КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ. А.А. ГВОЗДЕВА

ГОССТРОЯ РСФСР

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I25-045/I.2

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 54-КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ
IА IА IБ IБ 2А 2А

ЧАСТЬ 8

СМЕТЫ

Раздел 8-I. Неизменяемая часть блок-секции

I984г.

gost.e-ecolog.ru

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ.А.А.ЯКУШЕВА

ГОССТРОЯ РСФСР

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I25-045/I.2

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 54-КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ

IA IA IБ IБ 2A 2A

ЧАСТЬ 8

Стоимость:		Братск	У-Илимск
Общая	т.руб.	377,068	447,438
Строительно-монтажных работ	т.руб.	370,44	440,8I
I м2 общей приведенной площади	руб.	I84,66	2I9,I2
I квартиру	т.руб.	6,98	8,29
I человека	т.руб.	4,I9	4,97

Утвержден ГОССТРОЕМ РСФСР
Постановлением № 43 от 21 июня 1982 г.

Разработан Конструкторским бюро по железобетону

Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону
Приказ № 94 от 30 июня I984г.

Заведующий Братским комплексным отделом — В.Д.Якушевич

Главный конструктор проекта — А.И.Сечейко

И.о.руководителя сметной группы — В.А.Прохорова

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	Номера локальных смет	Наименование	Страницы
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	5
2.		Объектная смета № I	7
3.		Объектная смета № 2	9
4.		Сводка объемов и стоимости работ на блок-секцию для г.Братска	II
5.		Сводка объемов и стоимости работ на блок-секцию для г.Усть-Илимска	I4
6.	№ I	Локальная смета на общестроительные работы	I7
7.		Калькуляции I-9 к локальной смете № I	85
8.	№ 2	Локальная смета на дополнительный вертикальный транспорт	I08
9.	№ 3	Локальная смета на отопление	III
I0.	№ 4	Локальная смета на вентиляцию	I23
II.	№ 5	Локальная смета на холодное водоснабжение	I28
I2.	№ 6	Локальная смета на горячее водоснабжение	I36
I3.	№ 7	Локальная смета на канализацию	I43
I4.	№ 8	Локальная смета на водосток	I50
I5.	№ 9	Локальная смета на приобретение и монтаж приборов эл.освещения и эл. оборудования	I57
I6.		Калькуляции № I,2 к локальной смете № 9	I66
I7.	№ I0	Локальная смета на слабые токи	I69
I8.	№ II	Локальная смета на мусоропровод	I79
I9.	№ I2	Локальная смета на приобретение и монтаж лифта	I82
20.		Вариант локальной сметы № I. Свайные фундаменты	I88
2I.		Вариант локальной сметы № I. Теплый чердак	200

I	2	3	4
22.		Вариант локальной сметы № I. Объемные санкабины	2I5
23.		Вариант локальной сметы № I. Отделка фасадов	224
24.		Вариант локальной сметы № I. Ограждения лоджий	228
25.		Вариант локальной сметы № I. Внутренняя отделка	23I
26.		Вариант локальной сметы № I. Полы из линолеума	234
27.		Вариант локальной сметы № I. Утеплитель - фибролит	240
28.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	243

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к т.п.I25-045/I.2 блок-секции 9-этажной 54-квартирной рядовой IA IA IБ IБ 2A 2A разработаны Братским комплексным отделом Конструкторского бюро по железобетону Госстроя РСФСР, составлены в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" (СН 227--82).

Объемы общестроительных, сантехнических и других работ подсчитаны по рабочим чертежам типового проекта в соответствии со "Строительными нормами и правилами".

Сметная стоимость определена по зональным районным единичным расценкам на строительные работы и зональным сметным ценам для Братского промэнергорайона, утвержденным Иркутским Облисполкомом для применения с I января I984 года (Распоряжение № 439-Р от 3I мая I983 года и № 254-Р от 8 апреля I983 года).

Нормы накладных расходов на строительные работы, осуществляемые Братскгэсстроем в Братско-Усть-Илимском территориально-промышленном комплексе приняты:

на строительные работы нулевого цикла	- 22,3%
строительные работы надземной части, кроме внутренних сантехнических работ	- I7,8%
сантехнические работы	- I8,3%
металлоконструкции	- II,8%
плановые накопления	- 8%

В локальных сметах к стоимости прямых затрат строительно-монтажных работ приняты поправки, учитывающие местные условия строительства, согласно "Каталога зональных единичных расценок на строительные конструкции и работы с применением местных материалов", утвержденного распоряжением Иркутского Облисполкома № 439-Р 3I мая I983 года:

	Братск	У-Илим
Увеличение з/платы по районному коэффициенту	40%	60%
Увеличение стоимости эксплуатации машин	5%	5%
Увеличение стоимости привозных материалов в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской области	3,66%	2,88%

Типовой проект I25-044/I.2 УШ

Сметы составлены для здания с техническим подпольем для расчетной зимней температуры -46°С для г.Братска и Усть-Илимска при следующих конструктивных решениях:

I. Фундаменты - ленточные.
2. Стены подполья - сборные железобетонные панели.
3. Стены наружные - керамзитобетонные однослойные панели толщиной 400мм, 480мм, высотой на этаж.
4. Стены внутренние - несущие железобетонные плоские панели толщиной I60 мм.
5. Перекрытия - сборные железобетонные панели с круглыми пустотами толщ.220 мм.
6. Перегородки - керамзитобетонные толщиной 80 мм.
8. Полы - дощатые - в жилых комнатах, коридорах и кухнях; в санузлах, на лестничных площадках - керамическая плитка.
9. Кровля - рулонная.
I0. Лестницы - сборные железобетонные.
II. Балконы и лоджии - с железобетонными экранами, плоскими, лоджии - с одинарным остеклением.
I2. Окна - с тройным остеклением (ГОСТ I6289-70).
I3. Внутренняя отделка - санузлы, кухня - масляная окраска панелей на высоту I,8м, рабочий фронт кухни - глазурованная плитка, жилые помещения, прихожая и лестнично-лифтовый узел - клеевая окраска.
I4. Наружная отделка - щебень, втопленный в декоративно-защитный слой.
I5. Инженерное оборудование - центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, водостоки, мусоропровод, лифт, электрооборудование и слабые токи.

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А № I

на строительные работы 9-этажной блок-секции рядовой с одно-двухкомнатными квартирами IA IA IБ IБ 2А 2А г.Братск

В ценах, введенных с I.I.84г.

Сметная стоимость - 377,068 т.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - 48,64 т.руб.
Показатели по смете:
стоимость на: I м2 общей приведенной площади - I84,66 руб.
I квартиру - 6,98 т.руб.
I человека - 4,I9 т.руб.

№№ пп	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.									Технико-экономические показатели		
			Строительн. работ	Монтаж. р-т	Оборуд.	Меб. и инв.	Проч. затр.	Всего	в т.числе: Основ. з/пл.	в т.числе: Экспл. машин з/пл.	НУЧП	Наим. ед. изм.	К-во ед. изм.	Ст-ть ед. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Локальная смета № I	Общестроительные работы	296,832	-	-	-	-	296,832	I0,309	4,652	30,074	м2	2042	I45
2.	Локальная смета № 2	Вертикальный транспорт	4,50I	-	-	-	-	4,50I	-	3,4I3	6,86	-"-	-"-	2
3.	Локальная смета № 3	Отопление	4,333	-	-	-	-	4,333	0,472	0,022	I,I05	-"-	-"-	2
4.	Локальная смета № 4	Вентиляция	I,324	-	-	-	-	I,324	0,206	0,008	0,496	-"-	-"-	I
5.	Локальная смета № 5	Холодное водоснабжение	I,I67	-	-	-	-	I,I67	0,I96	0,003	0,454	-"-	-"-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	Локальная смета № 6	Горячее водоснабжение	I,486	–	–	–	–	I,486	0,266	0,006	0,6II	–"–	–"–	I
7.	Локальная смета № 7	Канализация	I2,575	–	–	–	–	I2,575	0,8I2	0,052	I,997	–"–	–"–	6
8.	Локальная смета № 8	Водостоки	0,I7I	–	–	–	–	0,I7I	0,023	0,00I	0,056	–	–	–
9.	Локальная смета № 9	Электроосвещение и электрооборудование	–	9,26			5,4	I4,66	0,769	0,05	I,44I	–"–	–"–	7
I0.	Локальная смета № I0	Слабые токи	–	I,07I	–	–	–	I,07I	0,282	0,048	0,584	–"–	–"–	I
II.	Локальная смета № II	Мусоропровод	0,909	–	–	–	–	0,909	0,055	0,09I	0,293	–"–	–"–	–
I2.	Локальная смета №I2	Лифт		3,I68	6,625		–	9,793	0,943	0,203	2,058	–"–	–"–	5
I3.	Локальная смета № I-ЭБ$_9$-7	Общестроительные работы ЭБ$_9$-7	27,I04	–	–	–	–	27,I04	0,726	0,39	2,24	–"–	–"–	I3
I4.	Локальная смета № 2-ЭБ$_9$-7	Обопление ЭБ$_9$-7	I,I42	–	–	–	–	I,I42	0,I62	0,005	0,373	–"–	–"–	I
		ВСЕГО по смете:	35I,544	I3,499	6,625	–	5,4	377,068	I5,22	8,94	48,64	–"–	–"–	I85

Заведующий Братским КО
КБ по железобетону — В.Д.Якушевич

Главный конструктор проекта — А.И.Сечейко

И.о.руководителя сметной группы — В.А.Прохорова
Составила — инж. И.И.Чувашова
Проверила — и.о.рук.гр. В.А.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство 9-этажной блок-секции рядовой с одно-двухкомнатными квартирами IA IA IБ IБ 2А 2А. г.Усть-Илимск

Сметная стоимость - 447,438 т.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - 53,99 т.руб.
Стоимость на:
I м2 приведенной общей площади - 2I9,I2 руб.
I квартиру - 8,29 т.руб.
I человека - 4,97 т.руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.								НУЧП	Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных р-т	Оборуд.	Мебели и инв.	Проч. затр.	Всего	в т.числе: Основ. з/пл.	в т.числе: Эксп. машин		Наим. един. изм.	К-во един. изм.	Ст-ть един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Локальная смета № I	Общестроительные работы	360,09I	-	-	-	-	360,09I	II,782	4,888	33,5I0	м2	2042	I76
2.	Локальная смета № 2	Дополнительный вертикальный транспорт	4,763	-	-	-	-	4,763	-	3,639	7,3I4	-"-	-"-	2
3.	Локальная смета № 3	Отопление	4,425	-	-	-	-	4,425	0,539	0,022	I,256	-"-	-"-	2
4.	Локальная смета № 4	Вентиляция	I,352	-	-	-	-	I,352	0,235	0,008	0,564	-"-	-"-	I
5.	Локальная смета № 5	Холодное водоснабжение	I,I95	-	-	-	-	I,I95	0,224	0,003	0,5I8	-"-	-"-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	Локальная смета № 6	Горячее водоснабжение	I,526	–	–	–	–	I,526	0,304	0,006	0,678	–"–	–"–	I
7.	Локальная смета № 7	Канализация	I2,636	–	–	–	–	I2,636	0,928	0,055	2,270	–"–	–"–	6
8.	Локальная смета № 8	Водостоки	0,I72	–	–	–	–	0,I72	0,025	0,002	0,06I	–"–	–"–	–
9.	Локальная смета № 9	Электроосвещение и электрооборудований	–	9,428	–	–	5-4	I4,828	0,878	0,055	I,643	–"–	–"–	7
I0.	Локальная смета №I0	Слабые токи	–	I,I49	–	–		I,I49	0,32I	0,052	0,660	–"–	–"–	I
II.	Локальная смета №II	Мусоропровод	0,9I9	–	–	–	–	0,9I9	0,062	0,095	0,3I5	–"–	–"–	–
I2.	Локальная смета№ I2	Лифт	–	3,386	6,625		–	9,9II	I,069	0,207	2,287	–"–	–"–	5
I3.	Локальная смета № I ЭБ$_{9}$-7	Общестроительные работы ЭБ$_{9}$-7	33,309	–	–	–	–	33,309	0,878	0,4I6	2,499	–"–	–"–	I6
I4.	Локальная смета № 2 ЭБ$_{9}$-7	Обоплление	I,I62	–	–	–	–	I,I62	0,I84	0,006	0,42I	–"–	–"–	I
		ВСЕГО по смете:	42I,55	I3,863	6,625		5,4	447,438	I7,429	9,454	53,996	–"–	–"–	2I9

Заведующий Братским КО КБ по железобетону — В.Д.Якушевич

Гл.конструктор проекта — А.И.Сечейко

И.о.руководителя сметной гр. — В.А.Прохорова

Составила — инж.И.И.Чувашова

Проверила — и.о.рук.гр.В.А.Прохорова

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ 9-этажной блок-секции рядовой с одно-двухкомнатными квартирами IA IA IБ IБ 2A 2A для г.Братска

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.					в т.числе:		Нормативная условно-чистая продукция			Уд. вес ст-ти вида р-т в % к общей ст-ти р-т по смете
				Прямые затр.	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	План. нак-я в % от ст-ти гр.5,7	Всего по гр. 5,7,8	Основн. з/пл.	Эксплуат машин в т.ч. з/пл.	Нак-е расх. % от ст.гр. I0,II	План-е нак-я % от ст.гр. I0,II	Всего по данным гр. I0,II, I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
	I. Земляные работы		952	22,3	2I2	93	I257	III	807/87	523	404	I845	0,37
	2. Основания под фундаменты и фундаменты		8957	-"-	I997	876	II830	I7I	298/I33	267	206	942	3,5I
	3. Стены		7995	-"-	I783	782	I0560	249	357/I55	345	267	I2I8	3,I4
	4. Перекрытия		3655	-"-	8I5	358	4828	92	64/27	89	69	3I4	I,43
	5. Перегородки		II3	-"-	25	II	I49	I3	I/-	8	6	28	0,04
	6. Проемы		69	-"-	I5	7	9I	I	-	I	-	2	0,03
	7. Полы		I37	-"-	3I	I3	I8I	I0	-	6	4	20	0,05
	8. Лестницы		420	-"-	9I	4I	552	II	I5/7	I5	II	52	0,I6
	в т.ч.м/конструкции		(27)	II,8	(3)	(2)	(32)	(I)	(2/I)	(2)	(I)	(6)	-
	9. Прочие работы		6I6		I37	60	8I3	I3	I6/7	I7	I3	59	0,24
	ИТОГО по "А"		229I4		5I06	224I	3026I	67I	I558/4I6	I27I	980	4480	8,98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Стены а) наружные			39465	I7,8	7025	37I9	50209	690	768/293	83I	642	293I	I4,9I
2.	б) внутренние			42558	-"-	7575	40II	54I44	596	603/234	683	528	24I0	I6,08
3.	Перекрытия			33357	-"-	5938	3I44	42439	93I	45I/200	788	608	2778	I2,60
4.	Крыша			979I	-"-	I743	923	I2457	585	284/I08	495	382	I746	3,70
5.	Перегородки			I3752	-"-	2448	I296	I7496	42I	432/I92	486	375	I7I4	5,I9
6.	Окна и балконные двери			I6325	-"-	2906	I538	20769	340	20/7	205	I58	723	6,I7
7.	Двери			II75I	-"-	2092	II07	I4950	790	95/35	504	389	I779	4,44
8.	Полы			I44I4	-"-	2566	I358	I8338	2097	I5I/56	I28I	989	45I8	5,44
9.	Лестницы			345I	-"-	607	325	4383	I74	I00/36	I56	I2I	55I	I,30
	в т.ч.м/конструкции			(II4)	II,8	(I3)	(I0)	(I37)	(4)	(7/3)	(6)	(5)	(22)	-
I0.	Балконы и лоджии			3038	I7,8	534	286	3858	I85	74/3I	I48	II4	52I	I,I5
	в т.ч.м/конструкции			(II8)	II,8	(I4)	(II)	(I43)	(6)	(8/3)	(8)	(6)	(28)	-
II.	Наружная отделка			69	I7,8	I2	6	87	53	-	30	23	I06	0,03
I2.	Внутренняя отделка			6878	I7,8	I224	550	8652	2286	46/I7	I329	I026	4687	2,57
I3.	Прочие работы			I424	-"-	249	I34	I807	I58	I9/8	I05	78	360	0,54
	в т.ч.м/конструкции			(78)	II,8	(9)	(7)	(95)	(3)	(6/3)	(5)	(4)	(I8)	-
	в т.с.санитехнические работы			(33)	I8,3	(6)	(3)	(42)	(I4)	-	(I2)	(6)	(32)	-
I5.	Шкафы, антресоли, кладовые			I3348	I7,8	2376	I258	I6982	332	5I/3I	2I8	I69	770	5,04
	ИТОГО по "Б"			209621		37295	I9655	266571	9638	3094/I248	7259	5602	25594	79,I5
	ИТОГО по "А" и "Б"			232535		4240I	2I896	296832	I0309	4652/I664	8530	6582	30074	88,I3
	Дополнительный вертикальный транспорт			3538	-	-	-	450I	-	34I3/I585	-	-	6860	I,34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	М у соропровод			690	–	–	–	909	55	9I/34	–	–	293	0,27
	Лифт			2I59	–	–	–	3I68	943	203/77	–	–	2058	0,94
	ИТОГО по I разделу:			238922	–	4240I	2I896	3054I0	II307	8359/3360	8530	6582	39285	90,68
	II. Сантехнические работы													
	Отопление			3383	–	–	–	4333	472	22/6	–	–	II05	I,29
	Вентиляция			I036	–	–	–	I324	206	8/3	–	–	496	0,39
	Холодное водоснаб-жение			9I2	–	–	–	II67	I96	3	–	–	454	0,35
	Горячее водоснаб-жение			II60	–	–	–	I486	266	6	–	–	6II	0,44
	Канализация			9840	–	–	–	I2575	8I2	52/2I	–	–	I997	3,73
	Водостоки			I35	–	–	–	I7I	23	I	–	–	56	0,05
	ИТОГО сантехнических работ			I6466	–	–	–	2I056	I975	92/30	–	–	47I9	6,25
	Ш. Электротехнические работы													
	Электрооборудование и электроосвещение			790I	–	–	–	9260	769	50/39	–	–	I44I	2,75
	Телефонизация			26I	–	–	–	32I	48	5/I	–	–	94	0,I
	Радиофикация			255	–	–	–	4I2	I64	7/I	–	–	303	0,I2
	Телевидение			2I9	–	–	–	286	57	35/I5	–	–	I63	0,08
	Заземление и ка-нализация			37	–	–	–	52	I3	I/–	–	–	24	0,0I
	ИТОГО слаботочные			772	–	–	–	I07I	282	48/I7	–	–	584	0,32
	ИТОГО по Ш разделу			8673	–	–	–	I033I	I05I	98/56	–	–	2025	3,07
	ВСЕГО по сводке:			264061		4240I	2I896	336797	I4333	8549/3446	8530	6585	46029	I00%

Составил: Гл.конструктор проекта А.И.Сечейко
И.о.рук.сметной группы В.А.Прохорова
инж.И.Чувашова

Проверил: В.А.Прохорова

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ 9-этажной блок-секции рядовой с одно-двухкомнатными квартирами IА IА IБ IБ 2А 2А

г.Усть-Илимск

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.					в том числе:		Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес ст-ти вида
				Прямые затр.	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	План. нак-я в %от ст.гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.по экспл.	Нак-е расх. % от ст.гр. I0,II	В план. нак-х % от ст.гр. I0,II	Всего по данным гр.I0, II,I2, I3	в % к общ. ст-р-т по смет ст.ед.и
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Земляные работы			972	22,3	2I7	95	I284	I26	8I9/99	539	4I6	I900	0,32
2.	Основания под фундаменты и фундаменты			I2455	-"-	2777	I2I9	I645I	I95	3I7/I52	292	225	I029	4,I0
3.	Стены			III3I	-"-	2482	I089	I4702	285	380/I78	379	293	I337	3,67
4.	Перекрытия			4887	-"-	I090	478	6455	I06	67/30	99	76	348	I,6I
5.	Перегородки			I65	-"-	37	I6	2I8	I4	I/-	9	7	3I	0,05
6.	Проемы			70	-"-	I6	7	93	I	-	I	-	2	0,02
7.	Полы			I60	-"-	36	I6	2I2	II	-	6	5	22	0,05
8.	Лестницы			558	-"-	I2I	54	733	I3	I6/8	I7	I3	59	0,I8
	в т.ч.м/конструкции			(29)	II,8	(3)	(3)	(35)	(2)	(3/2)	(3)	(2)	(I0)	
9.	Прочие работы			727	22,3	I62	7I	960	I4	I7/8	I8	I4	63	0,24
	ИТОГО по "А"			3II25		6938	3045	4II08	765	I6I7/475	I360	I049	479I	I0,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Стены а) наружные			45587	I7,8	8II4	4296	57997	789	809/334	9II	703	32I2	I4,47
2.	б) внутренние			58I0	-"-	I0326	5467	73803	682	636/267	75I	580	2649	I8,4I
3.	Перекрытия			44958	-"-	8003	4237	57I98	I064	480/229	880	679	3I03	I4,27
4.	Крыша			II924	-"-	2I22	II24	I5I70	669	299/I23	552	426	I946	3,78
5.	Перегородки			I55I4	-"-	3II7	I650	2228I	482	459/2I9	563	4I4	I89I	5,56
6.	Окна и балконные двери			I6254	-"-	2893	I532	20679	389	2I/8	234	I80	824	5,I6
7.	Двери			II783	-"-	2097	III0	I4990	902	I00/40	57I	44I	20I4	3,74
8.	Полы			I4674	-"-	26I2	I383	I8669	2397	I59/64	I457	II25	5I38	4,66
9.	Лестницы			4485	-"-	79I	422	5698	I98	I06/42	I73	I34	6II	I,42
	в т.ч.м/конструкции			(II4)	II,8	(I3)	(I0)	(I37)	(5)	(7/3)	(7)	(5)	(24)	-
I0.	Балконы и лоджии			3367	I7,8	593	3I7	4277	2II	78/35	I65	I27	58I	I,07
	в т.ч.м/конструкции			(II7)	II,8	(I4)	(I0)	(I4I)	(6)	(8/3)	(8)	(6)	(28)	-
II.	Наружная отделка			77	I7,8	I4	7	98	6I	-	35	27	I23	0,02
I2.	Внутренняя отделка			7I65	-"-	I275	675	9II5	26I3	48/I9	I5I7	II7I	5349	2,27
I3.	Прочие работы			I645	-"-	288	I55	2088	I8I	2I/I0	II5	89	406	0,52
	в т.ч.м/конструкции			(77)	II,8	(9)	(7)	(93)	(3)	(6/3)	(5)	(4)	(I8)	-
	в т.ч.сантехнические работы			(35)	I8,3	(6)	(3)	(44)	(I6)	-	(9)	(7)	(32)	-
I4.	Шкафы,антресоли, кладовые			I3300	I7,8	2367	I253	I6920	379	55/35	247	I9I	872	4,22
	ИТОГО по "Б"			250743		446I2	23628	3I8983	IIOI7	327I/I425	8I44	6287	287I9	79,56
	ИТОГО по "А" и"Б"			28I868		5I550	26673	360091	II782	4888/I900	9504	7336	335I0	89,8I
	Дополнительный вертикальный транспорт			3744	-	-	-	4763	-	3639/I8II		73I4	73I4	I,I9
	Мусоропровод			702	-	-	-	9I9	62	95/38	-	-	3I5	0,23
	Лифт			2276	-	-	-	3286	I069	207/8I	-	-	2287	0,82
	ИТОГО по I разделу			288590		5I550	26673	369059	I29I3	8829/3830	9504	7336	43426	92,05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II. Сантехнические работы														
Отопление				3456	–	–	–	4425	539	22/6	–	–	I256	I,I0
Вентиляция				I058	–	–	–	I352	235	8/3	–	–	564	0,34
Холодное водоснабжение				933	–	–	–	II95	224	3	–	–	5I8	0,30
Горячее водоснабжение				II9I	–	–	–	I526	304	6	–	–	678	0,38
Канализация				9889	–	–	–	I2636	928	55/24	–	–	2270	3,I5
Водостоки				I35	–	–	–	I72	25	2	–	–	6I	0,04
ИТОГО сантехнических работ				I6662	–	–	–	2I306	2255	96/33	–	–	5347	5,3I
III. Электротехнические работы														
Эл.оборудование и эл.освещение				7959	–	–	–	9428	878	55/43	–	–	I643	2,35
Телефонизация				265	–	–	–	332	54	6/2	–	–	I06	0,08
Радиофикация				277	–	–	–	456	I87	7/2	–	–	343	0,II
Телевидение				229	–	–	–	307	66	38/I8	–	–	I84	0,08
Заземление, канализация				38	–	–	–	54	I4	I/–	–	–	27	0,0I
ИТОГО слаботочные				809	–	–	–	II49	32I	52/22	–	–	660	0,29
ИТОГО по III разделу:				8768	–	–	–	I0577	II99	I07/65	–	–	2303	2,64
ВСЕГО по сводке				3I4020	5I550	26673	400942		I6367	9032/3928	9504	7336	5I076	I00

Гл.конструктор проекта А.И.Сечейко

И.о.руководителя сметной группы В.А.Прохорова

Составил: и.о.ст.инж.И.И.Чувашова

Проверил: и.о.рук.см.гр.В.А.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

на общестроительные работы по 9-этажной блок-секции рядовой с одно-двухкомнатными квартирами IA IA IБ IБ 2А 2А

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.I.84г.

Сметная стоимость 296,832 / 360,091 т.руб.
Нормативная условно-чистая прдукция 30,074 / 33,510 т.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на
I м2 приведенной общей площади 145,36 / 176,34 руб.
I квартиру 5,5/6,7 т.руб.
I человека 3,3/4,0 т.руб.

№№ пп	Обоснование принятой единичной стоимости	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Брутск	У-Илим	Основ. з/пл.	Экспл. машин з/пл. по экспл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Брутск	У-Илим	Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл. по экспл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II		I2	I3	I4
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
		I. Земляные работы													
I.	I-230 I-237 29-I 29-8 к=I,05	Срезка растительного слоя с перемещением на 30 метров Ц=0,0338+0,0338х0,I+ +(0,0277+0,0277х0,I)х2 хI,I	м3	55	0,098	0,098		-	0,098/0,033	5	5		-	5/2	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		З.пл.э.м.=(0,0II8+ +0,00968х2)хI,05											
2.	I-56 II-I4 к=I,I5 к=I,I	Разработка экскаватором с ковшом вместимсстью 0,5 м3 грунта II гр. в ствал ц=0,I32+0,I25х0,I5 Э.м.=0,I25хI,I5 З.пл.э.м.=0,052хI,I	м3	60	0,I5I	0,I5I	0,0065	0,I43/0,057	9	9	-	9/3	9
3.	I-I75 22-I4 к=I,I5 к=I,I	То же, с погрузкой в автосамосвалы ц=0,I56+0,I48х0,I5 ц=0,I48хI,I5 ц=0,06IхI,I	м3	595	0,I78	0,I78	0,0076	0,I7/0,067	I06	I06	5	I0I/40	I06
4.	I-954 79-8 к=I,2	Доработка вручную грунта II группы ц=I,56+I,56х0,2 Осн.з/пл.=I,56хI,2	м3	30	I,87	I,87	I,87	-	56	56	56	-	56
5.	I-23I I-238 29-2 29-9 к=I,I к=I,05	Перемещение грунта II группы бельдозером в резерв на 30 метров ц=0,0408+0,0408х0,I+(0,0323+ +0,0323х0,I)х2 Э.м.=(0,0408+0,323х2)х хI,I	м3	90	0,II6	0,II6	-	0,II6/0,039	I0	I0	-	I0/4	I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 к=I,I к=I,05	Обратная засыпка грунта II гр.бульдозером с перемещением на 30 метров ц=0,0I89+0,0I89x0,I+ +(0,0I08+0,0I08x0,I)x2 Э.м.=(0;0I89+0,0I08x2)xI,I Э.пл.э.м.=(0,00659+0,00378x2)xI,05	м3	72	0,045	0,045	-	0,045/0,0I5	3	3	-	3/I	3
7.	I-963 8I-2 г.ч.р.3 к=I,2	То же, вручную ц=0,46+0,46x0,2 Оснсв.э/пл.=0,46xI,2	м3	I8	0,55	0,55	0,55	-	I0	I0	I0	-	I0
8.	I-II85 II8-II к=I,I5 к=I,I	Уплотнение грунта II гр. пневмотрамбовками	"	90	0,II6	0,II6	0,074	0,042/0,0273	I0	I0	7	4/2	II
9.	I-I74 22-I3 к=I,I5 к=I.I	Погрузка растительного слоя экскаватором - в автосамосвалы Э.м.=0,I24xI,I5 З.пл.э.м.=0,05I5xI,I	"	55	0,I3	0,I3	0,0064	0,I43/0,056	7	7	-	8/3	8
I0.	ССЦ ПГ-I стр.33	Отвозка лишнего грунта автосамосвалами на расстояние в I км =I,75 т/м3 масса=I,75x650	т	II38	0,52	0,52	-	0,52	592	592	-	592	592

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II.	I-I89 24-2	Ремонт и содержание дорог при транспортировке грунта на I км ц=0,0053х2	м3	650	0,0II	0,0II	-	0,009/0,003	7	7	-	6/2	6
I2.	I-I95	Работы на отвале	"	650	0,0I32	0,0I32	0,00I6	0,0II3/0,0036	9	9	I	7/2	8
		ИТОГО по разделу:	руб.		-	-	-	-	824	824	79	745/59	824
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.		-	-	-	-	37	37	-	37/3 37/3	37 37
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	86I	86I	79 79	782/62 782/62	86I 86I
		Увеличение з/платы на 40% на 60%	руб.		-	-	-	-	57	84	32 47	25/25 37/37	57 84
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	9I8	945	III I26	807/87 8I9/99	9I8 945
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66% на 2,88%	руб.		-	-	-	-	34	27	-	-	-
		ИТОГО: по г.Братску по г.Усть-Илимску	руб. руб.		-	-	-	-	952	972	III I26	807/87 8I9/99	9I8 945

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		II. Основание под фундаменты и фундаменты											
I.	II-3 I-3	Устройство песчаной подушки под фундаменты	м3	9,I2	I3,7	I7,4	I,62	-	I25	I59	I5	-	I5
2.	7-2 I-2	Укладка блоков ленточных фундаментов весом I,5 тонны	шт.	8	2,09	2,09	0,5	I,59/0,57	I7	I7	4	I3/5	I7
3.	7-3 I-3	То же, весом до 3,5т	"	42	2,99	2,99	0,76	2,23/0,79	I26	I26	32	94/33	I26
4.	7-4 I-4	То же, весом более 3,5т	"	4	3,99	3,99	0,99	3,0/I,06	56	56	I4	42/I5	56
5.	ЗСЦ п.7.79	Стоимость фундаментных блоков весом до 5 тонн объем от 0,2 м3 до I м3 из бетона М-I50, длиной до 3м ц=(60,7-I,02)+47,6х0,I6 ц=(92,7-I,02)+47,6х0,I6	м3	20,44	67,29	99,30	-	-	I375	2030	-	-	-
6.	-"-	То же, объемом более I м3 ц=60,7-I,02 ц=92,7-I,02	м3	I5,96	59,68	9I,68	-	-	952	I463	-	-	-
7.	-"-	То же, объемом более I м3 из бетона М-200	м3	I3,7	60,7	92,7	-	-	832	I270	-	-	-
8.	ЗСЦ п.7-80	То же, весом до 5т объемом более I м3 длиной более 3м из бетона М-200	м3	22,4	62,9	I0I	-	-	I409	2362	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9.	ЗСЦ табл.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-Ш 240хI,I6	т	0,5I9	278,4	278,4	-	-	I44	I44	-	-	-
I0.	-"-	То же, кл.В-I 320хI,I6	т	0,03	37I,2	37I,2	-	-	II	II	-	-	-
II.	-"-	Стоимость арматуры ст.кл.А-Ш	т	0,935	240	240	-	-	224	224	-	-	-
I2.	-"-	То же, кл.В-I	т	0,07I	320	320	-	-	23	23	-	-	-
I3.	7-I I-I	Установка опорных подушек ОП-I весом до 0,5т	шт.	37	I,52	I,52	0,37	I,I5/0,42	56	56	I4	43/I6	57
I4.	ЗСЦ п.7.79	Стоимость опорных подушек из бетона М-I00 длиной до 3м ц=60,7-I,02х2+47,6х0,45 ц=92,7-I,02х2+47,6х0,45	м3	4,44	80,08	II2,08	-	-	356	498	-	-	-
I5.	ЗСЦ табл.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I ц=220хI,45	т	0,02I5	3I9	3I9	-	-	7	7	-	-	-
I6.	6-I6 I-I6	Монолитная плита ПМ-I 2,2А из бетона М-200	м3	2,362	43,5	52,9	I,0	0,77/0,23	I03	I25	2	2/I	4
I7.	ССЦ ч.II п.IУ п.I3	Стоимость арматуры кл.А-Ш	т	0,055	287	287	-	-	I6	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I8.	-"- п.I	То же, кл.А-I	т	0,066	263	263	-	-	I7	I7	-	-	-
I9.	7-7 I-7	Установка поддона шахты лифта ШЛ-I8.I9.7	шт.	I	7,59	7,59	I,74	5,85/2,I3	8	8	2	6/2	8
20.	ЗСЦ п.7-8I	Стоимость поддона из бетона М-200 весом более 5т	м3	2,05	63,4	I02	-	-	I30	209	-	-	-
2I.	ЗСЦ т.2	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,0I2	220	220	-	-	3	3	-	-	-
22.	-"-	То же, кл. А-Ш	т	0,I25	240	240	-	-	30	30	-	-	-
23.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,0045	4I0	4I0	-	-	2	2	-	-	-
24.	-"-	Металлизация закладных деталей	кг	4,52	0,I7	0,I7	-	-	I	I	-	-	-
25.	-"- 7-400 36-I	Установка тумб Т-32-I весом 0,08т в шахте лифта	шт.	2	I,78	I,89	0,22	0,79/0,29	4	4	-	2/I	3
26.	ЗСЦ п.7.76	Стоимость тумб из бетона М-200 объемом 0,032 м3	м3	0,074	94,8	I27	-	-	7	9	-	-	-
27.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость закладных деталей	т	0,0084	4I0	4I0	-	-	3	3	-	-	-
28.	-"-	Металлизация закладных деталей	кг	3,42	0,I7	0,I7	-	-	I	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
29.	II-69 II-3 II-70 II-4	Заливка цементным раствором в шахте лифта толщ.50мм п=I32+26x6 п=I36+27x6	I00м2	0,026I	288	298	-	-	8	8	-	-	-
30.	7-572 44-I- -I.8	Установка панелей шахты лифта "россыпью" площ.до 6 м2	шт.		4,36	-	-	-	-	-	-	-	-
3I.	ЗСЦ п.9.I26 прим.	Стоимость панелей из бетона объемным весом 2500 кг/м3 с расходом стали 6 кг В-I9.9-2 В-I9.9-3 В-I7.9-3 п=I2,9+0,3Ix2 п=I8,0+0,3Ix2	м2	-	I3,52	I8,62	-	-	-	-	-	-	-
32.	7-430 38-5.I- -I.8	Укладка перемычек прогонов весом до Iт	шт.	23	2,66	2,66	I	I,28/0,46	6I	6I	23	29/II	52
33.	ЗСЦ п.7.28I	Стоимость прогонов из бетона М-250 длиной п=98-I,02 п=I36-I,02	м3	7,06	96,98	I34,98	-	-	685	953	-	-	-
34.	7-446 38-I0. I.8	Установка перемычек весом до 0,3т	шт.	34	0,38	0,38	0,08	0,I9/0,06	I3	I3	3	6/2	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
35.	ЗСЦ т.I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,03	220	220	-	-	7	7	-	-	-
36.	ЗСЦ п.7.76	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	8,40I	94,8	I27	-	-	796	I067	-	-	-
37.	ЦСЦ т.2	Стоимость арматуры ст.кл.А-Ш	т	0,345	240	240	-	-	83	83	-	-	-
38.	-"-	То же, В-I	т	0,2II	320	320	-	-	68	68	-	-	-
39.	6-I6 I-I6	Монолитный участок УМ-I из бетона М-200	м3	I2,28	43,5	52,9	I,0	0,77/0,23	534	650	I2	9/3	2I
40.	ССЦ ч.II р.IУ п.I3	Стоимость арматуры кл.А-Ш	т	0,57I	287	287	-	-	I64	I64	-	-	-
4I.	7-68I 49-3--I.8	Установка шахт лифта весом до 3т (ШЛ-32.9-I)	шт.	I	3,88	3,9I	I,37	I,74/0,65	4	4	I	2/I	3
42.	ЗСЦ п.9.300	Стоимость шахты лифта ШЛ-32.9-I	шт.	I	8I,3	II2	-	-	8I	II2	-	-	-
		ИТОГО по II разделу:	руб.		-	-	-	-	8542	II964	I22	240/90	370
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	"	-	-	-	-	-	I2	I2	I2/5	I2/5	I2
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	8554	II976	I22	I20/95	382

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение з/платы											
		на 40% для Братска	руб.		-	-	-	-	87	-	49	38/38	87
		на 60% для У-Илима	руб.		-	-	-	-	-	I30	73	57/57	I30
		ИТОГО: для Братска	руб.		-	-	-	-	864I		I7I	298/I33	469
		для Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-		I2I06	I95	3I7/I52	5I2
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		3,66%	руб.		-	-	-	-	3I6	-	-	-	-
		2,88%	руб.		-	-	-	-	-	349	-	-	-
		ИТОГО:											
		по Братску	руб.		-	-	-	-	8957		I7I	298/I33	469
		по Усть-Илимску	руб.		-	-	-	-		I2455	I95	3I7/I52	5I2
		Ш. Стены											
I.	7-546 43-I	Установка цокольных панелей до I2 м2	шт.	I8	9,45	I0,I	I,7	3,I9/I,I3	I70	I82	3I	57/20	88
2.	ЗСЦ п.9.763	Стоимость цокольных панелей ЦР-32.I8-3	шт.	8	I50	2I0	-	-	I200	I680	-	-	-
3.	-"- п.9.759	То же, ЦР-32.6-I	шт.	2	46,4	65,5	-	-	93	I3I	-	-	-
4.	ЗСЦ п.9.94	Стоимость цокольных панелей длиной до 3м весом до 5т, несущие толщиной 40см ЦР-I2.I8-Iл, ЦР-I2.I8-2л ц=26,0-0,46+0,77-0,26 ц=35,2-0,46+0,77-0,26	м2	8,448	26,05	35,25	-	-	220	298	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5.	-"-	То же, самонесущие ЦРУ-I2.I8-Iл ц=26,0-0,46-0,26 ц=35,2-0,46-0,26	м2	4,54	25,28	34,48	-	-	II5	I57	-	-	-
6.	-"- п.9.95	То же, ЦР3I.I8-Iл ЦР-3I.I8-2л ц=26,7-0,46-0,26 ц=37,5-0,46-0,26	м2	II,I	25,98	36,78	-	-	288	408	-	-	-
7.	ЗСЦ	Металлизация закладных деталей	т	0,I86	I70	I70	-	-	32	32	-	-	-
8.	ЗСЦ п.9.76I	То же ЦР-3I.I8-I ЦР-3I.I8-2	шт.	-	I45	205	-	-	-	-	-	-	-
9.	ЗСЦ п.9.753	То же, ЦР-I2.I8-I ЦР-I2.I8-2 ЦРУ-I2.I8-I	шт.	-	55,3	78,I	-	-	-	-	-	-	-
I0.	8-I3 4-I ЗСЦ п.I05	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором М 25 ц=25,2+33,0х3,I ц=25,2+35,Iх3,I	I00м2	0,48	I27,5	I34,0I	I9,6	I,5/0,45	6I	64	9	I/-	I0
II.	8-27 4-7	Вертикальная гидроизоляция горячим битумом за 2 раза поверхностей, соприкасающихся с грунтом	"	I,95	92	92	I9,5	I,5/0,45	I79	I79	38	3/I	4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт.	II2	I,78	I,89	0,22	0,79/0,29	I99	2I2	25	88/32	II3
I3.	7-40I 36-2	То же, массой до Iт	шт.	46	2,30	2,4I	0,3	I,09/0,4	I06	III	I4	50/I8	64
I4.	7-402 36-3	То же, массой до I,5т	"	I5	3,53	3,67	0,47	I,63/0,6	53	55	7	24/9	3I
I5.	7-403 36-4	То же, массой более I,5т	"	29	4,48	4,65	0,6I	2,03/0,74	I30	I35	I8	59/2I	77
I6.	ЗСЦ п.I5I	Стоимость блоков из бетона М-I00 объемом менее 0,3м	м3	27,395	60,4	9I,I	-	-	I655	2496	-	-	-
I7.	ЗСЦ п.I53	То же, объемом от 0,3 до 0,5 м3	м3	4,303	58,2	88,9	-	-	250	383	-	-	-
I8.	ЗСЦ п.I55	То же, объемом более 0,5 м3	м3	27,836	58,I	94,3	-	-	I6I7	2625	-	-	-
I9.	ССЦч.II р.IУ п.I3	Стоимость арматуры ст.кл.А-III	т	0,22	287	287	-	-	63	63	-	-	-
20.	ЗСЦ прим.к табл.2	Установка фрамуг ИД-I0 (в заводских условиях)	пм	9,6	0,6I	0,6I	-	-	6	6	-	-	-
2I.	-"- т.ч.т.5	Транспортные и заготовительно-складские расходы	м2	0,72	0,3I	0,3I	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
22.	ССЦч,II п.I7	Стоимость фрамуг	м2	0,72	25,6	25,6	-	-	I8	I8	-	-	-
23.	8-59 7-3	Армирование кладки стен подвала сетками	т	0,278	I96	I96	27,8	I,38/9,4I	54	54	8	-	8
24.	8/36 5-4	Кирпичная кладка стенки толщ.25см под ЦР	м3	0,35	65,9	99,0	2,I	0,8I/0,24	23	35	I	-	I
25.	6-90 ЗСЦ п.36.38	Монолитные заделки стен подвала из бетона М-I00) ц=47,8-(40,6-38)х хI,02 ц=57,2-(49,8-46,5)х хI,02	м3	4,75	45,I5	53,83	-	-	2I4	256	-	-	-
26.	7-578 44-3--I.8	Установка фундаментных панелей площадью до I5 м2	шт.	3	5,05	5,05	I,57	I,49/0,54	I5	I5	5	4/2	9
27.	ЗСЦ п.9.I27 прим.к таб.9 п.5	Стоимость панелей ЦВ-58.2.23-I(2) толщиной I6см с расходом стали I3 кг/м2, длиной более 3м из бетона М300 ц=I3,2+0,I4х3+0,3Iх х9 ц=I9,3+0,I4х3+0,3Iх9	м2	24,I2	I6,4I	22,5I	-	-	396	543	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
28.	ЗСЦ п.9.I27 -"-	То же, ЦВ-58-2.2I-I с расходом стали I2 кг/м2 п=I3,2+0,I4x3+0,3Ix8 п=I9,3+0,I4x3+0,3Ix8	м2	I0,8	I6,I	22,2	-	-	I74	240	-	-	-
29.	ЗСЦт.I	Металлизация закладных	т	0,074	I70	I70	-	-	I3	I3	-	-	-
30.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,I33	363	363	92	8/2,4	48	48	I2	I/-	I3
3I.	ЗСЦт.I	Металлизация	кг	I33	0,I7	0,I7	-	-	23	23	-	-	-
32.	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками	м	5I	0,435	0,435	0,0402	0,0008/0,0002	22	22	2	-	2
33.	7-707 5I-7	Герметизация стыков мастикой	м	5I	0,922	0,922	0,II	0,206/0,06I8	47	47	6	II/3	I7
34.	7-7I4 5I-I4	Чеканка и расшивка раствором швов	м	5I	0,0485	0,0485	0,0454	0,003I/0,009	2	2	2	-	2
35.	7-7I3	Окраска швов	м	5I	0,0242	0,0242	0,0054	0,000I/-	I	I	-	-	-
36.	ЗСЦ разд.X п.0.506	Надбавка за отделку цокольных панелей	м2	73	I,3I	I,3I	-	-	96	96	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
37.	ЗСЦ разд.X т.Б 0.602 прим. т.часть п.I9,24 Пр-нт 06-II-0I п.4-033	Отделка плиточным материалом п=0,93+5+0,0I	м2	73.3	5,94	5,94	-	-	-	-	-	-	-
38.	ЗСЦ разд.X т.А 0.I42	Окраска декоративно-защитная наружных стен	м2		73	0,56	0,56	-	-	-	-	-	-
39.	ЗСЦ разд.X 0.004	Отделка наружных стен рельефным рисунком	м2	73	0,55	0,55	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО по разделу Ш:	руб.		-	-	-	-	7583	I0630	I78	298/I06	476
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.		-	-	-	-	I5	I5		I5/5	I5
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	7598	I0645	I78	3I3/III	49I
		Увеличение з-платы на 40% для г.Братска	руб.		-	-	-	-	II5		7I	44/44	II5
		на 60% для У-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	I74	I07	67/67	I74

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО для Братска	руб.		-	-	-	-	77I3		249	357/I55	606
		для Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	I08I9	285	380/I78	665
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		на 3,66%	руб.		-	-	-	-	-	282	-	-	-
		на 2,88%	руб.		-	-	-	-	-	3I2	-	-	-
		ИТОГО по Братску:	руб.		-	-	-	-	7995		249	357/I55	606
		ИТОГО по У-Илимску	руб.		-	-	-	-	-	III3I	285	380/I78	665
		IУ. Перегородки											
I.	7-448 39-I. I.8	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2	шт.	I2	2,84	2,89	I,06	0,7/0,26	34	36	I3	8/3	3I
2.	7-45I 39-I- -I.8	То же, площадью до I5 м2	"	25	4,20	4,26	I,58	I,22/0,44	I05	I07	40	3I/II	7I
3.	7-454 39-3- -I.8	То же, площадью до 20 м2	"	2	5,24	5,32	I,74	I,55/0,56	I0	II	3	3/I	6
4.	ЗСЦ п.9.859	Стоимость плит перекрытий П6-32.8	шт.	4	38,8	58,2	-	-	I55	233	-	-	-
5.	-"- п.9.87I	То же, ПР-29.I2	шт.	2	35,2	48,9	-	-	70	98	-	-	-
6.	-"- п.9.875	То же, ПК 4,5-64.I2	шт.	I	97,9	I33	-	-	98	I33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
7.	-"- п.9.883	То же, ПК 6-32.24-I0	шт.	4	89,6	I25	-	-	358	500	-	-	-
8.	-"- п.9.88I	То же, ПК6-32.I2	шт.	4	44,6	62,9	-	-	I78	252	-	-	-
9.	-"- п.9.2I6	Стоимость панелей перекрытий толщиной I2см, массой до 5т, длиной 3,I8, н/н=800 кг/м2 (ПК6-32.24, ПК6-32.24-20, ПК6-32.24-2I, ПК6-32.24-22, ПК6-32.24-23) ц=II,0+0,3I-0,04-0,0I ц=I5,3+0,3I-0,04-0,0I	м2	I25,74	II,26	I5,56	-	-	I4I6	I957	-	-	-
I0.	ЗСЦ п.9.2I6	То же, длиной 6,38м, н/н=660кг/м2 ПК 4.5-64.24-(20)2I ПК 4.5-64.I2-5, ПК 4,5-64.24-26(27) ц=II,0+0,3I-0,04+I,48 ц=I5,3+0,3I-0,004+№648	м2	68,038	I2,75	I7,05	-	-	867	II60	-	-	-
II.	ЗСЦ	Металлизация закладных	т	0,223	I70	I70	-	-	38	38	-	-	-
I2.	7-707 5I-7	Герметизация стыков наружных конструкций панелей с перекрытиями	пм	52	0,922	0,922	0,II	0,206/0,06I8	48	48	6	II/3	I7
I3.	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков прокладками	пм	52	0,424	0,424	0,0402	0,0008/0,0002	22	22	2	-	2
I4.	7-7I4 5I-I4	Чеканка и расшивка швов раствором	пм	52	0,0485	0,0485	0,0454	0,003I/0,009	3	3	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I5.	6-I79	Монолитные участки перекрытий из бетона М-200	м3	I,I5	75,4	86,0	-	-	87	99	-	-	-
		ИТОГО по разделу IУ	руб.		-	-	-	-	3489	4696	66	53/I8	II9
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	3	3	-	3/I	3
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	3492	4699	66	56/I9	I22
		Увеличение з/платы на 40% по г.Братску	руб.		-	-	-	-	34	-	36	8/8	34
		на 60% по г.У-Илимску	"	-	-	-	-	-	-	5I	40	II/II	5I
		ИТОГО по Братску:	руб.		-	-	-	-	3526		92	64/27	I56
		по Усть-Илимску	руб.		-	-	-	-	-	4750	I06	67/30	I73
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66% для г.Братска	руб.		-	-	-	-	I29				
		2,88% для У-Илимска	"	-	-	-	-	-	-	I37			
		ИТОГО для г.Братска	руб.		-	-	-	-	3655		92	64/27	I56
		для У-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	4887	I06	67/30	I73
		У. Перегородки											
I.	8-43 5-8	Перегородки армированные из кирпича керамического толщ. в I/2 кирпича	м2	8,96	9,02	I3,40	0,74	0,77/0,023	8I	I20	7	I/-	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.	-"-	То же, под плиту ЩД-9(I0) в лестничном узле	м2	2,64	9,02	I3,40	0,74	0,077/0,023	24	35	2	-	2
		ИТОГО по разделу У:	руб.		-	-	-	-	I05	I55	9	I/-	I0
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I05	I55	9	I/-	I0
		Увеличение з/платы на 40% г.Братск	руб.		-	-	-	-	4	-	4	-	4
		на 60% г.У-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	5	5	-	5
		ИТОГО: г.Братск	руб.		-	-	-	-	I09		I3	I/-	I4
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	I60	I4	I/-	I5
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66% г.Братск	руб.		-	-	-	-	4				
		2,88% г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	5			
		ИТОГО: г.Братск	руб.		-	-	-	-	II3	-	I3	I/-	I4
		ИТОГО: г.У-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	I65	I4	I/-	I5
		IУ. Проемы											
I.	I0-I07 20-3	Установка дверного блока в тепловой узел и тех.подполье	м2	I,67	2,I8	2,I8	0,67	0,I3/0,04	4	4	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.	ССЦ ч.II п.264	Стоимость блоков ДС I8-8 (ДС 20-8)	м2	I,67	33,6	33,6	-	-	56	56	-	-	-
3.	ССЦ ч.I п.446	Стоимость скобяных изделий для дверей	к-т	I	6,99	6,99	-	-	7	7	-	-	-
		ИТОГО по разделу УI:	руб.		-	-	-	-	67	67	I	-	I
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	67	67	I	-	I
		Увеличение з/платы на 40% г.Братск	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		на 60% г.У-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	I	I	-	I
		ИТОГО: г.Братск	руб.		-	-	-	-	67		I	-	I
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	68	I	-	I
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.		-	-	-	-	2	-	-	-	-
		2,88%	руб.		-	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО: для г.Братска	руб.		-	-	-	-	69	-	I	-	I
		для г.Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	70	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		УП. Полы											
I.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 по грунту на полы и перегородку	м3	2,47	42,2	5I,I	I,62	-	I04	I26	4	-	4
2.	II-69 II-3	Стяжка цементная толщ. 20мм	I00м2	0,I93	I32	I36	I5,5	I-02/0,3I	25	26	3	-	3
		ИТОГО по разделу УП:	руб.		-	-	-	-	I29	I52	7	-	7
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I29	I52	7	-	7
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	3	-	3	-	3
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	4	4	-	4
		ИТОГО: для Братска	руб.		-	-	-	-	I32		I0	-	I0
		для г.Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	I56	II	-	II
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66%	руб.		-	-	-	-	5				
		на 2,88%	руб.		-	-	-	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО для г.Братска	руб.		-	-	-	-	I37		I0	-	I0
		для г.Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	I60	II	-	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		УШ. Лестницы											
I.	7-505 4I-3	Укладка лестничных маршей весом до Iт	шт.	I	4,63	4,65	I,I4	3/I,II	5	5	I	3/I	4
2.	7-503 4I-2-I.8	То же, площадок весом более Iт	шт.	I	4,I3	4,I5	I,35	2,4I/0,7I	4	4	I	2/I	3
3.	ЗСЦ п.9.893	Стоимость марша ЛМ-I0.I2-I	"	I	49,I	67,7	-	-	49	68	-	-	-
4.	-"- п.9.895	Стоимость площадки ЛП-30.I7-I	"	I	69,3	I05	-	-	69	I05	-	-	-
5.	8-I30 I9-2	Укладка сборных ж/б ступеней по грунтовому основанию	м2	-	7,55	8,53	I,5I	0,2/0,06	-	-	-	-	-
6.	ЗСЦ п.9.263	Стоимость ЛС-I2	шт.	-	6,54	8,23	-	-	-	-	-	-	-
7.	7-503 4I-2-I.8	Укладка плит ПД-3(ПД-4)	шт.	I	4,I3	4,I5	I,35	2,4I/0,7I	4	4	I	2/I	3
8.	ЗСЦ 9.230	Стоимость плиты ПД-3 (ПД-4) Ц=I2,I-0,28+0,3I Ц=I6,6-0,28+0,3I	м2	4,035	I3,I3	I6,63	-	-	49	67	-	-	-
9.	7-448 39-I-I.8	Установка плиты ПД-2		шт.I	2,84	2,89	I,06	0,7/0,26	3	3	I	I/-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0.	ЗСЦ п.9.224	Стоимость плиты ПД-2 длиной до 3м, толщ. I0см ц=I0,3-0,37 ц=I3,5-0,37	м2	I,5	9,93	I3,I3	-	-	I5	20	-	-	-
II.	7-503 4I-2-I.8	Укладка плиты ПД-6	шт.	I	4,I3	4,I5	I,35	2,4I/0,7I	4	3	I	2/I	3
I2.	ЗСЦ п.9.257	Стоимость плиты ПД-6	м2	7,4I4	I4,8	22,4	-	-	II0	I66	-	-	-
I3.	Разд.X т.Б 0-628	Надбавка на плитку керамическую ЛП-30. I7-I ПД-6	м2	II,76	I,37	I,37	-	-	I6	I6	-	-	-
I4.	ССЦ ч.I р.I п.I47	Стоимость плитки площадь=II,76х0,9	м2	I0,58	2,86	2,86	-	-	30	30	-	-	-
I5.	ЗСЦ т.I	Металлизация закладных	кг	2,94	0,I7	0,I7	-	-	-	-	-	-	-
I6.	9-46 7-I	Установка стремянки в техподполье	т	0,05	58	58	I3,8	32,I/II,8	3	3	I	2/I	3
I7.	ССЦ ч.II п.I975	Стоимость металлоконструкций лестниц-стремянок ц=373+373х0,25хI,0075	т	0,05	457,87	457,87	-	-	23	23	-	-	-
I8.	I3-3I6 69г.	Решетки ограждения стальные лестниц с сосновым поручнем ц=7,48+I,35х0,I2+0,05х х0,I5+6,08х0,25	пм	I,6	9,I7	9,I7	I,5I	0,06/0,02	I5	I5	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I9.	I5-635 I65-4-30	Окраска масляными лаками поручня за 2 раза	I00м2	0,0I3	36,4	36,4	9,6	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО по разделу УШ:	руб.		-	-	-	-	399	533	8	I2/5	20
		в т.ч.м/конструкций	"	-	-	-	-	-	(26)	(26)	(I)	(2/I)	(3)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.		-	-	-	-	I	I	-	I/-	I
		в т.ч.м/конструкций	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	400	534	8	I3/5	2I
		в т.ч.м/конструкций	руб.		-	-	-	-	(26)	(26)	(I)	(2/I)	(3)
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	5	-	3	2/2	5
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	8	5	3/3	8
		в т.ч.м/конструкций	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			"	-	-	-	-	-	-	(2)	(I)	(I/I)	(3)
		ИТОГО: г.Братск	"	-	-	-	-	-	405		II	I5/7	26
		г.Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	542	I3	I6/8	29
		в т.ч.м/конструкций	"	-	-	-	-	-	(26)		(I)	(2/I)	(3)
										(28)	(2)	(3/2)	(5)
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	"	-	-	-	-	-	I5				
		2,88%	"	-	-	-	-	-	-	I6	-	-	-
		в т.ч.м/конструкции	"	-	-	-	-	-	(I)	(I)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО по г.Братску	руб.		-	-	-	-	420		II	I5/7	26
		по г.У-Илимску	руб.		-	-	-	-	-	558	I3	I6/8	29
		в т.ч.м/конструкции	руб.		-	-	-	-	(27)		(I)	(2/I)	(3)
			руб.		-	-	-	-	-	(29)	(2)	(3/2)	(5)
		IX. Прочие работы											
I.	7-452 39-2-I.8	Укладка плит входа ПД-8, ПД-9, ПД-I0 площадью до I5 м2	шт.	3	4,45	4,5I	I,58	I,47/0,43	I3	I4	5	4/I	9
2.	ЗСЦ п.9.3I7	Стоимость плит входа массой до 5т, длиной более 3м	м2	22,65	I6,2	20,4	-	-	367	462	-	-	-
3.	ЗСЦ т.I	Металлизация закладных деталей	кг	3,24	0,I7	0,I7	-	-	I	I	-	-	-
4.	27-229 5I-I3	Основание под отмостку из гравия толщ. I00мм	I00м2	0,52	I7I	200	I,67	4,77/I,46	89	I04	I	2/I	3
5.	27-2I8 5I-I 27-223 5I-2	Асфальтовая отмостка толщ.25мм ц=404-74,5х2,5 ц=403-74,5х2,5	"	0,52	2I7,75	2I6,75	4,9	I2,7/4,82	II3	II3	3	7/3	I0
6.	8-6I 7-5	Установка решеток для вытирания ног	т	0,0I2	353	355	23	6,32/I,9	4	4	-	-	-
		ИТОГО по разделу IX:	"	-	-	-	-	-	587	698	9	I3/5	22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	I	I	-	I/-	I
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	588	699	9	I4/5	23
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	6	-	4	2/2	6
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	8	5	3/3	8
		ИТОГО: г.Братск	руб.		-	-	-	-	594		I3	I6/7	29
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	707	I4	I7/8	3I
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.		-	-	-	-	22	20	-	-	-
		2,88%	руб.		-	-	-	-					
		ИТОГО: для г.Братска	"	-	-	-	-	-	6I6		I3	I6/7	29
		для г.Усть-Илимска	"	-	-	-	-	-	-	727	I4	I7/8	3I
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		I. Стены а) наружные											
I.	7-558 43-6-I.8	Установка панелей наружных стен площадью до 6 м2 с поясной, ленточной и пилонной разрезкой в бескаркасно-панельных жилых домах и общественных зданиях	шт.	I0	5,I2	5,50	I,I8	I,47/0,44	5I	55	I2	I5/4	27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.	7-56I 43-7-I.8	То же, площадью до I6 м2	шт.	5	7,26	7,69	I,69	I,97/0,58	36	38	8	I0/3	I8
3.	7-549 43-3-I.8	То же, с разрезкой на этаж площадью до 6 м2	шт.	54	7,22	7,9I	I,33	I,53/0,45	390	427	72	83/24	I55
4.	7-552 43-4-I.5	То же, площадью до I5 м2 при разрезке на этаж	шт.	I6	8,85	9,63	I,67	2/0,59	I42	I54	27	32/9	59
5.	7-555 43-5-I.8	То же, площадью до 25 м2	шт.	46	I0,8	II,6	2,I2	2,56/0,76	497	534	98	II8/35	2I6
6.	ЗСЦ п.9.72I	Стоимость наружных панелей НР-32.28-5 НР-32.28-6	шт.	I6	243	292	-	-	3888	4672	-	-	-
7.	-"- п.9.779	Стоимость наружных панелей нр-62.28-2	шт.	9	374	438	-	-	3366	3942	-	-	-
8.	-"- п.9.773	То же, НР-64.28-4(5)	шт.	I8	455	533	-	-	8I90	9594	-	-	-
9.	-"- п.9.728	То же, НРУ-I2.28-3(4)	шт.	I8	I06	I28	-	-	I908	2304	-	-	-
I0.	-"- п.9.743	То же, НПР-64.I4-I6	шт.	4	283	340	-	-	II32	I360	-	-	-
II.	-"- п.9.7I3	То же, (НР-3I.28-2)	шт.	-	I82	220	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I 2.	ЗСЦ п.9.6I	То же (НР-3I.28-9)	шт.	-	204	245	-	-	-	-	-	-	-
I2.	ЗСЦ п.9.6I	Стоимость панелей наружных стен длиной до 3,9м, толщиной 40 см, массой до 5т плотность бетона I000кг/м3, самонесущие без проемов НПР--32.I4-2Б НПУ-I2.I4-IA(2A) ц=32,3-0,46 ц=38-0,46	м2	38,08	3I,84	37,54	-	-	I2I2	I430	-	-	-
I4.	ЗСЦ п.9.6I	То же, длиной до 3,9м несущие, без проемов для I-5 этажей НР--I2.28-I(2) ц=32,3+0,77-0,26 ц=38+0,77-0,26	м2	65,6	32,8I	38,5I	-	-	2I52	2526	-	-	-
I5.	ЗСЦ п.9.6I	То же, для 6-9 этажей ц=32,3+I,43-0,26 ц=38+I,43-0,26	м2	52,48	33,47	39,I7	-	-	I757	2056	-	-	-
I6.	ЗСЦ п.9.62	То же, самонесущие без проемов, НР-64.I0--2 ц=32,6+0,26 ц=39,3+0,26	м2	6,39	32,86	39,56	-	-	2I0	253	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I7.	ЗСЦ п.9.63	То же, весом более 5т с проемами до I0 м2 НР-64.28-22(23), НР-64.30-2 для I-5 этажей											
		ц=32,7+0,6I											
		ц=39,5+0,6I	м2	I43,06	33,3I	40,II		-	4765	5738	-	-	-
I8.	-"-	То же, для 6-9 этажей НР-64.28-22(23)											
		ц=32,7+0,6I+0,77											
		ц=39,5+0,6I+0,77	м2	I04,64	34,08	40,88		-	3566	4278	-	-	-
I9.	ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация закладных деталей	т	I,455	I70	I70	-	-	247	247	-	-	-
		Стоимость заполняемых проемов в заводских условиях											
20.	ЗСЦ т.ч.п.9	Оконных блоков	мп	832,7	0,66	0,66	-	-	550	550	-	-	-
2I.	-"-	То же, балконных блоков	мп	3I2,77	0,66	0,66	-	-	206	206	-	-	-
22.	ЗСЦ т.ч.	Транспорт и заготовительно-складские расходы: связанные с доставкой комплектующих изделий											
		блоки оконные	м2	298,77	0,3I	0,3I	-	-	93	93	-	-	-
		блоки балконные	м2	83,I6	0,25	0,25	-	-	2I	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
23.	ЗСЦ разд.X 0.506	Отделка наружной поверхности панелей и торцов угловых панелей	м2	96I,33	I,3I	I,3I	-	-	I259	I259	-	-	-
24.	7-707 5I-7	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	м	828	0,922	0,922	0,II	0,206/0,06I8	763	763	9I	I7I/5I	262
25.	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками	м	828	0,435	0,435	0,0402	0,0008/0,0002	360	360	33	I/-	34
26.	7-7I4 5I-I4	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	м	828	0,0485	0,0485	0,0454	0,003I/0,009	40	40	38	3/7	4I
27.	7-7I3 5I-I3	Солнцезащита герметизации стыков	м	828	0,0242	0,0242	0,0054	-	20	20	4	-	4
28.	7-709	Герметизация стыков коробок окон и балконных дверей со стенами	I00м	I0,6	88,4	88,4	I0,4	20,6/6,I8	937	937	II0	2I8/66	328
		ИТОГО по "а"	руб.						37758	43857	493	65I/I99	II44
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	33	33		33/I0	33
		ИТОГО по Братску по У-Илиму	руб.		-	-	-	-	3779I	43890	493	684/209	II77
		Увеличение з/платы											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		по районному коэффициенту на 40%	руб.	-	-	-	-	-	28I	-	I97	84/84	28I
		на 60%	руб.	-	-	-	-	-	-	42I	296	I25/I25	42I
		ИТОГО: для Братска	руб.		-	-	-	-	38072	-	690	768/293	I458
		для Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-		443II	789	809/334	I598
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66%	руб.		-	-	-	-	I393	-	-	-	-
		на 2,88%	руб.		-	-	-	-	-	I276	-	-	-
		ИТОГО по г.Братску	руб.		-	-	-	-	39465		690	768/293	I458
		по г.Усть-Илиму	руб.		-	-	-	-	-	45587	789	809/334	I598
		б) внутренние											
I.	7-573 44-I-I.8	Установка панелей внутренних стен площадью до 6 м2 в жилых и общественных зданиях	шт.	27	4,63	4,63	I,29	I,36/0,73	I25	I25	35	37/20	72
2.	7-576 44-2-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт.	54	5,03	5,03	I,45	I,59/0,47	272	272	78	86/25	I64
3.	7-579 44-3-I.8	То же, площадью до I5 м2	шт.	55	5,34	5,34	I,57	I,78/0,53	294	294	86	98/29	I84
4.	7-582 44-4-I.8	То же, площадью до 25 м2	шт.	72	6,27	6,27	2,II	2,03/0,6	45I	45I	I52	I46/43	298
5.	ЗСЦ п.9.799	Стоимость внутренних стен В-55,25-I, В-55.25--Ic	шт.	6	I9I	277	-	-	II46	I662	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6.	-"- п.9.780	В-I2.25-I	шт.	5	42,3	60,5	-	-	2I2	303	-	-	-
7.	-"- п.9.784	В-I4.25-3	шт.	I8	34	43,7	-	-	6I2	787	-	-	-
8.	ЗСЦ п.9.826	В-32.25-2	шт.	I0	I33	I69	-	-	I330	I690	-	-	-
9.	-"- п.9.8II	В-60.25-2	шт.	6	I64	238	-	-	984	I428	-	-	-
I0.	-"- п.9.820	В-60.28-3	шт.	4	I90	274	-	-	760	I096		-	-
II.	ЗСЦ п.9.I26 прим.	Стоимость панелей внутренних стен толщиной I6см длиной 3м, массой до 5т из бетона М 250 с расходом стали 4кг 90-I2,25-I ц=I2,9+0,I4х2 ц=I8,0+0,I4х2	м2	II,9	I3,I8	I8,28		-	I57	2I8	-	-	-
I2.	ЗСЦ п.9.I27	То же, длиной более 3м с расходом стали 4 кг ц=I3,2+0,I4х2 ц=I9,3+0,I4х2	м2	II3,03	I3,48	I9,58		-	I524	22I3	-	-	-
I3.	-"-	То же, с расходом стали 6 кг ц=I3,2+0,I4х2+0,3Iх2 ц=I9,3+0,I4х2+0,3Iх2	м2	99,58	I4,72	20,2	-	-	I466	20I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I4.	ЗСЦ п.9.I28	То же, с расходом стали 4кг, массой более 5т п=I3,3+0,I4x2 ц=I9,4+0,I4x2	м2	404,99	I3,58	I9,68	-	-	5500	7970	-	-	-
I5.	ЗСЦ п.9.I28	То же, расход стали 5кг п=I3,3+0,I4x2+0,3I ц=I9,4+0,I4x2+0,3I	м2	I05,9	I3,89	I9,99		-	I47I	2II7	-	-	-
I6.	-"-	То же, расход стали 6кг п=I3,3+0,I4x2+0,3Ix2 ц=I9,4+0,I4x2+0,3Ix2	м2	I07,83	I4,20	20,3	-	-	I53I	2I89	-	-	-
I7.	ЗСЦ п.9.I27	То же, длиной более 3м из бетона М-I50, массой до 5т, с расходом стали до 4кг	м2	306,52	I3,3	I9,3	-	-	4046	59I6	-	-	-
I8.	-"-	То же, с расходом стали 6кг п=I3,2+0,3Ix2 ц=I9,3+0,3Ix2	м2	62,24	I3,82	I9,92		-	860	I240	-	-	-
I9.	ЗСЦ п.9.I28	То же, массой более 5т с расходом стали 4кг	м2	569,6	I3,3	I9,4	-	-	7576	II050	-	-	-
20.	-"-	То же, с расходом стали 6 кг п=I9,4+0,3Ix2 ц=I3,3+0,3Ix2	м2	53,67	I3,92	20,02		-	747	I074	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2I.	ЗСЦ п.9.830	Стоимость ВЭ-32.28.2--I	шт.	I8	22I	288	-	-	3978	5I84	-	-	-
22.	7-688 49-5-I.8	Установка вентиляционных блоков ИВБВ-9. 28-3	шт.	I08	2,3I	2,32	0,69	I,32/0,39	249	25I	75	I43/42	2I8
23.	ЗСЦ п.9.I44	Стоимость вентиляционных блоков ИВБВ-9. 28-3	м2	259,2	I7,2	2I,4	-	-	4458	5547	-	-	-
24.	ЗСЦ табл.I	Металлизация закладных	кг	64I	0,I7	0,I7	-	-	I09	I09	-	-	-
25.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	I,752	363	363	-	-	636	636	-	-	-
26.	ЗСЦ табл.I	Металлизация соединительных элементов	т	I,752	I70	I70	-	-	298	I70	-	-	-
		ИТОГО по "б"	руб.		-	-	-	-	40792	56004	426	5I0/I59	936
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.		-	-	-	-	26	26		26/8	26
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	408I8	56030	426	536/I67	962
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	237		I70	67/67	237
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	356	256	I00/I00	356
		ИТОГО: г.Братск	руб.		-	-	-	-	4I055		596	603/234	II99
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-		56386	682	636/267	I3I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		У в е личение стоимости привозных материалов											
		3,66%	руб.		-	-	-	-	I503				
		2,88%	руб.		-	-	-	-	-	I624			
		ИТОГО для г.Братска	руб.		-	-	-	-	42558		596	603/234	II99
		ИТОГО для г.У-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	58OI0	682	636/267	I3I8
		II. Перекрытия											
I.	7"448 39-I-I.8	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2	шт.	97	2,84	2,89	I,06	0,7/0,26	275	280	I03	68/25	I7I
2.	7-45I 39-2-I.8	То же, площадью до I5 м2	шт.	229	4,20	4,26	I,58	I,22/0,44	962	976	362	279/IOI	64I
3.	7-454	То же, до 20 м2	шт.	I8	5,24	5,32	I,74	I,55/0,56	94	96	3I	28/I0	59
4.	ЗСЦ п.9.859	Стоимость П6-32.8	шт.	39	38,8	58,2	-	-	I5I3	2270	-	-	-
5.	-"- п.9.860	То же, П6-32.I0	шт.	5	50,4	75,7	-	-	252	379	-	-	-
6.	-"- п.9.88I	То же, ПК6-32.I2	шт.	37	44,6	62,9	-	-	I650	2327	-	-	-
7.	-"- п.9.86I	То же, П6-32.I2-I	шт.	9	58,2	85,9	-	-	524	773	-	-	-
8.	-"- п.9.883	То же, ПК6-32.24-I0	шт.	36	89,6	I25	-	-	3226	4500	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9.	-"- п.9.875	То же ПК4,5-64.I2	шт.	9	97,9	I33	-	-	88I	II97	-	-	-
I0.	ЗСЦ п.9.2I6	Стоимость панелей перекрытий толщиной I2см массой до 5т, длиной 3,I8 н/н=800 кг/м2 (ПК6-32.24, ПК6-32.24-20 (2I), ПК6-32.24-22(23) ПК6-32.24-29) ц=II,0+0,3I-0,04-0,0I											
		ц=I5,3+0,3I-0,04-0,0I	м2	II72,3	II,26	I5,56	-	-	I3200	I824I	-	-	-
II.	-"-	То же, длиной 6,38м н/н=660 кг/м2 ПК4,5-64.I2-5; ПК4,5--64.24-20(2I), ПК4,5--64.24-26(27) ц=II,0+0,3I-0,04+I,48											
		ц=I5,3+0,3I-0,04+I,48	м2	6I2,32	I2,75	I7,05	-	-	7807	I0440	-	-	-
I2.	ЗСЦ п.9.233	Стоимость сплошных плит перекрытия пролетом 3м н/н=380 кг/м2, толщ. I6см с отверстием (П4.5--30.35-3) ц=I3+0,6I-0,05											
		ц=I8,I+0,6I-0,05	м2	9,78	I3,56	I8,66	-	-	I33	I82	-	-	-
I3.	ЗСЦ п.9.234	То же, пролетом 3,I8м толщиной 22см с отверстием (П4,5-32.24-5) ц=I3,3+0,6I+0,3Ix6+0,06											
		ц=I9,4+0,6I+0,3Ix6+0,06	м2	28,I05	I5,83	2I,93	-	-	445	6I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I4.	ЗСЦ п.9.234	То же, н/н=970 кг/м2 с отверстием (Ц8-32.24-2) ц=I3,3+0,6I+0,3Ix6+ +0,I5 ц=I9,4+0,6I+0,3Ix6+ +0,I5	м2	3,42	I5,92	22,02		-	54	75	-	-	-
I5.	ЗСЦ т.I	Металлизация закладных	т	I,92I	I70	I70	-	-	327	327	-	-	-
I6.	ЗСЦ 6-90 п.36.38	Монолитные участки по плитам перекрытия (вафли) из бетона М-I00 ц=47,8-(40,6-38)xI,02 ц=57,2-(49,8-46,5)x xI,02	м3	2,52	45,I5	53,83		-	II4	I36	-	-	-
I7.	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков перекрытий по периметру здания прокладками на клею	I00м	4,82	43,5	43,5	0,02	0,08/0,02	2I0	2I0	-	-	-
I8.	7-7I5 5I-I5	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытия	"	9,67	I2,6	I7,5	-	-	I70	I70	I69	-	I69
		ИТОГО по II разделу:	руб.		-	-	-	-	3I837	43I95	665	375/I36	I040
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.		-	-	-	-	I9	I9		I9/7	I9
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	3I856	432I4	665	394/I43	I059

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение з/платы											
		на 40%	руб.	-	-	-	-	-	323	-	266	57/57	323
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	485	399	86/86	485
		ИТОГО для г.Братска	руб.		-	-	-	-	32I79		93I	45I/200	I382
		ИТОГО для У-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	43699	I064	480/229	I544
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		3,66%	руб.		-	-	-	-	II78				
		2,88%	руб.		-	-	-	-	-	I259			
		ИТОГО для г.Братска	руб.		-	-	-	-	33357		93I	45I/200	I382
		ИТОГО для г.У-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	44958	I064	480/229	I544
		Ш. Крыша											
I.	7-424 38-3-I.8	Укладка чердачных балок весом до It БЧ-20,БЧ-I6	шт.	I7	I,60	I,60	0,65	0,79/0,3	27	27	II	I3/5	24
2.	ЗСЦ п.7.280	Стоимость балок длиной до 2,5м, объемом до 0,3 м3 из бетона МI00 п=I04-I,02x4 п=I36-I,02x4	м3	3,I6	99,92	I3I,92		-	3I6	4I7	-	-	-
3.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,055	220	220	-	-	I2	I2	-	-	-
4.	-"-	То же, ст.кл.В-I	т	0,0I23	320	320	-	-	4	4	-	-	-
5.	8-36 5-4	Кирпичная кладка для опирания плит покрытия	м3	I,I9	65,9	99,0	2,I	0,8I/0,24	78	II8	2	I/-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6.	6-I6 I-I6	Стены монолитные из бетона М-200 толщиной 200мм (УМ-I,2,3)	м3	I,2I	43,5	52,9	I,0	0,77/0,23	83	I0I	2	I/-	3
7.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-III	кг	39,96	0,287	0,287		-	II	II	-	-	-
8.	-"-	То же, В-I	кг	I4,2I	0,32	0,32	-	-	5	5	-	-	-
9.	I2-289 9-6	Пароизоляция оклеечная из рубероида РМ-350 в I слой	I00м2	2,9	56,I	56,I	I0,7	I,3/0,39	I63	I63	3I	4/I	35
I0.	I2-288 9-5	Утепление покрытий гравием керамзитовым М-400 I0-20мм	м3	78,33	40,8	48,7	I,I7	I,08/0,32	3I96	38I5	92	85/25	I77
II.	7-466 39-7-I.8	Установка плит покрытия площадью до 5 м2 в жилых зданиях	шт.	I9	I,48	I,49	0,53	0,77/0,29	28	28	I0	I5/6	25
I2.	7-469 39-8-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт.	9	I,86	I,87	0,68	I/0,38	I7	I7	6	9/3	I5
I3.	7-472 39-9-I.8	То же, площадью более То же, площадью более I0 м2	"	4	2,47	2,48	0,87	I,28/0,48	I0	I0	3	5/2	8
I4.	ЗСЦ п.9.I59	Стоимость ребристых плит покрытия, длиной 3,I8м н/н=600 кг/м2 приведенной толщиной I2 см (ПА-III) I,5x3,2											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ц=8,49+0,3Ix4-0,I2 ц=II,6+0,3Ix4-0,I2	м2	7I,I	9,6I	I2,72	-	-	683	904	-	-	-
I5.	ЗСП п.9,I59	То же, длиной 3,58 ПА-Ш I,5x3,6 ц=8,49+0,3Ix4-0,07 ц=II,6+0,3Ix4-0,07	м2	I0,66	9,66	I2,77	-	-	I03	I36	-	-	-
I6.	-"-	То же, длиной 3,I8 привед.толщ.II см (ПА-Ш) 3x3,2 ц=8,49+0,3Ix3-0,I2 ц=II,6+0,3Ix3-0,I2	м2	47,4	9,30	I2,4I		-	44I	588	-	-	-
I7.	-"-	То же, длиной 3,I8м, привед.толщ.I3см с отверстием (ПА-Ш / I,5x3,2) -I(2) ц=8,49+0,6I+0,3Ix5-0,I2 ц=II,6+0,6I+0,3Ix5-0,I2	м2	I2,I6	I0,53	I3,64		-	I28	I66	-	-	-
I8.	-"-	То же, длиной 3,58 см привед.толщ.I7см с от- верстием ПА-Ш / 3x3,6 - Iп(Iл) ц=8,49+0,6I+0,3Ix9-0,07 ц=II,6+0,6I+0,3Ix9-0,07	шт.	2	67,8	92,0	-	-	I36	I84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I9.	ЗСЦ I п.78	Стоимость ПА-IУ - I / I,5х6	шт.	2	67,8	92,0	-	-	I36	I84	-	-	-
20.	ЗСЦ п.I-82	Стоимость плиты ПГ-IА-IУт	шт.	2	I24	I67	-	-	248	334	-	-	-
2I.	-"- т.I	Металлизация закладных деталей	кг	I9,52	0,I7	0,I7	-	-	3	3	-	-	-
22.	7-467	Установка лотковых плит покрытия толщиной более I6см площадью до I5 м2, длиной до 6м	шт.	I6	I,67	I,68	0,53	0,96/0,28	27	27	8	I5/4	23
23.	ЗСЦ п.7.203	Стоимость лотков из бетона М-200, длиной более 3м	м3	5,I2	92,9	I3I	-	-	476	67I	-	-	-
24.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,I74	220	220	-	-	38	38	-	-	-
25.	-"-	То же, ст.кл.А-Ш	т	0,I6I	240	240	-	-	39	39	-	-	-
26.	-"-	То же, ст.кл.В-I	т	0,038	320	320	-	-	I2	I2	-	-	-
27.	I2-299 I2-300	Цементная стяжка по дну лотка для создания уклона со средней толщиной 65мм ц=77,8+4,27х50 ц=8I,2+4,27х50 О.з.пл.=7,64+0,03х50 Э.м. = 0,74+0,05х50 з.пл. 0,22+0,02х50	I00м2	0,I63	29I,3	294,79,I4	3,24/I,22		47 - 48		I	I/-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
28.	7-663 47-9-I.8	Укладка прижимных камней весом до 0,5т	шт.	34	I,36	I,38	0,34	0,43/0,I2	46	47	I2	I5/4	37
29.	ЗСЦ п.9.307	Стоимость придимных камней из бетона М-200 длиной до 3м	м3	2,32	II3	I45	-	-	262	336	-	-	-
30.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,048	220	220	-	-	II	II	-	-	-
3I.	-"-	То же, ст.кл.В-I	т	0,044	320	320	-	-	I4	I4	-	-	-
32.	I2-299 I2-300	Цементная стяжка по плитам покрытия толщиной I0мм ц=77,8-4,27х5 ц=8I,2-4,27х5 О.з/пл.=7,64-0,03х5 Э.м.=0,74+0,05х50 З/пл.=0.22+0,02х50	I00м2	3,I05	56,45	59,85	7,49	0,49/0,I2	I75	I86	23	2/-	25
33.	I2-I76 2-6-2	Кровля рулонная из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике для здания шириной I2м	м2	3I0,5	3,68	3,68	0,55	0,I56/0,047	II43	II43	I7I	48/I5	2I9
34.	I2-277 8-2	Отделка фасадных из оцинкованной кровельной стали без водосточных труб	I00м№	I3,5I	9,5I	9,5I	2,3	0,0I/-	I28	I28	3I	-	3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
35.	7-69I 49-6-I.8	Установка вентшахт массой до 2,5т	шт.	I0	4,35	4,36	I,37	2,6/0,77	44	44	I4	28/8	40
36.	ЗСЦ п.9.3I2	Стоимость вентшахт из бетона М-I00	м3	6,94	85,9	I3I	–	–	596	909	–	–	–
37.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,064	220	220	–	–	I4	I4	–	–	–
38.	-"-	То же, ст.кл.В-I	т	0,I37	320	320	–	–	44	44	–	–	–
39.	-"-	Стоимость закладных деталей	кг	I2,8	0,4I0	0,4I0	–	–	5	5	–	–	–
40.	-"-	Металлизация закладных деталей	кг	I2,8	0,I7	0,I7	–	–	2	2	–	–	–
4I.	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек весом до 0,3т	шт.	8	0,34	0,34	0,08	0,I5/0,06	3	3	I	I/-	2
42.	ЗСЦ п.7.76	Стоимость перемычек из бетона М200 длиной до 3м массой до 5т	м3	I,28	94,8	I27	–	–	I2I	I63	–	–	–
43.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-III	т	0,I5	240	240	–	–	36	36	–	–	–
44.	-"-	То же, кл.В-I	т	0,03	320	320	–	–	I0	I0	–	–	–
45.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,056	363	363	–	–	20	20	–	–	–
46.	ЗСЦ т.I	Металлизация соединительных элементов	т	0,056	I70	I70	–	–	I0	I0	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО по разделу Ш:	руб.		-	-	-	-	9235	II28I	4I8	24I/73	659
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	I2	I2	-	I2/4	I2
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	9247	II293	4I8	253/77	67I
		Увеличение з/платы											
		на 40%	руб.		-	-	-	-	I98		I67	3I/3I	I98
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	297	25I	46/46	297
		ИТОГО: г.Братск	руб.		-	-	-	-	9445		585	284/I08	869
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	II590	669	299/I23	968
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		на 3,66%	руб.		-	-	-	-	346				
		на 2,88%	руб.		-	-	-	-	-	334			
		ИТОГО: для Братска	руб.		-	-	-	-	979I		585	284/I08	869
		для Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	II924	669	299/I23	968
		IУ. Перегородки											
I.	7-623 46-I-I.8	Установка крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2	шт.	I80	3,24	3,24	0,86	0,77/0,29	583	583	I55	I39/52	294
2.	7-626 46-2-I.8	То же, площадью до 6 м2	шт.	36	3,6	3,6	I,0I	0,98/0,36	I30	I30	36	35/I3	7I
		Стоимость изделий											
3.	ЭСН 9.838	Ш-I8-I	шт.	I8	4I,3	55,2	-	-	743	994	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	-"- 9.843	Ш-30-I	шт.	I8	68,6	9I,6	-	-	I235	I649	-	-	-
5.	-"- 9.844	Ш-30-2	шт.	I8	50,8	67,9	-	-	9I4	I222	-	-	-
		Изделия санкабин"россыпью"											
6.	ЗСЦ п.9.837	Ш-I5-2, Ш-I5-4	шт.	36	33	44,I	-	-	II88	I588	-	-	-
7.	-"- п.9.832	Ш-6-2	шт.	36	I3,5	I8,I	-	-	486	652	-	-	-
8.	-"- п.9.838	Ш-I8-I	шт.	I8	4I,3	55,2	-	-	743	994	-	-	-
9.	ЗСЦ п.9.I02	Стоимость перегородок длиной до 3м, толщиной 0,08 из бетона М-I50 с расходом стали до 4 кг/м2 (Ш-I3-2, Ш-I8-3)	м2	270	8,82	II,4	-	-	238I	3078	-	-	-
I0.	7-678 49-2-I.8	Установка сантехподдонов	шт.	54	5,02	5,I7	0,52	I,49/0,58	27I	279	28	80/3I	I08
II.	ЗСЦ п.9.326	Стоимость сантехподдонов массой до 5т длиной до 3м	м2	206	8,6I	II,0	-	-	I774	2266	-	-	-
I2.	7-707 5I-6	Герметизация стыков поддонов и кабин	I00м	4,29	92,2	92,2	II	20,6/6,I8	396	396	47	88/27	I35
I3.	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков прокладками	"	4,29	43,5	43,5	4,02	0,08/0,02	I87	I87	I7	-	I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I4.	7-68I 49-3-I.8	Установка объемных элементов шахт лифтов весом до 2,5т	шт.	I	3,88	3,9I	I,37	I,74/0,65	4	4	I	2/I	3
I5.	7-684 49-4-I.8	То же, весом более 2,5т	шт.	8	4,64	4,69	I,49	I,9I/0,7	37	38	I2	I5/6	27
I6.	ЗСЦ п.9.299	Стоимость объемных элементов шахт ШЛ-32-28А	шт.	8	226	304	-	-	I808	2432	-	-	-
I7.	-"- п.9.300	То же, ШЛ-32-9А	шт.	I	8I,3	II2	-	-	8I	II2	-	-	-
I8.	ЗСЦ	Металлизация закладных	кг	32I	0,I7	0,I7	-	-	55	55	-	-	-
I9.	8-43 5-8	Перегородки армированные из кирпича керамического толщиной в I/2 кирпича	м2	6,29	9,02	I3,4	0,74	0,077/0,023I	57	84	5	-	5
		ИТОГО по разделу IУ:	руб.		-	-	-	-	I3073	I6743	30I	359/I30	660
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	I8	I8	-	I8/7	I8
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I309I	I676I	30I	377/I37	678
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	I75		I20	55/55	I75
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	263	I8I	82/82	263
		ИТОГО для г.Братска	руб.		-	-	-	-	I3266		42I	432/I93	853
		для Усть-Илимска	"							I7024	482	459/2I9	94I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66%	руб.		-	-	-	-	486	-	-	-	
		на 2,88%	руб.		-	-	-	-	-	490			
		ИТОГО: для Братска:	руб.		-	-	-	-	I3752		42I	432/I92	853
		для Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	I75I4	482	459/2I9	94I
		У. Окна и балконные двери											
I.	I0-I03 I9-2	Установка подоконных досок при высоте проема до 2м	м2 проема	298,8	0,96	0,96	0,34	0,03/0,0I	287	287	I02	9/3	III
2.	ССЦч.II п.358	Стоимость подоконных досок толщиной 34мм ИД-I4-I5	м	I30,5	I,38	I,38	-	-	I80	I80	-	-	-
3.	ССЦч.II п.36I	То же, толщиной 42мм ИД-22-I5	м	79,2	I,58	I,58	-	-	I25	I25	-	-	-
4.	ССЦч.II п.68	Стоимость оконных блоков ИОЗРС 04.II ИОЗРС 04,I4	м2	I,07	44,6	44,6	-	-	48	48	-	-	-
5.	-"- п.72	То же, ОЗРС I8.09А	м2	24,64	28,7	28,7	-	-	707	707	-	-	-
6.	-"- п.82	То же, ОЗРС I5.I2Ф	м2	9I,26	34,8	34,8	-	-	3I76	3I76	-	-	-
7.	-"- п.83	То же, ОЗРС I5-I4Ф	м2	72,72	32,4	32,4	-	-	2356	2356	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8.	-"-	То же, ОЗРС I5.2IФ	м2	I09,I	3I	3I	-	-	3382	3382	-	-	-
9.	ССЦч.II п.2I2	Стоимость балконных блоков дверных с тройным остеклением БЗРС 22.07, БЗРС 22.07л	м2	83,I6	35,7	35,7	-	-	2969	2969	-	-	-
I0.	I5-709 20I-2-36	Остекление оконных блоков 3мм стеклом	м2	проема 298,86	4,I3	4,I3	0,403	0,023/0,007	I234	I234	I20	7/2	I27
II.	I5-27 20I-5-37	То же, балконных блоков	м2	83,I6	2,37	2,37	0,255	0,0I3/0,004	I97	I97	2I	I/-	22
I2.	ССЦч.II п.493	Стоимость наличников шириной 74мм	мп	I58	0,34	0,34	-	-	54	54	-	-	-
I3.	ССЦч.I п.430 п.4I3	Стоимость приборов для трехстворных окон с форточкой ц=3,08+6,4х0,5	к-т	36	6,28	6,28	-	-	226	226	-	-	-
I4.	-"- п.428	То же, двухстворных с форточкой ц=2,2+4,4х0,5	к-т	90	4,4	4,4	-	-	396	396	-	-	-
I5.	-"- п.424 п.408	То же, одностворных без форточки ц=0.88+I,82х0,5	к-т	I6	I,79	I,79	-	-	29	29	-	-	-
I6.	-"- п.424 п.406	То же, для балконных дверей ц=2,4I+5,65х0,5	к-т	54	5,24	5,24	-	-	283	283	-	-	-
		ИТОГО по разделу У:	руб.		-	-	-	-	I5649	I5649	243	I7/5	260

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	I	I	-	I/-	I
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I5650	I5650	243	I8/5	26I
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	99		97	2/2	99
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	I49	I46	3/3	I49
		ИТОГО для г.Братска	руб.		-	-	-	-	I5749		340	20/7	360
		для г.Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	I5799	389	2I/8	4I0
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.		-	-	-	-	576				
		2,38%	руб.		-	-	-	-	-	455	-	-	-
		ИТОГО: для г.Братска	руб.		-	-	-	-	I6325		340	20/7	360
		для Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	I6254	389	2I/8	4I0
		УI. Двери											
I.	I0-I05 20-I	Установка наружных дверных блоков до 3 м2 в каменных стенах	м2	I2,52	I,48	I,48	0,55	0,35/0,II	I9	I9	7	4/I	II
2.	I0-I05 20-I т.ч.т.I	Установка пружин ц=0,55х0,32	м2	I2,52	0,I8	0,I8	0,I8	-	2	2	2	-	2
3.	Пр-нт 09-0I п.I9I (69г)	Стоимость пружин ц=3,27хI,25	шт.	5	4,09	4,09	-	-	20	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	I0-I07 20-3	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2	м2	457,74	2,I8	2,I8	0,67	0,I3/0,04	998	998	307	60/I8	367
5.	I0-I40 26-I	Конопатка паклей дверных коробок в стенах	м2	II0	I,4	I,4	0,2	-	I54	I54	22	-	22
6.	I5-929 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен 3мм стеклом	м2	55,95	2,I7	2,I7	0,478	0,0I4/0,004	I2I	I2I	27	I/-	28
7.	ССЦч.II п.247	Стоимость дверных блоков ДН-20-4,8-I3	м2	7,98	22,I	22,I	-	-	I76	I76	-	-	-
8.	-"- п.255	То же, ДН-20-9-I6с	м2	2,06	2I,3	2I,3	-	-	44	44	-	-	-
9.	-"- п.265	То же, ИДГ-3	м2	2,48	33,5	33,5	-	-	83	83	-	-	-
I0.	-"- п.2I8	Стоимость дверных блоков ДГ-2I-9 ДГ-2I-9л, ДГ-2I-9суп, ДГ-2-9супл, ДГ-25-7, ДГ-25-7л	м2	3I3,2	I6,8	I6,8	-	-	5262	5262	-	-	-
II.	-"- п.220	То же, ДО-2I-9, ДО-2I-9л	м2	97,2	II,2	II,2	-	-	I087	I087	-	-	-
I2.	-"- п.224	То же, ДО-2I-I3А	м2	47,34	II,6	II,6	-	-	549	549	-	-	-
I3.	ССЦч.I п.446	Стоимость приборов для дверей входных в здание однопольных	к-т	I	6,99	6,99	-	-	7	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I4.	-"- п.447	То же, двупольных	к-т	4	9,3I	9,3I	-	-	37	37	-	-	-
I5.	-"- п.448	То же, входных в комнату однопольных	к-т	I08	3,05	3,05	-	-	329	329	-	-	-
I6.	-"- п.449	То же, двупольных	"	I8	3,04	3,04	-	-	55	55	-	-	-
I7.	-"- п.446	То же, входных в квартиру	"	54	6,99	6,99	-	-	377	377	-	-	-
I8.	-"- п.448	То же, входных в санузлы	"	72	3,05	3,05	-	-	220	220	-	-	-
I9.	I5-356 (72) 23-66	Уплотнительные прокладки ц=5,9+5,34х0,I2+0,56х0,25	I00м2	3,I7	6,68	6,68	-	-	2I	2I	-	-	-
20.	ц.Iч.I (68) п.464	Стоимость прокладки ц=0,27хI,25	I00м	3,I7	0,34	0,34	-	-	I	I	-	-	-
2I.	I0-74 I3-3 прим.	Установка фрамужных щитов	м2	28,8I	4,6	4,6	I,49	0,34/0,I	I32	I32	43	I0/3	53
22.	I0-28 4-I	Каркас для щитов из брусьев	м3	0,383	II2	II2	I2,9	I,3/0,39	43	43	5	I/-	6
23.	I0-33 6-2	Обшивка щитов древесно-волокнистыми плитами	м2	57,62	I,I2	I,I2	0,I	0,02/0,0I	65	65	6	I/-	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
24.	I0-34 6-3	Заполнение щитов мягкими ДВП толщиной I6мм ц=I,99х4	м2	2I,I5	7,96	7,96	0,3	0,02/0,0I	I68	I68	6	-	6
25.	I5-56I I59-I	Окраска щитов масляной краской за 2 раза	м2	28,8I	0,69	0,3I5	0,0069/0,002I		20	20	9	-	9
26.	I0-202 37-2	Огнезащита каркаса щитов	м3	0,383	7,75	7,75	I,48	0,03/0,0I	3	3	I	-	I
27.	I0-I55 29-6	Установка и крепление наличников	I00м	3I,06	4,44	4,44	4,I6	0,I3/0,04	I38	I38	I29	4/I	I33
28.	ССЦч.II п.492	Стоимость наличников шириной 54мм	м	I3I3	0,27	0,27	-	-	355	355	-	-	-
29.	-"- п.493	То же, шириной 74мм	м	I793	0,34	0,34	-	-	6I0	6I0	-	-	-
		ИТОГО по разделу УП:	руб.		-	-	-	-	II096	II096	564	8I/24	645
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	4	4	-	4/I	4
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	III00	III00	-	4/I	4
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	236		226	I0/I0	236
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	353	338	I5/I5	353
		ИТОГО г.Братск	руб.		-	-	-	-	II336		790	95/35	885
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	II453	902	I00/40	I002

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.		-	-	-	-	4I5	-	-	-	-
		2,88%	руб.		-	-	-	-	-	330	-	-	-
		ИТОГО для г.Братска	руб.		-	-	-	-	II75I		790	95/35	885
		для г.Усть-Илима								II783	902	I00/40	I002
		УП. Полы											
I.	II-I82 27-I	Полы дощатые толщиной 28мм при ширине досок 98мм	I00м2	I7,99	440	440	42,8	3,82/I,I5	79I6	79I6	770	69/2I	839
2.	II-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытия	"	I7,99	8I,8	8I,8	I4,2	0,99/0,3	I472	I472	255	I8/5	273
3.	II-53 7-4	Устройство теплозвукоизоляции из плит ДВП толщиной I2мм над техподпольем	"	I,92	94,0	94,0	4,09	I,76/0,53	I80	I80	8	3/I	II
4.	II-54 7-5	То же, под лаги по междуэтажным перекрытиям	"	I6,07	29,8	29,8	2,52	0,53/0,I6	479	479	40	9/3	49
5.	II-3 I-3	Тепло и звукоизоляция песком	м3	3,53	I3,7	I7,4	I,62	-	48	6I	6	-	6
6.	II-I35 25-I7	Покрытие из плиток керамических с красителями на цементном растворе (в Мусорокамере, в лоджиях)	I00м2	I,76	467	472	6I,4	4,52/I,36	822	83I	I08	8/2	II6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
7.	II-I35 20-37	То же, в санузлах	I00м2	I,76	467	472	6I,4	4,52/I,36	822	83I	I08	8/2	II6
8.	-"-	То же, в лестничных узлах и колясочной	"	2,44	467	472	6I,4	4,52/I,36	II39	II52	I50	II/3	I6I
9.	II-I36 20-4	Покрытие из плиток мозаичных	"	0,98	4I4	420	54,2	3,37/I,0I	406	4I2	53	3/I	56
		ИТОГО по разделу УП:	руб.		-	-	-	-	I3284	I3334	I498	I29/38	I628
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	6	6	-	6/2	6
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I3290	I3340	I498	I35/40	I633
		Увеличение з/платы на 40% для Братска	руб.		-	-	-	-	6I5		599	I6/I6	6I5
		на 60% для У-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	923	899	24/24	923
		ИТОГО для Братска	руб.		-	-	-	-	I3905	-	2097	I5I/56	224[illegible]
		для Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	I4263	2397	I59/64	2556
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.		-	-	-	-	509				
		2,88%	руб.		-	-	-	-	-	4II			
		ИТОГО для г.Братска	руб.		-	-	-	-	I44I4		2097	I5I/56	224[illegible]
		для г.Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	I4674	2397	I59/64	2556

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		УШ. Лестницы											
I.	7-503 4I-2-I.8	Укладка лестничных площадок массой более Iт	шт.	I6	4,I3	4,I5	I,35	2,4I/0,7I	66	66	22	39/II	6I
2.	7-507 4I-4-I.8	Укладка лестничных маршей массой более Iт	шт.	I6	3,84	3,86	I,24	2,35/0,69	6I	62	20	38/II	58
3.	ЗСЦ п.9.895	Стоимость лестничных площадок марки ЛП-30.I7--I, ЛП-30.I7-5, ЛП-30.I7-4	"	I6	69,3	I05	-	-	II09	I680	-	-	-
4.	-"- п.9.894	Стоимость лестничных маршей ЛМ-28.I2-I	шт.	I6	7I,I	97,9	-	-	II38	I566	-	-	-
5.	Разд.X т.Б 0-626	Надбавка за плитку керамическую	м2	76,7I	I,37	I,37	-	-	I05	I05	-	-	-
6.	ССЦч.I р.I п.	Стоимость плитки площадь 76,7Ix0,9	м2	69	2,86	2,86	-	-	I97	I97	-	-	-
7.	7-235 I7-I	Установка соединительных элементов	кг	8	0,363	0,363		-	3	3	-	-	-
8.	ЗСЦ табл.I	Металлизация соединительных элементов	кг	8	0,I7	0,I7	-	-	I	I	-	-	-
9.	9-46 т.часть т.2	Монтаж лестниц-стремянок	т	0,202	59,38	59,38	I5,I8	32,I/II,8	I2	I2	3	6/2	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0.	9-46 т.часть т.2	Монтаж лестниц-стремянок	т	0,202	59,38	59,38	I5,I8	32,I/II,8	I2	I2	3	6/2	9
II.	ССЦч.II п.I975	Стоимость металлоконструкций лестниц-стремянок П=373+337х0,02хI,0075+ +II5,6хI,0I	т	0,202	473,64	473,64		-	96	96	-	-	-
I2.	I3-3I6 (69г)	Решетки ограждения стальные с сосновым поручнем П=7,48+I,35х0,I2+0,05х х0,I5+6,08х0,25 О.з/пл.=I,35хI,I2=I,5I З.пл.по э.м.=0,02хI,I2= =0,02 Э.м.=0,05хI,I5=0,06 Материалы=6,08хI,25=7,6	мш	52	9,I7	9,I7	I,5I	0,06/0,02	477	477	79	3/I	82
		ИТОГО по разделу УШ:	руб.			-	-	-	3265	4265	I24	86/25	2I0
		в т.ч.м/конструкции	руб.		-	-	-	-	(I08)	(I08)	(3)	(6/2)	(9)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.		-	-	-	-	4	4	-	4/I	4
		в т.ч.м/конструкции	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	3269	4269	I24	90/26	2I4
		в т.ч.м/конструкции	руб.		-	-	-	-	(I08)	(I08)	(3)	(6/2)	(9)
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	60		50	I0/I0	60
		на 60%	руб.		-	-	-	-		90	74	I6/I6	90

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		в т.ч.м/конструкции	руб.		-	-	-	-	(2)		(I)	(I/I)	(2)
			руб.		-	-	-	-	-	(3(	(2)	(I/I)	(3(
		ИТОГО г.Братск	руб.		-	-	-	-	3329		I74	I00/36	274
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	4359	I98	I06/42	304
		в т.ч.м/конструкций	руб.		-	-	-	-	(II0)		(4)	(7/3)	(II)
			руб.		-	-	-	-	-	(III)	(5)	(7/3)	(I2)
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.		-	-	-	-	I22	I26			
		2,88% в т.ч.м/конструкций	руб.		-	-	-	-	(4)	(3)			
		ИТОГО: г.Братск	руб.		-	-	-	-	345I		I74	I00/36	274
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	4485	I98	I06/42	304
		в т.ч.м/конструкции	руб.		-	-	-	-	(II4)		(4)	(7/3)	(II)
			руб.		-	-	-	-	-	(II4)	(5)	(7/3)	(I2)
		IX. Лоджии											
I.	7-448 39-I-I.8	Укладка плит перекрытий лоджий площадью до 5 м2	шт.	I8	2,84	2,84	I,06	0,7/0,26	5I	52	I9	I3/5	32
2.	ЗСЦ п.9.87I	Стоимость плит перекрытия ПР-29.I2	шт.	I0	35,2	48,9	-	-	352	489	-	-	-
3.	-"- п.9.872	ПР-29.I2-I	шт.	8	33,4	45,8	-	-	267	366	-	-	-
4.	ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация закладных деталей	т	0,I7	I70	I70	-	-	29	29	-	-	-
5.	7-659	Установка ж/б экранов лоджий	шт.	I8	2,42	2,45	0,6	I,I4/0,43	44	44	II	2I/8	32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6.	ЗСЦ п.9-3I8	Стоимость ж/б экранов из бетона М-200 МРЗ-I50 ц=98,9+I,33х2 н=I3I+I,33х2	м3	2,34	I0I,56	I33,66		-	238	3I3	-	-	-
7.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры ст.кл.I	т	0,0378	220	220	-	-	8	8	-	-	-
8.	-"-	То же, ст.кл.В-I	т	0,0634	320	320	-	-	20	20	-	-	-
9.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,333	4I0	4I0	-	-	I37	I37	-	-	-
I0.	9-46 7-I т.ч.т.2	Установка металлоконструкций ограждения лоджий н=58+I3,8х0,I	т	0,I0I	59,38	59,38	I5,2	32,I/II,8	6	6	2	3/I	5
II.	ССЦч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждения ц=338+309х0,25хI,0075	т	0,I0I	4I5,8	4I5,8		-	42	42	-	-	-
I2.	9-46 т.ч.т.2	Установка крышек пожарного люка	т	0,II8	59,38	59,38	I5,2	32,I/II,8	7	7	2	4/I	6
I3.	ССЦч.II п.I975	Стоимость металлоконструкций ц=373+337х0,02хI,0075+ +I5,6хI,0I	т	0,II8	473,64	473,64		-	56	56	-	-	-
I4,	I0-75	Установка оконных блоков площадью более 2 м2	м2	76,86	3,33	3,33	I,I5	0,27/0,08	256	256	88	2I/6	I09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I5.	ССЦч.II п.66 т.ч.п.53	Стоимость ИОЛ-I ц=26,2-26,2х0,38	м2	76,86	I6,24	I6,24		-	I248	I248	-	-	-
I6.	I5-705	Остекление оконных одинарных переплетов лоджий 3мм стеклом	м2	76,86	I,37	I,37	0,I25	0,005/0,0024	I05	I05	I0	-	I0
		ИТОГО: по разд. IX	руб.		-	-	-	-	2866	3I78	I32	62/2I	I94
		в т.ч.м/конструкций	"	-	-	-	-	-	(III)	(III)	(4)	(7/2)	(II)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	3	3	-	3/I	3
		в т.ч.м/конструкции	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	2869	3I8I	I32	65/22	I97
		в т.ч.м/конструкций	руб.		-	-	-	-	(III)	(III)	(4)	(7/2)	(II)
		Увеличение з/платы											
		на 40% для Братска	руб.		-	-	-	-	62		53	9/9	62
		на 60% для У-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	92	79	I3/I3	92
		в т.ч.м/конструкций											
		для Братска	руб.		-	-	-	-	(3)		(2)	(I/I)	(3)
		для У-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	(3)	(2)	(I/I)	(3)
		ИТОГО: для Братска	руб.		-	-	-	-	293I		I85	74/3I	259
		для Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	3273	2II	78/35	289
		в т.ч.м/конструкции	руб.		-	-	-	-	(II4)	(II4)	(6)	(8/3)	(I4)
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		на 3,66%	руб.		-	-	-	-	I07	94	-	-	-
		на 2,88%											
		в т.ч.м/конструкций	руб.		-	-	-	-	(4)	(3)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО г.Братск	руб.		-	-	-	-	3038		I85	74/3I	259
		ИТОГО г.Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	3367	2II	78/35	289
		в т.ч.м/конструкции	руб.		-	-	-	-	(II8)	(II7)	(6)	(8/3)	(I4)
		X. Наружная отделка											
I.	I5-533	Окраска селикатными красками разделительных стенок лоджий и козырьков	I00м2	I,67	23,8	23,8	I7,I	0,I6/0,05	40	40	29	-	29
2.	I5-533	То же, ж/б экранов	"	0,5I	23,8	23,8	I7,I	0,I6/0,05	I2	I2	9	-	9
		ИТОГО по разделу X:	руб.		-	-	-	-	52	52	38	-	38
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	52	52	38	-	38
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	I5	-	I5	-	I5
		60%	руб.		-	-	-	-	-	23	23	-	23
		ИТОГО: г.Братск	руб.		-	-	-	-	67	-	53	-	53
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	75	6I	-	6I
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.		-	-	-	-	2	-	-	-	-
		2,88%	руб.		-	-	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО для г.Братска	руб.		-	-	-	-	69	-	53	-	53
		ИТОГО для г.Усть-Илимска		-	-	-	-	-	-	77	6I	-	6I
		XI. Внутренняя отделка											
I.	I5-82	Облицовка стен вдоль кухонного оборудования керамической плиткой	I00м2	0,99	44I	44I	94,7	2/0,6	437	437	94	2/I	96
2.	I5-90	Облицовка стен керамической плиткой в мусорокамере	"	0,I5	532	532	II9	2/0,6	80	80	I8	-	I8
3.	I5-90	То же, всанузлах	"	2,I6	532	532	II9	2/0,6	II49	II49	257	4/I	26I
4.	I5-256 205-5-II	Улучшенная штукатурка кирпичных перегородок	I00м2	0,II	I42	I42	46,4	6,3/4,03	I6	I6	5	I/-	6
5.	ЗСЦ р.А табл.А п.0,0I	Подготовка внутренних поверхностей стен под улучшенную окраску	м2	5759	0,I8	0,I8	-	-	I037	I037	-	-	-
6.	I5-570	Улучшенная масляная окраска стен	I00м2	I8,23	60,4	60,4	I8,5	0,69/0,2I	II0I	II0I	337	I3/4	350
7.	I5-57I	То же, потолков мусорокамеры и тамбура	"	0,04	69,2	69,2	20,3	I,26/0,38	3	3	I	-	I
8.	I5-502	Улучшенная клеевая окраска стен и потолков	"	57,35	I3,I	I3,I	6,8	0,07/0,02		75I	75I	390	394 4/I
9.	I5-563	Улучшенная масляная окраска дощатых полов	"	I7,99	72,3	72,3	27,8	0,8/0,24	I30I	I30I	500	I4/4	5I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0.	I5-570	Улучшенная масляная окраска откосов	I00м2	I,65	60,4	60,4	I8,5	0,69/0,2I	I00	I00	3I	I/-	32
		ИТОГО по разделу XI:	руб.		-	-	-	-	5975	5975	I633	39/II	I672
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.		-	-	-	-	2	2	-	2/I	2
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	5977	5977	I633	4I/I2	I674
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	658		653	5/5	658
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	987	980	7/7	987
		ИТОГО для Братска	руб.	-	-	-	-	-	6635		2286	46/I7	2332
		для Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	6964	26I3	48/I9	266I
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.		-	-	-	-	243				
		2,88%	-	-	-	-	-	-	-	20I			
		ИТОГО для г.Братска	руб.		-	-	-	-	6878		2286	46/I7	2332
		для Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	7I65	26I3	48/I9	266I
		XII. Прочие работы											
I.	7-659 прим.	Установка экранов входа ЭВ-3, ЭВ-9	шт.	3	2,42	2,45	0,6	I,I4/0,43	7	7	2	3/I	5
2.	ЗСЦ д.9.322 т.ч.т.9	Стоимость экрана входа	м2	I2,24	II,6	I3,9	-	-	I42	I70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.	7-455	Установка козырька над входом	шт.	I	5,55	5,63	I,74	I,86/0,55	6	6	2	2/I	4
4.	ЗСЦ п.9.229 т.ч.п.3	Стоимость козырька толщ.I20мм без гидроизоляции (АВ-2I) длиной более 3м веом более 5т Ц=II,6+0,66 Ц=I6,2+0,66	м2	I6,23	I2,26	I6,86	-	-	I99	274	-	-	-
5.	II-I2 2-I	Стяжка по козырьку гидроизоляционная	м2	I7,23	I,50	I,48	0,I06	0,0094/0,0028	26	26	2	-	2
6.	ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация закладных деталей	кг	7	0,I7	0,I7	-	-	I	I	-	-	-
7.	ЗСЦ т.ч.т.4	Доплата за морозостойкость Ц=I,33х2	м3	2,33	2,66	2,66	-	-	6	6	-	-	-
8.	7-656 47-7-I.8	Установка РС площадью до 5 м2	шт.	I	2,26	2,27	0,9	I,I3/0,42	2	2	I	I/-	2
9.	ЗСЦ п.9.I02	Стоимость РС-I длиной до 3м толщиной 0,08м	м2	3,78	8,82	II,4	-	-	33	43	-	-	-
I0.	II-53	Утепление стен тамбура и мусорокамеры плитами ДВП толщ.I2,5мм	м2	I0,26	0,94	0,94	0,04	0,0I8/0,0053	I0	I0	-	-	-
II.	I0-I09 20-5	Установка утепленного люка ИД-76	м2	0,77	I,38	I,38	0,69	0,I3/0,04	I	I	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
I2.	ССЦч.II п.27I прим.	Стоимость люка ИД-76	м2	0,77	39,2	39,2	-	-	30	30	-	-	-
I3.	ССЦч.I п.448	Стоимость приборов для люка	к-т	I	3,05-	3,05	-	-	3	3	-	-	-
I4.	8-36 5-4	Стены из кирпича в машинное отделение	м3	I,79	65,9	99,0	2,I	0,8I/0,24	II8	I77	4	I/-	5
I5.	8-45 5-9	Перегородки неармированные из кирпича толщиной I20мм в машинное отделение	м2	6,03	8,79	I3,2	0,62	0,076/0,023	53	80	4	-	4
I6.	26-35	Утепление стен машинного отделения минераловатными плитами	м3	I.73	35,6	35,6	I2,6	I,22/0,37	62	62	22	2/I	24
I7.	ССЦч.I п.I37	Стоимость плит минераловатных	м3	I,73	I4,I	I4,I	-	-	24	24	-	-	-
I8.	I5-269 205-I-I2	Штукатурка цементно-известковым раствором по кирпичу в машинное отделение	м2	I9,73	I,I9	I,22	0,445	0,066/0,04I	4 23	24	9	I/I	IO
I9.	I5-5II	Окраска по штукатурке оеликатными красками	м2	I9,73	0,I2	0,I2	0,077	0,0003/0,000I	2	I2	2	-	2
20.	20-496 II-I	Установка зонтов над вентблоками	шт.	6	4,69	4,69	I,72	0,0I/-	28	28	IO	-	IO

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2I.	9-46 7-I	Установка лестниц и стремянок в машинном отделении	т	0,I63	58	58	I3,8	32,I/II,8	9	9	2	5/2	7
22.	ССЦч.II п.I975	Стоимость м/конструкций лестниц-стремянок Ц=373+337х0,02хI,0075+ +I5,6хI,0Ц	т	0,I63	395,55	395,55	-	-	64	64	-	-	-
23.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,02I	363	363	-	-	8	8	-	-	-
24.	ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация соединительных элементов	т	0,02I	I70	I70	-	-	4	4	-	-	-
25.	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов (телерадиостойки)	т	0,039	363	363	92	8/2,4	I4	I4	4	-	4
26.	I0-33 6-2	Обшивка стояков в санузле плитами ДВП	м2	36	I,I2	I,I2	0,I	0,02/0,0I	40	40	4	I/-	5
27.	Д-44-3-4 (69)	Установка абонентных почтовых ящиков на 4 отделения Ц=27,3+3,Iх0,I2+24,2х х0,25	шт.	I2	33,72	33,72	3,472	-	405	405	42	-	42
28.	I5-575	Покраска масляной краской почтовых ящиков	I00м2	0,06	I08	I08	33,8	I,26/0,38	6	6	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО по разделу XII:	руб.		-	-	-	-	I326	I526	II3	I6/6	I29
		в т.ч.м/конструкции	руб.		-	-	-	-	(73)	(73)	(2)	(5/2)	(7)
		в т.ч.сантехработы	руб.		-	-	-	-	(28)	(28)	(I0)		(I0)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	I	I	-	I/-	I
		в т.ч.м/конструкции	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		в т.ч.сантехработы	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I327	I527	II3	I7/6	I30
		в т.ч.м/конструкции-	руб.		-	-	-	-	(73)	(73)	(2)	(5/2)	(7)
		в т.ч.сантехработы	руб.		-	-	-	-	(28)	(28)	(I0)	-	(I0)
		Увеличение з/платы											
		на 40%	руб.		-	-	-	-	47		45	2/2	47
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	72	68	4/4	72
		в т.ч.м/конструкции	руб.		-	-	-	-	(2)	(2)	(I)	(I/I)	(2)
		в т.ч.сантехработы	руб.		-	-	-	-	(4)		(4)		(4)
			руб.							(6)	(6)	-	(6)
		ИТОГО: для г.Братска	руб.		-	-	-	-	I374		I58	I9/8	I77
		для г.Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	I599	I8I	2I/I0	202
		в т.ч.м/конструкции	руб.		-	-	-	-	(75)	(75)	(3)	(6/3)	(9)
		в т.ч.сантехработы	руб.		-	-	-	-	(32)		(I4)		(I4)
										(34)	(I6)	-	(I6)
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%,2,88%	руб.		-	-	-	-	50	46	-	-	-
		в т.ч.м/конструкции	руб.		-	-	-	-	(3)	(2)	-	-	-
		в т.ч.сантехработы	руб.		-	-	-	-	(I)	(I)	-	-	-
		ИТОГО: по г.Братску	руб.		-	-	-	-	I424		I58	I9/8	I77
		по г.Усть-Илимску	руб.		-	-	-	-	-	I645	I8I	2I/I0	202
		в т.ч.м/конструкции	руб.		-	-	-	-	(78)	(77)	(3)	(6/3)	(9)
		в т.ч.сантехработы	руб.		-	-	-	-	(33)		(I4)		(I4)
										(35)	(I6)		(I6)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		XШ. Шкафы, антресоли и кладовые											
I.	Кальк.I	Шкаф внутриквартирный Ш-8у	шт.	I8	I35,36	I35,36	3,22	0,62/0,I6	2436	2436	58	II/3	69
2.	Кальк.2	Шкаф Ш-I3у	шт.	I8	80,36	80,36	0,82	0,07/0,0I	I446	I446	I5	I/-	I6
3.	Кальк.3	Шкаф Ш-5у	шт.	I8	97,79	97,79	3,59	0,66/0,64	I760	I760	65	I2/I2	77
4.	Кальк.4	Шкаф антресольный ША-Iу	шт.	I8	27,7	27,7	0,94	0,I8/0,04	499	499	I7	3/I	20
5.	Кальк.5	Кладовая КЛ-Iу	шт.	I8	75,23	75,23	2,22	0,I6/0,03	I354	I354	40	3/I	43
6.	Кальк.6	Шкаф под мойку ОК-3	шт.	54	32,I	32,I	0,38	0,I/0,03	I733	I733	2I	5/2	26
7.	Кальк.7	Стол-шкаф ОК-4	шт.	54	65,6I	65,6I	0,38	0,I/0,03	3543	3543	2I	5/2	26
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I277I	I277I	237	40/2I	277
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.		-	-	-	-	2	2	-	2/I	2
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I2773	I2773	237	42/22	279
		Увеличение з/платы по районному коэффициенту на 40%	руб.		-	-	-	-	I04		95	9/9	I04
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	I55	I42	I3/I3	I55
		ИТОГО: г.Братск	руб.		-	-	-	-	I2877		332	5I/3I	383
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	I2928	379	55/35	434

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		на 3,66%	руб.	-	-	-	-		47I	-	-	-	-
		на 2,88%	руб.	-	-	-	-		-	372			
		ИТОГО: по г.Братску	руб.	-	-	-	-		I3348		332	5I-3I	383
		по г.Усть-Илимску	руб.	-	-	-	-		-	I3300	379	55/35	434

Составил инженер Слинькова Н.А.

Проверил И.о.руководителя группы Прохорова В.А.

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

на шкаф П-8у

Основание: рабочие чертежи

№№ пп	Обоснование единичной расценки	Наименование работ или затрат	Един.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
						Основн. з/пл.	Эксплуат. машин з/пл. по эксплуат.		Основная з/пл.	Эксплуат. машин з/пл. по эксплуат.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	I0-I5I 29-I	Установка шкафных полок	м2	3,38	0,9I	0,64	0,05/0,0I	3,08	2,I6	0,I7/0,03
2.	I0-I52 29-3	То же, дверных блоков	I6л.	2	0,9I9	0,354	0,I53/0,046	I,84	0,7I	0,3I/0,09
3.	I0-I50 29-I	То же, шкафных стенок	м2	0,99	0,83	0,35	0,I4/0,04	0,88	0,35	0,I4/0,04
4.	ССЦч.II 4.78	Стоимость шкафных стенок	м2	0,99	I2,0	-	-	II,88	-	-
5.	-"- п.7.78	То же, полок	м2	3,38	I2,0	-	-	40,56	-	-
6.	-"- п.436	То же, дверных блоков и шкафных двупольных	м2	2,I2	I7,4	-	-	36,89	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
7.	-"- п.433	То же, однопольных	м2	I,33	I8,6	-	-	24,74	-	-
8.	-"- п.322	Стоимость галтели	пм	3,8	0,23	-	-	0,87	-	-
IO.	-"- п.323	То же, наличника	"	2,8	0,2I	-	-	0,59	-	-
II.	-"- п.322	То же, притворной планки	"	6,4	0,23	-	-	I,47	-	-
I2.	-"- I5-564 I59-I	Улучшенная масляная окраска шкафов за 2 раза	IOOм2	0,II	69	-	-	7,59	-	-
I3.	I5-564 I59-4	То же, дверных блоков	"	0,069	75,9	-	-	5,24	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I35,36	3,22	0,62/0,I6

Составила инженер Слинькова Н.А.

Проверила И.о.руководителя группы Прохорова В.А.

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № 2
на шкаф Ш-I3у

Основание: чертежи рабочие

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость единицы: Всего	в том числе: Основн. з/пл.	в том числе: Эксплуат. машин	Общая стоимость, руб.: Всего	в том числе: Основн. з/пл.	в том числе: Эксплуат. машин
							з/плата			з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	I0-I5I	Установка по месту шкафных полок	м2	0,73	0,9I	0,64	0,05/0,0I	0,66	0,47	0,04/0,0I
2.	I0-I52	То же, дверных шкафных блоков	Iбл.	I	0,9I9	0,0354	0,0I53/0,0046	0,92	0,04	0,02/-
3.	I0-I55	Установка и крепление наличников	I00м	0,074	4,44	4,I6	0,I3/0,04	0,33	0,3I	0,0I/-
4.	ССЦч.II п.478	Стоимость шкафных полок	м2	I,4I	I2	-	-	I6,92	-	-
5.	ССЦч.II п.435	То же, дверных шкафных блоков, двупольных	м2	2,99	I8,6	-	-	55,6I	-	-
6.	-"- п.326	Стоимость плинтуса ГОСТ 8242-75	м	2,4	0,23	-	-	0,55	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
8.	-"- п.497	Стоимость штанги ШТ-2	шт.	I	0,46	-	-	0,46	-	-
9.	-"- п.500	Штангодержатель ЩД-I	шт.	2	0,27	-	-	0,54	-	-
IO.	I5-564 I59-I	Улучшенная масляная окраска полок за 2 раза	I00м2	0,0I5	69	-	-	I,04	-	-
II.	I5-564 I59-4	То же, дверных блоков	"	0,03	75,9	-	-	2,28	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	80,36	0,82	0,07/0,0I

/Составила: инженер Слинькова Н.А.

Проверила: И.о.руководителя группы Прохорова В.А.

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № 3

на шкаф Ш- 5у

Основание: рабочие чертежи

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
						Основн. з/пл.	Эксплуат. машин з/пл.		Основн. з/пл.	Эксплуат. машин з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	I0-I50 29-I	Установка шкафных стенок	м2	2,8I	0,83	0,35	0,I4/0,04	2,33	0,98	0,39/0,II
2.	I0-I52 29-3	То же, дверных блоков шкафных	I6л.	I	0,9I9	0,354	0,I53/0,046	0,92	0,35	0,I5/0,5
3.	I0-I5I 29-2	То же, полок	м2	I,8	0,9I	0,64	0,05/0,0I	I,64	I,I5	0,09/0,02
4.	I0-I55 29-6	То же, наличников и галтели	I00м	0,268	4,44	4,I6	0,I3/0,04	I,I9	I,II	0,03/0,0I
5.	ССЦч.II п.478	Стоимость шкафных стенок	м2	2,8I	I2	-	-	33,72	-	-
6.	-"-	То же, полок	м2	I,8	I2	-	-	2I,6	-	-
7.	ССЦч.II п.432	То же, дверных шкафных блоков однопольных	м2	I,33	I8,6	-	-	24,73	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
8.	-"- п.322	То же, галтели	пм	I,8	0,23	-	-	0,4I	-	-
9.	-"- п.323	То же, наличника	пм	25	0,2I	-	-	5,25	-	-
IO.	-"- прим. п.323	То же, притворной планки	пм	8,6	0,2I	-	-	I,8I	-	-
II.	I5-564 I59-I	Улучшенная масляная окраска шкафов за 2 раза	м2	4,6I	0,69	-	-	3,I8	-	-
I2.	I5-564 I59-4	То же, дверных блоков	"	I,33	0,759	-	-	I,0I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	97,79	3,59	0,66/0,64

/Составила: инженер Слинькова Н.А.

Проверила: И.о.руководителя группы Прохорова В.А.

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № 4

на шкаф антресольный МА-Iу

Основание: рабочие чертежи

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	I0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных	I0бл.	0,I	4,95	I,64	0,48/0,I4	0,50	0,I6	0,05/0,0I
2.	I0-I5I	То же, полок	Iм2	0,9	0,9I	0,64	0,05/0,0I	0,82	0,58	0,05/0,0I
3.	I0-I50 29-I	То же, стенок	"	0,58	0,83	0,35	0,I4/0,04	0,48	0,20	0,08/0,02
4.	ССЦ ч.II п.453	Стоимость блоков дверных антресольных	м2	0,42	33,5	-	-	I4,07	-	-
5.	-"- п.43I прим.	То же, полок	м2	0,9	I2	-	-	I0,8	-	-
6.	-"- п.338 прим.	То же, бруска сеч. I37х37	м3	0,003	I34	-	-	0,40	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
7.	-"- п.323	То же, притворной планки	пм	3	0,2I	-	-	0,63	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	27,7	0,94	0,I8/0,04

Составила: инженер Слинькова Н.А.

Проверила: И.о.руководителя группы Прохорова В.А.

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № 5

на кладовую КЛ-Iу

Основание: рабочие чертежи

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
						Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл. по экспл.		Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл. по экспл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	I0-I52	Установка блока дверного шкафного однопольного	бл.	I	0,9I9	0,354	=,0I53/0,0046	0,92	0,35	0,03/-
2.	I0-I5I	То же, полок	Iм2	2,52	0,9I	0,64	0,05/0,0I	2,29	I,6I	0,I3/0,03
3.	I0-I55	То же, наличников и галтели	I00м	0,063	4,44	4,I6	0,I3/0,04	0,28	0,26	0,0I/-
4.	ССЦч.II п.435	Стоимость дверных шкафных блоков однопольных	м2	I,68	I9,5	-	-	32,76		-
5.	-"- п.478	То же, полок	м2	2,52	I2	-	-	30,24		-
6.	-"- п.322	То же, галтели	м2	4	0,23	-	-	0,92	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
7.	-"- п.322	То же, наличника	мI	5,6	0,23	-	-	I,29	-	-
8.	I5-564 I59-I	Улучшенная масляная окраска полок и стенок за 2 раза	I00м2	0,076	69	-	-	5,24	-	-
9.	-"- I58-4	То же, дверных блоков	"	0,0I7	75,9	-	-	I,29	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	75,23	2,22	0,I6/0,03

Составила: инженер Слинькова Н.А.

Проверила: И.о.руководителя группы Прохорова В.А.

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6
на шкаф под мойку ОК-3

Основание: чертежи серии I25 часть IO раздел IO.6-IOO

№№ пп	Обоснование принятой единичной стоимости	Наименование работ работ или затрат	Един.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
						Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.		Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
I.	IO-I54 29-5	Установка столов-шкафов под мойку	шт.	I	I,22	0,38	0,I/0,03	I,22	0,38	0,I/0,03
2.	ССЦч.II п.480	Стоимость боковой стенки	м2	0,97	I2,5	-	-	I2,I2		-
3.	ССЦч.II п.483	То же, полок	м2	0,II	I3,6	-	-	I,49	-	-
4.	ССЦч.II п.466	То же, стенок	м2	0,I4	25,4	-	-	3,55	-	-
5.	-"-	То же, стенок	м2	0,II	25,4	2,79	-	2,79	-	-
6.	I5-56I I59-I	Окраска столов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,0396	69	-	-	2,73	-	-
7.	ССЦч.II п.427	Стоимость блоков дверных	м2	0,3I	26,5	-	-	8,2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		ВСЕГО:	руб.	-	-	-	-	32,I	0,38	0,I/0,03

Составила: инженер Слинькова Н.А.

Проверила: и.о.руководителя группы Прокорова В.А.

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

КАЛИКУЛЯЦИЯ № 7 на стол-шкаф СК-4

Основание: чертежи серии I25 раздел IC.6.IOO

№№ пп	Обоснование принятой единичной сметной стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
						Основн. з/пл.	Эксплуат. машин з/пл.		Основн. з/пл.	Эксплуат. машин з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
I.	IO-I54 29-5	Установка столов-шкафов	шт.	I	I,22	0,38	0,I/0,03	I,22	0,38	0,I/0,03
2.	ССЦч.II п.480	Стоимость боковой стенки	м2	0,46	I2,5	-	-	5,75	-	-
3.	ССЦч.II п.485	То же, полок	м2	0,38	I2,4	-	-	4,7I	-	-
4.	ССЦч.II п.485	То же, полки выдвижной	м2	0,32	I2,4	-	-	3,96	-	-
5.	-"-	То же, полки-ящика	м2	I,086	I2,4	-	-	I3,39	-	-
6.	ССЦч.II п.462	То же, стенок	м2	0,II	I4,3	-	-	I,57	-	-
7.	I5-56I I59-I	Окраска шкафов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,07I2	69	-	-	4,89	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
8.	ССЦч.II п.485	То же, щита	м2	0,355	I2,4	-	-	4,4	-	-
9.	-"-	То же, борт пристенный	м2	0,038	I2,4	-	-	0,47	-	-
IO.	ССЦч.II п.337	То же, бруски долевой и поперечнных	м3	0,0I4	III	-	-	I,55	-	-
II.	ССЦч.II п.444	То же, дверных блоков	м2	0,37	52	-	-	I9,24	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	65,6I	0,32	0,I/0,03

Составила: инженер Слинькова Н.А.

Проверила: и.о.руководителя группы В.И.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 8

к смете № I на приобретение санитарно-технических кабин СК-I3, СК-I4

Основание: чертежи серии I.I88 вып.2,4,5

Сметная стоимость: г.Братск - 579,26 руб.
г.У-Илимск - 639,26 руб.

Составлена в ценах, введенных с I.0I.84 года

№ пп	Обоснование принятой единичной стоимости	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость руб. единицы Братск	Сметная стоимость руб. единицы У-Ил.	Сметная стоимость руб. общая Бр.	Сметная стоимость руб. общая У-И.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	ЭСЦ п.9.330	Стоимость сантехкабин раздельной площадью пола до 4 м2	шт.	I	2I6	276	2I6	276
		Надбавка за сантехническое оборудование и электротехническое оборудование						
		Установка:						
2.	ЭСЦ т.IIA	Умывальника с выпуском и сифоном	I ком.	I	2,85	2,85	2,85	2,85
3.	-"-	Ванны с выпуском и сифоном	"	I	4,05	4,05	4,05	4,05
4.	-"-	Унитаза "Компакт"	"	I	4,85	4,85	4,85	4,85
5.	-"-	Смесителя для ванны и умывальника	шт.	I	I,8	I,8	I,8	I,8
6.	-"-	Вентиляционной решетки	"	2	0,3	0,3	0,6	0,6
7.	-"-	Светильника с патроном	"	2	I,I	I,I	2,2	2,2
8.	-"-	Полотенцесушителя	"	I	0,9	0,9	0,9	0,9
9.	" ЭСЦ т.IIБ	Трубопроводы из чугунных канализационных труб	м труб	2,25	I,0	I,0	2,25	2,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I0.	ЭСЦ т.IIБ	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ⌀ до 40 мм вкл-но	м труб	32,5	0,6	0,6	I9,5	I9,5
II.	-"-	Электропроводка	м	2,6	0,2	0,2	0,52	0,52
I2.	ССЦ ч.II	Стоимость умывальника	шт.	I	I8,6	I8,6	I8,6	I8,6
I3.	ССЦ-Ш п.66	Стоимость ванны ВУМ-I700	шт.	I	55	55	55	55
I4.	ССЦ-Ш п.I762	Стоимость унитаза	"	I	I0,I	I0,I	I0,I	I0,I
I5.	-"- п.I425	Стоимость полотенцесушителя	"	I	I,8	I,8	I,8	I,8
I6.	24-I5 п.3-482	Стоимость вентиляционной решетки ц=0,65хI,02	"	2	0,66	0,66	I,32	I,32
I7.	ССЦ-II п.I5-08	Смесители СМ-ВУ-Шл	"	I	II,6	II,6	II,6	II,6
I8.	I5-07-0I п.32	Стоимость светильника НСУ-I ц=2,I х I,I	"	2	2,3I	2,3I	4,62	4,62
I9.	ССЦ-Ш п.I5-6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб ⌀ I00 мм	м	2,25	3,97	3,97	8,93	8,93
20.	0I-04	Патрубок компенсационный ц=I,7IхI,02	шт.	I	I,74	I,74	I,74	I,74
2I.	0I-04	То же, переходной д=I00х50 ц=0,42хI,02	"	I	0,43	0,43	0,43	0,43
22.	ССЦ-Ш п.I538	Трубопроводы водогазопроводные ⌀ 40 мм	м	I5,46	I,07	I,07	I6,54	I6,54

I	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	ССЦ-Ш п.I539	То же, ∅ 50 мм	м	I,77	I,3I	I,3I	2,32	2,32
24.	-"- п.I546	Трубопроводы водогазопроводные д=I5 мм оцинкованные	"	5,45	0,94	0,94	5,I2	5,I2
25.	-"- п.I584	То же, д=25 мм	"	2,94	I,II	I,II	3,26	3,26
26.	-"- п.I549	То же, д=32 мм	"	6,88	I,33	I,33	9,I5	9,I5
27.	ССЦ-I п.82	Тройник прямой д=I5 мм	шт.	I	0,I6	0,I6	0,I6	0,I6
28.	-"- п.90	То же, д=I00 мм	"	2	I,73	I,73	3,46	3,46
29.	-"-	То же, переходной I00х50 мм	шт.	I	I,73	I,73	I,73	I,73
30.	-"- п.I00	Муфта прямая короткая д=I5 мм	"	2	0,094	0,094	0,I9	0,I9
3I.	-"- п.II4	Муфта прямая компенсирующая	"	2	0,34I	0,34I	0,68	0,68
32.	-"- п.II8	Контргайка д=I5 мм	"	2	0,027	0,027	0,054	0,054
33.	-"-	Пробка д=50 мм	"	I	0,I45	0,I45	0,I45	0,I45
34.	ССЦ ч.I ч.Ш п.78	Вентиль Ї5Б-3К д=I5 мм	"	2	0,98	0,98	I,96	I,96
35.	24-I5 п.I-02I прим.	Отвод крутоизогнутый д=50 мм	"	2	I,78	I,78	I,78	I,78
36.	ЗСЦ разд.X т.А 0.I22	Улучшенная клеевая окраска потолка и стен сантехкабины	м2	7,28	0,27	0,27	I,96	I,96
37.	-"-	Улучшенная масляная окраска на высоту I,8 м	"	8,I2	I,05	I,05	8,52	8,52

Типовой проект I25-045 /I.2 VIII

I	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	-"- 0.629 ССЦ-I п.I05	Облицовка керамической глазур. плиткой стен под ванной и мойкой и цокольной части ц=I,35 ±3,II	м2	6,46	4,446	4,46	28,8I	28,81
39.	ЗСЦ ч.X 0.I69	Окраска сантехоборудования трубопроводов масляной краской за 2 раза	"	3,I	0,83	0,83	2,57	2,57
40.	06-07 стр.208 п.6	Установка дверных блоков ДГ-25-7	м	I2,52	0,5	0,5	6,26	6,26
4I.	ССЦ ч.II п.2I8	Стоимость блоков ДГ-25-7	м2	3,3	I6,8	I6,8	55,44	55,44
42.	ЗСЦ табл.II п.24	Устройство встроенных шкафов с заполнением дверных проемов	"	I,4	I,I	I,I	I,54	I,54
43.	ЗСЦ -"- п.26	Сборка шкафных полок	"	0,76	I,6	I,6	I,22	I,22
44.	ССЦ ч.II разд. XXIV п.459	Стоимость блоков дверных шкафных	м2	0,72	26,9	26,9	I9,37	I9,37
45.	-"- п.462	Стоимость стенки шкафной задней	"	0,72	I4,3	I4,3	I0,3	I0,3
46.	-"- п.47I	То же, боковых	"	0,79	I9,6	I9,6	I5,28	I5,28
47.	-"-	То же, полки	м2	0,76	I3,6	I3,6	I0,32	I0,32
48.	I5-544 I58-I	Масляная окраска шкафов	м2	3,25	0,449	0,449	I,46	I,46
		Итого на санкабину: руб.			-		579,26	639,26

Составила: И.Чувашова

Проверила: В.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №9

к смете № I на приобретение санитарно-технических кабин СК-I5,СК-I6 (совмещенные)

Основание: чертежи серии I.I88-5 вып.5,6,7

Сметная стоимость: г.Братск 47I,26 руб.
г.Усть-Илимск - 52I,26 руб.

Составлена в ценах, введенных с I.0I.84 г.

№№ пп	Обоснование принятой единичной сметной стоимости	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях: единицы Бр.	единицы У-Ил.	общая Бр.	общая У-Ил.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	ЗСЦ п.9.328	Стоимость сантехкабин совмещенных площадью пола 5 м2	шт.	I	I79	229	I79	229
	ЗСЦ	Надбавка за сантехническое оборудование и электротехническое оборудование						
		Установка:						
2.	т.IIА	умывальника с выпуском и сифоном	I ком.	I	2,85	2,85	2,85	2,85
3.	-"-	ванные с выпуском и сифоном	"	I	4,05	4,05	4,05	4,05
4.	-"-	унитаза "Компакт"	"	I	4,85	4,85	4,85	4,85
5.	-"-	смесителя для ванны и умывальника	шт.	I	I,8	I,8	I,8	I,8
6.	-"-	вентиляционной решетки	"	I	0,3	0,3	0,3	0,3
7.	-"-	светильника с патроном	"	I	I,I	I,I	I,I	I,I
8.	ЗСЦ т.IIБ	Трубопроводы из чугунных канализационных труб	м	2,I	I,0	I,0	2,I	2,I

I	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	ЗСЦ т_IIБ	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ⌀ 40 мм вк-но	м	23,34	0,6	0,6	I4,0	I4,0
I0.	-"-	Полотенцесушитель	шт.	I	0,9	0,9	0,9	0,9
II.	-"-	Электропровода	м	2,6	0,2	0,2	0,52	0,52
I2.	ССЦ-Ш п.I649	Стоимость умывальника	шт.	I	I8,6	I8,6	I8,6	I8,6
I3.	-"- п.66	Стоимость ванны ВУМ-I700	"	I	55	55	55	55
I4.	-"- п.I762	Стоимость унитаза	"	I	I0,0I	I0,0I	I0,0I	I0,0I
I5.	-"- п.I425	Стоимость полотенцесушителя	"	I	I,8	I,8	I,8	I,8
I6.	24-I5 п.3-482	Стоимость вентиляционной решетки пластмассовой РК I20хI20	"	I	0,69	0,69	0,69	0,69
I7.	ССЦ-II п.I508	Стоимость СМ-ВУ-ШI	"	I	II,6	II,6	II,6	II,6
I8.	I5-07 0I п.32	Стоимость светильника НСУ-I ц=2,IхI,I	у	I	2,3I	2,3I	2,3I	2,3I
I9.	ССЦ-Ш п.I576	Трубопроводы из чугунных канализационных труб ⌀ I00 мм	м	2,I	3,97	3,97	8,34	8,34
20.	0I-04	Патрубок компенсационный ц=I,7I х I,02	шт.	I	I,74	I,74	I,74	I,74
2I.	0I-04	То же, переходной д=I00х50 ц=0,42хI,02	"	I	0,43	0,43	0,43	0,43

I	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	ССЦ-Ш п.I534	Трубопроводы водогазопроводные ⌀ 40 мм	м	II,38	I,07	I,07	I2,I8	I2,I8
23.	-"- п.I536	То же, ⌀ 50 мм	"	0,08	I,3I	I,3I	0,I	0,I
24.	-"- п.I546	Трубопроводы водогазопроводные д=I5 мм оцинкованные	"	5,3I	0,94	0,94	4,99	4,99
25.	-"- п.I548	То же, д=25 мм	"	5,05	I,II	I,II	5,6I	5,6I
26.	-"- п.I538	То же, черные д=40 мм	"	I,52	I,07	I,07	I,63	I,63
27.	ССЦ ч.I п.82	Тройник прямой д=I5 мм	шт.	2	0,I6	0,I6	0,32	0,32
28.	-"-	То же, переходной I00х50 мм	"	I	I,73	I,73	I,73	I,73
29.	-"- п.I00	Муфта прямая короткая д=I5 мм	"	4	0,094	0,094	0,38	0,38
30.	-"- п.II4	Муфта прямая компенсирующая	"	4	0,34I	0,34	I,36	I,36
3I.	-"- п.II8	Контргайка д=I5 мм	"	5	0,27	0,27	I,35	I,35
32.	-"-	Пробка д=50 мм	"	I	0,I45	0,I45	0,I45	0,I45
33.	ССЦ-Ш п.78	Вентиль I5Б-3К д=I5 мм	"	I	0,98	0,98	0,98	0,98
34.	24-I5 п.I-02I прим.	Отвод крутоизогнутый д=50 мм ц=I,75 х I,02	"	I	I,78	I,78	I,78	I,78

I	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	ЗСЦ разд.X т.А 0.I22	Улучшенная клеевая окраска потолков и стен сантехкабины	м2	6,63	0,27	0,27	I,79	I,79
36.	ЗСЦ разд.X 0-629 ССЦ-I п.I05	Облицовка керамической глазурованной плиткой стен названной и мойкой и цокольной части ц=I,35+3,II	"	6,08	4,46	4,46	27,II	27,II
37.	-"- 0.I68	Улучшенная масляная окраска на высоту I,8 м	м2	8,I9	I,05	I,05	8,59	8,59
38.	-"- 0.I69	Окраска сантехоборудования масляной краской за 2 раза	"	3,I	0,83	0,83	2,57	2,57
39.	06-07 стр.208	Установка дверных блоков ДГ-25-7	м	6,26	0,5	0,5	3,I3	3,I3
40.	ССЦ ч.II п.2I8	Стоимость блоков ДГ-25-7	м2	I,65	I6,8	I6,8	27,72	27,72
4I.	ЗСЦ таб.II п.24	Устройство встроенных шкафов с заполнением дверных проемов	м2 разв. поверх. шкафа	I,I6	I,I	I,I	I,27	I,27
42.	ЗСЦ -"- п.26	Сборка встроенных шкафных полок	м2 полки	0,44	I,6	I,6	0,7I	0,7I
43.	ССЦ ч.II разд.XXУI п.459	Стоимость блоков дверных шкафных	м2	0,56	26,9	26,9	I4,95	I4,95
44.	-"- п.462	Стоимость стенки шкафной задней	"	0,54	I4,3	I4,3	7,72	7,72
45.	-"- п.47I	То же, боковых	"	0,7	I9,6	I9,6	I3,72	I3,72

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9
46.	-"- п.483	То же, полки	м2	0,44	I3,6	I3,6	5,98	5,98
47.	I5-544 I58-I	Масляная окраска шкафов	"	3,22	0,449	0,449	I,45	I,45
		Итого на санкабину"	руб.				47I,26	52I,26

Составила И.Чувашова

Проверила В.Прохорова

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2

к типовому проекту 9-этажной блок-секции на 54 квартиры. Рядовая с одно-двухкомнатными квартирами IA IA IБ IБ 2А 2А на дополнительный вертикальный транспорт

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.OI.84г.

Сметная стоимость: г.Братск 3,54 т.руб.
г.Усть-Илимск – 3,74 т.руб.
НУЧП – 3,413 т.руб.
3,639 т.руб.

Стоимость на:
I м2 прив.общей площади I,73 руб.
I,84 руб.
I квартиру – 0,07 т.руб.
0,07 т.руб.
I человека – 0,04 т.руб.
0,04 т.руб.

№№ пп	Обоснование принятой единичной стоимости	Наименование работ или затрат	Един.	Кол-во	Стоимость единицы, руб. Всего Бр.У-Ил.	В том числе Осн. з/пл.	экспл.маш. з/пл.	эксплуатационные расходы	Общая стоимость, руб. Всего Бр.У-Ил.	В том числе Осн. з/п	эксплуатационные расходы экспл.маш. з/пл.	по эк.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		XIII. Дополнительный вертикальный транспорт											
I.	7-7I6	Эксплуатация грузо-пассажирских подъемников (лифтов) при строительстве 9-этажного жилого дома	м2 заст.	338	8,34	8,34	–	8,34/3,I9	28I9	28I9	–	28I9/I078	28I9
		Итого по разделу XIII: руб.	–	–	–	–	–	–	28I9	28I9	–	28I9/I078	28I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5 %	руб.	-	-		-	-	I4I	I4I	-	I4I/54	I4I
		Итого:	руб.	-	-		-	-	2960	2960	-	2960/II32	2960
		Увеличение з/платы по районному коэффициенту на 40 %	руб.	-	-		-	-	453	-	-	453/453	453
		на 60 %	"	-	-		-	-	~~679~~	679	-	679/679	679
		Итого: г.Братск	руб.	-	-		-	-	34I3	-	-	34I3/I585	34I3
		г.Усть-Илимск	"	-	-		-	-		3639	-	3639/I8II	3639
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66 %	руб.	-	-		-	-	I25	-	-	-	-
		на 2,88 %	"	-	-		-	-	-	I05	-	-	-
		Итого: для г.Братска	"	-	-		-	-	3538	-	-	34I3/I585	34I3
		для г.У-Илимск	"	-	-		-	-	-	3744	-	3639/I8II	3639
		Накладные расходы I7,8 %	руб.						630	666			I945
		НУЧП - 57 %	"										2074

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого:г.Братск руб.							4I68	-	-	34I3/I585	5358
		г.У-Илимск "								44I0	-	3639/I8II	57I3
		Плановые накопления 8 % "							333	353			I5C2
		НУЧП - 44 % "											I6CI
		Итого: для г.Братска "							450I	-	-	34I3/I585	6860
		для г.У-Илимска "								4763	-	3639/I8II	73I4

Составила инженер И.Чувашова

Проверила и.о.руковод.группы В.Прохорова

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3

к типовому проекту 9-этажной блок-секции на 54 квартиры. Рядовая с одно-двухкомнатными квартирами IA IA IБ IБ 2A 2A

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.0I.84

Сметная стоимость: г.Братск - 4,33 тыс.руб.
г.У-Илимск - 4,43 "

НУЧП - $\frac{I,I05}{I.256}$ тыс.руб.

Стоимость на:

I м2 привед. общей площади - $\frac{2,I3}{2,I7}$ руб.

I квартиру - $\frac{0,68}{0,08}$ т.руб.

I человека - $\frac{0,05}{0,05}$ т.руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. маш з/пл.по экспл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе эксп.маш. з/п по эксп	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ниже отм. ±0,000									
I.	I6-35	Трубопроводы для отопления из стальных водогазопроводных труб Ø I5 мм	м	35	0,87	0,2I	0,0I	30	7	-	7
2.	I6-36	То же, Ø 20 мм	м	I0	0,93	0,2I	0,0I	9	2	-	2
3.	I6-37	То же, Ø 25 мм	м	7	I,05	0,2I	0,0I	7	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	I6-38	То же, ∅ 32 мм	м	49	I,I6	0,2I	0,0I	57	I0	-	I0
5.	I6-40	То же, ∅ 50 мм	м	34	I,63	0,27	0,03/0,0I	55	9	I/2-	I0
6.	I6-67	Трубопроводы из стальных электросварных труб ∅ 76х3	м	23	2,25	0,47	0,05/0,02	52	II	I/-	I2
7.	I6-68	То же, ∅ 89х3	"	7	2,62	0,53	0,07/0,02	I8	4	-	4
8.	ССЦ ч.Ш п.I0I3	Кран пробковый II6к ∅ I5 мм	шт.	34	0,95	-	-	32	-	-	-
9.	-"- п.I0I4	То же, ∅ 20 мм	шт.	-	I,35	-	-	-	-	-	-
I0.	-"- п.I0I5	То же, ∅ 25 мм	"	-	2,0I	-	-	-	-	-	-
II.	ССЦ-4 ч.Ш п.79 прим.	Вентиль запорный I5БIБК ∅ 20 мм	"	4	I,2I	-	-	5	-	-	-
I2.	ССЦ-4 ч.Ш п.78 прим.	Вентиль запорный I5БI6к	"		0,98	-	-	-		-	-
I3.	-"- п.80 прим.	То же, ∅ 25 мм	"	2	I,68	-	-	3		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	I6-II7	Задвижка 30ч6бр ⌀ 50 мм	шт.	2	I8,7	-	-	37	-	-	-
I5.	I6-II8	То же, ⌀ 80 мм	шт.	2	26,6	-	-	53	-	-	-
I6.	I6-2I9	Испытание системы диаметром до 50 мм	I00м	I,35	3,95	3,73	-	5	5	-	5
I7.	I6-220	То же, до I00 мм	"	0,3	4,23	3,73	-	I	I	-	I
I8.	I3-I2I	Огрунтовка трубопроводов ГФ-020	I00м2	0,25	7,89	2,05	0,2 0,06	2	I	-	I
I9.	I3-I68	Окраска трубопроводов краской БТ-I77 за 2 раза	-"-	0,25	I4,66	I,96	0,30 0,08	4	-	-	-
20.	26-2 ССЦ 4.I р.IУ	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	$м^3$	0,87	54,7I3	I0,3	0,48 0,I4	48	9	-	9
2I.	26-73 ССЦ 4-I п.206	Обертывание трубопроводов лакостеклотканью ц=I2,7+0,0826xI05	I00м2	0,36	2I,37	II,8	0,05 0,02	8	4	-	4
		Итого:	руб.					426	64	2	66
		в т.ч. строит. работ:	"					(62)	(I4)	(-)	(I4)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	с ЕРЕР № I8 т.ч.п. I,II	Пуск и регулировка – 2 % по п.I–I7	руб.	–	–	–	–	I	I	–	I
		Итого I р.	руб.					427	65	2	67
		в т.ч. строит.работ						(62)	(I4)	(–)	(I4)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.					–	–	–	–
		Итого:	"					427	65	2	67
		в т.ч. строит. работ:	"					(62)	(I4)	–	(I4)
		Увеличение з/платы на 40 %	"					26	26	–	26
		в т.ч. строит. работ	"					(6)	(6)	–	(6)
		Итого:	руб.					453	9I	2	93
		в т.ч. строит. работ:	"					(68)	(20)	–	20
		Увеличение стоимости привозных мат-в на 3,66%	"					I7			
		в т.ч. строит. работ	"					(2)			
		Итого I раздел:	руб.					470	9I	2	93
		в т.ч. строит. работы	"					(70)	(20)	–	(20)
		Накладные расходы I8,3 %	"					73			65
		НУЧП – 88,8 %	"								
		Накладные расходы 22,3 %	"					I6			
		НУЧП 57 %	"								II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.					559	9I	2	I69
		Плановые накопления 8 %	руб.					45			
		НУЧП - 44 %	"								4I
		Итого для г.Братска:	руб.					604	9I	2	2I0
		Для г.Усть-Илимска									
		Итого по I разделу:	руб.					427	65	2	67
		в т.ч. строит. работ:	"					(62)	(I4)	(-)	(I4)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	руб.					-	-	-	-
		Итого:	руб.					427	65	2	67
		в т.ч. строит. работ	"					(62)	(I4)	(-)	(I4)
		Увеличение з/платы на 60 %	"					39	39	-	39
		в т.ч. строит. работ:	"					(8)	(8)	-	(8)
		Итого:	руб.					496	I04	2	I06
		в т.ч. строит. работ	"					(70)	(22)	(-)	(22)
		Увеличение стоимости привозных мат-в на 2,88 %	руб.					I4			
		в т.ч. строит. работ	руб.					(2)			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по I разделу:	руб.					5I0	I04	2	I06
		т.ч. в строит. работ:	руб.					(72)	(22)	(-)	(22)
		Накладные расходы I8,3 %	руб.					80			
		НУЧП - 88,8 %	руб.								75
		Накладные расходы 22,3 %	руб.					I6			
		НУЧП - 57 %	"								I3
		Итого:	руб.					606	I04	2	I94
		Плановые накопления 8%	руб.					48			
		НУЧП - 44 %	"								47
		Итого для г.У-Илимска	"					654	I04	2	24I
		Выше отм. ± 0,000									
I.	I6-35	Трубопроводы для отопления из стальных водогазопроводных труб ⌀ I5 мм	м	82	0,87	0,2I	0,0I	7I	I7	I	I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-36	То же, ∅ 20 мм	м	448	0,93	0,2I	0,0I	4I7	94	4	98
3.	I6-37	То же, ∅ 25 мм	м	-	I,05	0,2I	0,0I	-	-	-	-
4.	ССЦ-4 ч.Ш п.I036	Кран трехходовой КРТ ∅ I5 мм	шт.	I8	I,06	-	-	I9	-	-	-
5.	-"- п.I037	То же, КРТ 20	шт.	7I	I,I3	-	-	80	-	-	-
6.	I8-229	Воздушный кран Маевского	"	6	0,5	0,08	-	3	-	-	-
7.	ССЦ ч.Ш п.I034	Кран двойной регулировки ∅ I5 мм	"	-	I,38	-	-	-	-	-	-
8.	-"- п.I035	То же, ∅ 20 мм	"	-	I,54	-	-	-	-	-	-
9.	I8-II2	Установка стальных радиаторов	экм	202,69	I,34	0,25	0,06 0.02	272	5I	I2 4	63
I0.	Д-I93-42 (69г.)	Изготовление стальных штампованных радиаторов РСГ-одинарных ц=5,74 х I,25	"	I20,38	7,I75	-	-	864	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	Д-I93-42	То же, двойных РСГ -2-2-3 ц8,07xI,25	экм	3,0	I0,08	-	-	30	-	-	-
I2.	-"-	То же, двойных РСГ 2-2-4 ц=7,83 x I,25	"	5,58	9,78	-	-	65			
I3.	-"-	То же, РСГ -2-2-5 ц=7,68 x I,25	"	6,78	9,575	-	-	65	-	-	-
I4.	-"-	То де, РСГ 2-2-6 ц=7,54xI,25	"	I8,89	9,425	-	-	I77	-	-	-
I5.	-"-	То же, РСГ 2-2-7 ц=7,45 x I,25	"	9,33	9,3I	-	-	87	-	-	-
I6.	-"-	То же, РСГ 2-2-8 ц=7,38xI,25	"	7,06	9,225	-	-	65	-	-	-
I7.	-"-	То же, РСГ 2-2-9 ц =7,32xI,25	"	9,I5		-	-	-	-	-	-
I8.	Д-I94-42 (69г.)	То же, тройных РСГ 2-3-3 ц=9,50 x I,25	"	-	II,875						
I9.	-"-	То же, РСГ 2-3-4 ц=9,I3xI,25	"	-	II,4I	-	-	-	-	-	-

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	Д-I94-42 (69г.)	То же, РСТ 2-3-5 ц=8,88 х I,25	экм	3,22	II,I0	-	-	36	-	-	-
2I.	-"-	То же, РСТ 2-3-6	"	3,84	I0;86	-	-	42	-	-	-
22.	-"-	То же, РСТ 2-3-7 ц=8,56 х I,25	"	4,43	I0,70	-	-	47	-	-	-
23.	-"-	То же, РСТ 2-3-8 ц=8,45 х I,25	"	20,24	I0,56	-	-	2I4	-	-	-
24.	-"-	То же, РСТ 2-3-9 ц=8,36 х I,25	"	-	I0,45	-	-	-	-	-	-
25.	I6-2I9	Испытание трубопроводов до ⌀ 50 мм	I0ом	5,3	3,95	3,73	-	2I	20	-	20
26.	26-2 ССЦ-4 р.IУ п.I48	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными	$м^3$	0,54	54,7I3	I0,3	0,48 / 0,I4	3	I	-	I
27.	I5-6I4	Масляная окраска неизолированных трубопроводов и радиаторов	I00м2	2,2I	56,9	38,4	-	I26	85	-	85
		Итого:	руб.					2694	268	I7/4	285
		в т.ч. строит. работ:	"					(I29)	(86)	(-)	(86)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	с ЕРЕР № I8 2 % т.ч.п. I,II	Пуск и регулировка 2 %	руб.					4	4	-	4
		Итого II раздел:	"					2698	272	I7/4	289
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	"					I	-	I/-	I
		Итого:	руб.					2699	272	I8/4	290
		в т.ч. строит. работ:	"					(I29)	(86)	-	(86)
		Увеличение з/платы на 40 %	руб.					III	I09	2/2	III
		в т.ч. строит. работ	"					(34)	(34)	-	(34)
		Итого:	руб.					28I0	38I	20/6	40I
		в т.ч. строит. работ:	"					(I63)	(I20)	-	(I20)
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66 %	руб.					I03			
		в т.ч.строит. работ:	"					(6)			
		Итого:	руб.					29I3	38I	20/6	40I
		в т.ч. строит. работ	"					(I69)	(I20)	-	(I20)
		Накладные расходы I8,3%	"					502			
		НУЧП - 88,8 %	"								250

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы 22,3% руб.						38			
		НУЧП - 57 %									68
		Итого П раздел:	руб.					3453	38I	20/6	7I9
		Плановые накопления 8 %	"					276			
		НУЧП - 44 %	"								I76
		Итого : для Братска	"					3729	38I	20/6	895
		Для г.Усть-Илимска									
		Итого П раздел:	руб.					2698	272	I7/4	289
		в т.ч.строит. работ:	"					(I29)	(86)	-	(86)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	"					I	-	I/-	I
		Итого:	руб.					2699	272	I8/4	290
		в т.ч. строит. работы	"					(I29)	(86)	-	(86)
		Увеличение зарплаты на 60 %	руб.					I65	I63	2/2	I65
		в т.ч.строит. работы	руб.					(52)	(62)	-	(52)
		Итого:	руб.					2864	435	20/6	455
		в т.ч.строит. работ:	"					(I8I)	(I38)	-	(I38)
		Увеличение стоимости привозных материалов 2,88 %	"					82			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в т.ч. строит.работы	руб.					(5)			
		Итого:	руб.					2946	435	20/6	455
		в т.ч. строит. работы	"					(I86)	(I38)	-	(I38)
		Накладные расходы I8,3 %	руб.					505			
		НУЧП - 88,8 %	"								26I
		Накладные расходы 22,3%	"					4I			
		НУЧП - 57 %	"								79
		Итого по II разделу:	руб.					3492	435	20/6	8I5
		Плановые накопления 8%	"					279			
		НУЧП 44 %									200
		Итого:	руб.					377I	435	20/6	I0I5

Составила - инженер Г.Исакова

Проверил - м.о.руководителя группы В.Прохорова

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4

к типовому проекту 9-этажной блок-секции на 54 квартиры.
Рядовая с одно-двухкомнатными квартирами IA IA IБ IБ 2A 2A.
На вентиляцию

Основание: рабочие чертежи.
Составлены в ценах, введенных с I.OI.84 г.

Сметная стоимость: г.Братск I,32 тыс.руб.
г.У-Илимск I,35 тыс.руб.
НУЧП - 0,496 / 0,564 т.руб.
Стоимость на I м2 приведенной общ.площади - 0,65 / 0,66 руб.
I квартиру - 0,02 / 0,02 т.руб.
I человека - 0,0I/0,0I т.руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость един,руб. Всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл.маш. з/пл.по эксплу.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе эксп.маш. з/п по эксп.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	20-735 (прим.)	Электровентилятор ВК-7У 4-Самыл	шт.	I3	43,I	2,37	0,08 / 0,02	5I7	28	I/-	29
2.	20-404	Решетки вентиляционные РВ I20х200; 200х200	"	I23	3,03	0,84	0,05 / 0,02	373	I03	6/2	I09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	20-3	Воздуховод из кровельной тонколистовой стали 0,5мм, периметром до I000 мм	м2	7	5,42	0,88	0,04 / 0,0I	38	6	-	6
4.	I5-6I4	Масляная окраска воздуховодов	I00м2	0,07	56,9	38,4	-	4	3	-	3
		Итого по Ш разделу:	руб.					932	I40	7/2	I47
		в т.ч.строит.работы	"					(4)	(3)	-	(3)
	с ЕРЕР №2 т.ч.4 п.I.20	Пуск и регулировка 5 %	руб.					7	7	-	7
		Итого:	руб.					939	I47	7/2	I54
		в т.ч. строит. работы	"					(4)	(3)	-	(3)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	"					-	-	-	-
		Итого:	руб.					939	I47	7/2	I54
		в т.ч. строит. работ:	"					(4)	(3)	-	(3)
		Увеличение з/платы на 40 %	руб.					60	59	I/I	60
		в т.ч. строит. работ:	"					(I)	(I)	-	(I)
		Итого:	руб.	-	-	-	-	999	206	8/3	2I4
		в т.ч. строит. работ	"	-	-	-	-	(5)	(4)	-/-	(4)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66 %	руб.	-	-	-	-	37			
		в т.ч.строит. работ	"	-	-	-	-	-			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I036	206	8/3	2I4
		в т.ч.строит. работ:	"	-	-	-	-	(5)	(4)	-	(4)
		Накладные расходы I8,3 %	руб.					I89			
		НУЧП - 88,8 %	руб.								I86
		Накладные расходы 22,3 %	"					I			
		НУЧП 57 %	"								2
		Итого:	"					I226	206	8/3	402
		Плановые накопления 8 %	"	-	-	-	-	98			
		НУЧП - 44 %	"	/	-	-	-				94
		Итого для г.Братска	руб.					I324	206	8/3	496

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Для гор. Усть-Илимска									
		Итого:	руб.					939	I47	7/2	I54
		в т.ч.строит. работ:"						(4)	(3)	-	(3)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5 %	"					-	-	-	-
		Итого:	руб.					939	I47	7/2	I54
		в т.ч. строит. работ:"						(4)	(3)	-	(3)
		Увеличение з/платы на 60 %	руб.					89	88	I/I	89
		в т.ч. строит. работы	"					(2)	(2)	-	(2)
		Итого:	руб.					I028	235	8/3	243
		в т.ч. строит.работ:	"					(6)	(5)	-	(5)
		Увеличение стоимости привозных материалов 2,88%	"					30			
		в т.ч.строит. работы:	руб.					(-)			
		Итого:	руб.					I058	235	8/3	243
		в т.ч. строит. работы	"					(6)	(5)	-	(5)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I8,3 %	руб.					I93			
		НУЧП - 88,8 %	руб.								2II
		Накладные расходы 22,3 %	руб.					I			
		НУЧП - 57 %	руб.								3
		Итого:	руб.					I252	235	8/3	457
		Плановые накопления 8 %	"					I00			
		НУЧП - 44 %	"								I07
		Итого для г.У-Илимска	"					I352	235	8/3	564

Составила инженер Г.Исакова

Проверил и.о. руководителя группы В.Прохорова

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 5

к типовому проекту 9-этажной блок-секции на 54 квартиры. Рядовая с одно-двухкомнатными квартирами: IA IA IБ IБ 2A 2A

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.0I.84 г.

Сметная стоимость: г.Братск – I,I67 т.руб.
г.У-Илимск – I,I95 т.руб.

НУЧП

Стоимость на
I м2 привед.общей площади – 0,57 / 0,59 руб.
I квартиру – 0,02 / 0,02 т.руб.
I человека – 0,0I / 0,0I т.руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл.машин з/пл.по экс.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл.маш. з/пл.по экс.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ниже отм. ± 0,000 м									
I.	I6-4I	Трубопровод для водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных ⌀I5мм	м	2	I,2	0,23	0,0I	2	–	–	–
2.	I6-43	То же, ⌀ 25 мм	м	22	I,37	0,23	0,0I	30	5	–	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I6-44	То же, ∅ 32 мм	м	22	I,59	0,23	0,0I	35	5	-	5
4.	I6-2I9	Испытание системы до 50 мм	I00 м	0,46	3,95	3,73	-	2	2	-	2
5.	ССЦ ч.Ш п.78	Вентиль муфтовый латунный I5Б3р ∅ I5 мм	шт.	I	0,98	-	-	I	-	-	-
6.	-"- п.80	То же, ∅ 25 мм	шт.	3	I,68	-	-	5	-	-	-
7.	-"- п.8I	То же, ∅ 32 мм	шт.	6	2,I2	-	-	I3	-	-	-
8.	I6-I85	Кран поливочный ∅ I5 мм	шт.	I	2,I6	0,I9	0,0I	2	-	-	-
9.	I6-I85	То же, ∅ 25 мм	шт.	2	2,I6	0,I9	0,0I	4	-	-	-
I0.	ССЦ-4-I 26-73 п.206	Обертывание трубопроводов лакостеклотканью									
		ц=I2,7+0,0826xI05	I00м2	0,I4	2I,37	II,8	0,05	0,02	3	2	2
II.	ССЦ ч.4 Iр.IУ п.I48	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами	$\frac{м^3}{м}$	0,32	54,7I3	I0,3	$\frac{0,48}{0,I4}$	I8	3	-	3
I2.	I5-6I4	Масляная окраска труб	I00м2	0,056	56,9	38,2	-	3	2	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого IУ раздел:	руб.					II8	I9	-	I9
		в т.ч. строит. работ	"					(24)	(7)	-	(7)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5 %	"					-	-	-	-
		Итого:	руб.					II8	I9	-	I9
		в т.ч. строит. работ:	"					(24)	(7)		(7)
		Увеличение з/платы на 40 %	"					8	8	-	8
		в т.ч. строит. работ	"					(3)	(3)	-	(3)
		Итого:	руб.					I26	27	-	27
		в т.ч. строит. работ	"					(27)	(I0)	-	(I0)
		Увеличение стоимости привозных мат-в на 3,66 %	"					5			
		в т.ч. строит. работ:	"					(I)			
		Итого:	руб.					I3I	27	-	27
		в т.ч. строит. работ	"					(28)	(I0)		(I0)
		Накладные расходы I8,3 %	руб.					I9			
		НУЧП - 88,8 %	руб.								I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы 22,3%	руб.					6			
		НУЧП - 57 %	руб.								6
		Итого:	руб.					I56	27	-	48
		Плановые накопления 8 %	руб.					I2			
		НУЧП 44 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Итого для г.Братска	руб.					I68	27	-	60
		Для Усть-Илимска									
		Итого:	руб.					II8	I9	-	I9
		в т.ч. строит.работы	руб.					(24)	(7)	-	(7)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	руб.					-	-	-	-
		Итого:	руб.					II8	I9	-	I9
		в т.ч. строит. работ	руб.					(24)	(7)	-	(7)
		Увеличение зарплаты на 60 %	руб.					II	II	-	II
		в т.ч. строит. работ:	руб.					(4)	(4)	-	(4)
		Итого:	руб.					I29	30	-	30
		в т.ч. строит. работ:	руб.					(28)	(II)	-	(II)
		Увеличение стоимости привозных мат-в на 2,88%	"					4			
		в т.ч. строи . работ	"					(I)			
		Итого:	руб.					I33	30	-	30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в т.ч. строит. работ	руб.					(29)	(II)	-	(II)
		Накладные расходы I8,3 %	руб.					I9			
		НУЧП - 88,8 %	руб.								I7
		Накладные расходы 22,3 %	руб.					6			
		НУЧП 57 %	руб.								6
		Итого:	руб.					I58	30	-	53
		Плановые накопления 8% НУЧП - 44 %	"					I3	-	-	I3
		Итого для У-Илимска	руб.					I7I	30	-	66
		Выше отм. ± 0,000									
I.	I6-4I	Трубопроводы для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ø I5 мм	м	246	I,2	0,23	0,0I	295	57	2	59
2.	I6-44	То же, ø 32 мм	м	I46	I,52	0,23	0,0I	232	34	I	35
3.	ССЦ ч.Ш п.78	Вентиль муфтовый латунный I5Б3к ø I5 мм	шт.	I44	0,98	-	-	I4I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	I6-2I9	Испытание системы до ø I5 мм	I00м	3,92	3,95	3,73	-	I5	I5	-	I5
5.	I5-6I4	Масляная окраска труб	I00 м2	0,38	56,9	38,2	-	22	I5	-	I5
		Итого раздел У:	руб.					705	I2I	3	I24
		в т.ч. строит. работ:	"					(22)	(I5)	-	(I5)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	"					-	-	-	-
		Итого:	руб.					705	I2I	3	I24
		в т.ч. строит. работ:	"					(22)	(I5)	-	(I5)
		Увеличение з/платы на 40 %	"					48	48	-	48
		в т.ч. строит. работ	"					(6)	(6)	-	(6)
		Итого:	руб.					753	I69	3	I72
		в т.ч. строит. работ	"					(28)	(2I)	-	(2I)
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66 %	"					28			
		в т.ч. строит. работ	"					(I)			
		Итого:	руб.					76I	I69	3	I72
		в т.ч.строит. работ:	руб.					(89)	(2I)	-	(2I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I8,3 %	руб.					I38			
		НУЧП 88,8	"								I34
		Накладные расходы 22,3 %	"					6			
		НУЧП - 57 %	"								I2
		Итого:	руб.					925	I69	3	3I8
		Плановые накопления 8 %	"					74			
		НУЧП - 44 %	"								76
		Итого для .г.Братска	руб.					999	I69	3	394
		Для гор. Усть-Илимска									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	705	I2I	3	I24
		в т.ч. строит. работ:	"	-	-	-	-	(22)	(I5)	-	(I5)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	705	I2I	3	I24
		в т.ч. строит. работ:	руб.	-	-	-	-	(22)	(I5)	(-)	(I5)
		Увеличение зарплаты на 60 %	"	-	-	-	-	73	73	-	73
		в т.ч. строит. работ:	"	-	-	-	-	(9)	(9)	-	(9)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	778	I94	3	I97
		в т.ч. строит. работ"		-	-	-	-	(3I)	(24)	-	(24)
		Увеличение стоимости привозных материалов на 2,88 %	руб.	-	-	-	-	22	-	-	-
		в т.ч. строит. работ:	"	-	-	-	-	(I)			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	800	I94	3	I97
		в т.ч. строит. работ:	руб.	-	-	-	-	(32)	(24)	-	(24)
		Накладные расходы I8,3 %	руб.					I4I			I54
		НУЧП - 88,8 %	руб.	-	-	-	-	7			I4
		Накладные расходы 22,3 %	руб.					7			
		НУЧП 57,0 %									I4
		Итого:	руб.					948	I94	3	365
		Плановые накопления 8 %	"					76			
		НУЧП - 44 %									87
		Итого для г.Усть-Илимска:	руб.					I024	I94	3	452

Составила инженер Г.Исакова

Проверил и.о.руководителя В.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

к типовому проекту 9-этажной блок-секции на 54 квартиры. Рядовая с одно-двухкомнатными квартирами IA IA IБ IБ 2А 2А.

На горячее водоснабжение

Основание: рабочие чертежи.
Составлена в ценах, введенных с I.OI.84 г.

Сметная стоимость: г.Братск – I,49 т.руб.
г.Усть-Илимск – I,53 т.руб.

НУЧП – 0,6II т.руб. / 0,678 т.руб.

Стоимость на:
I м2 привед. общей площади – 0,73 руб. / 0,75 руб.
I квартиру – 0,03 т.руб. / 0,03 т.руб.
I человека – 0,02 т.руб. / 0,02 т.руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе эксплл.машин з/п по эксп.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе эксп.маш з/п повж.	НУЧ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ниже отм. ± 0,000									
I.	I6-4I	Трубы для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ⌀ I5 мм	м	9	I,2	0,23	0,0I	II	2	–	2

136

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-42	То же, ⌀ 20 мм	м	I5	I,36	0,23	0,0I	20	3	-	3
3.	I6-43	То же, ⌀ 25 мм	м	I0	I,37	0;23	0,0I	I4	2	-	2
4.	I6-44	То же, ⌀ 32 мм	м	26	I,59	0,23	0,0I	4I	6	-	6
5.	ССЦ ч.Ш п.78	Вентиль муфтовый I5Б3Э ⌀ I5 мм	шт.	2	0,98	-	-	2	-	-	-
6.	-"- п.79	То же, ⌀ 20 мм	шт.	4	I,2I	-	-	5	-	-	-
7.	-"- п.80	То же, ⌀ 25 мм	шт.	2	I,68	-	-	3	-	-	-
8.	-"- п.8I	То же, ⌀ 32 мм	шт.	6	2,I2	-	-	I3	-	-	-
9.	I6-2I9	Испытание системы до ⌀ 50 мм	I00м	0,6	3,95	3,73	-	2	2	-	2
I0.	I6-I85	Кран поливочный ⌀ I5 мм	шт.	I	2,I6	0,I9	0,0I	2	-	-	-
II.	26-2 ССЦ ч.4 р.IУ п.I48	Изоляция полуцилиндрами минераловатными	$м^3$	0,56	54,7I3	I0,3	0,48 / 0,I4	3I	6	-	6
I2.	I5-6I4	Масляная окраска труб	I00м2	0,066	56,9	38,2	-	4	3	-	3
		Итого:	руб.					I48	24	-	24
		в т.ч. строит. работ "						(35)	(9)	-	(9)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.					I48	24	-	24
		в т.ч. строит.работ	руб.	-	-	-	-	(35)	(9)	-	(9)
		Увеличение з/платы на 40 %	руб.					I0	I0	-	I0
		в т.ч.строит.работ	руб.	-	-	-	-	(4)	(4)	-	(4)
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I58	34	-	34
		в т.ч. строит. работ	руб.	-	-	-	-	(39)	(I3)	-	(I3)
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66 %	"					6			
		в т.ч. строит. работы	"					(I)			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I64	34	-	34
		в т.ч. строит.работы	"	-	-	-	-	(40)	(I3)	-	(I3)
		Накладные расходы I8,3 %	"	-	-	-	-	23			
		НУЧП - 88,8 %	руб.								I9
		Накладные расходы 22,3%	"	-	-	-	-	9			
		НУЧП - 57 %	"								7
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I96	34	-	60
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I6			
		НУЧП - 44 %	руб.								6
		Итого для г.Братска	руб.	-	-	-	-	2I2	34	-	66

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Для г.Усть-Илимска									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I48	24	-	24
		в т.ч. строит. работ:	"					(35)	(9)	-	(9)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I48	24	-	24
		в т.ч. строит. работ:	"	-	-	-	-	(35)	(9)	-	(9)
		Увеличение зарплаты на 60 %	"	-	-	-	-	I4	I4	-	I4
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(5)	(5)	-	(5)
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I62	38	-	38
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(40)	(I4)	-	(I4)
		Увеличение стоимости привозных материалов на 2,88 %	руб.	-	-	-	-	(I)			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I67	38	-	38
		в т.ч. строит. работы:	"	-	-	-	-	(4I)	(I4)	-	(I4)
		Накладные расходы I8,3 %	"	-	-	-	-	23	-	-	-
		НУЧП - 88,8 %	руб.								2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы 22,3 %	руб.	–	–	–	–	9	–	–	–
		НУЧП – 57 %	"								8
		Итого:	руб.	–	–	–	–	I99	38	–	38
		Плановые накопления 8 %	руб.	–	–	–	–	I6	–	–	
		НУЧП – 44 %	"	–	–	–	–				I7
		Итого для г.Усть-Илимска	"	–	–	–	–	2I5	38	–	55
		Выше отм.± 0.000									
I.	I6-4I	Трубы для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ⌀ I5 мм	м	24I	I,2	0,23	0,0I	289	55	2	57
2.	I6-42	То же, ⌀ 20 мм	м	I04	I,36	0,23	0,0I	I4I	24	I	25
3.	I6-43	То же, ⌀ 25 мм	м	50	I,37	0,23	0,0I	69	I2	I	I3
4.	I6-44	То же, ⌀ 32 мм	м	I50	I,59	0,23	0,0I	239	35	2	37
5.	ССЦ ч.Ш п.78	Вентиль муфтовый I5Б3е ⌀ I5 мм	шт.	I08	0,98	–	–	I05	–	–	–
6.	I6-2I9	Испытание системы до ⌀ 50 мм	I00м	5,46	3,95	3,73	–	22	20	–	20
7.	I5-6I4	Окраска масляной краской	I00м2	0,52	56,9	38,2		895	I66	6	I72
		в т.ч. строит. работ	руб.					(30)	(20)	–	(20)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Увеличение эксплуатации машин на 5 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	895	I66	6	I72
		в т.ч. строит. работ:	руб.					(30)	(20)	-	(20)
		Увеличение зарплаты на 40 %	руб.	-	-	-	-	66	66	-	66
		в т.ч. строит. работ	руб.	-	-	-	-	(8)	(8)	-	(8)
		Итого:	руб.	-	-	-	-	96I	232	6	238
		в т.ч. строит. работ	руб.	-	-	-	-	(38)	(28)	-	(28)
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66 %	"	-	-	-	-	35			
		в т.ч. строит. работы	руб.	-	-	-	-	(I)			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	996	232	6	238
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(39)	(28)	-	(28)
		Накладные расходы I8,5 %	руб.	-	-	-	-	I75			I86
		Накладные расходы 22,3 %	"	-	-	-	-	9			
		НУЧП - 57 %	"								I6
		Итого:	руб.	-	-	-	-	II80	232	6	440
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	94			
		НУЧП - 44 %	"								I05
		Итого для г.Братска	руб.	-	-	-	-	I274	232	6	545

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Для г. Усть-Илимска									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	895	I66	6	I72
		в т.ч. строит. работ:	"	-	-	-	-	(30)	(20)	-	(20)
		Увеличение эксплуатации машин на 5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	895	I66	6	I72
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(30)	(20)	-	(20)
		Увеличение зарплаты на 60 %	руб.	-	-	-	-	I00	I00	-	I00
		в т.ч.строит. работы	руб.	-	-	-	-	(I2)	(I2)	-	(I2)
		Итого:	руб.	-	-	-	-	995	266	6	272
		в т.ч. строит. работы	руб.	-	-	-	-	(42)	(32)	-	(32)
		Увеличение стоимости привозных материалов на 2,88 %	руб.	-	-	-	-	29			
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(I)			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I024	266	6	272
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(43)	(32)	-	(32)
		Накладные расходы I8,3 %	"	-	-	-	-	I80			
		НУЧП - 88,8 %	руб.	-	-	-	-	~~I80~~			2I3
		Накладные расходы 22,3%	"	-	-	-	-	I0			
		НУЧП - 57 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I2I4	266	6	503
		Плановын накопления 8%	"	-	-	-	-	97			
		НУЧП - 44 %	"	-	-	-	-				I20
		Итого для г.Усть-Илимска:	руб.	-	-	-	-	I3II	266	6	623

Составила - инженер Г.Исакова
Проверил - м.о. рук.группы В.Прохорова

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7

к типовому проекту 9-этажной блок-секции на 54 квартиры. Рядовая с одно-двухкомнатными квартирами IA IA 2A 2A IБ IБ.

На канализацию.

Сметная стоимость: г.Братск – I2,58 т.руб.
г.Усть-Илимск – I2,64 т.ру

НУЧП – I,997 т.руб. / 2,270 т.руб.

Стоимость на:
I м2 привед. общей площади – 6,I7 руб. / 6,20 руб.
I квартиру – 0,23 т.руб. / 0,23 т.руб.
I человека – 0,I4 т.руб. / 0,I4 т.руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл.машин з/пл.по эксп.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл.маш. з/п по экс.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		НИЖЕ ОТМЕТКИ ± 0,000									
I.	I6-30	Трубопроводы из чугунных канализационных труб ⌀ 50 мм	м	I	3,26	0,45	0,02 / 0,0I	3	–	–	–
2.	I6-3I	То же, ⌀ I00 мм	м	78	4,67	0,49	0,03 / 0.0I	364	38	2 / I	40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I7-37	Трап чугунный эмалированный ТП-I00	шт.	I	I4,9	I,I4	0,03 / 0,0I	I5	I	-	I
4.	I5-653	Окраска трубопроводов Кузбасслаком	I00м2	0,28	3I,2	29,4	-	9	8	-	8
		Итого:	руб.					39I	47	2/I	49
		в т.ч. строит. работ	руб.					(9)	(8)	-	(8)
		Увеличение зарплаты на 40 %	руб.					I9	I9	-	I9
		в т.ч. строит. работ						(3)	(3)	-	(3)
		Итого:	руб.					4I0	66	2/I	68
		в т.ч. строит. работ:	руб.					(I2)	(II)	-	(II)
		Увеличение стоимости привозных мат-в на 3,66 %	руб.					I5			
		в т.ч. строит. работы	руб.					-			
		Итого:	"					425	66	2/I	68
		в т.ч. строит. работы	"					(I2)	(II)	-	(II)
		Накладные расходы I8,3 %	руб.					76			
		НУЧП - 88,8 %	руб.								5I
		Накладные расходы 22,3 %	"					3			
		НУЧП - 57 %	"								6
		Итого:	руб.					504	66	2/I	I25
		Плановые накопления 8%	"					40			
		НУЧП - 44 %	"								30
		Итого для Братска:	руб.					544	66	2/I	I55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Для г.Усть-Илимска									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	39I	47	2/I	49
		в т.ч. строит. работ	"	-	-	-	-	(9)	(8)	-	(8)
		Увеличение эксплуатации машин на 5 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	39I	47	2/I	49
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(9)	(8)	-	(8)
		Увеличение зарплаты на 60 %	руб.	-	-	-	-	29	28	I/I	29
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(5)	(5)	-	(5)
		Итого:	руб.	-	-	-	-	420	75	3/2	78
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(I4)	(I3)	-	(I3)
		Увеличение стоимости привозных материалов 2,88 %	руб.	-	-	-	-	I2			
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(-)			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	432	75	3/2	78
		в т.ч.строит. работы	"	-	-	-	-	(I4)	(I3)	-	(I3)
		Накл. расходы I8,3 %	руб.	-	-	-	-	76			
		НУЧП - - 88,8 %	"	-	-	-	-	-	-	-	58
		Накладные расходы 22,3 %	руб.	-	-	-	-	3			
		НУЧП - 57 %	"	-	-	-	-	-	-	-	7
		Итого:	руб.	-	-	-	-	5II	75	3/2	I43
		Плановые накопления 8 %	руб.	-	-	-	-	4I			
		НУЧП - 44 %	руб.								34
		Итого для г.Усть-Илимска	"	-	-	-	-	552	75	3/2	I77

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Выше отм. ± 0,000									
I.	I6-30	Трубопроводы из чугунных канализационных труб ⌀ 50 мм	м	8I	3,26	0,45	0,02 / 0,0I	264	36	2/I	38
2.	I6-3I	То же, ⌀ I00 мм	м	2I0	4,67	0,49	0,03/0,0I	98I	I03	6/2	I09
3.	I7-62 4-2	Установка унитаза керамического ТП-ПВ	к-т	54	25,7	I,86	0,I4 / 0,04	I388	I00	8/2	I08
4.	I7-II I-3	Установка умывальников одиночных полукруглых без спинки	"	54	I4,6	0,97	0,06 / 0,02	788	52	3/I	55
5.	I7-52 3-3	Установка смесителей СМ-ВУ-ШИ	шт.	54	I2,2	0,5I	0,0I	659	28	I	29
6.	I7-2 I-I	Установка ванн купальных прямобортных эмалированных В-Ч-I700	к-т	54	54,I	I,84	0,3I / 0,09	292I	99	I7 / 5	II6
7.	I7-83 6-I	Мойка чугунная эмалированная МЧ-IБ	"	54	29,7	I,I4	0,05 / 0,02	I604	62	3 / I	65
8.	I7-48 3-I	Установка полотенцесушителей двухвитковых ⌀ 85 мм	шт.	54	3,52	0,37	0,02 / 0,0I	I90	20	I / I	2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I5-653	Окраска труб Кузбасслаком за 2 раза	I00 м2	0,83	3I,2	29,4	-	26	24	-	24
I0.	I6-39 7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ⌀ 40 мм	м	3	I,3I	0,2I	0,0I	4	I	-	I
II.	I6-40 7-2	То же, ⌀ 50 мм	м	2I	I,63	0,27	0,03	34	6	I	7
I2.	I6-40 7-2 I5-6I4	Масляная окраска труб за 2 раза	I00м2	0,046	56,9	38,4	-	3	2	-	2
		Итого: руб.						3862	533	42/I3	575
		в т.ч. строит. работ:"						(29)	(26)	-	(26)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 % руб.						2	-	2/I	2
		Итого: руб.		-	-	-	-	3864	533	44/I4	577
		в т.ч. строит. работ "		-	-	-	-	(29)	(26)	-/-	(26)
		Увеличение зарплаты на 40 % руб.		-	-	-	-	2I9	2I3	6/6	2I9
		в т.ч. строит. работы "		-	-	-	-	(I0)	(I0)	-	(I0)
		Итого руб.		-	-	-	-	9083	746	50/20	796
		в т.ч. строит. работы:"		-	-	-	-	(39)	(36)	-	(36)
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66 % руб.						332			
		в т.ч. строит. работы "						(I)			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	94I5	746	50/20	796
		в т.ч.строит. работы	"	-	-	-	-	(40)	(36)	-	(36)
		Накладные расходы I8,3 %	"					I7I6			
		НУЧП - 88,8 %	"								765
		Накладные расходы 22,3 %	"					9			
		НУЧП - 57 %	"								2I
		Итого:	руб.					III40	746	50/20	I492
		Плановые накопления 8%	"					89I			
		НУЧП - 44 %	"								350
		Итого для г.Братска:	руб.	-	-	-	-	I203I	746	50/20	I842
		Для г.Усть-Илимска									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	- 8862	533	42/I3	575
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	- (29)	(26)	-	(26)
		Увеличение эксплуатации машин на 5 %	"	-	-	-	-	2	-	2/I	2
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	8864	533	44/I4	577
		в т.ч. строит. работ:	"	-	-	-	-	(29)	(26)	-	(26)
		Увеличение зарплаты на 60 %	"	-	-	-	-	328	320	8/8	328

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В т.ч. строит. работы	руб.	–	–	–	–	(I6)	(I6)	–	(I6)
		Итого:	"	–	–	–	–	9I92	853	52/22	905
		в т.ч. строит. работы	"	–	–	–	–	(45)	(42)	–	(42)
		Увеличение стоимости привозных мат-в 2,88%	"	–	–	–	–	265	–	–	–
		в т.ч. строит. работы	"	–	–	–	–	(I)	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	9457	853	52/22	905
		в т.ч. строит. работы	руб.	–	–	–	–	(46)	(42)	–	(42)
		Накладные расходы I8,3 %	руб.	–	–	–	–	I722			
		НУЧП – 88,8 %	"	–	–	–	–				766
		Накладные расходы 22,3 %	руб.	–	–	–	–	I0			
		НУЧП – 57 %	"								24
		Итого:	руб.	–	–	–	–	III89	853	52/22	I695
		Плановые накопления 8 %	"	–	–	–	–	895	–	–	–
		НУЧП – 44 %	"	–	–	–	–	–	–	–	398
		Итого для г.Усть-Илимска	"	–	–	–	–	I2084	853	52/22	2093

Составила — инженер Г.Исакова

Проверила — и.о.руководителя группы В.Прохорова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту 9-этажной блок-секции на 54 квартиры. Рядовая с одно-двухкомнатными квартирами IA IA IБ IБ 2А 2А

На водосток.

Сметная стоимость: г.Братск – 0,I7I т.руб.
г.Усть-Илимск – 0,I72 т.р.

Основание: рабочие чертежи.
Составлена в ценах, введенных с I.0I.84 г.

НУЧП – 0,056 т.руб. / 0,06I т.руб.

Стоимость на:
I м2 привед.общей площади – 0,08 руб. / 0,08 руб.
I квартиру – 0,003 т.руб. / 0,003 т.руб.
I человека – 0,002 т.руб. / 0,002 т.руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл.машин	в том числе з/п по эксп.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл.маш.	в том числе з/п по экс	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		ниже отм. ± 0,000											
I.	I6-68	Трубопроводы из стальных электросварных труб ⌀ 89х3	м	9	2,62	0,53	0,07 / 0,02		24	5	I / I		6 / 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-4I	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб ø I5 мм	м	3	I,2	0,23	0,0I		4	I	–
		Накладные расходы 22,3 %	руб.					–			
		НУЧП – 57 %									I
		Итого:	руб.					55	I3	I/–	37
		Плановые накопления 8 %	руб.					4			
		НУЧП – 44 %	руб.								6
		Итого для г.Братска:"						59	I3	I/–	33
		<u>Для г.Усть-Илимска</u>									
		Итого:	руб.					4I	9	I/–	I0
		в т.ч. строит. работ	"					(2)	(I)	–	(I)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	"	–	–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. строит. работы	"	–	–	–	–	–	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	4I	9	I/–	I0
		в т.ч. строит. работы	"	–	–	–	–	(2)	(I)	–	(I)
		Увеличение зарплаты на 60 %	"	–	–	–	–	5	5	–	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в т.ч. строит. работы	руб.	–	–	–	–	(I)	(I)	–	(I)
		Итого:	руб.	–	–	–	–	46	I4	I/–	I5
		в т.ч. строит. работы	"	–	–	–	–	(3)	(2)	–	(2)
		Увеличение стоимости привозных мат-в 2,88 %	"	–	–	–	–	I			
		в т.ч. строит. работы	"	–	–	–	–	(–)			
		Итого:	руб.	–	–	–	–	47	I4	I/–	I5
		в т.ч. строит. работы	"	–	–	–	–	(3)	(2)	–	(2)
		Накладные расходы I8,3 %	руб.	–	–	–	–	8			
		НУЧП – 88,8 %	"	–	–	–	–				I2
		Накладные расходы 22,3%	"	–	–	–	–	I			
		НУЧП – 57 %	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I
		Итого:	руб.	–	–	–	–	56	I4	2/–	28
		Плановые накопления 8 %	"	–	–	–	–	4			
		НУЧП – 44 %	"	–	–	–	–		–	–	7
		Итого: для г.У-Илимска	руб.	–	–	–	–	60	I4	2/–	35
		Выше отм. ± 0.000									
I.	I6-68	Трубопроводы из стальных электросварных труб ⌀ 89х3	м	2	2,62	0,53	0,07 / 0,02	5	I	–	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	23-I2	Труба асбестоцементная напорная ∅ I00-БТ6	м	27	I,4	0,09	0,0I	38	2	-	2
3.	I6-I88	Установка воронки водосточной В-I ∅ I00 мм	шт.	I	2,29	I,69	0,45 / 0,I4	2	2	-	2
4.	ССЦ ч.II п.2I05	Стоимость воронки ц=408+405х0,25хI,0075	т	0,044	582,0I	-	-	26	-	-	-
5.	I6-I03	Фланцевое соединение на стальных трубопроводах ∅ до I00 мм	I соед.	2	5,06	0,88	0,I7 / 0,85	I0	2	-	2
6.	26-2 ССЦ-ч.4 р.IУ п.I48	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	$м^3$	0,0I5	54,7I3	I0,3	0,48 / 0,I4	I	-	-	-
7.	I5-6I4	Масляная окраска труб за 2 раза	I00м2	0,005	56,9	38,4	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	82	7	-	7
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(I)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Увеличение зарплаты на 40 %	руб.	–	–	–	–	3	3	–	3
		в т.ч. строительных работ	"	–	–	–	–	–	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	85	I0	–	I0
		в т.ч. строит. работы	"	–	–	–	–	(I)	–	–	–
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66 %	"	–	–	–	–	3			
		Итого:	руб.	–	–	–	–	88	I0	–	I0
		в т.ч. строит. работ	"	–	–	–	–	(I)	–	–	–
		Накладные расходы I8,3 %	руб.	–	–	–	–	I6	–	–	–
		НУЧП – 88,8 %	"	–	–	–	–	–	–	–	9
		Накладные расходы 22,3 %	"	–	–	–	–	–	–	–	–
		НУЧП – 57 %	"	–	–	–	–	–	–	–	–
		Итого:	руб.					I04	I0	–	I9
		Плановые накопления 8%	"								4
		НУЧП – 44 %	"								
		Итого для г.Братска	"					II3	I0	–	23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Для г.Усть-Илимска									
		Итого:	руб.	–	–	–	–	82	7	–	7
		в т.ч. строит. работы	"	–	–	–	–	(I)	–	–	–
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	"	–	–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. строит. работы	"	–	–	–	–	–	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	82	7	–	7
		в т.ч. строит. работы	"	–	–	–	–	(I)	–	–	–
		Увеличение з/платы на 60 %	руб.	–	–	–	–	4	4	–	4
		в т.ч. строит. работы	"	–	–	–	–	–	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	86	II	–	II
		в т.ч. строит.работы	"	–	–	–	–	(I)	–	–	–
		Увеличение стоимости привозных материалов 2,88%	руб.	–	–	–	–	2			
		Итого:	руб.	–	–	–	–	88	II	–	II
		в т.ч. строит. работы	"	–	–	–	–	(I)	–	–	–
		Накладные расходы I8,3 %	руб.	–	–	–	–	I6			
		НУЧП – 88,8 %	"	–	–	–	–	–	–	–	I0
		Накладные расходы 22,3 %	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–
		НУЧП – 57 %	"	–	–	–	–	–	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	–	–	–	–	I04	II	–	2I
		Плановые накопления 8 %	"	–	–	–	–	8	–	–	–
		НУЧП – 44 %	"	–	–	–	–	–	–	–	5
		Итого: для г.У-Илимска		–	–	–	–	II2	II	–	26
		Всего по сантехническим работам для г.Братска :	руб.	–	–	–	–	2I056	I975	92/30	47I9
		для Усть-Илимска:	"	–	–	–	–	2I306	2255	96/33	5347

Составила инженер Г.Исакова

Проверил и.о.рук.группы В.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

на приобретение и монтаж приборов электроосвещения электросиловой части 9-этажной блок-секции. Рядовая с одно-двухкомнатными квартирами IA IA IБ IБ 2A 2A

Сметная стоимость: г.Братск - I4,66 тыс.руб.
г.У-Илимск - I4,83 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция I,44/I,64 т.руб.

Стоимость на
I м2 приведенной общей площади 7,20/7,28 руб.
I квартиру 0,27/0,27 т.руб.
I человека 0,I6/0,I6 т.руб.

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника, №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты ч-час Ед.	Затраты ч-час Общ.	Сметная стоимость в рублях: Единицы Обор.	Единицы Монтажных работ Общ.	Единицы Монтажных работ в т.ч.з/пл. Основ.	Единицы Монтажных работ в т.ч.з/пл. По экс. машин	Всего Обор.	Всего Монтажных работ Общ.	Всего Монтажных работ в т.ч.з/пл. Основ.	Всего Монтажных работ в т.ч.з/пл. По эксп машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I.	2I-I I-I	Монтаж электропроводки в однокомнатных квартирах с обычной санкабиной в 9-этажном доме	кв.	36	I0,7	385,2	-	I6,2	5,97	0,I4/0,09	-	583	2I5	5/3
2.	2I-2 I-2	То же, в двухкомнатных квартирах	кв.	I8	I3	234	-	20,8	7,28	0,I4/0,09	-	374	I3I	3/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	2I-49 5-I	Прокладка магистрали	I00м	0,I7	58,6	9,96	-	68,4	32,7	-		I2	6	-
4.	2I-5I 6-I	Монтаж стояков в готовых каналах	I м столко-этаж	I8	5,I8	93,2	-	4,49	3,03	0,I4/0,09		8I	55	3/2
5.	2I-55 8-I	Прокладка распред-сетей в подвалах	I свето-точка	I7	I,06	I8,02		2,32	0,53	-		39	I0	-
6.	2I-60 9-2	Освещение лестничных клеток, карманов, мусоросборников, входов в секции	"	67	I,07	7I,7	-	2,2I	0,8	0,23/0,I6		I48	54	I5/II
7.	2I-65	Установка плит электрических	I плита	54	2,28	I23,I		2,I7	I,36	0,23/0,I6		II7	73	I2/9
8.	2I-67 I3	Установка милицейского фонаря	шт.	I	3,3I	3,3I	-	2,59	I,84	-		3	2	-
9.	8-534-I3	Коробка протяжная	кг	6I,50	0,34	20,9I		0,39	0,04	0,0I		24	3	I
I0.	2I-I52	Установка ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	I00шт.	0,0I	I38	I,38		I25	86	5/3,27		I	I	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-		I382	549	39/27
		Увеличение з/платы 40%, 60%												
		549х0,4, 549х0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-		23I	220	II/II
		27х0,4 27х0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-		345	329	I6/I6
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-		I6I3	769	50/38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I727	878	55/43
		Увеличение стоимости материалов 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I672	769	50/38
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I777	878	55/43
		Накладные расходы 769х0,87	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	669	769	50/38
		878х0,87	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	764	878	55/43
		Косвенные расходы 40% II4х0,4	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		I6х0,4	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2345	769	50/38
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2547	878	55/43
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I88	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	204	-	-
		ИТОГО: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2533	769	50/38
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	275I	878	55/43
		Затраты труда	чел-час			960,78								
		НУЧП для г.Братска=(769+50)хI,44+(769+50)х0,32=I44Iруб.												
		НУЧП для г.У-Илимска=(878+55)хI,44+(878+55)х0,32=I643руб.												
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	Кальк.I	Щиток осветительный этажный с аппаратом для отключения лестничного стояка на 3 квартиры I00,8хI,I06	шт.	2	-	-	-	III,57	-	-	-	223	-	-
2.	Кальк.2	То же, без аппарата для отключения 80,69хI,I06	шт.	I6	-	-	-	89,24	-	-	-	I428	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	ц.Iч.У стр.2I8 п.240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт.	I	–	–	–	I4,I	–	–	–	I4	–	–
4.	Письмо Госстроя № 63-Д	Электроплита 50хI,I07	шт.	54	–	–	–	55,35	–	–	–	2989	–	–
5.	ц.Iч.У р.3 п.I52	Светильник ЛПО 02х2х40	шт.	–	–	–	–	I8,50	–	–	–	–	–	–
6.	Пр-нт 28-I00I п.2	Светильник ПО-2I 3,4хI,II4	шт.	I	–	–	–	3,79	–	–	–	4	–	–
7.	ц.Iч.У п.4I	Светильник ШПР-I00	шт.	25	–	–	–	5,7	–	–	–	I43	–	–
8.	Доп.20 к I5-07 п.3-I64	Светильник НБО I,85хI,II4х0,90	шт.	56	–	–	–	2,02	–	–	–	II3	–	–
9.	I-У п.357	Стекло светильника 8,85хI,02	I0шт.	5,6	–	–	–	9,03	–	–	–	5I	–	–
I0.	I-У п.I37 прим.	Светильник НСУ-I	шт.	54	–	–	–	I,95	–	–	–	I05	–	–
II.	-"- п.228	Указатель подъезда СУП-М	шт.	I	–	–	–	2,83	–	–	–	3	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	Доп.2 28-I0.0I	Фонарь милицейский 3,4xI,II4	шт.	I	-	-	-	3,79	-	-	-	4	-	-
I3.	I-У п.23I	Лампа люминесцентная ЛБ 40-4	шт.	-	-	-	-	7,38	-	-	-	-	-	-
I4.	I-У п.25I	Стартер типа I5-80/СК-220	I0шт.	-	-	-	-	I,46	-	-	-	-	-	-
I5.	-"- п.258	Лампы накаливания Б-220-40 IxI,02	I0шт.	0,6	-	-	-	I,02	-	-	-	I	-	-
I6.	-"- п.264	Б-220-60 I,02xI,02	"	7,3	-	-	-	I,04	-	-	-	8	-	-
I7.	-"- п.276	Б-220-I00 I,IIxI,02	"	0,4	-	-	-	I,I3	-	-	-	-	-	-
I8.	I5-07 п.7-0I4	Патрон подвесной 0,I7xI,I09	шт.	I09	-	-	-	0,I89	-	-	-	2I	-	-
I9.	-"- п.7-0I6	То же, настенный пластмассовый 0,4xI,I09	шт.	90	-	-	-	0,44	-	-	-	40	-	-
20.	-"- п.7-0I7	То же, фарфоровый 0,I05xI,I09	"	I8	-	-	-	0,I2	-	-	-	2	-	-
2I.	Доп.I к I5-04	Выключатель однополюсной утопленного типа 0,32xI,I09	шт.	I24	-	-	-	0,35	-	-	-	43	-	-
22.	-"-	То же, сдвоенный 0,73xI,I09	шт.	44	-	-	-	0,8I	-	-	-	36	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23.	Доп.I к I5-04	То же, герметического исполнения	"	6	-	-	-	0,85	-	-	-	5	-	-
24.	I5-04 п.I7-077	То же, для открытой установки 0,I4xI,I09	шт.	I	-	-	-	0,I6	-	-	-	-	-	-
25.	-"- п.I7-076 прим.	Блок с 3-мя выключателями и комбинированной розеткой 0,9xI,I09	шт.	I8	-	-	-	I,0	-	-	-	I8	-	-
26.	-"- п.I7-075	То же, с 2-мя выключателями и розеткой 0,8xI,I09	шт.	36	-	-	-	0,89	-	-	-	32		
27.	I5-04 п.I-00I	Выключатель кнопочный АВ-2А 0,5xI,I09	шт.	7	-	-	-	0:55	-	-	-	4	-	-
28.	I-У п.I58	Розетка штепсельная	шт.	I44	-	-	-	0,I4	-	-	-	20	-	-
29.	-"- к=I,5	То же, сдвоенная 0,I4xI,5	шт.	7I	-	-	-	0,2I	-	-	-	I5	-	-
30.	I-У п.I64	Розетка с 3-им заземляющим контактом	"	54	-	-	-	0,24	-	-	-	I3	-	-
3I.	-"- п.202	Провод АПШВФ сеч.2х х2,5 мм2	км	2,673		-	-	40,3	-	-	-	I08	-	-
32.	I-У п.II8	Звонок электрический ЭП-220	шт.	54	-	-	-	I,85	-	-	-	I00	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33.	-"- п.205	То же, 3х2,5 мм2	км	0,9I		-	-	58,3	-	-	-	53	-	-
34.	-"- п.489	Провод ТРП Ix2x0,5	км	-	-	-	-	I3,3	-	-	-	-	-	-
35.	I5-09 п.I48	Провод ПРД 2х0,75 50xI,2xI,I47	км	0,055		-	-	68,82	-	-	-	4	-	-
36.	I-У п.I66	Провод АПВ сечением 2,5 мм2	"	I,9	-	-	-	22,6	-	-	-	43	-	-
37.	-"- п.I67	То же, 4 мм2	"	0,I9		-	-	30,3	-	-	-	6	-	-
38.	-"- п.I69	То же, I0 мм2	"	3,05		-	-	64,9	-	-	-	I98	-	-
39.	-"- п.I70	То же, I6 мм2	"	0,II9		-	-	97,3	-	-	-	I2	-	-
40.	-"- п.I72	То же, 35 мм2	"	0,I45		-	-	I92	-	-	-	28	-	-
4I.	Пр-нт 05-03 п.8I7	Трубы винипластовые диаметром 25мм Вес=80х0,29 ц=900xI,I07x0,8	т	0,023		-	-	797,04		-	-	I8	-	-
42.	-"-	То же, Д=63мм Вес =35xI,I74 ц=900xI,I07x0,8	т	0,06I		-	-	797,04		-	-	49	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
43.	I-У п.53I	Труба полиэтиленовая ПНП 25сл	I0м	I8,6	-	-	-	I,34	-	-	-	25	-	-
44.	24-I6-49 п.I056	Металлорукав РЗЦХ-50 580хI,033	км	0,0I	-	-	-	599,I4	-	-	-	6	-	-
45.	ц.Iч.I п.I28	Труба стальная электросварная Т20хI,5	м	47	-	-	-	0,I6	-	-	-	8	-	-
46.	-"- п.I30	То же, Т 32х2,0	м	47	-	-	-	0,33	-	-	-	I6	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6009	-	-
		Увеличение стоимости привозных материалов												
		3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I73	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6229	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6I82	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	498	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	495	-	-
47.	Письмо Госстроя № 63-Д	Стоимость электроплит - прочие затраты I50-50	шт.	54	-	-	-	I00	-	-	-	5400	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I2I27	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I2077	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.											
		г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I4660	-	-
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I4828	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		в т.ч. прочие затраты	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5400	-	-
		в т.ч.НУЧП г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I44I		
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I643	-	-
		трудозатраты	чел-час	-	-	96I	-	-	-	-	-	-	-	-

Составила: инж.И.И.Чувашова

Проверила: И.о.рук.гр. В.А.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № I

стоимости осветительного этажного щитка ЩУЭ-IP30 с аппаратом для отключения лестничного стояка на 3 квартиры

Сметная стоимость I00,82 руб.
Составлена в ценах, введенных с I.I.84г.

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника, №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоим. в руб. Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5-0I7 п.I-I03	Стоимость металлических конструкций шкафа	шт.	I	I8,7	I8,7
		Аппаратура в шкафу:				
2.	I5-04 п.0I-I08 I5-07 п.I-325	Выключатель А3II4-7 9,5хI,0275+5,0	шт.	I	I4,76	I4,76
3.	I5-04 п.0I-008 I5-I7 п.I-35I	Выключатель АП 50-2 I,75хI,0275+2	шт.	3	3,8	II,40
4.	I6-0I п.07-039 I5-I7 п.I-477	Счетчик СОИ-449 6х0,79хI,0275+I,85	шт.	3	6,72	26,I6
5.	I5-04 п.0I-055 I5-I7 п.I-35I	Автомат АЕ I03I I,75хI,0275+I,05	шт.	6	2,85	I7,I
6.	I5-04 п.0I-095 I5-I7 п.I-35I	Выключатель А 3I6I 2,2хI,0275+I,05	шт.	3	3,3I	9,93
7.	I5-04 п.I7-086 I5-I7 п.I-453	Розетка штепсельная РШ 0,35хI,0275+I,0	шт.	I	I,36	I,36
		ИТОГО:	руб.			93,4I
		Комплектная регулировка 8%	руб.	-	-	7,47
		ВСЕГО по калькуляции	руб.	-	-	I00,88

Составила инж.И.Чувашова
Проверила и.о.рук.гр.В.Прохоро

Типовой проект I25-045/I.2 УП

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № 2

стоимости осветительного этажного щитка ЩУЭ-4-IP30 без аппарата для отключения лестничного стояка на 3 квартиры

Сметная стоимость 80,69 руб.
Составлена в ценах, введенных с I.I.84г.

№№ пп	Наименование прейскуранта ценника, №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в руб. Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5-I7 п.I-I03	Стоимость металлических конструкций шкафа	шт.	I	I8,7	I8,7
		Аппаратура в шкафу:				
2.	I5-04 п.0I-I08 I5-I7 п.I-352	Выключатель А 3II4-7 9,5хI,0275+5,0	шт.	–	–	–
3.	I5-04 п.0I-008 I5-I7 п.I-35I	Выключатель АП 50-2 I,75хI,0275+2	шт.	3	3,8	II,40
4.	I7-0I п.07-039 I5-I7 п.I-477	Счетчик СОИ-449 6х0,79хI,0275+I,85	шт.	3	6,72	20,I6
5.	I5-04 п.0I-055 I5-I7 п.I-35I	Автомат АЕ I03I I,75хI,0275+I,05	шт.	6	2,85	I7,I
6.	I5-04 п.0I-09 I5-I7 п.I-35I	Выключатель А 3I6I 2,2хI,0275+I,05	шт.	3	3,3I	9,93
7.	I5-04 п.I7-086 I5-I7 п.I-453	Розетка штепсельная РШП 0,35хI,0275+I,0	шт.	I	I,36	I,36

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО	руб.	-	-	74,7I
		Комплектная регулировка 8%	руб.	-	-	5,98
		ИТОГО по калькуляции	руб.	-	-	80,69

Составила: инж.И.Чувашова

Проверила: и.о.рук.гр.В.Прохоров

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IO

к типовому проекту по 9-этажной рядовой блок-секции с одно-двухкомнатными квартирами IA IA IБ IБ 2A 2A на слабые токи

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.OI.84г.

Сметная стоимость: г.Братск - I,07 т.руб.
г.Усть-Илимск - I,I5 т.руб.

Стоимость на:
I м2 приведенной общей площади 0,53/0,56 руб.
I квартиру 0,02/0,02 т.руб.
I человека 0,0I/0,0I т.руб.

№№ пп	Наименование прейскуранта ценника, №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда ч-час. Ед.	Затраты труда ч-час. Общ.	Сметная стоимость, руб. Единицы Обор.	Монтажных работ Всего	в т.ч. Основ. з/пл.	в т.ч. Экспл. машин з/пл.	Общая Обор.	Монтажных работ Всего	в т.ч. Основ. з/пл.	в т.ч. Экспл. машин з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
		I. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ												
I.	IO-975-5	Шкаф слаботочный распаечный	шт.	I	-	-	-	I,6I	I,24	0,06/0,02	-	2	I	-
2.	IO-975-5	Щиток слаботочный ЩС(м)	шт.	I	-	-	-	I,6I	I,24	0,06/0,02		29	22	I7-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	I0-972-I0	Коробка телефонная распределительная	шт.	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55/0,I3		4	2	I/-
4.	I0-54-7	Кабель по стенке	I00м	0,27	-	-	-	3I,6	I8,9	5,97/I,2I		9	5	2/I
5.	I0-970-I	Комплекс измерений постоянным током смонтированных пар	I00 пар	0,I5	-	-	-	9,I4	8,6I	-	-	I	I	-
6.	8-406-3	Ввод гибкий диам. 20мм	шт.	I	-	-	-	0,83	0,32	-	-	I	-	-
7.	I0-967-I	Муфта разветвительная 20х2	"	I	-	-	-	6,7I	3,II	0,87/0,27	-	7	3	I/-
8.	I0-I27-2	Установка телефона ТА	"	I	-	-	-	0,46	0,39	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	53	34	5/I
		Увеличение зарплаты												
		40% 34х0,4 Iх0,4	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I4	I4	-
		60% 34х0,6 Iх0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	I/I
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	67	48	5/I
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	73	54	6/2
		Увеличение стоимости привозных материалов												
		3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	69	48	5/I
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	75	54	6/2
		Накладные расходы												
		77% 48х0,77	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-
		54х0,77	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		в т.ч.косвенные расходы 40%,60%												
		IxO,4	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IxO,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I06	48	5/I
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II8	54	6/2
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		ИТОГО: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II4	48	5/I
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I27	54	6/2
		НУЧШ г.Братск=(48+5)xI,44+(48+5)xO,33=94												
		НУЧШ г.Усть-Илимск=(54+6)xI,44+(54+6)xO,33=I06												
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	I5-I7 п.I-I06	Шкаф слаботочный этажный ШС(м) 7xI,244	шт.	I8	-	-	-	8,57	-	-	-	I54	-	-
2.	-"- п.I-I07	Шкаф распаечный 7,9xI,224	шт.	I	-	-	-	9,67	-	-	-	I0	-	-
3.	I-У стр.I20 п.2543	Кабель связи ТШП 20x2xO,5	км	O,OI2		-	-	34I	-	-	-	4	-	-
4.	-"- п.2542	То же, I0x2xO,5	км	O,OI5		-	-	208	-	-	-	3	-	-
5.	Пр-нт 24-I6-49 п.I-05I	Металлорукав диам. 20мм I70xI,I07	"	O,005		-	-	I88,I9		-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
6.	Пр-нт I6-02 п.04-00I	Стоимость телефона ТА-72 ц=II,35xO,95xI,0275	шт.	I	-	-	-	I3,33		-	-	I3	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I85	-	-
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I92	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I90	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	207	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	205	-	-
		ВСЕГО по телефонизации г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	32I	48	5/I
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	332	54	6/2
		в т.ч.НУЧП г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I06	-	-
		II. РАДИОФИКАЦИЯ												
I.	34-64I	Радиостойка РС-I	шт.	-	-	-	-	I4,6	4,34	-	-	I5	4	-
2.	I0-397-5	Трансформатор абонентский ТАГ-I0	шт.	I	-	-	-	I,49	I,34	-	-	I	I	-
3.	I0-975 -9	Коробка ответвительная УК-2п	шт.	20	-	-	-	0,86	0,69	0,II/0,02		I7	I4	-
4.	I0-975-9	Коробка ограничительная УК-2с	шт.	54	-	-	-	0,86	0,69	0,II/0,02		46	37	6/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	8-59I-6	Радиорозетка	I00шт.	I,08	-	-	-	25,I	I7,I	0,04/0,02		27	I8	-
6.	I0-54-I0	Провод ПТПЖ открыто пл плинтусу	I00м	I3	-	-	-	3,46	3,I5	-	-	45	4I	-
7.	8-402-2	Провод ПВЖ	"	0,2I	-	-	-	I2,7	7,55	3,7I/I,I8		3	2	I/-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I54	II7	7/I
		Увеличение з/платы на 40%, 60%												
		II7x0,4 II7x0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47	-
		Ix0,4 Ix0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	I
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	20I	I64	7/I
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	224	I87	7/2
		Увеличение стоимости привозных материалов												
		3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	208	I64	7/I
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	230	I87	7/2
		Накладные расходы 77%												
		I64x0,77	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I26	-	-
		I87x0,77	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I44	-	-
		в т.ч.косвенные расходы 40%,60%												
		I,x0,4 Ix0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	334	I64	7/I
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	375	I87	7/2
		Плановые накопления 8%												
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	36I	I64	7/I
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	405	I87	7/2
		для г.Братска НУЧШ=(I64+7)xI,44+(I87+7)x0,33=303												
		для г.Усть-Илимск=(I87+7)xI,44+(I87+7)x0,33=343												
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	Пр-нт 29-02-20 п.3I3	Трансформатор абонентский ТАГУ 2xI,06	шт.	I	-	-	-	2,2I	-	-	-	2	-	-
2.	I-У стр.I63 п.49I	Провод ПВЖ I,8 мм2	км	0,2I	-	-	-	26,6	-	-	-	6	-	-
3.	-"-	Провод ПТПЖ 2x0,6	"	I,3	-	-	-	I5,5	-	-	-	20	-	-
4.	-"- стр.208 п.22	Розетка радиотрансляционная	шт.	I08	-	-	-	0,I6	-	-	-	I7	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5I	-	-
		ВСЕГО по радиофикации	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4I2	I64	7/I
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	456	I87	7/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	303	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	343	-	-
		III. ТЕЛЕВИДЕНИЕ												
I.	I0-604-I	Определение места установки антенны с изменением величины телеканала АТВК	шт.	2	-	-	-	I0,I	2,35	7,70/2,72		20	5	I5/5
2.	I0.604-2 I0.604-9	Установка коллективной антенны M=II,I+I З-па: 4,94+0,97	шт.	2	-	-	-	I2,I	5,97	5,60/2,0I		24	I2	II/4
3.	I0-605-2	Усилитель ОТТУ	шт.	I	-	-	-	2,26	I,3I	-	-	2	I	-
4.	I0-605-I	Коробка распределительная	шт.	I8	-	-	-	0,58	0,46	-	-	I0	8	-
5.	I0-54-7	Кабель по стене	I00м	0,8	-	-	-	3I,6	I8,9	5,97/I,92		25	I5	5/2
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8I	4I	3I/II
		Увеличение з/платы на 40%,60%												
		4Iх0,4 4Iх0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	20	I6	4/4
		IIх0,4 IIх0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	32	25	7/7
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I0I	57	35/I5
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II3	66	38/I8
		Увеличение стоимости привозных материалов												
		3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I05	57	35/I5
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II6	66	38/I8
		Накладные расходы												
		77% 57x0,77	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
		66x0,77	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5I	-	-
		В т.ч.косвенные расходы I0%,60%												
		4x0,4	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		7x0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		ИТОГО для г.Братска	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I5I	57	35/I5
		для г.Усть-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I7I	66	38/I8
		Плановые накопления												
		8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I2		
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I4		
		ИТОГО г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I63	57	35/I5
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I85	66	38/I8
		для г.Братска НУЧП=(57+35)xI,44+(57+35)x0,33=I63												
		для г.Усть-Илима НУЧП=(66+38)xI,44+(66+38)x0,33=I84												
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	I6-0I п.02-483 п.2-484	Антенна коллективного пользования (9,0+4,60)x0,76xI,I04	шт.	2	-	-	-	II,4I		-	-	23	-	-
2.	I6-0I п.2-292	Усилитель ОТГУ 64xI,I09	шт.	I	-	-	-	70,98		-	-	7I	-	-
3.	I6-0I п.2-490	Коробка телевизионная КРТВ 0,33xI,I05	"	I9	-	-	-	0,36	-	-	-	6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	т.У стр. I33 п.2753	Кабель РК 75,4.II	км	0,08	-	-	-	I3I	-	-	-	I0	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II0	-	-
		Увеличение стоимости привозных материалов												
		3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II4	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II3	-	-
		Плановые накопления												
		8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I23	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I22	-	-
		ВСЕГО по телевидению												
		г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	286	57	35/I5
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	307	66	38/I8
		в т.ч.НУЧП г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I63	-	-
		г.Усть-Илим	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I84	-	-
		IУ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ												
I.	8-47I-I	Электроды из угловой стали	I0шт.	0,5	-	-	-	I9,3	4,60	0,7/0,I	-	I0	2	-
2.	8-472-2	Шины заземления полосовой стали сечением I60мм	I00м	0,08	-	-	-	27	6,8	0,9/0,I	-	2	I	-
3.	3-472-8	Заземлитель из круглой стали ⌀ 8 мм	"	0,38	-	-	-	5I,8	I4,9	I,6/0,I	-	20	6	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	32	9	I/-
		Увеличение з/платы на 40%,60%												
		9x0,4 9x0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
			руб.								-	5	5	
		ИТОГО г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	36	I3	I/-
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	37	I4	I/-
		Увеличение стоимости привозных материалов												
		3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	37	I3	I/-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	38	I4	I/-
		Накладные расходы 87%												
		I3x0,87	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-
		I4x0,87	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		ИТОГО г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		ИТОГО: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	52	I3	I/-
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	54	I4	I/-

г.Братск НУЧП=(I3+I)xI,44+(I3+I)x0,32=24
г.Усть-Илим НУЧП=(I4+I)xI,44§(I4+I)x0,32=27

Сводка итогов:		г.Братск	г.У-Илимск
Стоимость телефонизации	руб.	32I	332
Радиофикация	руб.	4I2	456
Телевидение	руб.	286	307
Заземление	руб.	52	54
ИТОГО	руб.	I07I	II49
НУЧП	руб.	584	660

Составила: инж.И.И.Чувашова
Проверила: и.о.рук.гр.Н.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

к типовому проекту по 9-этажной блок-секции рядовой с одно-двухкомнатными квартирами IA IA IБ IБ 2A 2A на устройство мусоропровода

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.I.84г.

Сметная стоимость: г.Братск 0,9I т.руб.
г.Усть-Илимск 0,92 т.руб.

Стоимость на:
I м2 приведенной общей площади 0,45/0,45 руб.
I квартиру 0,02/0,02 т.руб.
I человека 0,0I/9,9I т.руб.

№№ пп	Обоснование сметной стоимости или №№ ед. расценок	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в т.числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	8-I82 8-I85	Мусоропровод в 9-этажных блок-секциях со стволом из асбестоцементных труд д=400мм с 7-ю приемными клапанами и мусоросборной камерой на Iм этаже 391/392 + I,97x2 = 395/396 36,3+I,47x2=39,24 76,7+0,05x2=76,8 23+0,02x2=23,04	мусоропровод	I	395 396	39,24	76,8 23,04	395 396	39	77 23	II6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Пр-нт I9-0I-3 п.I6-0I0 в ценах I969г.	Стоимость тележки мусоросборника емкостью 46кг ц=29,5хI,25	шт.	I	36,88	-	-	37	-	-	-
3.	ц.Iч.I стр.90 I969г.	Стоимость мусоросборника 5I,4хI,25	шт.	I	64,25	-	-	64	-	-	-
4.	-"-	Клапан приемный I8,7хI,25	шт.	7	23,38	-	-	I64	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	660 66I	39	77 23	II6
		Увеличение эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	4	-	4/I	4
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	664 665	39	8I 24	I20
		Увеличение по з/плате 40%,60%	руб.	-	-	-	-	26 37	I6 23	I0/I0 I4/I4	26 37
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	690 702	55 62	9I/34 95/38	I46 I57
		Накладные расходы I7,8%	"	-	-	-	-	I27 I29			
		НУЧП 57%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	83 89
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	842 85I	-	-	229 246

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	67/68	-	-	-
		НУЧП 44%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	64/69
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	909 9I9	55 62	9I/3I 95/38	293 3I5

Составила: инж.И.И.Чувашова

Проверила: и.о.рук.гр.В.А.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

к типовому проекту по 9-этажной блок-секции рядовой с одно-двухкомнатными квартирами IA IA IБ IБ 2A 2A на приобретение и монтаж лифта

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.I.84г.

Сметная стоимость: г.Братск 9,79 т.руб.
г.Усть-Илимск 9,9I т.руб.

НУЧП - 2,06/2,29 т.руб.
Стоимость на:
I м2 приведенной общей площади 4,8I/4,87 руб.
I квартиру 0,I8/0,I8 т.руб.
I человека - 0,II/0,II т.руб.

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника, №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Стоимость в рублях: Единицы: Оборудован.	Монтажных работ: Общая	в т.числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.	Общая: Оборудован.	Монтажных работ: Общая	в т.числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Монтажные работы										
I.	3-560-I Пр-нт I9-06 п.I5-002	Лифт пассажирский грузоподъемностью 320кг со скоростью подъема 0,65м/сек на 9 остановках, машинное отделение верхнее с автоматич.раздвижн. дверями	шт.	I	6I80	744	487	I86/65,4	6I80	744	487	I86/65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	I0-758-7	Доплата за монтаж телефонно-диспетчерской связи	к-т	I	-	I8,7	I5,9	-	-	I9	I6	-
3.	8-724-I	Заготовка и монтаж шин заземления в здании сеч.до I00 м2	I00м2	I,0	-	6I,3	36,6	0,4/0,I7	-	6I	37	-
		Подготовка к включению отдельных аппаратов и приборов, установленных на панели, пультах и щитках пассажирского лифта г/п 320 кг										
4.	8-574-I	Рубильник вводного устройства ВУ-I до 200 а	полюс	3	-	0-53	0,2	-	-	2	I	-
5.	8-574-6	Предохранители на 200а	шт.	7	-	0,66	0,34	-	-	5	2	-
6.	8-574-23	Автоматы 3-х полюсные до 50а	"	2	-	I,I4	0,78	-	-	2	3	-
7.	8-574-28	Переключатель пакетный 2-х полюсной до 25а	шт.	2	-	0,28	0,I6	-	-	I	-	-
8.	8-574-49	Ключи и кнопки управления с количеством элементов до 3	шт.	25	-	I,09	0,6I	-	-	27	I5	-
9.	8-574-4г	Блок-контакторы с числом контакторов до I2	шт.	4	-	2,I4	I,I4	-	-	9	5	-
I0.	8-574-53	Трансформатор напряжения	шт.	3	-	0,5I	0,I3	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II.	8-574-36	Контакторы постоянного тока	шт.	47	-	0,94	0,46	-	-	44	22	-
I2.	8-574-55	Реле электрические разных назначений	шт.	I7	-	I,I9	0,73	-	-	20	I2	-
I3.	8-574-56	Выпрямители, сухие конденсаторы проволочные сопротивления, штепсельные розетки	шт.	25	-	0,55	0,33	-	-	I4	8	-
I4.	8-574-50	Командоаппараты (этажные переключатели, датчик)	цепь	II	-	0,43	0,I8	-	-	5	2	-
		II. Металлоконструкции										
I.	8-9I-4	Монтаж металлоконструкций	т	0,5	-	377	33,3	4,7/I,4I	-	I89	I7	3/I
2.	9-I06	Монтаж алюминиевого обрамления	I00м2	0,I4	-	738	480	35/I0,4	-	I03	67	5/I
3.	Пр-нт ОI-23 стр.68 при. п.Iч.II стр.I97	Стоимость алюминиевых конструкций 28I0+293,3=3I03,3	т	0,I44	-	3I03,3	-	-	-	447	-	-
		ИТОГО по I и II разделу:	руб.		-	-	-	-	6I80	I694	693 I~~694~~	I93/67
		Отклонения по з/плате: ЦМО № 8 I23х0,4/0,6	"	-	-	-	-	-		49 74	49 74	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		№ 3,I0 503х0,4/0,6	руб.		–	–	–	–	–	20I	20I	
		24х0,4/0,6	руб.		–	–	–	–	–	302 I0 I4	302 I0 I4	I0 I4
		ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	–	I954 2084	943 I069	203/77 207/8I
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66 2,88	руб.		–	–	–	–	–	72 60	–	–
		ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	–	2026 2I44	943 I069	203/77 207/8I
		Накладные и косвенные расходы I72х0,87 704х0,8 Косвенные расходы (от з/пл=24руб) I0$_{х}$х0,4/0,6	руб. руб. руб.		– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	I50 563 4/6	– – –	– – –
		ИТОГО г.Братск	руб.		–	–	–	–	–	2743 2863	943 I069	203/77 207/8I
		Накладные расходы по п.п. 2,3 разд.II - II,8%	руб.		–	–	–	–	–	57	–	–
		в т.ч.НУЧП - 57,8% 72х0,578=42	руб.		–	–	–	–	–	2800 2920	943 I069	203/77 207/8I
		Плановые накопления 8%	"		–	–	–	–	–	224 234		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		ИТОГО монтажа:	руб.		–	–	–	–	–	3024 3I54	943 I069	203/77 207/8I
		Начисление на оборудование 7,2%	руб.		–	–	–	–	445	–	–	
		ИТОГО оборудования	руб.		–	–	–	–	6625	–	–	–
		В т.ч.НДЧП г.Братск – 943+203+II46x0,32+(943+203)x0,44=20I6+42=2058 г.Усть-Илимск – I069+207+I276x0,32+(I069+207)x0,44=2245+42=2287										
		Ш. Материалы, не учтенные ценником										
I.	ц.I-У стр.I52 п.228	Провод АПВ-500 сеч. 2,5 мм2	м	I263	–	0,0292		–		37	–	–
2.	-"- п.230	То же, сеч.6 мм2	м	27	–	0,0469		–	–	I	–	–
3.	-"- п.243	То же, ПВ-500 сеч. 2,5 мм2	м	I0	–	0,0529		–	–	I	–	–
4.	-"- п.242	То же, сеч.I,5 мм2	м	55	–	0,038I		–	–	2	–	–
5.	-"-	То же, ПГВ-500 сеч.2,5 мм2 0,075xI,I47	м	3	–	0,086	–	–	–	–	–	–
6.	ц.I-I	Трубы диам.25мм	м	40	–	0,4I	–	–	–	I6	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7.	I5-09 таб.4-020	Кабель гибкий марки КПРЛШЭ-2-I8-2,5 I085хI,I46	км	0,04	-	I243,4I	-	-	50	-	-
8.	-"-	То же,КПР ЛШЭ-I-6 670хI,I46	км	0,028	-	767,82	-	-	2I	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I28	-	-
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66% 2,88%	руб.		-	-	-	-	5/4	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I33/I32		-
		Плановые накопления 8%	руб.		-	-	-	-	I44/I43		-
		ВСЕГО монтажные работы	руб.		-	-	-	-	3I68 3286	943 I069	203/77 207/8I
		ИТОГО оборудования	руб.		-	-	-	-	6625		
		ВСЕГО по смете на I лифт Братск	руб.		-	-	-	-	9793 99II	943 I069	203/77 207/8I
		в т.ч.НУЧП	руб.		-	-	-	-	2058 2287	-	-

Составила: И.И.Чувашова

Проверила: и.о.рук.гр.В.А.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I

на общестроительные работы блок-секции 9-этажной 54-квартирной рядовой IA IA IБ IБ 2А 2А. Свайные фундаменты. Планировочное решение тип.I.

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.I.84г.

№№ пп	№№ УСН единичных расценок, шифры норм СНИП	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Бр-к	У-Ил.	Основ. з/пл.	Экспл. машин з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Бр-к	У-Ил.	Основ. з/пл.	Экспл. машин з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II		I2	I3	I4
		Исключить из сметы № I													
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
		II. Основание под фундаменты и фундаменты													
I.	поз.I-42	Раздел полностью исключить													
		ИТОГО по разделу II исключить	руб.		–	–		–	–	8957	–		I7I	298/I33	469
			руб.		–	–		–	–	–	I2455		I95	3I7/I52	5I2
		III. Стены													
2.	поз.I 7-546	Установка цокольных панелей до I2 м2	шт.	2	9,45	I0,I		I,7	3,I9/I,I3	I9	20		3	6/2	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.	поз.6 ЗСЦ п.9.95	Стоимость цокольных панелей длиной более 3м ЦР 3I.I8-Iл ЦР 3I.I8-2л	м2	II,I	25,98	36,78	-	-	288	408	-	-	-
3.	поз.7 ЗСЦ т.I	Металлизация закладных деталей	т	0,0I6	I70	I70	-	-	3	3	-	-	-
4.	поз.I2 7-400	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т	шт.	II2	I,78	I,89	0,22	0,79/0,29	I99	2I2	25	88/32	II3
5.	поз.I3 7-40I	То же, массой до Iт	шт.	46	2,30	2,4I	0,3	I,09/0,4	I06	III	I4	50/I8	64
6.	поз.I4 7-402	То же, массой до I,5т	шт.	I5	3,53	3,67	0,47	I,63/0,6	53	55	7	24/9	3I
7.	поз.I5 7-403	То же, массой более I,5т	шт.	29	4,48	4,65	0,6I	2,03/0,74	I30	I35	I8	59/2I	77
8.	поз.I6 ЗСЦ п.I5I	Стоимость блоков из бетона М-I00 обхемом менее 0,3 м3	м3	27,395	60,4	9I,I	-	-	I655	2496	-	-	-
9.	поз.I7 ЗСЦ п.I53	То же, объемом от 0,3 до 0,5 м3	м3	4,303	58,2	88,9	-	-	250	383	-	-	-
IC.	поз.I8 ЗСЦ п.I55	То же, объемом более 0,5 м3	м3	27,836	58,I	94,3	-	-	I6I7	2625	-	-	-
II.	поз.I9 ССЦч.II р.IУ п.I3	Стоимость арматуры ст.кл.А-Ш	т	0,22	287	287	-	-	63	63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2.	поз.23 8-59	Армирование кладки стен подвала сетками	т	0,278	I96	I96	27,8	I,38/9,4I	54	54	8	-	8
I3.	поз.25 6-90 ЗСЦ п.36,38	Монолитные заделки стен подвала из бетона ~~подземных~~ М-I00	м3	4,75	45,I5	53,83	-	-	2I4	256	-	-	-
I4.	поз.26 7-578	Установка фундаментных камней площ.до I5 м2	шт.	3	5,05	5,05	I,57	I,49/0,54	I5	I5	5	4/2	9
I5.	поз.27 п.9.I27	Стоимость камней ЦВ--58.2-23-(2)I толщ.I6 см с расходом стали I3 кг/м2, длиной более 3м из бетона М-300	м2	24,I2	I6,4I	22,5I	-	-	396	543	-	-	-
I6.	поз.28 ЗСЦ п. п.9.I27	То же, ЦВ-58.2.2I-I с расходом стали I2 кг/м2		I0,8	I6,I	22,2	-	-	I74	240	-	-	-
I7.	поз.29 ЗСЦ т.I	Металлизация закладных деталей	т	0,074	I70	I70	-	-	I3	I3	-	-	-
I8.	поз.3I ЗСЦт.I	Металлизация	кг	I33	0,I7	0,I7	-	-	23	23	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	5320	7703	92	332/84	324
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.		-	-	-	-	I2	I2	-	I2/4	I2
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	5332	77I5	92	244/88	336

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение з/платы по районному коэффициенту											
		на 40%	руб.	-	-	-	-		72	-	37	35/35	72
		на 60%	руб.	-	-	-	-		-	I08	55	53/53	I08
		ИТОГО по г.Братску	руб.	-	-	-	-		5404	-	I29	279/I23	408
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-		-	7823	I47	297/I4I	444
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		на 3,66% 2,88%	руб.	-	-	-	-		I98	-	225	-	-
		ИТОГО по Ш разделу											
		исключить г.Братск	руб.	-	-	-	-		5602	-	I29	279/I23	408
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-		-	8048	I47	297/I4I	444
		ИТОГО по П и Ш разделам исключить:											
		г.Братск	руб.	-	-	-	-		I4559		300	577/256	877
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-		-	20503	342	6I4/293	956
		Добавить к смете № I											
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		П. Основание под фундаменты и фундаменты											
I.	Д-7-I0--I6 Доп.ЕРЕР-69 прим. Письмо Госстроя № ВА-3861--4	Бурение скважин д=470мм самоходными буровыми установками УГБ-50л в грунтах Ш-IУ категории п=2,I8+2,08х0,I5+0,Iх0,25+ +(0,044+0,042х0,I5+0,002х хО,25)Х5	м	3I8,63	2,77	2,77	-	2,42	883	883	-	77I	77I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.	Д-7-I--I4 Дополн. ЕРЕР-69	Заливка скважин раствором, вибропогружение свай длиной 4м и добивка дизмолотом до проектного отказа п=26,I+I,29x0,I2+I9,78x x0,I5+5,03x0,25	м3	I5,9I	30,47	30,47	I,44	22,74	485	485	23	362	385
3.	Д-7-2-I4	То же, длиной 5м п=24,6+I,25x0,I2+I9,02x0,I5+ +4,33x0,25	м3	22,54	28,69	28,69	I,4	2I,87	647	647	32	493	525
4.	ЗСЦ п.7.96	Стоимость свай (СЧ-30)	шт.	3	36,9	5I,0	-	-	II	I53	-	-	-
5.	ЗСЦ п.7-I26	Стоимость свай длиной до 8м, периметр сторон I200мм	м	405	9,2I	I2,7	-	-	3730	5I44	-	-	-
6.	ЗСЦ п.I08	Стоимость раствора М-I00	м3	27,6	42,2	44,3	-	-	II65	I223	-	-	-
7.	7-5 I-5	Установка сборных ж/б оголовков весом до It	шт.	50№	3,2	3,2	0,75	2,45/0,89	I60	I60	38	I23/45	I6I
8.	ЗСЦ п.7.I4I	Стоимость оголовков из бетона М-200 п=9I,8-I,02x2 п=I24-I,02x2	м3	5,92	89,76	I2I,96	-	-	53I	722	-	-	-
9.	ЗСЦ т.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,043	220	220	-	-	9	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0.	ЗСЦ т.I	То же, сталь кл.А-Ш	т	I,264	240	240	-	-	303	303	-	-	-
II.	5-3I т.9-I	Срубка свай	шт.	92	I,I9	I,I9	0,59	0,6/0,I8	I09	I09	54	55/I7	I09
I2.	ЗСЦт.I	То же, закладные детали	т	0,027	4I0	4I0	-	-	II	II	-	-	-
I3.	-"-	Металлизация	кг	27	0,I7	0,I7	-	-	5Ø	5	-	-	-
I4.	ЗСЦ	Стоимость бетона М-200 для замоноличивания оголовков	м3	I,74	43,4	53,4	-	-	76	93	-	-	-
I5.	6-I0 I-I0	Оголовки монолитные из бетона М-200	м3	8,6	48,4	57,8	2,05	I,0I/0,3	4I6	497	I8	9/3	27
I6.	ССЦч.I ч.II п.I	стоимость арматуры ст.кл.А-Ш	т	0,086	293	293	-	-	25	25	-	-	-
I7.	-"- п.43	То же, В-I	т	I,I39	430	430	-	-	490	490	-	-	-
I8.	ССЦч.II табл.I9	Стоимость закладных деталей	т	0,I56	340	340	-	-	53	53	-	-	-
I9.	ЗСЦт.I	Металлизация	кг	I56	0,I7	0,I7	-	-	27	27	-	-	-
20.	7-5 I-5	Установка фундаментных столбиков	шт.	2I	3,2	3,2	0,75	2,45/0,89	67	67	I6	5I/I9	67
2I.	ЗСЦ п.7.I	Стоимость столбиков из бетона М-200 объемом	м3	3,02	II7,96	I49,96	-	-	356	453	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
22.	ЗСЦ т.I	Стоимость арматуры ст.кл. А-I	тн	0,I53	220	220	-	-	34	34	-	-	-
23.	ЗСЦ т.I	То же, ст.кл.А-Ш	"	0,II5	240	240	-	-	28	28	-	-	-
24.	-"-	То же, закладных деталей	"	0,08I	4I0	4I0	-	-	33	33	-	-	-
25.	-"-	Металлизация	кг	8I	0,I7	0,I7	-	-	I4	I4	-	-	-
26.	7-422 т.38-I	Укладка балок ростверка весом до I,2 тн	шт.	6	3,37	3,38	0,99	I,97 / 0,7	20	20	6	I2/4	I8
27.	7-423 т.38-2	То же, весом до 3тн	шт.	9	6,I3	6,I4	I,73	3,78 / I,33	55	55	I6	34/I2	50
28.	7-573	Установка панельного ростверка площадью до 6 м2	"	I	4,63	4,63	I,29	I,36 / 0,73	5	5	I	I/I	2
29.	7-576	То же, площадью до I0 м2	шт.	3	5,03	5,03	I,45	I,59 / 0,47	I5	I5	4	5/I	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
30.	ЗСЦ п.7-28I т.ч.п.I3	Стоимость балок ростверка объемом до I м3 длиной от 2,5 до 4м из бетона М-200 ц=98-I,02х2 ц=I36-I,02х2	м3	2,I6	95,96	I33,96	-	-	207	289	-	-	-
3I.	ЗСЦ п.7.284 т.ч.п. I3	То же, объемом до I м3 длиной более 4 до 6м ц=I02-I,02х2 ц=I42-I,02х2	м3	6,42	99,96	I39,96		-	642	899	-	-	-
32.	ЗСЦ т.I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,033	220	220	-	-	7	7	-	-	-
33.	-"-	То же, ст.кл.А-Ш	т	0,972	240	240	-	-	233	233	-	-	-
34.	-"-	То же, закладные детали	"	0,I04	4I0	4I0	-	-	43	43	-	-	-
35.	ЗСЦ п.9.I26 прим. к таб.2 п.4 к таб.9 п.5	Стоимость панельных ростверков длиной более до 3м толщиной 0,I6 см из бетона М-200 с расходом стали - I2кг ц=(I2,9+0,I4+0,3Iх8)х х0,85 ц=(I8,0+0,I4+0,3Iх8)х х0,85	м2	I,707	I3,I9	I7,53	-	-	23	30	-	-	-
36.	ЗСЦ п.9.I27 -"-	То же, длиной более 3м ФП-59.2.I6-I ц(I3,2+0,I4+0,3Iх8)х х0,85 ц(I9,3+0,I4+0,3Iх8)х0,85	м2	7,703	I3,44	I8,63		-	I04	I44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
37.	-"-	То же, ФП-59.2.I8-I ФП-59.2.I8-2 с расходом стали I4 кг ц=(I3,2+0,I4+0,3IxI0)x0,85 ц=(I9,3+0,I4+0,3IxI0)x0,85	м2	I8,I2	I3,97	I9,I6	-	-	253	347	-	-	-
38.	3СЦт.I	Металлизация закладных деталей блок и панелей ростверка	кг	2II	0,I7	0,I7	-	-	36	36	-	-	-
39.	7-430 38-5.I.8	Укладка перемычек прогонов весом до Iт	шт.	2	2,66	2,66	I	I,28/0,46	5	5	2	3/I	5
40.	3СЦ п.7.28I	Стоимость прогонов из бетона М-250 ц=98-I,02 ц=I36-I,02	м3	0,34	96,98	I34,98	-	-	33	46	-	-	-
4I.	7-446 38-I0.I.8	Установка перемычек весом до 0,3т	шт.	3	0,38	0,38	0,08	0,I9/0,06	I	I	-	I/-	I
42.	3СЦ п.7.76	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,I52	94,8	I27	-	-	I4	I9	-	-	-
43.	3СЦт.I	Стоимость арматуры ст.кл.А-Ш	т	0,028	240	240	-	-	7	7	-	-	-
44.	-"-	То же, В-I	т	0,002	320	320	-	-	I	I	-	-	-
45.	7-68I 49-3-I.8	Установка шах лифта весом до 3т (ШЛ-32.9-I)	шт.	I	3,88	3,9I	I,37	I,74/0,65	4	4	I	2/I	3
46.	3СЦ п.9.300	Стоимость шахт лифта ШЛ-32.9-I	шт.	I	8I,3	II2	-	-	8I	II2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
47.	6-90 ЗСЦ 36,38	Набетонка из бетона М-I00 под прогон п=47,8-(40,6-38)xI,02 п=57,2-(49,9-46,5)xI,02	0,1м3	45,I5		53,83	-	-	I	2	-	-	-
		ИТОГО по разделу II:	руб.	-		-	-	-	II558	I3988	2II	I922/I04	2I33
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	-		-	-	-	96	96	-	96/5	96
		ИТОГО:	руб.	-		-	-	-	II654	I4084	2II	2018/I09	2229
		Увеличение з/платы по районному коэффициенту на 40%	руб.	-		-	-	-	I28	-	84	44/44	I28
		на 60%	руб.	-		-	-	-	-	I92	I27	65/65	I92
		ИТОГО г.Братск	руб.	-		-	-	-	II782	-	295	2062/I53	2357
		г.Усть-Илимск	руб.	-		-	-	-	-	I4276	338	2083/I74	2421
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66% 2,88%	руб.	-		-	-	-	43I	4II			
		ИТОГО по разделу II: добавить:	руб.	-		-	-	-	I22I3		295	2062/I53	2357
			руб.	-		-	-	-	-	I4687	338	2083/I74	2421
		Ш. Стены											
I.	7-546	Установка цокольных панелей до I2 м2	шт.	6	9,45	I0,I	I,7	3,I9/I,I3	57	6I	I0	I9/7	29
2.	ЗСЦ п.9.95	Стоимость цокольных панелей длиной более 3м ЦР-3I.I8-I ЦР-3I.I8-2	м2	33,29	25,98	36,78	-	-	865	I224	-	-	-
3.	ЗСЦт.I	Металлизация закладных деталей	кг	II2	0,I7	0,I7	-	-	I9	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	7-400	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт.	2	I,78	I,89	0,79/0,29 0,22		4	4	-	2/I	2
5.	ЗСЦ п.I5I	Стоимость блоков из бетона М-I00 объемом менее 0,3м3	м3	0,039	60,4	9I,I	-	-	24	36	-	-	-
6.	ССЦч.II р.IУ п.I3	Стоимость арматуры ст.кл.А-Ш	т	0,02	287	287	-	-	6	6	-	-	-
7.	7-285	Установка соединительных элементов	т	0,I70	363	363	92	8/2,4	62	62	I6	I/-	I7
8.	ЗСЦт.I	Металлизация	кг	I70	0,I7	0,I7	-	-	29	29	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I066	I44I	26	22/8	48
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	I	I	-	I/-	I
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I067	I442	26	23/8	49
		Увеличение з/платы по районному коэффициенту											
		на 40%	руб.		-	-	-	-	I3	-	I0	3/3	I3
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	2I	I6	5/5	2I
		ИТОГО г.Братск	руб.		-	-	-	-	I0I8	-	36	26/II	62
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	I463	42	28/I3	70
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66% 2,88%	руб.		-	-	-	-	40	42			
		ИТОГО по разделу Ш											
		добавить г.Братск	руб.		-	-	-	-	II20	-	36	26/II	62
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	I505	42	28/I3	70

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ВСЕГО по II и III разделу											
		добавить:											
		г.Братск	руб.	-	-	-	-		I333	-	33I	2088/I64	24I9
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-		-	I6I92	380	2III/I87	2493

Составила: инж.И.И.Чувашова

Проверила: и.о.рук.гр.Прохорова В.А.

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I

на общестроительные работы 9-этажной блок-секции 54 квартирной рядовой IA IA IБ IБ 2А 2А.

Вариант кровли с теплым чердаком.

Основание: рабочие чертежи.
Составлена в ценах, введенных с I.0I.84 г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях				Основная ст-ть в руб.				НУЧП
					Всего		В том числе		Всего	В том числе			
					Братск	У-Ил.	осн. з/пл.	эксп.маш. з/плата	Бр.	У-Ил.	осн. з/п	экспл.маш з/плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. Исключить из сметы № I											
		I. Надземная часть											
		а). стены наружные											
I.	поз.I 7-558 43-6-I.8	Установка панелей наружных стен площадью до 6 м2 с поясной, ленточной и пилонной разрезкой в жилых зданиях	шт.	I0	5,I2	5,50	I,I8	I,47 / 0,44	5I	55	I2	I5 / 4	27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.	поз.2 7-56I 43-7-I.8	То же, площадью до I5 м2	шт.	4	7,26	7,69	I,67	I,97 / 0,58	29	3I	7	8 / 2	I5
3.	поз.I0 ЗСЦ п.9.743	Стоимость НПР-64I4-IВ	шт.	4	283	340	-	-	II32	I360	-	-	-
4.	поз.I3 ЗСЦ п.9.6I	Стоимость панелей наружных стен длиной до 3,2 м, толщ. 40 см, массой до 5 т, плотность бетона I000 кг/м^3, самонесущие, без проемов НПР-32.I4-2Б, НПУ-I2.I4-IА (2А)											
		ц=32,3-0,46	м2	38,08	3I,84	37,54	-	-	I3I2	I430	-	-	-
		ц=38-0,46											
5.	поз.I9 ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация закладных деталей	т	0,I47	I70	I70	-	-	25	25	-	-	-
6.	поз.22 ЗСЦ р.X 0.506	Отделка наружных поверхностей панелей	м2	72,95	I,3I	I,3I	-	-	96	96	-	-	-
		Итого по "а":	руб.						2545	2997	I9	23 / 6	42
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	"						I	I	-	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IC	II	I2	I3	I4
		Итого:	руб.						2546	2998	I9	24/6	43
		Увеличение з/пл. на 40 %	"	–	–	–	–	–	IO	–	8	2/2	IO
		на 60 %	"	–	–	–	–	–	–	I5	II	4/4	I5
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	2556	–	27	26/8	53
										30I3	30	28/IO	58
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66 %	"	–	–	–	–	–	94	87	–	–	–
		на 2,88%	"	–	–	–	–	–	–				
		Итого исключить по "а": г.Братск	руб.	–	–	–	–	–	2650	–	27	26/8	53
		г.Усть-Илимск	"	–	–	–	–	–	–	3I00	30	28/IO	58
		Ш. Крыша											
7.	поз.I-46	Исключить весь раздел											
		Исключить итого по разделу Ш: г.Братск	руб.	–	–	–	–	–	979I	–	585	284/I08	869
		г.Усть-Илимск	"	–	–	–	–	–	–	II924	669	[illegible]	968
		Всего исключить по I,Ш разделить:	"	–	–	–	–	–	I244I	–	6I2	3I0/II6	922
		г.Братск											
		г.Усть-Илимск	"	–	–	–	–	–	–	I5024	699	327/I33	I026

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		II. Добавить к смете № I											
		I. Стены а). наружные											
I.	поз.3 7-549 43-3-I.8	Установка панелей наружных стен при разрезке на этаж площадью до 6 м2	шт.	2	7,22	7,9I	I,33	I,53 / 0,45	I4	I6	3	3/I	6
2.	поз.4 7-552 43-4-I.8	То же, площадью до I,5 м2	"	8	8,85	9,63	I,67	2 / 0,59	7I	77	I3	I6/5	29
3.	поз.5 7-555 43-5-I.8	То же, площадью до 25 м2	шт.	4	I0,8	II,6	2,I2	2,56 / 0,76	43	46	8	I0/3	I8
4.	ЗСЦ 9-728	Стоимость панелей наружных стен НРУ-I2.28-I, I2.28-2	шт.	2	I06	I28	-	-	2I2	256	-	-	-
5.	ЗСЦ п.9.63 тех.часть примеч.	Стоимость панелей длиной более 3,9м толщ.40 см, массой более 5 т из бетона плотностью I000 кг/м3, без проемов, самонесущие НПР-64.28-I											
		п=32,7+0,26+0,77 п=39,5+0,26+0,77	м2	67,06	33,73	40,53	-	-	2262	27I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6.	ЗСЦ п.9.6I	*То же, длиной* до 3,9 м, самонесущие без проемов НПР-32.28-I ц=32,3+0,77-0,26 ц=38+0,77-0,26	м2	70,94	32,8I	38,5I	-	-	2328	2732	-	-	-
7.	ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация закладных деталей	кг	77,I8	0,I7	0,I7	-	-	I3	I3	-	-	-
8.	7-707 5I-7	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	м	52	0,922	0,922	0,II	0,206 / 0,06I8	48	48	6	II / 3	I7
9.	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков панелей наружных стеновых прокладками на мастике	м	52	0,435	0,435	0,0402	0,0008 / 0,0002	23	23	2	-	2
I0.	7-7I4 5I-I4	Чеканка и расшивка швов	м	52	0,0485	0,0485	0,0454	0,003I / 0,009	3	3	2	-	2
II.	7-7I3 5I-I3	Солнцезащита герметизации стыков	м	52	0,0242	0,0242	0,0054	-	I	I	-	-	-
I2.	ЗСЦ р.X 0.506	Отделка наружных поверхностей	м2	I49,04	I,3I	I,3I	-	-	I95	I95	-	-	-
		Итого:	руб.						52I3	6I28	34	40 / I3	74

2.04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5 %	руб.	-	-	-	-	-	2	2	-	2/I	2
		Итого: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	52I5	6I30	34	42/I3	76
		Увеличение зарплаты на 40 %	"	-	-	-	-	-	I9	-	I4	5/5	I9
		на 60 %	"	-	-	-	-	-	-	28	20	8/8	28
		Итого: г.Братск	"	-	-	-	-	-	5234	-	48	47/I8	95
		г.Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	6I58	54	50/2I	I04
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66 %	руб.	-	-	-	-	-	I92	I77	-	-	-
		на 2,88%											
		Итого по I разделу: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	5426	-	48	47/I8	95
		г.Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	6335	54	50/2I	I04
		III.Крыша											
I.	7-424 38.8-I8	Укладка прогонов весом до I тн	шт.	I2	I,60	I,60	0,65	0,79 / 0,3	I9	I9	8	9/4	I7
2.	7-427 38.4-I.8	То же, весом до 3 тн	шт.	6	2,66	2,66	I,I3	I,37 / 0,52	I6	I6	7	8/3	I5
3.	ЗСД 7-282	Стоимость прогонов длиной от 3 до 6,5м из бетона М-300 П-32-I,4,5	$м^3$	3,96	98,5	I38	-	-	390	546	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	ЗСЦ п.7-288	То же, длиной более 6 до 9 м	$м^3$	4,02	I03	I4I	–	–	4I4	567	–	–	–
5.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,I97	220	220	–	–	43	43	–	–	–
6.	–"–	То же, В-I	т	0,006	320	320	–	–	2	2	–	–	–
7.	–"–	То же, А-III	т	I,073	240	240	–	–	258	258	–	–	–
8.	–"–	То же, металлизация закладных	м	0,I95	I70	I70	–	–	33	33	–	–	–
9.	7-662	Укладка парапетных плит массой до 5 тн	шт.	44	I,27	I,29	0,34	0,34 / 0,I3	56	57	I5	I5 / 6	30
I0.	ЗСЦ 9-307	Стоимость парапетных плит из бетона М-200 длиной до 3 м, массой до 5 т	$м^3$	2,57	II3	I45	–	–	290	373	–	–	–
II.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры кл.В-I	т	0,029	320	320	–	–	9	9	–	–	–
I2.	–"–	То же, ст.кл.А-I	т	0,034	220	220	–	–	7	7	–	–	–
I3.	9-47 7-2	Установка поддона под вентшахту из листовой стали (2ИМ-53-I)	т	0,076	46,8	46,8	I9	I7,6 / 5,43	4	4	I	I/–	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I4.	ССЦ ч.II п.2056	Стоимость поддона из листовой стали ц=260+208х0,25хI,00х +5	т	0,076	3I2,39	3I2,39	-	-	24	24	-	-	-
I5.	7-0573 4I-I-I8	Установка панелей площадью до 6 кв.м в жилых зданиях	шт.	3	4,63	4,63	I,29	I,36 / 0,4I	I4	I4	4	4/I	8
I6.	ЗСЦ п.9.307	Стоимость треугольных рам (ТР-2,3)	м³	2,44	II3	I45	-	-	276	354	-	-	-
I7.	ЗЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,276	220	220	-	-	6I	6I	-	-	-
I8.	-"-	То же, В-I	т	0,03	320	320	-	-	I0	I0	-	-	-
I9.	-"-	То же, А-III	т	0,II7	240	240	-	-	28	28	-	-	-
20.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,055	4I0	4I0	-	-	23	23	-	-	-
2I.	7-425	Укладка балок весом до I тн (ПБ-5)	шт.	5	I,80	I,80	0,65	0,99 / 0,29	9	9	3	5/I	8
22.	7-28I	Стоимость балок ПБ-5 длиной до 3 м из бетона М-200 ц=98-I,02х2 ц=I36-I,02х2	м³	I,7	95,96	I33,96	-	-	I63	228	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
23.	ЗСЦ г.ч.т.I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,007	220	220	-	-	2	2	-	-	-
24.	-"-	То же, В-I	т	0,0024	320	320	-	-	I	I	-	-	-
25.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,0039	4I0	4I0	-	-	2	2	-	-	-
26.	-"-	Металлизация закладных деталей	кг	3,9	0,I7	0,I7	-	-	I	I	-	-	-
27.	7-452	Укладка плит перекрытий толщиной более I6 см, площ. до I0 кв.м в жилых зданиях	шт.	7	4,45	4,5I	I,58	I,47 0,43	3I	32	II	I0/3	2I
28.	7-449	То же, площадью до 5 кв.м	"	5	3,0I	3,06	I,06	0,87 0,26	I5	I5	5	4/I	9
29.	9-873	Стоимость плит перекрытий ПР-30.I2	шт.	I	36,5	50,6	-	-	37	5I	-	-	-
30.	9-68I	То же, ПК 632-I2	"	I	44,6	62,9	-	-	45	63	-	-	-
3I.	9-882	То же, ПК 6.32-24	"	I	89,6	I26	-	-	90	I26	-	-	-
32.	ЗСЦ п.9.234	Стоимость плит покрытия сплошных, пролетом 5,98м: толщ.22см, н/н=700 кг/м2 ~~ПК60-8~~ ПI60-8 ц=I3,3+0,3Ix6+I,25 ц=I9,4+0,3Ix6+I,25	м2	9,44	I6,4I	22,5I	-	-	I55	2I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
33.	-"-	То же, пролетом 4,78 м П48-I6	м2	30,4	I5,72	2I,82	-	-	478	663	-	-	-
		ц=I3,3+0,3Ix6+0,56											
		ц=I9,4+0,3Ix6+0,56											
34.	ЗСЦ п.9.227	То же, пролетом 2,8 м, толщ.I2см н/н=I000 кг/м2 П 28-22											
		ц=II,3-0,08											
		ц=I5,I-0,08	"	6,I6	II,22	I5,02	-	-	69	93	-	-	-
35.	ЗСЦ п.9.224	То же, пролетом I,6 м, толщ.I0см, н/н=800 кг/м2, ПI6-I6											
		ц=I0.3-0,34											
		ц=I3,5-0,34	"	2,56	9,96	I3,I6	-	-	25	34	-	-	-
36.	ЗСЦ п.9.2I6	То же, многопустотные пролетом 5,86 м, прив. толщ.9 см, н/н= =780 кг/м2	м2	9,37	II,96	I6,26	-	-	II2	I52	-	-	-
		ц=II,0-0,3Ix2-0,04+I,62											
		ц=I5,3-0.3Ix2-0,04+I,62											
37.	ЗСЦ п.I.99	Стоимость плит покрытия длиной 5,97м, шириной 2.98м, н/н= =880кг/м2 весом до 5 т ПВ-5АтIУт-I	"	I5,63	8,72	II,I	-	-	I36	I73	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
38.	ЗСЦ п.I.97	То же, н/н730кг/м2 ШГ-4Ат-IУт	м2	23I,28	8,II	I0,5	-	-	I876	2428	-	-	-
39.	ЗСЦ т.ч.т.I	Металлизация соединительных элементов	т	0,I65	I70	I70	-	-	28	28	-	-	-
40.	7-688 примен.	Установка вентшахт площадью до 6 м2, массой до I т ВШ-3	шт.	I0	2,3I	2,32	0,69	I,32 / 0,39	23	23	7	I3/4	20
4I.	7-69I прим.	То же, массой до 2,5 тн ВШ-4	"	2	4,35	4,36	I,37	2,6 / 0,77	9	9	3	5/2	8
42.	9.3II	Стоимость ВШ-3 из бетона М-200	$м^3$	0,I36	78,7	I24	-	-	II	I7	-	-	-
43.	9.3II	То же, ВШ-4 из бетона М-300 ц=78,7+I,02х2 ц=I24+I,02х2	$м^3$	I	80,74	I26.04	-	-	8I	I26	-	-	-
44.	ЗСЦ т.ч.т.I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,03I	220	220	-	-	7	7	-	-	-
45.	-"-	То же, В-I	т	0,52	320	320	-	-	I66	I66	-	-	-
46.	-"-	То же, закладных деталей	т	0,I65	4I0	4I0	-	-	68	68	-	-	-
47.	-"-	Металлизация закладных деталей	т	0,I65	I70	I70	-	-	28	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
48.	8-45 5-9	Перегородки неармированные из кирпича глиняного обыкновенного толщ. в I/2 кирпича	I00 м2	0,759	879	I320	62	7,59 / 2,28	667	I002	47	6/2	53
49.	I5-262 205-5--II	Улучшенная штукатурка кирпичных перегородок	"	I,52	I36	I40	46,4	6,8 / 4,03	207	2I3	7I	I0/6	8I
50.	I5-527 I56-2-24	Окраска силикатными красками кирпичных стен	"	0.759	I4,5	I4,5	7,98	0,06 / 0,02	II	II	6	-	6
5I.	I0-I09 20-5	Установка утепленного люка ИД-76	м2	I,54	I,38	I,38	0,69	0,I3 / 0,04	2	2	I	-	I
52.	ССЦ ч-II п.27I прим.	Стоимость ИД-76	"	I,54	39,I	39,I	-	-	60	60	-	-	-
53.	I2-299 I2-300	Цементная стяжка толщиной 30 см											
		ц=0,778+0,=43хI5											
		ц=0,8I2+0,045хI5	"	I,23	I,42	I,49	0,076	0,0079 / 0,0024	2	2	-	-	-
54.	I2-288	Утепление керамзитом монолитных толщиной 90мм	м3	I,II	40,8	48,7	I,I7	I,08 / 0,32	45	54	I	I/-	2
55.	I0-I07	Установка двери ДСТ-I5-8 в кирпичной перегородке	м2	I,2	2,I8	2,I8	0,67	0,I3 / 0,04	3	3	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
56.	ССЦ ч.II 264	Стоимость ДСТ I5-8	м2	I,2	33,6	33,6	-	-	40	40	-	-	-
57.	ССЦ ч.I п.446	Стоимость приборов для однопольных дверей	к-т	I	6,99	6,99	-	-	7	7	-	-	-
58.	7-446 30-I0-I8	Установка перемычек весом до 0,3т	шт.	3	0,38	0,38	0,08	0,I9 / 0,06	I	I	-	I/-	I
59.	ЭСЦ 7.76	Стоимость перемычек из бетона М200	м³	0,I3	94,8	I27	-	-	I2	I7	-	-	-
60.	ЭСЦ т.ч.т.I	Стоимость В-I	кг	3	0,22	0,22	-	-	I	I	-	-	-
6I.	7-285	Установка крепежных элементов весом до 5 кг	т	0,056	353	363	92	8 / 2,24	20	20	5	-	5
62.	-"- I7-I	То же, более 5 кг (телеантенна и радиостойка)	"	0,06	363	363	92	8 / 2.24	22	22	6	-	6
63.	ЭСЦ т.ч.т.I	Металлизация крепежных эл-тов	кг	II6	0,I7	0,I7	-	-	20	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
64.	I2-I76	Кровля рулонная из 4-х слоев рубероида с закрытым слоем на битумной мастике для здания шириной до I2 м	I00м2	3,I05	368	368	54,9	I5,6 4,69	II43	II43	I70	48/I5	2I8
65.	I2-30I I0-3 I2-302 I0-4	Заравнивающие стяжки покрытий из асфальтобетона толщ.40 мм											
		ц=79,5+25х5,46	"	3,I05	2I6	2I4,4	I7,5	0,9I 0,37	67I	666	54	3/I	57
		ц=78,9+25х5,42											
66.	I2-288 9-5	Утепление покрытий керамзитовым гравием М-400 толщ. I8,6 см	$м^3$	57,75	40,8	48,7	I,I7	I,08 0,32	2356	28I2	68	62/I8	I30
67.	I2-289	Пароизоляция из рубероида на битумной мастике	I00 м2	3,I05	56,I	56,I	I0,7	I,3 0,39	I74	I74	33	4/I	37
68.	9-46 7-I	Установка лестницы -стремянки (ИМ-28-I ИМ-3I.I)	т	0,066	58	58	I3,8	32,I II,8	4	4	I	2/I	3
69.	ССЦ ч.II п.I975	Стоимость металлоконструкций	т	0,066	373	373	-	-	25	25	-	-	-
70.	I5-653	Окраска металлоконструкций	"	0,066	3I,2	3I,2	29,4	-	2	2	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
7I.	6-I79 I6-7	Монолитная набетонка из бетона М-200	$м^3$	I,0I	75,4	86,0	8,64	I,29 0,39	76	87	9	I/- -	I0
		Итого:	рубл.						II2I6	I3593	539	2I2 69	75I
		Увеличение ст-ти эксплуатации машин 5 %	"						II	II	-	II/4	II
		Итого:	руб.						II227	I3604	539	223/73	762
		Увеличение з/пл. на 40 % 60 %	руб. "	-	-	-	-	-	245	- 367	2I6 323	29/29 44/44	245 367
		Итого г.Братск: г.Усть-Илимск	" "	- -	- -	-	-	-	II472 -	- I397I	755 862	252/I02 267/II7	I007 II29
		Увеличение ст-ти привз.матер-в 3,66%, 2,88%	руб.	-	-	-	-	-	420	402	-	-	-
		Итого по разделу Ш добавить: г.Братск г.Усть-Илимск	руб. "	- -	- -	-	-	- -	II892 -	- I4373	755 862	252/I02 267/II7	I007 II29
		Итого по разделам I и Ш добавить:	" "	- -	- -	-	-	- -	I73I8 -	- 20708	803 9I6	299/I20 3I7/I38	II02 I233

Составила инженер Н.А.Слинькова

Проверила и.о.рук.гр. В.А.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I

на общестроительные работы блок-секции 9-этажной 54-квартирной рядовой
IA IA IБ IБ 2A 2A Объемные сантехкабины

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.I.84г.

№№ пп	№ УСН единичн. расцен. и шифры норм СНиП	Наименование работ или затрат	Един. измер.	К-во един. изм.	Сметная стоимость един., руб. Всего	в том числе: Бр-к	У-Ил.	Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Бр-к	У-Ил.	Основ. з/пл	Экспл. машин з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II		I2	I3	I4
		I. Исключить из сметы № I													
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
		I. Стены													
		б) внутренние													
I.	поз.I2 ЗСЦ п.9.I27	Стоимость панелей внутренних стен длиной более 3м толщ.I6см из бетона М-250 массой до 5т с расходом стали до 4кг 9В-32-25-Iг	м2	64,3	I3,48	I9,58	-	-		867	I259	-	-	-	
2.	поз.I7 ЗСЦ п.9.I27	То же, длиной более 3м из бетона М-I50 массой до 5т с расходом стали до 4 кг (В-32.25-Iг)	м2	80,37	I3,2	I9,3	-	-		I06I	I55I	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.	поз.25 7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,220	363	363	92	8/2,4	80	80	20	2/I	22
4.	поз.26 3СЦт.I	Металлизация соединительных элементов	кг	220	0,I7	0,I7	–	–	37	37	–	–	–
		ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	2045	2927	20	2/I	22
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	2045	2927	20	2/I	22
		Увеличение з/платы по районному коэффициенту											
		на 40%	руб.		–	–	–	–	8	–	8	–	8
		на 60%	руб.		–	–	–	–	–	I3	I2	I/I	I3
		ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	2053	–	28	2/I	30
										2940	32	3/2	35
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		3,66%	руб.		–	–	–		75	–	–	–	–
		2,88%	руб.		–	–	–	–	–	85	–	–	–
		ИТОГО по разделу I:	руб.		–	–	–	–	2I28	–	28	2/I	30
			руб.		–	–	–	–	–	3025	32	3/2	35
		IУ. Перегородки											
I.	поз.I 7-623 46-I-I.8	Установка крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2	шт.	I62	3,24	3,24	0,86	0,77/0,29	525	525	I39	I25/47	264
2.	поз.6 3СЦ п.9.837	Стоимость перегородок ПП-I5-2, ПП-I5-4	шт.	36	33	44,I	–	–	II88	I588	–	–	–

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
. поз.7 ЗСЦ п.9.832	То же, Ш-6-2	шт.	36	I3,5	I8,I	–	–	486	652	–	–	–
. поз.8 ЗСЦ п.9.838	То же, Ш-I8-I	шт.	I8	4I,3	55,2	–	–	743	994	–	–	–
. поз.9 ЗСЦ п.9.I02	Стоимость перегородок длиной до 3м, толщ.0,08м из бетона М-I50 с расходом стали до 4 кг/м2	м2	270	8,82	II,4	–	–	238I	3078	–	–	–
	ИТОГО исключить:	руб.		–	–	–	–	5323	6837	I39	I25/47	264
	Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		–	–	–	–	6	6	–	6/2	6
	ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	5329	6843	I39	I3I/49	270
	Увеличение з/платы по районному коэффициенту на 40%	руб.		–	–	–	–	76	–	56	20/20	76
	на 60%	руб.		–	–	–	–	–	II2	83	29/29	II2
	ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	5405	–	I95	I5I/69	346
		руб.		–	–	–	–	–	6955	222	I60/78	382
	Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66%	руб.		–	–	–	–	I98	–	–	–	–
	на 2,88%	руб.		–	–	–	–	–	200	–	–	–
	ИТОГО по разделу IУ исключить	руб.		–	–	–	–	5603	–	I95	I5I/69	346
		руб.		–	–	–	–	–	7I55	222	I60/78	382

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		УI. Двери											
I.	поз.4 I0-I07 20-3	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3м2	м2	I66,I4	2,I8	2,I8	0,67	0,I3/0,04	362	362	III	22/7	I33
2.	поз.6 I5-729 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен 3мм стеклом	м2	I3,5	2,I7	2,I7	0,478	0,0I4/0,004	29	29	6	-	6
3.	поз.I0 ССЦч.II п.2I8	Стоимость дверных блоков ДГ-25-7, ДГ-25-7л	м2	II8,8	I6,8	I6,8	-	-	I996	I996	-	-	-
4.	поз.II п.224	То же, ДО-2I-9, ДО-2I-9д	м2	32,4	II,2	II,2	-	-	363	363	-	-	-
5.	поз.I5 ССЦч.I п.448	Стоимость приборов для дверей входных в комнату однопольных и санузлн	к-т	90	3,05	3,05	-	-	275	275	-	-	-
		ИТОГО по разделу УI	руб.		-	-	-	-	3025	3025	II7	22/7	I39
		исключить											
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	I	I	-	I/-	I
		ИТОГО	руб.		-	-	-	-	3026	3026	II7	23/7	I40
		Увеличение з/платы по районному коэффициенту											
		на 40%	руб.		-	-	-	-	50	-	47	3/3	50
		на 60%	руб.		-	-	-	-	74		70	4/4	74
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	3076	-	I64	26/I0	I90
			руб.		-	-	-	-	-	3I00	I87	27/II	2I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		на 3,66%	руб.		–	–	–	–	II3				
		на 2,88%	руб.		–	–	–	–	–	89			
		ИТОГО по раэделу У1 исключить	руб.		–	–	–	–	3I89	–	I64	26/I0	I90
			руб.		–	–	–	–	–	3I89	I87	27/II	2I4
		XII. Шкафы, антресоли, кладовые											
I.	поз.4 кальк.4	Шкаф антресольный ША-Iу	шт.	I8	27,7	27,7	0,94	0,I8/0,04	499	499	I7	3/I	20
		ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	499	499	I7	3/I	20
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	499	499	I7	3/I	20
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		–	–	–	–	7	–	7	–	7
		60%	руб.		–	–	–	–	–	II	I0	I/I	II
		ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	506	–	24	3/I	27
			руб.		–	–	–	–	–	5I0	27	4/2	3I
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		на 3,66%	руб.		–	–	–	–	I9				
		на 2,88%	руб.		–	–	–	–	–	I5			
		ИТОГО по разделу XII:	руб.		–	–	–	–	525	–	24	3/I	27
			руб.		–	–	–	–	–	525	27	4/2	3I
		ВСЕГО по надземной части исключить											
		г.Братск	руб.		–	–	–	–	II445		4II	I82/8I	593
		г.Усть-Илимск	руб.		–	–	–	–	–	I3894	468	I94/93	662

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		II. ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ № I											
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		I. Стены б) внутренние											
I.	ЗСЦ 9.827	Стоимость В-32.25-I	шт.	I0	I72	2I8	-	-	I720	2I80	-	-	-
2.	ЗСЦ п.9.I27	Стоимость 9В-32.25-I	м2	64,3	I3,48	I9,58	-	-	867	I259	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	2587	3439	-	-	-
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66%	руб.		-	-	-	-	95	-	-	-	-
		на 2,88%	руб.		-	-	-	-	-	99	-	-	-
		ИТОГО по разделу I добавить	руб.		-	-	-	-	2682		-	-	-
			руб.		-	-	-	-	-	3538	-	-	-
		IУ. Перегородки											
I.	7-623 46-I-I.8	Установка крупнопанельных перегородок площ. до 6 м2	шт.	I8	3,24	3,24	0,86	0,77/0,29	58	58	I5	I4/5	29
2.	7-626 46-2-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт.	36	3,6	3,6	I,0I	0,98/0,36	I30	I30	36	35/I3	7I
3.	ЗСЦ п.9.838	Стоимость перегородок ШП-I8-I	шт.	I8	4I,3	35,2	-	-	743	634	-	-	-
4.	ЗСЦ 9.843	То же, ШП-30-I	шт.	I8	68,6	9I,6	-	-	I235	I649	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5.	ЗСЦ п.9.844	То же, Ш-30-2	шт.	I8	50,8	67,9	-	-	9I4	I222	-	-	-
6.	7-675 48-I-I.8	Установка кабин санитарно-технических узлов	шт.	54	4,9I	5,2	I,22	I,4I/0,5I	265	28I	66	76/28	I42
7.	Кальк.I	Стоимость санитарно-технических узлов СК-I3, СК-I4	шт.	I8	579,26	639,26	-	-	I0427	II507	-	-	-
8.	Кальк.2	То же, СК-I5,СК-I6	шт.	36	47I,26	52I,26	-	-	I6965	I8765	-	-	-
9.	ЗСЦ т.I	Металлизация закладных	кг	377	0,I7	0,I7	-	-	64	64	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	3080I	343I0	II7	I25/46	242
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	6	6	-	6/2	6
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	30807	343I6	II7	I3I/48	248
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	66	-	47	I9/I9	66
		60%	руб.		-	-	-	-	-	99	70	29/29	99
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	30873		I64	I50/67	3I4
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66%	руб.		-	-	-	-	-	34415	I87	I60/77	347
		на 2,66%	руб.		-	-	-	-	II30				
		ИТОГО по разделу IУ			-	-	-	-	-	99I	-	-	-
		добавить:	руб.		-	-	-	-	32003	-	I64	I50/67	3I4
			руб.		-	-	-	-	-	35406	I87	I60/77	347

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		УI. Двери											
I.	I0-I07	Установка внутренних дверных блоков площ.до 3 м2 в перегородках	м2	I47,42	2,I8	2,I8	0,67	0,I3/0,04	32I	32I	99	I9/6	II8
2.	I5-729 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен 3мм стеклом	м2	I7,46	2,I7	2,I7	0,478	0,0I4/0,004	38	38	8	-	8
3.	ССЦч.II п.2I8	Стоимость дверных блоков глухих однопольных	м2	I00,08	I6,8	I6,8	-	-	I68I	I68I	-	-	-
4.	-"- п.224	То же, двупольных под остекление	м2	47,34	II,6	II,6	-	-	549	549	-	-	-
5.	ССЦ-I п.448	Стоимость приборов для дверей входных в санузлы однопольных	к-т	72	3,05	3,05	-	-	220	220	-	-	-
6.	-"- п.449	То же, двупольных	к-т	I8	3,04	3,04	-	-	55	55	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	2864	2864	I07	I9/6	I26
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	I	I	-	I/-	I
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	2865	2865	I07	20/6	I27
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	45	-	43	2/2	45
		60%	руб.		-	-	-	-	-	68	64	4/4	68
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	29I0	-	I50	22/8	I72
			руб.		-	-	-	-	-	2933	I7I	24/I0	I95

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	I07				
		на 2,88%	руб.		-	-	-	-	-	84	-	-	-
		ИТОГО по разделуУI добавить:	руб.		-	-	-	-	30I7	-	I50	22/8	I72
			руб.		-	-	-	-	-	30I7	I7I	24/I0	I95
		XII. Шкафы, антресоли, кладовые											
I.	Кальк.8	Шкаф антресольный ША-5у	шт.	I8	35,02	35,02	0,89	0,I4/0,02	630	630	I6	3/-	I9
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	630	630	I6	3/-	I9
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	630	630	I6	3/-	I9
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	6	-	6	-	6
		60%	руб.		-	-	-	-	-	I0	I0	-	I0
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	636	-	22	3-	25
			руб.		-	-	-	-	-	640	26	3/-	29
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66%	руб.		-	-	-	-	23	-	-	-	-
		на 2,88%	руб.		-	-	-	-	-	I8	-	-	-
		ИТОГО по разделу XII добавить:	руб.		-	-	-	-	659	-	22	3/-	25
			руб.		-	-	-	-	-	658	26	3/-	29
		ВСЕГО добавить по надземной части	руб.		-	-	-	-	38361		336	I75/75	5II
			руб.		-	-	-	-	-	426I9	384	I87/87	57I

Составила: инж. И.И. Чувашова

Проверила: и.о. рук. гр. В.А. Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I

на общестроительные работы блок-секции 9-этажной 54-квартирной IA IA IБ IБ 2A 2A

Отделка фасадной поверхности наружных стен

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.I.84г.

№№ пп	Обоснование принятой единичной стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. I	II	III	IУ	У	Общая стоимость, руб. I	II	III	IУ	У
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Исключить из сметы № I												
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
		I. Стены												
		а) наружные												
I.	поз.23 ЗСЦ р,X 0.506	Отделка наружной поверхности стен и торцов угловых панелей мраморным щебнем втопленным в декоративно-защитный слой	м2	96I,33	I,3I	-	-	-	-	I259	-	-	-	-
		ИТОГО по I разделу исключить	руб.		-	-	-	-	-	I259	-	-	-	-

224-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Добавить к смете № I I.Стены а) наружные												
		Вариант II.												
2.	ЗСЦр.Х 0-602 прим. т.ч.п. I9,I4 Пр-нт 06-II-0I п.4-083	Облицовка плиточным материалом ц=0,93+5,00+0,0I	м2	970,94		5-94	-	-	-	5767	-	-	-	-
		ИТОГО по разделу I добавить:	руб.	-	-	-	-	-	-	5767	-	-	-	-
		ВСЕГО по варианту II добавить с учетом исключения	руб.	-	-	-	-	-	-	4508	-	-	-	-
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66% 2,88	руб. руб.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	I65 I30				
		ВСЕГО по варианту II добавить с учетом исключения г.Братск г.Усть-Илимск	руб. руб.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4673 4638			
		Вариант III:												
3.	ЗСЦ табл.А 0.I42	Декоративно-защитная окраска панелей наружных стен	м2	96I,33		-	0,56	-	-	-	-	538	-	-
		ИТОГО по разделу I добавить	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	538		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Всего по варианту Ш исключить с учетом добавления	руб.		-	-	-	-	-	-	-	72I	-	-
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
		2,88%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	2I	-	-
		ИТОГО по варианту Ш исключить с учетом добавления г.Братск	руб.		-	-	-	-	-	-	-	747	-	-
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	-	-	742	-	-
		Вариант IУ												
4.	ЗСЦ табл.А 0.004	Отделка наружных панелей рельефным рисунком	м2	96I,33		-	-	0,55	-	-	-	-	529	-
		ИТОГО по разд.I добавить	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	528	-
		ВСЕГО по варианту IУ исключить с учетом добавления	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	730	-
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	27	-
		2,88%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	2I	-
		ВСЕГО по варианту IУ исключить с учетом добавления г.Братск	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	757	-
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	75I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Вариант У.												
5.	ЗСЦ р.У т.А 0.53I	Отделка наружных стен слоем цветного бетона	м3	96I,33	-	-	-	-	I,38	-	-	-	-	I327
		ИТОГО по разд.I добавить	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	I327
		ВСЕГО по варианту У добавить с учетом исключения	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		2,88%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		ВСЕГО по варианту У добавить с учетом исключения г.Братск	руб.		-	-	-	-	-	-		-	-	70
		г.У-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	70

Составила ст.инж.И.И.Чувашова

Проверила и.о.рук.гр.В.А.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I

на общестроительные работы блок-секции 54-квартирной рядовой IA IA IБ IБ 2А 2А
Ограждения лоджий I. Железобетонный экран с облицовкой плиткой
II. Железобетонный экран с рельефным рисунком

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.I 84г.

№№ пп	Обоснование принятой единичной стоимости	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Бр-к	У-Ил.	Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Бр-к	У-Ил.	Основ. з/пл.	Экспл. машин з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7		8	9	IO	II		I2	I3	I4
		Вариант I													
		Исключить из сметы № I													
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
		X. Наружная отделка													
I.	поз32 I5-533	Окраска ж/б экранов лоджий	I00м2	0,5I	23,8	23,8		I7,I	0,I6/0,05	I2	I2		9	-	9
		ИТОГО по X исключить								I2	I2		9	-	9
		Увеличение стоимости з/платы на 40%	руб.							4	-		4	-	4
		на 60%	руб.							-	7		7	-	7
		ИТОГО:	руб.							I6	-		I3	-	I3
			руб.							-	I9		I6	-	I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	–	–	–	–	–	I	–	–	–	–	
		2,88%	руб	–	–	–	–	–	–	I	–	–	–
		ИТОГО: исключить:	руб.		–	–	–	–	I7	–	I3	–	I3
			руб.		–	–	–	–	–	20	I6	–	I6
		Добавить к смете № I:											
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		X. Наружная отделка											
		Вар.I											
I.	ЗСЦ р.X т.Б 0,60I т.ч.л. I9,24 Пр-нт 06-II-0I п.4-033	Облицовка экрана лоджий плиткой д=0,93+5,0+0,0I	м2	5I	5,94	5,94	–	–	303	303	–	–	–
		ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	303	303	–	–	–
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.		–	–	–	–	II	–			
		2,88%	руб.		–	–	–	–	–	8			
		ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	3I4	–	–	–	–
			руб.		–	–	–	–	–	3II	–	–	–
		ВСЕГО по надземной части добавить с учетом исключения	руб.		–	–	–	–	297	–	–	–	–
			руб.		–	–	–	–	–	29I	–	–	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Добавить к смете № I											
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		IX. Балконы и лоджии											
		Вар.II											
I.	ЭСЦ р.X табл.А 0,004	Отделка ограждения лоджий рельефным рисунком	м2	5I	0,55	0,55	–	–	28	28	–	–	–
		ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	28	28	–	–	–
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		3,66%	руб.		–	–	–	–	I	–	–	–	–
		2,88%	руб.		–	–	–	–	–	I	–	–	–
		ИТОГО:	руб.		–	–	–	–	29	–	–	–	–
			руб.		–	–	–	–	–	29	–	–	–
		ВСЕГО по надземной части добавить:	руб.		–	–	–	–	29	–	–	–	–
		Вар.II	руб.		–	–	–	–	–	29	–	–	–

Составила: ст.инж.И.И.Чувашова

Проверила: и.о.рук.гр.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 - УШ

ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I

на общестроительные работы блок-секции 9-этажной 54-квартирной рядовой IA IA IБ IБ 2А 2А . Внутренняя отделка (оклейка стен обоями)

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.I.84г.

№№ пп	Обоснование принятой единичной сметной стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего в том числе: Бр-к	У-Ил.	Основ. з/пл.	Экспл. машин з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего в том числе: Бр-к	У-Ил.	Основ. з/пл.	Экспл. машин з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ № I											
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		XI. Внутренняя отделка											
I.	поз.5 ЗСЦ р.X табл.А п.0.0I	Подготовка внутренних поверхностей стен под улучшенную окраску	м2	2375	0,I8	0,I8	-	-	428	428	-	-	-
2.	поз.8 I5-502 I52-2	Улучшенная клеевая окраска стен жилых комнат и передних	I00м2	23,75	I3,I	I3,I	6,8	0,07/0,02	3II	3II	I62	2/-	I64
		ИТОГО по разделу XI исключить	руб.			-	-	-	739	739	I62	I/-	I64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		ИТОГО:	руб.	–	–	–	–	739	739	I62	2/-	I64	
		Увеличение з/платы на											
		40%	руб.	–	–	–	–	65	–	65	–	65	
		60%	руб.	–	–	–	–	–	97	97	–	97	
		ИТОГО:	руб.	–	–	–	–	804	–	227	2/-	229	
			руб.	–	–	–	–	–	836	259	2/-	26I	
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		3,66%	руб.	–	–	–	–	29	–	–	–	–	
		2,88%	руб.	–	–	–	–	–	24	–	–	–	
		ИТОГО по разд. XI исключить	руб.	–	–	–	–	833	–	227	2/-	229	
			руб.	–	–	–	–	–	860	259	2/-	26I	
		II. ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ № I											
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		XI. Внутренняя отделка											
I.	I5-802 252-I	Оклейка обоями улучшенного качества стен жилых комнат и передних	I00м2	23.75	37,6	37,6	I5,3		893	893	363	–	363
		ИТОГО по разделу XI добавить	руб.	–	–	–	–		893	893	363	–	363
		Увеличение з/платы на											
		40%	руб.	–	–	–	–		I45	–	I45	–	I45
		60%	руб.	–	–	–	–		–	2I8	2I8	–	2I8
		ИТОГО:	руб.	–	–	–	–		I038	–	508	–	508
			руб.	–	–	–	–		–	IIII	58I	–	58I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		3,66%	руб.		-	-	-	-	38	-	-	-	-
		2,88%	руб.		-	-	-	-	-	32	-	-	-
		ИТОГО по разделу XI добавить											
		г.Братск	руб.		-	-	-	-	I076	-	508	-	508
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	II43	58I	-	58I
		ВСЕГО по подземной части добавить с учетом исключения:											
		г.Браиск	руб.		-	-	-	-	243	-	-	-	-
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	283	-	-	-

Составила: инж.И.И.Чувашова

Проверила: и.о.рук.гр.В.А.Прохорова

типовой проект I25-045/I.2 УШ

ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I

на общестроительные работы 9-этажной блок-секции 54 квартирной рядовой IA IA IБ IБ 2A 2A

Полы из ленолеума

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.OI.84 г.

№№ пп	Основание	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего		В том числе		Основная ст-ть руб. Всего		В том числе		НУЧШ
					Братск	У-Ил.	осн. з/п	эксп.маш з/плата	Братск	У-Ил.	осн. з/п	эксп.маш з/плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. Исключить из сметы № I											
		I. Надземная часть											
		а). внутренняя отделка											
I.	поз.I II-I82 22-I	УП. Полы Полы дощатые (кухни, коридоры)	I00м2	7,83	440	440	42,8	3,82 I,I5	3247	3247	3I6	28/8	344
2.	поз.2 п.63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытия	"	7,38	8I,8	8I,8	I4,2	0,93 0,3	604	604	I05	7/2	II2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.	поз.3 II-53 7-4	Устройство тепло-звукоизоляции из плит ДВП толщ.I2мм над техподпольем	I00м2	0,83	84,4	84,4	4,09	I,76 / 0,53	70	70	3	I/-	4
		Итого по разделу УП исключить:	руб.						392I 392I	392I 392I	424 424	36/I0 36/I0	460 460
		Увеличение ст-ти экспл.машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	2	2	-	2/-	2
		Итого:	руб.						3923	3923	424	38/I0	462
		Увеличение стоимости з/пл.по р/к на 40%	"						I73	-	I69	4/4	I73
		на 60 %	"						-	260	254	6/6	260
		Итого:							4096	- 5I83	593 678	42/I4 44/6	635 722
		Увеличение ст-ти привозных мат-в 3,66 %	руб.						I50	-	-	-	-
		2,88 %	"						-	I49	-	-	-
		Итого по разделу УП исключить:	"						4246	-	593	42/I4	635
									-	5332	678	44/I6	722
		XI. Внутренняя отделка											
4.	I5-563 I59-3	Улучшенная масляная окраска дощатых полов в кухнях и коридорах	I00м2	7,38	72,3	72,3	27,8	0,8 / 0,24	534	534	205	6/2	2II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого по разделу XI исключить:	руб.						534	534	205	6/2	2II
		Увеличение ст-ти экспл.машин 5%	"						2	2	–	2/–	2
		Итого:	руб.						536	536	205	6/2	2I3
		Увеличение з/платы по районному к-ту											
		на 40 %	"	–	–	–	–	–	83	–	82	I/I	83
		на 60 %	"	–	–	–	–	–	–	I24	I23	I/I	I24
		Итого:	руб.						6I9	–	287	9/3	294
									–	660	328	9/3	337
		Увеличение ст-ти привозных мат-в											
		на 3,66%	руб.						23	–	–	–	–
		2,88 %							–	I9	–	–	–
		Итого по разд.XI:											
		исключить	руб.						642	–	287	9/3	294
									–	679	328	9/3	337
		Всего по надземной части исключить:							4808	–	880	5I/I7	929
									–	60II	I006	53/I9	I059
		Добавить к смете № I											
		Б. Надземная часть											
		УП. Полы											
I.	II-205 28-I	Устройство покрытия из линолеума в кухнях и коридорах	I00м2	7,38	535	535	43,6	0,75 / 0,22	3948	3948	322	6/2	328

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.	II-60 8-6 прим-но	Теплозвукоизоляция из плит ДВП, толщ. 36 мм п=I0I x 9	I00 м2	0,83	909	909	36,8I	I5,84 4,74	754	754	3I	I3/4	44
3.	II-57А II-58А 3-3, 8-4	Устройство покрытия из легкого бетона толщ.39 мм над техподпольем п=I20-4x25,I п=I45+4x3I,4	I00м2 "	0,83	220,4	270,4	I5,42	2,24 0,66	I50	225	I3	2/I	I5
4.	-"-	То же, по междуэтажным перекрытиям толщ.75 мм п=I20-4IIx25,I п=I45-4IIx3I,4	"	6,55	396,I	490,4	I7,03	4,2 I,22	2594	32I2	II2	28/8	I40
		Итого:	руб.						3498	4I9I	I56	43/I3	I99
		Увеличение ст-ти эксплуатации машин 5 %	"						2	2	-	2/I	2
		Итого:	руб.						3500	4I93	I56	45/I4	20I
		Увеличение з/платы на 40 %	"						68	-	62	6/6	68
		на 60%	"						-	I02	94	8/8	I02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого:	руб.						3568	-	2I8	5I/20	269
									-	4296	250	53/22	303
		Увеличение ст-ти привозных материалов 3,66 %							I3I	-	-	-	-
		2,88 %							-	I24	-	-	-
		Итого по разделу УП:	руб.						3699	-	2I8	5I/20	269
		Добавить:	"						-	44I9	250	53/22	303
		XI. Внутренняя отделка											
5.	I5-563 I59-3 т.ч.п. 2,30	Улучшенная масляная окраска плинтусов площ.=738х0,I =73,8	I00м2	0,738	72,3	72,3	27,8	0,8 / 0,24	53	53	2I	I/-	22
		Итого по разд.XI: добавить:	руб.						53	53	2I	I/-	22
		Увеличение з/п по р.к. на 40 %	руб.						8	-	8	-	8
		на 60 %	"						-	I3	I3	-	I3
		Итого:	руб.						6I	-	29	I/-	30
									-	66	34	I/-	35
		Увеличение ст-ти привозных м-в 3,66	руб.						2	-	-	-	-
		2,88 %	"						-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого:	руб.						63 -	- 68	29 34	I/- I/-	30 35
		Всего добавить по надземной части:	" "						3762 -	- 4487	247 284	52/20 54/22	299 338
		Всего по надземной части исключить с учетом добавления:	руб.						II26 -	- I524			

Составила ст.инженер Чувашова И.И.
Проверила м.о.рук.гр.В.А.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I

на общестроительные работы блок-секции 9-этажной 54 квартирной
рядовой IA IA IБ IБ 2A 2A
Утеплитель фибролит

Основание: рабочие чертежи.

Составлена в ценах, введенных с I.OI.84 г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб. Всего Бр.У-Ил.	В том числе осн. з/пл.	В том числе эксп.маш. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего Бр.У-Ил.	В том числе осн. з/п	В том числе эксп.маш. з/плата	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Исключить из сметы № I											
		Б. Надземная часть											
		Ш. Кровля											
I.	поз.II I2-288№9-5	Утепление покрытий керамзитовым гравием толщ.27см	$м^3$	78,33	40,8	48,7	I,I7	I,08 / 0,32	3I96	38I5	92	84/25	I76
		Итого исключить:	руб.						3I96	38I5	92	84/25	I76
		Увеличение стоимости экспл. машин 5 %	п						4	4	-	4/I	4
		Итого:	руб.						3200	38I9	92	38/26	I80

240-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение ст-ти з/платы на 40 % на 60 %	руб.						46 -	- 7I	37 55	9/9 I6/I6	46 7I
		Итого:	руб.						3246	-	I29	97/35	226
			руб.						-	3890	I47	I04/42	I5I
		Увеличение ст-ти привозных м-в на 3,66%" на 2,88% "							II9 -	- II2	- -	- -	- -
		Итого исключить:	руб.						3365	-	I29	97/35	226
									-	4002	I47	I04/42	I5I
		П. Добавить к смете № I											
		Б. Надземная часть											
		Ш. Кровля											
I.	I2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролитом толщ.I7 см	I00 м2	3,I0	I7,3	I7,3	I5,5	I,8 / 0,53	54	54	48	6/2	54
2.	ССЦ-I п.3I9 прим-но	Стоимость фибролитовых плит толщ.25 мм (7слоев)	"	3,I9	I372	I372	-	-	4377	4377			
		n=I96 x 7 Площ.=3,I0 x I,03											
		Итого по Ш разделу: руб. добавить							443I	443I	48	6/2	54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Увеличение ст-ти экспл. машин 5%	руб.						-	-	-	-	-
		Итого:	руб.						443I	443I	48	6/2	54
У		Увеличение стоимости зарплаты по р.к. на 40 %	руб.						20	-	I9	I/I	20
		на 60 %	"						-	29	29	I/I	29
		Итого:	руб.						445I	-	67	7/3	74
			"						-	4460	76	7/3	83
		Увеличение ст-ти привозных мат-в 3,66 %	руб.						I63	-	-	-	-
		2,88 %	руб.						-	I28	-	-	-
		Всего добавить с учетом исключения:	руб.						46I4	-	67	7/3	74
									-	4588	76	7/3	83

Составил инженер Т.В.Тельпуховская

Проверил и.о. рук.группы В.А.Прохорова

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту I25-045/I.2 9-этажной блок-секции рядовой с одно-двухкомнатными квартирами IA IA IБ IБ 2А 2А с элементом блокировки $ЭБ_9$-7

Ресурсы	Количество	
	Братск	Усть-Илимск
I	2	3
I. Общестроительные работы		
А. Подземная часть		
Затраты труда, чел-час	I050	I050
Заработная плата, руб.	67I	765
Строительные машины	I558	I6I7
Б. Надземная часть		
Затраты труда , чел-час	I2590	I2590
Заработная плата, руб.	9693	II079
Строительные машины, руб.	6598	7005
ИТОГО: общестроительных работ		
Затраты труда, чел-час	I3640	I3640
Заработная плата, руб.	I0364	II844
Строительные машины , руб.	8I56	8622
П. Санитарно-технические работы		
Затраты труда, чел-час	2240	2240
Заработная плата, руб.	I975	2255
Строительные машины, руб.	92	96
Ш. Монтажные работы		
I. Электроосвещение		
Затраты труда, чел-час	8I0	8I0
Заработная плата, руб.	769	878
Строительные машины, руб.	50	55
2. Слабые токи		
Затраты труда, чел-час	8I0	8I0
Заработная плата, руб.	769	878
Строительные машины, руб.	50	55
2. Слабые токи		
Затраты труда, чел-час	360	360
Заработная плата, руб.	282	32I
Строительные машины	48	52

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3
3. Лифт		
Затраты труда, чел-час	300	300
Заработная плата, руб.	943	I069
Строительные машины, руб.	203	207
IУ. Элемент блокировки $ЭБ_9$-7		
Затраты труда, чел-час	I005	I005
Заработнач плата, руб.	888	IOI2
Строительные машины	395	422
Всего:		
Затраты труда, чел-час	I8355	I8355
Заработнан плата, руб.	I522I	I7379
Строительные машины, руб.	8944	9454

И.о руководителя группы В.А.Прохорова

Составила инженер И.И.Чувашова

Проверила и.о.рук.гр. В.А.Прохорова

gost.e-ecolog.ru