ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2010 г. № 22-Р

Об утверждении сметных нормативов, коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства объектов государственного заказа в текущий уровень цен

В соответствии с решениями, принятыми на заседании Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы от 24.06.2010 г. № МВС-6-10.

1.Утвердить и ввести в действие с **1 июня 2010 года**:

1.1. Обобщенный индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в июне 2010 года в связи с инфляционными процессами в размере 1,0046.

1.2. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен июня 2010 года. Сборник № 06/2010 (выпуск 45).

1.3. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен июня 2010 года. Сборник № 06/2010-98 (выпуск 110).

1.4. Сборник показателей ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен июня 2010 г. (выпуск 109).

1.5. Сборник показателей стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен июня 2010 г. (выпуск 100).

1.6. Сборник показателей стоимости эксплуатации строительных машин в текущем уровне цен июня 2010 г. (выпуск 06/2010).

1.7. Индексы изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен III квартала 2010 года к базисному уровню цен 1998 года (приложение № 1).

1.8. Индексы изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен III квартала 2010 года к базисному уровню цен 2000 года (приложение № 2).

1.9. Сборник показателей стоимости объектов и видов (комплексов) работ для строительства в Москве (Глава 18 ТСН-2001.18, книга 21) в базисном и текущем уровне цен июня 2010 г., выпуск 10.

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

gost.e-ecolog.ru

1.10. Сборник Дополнений № 16 к сборникам территориальных сметных нормативов в базисном уровне цен 2000 года (ТСН-2001).

1.11. Сборник Дополнений № 43 к сборникам московских территориальных сметных нормативов в базисном уровне цен 1998 года (МТСН 81-98).

1.12. Сборник Дополнений № 38 к элементным сметным нормам в составе МТСН 81-98.

1.13. Методические рекомендации по ведению мониторинга стоимости оборудования в текущем уровне цен. Мониторинг стоимости оборудования по типовым наборам для городских объектов отрасли «Образование».

1.14. Методические рекомендации по расчету укрупненных показателей стоимости по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и инженерных систем городских объектов отрасли «Образование».

1.15. Применение Сборника показателей стоимости объектов и видов (комплексов) работ для строительства в Москве (глава 18 ТСН-2001, книга 21) для определения стоимости строительства объектов жилищно-гражданского, социального назначения на предпроектных стадиях (обоснование инвестиций), для применения при формировании начальных (максимальных) цен государственных контрактов при размещении заказов на оказание услуг по исполнению функций заказчика с выполнением проектных работ, а также для проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета города Москвы.

2. Утвердить за счет перераспределения статей затрат в составе себестоимости продукции изменение уровня нормируемой среднемесячной заработной платы по отраслям промышленности строительных материалов и стройиндустрии с 1 июня 2010 года для учета при согласовании отпускных цен на продукцию, поставляемую на объекты городского заказа.

3. Утвердить и ввести в действие «Сборник базовых цен на проектные работы по размещению и установке памятников, монументов и благоустройству прилегающей к ним территории, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.15.02-10».

Признать утратившим силу пункт 2 распоряжения Департамента экономической политики и развития города Москвы от 27.04.2009 № 9-Р.

4. Утвердить и ввести в действие «Методику определения стоимости разработки архитектурной колористики объектов строительства, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.18.02.05-10».

Признать утратившим силу пункт 7 распоряжения Департамента экономической политики и развития города Москвы от 24.11.2009 № 30-Р.

5. Утвердить и ввести в действие «Методику определения стоимости разработки проектов планировки производственных территорий, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.31.02-09».

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Признать утратившим силу пункт 6 распоряжения Департамента экономической политики и развития города Москвы от 04.07.2008 № 17-Р.

6. Утвердить и ввести в действие «Методику определения стоимости проектирования систем противопожарной защиты и охранной сигнализации, осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.19.03-09».

7. Утвердить для применения при расчетах за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком в пределах твердой договорной цены коэффициенты пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в текущий уровень цен мая 2010 года, разработанные ОАО «Моспроект», по объекту: «Участок 3-го транспортного кольца от Автозаводского моста до ММДЦ «Москва-Сити», офисное здание ГУП «Мосводосток».

8. Утвердить для применения при расчетах за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком в пределах твердой договорной цены коэффициенты пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в текущий уровень цен мая 2010 года, разработанные ОАО «Моспроект», по объекту: «Участок 3-го транспортного кольца от Автозаводского моста до ММДЦ «Москва-Сити», путепровод тоннельного типа под площадью Гагарина».

9. Утвердить нормы и расценки на установку, снятие и обслуживание элементов праздничного оформления города (флаги, стяги, перетяжки) в базовом уровне цен ТСН-2001 для города Москвы в количестве 24 штук с последующим включением их в дополнение к сметно-нормативной базе города Москвы ТСН-2001 (глава 17 «Праздничное, тематическое оформление города, содержание объектов городской среды»; сборник 2 «Флаги, стяги перетяжки») с учетом информации государственного заказчика - Комитета рекламы, информации и оформления города Москвы о выполнении договорных обязательств по государственному контракту от 17.09.2007 № 155/07 (приложение № 3).

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. руководителя Департамента **И.В. Смирнова**

Блинкова Г.Е.
957-72-12

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Приложение № 1 к распоряжению
Департамента экономической политики
и развития города Москвы
от 30.06.2010 № 22-Р

ИНДЕКСЫ
изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен III квартала 2010 года к базисному уровню цен 1998 года

Таблица 1

№ п/п	Отрасль	Индекс
1	2	3
1.	Экономика в целом (прочие отрасли хозяйства: административные здания, военкоматы, КПП и т.д.)	4,54
2.	Электроэнергетика	5,01
3.	Нефтеперерабатывающая промышленность	7,86
4.	Промышленность строительных материалов	4,86
5.	Легкая промышленность	4,5
6.	Пищевая промышленность	4,92
7.	Сельское хозяйство	4,18
8.	Транспорт	4,78
9.	Связь	3,78
10.	Строительство	4,85
11.	Торговля и общественное питание	4,87
12.	Жилищное строительство (включая внутриквартальные трансформаторные подстанции, тепловые пункты и т.д.)	4,58
13.	Непроизводственная сфера (культура, образование, здравоохранение, физкультура), объекты коммунального хозяйства (в том числе мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы)	4,2
14.	Бытовое обслуживание населения	5,06

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

ИНДЕКСЫ
изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен
III квартала 2010 года
к базисному уровню цен 1998 года

Таблица 2

№ п/п	Отрасль	Индекс
1	2	3
1.	Экономика в целом	4,54
2.	Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях	4,18
3.	Производство пищевых продуктов, включая напитки	4,92
4.	Текстильное производство	4,5
5.	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели	4,67
6.	Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации	4,23
7.	Производство кокса и нефтепродуктов	7,86
8.	Химическое производство	7,86
9.	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	7,49
10.	Металлургическое производство	5,43
11.	Производство готовых металлических изделий	5,16
12.	Производство офисного оборудования и вычислительной техники	4,63
13.	Производство электрических машин и электрооборудования	4,63
14.	Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи	4,71
15.	Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов	4,71
16.	Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов	4,73
17.	Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды	5,01
18.	Сбор, очистка и распределение воды	5,22
19.	Строительство	4,87
20.	Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мо-	4,88

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

	тоциклами	
21.	Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования	4,88
22.	Деятельность гостиниц и ресторанов	5,61
23.	Деятельность сухопутного транспорта	4,78
24.	Деятельность водного транспорта	4,72
25.	Деятельность воздушного транспорта	4,82
26.	Связь	3,78
27.	Финансовое посредничество	4,98
28.	Страхование	4,98
29.	Операции с недвижимым имуществом	4,85
30.	Предоставление прочих видов услуг	5,06
31.	Обязательное социальное обеспечение	4,09
32.	Образование	4,15
33.	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	4,19
34.	Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность	5,17
35.	Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	4,22

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Приложение № 2 к распоряжению
Департамента экономической политики
и развития города Москвы
от 30.06.2010 № 22-Р

ИНДЕКСЫ
изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен III квартала 2010 года к базисному уровню цен 2000 года

Таблица 1

№ п/п	Отрасль	Индекс
1	2	3
1.	Экономика в целом (прочие отрасли хозяйства: административные здания, военкоматы, КПП и т.д.)	2,39
2.	Электроэнергетика	2,73
3.	Нефтеперерабатывающая промышленность	2,62
4.	Промышленность строительных материалов	2,6
5.	Легкая промышленность	2,48
6.	Пищевая промышленность	2,67
7.	Сельское хозяйство	2,63
8.	Транспорт	2,52
9.	Связь	2,04
10.	Строительство	2,55
11.	Торговля и общественное питание	2,42
12.	Жилищное строительство (включая внутриквартальные трансформаторные подстанции, тепловые пункты и т.д.)	2,53
13.	Непроизводственная сфера (культура, образование, здравоохранение, физкультура), объекты коммунального хозяйства (в том числе мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы)	2,28
14.	Бытовое обслуживание населения	2,64

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

ИНДЕКСЫ
изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен
III квартала 2010 года
к базисному уровню цен 2000 года

Таблица 2

№ п/п	Отрасль	Индекс
1	2	3
1.	Экономика в целом	2,39
2.	Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях	2,63
3.	Производство пищевых продуктов, включая напитки	2,67
4.	Текстильное производство	2,48
5.	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели	2,46
6.	Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации	2,31
7.	Производство кокса и нефтепродуктов	2,62
8.	Химическое производство	2,62
9.	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	2,53
10.	Металлургическое производство	2,85
11.	Производство готовых металлических изделий	2,7
12.	Производство офисного оборудования и вычислительной техники	2,44
13.	Производство электрических машин и электрооборудования	2,44
14.	Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи	2,54
15.	Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов	2,5
16.	Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов	2,49
17.	Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды	2,73
18.	Сбор, очистка и распределение воды	2,72
19.	Строительство	2,56
20.	Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	2,42
21.	Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых из-	2,42

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

	делий и предметов личного пользования	
22.	Деятельность гостиниц и ресторанов	2,91
23.	Деятельность сухопутного транспорта	2,52
24.	Деятельность водного транспорта	2,49
25.	Деятельность воздушного транспорта	2,54
26.	Связь	2,04
27.	Финансовое посредничество	2,6
28.	Страхование	2,6
29.	Операции с недвижимым имуществом	2,53
30.	Предоставление прочих видов услуг	2,64
31.	Обязательное социальное обеспечение	2,23
32.	Образование	2,26
33.	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	2,28
34.	Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность	2,65
35.	Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	2,3

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Приложение № 3
к распоряжению Департамента
экономической политики и развития
города Москвы от 30.06.2010 № 22-Р

ГЛАВА 17. Праздничное, тематическое оформление города, содержание объектов городской среды

Сборник 2. Флаги, стяги, перетяжки

Отдел 1. Установка элементов оформления

Таблица 2-1. Установка перетяжек

Состав работ:
1. Расстановка техники, дорожных знаков и элементов ограждения согласно схеме.
2. Последовательное закрепление верхних и нижних клипс перетяжки за трос, их фиксация.
3. Выравнивание краев перетяжки, ее фиксация, привязка верхних и нижних фалов за клипсы.
4. Снятие дорожных знаков и ограждения, приведение техники в состояние перебазировки.

Измеритель: 1 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка с телескопических вышек перетяжки размером 15х1,1 м на тросовые конструкции
			2-1-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**176,99**
	заработная плата рабочих	руб.	34,75
	эксплуатация машин	руб.	142,24
	в том числе: заработная плата	руб.	38,76
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	2,39
	Машины и механизмы		
2.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,95
2.1-18-24	Автомобили полуприцепные бортовые типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,78
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
8157792000	Транспарант-перетяжки	шт.	1

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Таблица 2-2. Установка на флагшток стягов

Состав работ: 1. Расстановка техники, дорожных знаков и элементов ограждения согласно схеме.
2. Установка стяга на флагшток.
3. Снятие дорожных знаков и ограждения, приведение техники в состояние перебазировки.

Измеритель: 1 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка с телескопических вышек на флагшток стягов размером, м				
			12х1,5	9х1,5	8х1,5	7х1,2	6х1,5 и 6х1,2
			2-2-1	2-2-2	2-2-3	2-2-4	2-2-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**89,20**	**85,48**	**82,92**	**73,69**	**67,71**
	заработная плата рабочих	руб.	12,30	11,85	11,52	10,40	9,50
	эксплуатация машин	руб.	63,83	63,83	62,68	55,66	51,67
	в том числе: заработная плата	руб.	17,30	17,30	17,05	15,21	13,96
	материальные ресурсы	руб.	13,07	9,80	8,72	7,63	6,54
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,10	1,06	1,03	0,93	0,85
	Машины и механизмы						
2.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,43	0,43	0,42	0,37	0,35
2.1-18-24	Автомобили полуторасажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,34	0,34	0,34	0,31	0,27
	Материальные ресурсы						
1.21-5-113	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 4,8х300 мм	100 шт.	0,24	0,18	0,16	0,14	0,12
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
8157740000	Знамена(стяги)	шт.	1	1	1	1	1

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Таблица 2-3. Установка на опоры освещения стягов

Состав работ: 1. Расстановка техники, дорожных знаков и элементов ограждения согласно схеме.
2. Установка стяга на опоры освещения.
3. Снятие дорожных знаков и ограждения, приведение техники в состояние перебазировки.

Измеритель: 1 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка с телескопических вышек на опоры освещения стягов размером 3х0,7 м и 3х0,8х0,4 м
			2-3-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**45,24**
	заработная плата рабочих	*руб.*	6,04
	эксплуатация машин	руб.	39,20
	в том числе: заработная плата	руб.	10,73
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,54
	Машины и механизмы		
2.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,26
2.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,22
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
8157740000	Знамена(стяги)	шт.	1

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Таблица 2-4. Установка на перила ограждения мостов флагов

Состав работ: 1. Расстановка техники, дорожных знаков и элементов ограждения согласно схеме.
2. Закрепление флага на флагштоке, установка флага на перила мостов.
3. Снятие дорожных знаков и ограждения, приведение техники в состояние перебазировки.

Измеритель: 1 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка на перила ограждения мостов флагов
			2-4-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**36,64**
	заработная плата рабочих	руб.	4,81
	эксплуатация машин	руб.	31,29
	в том числе: заработная плата	руб.	9,33
	материальные ресурсы	руб.	0,54
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,43
	Машины и механизмы		
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,29
2.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,23
	Материальные ресурсы		
1.21-5-113	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 4,8х300 мм	100 шт.	0,01
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5369931000	Древки (флагштоки)	шт.	1
8157730000	Флаги	шт.	1

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Отдел 2. Снятие элементов оформления

Таблица 2-5. Снятие с тросовых конструкций перетяжки

Состав работ: 1. Расстановка техники, дорожных знаков и элементов ограждения согласно схеме.
2. Открепление фалов и клипс перетяжки, снятие перетяжки.
3. Снятие дорожных знаков и ограждения, приведение техники в состояние перебазировки.

Измеритель: 1 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Снятие с тросовых конструкций перетяжки размером 15х1,1 м
			2-5-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**141,00**
	заработная плата рабочих	руб.	26,03
	эксплуатация машин	руб.	114,97
	в том числе: заработная плата	руб.	30,79
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,79
	Машины и механизмы		
2.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,79
2.1-18-24	Автомобили полуприцепные типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,57

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Таблица 2-6. Снятие с флагштока стяга

Состав работ: 1. Расстановка техники, дорожных знаков и элементов ограждения согласно схеме.
2. Снятие стяга с флагштока.
3. Снятие дорожных знаков и ограждения, приведение техники в состояние перебазировки.

Измеритель: 1 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Снятие с флагштока стяга размером, м				
			12х1,5	9х1,5	8х1,5	7х1,2	6х1,5 и 6х1,2
			2-6-1	2-6-2	2-6-3	2-6-4	2-6-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**80,32**	**70,72**	**68,93**	**63,40**	**56,33**
	заработная плата рабочих	руб.	10,62	9,61	9,39	8,16	7,38
	эксплуатация машин	руб.	69,70	61,11	59,54	55,24	48,95
	в том числе: заработная плата	руб.	18,88	16,61	16,17	15,03	13,26
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,95	0,86	0,84	0,73	0,66
	Машины и механизмы						
2.1-4-19	**Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг**	маш.-ч	0,47	0,41	0,4	0,37	0,33
2.1-18-24	**Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т**	маш.-ч	0,37	0,33	0,32	0,3	0,26

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Таблица 2-7. Снятие с опоры освещения стяга

Состав работ: 1. Расстановка техники, дорожных знаков и элементов ограждения согласно схеме.
2. Снятие стяга с опоры освещения.
3. Снятие дорожных знаков и ограждения, приведение техники в состояние перебазировки.

Измеритель: 1 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Снятие с опоры освещения стяга размером 3х0,7 м и 3х0,8х0,4 м
			2-7-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**44,09**
	заработная плата рабочих	руб.	6,04
	эксплуатация машин	руб.	38,05
	в том числе: заработная плата	руб.	10,47
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	0,54
	Машины и механизмы		
2.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,25
2.1-18-24	Автомобили полуторасажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,22

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Таблица 2-8. Снятие с перил мостов флагов

Состав работ: 1. Расстановка техники, дорожных знаков и элементов ограждения согласно схеме.
2. Снятие флагштока с флагом с перил мостов.
3. Снятие дорожных знаков и ограждения, приведение техники в состояние перебазировки.

Измеритель: 1 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Снятие с перил мостов флагов размером 2,8х0,7 м
			2-8-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**46,85**
	заработная плата рабочих	руб.	4,92
	эксплуатация машин	руб.	41,93
	в том числе: заработная плата	руб.	11,43
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,44
	Машины и механизмы		
2.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,28
2.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,23

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Отдел 3. Эксплуатация элементов оформления

Таблица 2-9. Обслуживание перетяжек

Состав работ: 1. Расстановка техники, дорожных знаков и элементов ограждения согласно схеме.
2. Фиксация верхних и нижних клипс.
3. Снятие дорожных знаков и ограждения, приведение техники в состояние перебазировки.

Измеритель: 1 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Обслуживание с телескопических вышек перетяжки размером 15х1,1 м на тросовых конструкциях
			2-9-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**149,60**
	заработная плата рабочих	руб.	27,19
	эксплуатация машин	руб.	122,41
	в том числе: заработная плата	руб.	32,81
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,87
	Машины и механизмы		
2.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,84
2.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,61

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Таблица 2-10. Обслуживание стягов

Состав работ: 1. Расстановка техники, дорожных знаков и элементов ограждения согласно схеме.
2. По необходимости снятие, установка или подвязывание стяга.
3. Снятие дорожных знаков и ограждения, приведение техники в состояние перебазировки.

Измеритель: 1 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Обслуживание с телескопических вышек на флагштоке стягов размером, м				
			12х1,5	9х1,5	8х1,5	7х1,2	6х1,5 и 6х1,2
			2-10-1	2-10-2	2-10-3	2-10-4	2-10-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**59,04**	**56,05**	**54,67**	**49,06**	**45,35**
	заработная плата рабочих	руб.	9,73	7,16	6,93	6,04	5,48
	эксплуатация машин	руб.	48,22	47,80	46,65	41,93	38,78
	в том числе: заработная плата	руб.	13,19	13,01	12,75	11,43	10,54
	материальные ресурсы	руб.	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,87	0,64	0,62	0,54	0,49
	Машины и механизмы						
2.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,32	0,32	0,31	0,28	0,26
2.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,27	0,26	0,26	0,23	0,21
	Материальные ресурсы						
1.21-5-113	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 4,8х300 мм	100 шт.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
8157740000	Знамена(стяги)	шт.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве Правительстве Москвы

Таблица 2-11. Обслуживание на опорах освещения стягов

Состав работ: 1. Расстановка техники, дорожных знаков и элементов ограждения согласно схеме.
2. По необходимости снятие, установка или подвязывание стяга.
3. Снятие дорожных знаков и ограждения, приведение техники в состояние перебазировки.

Измеритель: 1 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Обслуживание с телескопических вышек на опорах освещения стягов размером 3х0,7 м и 3х0,8х0,4 м
			2-11-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**37,24**
	заработная плата рабочих	руб.	5,48
	эксплуатация машин	руб.	31,76
	в том числе: заработная плата	руб.	8,71
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	0,49
	Машины и механизмы		
2.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,21
2.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
8157740000	Знамена(стяги)	шт.	0,1

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Таблица 2-12. Обслуживание на перилах мостов флага

Состав работ: 1. Расстановка техники, дорожных знаков и элементов ограждения согласно схеме.
2. По необходимости снятие, установка или подвязывание стяга.
3. Снятие дорожных знаков и ограждения, приведение техники в состояние перебазировки.

Измеритель: 1 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Обслуживание на перилах мостов флага
			2-12-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**41,55**
	заработная плата рабочих	руб.	3,80
	эксплуатация машин	руб.	37,21
	в том числе: заработная плата	руб.	10,10
	материальные ресурсы	руб.	0,54
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,34
	Машины и механизмы		
2.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,25
2.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2
	Материальные ресурсы		
1.21-5-113	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 4,8х300 мм	100 шт.	0,01
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
8157740000	Знамена(стяги)	шт.	0,1

gost.e-ecolog.ru

Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы