ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 М

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901 - I - 87.87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3 С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 М

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:

	ГРУНТ-СУГЛИНОК	ГРУНТ-СУГЛИНОК
ОБЩАЯ, ТЫС.РУБ.	127,30	126,15
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	86,10	84,95
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ,М3	2169,5	2169,5
1 М3 СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, руб	39,69	39,16
1 М2 РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДИ, РУБ	315,73	311,51

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ "УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР ПРОТОКОЛ ОТ 28 АВГУСТА 1987г. № 57

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Н.В.ПИСАНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н.НОВОМИНСКИЙ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ЭС М.П.ГОРОДЕЦКИЙ

9861/9

gost.e-ecolog.ru

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 М	4
СМЕТА №1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	7
СМЕТА №2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	14
СМЕТА №3 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ-СУГЛИНОК	21
СМЕТА №4 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ-ПЕСОК	47
СМЕТА №5 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	73
СМЕТА №6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	112
СМЕТА №7 ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	128
СМЕТА №8 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	138
СМЕТА №9 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	156
СМЕТА №10 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	189
СМЕТА №11 ОБОРУДОВАНИЕ КИП	200
СМЕТА №12 ВЫГРЕБ	214

9861/9

Т.П. 901 - I - 87.87 А. IX

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО I,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 м СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227-82".

ОБЪЕМЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОДСЧИТАНЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА, РАЗРАБОТАННОГО ГПИ УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ В СООТВЕТСТВИИ С НОМЕНКЛАТУРОЙ И ТРЕБОВАНИЯМИ СНИП.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНЫМ РАЙОННЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ ДЛЯ I ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, КАТАЛОГАМ ЕРЕР И ЦЕННИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА П-го ПОЯСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ С 01.01.84 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1984 г., СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	- 16,5%
НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	- 13,3%
НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	- 8,6%
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8%

К СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ В СМЕТАХ УЧТЕНЫ:

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	- 3%
ТАРА И УПАКОВКА	- I%
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	- I,2%
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	- 0,7%

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВАРИАНТОВ В СУГЛИНИСТЫХ И ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ.

СОСТАВИЛА П.И. БУРАКОВСКАЯ

9861/9

Т.П. 901 - I - 87.87 А. IX

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

НА СТРОИТЕЛЬСТВО Н/СТ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 м3/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 м

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	127,30/126,15	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ТЫС.ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЫС.РУБ.
РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ	39,69/39,16	

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

№№ пп	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС.ЧЕЛ.Ч.	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	7,53				7,53				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	7,I6				7,I6				
	3	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ	36,8I				36,8I				823,4 м3
	4	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТЫ-ПЕСКИ	36,03				36,03				823,4 м3
	5	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	24,29				24,29				I346,I м3
	6	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	0,08	6,7I	24,84		3I,63				
	7	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	0,47				0,47				
	8	ОТОПЛЕНИЕ ИВЕНТИЛЯЦИЯ	2,39				2,39				
	9	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		6,00	9,55		I5,55				
	I0	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,93				0,93				

9861/9

Т.П. 901 - I - 87.87 АЛ. IX

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	II	ОБОРУДОВАНИЕ КИП		0,89	6,8I						
		ИТОГО	72,50 7I,35	I3,60 I3,60	4I,20 4I,20		I27,30 I26,I5				

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н. НОВОМИНСКИЙ

ГЛАВСПЕЦ ПО СМЕТАМ Р.В. ЛЫСАЯ

СОСТАВИЛА М.Б. РАФАИЛЬСКАЯ

ПРОВЕРИЛА П.И. БУРАКОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-87.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,533 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,392 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2878 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,914 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-181 23-2 Т.Ч. П.1,11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 Т.Ч. П.3,19 К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	1,07	219,88 11,22	207,86 58,81	234 63	12 64,69	222 63	22,66 64,69	24 91
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Т	1872,50	0,29 0,06	- -	543 -	112 -	- -	0,29 -	169 -
3	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ Б,1,2 1000М3	1,07	10,20 -	8,74 2,62	11 3	- 3,77	10 3	- 3,77	- 4
4	Е1-195 25-2 Т.Ч. П.1,11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,07	14,35 1,59	12,49 3,61	15 4	2 5,49	13 4	3,23 5,49	3 6
5	Е1-181 23-2 Т.Ч.	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА	0,96	219,88 11,22	207,86 58,81	210 56	11 64,69	199 56	22,66 64,69	22 81

9861/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2 Т,Ч, П,3,19 К=1,1	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ	1680,00	0,29	-	487	101	-	0,09	151
		Т		0,06	-			-	-	-
7	Е1-169 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	0,96	10,20	8,74	10	-	9	-	-
				-	2,62			3	3,77	4
8	Е1-195 25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,96	14,35	12,49	14	2	12	3,23	3
				1,59	3,81			4	5,49	5
9	Е1-181 23-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	2,03	199,16	188,96	404	21	384	20,60	42
				10,20	53,46			109	76,98	156
10	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	3552,50	0,29	-	1030	213	-	0,09	320
		Т		0,06	-			-	-	-
11	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	2,03	10,20	8,74	21	-	17	-	-
				-	2,62			5	3,77	8
12	Е1-195 25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	2,03	14,35	12,49	29	3	26	3,23	7
				1,59	3,81			8	5,49	11
13	Е1-960 80-2 Т,Ч, П,3,67 К=1,2	-ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,25	102,81	-	26	26	-	212,52	53
				102,81	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч, П,364 К=1,15									
14	Е1-960 60-2	-ДОРАБОТКА СУХОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА	0,15	89,40	-	13	13	-	184,80	28
	Т,Ч, П,3,67 К=1,2	100М3		89,40	-			-	-	-
15	Е1-181 23-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ	3,07	199,16	188,96	612	31	581	20,60	63
	Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНОК		10,20	53,46			164	76,98	237
		1000М3								
16	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	5361,25	0,29	-	1561	323	-	0,09	484
		Т		0,06	-			-	-	-
17	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2	3,07	10,20	8,74	31	-	27	-	-
				-	2,62			8	3,77	12
		1000М3								
18	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ	4,45	46,00	-	205	205	-	99,30	442
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
19	Е1-56 11-14	-ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3	1,24	211,11	201,97	262	11	250	18,48	23
	Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15 Т,Ч, П,3,2 К=1,4	1000М3		9,14	60,08			99	115,32	143
20	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	7,95	9,69	3,49	77	49	28	11,20	89
				6,20	2,29			18	3,30	26
		100М3								
21	Е1-257 31-1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С	1,82	20,78	20,78	38	-	38	-	-
	Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫЙ		-	6,92			13	9,96	18
		1000М3								
22	Е1-258 31-13	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ	1,82	11,87	11,87	22	-	21	-	-
	Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257		-	3,97			7	5,72	10
		1000М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,1									
23	Е1-1150	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ	18,20	4,76	4,76	87	-	87	-	-
	118-1,2	ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ								
		ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО		-	1,46			27	2,10	38
		КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ								
		СЛОЯ 30 СМ								
		100М3								
24	Е1-1156	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ	18,20	2,50	2,50	45	-	46	-	-
	118-1,2	ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД								
		ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО		-	0,65			12	0,94	17
		КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ								
		Н 1150								
		,5,5								
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			5987	1135	1970		1923
			РУБ,					603		867
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			5987	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			11	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1738	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			989	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	176	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			557	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	1038	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			7533	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	3392	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2878
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1914	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			7533	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	3392	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2878
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1914	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНГМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	798,97
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	21,44
3.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	61,08
4.		383	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	4,54
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	55,75
6.		831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ.-Ч	4,54
7.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	86,66
8.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	36,83
9.		1289	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	329,63
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	1,02

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-87.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 м

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1,	ЩЕБЕНЬ М3	57 1110 0000	113	-	1,02	1,02
2,	ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	798,97	798,97

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

203 205 383 712 831 836 1002 1289

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

```
 1, 9571845' Н9Г1М1' П' ' 1' ' ' ' ' ' *
 2, Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,
                  0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                  ЗАЛА 5,4 М' Р' ' N 1' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
 3, Д2-Б*
 4, Д2-Т*
 5, Д2-С*
 6, Д2-М*
 7, Д3-Д*
 8, Д4-А*
 9, Д4-Ж*
10, Н10=16,5' Н15=0,01*
11, Е1-161#23-2(1002Г)(1022)' 1070' ' + МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
12, С310-1(Н15=0)' 1070,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1.2)' 1070' ' +#5,1,2*
14, Е1-195#25-2(1002Д)' 1070*
15, Е1-161#23-2(1002Г)(1022)' 960' ' + МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
16, С310-1(Н15=0)' 960.1,75' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1.2)' 960' ' +#5,1,2*
18, Е1-195#25-2(1002Д)' 960*
19, Е1-161#23-2(1002Г)' 2030' ' + СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
20, С310-1(Н15=0)' 2030,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
21, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1.2)' 2030' ' +#5,1,2*
22, Е1-195#25-2(1002Д)' 2030*
23, Е1-960#80-2(1070А)(1067)' 25' ' ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
24, Е1-960#80-2(1070А)' 15' ' ДОРАБОТКА СУХОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА*
25, Е1-161#23-2(1002Г)' 3075' ' + СУГЛИНОК*
26, С310-1(Н15=0)' 3075,1,75' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
27, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1.2)' 3075' ' +#5,1,2*
28, Е1-968#81-2' 445' ' + СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ*
29, Е1-56#11-14(1002В)(1005)' 1240' ' ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
30, Е1-1184#118-10' 795*
31, Е1-257#31-1(1002Д)' 1820' ' + СУГЛИНИСТЫЙ*
32, Е1-268#31-13(1002Д)' 1820*
33, Е1-1150#118-1,2' 1820*
34, Е1-1156#118-1,2(А1.5)(Р1,5)' 1820' ' +#,5,5*
35, КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН###ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-87.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,158 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,737 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2647 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,767 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-180 23-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	3,15	157,17	149,16	496	26	470	16,20	51
				8,01	42,24			133	60,83	192
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Т	5670,00	0,29	-	1644	340	-	0,09	510
				0,06	-	-	-	-	-	-
3	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	3,15	9,26	8,04	29	-	26	-	-
				-	2,42			8	3,48	11
4	Е1-194 25-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	3,15	11,64	10,20	37	4	32	2,63	8
				1,30	3,12			10	4,49	14
5	Е1-180 23-1 Т,Ч, П,1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С	0,96	157,17	149,16	151	8	144	16,20	16
				8,01	42,24			41	60,83	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3 П.4 К=1,2	ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ	1728,00	0,29	-	501	104	-	0,09	156
		Т		0,06	-			-	-	-
7	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	0,96	9,26	8,04	9	-	7	-	-
				-	2,42			2	3,48	3
8	Е1-194 25-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,96	11,64	10,20	11	1	10	2,63	3
				1,30	3,12			3	4,49	4
9	Е1-969 80-1 Т,Ч, П,3,67 К=1,2	-ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА 100М3	0,40	74,76	-	30	30	-	157,20	63
				74,76	-			-	-	-
10	Е1-180 23-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	3,12	157,17	149,16	491	25	466	16,20	51
				8,01	42,24			132	60,83	190
11	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	5625,00	0,29	-	1631	338	-	0,09	506
		Т		0,06	-			-	-	-
12	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	3,12	9,26	8,04	29	-	26	-	-
				-	2,42			8	3,48	11
13	Е1-967 81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ 100М3	4,45	41,50	-	185	185	-	89,60	399
				41,50	-			-	-	-
14	Е1-55 11-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3	-ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3 1000М3	1,29	132,69	126,91	171	7	184	11,70	15
				5,77	50,42			65	72,60	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 Т,Ч, П,3,1 К=1,2									
15	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	8,45	9,69 6,20	3,49 2,29	82	52	29 19	11,20 3,30	95 28
16	Е1-257 31-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	1,82	20,78 -	20,78 6,92	38	-	38 13	- 9,96	- 18
17	Е1-268 31-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	1,82	11,87 -	11,87 3,97	22	-	21 7	- 5,72	- 10
18	Е1-1150 118-1,2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ 100М3	18,20	4,76 -	4,76 1,46	87	-	87 27	- 2,10	- 38
19	Е1-1156 118-1,2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1150 0,5,5 100М3	18,20	2,50 -	2,50 0,65	45	-	46 12	- 0,94	- 17
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				5688	1119	1566		1873
		РУБ,						480		688
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				5688	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				9	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	1599	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				939	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		86
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	168	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				531	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	836	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				7158	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	2737	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2647
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1767	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				7158	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	2737	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2647
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1767	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 17 571844

Т.П. 901-1-87.87 А. IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРЧАН

ГЕРАЩЕНКО

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-87.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4	699,33
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		203	=БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л,С,	МАШ,-4	21,44
3.		205	=БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л,С,	МАШ,-4	58,50
4.		383	=КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ,-4	4,54
5.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	50,36
6.		831	=ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л,С/	МАШ,-4	4,54
7.		836	=ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ,-4	92,11
8.		1002	=ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ,-4	28,12
9.		1289	=ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ,-Ч	263,35
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		8663	=ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,81

НОМЕР ОБЬЕКТА: ТП 901-1-87.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЩЕБЕНЬ М3	57 1110 0000	113	-	,81	,81
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	699,33	699,33

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

203 205 383 712 831 836 1002 1289

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

```
 1, 9571844' Н9Г1М1' П' ' 1' ' ' ' ' ' *
 2, Ь' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,
                  0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                  ЗАЛА 5,4 М' Р' ' N 2' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 5' *
 3, Д2-Б*
 4, Д2-Т*
 5, Д2-С*
 6, Д2-М*
 7, Д3-Д*
 8, Д4-А*
 9, Д4-Ж*
10, Н10=16,5' Н15=0,01*
11, Е1-180#23-1(1002Г)' 5150' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
12, С310-1(Н15=0)' 3150,1,8' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-188#24-1(А1,2)(Р1.2)' 3150' ' +#4,63,2*
14, Е1-194#25-1(1002Д)' 5150*
15, Е1-180#23-1(1002Г)' 960' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
16, С310-1(Н15=0)' 960,1,8' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-188#24-1(А1,2)(Р1.2)' 960' ' +#4,63,2*
18, Е1-194#25-1(1002Д)' 960*
19, Е1-959#80-1(1070А)' 40' ' ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА*
20, Е1-180#23-1(1002Г)' 3125' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
21, С310-1(Н15=0)' 3125,1,8' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
22, Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 3125' ' +#4,63,2*
23, Е1-967#81-1' 445' ' + ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ*
24, Е1-55#11-13(1002В)(1004)' 1290' ' ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
25, Е1-1184#118-10' 845*
26, Е1-257#31-1(1002Д)' 1820' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
27, Е1-268#31-13(1002Д)' 1820*
28, Е1-1150#118-1,2' 1820*
29, Е1-1156#118-1,2(А1,5)(Р1,5)' 1820' ' +#0,5,5*
30, КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН###ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-87,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 36,746 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 4,189 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4346 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,174 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДНИЩЕ								
1	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,96	4,58	0,99	9	7	2	7,19	14
2	СЦСЦП4-39 0,041,196,1	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М3	8,04	3,57 9,49 -	0,30 - -	76	-	1 - -	0,39 - -	1 - -
3	Е11-6 1=6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	29,40	2,90	1,06	85	54	31	3,52	103
4	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ,1,25.29,4 М3	36,50	1,82 9,49 -	0,32 - -	346	-	9 - -	0,41 - -	12 - -
5	Б6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	19,04	1,60	0,28	30	13	6	1,37	26
6	СЦСЦ1-13 19,04,1,02	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5 М3	19,42	0,70 25,33 -	0,08 - -	491	-	2 - -	0,10 - -	2 - -
7	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	1,90	271,00 67,80	29,20 6,76	516	167	56 17	163,00 11,30	291 22
8	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1,90	17,20 9,46	0,95 0,25	33	19	2 1	18,80 0,36	36 1
9	СЦСЦ2-4 М-100 1,01,2,04	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	3,90	24,42 -	- -	96	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
10	Е6-241	-УСТРОСТВО ПЛОСКИХ ДНищ ПРИ	111,00	6,73	0,76	747	377	85	6,19	687
	28-5	СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ		3,40	0,23			26	0,30	33
		БЕТОНА М-300								
		М3								
11	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА	112,66	30,04	-	3384	-	-	-	-
		В-15В-4								
		28,2+0,92,2		-	-			-	-	-
		М3								
12	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,55	270,00	-	149	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
13	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	11,40	283,00	-	3226	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
14	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
15	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
16	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
17	Е6-106	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,00	24,90	3,36	25	7	3	13,30	13
	12-4	КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО		7,43	1,01			1	1,30	1
		2М								
		М3								
18	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15	1,01	30,04	-	30	-	-	-	-
		В-4								
		28,2+0,92,2		-	-			-	-	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			9257	648	185		1176
			РУБ,					57		72
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			9257	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			626	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	705	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			3375	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1526	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		136
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	275	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			863	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	366	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			11646	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	1199	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1384
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	980	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			11646	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1199	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1384
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	980	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
19	Б6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	2,31	1,60	0,28	4	2	-	1,37	3
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
20	ССЦЦП1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5	2,36	25,30	-	60	-	-	-	-
		2,31,1,02		-	-			-	-	-
		М3								
21	Е6-17 1-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 1000ММ	6,20	3,40	1,08	21	8	7	2,42	15
				1,28	0,32			2	0,41	3
		М3								
22	ССЦЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10	6,29	27,20	-	171	-	-	-	-
		6,2,1,015		-	-			-	-	-
		М3								
23	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,04	278,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,02	651,00	2,00	13	3	-	303,00	6
				174,00	0,63			-	0,81	-
		Т								
27	Е6-82 9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
				24,80	4,44			-	5,73	-
		Т								
28	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,35	0,06			-	0,08	-
		100М2								
29	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
30	Б6-10 1-10	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М	24,80	6,91	1,01	171	51	25	3,84	95
				2,06	0,30			7	0,39	10
		М3								
31	ССЦЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10	25,17	27,20	-	685	-	-	-	-
		6,2,1,015								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
32	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
33	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,07	278,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
34	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
35	Е6-82	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
	9-6	КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА		24,80	4,44			-	5,73	-
		Т								
36	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
37	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
38	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	5,00	5,59	2,68	28	14	14	4,51	23
	1-15	ДЛИНОЙДО 6М		2,71	0,96			5	1,24	6
		ШТ								
39	СЦСЦ1-17	-БЕТОН КЛАССА В-15	0,15	26,20	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
40	608-70214	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	0,72	67,90	-	49	-	-	-	-
	ЦСЦ9-348	ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15		-	-			-	-	-
		М3								
41	608-70216	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО	1,06	69,14	-	73	-	-	-	-
	ЦСЦ9-352	СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5		-	-			-	-	-
		М3								
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,58	22,90	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,46	25,00	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,10	41,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
45	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
46	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
47	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	1,00	5,59	2,68	6	3	3	4,51	5
	1-15	ДЛИНОЙДО 6М		2,71	0,96			1	1,24	1
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С608-7в217	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	0,17	61,90	-	11	-	-	-	-
	ЦСЦ9-354	ПРЯМОГОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15		-	-			-	-	-
		М3								
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,19	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,34	25,10	1,50	8	7	-	38,10	13
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
51	СЦСЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25	1,05	19,80	-	21	-	-	-	-
		0,34,3,1		-	-			-	-	-
		М3								
52	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ	1,36	90,00	1,50	123	27	2	33,60	46
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
53	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,30	1,60	0,28	1	-	-	1,37	-
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ		0,70	0,08			-	0,10	-
		М3								
54	СЦСЦ1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10	0,31	26,30	-	8	-	-	-	-
		0,3,1,02		-	-			-	-	-
		М3								
55	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	17,00	1,31	0,53	22	13	9	1,64	28
	15-12	ПЕСКОМ		0,78	0,16			3	0,21	4
		М3								
56	СЦСЦП4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	17,85	7,79	-	139	-	-	-	-
		17,1,05		-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1751	126	60		234
			РУБ,					19		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1740	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			208	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	147	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			162	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	82	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2188	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	268	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	197	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2199	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	268	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	197	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
57	Е7-349 24-10	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2	61,76	6,40 2,01	3,05 1,00	395	124	189 62	3,33 1,29	206 80
		М3								
58	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92	5,56	33,02 -	- -	184	-	- -	- -	- -
		М3								
59	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76,0,083	5,13	7,79 -	- -	40	-	- -	- -	- -
		М3								
60	608-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4 58,5+0,82,2+0,92	61,76	61,06 -	- -	3771	-	- -	- -	- -
		М3								
61	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,11	32,10 -	- -	68	-	- -	- -	- -
62	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	6,07	22,90 -	- -	139	-	- -	- -	- -
63	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	107,04	25,00 -	- -	2676	-	- -	- -	- -
64	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	16,59	41,30 -	- -	685	-	- -	- -	- -
65	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,53	7,71 2,05	0,20 0,06	4	1	- -	3,10 0,08	2 -
		100М2								
66	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,53	21,80 1,84	0,54 0,16	12	1	- -	1,37 0,21	1 -
		100М2								
67	Е7-349	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2	19,30	6,40 2,01	3,05 1,00	124	39	59 19	3,33 1,29	64 25
		М3								
68	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 32,1+0,92	1,74	33,02 -	- -	57	-	- -	- -	- -
		М3								
69	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76,0,083	2,18	7,79 -	- -	17	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
70	608-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА М КЛАССА В-22,5 В-4 58,5+0,82,2+0,92	19,30	61,06	-	1178	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
71	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,66	32,10	-	21	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
72	С147-1	-АРМАТУРА А-1	2,30	22,90	-	53	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
73	С147-8	-АРМАТУРА А-3	12,91	25,00	-	323	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
74	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,85	41,30	-	200	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
75	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,15	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
76	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,15	21,80	0,54	3	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
77	Е6-240 28-4	-МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН	2,97	20,60	1,17	88	27	3	15,80	47
		М3		9,13	0,35			1	0,45	1
78	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 32,1+0,92	3,01	33,02	-	99	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
79	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	253,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
80	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,02	243,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
81	Е6-248	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	20,70	1,52	0,62	31	18	13	1,44	30
				0,87	0,23			5	0,30	6
		М2								
82	Е6-252	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 248, НОМ 252	20,70	0,11	0,06	2	1	1	0,10	2
				0,05	0,02			-	0,03	1
		М2								
83	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА	2,62	25,70	-	67	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
84	С111-663	-ЦЕМЕНТ М-300	0,08	26,50	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е22-362	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80ММ	0,03	777,00	162,00	23	6	4	305,00	9
	22-5	Т		190,00	48,60			1	62,69	2
86	Е16-223	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80ММ	4,00	3,33	-	13	5	-	2,06	8
	23-1	САЛЬНИК		1,22	-			-	-	-
87	Е22-363	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500	0,56	634,00	129,00	355	47	73	134,00	75
	22-6	И 600ММ		83,90	38,70			22	49,92	28
88	Е22-511	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И	7,00	19,40	2,07	136	33	14	8,04	56
	37-1	600ММ		4,72	0,62			4	0,80	6
89	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,37	362,00	8,00	134	34	3	141,00	52
	17-1	Т		92,00	2,40			1	3,10	1
90	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,11	42,30	0,08	5	-	-	6,43	1
	51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД 100М		4,02	0,02			-	0,03	-
91	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ	0,46	312,00	-	144	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			11055	336	359		553
			РУБ,					115		150
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			11042	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			622	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	446	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			9265	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1821	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		166
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	328	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1026	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	305	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			13889	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	996	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		861
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	774	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			13	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			8	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	5	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			16	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	7	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	5	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			13905	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	1003	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ —	ЧЕЛ.-Ч				—	—	—		869
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА —	РУБ.				—	779	—		—
		РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ								
92	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т	5,00	4,67	1,91	23	6	9	2,12	11
				1,26	0,68			3	0,88	4
		ШТ								
93	608-10490 ЦСЦ8-503	-СТОИМОСТЬПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0М 2 МАССОЙ ДО 5,0Т ИЗ БЕТОНА М-300	0,12	60,80	—	7	—	—	—	—
				—	—			—	—	—
		М3								
94	608-10491 ЦСЦ8-504	-СТОИМОСЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2	3,06	62,50	—	191	—	—	—	—
		М3		—	—			—	—	—
95	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,20	25,00	—	30	—	—	—	—
		100КГ		—	—			—	—	—
96	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,54	32,10	—	17	—	—	—	—
		100КГ		—	—			—	—	—
97	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,76	41,30	—	155	—	—	—	—
		100КГ		—	—			—	—	—
98	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,14	7,71	0,20	1	—	—	3,10	—
				2,05	0,06			—	0,08	—
		100М2								
99	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,14	21,80	0,54	3	—	—	1,37	—
				1,84	0,16			—	0,21	—
		100М2								
100	Е6-173 16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	0,66	13,00	0,81	9	3	—	6,40	6
				4,61	0,24			—	0,31	—
		М3								
101	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15	0,67	28,20	—	19	—	—	—	—
		М3		—	—			—	—	—
102	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,01	325,00	—	3	—	—	—	—
		Т		—	—			—	—	—
103	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,03	392,00	—	12	—	—	—	—
		Т		—	—			—	—	—
104	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	—	365,00	1,30	—	—	—	64,00	—
		Т		38,00	0,39			—	0,50	—
105	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,04	329,00	1,30	13	—	—	21,10	1
		Т		12,40	0,39			—	0,50	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКИ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
107	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,03	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			485	9	9		18
			РУБ,					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			485	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			31	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	12	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			415	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			81	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	15	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			45	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	9	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			611	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	29	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	27	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			611	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	29	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 5, ПОЛЫ								
108	Е6-1	-НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ	13,83	1,60	0,28	22	10	4	1,37	19
	1-1	М3								
				0,70	0,08			1	0,10	1
109	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5	14,11	25,30	-	357	-	-	-	-
		13,83,1,02								
		М3		-	-			-	-	-
110	Е11-55	-СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30	0,36	17,20	0,96	6	4	-	18,80	7
	8-1	100М2								
				9,88	0,28			-	0,36	-
111	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,72	28,10	-	20	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
112	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,55	363,00	4,52	199	34	3	108,00	59
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			1	1,75	1
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
113	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-150	1,37	25,90	-	35	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-

9861/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е15-260 55-1-11	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСОВРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯ,(- 100М2	0,13	49,30 37,10	6,20 3,86	6	5	- -	65,00 4,97	8 1
115	Е6-253 29-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ М2	12,90	0,20 0,19	- -	3	2	- -	0,30 -	4 -
116	С111-663	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300 Т	0,01	26,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
117	Е11-62 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ 100М2	0,03	16,60 14,30	2,30 0,68	1	-	- -	27,10 0,88	1 -
118	С111-113	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ Р=200КГ/М3 М3	0,20	3,35 -	- -	1	-	- -	- -	- -
119	Е11-47 3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ 100М2	0,03	45,80 20,90	3,75 1,12	1	1	- -	29,50 1,44	1 -
120	Е11-48 3-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР,47 100М2	0,03	14,20 6,50	1,64 0,49	1	-	- -	9,11 0,63	- -
121	Е11-69 8-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,03	22,90 15,50	1,02 0,31	1	-	- -	28,50 0,40	1 -
122	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,06	28,10 -	- -	2	-	- -	- -	- -
123	Е11-69 11-3	-ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30ММ 100М2	0,04	22,90 15,50	1,02 0,31	1	1	- -	28,50 0,40	1 -
124	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-250 М3	0,08	28,10 -	- -	2	-	- -	- -	- -
125	Е11-70 11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 0,7,2 100М2	0,04	1,40 0,94	0,46 0,14	1	-	- -	0,91 0,18	- -
126	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,04	28,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			661	57	7		101
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			661	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			176	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			107	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			61	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	27	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			829	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	94	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	79	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			829	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	94	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	79	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ								
127	Е9-47 7-2	-МЕТ/КОН ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ	6,31	49,24	18,14	311	132	115	30,10	190
		Т		20,90	5,97			38	7,70	49
128	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	3,92	326,00	-	1278	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
129	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,82	327,00	-	268	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
130	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	1,47	358,00	-	526	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
131	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИИ БТ-577	6,31	14,30	-	90	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			2473	132	115		190
			РУБ,					38		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			90	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2383	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			64	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	170	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			2072	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			207	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	108	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2795	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	355	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		257
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	207	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			2908	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	355	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	210	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
132	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗАПОВЕРХН ФУНДАМЕНТ СОПР С ГРУН	2,43	90,00	1,50	219	47	4	33,60	82
		100М2		19,50	0,45			1	0,58	1
133	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	0,79	271,00	29,20	215	70	23	153,00	121
		100М2		87,80	8,76			7	11,30	9
134	Е15-501 152-1 ТЧП3,18	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ НА ВЫС 5,4М	3,71	8,81	0,06	33	15	-	6,90	26
		100М2		3,96	0,02			-	0,03	-
135	Е15-551 158-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	1,32	45,30	0,60	60	14	1	20,20	27
		100М2		10,80	0,18			-	0,23	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			527	146	28		256
			РУБ,					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			527	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			353	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	154	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			49	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	77	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			662	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	251	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	169	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			662	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ –	РУБ,			–	251	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ,-Ч			–	–	–		273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ,			–	169	–		–
		РАЗДЕЛ 8, СПЕЦСТРОИ РАБОТЫ								
						ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ				
136	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	5,92	9,41 2,34	1,20 0,36	56	14	7 2	4,35 0,46	26 3
137	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В-12,5 М3	6,04	27,20 –	– –	164	–	– –	– –	–
138	Е6-73 8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,13	40,40 25,30	0,90 0,27	5	3	– –	44,80 0,35	6 –
139	Е6-74 8-3	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР,73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,13	10,20 7,50	0,30 0,09	1	1	– –	13,00 0,12	2 –
140	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 13,3,0,0306 М3	0,41	25,90 –	– –	11	–	– –	– –	–
141	Е6-30 3-1	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ М3	0,90	9,41 2,34	1,20 0,36	8	2	1 –	4,35 0,46	4 –
142	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В-12,5 М3	0,92	27,20 –	– –	25	–	– –	– –	–
143	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т	0,03	651,00 174,00	2,00 0,63	20	6	– –	303,00 0,81	9 –
					КАНАЛЫ					
144	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,56	4,58 3,57	0,99 0,30	3	2	– –	7,19 0,39	4 –
145	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,56,3 М3	2,31	9,49 –	– –	22	–	– –	– –	–
146	Е6-237 28-1	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ М3	26,40	38,90 17,10	1,10 0,33	1027	451	29 9	29,40 0,43	776 11
147	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-12,5	26,80	26,60 –	– –	713	–	– –	– –	–
148	Е11-55 18-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,36	17,20 9,88	0,95 0,28	6	4	– –	18,80 0,36	7 –
149	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,73	28,10 –	– –	21	–	– –	– –	–
150	Е6-160 15-1	-УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ М3	1,40	17,30	0,96	24	9	1	11,10	16

9861/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,18	0,29			-	0,37	1
151	СЦСЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В-15	1,42	28,20	-	40	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
152	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,05	253,00	-	13	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
153	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,10	286,00	-	29	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
154	Е6-260	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ	1,10	1,37	0,53	2	1	-	1,71	2
	31-2	м3		0,80	0,16			-	0,21	-
155	СЦСЦП4-7	-СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ	1,13	8,92	-	10	-	-	-	-
		1,1,1,03		-	-			-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
156	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	2,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-
	38-10	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,08	0,06			-	0,08	-
		шт								
157	608-70006	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,05	64,40	-	3	-	-	-	-
	ЦСЦП9-92	м3		-	-			-	-	-
158	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
159	Е9-209	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ ИЗ	0,13	74,73	20,60	10	5	3	53,80	7
	32-12	УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЕРНОЙ СТАЛИ		37,73	6,57			1	8,48	1
160	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛ/КОНСТРУКЦИИ	0,13	380,00	-	49	-	-	-	-
		БАЛОК		-	-			-	-	-
		т		-	-			-	-	-
161	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,46	355,00	1,30	163	17	-	64,00	29
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	-
162	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,21	318,00	6,32	67	5	1	37,40	8
	7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ		23,00	1,90			-	2,45	1
		т								
163	СЦСЦ2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-100	0,15	25,90	-	4	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
164	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЬНОЙ	2,54	221,00	7,34	561	84	19	56,70	144
		СТАЛЬЮ		33,10	2,20			6	2,84	7
		10М2								
165	СЦ141Т4ТАБЛ	-ОКРАСКА МЕТ/КОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ	2,19	14,30	-	31	-	-	-	-
	12	БТ-577		-	-			-	-	-
		т								
166	Е16-64	-ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60ММ	0,60	1,68	0,03	1	-	-	0,42	-
	7-7	м		0,26	0,01			-	0,01	-
167	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ	2,91	90,00	1,50	82	18	1	33,60	31
	4-7	СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА		19,50	0,45			-	0,58	1
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			3173	621	62		1071
			РУБ,					18		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3113	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1346	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	633	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			514	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	93	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			289	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	297	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3916	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	979	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	726	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			59	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			3986	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	990	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	733	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			29382	2077	825		3599
			РУБ,					260		338
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26915	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3362	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2156	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			13347	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		391
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	799	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2603	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1163	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33854	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3816	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4073
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2955	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2442	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			66	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	176	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			2121	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			212	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	111	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2864	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	366	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		266
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	214	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			14	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			36746	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	4189	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3174	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДНИЩЕ			9257	11646	-	-	31,69
2	ФУНДАМЕНТЫ			1751	2199	-	-	5,98
3	СТЕНЫ			11055	13905	-	-	37,84
4	ПЛОЩАДКИ			485	611	-	-	1,66
5	ПОЛЫ			661	829	-	-	2,26
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ			2473	2908	-	-	7,91
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			527	662	-	-	1,80
8	СПЕЦСТРОЙ РАБОТЫ			3173	3986	-	-	10,85
	ИТОГО:		-	29382	36746	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-87,87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 3

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	С4СЦП4-39		-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,196,1	М3	320,41
2	608-10490 ЦСЦ8-503		-СТОИМОСТЬПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0М 2 МАССОЙ ДО 5,0Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,12
3	608-10491 ЦСЦ8-504		-СТОИМОСЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2	М3	3,06
4	608-70006 ЦСЦП9-92		-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫ4ЕК	М3	0,05
5	608-70101 ЦСЦ9-199		-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕ4ЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4 56,5+0,82,2+0,92	М3	81,06
6	608-70214 ЦСЦ9-348		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15	М3	0,72
7	608-70216 ЦСЦ9-352		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕ4ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,06
8	С111-12		-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ	Т	0,46
9	С111-113		-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ Р=200КГ/М3	М3	0,20
10	С111-663		-ЦЕМЕНТ М-300	Т	0,09
11	С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	1,47
12	С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	3,92
13	С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,82
14	С121-2106		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛ/КОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	Т	0,13
15	С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11
16	С124-2		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,11
17	С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,12
18	С124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,05
19	С124-8		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,02
20	С124-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,13
21	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,01
22	С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,55
23	С124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	11,40
24	С124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,03

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
25.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	8,95
26.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	121,81
27.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,31
28.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	25,30
29.	С608-70217 ЦСЦ9-354		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15	М3	0,17
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
30.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	3698,81
31.		2	-МЕФМОНТАЖ	ШТ	5,04
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
32.		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ.-Ч	3,97
33.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	17,60
34.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,08
35.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	2,44
36.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	14,26
37.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,05
38.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	642,01
39.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ.-Ч	1,24
40.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	0,61
41.		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ.-Ч	2,89
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
42.		2025	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	460,00
43.		2057	-БИТУМ БН-1У	Т	0,18
44.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,06
45.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	66,25
46.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,05
47.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,02
48.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,18
49.		2261	-ДОСКИ 2С,25-32ММ	М3	0,01
50.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,08
51.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	7,45
52.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	5,13
53.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	6,31
54.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	1,49
55.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,10
56.		2653	-КЛЕИ МАЛЯРНЫЙ	КГ	2,60
57.		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	8,90
58.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
59.		2705	-МЫЛО	КГ	1,49
60.		2751	-ОЛИФА	КГ	13,60

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
61.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	81,71
62.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	0,20
63.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	55,90
64.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	12,60
65.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	11,34
66.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	68,60
67.		2966	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	2,22
68.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,34
69.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,05
70.		3097	-СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ	Т	0,01
71.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	16,90
72.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,49
73.		3157	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ	Т	0,01
74.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т	0,02
75.		3159	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 8ММ	Т	0,01
76.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	6,60
77.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	50,46
78.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,37
79.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,53
80.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	23,44
81.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,21
82.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	6,44
83.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
84.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	391,57
85.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,03
86.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,56
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
87.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	36,20
88.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	6,96
89.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,07
90.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,85
91.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	27,60
92.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	6,29
93.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	7,30
94.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	29,81
95.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	112,66
96.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	1,05
97.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,02
98.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,22
99.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	6,36
100.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,58
101.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	2,43
102.		8246	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,35
103.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,12
104.		8539	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	1,13
105.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	19,26
106.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	6,73
107.		8596	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	28,52
108.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400	М3	10,30

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ФРАКЦИИ 40-70ММ		
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
109.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	2,42
110.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	2,87
111.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	1,13
112.		11083	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ	М	0,60
113.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,32
114.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	6,96
115.		11566	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,25
116.		11568	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	7,30
117.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	2,43
118.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	112,66
119.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,67
120.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	29,81
121.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЙ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	31,46
122.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	7,67
123.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	35,24
124.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,15
125.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	1,05
126.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	8,01

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 19)

```
3549    1   3572319' Н9В1Г1М1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
3550    2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                    О 6.0 М' ' ТП 901-1-87,87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕН
                    ИЕМ МАШЗАЛА 5,4 М' Р' ' N 3' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)' АЛЬБОМЫ
                    3,4' *
3551    3   Д2-Б*
3552    4   Д2-М*
3553    5   Д2-Т*
3554    6   Д2-С*
3555    7   Д3-Д*
3556    8   Д4-А*
3557    9   Д4-Ж*
3558   10   Н10=16,5' Н15=0,01*
3559   11   Р ДНИЩЕ*
3560   12   Е11-2#1-2' 196,1*
3561   13   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,196,1' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,196,1' М3*
3562   14   Е11-6#1=6' 29,4*
3563   15   СТЦСЦП4-39(=1)' 36,5' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ,1,25,29,4' М3*
3564   16   Е6-1#1-1' 19,04*
3565   17   СТЦСЦ1-13(=1)' 19,04,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5#19,04,1,02' М3*
3566   18   Е41-5#1-5' 190,4' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
3567   19   Е11-55#8-1' 190,4*
3568   20   СТЦСЦ2-4(=1)' 1,91,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,91,2,04' М3*
3569   21   Е6-241#28-5' 111*
3570   22   СТЦСЦ1-17(=1)' 111,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15В-4#28,2+0,92,2' М3*
3571   23   С124-16' 0,55*
3572   24   С124-18' 11,4*
3573   25   Е6-83#9-7' 0,029*
3574   26   Е13-121#15-6' 1*
3575   27   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
3576   28   Е6-106#12-4' 1*
3577   29   СТЦСЦ1-17(=1)' 1,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15 В-4#28,2+0,92,2' М3*
3578   30   Р ФУНДАМЕНТЫ*
3579   31   Е6-1#1-1' 2,31*
3580   32   СТЦСЦП1-13(=1)' 2,31,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#2,31,1,02' М3*
3581   33   Е6-17#1-17' 6,2*
3582   34   СТЦСЦ1-16(=1)' 6,2,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10#6,2,1,015' М3*
3583   35   С124-1' 0,039*
3584   36   С124-2' 0,041*
3585   37   С124-3' 0,043*
3586   38   Е6-77#9-1' 0,019*
3587   39   Е6-82#9-6' 0,002*
3588   40   Е13-121#15-6' 1*
3589   41   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
3590   42   Е6-10#1-10' 24,8*
3591   43   СТЦСЦ1-16(=1)' 24,8,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА Б10#6,2,1,015' М3*
3592   44   С124-1' 0,073*
3593   45   С124-2' 0,068*
3594   46   С124-3' 0,086*
3595   47   Е6-82#9-6' 0,003*
3596   48   Е13-121#15-6' 1*
3597   49   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
3598   50   Е7-15#1-15' 5*
3599   51   СТЦСЦ1-17(=1)' 0,031,5' 28,2' БЕТОН КЛАССА В-15' М3*
3600   52   6Р6-70214#ЦСЦ9-348' 0,72' 67,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕВИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15*
3601   53   6Р6-70216#ЦСЦ9-352' 1,06' 67,5+0,62,2' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
```

```
3602     54        С147-1' 58' 22,9*
3603     55        С147-8' 46' 25*
3604     56        С147-24' 10' 41,6*
3605     57        Е13-121#15-6' 1*
3606     58        Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
3607     59        Е7-15#1-15' 1*
3608     60        СТ608-70217#ЦСЦ9-354' 0,167' 61,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15' М3*
3609     61        С147-8' 19' 25*
3610     62        Е8-13#4-1' 33,8*
3611     63        СТЦСЦ2-1(=1)' 0,34,3,1' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,34,3,1' М3*
3612     64        Е8-27' 136,3' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
3613     65        Е6-1#1-1' 0,3' ' + НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ*
3614     66        СТЦСЦ1-15(=1)' 0,3,1,02' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10#0,3,1,02' М3*
3615     67        Е5-171#15-12' 17*
3616     68        СТЦСЦП4-20(=1)' 17,1,05' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#17,1,05' М3*
3617     69        Р СТЕНЫ*
3618     70        Е7-349#24-10' 61,76*
3619     71        СТЦСЦ1-19(=1)' 61,76,0,09' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
3620     72        СТЦСЦ4-20(=1)' 61,76,0,083' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#61,76,0,083' М3*
3621     73        608-70101#ЦСЦ9-199' 61,76' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4#58,5+0,82,2+0,92*
3622     74        С147-16' 211' 32,1*
3623     75        С147-1' 607' 22,9*
3624     76        С147-8' 10704' 25*
3625     77        С147-24' 1659' 41,6*
3626     78        Е13-121#15-6' 53*
3627     79        Е13-138#17-2(А1,2)' 53' ' + ЗА 2 РАЗА*
3628     80        Е7-349' 19,3*
3629     81        СТЦСЦ1-19(=1)' 19,3,0,09' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
3630     82        СТЦСЦ4-20(=1)' 2,18' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#61,76,0,083' М3*
3631     83        608-70101#ЦСЦ9-199' 19,3' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА М КЛАССА В-22,5 В-4#58,5+0,82,2+0,92*
3632     84        С147-16' 66' 32,1*
3633     85        С147-1' 230' 22,9*
3634     86        С147-8' 1291' 25*
3635     87        С147-24' 485' 41,3*
3636     88        Е13-121#15-6' 15*
3637     89        Е13-138#17-2(А1,2)' 15' ' + ЗА 2 РАЗА*
3638     90        Е6-240#28-4' 2,97' ' МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
3639     91        СТЦСЦ1-19(=1)' 2,97,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
3640     92        С124-7' 0,002*
3641     93        С124-8' 0,015*
3642     94        Е6-248' 20,7*
3643     95        Е6-250' 20,7*
3644     96        СТЦСЦ7-45(=1)' 20,7,0,0585,2+20,7,0,0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
3645     97        С111-663' 20,7,0,0037' ' ЦЕМЕНТ М-300' Т*
3646     98        Е22-362#22-5' 0,036' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80ММ*
3647     99        Е16-223#23-1' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80ММ*
3648    100        Е22-363#22-6' 0,064' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600ММ*
3649    101        Е22-511#37-1' 7' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600ММ*
3650    102        Е7-285#17-1' 0,37*
3651    103        Е7-701#51-1' 10,8*
3652    104        С111-12' 0,46' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ' Т*
3653    105        Р ПЛОЩАДКИ*
3654    106        Е7-24' 5*
3655    107        608-10490#ЦСЦ8-503' 0,12' 60,8' СТОИМОСТЬПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0М 2 МАССОЙ ДО 5,0Т ИЗ БЕТОНА М-300*
3656    108        608-10491#ЦСЦ8-504' 3,06' 62,5' СТОИМОСЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2*
3657    109        С147-8' 120' 25*
3658    110        С147-16' 54' 32,1*
3659    111        С147-24' 376' 41,3*
3660    112        Е13-121#15-6' 14*
```

9861/9

```
E13-138#17-2(A1,2)' 14' ' + В 2 СЛОЯ*
E6-173#16-1' 0,66*
СТЦСЦ1-17(=1)' 0,66,1,015' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15' М3*
С124-12' 0,01*
С124-43' 0,027*
E6-84#9-8' 0,005*
E6-85#9-9' 0,038*
E13-121#15-6' 3*
E13-138#17-2(A1,2)' 3' ' + ЗА 2 РАЗА*
Р ПОЛЫ*
E6-1#1-1' 13,83' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
СТЦСЦ1-13(=1)' 13,83,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5#13,83,1,02' М3*
E11-55#8-1' 36,2' ' СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30*
СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,2' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
E11-135#20-3' 54,8*
СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,54,8' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-150' М3*
E15-260#55-1-11' 12,9' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСОВРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯ,(-*
E6-253#29-4' 12,9*
С111-663' 12,9,0,0007' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
E11-52#7-3' 2,9*
С111-113' 0,2' ' МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ Р=200КГ/М3' М3*
E11-47#3-5' 2,9*
E11-48#3-6' 2,9*
E11-69#8-1' 2,9*
СТЦСЦ2-6(=1)' 0,022,2,9' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
E11-69#11-3' 4,1' ' ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30ММ*
СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,4,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-250' М3*
E11-70#11-4(A1,2)' 4,1' ' +#0,7,2*
СТЦСЦ2-6(=1)' 0,01,4,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
E9-47#7-2(A4,1,1)(A5,1,1)' 6,31' ' МЕТ/КОН ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ*
С121-1979' 3,92*
С121-1981' 0,82*
С121-1975' 1,47*
СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 6,31' 14,3' ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ БТ-577' Т*
Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
E8-27' 243' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗАПОВЕРХН ФУНДАМЕНТ СОПР С ГРУН*
E41-5#1-5' 79,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
E15-501#152-1#ТЧП3,18(A3,1,1)(A4,1,1)(A5,1,1)' 371,4' ' + НА ВЫС 5,4М*
E15-551#158-8' 132*
Р СПЕЦСТРОЙ РАБОТЫ*
П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
E6-30#3-1' 5,92*
СТЦСЦ1-16(=1)' 5,92,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В-12,5' М3*
E6-73#8-2' 13,3*
E6-74#8-3' 13,3*
СТЦСЦ2-4(=1)' 13,3,0,0306' 25,9' СОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#13,3,0,0306' М3*
E6-30#3-1' 0,9' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
СТЦСЦ1-16(=1)' 0,9,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В-12,5' М3*
E6-77#9-1' 0,03*
П КАНАЛЫ*
E11-2#1-2' 56,3*
СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,56,3' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,56,3' М3*
E6-237#28-1' 26,4' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
СТЦСЦП1-4(=1)' 26,4,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-12,5*
E11-55#16-1' 36,3*
СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
E6-160#15-1' 1,4' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
СТЦСЦП1-17(=1)' 1,4,1,015' 28,2' БЕТОН КЛАССА В-15' М3*
```

9861/9

```
3720   172   С124-7' 0,052*
3721   173   С124-9' 0,103*
3722   174   Е6-260#31-2' 1,1*
3723   175   СТЦСЦП4-7(=1)' 1,1,1,03' 8,92' СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ#1,1,1,03' М3*
3724   176   Е7-445#38-10' 2*
3725   177   608-70006#ЦСЦП9-92(=1)' 0,052' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫ4ЕК' М3*
3726   178   С147-8' 1*
3727   179   Е9-209#32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 2,128' ' МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ БАЛКИ ИЗ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЕРНОЙ СТАЛИ*
3728   180   С121-2106' 0,128' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛ/КОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*
3729   181   Е6-84#9-8' 0,462*
3730   182   Е8-61#7-5' 0,205*
3731   183   СТЦСЦ2-2(=1)' 0,205,0,75' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-100' М3*
3732   184   Е34-304(=1)' 25,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
3733   185   СТЦ141Т4ТАБЛ12(=1)' 2,19' 14,3' ОКРАСКА МЕТ/КОНСТРУКЦЦИ ЛАКОМ БТ-577' Т*
3734   186   Е16-54#7-7' 0,6' ' ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60ММ*
3735   187   Е8-27#4-7' 91' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯ4ИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
3736   188   КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-87.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 36,029 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 4,019 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4172 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,069 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДНИЩЕ								
1	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	19,04	1,60	0,28	30	13	6	1,37	26
		М3		0,70	0,08			2	0,10	2
2	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5	19,42	26,30	-	491	-	-	-	-
		19,04,1,02		-	-			-	-	-
		М3								
3	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	1,90	271,00	29,20	516	167	56	153,00	291
		100М2		87,80	8,76			17	11,30	22
4	Е11-55 6-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,90	17,20	0,95	33	19	2	18,80	36
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
5	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	3,90	24,40	-	95	-	-	-	-
		1,91,2,04		-	-			-	-	-
		М3								
6	Е6-241 26-5	-УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300	111,00	6,73	0,76	747	377	85	6,19	687
				3,40	0,23			26	0,30	33
		М3								
7	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15В-4	112,66	30,04	-	3384	-	-	-	-
		26,2+0,92,2		-	-			-	-	-
		М3								
8	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,55	270,00	-	149	-	-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
9	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	14,41	283,00	-	4078	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
10	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
11	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
12	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
13	Е6-106	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,00	24,90	3,36	25	7	3	13,30	13
	12-4	КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО		7,43	1,01			1	1,30	1
		2М								
		М3								
14	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15	1,01	30,04	-	30	-	-	-	-
		В-4								
		28,2+0,92,2		-	-			-	-	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			9593	587	152		1059
			РУБ,					47		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			9593	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			625	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	634	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			4227	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1582	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		142
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	285	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			894	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	325	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			12069	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	1064	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1260
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	919	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			12069	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	1064	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1260
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	919	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,31	1,60	0,28	4	2	-	1,37	3
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
16	СЦСЦП1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5	2,36	25,30	-	60	-	-	-	-
		2,31,1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
17	Е6-17 1-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 1000ММ	6,20	3,40	1,08	21	8	7	2,42	15
				1,28	0,32			2	0,41	3
		М3		-	-			-	-	-
18	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10 6,2,1,015	6,29	27,20	-	171	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,04	278,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,02	651,00	2,00	13	3	-	303,00	6
				174,00	0,63			-	0,81	-
		Т		-	-			-	-	-
23	Е6-82 9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
				24,80	4,44			-	5,73	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2		-	-			-	-	-
25	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2		-	-			-	-	-
26	Е6-10 1-10	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М	24,80	6,91	1,01	171	51	25	3,84	95
				2,05	0,30			7	0,39	10
		М3		-	-			-	-	-
27	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 6,2,1,015	25,17	27,20	-	685	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,07	278,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	Е6-82 9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА		24,80	4,44			-	5,73	-
		Т								
32	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
33	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
34	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	5,00	5,59	2,68	28	14	14	4,51	23
	1-15	ДЛИНОЙДО 6М								
		ШТ		2,71	0,96			5	1,24	6
35	СЦСЦ1-17	-БЕТОН КЛАССА В-15	0,15	28,20	-	4	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
36	608-70214	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	0,72	67,90	-	49	-	-	-	-
	ЦСЦ9-348	ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
		БЕТОНА КЛАССА В-15		-	-			-	-	-
		М3								
37	608-70216	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО	1,06	69,14	-	73	-	-	-	-
	ЦСЦ9-352	СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА								
		В22,5		-	-			-	-	-
		М3								
38	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,58	22,90	-	13	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
39	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,46	25,00	-	12	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
40	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,10	41,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
41	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
42	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
43	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	1,00	5,59	2,68	6	3	3	4,51	5
	1-15	ДЛИНОЙДО 6М								
		ШТ		2,71	0,96			1	1,24	1
44	С608-70217	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	0,17	61,90	-	11	-	-	-	-
	ЦСЦ9-354	ПРЯМОГОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
		БЕТОНА КЛАССА В-15		-	-			-	-	-
		М3								
45	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,19	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
46	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,24	25,10	1,50	6	5	-	38,10	9
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
47	СЦСЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	1,05	19,80	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М-25								
		0,34,3,1		-	-			-	-	-
		М3								
48	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ	1,36	90,00	1,50	123	27	2	33,60	46
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
49	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0,30	1,60	0,28	1	-	-	1,37	-
		НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ	,	0,70	0,08			-	0,10	-
		М3								
50	СЦСЦ1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10 0,3,1,02	0,31	26,30	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1588	113	51		202
			РУБ.					16		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1577	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			208	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	129	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			147	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	71	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1983	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	233	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	174	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1994	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	233	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	174	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
51	Е7-349 24-10	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2	61,76	6,40	3,05	395	124	189	3,33	206
				2,01	1,00			62	1,29	80
		М3								
52	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92	5,56	33,02	-	184	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
53	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76,0,083	5,13	7,79	-	40	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	608-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4 58,5+0,82,2+0,92 М3	61,76	61,06	-	3771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,11	32,10	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	6,07	22,90	-	139	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	77,52	25,00	-	1938	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	16,59	41,30	-	685	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,63	7,71	0,20	4	1	-	3,10	2
				2,05	0,06			-	0,08	-
60	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,63	21,80	0,54	12	1	-	1,37	1
				1,84	0,16			-	0,21	-
61	Е7-349	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2 М3	19,30	6,40	3,05	124	39	59	3,33	64
				2,01	1,00			19	1,29	25
62	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 32,1+0,92 М3	1,74	33,02	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76,0,083 М3	1,60	7,79	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
64	608-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА М КЛАССА В-22,5 В-4 58,5+0,82,2+0,92 М3	19,30	61,06	-	1178	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,66	32,10	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,30	22,90	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
67	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	12,91	25,00	-	323	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
68	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	4,85	41,30	-	200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
69	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,15	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
70	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,15	21,80	0,54	3	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
71	Е6-240	-МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ	2,97	29,60	1,17	88	27	3	15,80	47
	28-4	УЧАСТКИ СТЕН								
		М3		9,13	0,35			1	0,46	1
72	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА	3,01	33,02	-	99	-	-	-	-
		В-22,5								
		32,1+0,92		-	-			-	-	-
		М3								
73	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	253,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
74	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,02	243,00	-	5	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
75	Е6-248	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С	20,70	1,52	0,62	31	18	13	1,44	30
		ПЕСКОСТРУЙНОЙ								
		ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО								
		20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М		0,87	0,23			5	0,30	6
		М2								
76	Е6-250	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА	20,70	0,11	0,06	2	1	1	0,10	2
		ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ								
		НОМ 248,НОМ 252		0,05	0,02			-	0,03	1
		М2								
77	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА	2,62	25,70	-	67	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
78	С111-663	-ЦЕМЕНТ М-300	0,08	26,50	-	2	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
79	Е22-362	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80ММ	0,03	777,00	162,00	23	6	4	305,00	9
	22-5	Т								
				190,00	48,60			1	62,69	2
80	Е16-223	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80ММ	4,00	3,33	-	13	5	-	2,06	8
	23-1	САЛЬНИК								
				1,22	-			-	-	-
81	Е22-363	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500	0,56	634,00	129,00	355	47	73	134,00	76
	22-6	И 600ММ								
		Т		83,90	38,70			22	49,92	28
82	Е22-511	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И	7,00	19,40	2,07	136	33	14	8,24	56
	37-1	600ММ								
		ШТ		4,72	0,62			4	0,80	6
83	Е7-286	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,37	362,00	8,00	134	34	3	141,00	52
	17-1	Т								
				92,00	2,40			1	3,10	1
84	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,11	42,30	0,08	5	-	-	6,43	1
	51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,02	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД								
85	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ 100М Т	0,46	312,00	-	144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			10312	336	359		553
			РУБ.					115		150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10299	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			622	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	446	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			8527	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	307	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			957	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	305	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12954	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	996	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		849
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	753	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			12970	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1003	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		857
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	758	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ								
86	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ	5,00	4,67	1,91	23	6	9	2,12	11
		БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т		1,26	0,68			3	0,88	4
			ШТ							
87	608-10490 ЦСЦ8-503	-СТОИМОСТЬПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0М 2 МАССОЙ ДО 5,0Т ИЗ БЕТОНА М-300	0,12	60,80	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М3							
88	608-10491 ЦСЦ8-504	-СТОИМОСЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2	3,06	62,50	-	191	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,20	25,00	-	30	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
90	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,54	32,10	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
91	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,76	41,30	-	155	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
92	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,14	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
93	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,14	21,80	0,54	3	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
94	Е6-173 16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	0,66	13,00	0,81	9	3	-	8,40	6
				4,61	0,24			-	0,31	-
		М3								
95	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15	0,67	28,20	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
96	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
97	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,03	392,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
98	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	-	355,00	1,30	-	-	-	64,00	-
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
99	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,04	329,00	1,30	13	-	-	21,10	1
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
100	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
101	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,03	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			485	9	9		18
			РУБ.					3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			485	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			31	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	12	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			415	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			45	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			611	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			611	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 5, ПОЛЫ								
102	Е6-1 1-1	-НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ	13,83	1,60	0,28	22	10	4	1,37	19
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
103	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5	14,11	25,30	-	357	-	-	-	-
	13,83,1,02			-	-			-	-	-
		М3								
104	Е11-55 6-1	-СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30	0,36	17,20	0,95	6	4	-	18,80	7
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
105	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,72	28,10	-	20	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
106	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,55	363,00	4,52	199	34	3	108,00	59
		ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		61,40	1,36			1	1,75	1
		100М2								
107	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-150	1,37	25,90	-	35	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
108	Е15-260 55-1-11	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСОВРОМ	0,13	49,30	6,20	6	5	-	65,00	8
		ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯ,(-		37,10	3,85			-	4,97	1
		100М2								
109	Е6-253 29-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	12,90	0,20	-	3	2	-	0,30	4
		ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ		0,19	-			-	-	-
		М2								
110	С111-663	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300	0,01	26,50	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
111	Е11-52 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,03	16,60	2,30	1	-	-	27,10	1
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ		14,30	0,68			-	0,88	-
		100М2								
112	С111-113	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ Р=200КГ/М3	0,20	3,35	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
113	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	45,80	3,75	1	1	-	29,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ		20,90	1,12			-	1,44	-
		100М2								
114	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,03	14,20	1,64	1	-	-	9,11	-
	3-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО								
		РАСЦЕНКЕ НР,47		6,50	0,49			-	0,63	-
		100М2								
115	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	22,90	1,02	1	-	-	28,50	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
116	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,06	28,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
117	Е11-69	-ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30ММ	0,04	22,90	1,02	1	1	-	28,50	1
	11-3	100М2								
				15,50	0,31			-	0,40	-
118	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-250	0,08	28,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
119	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,04	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
	11-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		0,7,2		0,94	0,14			-	0,18	-
		100М2								
120	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,04	28,10	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			661	57	7		101
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			661	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			176	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			61	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	27	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			829	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	94	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	79	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			829	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	94	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	79	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
121	Е9-47	-МЕТ/КОН ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И	6,31	49,24	18,14	311	132	116	30,10	194
	7-2	ОГРАЖДЕНИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		20,90	5,97			38	7,70	49
122	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	3,92	326,00	-	1278	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
123	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,82	327,00	-	268	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
124	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	1,47	358,00	-	526	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
125	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ БТ-577	6,31	14,30	-	90	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		2473	132	115		190
				РУБ,				38		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		90	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		2383	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		64	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	170	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		2072	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		207	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	108	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		2795	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	355	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		257
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	207	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		2908	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	355	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	210	-		-

РАЗДЕЛ 7, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗАПОВЕРХН ФУНДАМЕНТ СОПР С ГРУН	2,43	90,00	1,50	219	47	4	33,60	82
				19,50	0,45			1	0,68	1
		100М2								
127	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	0,79	271,00	29,20	215	70	23	153,00	121
				67,80	8,76			7	11,30	9
		100М2								
128	Е15-501 152-1 ТЧП3,18	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ НА ВЫС 5,4М	3,71	8,81	0,26	33	15	-	6,90	26
				3,96	0,02			-	0,03	-
		100М2								
129	Е15-551 158-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	1,32	45,30	0,60	60	14	1	20,20	27
				10,60	0,18			-	0,23	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			627	146	28		256
			РУБ,					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			527	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			353	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	154	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			49	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	77	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			662	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	251	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	169	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			662	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	251	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	169	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СПЕЦСТРОИ РАБОТЫ								
					ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ					
130	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	5,92	9,41	1,20	56	14	7	4,35	26
				2,34	0,36			2	2,46	3
		М3								
131	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В-12,5	6,04	27,20	-	164	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
132	Е6-73 8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,13	40,40	0,90	5	3	-	44,80	6
				25,30	0,27			-	0,35	-
		100М2								
133	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,13	10,20	0,30	1	1	-	13,80	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-3	ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР,73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2		7,50	0,09			-	0,12	-
134	СЦСЦ2-4	-СОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 13,3,0,0306 М3	0,41	25,90 -	- -	11	-	- -	- -	- -
135	Е6-30 3-1	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ М3	0,90	9,41 2,34	1,20 0,36	8	2	1 -	4,35 0,46	4 -
136	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В-12,5 М3	0,92	27,20 -	- -	25	-	- -	- -	- -
137	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т	0,03	651,00 174,00	2,00 0,63	20	5	- -	303,00 0,81	9 -
138	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ КАНАЛЫ 100М2	0,56	4,58 3,57	0,99 0,30	3	2	- -	7,19 0,39	4 -
139	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,56,3 М3	2,31	9,49 -	- -	22	-	- -	- -	- -
140	Е6-237 28-1	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ М3	26,40	38,90 17,10	1,10 0,33	1027	451	29 9	29,40 0,43	776 11
141	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-12,5	26,80	26,60 -	- -	713	-	- -	- -	- -
142	Е11-55 18-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,36	17,20 9,88	0,95 0,28	6	4	- -	18,80 0,36	7 -
143	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,73	28,10 -	- -	21	-	- -	- -	- -
144	Е6-160 15-1	-УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ М3	1,40	17,30 6,18	0,96 0,29	24	9	1 -	11,10 0,37	16 1
145	СЦСЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В-15 М3	1,42	28,20 -	- -	40	-	- -	- -	- -
146	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,05	253,00 -	- -	13	-	- -	- -	- -
147	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,10	286,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
148	Е6-260 31-2	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ М3	1,10	1,37 0,80	0,53 0,16	2	1	- -	1,71 0,21	2 -
149	СЦСЦП4-7	-СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ 1,1,1,03 М3	1,13	8,92 -	- -	10	-	- -	- -	- -
150	Е7-445 38-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	2,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
151	606-70006	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,05	64,40	-	3	-	-	-	-
	ЦСЦП9-92	М3		-	-			-	-	-
152	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
153	Е9-209	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ ИЗ	0,13	74,73	20,60	10	5	3	53,80	7
	32-12	УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЕРНОЙ СТАЛИ		37,73	6,57			1	8,46	1
		Т								
154	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛ/КОНСТРУКЦИЙ	0,13	360,00	-	49	-	-	-	-
		БАЛОК		-	-			-	-	-
		Т								
155	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,46	355,00	1,30	163	17	-	64,00	29
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
156	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,21	318,00	6,52	67	5	1	37,40	8
	7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ		23,00	1,90			-	2,45	1
		Т								
157	СЦСЦ2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-100	0,15	26,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
158	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ	2,54	221,00	7,34	561	84	19	56,70	144
		СТАЛЬЮ		33,10	2,20			3	2,84	7
		100М2								
159	СЦ141Т4ТАБЛ	-ОКРАСКА МЕТ/КОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ	2,19	14,32	-	31	-	-	-	-
	12	БТ-577		-	-			-	-	-
		Т								
160	Е16-54	-ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60ММ	0,60	1,68	0,03	1	-	-	0,42	-
	7-7	М		0,26	0,01			-	0,01	-
161	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ	0,91	90,00	1,50	82	18	1	33,60	31
	4-7	СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		12,50	0,45			-	0,58	1
		ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			3173	621	62		1071
			РУБ.					18		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3113	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1346	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	633	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			42	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			514	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	93	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			289	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	297	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3916	-	-		-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	979	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1132
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	726	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			59	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ М ЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛО -ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ Т ОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБ АЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			3986	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	990	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	733	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			28812	2001	783		3450
			РУБ,					247		321
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26345	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3361	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2067	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			13461	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4342	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	783	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2450	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1111	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33137	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3646	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3899
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2850	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2442	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			66	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	176	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2121	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			212	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	111	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2864	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	366	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		265
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	214	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			36029	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4019	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3069	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДНИЩЕ			9593	12069	-	-	33,50
2	ФУНДАМЕНТЫ			1588	1994	-	-	5,53
3	СТЕНЫ			10312	12970	-	-	36,00
4	ПЛОЩАДКИ			485	611	-	-	1,70
5	ПОЛЫ			661	829	-	-	2,30
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ			2473	2908	-	-	8,07
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			527	662	-	-	1,84
8	СПЕЦСТРОЙ РАБОТЫ			3173	3986	-	-	11,06
	ИТОГО:		-	28812	36029	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-87.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 4

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ЦСЦ1-13		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5 19,04,1,02	М3	257,44
2.	608-10490 ЦСЦ8-503		-СТОИМОСТЬПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0М 2 МАССОЙ ДО 5,0Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,12
3.	608-10491 ЦСЦ8-504		-СТОИМОСЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2	М3	3,06
4.	608-70006 ЦСЦП9-92		-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫ4ЕК	М3	0,05
5.	608-70101 ЦСЦ9-199		-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕ4ЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4 58,5+0,82,2+0,92	М3	81,06
6.	608-70214 ЦСЦ9-348		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15	М3	0,72
7.	608-70216 ЦСЦ9-352		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЬ4ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,06
8.	С111-12		-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ	Т	0,46
9.	С111-113		-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ Р=200КГ/М3	М3	0,20
10.	С111-663		-ЦЕМЕНТ М-300	Т	0,09
11.	С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	1,47
12.	С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	3,92
13.	С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,82
14.	С121-2106		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛ/КОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	Т	0,13
15.	С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11
16.	С124-2		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,11
17.	С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,12
18.	С124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,05
19.	С124-8		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,02
20.	С124-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,10
21.	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,01
22.	С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,55
23.	С124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	14,41
24.	С124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,03

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
25.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	8,95
26.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	92,29
27.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,31
28.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	25,30
29.	С608-70217 ЦСЦ9-354		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОГОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15	М3	0,17
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
30.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	3449,68
31.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	5,04
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
32.		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ.-Ч	3,97
33.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	17,60
34.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,08
35.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	2,44
36.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	14,26
37.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,05
38.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	599,77
39.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ.-Ч	1,24
40.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	0,61
41.		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ.-Ч	2,89
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
42.		2025	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	460,00
43.		2057	-БИТУМ БН-1У	Т	0,18
44.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,06
45.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	66,25
46.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,05
47.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,02
48.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,18
49.		2261	-ДОСКИ 2С,25-32ММ	М3	0,01
50.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,08
51.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	7,45
52.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	5,13
53.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	6,31
54.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	1,49
55.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,10
56.		2653	-КЛЕИ МАЛЯРНЫЙ	КГ	2,60
57.		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	8,90
58.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
59.		2705	-МЫЛО	КГ	1,49
60.		2751	-ОЛИФА	КГ	13,60

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
61.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	81,71
62.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	0,20
63.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	55,90
64.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	12,60
65.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	11,34
66.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	68,60
67.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	2,22
68.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,34
69.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,05
70.		3097	-СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ	Т	0,01
71.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	12,10
72.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,49
73.		3157	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ	Т	0,01
74.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т	0,02
75.		3159	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 8ММ	Т	0,01
76.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	6,60
77.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	50,46
78.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,37
79.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,53
80.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	23,44
81.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,21
82.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	6,44
83.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
84.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	390,91
85.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,03
86.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,56
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
87.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	36,20
88.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	6,96
89.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,07
90.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,85
91.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	27,60
92.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	6,29
93.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	7,32
94.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	29,81
95.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	112,66
96.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,75
97.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,22
98.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,22
99.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	5,36
100.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,68
101.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	2,43
102.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,35
103.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	3,12
104.		8539	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИЯ 5-10ММ	М3	1,13
105.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	1,41
106.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	6,73
107.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИЯ 40-70ММ	М3	2,30

П,Н,	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД,ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
108.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	2,42
109.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	2,87
110.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	1,13
111.		11083	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ	М	0,60
112.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,32
113.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	6,96
114.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,25
115.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	7,30
116.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	2,43
117.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	112,66
118.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,67
119.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	29,81
120.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	31,46
121.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	7,67
122.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	35,24
123.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,15
124.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	1,05
125.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	8,01

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
1   9551589' Н9В1Г1М1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
          О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ М
          АШЗАЛА 5,4 М' Р' ' N 4' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)' АЛЬБОМЫ 3,4' *
3   Д2-Б*
4   Д2-М*
5   Д2-Т*
6   Д2-С*
7   Д3-Д*
8   Д4-А*
9   Д4-Ж*
10  Н10=16,5' Н15=0,01*
11  Р ДНИЩЕ*
12  Е6-1#1-1' 19,04*
13  СТЦСЦ1-13(=1)' 19,04,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5#19,04,1,02' М3*
14  Е41-5#1-5' 190,4' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
15  Е11-55#8-1' 190,4*
16  СТЦСЦ2-4(=1)' 1,91,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,91,2,04' М3*
17  Е6-241#28-5' 111*
18  СТЦСЦ1-17(=1)' 111,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15В-4#28,2+0,92,2' М3*
19  С124-16' 0,55*
20  С124-18' 14,41*
21  Е6-83#9-7' 0,029*
22  Е13-121#15-6' 1*
23  Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
24  Е6-106#12-4' 1*
25  СТЦСЦ1-17(=1)' 1,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15 В-4#28,2+0,92,2' М3*
26  Р ФУНДАМЕНТЫ*
27  Е6-1#1-1' 2,31*
28  СТЦСЦП1-13(=1)' 2,31,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#2,31,1,02' М3*
29  Е6-17#1-17' 6,2*
30  СТЦСЦ1-16(=1)' 6,2,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10#6,2,1,015' М3*
31  С124-1' 0,039*
32  С124-2' 0,041*
33  С124-3' 0,043*
34  Е6-77#9-1' 0,019*
35  Е6-82#9-6' 0,002*
36  Е13-121#15-6' 1*
37  Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
38  Е6-10#1-10' 24,8*
39  СТЦСЦ1-16(=1)' 24,8,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#6,2,1,015' М3*
40  С124-1' 0,073*
41  С124-2' 0,068*
42  С124-3' 0,085*
43  Е6-82#9-6' 0,003*
44  Е13-121#15-6' 1*
45  Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
46  Е7-15#1-15' 5*
47  СТЦСЦ1-17(=1)' 0,031,5' 28,2' БЕТОН КЛАССА В-15' М3*
48  608-70214#ЦСЦ9-348' 0,72' 67,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15*
49  608-70216#ЦСЦ9-352' 1,06' 67,5+0,82,2' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
50  С147-1' 58' 22,9*
51  С147-8' 46' 25*
52  С147-24' 10' 41,3*
53  Е13-121#15-6' 1*
54  Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
```

```
 89    55        Е7-15#1-15' 1*
 90    56        СТ608-70217#ЦСЦ9-354' 0,167' 61,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОГОУГОЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15' М3*
 91    57        С147-8' 19' 25*
 92    58        Е8-13#4-1' 24,2*
 93    59        СТЦСЦ2-1(=1)' 0,34,3,1' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,34,3,1' М3*
 94    60        Е8-27' 136,3' ' ОБМАЗКА ГОРЯ4ИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
 95    61        Е6-1#1-1' 0,3' ' + НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ*
 96    62        СТЦСЦ1-15(=1)' 0,3,1,02' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10#0,3,1,02' М3*
 97    63        Р СТЕНЫ*
 98    64        Е7-349#24-10' 61,76*
 99    65        СТЦСЦ1-19(=1)' 61,76,0,09' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
100    66        СТЦСЦ4-20(=1)' 61,76,0,083' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#61,76,0,083' М3*
101    67        608-70101#ЦСЦ9-199' 61,76' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4#58,5+0,82,2+0,92*
102    68        С147-16' 211' 32,1*
103    69        С147-1' 607' 22,9*
104    70        С147-8' 7752' 25*
105    71        С147-24' 1659' 41,3*
106    72        Е13-121#15-6' 53*
107    73        Е13-138#17-2(А1,2)' 53' ' + ЗА 2 РАЗА*
108    74        Е7-349' 19,3*
109    75        СТЦСЦ1-19(=1)' 19,3,0,09' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
110    76        СТЦСЦ4-20(=1)' 19,3,0,083' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#61,76,0,083' М3*
111    77        608-70101#ЦСЦ9-199' 19,3' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА М КЛАССА В-22,5 В-4#58,5+0,82,2+0,92*
112    78        С147-16' 66' 32,1*
113    79        С147-1' 230' 22,9*
114    80        С147-8' 1291' 25*
115    81        С147-24' 486' 41,3*
116    82        Е13-121#15-6' 15*
117    83        Е13-138#17-2(А1,2)' 15' ' + ЗА 2 РАЗА*
118    84        Е6-240#28-4' 2,97' ' МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ У4АСТКИ СТЕН*
119    85        СТЦСЦ1-19(=1)' 2,97,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
120    86        С124-7' 0,002*
121    87        С124-8' 0,015*
122    88        Е6-248' 20,7*
123    89        Е6-250' 20,7*
124    90        СТЦСЦ7-45(=1)' 20,7,0,0585,2+20,7,0,0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
125    91        С111-663' 20,7,0,0037' ' ЦЕМЕНТ М-300' Т*
126    92        Е22-362#22-5' 0,033' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80ММ*
127    93        Е16-223#23-1' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80ММ*
128    94        Е22-363#22-6' 0,564' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600ММ*
129    95        Е22-511#37-1' 7' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600ММ*
130    96        Е7-285#17-1' 0,37*
131    97        Е7-701#51-1' 10,8*
132    98        С111-12' 0,46' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ' Т*
133    99        Р ПЛОЩАДКИ*
134   100        Е7-24' 5*
135   101        608-10490#ЦСЦ8-503' 0,12' 60,8' СТОИМОСТЬПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0М 2 МАССОЙ ДО 5,0Т ИЗ БЕТОНА М-300*
136   102        608-10491#ЦСЦ8-504' 3,06' 62,5' СТОИМОСЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2*
137   103        С147-8' 120' 25*
138   104        С147-16' 54' 32,1*
139   105        С147-24' 376' 41,3*
140   106        Е13-121#15-6' 14*
141   107        Е13-138#17-2(А1,2)' 14' ' + В 2 СЛОЯ*
142   108        Е6-173#16-1' 0,66*
143   109        СТЦСЦ1-17(=1)' 0,66,1,015' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15' М3*
144   110        С124-12' 0,01*
145   111        С124-43' 0,027*
146   112        Е6-84#9-8' 0,005*
147   113        Е6-85#9-9' 0,038*
```

```
148   114        Е13-121#15-6' 3*
149   115        Е13-138#17-2(А1,2)' 3' ' + ЗА 2 РАЗА*
150   116        Р ПОЛЫ*
151   117        Е6-1#1-1' 13,83' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
152   118        СТЦСЦ1-13(=1)' 13,83,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5#13;83,1,02' М3*
153   119        Е11-65#8-1' 36,2' ' СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30*
154   120        СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,2' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
155   121        Е11-135#20-3' 54,8*
156   122        СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,54,8' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-150' М3*
157   123        Е15-260#55-1-11' 12,9' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСОВРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯ.(-*
158   124        Е6-253#29-4' 12,9*
159   125        С111-663' 12,9,0,0007' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
160   126        Е11-62#7-3' 2,9*
161   127        С111-113' 0,2' ' МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ Р=200КГ/М3' М3*
162   128        Е11-47#3-5' 2,9*
163   129        Е11-46#3-6' 2,9*
164   130        Е11-69#8-1' 2,9*
165   131        СТЦСЦ2-6(=1)' 0,022,2,9' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
166   132        Е11-69#11-3' 4,1' ' ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30ММ*
167   133        СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,4,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-250' М3*
168   134        Е11-70#11-4(А1,2)' 4,1' ' +#0,7,2*
169   135        СТЦСЦ2-6(=1)' 0,01,4,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
170   136        Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
171   137        Е9-47#7-2(А4,1,1)(А5,1,1)' 6,31' ' МЕТ/КОН ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ*
172   138        С121-1979' 3,92*
173   139        С121-1981' 0,82*
174   140        С121-1975' 1,47*
175   141        СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 6,31' 14,3' ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ БТ-577' Т*
176   142        Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
177   143        Е8-27' 243' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗАПОВЕРХН ФУНДАМЕНТ СОПР С ГРУН*
178   144        Е41-5#1-5' 79,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
179   145        Е15-501#152-1#ТЧП3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 371,4' ' + НА ВЫС 5,4М*
180   146        Е15-551#158-8' 132*
181   147        Р СПЕЦСТРОЙ РАБОТЫ*
182   148        П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
183   149        Е6-30#3-1' 5,92*
184   150        СТЦСЦ1-16(=1)' 5,92,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В-12,5' М3*
185   151        Е6-73#8-2' 13,3*
186   152        Е6-74#8-3' 13,3*
187   153        СТЦСЦ2-4(=1)' 13,3,0,0306' 25,9' СОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#13,3,0,0306' М3*
188   154        Е6-30#3-1' 0,9' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
189   155        СТЦСЦ1-16(=1)' 0,9,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В-12,5' М3*
190   156        Е6-77#9-1' 0,03*
191   157        П КАНАЛЫ*
192   158        Е11-2#1-2' 56,3*
193   159        СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,56,3' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,56,3' М3*
194   160        Е6-237#26-1' 26,4' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
195   161        СТЦСЦП1-4(=1)' 26,4,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-12,5*
196   162        Е11-65#18-1' 36,3*
197   163        СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
198   164        Е6-160#15-1' 1,4' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
199   165        СТЦСЦП1-17(=1)' 1,4,1,215' 28,2' БЕТОН КЛАССА В-15' М3*
200   166        С124-7' 0,052*
201   167        С124-9' 0,103*
202   168        Е6-260#31-2' 1,1*
203   169        СТЦСЦП4-7(=1)' 1,1,1,03' 8,92' СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ#1,1,1,03' М3*
204   170        Е7-445#38-12' 2*
205   171        608-70006#ЦСЦП9-92(=1)' 0,052' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
206   172        С147-8' 1*
```

```
207   173   Е9-209#32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,128' ' МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ БАЛКИ ИЗ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЕРНОЙ СТАЛИ*
208   174   С121-2106' 0,128' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛ/КОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*
209   175   Е6-84#9-8' 0,462*
210   176   Е8-61#7-5' 0,205*
211   177   СТЦСЦ2-2(=1)' 0,205,0,75' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-100' М3*
212   178   Е34-304(=1)' 25,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
213   179   СТЦ141Т4ТАБЛ12(=1)' 2,19' 14,3' ОКРАСКА МЕТ/КОНСТРУКЦЦЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
214   180   Е16-54#7-7' 0,6' ' ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60ММ*
215   181   Е8-27#4-7' 91' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯ4ИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
216   182   КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-87,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА общестроительные работы надземной части

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	24,293 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	3,691 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3470 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,528 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1346,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	18,05 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
1	Б7-31 3-1	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т	6,00	6,34	3,51	38	16	21	4,16	25
				2,49	1,28			8	1,65	10
		ШТ								
2	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3	0,40	32,10	-	13	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
3	628-70001 ЦСЦП9-5	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М 3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	2,40	80,60	-	193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,21	22,90	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-	-	-	-	-	-
5	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,73	25,00	-	43	-	-	-	-
		100КГ		-	-	-	-	-	-	-
6	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,48	41,30	-	61	-	-	-	-
		100КГ		-	-	-	-	-	-	-
7	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	1,48	17,60	-	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
8	Е7-31	- УСТАНОВКА КОЛОНН	1,00	6,34	3,51	6	2	3	4,16	4
	3-1	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		2,49	1,28			1	1,65	2
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО								
		0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т								
		ШТ								
9	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
10	608-70001	-КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ	0,39	78,66	-	31	-	-	-	-
	ЦСЦП9-5	ОТ 0,2 ДО 1 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0								
		М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5		-	-			-	-	-
		80,6-0,82,2,1,18								
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,15	25,00	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,65	41,30	-	27	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,65	17,80	-	12	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
15	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
16	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН	1,00	7,54	4,19	8	3	5	5,02	5
	3-2	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,01	1,52			2	1,96	2
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО								
		0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т								
		ШТ								
17	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
18	608-70001	-КОЛОНА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ	0,51	78,66	-	40	-	-	-	-
	ЦСЦП9-5	ОТ 0,2 ДО 1 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0								
		М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5		-	-			-	-	-
		80,6-0,82,2,1,18								
19	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,20	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
20	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
21	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
22	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
23	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
24	Е7-76 6-2-1,8	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 3Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	9,00	9,69	2,31	87	44	21	8,25	74
				4,90	0,84			8	1,08	10
		ШТ								
25	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,33	32,10	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
26	608-70001 ЦСЦП9-6	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО4 М3 ИЗ БЕТОНА М КАЛССА В22,5	11,16	70,80	-	790	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	С147-8	-АРМАТУРА А-3	7,81	25,00	-	195	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
28	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,75	22,90	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
29	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	5,90	41,30	-	244	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
30	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	5,90	17,80	-	105	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
31	Е7-124 6-6-1,8	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	7,00	17,30	8,74	121	56	61	12,40	87
				7,97	3,20			22	4,13	29
		ШТ								
32	608-10061 ЦСЦП8-38	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30 72,6+0,82,2	7,70	74,44	-	573	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
33	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,32	25,00	-	58	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,31	32,10	-	42	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
35	С147-13	-АРМАТУРА А-5	3,77	26,00	-	98	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,30	41,30	-	136	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
37	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	3,30	17,80	-	59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
38	Е9-51	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ	1,01	19,20	9,10	19	6	9	9,15	9
	8-1	ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ								
		ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ		6,00	3,42			3	4,41	4
		ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т								
		Т								
39	С121-1781	-СТОИМОСТЬ М/К	1,01	250,00	-	252	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
40	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА	0,41	60,50	0,03	25	16	-	68,00	28
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
41	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,12	362,00	8,00	43	11	1	141,00	17
	17-1	Т		92,00	2,40			-	3,10	-
42	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	2,28	17,80	-	41	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
43	Е7-290	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И	0,03	358,00	3,30	11	1	-	66,60	2
	17-6	НАДКОЛОННИКОВ		42,50	0,99			-	1,28	-
		Т								
44	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
	168-8	100М2		38,40	-			-	-	-
45	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	0,24	29,20	14,30	7	2	3	13,50	3
	12-1	ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,70	5,00			1	6,45	2
		Т								
46	С121-1787	-СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК	0,24	275,00	-	66	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
47	Е15-614	-МАСЛЯНКЯ ПОКРАСКА	0,12	60,50	0,03	7	5	-	68,00	8
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3531	161	124		263
			РУБ,					45		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3187	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			80	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	194	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2810	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	93	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			296	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	117	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4006	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	381	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	287	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			344	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			318	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			406	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			4412	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	411	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	304	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТЕНЫ								
48	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	20,70	3,19 2,21	0,81 0,24	66	46	17 5	4,05 0,31	84 6
		М3								
49	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	4,76	22,40	-	107	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
50	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	7,87	68,00	-	535	-	-	-	-
		1000 ШТ		-	-			-	-	-
51	Е8-31 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЬЕ 4М	3,70	2,94 2,15	0,62 0,18	11	8	3 1	3,93 0,23	15 1
		М3								
52	СЦСЦП2-11	-РАСТЬОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	0,85	22,40	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
53	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	1,41	68,00	-	96	-	-	-	-
		1000 ШТ		-	-			-	-	-
54	Е8-189 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,18	42,20 25,40	0,23 0,07	8	5	- -	45,80 0,09	8 -
		100М2ВП								
55	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	1,50 0,46	1,04 0,38	6	2	6 2	0,81 0,49	3 2
		ШТ								
56	638-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ	0,52	64,40	-	33	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
		М3								
57	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,11	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
58	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
59	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
60	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	6,00	0,23	0,15	1	-	1	0,13	1
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
61	608-70006 ЦОЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,22	64,40	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
62	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,04	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,03	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,66	25,00	-	41	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,66	17,80	-	30	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
66	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	12,00	0,72	0,13	9	7	2	1,01	12
		ШТ		0,59	0,05			1	0,06	1
67	608-92378 ЦОЦП11-233	-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200	0,58	69,90	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
68	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,10	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,08	441,00	1,40	35	10	-	210,00	17
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
71	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,80	17,80	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е7-247 14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	37,00	16,30 4,05	5,72 2,06	603	150	211 76	6,60 2,66	244 98
		шт								
73	Е7-249 14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	7,00	19,40 4,93	7,54 2,70	136	35	53 19	8,06 3,48	56 24
		шт								
74	Е7-261 14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	16,00	11,30 3,33	4,03 1,44	181	53	64 23	5,38 1,86	86 30
		шт								
75	608-10389 ЦСЦП6-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	203,70	12,20 -	- -	2485	-	- -	- -	- -
		м2								
76	608-10393 ЦСЦП6-347	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	32,40	14,90 -	- -	483	-	- -	- -	- -
		м2								
77	608-10426 ЦСЦП6-401	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	3,76	48,50 -	- -	182	-	- -	- -	- -
		м3								
78	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
79	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
80	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,36	32,10	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
81	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	3,20	17,50	-	57	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
82	Е6-83 9-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,14	441,00 124,00	1,40 0,42	62	17	- -	210,00 0,54	29 -
		т								
83	Е6-84 9-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ	0,19	355,00	1,30	67	7	-	64,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 20 КГ		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
84	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,35	17,80	-	60	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
85	Е7-290 17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0,17	358,00	3,30	61	7	-	66,60	11
		Г		42,50	0,99			-	1,28	-
86	Е7-288 17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,07	328,00	6,00	23	2	-	40,50	3
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
87	Е7-289 17-5	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	0,19	313,00	4,00	59	4	1	28,50	6
		Т		19,40	1,20			-	1,55	-
88	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,23	362,00	8,00	83	21	2	141,00	32
		Г		92,00	2,40			1	3,10	1
89	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	6,29	17,80	-	112	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
90	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,01	194,00	1,38	2	-	-	54,30	1
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
91	Е6-170 15-11	-МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ПОДУШКА	0,01	23,60	1,12	1	-	-	13,50	-
		М3		7,85	0,34			-	0,44	-
92	Е7-662 47-9-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	0,81	0,34	3	1	2	0,56	2
				0,34	0,13			1	0,17	1
		ШТ								
93	Е7-665 47-10-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	10,00	2,14	0,44	21	10	5	1,55	15
				0,97	0,16			2	0,21	2
		ШТ								
94	608-10405 ЦСЦП8-359	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	0,24	57,60	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
95	608-10405 ЦСЦП8-360	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	6,76	58,90	-	398	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
96	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,26	32,10	-	40	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
97	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,30	25,00	-	58	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
98	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,40	41,30	-	99	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
99	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	2,40	17,80	-	43	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
100	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,06	25,00	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			6452	385	366		636
			РУБ,					131		166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6452	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			690	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	516	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			4256	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1063	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	189	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			600	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	330	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8115	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1079	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		899
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	705	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			8115	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1079	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		899
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	705	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ								
101	Е7-183 11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	12,00	5,48	2,88	66	20	34	2,85	34
				1,67	1,04			12	1,34	16
		ШТ								
102	СЦСЦП1-4	-БЕТОН КЛАССА В10	1,04	26,60	-	28	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
103	608-10331 ЦСЦП8-121	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	126,00	6,18	-	779	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
104	608-10326 ЦСЦП8-142	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	36,00	8,50	-	306	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
105	608-10326 ЦСЦП8-147	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА	54,00	8,76	-	473	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
106	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,64	17,80	-	47	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
107	Е7-204 12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	18,00	0,90	0,56	16	6	10	0,59	11
				0,34	0,21			4	0,27	5
		ШТ								
108	608-10356 ЦСЦП8-235	-ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	1,28	74,80	-	96	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
109	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,41	25,00	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
110	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
111	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,37	32,10	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
112	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,33	25,00	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
113	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,33	17,80	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
114	Е7-209 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	5,00	2,43	1,03	12	5	5	1,64	8
				1,01	0,38			2	0,49	2
		ШТ								
115	608-10358 ЦСЦП8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	0,54	90,20	-	49	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
116	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,19	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
117	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,13	22,90	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
118	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
119	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,12	41,30	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
120	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,12	17,80	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		-	-			-	-	-
121	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ РИЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	0,30	221,00	7,34	66	10	3	56,70	17
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
122	СЦ141ТЕХ4АСТЬ ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577	0,38	14,30	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
123	Е7-265 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,16	362,00	8,00	58	15	1	141,00	23
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
124	Е9-94 12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,03	29,20	14,30	1	-	-	13,50	-
		Т		8,70	5,00			-	6,45	-
125	С121-1787	-СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК	0,03	275,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
126	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,		2067	57	53		94
				РУБ,				19		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		2058	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		109	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	76	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		1806	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		340	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		192	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	47	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		2690	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	158	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	134	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		9	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		11	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,		2601	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	159	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	134	-		-
		РАЗДЕЛ 4, КРОВЛЯ								
127	Е12-293 9-8	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА	2,70	26,50	1,48	72	25	4	17,60	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ		9,29	0,44			1	0,57	2
		100М2								
128	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	12,20	2,48	0,56	30	16	7	2,54	31
	9-4	ЛЕГКИМБЕТОНОМ								
		М3		1,28	0,17			2	0,22	3
129	СЦСЦП1-71	-НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С	12,20	29,20	-	356	-	-	-	-
		УКЛОНОМ								
		М3		-	-			-	-	-
130	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	2,70	17,30	1,80	47	42	4	28,50	77
	9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,53			1	0,68	2
		БЕТОНОВ								
		100М2								
131	608-70170	-СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА	22,30	27,90	-	622	-	-	-	-
	ЦСЦ9-327	=400 ТОЛЩ 80 ММ								
		М3		-	-			-	-	-
132	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	3,01	14,80	0,74	45	23	3	14,30	43
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			1	0,28	1
		100М2								
133	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	4,82	21,90	-	106	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
134	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	3,05	338,00	15,60	1031	167	47	95,20	290
	2-6-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		54,90	4,69			14	6,05	18
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
135	Е12-276	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	3,60	26,90	0,08	104	35	-	13,30	48
	8-1	ФАСАДАХ: ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ								
		ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		9,63	0,02			-	0,03	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			2413	308	65		537
			РУБ,					19		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2413	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			954	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	327	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			622	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			398	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	71	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			225	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	165	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3036	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	537	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		600
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	398	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			3036	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	537	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	398	-		-
		РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕГОРОДКИ								
136	Е8-167 17-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 2 СЛОЯ,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,02	177,00 91,00	16,80 5,04	181	93	17 5	166,00 6,50	170 7
		100М2								
137	СЦСЦП7-51	-ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ ТОЛЩ 14 ММ	186,19	1,80	-	335	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
138	Е11-52 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	1,02	16,60 14,30	2,30 0,68	17	15	3 1	27,10 0,88	28 1
		100М2								
139	С111-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124 ММ	8,50	3,35	-	28	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
140	Е9-49 7-4	-КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК	0,60	103,00 22,40	55,20 15,60	62	13	33 9	35,10 20,12	21 12
		Т								
141	С121-1969	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК	0,60	287,00	-	172	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
142	Е15-614 164,8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,20	60,50 38,40	0,03 -	12	8	- -	68,00 -	14 -
		100М2								
143	Е8-44 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0,40	86,50 58,50	7,70 2,31	35	24	3 1	107,00 2,98	43 1
		100М2								
144	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	0,93	22,40	-	21	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
145	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	2,04	68,00	-	139	-	-	-	-
		1000 ШТ		-	-			-	-	-
146	Е8-141 15-1	-МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ВЕНТКАМЕРЫ	3,04	2,70 1,81	0,73 0,22	8	6	3 1	3,24 0,28	10 1
		М3								
147	СЦСЦП2-1	-РАСТБОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25	0,33	19,80	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
148	СЦСЦП3-113	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50	2,80	4,21	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
149	Е5-173	-УСТРОЙСТВО КЕРАМЗИТОБЕТОННОГО	0,33	13,00	0,81	4	2	-	8,40	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-1	ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ВЕНТШАХТОИ								
		М3		4,61	0,24			-	0,31	-
150	СЦСЦП3-113	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50 =1200 КГ/М3	0,30	4,21	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
151	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,21	338,00	-	71	-	-	-	-
		Г		-	-			-	-	-
152	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	-	325,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
153	Е9-209	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЕНТКАМЕР	0,02	74,73	20,60	1	1	-	53,80	1
	32-12	УГОЛКОВОИ СТАЛЬЮ								
		Т		37,73	6,57			-	8,48	-
154	С121-2106	-СТОИМОСТЬ М/К	0,02	382,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
155	СЦ142ТАБ12	-ОКРАСКА М/К	0,02	14,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
156	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,19	71,10	0,69	14	8	-	73,80	14
	22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			1129	170	59		304
			РУБ,					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1058	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			92	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	164	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			99	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			174	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	29	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			99	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	78	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1331	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	258	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		307
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	193	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			71	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			15	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	23	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			8	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			6	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			6	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	21	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			83	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	69	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	24	-		-

9861/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			1414	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	327	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	217	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
157	Е10-64 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	17,28	2,99 0,74	ОКОННЫЕ 0,36 0,11	52	13	6 2	1,38 0,14	24 2
158	С122-153	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 И ПВД12-18,1 М2	15,12	13,30 -	- -	201	-	- -	- -	- -
159	С122-144	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПГ12-18,1 М2	2,16	8,53 -	- -	18	-	- -	- -	- -
160	Е10-88 15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	5,00	0,24 0,24	- -	1	1	- -	0,46 -	2 -
161	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ШТ	26,00	0,17 -	- -	4	-	- -	- -	- -
162	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ 100ШТ	0,26	7,04 -	- -	2	-	- -	- -	- -
163	С111-396	-УПОР ОКОННЫЙ 100ШТ	0,20	5,93 -	- -	1	-	- -	- -	- -
164	С111-401	-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ШТ	42,00	0,43 -	- -	18	-	- -	- -	- -
165	Е15-708 201-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,15	373,00 65,50	1,90 0,58	56	10	- -	122,00 0,75	18 -
166	Е15-706 201-1-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,02	187,00 32,40	1,60 0,31	4	1	- -	59,40 0,40	1 -
167	Е8-176 17-6	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 4М 10М2	2,05	124,00 8,40	0,68 0,20	6	-	- -	13,60 0,26	1 -
168	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25 М3	0,04	22,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
169	СЦ143П2567	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО БЛОКА	3,00	0,35	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
170	Е20-661	-УСТАНОВКА-ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	1,00	0,56	0,01	1	-	-	0,82	1
	16-1	ШТ		0,45	-			-	-	-
171	СЦ143П2723	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ	1,00	5,86	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
172	Е10-120	-УСТАНОВКА КОРОБОК В ОКОННЫЕ	1,10	2,55	0,04	3	3	-	3,86	4
	24-1	ПРОЕМЫ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2		2,30	0,01			-	0,01	-
		М2								
173	С122-316	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	8,10	0,81	-	7	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
174	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,95	3
	8-13	УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ		1,80	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
175	СЦ143П796	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ	1,00	14,60	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
176	Е14-38	-МОНТАЖ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ	1,00	17,20	0,17	17	17	-	27,10	27
	18-1	И ЗАКРЫВАНИЯ ФОРТОЧЕК ПРИВОДОМ СДВОЕННЫМ		16,70	0,05			-	0,06	-
		УЗЕЛ								
177	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т,П,/ МАССОЙ;2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	3,20	0,47	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
178	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	4,00	1,46	0,05	6	4	-	1,41	6
	7-1	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
179	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	8,00	1,52	0,05	12	7	-	1,41	11
	7-1	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
180	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
	164-7	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
					ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ					
181	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,00	1,19	0,29	5	2	1	0,83	3
	20-2	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,51	0,09			-	0,12	-
		М2								
182	С122-283	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ	4,00	16,40	-	66	-	-	-	-
		ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА,ДУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д51,Д52,Д54,Д55 ДВГ21-19								
		М2								
183	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10,82	2,00	0,13	22	7	1	1,16	13
				0,67	0,04			-	0,05	1
		М2								
184	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	8,04	13,50	-	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
185	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	2,76	15,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
186	Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,00	0,95	-	4	1	-	0,25	1
				0,14	-			-	-	-
		М2								
187	Е20-654 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	2,00	13,42	0,50	27	4	1	3,12	6
				1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
188	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	2,00	16,32	0,50	33	4	1	3,12	6
				1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
189	Е15-755 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ МАТОВЫМ 3ММ СТЕКЛОМ	0,03	352,00	1,30	10	1	-	45,30	1
				24,80	0,39			-	0,50	-
		100М2								
190	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
191	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	6,00	2,97	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
192	Е10-144 27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	10,60	3,76	0,49	40	16	6	2,56	27
				1,53	0,15			2	0,19	2
		М2								
193	С122-372	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ	10,60	18,40	-	195	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
194	С111-405	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	2,00	18,50	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
195	Е20-411 7-3	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И	2,00	2,01	0,15	4	3	-	2,04	4
		НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1,5		1,26	0,04			-	0,05	-
		1ШТ								
196	СЦ143П1473	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НА Д ВОРОТАМИ	2,87	4,96	-	14	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
197	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	0,04	60,50	0,03	2	1	-	68,00	3
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			1073	98	16		163
			РУБ,					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			991	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			135	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	81	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			727	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			173	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	30	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			91	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	37	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1256	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	131	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		150
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	111	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			82	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			59	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	21	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			11	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			7	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	10	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			100	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	34	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	23	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			1355	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	165	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		183
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	134	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
198	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,88	4,58	0,99	4	3	1	7,19	6
	1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
199	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	3,62	9,49	-	34	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
200	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,44	2,50	-	6	4	-	2,90	7
	1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-			-	-	-
201	СЦСЦП1-1	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В3,5	2,49	24,80	-	62	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
202	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	5,76	2,50	-	14	9	-	2,90	17
	1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-			-	-	-
203	СЦСЦП1-2	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В7,5	5,88	25,20	-	148	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
204	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,13	2,88	1,08	1	-	-	3,58	-
	7-1	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА		1,80	0,32			-	0,41	-
205	СЦСЦП1-72	-БЕТОН ЛЕГКИЙ М-35	0,18	29,20	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
206	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,44	22,90	1,02	10	7	-	28,50	13
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		15,50	0,31			-	0,40	-
207	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,88	28,10	-	25	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
208	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	0,24	363,00	4,52	88	15	1	108,00	26
	20-3	КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК		61,40	1,36			-	1,75	-
209	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	0,61	25,90	-	16	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
210	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,08	28,90	1,74	2	2	-	40,20	3
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		20,50	0,52			-	0,67	-
211	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,08	3,48	1,12	1	-	-	1,06	-
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		0,59,4		2,36	0,32			-	0,41	-
		100М2								
212	СЦСЦП1-17	-БЕТОЕ МАРКИ В-15	0,26	28,20	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
213	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150М3	2,02	25,90	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
214	СЦСЦП1-17	-БЕТОН МАРКИ В-15	0,17	28,20	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
215	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,14	22,90	1,02	3	2	-	28,50	4
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
216	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,31	28,10	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
217	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,14	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
	11-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		0,7,2		0,94	0,14			-	0,18	-
		100М2								
218	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,15	28,10	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
219	Е11-201	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,06	366,00	0,76	23	3	-	75,50	5
	28-1	КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО		43,60	0,22			-	0,28	-
		ОДНОСЛОЙНОГО								
		МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОГО АСН								
		100М2								
220	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	44,10	0,20	-	9	8	-	0,30	13
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		М2		0,19	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			478	53	2		94
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			251	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			104	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	53	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			314	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			227	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			227	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			541	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
221	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	9,30	3,68	2,64	34	7	25	1,28	12
	6-1	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ								
		НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО		0,73	0,92			9	1,19	11
		МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ								
		ДВУТАВРА НОМ24								
		М								
222	Е9-41	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	29,60	4,66	3,58	138	21	106	1,21	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-2	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 М		0,71	1,25			37	1,61	48
223	Е9-44 6-5	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 М	6,63	7,03 1,57	4,60 1,60	47	10	31 11	2,54 2,06	17 14
224	С121-1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 Т	2,55	275,00 -	- -	701	-	- -	- -	- -
225	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 Т	0,11	239,00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
226	Е9-24 4-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М 100М2	0,07	39,80 18,10	15,30 5,13	3	1	1 -	31,40 6,62	2 -
227	С121-2141	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ Б Т	0,06	529,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
228	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА М/К БТ-577 Т	2,73	14,30 -	- -	39	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			1020	39	163		67
			РУБ,					57		73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			981	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	96	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			759	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			85	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	89	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1150	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	290	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			1199	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	290	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	Чел,-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	112	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
229	Е15-529 156-4-24	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	3,27	47,50 6,09	0,71 0,21	155	20	3 1	9,73 0,27	32 1
		100М2								
230	Е15-535 156-4-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	0,67	61,20 13,00	0.80 0,23	41	9	- -	20,80 0,30	14 -
		100М2								
231	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,25	40,50 35,60	4,90 2,33	10	9	2 1	57,40 3,01	15 1
		100М2								
232	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,48	23,50	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
233	Е15-242 55-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЁН	0,36	43,40 32,00	5,60 3,40	16	12	2 1	56,00 4,39	20 2
		100М2								
234	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,01	23,50	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
235	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	0,51	21,90	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
236	Е15-246 55-5	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЁН	0,54	57,80 40,00	6,20 3,58	31	22	3 2	64,00 4,62	35 3
		100М2								
237	СЦСЦП2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	0,11	23,50	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
238	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	0,87	21,90	-	19	-	-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
239	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И	4,23	3,37	0,05	14	11	-	4,60	19
	153-2	ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 8,0 М								
	Т4П 3,18	100М2		2,64	0,02			-	0,03	-
240	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	4,01	8,44	0,06	34	14	-	6,90	28
	152-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
241	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,11	12,90	0,07	14	8	-	12,70	14
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
242	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,38	58,80	0,80	22	6	-	24,30	9
	168-5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
		ПО СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН								
		100М2								
				13,80	0,24			-	0,31	-
243	Е15-663	-ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ	0,08	62,45	1,10	6	1	-	27,40	2
	168-6	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ НА ВЫСОТЕ ДО								
	Т4П3,18	8,0 М		17,05	0,33			-	0,43	-
		100М2								
244	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	3,98	19,30	0,15	77	74	-	29,60	118
	59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
245	СЦСЦП2-14	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	2,39	25,90	-	62	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
246	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	1,69	71,10	0,69	120	69	1	73,80	125
	22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
247	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М	1,45	88,80	0,68	129	85	1	52,50	76
	22-7	ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К								
		РАСЦЕНКЕ НОМ8-194								
		0,444,2								
		100М2ГП		58,40	0,20			-	0,26	-
248	Е15-570	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,07	59,70	0,69	64	20	1	32,60	35
	159-10	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2		18,50	0,21			-	0,27	-
249	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,17	422,00	2,00	70	16	-	170,00	28
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ								
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2		94,70	0,60			-	0,77	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ,			909	375	13		570
			РУБ,					5		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			909	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			416	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	380	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			83	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	171	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1144	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	559	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		589
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	406	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1144	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	559	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		589
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	406	-		-
		РАЗДЕЛ 10, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
250	Е27-169	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,50	10,80	-	5	4	-	14,40	7
	42-1	100М2		8,23	-			-	-	-
251	СЦСЦП5-16	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	3,56	17,50	-	62	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
252	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	2,49	7,79	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
253	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД	0,50	21,40	7,40	11	7	4	25,60	13
	43-1	ОТМОСТКУ		14,00	1,90			1	2,45	1
254	СЦСЦП4-67	-ЩЕБЕНЬ	8,67	9,29	-	81	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
255	СЦСЦ	-ВОДА	1,00	0,10	-	1	-	-	-	-
		0,02,73,3								
		М3		-	-			-	-	-
256	Е32-45	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	0,50	22,41	0,34	11	11	-	37,50	19
	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР	100 М2		22,06	-			-	-	-
257	СПРАВ ЛИМ ЦЕН	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	1,00	33,66	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
258	Е3-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,02	318,00	6,32	6	-	-	37,40	1
	7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ		23,00	1,90			-	2,45	-
		Т								
259	Е8-179	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	16,00	2,15	0,20	34	12	3	1,49	24
	19-1	М2		0,77	0,06			1	0,08	1
260	СЦСЦП1-16	-БЕТОН КЛАССА В-15	2,00	27,20	-	54	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	0,16	21,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
262	Е11-3	-МПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ	4,00	1,63	-	7	6	-	3,00	12
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
263	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	4,48	4,79	-	21	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
264	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	16,00	0,20	-	3	3	-	0,30	5
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ		0,19	-			-	-	-
		М2								
265	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,50	5,38	2,16	3	2	1	6,50	3
	4-8	М3		3,20	0,65			-	0,84	-
266	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА	0,57	5,58	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
267	Е6-82	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ	0,07	347,00	14,80	24	2	1	39,20	3
	9-6	КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА		24,80	4,44			-	5,73	-
		Т								
268	СЦ141ТЕХ4АС-Т ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577	0,07	14,30	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 РУБ,				384	47	9		87
		РУБ,						2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ,				34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ,				34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				350	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				48	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	49	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				33	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ,				-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				442	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	59	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 РУБ,				476	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	59	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ,				19456	1693	870		2815
		РУБ,						299		384
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17708	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2628	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1840	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			10320	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	513	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1644	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	995	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22282	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3267	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2353	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1405	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			40	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	131	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1093	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			123	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	119	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1650	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	390	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		202
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	152	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			100	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			227	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			227	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			24293	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3691	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3470
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2528	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВИЛ		ЛЕВИНА						
		ПРОВЕРИЛ		ВИЛЕНСКАЯ						
		ПЕРФОРАЦИЯ:		ГИРМАН						
				ГЕРАЩЕНКО						

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КАРКАС			3531	4412	-	-	18,16
2	СТЕНЫ			6452	8115	-	-	33,40
3	ПОКРЫТИЕ			2067	2601	-	-	10,71
4	КРОВЛЯ			2413	3036	-	-	12,50
5	ПЕРЕГОРОДКИ			1129	1414	-	-	5,82
6	ПРОЕМЫ			1073	1355	-	-	5,58
7	ПОЛЫ			478	541	-	-	2,23
8	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			1020	1199	-	-	4,94
9	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			909	1144	-	-	4,71
10	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			384	476	-	-	1,96
	ИТОГО:	М3	1346,00	19456	24293	14	18	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-87,87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 5 4

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ АБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

П.Н.	ЭБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	С1ЦСЦП1-19		-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3	М3	280,39
2	608-10061 ЦСЦП8-38		-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30 72,8+0,82,2	М3	7,70
3	608-10326 ЦСЦП8-142		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР,ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	М2	90,00
4	608-10331 ЦСЦП8-121		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР,БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	М2	126,00
5	608-10356 ЦСЦП8-235		-ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	1,28
6	608-10358 ЦСЦП8-236		-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3,М200	М3	0,54
7	608-10389 ЦСЦП8-343		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	М2	203,70
8	608-10393 ЦСЦП8-347		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	М2	32,40
9	608-10405 ЦСЦП8-359		-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	М3	7,00
10	608-10426 ЦСЦП8-401		-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	М3	3,76
11	608-70001 ЦСЦП9-5		-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М 3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5		14,46
12	608-70006 ЦСЦП9-92		-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,74
13	608-70170 ЦСЦ9-327		-СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА =400 ТОЛЩ 80 ММ	М3	22,30
14	608-92378 ЦСЦП11-233		-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200	М3	0,58
15	С111-113		-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124 ММ	М3	8,50
16	С111-344		-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,20
17	С111-396		-УПОР ОКОННЫЙ	100ШТ	0,20
18	С111-397		-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	26,00
19	С111-399		-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ	100ШТ	0,26

9861/9

П,Н,	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД,ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
20.	С111-401		-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ	ШТ	42,00
21.	С111-405		-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	ШТ	2,00
22.	С111-446-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ	1,00
23.	С111-448-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	6,00
24.	С121-1781		-СТОИМОСТЬ М/К	Т	1,01
25.	С121-1787		-СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК	Т	0,27
26.	С121-1825		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т	0,11
27.	С121-1827		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2	Т	2,55
28.	С121-1969		-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК	Т	0,60
29.	С121-2106		-СТОИМОСТЬ М/К	Т	0,02
30.	С121-2141		-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ Б	Т	0,06
31.	С122-144		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПГ12-18,1	М2	2,16
32.	С122-153		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 И ПВД12-18,1	М2	15,12
33.	С122-217		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	2,78
34.	С122-219		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	М2	8,04
35.	С122-283		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ;ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА,ДУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д51,Д52,Д54,Д55 ДВГ21-19	М2	4,00
36.	С122-316		-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	М	8,10
37.	С122-372		-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ	М2	10,60
38.	С124-10		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,21
39.	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,00
40.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,44
41.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,13
42.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	16,14
43.	С147-13		-АРМАТУРА А-5	100КГ	3,77
44.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,58
45.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,06
46.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	15,89
47.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	31,13
48.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	3,32

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

49.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4	2799,68

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
60.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,73
61.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	19,60
62.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	4,65
63.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	48,43
64.		462	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 20Т	МАШ.-Ч	1,35
65.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	18,63
66.		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч	0,34
67.		469	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 100Т	МАШ.-Ч	1,41
68.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч	3,68
69.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,01
70.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,27
71.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	318,44
72.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	4,32
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
73.		2020	-АСБЕСТ	Т	0,54
74.		2035	-АЛЕБАСТР	КГ	6,80
75.		2054	-БИТУМ	Т	4,49
76.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,03
77.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	26,40
78.		2103	-БРУСКИ ОБ,5Ф-40ММ	М3	0,20
79.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ОБ,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,02
80.		2178	-ВОРОНКИ С ЛОПАТКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,16
81.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	59,01
82.		2210	-ГИПС-АЛЕБАСТР	Т	2,08
83.		2234	-ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	8,05
84.		2262	-ДОСКИ 2О,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,01
85.		2265	-ДОСКИ 3О,25-35ММ	М3	0,01
86.		2270	-ДОСКИ 4О,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,08
87.		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	29,76
88.		2328	-ЗАМАЗКА ЖЕЛЕЗО-СУРИКОВАЯ	КГ	6,55
89.		2334	-ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	10,26
90.		2339	-ЗВЕНЬЯ ТРУБ ПРЯМЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	М	18,00
91.		2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	0,09
92.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	8,71
93.		2516	-КЛЕИ РАЗНЫЕ	КГ	3,15
94.		2522	-КОЛЕНА ПРОСТЫЕ 0,5М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,16
95.		2524	-КОЛЕНА СЕКЦИОННЫЕ 0,7М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	6,48
96.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	234,22
97.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,15
98.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	2,28
99.		2622	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗОСНОВНЫЙ	М2	6,43
90.		2653	-КЛЕИ МАЛЯРНЫЕ	КГ	3,81
91.		2705	-МЫЛО	КГ	2,28
92.		2746	-ОТХОДЫ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	Т	0,08
93.		2751	-ОЛИФА	КГ	14,31
94.		2763	-ОТЛИВЫ СЕКЦИОННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,16
95.		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	27,78
96.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	116,06
97.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	25,15

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
98.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	24,79
99.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	49,70
100.		2898	-ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,20
101.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	707,70
102.		2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	6,68
103.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	32,66
104.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	1598,20
105.		3046	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ	Т	0,03
106.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	3,82
107.		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ.	Т	0,16
108.		3084	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ	Т	0,07
109.		3089	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ	Т	0,03
110.		3094	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ	Т	0,02
111.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,01
112.		3108	-СТЕКЛО МАТОВОЕ	М2	2,89
113.		3114	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 4 ММ	М2	25,42
114.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,06
115.		3177	-ТОЛЬ	М2	38,90
116.		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	2,33
117.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	6,94
118.		3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	8,02
119.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	126,33
120.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,51
121.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,41
122.		4369	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	12,59
123.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	0,45
124.		4590	-ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,02
125.		4751	-НАЛИЧНИКИ	М	58,43
126.		4801	-ПЛИНТУСЫ	М	6,74
127.		5102	-МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,20
128.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,02
129.		5108	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т	0,26
130.		5183	-СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,11
131.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1,97
132.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,02
133.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	138,39
134.		6541	-БЛОКИ	ШТ	1,00
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
135.		8007	-ВОДА	М3	1,00
136.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	9,17
137.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,04
138.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,63
139.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,94
140.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,84
141.		8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	4,76
142.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,20
143.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	1,36
144.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	6,87
145.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,27
146.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,84

Н,Н,	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД,ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
147,		8257	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,37
148,		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	11,32
149,		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	8,67
150,		8512	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,14
151,		8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	3,63
152,		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	6,88
153,		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ ,	М3	3,60
154,		8698	-ГЛИНА	М3	0,57
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
155,		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	0,03
156,		10763	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТД301, СТД 302	ШТ	12,00
157,		10812	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ НЕУТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ	ШТ	2,00
158,		10814	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ	ШТ	2,00
159,		10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	12,69
160,		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,04
161,		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	3,56
162,		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	9,17
163,		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	1,04
164,		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,29
165,		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,94
166,		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	0,01
167,		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,33
168,		16031	-КЕРОСИН	Т	0,16
169,		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	39,46
170,		16400	-МАСТИКА УМС	КГ	194,40
171,		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,19
172,		17100	-СИМАЗИН	КГ	19,82
173,		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	0,12
174,		17151	-СТЕКЛЯННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ БЛОКИ 194Х194Х98ММ	1000ШТ	0,01
175,		17260	-ТРОС 6ММ	М	12,00
176,		17270	-ТАЛЬК	КГ	538,52

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 12)

```
2067      1   9571976' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' 1346,1' М3*
2068      2   Б' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                  О 6,0 М' ' ТП 901-1-87.87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛ.
                  ЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М' Р' ' Б 4' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ АБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ' АЛЬБОМЫ 3,4' *
2069      3   Д2-Б*
2070      4   Д2-Т*
2071      5   Д2-С*
2072      6   Д2-М*
2073      7   Д3-Д*
2074      8   Д4-А*
2075      9   Д4-Ж*
2076     10   Н10=16,5' Н15=0,01*
2077     11   Р КАРКАС*
2078     12   Е7-31#3-1' 6*
2079     13   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067,6' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5 М3' М3*
2080     14   608-70001#ЦСЦП9-5' 2,40' 80,6' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М 3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ БЕТОНА
                    КЛАССА В22,5*
2081     15   С147-1' 21' 22,9*
2082     16   С147-8' 173' 25*
2083     17   С147-24' 148' 41,3*
2084     18   С147-29' 148' 17,8*
2085     19   Е7-31#3-1' 1*
2086     20   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
2087     21   608-70001#ЦСЦП9-5' 0,39' 80,6-0,82,2,1,18' КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЬЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ
                    БЕТОНА КЛАССА В12,5#80,6-0,82,2,1,18*
2088     22   С147-8' 15' 25*
2089     23   С147-1' 2' 22,9*
2090     24   С147-24' 65' 41,3*
2091     25   С147-29' 65' 17,8*
2092     26   С147-16' 2' 32,1*
2093     27   Е7-32#3-2' 1*
2094     28   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
2095     29   608-70001#ЦСЦП9-5' 0,51' 80,6-0,82,2,1,18' КОЛОНА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЬЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ Б
                    ЕТОНА КЛАССА В12,5#80,6-0,82,2,1,18*
2096     30   С147-8' 20' 25*
2097     31   С147-1' 2' 22,9*
2098     32   С147-16' 2' 32,1*
2099     33   С147-24' 5' 41,3*
2100     34   С147-29' 5' 17,8*
2101     35   Е7-76#6-2-1,8' 9*
2102     36   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,037,9' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
2103     37   608-70001#ЦСЦП9-6' 11,16' 70,8' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО4 М3 ИЗ БЕТОНА М КАЛССА В22,5*
2104     38   С147-8' 781' 25*
2105     39   С147-1' 75' 22,9*
2106     40   С147-24' 590' 41,3*
2107     41   С147-29' 590' 17,8*
2108     42   Е7-124#8-6-1,8' 7*
2109     43   608-10061#ЦСЦП8-38' 7,7' 72,8+0,82,2' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30#72,8+0,82,2*
2110     44   С147-8' 232' 25*
2111     45   С147-16' 131' 32,1*
2112     46   С147-13' 377' 26*
2113     47   С147-24' 330' 41,3*
2114     48   С147-29' 330' 17,8*
2115     49   Е9-51#8-1' 1,01*
2116     50   С121-1781' 1,01' ' СТОИМОСТЬ М/К*
2117     51   Е15-614#164-8' 40,5' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
```

```
2118    52      Е7-285#17-1' 0,118*
2119    53      С147-29' 228' 17,8*
2120    54      Е7-290#17-6' 0,029*
2121    55      Е15-614#168-8' 1,3' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
2122    56      Е9-94#12-1' 0,24*
2123    57      С121-1787' 0,24' ' СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК*
2124    58      Е15-614#164-8' 12' ' МАСЛЯНКЯ ПОКРАСКА*
2125    59      Р СТЕНЫ*
2126    60      Е8-30#5-1' 20,7*
2127    61      СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23,20,7' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
2128    62      СТЦСЦП6-1(=1)' 380,20,7' 68' КИРПИ4' 1000 ШТ*
2129    63      Е8-31#5-1' 3,7*
2130    64      СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23,3,7' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
2131    65      СТЦСЦП6-1(=1)' 380,3,7' 68' КИРПИ4' 1000 ШТ*
2132    66      Е8-189#22-1' 18,2*
2133    67      Е7-127#9-1-1,8' 4*
2134    68      608-70006#ЦСЦП9-92' 0,52' 64,4*
2135    69      С147-8' 11' 25*
2136    70      С147-1' 3' 22,9*
2137    71      С147-15' 5' 32,1*
2138    72      Е7-445#38-10-1,8' 6*
2139    73      608-70006#ЦСЦП9-92' 0,22' 64,4*
2140    74      С147-8' 4' 25*
2141    75      С147-15' 3' 25*
2142    76      С147-24' 166' 25*
2143    77      С147-29' 166' 17,8*
2144    78      Е7-668#47-11-1,8' 12' ' УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ*
2145    79      608-92378#ЦСЦП11-233' 0,58' 69,9*
2146    80      С147-1' 4' 22,9*
2147    81      С147-16' 10' 32,1*
2148    82      Е6-83#9-7' 0,08*
2149    83      С147-29' 80' 17,8*
2150    84      Е7-247#14-1' 37*
2151    85      Е7-249#14-2' 7*
2152    86      Е7-261#14-8' 16*
2153    87      608-10389#ЦСЦП8-345' 203,7' 12,2*
2154    88      608-10393#ЦСЦП8-347' 32,4' 14,9*
2155    89      608-10426#ЦСЦП8-401' 3,76' 48,5*
2156    90      С147-1' 8' 22,9*
2157    91      С147-8' 1' 25*
2158    92      С147-16' 35' 32,1*
2159    93      С147-30' 320' 17,6*
2160    94      Е6-83#9-7' 0,14' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ*
2161    95      Е6-84#9-8' 0,195' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ*
2162    96      С147-29' 335' 17,8*
2163    97      Е7-290#17-6' 0,171*
2164    98      Е7-288#17-4' 0,07*
2165    99      Е7-289#17-5' 0,19*
2166   100      Е7-285#17-1' 0,233*
2167   101      С147-29' 629' 17,8*
2168   102      Е8-59#7-3' 0,011*
2169   103      Е6-170#15-11' 0,01' ' МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ПОДУШКА*
2170   104      Е7-662#47-9-1,8' 4*
2171   105      Е7-665#47-10-1,8' 10*
2172   106      608-10405#ЦСЦП8-359' 0,24' 57,6*
2173   107      608-10406#ЦСЦП8-360' 6,76' 58,9*
2174   108      С147-16' 126' 32,1*
2175   109      С147-8' 230' 25,0*
2176   110      С147-24' 240' 41,3*
```

```
2177    111         С147-29' 240' 17,8*
2178    112         С147-8' 106' 25,0*
2179    113         Р ПОКРЫТИЕ*
2180    114         Е7-183#11-4' 12*
2181    115         СТЦСЦП1-4(=1)' 0,087,12' 26,6' БЕТОН КЛАССА В10' М3*
2182    116         608-10331#ЦСЦП8-121' 126' 6,18*
2183    117         608-10326#ЦСЦП8-142' 36' 8,5*
2184    118         608-10326#ЦСЦП8-147' 54' 8,76*
2185    119         С147-29' 264' 17,8*
2186    120         Е7-204#12-4' 18*
2187    121         608-10366#ЦСЦП8-235' 1,28' 74,8' ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
2188    122         С147-8' 41' 25*
2189    123         С147-1' 10' 22,9*
2190    124         С147-15' 37' 32,1*
2191    125         С147-24' 33' 25*
2192    126         С147-29' 33' 17,8*
2193    127         Е7-209#12-7' 5*
2194    128         608-10358#ЦСЦП8-236' 0,54' 90,2*
2195    129         С147-1' 19' 22,9*
2196    130         С147-2' 13' 22,9*
2197    131         С147-15' 13' 32,1*
2198    132         С147-24' 12' 41,3*
2199    133         С147-30' 12' 17,8*
2200    134         Е34-304(=1)' 3' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ РИФЕНОЙ СТАЛЬЮ*
2201    135         СТЦ141ТЕХ4АСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 0,38' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
2202    136         Е7-285#17-1' 0,159*
2203    137         Е9-94#12-1' 0,034*
2204    138         С121-1787' 0,031' ' СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК*
2205    139         Е15-614#164-8' 1,5' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
2206    140         Р КРОВЛЯ*
2207    141         Е12-293#9-8' 270*
2208    142         Е12-287#9-4' 12,2*
2209    143         СТЦСЦП1-71(=1)' 12,2' 29,2' НАЬЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ' М3*
2210    144         Е12-286#9-3' 270*
2211    145         608-70170#ЦСЦ9-327' 22,3' 27,9' СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА =400 ТОЛЩ 80 ММ*
2212    146         Е12-299#10-1' 301*
2213    147         СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,301' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
2214    148         Е12-176#2-6-2' 305*
2215    149         Е12-276#8-1' 360*
2216    150         Р ПЕРЕГОРОДКИ*
2217    151         Е8-167#17-2' 102,3*
2218    152         СТЦСЦП7-51(=1)' 102,3,1,82' 1,8' ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ ТОЛЩ 14 ММ' М2*
2219    153         Е11-52#7-3' 102,3*
2220    154         С111-113' 8,50' ' ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124 ММ' М3*
2221    155         Е9-49#7-4' 0,60' ' КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК*
2222    156         С121-1969(=1)' 0,60' ' СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК*
2223    157         Е15-614#164,8' 20*
2224    158         Е8-44#5-8' 40,4*
2225    159         СТЦСЦП2-11(=1)' 0,023,40,4' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
2226    160         СТЦСЦП6-1(=1)' 2040' 68' КИРПИЧ' 1000 ШТ*
2227    161         Е8-141#15-1' 3,04' ' МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ВЕНТКАМЕРЫ*
2228    162         СТЦСЦП2-1(=1)' 0,11,3,04' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25' М3*
2229    163         СТЦСЦП3-113(=1)' 3,04,0,92' 4,21' СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50' М3*
2230    164         Е6-173#16-1' 0,33' ' УСТРОЙСТВО КЕРАМЗИТОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ВЕНТШАХТОЙ*
2231    165         СТЦСЦП3-113(=1)' 0,33,0,92' 4,21' СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50 =1200 КГ/М3' М3*
2232    166         С124-10' 0,209*
2233    167         С124-12' 0,002*
2234    168         Е9-209#32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,02' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЕНТКАМЕР УГОЛКОВОЙ СТАЛЬЮ*
2235    169         С121-2106' 0,02' ' СТОИМОСТЬ М/К*
```

```
2236    170         СТЦ142ТАБ12(=1)' 0,02' 14,3' ОКРАСКА М/К*
2237    171         Е8-194#22-6' 19*
2238    172         Р ПРОЕМЫ*
2239    173         П ОКОННЫЕ*
2240    174         Е10-84#14-1' 17,28*
2241    175         С122-153' 15,12' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 И ПВД12-18,1' М2*
2242    176         С122-144' 2,16' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПГ12-18,1' М2*
2243    177         Е10-88#15-2' 5*
2244    178         С111-397' 26*
2245    179         С111-399' 26*
2246    180         С111-396' 20*
2247    181         С111-401' 42*
2248    182         Е15-706#201-2-33' 15,12*
2249    183         Е15-706#201-1-33' 2,16*
2250    184         Е8-176#17-6' 0,49*
2251    185         СТЦСЦП2-11(=1)' 0,074,0,49' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25' М3*
2252    186         СТЦ143П2567(=1)' 3' 0,35' СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО БЛОКА' ШТ*
2253    187         Е20-661#16-1' 1*
2254    188         СТЦ143П2723(=1)' 1' 5,85' СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ' ШТ*
2255    189         Е10-120#24-1' 1,10*
2256    190         С122-316' 8,10*
2257    191         Е20-428#8-13' 1*
2258    192         СТЦ143П796(=1)' 1' 14,6' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ' ШТ*
2259    193         Е14-38#18-1' 1*
2260    194         С111-344' 3,20*
2261    195         Е20-400#7-1' 4*
2262    196         Е20-401#7-1' 8*
2263    197         Е15-614#164-7' 2*
2264    198         П ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ*
2265    199         Е10-106#20-2' 4*
2266    200         С122-263' 4' ' +*ДВГ21-19*
2267    201         Е10-107#20-3' 10,82*
2268    202         С122-219' 8,04*
2269    203         С122-217' 2,78*
2270    204         Е10-141#26-2' 4*
2271    205         Е20-654#15-1' 2*
2272    206         Е20-656#15-1' 2*
2273    207         Е15-755#201-6' 2,86*
2274    208         С111-446-1' 1*
2275    209         С111-448-1' 6*
2276    210         Е10-144#27-1' 10,6*
2277    211         С122-372' 10,6' ' СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ*
2278    212         С111-405' 2' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ*
2279    213         Е20-411#7-3(=1)' 2*
2280    214         СТЦ143П1473(=1)' 2,87' 4,96' СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НА Д ВОРОТАМИ' М2*
2281    215         Е15-614#164-8' 3,9*
2282    216         Р ПОЛЫ*
2283    217         Е11-2#1-2' 88,2*
2284    218         СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,88,2' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
2285    219         Е11-11#1-11' 2,44*
2286    220         СТЦСЦП1-1' 2,44,1,02' 24,8' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В3,5' М3*
2287    221         Е11-11#1-11' 5,76*
2288    222         СТЦСЦП1-2' 5,76,1,02' 25,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В7,5' М3*
2289    223         Е11-50#7-1' 0,13*
2290    224         СТЦСЦП1-72' 0,16,1,1' 29,2' БЕТОН ЛЕГКИЙ М-35' М3*
2291    225         Е11-69#11-3' 44,1*
2292    226         СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,44,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
2293    227         Е11-135#20-3' 24,3' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК*
2294    228         СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,24,3' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
```

```
2296    229     Е11-67#11-1' 8,3*
2296    230     Е11-68#11-2(А1,4)' 8,3' ' +#0,59,4*
2297    231     СТЦСЦП1-17' 8,3,0,031' 28,2' БЕТОЕ МАРКИ В-15' М3*
2298    232     СТЦСЦП2-5(=1)' 0,002,8,3' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150М3' М3*
2299    233     СТЦСЦП1-17' 8,3,0,0051,4' 28,2' БЕТОН МАРКИ В-15' М3*
2300    234     Е11-69#11-3' 14,3*
2301    235     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,022,14,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
2302    236     Е11-70#11-4(А1,2)' 14,3' ' +#0,7,2*
2303    237     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,0051,14,3,2' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
2304    238     Е11-201#28-1' 6,3*
2305    239     Е6-253#29-4' 44,1*
2306    240     Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
2307    241     Е9-40#6-1' 9,3*
2308    242     Е9-41#6-2' 29,6*
2309    243     Е9-44#6-5' 6,63*
2310    244     С121-1827' 2,55*
2311    245     С121-1825' 0,11*
2312    246     Е9-24#4-1' 6,80*
2313    247     С121-2141' 0,06*
2314    248     СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 2,73' 14,3' ОКРАСКА М/К БТ-577' Т*
2315    249     Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
2316    250     Е15-529#156-4-24' 326,6*
2317    251     Е15-535#156-4-23' 66,8*
2318    252     Е15-201#51-1' 25,3*
2319    253     СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0189,25,3' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
2320    254     Е15-242#55-1' 36,4*
2321    255     СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0004,36,4' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
2322    256     СТЦСЦП2-2(=1)' 0,014,36,4' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50' М3*
2323    257     Е15-246#55-5' 54,2*
2324    258     СТЦСЦП2-12(=1)' 0,002,54,2' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50' М3*
2325    259     СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,54,2' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50' М3*
2326    260     Е15-509#153-2#Т4Ш 3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 423,2' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 8
                  ,0 М*
2327    261     Е15-501#152-1' 401,3*
2328    262     Е15-502#152-2' 111,1*
2329    263     Е15-662#168-5' 38,1*
2330    264     Е15-663#168-6#Т4Ш3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 7,93' ' ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ НА ВЫСОТЕ ДО 8,0
                   М*
2331    265     Е15-297#59-4' 397,6*
2332    266     СТЦСЦП2-14(=1)' 0,006,397,6' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
2333    267     Е8-194#22-6' 169*
2334    268     Е8-195#22-7(А1,2)' 145,5' ' +#0,444,2*
2335    269     Е15-570#159-10' 107,3*
2336    270     Е15-82#14-1' 16,65*
2337    271     Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
2338    272     Е27-169#42-1' 49,8' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
2339    273     СТЦСЦП5-16(=1)' 49,8,0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
2340    274     СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,49,8' 7,79' ПЕСОК' М3*
2341    275     Е27-173#43-1' 49,8' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
2342    276     СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174,49,8' 9,29' ЩЕБЕНЬ' М3*
2343    277     СТЦСЦ(=1)' 0,02,49,8' 0,1' ВОДА#0,02,73,3' М3*
2344    278     ЕТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3,1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=1)' 49,8' 20#19,7#0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100 М2*
2345    279     ТСПРАВ ЛИМ ЦЕН(=14)' 1' 32,1,252' МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ' ШТ*
2346    280     Е8-61#7-5' 0,022*
2347    281     Е8-179#19-1' 16*
2348    282     СТЦСЦП1-16(=1)' 2,0' 27,2' БЕТОН КЛАССА В-15' М3*
2349    283     СТЦСЦП2-2(=1)' 0,01,16' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
2350    284     Е11-3#1-3' 4,0' ' МПЕСЧАНЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ*
2351    285     СТЦСЦП4-20(=1)' 1,12,4,0' 4,79' ПЕСОК' М3*
```

9861/9

```
2352    286     Е6-253#29-4' 16*
2353    287     Е8-28#4-8' 0,50' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
2354    288     СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15,0,5' 5,58' ГЛИНА' М3*
2355    289     Е6-82#9-6' 0,07*
2356    290     СТЦ141ТЕХ4АСТ#ТАЬЛ12(=1)' 0,07' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
2357    291     КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГИРМАН##ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-87.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 6

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 31,629 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,558 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2225 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,449 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц3-1-4	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	1,00	26,60	3,54	27	21	4	35,30	35
				20,70	1,54			2	1,99	2
		ШТ								
2	1906-1042	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО 341+15,4,6=ГОСТ7413-80Е	1,00	433,40	-	433	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Ц3-У-612 КОЭФ1,05	-МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ Г/П 3,2 Т	0,09	37,06	2,62	3	2	-	31,92	3
		Т		19,95	-			-	-	-
4	1906-16003	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 3,2	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	1906-16007	-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОД ЕМА Г/П 3,2 7,8,3	1,00	23,40	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц3-У-611 КОЭФ1,05	-МОНТАЖ ТАЛИ Т	0,05	47,25	3,88	2	1	-	40,66	2.
				25,41	-			-	-	-
7	1906-16010	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0	2,00	37,00	-	74	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	1906-16015	-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОД ЕМА Г/П 3,2	2,00	17,10	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц7-281-3 КОЭФ НА ВЕС	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕН4АТЫЙ, МНОГОСТУПЕН4АТЫЙ,ОБЪЕМНЫЙВИХРЕ ВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 2 Т ШТ	4,00	29,77 15,97	4,94 2,20	119	64	20 9	39,00 2,84	156 11
10	2301-1064	-НАСОС О ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВО М ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО=Д 500-65 ШТ	4,00	2390,00 -	- -	9560	-	- -	- -	- -
11	СИСХ ДАННЫЕ	-СТОИМОСТЬ ЭЛ,ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ КВТ/4АС	672,00	0,03 -	- -	20	-	- -	- -	- -
12	Ц12-790-11 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25 К=1,25	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 350-400 ММ ШТ	4,00	21,65 16,25	2,34 0,54	87	65	9 2	20,00 0,70	80 3
13	2307-11400	-ЗАТВОР ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 5099,059СП ИА99044 ДУ400;РУ10 ШТ	4,00	545,00 -	- -	2180	-	- -	- -	- -
14	Ц12-802-12	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;500 ШТ	10,00	32,00 17,70	5,25 2,29	320	177	53 23	28,00 2,95	280 29
15	2307-11383	-ЗАТВОР МАРКИ 324921Р ДИАМ 500 ШТ	10,00	460,00 -	- -	4600	-	- -	- -	- -
16	Ц12-803-9	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:400 ШТ	4,00	17,90 13,60	2,20 0,52	72	54	9 2	22,00 0,67	88 3
17	2307-10820	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ400;РУ10 ШТ	4,00	74,00 -	- -	296	-	- -	- -	- -
18	Ц18-50-15	-МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ШТ	2,00	84,80 47,44	24,16 -	170	95	48 -	112,00 -	224 -
19	2303-2001	-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН Т	3,34	740,00 -	- -	2472	-	- -	- -	- -
20	Ц12-760-15	-ВРЕЗКА ВАКУУМН КОЛОНН ДИАМ 1020 В ТРУБОПРОВОД 30 ММ ПРИСОЕД,	2,00	55,10 49,80	1,28 0,16	110	100	2 -	89,00 0,21	178 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц12-2-11 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 530 ММ Т	6,20	34,65 25,74	4,81 1,92	215	160	30 12	38,00 2,48	236 15
22	С159-3405 КОЭФ0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА СТ3СП,СТ6СП,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 500-700ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 530-720ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ Т	6,20	386,65 -	- -	2397	-	- -	- -	- -
23	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,65	43,50 21,40	0,03 -	28	14	- -	38,80 -	25 -
		В 10 ОБРАТная ПРОМЫВКА САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ								
24	Ц12-802-10	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;300 ШТ	3,00	20,20 10,60	1,52 0,30	81	32	5 1	17,00 0,33	51 1
25	2307-11041	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ300,РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ ШТ	3,00	103,00 -	- -	309	-	- -	- -	- -
26	Ц12-2-9 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ Т	2,50	56,21 40,92	11,87 6,43	141	102	30 16	63,00 8,29	157 21
27	С159-3377	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ 325,6 ММ (356+(356-349),2),0,95,0,9 Т	2,50	318,20 -	- -	795	-	- -	- -	- -
28	Е15-613 164-7	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ 100М2	0,53	43,50 21,40	0,03 -	23	11	- -	38,80 -	21 -
		В12 ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц7-281-9 КОЭФ1,15 НА ВЕС	-МОНТАЖ ВИХРЕВОГО НАСОСАМ 0,215 ШТ	2,00	15,70 10,40	1,26 0,64	31	21	2 1	19,00 0,83	38 2
30	2301-1184 1501-10417 1501-10413	-НАСОС С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВО М ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112 ММ 225-125+68=ВКС-5/24 ШТ	2,00	168,00 -	- -	336	-	- -	- -	- -
31	Ц12-800-3 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ ШТ	2,00	3,95 3,20	0,36 0,05	8	6	1 -	5,00 0,06	10 -
32	2307-10403	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ,МАГН, ПРИВОДОМ 15КЧ888Р1 СВМ ДУ65;РУ16 ШТ	2,00	51,00 -	- -	102	-	- -	- -	- -
33	СИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	-СТОИМОСТЬ ЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ НАСОСОВ КВТ/ЧАС	42,00	0,03 -	- -	1	-	- -	- -	- -
34	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 ШТ	5,00	2,08 1,71	0,06 0,01	10	9	- -	3,00 0,01	15 -
35	С159-843	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 3046БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	5,00	13,70 -	- -	69	-	- -	- -	- -
36	Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР ШТ	2,00	2,06 1,75	0,05 0,01	4	4	- -	3,00 0,01	6 -
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50								
37	2307-10833	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч16БР ДУ50;РУ16 ШТ	2,00	13,18 -	- -	26	-	- -	- -	- -
38	Ц12-2-6 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т	0,07	137,50 125,40	4,13 1,31	10	9	- -	200,00 1,69	14 -
39	С159-3317 КОЭФ0,9 0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ	0,07	593,40 -	- -	42	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ Т								
40	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,04	97,80 79,10	14,50 7,74	4	3	- -	134,00 9,98	5 -
41	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ (578+(578-551)),0,95,0,9 Т	0,04	519,44 -	- -	21	-	- -	- -	- -
42	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,07	107,58 87,01	15,95 8,51	8	6	2 1	134,00 10,98	9 1
43	С159-3327 КОЭФ0,95 И 0,9	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т	0,07	436,88 -	- -	31	-	- -	- -	- -
44	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,07	43,50 21,40	0,03 -	3	1	- -	38,80 -	3 -
		ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА								
45	Ц12-800-1 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ ШТ	4,00	2,12 1,86	0,03 0,01	8	7	- -	2,00 0,01	8 -
46	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ,МАГН, ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16 ШТ	4,00	20,00 -	- -	80	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	3,00	0,75	-	2	2	-	1,00	3
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
48	2307-10217	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ	3,00	1,81	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц12-2-3 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,52	243,10	6,60	126	118	4	354,00	184
				227,70	1,76			1	2,27	1
		Т								
50	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	8,00	3,99	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
51	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	37,00	0,32	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
52	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,06	60,50	0,03	4	2	-	68,00	4
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
		А02 ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА								
53	Ц7-297-1 КОЭФ НА ВЕС	-АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССОЙ 0,83 Т	2,00	18,90	6,53	38	21	13	22,00	44
				10,43	2,69			5	3,47	7
		ШТ								
54	2311-10036	-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-0,75	2,00	210,00	-	420	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
55	Ц18-1-1 КОЭФ НА ВЕС	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,04	1,00	24,15	1,69	24	13	2	17,00	17
				13,09	0,99			1	1,28	1
		ШТ								
56	2303-1001	-СТОИМОСТЬ БАКА=К4130	0,15	4600,00	-	690	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	7,00	0,81	-	6	5	-	1,00	7
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
58	2307-10060	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО	2,00	1,26	-	3	-	-	-	-

9861/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ		-	-			-	-	-
		шт								
59	2307-10061	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ	5,00	1,65	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
60	Ц12-790-2 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ	2,00	2,27	0,03	5	4	-	3,00	6
				2,02	0,01			-	0,01	-
		шт								
61	Ц12-790-4 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-80 ММ	4,00	4,16	0,32	17	14	1	5,00	20
				3,56	0,04			-	0,05	-
		шт								
62	2307-10974	-КЛАПН УГЛОВОЙ С ЭЛ,МАГН,ПРИВОДОМ КМУ1-25,ДУ25,РУ0,75	2,00	150,00	-	300	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
63	2307-10975	-КЛАПАН ВАКУУМНЫЙ УГЛОВОЙ С ЭЛ,МАГН,ПРИВОДОМ ФЛАНЦЕВЫЙ КМУ-1-63,ДУ63,РУ0,75	4,00	240,00	-	960	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
64	Ц12-2-4 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ	0,05	213,40	5,85	11	10	-	328,00	16
				196,90	1,59			-	2,05	-
		т								
65	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,01	107,58	15,95	1	1	-	134,00	1
				87,01	8,51			-	10,98	-
		т								
66	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	1,00	0,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м								
67	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ	33,00	0,32	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2 М		-	-			-	-	-
68	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т	0,01	520,30	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,06	60,50	0,03	4	2	-	68,00	4
				38,40	-			-	-	-
		ПАОЗ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА								
70	Ц7-297-1 КОЭФ НА ВЕС 2	-АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССОЙ 0,83 Т ШТ	2,00	18,90	6,53	38	21	13	22,00	44
				10,43	2,69			5	3,47	7
71	2311-10027	-ВАКУУМ-НАСОС ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН-1,5М ШТ	2,00	250,00	-	500	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
72	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	1,00	0,81	-	1	1	-	1,00	1
				0,75	-			-	-	-
73	Ц12-809-3	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-80ММ ШТ	2,00	1,98	0,10	4	3	-	2,00	4
				1,37	0,02			-	0,03	-
74	2307-10060	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ ШТ	1,00	1,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	2307-10074	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч8БК,ДУ65,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ ШТ	2,00	9,55	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	Ц12-2-3 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т	0,01	243,10	6,60	2	2	-	354,00	4
				227,70	1,76			-	2,27	-
77	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И	9,00	0,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 М								
78	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,14	107,58 87,01	15,95 8,51	15	12	2 1	134,00 10,98	19 2
79	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т	0,13	520,30 -	- -	68	-	- -	- -	- -
80	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,09	43,50 21,40	0,03 -	4	2	- -	38,80 -	3 -
		В11 ПОДАЧА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ К ВАКУУМ НАСОСУ ВВН 1-1,5								
81	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	2,00	0,75 0,73	- -	2	1	- -	1,00 -	2 -
82	2307-10216	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ20,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ ШТ	2,00	1,48 -	- -	3	-	- -	- -	- -
83	Ц12-2-3 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т	0,01	243,10 227,70	6,60 1,76	2	2	- -	354,00 2,27	4 -
84	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 М	11,00	0,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
85	Е15-614 164-5	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,01	60,50 38,40	0,03 -	1	-	- -	68,00 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ,				28784	1200	250		2032

9861/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					82		106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			23439	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			235	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			709	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			291	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			163	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			24837	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5278	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			253	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1250	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			3572	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			936	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	454	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	165	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			493	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	625	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6707	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2498	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1415	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			67	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			32	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	32	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	11	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			85	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			31629	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2558	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1449	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ КУШНИР

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР № 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3		5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СИСХ ДАННЫЕ		-СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ	КВТ/ЧАС	714,00
2.	1906-1042		-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО 341+15,4,6=ГОСТ7413-80Е=КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ	ШТ	1,00
3.	1906-16003		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 3,2	ШТ	1,00
4.	1906-16007		-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОДЪЕМА Г/П 3,2 7,8,3	ШТ	1,00
5.	1906-16010		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0	ШТ	2,00
6.	1906-16015		-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОДЪЕМА Г/П 3,2	ШТ	2,00
7.	2301-1064		-НАСОС С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВОМ ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО=Д 500-65=ПО ЛИВГИДРОМАШ=5747973	ШТ	4,00
8.	2301-1184		-НАСОС С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВОМ ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО С	ШТ	2,00
	1501-10417		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112 ММ		
	1501-10413		225-125+68=ВКС-6/24=ПО ЛИВГИДРОМАШ=5747973		
9.	2303-1001		-СТОИМОСТЬ БАКА=К4130	ШТ	0,15
10.	2303-2001		-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН	Т	3,34
11.	2307-10060		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	3,00
12.	2307-10061		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	5,00
13.	2307-10074		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч8БК,ДУ65,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	2,00
14.	2307-10216		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ20,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ=	ШТ	2,00
15.	2307-10217		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ=	ШТ	3,00
16.	2307-10396		-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16	ШТ	4,00
17.	2307-10403		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р1 СВМ ДУ65;РУ16	ШТ	2,00
18.	2307-10820		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ400;РУ10	ШТ	4,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
19.	2307-10833		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч16БР ДУ50;РУ16	ШТ	2,00
20.	2307-10974		-КЛАПН УГЛОВОЙ С ЭЛ.МАГН.ПРИВОДОМ КМУ1-25,ДУ25,РУ0,75	ШТ	2,00
21.	2307-10975		-КЛАПАН ВАКУУМНЫЙ УГЛОВОЙ С ЭЛ.МАГН.ПРИВОДОМ ФЛАНЦЕВЫЙ КМУ-1-63,ДУ63,РУ0,75	ШТ	4,00
22.	2307-11041		-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ300,РУ10=НО БЕЛГОРОДХИММАШ=	ШТ	3,00
23.	2307-11383		-ЗАТВОР МАРКИ 324921Р ДИАМ. 500	ШТ	10,00
24.	2307-11400		-ЗАТВОР ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 5099,359СП ИА99044 ДУ400;РУ10	ШТ	4,00
25.	2311-10027		-ВАКУУМ-НАСОС ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН-1,5М	ШТ	2,00
26.	2311-10036		-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-0,75	ШТ	2,00
27.	С113-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	М	21,00
28.	С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	М	70,00
29.	С159-843		-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 3046БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	ШТ	5,00
30.	С159-1391		-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП5 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 575К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	КОМПЛЕКТ	8,00
31.	С159-3317 КОЭФ0,9 0,95		-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	Т	0,07
32.	С159-3321		-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ (578+(578-551)),0,95,0,9	Т	0,18
33.	С159-3327 КОЭФ0,95 И 0,9		-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	Т	0,07
34.	С159-3377		-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ 325,6 ММ (356+(356-349),2),0,95,0,9	Т	2,50
35.	С159-3405		-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В	Т	6,20

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
	КОЭФ0,95		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА СТ3СП,СТ6СП;ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 500-700ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 530-720ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ		
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
36.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4	2027,63
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
37.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,04
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
38.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,29
39.		2751	-ОЛИФА	КГ	3,96
40.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,27
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
41.		8052	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ-4	714,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
42.		10304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,13
43.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	35,86
44.		66335	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 20Х2,0	М	21,00
45.		66365	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2	М	70,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-87.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
2.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	21,00	21,00
3.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	-	,13	,13
4.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
5.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	3,52	3,52
6.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	15,08	15,08
7.	БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	21,52	21,52
8.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0200 0001		-	2027,63	2027,63

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

712 6237 8052 66366

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 18)

```
1605    1   9572281' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
1606    2   М' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' N 6' ТЕХ
                НОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ' АЛЬБОМ 2' *
1607    3   Д2-Б*
1608    4   Д2-Т*
1609    5   Д2-С*
1610    6   Д2-М*
1611    7   Д3-Д*
1612    8   Д4-А*
1613    9   Д4-Ж*
1614   10   Н9=1,098' =16,5' Н15=32' Н24=1' =3' Н27=1,2' =0,7*
1615   11   Ц3-1-4' 1*
1616   12   1906-1042' 1' 341+15,4,6' +*341+15,4,6*
1617   13   ЦТ3-У-612*КОЭФ1,05(Н16=0)(=6)' 0,09' 37,06*19,95*2,62' МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ Г/П 3,2 Т'
                Т*
1618   14   1906-16003' 1*
1619   15   1906-16007(А1,3)' 1' ' +*7,8,3*
1620   16   ЦТ3-У-611*КОЭФ1,05(Н16=0)(=6)' 0,05' 47,25*25,41*3,88' МОНТАЖ ТАЛИ' Т*
1621   17   1906-16010' 2*
1622   18   1906-16015(А1,3)' 2*
1623   19   Ц7-281-3(А1,0,75)*КОЭФ НА ВЕС' 4*
1624   20   2301-1064' 4*
1625   21   СТИСХ ДАННЫЕ(=13)' 672' 0,03' СТОИМОСТЬ ЭЛ,ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ' КВТ/ЧАС*
1626   22   Ц12-790-11(908)*К=1,25' 1*
1627   23   2307-11400' 4*
1628   24   Ц12-802-12' 10*
1629   25   2307-11383' 10' ' ЗАТВОР МАРКИ 324921Р ДИАМ 500*
1630   26   Ц12-803-9' 4*
1631   27   2307-10820' 4*
1632   28   Ц18-50-15' 2' 84,8*47,44*24,16' МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН*
1633   29   Т2303-2001(=14)' 3,34' 740' СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН' Т*
1634   30   Ц12-760-15' 2' ' ВРЕЗКА ВАКУУМН КОЛОНН ДИАМ 1020 В ТРУБОПРОВОД 30 ММ*
1635   31   Ц12-2-11(75)' 6,2*
1636   32   С159-3405(А1,0,95)*КОЭФ0,95' 6,2*
1637   33   Е15-613*164-7' 65' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
1638   34   П2 В 10 ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ*
1639   35   Ц12-802-10' 3*
1640   36   2307-11041' 3*
1641   37   Ц12-2-9(75)' 2,5*
1642   38   С159-3377(А1=(356+14),0,86*)' 2,5' ' + 325,6 ММ*(356+(356-349),2),0,95,0,9*
1643   39   Е15-613*164-7' 53' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
1644   40   П2 В12 ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА*
1645   41   Ц7-281-9*КОЭФ1,15 НА ВЕС' 2' ' МОНТАЖ ВИХРЕВОГО НАСОСАМ 0,215*
1646   42   2301-1184*1501-10417*1501-10413' 2' 225-125+68' + С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112 ММ*225-125+68*
1647   43   Ц12-800-3(75)' 2*
1648   44   2307-10403' 2*
1649   45   СТИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ(=13)' 42' 0,03' СТОИМОСТЬ ЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ НАСОСОВ' КВТ/ЧАС*
1650   46   Ц12-802-3' 5*
1651   47   С159-843' 5*
1652   48   Ц12-803-2' 2*
1653   49   2307-10833' 2*
1654   50   Ц12-2-6(75)' 0,07*
1655   51   С159-3317(А1,0,86)*КОЭФ0,9*0,95' 0,07*
1656   52   Ц12-2-7' 0,04*
1657   53   С159-3321(А1=(578+26),0,86*)' 0,04' ' +*(578+(578-551)),0,95,0,9*
```

```
1658     54        Ц12-2-7(75)' 0,07*
1659     55        С159-3327(А1,0,86)#КОЭФ0,95 И 0,9' 0,07*
1660     56        Е15-613#164-7' 7' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
1661     57        П2 ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
1662     58        Ц12-800-1(90В)' 4*
1663     59        2307-10396' 4*
1664     60        Ц12-807-1' 3*
1665     61        2307-10217' 3*
1666     62        Ц12-2-3(75)' 0,52*
1667     63        С159-1391' 8*
1668     64        С113-130(=13)' 37*
1669     65        Е15-614#164-8' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
1670     66        П2 А02 ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА*
1671     67        Ц7-297-1(А1,0,75)#КОЭФ НА ВЕС' 2*
1672     68        2311-10036' 2*
1673     69        Ц18-1-1(А1,1,5)#КОЭФ НА ВЕС' 1*
1674     70        2303-1001' 0,15' ' СТОИМОСТЬ БАКА*
1675     71        Ц12-809-1' 7*
1676     72        2307-10060' 2*
1677     73        2307-10061' 5*
1678     74        Ц12-790-2(90В)' 2*
1679     75        Ц12-790-4(90В)' 4*
1680     76        2307-10974' 2*
1681     77        2307-10975' 4*
1682     78        Ц12-2-4(75)' 0,05*
1683     79        Ц12-2-7(75)' 0,01*
1684     80        С113-129(=13)' 1*
1685     81        С113-130(=13)' 33*
1686     82        С159-3321(А1=(578+27),0,86#)' 0,01*
1687     83        Е15-614#164-8' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
1688     84        П2 ПА03 ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
1689     85        Ц7-297-1(А1,0,75)#КОЭФ НА ВЕС 2' 2*
1690     86        2311-10027' 2*
1691     87        Ц12-809-1' 1*
1692     88        Ц12-809-3' 2*
1693     89        2307-10060' 1*
1694     90        2307-10074' 2*
1695     91        Ц12-2-3(75)' 0,01*
1696     92        С113-129(=13)' 9*
1697     93        Ц12-2-7(75)' 0,14*
1698     94        С159-3321(А1=(578+27),0,86#)' 0,13*
1699     95        Е15-613#164-7' 9' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
1700     96        П2 В11 ПОДАЧА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ К ВАКУУМ НАСОСУ ВВН 1-1,5*
1701     97        Ц12-807-1' 2*
1702     98        2307-10216' 2*
1703     99        Ц12-2-3(75)' 0,01*
1704    100        С113-129(=13)' 11*
1705    101        Е15-614#164-5' 1' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
1706    102        КГОРОДЕЦКИЙ' КУШНИР' БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-87.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 7

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,473 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,069 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 59 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,042 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, 1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	11,00	1,20 0,23	0,01 -	13	3	- -	0,37 -	4 -
2	Е16-2 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 65 ММ М	5,00	3,29 0,27	0,05 0,02	16	1	- -	0,46 0,03	2 -
3	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,16	3,94 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
4	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,03	60,50 38,40	0,03 -	2	1	- -	68,00 -	2 -
5	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15Д КОМПЛ	1,00	1,51 -	- -	2	-	- -	- -	- -
6	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,25 -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			37	6	-		9
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 2. 1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
7	Е16-31=5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	9,50	4,59	0,03	44	5	-	0,79	8
		ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,49	0,01			-	0,01	-
		М								
8	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,05	43,50	0,03	2	1	-	38,80	2
		100М2		21,40	-			-	-	-
9	Е17-69 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ	1,00	9,18	0,04	9	1	-	1,02	1
		СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2		0,63	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ,								
10	Е17-62 4-2	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ	1,00	23,10	0,14	23	2	-	3,02	3
		ТАРЕЛЬЧАТЫХ,СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1		1,86	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ								
11	С130-1495	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 50 ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			79	9	-		14
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			77	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			69	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			94	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 3. 2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
12	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	10,00	1,36	0,01	14	2	-	0,37	4
		М		0,23	-			-	-	-
13	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	32,00	2,21	0,03	71	9	1	0,48	15
		М		0,29	0,01			-	0,01	-
14	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,42	3,94	-	2	2	-	5,16	2
		100М		3,73	-			-	-	-
15	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,10	60,50	0,03	6	4	-	68,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	164-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
16	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	3,81	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ	1,00	47,70	0,08	48	2	-	3,14	3
	164-1	ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
18	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ	3,00	2,07	0,01	6	1	-	0,31	1
	16-2	ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		ШТ		0,19	-			-	-	-
19	517-2048	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ	60,00	1,72	-	103	-	-	-	-
		РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2								
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ								
		КЛАСС Б=								
		ГОСТ 18698-79								
		М		-	-			-	-	-
20	2402-3006	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/	1,00	16,15	-	16	-	-	-	-
		=ОУ-8		-	-			-	-	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	РУБ.			274	20	1		32
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	4	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	7	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			268	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			123	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	16	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			8	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			35	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	- 10	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			23	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	8	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			326	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	34	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	21	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			334	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			390	35	1		55
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			380	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			216	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			32	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			461	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	58	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	36	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			475	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	69	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	42	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЬРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 7

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	В1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД			37	43	-	-	9,09
2	К1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ			79	96	-	-	20,30
3	В2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД			274	334	-	-	70,61
	ИТОГО:		-	390	473	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-87.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР № 7

ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

П,Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД,ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1.517-2048		=РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС Б= ГОСТ 18698-79==	М	60,00
2.	2.2402-3006		=ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8	ШТ	1,00
3.	С130-85		=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Кч8р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00
4.	С130-90		=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Кч8р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	2,00
5.	С130-1493		=СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1,00
6.	С130-1943		=КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	КОМПЛ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СЧИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
7.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ,-Ч	54,83
8.		2	=ШЕФМОНТАЖ	ШТ	25,17
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
9.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,22
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10.		2165	=ВОДА	М3	0,58
11.		2546	=КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,04
12.		2751	=ОЛИФА	КГ	0,49
13.		3023	=РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПЕНЬКОВЫЕ	М	10,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
14.		3100	-СТВОЛЫ РУЧНЫЕ	ШТ	1,00
15.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5,70
16.		6560	-ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ	ШТ	1,00
17.		6561	-ВЕНТИЛЬ ПОЛИВОЧНЫЙ	ШТ	3,00
18.		6636	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ	9,00
19.		6976	-РАКОВИНЫ	КОМПЛ	1,00
20.		7237	-УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ	1,00
21.		7312	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	1,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
22.		10850	-ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ДЛЯ УНИТАЗОВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ Д 32ММ	ШТ	1,00
23.		11070	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	5,05
24.		11076	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=100ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	9,48
25.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	11,00
26.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	10,00
27.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М	32,00
28.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	4,39

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-87.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	1, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
	2, ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	54,60	54,60
	3, ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,20	,20
	4, ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ	Т	14 6100 0000	168	-	,07	,07
	5, МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
	6, КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	,44	,44
	7, ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	1,85	1,85
	8, БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	2,63	2,63
	9, ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ	Т	49 2500 0000	168	-	,13	,13
	10, РАКОВИНЫ И МОЙКИ	ШТ,	49 4300 0000	796	-	1,00	1,00
	11, УНИТАЗЫ	ШТ,	49 6500 0000	796	-	1,00	1,00
	12, ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	54,83	54,83

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2165 3023 3100 6237 6560 6561 6638 7312

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
124    1    Э571671' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
125    2    Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' N 7' ВНУ
                ТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ' АЛЬБОМ 2 ' *
126    3    Н10=16,5' Н15=63*
127    4    Д2-Б*
128    5    Д2-М*
129    6    Д2-Т*
130    7    Д2-С*
131    8    Д3-Д*
132    9    Д4-А*
133   10    Д4-Ж*
134   11    РВ1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
135   12    Е16-41#7-3' 11*
136   13    Е16-2#1-2' 5*
137   14    Е16-219#22' 16*
138   15    Е15-614#164-8(Н15=45)' 3' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
139   16    С130-1943' 1*
140   17    С130-85' 2*
141   18    РК1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
142   19    Е16-31=5-2' 9,5*
143   20    Е15-613#164-7(Н15=45)' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
144   21    Е17-89#6-4' 1*
145   22    Е17-62#4-2' 1*
146   23    С130-1493' 1*
147   24    РВ2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД*
148   25    Е16-43#7-3' 10*
149   26    Е16-46#7-4' 32*
150   27    Е16-219#22' 42*
151   28    Е15-614#164-8(Н15=45)' 10' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
152   29    С130-90' 2*
153   30    Е16-184#164-1' 1*
154   31    Е16-185#16-2' 3*
155   32    517-2048(А1,1,074)(=3)(=3)' 60*
156   33    2402-3006(А1,1,059)(=3)' 1*
157   34    КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-87.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 8

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,394 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,505 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 412 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,276 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

РАЗДЕЛ 1, ОТОПЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

1	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	3,00	0,86 0,21	0,01 -	3	1	- -	0,36 -	1 -
2	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	120,00	0,91 0,21	0,01 -	109	25	1 -	0,36 -	43 -
3	Е18-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,32 1,24	0,12 0,04	15	2	- -	2,04 0,05	4 -
4	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
5	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	3,00	1,43 -	- -	4	-	- -	- -	- -
6	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	31,50	5,12	0,03	161	7	1	0,39	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5 К		0,22	0,01			-	0,01	-
		1КМ								
7	Е18-116	-ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	52,50	5,12	0,03	269	12	2	0,39	20
	5-2	КН20-3,5П		0,22	0,01			1	0,01	1
		1КМ								
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,23	4,01	-	5	5	-	5,26	6
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		3,90	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
9	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,15	60,50	0,03	9	6	-	68,00	10
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
					ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
10	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,00	0,86	0,01	3	1	-	0,36	1
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
11	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	0,91	0,01	9	2	-	0,36	4
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
12	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	45,00	1,03	0,01	46	9	-	0,36	16
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
13	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	1,00	7,32	0,12	7	1	-	2,04	2
	11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
14	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ19П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ19П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	2,80	5,12	0,03	14	1	-	0,39	1
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-1,4К		0,22	0,01			-	0,01	-
		1КМ								
17	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-2,9К	5,80	5,12	0,03	30	1	-	0,39	2
	5-2	1КМ		0,22	0,01			-	0,01	-
18	Е18-116	-ТО ЖЕ КН 20-3,5К	10,50	5,12	0,03	54	2	-	0,39	4
	5-2	1КМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,22	0,01			-	0,01	-
19	Е18-116	-ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ КН20-2,9П	2,90	5,12	0,03	15	1	-	0,39	1
	5-2	ЭКМ								
				0,22	0,01			-	0,01	-
20	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-3,5П	21,00	5,12	0,03	108	6	-	0,39	8
	5-2	ЭКМ								
				0,22	0,01			-	0,01	-
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,22	58,00	-	13	-	-	5,26	1
				-	-			-	-	-
		100М								
22	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,10	60,50	0,03	6	4	-	68,00	7
	164-6	100М2								
				38,40	-			-	-	-
					УЗЕЛ ПРАВЛЕНИЯ					
23	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	6,00	0,86	0,01	5	1	-	0,36	2
	7-1			0,21	-			-	-	-
		М								
24	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	10,00	0,91	0,01	9	2	-	0,36	4
	7-1			0,21	-			-	-	-
		М								
25	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	14,00	1,03	0,01	14	3	-	0,36	5
	7-1			0,21	-			-	-	-
		М								
26	Е16-66	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ ДИАМ 38,2,5 ММ	10,00	1,79	0,05	18	4	-	0,67	7
	8-1	М								
				0,42	0,02			-	0,03	-
27	Е18-189	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159ММ	2,00	67,11	0,70	134	10	1	8,21	16
	11-3			4,86	0,21			-	0,27	1
		ШТ								
28	Е18-179	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ	2,00	28,52	0,22	57	11	-	9,35	19
	10-1			5,66	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
29	Е20-69б	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕРМОМЕТРОВ И МАНОМЕТРОВ	0,33	36,23	0,49	12	2	-	10,32	3
	18-1			6,40	0,15			-	0,19	-
		100 КГ								
30	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15 ММ	7,00	1,37	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
31	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ММ: 15								
		шт								
32	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
33	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	4,00	1,70	0,13	7	4	-	1,54	6
				0,99	0,04			-	0,05	-
		шт								
34	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,55	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт,								
35	Е16-135 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
				0,99	0,04			-	0,05	-
		шт								
36	С130-2059	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 32 ММ	2,00	19,80	-	40	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
37	С130-1790	-СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25 ММ	8,00	0,73	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
38	С130-1791	-ТО ЖЕ ДИАМ 32 ММ	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
39	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,40	4,01	-	2	2	-	5,26	2
				3,80	-			-	-	-
		100М								
40	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ФО-020	0,07	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
41	Е13-168 18-21	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177	0,07	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
42	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,30	23,40	0,24	7	3	-	18,80	6
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
43	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	0,30	16,10	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
44	Е26-84 15-6	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,10	179,00	0,86	18	9	-	158,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		102М2		92,10	0,26			-	0,34	-
45	С114-693	-СТОИКОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 9,8.0,941	9,22	1,87	-	17	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1270	138	5		231
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			64	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	11	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			81	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1206	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			982	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	117	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			44	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			159	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			107	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	55	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1472	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	266	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		207
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	141	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1553	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	306	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		245
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	165	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
46	Е20-735 22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	2,00	42,32	0,08	85	5	-	3,99	8
				2,49	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
47	1501-1983	-ИСКЛЮЧИТЬ ЭЛ,ДВИГАТЕЛЬ - 4АА56А4	2,00	14,00	- -	28	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
48	1501-1394	-ДОБАВИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4А71А2=4А71А2,4,6УЗ	2,00	36,62	-	73	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
49	Е20-697 18-2	-РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА	0,08	36,29	0,26	3	-	-	6,02	-
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
50	Е20-529 12-3	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 630	3,00	25,36	0,22	76	16	-	9,34	28
		шт		5,34	0,06			-	0,08	-
51	Е20-585 13-3	-УЗЕЛ ПРОХОДА УП5-19	2,00	41,04	0,26	82	5	-	4,65	9
		шт		2,66	0,08			-	0,10	-
52	Е20-429 8-14	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 5	2,00	2,54	0,05	5	4	-	3,19	6
		1ШТ		1,87	0,02			-	0,03	-
53	С130-603	-СТОИМОСТЬ ЛЕПЕСТКОВЫХ КЛАПАНАОВ	2,00	4,18	-	8	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
54	Е20-61 2-1	-ПАТРУБОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА ДИАМ 400 ММ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,6 ММ	0,54	9,35	0,06	5	1	-	1,71	1
		м2		0,96	0,02			-	0,03	-
55	Е20-63 2-3	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,4 ММ ДИАМ 630 ММ	9,90	7,54	0,05	76	6	-	1,15	11
		м2		0,66	0,02			-	0,03	-
56	Е16-43 7-3 Т.Ч. П.3.1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25 ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА	28,00	1,36	0,0.	39	7	-	0,41	11
		м		0,25	-			-	-	-
57	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,73	0,13	2	1	-	1,59	2
		шт		1,22	0,04			-	0,05	-
58	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,55	-	3	-	-	-	-
		шт.		-	-			-	-	-
59	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
60	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,15	60,50	0,03	9	6	-	68,06	10
		100М2		36,40	-			-	-	-
61	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,45	20,40	0,17	9	4	-	13,82	6
		м3		8,37	0,05			-	0,06	-
62	С114-690	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,45	76,80	-	36	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
63	Ь26-84 15-6	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,11	179,00	0,86	20	10	-	158,00	18
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
64	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	10,63	1,87	-	20	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
65	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,25	24,70	0,49	6	4	-	23,90	6
		100М2		14,40	0,15			-	0,19	-
66	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	28,98	0,22	-	6	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
67	Ь20-1 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	3,23	7,36	0,04	24	3	-	1,62	5
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
68	Е20-61 2-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	2,00	9,35	0,06	19	2	-	1,71	3
		М2		0,98	0,02			-	0,03	-
69	Е16-43 7-3 Т.Ч. П.3.1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗПРОВОДНЫХ ДИАМ 25 ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА	15,00	1,38	0,01	21	4	-	0,41	6
		М		0,25	-			-	-	-
70	Е20-679 13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 200	2,00	16,29	0,10	33	3	-	3,01	6
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
71	Ь20-525 12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	2,00	8,43	0,03	17	5	-	4,30	9
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
72	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,73	0,13	2	1	-	1,59	2
		ШТ		1,02	0,04			-	0,05	-
73	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,55	-	3	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
74	С130-179	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	С111-384	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	0,30	2,13	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,08	60,50	0,03	5	3	-	68,00	5
	164-6	ТРУБОПРОВОДОВ								
		100М2		38,40	-			-	-	-
77	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ	0,10	20,40	0,17	2	1	-	13,80	1
	4-3	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
78	С114-690	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,10	76,80	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
79	Е26-64	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА	0,03	179,00	0,86	5	3	-	158,00	5
	15-6	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
80	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	2,82	1,87	-	5	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
81	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,13	24,70	0,49	3	2	-	23,90	3
	13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ								
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
82	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ	15,41	0,22	-	3	-	-	-	-
		ПОСЫПКОЙ РМ-350								
		М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			686	96	-		161
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			137	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			27	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	33	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			23	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	15	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			13	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	15	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			173	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	62	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	36	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			549	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			418	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	63	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			16	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			70	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	41	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			49	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	30	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			668	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	137	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			841	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	199	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	111	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1956	234	5		392
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			201	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			20	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			254	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	103	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	60	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1755	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1400	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	180	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			60	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			229	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	117	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			156	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	85	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2140	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	402	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	216	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2394	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	505	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		412
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	276	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВЕРИЛ		БУРАКОВСКАЯ						
		ПЕРФОРАЦИЯ:		ГИРМАН						
				ГЕРАЩЕНКО						

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			1271	1554	-	-	64,86
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ			687	842	-	-	35,14
	ИТОГО:		-	1958	2396	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-87.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 8

ОТОПЛЬНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1501-1394		-ДОБАВИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4А71А2=4А71А2,4,6У3	ШТ	2,00
2.	1501-1983		-ИСКЛЮЧИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4АА56А4	ШТ	2,00
3.	С111-370		-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	44,39
4.	С111-384		-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	М2	0,30
5.	С114-147		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	М3	0,30
6.	С114-690		-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М3	0,55
7.	С114-693		-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 9,8,0,941	М2	22,67
8.	С130-91		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	7,00
9.	С130-92		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	7,00
10.	С130-129		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25Мм	ШТ,	6,00
11.	С130-603		-СТОИМОСТЬ ЛЕППЕСТКОВЫХ КЛАПАНАОВ	ШТ	2,00
12.	С130-1039		-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15 ММ	ШТ	7,00
13.	С130-1790		-СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25 ММ	ШТ	12,00
14.	С130-1791		-ТО ЖЕ ДИАМ 32 ММ	ШТ	4,00
15.	С130-2059		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 32 ММ	ШТ	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
16.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ,-Ч	396,87
17.		2	-ЭЛЕКМОНТАЖ	ШТ	72,98
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
18.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	14,17

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
19.		2065	=БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	8,80
20.		2165	=ВОДА	М3	1,85
21.		2299	=ДРОВА	М3	0,01
22.		2546	=КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,10
23.		2599	=ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ	7,84
24.		2670	=МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
25.		2751	=ОЛИФА	КГ	1,31
26.		2936	=ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ	1,73
27.		2966	=РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,19
28.		3022	=РУБЕРОИД РМ-350	М2	44,39
29.		5075	=КРОНШТЕЙНЫ	КГ	33,00
30.		6132	=МАТЫ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	0,01
31.		6205	=ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	0,01
32.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	27,45
33.		6460	=ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ДО 0,025Т С ЭЛЕКТРОДВ, НА ОДНОЙ ОСИ	ШТ	2,00
34.		6629	=ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 1,6ММ	М2	12,44
35.		6633	=ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ	М2	3,20
36.		6834	=КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	127,00
37.		6861	=КРЕПЛЕНИЯ	КГ	27,35
38.		6952	=ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ	КГ	8,00
39.		7270	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	8,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
40.		10320	=СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ	М3	0,09
41.		10614	=ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д159ММ	ШТ	3,00
42.		10661	=ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ , НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ (Д ПАТРУБКА 159ММ)	ШТ	2,00
43.		10672	=ГРЕБЕНКИ ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108ММ ДЛИНОЙ 1М С 4 ПАТРУБКАМИ Д-57ММ	КОМПЛЕКТ	2,00
44.		10730	=ДЕФЛЕКТОРЫ Д 200ММ	ШТ	2,00
45.		10734	=ДЕФЛЕКТОРЫ Д 630ММ	ШТ	3,00
46.		11078	=ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М	12,00
47.		11079	=ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	140,00
48.		11080	=ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	59,00
49.		11086	=ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	43,00
50.		11102	=ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М	10,00
51.		11215	=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2	4,14
52.		11216	=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	КГ	69,17
53.		15321	=ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	0,60
54.		16071	=КРАСКА БТ-177	КГ	0,59
55.		16162	=КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	11,71
56.		16205	=ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3	0,83
57.		17424	=УЗЛЫ ПРОХОДА УП-1 ДИАМ. ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	2,00
58.		17428	=УЗЛЫ ПРОХОДА УП-7 ДИАМ. ПАТРУБКА 630ММ	ШТ	2,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-87.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1,	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т					
2,	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ,3	Т	12 9999 0973	168	-	,81	,81
3,	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	,81	,81
4,	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	-	,03	,03
5,	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	-	,05	,05
6,	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	-	,07	,07
7,	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	-	,22	,22
8,	В,Т,4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т	12 9999 0984	168	-	,14	,14
9,	В,Т,4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0985	168	-	,17	,17
10,	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	-	,13	,13
11,	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	-	,81	,81
12,	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КА4ЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНА4ЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,81	,81
13,	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,03	,03
14,	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	-	,05	,05
15,	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,07	,07
16,	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	-	,22	,22

9861/9

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
17.	В,Т,4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	-	,14	,14
18.	В,Т,4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0996	168	-	,17	,17
19.	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	-	,13	,13
20.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ,3	Т	12 9999 0998	168	-	,81	,81
21.	ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ	Т	12 9999 1104	168	-	,09	,09
22.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1105	168	-	,71	,71
23.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	-	,01	,01
24.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
25.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	М	13 1700 0000	6	-	3,47	3,47
26.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	Т	13 1700 0001	168	-	,12	,12
27.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	М	13 1900 0000	6	-	2,98	2,98
28.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	Т	13 1900 0001	168	-	,03	,03
29.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	10,00	10,00
30.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	-	,05	,05
31.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	255,38	255,38
32.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,50	,50
33.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
34.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	-	,60	,60
35.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	1,74	1,74
36.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	4,94	4,94

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
37.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ,	23 1910 2986	166	-	,19	,19
38.	БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	7,03	7,03
39.	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	49 3520 0000		-	127,00	127,00
40.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	-	,01	,01
41.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	-	44,39	44,39
42.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	396,87	396,87

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2065 2165 2299 2936 6132 6237 6480 10320
16205 17424 17428

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 6)

```
297   1   Э571777' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
298   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' N 8' ОТО
                ПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ' АЛЬБОМ 2' *
299   3   Д2-Б*
300   4   Д2-Т*
301   5   Д2-С*
302   6   Д2-М*
303   7   Д3-Д*
304   8   Д4-А*
305   9   Д4-Ж*
306  10   Н10=16,5' Н15=63' Н21=2*
307  11   Р ОТОПЛЕНИЕ*
308  12   П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 4АСТЬ ЗДАНИЯ*
309  13   Е16-35#7-1' 3*
310  14   Е16-36#7-1' 120*
311  15   Е18-196#11-6' 2*
312  16   С130-91' 2*
313  17   С130-92' 3*
314  18   Е18-116#5-2' 31,5' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5 К*
315  19   Е18-116#5-2' 52,5' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5П*
316  20   Е16-219#22' 123*
317  21   Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 15' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
318  22   П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 4АСТЬ ЗДАНИЯ*
319  23   Е16-35#7-1' 3*
320  24   Е16-36#7-1' 10*
321  25   Е16-37#7-1' 45*
322  26   Е18-196#11-6' 1*
323  27   С130-91' 1*
324  28   С130-92' 2*
325  29   Е18-116#5-2' 2,8' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-1,4К*
326  30   Е18-116#5-2' 5,8' ' ТО ЖЕ КН20-2,9К*
327  31   Е18-116#5-2' 10,6' ' ТО ЖЕ КН 20-3,5К*
328  32   Е18-116#5-2' 2,9' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ КН20-2,9П*
329  33   Е18-116#5-2' 21' ' ТО ЖЕ КН20-3,5П*
330  34   Е16-219' 22' 58*
331  35   Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 10' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
332  36   П УЗЕЛ ПРАВЛЕНИЯ*
333  37   Е16-35#7-1' 6*
334  38   Е16-36#7-1' 10*
335  39   Е16-37#7-1' 14*
336  40   Е16-66#8-1' 10' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛ,СВАРНЫХ ДИАМ 38,2,5 ММ*
337  41   Е18-189#11-3' 2*
338  42   Е18-179#10-1' 2*
339  43   Е20-696#18-1' 33' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ С4ЕТ4ИКОВ ГОРЯ4ЕЙ ВОДЫ ТЕРМОМЕТРОВ И МАНОМЕТРОВ*
340  44   С130-1039' 7' ' КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15 ММ*
341  45   С130-91' 4*
342  46   С130-92' 2*
343  47   Е16-134#12-1' 4*
344  48   С130-129' 4*
345  49   Е16-135#12-1' 2*
346  50   СТ130-2059(=3)' 2' 19,8' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 32 ММ' ШТ*
347  51   С130-1790' 8' ' СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25 ММ*
348  52   С130-1791' 4' ' ТО ЖЕ ДИАМ 32 ММ*
349  53   Е16-219#22' 40*
350  54   Н15=45' Н21=0*
```

```
351    55    Е13-121#15-6' 7' ' ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХРУНТОМ ГФ-020*
352    56    Е13-168#18-21' 7' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177*
353    57    Е26-7#2-7' 0,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
354    58    С114-147' 0,3*
355    59    Е26-84#15-6' 9,8' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
356    60    СТ114-693(=1)' 9,8,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА#9,8,0,941' М2*
357    61    Н15=63' Н21=5*
358    62    Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
359    63    П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
360    64    Е20-735#22-1' 2*
361    65    Т1501-1983(=3)(ВЦ)' 2' 13,1,077' ИСКЛЮЧИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4АА56А4' ШТ*
362    66    1501-1394(=3)' 2' 54,1,077' ДОБАВИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4А71А2*
363    67    Е20-697#18-2' 8' ' РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА*
364    68    Е20-529#12-3' 3*
365    69    Е20-585#13-3' 2' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УПБ-19*
366    70    Е20-429#8-14' 2*
367    71    С130-603' 2' ' СТОИМОСТЬ ЛЕППЕСТКОВЫХ КЛАПАНОВ*
368    72    Е20-61#2-1' 0,54' ' ПАТРУБОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА ДИАМ 400 ММ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,6
                 ММ*
369    73    Е20-63#2-3' 9,9' ' ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,4 ММ ДИАМ 630 ММ*
370    74    Е16-43#7-3(16801А)' 28' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25 ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
371    75    Е16-134#12-1' 1*
372    76    С130-129' 1*
373    77    С130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
374    78    Н15=45' Н21=0*
375    79    Е15-614#164-8' 15' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
376    80    Е26-16#4-3' 0,45' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
377    81    СТ114-690(=1)' 0,45' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
378    82    Е26-84#15-6' 11,5' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
379    83    СТ114-693(=1)' 11,5,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
380    84    Е26-70#13-7' 25,2*
381    85    С111-370' 25,2,1,15*
382    86    Н15=63' Н21=5*
383    87    П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
384    88    Е20-1#1-1' 3,2*
385    89    Е20-61#2-1' 2*
386    90    Е16-43#7-3(16801А)' 15' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗПРОВОДНЫХ ДИАМ 25 ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
387    91    Е20-579#13-1' 2*
388    92    Е20-525#12-1' 2*
389    93    Е16-134#12-1' 1*
390    94    С130-129' 1*
391    95    С130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
392    96    Н15=45' Н21=0*
393    97    С111-384' 0,3*
394    98    Е15-614#164-8' 8' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
395    99    Е26-16#4-3' 0,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
396   100    СТ114-690(=1)' 0,1' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
397   101    Е26-84#15-6' 3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
398   102    СТ114-693(=1)' 3,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
399   103    Е26-70#13-7' 13,4*
400   104    С111-370' 13,4,1,15*
401   105    КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН**ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-87.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 9

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,556 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,081 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2096 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,382 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1505-10002-12	-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 УЗ, БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА=ВВ-3	2,00	470,00	-	940	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
2	1505-10002-4	-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 УЗ, ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ=КРН-3	2,00	490,00	-	980	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
3	1505-10002-5	-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 УЗ, ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ=КРН-5	1,00	470,00	-	470	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
4	Ц8-90-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП	2,00	6,18	2,21	12	8	4	7,00	14
				3,77	1,15			2	1,48	3
		шт								
5	Ц8-90-2	-ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП	3,00	11,80	4,50	35	21	14	12,00	36
		шт		6,91	2,31			7	2,98	9
6	1505-1010	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1 ТУ16-517.025-83	2,00	1410,00	-	2820	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
7	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР	2,00	42,00	11,60	84	39	23	40,00	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО:3		19,50	4,50			9	5,80	12
		шт								
8	Ц8-68-1	-ЗАЛИВКА МАСЛОМ ТРАНСФОРМАТОРОВ	1,02	4,58	3,04	6	2	3	3,00	3
		т		1,51	1,06			1	1,37	1
9	Ц8-67-1	-СУШКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА	1,02	13,90	5,33	14	7	5	12,00	12
		т		7,08	1,13			1	1,46	1
				КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 1 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-131						
10	1504-18242 ДОП82	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131	2,00	5,80	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	2,00	2,43	0,05	5	3	-	2,00	4
				1,33	0,01			-	0,01	-
		шт								
12	1504-18027	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКА НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-021У3 ТУ 16-526.408-76	2,00	0,90	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
13	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,ВКР-1,ВКР-2,ВКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР,	2,00	1,23	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
14	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	2,00	0,28	-	1	-	-	0,30	1
				0,16	-			-	-	-
		шт								
15	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
16	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	4,00	0,45 0,29	- -	2	1	- -	0,50 -	2 -
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 2 СТОИМТСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231								
18	1504-18245 ДОП82	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231 ШТ	8,00	8,50 -	- -	68	-	- -	- -	- -
19	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ	8,00	2,43 1,33	0,05 0,01	19	11	- -	2,00 0,01	16 -
20	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526,407-76 ШТ	24,00	0,80 -	- -	19	-	- -	- -	- -
21	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	24,00	1,25 -	- -	30	-	- -	- -	- -
22	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	24,00	0,45 0,29	- -	11	7	- -	0,50 -	12 -
23	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ	16,00	1,40 -	- -	22	-	- -	- -	- -
24	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	16,00	0,75 -	- -	12	-	- -	- -	- -
25	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	16,00	0,55 0,33	- -	9	5	- -	0,50 -	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 3 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЯНИЯ ПКУ-15-21-141								
26	1504-18243	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14	1,00	6,80	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	1,00	2,43	0,05	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,33	0,01			-	0,01	-
28	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526,407-76	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	4,00	0,45	-	2	1	-	0,50	2
		ШТ		0,29	-			-	-	-
31	1504-18093	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2=	5,00	1,95	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	5,00	1,99	0,05	10	5	-	2,00	10
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
33	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН	1,26	28,10	0,30	35	16	-	23,00	29
		100М		12,70	0,13			-	0,17	-
34	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,26	4,86	2,35	6	3	3	4,00	6
		100М		2,30	0,71			1	0,92	1
35	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	6,24	1,21	-	8	7	-	2,00	12
		100М		1,14	-			-	-	-
36	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ	0,25	11,20	0,22	3	2	-	16,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР ДО 32ММ		9,37	0,09			-	0,12	-
		100М								
37	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ	2,60	13,80	0,53	8	6	-	17,00	10
		ДИАМЕТР ДО 50ММ		9,48	0,21			-	0,27	-
		100М								
38	Ц8-167-1	-ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ МЕЖДУ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ	0,02	448,00	3,40	11	-	-	24,00	1
		КОНСТРУКЦИЯХ		13,60	1,38			-	1,78	-
		100М2								
39	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО	0,96	27,80	1,90	27	15	2	25,00	24
		1,6КГ		15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
40	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО	0,70	1,34	0,13	1	1	-	2,00	1
		0,4КГ		1,12	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
41	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО	1,76	1,65	0,30	3	2	-	2,00	4
		0,7КГ		1,17	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
42	Ц8-147-10	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕС СО СТОЙКАМИ	0,12	29,80	3,44	4	3	-	37,00	4
		СДВОЕННЫМИ МАССОЙ ДО 4КГ		22,70	0,41			-	0,53	-
		100ШТ								
43	Ц8-147-14	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ	1,80	1,12	0,01	2	2	-	2,00	4
		УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ		1,07	-			-	-	-
		100ШТ								
44	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,49	123,00	39,20	60	13	20	49,00	24
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ		27,20	11,40			6	14,71	7
		Т								
45	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,18	108,00	36,00	19	6	7	61,00	11
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		34,30	9,84			2	12,69	2
		Т								
46	Ц8-534-15	-КОРБКА У614	9,00	4,71	0,06	42	19	1	3,42	31
		ШТ		2,14	-			-	-	-
47	Ц8-534-17	-ТО ЖЕ У615	14,00	7,48	0,07	105	46	1	5,20	73
		ШТ		3,25	-			-	-	-
48	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД	21,00	1,38	0,04	29	20	1	1,00	21
		НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО;0,1Т		0,94	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц8-481-24	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД	4,00	4,12	0,05	16	10	-	4,00	16
		НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ		2,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО;2Т								
		шТ								
50	ЦЦ8ПРИЛ1П56	-РЕВИЗИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2Т	4,00	17,70	1,07	71	48	4	19,20	77
		шТ		12,00	-			-	-	-
51	ЦЦ8ПРИЛ1П15	-СУШКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2Т	4,00	19,10	-	76	72	-	28,80	115
		шТ		18,00	-			-	-	-
52	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,85	12,80	0,65	11	7	-	16,00	14
		100М		8,62	0,26			-	0,34	-
53	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	18,00	48,00	12,70	864	328	229	31,00	558
		100М		18,20	4,04			73	5,21	94
54	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	5,99	20,60	0,48	123	52	3	15,00	90
		100М		8,62	0,19			1	0,25	1
55	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	28,00	5,86	-	164	38	-	2,00	56
		шТ		1,37	-			-	-	-
56	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО;1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	20,00	3,55	-	71	22	-	2,00	40
		шТ		1,08	-			-	-	-
57	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	66,00	0,49	-	32	15	-	1,00	66
		шТ		0,22	-			-	-	-
58	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	30,00	0,81	-	24	12	-	1,00	30
		шТ		0,40	-			-	-	-
59	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	2,00	1,02	-	2	1	-	1,00	2
		шТ		0,52	-			-	-	-
60	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30	12,00	1,37	-	16	8	-	1,00	12
		шТ		0,69	-			-	-	-
61	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,50	56,10	1,70	84	20	2	24,00	36
		100М		13,40	0,10			-	0,15	-
62	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД	2,50	377,20	4,70	189	17	3	61,00	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
		Т		33,30	1,41			1	1,82	1
63	Ц35-1189 СКЦ3-84	-ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВ3-31-1	1,00	28,90	0,10	29	2	-	2,48	2
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 4 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ШУ								
64	1517-1082	-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 650Х4000Х600Х2200ММ= ОСТ 16-0,800,652-79	5,80	130,00	-	754	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
65	1517-1041	-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0,684,198-75	5,80	6,80	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
66	Ц3-571-13	-ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ	5,80	3,33	1,50	19	10	8	3,00	17
				1,69	0,56			3	0,72	4
		М								
67	1701-3325	-ВОЛЬТМЕТР=Э378	4,00	4,30	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	1517-1473-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛООМЕТРЫ,ЧАСЫ,ШТ	4,00	1,10	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	Ц3-574-54	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР	4,00	0,46	-	2	1	-	0,50	2
				0,32	-			-	-	-
		ШТ								
70	1504-12025	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,46,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523.072-75	10,00	7,60	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
71	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	10,00	4,40	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
72	Ц3-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ	10,00	1,19	-	12	7	-	1,00	10
				0,73	-			-	-	-

9861/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ								
73	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37	36,00	5,60	-	202	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	36,00	4,40	-	158	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
75	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	36,00	1,19	-	43	26	-	1,00	36
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
76	1504-15563	-РЕЛЕ ВЛ-43	5,00	29,00	-	146	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	5,00	4,40	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
78	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
79	1504-13109	-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20У5,РУ-1-0 2-У3,РУ-1-11У3 ТУ 16-523.538-77	35,00	8,00	-	280	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
80	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	35,00	4,40	-	154	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
81	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	35,00	1,19	-	42	26	-	1,00	35
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
82	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ	4,00	3,30	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5512 ТУ 16-524.074-75 ШТ								
83	1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП1-2 ШТ	4,00	3,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
84	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	16,00	0,43 0,18	- -	7	3	- -	0,30 -	6 -
85	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2 ШТ	17,00	0,33 -	- -	6	-	- -	- -	- -
86	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	17,00	0,85 -	- -	14	-	- -	- -	- -
87	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	17,00	0,55 0,33	- -	9	6	- -	0,50 -	8 -
88	3609-10540	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР 10ШТ	3,50	7,10 -	- -	4	-	- -	- -	- -
89	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР, ШТ	5,00	0,75 -	- -	4	-	- -	- -	- -
90	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	5,00	0,55 0,33	- -	3	2	- -	0,50 -	3 -
91	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	11,00	0,80 -	- -	9	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526,407-76								
		ШТ								
92	1517-1444-2	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЬ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	11,00	1,50	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
93	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	11,00	0,45	-	5	3	-	0,50	6
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
94	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75	1,00	2,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
95	1517-1445-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П-40,КПС-2	1,00	1,50	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
96	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	0,43	-	1	-	-	0,30	1
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
97	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79	1,00	3,45	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
98	1517-1478-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
99	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
100	1504-12234	-РЕЛЕ РПЛ	4,00	4,20	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	4,00	2,90 -	- -	12	-	- -	- -	- -
102	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	4,00	1,19 0,73	- -	6	3	- -	1,00 -	4 -
103	1504-12024	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП8,РП9,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 14=РП8 РП9 ТУ 16-523.072-75 ШТ	2,00	10,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
104	1517-1430-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ 019 ДО 18 ТИПОВ= ШТ	2,00	8,20 -	- -	16	-	- -	- -	- -
105	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	2,00	1,19 0,73	- -	2	1	- -	1,00 -	2 -
106	1504-1056	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54= ШТ	22,00	1,30 -	- -	20	-	- -	- -	- -
107	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	20,00	2,90 -	- -	58	-	- -	- -	- -
108	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	20,00	1,14 0,78	- -	23	16	- -	1,00 -	20 -
109	1504-4553	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1501 ШТ	14,00	10,60 -	- -	148	-	- -	- -	- -
110	1517-1586-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= ШТ	14,00	5,00 -	- -	70	-	- -	- -	- -
111	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	14,00	1,15	-	16	8	-	0,90	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		0,55	-			-	-	-
		ШТ								
112	1504-13326	-РЕЛЕ РТЛ	24,00	3,00	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
113	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	24,00	2,90	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
114	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	24,00	1,19	-	29	18	-	1,00	24
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
115	1504-4543	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1100	6,00	5,00	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
116	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	6,00	5,00	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
117	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	6,00	1,10	-	7	3	-	0,90	5
				0,55	-			-	-	-
		ШТ								
118	1504-1060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75	3,00	12,20	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
119	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	3,00	2,90	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
120	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	3,00	1,14	-	3	2	-	1,00	3
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
121	1504-4545	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2100	3,00	6,60	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
122	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	3,00	5,00	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

9861/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	3,00	1,15	-	3	2	-	0,90	3
				0,55	-			-	-	-
		ШТ								
124	1504-3060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521.037-75	3,00	0,10	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
125	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
126	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	3,00	0,66	-	2	1	-	0,40	1
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
127	1504-1253	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3722Ф ТУ16-522,028-74	4,00	33,00	-	132	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
128	1517-1353-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,160ДО 250А=	4,00	6,10	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
129	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	2,10	-	8	4	-	2,00	8
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
130	1504-5134	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,400А,4ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6043У3 ОСТ 16,0,524,001-72	4,00	76,00	-	304	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
131	1517-1405-2	-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА СВ,260 ДО 400А,5 ПОЛЮСА=	4,00	7,60	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
132	Ц8-574-40	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А	4,00	4,82	-	19	8	-	3,00	12
				1,91	-			-	-	-
		ШТ								
133	1504-3066	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ =ПРС-25 ТУ 16-522,112-74	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	1517-1380-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СВ,100ДО 600А=	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
135	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	0,66	-	3	1	-	0,40	2
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
136	1503-5002	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-20-50/5У3 ТУ16-517,442-80	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
137	1517-1464	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА,ТОК ДО 50А,ОДНОБЛОЧНЫЙ=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ И ДР,	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
138	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	4,00	0,51	-	2	1	-	0,20	1
				0,13	-			-	-	-
		ШТ								
139	1504-12015	-РЕЛЕ РКВ11-43= ТУ 16-523,472-79	6,00	8,60	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
140	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	6,00	2,90	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
141	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6,00	1,19	-	7	4	-	1,00	6
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
142	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
143	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	6	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		КОМПЛ								
144	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522,110-74	8,00	1,45	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

9861/5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
145	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	8,00	0,75	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
146	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	8,00	0,55	-	4	3	-	0,50	4
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 5 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ 1-Я4								
147	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ=ОСТ 16-0.684.116-74	4,00	15,20	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
148	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	4,00	1,08	0,16	4	3	1	1,00	4
				0,66	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
149	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	3,00	0,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
150	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСИ-2,ЛКУ,КЗ	3,00	1,25	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
151	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	3,00	0,45	-	1	1	-	0,50	1
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
152	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2	2,00	0,33	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
153	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
154	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		0,33	-			-	-	-
		шт								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 6 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО Я5								
155	1517-1101	-МЕТАЛЛОКНОСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	1,00	15,20	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
156	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	1,00	1,08	0,16	1	1	-	1,00	1
				0,66	0,03			-	0,04	-
		шт								
157	1504-6412	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524,074-75	2,00	5,10	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
158	1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО	2,00	4,95	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
159	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	0,43	-	1	-	-	0,30	1
				0,18	-			-	-	-
		цепь								
160	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	2,00	0,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
161	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЬЮ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
162	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	2,00	0,45	-	1	1	-	0,50	1
				0,29	-			-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
164	Ц11-406-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЬЕФНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	6	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		компл								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 7 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я-7								
165	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	1,00	16,30	-	16	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
166	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х600Х450ММ	1,00	1,20	0,26	1	1	-	1,00	1
				0,68	0,08			-	0,10	-
		шт								
167	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5512 ТУ 16-524.074-75	2,00	3,30	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
168	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	2,00	2,50	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
169	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	8,00	0,45	-	3	1	-	0,30	2
				0,18	-			-	-	-
		цепь								
170	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
171	Ц11-406-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЬЕФНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		компл								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			11752	1110	334		1876
			РУБ,					107		136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			9096	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			42	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			267	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			106	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			9553	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2656	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1112	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1217	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			963	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	165	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			286	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	631	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3905	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2081	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2096
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1382	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			13458	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2081	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2096
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1382	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
172	С151-503	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х120 1000М	0,06	1830,00	-	102	-	-	-	-
173	С151-502	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х95 1000М	0,30	1540,00	-	462	-	-	-	-
174	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	0,02	166,00	-	3	-	-	-	-
175	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5 1000М	0,28	191,00	-	53	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	1509СТРЬ4	-КАБЕЛЬ АВВГ 3,4+1,2,0ММ2 КМ	0,02	271,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
177	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ 3.16+1,40 КМ	0,05	603,42	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
178	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 1000М	0,49	195,00	-	96	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
179	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5 1000М	0,19	211,00	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
180	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,15	277,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
181	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,71	456,00	-	325	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
182	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2,5 1000М	0,03	592,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
183	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;27Х2,5 1000М	0,20	811,00	-	162	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
184	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	0,40	22,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1 1000М	0,35	23,60	-	8	-	-	-	-
186	241649-1071	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=75ММ 1000М	-	1711,30	-	7	-	-	-	-
187	241649-1051	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ 1000М	0,03	228,90	-	6	-	-	-	-
188	241649-1049	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=18ММ 1000М	0,10	196,20	-	19	-	-	-	-
189	С159-521	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ 10М	2,50	1,62	-	4	-	-	-	-
190	С159-523	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 10М	6,00	2,82	-	17	-	-	-	-
191	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,07	237,60	-	16	-	-	-	-
192	2405-1863	-СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,03	432,00	-	12	-	-	-	-
193	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,03	88,56	-	2	-	-	-	-
194	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,04	205,20	-	7	-	-	-	-
195	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,14	291,60	-	41	-	-	-	-
196	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,04	140,40	-	6	-	-	-	-
197	2405-1676	-ПОДВЕСКИ=К1164У3 ТУ 36-1496-82,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,01	36,18	-	1	-	-	-	-
198	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	20,00	0,48	-	10	-	-	-	-
199	2405-11337	-ЛОТОК НЛ-40 ШТ	66,00	2,38	-	157	-	-	-	-
200	2405-11334	-ТО ЖЕ НЛ-20 ШТ	21,00	2,00	-	42	-	-	-	-
201	2405-11331	-ТО ЖЕ НЛ10	7,00	1,19	-	8	-	-	-	-

9861/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
202	2405-180/2 -КОРОБКА У6-14 П11043		9,00	7,34	-	66	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
203	2405-180/2 -ТО ЖЕ У-61Б П11044		14,00	12,10	-	169	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			1944	-	-		-
			РУБ,					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1944	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			1943	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			154	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2098	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			2098	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			13696	1110	534		1876
			РУБ,					107		136
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			9096	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			42	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			267	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			106	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,			42	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			9553	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4600	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1112	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1217	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			1943	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			963	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		84
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,			-	165	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			440	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	631	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			6003	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	2081	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2096
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1382	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			15556	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	2081	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2096
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1382	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

9861/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВИЛ		ГУРЕВИЧ						
		ПРОВЕРИЛ		БАЛИНСКАЯ						
		ПЕРФОРАЦИЯ:		ГЕРАЩЕНКО						
				ГИРМАН						

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 9

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			12209	13458	-	-	86,51
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			1944	2098	-	-	13,49
	ИТОГО:		-	14153	15556	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-87.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 9

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.1		2	-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА СВ,250 ДО 400А,3 ПОЛЮСА=		0,00
2.ТОЖЕ			-ТО ЖЕ 3.16+1.40	КМ	0,05
3.1503-5002			-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-20-50/5У3 ТУ16-517.442-80=	ШТ	4,00
4.1504-1006			-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ;М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522.110-74=КЭАЗ=5743827	ШТ	8,00
5.1504-1056			-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54= ==	ШТ	20,00
6.1504-1060			-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-75=НВА Г.ДИВНОГОРСК КЭАЗ=0000000 5743827	ШТ	3,00
7.1504-1263			-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3722Ф ТУ16-522.028-74=ЭМЗ Г.АНГАРСК=	ШТ	4,00
8.1504-3060			-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ПТ-10 ТУ 16-521.037-75==	ШТ	3,00
9.1504-3066			-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ =ПРС-25 ТУ 16-522.112-74==	ШТ	4,00
10.1504-4543			-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1100	ШТ	6,00
11.1504-4545			-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2100	ШТ	3,00
12.1504-4553			-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1501	ШТ	14,00
13.1504-6134			-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,400А,ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6043У3 ОСТ 16.0.524.001-72=ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР Г,ОРДЖОНИКИДЗЕ=0213694	ШТ	4,00
14.1504-6409			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВ.ХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75==	ШТ	1,00
15.1504-6410			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75==	ШТ	6,00
16.1504-6412			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314	ШТ	2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ТУ 16-524,074-75==		
17.	1504-12016		-РЕЛЕ РКВ11-43=	ШТ	6,00
			ТУ 16-523,472-79==		
18.	1504-12024		-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП8,РП9,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 14=РП8 РП9	ШТ	2,00
			ТУ 16-523,072-75==		
19.	1504-12025		-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12	ШТ	10,00
			ТУ 16-523,072-75==		
20.	1504-12234		-РЕЛЕ РПЛ	ШТ	4,00
21.	1504-12272		-РЕЛЕ ПЭ-37	ШТ	36,00
22.	1504-13109		-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20У3,РУ-1-02-У3,РУ-1-11У3	ШТ	35,00
			ТУ 16-523,538-77==		
23.	1504-13326		-РЕЛЕ РТЛ	ШТ	24,00
24.	1504-15563		-РЕЛЕ ВЛ-43	ШТ	5,00
25.	1504-18011		-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,600В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3	ШТ	48,00
			ТУ16-526,407-76==		
26.	1504-18027		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКА НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-021У3	ШТ	2,00
			ТУ 16-526,408-76==		
27.	1504-18093		-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2==	ШТ	5,00
28.	1504-18242ДОП82		-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131		2,00
29.	1504-18245		-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14	ШТ	1,00
30.	1504-18245ДОП82		-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231	ШТ	8,00
31.	1504-19061		-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1	ШТ	1,00
			ТУ 16-539,363-79==		
32.	1505-1010		-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1	ШТ	2,00
			ТУ16-517,025-83=ЧТЗ		
33.	1505-10002-4		-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ=КРН-3	ШТ	2,00
34.	1505-10002-5		-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ=КРН-5	ШТ	1,00
35.	1505-10002-12		-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА=ВВ-3	ШТ	2,00
36.	1507-5044		-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2;АмЕУ2=	ШТ	16,00
37.	1507-5047		-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2=	ШТ	19,00
38.	1517-1041		-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0,684,198-75==	М	5,80
39.	1517-1062		-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х4000Х600Х2200ММ= ОСТ 16-0,800,652-79==	М	5,80

П,Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД,ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
40.1517-1101			-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74==	ШТ	5,00
41.1517-1102			-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74==	ШТ	1,00
42.1517-1351-6			-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	23,00
43.1517-1353-6			-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,160ДО 250А=	ШТ	4,00
44.1517-1379-2			-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	ШТ	3,00
45.1517-1380-2			-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СВ,10ДО 60А=	ШТ	4,00
46.1517-1386-2			-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	23,00
47.1517-1422-2			-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР.	ШТ	5,00
48.1517-1428-2			-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	34,00
49.1517-1429-2			-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	86,00
50.1517-1430-2			-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГАЛНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 16 ТИПОВ=	ШТ	2,00
51.1517-1444-1			-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	37,00
52.1517-1444-2			-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	11,00
53.1517-1445-2			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ	1,00
54.1517-1446-1			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	2,00
55.1517-1446-2			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	4,00
56.1517-1448-1			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО	ШТ	2,00
57.1517-1453-1			-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР 4Ш-1 И ДР.	ШТ	2,00
58.1517-1464			-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА,ТОК ДО 50А;ОДНОБЛОЧНЫЙ=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ И ДР. ==	ШТ	4,00
59.1517-1473-2			-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛОООМЕТРЫ,ЧАСЫ,ШТ		4,00
60.1517-1478-2			-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	ШТ	1,00
61.1517-1481-1			-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	26,00
62.1517-1481-2			-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	17,00
63.1701-3325			-ВОЛЬТМЕТР=Э378	ШТ	4,00
64.1704-50554			-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	ШТ	6,00

П.н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
	65.2405-180/2П11043		-КОРОБКА У6-14	ШТ	23,00
	66.2405-1676		-ПОДВЕСКИ=К1164У3 ТУ 36-1496-82,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,01
	67.2405-1695		-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,03
	68.2405-1696		-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,04
	69.2405-1697		-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,04
	70.2405-1698		-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,14
	71.2405-1720		-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80=	ШТ	20,00
	72.2405-1861		-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,07
	73.2405-1863		-СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,03
	74.2405-11331		-ТО ЖЕ НЛ10	ШТ	7,00
	75.2405-11334		-ТО ЖЕ НЛ-20	ШТ	21,00
	76.2405-11337		-ЛОТОК НЛ-40	ШТ	66,00
	77.3609-10540		-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР	10ШТ	0,50
	78.241649-1049		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Ж ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=18ММ	1000М	0,10
	79.241649-1051		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ	1000М	0,03
	80.241649-1071		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=75ММ	1000М	0,00
	81.С151-502		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х95	1000М	0,30
	82.С151-503		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х120	1000М	0,06
	83.С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1000М	0,02
	84.С151-1091		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	1000М	0,28
	85.С151-2280		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	1000М	0,49
	86.С151-2281		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5	1000М	0,19
	87.С151-2282		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0,15
	88.С151-2284		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	1000М	0,71
	89.С151-2285		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	1000М	0,03

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5		
90.	С151-2266		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5	1000М	0,20
91.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,40
92.	С152-178		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,35
93.	С159-521		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	10М	2,50
94.	С159-523		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	10М	6,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
95.			-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	1576,68
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
96.		10260	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	5,00
97.		10262	-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	100КГ	1,18
98.		17299	-ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ /ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ/	Т	0,02
99.		66100	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДУ 32Х2,0	М	25,00
100.		66102	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДУ 50Х2,4	М	60,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-87.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	-	,12	,12
2.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,51	,51
3.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,62	,62
4.	В.Т.4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,51	,51
5.	В.Т.4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	-	,12	,12
6.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ,3	Т	12 9999 0093	168	-	,62	,62
7.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ,3	Т	12 9999 0094	168	-	,62	,62
8.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,62	,62
9.	В.Т.4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,51	,51
10.	В.Т.4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,12	,12
11.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,62	,62
12.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,62	,62
13.	ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ	Т	22 4811 0001	168	-	,02	,02
14.	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДН=32Х2,0	М	22 4811 1206	6	-	25,00	25,00
15.	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА Дн=50Х2,4	М	22 4811 1208	6	-	60,00	60,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 1)

```
  1    1    Э571898' Н9М1Г1В1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
  2    2    Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' N 9' ЭЛЕ
                 КТРООБОРУДОВАНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
  3    3    Д2-Б*
  4    4    Д2-Т*
  5    5    Д2-М*
  6    6    Д2-С*
  7    7    Д3-Д*
  8    8    Д4-А*
  9    9    Д4-Ж*
 10   10    Д1-9*
 11   11    Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =0,5' Н15=0,01*
 12   12    Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
 13   13    1505-10002-12(=14)' 2*
 14   14    1505-10002-4(=14)' 2*
 15   15    1505-10002-5(=14)' 1*
 16   16    Ц8-90-1' 2*
 17   17    Ц8-90-2' 3*
 18   18    1505-1010(=14)' 2*
 19   19    Ц8-62-2' 2*
 20   20    Ц8-68-1' 1,02*
 21   21    Ц8-67-1' 1,02*
 22   22    П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 1 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-131*
 23   23    Т1504-18242ДОП82(=14)' 2' 5,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131*
 24   24    Ц8-529-6' 2*
 25   25    1504-18027' 2*
 26   26    1517-1453-1' 2*
 27   27    Ц8-574-28' 2*
 28   28    1504-18011' 4*
 29   29    1517-1444-1' 4*
 30   30    Ц8-574-47' 4*
 31   31    П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 2 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231*
 32   32    Т1504-18245ДОП82(=14)' 8' 8,5' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231' ШТ*
 33   33    Ц8-529-6' 8*
 34   34    1504-18011' 24*
 35   35    1517-1444-1' 24*
 36   36    Ц8-574-47' 24*
 37   37    1507-5044(=14)' 16*
 38   38    1517-1481-1' 16*
 39   39    Ц8-574-56' 16*
 40   40    П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 3 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-141*
 41   41    Т1504-18243(=14)' 1' 6,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14' ШТ*,
 42   42    Ц8-529-6' 1*
 43   43    1504-18011' 4*
 44   44    1517-1444-1' 4*
 45   45    Ц8-574-47' 4*
 46   46    1504-18093' 5' ' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2*
 47   47    Ц8-529-5' 5*
 48   48    Ц8-408-2' 126*
 49   49    Ц8-409-1' 126*
 50   50    Ц8-409-11' 624*
 51   51    Ц8-418-2' 25*
 52   52    Ц8-418-3' 60*
 53   53    Ц8-167-1' 2,4*
 54   54    Ц8-147-4' 96*
```

55	55	Ц8-147-7' 72*
56	56	Ц8-147-8' 176*
57	57	Ц8-147-10' 12*
58	58	Ц8-147-14' 180*
59	59	Ц8-397-2' 0,49*
60	60	Ц8-397-1' 0,18*
61	61	ЦТ8-534-15(=7)' 9' 4,71#2,14#0,06' КОРБКА У614' ШТ*
62	62	ЦТ8-534-17(=7)' 14' 7,46#3,25#0,07' ТО ЖЕ У615' ШТ*
63	63	Ц8-481-19' 21*
64	64	Ц8-461-24' 4*
65	65	ЦТЦ8ПРИЛ1П56(=7)' 4' 17,7#12#1,07' РЕВИЗИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2Т' ШТ*
66	66	ЦТЦ8ПРИЛ1П150(=7)' 4' 19,1#18' СУШКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2Т' ШТ*
67	67	Ц8-149-2' 85*
68	68	Ц8-146-1' 1800*
69	69	Ц8-148-9' 599*
70	70	Ц8-153-7' 28*
71	71	Ц8-153-5' 20*
72	72	Ц8-153-13' 66*
73	73	Ц8-153-14' 30*
74	74	Ц8-153-15' 2*
75	75	Ц8-153-16' 12*
76	76	Ц8-472-6' 150*
77	77	Ц8-91-4' 0,5*
78	78	Ц85-1189' 1*
79	79	П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 4 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩУ*
80	80	1517-1082' 5,8*
81	81	1517-1041' 5,8*
82	82	Ц8-571-13' 5,8*
83	83	1701-3325(=14)' 4*
84	84	1517-1473-2' 4*
85	85	Ц8-574-54' 4*
86	86	1504-12025' 10*
87	87	1517-1429-2' 10*
88	88	Ц8-574-55' 10*
89	89	Т1504-12272(=14)' 36' 5,6' РЕЛЕ ПЭ-37' ШТ*
90	90	1517-1429-2' 36*
91	91	Ц8-574-55' 36*
92	92	Т1504-15563(=14)' 5' 29' РЕЛЕ ЭЛ-43' ШТ*
93	93	1517-1429-2' 5*
94	94	Ц8-574-55' 4*
95	95	1504-13109' 35*
96	96	1517-1429-2' 35*
97	97	Ц8-574-55' 35*
98	98	1504-6410' 4*
99	99	1517-1446-2' 4*
100	100	Ц8-574-50' 16*
101	101	1507-5047(=14)' 17*
102	102	1517-1481-2' 17*
103	103	Ц8-574-56' 17*
104	104	3609-10540(=14)' 5*
105	105	1517-1422-2' 5*
106	106	Ц8-574-56' 5*
107	107	1504-18011' 11*
108	108	1517-1444-2' 11*
109	109	Ц8-574-47' 11*
110	110	1504-6409' 1*
111	111	1517-1445-2' 1*
112	112	Ц8-574-50' 2*
113	113	1504-19061' 1*

```
114  114  1517-1476-2' 1*
115  115  Ц8-574-56' 1*
116  116  Т1504-12234(=14)' 4' 4,2' РЕЛЕ РПЛ' ШТ*
117  117  1517-1428-2' 4*
118  118  Ц8-574-55' 4*
119  119  1504-12024' 2*
120  120  1517-1430-2' 2*
121  121  Ц8-574-55' 2*
122  122  1504-1056' 20*
123  123  1517-1351-6' 20*
124  124  Ц8-574-23' 20*
125  125  Т1504-4553(=14)' 14' 10,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1501' ШТ*
126  126  1517-1386-2' 14*
127  127  Ц8-574-44' 14*
128  128  Т1504-13326(=14)' 24' 3' РЕЛЕ РТЛ' ШТ*
129  129  1517-1426-2' 24*
130  130  Ц8-574-55' 24*
131  131  Т1504-4543(=14)' 6' 5' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1100' ШТ*
132  132  1517-1386-2' 6*
133  133  Ц8-574-44' 6*
134  134  1504-1060' 3*
135  135  1517-1351-6' 3*
136  136  Ц8-574-23' 3*
137  137  Т1504-4545(=14)' 3' 6,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2100' ШТ*
138  138  1517-1386-2' 3*
139  139  Ц8-574-44' 3*
140  140  1504-3060' 3*
141  141  1517-1379-2' 3*
142  142  Ц8-574-6' 3*
143  143  1504-1253' 4*
144  144  1517-1353-6' 4*
145  145  Ц8-574-25' 4*
146  146  1504-5134' 4*
147  147  1517-1405-2' 4*
148  148  Ц8-574-40' 4*
149  149  1504-3066' 4*
150  150  1517-1380-2' 4*
151  151  Ц8-574-6' 4*
152  152  1503-5002(=14)' 4*
153  153  1517-1464(=14)' 4*
154  154  Ц8-574-53' 4*
155  155  1504-12015' 6' ' РЕЛЕ РКЬ11-43*
156  156  1517-1428-2' 6*
157  157  Ц8-574-55' 6*
158  158  1734-50554' 2*
159  159  Ц11-405-1' 2*
160  160  1504-1006' 8*
161  161  1517-1481-1' 8*
162  162  Ц8-574-56' 8*
163  163  Н22=0*
164  164  Н#КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 5 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ 1-Я4*
165  165  1517-1101' 4*
166  166  Ц8-573-6' 4*
167  167  1504-18011' 3*
168  168  1517-1444-1' 3*
169  169  Ц8-574-47' 3*
170  170  1507-5047(=14)' 2*
171  171  1517-1481-1' 2*
172  172  Ц8-574-56' 2*
```

```
173  173        П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 6 СТОЙМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО Я5*
174  174        1517-1101' 1*
175  175        Ц8-573-6' 1*
176  176        1504-6412' 2*
177  177        1517-1448-1' 2*
178  178        Ц8-574-50' 2*
179  179        1504-18011' 2*
180  180        1517-1444-1' 2*
181  181        Ц8-574-47' 2*
182  182        1704-50554' 2*
183  183        Ц11-405-1' 2*
184  184        П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 7 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я-7*
185  185        1517-1102' 1*
186  186        Ц8-573-7' 1*
187  187        1504-6410' 2*
188  188        1517-1446-1' 2*
189  189        Ц8-574-50' 8*
190  190        1704-50554' 2*
191  191        Ц11-405-1' 2*
192  192        Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
193  193        С151-503(=13)' 56*
194  194        С151-502(=13)' 300*
195  195        С151-1075(=13)' 20*
196  196        С151-1091(=13)' 280*
197  197        Т1509СТР54(Н9=1,13)(=13)' 0,02' 240' КАБЕЛЬ АВВГ 3,4+1.2,5ММ2' КМ*
198  198        ТТОЖЕ(Н9=1,13)(=13)' 0,05' 554' ТО ЖЕ 3,16+1,40' КМ*
199  199        С151-2280(=13)' 490*
200  200        С151-2281(=13)' 180*
201  201        С151-2282(=13)' 150*
202  202        С151-2284(=13)' 710*
203  203        С151-2285(=13)' 30*
204  204        С151-2286(=13)' 200*
205  205        С152-166(=13)' 400*
206  206        С152-178(=13)' 350*
207  207        241649-1071(Н9=1,09)(=13)' 4*
208  208        241649-1051(Н9=1,09)(=13)' 26*
209  209        241649-1049(Н9=1,09)(=13)' 96*
210  210        С159-521(=13)' 25*
211  211        С159-523(=13)' 60*
212  212        2405-1661(Н9=1,08)(=13)' 69*
213  213        2405-1663(Н9=1,08)(=13)' 27*
214  214        2405-1695(Н9=1,08)(=13)' 28*
215  215        2405-1697(Н9=1,08)(=13)' 36*
216  216        2405-1698(Н9=1,08)(=13)' 140*
217  217        2405-1696(Н9=1,08)(=13)' 42*
218  218        2405-1676(Н9=1,08)(=13)' 12*
219  219        2405-1720(Н9=1,08)(=13)' 20*
220  220        Т2405-11337(Н9=1,08)(=13)' 66' 2,2' ЛОТОК НЛ-40' ШТ*
221  221        Т2405-11334(Н9=1,08)(=13)' 21' 1,85' ТО ЖЕ НЛ-20' ШТ*
222  222        Т2405-11331(Н9=1,08)(=13)' 7' 1,1' ТО ЖЕ НЛ10' ШТ*
223  223        Т2405-180/2П11045(Н9=1,08)(=13)' 9' 6,8' КОРОБКА У6-14' ШТ*
224  224        Т2405-180/2П11044(Н9=1,08)(=13)' 14' 11,2' ТО ЖЕ У-615' ШТ*
225  225        КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЬЕВ4' БАЛИНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-87.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 10

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,932 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,295 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 246 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,158 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	386,00 148,00	8,00 2,82	4	1	- -	248,00 3,64	2 -
2	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,01	179,00 94,30	3,20 1,16	2	1	- -	159,00 1,50	2 -
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,15	278,00 57,60	58,40 18,20	42	9	9 3	103,00 23,48	15 4
4	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,06	93,00 31,90	51,80 16,20	6	2	3 1	57,00 20,90	3 1
5	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,15	167,00 68,30	50,50 16,00	25	10	7 2	122,00 20,64	18 3
6	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,02	15,40	0,03	1	-	-	20,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ								
				11,10	0,01			-	0,01	-
7	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,03	54,00	23,10	2	1	-	43,00	1
				23,20	9,73			-	12,55	-
		100М								
8	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,03	10,00	0,27	1	-	-	11,00	-
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
9	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	3,02	60,80	22,80	184	71	68	41,00	124
				23,40	8,40			25	10,84	33
		100М								
10	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,10	12,70	3,71	14	8	4	13,00	14
				7,55	1,18			1	1,52	2
11	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	23,80	0,04	2	1	-	28,00	3
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
12	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,03	49,80	1,10	1	1	-	68,00	2
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
13	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,06	19,60	0,05	2	1	-	20,00	2
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
14	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,09	30,00	1,13	3	2	-	34,00	3
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
15	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т	0,12	377,00	4,10	45	3	-	41,00	5
				24,90	1,02			-	1,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			334	111	91		194
			РУБ,					32		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			334	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			126	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	143	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	91	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			466	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	295	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	158	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			466	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	295	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	158	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	1517-2518	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8507 ШТ	1,00	37,66	-	38	-	-	-	-
17	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
18	1507-1171	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001 ШТ	16,00	4,44	-	71	-	-	-	-
19	1507-1173	-ТО ЖЕ НСП21-200-003 ШТ	2,00	4,44	-	9	-	-	-	-
20	1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3 ШТ	3,00	1,35	-	4	-	-	-	-
21	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535,901-74 ШТ	9,00	17,20	-	155	-	-	-	-
22	1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК=БЛ2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81 ШТ	6,00	7,41	-	44	-	-	-	-
23	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150 10ШТ	0,20	1,19	-	1	-	-	-	-
24	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	1,60	1,08	-	2	-	-	-	-
25	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	0,50	0,99	-	1	-	-	-	-
26	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	2,40	7,20	-	17	-	-	-	-
27	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	2,40	1,42	-	3	-	-	-	-
28	2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1882-82,ИЗМ,НР2-78 1000ШТ	0,06	60,59	-	3	-	-	-	-
29	2405-1338	-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-70 1000ШТ	0,01	64,92	-	1	-	-	-	-
30	290902-54	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ШТ	9,00	0,26	-	2	-	-	-	-
31	290902-57	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
32	290902-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	8,00	0,29	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
33	290902-226	-РОЗЕТКА ГЕРМИТИЧЕСКАЯ	9,00	0,72	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
34	290902-127	-ПАТРОН СТЕННОЙ	2,00	0,35	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
35	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,02	191,00	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
36	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,29	166,00	-	48	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
37	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5	0,01	71,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
38	С152-202	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,10	39,20	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
39	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	3,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			433	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			433	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			432	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			466	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			466	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			767	111	91		194
			РУБ,					32		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			767	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			126	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	143	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			432	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			67	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	91	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			932	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	295	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	158	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			932	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	295	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	158	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 10

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			334	466	-	-	50,00
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			433	466	-	-	50,00
	ИТОГО:		-	767	932	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-87.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 10

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	1,1507-1045		-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3=	ШТ	3,00
2	2,1507-1137		-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535,901-74=ВАТРА=	ШТ	9,00
3	3,1507-1171		-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001	ШТ	16,00
4	4,1507-1173		-ТО ЖЕ НСП21-200-[illegible]	ШТ	2,00
5	5,1507-3034		-СВЕТИЛЬНИК=ЛЛ2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81=	ШТ	6,00
6	6,1517-2518		-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8507	ШТ	1,00
7	7,2405-1338		-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-70=	1000ШТ	0,01
8	8,2405-1370		-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1882-82,ИЗМ,НР2-78=	1000ШТ	0,06
9	9,290902-54		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	9,00
10	10,290902-55		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	8,00
11	11,290902-57		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	3,00
12	12,290902-127		-ПАТРОН СТЕННОЙ	ШТ	2,00
13	13,290902-226		-РОЗЕТКА ГЕРМИТИЧЕСКАЯ	ШТ	9,00
14	14,С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	М	3,00
15	15,С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АБВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,29
16	16,С151-1091		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,02
17	17,С152-199		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,01
18	18,С152-202		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С	1000М	0,10

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5		
19.	С153-231		-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	2,40
20.	С153-251		-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 8УС-220	10ШТ	2,40
21.	С153-265		-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	0,60
22.	С153-276		-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	1,60
23.	С153-281		-ЛАМПЫ Б215-225-150	10ШТ	0,20
24.	С156-240		-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
25.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	195,52
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
26.		10250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	1,20
27.		66365	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2	М	3,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-87.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ Т	09 7309 9090	168	-	,12	,12
2.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	09 7309 9091	168	-	,12	,12
3.	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ Т	09 7309 9092	168	-	,12	,12
4.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ,3 Т	12 9999 0093	168	-	,12	,12
5.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ,3 Т	12 9999 0094	168	-	,12	,12
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	12 9999 0988	168	-	,12	,12
7.	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ Т	12 9999 0990	168	-	,12	,12
8.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ,3 Т	12 9999 0998	168	-	,12	,12
9.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ Т	12 9999 1107	168	-	,12	,12
10.	ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	195,52	195,52

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

66365

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 24)

```
352      1      3571872' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
353      2      Ь' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                        О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' N 10' ЭЛ
                        ЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
354      3      Д4-Ж*
355      4      Д2-Б*
356      5      Д2-Т*
357      6      Д2-С*
358      7      Д2-М*
359      8      Д3-Д*
360      9      Д4-А*
361     10      Д4-Ж*
362     11      Д1-З*
363     12      Н15=0,01*
364     13      Р*МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
365     14      Ц8-612-2' 1*
366     15      Ц8-610-2' 1*
367     16      Ц8-594-1' 15*
368     17      Ц8-593-1' 6*
369     18      Ц8-599-4' 15*
370     19      Ц8-592-1' 2*
371     20      Ц8-406-1' 3*
372     21      Ц8-149-1' 3*
373     22      Ц8-400-1' 302*
374     23      Ц8-402-2' 110*
375     24      Ц8-591-1' 9*
376     25      Ц8-591-3' 3*
377     26      Ц8-591-2' 8*
378     27      Ц8-591-8' 9*
379     28      Ц8-147-3' 0,124*
380     29      Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
381     30      Т1517-2518(Н9=1,076)(=13)' 1' 35' ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8507' ШТ*
382     31      С156-240(=13)' 1*
383     32      Т1507-1171(Н9=1,082)(=13)' 16' 4,10' СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001' ШТ*
384     33      Т1507-1173(Н9=1,082)(=13)' 2' 4,10' ТО ЖЕ НСП21-200-003' ШТ*
385     34      1507-1045(Н9=1,082)(=13)' 3*
386     35      1507-1137(Н9=1,082)(=13)' 9*
387     36      1507-3034(Н9=1,082)(=13)' 6*
388     37      С153-281' 2*
389     38      С153-276' 16*
390     39      С153-265' 5*
391     40      С153-231' 24*
392     41      С153-251' 24*
393     42      2405-1370(Н9=1,082)(=13)' 55*
394     43      2405-1338(Н9=1,082)(=13)' 8*
395     44      Н9=1,08*
396     45      290902-54(=13)' 9*
397     46      290902-57(=13)' 3*
398     47      290902-55(=13)' 8*
399     48      290902-226(=13)' 9*
400     49      290902-127(=13)' 2*
401     50      С151-1091' 15*
402     51      С151-1075' 290*
403     52      С152-199' 10*
404     53      С152-202' 100*
405     54      С113-130(=13)' 3' 0,32*
```

9861/9

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС _(РЕДАКЦИЯ 6,1) 199 571672

Т.П. 901-1-87.87 А.IX

406 55 КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЬЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГИРМАН###ГЕРАЩЕНКО*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-87.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 11

НА ОБОРУДОВАНИЕ КИП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,698 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,310 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 315 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,202 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРЕДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	4,00	7,80	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	4,00	1,27	0,04	6	5	-	2,00	8
				1,21	-			-	-	-
		ШТ								
3	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22Д4	4,00	1000,00	-	4000	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЬОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ	4,00	2,68	0,08	11	10	-	5,00	20
				2,55	-			-	-	-
		КОМПЛ								
5	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ДИСК 250	4,00	250,00	-	1000	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	Ц11-296-6	-МОНТАЖ ПРИБОРА ДИСК-250	4,00	1,59	-	6	6	-	2,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				1,56	-			-	-	-
7	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУМ МЕТР	7,00	2,30	-	16	-	-	-	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-10 0,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74		-	-			-	-	-
		шт								
8	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	0,80	-	6	5	-	1,00	7
		шт		0,77	-			-	-	-
9	1704-20793	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	2,00	110,00	-	220	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
10	Ц11-141-1	-ДИАФРАГМА БЕСКАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4МПА , ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 600	2,00	8,74	0,13	17	9	-	8,00	16
				4,44	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ								
11	1704-30057	-ИНТЕГРАТОР И-1=С1М ТУ25-02-310739-79	2,00	130,00	-	260	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
12	Ц11-150-7	-МОНТАЖ ИНТЕГРАТОРА И-1	2,00	1,51	-	3	3	-	2,00	4
		шт		1,48	-			-	-	-
13	1704-51077	-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1ШТ	2,00	300,00	-	600	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	Ц11-618-2	-БЛОК ДЕЛЕНИЯ,УМНОЖЕНИЯ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ	2,00	1,22	-	2	2	-	2,00	4
		шт		1,20	-			-	-	-
15	1704-11197 ДОП.9	-ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
16	Ц11-14-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	2,00	0,62	-	1	1	-	1,00	2
				0,61	-			-	-	-
		шт								
17	1704-51087	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
18	Ц11-563-6	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	1,00	0,96	0,01	1	1	-	2,00	2
		шт		0,93	-			-	-	-
19	17064-1268	-ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ПРЯМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ=ПНОМ,2-240-163	4,00	0,85	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
20	17064-1752	-ОПРАВА ЗАЩТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ=2П	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
21	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,21	-	1	-	-	0,50	1
		шт		0,21	-			-	-	-
22	ЦЕНА ЗАВОДА	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧИЕ ВОДЫ ВСКМФГ-32	1,00	50,00	-	50	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,73	-			-	-	-
24	Ц12-799-1	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ	18,00	0,79	-	14	14	-	1,00	18
		ШТ		0,75	-			-	-	-
25	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	13,00	0,81	-	11	10	-	1,00	13
		ШТ		0,75	-			-	-	-
26	Ц12-823-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	65,00	0,24	0,02	16	14	1	0,40	26
		М		0,21	-			-	-	-
27	Ц12-822-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	12,00	0,24	0,02	3	2	-	0,30	4
		М		0,19	-			-	-	-
28	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,95	32,00	7,54	30	9	7	16,00	15
		100М		9,26	2,28			2	2,94	3
29	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,95	4,88	2,33	5	2	3	4,00	4
		100М		2,36	0,71			1	0,92	1
30	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,95	1,21	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,14	-			-	-	-
31	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	11,00	1,04	0,04	11	8	-	1,00	11
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
32	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:5КГ	2,75	46,00	12,70	132	50	35	31,00	85
		100М		16,20	4,04			11	5,21	14
33	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,09	377,00	4,10	34	2	-	41,00	4
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
34	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	3,55	-	14	4	-	2,00	8
		ШТ		1,08	-			-	-	-
35	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	14,00	0,49	-	7	3	-	1,00	14
				0,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
						ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШ-ЗД-1-1000-У4				
36	1517-1975 ДОП.7	-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ЩШ-ЗД,-2200,1000,600	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800	1,00	3,70	0,31	4	3	-	6,00	6
				3,32	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
38	1504-6002	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	0,28	-	1	-	-	0,30	-
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
41	1504-19070	-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,16А=ЭЩП-2 ТУ 36.1276-73	6,00	3,70	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц11-683-11	-МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2	6,00	0,16	-	1	1	-	0,24	1
		ШТ		0,15	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			6779	167	46		286
			РУБ,					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6440	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			195	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			78	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6808	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			339	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			120	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	181	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			37	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	94	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			516	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	310	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		316
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	202	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			7326	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	310	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		315
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	202	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
43	2307-10477	-ВЕНТИЛЬ 15С54БК	18,00	10,54	-	190	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
44	2307-10032	-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА	13,00	1,10	-	14	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
45	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,09	166,00	-	14	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
46	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,19	195,00	-	37	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
47	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,17	22,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
48	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,02	23,60	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
49	241649-1048	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	0,10	175,68	-	17	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
50	01-13СТР75 ,76	-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2	65,00	0,47	-	31	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
51	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ	2,00	0,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР Ь ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2								
		М								
52	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		М								
53	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	12,00	0,26	-	3	-	-	-	-
		М								
54	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	1,00	0,42	-	1	-	-	-	-
		М								
55	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	2,00	0,67	-	1	-	-	-	-
		М								
56	С113-22	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	1,00	2,12	-	2	-	-	-	-
		М								
57	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	11,00	2,36	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	2405-1911	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=6ОУ1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	4,00	0,59	-	2	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
59	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	1,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	2405-1736	-РАМКИ=Х26,434,001-01 ТУ36-1130-74	-	13,19	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			347	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			347	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			342	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			372	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			372	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			7126	167	46		286
			РУБ,					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6440	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			195	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			78	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6808	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			686	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			120	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	181	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			342	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			62	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	94	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			890	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	310	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		315
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	202	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			7698	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	310	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		315
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	202	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРЕДОВАНИЕ И МОНТАЖ			7147	7326	-	-	95,17
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			347	372	-	-	4,83
	ИТОГО:		-	7494	7698	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-87.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 11

ОБОРУДОВАНИЕ КИП

П,Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД,ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1,ЦЕНА ЗАВОДА		-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22Д4-	ШТ	9,00
2.01-13СТР75,76		-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2	М	65,00
3.1504-6002		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77=СРЕДАЗЭЛЕКТРОАППАРАТ Г,ТАШКЕНТ=0212884	ШТ	1,00
4.1504-19070		-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 36,1270-73==	ШТ	6,00
5.1517-1414-1		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	1,00
6.1517-1975 ДОП.7		-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ЩМ-3Д,-2200,1000,600=	ШТ	1,00
7.1704-11197 ДОП.9		-ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ=	ШТ	2,00
8.1704-20201		-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	7,00
9.1704-20016		-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	4,00
10.1704-20793		-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	ШТ	2,00
11.1704-30057		-ИНТЕГРАТОР И-1=С1М ТУ25-02-310739-79	ШТ	2,00
12.1704-61077		-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1ШТ		2,00
13.1704-61087		-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	ШТ	1,00
14.2307-10032		-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА=	ШТ	13,00
15.2307-10477		-ВЕНТИЛЬ 15С54БК	ШТ	18,00
16.2405-1389		-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75=	ШТ	11,00
17.2405-1711		-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79=	1М	1,00
18.2405-1736		-РАМКИ=Х26,434,001-01 ТУ36-1130-74=	1000ШТ	0,00
19.2405-1911		-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79=	1М	4,00
20.17064-1258		-ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ПРЯМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ=ПНОМ,2-240-163	ШТ	4,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.	17064-1752		-ОПРАВА ЗАЩТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИ4ЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ=2П	ШТ	2,00
22.	241649-1048		-РУКАВ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИ4НЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	1000М	0,10
23.	С113-13		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	М	12,00
24.	С113-15		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	М	1,00
25.	С113-17		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	М	2,00
26.	С113-22		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	М	1,00
27.	С113-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	М	2,00
28.	С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	М	2,00
29.	С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,09
30.	С151-2280		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,19
31.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,17
32.	С152-178		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,02
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
33.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	284,74
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
34.		10250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	0,90
35.		10302	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	Т	0,04
36.		66335	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 20Х2,0	М	2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
37.		66365	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2	М	2,00
38.		67020	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 15Х2,8	М	12,00
39.		67022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 25Х3,2	М	1,00
40.		67024	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 40Х3,5	М	2,00
41.		67029	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 100Х4,5	М	1,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-87.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,09	,09
2.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,09	,09
3.	В.Т.4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,09	,09
4.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ,3	Т	12 9999 0093	168	-	,09	,09
5.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ,3	Т	12 9999 0094	168	-	,09	,09
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,09	,09
7.	В.Т.4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,09	,09
8.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ,3	Т	12 9999 0998	168	-	,09	,09
9.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,09	,09
10.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	2,00	2,00
11.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	16,00	16,00
12.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,04	,04
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	284,74	284,74

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 10)

```
683    1    Э571869' Н9М1В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
684    2    Ж' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' N 11' ОБ
                ОРУДОВАНИЕ КИП' АЛЬБОМ 5' *
685    3    Д2-Б*
686    4    Д2-Т*
687    5    Д2-М*
688    6    Д2-С*
689    7    Д3-Д*
690    8    Д4-А*
691    9    Д4-Ж*
692   10    Д1-Э*
693   11    Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =1' Н15=0,01*
694   12    Р#ОБОРЕДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
695   13    1704-20016' 4*
696   14    Ц11-93-7' 4*
697   15    ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 1000' ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22Д4' ШТ*
698   16    Ц11-91-3' 4*
699   17    ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 250' ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ДИСК 250' ШТ*
700   18    Ц11-296-6' 4' ' МОНТАЖ ПРИБОРА ДИСК-250*
701   19    1704-20001' 7*
702   20    Ц11-93-1' 7*
703   21    1704-20793' 2*
704   22    Ц11-141-1' 2*
705   23    1704-30057' 2' ' ИНТЕГРАТОР И-1*
706   24    Ц11-150-7' 2' ' МОНТАЖ ИНТЕГРАТОРА И-1*
707   25    Т1704-51077(=14)' 2' 300' БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1ШТ*
708   26    Ц11-618-2' 2*
709   27    1704-11197' 2' ' ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47*
710   28    Ц11-14-2' 2*
711   29    Т1704-51087(=14)' 1' 120' БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36' ШТ*
712   30    Ц11-583-5' 1*
713   31    17064-1258(=14)' 4*
714   32    17064-1752(=14)' 2*
715   33    Ц11-1-1' 2*
716   34    ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 1' 50' СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧИЕ  ВОДЫ ВСКМФГ-32' ШТ*
717   35    Ц11-155-4' 1*
718   36    Ц12-799-1' 18*
719   37    Ц12-809-1' 13*
720   38    Ц12-523-2' 65*
721   39    Ц12-522-1' 12*
722   40    Ц8-408-1' 95*
723   41    Ц8-409-1' 95*
724   42    Ц8-409-11' 95*
725   43    Ц11-582-2' 11*
726   44    Ц8-146-1' 275*
727   45    Ц8-147-3' 0,09*
728   46    Ц8-153-5' 4*
729   47    Ц8-153-13' 14*
730   48    П#ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШ-3Д-1-1000-У4*
731   49    1517-1975' 1*
732   50    Ц11-680-2' 1*
733   51    1504-6002' 1*
734   52    1517-1414-1' 1*
735   53    Ц8-574-28' 1*
736   54    1504-19070' 6*
```

```
737     55      ЦТ11-583-11(=7)' 6' 0,16#0,15##' МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2' ШТ*
738     56      Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
739     57      2307-10477(Н9=1,090)(=13)' 18' ' ВЕНТИЛЬ 15С54БК*
740     58      2307-10032(Н9=1,098)(=13)' 13' ' КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16*
741     59      С151-1075' 85*
742     60      С151-2280' 190*
743     61      С152-166' 170*
744     62      С152-178' 15*
745     63      241649-1048(Н9=1,098)(=13)' 95*
746     64      Т01-13СТР75,76(Н8=1,034)(=13)' 65' 0,47' ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2' М*
747     65      С113-129(=13)' 2' 0,2*
748     66      С113-130(=13)' 2' 0,32*
749     67      С113-13(=13)' 12' 0,26*
750     68      С113-15(=13)' 1' 0,42*
751     69      С113-17(=13)' 2' 0,67*
752     70      С113-22(=13)' 1' 2,12*
753     71      2405-1389(Н9=1,072)(=13)' 11*
754     72      2405-1911(Н9=1,072)(=13)' 4*
755     73      2405-1711(Н9=1,072)(=13)' 1*
756     74      2405-1736(Н9=1,072)(=13)' 4*
757     75      КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЬЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП 901-1-87.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 12

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВЫГРЕБ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,726 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 161 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,100 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ
									НА ЕДИН, ВСЕГО
1	2	3	4	5 / 6	5 / 6	7	8	9	10 / 11
1	Е22-447 30-2	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЫХ КРУГЛЫХ В МОКРЫХ ГРУНТАХ М3	2,50	62,00 / 8,66 10,10 / 2,60		155	25	22 7	17,20 / 43 3,35 / 8
2	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5 М3	0,64	25,70 / - - / -		16	-	-	- / -
3	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10 М3	0,29	26,30 / - - / -		8	-	-	- / -
4	608-70126 ЦСЦП9-250	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	0,60	56,60 / - - / -		34	-	-	- / -
5	608-70126 ЦСЦП9-258	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	1,80	52,10 / - - / -		94	-	-	- / -
6	608-70124 ЦСЦП9-256	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ М	0,90	18,80 / - - / -		17	-	-	- / -
7	608-70113	-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С	0,69	68,10 / -		47	-	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦСЦП9-225	ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300		-	-			-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
8	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,19	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
9	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
10	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,21	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
11	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	Е10-56 9-7	-ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА	2,30	3,02	0,11	7	2	-	1,85	4
		М2		1,03	0,04			-	0,05	-
14	Е10-206 38-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ	0,23	3,83	0,02	1	-	-	0,40	-
		10М2		0,23	0,01			-	0,01	-
15	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,06	10,80	-	1	-	-	14,40	1
		100М2		8,23	-			-	-	-
16	СЦСЦП5-16	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	0,42	17,50	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	0,30	7,79	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	Е27-173 43-1	-ЩЕБЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	0,06	21,40	7,40	1	1	-	25,60	2
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
19	СЦСЦП4-67	-ЩЕБНЬ	1,03	9,29	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
20	СЦСЦП	-ВОДА 0,02,5,9	0,12	0,10	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	Е32-45 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	0,06	22,41	0,34	1	1	-	37,50	2
		100М2		22,06	-			-	-	-
22	Е8-28 4-8	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	11,40	5,38	2,16	61	36	24	6,50	74
		М3		3,20	0,65			7	0,84	10
23	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА	13,11	5,58	-	73	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯ4ИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,30	90,00	1,50	27	6	-	33,60	10
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			579	71	46		136
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			579	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			133	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	85	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			208	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-87.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 12

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ЦИСЦП1-15		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5	М3	15,81
2.	608-70113 ЦСЦП9-225		-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ/ М-300	М3	0,69
3.	608-70124 ЦСЦП9-256		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ	М	0,90
4.	608-70126 ЦСЦП9-250		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ	М	2,40
5.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,08
6.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,21
7.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,19
8.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05
9.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,05
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
10.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	133,78
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
11.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,09
12.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,03
13.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	46,98
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
14.		2260	-ДОСКИ ОБ,19-22ММ	М3	0,04
15.		2792	-ПЕРГАМИН	М2	2,55
16.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	12,65

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
17.		3254	-ХОМУТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,60
18.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,15
19.		4014	-АСФАЛЬТОБЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ	Т	0,26
20.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	19,42
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
21.		8007	-ВОДА	М3	0,12
22.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,64
23.		8068	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,29
24.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	1,03
25.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,03
26.		8698	-ГЛИНА	М3	13,11
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
27.		10854	-КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	М	2,80
28.		10855	-КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	М	0,60
29.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,07
30.		10988	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	1,02
31.		11267	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,09
32.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	0,42
33.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,64
34.		11537	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,29

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 3)

```
  69      1        9551580' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
  70      2        В' ' ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М' '
                       ТП 901-1-' ВЫГРЕБ' Р' ' N 12' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛЬБОМ 3 ' *
  71      3        Д2-Б*
  72      4        Д2-Т*
  73      5        Д2-М*
  74      6        Д2-С*
  75      7        Д3-Д*
  76      8        Д4-А*
  77      9        Д4-Ж*
  78     10        Е22-447#30-2' 2,5*
  79     11        СТЦСЦП1-15(=1)' 0,258,2,5' 25,7' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5' М3*
  80     12        СТЦСЦП1-15(=1)' 0,117,2,5' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10' М3*
  81     13        608-70126#ЦСЦП9-250' 0,6' 56,6*
  82     14        608-70126#ЦСЦП9-258' 1,8' 52,1*
  83     15        608-70124#ЦСЦП9-256' 0,9' 18,8*
  84     16        608-70113#ЦСЦП9-225' 0,69' 68,1*
  85     17        С147-15' 19' 32,1*
  86     18        С147-2' 8' 22,9*
  87     19        С147-8' 21' 25*
  88     20        С147-24' 5' 41,3*
  89     21        С147-30' 5' 17,8*
  90     22        Е10-56#9-7' 2,3' ' ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА*
  91     23        Е10-206#38-3' 2,3' ' АНТИСЕПРТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ*
  92     24        Е27-169#42-1' 5,9' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
  93     25        СТЦСЦП5-16(=1)' 5,9,0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
  94     26        СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,5,9' 7,79' ПЕСОК' М3*
  95     27        Е27-173#43-1' 5,9' ' ЩЕБЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
  96     28        СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174,5,9' 9,29' ЩЕБНЬ' М3*
  97     29        СТЦСЦП(=1)' 0,02,5,9' 0,1' ВОДА#0,02,5,9' М3*
  98     30        ЕТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3,1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=1)' 5,9' 20#19,7#0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100М2*
  99     31        Е8-28#4-8' 11,4' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
 100     32        СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15,11,4' 5,58' ГЛИНА' М3*
 101     33        Е8-27#4-7' 29,7' ' ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯ4ИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
 102     34        КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

gost.e-ecolog.ru