ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-I-33

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-250А ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1000 м3/МИН.ВОЗДУХА

Альбом УШ

Сметы на архитектурно-строительную и сантехническую части

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г.Киев-57, ул.Эжена Потье, № 12

Заказ №2383 инв № 6986 | VII тираж 150
Сдано в печать 28 09 1977 цена 3-21

Типовой проект 904-I-33

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-25СА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1000 м3/МИН. ВОЗДУХА

Альбом УШ

Состав проекта:

Альбом I Пояснительная записка

Альбом II Технологическая часть

Альбом III Электротехническая часть. Вариант с тиристорным возбудительным устройством. Постоянный ток

Альбом IУ Электротехническая часть. Вариант с тиристорным возбудительным устройством. Переменный ток

Альбом У Автоматизация и КИП. Чертежи

Альбом УI Архитектурно-строительная и сантехническая части

Альбом УП Сметы на технологическую, электротехническую части, автоматизацию и КИП

Альбом УШ Сметы на архитектурно-строительную и сантехническую части

Альбом IX Заказные спецификации

Альбом X Нестандартизированное оборудование

Разработан Государственными проектными институтами:

Гипростройдормаш; альбомы I,II,III,IУ,У, УП, IX, X

Ростовский Промстройниипроект; альбомы УI, УШ

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3
	Пояснительная записка	6
	Сводка объемов и стоимости работ	10
	Раздел I Общестроительные работы	
I-I	Земляные работы	18
I-2	Фундаменты	20
I-3	Каркас	25
I-4	Стены	29
I-5	Перекрытие	35
I-6	Покрытие	39
I-7	Кровля	43
I-8	Перегородки	46
I-9	Оконные проемы	49
I-I0	Дверные проемы	52

6936/17

1	2	3
I-II	Воротные проемы	55
I-I2	Полы	58
I-I3	Подвесной потолок	62
I-I4	Лестницы	64
I-I5	Стальные конструкции	67
I-I6	Наружная отделка	69
I-I7	Внутренняя отделка	72
I-I8	Прочие работы	75
I-I9	Резервуар для аварийного слива масел	79
I-20	Воздухозаборные камеры и камеры шумоглушения	84
I-2I	Подземное хозяйство и фундаменты под оборудование	90
	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	95
	Ведомость объемов строительных работ	104
	Калькуляция стоимости изделий неучтенных ценником	111
	Расчет стоимости сборных железобетонных конструкций	113

Раздел II Санитарно-технические работы

Отопление: 6986/ОВ

I	2	3
2-I	Санитарно-техническое оборудование	151
2-2	Санитарно-технические работы	153
2-3	Общестроительные работы	155
2-4	Оборудование и монтаж	157
2-5	Присоединение электродвигателей к сети	160
	Вентиляция:	
2-6	Санитарно-техническое оборудование	163
2-7	Санитарно-технические работы	165
2-8	Общестроительные работы	167
2-9	Присоединение электродвигателей к сети	169
2-I0	Водопровод хозяйственно-питьевой. Санитарно-технические работы	172
2-II	Водопровод хозяйственно-питьевой. Общестроительные работы	174
2-I2	Горячее водоснабжение - подающая сеть. Санитарно-технические работы	177
2-I3	Горячее водоснабжение - подающая сеть. Общестроительные работы	179
2-I4	Канализация бытовая. Санитарно-технические работы	181

8986/VIII

1	2	3
2-I5	Канализация бытовая. Общестроительные работы	183
2-I6	Дренаж. Санитарно-технические работы	186
2-I7	Дренаж. Общестроительные работы	188
	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	191
	Ведомость объемов строительных работ	206

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете на строительство автоматизированной отдельно стоящей компрессорной станции 4К-250А, производительностью I000 м3/мин воздуха

Общие положения

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН-227-70, с учетом Постановления Госстроя СССР от 26 сентября I974 г. № 20I.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

I. Единые районные единичные расценки на строительные работы;

2. Ценники на монтаж оборудования;

3. Прейскуранты оптовых цен на оборудование;

4. Ценник № I средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции;

5. Ценник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам.

Сметная документация разработана для территориальных районов преимущественного применения ранее разработанного типового проекта 904-I-7/70 "Автоматизированной отдельно стоящей компрессорной станции 4к-I0А, производительностью I000 м3/мин.воздуха" с корректировкой смет по ЕРЕР, введенных в действие с I июня I973 г. и ценников на монтаж оборудования с дополнениями, введенных в действие с I января I972 г.

6986/17

Сметная документация разработана для варианта применительно к температуре - 30°С по I,2,3, 4,5,6,7,8,9 территориальным районам. Подрайоны с индексами а,б,в,г,д соответствуют общей части ЕРЕР и ценнику № I средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции.

Сметы состоят из 2-х частей:

"А" - неизменяемой (постоянной) части без стоимости местных материалов, в которой учитываются все затраты по Единым районным единичным расценкам, не привязываемым к местным условиям.

"Б" - местных материалов, подлежащих привязке по зональным каталогам сметных цен.

Для I территориального района (подрайона I-а) полная сметная стоимость определена путем суммирования неизменяемой части "А" со стоимостью местных строительных материалов по разделу "Б" в ценах базисного района. При этом в сводке затрат накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах установленных для типовых смет.

В сметах на отдельные виды работ накладные расходы и плановые накопления не учтены. При привязке смет к местным условиям накладные расходы принимаются по установленным нормам, а плановые накопления в размере 6%.

Сметы на общестроительные работы

В сводке затрат и сметах на отдельные виды работ в необходимых случаях стоимость показана дробью, в числителе - стоимость общестроительных работ, в знаменателе - стоимость затрат по металлоконструкциям:

Для первого территориального района в сводке затрат накладные расходы приняты в размере:

6986/VIII

I6,5% - на общестроительные работы, 8,3% - на металлоконструкции.

Сметы на санитарно-технические работы

Для учета разницы в накладных расходах сметы на санитарно-технические работы в необходимых случаях разбиты на следующие основные группы:

а) Сметы на приобретение оборудования и его монтаж (арматура с эл.приводом, регуляторы расхода воды и прочее);

б) На санитарно-техническое оборудование, учитываемое в объеме строительно-монтажных работ;

в) На санитарно-технические работы;

г) На общестроительные работы, сопутствующие санитарно-техническим.

В сводке затрат, составленной в ценах I территориального района стоимость санитарно-технического оборудования показана дробью: в числителе общая стоимость, а в знаменателе в т.ч. основная зарплата. Для остальных районов размер зарплаты указан в соответствующей графе смет.

При привязке на стоимость монтажа санитарно-технического оборудования начисляются накладные расходы в размере 70% от основной заработной платы.

Накладные расходы на санитарно-технические работы при привязке начисляются в размере I4,9%.

Пуск и регулировка на санитарно-технические работы при привязке начисляются для отопления в размере I% и для вентиляции в размере 2,5 %.

Сметы на оборудование

Сметы на оборудование не подразделяются на разделы "А" и "Б", поэтому стоимость монтажных

работ определенная сметой является окончательной.

Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен.

К стоимости оборудования по оптовым ценам для I территориального района в сметах учтены:

Транспортные расходы - 4%
Наценка снаба - 0,70%
Тара и упаковка - 2%
Заготовительно-складские расходы - I,2%

В сводку затрат, составленную для I территориального района, стоимость оборудования не учтена.

При определении стоимости материалов не учтенных ценником, цены по территориальным районам приняты в соответствии с показателями таблиц I + I7 ценника № I средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

Заработная плата, приведенная в графах "6" и "7" сметы на монтаж оборудования учитывает районные коэффициенты, указанные в приложении № I общей части к ценникам на монтаж оборудования.

При привязке на стоимость монтажных работ начисляются плановые накопления в размере 6%.

Составили руководители групп

ОСП-I (А.Балашина)
ОПВ (Р.Логвиненко)
ОВК (Р.Славутская)

6986/VIII

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ

на строительство автоматизированной отдельно стоящей компрессорной станции 4К-250А производительностью 1000 м3/мин воздуха

№ разделов и смет	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость по смете в руб. (в ценах базисного района)			Удельный вес в % к общей стоимости строительно-монтаж. работ	Примечание
				Строительно-монтажные работы	Накладные расходы и плановые накопления	Всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Общестроительные работы							
	А. Подземная часть здания							
I-I	Земляные работы	м3	I559	I8I7	427	2244	I 7	
I-2	Фундаменты	м3	I42	58I3	I365	7I,8	5,3	
	ИТОГО по подземной части	руб.				9422	7,0	

6986/VIII

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Б. Надземная часть здания							
I-3	Каркас	м3	85	I2270 I443	2882 2I4	I6809	I2,4	В графах "5"+"7" сводки стоимость показана дробью: в числителе - стоимость общестроительных работ, в знаменателе - стоимость металлоконструкций
I-4	Стены	м3	364	I67I0	3925	20635	I5,2	
I-5	Перекрытие	м3	24	I850	434	2284	I,7	
I-6	Покрытие	м3	47	4373	I027	5400	4,0	
I-7	Кровля	м2	353	47I6	II08	5824	4,3	
I-8	Перегородки	м2	I6I	708 96	I66 I4	984	0,7	
I-9	Оконные проемы	м2	24I	250I I662	587 246	4996	3,7	
I-I0	Дверные проемы	м2	40	644	I5I	795	0,6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-II	Воротные проемы	м2	7	I83	43	226	0,2	
I-I2	Полы	м2	537	2725	640	3365	2,5	
I-I3	Подвесной потолок	м2	54	55 684	I3 I0I	853	0,6	
I-I4	Лестницы	м2	23	I95 88	46 6	285	0,2	
I-I5	Стальные конструкции	т	24	5203 9409	I222 I393	I7227	I0,4	
I-I6	Наружная отделка	м2	II4I	247	58	305	0,2	
I-I7	Внутренняя отделка	м2	4I67	2838	667	3505	2,6	
I-I8	Прочие работы	руб.	-	356	84	440	0,3	
	ИТОГО по надземной части	руб.				83933	59,6	

6986/VIII

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I9	Резервуар для аварийного слива масел	руб.	-	I79 I8	42 3	242	0,2	
I-20	Воздухозаборные камеры и камеры шумоглушения			II8I9 90	2776 I3	I4698	I0,9	
	ИТОГО общестроительных работ	руб.				I08295	77,7	
	II. Специальные строительные работы							
I-2I	Подземное хозяйство и фундаменты под оборудование	руб.	-	19670	4620	24290	I8,0	
	ИТОГО специальных строительных работ	руб.				24290	I8,0	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ш. Санитарно-технические работы							
	Отопление							
2-I	а) санитарно-техническое оборудование	-	-	257/7	28	285	0,2	В графе 5 сводки стоимость показана дробью: в числителе общая стоимость, в знаменателе - в т.ч. основная заработная плата. В графе 6 сводки начисляются накладные расходы, плановые накопления, пуск и регулировка систем
2-2	б) санитарно-технические работы	-	-	864	I99	I063	0,8	
2-3	в) общестроительные работы	-	-	I29	3I	I60	0,I	
2-4	г) оборудование и его монтаж	-	-	-	-	I2	-	
2-5	д) присоединение электродвигателей к сети	-	-	-	-	3	-	
	Вентиляция							
2-6	а) санитарно-техническое оборудование	-	-	I79I/I44	262	2053	I,5	

6986/ис

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-7	б) санитарно-технические работы	-	-	712	I77	889	0,7	
2-8	в) общестроительные работы	-	-	I8	4	22	-	
2-9	г) присоединение электродвигателей к сети	-	-	-	-	I2	-	
	Водопровод и канализация							
2-I0	Водопровод хозяйственно-питьевой. Санитарно-технические работы	-	-	I67	36	203	0,2	
2-II	Водопровод хозяйственно-питьевой. Общестроительные работы	-	-	57	I3	70	0,I	
2-I2	Горячее водоснабжение Санитарно-технические работы	-	-	98	2I	II9	0,I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I3	Горячее водоснабжение. Общестроительные работы	-	-	I64	38	202	0,I	
2-I4	Канализация бытовая. Санитарно-технические работы	-	-	404	88	492	0,4	
2-I5	Канализация бытовая. Общестроительные работы	-	-	46	II	57	-	
2-I6	Дренаж. Санитарно-технические работы	-	-	29	6	35	-	
2-I7	Дренаж. Общестроительные работы	-	-	75	I8	93	0,I	
	ИТОГО сантехнических работ					5770	4,3	
	ВСЕГО:	руб.				I38355		

Главный инженер проекта А.Тюрин
Начальник ОСП-I И.Лозов
Начальник ОПВ И.Комов
Начальник ОВК Л.Верченко
Рук.группы ОСП-I А.Баляшина
Рук.группы ОПВ Р.Логвиненко
Рук.группы ОВК Р.Славутская

6986/vm

Раздел I

Общестроительные и специальностроительные работы

СМЕТА № I-I

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха
(наименование здания и сооружения)

Земляные работы
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

I559 м3 разработки грунта
(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	I8I6,7	223,5	4II,2	390,5
2	2	I8I6,7	223,5	4II,2	390,5
3	3	I8I6,7	223,5	4II,2	390,5
4	4	I8I6,7	223,5	4II,2	390,5
5	5	I8I6,7	223,5	4II,2	390,5
6	6	I8I6,7	223,5	4II,2	390,5

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
7	7	I925,4	266,3	476,9	468,I
8	8	I896,2	255,6	458,7	449,3
9	9	I986,2	255,6	458,7	449,3
I0	Отвозка грунта На I км				2806 т

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: ст.техник Л.Похвала

техник О.Яковенко

Проверила рук.сметной группы А.Балящина

6986/VIII

СМЕТА № I-2

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха
(наименование здания и сооружения)

Фундаменты
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

I4I,8 м3 конструкций
(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	Iа	I400,4	3I3,7	I39,9	359,6
2	Iб	1400,4	3I3,7	I39,9	359,6
3	Iв	I4I9,0	3I3,7	I39,9	359,6
4	2а	I385,5	3I3,7	I39,9	359,6
5	2б	I444,9	3I3,7	I39,9	359,6
6	2в	I473,3	3I3,7	I39,9	359,6
7	2г	1473,3	3I3,7	I39,9	359,6

6986/нм

I	2	3	4	5	6
8	2д	I533,9	3I3,7	I39,9	359,6
9	3а	I430	3I3,7	I39,9	359,6
I0	3б	I446,I	3I3,7	I39,9	359,6
II	4а	I4I9	3I3,7	I39,9	359,6
I2	4б	I43I,4	3I3,7	I39,9	359,6
I3	4в	I43I,4	3I3,7	I39,9	359,6
I4	5а	I4I9,0	3I3,7	I39,9	359,6
I5	5б	I520,3	3I3,7	I39,9	359,6
I6	6	I445	3I3,7	I39,9	359,6
I7	7а	I484,I	377,0	I54,0	43I,6
I8	7б	I542,2	377,0	I54,0	43I,6
I9	7в	I576,4	377,0	I54 0	43I,6
20	8а	I457,2	360,3	I50,7	4I3,5
2I	8б	I488,2	360,3	I50,7	4I3,5
22	9а	I508,0	360,3	I50,7	4I3,5
23	9б	I457,2	360,3	I50,7	4I3,5

8986/VIII

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Сборные бетонные блоки					
I	ФС4	расчет	шт	7	I8,03	I26,2I
2	ФС5	расчет	шт	4	22,54	90,I6
3	ФС4-8	расчет	шт	I3	6,I7	80,2I
4	ФСН4	расчет	шт	2I	4,56	95,76
5	ФС5-8	расчет	шт	2	7,72	I5,44
6	ФСН5	расчет	шт	6	5,7I	34,26
	Фундаментные балки					
7	ФБ6-2	расчет	шт	I	33,7	33,7
8	ФЬ6-4	расчет	шт	2	29,3I	58,62
9	ФБ6-I3	расчет	шт	5	38,32	I9I,60

6986/VIII

I	2	3	4	5	6	7
I0	ФБ6-I4	расчет	шт	3	35,66	I06,98
II	ФБ6-I5	расчет	шт	2	34,39	68,78
I2	ФБ6-4I	расчет	шт	I	I8,3	I8,3
I3	ФБ6-42	расчет	шт	5	I7,66	88,30
I4	ФБ6-43	расчет	шт	I	I6,43	I6,43
I5	ФБ6-44	расчет	шт	2	I5,87	3I,74
I6	Бетон М-200 с крупностью фракций более 40 мм	ЦСЦ г.5	м3	I2I,43	23,2	28I7,2
I7	То же, М-I00	-"- п.3	м3	2,86	20,0	57,2
I8	Щебень каменный М200	-"- п.262	м3	24,84	7,38	I83,3
I9	Песок	-"- п.300	м3	5C,8I	4,96	28I,8
20	Шлак	-"- п.299	м3	2,59	3,42	8,9

6986/м

I	2	3	4	5	6	7
2I	Раствор цементный 25	ЦСЦ п.95	м3	0,07	I2,6	0,9
22	Раствор цементно-известковый 25	-"- п.II5	м3	0,I3	I4,6	I,9
23	Камень бутовый	-"- п.306	м3	0,52	9,4	4,9
	ИТОГО для базисного района		руб.			44I2,6

Главный инженер проекта А.Тюрин

/Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: ст.техник Л.Похвала

техник О.Яковенко

Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

6986/ин

904-I-33

СМЕТА № I-3

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха

(наименование здания и сооружения)

Каркас

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

84,6 м3 конструкций

(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	3890,3	308,4	287,9	403,4
2	2	3890,3	308,4	287,9	403,4
3	3	3890,3	308,4	287,9	403,4
4	4	3896,I	308,4	287,9	403,4
5	5	3890,3	308,4	287,9	403,4

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
6	6	3940,5	308,4	287,9	403,4
7	7	4016,3	341,3	333,9	459,1
8	8	3977,5	326,7	323,4	440,9
9	9	3963,2	326,7	323,4	440,9

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Колонны					
I	КН-42-а	расчет	шт	4	I64,69	658,8
2	КН-42-б	расчет	шт	4	I74,74	699,0
3	КН-42-в	расчет	шт	4	I9I,97	767,9
4	КН-42-г	расчет	шт	4	I78,86	7I5,4
5	НКI	расчет	шт	8	I42,09	II36,7
6	НК2	расчет	шт	8	62,03	496,2
	Балки покрытия					
7	2БДР18-3П-а	расчет	шт	6	4I6,5I	3332,I
	Сборные ж/бетонные ригели					
8	ИБ3-4-а	расчет	шт	3	I73,92	52I,8

6986/VIII

I	2	3	4	5	6	7
9	НРI	расчет	шт	2	I73,92	347,8
Iо	НРРа	расчет	шт	6	I68,06	I008,4
II	Бетон М-300 с крупностью заполнителя до 20 мм	ЦСЦ п.27	м3	3,85	29,6	II4,0
I2	То же, М-200	ЦСЦ п.25	м3	0,96	25,6	24,6
	ИТОГО для базисного района		руб.			9822,7

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: ст.техник Л.Похвала

техник О.Яковенко

Проверила рук.сметной группы А.Бальшина

СМЕТА № I-4

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха
(наименование здания и сооружения)

С т е н ы
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

363,8 м3 стен
(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	3975,8	I097,5	8I7,9	I374,2
2	2а	3975,8	I097,5	8I7,9	I374,2
3	2б	3976,9	I097,5	817,9	I374,2
4	2в	3975,8	I097,5	817,9	I374,2
5	2г	3975,8	I097,5	8I7,9	I374,2

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
6	2д	3975,8	I097,5	8I7,9	I374,2
7	3	3976,9	I097,5	8I7,9	1374,2
8	4	3975,8	I097,5	8I7,9	I374,2
9	5	3975,8	I097,5	8I7,9	I374,2
I0	6	3976,9	I097,5	8I7,9	I374,2
II	7	43I4,4	I3I8,0	9II,5	I650,0
I2	8	4225,7	I260,1	885,0	I577,9
I3	9	4225,7	I260,I	885,0	I577,9

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Стеновые панели из ячеистого бетона					
I	ПСЯ20 / 0,9х6 -II2	расчет	шт	9	5I,22	460,98
2	ПСЯ20 / 0,9х6 -2II	расчет	шт	24	54,5I	I308,24
3	ПСЯ20 / 0,9х6 -2I2	расчет	шт	6	58,54	35I,24
4	ПСЯ20 / I,2х6 -III	расчет	шт	8	59,07	472,56
5	ПСЯ20 / I,2х6 -II2	расчет	шт	I3	64,77	842,01
6	ПСЯ20 / I,2х6 -2II	расчет	шт	I0	69,I9	69I,90

6986/VIII

I	2	3	4	5	6	7
7	ПСЯ20 / I,5x6 - 42I	расчет	шт	I4	77,39	I083,46
8	ПСЯ20 / I,8x6 - III	расчет	шт	3	86,73	260,I9
9	ПСЯ20 / I,8x6 - II2	расчет	шт	II	92,43	I0I6,73
	Карнизные панели					
10	ПК-1-а	расчет	шт	I4	62,37	873,I8
	Угловые олоки					
II	ПЯ-6	расчет	шт	7	2,35	I6,45
I2	БП-24	расчет	шт	7	2,73	I9,II
I3	БЯ-42	расчет	шт	8	3,48	27,84
	Сборная железобетонная рама ворот					
	Стойки рамы ворот:					

6986/VIII

I	2	3	4	5	6	7
I4	С-I	расчет	шт	I	6I,55	6I,55
I5	С-2	расчет	шт	I	6I,55	6I,55
I6	Ригель Р-I рамы ворот	расчет	шт	I	88,I7	88,I7
	Перемычки					
I7	Б-I3	расчет	шт	4	0,68	2,7
I8	Б-I5	расчет	шт	28	I,49	4I,7
I9	Б-I8	расчет	шт	I2	I,64	I9,7
20	БП7-I	расчет	шт	I	36,45	36,5
2I	Раствор цементно-известковый М25	ЦСЦ п.II5	м3	53,33	I4,6	778,6
22	Кирпич глиняный обыкновенный МIСО	ЦСЦ п.325	тыс. шт	85,08	47,5	404I,3
23	Раствор цементный М-I00	ЦСЦ п.98	м3	I,93	I7,9	34,6

6986/ттт

I	2	3	4	5	6	7
24	Бетон М300 с крупностью фракций более 40 мм	ЦСЦ п.7	м3	0,I6	26,8	4,3
25	Бетон М200 с крупностью фракций до 20 мм	ЦСЦ п.25	м3	0,09	25,6	2,3
26	Кирпич глиняный пустотелый	ЦСЦ п.326	м3	3,02	45,8	I38,3
	ИТОГО для базисного района		руб.			I2734,3

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-1 И.Лозов

Составили: ст.техник Л.Похвала

техник О.Яковенко

Проверила рук.сметной группы А.Беляшина

6986/м

СМЕТА № I-5

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха
(наименование здания и сооружения)

Перекрытие
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

23,6 м3 перекрытий
(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе,		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	Iа	349,4	7I,7	72,0	96,4
2	Iб	349,4	7I,7	72,0	96,4
3	Iв	354,4	7I,7	72,0	96,4
4	2а	348,3	7I,7	72,0	96,4
5	2б	36I,9	7I,7	72,0	96,4
6	2в	355,9	7I,7	72,0	96,4

6986/m

I	2	3	4	5	6
7	2г	355,9	7I,7	72,0	96,4
8	2д	369,6	7I,7	72,0	96,4
9	3а	357,0	7I,7	72,0	96,4
I0	3б	36I,9	7I,7	72,0	96,4
II	4а	354,4	7I,7	72,0	96,4
I2	4б	352,3	7I,7	72,0	96,4
I3	4в	352,3	7I,7	72,0	96,4
I4	5а	354,4	7I,7	72,0	96,4
I5	5б	379,9	7I,7	72,0	96,4
I6	6	36I,9	7I,7	72,0	96,4
I7	7а	372,3	86,I	78,5	II5,6
I8	7б	377,7	86,I	78,5	II5,6
I9	7в	380,6	86,I	78,5	II5,6
20	8а	365,2	82,7	76,6	III,0
2I	8б	368,I	82,7	76,6	III,0
22	9а	374,0	82,7	76,6	III,0
23	9б	365,2	82,7	76,6	III,0

6986/VIII

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Плиты перекрытия ПП-2 АУ(3)	расчет	шт	8	55,79	446,32
2	ПП-2-I АУ(3)	расчет	шт	2	55,97	III,94
3	П2-3 АУ(3)	расчет	шт	7	52,I3	364,9I
4	П2-3-I АУ(3)	расчет	шт	2	52,74	I05,48
5	ПП-2 -а АУ(3)	расчет	шт	I	56,34	56,34
6	П3-2	расчет	шт	2	36,88	73,76
7	П4-2	расчет	шт	I	33,28	33,28

6986/VIII

I	2	3	4	5	6	7
8	БетонМ-200 с крупностью заполнителя до 20 мм	ЦСЦ п.25	м3	I0,47	25,6	268,0
9	Бетон М-I00 с крупностью заполнителя до 20 мм	-"- п.23	м3	I,I2	2I,6	24,2
I0	Бетон М-I50 с крупностью заполнителя до 20 мм	-"- п.24	м3	0,7I	23,7	I6,8
	ИТОГО для базисного района		руб.			I50I,0

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Балашина

6986/VIII

СМЕТА № I-6

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная
станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха
(наименование здания и сооружения)

Покрытие
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

47,0 м3 конструкций
(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	334,8	64,3	I07,3	I02,3
2	2	334,8	64,3	I07,3	I02,3
3	3	334,8	64,3	I07,3	I02,3
4	4	334,8	64,3	I07,3	I02,3
5	5	334,8	64,3	I07,3	I02,3
6	6	334,8	64,3	I07,3	I02,3

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
7	7	366,4	77,0	I2I,5	I23,I
8	8	357,8	73,9	II6,9	II7,7
9	9	357,8	73,9	II6,9	II7,7

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	ПАУ 3х6 - 3	расчет	шт	I6	83,98	I343,68
2	ПАУ 3х6 -3а	расчет	шт	I0	86,09	860,90
3	ПАУ 3х6 -3б	расчет	шт	6	84,79	508,74
4	ПАУ 3х6 -3в	расчет	шт	3	86,59	259,77
5	ПАУ-4 3х6 -3	расчет	шт	I	I05,82	I05,82
6	ПАУ-I4 3х6 -3	расчет	шт	3	II5,93	347,79
7	ПАУ-4 3х6 -3д	расчет	шт	I	I08,II	I08,II

6986/VIII

I	2	3	4	5	6	7
8	ПАУ-I0 -3в 3х6	расчет	шт	I	I20,04	I20,04
9	ПАУ-I4 -3к 3х6	расчет	шт	I	II6,74	II6,74
	Стаканы для вентиляционных устройств					
I0	СШ4а	расчет	шт	2	4,84	9,68
II	СШI0а-I	расчет	шт	I	8,66	8,66
I2	СШI4а-I	расчет	шт	4	II,56	46,24
I3	Бетон М-200 с крупностью заполнителя до 20 мм	ЦСЦ, п.25	м3	7,9	25,6	202,24
	ИТОГО для базисного района		руб.			4038,4I

Главный инженер проекта А.Тюрин
Начальник ОСП-I Л.Лозов
Составили: ст.техник Л.Почвала
техник О.Яковенко
Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

6986/VII

СМЕТА № I-7

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха
(наименование здания и сооружения)

К р о в л я
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

852,7 м2 кровли
(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	I	2294,0	4I4,5	35,6	428,7
2	2	2294,9	4I4,5	35,6	428,7
3	3	2329,0	4I4,5	35,6	428,7
4	4	2329,0	4I4,5	35,6	428,7
5	5	2243,7	4I4,5	35,6	428,7
6	6	2329,4	4I4,5	35,6	428,7

6986/4

I	2	3	4	5	6
7	7	2756,2	490,5	36,4	505,5
8	8	2423,0	473,6	35,6	487,8
9	9	2373,5	473,6	35,6	487,8

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Плиты пенобетонные	расчет	м3	79,67	26,84	2I38,34
2	Раствор цементный М-75	Ценник сметных цен на местные строит.материалы к тип.пр. п.97	м3	I7,9I	I5,8	282,98
	ИТОГО для базисного района		руб.			242I,32

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

6986/VIII

СМЕТА № I-8

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция
4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха
(наименование здания и сооружения)

Перегородки
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

I6I,07 м2 перегородок
(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	Iа	483,4	83,I	I3,6	87,4
2	Iб	483,5	83,I	I3,6	87,4
3	Iв	483,5	83,I	I3,6	87,4
4	2а	485,3	83,I	I3,6	87,4
5	2б	485,5	83,I	I3,6	87,4

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
6	2в	485,3	83,I	I3,6	87,4
7	2г	485,3	83,I	I3,6	87,4
8	2д	485,3	83,I	I3,6	87,4
9	3	480,8	83,I	I3,6	87,4
I0	4а	484,2	83,I	I3,6	87,4
II	4б	484,I	83,I	I3,6	87,4
I2	4в	484,I	83,I	I3,6	87,4
I3	5	483,2	83,I	I3,6	90,0
I4	6	484,0	83,I	I3,6	90,0
I5	7	507,6	I00,3	I4,2	I05,I
I6	8	502,6	96,0	I4,0	I00,6
I7	9а	503,3	96,0	I4,0	I00,6
I8	9б	503,I	96,0	I4,0	I00,6

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Раствор цементно-известковый М-50	ЦСЦ п.I04	м³	2,66	I5,3	40,7
2	Кирпич глиняный обыкновенный М-I00	ЦСЦ п.325	тыс. шт	5,89	47,5	279,8
	ИТОГО для базисного района		руб.			320,5

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

6986/VIII

СМЕТА № I-9

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха
(наименование здания и сооружения)

Оконные проемы
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

241 м2 проемов
(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	Iа	3984,8	326,9	I30,9	367,2
2	Iб	3980,5	326,9	I30,9	367,2
3	Iв	3988,3	326,9	I30,9	367,2
4	2а	4027,3	326,9	I30,9	367,2
5	2б	40I0,5	326,9	I30,9	367,2
6	2в	4028,7	326,9	I30,9	367,2

I		3	4	5	6
7	2г	4027,7	326,9	I30,9	367,2
8	2д	4026,I	326,9	I30,9	367,2
9	3а	3959,5	326,9	I30,9	367,2
I0	3б	3997,4	326,9	I30,9	367,2
II	4а	4003,2	326,9	I30,9	367,2
I2	4б	3999,3	326,9	I30,9	367,2
I3	4в	3994,8	326,9	I30,9	367,2
I4	5а	4009,9	326,9	I30,9	367,2
I5	5б	4077,I	326,9	I30,9	367,2
I6	6	4020,9	326,9	I30,9	367,2
I7	7	4I0I,2	387,0	I40,6	436,2
I8	8а	4036,4	37I,8	I37,9	4I8,2
I9	8б	4038,I	37I,8	I37,9	4I8,2
20	9а	4043,8	37I,8	I37,9	4I8,2
2I	9б	4035,6	37I,8	I37,9	4I8,2

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Стекло витринное полированное площадью листа свыше 6,4 м2 толщиной 8 мм	Ценник I, часть I, стр.74, п.802	м2	II,83	I2,2	I44,3
2	Прокладки резиновые трубчатые	Ценник I, часть I, сборник дополнений вып.4, п.I039	кг	2,78	2,38	6,6
3	Плиты минераловатные жесткие М-250	Ценник I, часть I, стр.I54, п.I76	м3	0,53	5I,5	27,3
	ИТОГО для базисного района		руб.			I78,2

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-1 И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

6986/VIII

СМЕТА № I-IO

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью 1000 м3/мин воздуха
(наименование здания и сооружения)

Дверные проемы
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

39,6м2 проемов
(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	Iа	644,2	26,0	7,8	28,I
2	Iб	628,6	26,0	7,8	28,I
3	Iв	652,2	26,0	7,8	28,I
4	2а	588,3	26,0	7,8	28,I
5	2б	676,2	26,0	7,8	28,I
6	2в	670,8	26,0	7,8	28,I

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
7	2г	670,3	25,6	7,8	28,I
8	2д	670,3	25,6	7,8	28,I
9	3а	622,7	26,0	7,8	28,I
I0	3б	628,5	26,0	7,8	28,I
II	4а	655,3	26,0	7,8	28,I
I2	4б	645,7	26,0	7,8	28,I
I3	4в	630,9	26,0	7,8	28,I
I4	5а	655,4	26,0	7,8	28,I
I5	5б	836,9	26,0	7,8	28,I
I6	6	70I,3	26,0	7,8	28,I
I7	7	634,I	3I,I	8,3	33,8
I8	8а	632,2	29,8	8,0	32,3
I9	8б	647,8	29,8	8,0	32,3
20	9а	656,6	29,8	8,0	32,3

1	2	3	4	5	6
21	96	631,3	29,8	8,0	32,3

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: ст.техник Л.Похвала

техник О.Яковенко

Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

6335/VIII

СМЕТА № I-II

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха
(наименование здания и сооружения)

Проемы воротные
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

7,I8 м2 проемов ворот
(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	Iа	I82,9	I8,7	3,7	I9,8
2	Iб	I79,3	I8,7	3,7	I9,8
3	Iв	I87,4	I8,7	3,7	I9,8
4	2а	I70,6	I8,7	3,7	I9,8
5	2б	I94,7	I8,7	3,7	I9,8
6	2в	I70,6	I8,7	3,7	I9,8

698-8/VIII

I	2	3	4	5	6
7	2г	I70,6	I8,7	3,7	I9,8
8	2д	I83,2	I8,7	3,7	I9,8
9	3а	I84,3	I8,7	3,7	I9,8
I0	3б	208,9	I8,7	3,7	I9,8
II	4а	I87,I	I8,7	3,7	I9,8
I2	4б	I82,6	I8,7	3,7	I9,8
I3	4в	I79,0	I8,7	3,7	I9,8
I4	5а	I87,I	I8,7	3,7	I9,8
I5	5б	226,0	I8,7	3,7	I9,8
I6	6	I96,7	I8,7	3,7	I9,8
I7	7	I84,6	22,5	3,9	23,8
I8	8а	I82,8	2I,5	3,8	22,8
I9	8б	I86,4	2I,5	3,8	22,8

698с/VIII

1	2	3	4	5	6
20	9а	I90,7	2I,5	3,8	22,8
2I	9б	I82,6	2I,5	3,8	22,8

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

6986/VIII

СМЕТА № I-I2

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха
(наименование здания и сооружения)

Полы
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

537,3 м2 пола
(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	Iа	I252,2	295,2	23,5	297,2
2	Iб	I243,4	295,2	23,5	297,2
3	Iв	I265,9	295,2	23,5	297,2
4	2а	I2I9,5	295,2	23,5	297,2
5	2б	I272,3	295,2	23,5	
6	2в	I23I,2	295,2	23,5	297,2

I	2	3	4	5	6
7	2г	II96,3	287,0	23,I	289,0
8	2д	I2II,0	287,0	23,I	289,0
9	3а	I230,4	287,0	23,I	289,0
I0	3б	I275,3	287,0	23,I	289,0
II	4а	I225,8	287,0	23,I	289,0
I2	4б	I2I4,2	287,0	23,I	289,0
I3	4в	I204,5	287,0	23,I	289,0
I4	5а	I2I7,2	287,0	23,I	289,0
I5	5б	I296,I	287,0	23,I	289,0
I6	6	I262	287,0	23,I	289,0
I7	7	I276,9	338,9	27,4	349,0
I8	8а	I263,0	326,2	27,4	336,2
I9	8б	I272,0	326,2	27,4	336,2
20	9а	I265,8	326,2	27,4	335,7
2I	9б	I244,4	326,2	27,4	335,7

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Щебень каменный М-200 фракции 20-40мм	Ценник сметных цен на местные стройматериалы к тип.пр. п.262	м3	I7,88	7,38	I32,0
2	Бетон М-I00 фракции 40-70 мм	п.3	м3	48,25	20,0	965,0
3	Бетон М-300 фракции до 40мм	п.I7	м3	I0,07	28,4	286,0
4	Раствор цементный М-I00	п.98	м3	4,I5	I7,9	74,3

I	2	3	4	5	6	7
5	Кирпич глиняный обыкновенный М-100	п.325	тыс. шт	0,33	47,5	I5,7
	ИТОГО для базисного района					I473,0

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

СМЕТА № I-I3

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха
(наименование здания и сооружения)

Подвесной потолок
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

54,0 м2 потолка
(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	739,7	36,3	7,2	38,4
2	2	74I,3	36,3	7,2	38,4
3	3	739,7	36,3	7,2	38,4
4	4	739,7	36,3	7,2	38,4
5	5	739,7	36,3	7,2	38,4

I	2	3	4	5	6
6	6	742,0	36,3	7,2	3⁸ 4
7	7	75I,4	43,3	8,3	46,3
8	8	748,5	4I,5	7,5	43,9
9	9	745,I	4I,5	7,5	43,9

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Балятина

6986/VIII

СМЕТА № I-I4

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха
(наименование здания и сооружения)

Лестницы
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

23,I3 м2 конструкций
(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	I	65,7	I2,6	I4,0	I7,2
2	2	65,7	I2,6	I4,0	I7,2
3	3	65,7	I2,6	I4,0	I7,2
4	4	65,7	I2,6	I4,0	I7,2
5	5	65,7	I2,6	I4,0	I7,2
6	6	66,7	I2,6	I4,0	I7,2

6985/VIII

1	2	3	4	5	6
7	7	7I,9	I5,I	I6,2	20,7
8	8	70,I	I4,5	I5,5	I9,8
9	9	69,8	I4,5	I5,5	I9,8

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Лестничные марши ЛМ-Iа	расчет	шт	3	3I,43	94,3
2	Лестничные площадки ЛП-I, ЛП-Iа	расчет	шт	3	24,5I	73,5
	ИТОГО для базисного района		руб.			I67,8

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Балашина

СМЕТА № I-I5

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха
(наименование здания и сооружения)

Стальные конструкции
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

23,79 т металлоконструкций
(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	I46I2,0	2344,5	702,3	2565,9
2	2	I4630,3	2344,5	702,3	2565,9
3	3	I4573,7	2344,5	702,3	2565,9
4	4	I4626,8	2344,5	702,3	2565,9
5	5	I462I,8	2344,5	702,3	2565,9
6	6	I4872,9	2344,5	702,3	2565,9

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
7	7	I4335,5	2727,6	74I,0	2975,2
8	8	I4I28,3	2629,4	735,9	2883,0
9	9	I4II4,4	2629,4	735,9	2883,0

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

СМЕТА № I-I6

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха

(наименование здания и сооружения)

Наружная отделка

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

II4I,4 м2 площади фасада

(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	I95,8	I03,8	6,4	I08,7
2	2	I96,4	I03,8	6,4	I08,7
3	3	I96,4	I03,8	6,4	I08,7
4	4	I96,7	I03,8	6,4	I08,7
5	5	I96,I	I03,8	6,4	I08,7

6986/VIII

1	2	3	4	5	6
6	6	I96,7	I03,8	6,4	I08,7
7	7	2I5,2	I22,0	6,4	I26,9
8	8	2I2,9	II9,3	6,4	I26,9
9	9	2I2,9	II9,3	6,4	I26,9

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Раствор цементно-известковый I:I:6	ЦСЦ п.I20	м3	3,45	I4,8	5I,06
	ИТОГО для базисного района		руб.			5I,06

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

6986/VIII

СМЕТА № I-I7

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха
(наименование здания и сооружения)

Внутренняя отделка
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

4I67,0 м2 отделки
(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	26I4,I	898,9	52,I	9I8,6
2	2	2760,3	898,9	52,I	9I8,6
3	3	2495,9	898,9	52,I	9I8,6
4	4	26I5,0	898,9	52,I	9I8,6
5	5	2465,7	898,9	52,I	9I8,6

6886/VIII

I	2	3	4	5	6
6	6	2505,3	898,9	52,I	
7	7	2855,2	I087,3	52,I	
8	8	276I,8	I038,7	52,I	I062,I
9	9	2759,I	I038,7	52,I	I062,I

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Раствор цементно-известковый I:I:6	Ценник сметных цен на местные стройматериалы к тип.пр.п.I20	м3	I5,5	I4,8	224,2
	ИТОГО для базисного района		руб.			224,2

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: ст.техник Л.Похвала

техник О.Яковенко

Проверила рук.сметной группы А.Балашина

6986/43

СМЕТА № I-I8

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха

(наименование здания и сооружения)

Прочие работы

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	Iа	76,9	49,6	9,6	52,6
2	Iб	76,9	49,6	9,6	52,6
3	Iв	76,9	49,6	9,6	52,6
4	2а	76,7	49,6	9,3	52,6

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
4	2б	76,8	49,6	9,3	52,6
5	2в	76,7	49,6	9,3	52,6
6	2г	76,7	49,6	9,3	52,6
7	2д	76,9	49,6	9,3	52,6
8	3а	76,8	49,6	9,3	52,6
9	3б	76,9	49,6	9,3	52,6
I0	4а	76,9	49,6	9,6	52,6
II	4б	76,9	49,6	9,6	52,6
I2	4в	76,9	49,6	9,6	52,6
I3	5а	76,9	49,6	9,6	52,6
I4	5б	77,4	49,6	9,6	52,6
I5	6	76,8	49,6	9,3	52,6
I6	7	88,0	59,5	I0,8	62,8
I7	8а	85,3	56,7	I0,5	60,4
I8	8б	85,3	56,9	I0,5	60,4
I9	9а	85,4	57,I	I0,5	60,4
20	9б	85,3	57,I	I0,5	60,4

Б.Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Щебень каменный М-600 фракции 20-40 мм	Ценник сметных цен на местные стройматериалы к тип.пр. п.238	м3	I2,I5	8,5	I03,3
2	Смесь асфальтобетонная литая	ЦСЦ п.3I4	т	4,78	II,5	55,0
3	Песок	ЦСЦ п.300	м3	I0,06	4,96	49,9
4	Раствор цементный 200	ЦСЦ п.I00	м3	0,I6	20,7	3,3

I	2	3	4	5	6	7
5	Бетон М-100 фракции более 40 мм	ЦСЦ п.3	м3	3,4	20,0	68,0

ИТОГО для базисного района руб.

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Балчшина

СМЕТА № I-I9

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха
(наименование зданий и сооружения)

Резервуар для аварийного слива масла
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	Iа	II4,37	88,43	5,47	90,36
2	Iб	II4,37	88,43	5,47	90,36
3	Iв	II4,63	88,43	5,47	90,36
4	2а	II4,39	88,43	5,45	90,36
5	2б	II5,2	88,43	5,45	90,36

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
6	2в	II4,74	88,43	5,45	90,36
7	2г	II4,39	88,43	5,45	90,36
8	2д	II5,II	88,43	5,45	90,36
9	3а	II4,69	88,43	5,45	90,36
I0	3б	II4,89	88,43	5,45	90,36
II	4а	II4,74	88,43	5,47	90,36
I2	4б	II4,6	88,43	5,47	90,36
I3	4в	III,87	88,43	5,47	90,36
I4	5а	II4,74	88,43	5,47	90,36
I5	5б	II6,I9	88,43	5,47	90,36
I6	6	II5,4	88,43	5,47	90,36
I7	7а	I30,88	I05,94	6,I2	I08,29
I8	7б	I3I,II	I05,94	6,I2	I08,29
I9	7в	I3I,24	I05,94	6,I2	I08,29

I	2	3	4	5	6
20	8a	I26,2I	I0I,45	5,98	I03,7I
2I	8б	I26,33	I0I,45	5,98	I03,7I
22	9a	I26,77	I0I,45	5,98	I03,7I
23	9б	I26,32	I0I,45	5,98	I03,7I

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного она)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Сборный ж/б лоток	расчет	шт	I	39,22	39,22
2	Бетон М-I50 с крупностью фракций более 40 мм	Ценник сметных цен на местные стройматериалы к тип.пр.п.4	м3	0,67	2I,9	I4,67
3	Бетон М-300 с крупностью фракции до 20 мм	-"- п.27	м3	0,07	29,6	2,07
4	Песок	ЦСЦ п.300	м3	2,972	4,96	I4,74
5	Смесь асфальтобетонная литая	ЦСЦ п.3I4	т	0,38		

I	2	3	4	5	6	7
6	Щебень каменный М-600 фракции 20-40 мм	ЦСЦ п.238	м3	0,96	8,5	8,16
	ИТОГО для базисного района		руб.			83,23

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили ст.техник Л.Похвала

техник О.Яковенко

Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

СМЕТА № I-20

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция
4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха
(наименование здания и сооружения)

Воздухозаборные камеры и камеры шумоглушения
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

Строительный объем 7I4,0 м3
(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	Iа	4769,I	III0,6	57I,9	I300,6
2	Iб	4769,I	III0,6	57I,9	I300,6
3	Iв	4820,0	III0,6	57I,9	I300,6
4	2а	4497,I	III0,6	57I,9	I33I,7
5	2б	4500,7	III0,6	57I,7	I33I,7
6	2в	4497,6	III0,6	57I,7	I33I,7

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
7	2г	4407,7	III0,6	57I,7	I33I,7
8	2д	4504,2	III0,6	57I,7	I33I,7
9	3а	478I,7	III0,6	57I,7	I300,6
I0	3б	4782,9	III0,6	57I,7	I300,6
II	4а	4784,3	III0,6	57I,7	I300,6
I2	4б	4782,9	III0,6	57I,8	I300,6
I3	4в	4792,5	III0,6	57I,8	I300,6
I4	5а	4782,2	III0,6	57I,9	I300,6
I5	5б	4733,3	II00,2	583,I	I35I,3
I6	6	48I6,I	II00,6	57I,7	I305,4
I7	7а	5I69,3	I3I7,2	63I,5	I692,4
I8	7б	5I7I,2	I3I7,2	63I,5	I692,4
I9	7в	5I72,3	I3I7,2	63I,5	I692,4

I	2	3	4	5	6
20	8а	4926,9	I276,0	7I8,8	I389,0
2I	8б	4927,9	I276,0	7I8,8	I389,0
22	9а	5099,3	I276,0	6I6,7	I499,3
23	9б	5096,5	I276,0	6I6,7	I499,3

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Сборные бетонные блоки					
I	ФС4	расчет	шт	20	I8,03	360,60
2	ФС5	расчет	шт	24	22,54	54I,0
3	ФС4-8	расчет	шт	2I	6,I7	I29,6
4	ФСН4	расчет	шт	64	4,56	29I,8
5	ФС5-8	расчет	шт	2I	7,72	I62,I
6	ФСН5	расчет	шт	78	5,7I	445,4
	Перемычки					
7	БI8	расчет	шт	20	I,64	32,80
8	БП3-I	расчет	шт	4	23,04	92,2

I	2	3	4	5	6	7
	Плиты покрытия					
9	ПАУ -3 I,5x6	расчет	шт	I2	46,I8	554,2
I0	ПАУ-4 -3 I,5x6	расчет	шт	4	62,3I	249,2
	Стаканы для вентиляционных устройств					
II	СШ4	расчет	шт	4	4,68	I8,7
I2	Щебень каменный М-200-I000 фракции от 5 до I0 мм	ЦСЦ п.2I9	м3	3I,95	I0,I	322,7
I3	Щебень каменный М-800 фракции крупнее 70 мм	ЦСЦ п.234	м3	I4,88	8,3	I23,5
I4	Щебень из гравия М-Др-8 крупностью фракций от 5 до 20 мм	ЦСЦп.27I	м3	I,0I	9,33	9,4
I5	Бетон М-200 крупностью фракций 40-70 мм	ЦСЦ п.5	м3	2,0	23,2	46,4
I6	Бетон М-I00 крупностью фракции 40-70 мм	ЦСЦ п.23	м3	I4,8	2I,6	3I9,7
I7	Раствор цементный М-200	ЦСЦ п.I00	м3	2,2I	20,7	45,7

I	2	3	4	5	6	7
I8	Раствор цементный М-I00	ЦСЦ п.98	м3	I,0I	I7,9	I8,I
I9	-"- М-75	ЦСЦ п.97	м3	3,45	I5,8	54,5
20	-"- I:3	ЦСЦ п.II7	м3	0,83	I5,8	I3,I
2I	Раствор цементно-известковый М-25	ЦСЦ п.I03	м3	35,3	I3,I	462,4
22	Раствор цементно-известковый I:I:6	ЦСЦ п.I20	м3	0,78	I4,8	II,5
23	Кирпич глиняный обыкновенный МI00	ЦСЦ п.325	тыс.шт	58,4	47,5	2774,0
24	Смесь асфальтобетонная литая	ЦСЦ п.3I4	т	2,28	II,5	26,2
25	Песок	ЦСЦ п.300	м3	6,9I	4,96	34,3
	ИТОГО для базисного района		руб.			7I39,I

Главный инженер проекта А.Тюрин
Начальник ОСП-I И.Лозов
Составили: техник О.Яковенко
ст.техник Л.Похвала
Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

6985/VIII

СМЕТА № I-2I

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха
(наименование здания и сооружения)

Подземное хозяйство и фундаменты под оборудование
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

47I,7 м3
(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	Iа	8789,4	I526,7	348,6	I628,8
2	Iб	8789,4	I526,7	348,6	I628,8
3	Iв	8943,2	I526,7	348,6	I628,8
4	2а	8744,7	I526,7	348,6	I628,8
5	2б	9I54,6	I526,7	348,6	8,8
6	2в	9057,4	I526,7	348,6	

1	2	3	4	5	6
7	2г	9056,0	I526,7	348,6	I628,8
8	2д	9349,5	I526,7	348,6	I628,8
9	3а	9088,9	I526,7	348,6	I628,8
I0	3б	9203,6	I526,7	348,6	I628,8
II	4а	8943,2	I526,7	348,6	I628,8
I2	4б	8908,6	I526,7	348,6	I628,8
I3	4в	8789,4	I526,7	348,6	I628,8
I4	5а	8943,2	I526,7	348,6	I628,8
I5	5б	9540,7	I529,9	348,6	I632,2
I6	6	9I35,6	I526,7	348,6	I628,7
I7	7а	9I2I,8	I825,0	37I,7	I956,0
I8	7б	9340,I	I825,0	37I,7	I956,0
I9	7в	9454,2	I825,0	37I,7	I956,0
20	8а	9022,3	I755,I	364,9	I877,5

1	2	3	4	5	6
21	8б	9087,7	I736,4	362,2	I857,8
22	9а	9267,9	I736,4	362,2	I857,8
23	9б	8995,2	I736,4	362,2	I857,8

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Плиты перекрытия каналов					
I	П2д	расчет	шт	I	4,48	4,5
2	П3д	расчет	шт	34	6,I2	208,I
3	Бетон МI00 крупностью фракций до 40 мм	ЦСЦ п.I3	м3	93,89	20,8	I952,9
4	Бетон МI50 крупностью фракций более 40 мм	ЦСЦп.4	м3	3I4,08	2I,9	6878,4
5	То же, до 40 мм	ЦСЦ п.I4	м3	70,0	22,8	I596,0
6	Щебень каменный М-200 фракции от 5 до 40 мм	ЦСЦ п.264	м3	22,53	7,52	I69,4

I	2	3	4	5	6	7
7	Раствор цементный М100	ЦСЦ п.98	м3	I,65	I7,9	29,5
8	Раствор цементно-известковый I.I:6	ЦСЦ п.I20	м3	2,88	I4,8	42,6
	ИТОГО для базисного района		руб.			I088I,4

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство компрессорной станции 4к-250А для районов с расчетной наружной температурой - 30°С

№ п/п	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество			
			для возведения конструкций, одинаковых для всех вариантов	для возведения конструкций, предусмотренных вариантами		
				I	2	3
I	2	3	4	5	6	7
	I. Общестроительные работы					
	А. Подземная часть					
I	Затраты труда	ч-дн.	325			
2	Зарплата	руб.	856			
	Материалы					
3	Гвозди	кг	42			
4	Доски IУ с., 25-32 мм	м3	3			
5	Доски IУ с., 40 мм и более	м3	I			

6986/VIII

I	2	3	4	5	6	7
6	Известь негашеная	кг	I00			
7	Камень бутовый	м3	I			
8	Песок	м3	I29			
9	Песок шлаковый	м3	I			
I0	Толь	м2	I			
II	Шлак	м3	3			
I2	Щебень	м3	I3I			
I3	Цемент М-200	т	I			
I4	Цемент М-300	т	I			
I5	Цемент М-400	т	38			
I6	Строительные машины	м-см	53			
I7	Строительные машины	руб.	I55			
	Ь. Надземная часть					
I8	Затраты труда	ч-дн.	I788			
I9	Зарплата	руб.	5278			

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
	Материалы.				
20	Бензин	кг	30		
2I	Гвозди	кг	I9		
22	Гравий	м3	I0		
23	Грунтовка битумная	т	9		
24	Гипс	кг	340		
25	Грунт ФЛ-03к	кг	II3		
26	Доски Шс., 25-32 мм	м3	I		
27	Доски Ш с., 40 мм и более	м3	3		
28	Доски IУ с., 40 мм и более	м3	3		
29	Замазка битумная	кг	5		
30	Замазка	м3	2		
3I	Известь негашеная	кг	I4577		
32	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	I50		
33	Кирпич глиняный пустотелый	т.шт.	3		
34	Кислота серная	кг	287		

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
35	Клеи № 88	кг	2		
36	Клей животный	кг	3		
37	Клей малярный	кг	2		
38	Крепежные элементы	т	I		
39	Крючки оцинкованные	кг	5		
40	Купорос медный	кг	I		
4I	Колер масляный	кг	23		
42	Краски тертые	кг	I		
43	Краски сухие	кг	2I		
44	Краски силикатные	кг	287		
45	Краски поливинилацетатные	кг	I53		
46	Краски БТ-I77	кг	77		
47	Лак № I77	кг	78		
48	Линолеум	м2	60		
49	Листы штукатурки	м2	62		
50	Мастика битумная	т	II		

6986/VIII

I	2	3	4	5	6	7
5I	Мазут топочный	кг	I3			
52	Мыло хозяйственное	кг	I			
53	Наличники	п/м	80			
54	Оболочки	м2	I6			
55	Олифа	кг	I3			
56	Песок	м3	2I3			
57	Песок шлаковый	м3	24			
58	Пудра алюминиевая	кг	30			
59	Паста меловая	кг	34			
60	Пакля	кг	52			
6I	Плинтусы	п/м	II			
62	Прокладки резиновые	кг	3			
63	Проволока стальная отожженная черная	кг	I4			
64	Подставки стальные	кг	70			
65	Плитки керамические толщ. I3 мм	м2	I54			
66	Плитки рядовые	м2	7I			

6986/VIII

1	2	3	4	5	6	7
67	Плитки карнизные	п/м	41			
68	Плитки плинтусные	п/м	41			
69	Плиты минераловатные	м3	1			
70	Плиты древесно-стружечные	м2	15			
71	Плиты древесно-волокнистые	м2	14			
72	Плиты пенобетонные	м2	797			
73	Плиты АЦ 800х800	м2	62			
74	Раскладки	м	6			
75	Растворитель для краски БТ-177	кг	11			
76	Растворитель для грунта ФЛ-03к	кг	22			
77	Растворитель для эмали ХВ-124	кг	20			
78	Рубероид	м2	4133			
79	Стекло жидкое	кг	250			
80	Стекло оконное 4-мм	м2	483			
81	Стекло витринное	м2	12			
82	Сурик железный густотертый	кг	1			

6986/VIII

I	2	3	4	5	6	7
83	Смесь асфальтовая	т	7			
84	Сталь кровельная оцинкованная	т	34			
85	Сталь круглая катанка	кг	20			
86	Сетка проволочная тканая	м2	I4			
87	Толь	м2	37			
88	Ткань серпянка	м2	7			
89	Цемент М-200	т	I4			
90	Цемент М-300	т	22			
9I	Цемент М-400	т	8			
92	Цемент М-500	т	5			
93	Шпаклевка купоросная	кг	2			
94	Шпаклевка масляная	кг	3			
95	Щебень	м3	I60			
96	Электроды	кг	I29			
97	Эмаль ХВ-I24	кг	98			
98	Эмаль ПХВ	кг	2			

1	2	3	4	5	6	7
99	Строительные машины	м-см.	98			
I00	Строительные машины	руб.	I2I5			
	II. Специальные строительные работы					
I0I	Затраты труда	ч-дн.	729			
I02	Зарплата	руб.	1920			
	Материалы					
I03	Бревна Шс., I40-240 мм	м3	3			
I04	Бруски и брусья Ш с., 75 мм и более	м3	I			
I05	Гвозди	кг	32I			
I06	Доски Ш с., 25-32 мм	м3	I2			
I07	Доски Ш с., 40 мм и более	м3	20			
I08	Доски IУ с., 25-32мм	м3	4			
I09	Доски IУ с., 40 мм и более	м3	2			
II0	Известь негашеная	кг	696			

6986/тм

I	2	3	4	5	6	7
III	Краски поливинилацетатные	кг	8			
II2	Краски сухие	кг	2			
II3	Песок	м3	256			
II4	Песок шлаковый	м3	5			
II5	Стойки инвентарные	шт	I			
II6	Цемент М-200	т	2I			
II7	Цемент М-300	т	I00			
II8	Щебень	м3	4I4			
II9	Строительные машины	м-см.	32			
I20	Строительные машины	руб.	450			

Начальник ОСП-I И.Лозов

Руководитель сметной группы А.Баляшина

Составили техник О.Яковенко

чертежник-конструктор Н.Хавронина

6986/VIII

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительных и монтажных работ по основному варианту
Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция
4К-250А производительностью 1000 м3/мин воздуха
(наименование типового проекта)

№№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество
I	2	3
Смета № I-I		
I-285	м3	I450,0
I-687	м3	33,0
I-696	м3	33,0
I-405	м3	76,0
I-284	м3	76,0
I-364	м3	I559,0
I-284	м3	I065,0
I-435	м3	799,0
I-639	м3	266,0
I-9I0	м3	799,0
Смета № I-2		
I3-2	м3	2I,6
I2-3	м3	II8,4
I2-40	т	0,I3
I3-I	м3	I,6
II-I-7I	м3	6,3
II-3-7I	м3	3,8
II-5-7I	м3	2,7
I3-6I	т	0,04
I2-II	м3	I,4
II-II3	шт	22
I2-72	м3	53,25
I2-7	м3	I,4
I3-6	м3	0,5
I6-40	м3	I,4
Смета № I-3		
II-32-7I	м3	2I,0
II-3I-7I	м3	6,7
II-30-7I	м3	4,8

6986/VIII

I	2	3
II-343-7I	шт	8
II-I67-7I	шт	II
I4-27-7I	т	I,35
I4-I98-7I	т	I,35
I4-2I-7I	т	5,82
I4-200-7I	т	5,82
Смета № I-4		
II-3I9-7I	т	84
II-394-7I	шт	I4
II-446-7I	п.м	546,0
II-388-7I	шт	22
I3-33	м3	I84,6
I3-34	м3	29,7
I3-65	м3	7,6
I3-58	м2	I48,0
I3-332	м2	86,3
I6-82	м2	6I,7
II-406-7I	шт	I4
II-3I-7I	м3	I,2
II-I66-7I	шт	I
II-I99-7I	м3	I,I3
II-I90-7I	шт	I
I2-42	т	2,4
Смета № I-5		
II-306-7I	шт	23
I2-64	м3	I,4
I2-77	м3	3,3
I2-42	т	0,I
I2-8I	м3	I,I
I2-7	м3	I,4
I2-40	т	0,03
Смета № I-6		
II-208-7I	шт	42
II-47I-7I	шт	7
Смета № I-7		
I6-600	м2	773,5
I6-625	м2	852,7
I6-5I8	м2	852,7
I6-59I	м2	I8,4
Смета № I-8		
I3-48	м2	II5,5
I4-82-7I	т	0,49
20-64	м2	36,0
I8-57	м2	5,64

6986/VIII

I	2	3
I2-42	кг	I,32
I7-885	м2	3,93
Смета № I-9		
I4-30-7I	т	5,24
20-2	м2	467,3
20-57	м2	467,3
20-82	м2	467,3
I5-9I-72	м2	I4,5
I5-89-72	м2	I4,0
I9-I89	м2	I4,0
I5-I8I	м2	I4,2
I7-88I	м2	II,6
I9-07	м3	0,6
Смета № I-I0		
I5-I88-72	м2	7,6
I5-I88-72	м2	I7,I
I5-I90-72	м2	I4,9
Смета № I-II		
I5-224-72	м2	7,I8
Смета № I-I2		
I6-39	м2	425,6
I6-43	м3	47,3
I6-I05	м2	329,I
I6-230	м2	I49,5
I8-98	м2	5I,7
I6-82	м2	47,9
I6-347	м2	I0,6
I6-308	м2	48,I
I2-42	т	0,03
I6-332	м2	7,0
I7-703	м2	I,0
I6-9I	м2	4I,I
Смета № I-I3		
I4-32-72	т	0,57
I4-I99-7I	т	0,57
I9-I89	м2	54,0
Смета № I-I4		
II-379-7I	шт	6
I4-29-7I	т	0,I4
I4-I78-7I	т	0,I4
Смета № I-I5		
I4-I8-7I	т	5,28
I4-I94-7I	т	5,28
I4-I29-7I	п/м	75,8
I4-I94-7I	т	2,0

6986/VIII

I	2	3
I4-23-7I	т	4,58
I4-I94-7I	т	4,58
20-64	м2	420,7
I4-I2-7I	т	I,II
I4-I92-7I	т	I,II
I4-29-7I	т	5,2I
I4-202-7I	т	5,2I
I1-83-7I	т	5,6I
I4-204-7I	т	5,6I
I4-25I-7I	т	6,9
I4-252-7I	т	3,65
36-654 доп.5	м2	420,7
20-64	м2	420,7
Смета № I-I6		
I7-206	п.м	357,I
I7-200	м2	32,8
20-7	м2	32,8
I7-604	м2	32,8
I6-585	м2 площ. фасада	II4I,4
Смета № I-I7		
I3-58	м2	282,6
I7-358	м2	59,I
I7-283	м2	520,0
I7-32I	м2	789,2
I7-324	м2	I690,2
I7-298	м2	69,0
I7-592	м2	II2,9
I7-589	м2	057,9
20-94	м2	69,9
I7-589	м2	2464,2
I7-I38	м2	38,I
I7-576	м2	I26,8
I7-I38	м2	36,9
20-94	м2	I89,9
I7-575	м2	85,3
I7-592	м2	85,4
20-7	м2	I98,4
I7-627	м2	I,I
I7-888	м2	2,9
I7-630	м2	48,58
I7-625	м2	29,0
I7-900	м2	227,2
I7-3I3	м2	22,5
20-84	м2	I5,5
20-48	м2	I,0
I7-29I	м2	88,I

1	2	3
Смета № I-I8		
32-43	м2	8I,0
32-34I	м2	8I,0
32-337	м2	8I,0
I-6I8	м3	9,0
I6-40	м3	8,9
I6-43	м3	I,4
I2-8	м3	I,8
I6-I03	м2	6,0
I6-II0	м2	6,0
Смета № I-I9		
I-638 к=0,8	м3	49,0
I-639	м3	40,0
I-696	м3	9,0
I-364	м3	49,0
I3-I	м3	2,8
II-493	м3	0,43
I2-73	м3	0,66
I4-I-7I	кг	55,0
I4-I58-7I	кг	55,0
32-43-7I	м2	6,4
I-696	м3	2,0
32-34I	м2	6,4
32-337	м2	6,4
Смета № I-20		
I-280	м3	232,0
I-687	м3	I6,2
I-696	м3	I6,2
I-364	м3	248,2
I-280	м3	86,0
I-435	м3	65,0
I-639	м3	22,0
I-9I0 доп.5	м3	65,0
I3-I	м3	6,4
II-I-7I	м3	28,7
II-3-7I	м3	I0,9
II-5-7I	м3	I6,3
I2-II	м3	3,2
I2-42	т	0,02
I3-6I	т	0,24
I3-33	м3	I47,I
I3-58	м2	339,5
I6-82	м2	33,7
II-I99-7I	м3	0,6
II-I89-7I	шт	4
I2-73	м3	2,4

6986/ИМ

I	2	3	I	2	3	I	2	3
II-20I-7I	шт	I6	I4-I94-7I	т	0,29	I3-64	т	3,7I
II-47I-7I	шт	4	I4-25I-7I	т	0,29	I2-42	т	I 6I
I6-532	м2	I64,I	I4-29-7I	т	0,I5	I6-4I	м3	29,7
I6-625	м2	I64,I	I4-202-7I	т	0,I5	32-43	м2	38,7
24-4I8	шт	36	I7-206	п/м	65,9	I-696	м3	9,7
24-446	шт	8	I7-200	м2	I0,9	32-34I	м2	38,7
I6-39	м2	8I,6	20-7	м2	I0,9	32-337	м2	38,7
I6-43	м3	6,5	I7-604	м2	I0,9	Смета № I-2I		
I6-I03	м2	8I,6	I7-292	м2	I8,I	I2-29	м3	378,4
I7-627	м2	8I,6	20-7	м2	494,7	I2-42	т	5,82
I6-39	м2	35,3	I7-592	м2	494,7	I3-2	м3	I5,8
I6-43	м3	4,8	I7-70I	м2	I2,5	I7-297	м2	479,6
I4-23-7I	т	0,29	I7-699	м2	40,6	I7-588	м2	479,6

6986/VIII

I	2	3	I	2	3	I	2	3
20-94	м2	7,0	20-94	м2	8,2			
I2-43	м2	32,3	I2-I55	м3	54,4			
I2-20	м3	25,3	I2-7I	м3	3,3			
I2-7	м3	7,I	I6-39	м2	I03,7			
I2-40	т	0,09	37-474	м2	I68,3			
I6-43	м3	I,6	II-3I4-7I	шт	35			
			I2-42	т	3,9			

Составила
Руководитель группы А.Баляшина

6986/VIII

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

стоимости изделий неучтенных ценником поясных сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наименование материалов, полуфабрикатов и изделий	№№ поз. прейскуранта 06-08	Ед. измерения	Вес един. измерения брутто в тн	Транспортные расходы на т груза	Наименование калькуляции транспортных расходов	На единицу измерения					
							отпускная цена	стоимость тары и реквизита	транспортные расходы	итого сметная цена франко-приобъектный склад	заготовительно-складские расходы	всего сметная цена с заготовит. складскими расходами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	Панели стеновые из ячеистого бетона по серии I.432-5 вып.I	268I	м3	0,73	6,05	ЦСЦ п-45 стр. I23	3I	0,78	4,42	36,2	0,72	36,92

6386/10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	Угловые блоки из ячеистого бетона по серии I.432-5 вып.I	299	м3	0,73	6,05	ЦСП п-45 стр. I23	29,20	0,78	4,42	34,4	0,69	35,09

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Рук.сметной группы А.Баляшина

Составила техник О.Яковенко

6986/VIII

РАСЧЕТ

стоимости сборных железобетонных конструкций

№№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы	ИТОГО
I	2	3	4	5	6
	Фундаментные блоки по серии I.415-I, выпуск I				
I	ФБ6-2				
ЦЗСЦ	Стоимость, М-200	м3	0,52	52,5	27,3
п.3371	Арматура класса А-I	кг	I4,2	0,I73	2,46
Ц.I-IУ	Арматура класса А-Ш	кг	I5,8	0,I94	3,07
табл.	Закладные детали	кг	2,8	0,3I0	0,87
46	ИТОГО:	шт			33,7
2	ФБ6-4				
-"-	Стоимость, М-200	м3	0,46	52,5	24,I5
	Арматура класса А-I	кг	I2,9	0,I73	2,23
	Арматура класса А-Ш	кг	I0,6	0,I94	2,06

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
	Закладные детали	кг	2,8	0,3I0	0,87
	ИТОГО	шт			29,3I
3	ФБ6-I3				
ЦЗСЦ п.3371 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-200	м3	0,57	52,5	29,92
	Арматура класса А-I	кг	22,4	0,I73	3,88
	Арматура класса А-III	кг	I8,8	0,I94	3,65
	Закладные детали	кг	2,8	0,3I0	0,87
	ИТОГО	шт			38,32
4	ФБ6-I4				
ЦЗСЦ п.3371 Ц.I-IУ п.334 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-300	м3	0,53	55,05	29,I8
	Цена 52,5+I,02+I,53=55,05				
	Арматура класса А-I	кг	I6,7	0,I73	2,89
	Арматура класса А-III	кг	I4,0	0,I94	2,72
	Закладные детали	кг	2,8	0,3I0	0,87
	ИТОГО	шт			35,66

I	2	3	4	5	6
5	ФБ6-I5				
ЦЗСЦ п.337I Ц.I-IУ п.334 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-300	м3	0,5I	55,05	28,08
	Арматура класса А-I	кг	I6,2	0,I73	2,80
	Арматура класса А-III	кг	I3,6	0,I94	2,64
	Закладные детали	кг	2,8	0,3I0	0,87
	ИТОГО:	шт			34,39
6	ФБ6-4I				
ЦЗСЦ п.337I Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-200	м3	0,27	52,5	I4,I8
	Арматура класса А-I	кг	I0,4	0,I73	I,80
	Арматура класса А-II	кг	6,2	0,I84	I,I4
	Арматура класса В-I	кг	3,8	0,2I4	0,8I
	Закладные детали	кг	I,2	0,3I0	0,37
	ИТОГО·	шт			I8,3

I	2	3	4	5	6
7	ФБ6-42				
ЦЗСЦ п.337I Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-200	М3	0,26	52,5	I3,65
	Арматура класса А-I	кг	I0,2	0,I73	I,76
	Арматура класса А-II	кг	5,8	0,I84	I,07
	Арматура класса В-I	кг	3,8	0,2I4	0,8I
	Закладные детали	кг	I,2	0,3I0	0,37
	ИТОГО.	шт			I7,66
8	ФБ6-43				
-"-	Стоимость, М-200	м3	0,24	52,5	I2,6
	Арматура класса А-I	кг	9,8	0,I73	I,70
	Арматура класса А-II	кг	5,4	0,I84	0,99
	Арматура класса В-I	кг	3,6	0,2I4	0,77
	Закладные детали	кг	I,2	0,3I0	0,37
	ИТОГО:	шт			I6,43

I	2	3	4	5	6
9	ФБ6-44				
ИЗСЦ п.337I Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-200	м3	0,23	52,5	I2,08
	Арматура класса А-I	кг	9,8	0,I73	I,70
	Арматура класса А-II	кг	5,4	0,I84	0,99
	Арматура класса В-I	кг	3,4	0,2I4	0,73
	Закладные детали	кг	I,2	0,3I0	0,37
	ИТОГО	шт			I5,87
	Колонны по серии I.423-2,вып.I				
I0	КН-42-а				
ЦСЦ п.34I6 Ц.I-IУ п.354 табл.46	Стоимость, М-300	м3	I,3I	57,8	75,72
	Арматура класса А-I	кг	I7,7	0,I73	3,06
	Арматура класса А-Ш	кг	204,3	0,I94	39,63
	Закладные изделия	кг	I49,3	0,3I0	46,28
	ИТОГО:	шт			I64,69

6986/VIII

1	2	3	4	5	6
II	КН-42-б				
ЦСЦ п.34I6 Ц.I-IУ п.354 табл.46	Стоимость, М-300	м3	I,3I	57,8	75,72
	Арматура класса А-I	кг	I7,7	0,I73	3,06
	Арматура класса А-III	кг	204,3	0,I94	39,63
	Закладные изделия	кг	I8I,7	0,3I0	56,33
	ИТОГО	шт			I74,74
I2	КН-42-в				
ЦСЦ п.34I6 Ц.I-IУ п.334, табл.46	Стоимость, М-300	м3	I,3I	57,8	75,72
	Арматура класса А-I	кг	I7,7	0,I73	3,06
	Арматура класса А-III	кг	204,3	0,I94	39,63
	Закладные изделия	кг	237,3	0,3I0	73,56
	ИТОГО	шт			I9I,97

1	2	3	4	5	6
I3	КН-42-г				
ЦСЦ	Стоимость, М-300	м3	I,3I	57,8	75,72
п.34I6	Арматура класса А-I	кг	I7,7	0,I73	3,06
п.I-IУ	Арматура класса А-Ш	кг	204,3	0,I94	39,63
п.334,	Закладные изделия	кг	I95,0	0,3I0	60,45
табл.46	ИТОГО	шт			I78,86
	Колонна по серии ИИ 22-3/70 и КЖ-I9				
I4	НКI				
ЦСЦ	Стоимость, М-200	м3	0,84	83,79	70,38
п.3428	Цена: (67,0-I,53-I,02)xI,3= =83,79				
тех.ч.					
п.25	Арматура класса А-I	кг	I5,2	0,225	3,42
Ц.I-IУ	Цена: I73,0xI,3=224,9				
п.334	Арматура класса А-Ш	кг	II3,6	0,252	28,63
табл.46	Цена I94,0xI,3=252,5				

6986/мр

I	2	3	4	5	6
	Закладные изделия	кг	98,4	0,403	39,66
	Цена 3I0,0xI,3=403,0				
	ИТОГО	шт			I42,09
	Колонна по КЖ-I9				
I5	НК2				
ЦСЦ п.3402, тех.ч. п.25, Ц.I-IУ п.334	Стоимость, М-200	м3	0,60	74,3	44,58
	Цена. (59,7-I,53-I,02)xI,3= =74,3				
	Арматура класса А-I	кг	6,3	0,225	I,42
	Арматура класса А-III	кг	34,0	0,252	8,57
	Закладные детали	кг	I8,5	0,403	7,46
	ИТОГО	шт			62,03
	Балки покрытия по серии I.462-3,вып.I и КЖ-22				
I6	2 БДРI8-3П-а				
ЦСЦ п.3328	Стоимость, М-400	м3	4,I5	63,0	26I,45

6985/VIII

I	2	3	4	5	6
II.I-IУ табл.46	Арматура класса А-Ш	кг	208,0	0,I73	35,98
	Арматура класса В-I	кг	40,I	0,2I4	8,58
	Пряди П-7	кг	280,0	0,326	9I,28
	Закладные изделия	кг	62,0	0,3I	I9,22
	ИТОГО	шт			4I6,5I
	Ригели по серии ИИ 23-I/70 и КЖ-2I, 22				
I7	ИБЗ-4-а				
ЦСЦ п.3383	Стоимость, М-300	м3	I,78	48,7	86,69
II.I-IУ табл.46	Арматура класса А-Ш	кг	32I,8	0,I94	62,43
	Арматура класса В-I	кг	I5,9	0,2I4	3,40
	Прокатная сталь каркаса	кг	2,2	0,I73	0,38
	Закладные изделия	кг	67,8	0,3I	2I,02
	ИТОГО	шт			I73,92

6986/VIII

1	2	3	4	5	6
I8	НРI				
ЦСЦ п.3383 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-300	м3	I,7	48,7	82,79
	Арматура класса А-Ш	кг	249,4	0,I94	48,38
	Арматура класса В-I	кг	I5,6	0,2I4	3,34
	Прокатная сталь каркаса	кг	6,I	0,I73	I,06
	Закладные изделия	кг	I23,7	0,3I0	38,35
	ИТОГО	шт			I73,92
I9	НРIа				
-"-	Стоимость, М-300	м3	I,7	48,7	82,79
	Арматура класса А-Ш	кг	249,4	0,I94	48,38
	Арматура класса В-I	кг	I5,6	0,2I4	3,34
	Прокатная сталь каркаса	кг	6,I	0,I73	I,06
	Закладные изделия	кг	I04,8	0,3I0	32,49
	ИТОГО	шт			I68,06

1	2	3	4	5	6
	Плиты покрытия по серии I.465-7, выпуск I, часть I.2				
20	ПАУ 3х6 -3				
ЦСЦ п.3352 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-300	м3	I,07	59,7	63,88
	Арматура класса А-I	кг	3,2	0,I73	0,55
	Арматура класса А-Ш	кг	27,3	0,I94	5,30
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Арматура класса В-I	кг	34,8	0,2I4	7,45
	Закладные изделия	кг	8,2	0,3I0	2,54
	ИТОГО	шт			83,98
2I	ПАУ 3х6 -3а				
-"-	Стоимость, М-300	м3	I,07	59,7	63,88
	Арматура класса А-I	кг	3,2	0,I73	0,55
	Арматура класса А-Ш	кг	27,3	0,I94	5,30

I	2	3	4	5	6
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Арматура класса В-I	кг	34,8	0,2I4	7,45
	Закладные изделия	кг	I5,0	0,3I0	4,65
	ИТОГО	шт			86,09
22	ПАУ / 3х6 -3б				
ЦСЦ п.3352 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-300	м3	I,07	59,7	63,88
	Арматура класса А-I	кг	3,2	0,I73	0,55
	Арматура класса А-Ш	кг	27,3	0,I94	5,30
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Арматура класса В-I	кг	34,8	0,2I4	7,45
	Закладные изделия	кг	I0,8	0,3I0	3,35
	ИТОГО	шт			84,79
23	ПАУ / 3х6 -3в				
-"-	Стоимость, М-300	м3	I,07	59,7	63,88
	Арматура класса А-I	кг	3,2	0,I73	0,55

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
	Арматура класса А-Ш	кг	27,3	0,I94	5,30
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Арматура класса В-I	кг	34,8	0,2I4	7,45
	Закладные изделия	кг	I6,6	0,3I0	5,I5
	ИТОГО	шт			86,59
24	ПАУ-4 -3 3х6				
ЦСЦ п.3352 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-300	м3	I,3I	59,7	78,2I
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Арматура класса А-I	кг	4,4	0,I73	0,76
	Арматура класса А-Ш	кг	59,8	0,I94	II,60
	Арматура класса В-I	кг	35,4	0,2I4	7,58
	Закладные изделия	кг	II,0	0,3I0	3,4I
	ИТОГО	шт			I05,82

I	2	3	4	5	6
25	ПАУ-I4 -3 3х6				
ЦСЦ п.3352 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-300	м3	I,37	59 7	8I,79
	Арматура класса А-I	кг	4,4	0,I73	0,76
	Арматура класса А-Ш	кг	94,4	0,I94	I8,3I
	Арматура класса В-I	кг	34,6	0,2I4	7,40
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Закладные детали	кг	II,0	0,3I0	3,4I
	ИТОГО	шт			II5,93
	Плиты покрытия по серии I,465-7,в.I, части I,2 и КЖ-23				
26	ПАУ-4 -3д 3х6				
	Стоимость, М-300	м3	I,3I	59,7	78,2I
-"-	Арматура класса А-I	кг	4,4	0,I73	0,76

6986/ш

1	2	3	4	5	6
	Арматура класса А-Ш	кг	59,8	0,194	11,60
	Арматура класса В-I	кг	35,4	0,214	7,58
	Арматура класса А-У	кг	19,0	0,224	4,26
	Закладные детали	кг	18,4	0,310	5,70
	ИТОГО	шт			108,11
27	ПАУ-10 / 3х6 -3е				
ЦСЦ п.3352 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-300	м3	1,45	59,7	86,56
	Арматура класса А-I	кг	4,4	0,173	0,76
	Арматура класса А-Ш	кг	86,8	0,194	16,84
	Арматура класса В-I	кг	34,6	0,214	7,40
	Арматура класса А-У	кг	19,0	0,224	4,26
	Закладные изделия	кг	13,6	0,310	4,22
	ИТОГО	шт			120,04

I	2	3	4	5	6
28	ПАУ-I4 -3ж 3x6				
ЦСЦ п.3352 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-300	м3	I,37	59,7	8I,79
	Арматура класса А-I	кг	4,4	0,I73	0,76
	Арматура класса А-Ш	кг	94,4	0,I94	I8,3I
	Арматура класса В-I	кг	34,6	0,2I4	7,40
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Закладные детали	кг	I3,6	0,3I0	4,22
	ИТОГО	шт			II6,74
	Плиты покрытия по серии I.465-7,выпуск 3,часть I				
29	ПАУ -3 I,5x6				
ЦСЦ п.3350 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-300	м3	0,6I5	5I,2	3I,49
	Арматура класса А-I	кг	2,0	0,I73	0,35
	Арматура класса А-Ш	кг	25,5	0,I94	4,95

6986/VIII

1	2	3	4	5	6
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Арматура класса В-I	кг	I7,0	0,2I4	3,64
	Закладные изделия	кг	4,8	0,3I0	I,49
	ИТОГО:	кг			46,I8
30	ПАУ-4 -3 I,5х6				
ЦСЦ п.3350 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-300	м3	0,78	5I,2	39,94
	Арматура класса А-I	кг	2,0	0,I73	0,35
	Арматура класса А-Ш	кг	58,5	0,I94	II,35
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Арматура класса В-I	кг	I7,2	0,2I4	3,68
	Закладные изделия	кг	8,8	0,3I0	2,73
	ИТОГО:	кг			62,3I

I	2	3	4	5	6
	Плиты перекрытия по серии ИИ24-9 и КЖ-23				
3I	III-2 АУ(3)				
ЦСЦ п.3394 Ц.I-IУ п.334 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-300	м3	0,89	46,75	4I,6I
	Цена. 44,2+I,02+I,53=46,75				
	Арматура класса А-I	кг	5,9	0,I73	I,02
	Арматура класса А-III	кг	8,3	0,I94	I,6I
	Арматура класса А-У	кг	I3,5	0,224	3,02
	Арматура класса В-I	кг	29,9	0,2I4	6,40
	Прокатная сталь каркаса	кг	0,64	0,I73	0,II
	Закладные изделия	кг	6,5	0,3I0	2,02
	ИТОГО	кг			55,79
32	III-2-I АУ(3)				
—"—	Стоимость, М-300	м3	0,89	46,75	4I,6I

6986/VIII

1	2	3	4	5	6
	Арматура класса А-I	кг	5,9	0,I73	I,02
	Арматура класса А-III	кг	8,2	0,I94	I,59
	Арматура класса А-У	кг	I3,5	0,224	3,02
	Арматура класса В-I	кг	29,9	0,2I4	6,40
	Прокатная сталь каркаса	кг	I,8	0,I73	0,3I
	Закладные детали	кг	6,5	0,3I0	2,02
	ИТОГО	шт			55,97
33	П2-3 АУ(3)				
ЦСЦ п.3394 Ц.I-IУ п.334 Ц.I-IУ табл. 46	Стоимость, М-300	м3	0,8I	46,75	37,87
	Арматура класса А-I	кг	5,9	0,I73	I,02
	Арматура класса А-III	кг	9,5	0,I94	I,84
	Арматура класса А-У	кг	I6,0	0,224	3,58
	Арматура класса В-I	кг	26,6	0,2I4	5,69
	Прокатная сталь каркаса	кг	0,64	0,I73	0,II

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
	Закладные детали	кг	6,5	0,3I0	2,02
	ИТОГО	шт			52,I3
34	П2-3-I АУ(3)				
ЦСЦ п.3394 Ц.I-IУ п.334 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-300	м3	0,8I	46,75	37,87
	Арматура класса А-I	кг	5,9	0,I73	I,02
	Арматура класса А-Ш	кг	9,4	0,I94	I,82
	Арматура класса А-У	кг	I6,0	0,224	3,58
	Арматура класса В-I	кг	28,6	0,2I4	6,I2
	Прокатная сталь каркаса	кг	I,8	0,I73	0,3I
	Закладные детали	кг	6,5	0,3I0	2,02
	ИТОГО	шт			52,74
35	III-2 АУ(3) -а				
-"-	Стоимость, М-300	м3	0,89	46,75	4I,3I

6986/IV

I	2	3	4	5	6
	Арматура класса А-I	кг	5,9	0,I73	I,02
	Арматура класса А-III	кг	8,3	0,I94	I,6I
	Арматура класса А-У	кг	I3,5	0,224	3,02
	Арматура класса В-I	кг	29,9	0,2I4	6,40
	Прокатная сталь каркаса	кг	0,64	0,I73	0,II
	Закладные детали	кг	8,3	0,3I0	2,57
	ИТОГО	шт			56,34
36	П3-2				
ЦСЦ п.3394 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-200	м3	0,6	44,2	26,52
	Арматура класса А-I	кг	4,9	0,I73	0,85
	Арматура класса А-III	кг	32,3	0,I94	6,27
	Арматура класса В-I	кг	9,0	0,2I4	I,93
	Прокатная сталь каркаса	кг	7,6	0,I73	I,3I
	ИТОГО	шт			36,88

I	2	3	4	5	6
37	П4-2-а				
ЦСЦ п.3394 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-200	м3	0,55	44,2	24,3I
	Арматура класса А-I	кг	4,9	0,I73	0,85
	Арматура класса А-Ш	кг	25,6	0,I94	4,97
	Арматура класса В-I	кг	8,6	0,2I4	I,84
	Прокатная сталь каркаса	кг	7,6	0,I73	I,3I
	ИТОГО	шт			33,28
	Стаканы для вентиляционных устройств по серии I.465-7, выпуск 5				
38	СШ4				
ЦСЦ п.3377 Ц.I-IУ табл. 46	Стоимость, М-200	м3	0,035	79,0	2,76
	Арматура класса В-I	кг	I,6	0,2I4	0,34
	Закладные детали	кг	5,I	0,3I0	I,58
	ИТОГО	шт			4,68

I	2	3	4	5	6
39	СШ4а				
ЦСЦ п.3377 Ц.I-IУ табл. 46	Стоимость, М-200	м3	0,037	79,0	2,92
	Арматура класса В-I	кг	I,6	0,2I4	0,34
	Закладные детали	кг	5,I	0,3I0	I,58
	ИТОГО	шт			4,84
40	СШI0а-I				
ЦСЦ п.3379 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-200	м3	0,09	6I,0	5,49
	Арматура класса В-I	кг	3,5	0,2I4	0,75
	Закладные детали	кг	7,8	0,3I0	2,42
	ИТОГО	шт			8,66
4I	СШI4а-I				
-"-	Стоимость, М-200	м3	0,I32	6I,0	8,05
	Арматура класса В-I	кг	5,I	0,2I4	I,09

I	2	3	4	5	6
	Закладные детали	кг	7,8	0,3I0	2,42
	ИТОГО	шт			II,56
	Стеновые панели из ячеистого бетона по серии I.432-5, вып.0,I				
42	ПСЯ20 / 0,9x6 -II2				
Кальк. № I Ц.I-IУ табл.46	Стоимость	м3	I,08	36,92	39,87
	Арматура класса А-Ш	кг	4,7	0,I94	0,9I
	Арматура класса В-I	кг	9,4	0,2I4	2,0I
	Закладные детали	кг	27,2	0,3I0	8,43
	ИТОГО	шт			5I,22
43	ПСЯ20 / 0,9x6 -2II				
-"-	Стоимость	м3	I,08	36,92	39,87

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
	Арматура класса А-Ш	кг	29,2	0,I94	5,66
	Арматура класса В-I	кг	4,0	0,2I4	0,86
	Закладные детали	кг	26,2	0,3I0	8,I2
	ИТОГО	шт			54,5I
44	ПСЯ20 / 0,9х6 -2I2				
Кальк. № I Ц.I-IУ табл.46	Стоимость	м3	I,08	36,92	39,87
	Арматура класса А-Ш	кг	29,2	0,I94	5,66
	Арматура класса В-I	кг	4,0	0,2I4	0,86
	Закладные детали	кг	39,2	0,3I0	I2,I5
	ИТОГО	шт			58,54
45	ПСЯ20 / I,2х6 -III				
-"-	Стоимость	м3	I,42	36,92	52,43

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
	Арматура класса А-Ш	кг	4,7	0,I94	0,9I
	Арматура класса В-I	кг	I4,0	0,2I4	3,00
	Закладные детали	кг	8,8	0,3I0	2,73
	ИТОГО	шт			59,07
46	ПСЯ20 -II2 I,2x6				
Калькул. № I Ц.I-IУ табл.46	Стоимость	м3	I,42	36,92	52,43
	Арматура класса А-Ш	кг	4,7	0,I94	0,9I
	Арматура класса В-I	кг	I4,0	0,2I4	3,00
	Закладные детали	кг	27,2	0,3I0	8,43
	ИТОГО	шт			64,77
47	ПСЯ20 -2II I,2x6				
-"-	Стоимость	м3	I,42	36,92	52,43

I	2	3	4	5	6
	Арматура класса А-Ш	кг	37,0	0,I94	7,I8
	Арматура класса В-I	кг	6,8	0,2I4	I,46
	Закладные детали	кг	26,2	0,3I0	8,I2
	ИТОГО	шт			69,I9
48	ПСЯ20 / I,5х6 -42I				
Кальк. № I Ц.I-IУ табл.46	Стоимость	м3	I,77	36,92	65,35
	Арматура класса А-Ш	кг	I7,7	0,I94	3,43
	Арматура класса В-I	кг	7,2	0,2I4	I,54
	Закладные детали	кг	22,8	0,3I0	7,07
	ИТОГО	шт			77,39
49	ПСЯ20 / I,8х6 -III				
-"-	Стоимость	м3	2,I3	36,92	78,64

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
	Арматура класса А-III	кг	4,7	0,I94	0,9I
	Арматура класса В-I	кг	20,8	0,2I4	4,45
	Закладные детали	кг	8,8	0,3I0	2,73
	ИТОГО	шт			86,73
50	ПСЯ20 / I,8х6 -II2				
	Стоимость	м3	2,I3	36,92	78,64
	Арматура класса А-III	кг	4,7	0,I94	0,9I
	Арматура класса В-I	кг	20,8	0,2I4	4,45
	Закладные детали	кг	27,2	0,3I0	8,43
	ИТОГО	шт			92,43
	Карнизные панели керамзито-бетонные по серии I.432-5, выпуск 3				
5I	ПК-I-а				

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
ЦСП п.3760 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-I50	м3	0,77	55,I8	42,49
	Цена: 56,2-I,02=55,I8				
	Арматура класса А-I	кг	8,0	0,I73	I,38
	Арматура класса А-III	кг	3I,5	0,I94	6,II
	Арматура класса В-I	кг	I3,9	0,2I4	2,97
	Закладные детали	кг	30,4	0,3I0	9,42
	ИТОГО	шт			62,37
	Угловые блоки по серии I.432-5, вып.I				
52	БЯ-6				
Кальк. № 2 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость	м3	0,04	35,09	I,40
	Арматура класса В-I	кг	0,4	0,2I4	0,08
	Закладные детали	кг	2,8	0,3I0	0,87
	ИТОГО	шт			2,35

1	2	3	4	5	6
53	БЯ-24				
Кальк. № 2 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость	м3	0,05	35,09	I,75
	Арматура класса В-I	кг	0,5	0,2I4	0,II
	Закладные детали	кг	2,8	0,3I0	0,87
	ИТОГО	шт			2,73
54	БЯ-42				
-"-	Стоимость	м3	0,07	35,09	2,46
	Арматура класса В-I	кг	0,7	0,2I4	0,I5
	Закладные детали	кг	2,8	0,3I0	0,87
	ИТОГО	шт			3,48

Рама ворот по серии Пр.05-36.4

55 Ригель Р-I

I	2	3	4	5	6
ЦСЦ п.338I Ц.I-IУ п.334 Пр-нт 06-08 стр.I54 прим.2	Стоимость, М-200 Цена: (50,6-I,53-I,02)xI,I= =52,86	м3	0,94	52,86	49,69
	Арматура класса А-I Цена:I73,0xI,Ix0,00I=0,I90	кг	I0,8	0,I90	2,05
	Арматура класса А-II Цена: I94,0xI,Ix0,00I=0,2I3	кг	35,24	0,2I3	7,5I
	Закладные детали Цена: 3I0,0xI,Ix0,00I= =0,34I	кг	84,8	0,34I	28,92
	ИТОГО:	шт			88,I7
	Стойки рам				
56	С-I				
ЦСЦ п.3402 Ц.I-IУ п.334	Стоимость, М-200 Цена: 59,7-I,53-I,02=57,I5	м3	0,62	57,I5	35,43

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
Ц.I-IУ табл.46 Пр-нт 06-08 стр.I54 прим. п.2	Арматура класса А-I	кг	3,8	0,I90	0,72
	Арматура класса А-II	кг	20,3	0,2I3	4,32
	Закладные детали	кг	6I,82	0,34I	2I,08
	ИТОГО	шт			6I,55
57	С-2				
-"-	Стоимость, М-200	м3	0,62	57,I5	35,43
	Арматура класса А-I	кг	3,8	0,I90	0,72
	Арматура класса А-II	кг	20,3	0,2I3	4,32
	Закладные детали	кг	6I,82	0,34I	2I,08
	ИТОГО:	шт			6I,55
	Сборные бетонные блоки по серии I.II6-I, выпуск I				
	Стоимость, М-I00				

6986/VIII

1	2	3	4	5	6
58 ЦСЦ п.152	ФС4	м3	0,543	33,2	18,03
59 -"-	ФС5	м3	0,679	33,2	22,54
60 -"- п.154	ФС4-8	м3	0,172	35,9	6,17
61 -"-	ФСН4	м3	0,127	35,9	4,56
62 -"-	ФС5-8	м3	0,215	35,9	7,72
63 -"-	ФСН5	м3	0,159	35,9	5,71

I	2	3	4	5	6
	Перемычки по серии I.I38-I, выпуск I				
64	БI3				
ЦСЦ п.345I Ц.I-IУ табл.46	Стоимость, М-200	м3	0,0I	52,7	0,53
	Арматура класса В-I	кг	0,69	0,2I4	0,I5
	ИТОГО	шт			0,68
65	БI5				
-"-	Стоимость, М-200	м3	0,026	52,7	I,37
	Арматура класса В-I	кг	0,58	0,2I4	0,I2
	ИТОГО	шт			I,49
66	БI8				
-"-	Стоимость, М-200	м3	0,03	52,7	I,58
	Арматура класса В-I	кг	0,29	0,2I4	0,06
	ИТОГО	шт			I,64

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
	Перемычки по серии КЭ-0I-58 выпуск 2				
67	БП7-I				
ЦСЦ п.I503	Стоимость, М-200	м3	0,45	8I,0	36,45
	ИТОГО	шт			36,45
68	БП3-I				
ЦСЦ п.I500	Стоимость, М-200	м3	0,32	72,0	23,04
	ИТОГО	шт			23,04
69	Лоток Л-I по типовому проекту 704-I-I07				
ЦСЦ	Стоимость, М-200	м3	0,426	59,6	25,39
п.3648	Арматура класса А-I	кг	5I,6	0,I73	8,93
Ц.I-IУ табл.46	Закладные элементы	кг	I5,8	0,3I	4,90
	ИТОГО	шт			39,22

6986/VIII

1	2	3	4	5	6
	Лестничные марши по серии ИИ27-I				
70 ЦСЦ п.3730	ЛМ-Iа Стоимость	м2	3,88	8,I	3I,43
	ИТОГО	шт			3I,43
	Лестничные площадки по серии ИИ27-I				
7I -"- п.3740	ЛП-I Стоимость	м2	3,83	6,4	24,5I
	ИТОГО	шт			24,5I
72 -"-	ЛП-Iа Стоимость	м2	3,83	6,4	24,5I
	ИТОГО	шт			24,5I

6986/VIII

1	2	3	4	5	6
	Плиты перекрытия каналов по серии ИС-01-04, выпуск 2				
73	П2д				
ЦСЦ п.2949	Стоимость	м3	0,07	64,0	4,48
74	П3д				
ЦСЦ п.2956	Стоимость	м3	0,09	68,0	6,12

Составила ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.группы А.Баляшина

Раздел II

Санитарно-технические работы

СМЕТА № 2-I

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция
4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха
(наименование здания и сооружения)

Отопление. Санитарно-техническое оборудование
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	257,66	7,38	0,56	7,54
2	2	257,66	7,38	0,56	7,54
3	3	257,66	7,38	0,56	7,54
4	4	257,66	7,38	0,56	7,54
5	5	257,66	7,38	0,56	7,54

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
6	6	257,66	7,38	0,56	7,54
7	7	261,66	8,86	0,6	9,06
8	8	261,66	8,48	0,58	8,66
9	9	257,66	8,48	0,58	8,66

Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила: ст.инженер Н.Саркисьян

Проверила: руководитель группы Р.Логвиненко

СМЕТА № 2-2

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция
4К-250А производительностью 1000 м3/мин воздуха
(наименование здания и сооружения)

Отопление. Санитарно-технические работы
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

(объем конструкций)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	864,I0	I07,0	7,33	I07,92
2	2	882,53	I07,0	7,33	I07,95
3	3	884,77	I07,0	7,33	I07,92
4	4	882,5I	I07,0	7,33	I07,92
5	5	863,00	I07,0	7,33	I07,92
6	6	887,2I	I07,0	7,33	I07,92

6986/vm

I	2	3	4	5	6
7	7	939,05	I3I,0I	7,43	I32,68
8	8	933,3I	I26,2	7,43	I27,54
9	9	947,85	I26,2	7,43	I27,54

/Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила: ст.инженер Н.Саркисьян

Проверила: руководитель группы Р.Логвиненко

СМЕТА № 2-3

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха

Отопление. Общестроительные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6
I	I	I29,23	4I,09	0,I9	4I,09
2	2	I29,23	4I,09	0,I9	4I,09
3	3	I28,85	4I,09	0,I9	4I,09
4	4	I29,23	4I,09	0,I9	4I,09
5	5	I30,28	4I,09	0,I9	4I,09
6	6	I29,33	4I,09	0,I9	4I,09

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
7	7	I38,43	49,28	0,19	49,30
8	8	I35,I5	47,22	0,I9	47,25
9	9	I35,I5	47,22	0,I9	47,25

Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила. ст.инженер Н.Саркисьян

Проверила. руководитель группы Р.Логвиненко

СМЕТА № 2-4

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха

Отопление. Приобретение оборудования и его монтаж. Клапаны регулирующие

№№ п/п	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудование	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				Материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					Основная	На эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	I98	II,40	-	7,I7	0,09
2	2	I98	II,40	-	7,I7	0,09
3	3	I98	II,40	-	7,I7	0,09
4	4	I98	II,40	-	7,I7	0,09
5	5	I98	II,40	-	7,I7	0,09
6	6	I98	II,40	-	7,I7	0,09

6986/VIII

I	2	3	4	5	6	7
7	7	I98	I3,56	-	9,33	0,09
8	.8	I98	I3,02	-	8,79	0,09
9	9	I98	I3,02	-	8,79	0,09

Транспортные расходы 4%	7,92
Наценка снаба 0,7 %	I,39
Тара и упаковка 2%	3,96
ИТОГО по I району:	2II,27
Заготовительно-складские расходы: I,2%	2,54
ИТОГО стоимость оборудования:	2I3,8I

1	2	3	4	5	6	7
	Плановые накопления 6%		0,68			
	ИТОГО стоимость монтажных работ по I району		I2,08			
	ИТОГО по смете		225,89			

/Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила ст.инженер Н.Саркисьян

Проверила руководитель группы Р.Логвиненко

6986/VIII

СМЕТА № 2-5

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха

Отопление. Присоединение электродвигателей к сети

№ п/п	Территориальные районы	Оборудование	Общая стоимость в рублях			
			Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				Материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					Основная	На эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	-	2,80	-	I,08	0,02
2	2	-	2,80	-	I,08	0,02
3	3	-	2,80	-	I,08	0,02
4	4	-	2,80	-	I,08	0,02
5	5	-	2,80	-	I,08	0,02
6	6	-	2,80	-	I,08	0,02

6986/VIII

I	2	3	4	5	6	7
7	7	-	3,I8	-	I,46	0,02
8	8	-	3,08	-	I,36	0,02
9	9	-	3,08	-	1,36	0,02

Транспортные расходы 4%

Наценка снаба 0,7 %

Тара и упаковка 2%

ИТОГО по I району:

Заготовительно-складские расходы I,2 %

ИТОГО стоимость оборудования:

6986/vm

I	2	3	4	5	6	7
	Плановые накопления 6%		0,I7			
	ИТОГО стоимость монтажных работ по I району		2,97			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		2,97			

/ Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила ст.инженер Н.Саркисьян

Проверила руководитель группы Р.Логвиненко

6986/VIII

СМЕТА № 2-6

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха

Вентиляция. Санитарно-техническое оборудование

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	I	I79I,I6	I44,0	6,8	I46,0
2	2	I8I9,I6	I44,0	6,8	I46,0
3	3	I783,I6	I44,0	6,8	I46,0
4	4	I79I,I6	I44,0	6,8	I46,0
5	5	I79I,I6	I44,0	6,8	I46,0
6	6	I799,I6	I44,0	6,8	I46,0

6986/ИМ

I	2	3	4	5	6
7	7	I836,76	I72,8	7,2	I75,2
8	8	I82I,96	I65,6	6,8	I68,0
9	9	I8I7,96	I65,6	6,8	I68,0

/Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила ст.инженер Н.Саркисьян

Проверила руководитель группы Р.Логвиненко

СМЕТА № 2-7

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха

Вентиляция. Санитарно-технические работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	I	7I2,43	78,I5	I,98	78,68
2	2	7I6,7I	78,I5	I,98	78,68
3	3	7II,8I	78,I5	I,98	78,68
4	4	7I4,50	78,I5	I,98	78,68
5	5	7I2,II	78,I5	I,98	78,68
6	6	7I4,4I	78,I5	I,98	78,68

I	2	3	4	5	6
7	7	754,I4	93,79	2,04	94,35
8	8	747,77	89,86	2,0I	90,42
9	9	746,86	89,86	2,0I	90,42

/Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила ст.инженер Н.Саркисьян

Проверила руководитель группы Р.Логвиненко

СМЕТА № 2-8

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью 1000 м3/мин воздуха

Вентиляция. Общестроительные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6
1	1	17,94	8,87	0,22	9,02
2	2	17,94	8,87	0,22	9,02
3	3	17,94	8,87	0,22	9,02
4	4	17,94	8,87	0,22	9,02
5	5	17,94	8,87	0,22	9,02
6	6	17,94	8,87	0,22	9,02

6986/НТ

I	2	3	4	5	6
7	7	I9,54	I0,64	0,24	I0,7I
8	8	I9,02	I0,2I	0,24	I0,27
9	9	I9,02	I0,2I	0,24	I0,27

/Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила ст.инженер Н.Саркисьян

Проверила руководитель группы Р.Логвиненко

СМЕТА № 2-9

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью 1000 м3/мин воздуха

Вентиляция. Присоединение электродвигателей к сети

№ п/п	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудование	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				Материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					Основная	На эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	-	II,20	-	4,32	0,08
2	2	-	II,20	-	4,32	0,08
3	3	-	II,20	-	4,32	0,08
4	4	-	II,20	-	4,32	0,08
5	5	-	II,20	-	4,32	0,08

I	2	3	4	5	6	7
6	6	-	II,20	-	4,32	0,08
7	7	-	I2,72	-	5,84	0,08
8	8	-	I2,32	-	5,44	0,08
9	9	-	I2,32	-	5,44	0,08

Транспортные расходы 4%

Наценка снаба 0,7%

Тара и упаковка 2%

ИТОГО по I району

Заготовительно-складские расходы I,2 %

ИТОГО стоимость оборудования

1	2	3	4	5	6	7
	Плановые накопления 6%		0,67			
	ИТОГО стоимость монтажных работ по I району		II,87			
	ИТОГО по смете.		II,87			

/Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила ст.инженер Н.Саркисьян

Проверила руководитель группы Р.Логвиненко

6986/нг

СМЕТА № 2-I0

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха

на водопровод хозяйственно-питьевой. Санитарно-технические работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	I67,48	I9,5I	I,23	20,29
2	2	I68,79	I9,5I	I,23	20,29
3	3	I67,43	I9,5I	I,23	20,29
4	4	I67,43	I9,5I	I,23	20,29
5	5	I68,23	I9,5I	I,23	20,29
6	6	I67,88	I9,5I	I,23	20,29

6986/III

I	2	3	4	5	6
7	7	I76,08	23,64	I,26	24,43
8	8	I74,95	22,80	I,26	23,58
9	9	I75,44	22,80	I,26	23,58

Начальник ОВК Л.Верченко

Гл.специалист ОВК К.Еремеева

Составила техник Т.Пономарева

Проверила руководитель группы Р.Славутская

СМЕТА № 2-II

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха

На водопровод хозяйственно-питьевой. Общестроительные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	I	56,27	34,93	0,6I	35,II
2	2	56,27	34,93	0,6I	35,II
3	3	56,27	34,93	0,6I	35,II
4	4	56,27	34,93	0,6I	35,II
5	5	56,27	34,93	0,6I	35,II
6	6	56,27	34,93	0,6I	35.II

I	2	3	4	5	6
7	7	62,93	4I,95	0,69	42,II
8	8	60,97	40,2I	0,7I	40,39
9	9	60,97	40,2I	0,7I	40,39

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Щиты инвентарные	ЦИ ЧП п.259 стр.I62	м2	0,42	2,04	0,86
	ИТОГО для базисного района	-	руо.			0,86

Начальник ОВК Л.Верченко

Гл.специалист ОВК К.Еремеева

Составила техник Т.Пономарева

Проверила руководитель группы Р.Славутская

6986/VIII

СМЕТА № 2-I2

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха

На горячее водоснабжение - подающая сеть. Санитарно-технические работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	97,75	I7,22	I,05	I7,87
2	2	97,75	I7,22	I,05	I7,87
3	3	97,74	I7,22	I,05	I7,87
4	4	97,74	I7,22	I,05	I7,87
5	5	97,76	I7,22	I,05	I7,87
6	6	97,76	I7,22	I,05	I7,87

6986/VIII

I	2	3	4	5	6
7	7	I04,03	20,84	I,05	2I,49
8	8	I05,06	20,II	I,05	20,76
9	9	I05,06	20,II	I,05	20,76

Начальник ОВК Л.Верченко

Гл.специалист ОВК К.Еремеева

Составила техник Т.Пономарева

Проверила руководитель группы Р.Славутская

6986/

СМЕТА № 2-I3

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха

На горячее водоснабжение - подающая сеть. Общестроительные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	I	I63,83	67,83	0,9I	67,99
2	2	I63,22	67,83	0,9I	67,99
3	3	I6I,94	67,83	0,9I	67,99
4	4	I6I,94	67,83	0,9I	67,99
5	5	I63,22	67,83	0,9I	67,99
6	6	I63,52	67,83	0,9I	67,99

6986/ИТ

I	2	3	4	5	6
7	7	I80,04	8I,48	0,99	80,II
8	8	I74,24	78,02	0,99	78,23
9	9	I72,48	78,02	0,99	78,23

Начальник ОВК Л.Верченко

Гл.специалист ОВК К.Еремеева

Составила техник Т.Пономарева

Проверила руководитель группы Р.Славутская

СМЕТА №2-I4

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха

На канализацию бытовую. Санитарно-технические работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе. Основная зарплата	Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	I	403,80	50,06	2,98	50,86
2	2	402,63	50,06	2,98	50,86
3	3	402,70	50,06	2,98	50,86
4	4	403,78	50,06	2,98	50,86
5	5	408,37	50,06	2,98	50,86
6	6	408,5I	50,06	2,98	50,86

6986/vm

I	2	3	4	5	6
7	7	4I9,76	59,89	3,0I	62,43
8	8	4I9,II	57,69	3,00	59,76
9	9	428,34	57,69	3,00	58,76

Начальник ОВК Л.Верчелко

Гл.специалист ОВК К.Еремзева

Составила техник Т.Пономарева

Проверила руководитель группы Р.Славутская

6986/VIII

СМЕТА № 2-I5

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха

На канализацию бытовую. Общестроительные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	37,85	35,03	0,28	35,23
2	2	37,85	35,03	0,28	35,23
3	3	37,85	35,03	0,28	35,23
4	4	37,85	35,03	0,28	35,23
5	5	37,85	35,03	0,28	35,23
6	6	37,85	35,03	0,28	35,23

I	2	3	4	5	6
7	7	44,29	42,05	0,28	42,05
8	8	43,06	40,I3	0,28	40,44
9	9	43,06	40,I3	0,28	40,44

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
I	Щиты инвентарные	ЦП чП п.259 стр.162	м3	4,20	2,04	8,57
	ИТОГО для базисного района		руб.			8,57

Начальник ОВК — Л.Верченко

Гл.специалист ОВК — К.Еремеева

Составила техник — Т.Пономарева

Проверила руководитель группы — Р.Славутская

6986/мг

СМЕТА № 2-I6

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха

На дренаж. Санитарно-технические работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе,		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	29,00	6,60	0,60	6,60
2	2	29,00	6,60	0,60	6,60
3	3	29,00	6,60	0,60	6,60
4	4	29,00	6,60	0,60	6,60
5	5	29,00	6,60	0,60	6,60
6	6	29,00	6,60	0,60	6,60

6986/VIII

1	2	3	4	5	6
7	7	30,40	7,80	0,60	8,00
8	8	30,20	7,40	0,60	6,60
9	9	30,20	7,40	0,60	6,60

Начальник ОНК Л.Верченко

Гл.специалист ОНК К.Еремеева

Составила техник Т.Пономарева

Проверила руководитель группы Р.Славутская

СМЕТА № 2-I7

автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха

На дренаж. Общестроительные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе. Основная зарплата	Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	I	57,60	54,00	0,40	54,40
2	2	57,60	54,00	0,40	54,40
3	3	57,60	54,00	0,40	54,40
4	4	57,60	54,00	0,40	54,40
5	5	57,60	54,00	0,40	54,40
6	6	57,60	54,00	0,40	54,40

6986/VIII

1	2	3	4	5	6
7	7	67,20	64,30	0,40	64,80
8	8	65,60	62,00	0,40	62,40
9	9	65,60	62,00	0,40	62,40

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям с роительства

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Щиты инвентарные	ЦI чП п.259 стр.I62	м3	8,40	2,04	I7,I4
	ИТОГО для базисного района		руб.			I7,I4

Начальник ОВК Л.Верченко

Гл.специалист ОВК К.Еремеева

Составила техник Т.Пономарева

Проверила руководитель группы Р.Славутская

6986/VIII

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете № к типовому проекту на строительство компрессорной станции 4К-250А для районов с расчетной наружной температурой - 30°С

№ п/п	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество			
			для возведения конструкций, одинаковых для всех вариантов	для возведения конструкций, предусмотренных вариантами		
				I	2	3
I	2	3	4	5	6	7
	Санитарно-технические работы					
	А. Отопление					
I	Затраты труда	ч-дн	53,70			
2	Заработная плата	руб.	I63,I0			
3	Агрегаты воздушные отопительные АПВС-II0-80 со спирально-навивными калориферами с электродвигателем А02-3I-4	компл.	2			

6986/ИМ

I	2	3	4	5	6	7
4	Асбопухшнур-4 диаметром 20-30 мм	т	0,056			
5	Белила цинковые тертые	кг	I3,60			
6	Болты с гайками	кг	5,2			
7	Вентили запорные муфтовые I5кч I8п для воды давлением 6 кгс/см2, Д=I5мм	шт	9			
8	То же, Д=20 мм	шт	4			
9	То же, Д=25 мм	шт	I2			
I0	Вода	м3	5,2			
II	Водомеры ВТ-50 для горячей воды, Д=50мм	шт	2			
I2	Воздухосборники из стальных труб наружным диаметром корпуса I59 мм	шт	2			
I3	Грязевики из стальных труб диаметром корпуса I59 мм и входного патрубка 57 мм	шт	2			

1	2	3	4	5	6	7
I4	Задвижки чугунные параллельные фланцевые 30ч-6бр, Д=50 мм	шт	4			
I5	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6кч-IIр, Д=25 мм	шт	I			
I6	Клапаны регулирующие с моторным исполнительным механизмом ПР-IМ, марка 25ч-93Iнж, Д=25мм	шт	3			
I7	Краски тертые	кг	2,6			
I8	Кронштейны для водомеров	кг	4,2			
I9	Кронштейны для радиаторов и регистров	кг	64			
20	Манометры технические общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт	2			
2I	Олифа	кг	II,I			
22	Радиаторы чугунные М-I40А0 при монтажной высоте 500 мм	экм	27			

I	2	3	4	5	6	7
23	Регистры из стальных труб диаметром нитки и колонки 100 мм	м	33			
24	Проволока стальная отожженная	кг	0,29			
25	Термометры прямые в оправе	шт	2			
26	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб с креплениями, Д=15 мм	м	76			
27	То же, Д=20 мм	м	53			
28	То же, Д=25 мм	м	62			
29	То же, Д=32 мм	м	87			
30	То же, Д=40 мм	м	62			
31	То же, Д=50мм	м	36			
32	Узлы ручных насосов БКФ-2 диаметром 25 мм с трубной обвязкой и кранами	компл.	I			

I	2	3	4	5	6	7
33	Фланцы стальные, Д=50мм	шт	I8			
34	Фольгоизол шириной I м	м	9,98			
35	Прочие материалы	руб.	I2,93			
36	Материальные ресурсы	руб.	I,36			
	Строительные машины					
37	Машины	руб.	6,05			
	Б. Вентиляция					
I	Затраты труда	ч-дн	69,84			
2	Заработная плата	руб.	227,69			
3	Белила цинковые тертые	кг	2,56			
4	Вентиляторы крышные осевые ЦЗ-04 № I2В на одной оси с электродвигателем А02-5I-8 ИМС виброизолированные	компл.	4			

6986/ИМ

I	2	3	4	5	6	7
5	Вентиляторы крышные центробежные ЦЦ3-90 № 5 на одной оси с электродвигателем АОЛ2-2I-6	компл.	I			
6	Вентиляторы центробежные Ц4-70 № 2,5 с промежуточным диаметром колеса на одной оси с электродвигателем АОЛ-II-4 и виброизоляторами	шт	I			
7	Вентиляторы центробежные Ц4-70 № 5 с промежуточным диаметром колеса на одной оси с электродвигателем АОЛ2-22-4	компл.	2			
8	Воздуховоды из стали кровельной толщ. до 0,8 мм, диаметром до I60 мм	м2	9			
9	То же, диаметром до 500 мм	м2	7			
I0	Воздуховоды из стали оцинкованной тонколистовой толщ. до I,2 мм, диаметром до 3I5 мм	м2	5			
II	То же, периметром до I000 мм	м2	5			

6986/17

I	2	3	4	5	6	7
I2	Воздуховоды из стали тонколистовой толщиной до I,6 мм, диаметром до 3I5 мм	м2	2			
I3	Гвозди	кг	0,46			
I4	Дефлекторы цилиндрические из стали тонколистовой диаметром патрубка 200 мм тип Т-I7	шт	I			
I5	Доски II сорта толщиной 25-32мм	м3	0,00I			
I6	Доски II сорта толщиной 40 мм и более	м3	0,073			
I7	Зонты (колпаки) над шахтами из стали тонколистовой диаметром 200 мм, тип Т-I	шт	2			
I8	Калориферы стальные пластинчатые КВС-7П	шт	I			
I9	Клапаны автоматические обратные АОК-5	шт	2			
20	Краски тертые	кг	0,48			

6986/vm

I	2	3	4	5	6	7
2I	Крепления для воздуховодов	кг	28,65			
22	Олифа	кг	I,38			
23	Патрубки (вставки) из прорезиненной или брезентовой ткани с двумя фланцами и одним контрфланцем	м2	I,7			
24	Подставки под калориферы	кг	8			
25	Поковки	кг	0,34			
26	Решетки щелевые регулирующие Р-I50	шт	8			
27	То же, Р-200	шт	I8			
28	Сталь круглая более I0 мм	т	0,006			
29	Сталь сортовая	т	0,004			
30	Узлы прохода из тонколистовой стали диаметром патрубка 200 мм, тип УП-I	узел	I			

6986/VIII

I	2	3	4	5	6	7
3I	Прочие материалы	руб.	26,35			
32	Материальные ресурсы	руб.	3,52			
	Строительные машины					
33	Машины	руб.	7,37			
	В Водопровод хозяйственно-питьевой					
I	Затраты труда	ч-дн	5,23			
2	Заработная плата	руб.	I6,45			
	Материалы					
3	Болты с гайками	кг	0,27			
4	Вентили поливочные 25 мм	шт	2			
5	Вентиль запорный муфтовый 25 мм, I5кч I8п2	шт	5			

I	2	3	4	5	6	7
6	То же, I5 мм	шт	I			
7	Вода	м3	0,86			
8	Головки для присоединения пожарных и поливочных рукавов и противопожарного оборудования	шт	4			
9	Деревянные детали лесов	м3	0,0I			
I0	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб I5 мм с креплениями	м	20			
II	То же, 25 мм	м	55			
I2	Крепления	кг	0,60			
I3	Колер масляный	кг	2,68			
I4	Краски тертые	кг	0,02			
I5	Олифа	кг	0,30			
I6	Рукава резино-тканевые 25 мм	м	35			
I7	Стальные конструкции	т	0,06			
I8	Стальные детали лесов	т	0,02			

6986/

I	2	3	4	5	6	7
I9	Трубы чугунные напорные 50 мм	м	3,I5			
20	Фасонные части	т	0,0I			
2I	Щиты настила	м2	4,48			
22	Щиты инвентарные	м2	0,42			
23	Прочие материалы	руб.	0,96			
	Строительные машины					
24	Машины	руб.	0,67			
	Г. Водопровод горячей воды					
I	Затраты труда	ч-дн.	28,45			
2	Заработная плата	руб.	84,84			
	Материалы					
3	Арматура	компл.	I			
4	Вентили запорные муфтовые 25 мм, марка I5кчI8п2	шт	I			
5	Вода	м3	0,72			

6986/VIII

I	2	3	4	5	6	7
6	Деревянные детали лесов	м3	0,0I			
7	Краны смесители	шт	2			
8	Колер масляный	кг	2,44			
9	Краски тертые	кг	0,02			
I0	Кронштейны	кг	I7			
II	Лакостеклоткань	м2	20,46			
I2	Олифа	кг	0,27			
I3	Рулонные материалы	м2	20,46			
I4	Стальные детали лесов	т	0,02			
I5	Сталь листовая кровельная или оцинкованная	м2	6,60			
I6	Теплоизоляционные материалы	т	0,I0			
I7	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб I5 мм с креплениями	м	20			
I8	То же, 25 мм	м	45			
I9	Щиты настила	м2	4,48			

I	2	3	4	5	6	7
20	Прочие материалы	руб.	2,42			
	Строительные машины					
2I	Машины	руб.	I,2I			
	Д. Канализация бытовая					
I	Затраты труда	ч-дн.	26,54			
2	Заработная плата	руб.	8I,99			
	Материалы					
3	Арматура	шт	I			
4	Болты с гайками	кг	2,80			
5	Воронки сливные	шт	I			
6	Детали трубопроводов из стальных труб	м	2			
7	Крепления	кг	I,64			
8	Колер масляный	кг	0,49			
9	Краски тертые	кг	0,0I			
I0	Муфты	шт	I			

6986/VIII

I	2	3	4	5	6	7
II	Лак	кг	I,62			
I2	Олифа	кг	0,05			
I3	Сифоны	шт	I			
I4	Стальные конструкции	т	0,60			
I5	Трапы	шт	I			
I6	Трубы чугунные канализационные	м	I0,30			
I7	Узлы трубопроводов из чугунных труб с креплениями 50 мм	м	I5			
I8	То же, I00 мм	м	57			
I9	Умывальники с выпуском, смесителем, кронштейнами и сифоном	шт	3			
20	Унитазы с сиденьем с креплением, смывным бачком, с арматурой и смывной трубой или смывным коленом	компл.	I			
2I	Фланцы стальные	шт	2			
22	Щиты инвентарные	м2	4,20			
23	Прочие материалы	руб.	8,II.			

6986/VIII

1	2	3	4	5	6	7
	Строительные машины					
24	Машины	руб.	2,57			
	Е. Дренаж					
I	Затраты труда	ч-дн.	2I,58			
2	Заработная плата	руб.	59,I7			
	Материалы					
3	Муфты	шт	2,00			
4	Стальные конструкции	т	I,20			
5	Трубы чугунные канализационные	м	20,60			
6	Щиты инвентарные	м2	8,40			
7	Прочие материалы	руб.	I,28			
	Строительные машины					
8	Машины	руб.	0,67			

Составили рук.группы Р.Логвиненко

/техник Т.Пономарева

6986/VIII

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительных и монтажных работ по основному варианту
Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция
4К-250А производительностью I000 м3/мин воздуха

№№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество
I	2	3
	Смета № 2-I	
24-6I2	шт	2
	Смета № 2-2	
23-45	м	76
23-46	м	53
23-47	м	62
23-48	м	87
23-49	м	62
23-50	м	36
23-I04	м	376
23-I07	шт	4
23-393	шт	I
23-645	экм.	27
23-66I	м	33
23-663	шт	2
23-673	шт	2
23-687	шт	2
23-688	шт	2
23-703	узел	I
	Смета № 2-3	
I7-703	I00м2	I
I9-46	м3	0,27
I9-206	м2	9,5
	Смета № 2-6	
24-5I5	компл.	4
	Смета № 2-7	
24-I	м2	9
24-3	м2	7

6986/VII

I	2	3
24-I7	м2	5
24-23	м2	5
24-69	м2	2
24-354	шт	I
24-365	шт	I
24-392	шт	2
24-405	шт	3
24-406	шт	I8
24-449	м2	I,7
24-484	шт	I
24-485	шт	2
24-5I7	шт	I
24-603	шт	I
24-708	кг	8
24-780	узел	I

I	2	3
	Смета № 2-8	
I3-337	I00м2	0,22
I7-700	I00м2	0,I8
	Смета № 2-I0	
23-386	шт	2
23-57	м	20
23-59	м	I5
23-59	м	40
23-I	м	3
23-2I	т	0,0084
23-I04	м	78
	Смета № 2-II	
I7-703	м2	II
I-570	м3	2

I	2	3
I-57I	м3	2
I-702	м3	2
I3-337	м2	80
	Смета № 2-I2	
23-343	шт	2
23-688	шт	I
23-57	м	20
23-59	м	5
23-59	м	40
23-I04	м	65
	Смета № 2-I3	
I7-703	м2	I0
I3-337	м2	80
I9-46	м3	0,50

6986/VIII

1	2	3
19-228	м2	22
24-708	кг	I7
	Смета № 2-I4	
23-I09	шт	I
23-3I8	пт	3
23-364	шт	I
23-35I	шт	2
23-34	м	I5
23-35	м	57
23-32	м	I0
23-74	м	2
23-405	шт	I
	Смета № 2-I5	
I7-702	м2	2
I7-743	м2	36
I-570	м3	20
I-57I	м3	20
I-702	м3	20
	Смета № 2-I6	
23-3I	м	20
	Смета № 2-I7	
I-570	м3	40
I-57I	м3	40
I-702	м3	40

Составили: рук.группы Р.Логвиненко

рук.группы Р.Славутская

gost.e-ecolog.ru