ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

904-1-39

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-20А

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 80 $м^3$/МИН.(1,33$м^3$/С) ВОЗДУХА

АЛЬБОМ – III

Автоматизация и КИП. чертежи

gost.e-ecolog.ru

КР ЦИТП инв №7261/11

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев 57 ул Эжена Потье № 12
917
Заказ № 2306 инв № 7261/3 тираж 750
Сдано в печать 17/IV 1982 цена 4-56

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-39

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-20А

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 80 $м^3$/МИН.(1,33 $м^3$/С) ВОЗДУХА

СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ I ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
АЛЬБОМ II ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
АЛЬБОМ III АВТОМАТИЗАЦИЯ И КИП. ЧЕРТЕЖИ.
АЛЬБОМ IV АВТОМАТИЗАЦИЯ И КИП. ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ.
АЛЬБОМ V АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ И САНТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТИ.
АЛЬБОМ VI СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКУЮ ЧАСТИ, АВТОМАТИЗАЦИЮ И КИП.
АЛЬБОМ VII СМЕТЫ НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНУЮ И САНТЕХНИЧЕСКУЮ ЧАСТИ.
АЛЬБОМ VIII ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ.
АЛЬБОМ IX НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
АЛЬБОМ X СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ.
АЛЬБОМ XI ВАРИАНТ 1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И КИП. ЗАДАНИЯ.
АЛЬБОМ XII ВАРИАНТ 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И КИП. ЗАДАНИЯ.
АЛЬБОМ XIII ВАРИАНТ 3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И КИП. ЗАДАНИЯ.

На основании письма Гипростройдормаша №35-70/8199 в альбоме III заменена стр.1, в связи с разработкой вариантов для блокирования 1,2,3
Рук. гр. Чалых 24.12.80г.

ПРИМЕНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

1. ГШВ.80.00.00.000 Р477-531. ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВСАСЫВАНИЯ И СТРАВЛИВАНИЯ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 80 $м^3$/МИН.(РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОСИНТИ г.МОСКВА. ЦЕНТР ПРОСПЕКТ СЕРОВА,5)

АЛЬБОМ III

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ ГИПРОСТРОЙДОРМАШ
АЛЬБОМЫ I,II,III,IV,VI,VIII,IX,XI,XII,XIII
РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
АЛЬБОМЫ V, VII, VIII, X

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Ю.Н.МЕХАНЦЕВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.М. ЛЕОНОВ

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ, ОТ 30.03.78г РЕШЕНИЕМ № 7/78 (АЛЬБОМЫ I÷X)
АЛЬБОМЫ XI÷XIII УТВЕРЖДЕНЫ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ ОТ 30.10.80г. РЕШЕНИЕМ №36/80 И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ГИПРОСТРОЙДОРМАШЕМ ПРИКАЗ №136-П ОТ 13.11.80г

КР ЦИТП инв. № 7261/III

Альбом III

Типовой проект 904-1-39

№ п.п.	Наименование	№ листов
1	Титульный лист	1
2	Содержание альбома	2
3	Пояснительная записка	3...7
4	Компрессорная станция Функциональная схема автоматизации	8,9
5	Насосная станция оборотного водоснабжения. Функциональная схема автоматизации	10
6	Отопительные агрегаты А1, А2 Функциональная схема автоматизации.	11
7	Отопительный агрегат А3. Функциональная схема автоматизации	12
8	Компрессорная станция Принципиальная электрическая схема питания	13
9	Принципиальная электрическая схема управления компрессорным агрегатом	14, 15
10	Принципиальная электрическая схема общестанционной сигнализации	16
11	Схема измерения давления и расхода в сборном коллекторе.	17
	Насосная станция оборотного водоснабжения	
12	Принципиальная электрическая схема питания	18
13	Принципиальная электрическая схема управления	19,20
14	Принципиальная электрическая схема сигнализации	21
15	Отопительные агрегаты А1, А2 Принципиальная электрическая схема управления	22
16	Отопительный агрегат А3 Принципиальная электрическая схема управления.	23
17	Схема внешних электрических и трубных проводок по компрессорной станции	24
18	Схема внешних электрических и трубных проводок по компрессорному агрегату	25,26
19	Насосная станция оборотного водоснабжения. Схема внешних электрических и трубных проводок	27,28
20	Схема подключения	29
21	Отопительные агрегаты А1, А2 Схема внешних электрических проводок	30
22	Отопительный агрегат А3. Схема внешних электрических проводок	31
23	Расположение средств автоматизации и проводок по компрессорной станции	32,33,34
24	Расположение средств автоматизации и проводок по компрессорному агрегату	35,36
25	Журнал кабельных проводок	37,38
26	Обоснование применения кабельной продукции с медными жилами	39
27	Журнал импульсных проводок	40
28	Отопительные агрегаты А1, А2 Пост управления кнопочный ПКУ5 Эскиз лицевой панели	41
29	Отопительный агрегат А3 Пост управления кнопочный ПКУ9 Эскиз лицевой панели	
30	Перечень стандартов и нормалей, примененных в проекте	42,43

7261/III 2

						ТП 904-1-39 А	
						Компрессорная станция 4К-20А	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Сост.		Светлакова		10.71			
Рук. гр.		Мухина		11.71			Лит. Лист Листов
Гл. спец.		Кожинов		11.71			Р 1
Нач. гр.		Иванов		11.71			
Н. контр.		Светлакова		11.71		Содержание альбома.	Гипростройдеталь г. Ростов-на-Дону
ГИП		Иванов		11.71			

Утв. Гипростройдеталь 1972

Типовой проект 904-1-39 Альбом III

1. Общая часть

Проект автоматизации и КИП разработан для типовой отдельностоящей компрессорной станции 4К-20А, имеющей четыре компрессора марки 103ВП-20/8 Краснодарского компрессорного завода.

В состав компрессорной входит насосная станция оборотного водоснабжения с двумя насосами охлажденной воды, дренажным насосом, камерой охлажденной воды.

Проект выполнен на основании следующих материалов:

- технологической части, разработанной отделом промвентиляции и теплоснабжения Гипростройдормаша (альбом I)
- задания отдела водоснабжения и канализации Ростовского Промстройниипроекта на автоматизацию насосной станции оборотного водоснабжения
- задания отдела промвентиляции Ростовского Промстройниипроекта на автоматизацию отопительных агрегатов
- технической документации по системе автоматики компрессора, поставляемой Краснодарским компрессорным заводом комплектно с компрессором: (ВП-20/8М СБ14, 103ВП-20/8 СБ18, 103ВП-20/8 СБ18С2, 103ВП-20/8 СБ1833, 103ВП-20/8 СБ18-1, 103ВП-20/8 СБ18-134, 103ВП-20/8 СБ18-362.)

Проект выполнен в соответствии со следующими директивными и нормативными материалами:

- „Правилами устройства электроустановок" издание 1966 и 1976 годов
- „Правилами устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов", издание 1973 года, утвержденными Госгортехнадзором СССР 7 декабря 1971 года;
- Строительными нормами и правилами: СНиП III-33-76„ Электротехнические устройства"
- СНиП III-34-74„ Системы автоматизации"
- „Указаниями по проектированию электроустановок систем автоматизации производственных процессов" МСН 205-69, утвержденными Главмонтажавтоматикой Минмонтажспецстроя СССР 4/III-1969 года.

В типовом проекте разработана техническая документация, необходимая для:

- заказа оборудования и монтажных материалов и изделий,
- изготовления щитов;
- изготовления на заготовительных участках не поставляемых промышленностью монтажных узлов и конструкций.

Настоящий проект разработан на базе системы автоматики компрессора 103ВП-20/8 Краснодарского компрессорного завода.

Проектно-сметная документация выполнена в соответствии с требованиями СН 202-76, ВСН 281-75, стандартов ЕСКД, указаниями центрального института типовых проектов ЦИТП V-5-70 и „Основными положениями по комплектации и оформлению типовых проектов."

Принятые в проекте контрольно-измерительные приборы регуляторы и другие средства автоматизации серийно выпускаются отечественной промышленностью и соответствуют тех заданию на автоматизацию.

В настоящем проекте не решаются вопросы автоматизации охладителя в системе оборотного водоснабжения, но система автоматизации насосной условно увязывается с автоматизацией вентиляторной градирни по типовому проекту 901-6-32/73

2 Основные решения по автоматизации.

2.1. Объем автоматизации и структурная схема управления:

Проектом предусматривается автоматизация компрессорной станции в следующем объеме

- автоматизация операций, связанных с пуском и остановкой компрессоров;
- автоматическая разгрузка компрессоров при пуске и остановке;
- общестанционный и поагрегатный контроль параметров, характеризующих состояние компрессора и вспомогательного оборудования,
- защита компрессора от аварийных режимов,
- оперативная, предупредительная и аварийная сигнализация,
- автоматизация насосной оборотного водоснабжения,
- автоматизация отопительных агрегатов

Оперативный контроль за работой компрессоров осуществляется оператором компрессорной станции, местный контроль и управление осуществляет машинист-обходчик со щита компрессора.


Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрыво- и пожаробезопасность при эксплуатации здания или сооружения.
Главный инженер проекта [подпись] Дронов

7261/III 3

					ТП 904-1-39 А	
Нач. Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Компрессорная станция 4К-20А	
Рук. гр.	Марченко			VIII 77		
Гл. спец.	Мазницов				Лит.	Лист	Листов
Нач. сект.	Ус. нов				Р	1	5
Н. гр.	Ус. нов						
Техн.	Долгорукова				Пояснительная записка.	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону	

Типовой проект 904-1-39 Альбом III

Ориентировочный пример уставок реле давления регулирования производительности



Пояснительная записка выполнена на листах 3...7

7261/III 4

						ТП 904-1-39 А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Компрессорная станция 4К-20А			
Рук. гр.		Марусина					Лит.	Лист	Листов
Гл. спец.		Мажинский					Р	2	5
Нач. отд.		Иванов							
ГИП		Леонов				Пояснительная записка	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		
Н. контр.									

Частота и порядок ввода в действие регуляторов производительности отдельных компрессоров устанавливается совместной настройкой электроконтактных манометров на каждом щите управления.

Пример настройки манометров для регулирования Ч3 компрессоров приведен на листе 4

2.2. Технологический контроль.

2.2.1 Поагрегатный контроль

По каждому компрессорному агрегату предусматривается контроль следующих параметров:

- температуры воздуха после I и II ступени сжатия;
- температуры всасываемого воздуха;
- температуры охлаждающей воды после компрессора концевого холодильника;
- давления воздуха после I и II ступени сжатия;
- давления масла в системе смазки;
- перепада давления на фильтре;
- протока охлаждающей воды из компрессора и концевого холодильника

2.2.2. Общестанционные измерения:

- температура воздуха в сборном коллекторе;
- давление воздуха в сборном коллекторе;
- расход воздуха в сборном коллекторе.

2.2.3. Технологическая защита.

При повышении давления воздуха после I и II ступени сжатия, температуры воздуха после II ступени сжатия, температуры масла в системе механизма движения, снижении давления масла, уменьшения протока охлаждающей воды срабатывает защита, отключающая компрессор. При этом выдается аварийный сигнал.

При повышении давления нагнетания (в сборном коллекторе) выдается аварийный сигнал.

2.3. Управление компрессорным агрегатом.

Напряжение подается автоматом F1, при этом загорается лампа H1. При нажатии кнопки S2 получают питание Реле K1 (при отсутствии аварийного параметра) и реле K3. Реле K1 своим замыкающим контактом 8-9 становится на самоблокировку.

Другим замыкающим контактом 9-16 реле включает реле времени K5, K6. Реле K3, получив питание, своим замыкающим контактом и через кнопку S3 становится на самоблокировку.

Второй замыкающий контакт реле K3, замыкая контакт 11-10, подготавливает для включения реле-повторитель K2, которое получает питание после замыкания с выдержкой времени реле K4. Реле K2 замыкающими контактами 19-20 и 21-22 включает клапаны Y1 и Y2, загружая компрессор. Одновременно размыкающим контактом 9-23 обесточивается клапан продувки Y3, прекращая продувку. Размыкающий контакт 16-18 разрывает цепь реле K6. Пусковой период закончился, и в дальнейшем реле K4, K5, K6 обеспечивают продувку холодильника I ступени компрессора.

Реле K5 получает питание через размыкающие контакты 16-17 реле K4. Через заданный промежуток времени (интервал времени между продувками) замыкает цепь реле K6, которое мгновенным замыкающим контактом 9-23 включает продувочный клапан Y3. Через заданный промежуток времени (10-18 сек) реле K6 замыкает цепь реле K4, которое обесточивает реле K5. Продувка прекращается.

При отклонении одного из контролируемых параметров от заданной величины (например, повышения давления после I ступени) замыкается максимальный контакт манометра P5H. Срабатывает реле K13, становится на самоблокировку и замыкает цепь 9-37 аварийного реле K16 и 9-43 лампочки H6. Реле K16 разрывает цепь 6-7 реле K1, отключающего электродвигатель компрессора. На щите загорается лампочка „Давление после I ступени." Все остальные цепи работают аналогично. Схемой предусмотрена защита электродвигателя компрессора от асинхронного режима при помощи реле напряжения K17.

После остановки компрессора по аварийным параметрам для снятия блокировок и подготовки компрессора к дальнейшей работе необходимо нажать кнопку S3.

2.4. Регулирование производительности

При подключении дополнительного объема производительность снижается до 65%, при соединении нагнетательной линии с атмосферой - до 0%.

Система регулирования состоит из клапана дополнительного „мертвого" объема, разгрузочного клапана, двух электромагнитных клапанов, блока электроконтактных манометров.

При достижении давления в сборном коллекторе выше заданного максимальный контакт манометра P1H замыкается, цепь катушки клапана Y1 разрывается. Клапан Y1 закрывает доступ сжатого воздуха из ресивера к клапану дополнительного „мертвого" объема I ступени и сообщает его надпоршневое пространство с атмосферой.

Пояснительная записка выполнена на листах 3...7

					ТП 90Ч-1-39 А		
Гип	Лист	Изм.	Подп.	Дата	Компрессорная станция ЧК-20А		
Рук. гр.	Марк			11.77		Лит	Масса	Масштаб
Н.отд.	Марк			11.77		Р	3	5
Нач.сек.	Марк			11.77				
Нач.гр.	Ивани			11.77				
Т.кон.	Ленс			11.77	Пояснительная записка.	ГИПРОСТРОЙДИЗЕЛЬМАШ г. Ростов-на-Дону	
Н.контр.	Зоотов			11.77			
	Ватанин			11.77			

Под действием воздуха, сжатого в цилиндре, клапан отжимается, в результате чего подключается объем в крышке цилиндра I ступени и производительность компрессора снижается до 65%.

При дальнейшем повышении давления замыкается максимальный контакт манометра P2H. Цепь катушки У2 разрывается клапан У2 закрывает доступ сжатого воздуха из воздухосборника к разгрузочному клапану и сообщает полость над мембраной с атмосферой. Под давлением сжатого воздуха в нагнетательном трубопроводе II ступени разгрузочный клапан поднимается, и сжатый воздух выходит в атмосферу, производительность компрессора снижается до 0%

При понижении давления манометр P2H замыкает свой минимальный контакт, катушка У2 получает питание, производительность компрессора повышается до 65%

Если давление продолжает снижаться, то замыкается минимальный контакт манометра P1H. Катушка клапана У1 получает питание, производительность компрессора повышается до номинальной.

2.3. Сигнализация

При аварийно высоком давлении в сборном коллекторе или срабатывании аварийного реле компрессора, например, 1К16 по цепи 804-407-408-403-N срабатывает реле К и самоблокируется. По цепи 804-407-N реле к включает звуковой сигнал

По цепи 804-407-415-N получает питание лампа аварии HL2.

Съем звукового сигнала осуществляется кнопкой SB2, апробование схемы - кнопкой SB1.

3. Насосная станция оборотного водоснабжения

В проекте принята система оборотного водоснабжения без разрыва струи. Насосы находятся под постоянным заливом

Предусмотрено дистанционное и местное управление насосами.

В дистанционном режиме управление насосной станцией осуществляется оператором со щита насосной.

В местном режиме управление каждым насосом производится раздельно местными кнопками

Проектом предусматривается следующий объем автоматизации:

управление насосами охлажденной воды,

автоматический ввод резервного насоса;

автоматическое управление дренажным насосом;

автоматическое управление вентилем подпитки системы;

контроль давления в контрольных патрубках насосов;

контроль уровней в камере охлажденной воды и дренажном приямке;

оперативную и аварийную сигнализацию

3.1. Управление и блокировки

3.1.1. Насосы охлажденной воды

В автоматическом режиме переключатель SA5 в положении „автоматический", переключатель SA6 в положении „Рез"

Пуск насосов производится переключателем SA7

По цепи 831-201-202-203-N получают питание реле К11, КТ5. Замыкающие контакты реле К11 подготавливают цепи включения насосов

По цепи 11-Л, 11-1—11-2—11-3—11-6—11-7——11-5—N получает питание катушка магнитного пускателя КМ11. Если по истечении выдержки времени КТ1 насос не разовьет нормального давления, то получает питание Реле К12, самоблокируется, разрывает свой контакт в цепи катушки КМ11 и замыкает свой контакт в цепи пускателя КМ12.

По цепи 12-Л—12-1—12-2—12-3—12-6—12-8—12-7—12-5-N получает питание катушка пускателя КМ12, и включается резервный насос.

Отключение насосной осуществляется переключателем SA7. При этом теряет питание реле К11 и насосы отключаются.

Схемами предусмотрена блокировка насосов по уровню в камере охлажденной воды.

Пуск насосов возможен только при наличии уровня не меньше -0,5 м. Аварийное отключение насосов происходит при снижении уровня ниже -2,6 м.

3.1.2. Вентиль подпитки системы.

При понижении уровня в камере охлажденной воды до заданной отметки сигнализатор уровня подает команду на открытие вентиля подпитки.

При заполнении камеры до верхнего уровня происходит закрытие вентиля

3.1.3. Дренажный насос.

Проектом предусмотрено два режима управления: ручной и автоматический

В автоматическом режиме пуск и остановка дренажного насоса осуществляется по уровню в дренажном приямке.

3.1.4. Сигнализация.

При построении схемы сигнализации использован тот же принцип, что и для схемы сигнализации по компрессорной станции. Причем, для подачи звукового сигнала используется звонок схемы сигнализации компрессорной.

Пояснительная записка выполнена на листах 3...7

7261/III 6

					ТП 904-1-39 А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Компрессорная станция 4К-20Г			
Рук. гр.		Марушко		4.74		Лит	Лист	Листов
Гл. спец.		Маликов		4.74		Р	4	5
Нач. от.		Иванов		4.74				
ГИП		Леонов		4.74	Пояснительная записка	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		
Н. контр.		Алексеев		4.74				
Архитектор		Механцев		4.74				

Аварийная сигнализация работает при:
— аварийном верхнем уровне в конере охлажденной воды;
— нижнем уровне в конере охлажденной воды;
— аварийном верхнем уровне в дренажном приямке;
— аварии насосов охлажденной воды

ч. Автоматизация отопительных агрегатов.

Схемой автоматизации отопительных агрегатов предусмотрено автоматическое и ручное управление отопительным агрегатом. Выбор режима управления производится переключателями, установленными на местных постах управления агрегатом.

В автоматическом режиме управление агрегатом осуществляется в зависимости от температуры воздуха в помещении.

В ручном режиме - от кнопок местных постов.

5. Щиты.

Для размещения аппаратуры приняты щиты панельные по ОСТ 36 13-76

Общестанционные приборы и аппаратура автоматизации компрессорной станции, а также приборы и аппаратура автоматизации насосной станции оборотного водоснабжения размещаются на центральном щите компрессорной в помещении оператора.

В машинном зале размещены щиты управления, поставляемые комплектно с компрессорами.

6. Указания по монтажным чертежам.

Размещение и координация отборных устройств, первичных приборов, исполнительных механизмов, регулирующих органов на технологическом оборудовании и трубопроводах выполняется в технологической части проекта (альбом I) и сантехнической (альбо V)

Установка приборов и вспомогательных устройств, не поставляемых комплектно с компрессорами, выполнена по типовым конструкциям, разработанным ГПИ „Проектмонтажавтоматика" г. Москва и утвержденным Минмонтажспецстроем.

В условиях вибрации необходимо предусматривать следующие меры:
— установку щитов управления выполнить на амортизаторах;
— проводку от щита управления компрессора к датчикам, расположенным на компрессоре, выполнять контрольными кабелями с медными жилами.

Монтажные чертежи разработаны совместно с трестом „Ювнемонтажавтоматика" ММСС

В целях обеспечения безопасного обслуживания автоматизированной компрессорной станции предусмотрен комплекс защитных мероприятий согласно „Правилам устройства электроустановок."

Металлические части электрических приборов, аппаратов, щиты, кабельные конструкции, защитные трубы должны быть надежно заземлены согласно „Временной инструкции по монтажу защитного заземления электроустановок систем автоматизации" ВСН 296-72 / ММСС СССР.

Перед щитами должны быть положены резиновые коврики.

8. Заказные спецификации на оборудование и материалы

В проекте выполнены заказные спецификации на приборы и средства автоматизации, щиты, трубопроводную арматуру, кабели и провода, основные монтажные материалы и изделия, нестандартизированное оборудование.

Заказные спецификации выполнены в соответствии со следующими материалами:
— СН 202-76;
— „Указаниями по составлению спецификаций к проектам автоматизации производственных процессов" РМ3-6-66, утвержденными 15 июня 1966 года Минприбором и Госкомитетом Совета Министров СССР по материально-техническому снабжению;
— информационным письмом Главмонтажавтоматики Минмонтажспецстроя СССР от 2 апреля 1974 года „Об учете порядка выполнения отдельных монтажных работ при проектировании в соответствии с профилем монтажных организаций."

Для заказа дифманометра с диафрагмой для измерения расхода воздуха в сборном коллекторе компрессорной станции при привязке типового проекта необходимо заполнить опросный лист по форме УОЛ-3-74. При этом следует руководствоваться „Методическими указаниями по заполнению унифицированных опросных листов и форм заказа приборов" ЦНИИТЭИ приборостроения 1975 год

					ТП 904-1-39 А	
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Компрессорная станция 4К-20А	
Рук. гр.		Марченко				Лит. Р / Лист 5 / Листов 5
Гл. инж.		Мажников				
Нач. отд.		Цвонов				
Гл. т.		Леонов			Пояснительная записка	Гипростроймонтаж г. Ростов-на-Дону
Н. контр.		Залогорев				
Ст. техн.		Мелешкина				


Типовой проект 904-1-39 Альбом III

1. Схема выполнена на основании чертежа лист 11 альбом I.
2. Приборы поз. 2.4.9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 У1, У2, У3, поставляют в комплектно с технологическим оборудованием и заказу не подлежат
3. Вентили с электромагнитным приводом УА4, УА5 заказываются в тепломеханической части проекта
4. На схеме показаны общестанционные приборы и приборы для 1 компрессорного агрегата. Для компрессорных агрегатов 2, 3, 4 схема аналогична.
5. В скобках проставлены значения параметров в системе СИ.

Обозначение	Наименование
1А1	Трубопровод сжатого воздуха до воздухосборника
2А1	Трубопровод сжатого воздуха к потребителю
3А1	Трубопровод сжатого воздуха от компрессора до промежуточного холодильника
4А1	Трубопровод сжатого воздуха от промежуточного холодильника до компрессора
А2	Трубопровод всасываемого воздуха
А3	Трубопровод воздуха пусковой
1А4	Трубопровод продувки от промежуточного холодильника
2А4	Трубопровод продувки от концевого холодильника и воздухосборника.
В5	Трубопровод оборотной воды, подающая сеть
В6	Трубопровод оборотной воды, обратная сеть.

7261/ТМ 8


				ТП 904-1-39 А	
				Компрессорная станция 4К-20А	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Гл.инж.		Третьяков		11.77	Лит. Р; Лист 1; Листов 2
Рук.гр.		Марченко		11.77	
Гл.спец.		Мажников		11.77	
Нач.отд.		Иванов		11.77	Компрессорная станция функциональная схема автоматизации.
Н.контр.		Эльтарева		11.77	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Т.ОП		Лесков		11.77	




Альбом III

Типовой проект 904-1-39

						ТП 904-1-39 А	
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Компрессорная станция 4К-20А		
Гл. инж.		Третьякова		4.11.77		Лит.	Лист	Листов
Нач. гр.		Мосиенко		4.11.77		Р	2	8
Гл. спец.		Коробкова		4.11.77				
Нач. отд.		Иванов		4.11.77	Компрессорная станция. Функциональная схема автоматизации	Сибпроектмонтажспецстрой г. Ростов-на-Дону	
Ч. констр.		Золотарева		4.11.77			
ГИП		Леонов		4.11.77			





Обозначение	Наименование
В1	Водопровод хозяйственно питьевой
В5	Водопровод оборотной воды, подающий
К1	Трубопровод дренажный


10
7261/III

						ТП 904-1-39 А	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Компрессорная станция 4К-20А	
Гл.инж.		Третьякова		11.77		Насосная станция оборотного водоснабжения	Лит. Р; Лист; Листов 1
Рук.гр.		Марченко		VII 77			
Гл.спец.		Мартынюк		VII 77			
Нач.сект.		Гуляев		VII 77		Функциональная схема автоматизации	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г.Ростов-на-Дону
Н.контр.		Зелятдинова		VII 77			
ГИП		Леонов		VII 77			

Чертил Капилова VII 77

Копировал Генюк

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№




Условное обозначение	Наименование
—— Т1 ——	Трубопровод водяной тепловой сети, подающий.
—— Т2 ——	Трубопровод водяной тепловой сети, обратный.

11

7261/III

					ТП 90Ч-1-39.А
					Компрессорная станция УК-20А
Гип	Третьяков			11.79	Лит. Р; Лист; Листов 1
Рук. гр.	Марченко			11.79	
Гл.спец.	Жигжитов			11.79	
Н.отд.	Цветцых			11.79	Отопительные агрегаты А1, А2. Функциональная схема автоматизации.
Н.сект.	Александрова			11.79	
ГИП	Леонов			11.79	ГИПРОСТРОЙОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Черт. Котлярова 11.79



Условное обозначение	Наименование
—— Т1 ——	Трубопровод водяной тепловой сети, подающий
—— Т2 ——	Трубопровод водяной тепловой сети, обратный

12

7261/III

ТП 904-1-39 А

Компрессорная станция 4К-30А

Гип.	Лист	№ докум.	Подп.
Стинж.	Третьякова		
Рук.	Марченко		
Гл. спец.	Мажников		
Нач. сект.	Цеханов		
Н. контр.	Волотарева		
Утв.	Ленков		


Стр. | Лист | Листов
Р | | 1

Отопительный агрегат АЗ
Функциональная схема автоматизации


ГИПРОСПЕЦТРОЙДОРМАШ
г. Ростов-на-Дону

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Чертил Котлярова



Характеристика электрооборудования	Поз.	—	—	17б	18в	18г	8б
	Тип	Схема общестанционной сигнализации лист 16	Резерв	КСД3	КСД3	СЧ	Ш69000
	Ном. напр. В	~22С		~220	~220	~12	~4
	Потр. мощн. ВА (Вт)	100		35	35	2	5
	Место установки	Центральный щит компрессорной Секция 1					



Характеристика электрооборудования	Поз.	—	—	—	—
	Тип	Схема управления компрессором лист 14			
	Ном. напр. В	~220	~220	~220	~220
	Потр. мощн. ВА (Вт)	700	700	700	700
	Место установки	Щит управления компрессора №1	№2	№3	№4

Поз	Обозначение	Наименование	Тип	Кол	Техническая характеристика	Примеч.
Центральный щит компрессорной Секция 1						
1	SF1	Автоматический выключатель	А63-М	1	~220В $I_н$=20А $I_{отс}$=1,3 $I_н$	
2	SF2	То же	А63-М	1	~220В, $I_н$=10А $I_{отс}$=1,3 $I_н$	
3	SF3, SF4	Автоматический выключатель	А63-М	2	~220В $I_н$=2А $I_{отс}$=1,3 $I_н$	
4	SA1,SA2,SA3 SA4 SA5	Пакетный выключатель	ПВМ2-10	5	~220В $I_н$=10А Исп III	
5	FU1, FU2, FU3, FU4	Предохранитель трубчатый	ПТ-10	4	~250В $I_н$=10А $I_{пл.вст}$=2,5А	
6	FU5	То же	ПТ-10	1	~250В $I_н$=10А, $I_{пл.вст}$=1А	
7	TU1	Трансформатор понижающий	ТБС-3-01	1	~220/127,12В 100ВА	исп1
8	TU2		ТБС-3-016	1	~220/36 5В 160ВА	исп2
9	G	Сетевой выпрямитель	СВ-4М	1	~220/-4В	
Щит управления компрессором №1(2,3,4)						
10	1F1,2F1, 3F1,4F1	Автоматический выключатель	А63-М	4	~220В $I_н$=6,3А	Комплект на 4 щитам

Альбом III

Типовой проект 904-1-39

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

13

7261/III

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 904-1-39 А	
Ст. инж.		Резяпкин		4.11.77	Компрессорная станция 4К-20А	
Р.-к гр.		Марусяк		4.11.77		Лит. Р / Лист / Листов 1
Н. лаб.		Маркчик		4.11.77		
Гл. спец.		Иванов		4.11.77	Компрессорная станция Принципиальная электрическая схема питания	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Гл. инж.		Золотарев		7.11.77		
Гл. инж.		Леонов		4.11.77		

Ис. техн. Котелевская 18.11.77

Копировал Генюк

Кальку сВ Котел

Типовой проект 904-1-39 Альбом III

1. Схема управления компрессорным агрегатом выполнена на основании чертежа 103ВП-20/8 СБ 18933 Краснодарского компрессорного завода.

   ⌀ - клеммы щита автоматики


   Дополнительные цепи показаны утолщенными линиями

2. Пояснительная записка лист 3.7


3. Настройку уставок срабатывания приборов поз. P1H (поз. 12) и P2H (поз. 13) производить в соответствии с графиком см. лист 4

4. У приборов в скобках даны позиции приборов по функциональной схеме.


В цепь возбуждения электродвигателя компрессора (лист 103ВП-20/8 СБ 18952 Краснодарского компрессорного завода)



В схему управления электродвигателем компрессора



В схему общестанционной сигнализации




Поз.	Обознач.	Наименование	Тип	Кол.	Техническая характеристика	Примеч.
		Щит управления (комплектно с компрессором)				
1	H1...H9	Арматура сигнальной лампы	АС-220	9	~220В 50Гц	
2	K1	Реле промежуточное электромагнитное	ПЭ-10	1	~220В 50Гц	
3	K2, K4, K7, K9, K11...K16	То же	РПУ-2-064-064203	11	~220В 50Гц	
4	K5	Реле времени	РВЧ-5	1	~220В 50Гц	
5	K6	Реле времени	РВЛТ2-3221-00УЧ	1	~220В 50Гц	
6	K8, K10	Пускатель магнитный	ПМЕ-071	2	~220В 50Гц	
7	K17	Реле	РЭВ-821	1	-48В	
8	P1H, P2H P5H...P7H	Манометр электроконтактный	ЭКМ-1У	5		п.12, 13 10, 14, 9
9	P3H, P4H	Термометр сигнализирующий	ТСМ	2		п.4.2
10	S1	Кнопка	КЕ021У3	1	~220В 50Гц	
11	S2, S3	Кнопка	КЕ011У3	2	~220В 50Гц	
12	Y1, Y2	Клапан электромагнитный	КЭТ-16	2	~220В 50Гц	
13	S4, S5	Тумблер выключатель	ВТ-1	2	~220В 50Гц	
		По месту				
14	У3	Клапан электромагнитный	КЭК-16	1	~220В	Комплектно с компрессором
15	E1H, E2H (п.19.20)	Реле протока	РП	2	~220В 50Гц	
16	H10	Сирена сигнальная	СС-1	1	~220В 50Гц	Оказание в тепломеханической части проекта
17	YA4, YA5	Вентиль электромагнитный	15КЧ888Р-СВМ	2	~220В	


14

7261/III

					ТП 904-1-39 А		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Компрессорная станция 4К-20А		
Ст. инж.		Потьяхова		11.84		Лит	Лист	Листов
Рук. гр.		Гарченко		11.84		Р	1	2
Гл. спец.		Мамников		11.84				
Нач. отд.		Конов		11.84	Принципиальная электрическая схема управления компрессорным агрегатом.	ГИПРОСПЕЦГАЗМОНТАЖ г. Ростов-на-Дону	
Н. контр.		Золотарева		11.84			
Гл. инж.		Лукова		11.84			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №






					ТП 904-1-39 А
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Компрессорная станция УК-20А
Гл.инж.		Мальцев			Принципиальная электрическая схема управления компрессорным агрегатом.
Нач.отд.		Золотарева			ГИПРОСПЕЦГИДРОМАШ г. Ростов-на-Дону
Гл.спец.		Денисов			

Лит	Лист	Листов
Р	2	2

15
7264/III



Поз	Обозначение	Наименование	Тип	Кол	Техническая характеристика	Прим.
		Центральный щит компрессорной Панель				
1	HL	Лампа сигнальная	АС 53	1	~220В с линзой белого цвета	
2	HL1, HL2, HL3 HL4, HL5	Лампа сигнальная	АС 53	5	~220В с линзой красн. цвета	
3	SB1, SB2	Кнопка управления	КЕ-011 У3	2	~220В Толко черный	
4	K	Реле промежуточное электромагнитное	РПУ-1-365	1	~220В 50Гц Конт 2з+2р	
5	R1, R2, R3 R4, R5	Резистор постоянный	МЛТ-0,25	5	510кОм, 0,25Вт	
6	C1, C2, C3 C4, C5	Конденсатор металлобумажный	МБГП-2	5	2мкФ, 600В	
7	VD1 VD10	Диод кремниевый	Д226Б	10	I=0,3А Uобр=400В	
8	VD	Диод кремниевый	Д232Б	1	I=5А Uобр=400А	
		По месту				
9	HA	Звонок электрический	ЗВП-220	1	~220В	

					ТП 904-1-39 А		
					Компрессорная станция 4К-20А		
Изм.	Кол.	№ докум.	Подп.	Дата		Лит.	Лист	Л. нов.
Сп. инж.		Третьяк		11.87		Р		1
Рук.		Марченко		11.87				
Гл. спец.		Мажник		11.87				
Нач. отд.		Иванов		11.87				
Н. контр.		Зототар		11.87	Принципиальная электрическая схема общестанционной сигнализации.	ГИПРОСТРОЙИНДУСТРИЯ г. Ростов-на-Дону	
Утв.		Леонов		11.87			

Схема измерения давления воздуха в сборном коллекторе





Схема измерения расхода воздуха в сборном коллекторе




Поз	Обознач	Наименование	Тип	Кол	Техническая характеристика	Примеч
		Центральный щит компрессорной Секция 1				
1	п.17б	Вторичный прибор	КСД3 Мод 1001	1	~220В Шкала 0 16 кгс/см²	
2	п.18б	То же	КСД3-С мод 1020	1	~220В Шкала до 5000 мм³/ч	
3	п.18г	Сумматор частотный	СЧ	1	~128	Комплектно п.18б
		По месту				
4	п.17а	Манометр электрический	МЭД Модель 22364	1	Предел измерения 16 кгс/см²	
5	п.18б	Дифманометр мембранный	ДМ Модель 23573	1		

17

7261/10

					ТП 904-1-39 А		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Компрессорная станция 4К-20А		
Стин.		Третьяков		11.77		Лит.	Лист	Листов
Рук.		Марьяхо		11.77		Р		1
Гл.спец.		Кудрявцев		11.77				
Нач.отд.		Шебалов		11.77	Схема измерения давления и расхода воздуха в сборном коллекторе.	ГИПРОСПЕЦГАЗ 2 г. Тбилиси Дзер.	
Контр.		Александрова		11.77			
Утв.		Бочкин		11.77			

Типовой проект 904-1-39 Альбом III




Характеристика электрооборудования	Поз.						
	Тип	—	—	8б	9б	10б	1б
	Ном. напр. В	Схема управления Лист 19	Схема сигнализации Лист 21	ЭРСУ-3	ЭРСУ-3	ЭРСУ-3	Ш 69006
	Потр. мощн. Вт (ЗТ)	~220	~220	~220	~220	~220	~220
	Место установки	200	100	15	15	15	(10)
Ввод питания P=0,6 кВт U=~220В		Центральный щит компрессорной Секция 2		По месту			Центральный щит компрессорной Секция 2

Поз.	Обознач.	Наименование	Тип	Кол.	Техническая характеристика	Примеч.
		Центральный щит компрессорной Секция 2				
1	SA16,SA11 SA12,SA13	Пакетный	ПВМ-2-10	5	~220В $I_н$=10А	
	SA14	выключатель			Исп. II	
2	FU10	Предохранитель трубчатый	ПТ-10	1	~250В $I_н$=10А $I_{пл\ вст}$=6А	
3	FU11,FU12 FU13,FU14	То же	ПТ-10	4	~250В $I_н$=10А $I_{пл\ вст}$=0,5А	
4	SF10,SF11	Автоматический выключатель	АБ3-М	2	~220В $I_н$=2А $I_{отс}$=3$I_н$	

18

7261/III

| | | | | | |



В схему сигнализации лист 21

Поз	Обознач	Наименование	Тип	Кол	Техническая характеристика	Примеч
		Центральный щит компрессорной Секция 2				
1	HL11	Арматура сигнальной лампы	АС-53	1	~220В, 50Гц линза белая	
2	SA5 SA6	Универсальный переключатель	УП 5312-Ф509	2	~220В рукоятка револьверная	Надпись №8
3	SA7	То же	УП 5311-А187	1	~220В рукоятка револьверная	Надпись №3
4	SA8	—"—	УП53Н-С225	1	~220В рукоятка револьверная	
5	KH, K12 K13	Реле промежуточное электромагнитное	РПУ-1-363	3	~220В контакты 4р + 4р	
6	KT1 KT3	Реле времени электропневматическое	РВЛ 72-3221-00УЧ	2	~220В, 50Гц	
7	KT5, KT4, KT2	То же	РВЛ 72-3222 00УЧ	3	~220В, 50Гц	
8	SA1.1 SA121	Пакетный выключатель	ПВМ-2-10	2	~220В 10А	Исп Е
9	FUH1 FU121	Предохранитель трубчатый	ПТ-10	2	~220В, 10А Для вст=2А	
		По месту				
10	п.7	Датчик-реле давления	ДД-6-М	1	Пределы установок 0,6 6 кгс/см²	
11	п 86 98 п.106	Электрический сигнализатор уровня	ЭРСУ-3	3	~220В, 50Гц	
12	SB11,SB12 SB13	Пост управления кнопочный	ПКЕ-722	3	~220В, 50Гц	
13	KM11, KM12 KM13	Пускатель		3	Катушка на ~ 220В	См. электрические схемы управления насосными агрегатами 1 часть проекта
14	QF11, QF12 QF13	Автоматический выключатель		3		
15	KKH, KK12 KK13	Реле тепловое		3		

ТП 904-1-39 А

Компрессорная станция 4К-20А

Насосная станция оборотного водоснабжения


Принципиальная электрическая схема управления

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГПИ Сантехпроект г. Ростов-на-Дону

Чертеж Котлярова

Копировал Гнюк кальку сб



Дренажный насос	Питание ~220В 50Гц
	Местное управление
	Автоматическое управление

В схему сигнализации лист 21





Диаграмма замыкания контактов прибора поз. 8б

ЭРСУ-3

Обозначение контакта	Н=0.3м Н=0.5	м	Назначение цепи
п 8б			Контроль уровня, приборный
(3с) (4с)			Контроль уровня при опускании



Диаграммы замыкания контактов универсальных переключателей.

SA8

УП5311-С225

№№ секций	№ контактов	-15°	0	+90°	
	Л	П	Л	П	Л	П	
I	1	2					
II	3	4					*
Режим управл.		Мест	0	Авт.	

* Контакты не используются

SA7

УП5311-А187

№№ секций	№ контактов	-45°	0	+45°	
	Л	П	Л	П	Л	П	
I	1	2					
II	3	4					
Режим управл.		1 Стоп	2 0	3 Пуск	

SA5. SA6

УП5312-Ф509

№№ секций	№ контактов	-90°	-45°	0	+45°	
	Л	П	Л	П	Л	П	Л	П	
I	1	2							
II	3	4							
III	5	6							
IV	7	8							
Режим управл.		1 Мест.	2 Раз.	3 Откл	4 Авт.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Ст.инж.	Третьяк			11.77
Рук.гр.	Марченк			VII.77
Гл.спец	Мажник			VII.77
Нач.отд	Иванов			VII.77
Н.контр	Эдоларе			VII.77
ГИП	Лёвнов			VII.77

ТП 904-1-39 А

Компрессорная станция 4К-20А


Насосная станция оборотного водоснабжения.

Лит	Лист	Листов
Р	2	2

Принципиальная электрическая схема управления.

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Копировал Генюк Калеку с в. Пришлецк



Питание ~220В 50Гц Из схемы лист 18	
Контроль напряжения	
Реле аварийной сигнализации	
Насосы охлажденной воды работают	Насос N1
	Насос N2
Авария насосов охлажденной воды	Насос N1
	Насос N2
Нижний уровень в камере охлажденной воды	
Перелив в камере охлажденной воды	
Аварийный верхний уровень в дренажном приямке	
Авария в градирне	

В схему общестанционной сигнализации

Лист 16



Поз	Обознач	Наименование	Тип	Кол.	Техническая характеристика	Примеч.
		Центральный щит компрессорной Секция 2				
1	HL11	Арматура сигнальной лампы	ЛС-53	1	~220В линза белая	
2	HL12 HL13	То же	ЛС-53	2	~220В линза зеленая	
3	HL14.. HL19		ЛС-53	6	~220В линза красная	
4	SB3,SBV	Кнопка управления	КЕ-011У3	2	~220В Цил. 2 Толкатель черный	
5	K15	Реле промежуточное универсальное	РПУ-1-365	1	~220В, 50Гц конт. 2з+2р	
6	R6... R11	Резистор постоянный	МЛТ-0,25	6	510кОм, 0,25Вт	
7	C6...C11	Конденсатор металлобумажный	МБГП-2	6	2мкФ 600В	
8	VD14 VD25	Диод кремниевый	Д226Б	14	0,3А, 400В	
9	VD11	То же	Д232Б	1	5А, 400В	


21

7261/18

					ТП 904-1-39 А		
Изм.	Лис	№ докум.	Подп.	Дата	Компрессорная станция 4К-20А		
Ст инж.		Тякова		11.77	Насосная станция оборотного водоснабжения	Лит.	Лист	Листов
Рук. гр.		Мищенко		11.77		Р		1
Гл. спец.		Мясников		11.77				
Нач. отд.		Зотов		11.77	Принципиальная электрическая схема сигнализации	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону	
Н. контр.		Захарова		11.77			
ГИП		Леонов		11.77			

Чертежи Котляровой 11.77

Кальки Котляровой



Поз	Обозн	Наименование	Тип	Кол	Техническая характеристика	Примеч.
		Пост местного управления ПМУ5				
1	SBS1 SB61	Кнопка управления		2	~220В Конт 1з+1р исп 2 Толкат. красный	Пост управления ОКУ15
2	SBS2 SB62	То же		2	~220В конт 1з+1р исп 2 Толкат. черн.	
3	SAS SA6	Переключатель	ПЕ-031	2	~220В Исп. 1	-331 5Ч98
4	SA61	То же	ПЕ-032	1	~220В Исп. 1	
5	SFS	Автоматический выключатель	АП50-2МТУ3	1	~220В 50Гц Iр=1.6А	
6	KS	Пускатель магнитный	ПМЕ-051	1	~220В 50Гц Конт 4з+4р	
		По месту				
7	п.1-5	Датчик. Реле температуры	ДТКБ-53	1	Пределы настройки 0...30°С	
8	п.2-5	То же	ДТКБ-57	1	Пределы настройки 0...10°С	
9	M5.1	Исполнительный механизм	Пр-1М	1	~220В	Комплектно с клапаном 24Ч931
						Заказы в части ОВ
10	QFS QF6	Автомат		2		См электротехн.
11	KMS KM6	Магнитный пускатель		2	Катушка на ~220В	
12	KKS KK6	Тепловое реле		2		Часть проекта

Диаграмма замыкания контактов переключателя SAS.1

ПЕ-032			
№№ контактов	-90°	0°	+90°
1-2	X		
3-4	X		
5-6			X
7-8			X
Режим управл.	Раб.	0	Деж

Диаграммы замыкания контактов датчиков температуры

Поз. 2-5

ДТКБ-57			
Обозначение контакта	Температура воздуха в помещении		
	0°С	+5°С	+10°С
п.2-5			

Поз. 1-5

ДТКБ-53			
Обозначение контакта	Температура воздуха в помещении		
	8°С	+18°С	+30°С


Диаграмма замыкания контактов переключателей SAS, SA6

ПЕ-031			
№№ контактов	90°	0°	+90°
1-2	X		
3-4			X
		0	Авт.

				ТП 904-1-39 А	
				Компрессорная станция 4К-20А	
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лит. / Лист / Листов
Сл. ГИП	Третьяко			11.87	Р / 1
Рук. гр.	Горченк			11.87	
Гл.	Мажнико			11.87	
Нс.	Шв			11.87	
Н. контр.	Золоторева			11.87	

Отопительные агрегаты А1, А2. Принципиальная электрическая схема управления

ГИПРОСТРОЙМАШ г. Ростов-на-Дону



Питание ~220

Управление вентилятором (привод 9)
- Ручное
- Автоматическое

Управление исполнительным механизмом на теплоносителе

Датчики температуры
- В режиме рабочего отопления
- В режиме дежурного отопления

Поз	Обознач.	Наименование	Тип	Кол	Техническая характеристика	Примеч.
		Пост местного управления ПМУ9				
1	SB9.2	Кнопка управления	—	1	~220В 1з-1р, исп 2 Толкатель черный	Поставляется комплектно с постом ПКУ-15.19-1УУ1-54У2
2	SB9.1	Кнопка управления	—	1	~220 В, 1з+1р, исп 2	
3	SA9	Переключатель	ПЕ-031	1	~220 В исп 1	
4	SA9.1	То же	ПЕ-032	1	~220 В исп 1	
5	SF9	Автоматический выключатель	АП-50-2МТ	1	~220 В Iр = 4 А	
6	К9	Пускатель магнитный	ПМЕ-051	1	~220В, 50Гц, 4з, 4р	
		По месту				
7	п. 1-9	Датчик-реле температуры	ДТКБ-53	1	Пределы настройки 0 +30°С	Поставляется комплектно с клапаном 25ч 934нж Заказан в части ОВ
8	п. 2-9	То же	ДТКБ-57	1	Пределы настройки 0 +10°С	
9	М9	Исполнительный механизм	ПР-1М	1	~220В	
10	QF9	Автомат		1		См. электротехническую часть проекта
11	КМ9	Магнитный пускатель		1	Катушка на ~220В	
12	КК9	Тепловое реле		1		

Диаграммы замыкания контактов датчиков температуры

поз. 2-9

ДТКБ-57

Обозначение контактов	Температура воздуха в помещении 0°С +5°С +10°С
п 2-9	

поз. 1-9

ДТКБ-53

Обозначение контактов	Температура воздуха в помещении +0°С +10°С +30°С
п.1-9	

Диаграмма замыкания контактов переключателя SA9.1

ПЕ 032

№№ контактов	-90°	0°	+90°
1-2	X		
3-4	X		
5-6			X
7-8			X
Режим управл.	Раб.	0	Деж.

Диаграмма замыкания контактов переключателя SA9


ПЕ-031

Положение ручки	-90°	0°	+90°
1-2	X		
3-4			X
Режим управления	Нес.	Отоп.	Авт.

23
7261/III

				ТП 904-1-39 А	
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Компрессорная станция 4К-20А
Гл. инж.		Тартаковс			Лит. Р; Лист; Листов 1
Рук. Р.		Мерчанес			
Гл. ст.		Нач. техно			Отопительный агрегат АВ Принципиальная электрическая схема управления
Нач. ТО		Уланов			ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Н.К. ТО		Заместите			
ГИП		Леонов			

Наименование параметра и место отбора импульса	Аварийный сигнал по компрессорной станции	Сборный коллектор			
		Давление сжатого воздуха		Расход воздуха	Температура воздуха
Обозначение монтажного чертежа	Лист 97	ТМ Ч-226-76		—	ТМЧ-147-75
Позиция	НА	16	17	18а	8а



Спецификация основных монтажных материалов				
Наименование	Марка и размер	ЕЗ изм	Колич	Примеч.
Вентиль запорный	15кч18р dy 15	шт	1	
Соединитель	НСВ 14×1/2"	шт	1	Отварное
Колпачок-заглушка	К3-1/2"	шт	1	Устройство
Прокладка	10×18 ТКЧ-566-68	шт	1	ТКЧ-3128-73
Штуцер	Шч-1/2"Труб	шт	1	


Обозначение	Наименование
	Жила кабеля или провода, используемая для заземления электроустановок

1. Позиции приборов указаны по спецификации №1 КИП.
2. Журнал кабельных проводок лист 37,38
Журнал импульсных проводок лист 40

24
7261/III

							ТП 904-1-39 А		
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Компрессорная станция 4К-20А		
Ст. инж.		Трет-яков						Лит.	Лист	Листов
Рук. гр.		Нор-енко						Р		1
Гл. спец.		Нов-ков								
Нач. отд.		Ш-ов					Схема внешних электрических и трубных проводок по компрессорной станции	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону	
Н. контр.		Зам-ров							
ГИП		Леонов							

1. Позиции приборов указаны по спецификации №1КИП
2. Журнал кабельных проводок лист 37, 38
3. Схема внешних электрических и трубных проводок выполнена для компрессора №1. Для компрессоров 2, 3, 4 схемы аналогичны данной с заменой индекса „1" в обозначении труб, кабелей, соединительных коробок на индексы 2, 3, 4 соответственно
4. Установку приборов выполнить по чертежам Краснодарского компрессорного завода
5. В соответствии с принципиальной электрической схемой управления компрессорным агрегатом (лист 14, 15) на клеммнике щита управления компрессора выполнить следующие изменения:



——— дополнительно установленные провода

6** Поставляется комплектно с воздухосборником.


Спецификация основных монтажных материалов

Наименование	Марка и размер	Ед. изм.	Колич.	Примечание
Коробка соединительная	КСК-16	шт	4	
Вентиль запорный	15Б50р-4М dy 10	шт	8	отборное устройство ТКЧ-ЭМ54-70
Наконечник переходной	НП 1/2"	шт	8	
Трубка резиновая техническая	Трубка Чст 8×2 ГОСТ 5496-68	м	4	
Вентиль запорный	15кч 18р dy 15	шт	4	отборное устройство ТКЧ-ЭМ27-73
Соединитель	НСВ-14×1/2"	шт	4	
Колпачок-заглушка	К3-1/2"	шт	4	
Прокладка	10×18 ТКЧ-566-68	шт	4	
Штуцер	Ш4-1/2" труб	шт	4	
Лента стальная	Лента 08кп ом-нт-2-0-0·3×20 ГОСТ 503-71	кг	15	

Обозначение	Наименование
	Заземляющий проводник электроустановки, присоединяемый к контуру заземления объекта
	Жила кабеля или провода, используемая для заземления электроустановок
	Заземляющий проводник электроустановки, присоединяемый к броне, оболочке кабеля или к защитной трубе

						ТП 904-1-39 А		
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	№ докум.	Подп.	Дата	Компрессорная станция		
Гл. инж.			Потапова		14.71		Лит.	Лист	Листов
Рук. гр.			Мищенко		14.71		Р	1	2
Н. отд.			Мл. инженер		14.71				
Нач. отд.			Иванов		14.71	Схема внешних электрических и трубных проводок	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ		

Наименование контролируемого параметра и место отбора импульса	Температура							Давление				Проток охлаждающей воды через компрессор	Вентиль подачи охлаждающей воды	Вентиль на сливе охлаждающей воды	Вентиль продувки компрессора	Проток охлаждающей воды через концевой холодильник	Давление воздуха в сборном коллекторе	Перепад давления во всасывающем фильтре	Сигнал аварии
	Воздуха после IV ступени сжатия	Воздуха после II ступени сжатия	Всасываемого воздуха	Охлаждающей воды: из компрессора	Охлаждающей воды: из концевого холодильника		Масла в станине компрессора	Масла в системе	Воздуха после IV ступени сжатия	Воздуха после II ступени сжатия	Воздуха в ресивере								
Номер установочного чертежа	ТКЧ-172-75	ТКЧ-172-75	ТКЧ-142-75	ТКЧ-142-75	ТКЧ-143-75		ТКЧ-172-75	ТКУ-3152-70	* см. примеч.		**	см. тепломеханическую часть					ТКЧ-226-76	ТКУ-3151-70	Лист 47
N° позиции	1	4	3	7	5	6	2	9	10	11	15	19	УА4	УА5	У3	20	12.13	14	НЧ0





Альбом III

Типовой проект 904-1-39

						ТП 904-1-39 А	
						Компрессорная станция 4К-20А	
Изм.	Лист	N° док.	Подп.	Дата		Лит.	Лист	Листов
Ст. инж.	Третьяк					Р	2	2
Рук. гр.	Мартын							
Гл. спец.	Мажжи							
Черт.	Контрова				ГИП:	Леонов			Схема внешних электрических и трубных проводок по компрессорному агрегату	Гипрос; ОСИДОРНИИ Росгл. об-но-Дочи

Наименование параметра и места отбора импульса	Контроль уровней в камере охлажденной воды						Контроль уровней в дренажном приямке				Давление после насосов			Давление перед насосами	
	Блок питания	Датчики уровня					Блок питания		Датчики уровня						
Обозначение монтажного чертежа	Лист 57	Лист 45					Лист 57		ТМЧ-125-74		ТКЧ-3137-70			ТКЧ-3137-70	
Номер позиции	8б	8а-1	8а-2	8а-3	9а	3	9б	10б	10а-3	10а-2	10а-1	3	4	5	6	2	3





Спецификация основных монтажных материалов

Наименование	Марка и размер	Ед. изм.	Колич.	Примеч.
Коробка соединительная	КСК-8	шт	2	
Тоже	КСК-16	шт	1	
Кран трехходовой	1КМ1 dy3	шт	5	Отборное устройство
Соединитель	НСВ 1Ч×М20	шт	5	
Прокладка	10×18 ТКЧ-566-68		5	ТКЧ 3147-70
Вентиль	15кч 18р dy15	шт	1	Отборное устройство
Соединитель	НСВ 1Ч×1/2"	шт	1	
Штуцер	Ш4-1/2" труб	шт	1	ТКЧ-3128-13
Прокладка	10×18 ТКЧ-566-68	шт	1	
Лента стальная	Лента 08кп-ОН-НТ-2-О-0-3×20 ГОСТ 503-74	кг	3	

Обозначение	Наименование
	Заземляющий проводник электроустановки, присоединяемый к контуру заземления объекта
	Жила кабеля или провода, используемая для заземления электроустановок
	Заземляющий проводник электроустановки, присоединяемый к броне, оболочке кабеля или к защитной трубе

27

7261/III

Центральный щит компрессорной. Секция 2
чертеж общего вида лист 3 вл. III

Чертил Колпакова 11.77

ТП 904-1-39 А

Компрессорная станция 4К-20А

Ст. инж.	Третьяков			Насосная станция оборотного водоснабжения
Рук. гр.	Корчемко			
Гос. ин.	Мажнюль			
Нач. отд.	Иванов			Схема внешних электрических проводок
Н. контр.	Элиатарь			
ГИП	Леанов			


Лит.	Лист	Листов
Р	1	2

МИНРЕПРОМ РСФСР Ростов-на-Дону

Альбом III

Типовой проект 904-1-39

Наименование параметра и место отбора импульса	Управление насосами						Контроль давления после насосов	Вентиль на трубопроводе добавки свежей воды	Контроль температуры охлажденной воды
	Магнитные пускатели			Кнопки управления					
Наименование монтажного чертежа	см. электротехническую часть проекта						ТМ4-226-76	см часть ВК	ТМ4-147-75
Номер позиции	КМ 11	КМ 12	КМ 13	SB11	SB12	SB13	7	УА	1а



Журнал кабельных проводок лист 37, 38

28

7261/III

ТП 904-1-39 А

Компрессорная станция 4К-20А


Насосная станция оборотного водоснабжения

Схема внешних электрических проводок

Гипростроймонтаж г. Ростов-на-Дону

Альбом III

Типовой проект 904-1-39




См схему внешних электрических проводок лист 27, 28

В схему внешних электрических проводок лист 24, 25, 26

Проводник, используемый для заземления приборов, в кабелях, 1, 10, 16, 20 подключить к узлу заземления на рейке.

						ТП 904-1-39 А	
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Компрессорная станция 4К-20А	
Сп. инж.		Трет'якова		4.11.74			
Рук. гр.		Марченко		4.11.74		Лит.	Лист	Листов
Гл. спец.		Жолобов		4.11.74		Р		1
Нач. отд.		Ульс		4.11.74				
Н. контр.		Зайцев		4.11.74		Схема подключения	Гипростройиндустрия г. Ростов-на-Дону	
ГИП		Деспов		4.11.74				

Наименование контролируемого параметра и место отбора импульса	Контроль температуры в помещении		Магнитные пускатели вентиляторов.		Пост местного управления ПМУ.5								Исполнительный механизм клапана на трубопроводе обратного теплоносителя
			№1	№2	Пост управления кнопочный ПКУ5						Магнитный пускатель	Автоматический выключатель	
Номер чертежа	ТМ4-41-73		см. электротехническую часть проекта		лист 50								см. часть ОВ
Номер позиции	1-S	2-S	КМ5	КМ6	SA5.1	SA5	SB5.2	SB5-1	SA6	SB6.2	SB6.1	KS	SF5	M5.1



Журнал кабельных проводок см. лист 37.38

7264/ш

30

Спецификация основных монтажных материалов

Наименование	Марка и размер	Ед изм	Колич	Примеч
Коробка соединительная	КСК-8	шт	2	
Лента стальная	Лента 08КП-ОН-НТ-2-0-0-3×20 ГОСТ 503-71	кг	10	

Обозначение	Наименование
	Заземляющий проводник электроустановки, присоединяемый к контуру заземления объекта
	Жила кабеля или провода, используемая для заземления электроустановок
	Заземляющий проводник электроустановки, присоединяемый к броне, оболочке кабеля или к защитной трубе

ТП 90Ч-1-39 А


Компрессорная станция 4К-20А

Гл.инж.	Н.док	подп.	дата		Лит.	Лист	Листов
Гл.спец.	Третьяк				Р		1
Рук.гр.	Марченк						
Гл.	Матвиец						
Нач.отд.	Иванов			Отопительные агрегаты А1,А2 Схема внешних электрических проводок	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г.Ростов-на-Дону		
Н.сект.	Протасов						
Н.гр.	Попов						

Альбом III

Типовой проект 90Ч-1-39

Наименование контролируемого параметра и места отбора импульса	Магнитный пускатель вентилятора	Контроль температуры в помещении	Пост местного управления ПМУ9						Исполнительный механизм клапана на трубопроводе обратного теплоносителя
			Пост управления кнопочный ПКУ9				Автоматический выключатель	Магнитный пускатель	
Номер установочного чертежа	см. электротехническую часть проекта	ТМ 4-41-73	лист 46						см. часть ОВ
Позиция	КМ9	1-9 / 2-9	SA9	SA9.1	SB9.2	SB9.1	SF9	K9	M9.1



Журнал кабельных проводок лист 37,38.

Спецификация основных монтажных материалов

Наименование	Марка и размер	Ед. изм.	Колич.	Примеч.
Коробка соединительная	КСК-8	шт	2	
Лента стальная	Лента 08кп-ОН-НТ-2-0-0-3×20 ГОСТ 503-71	кг	10	

Обозначение	Наименование
	Заземляющий проводник электроустановки, присоединяемый к контуру заземления объекта
	Жила кабеля или провода, используемая для заземления электроустановок

31

7261/III

ТП 904-1-39 А

Компрессорная станция 4К-20А

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Сп. инж.	Третьяк			
Рук. гр.	Морчерэ			
Гл. спец.	Ножник. В			
Нач. отд.	Иванов			
Н. контр.	Зотов			
ГИП	Гронов			

Лит.	Лист	Листов
Р		1

Отопительный агрегат АЗ
Схема внешних электрических проводок

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Альбом III

Типовой проект 904-1-39

Альбом III

Типовой проект 904-1-39

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество: Компрессорная	Машинного зала	Насосная	Всего	Примеч.
1	т.п 904-1 лист 3 А.III	Щит компрессорной станции	1			1	
3	904-1 08.000	Стенд № 1	1			1	
4	904-1 05.000	Стенд № 2			1	1	
5	904-1 10.000	Стенд № 3			1	1	
6	904-1 02.000	Стойка ПМУ-5		1		1	
7	904-1 03.000	Стойка ПМУ-9		1		1	
8		Кронштейн ТКЧ-3459-74			1	1	
9		Кронштейн К-2 ТКЧ-3408-73		4		4	
10		Кронштейн для звонка	1			1	
11		Гайка М27×1,5 ТКЧ-3459-74			3	3	
		Болт ГОСТ 7798-70					
12		М6 16 4601	130	25	45	200	
13		М8 16 4601	–	16	14	30	
14		М8.40 4601	–	–	5	5	
		Гайка ГОСТ 5915-70					
15		М6.5.01	130	25	45	200	
16		М8.5.01	–	16	19	35	
		Шайба ГОСТ 11371-68					
17		6.01.099	130	25	45	200	
18		8.01.099	–	16	19	35	
19		Скоба СО-14 ОНЧ-240-64	105	5	25	135	
20		Скоба СО-22 ТКЧ-241-67	5	–	5	10	
21		Скоба СО-27 ТКЧ-241-67	10	20	15	45	
22		Скоба СО-34 ТКЧ-241-67	10	–	–	10	
23		Втулка В0-20 ОНЧ-350-65	4	29	2	35	
24		Втулка В0-250НЧ-350-65	4	–	–	4	
25		Бирка маркировочная БМ ОНЧ-241-64	20	20	10	50	
26		Профиль ZП160 ТКЧ-2224-74	20	20	20	60	
27		Профиль ZП320 ТКЧ-2224-74	7	–	8	15	
28		Стойка кабельная К1151 ТУ.36.1496-75	50	–	–	50	
		Полка кабельная ТУ36 1496-75					
29		К 1160	25	–	–	25	
30		К 1161	50	–	–	50	
31		Коробка ТУ36.1753-75 КСК-8	–	4	2	6	
32		КСК-16	–	–	1	1	
33		Кабель АКРВГ 4×2,5	20м	24м	15м	69м	
34		КРВГ 4×1,0	27м	–	–	27м	

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество: Компрессорная	Машинного зала	Насосная	Всего	Примеч.
35		АКРВГ 5×2,5	2м	56м	17м	74м	
36		АКРВБГ 7×2,5	–		22м	22м	
37		АКРВГ 10×2,5	21м	–	–	21м	
38		АКРВГ 14×2,5	–	–	10м	10м	
39		АКРВГ 19×2,5	–	–	17м	17м	
		Труба электросварная ГОСТ 10704-76					
40		26×2,5	8м	30м	3м	41м	
41		32×2,8	7м	–	–	7м	
		Труба водогазопроводная					
42		Л50 ГОСТ 3262-75	–	–	2м	2м	
43		Труба 14×2 ГОСТ 8734-58 / Л20 ГОСТ 3733-74	25м	–	2м	27м	
		Трубка ПВХ ГОСТ 19034-73					
44		ф5	20м	36м	24м	80м	
45		ф10	–	2м	–	2м	
46		Муфта бандажирующая БМ-III	8	22	8	38	
47		БМ-IV	2	2	8	12	
48		БМ-V	2	–	4	6	

Установочные чертежи


	Обозначение	Наименование	кол.	Примеч.
1	ТМЧ-147-75	Термометр сопротивления. Установка на трубопроводе D>89мм	2	сб 51 ГПИ ПМА
2	ТМЧ-226-76	Отборное устройство для измерения давления. Установка на трубопроводе	2	сб 54 ГПИ ПМА
3	ТКЧ-3137-70	Манометры в корпусе диаметром до 250мм с радиальным штуцером М20×1,5. Установка на вертикальном трубопроводе Ру до 16 кгс/см², t до 80°С	5	сб 52 ГПИ ПМА
4	ТМЧ-219-76	Крепление труб, проводов, кабелей. Установка на стене		сб 7 ГПИ ПМА
5	ТМЧ-41-73	Датчик температуры ДТКБ. Установка на стене	4	сб 70 ГПИ ПМА
6	ТМЧ-125-74	Датчик сигнализатор уровня. Групповая установка на резервуаре	1	сб 7 ГПИ ПМА
7	904-1 01.000	Установка датчиков сигнализаторов уровня ЭРСУ-3 в камере охлажденной воды	1	Т.П
8	904-1 04.000	Установка ЯВП 220 на стене	1	Т.П.
9	904-1 06.000	Установка щитов в помещении оператора	1	Т.П.

6. Уклон импульсных труб №№ 04,05,010 к приборам должен быть не менее 1:10
7. Пробное давление в трубных проводках должна быть для труб №№ 01,04,05 $P_{пр.}$ = 1,1 МПа (11 кгс/см²) и №10 $P_{пр}$ = 0,8 МПа (8 кгс/см²)
8. Кабели АВ-8 и АВ-9 от компрессорных агрегатов к щиту компрессорной станции и к электросиловым шкафам ШУ см. в чертеже расположения средств автоматизации и проводок компрессорного агрегата.

1. Позиции монтируемых приборов и аппаратуры, а также нумерация кабелей и труб соответствуют схемам внешних проводок, листы: 24, 31
2. Под полкой линии выноски позиций в прямоугольниках указаны номера труб и кабелей, в кружке-номер позиции установочного чертежа, на полке линии-выноска позиции по спецификации данного чертежа
3. Проходы через стену в ряду "В" выполнять в соответствии с РМ8-1-70 п 1.11 рис 3.
4. Заземление щитов и постов управления выполнено в электротехнической части проекта.
5. Производство монтажных работ и сдачу смонтированных систем автоматизации выполнить согласно строительным нормам и правилам СНиП-III-3-74, а также СНиП-III-33-76 Госстроя СССР в части электрических проводок.


32 7261/III


							ТП 904-1-39 А-		
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата					
Исполн.		Борисов		11.73	Компрессорная станция ЧК-20А				
Рук.		Самодуров		11.73			Лит.	Лист	Листов
Гл. спец.		Старжинский		11.73			Р	1	3
Нач. отд.		Иванов		11.73					
Н. контр.		Зотарева		11.73	Расположение средств автоматизации и проводок по компрессорной станции		ГИПРОСТРОЙДОРМАШ		
Гип.		Лядо		11.73					



33
7261/III

						ТП 904-1-39	А
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		Компрессорная станция 4К-20А	
Инж.		Борисов		11.79			Лит. Р / Лист 2 / Листов 3
Рук.		Голобурда		11.79			
Гл. спец.		Мягченко		11.79			
Нач. отд.				11.79		Расположение средств автоматизации и проводок по компрессорной станции	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Н. контр.		Заполарова		11.79			
ГИП		Лавров		11.79			





кол.	поз.	Наименование	Обозначение	Техн характ	Примеч
5м	1	Траншея кабельная	А62.14	т1	
1	2	Поворот траншеи	А62.15		
1	3	Ввод в здание	А62.27	исп 2	
1	4	Вывод из траншеи на стену	А62.30		

34
7261/III

						ТП 904-1-39 А		
						Компрессорная станция 4К-20А		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Насосная станция оборотного водоснабжения	Лит	Лист	Листов
ГИП		Левинов					Р	3	3
Рук.		Гладкурдин				Расположение средств автоматизации и проводок по компрессорной станции	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		
Нач.		Иванов							
Н. контр.		Золотарев							
Инж.		Девшевский							
Гл. спец.		Украинец							

Альбом III

Типовой проект 904-1-39

Поз	Обозначение	Наименование	кол. на 1 агр	кол. все-го	Примеч.
1		Щит компрессорного агре-	1	4	комплектно
		гата			с агрегат.
2		Кронштейн для установки			
		звонка	1	4	
3		Стойка СТ ТКЧ-3450-74	1	4	сб. 73 ГПИ ПМА
4		Швеллер Ш 60×35 ТКЧ-2223-74	1	4	ℓ=300мм
		Болты ГОСТ 7798-70			
5		М6×16.58.01	45	180	
5		М8×20.58.01	12	48	
		Гайки ГОСТ 5915-70			
7		М6.5.01	45	180	
8		М8.5.01	12	48	
		Шайбы ГОСТ 11371-68			
9		6.01.01.	45	180	
10		8.01.01	12	48	
11		Бирка маркировочная БМ			
		ОН4-247-64	22	88	
12		Втулка ВО-20 ОН4-350-65	14	56	
13		Наконечник НП1/2" ОН4-349-65	2	8	
14		Профиль ZП-160 ТКЧ-2224-74	18	72	
15		Профиль ZП-320 ТКЧ-2224-74	1	4	
16		Профиль СП80×32 ТКЧ-2204-74	2	8	
17		Полка К1161 ТУ36.14.96-75	3	12	
18		Полка К 1160 ТУ.36. 1496-75	3	12	
19		Муфта банд. БМ III	8	32	
20		Скоба СО-14 ОН4-240-64	32	128	
21		Скоба СО-22	6	24	
22		Скоба СО-27 ТКЧ-241-67	11	44	
23		Стойка К1151 ГУ.36. 1496-75	3	12	
24		Коробка соединительная КСК-16	1	4	
		ТУ.36. 1753-75			
25		Кабель КРВГ 4×1,5	4м	16м	
26		КРВГ 5×1,5	3м	12м	
27		КРВГ 7×1,5	11м	44м	
28		Кабель алюминиевый			
		АКРВГ 4×2,5	13	52	
29		АКРВГ 5×2,5	16	64	
30		Труба бесшовная	41	164	
		14×2 ГОСТ 8734-75			
		Δ 20 ГОСТ 8733-74			
31		Труба водогазопр. 15 ГОСТ 3262-75	14	56	

Поз.	Обозначение	Наименование	кол. на 1 агр	кол. все-го	Примеч.
32		Труба электросварная 26×2,5	19	76	
		ГОСТ 10704-76			
33		Трубка резиновая ф6-ф8мм	1м	4м	
34		Трубка ПВХ ГОСТ 19034-73 ф5мм	18м	64м	
35		Швеллер Ш 60×35 ТКЧ-2223-74	4	16	

Установочные чертежи

	Обозначение чер	Наименование чертежа.	кол.	Примеч
1	ТМ4-226 76	Отборное устройство для измерения давления Установка на трубопроводе.	1	сб.54 ГПИ ПМА
2	ТКЧ-3151-70	Отборное устройство для измерения давления. Установка на трубопроводе Ауд о 76кгс/см², t до 60°	1	сб 54 ГПИ ПМА
3	ТКЧ-3153-70	Отборное устройство для измерения давления Установка на трубопроводе Ауд о 64кгс/см², t до 200°С	1	сб 54 ГПИ ПМА
4	ТМ4-142-75	Термометр технический ртутный в оправе. Установка на трубопроводе Д 76мм	3	сб 51 ГПИ ПМА
5	ТМ4-143-75	Термометр технический ртутный в оправе Установка на трубопроводе Д45, 57мм	2	сб 51 ГПИ ПМА
6	ТМ4-172-75	Термометр манометрический Установка на трубопроводе Д 76-89мм или металлической стенке	2	сб 51 ГПИ ПМА
7	ТМ4-219-76	Крепление труб, проводов, кабелей. Установка на стене		сб 7 ГПИ ПМА
8	904-1 08.000	Установка сирены сигнальной СС-1 на щите	4	т.п
9	904-1 07.000	Установка щита компрессора.	1	т.п.

6. Уклон импульсных труб к прибором должен быть не менее 1:10
7. Пробное давление в трубных проводках должно быть для труб N 1-01, 1-02, 1-04 Рпр=0,5мПа (5кгс/см²) и N 1-03, 1-05 Рпр.=1,1мПа (11кгс/см²)
8. В спецификации не учтена длина кабелей 1А-9, 2А-9, 3А-9, 4А-9, 1А-8, 2А-8, 3А-8, 4А-8 их длина указана в таблице, а проводки этих кабелей указаны в чертеже расположения средств автоматизации и проводок по компрессорной станции.

Таблица


N каб	Тип кабеля	Количество				
		комп. N1	комп. N2	комп. N3	комп. N4	Все-го 20
А-8	АКРВГ 4×2,5	16	20	24	28	88
А-9	АКРВГ 5×2,5	24	20	17	13	74

1. Позиции монтируемых приборов и аппаратуры, а также нумерация кабелей и труб соответствуют схеме внешних проводок, лист 25,26.
2. Под полкой линий-выноски позиций в прямоугольниках указаны номера труб и кабелей, в кружке номер позиции установочного чертежа, на полке линий-выноски позиции по спецификации данного чертежа
3. Расположение средств автоматизации и проводок показано по компрессору N1. На компрессорам N2,3,4 расположение-аналогично.
4. Заземление щитов и постов управления выполнено в электротехнической части проекта.
5. Производство монтажных работ и сдачу смонтированных систем автоматизации выполнить согласно строительным нормам и правилам СНиП-III-34-74 а также СНиП-III-33-76 Госстроя СССР в части электрических проводок.

35

7261/III

						ТП 904-1-39 А		
						Компрессорная станция 4К-20А		
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата			Лит	Лист	Листов
Инж.		Борисов		11.73			р	1	2
Рук.		Лавдовский		11.73					
Гл. спец.		Маркиянов		11.73					
Нач. отд.		Иванов		11.73	Расположение средств автоматизации и проводок по компрессорному агрегату.		ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		
Н. контр.		Золотарева		11.73					
ГИП		Леонов		11.73					



Альбом III

Типовой проект 904-1-39

7261/III 36

				ТП 904-1-39 А	
				Компрессорная станция 4К-20А	
Нач.отд.	Иванов				Лит. Лист Листов
Гл.спец.					Р 2 2
Н.контр.	Зотов			Расположение средств автоматизации и поводок по компрессорным агрегатам	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г.Ростов-на-Дону

Маркировка кабеля	Трасса: Начало	Трасса: Конец	Проводники: Марка	Проводники: Сеч. жил, мм²	Проводники: Длина, м	Проводники: Запас, %	Кабель: Марка, число жил, сечение	Кабель: Длина, м	Прокладка: Масса, кг	Прокладка: Кол. чисел жил, сечение	Прокладка: Длина, м
Компрессор №1											
1А-1	Щит управления	Коробка 1КСN1	1А-1	2,5×2,5	3	—	КРВГ	7×1,5	11		
1А-2	Коробка 1КСN1	Реле протока поз.19	1А-2	2,5×2,5	3	—	КРВГ	5×1,5	4		
1А-3	То же	Вентиль УА4	1А-3	2,5×2,5	1,5	—	КРВГ	4×1,5	2		
1А-4	"	Вентиль УА5	1А-4	2,5×2,5	1,5	—	КРВГ	4×1,5	2		
1А-5	"	Вентиль У3	1А-5	2,5×2,5	3	—	АКВГ	4×2,5	3,5		
1А-6	Щит управления	Реле протока поз.20	1А-6	3,2×2,8	6	—	АКРВГ	5×2,5	16		
1А-7	Щит управления	Сирена Н10	—	—	—	—	АКРВГ	4×2,5	2		
1А-8	То же	Центральный щит компрессорной Секция 1	—	—	—	—	АКРВГ	4×2,5	16		
1А-9	"	1ШУ	—	—	—	—	АКРВГ	5×2,5	24		
1А-10	"	Электродвигатель компрессора №1	1А-10	2,5×2,5	1	—	АКРВГ	4×2,5	8		
Компрессор №2											
2А-1	Щит управления	Коробка 2КСN1	2А-1	2,5×2,5	3	—	КРВГ	7×1,5	11		
2А-2	Коробка 2КСN1	Реле протока поз.19	2А-2	2,5×2,5	3	—	КРВГ	5×1,5	4		
2А-3	То же	Вентиль УА4	2А-3	2,5×2,5	1,5	—	КРВГ	4×1,5	2		
2А-4	"	Вентиль УА5	2А-4	2,5×2,5	1,5	—	КРВГ	4×1,5	2		
2А-5	"	Вентиль У3	1А-5	2,5×2,5	3	—	АКРВГ	4×2,5	3,5		
2А-6	Щит управления	Реле протока поз.20	1А-6	3,2×2,8	6		АКРВГ	5×2,5	16		
2А-7	Щит управления	Сирена Н10	—	—	—	—	АКРВГ	4×2,5	2		
2А-8	То же	Центральный щит компрессорной Секция 1	—	—	—	—	АКРВГ	4×2,5	20		
2А-9	"	2ШУ	—	—	—	—	АКРВГ	5×2,5	20		
2А-10	"	Электродвигатель компрессора №2	1А-10	2,5×2,5	1	—	АКРВГ	4×2,5	8		
Компрессор №3											
3А-1	Щит управления	Коробка 3КСN1	3А-1	2,5×2,5	3	—	КРВГ	7×1,5	11		
3А-2	Коробка 3КСN1	Реле протока поз.19	3А-2	2,5×2,5	3	—	КРВГ	5×1,5	4		
3А-3	То же	Вентиль УА4	3А-3	2,5×2,5	1,5	—	КРВГ	4×1,5	2		
3А-4	"	Вентиль УА5	3А-4	2,5×2,5	1,5	—	КРВГ	4×1,5	2		
3А-5	"	Вентиль У3	3А-5	2,5×2,5	3	—	АКРВГ	4×2,5	3,5		
3А-6	Щит управления	Реле протока поз.20	3А-6	3,2×2,8	6	—	АКРВГ	5×2,5	16		
3А-7	Щит управления	Сирена Н10	—	—	—	—	АКРВГ	4×2,5	2		
3А-8	То же	Центральный щит компрессорной Секция 1	—	—	—	—	АКРВГ	4×2,5	24		
3А-9	"	3ШУ	—	—	—	—	АКРВГ	5×2,5	17		
3А-10	"	Электродвигатель компрессора №3	3А-10	2,5×2,5	1	—	АКРВГ	4×2,5	8		
Компрессор №4											
4А-1	Щит управления	Коробка 4КСN1	4А-1	2,5×2,5	3	—	КРВГ	7×1,5	11		
4А-2	Коробка 4КСN1	Реле протока поз.19	4А-2	2,5×2,5	3	—	КРВГ	5×1,5	4		
4А-3	То же	Вентиль УА4	4А-3	2,5×2,5	1,5	—	КРВГ	4×1,5	2		
4А-4	"	Вентиль УА5	4А-4	2,5×2,5	1,5	—	КРВГ	4×1,5	2		
4А-5	"	Вентиль У3	4А-5	2,5×2,5	3	—	АКВГ	4×2,5	3,5		
4А-6	Щит управления	Реле протока поз.20	4А-6	3,2×2,8	6	—	АКРВГ	5×2,5	16		
4А-7	Щит управления	Сирена Н10	—	—	—	—	АКРВГ	4×2,5	2		
4А-8	То же	Центральный щит компрессорной Секция 1	—	—	—	—	АКРВГ	4×2,5	28		
4А-9	"	4ШУ	—	—	—	—	АКРВГ	5×2,5	13		
4А-10	"	Электродвигатель компрессора №4	4А-10	2,5×2,5	1	—	АКРВГ	4×2,5	8		

Типовой проект 904-1-39 Альбом III

Копировал Генюк

ТП 904-1-39 А

Компрессорная станция 4К-20А

Журнал кабельных проводок

Лит. Р | Лист 1 | Листов 1

ГПИПСЭ РАЙДОРНЕФТЬ

Типовой проект 904-1-39 Альбом III

Марки-ровка кабеля	Трасса: Начало	Трасса: Конец	Проходы через трубы и т.п.: Марка-ровка	Проходы через трубы и т.п.: Усл. проход мм	Проходы через трубы и т.п.: Длина м	Щиты, протяжные	По проекту: Марка, напряжение	По проекту: Кол. и сечение жил	По проекту: Длина м	Проложено: Марка, напряжение	Проложено: Кол. и сечение жил	Проложено: Длина м
Компрессорная станция												
1	Центральный щит компрессорной Секция 1	Звонок НА	—	—	—	—	АКРВГ	4×2,5	5			
2	То же	Коробка КСN1	2	32×2,8	7	—	АКРВГ	10×2,5	21			
3	Коробка КСN1	Прибор поз. 17а					ПГВ	4(1×1,0)	2			
4	То же	Прибор поз. 18б					ПГВ	4(1×1,0	1,5			
5	Центральный щит компрессорной Секция 1	Прибор поз. 8а	5	26×2,5	7	—	КРВГ	4×1,0	27			
6	То же	Распредшкаф 2ШР	6	26×2,5	1		АКРВГ	4×2,5	15			
А	"	Центральный щит компрессорной Секция 2	—	—	—	—	АКРВГ	5×2,5	2			
Насосная станция												
10	Центральный щит компрессорной Секция 2	Коробка КСN1Н	—	—	—	—	АКРВГ	19×2,5	6			
11	Коробка КСN1Н	Прибор поз 8б	—	—	—	—	ПГВ	4(1×1,0)	1,5			
12	То же	Коробка КСN4Н	—	—	—	—	АКРВБГ	7×2,5	19			
13	"	Прибор поз. 8б	—	—	—	—	ПГВ	4(1×1,0)	1,5			
14	"	Прибор. поз. 9б	—	—	—	—	ПГВ	13(1×1,0)	1,5			
15	"	Коробка КСN5Н	—	—	—	—	АКРВГ	5×2,5	15			
16	Центральный щит компрессорной Секция N2	Коробка КСN2Н	—	—	—	—	АКРВГ	19×2,5	11			
17	Коробка КСN2Н	Пускатель КМ11	—	—	—	—	АКРВГ	7×2,5	1,5			
18	То же	Пускатель КМ12	—	—	—	—	АКРВГ	7×2,5	1,5			
19	"	Пускатель КМ13	—	—	—	—	АКРВГ	5×2,5	1,5			
20	Центральный щит компрессорной Секция 2	Коробка КСN3	—	—	—	—	АКРВГ	14×2,5	10			

Марки-ровка кабеля	Трасса: Начало	Трасса: Конец	Проходы через трубы и т.п.: Марка-ровка	Проходы через трубы и т.п.: Усл. проход мм	Проходы через трубы и т.п.: Длина м	Щиты, протяжные	По проекту: Марка, напряжение	По проекту: Кол. и сечение жил	По проекту: Длина м	Проложено: Марка, напряжение	Проложено: Кол. и сечение жил	Проложено: Длина м
21	Коробка КСN3	Кнопка SB11	—	—	—	—	АГРВГ	4×2,5	1,5			
22	То же	Кнопка SB12	—	—	—	—	АКРВГ	4×2,5	1,5			
23	"	Кнопка SB13	—	—	—	—	АКРВГ	4×2,5	1,5			
24	"	Прибор поз 7	—	—	—	—	КРВГ	4×1,0	1,5			
25	"	Вентиль УА	25	26×2,5	3	—	АКРВГ	4×2,5	5			
26	Центральный щит компрессорной Секция2	Термометр поз.1а	—	—	—	—	КРВГ	4×1,0	10			
27	Коробка КСN4	Датчики поз 8а,18а-23а-39а	—	—	—	—	ПГВ	5(1×1,0)	1			
28	Коробка КСN5	Датчики поз 10а-10а-2(10а-3	—	—	—	—	ПГВ	4(1×1,0)	1			
Отопительные агрегаты А1, А2												
5-1	Коробка 5КСN2	Коробка 5КСN1	5-1	26×2,5	8	—	АКРВГ	5×2,5	29			
5-2	Коробка 5КСN1	Прибор поз 5-1	—	—	—	—	АКРВГ	4×2,5	1,5			
5-3	Коробка 5КСN1	Прибор поз 5-2	—	—	—	—	АКРВГ	4×2,5	1,5			
5-4	Коробка 5КСN2	Пускатель КМ5	5-4	26×2,5	4	—	АКРВГ	5×2,5	8			
5-5	То же	Пускатель КМ6	5-5	26×2,5	4	—	АКРВГ	5×2,5	8			
5-6		Пост управления кнопочный ПКУ5	—	—	—	—	АКРВГ	19×2,5	1,5			
5-7		Пускатель К5	—	—	—	—	АКРВГ	10×2,5	1,5			
5-8		Выключатель SF5	—	—	—	—	АКРВГ	5×2,5	1,5			
5-9		Коробка 5КСN3	5-9	26×2,5	4	—	АКРВГ	5×2,5	10			
5-10	Коробка 5КСN3	Исполнительный механизм МЭ1	—	—	—	—	ПВ	3(1×1,0	1			
5-11	Коробка 5КС №2	Распредшкаф 1ШР	5-11	26×2,5	3	—	АКРВГ	4×2,5	10			
Отопительный агрегат А3												
9-1	Коробка 9КСN2	Пускатель КМ9	—	—	—	—	АКРВГ	7×2,5	1,5			
9-2	То же	Коробка 9КСN1	9-2	26×2,5	4	—	АКРВГ	4×2,5	15			
9-3	Коробка 9КСN1	Прибор поз. 9-1	—	—	—	—	АКРВГ	4×2,5	1,5			
9-4	То же	Прибор поз 9-2	—	—	—	—	АКРВГ	4×2,5	1,5			
9-5	Коробка 9КСN2	Пост управления кнопочный ПКУ 9	—	—	—	—	АКРВГ	10×2,5	1,5			
9-6	То же	Выключатель SF9	—	—	—	—	АКРВГ	4×2,5	1,5			
9-7	"	Пускатель К9	—	—	—	—	АКРВГ	10×2,5	1,5			
9-8	"	Коробка 9КС N3	9-8	26×2,5	2,5	—	АГРВГ	5×2,5	3			
9-9	Коробка 9КСN3	Исполнительный механизм МЭ1	—	—	—	—	ПВ	4(1×1,0	1			

7-61/18

ТП 904-1-39 А 38

Компрессорная станция 4К-20А

Журнал кабельных проводок

Лит.	Лист	Листов
Р	2	2

ГИПРОСТРОЙДЕТАЛЬ г. Ростов-на-Дону

Нач. Ст. инж. Рук. гр. Гл. спец. Нач. отд. Н. контр. ГИП — Иванов, Леонов

	Наименование объекта	Номер кабельного журнала	Маркировка кабеля провода	Марка и сечение кабеля, провода мм²	Количество м	Обоснование применения марки и сечения кабеля, провода с медными жилами
1	Собственно компрессорная станция	Лист 37, 38	1А-1.2А-1 3А-1.4А-1	КРВГП 4×1,5 ГОСТ 1508-71	44	
2	То же	То же	1А-2.2А-2 3А-2.4А-2	КРВГ 5×1.5 ГОСТ 1508-71	16	В установках, подвержен-ных вибрации МСН 205-69 п. Ч.3.1в
3			1А-3.1А-Ч 2А-3.2А-Ч 3А-3.3А-Ч Ч.А-3.Ч.А-Ч	КРВГ Ч×1,5 ГОСТ 1508-71	16	
4	То же		3,4	ПГВ 1×1,0 660. ГОСТ 6323-71	14	Для подключения к штепсельному разъему приборов МЭД и ДМ МСН 205-69 п. Ч.3.Ч
5			5	КРВГ Ч×1,0 ГОСТ 1508-71	27	В цепях термометров сопротивления МСН 205-69 п. Ч.3.1а
6	Насосная станция		11.13,14	ПГВ 1×1,0 660 ГОСТ 6323-71	65	Для подключения к штепсельному разъему прибора ЭРСУ-3 МСН 205-69 п.Ч.3.Ч
7	То же		24	КРВГ Ч×1,0 ГОСТ 1508-71	2	Для подключения к прибору ДД-6-11- рекомендации завода-изготовителя прибора
8			26	КРВГ Ч×1,0 ГОСТ 1508-71	10	В цепях термометров сопротивления МСН 205-69 п. Ч.3.1а
9	Отопительные агрегаты		5-10 9-8	ПВ 1×1,0 ГОСТ 6323-71	7	Для присоединения к медным выводам исполнительного механизма Пр-1м

Альбом III

Типовой проект 904-1-39

39

7261/III

ТП 904-1-39 А

Компрессорная станция ЧК-20А

Изм.	Кол. уч.	№ док.	Подп.	Дата
Ст. инж.		Гостева		11.72
Рук. гр.		Марченко		11.72
ГАСПР		Мажник		11.72
Нач. отд.		Ц. тех.		11.72
Н. контр.		Гостева		11.72
ГИП		Левин		11.72

Обоснование применения кабельной продукции с медными жилами

Лит | Масса | Масштаб

ГИПРОСПЕЦГАЗ (ЮГ) г. Ростов-на-Дону

Кальку св. Гуф Копировал Генюк

Маркировка трубы	Трасса: Начало	Трасса: Конец	Число труб шт	Труба по проекту: марка	Труба по проекту: длина м	Труба проложено: марка	Труба проложено: длина м
	Компрессор №1						
1-01	Маслосистема	Щит управления	1	Труба 15 ГОСТ 3262-75	9		
	Отбор давления						
1-02	Компрессор	То же	1	Труба 14×2 ГОСТ 8734-75	12		
	Отбор давления						
1-03	Компрессор		1	Труба 14×2 ГОСТ 8734-75	11		
	Отбор давления						
1-04	Всасывающий фильтр Отбор давления	Прибор поз 14	2	Труба 15 ГОСТ 3262-75	5		
1-05	Сборный коллектор	Щит управления	1	Труба 14×2 ГОСТ 8734-75	18		
	Отбор давления						
	Компрессор №2						
2-01	Маслосистема	Щит управления	1	Труба 15 ГОСТ 3262-75	9		
	Отбор давления						
2-02	Компрессор	То же	1	Труба 14×2 ГОСТ 8734-75	12		
	Отбор давления						
2-03	Компрессор		1	Труба 14×2 ГОСТ 8734-75	11		
	Отбор давления						
2-04	Всасывающий фильтр. Отбор давления	Прибор поз. 14	2	Труба 15 ГОСТ 3262-75	5		
2-05	Сборный коллектор	Щит управления	1	Труба 14×2 ГОСТ 8734-75	18		
	Отбор давления						
	Компрессор №3						
3-01	Маслосистема	Щит управления	1	Труба 15 ГОСТ 3262-75	9		
	Отбор давления						
3-02	Компрессор	То же	1	Труба 14×2 ГОСТ 8734-75	12		
	Отбор давления						
3-03	Компрессор		1	Труба 14×2 ГОСТ 8734-75	11		
	Отбор давления						
3-04	Всасывающий фильтр	Прибор поз. 14	2	Труба 15 ГОСТ 3262-75	5		
	Отбор давления						
3-05	Сборный коллектор	Щит управления	1	Труба 14×2	18		

Маркировка трубы	Трасса: Начало	Трасса: Конец	Число труб шт	Труба по проекту: марка	Труба по проекту: длина м	Труба проложено: марка	Труба проложено: длина м
	Отбор давления			ГОСТ 8734-75			
	Компрессор №4						
4-01	Маслосистема	Щит управления	1	Труба 15 ГОСТ 3262-75	9		
	Отбор давления						
4-02	Компрессор	То же	1	Труба 14×2 ГОСТ 8734-75	12		
	Отбор давления						
4-03	Компрессор		1	Труба 14×2 ГОСТ 8734-75	11		
	Отбор давления						
4-04	Всасывающий фильтр. Отбор давления	Прибор поз 14	2	Труба 15 ГОСТ 3262-75	5		
4-05	Сборный коллектор	Щит управления	1	Труба 14×2 ГОСТ 8734-75	18		
	Отбор давления						
	По компрессорной станции						
01	Сборный коллектор. Отбор давления	Тройник	1	Труба 14×2 ГОСТ 8734-75	6		
02	Тройник	Прибор поз 15	1	Труба 14×2 ГОСТ 8734-75	0,5		
03	Тройник	Прибор поз 14а	1	Труба 14×2 ГОСТ 8734-75	0,5		
04	Диафрагма поз 18а(-)	Прибор поз. 18б(-)	1	Труба 14×2 ГОСТ 8734-75	10		
05	Диафрагма поз 18а(+)	Прибор поз. 18б(+)	1	То же	10		
	По насосной станции						
01	Общий напорный трубопровод Отбор давления	Прибор поз 7	1	Труба 15 ГОСТ 3262-75	2		

7261/III

Альбом III

ТП 904-1-39

Типовой проект

ТП 904-1-39 А


Компрессорная станция 4К-20А

Журнал импульсных проводок.

ГИПРОНЕФТЕМАШ г. Ростов-на-Дону

Кальку сверил Копировал Ганин

ПКУ 15-19.141 54. У2



1. По данному чертежу изготовить один пост управления
2. Относящиеся чертежи: лист 23.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Черт.	Котлярова		I.II.77	
					Изм. Лист.	№ док.	Подп.	Дата	
					Ст. инж.	Третьякова			
					Рук. гр.	Марченко			
					Гл. спец.	Жилинков			
					Нач. отд.	Басов			
					Н. контр.	Захарова			
					ГИП	Леонов			

ТП 904-1-39 А


Компрессорная станция 4К-20А

Лит.	Лист	Листов
Р		1

Отопительный агрегат А3
Пост управления кнопочный ПКУ 8. Эскиз лицевой панели

СИБПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

ПКУ 15-19.331.54. У2



1. По данному чертежу изготовить один пост управления.
2. Относящиеся чертежи: лист 22.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Черт.	Котлярова		I.II.77	
					Изм. Лист.	№ док.	Подп.	Дата	
					Ст. ин.	Третьяк			
					Рук. гр.	Марченко			
					Гл. спец.	Жилинков			
					Нач. отд.	Басов			
					Н. контр.	Захарова			
					ГИП	Леонов			

ТП 904-1-39 А

Компрессорная станция 4К-20А

Лит.	Лист	Листов
Р		1

Отопительные агрегаты А1, А2.
Пост управления кнопочный ПКУ 8. Эскиз лицевой панели.

СИБПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

	Обозначение стандартов и нормалей	Наименование	Примечание
1	ГОСТ 503-71	Лента стальная холоднокатаная из низкоуглеродистой стали	
2	ГОСТ 535-58	Сталь сортовая низколегированная и углеродистая обыкновенного повышенного качества горячекатаная. Технические требования	
3	ГОСТ 1050-74	Сталь углеродистая качественная конструкционная	
4	ГОСТ 1491-72	Винты с цилиндрической головкой (нормальной точности) Конструкция и размеры	
5	ГОСТ 1508-71	Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией	
6	ГОСТ 2590-71	Сталь горячекатаная круглая. Сортамент	
7	ГОСТ 2823-73	Термометры стеклянные технические	
8	ГОСТ 3149-70	Вентили запорные игольчатые	
9	ГОСТ 3262-75	Труба стальная водогазопроводная	
10	ГОСТ 3282-74	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения	
11	ГОСТ 5264-69	Швы сварных соединений. Ручная электродуговая сварка. Основные типы и конструктивные элементы	
12	ГОСТ 5496-67	Трубки резиновые технические	
13	ГОСТ 5915-70	Гайки шестигранные (нормальной точности). Конструкция и размеры	
14	ГОСТ 6009-74	Лента стальная горячекатаная	
15	ГОСТ 6323-71	Провода установочные с пластмассовой изоляцией	
16	ГОСТ 7112-74	Конденсаторы переменной емкости с воздушным диэлектриком. Общие технические условия	
17	ГОСТ 7113-66	Резисторы постоянные металлопленочные мощностью рассеяния до 2 Вт	
18	ГОСТ 7798-70	Болты с шестигранной головкой (нормальной точности). Конструкция и размеры	
19	ГОСТ 8240-72	Сталь горячекатаная. Швеллеры. Сортамент	
20	ГОСТ 8509-72	Сталь прокатная уголовая равнополочная. Сортамент	
21	ГОСТ 8733-74	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и тепло-деформированные. Технические требования	
22	ГОСТ 8734-75	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент	
23	ГОСТ 9109-76	Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж. Технические условия	
24	ГОСТ 9389-75	Проволока стальная углеродистая пружинная	
25	ГОСТ 9467-75	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы	
26	ГОСТ 10052-75	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы.	
27	ГОСТ 10144-74	Эмали ХВ-124 различных цветов и ХВ-125	
28	ГОСТ 10704-76	Трубы стальные электросварные прямошовные	
29	ГОСТ 10705-63	Трубы стальные электросварные. Технические требования	
30	ГОСТ 10906-66	Шайбы косые	
31	ГОСТ 11371-68	Шайбы. Размеры	
32	ГОСТ 11262-76	Пластмассы. Методы испытания на растяжение	
33	ГОСТ 14321-73	Диафрагмы камерные на Ру до 100 кгс/см² (10 МПа)	
34	ГОСТ 14637-69	Сталь толстолистовая и широкополосовая (универсальная) углеродистая обыкновенного качества. Технические требования	
35	ГОСТ 16118-70	Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из стали круглого сечения. Технические требования	
36	ГОСТ 16523-70	Сталь листовая углеродистая качественная и обыкновенного качества общего назначения	
37	ГОСТ 18143-72	Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали	
38	ГОСТ 19034-73	Трубки из поливинилхлоридного пластиката	
39	ГОСТ 19903-74	Сталь листовая горячекатаная. Сортамент	

7261/ш

Типовой проект 904-1-39 Альбом III

ТП 904-1-39 А

Компрессорная станция УК-20А

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Ст. инж. пр.		Стасько		11.77
Рук. гр.		Гарнич.		11.77
Гл. спец.		Кожинова		11.77
Нач. отд.		К. Ж.Ж.		11.77
Н. контр.		Боровкова		11.77
ГИП		Лелюк		11.77

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

Перечень стандартов и нормалей применяемых в проекте

Гипронефтеспецстрой г. Ростов-на-Дону

Копировал Генин Кольчуев Третьякова

Типовой проект 904-1-39 Альбом III

	Обозначение стандартов и нормалей	Наименование	Примеч.
40	ОН8-1-64	Коробки соединительные	
41	ОНЧ-240-64	Скобы однолапковые для крепления труб и кабелей наружным диаметром до 14мм	
42	ОНЧ-350-65	Втулки для оконцевания труб. полуразъемные	
43	ОНЧ-247-64	Бирка маркировочная	
44	ОНЧ-349-65	Наконечник переходной Ру до 16 кгс/см²	
45	ТКЧ-244-67	Скобы однолапковые	
46	ТКЧ-245-71	Муфты	
47	ТКЧ-307-67	Соединители ниппельные навертные с торцевым уплотнением на Ру 250 кгс/см²	
48	ТКЧ-308-73	Соединители ниппельные ввертные с торцевым уплотнением на Ру 250 кгс/см²	
49	ТКЧ-319-68	Соединители навертные переборочные с торцевым уплотнением на Ру 160 кгс/см²	
50	ТКЧ-400-67	Соединители. Металлорукав-корпус"	
51	ТКЧ-401-67	Соединители . Металлорукав-прибор"	
52	ТКЧ-521-69	Рамка для надписей. Крепление	
53	ТКЧ-566-68	Прокладки	
54	ТКЧ-1010-70	Сумматор частотный типа СЧ-М, СЧ счетчик импульсов типа СМ-У, С. Крепление на панели	
55	ТКЧ-2200-74	Лоток перфорированный ЛП85	
56	ТКЧ-2218-74	Уголок перфорированный УП35×35	
57	ТКЧ-2223-74	Швеллер перфорированный ШП60×35	
58	ТКЧ2224-74	Профиль Г-образный перфорированный ГП	

	Обозначение стандартов и нормалей	Наименование	Примеч.
60	ТКЧ-345	Манометры в корпусе диаметром до 250мм с радиальным штуцером М20×1.5. Установка на трубопроводе (вертикальном) Ру до 16 кгс/см², t до 80°С	
61	ТКЧ-3151-70	Отборное устройство для измерения давления. Установка на трубопроводе Ру до 1 кгс/см², t до 60°С	
62	ТКЧ-3152-70	Отборное устройство измерения давления. Установка на трубопроводе Ру 10 кгс/см², t до 80°С	
63	ТКЧ-3360-72	Влагосборник	
64	ТКЧ-3408-73	Кронштейн К	
65	ТКЧ-3418-73	Отвод	
66	ТКЧ-3428-73	Отборное устройство для измерения давления	
67	ТКЧ-3459-74	Кронштейн	
68	ТМЧ-41-73	Датчик температуры ДТКБ Установка на стене	
69	ТМЧ-125-74	Датчик сигнализатора уровня. Групповая установка на резервуаре	
70	ТМЧ-142-75	Термометр технический ртутный в оправе. Установка на трубопроводе Д 76мм или металлической стенке	
71	ТМЧ-143-75	Термометр технический ртутный в оправе. Установка на трубопроводе Д 57; 57мм	
72	ТМЧ-147-75	Термометр сопротивления, термометр термоэлектрический. Установка на трубопроводе Д 89мм или металлической стенке	
73	ТМЧ-172-75	Термометр манометрический. Установка на трубопроводе Д 89 мм или металлической стенке	

	Обозначение стандартов и нормалей	Наименование	Примеч.
74	ТМЧ-219-76	Крепление труб, проводов, кабелей Установка на стене	
75	ТМЧ-226-76	Отборное устройство для измерения давления. Установка на трубопроводе	
76	ТМЧ-616-75	Логометр пирометрический Л64, Л64М, Л64-02 Установка на панели	
77	ТМЧ-636-73	Мост электронный автоматический КСМ-3, КСМ-3И, КСМ-ПИ Установка на панели	
78	ТМЧ-1131-75	Арматура для сигнальной лампы ЛС-53. Установка на панели	
79	ТМЧ-1148-73	Кнопка КЕ 011, КЕ 011Т Установка на панели	
80	ТМЧ-1215-78	Переключатель универсальный серии УП5300, УП5300Т Установка на панели	

7261/м 43

Гип	Лисс	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 904-1-39 А
Гл.инж.	Третьякова				Компрессорная станция 4К-20.9
Рук.					Лит. Р / Лист 2 / Листов 2
Гл.спец.					Перечень стандартов и нормалей применяемых в проекте
Нач.сект.					ГИПРОСПЕЦГАЗМАШ Ростов-на-Дону
Н.контр.					
ГИП					

Копировал Генкак Кальку в. Третьякова

Альбом III

Типовой проект 904-1-39

		Обозначение	Наименование	стр.
1	22		Содержание альбома в части нестандартизированного оборудования	44
2	12	904-1-39 00.000ВС	Нестандартизированное оборудование. Ведомость спецификаций	45
3	2-11	904-1-39 01.000	Установка датчиков сигнализатора уровня ЭРСУ-3 в камере охлажденной воды	45
4	2-11	904-1-39 02.000	Установка поста местного управления ПМУ5 на стойке	46
5	2-11	904-1-39 03.000	Установка поста местного управления ПМУ9 на стене	46
6	11	904-1-39 03.100	Рама	47
7	11	904-1-39 04.000	Установка звонка ЗВП-220 на стене	47
8	11	904-1-39 05.000	Установка сирены сигнальной СС-1 на щите	47
9	11	904-1-39 06.000	Установка щитов в помещении оператора	47
10	11	904-1-39 07.000	Установка щита компрессора	48
11	11	904-1-39 07.100	Рама нижняя	48
12	11	904-1-39 07.200	Рама верхняя	48
13	11	904-1-39 07.300	Амортизатор	48
14	22	904-1-39 01.000СБ	Установка датчиков сигнализатора уровня ЭРСУ-3 в камере охлажденной воды. Сборочный чертеж	49
15	12	904-1-39 02.000СБ	Установка поста местного управления ПМУ-5 на стойке Сборочный чертеж	50
16	11	904-1-39 03.000СБ	Установка поста местного управления ПМУ-9 на стене Сборочный чертеж	50
17	11	904-1-39 03.100СБ	Рама. Сборочный чертеж.	50
18	12	904-1-39 04.000СБ	Установка звонка ЗВП-220 на стене. Сборочный чертеж	51
19	12	904-1-39 05.000СБ	Установка сирены сигнальной СС-1 на щите Сборочный чертеж.	51
20	22	904-1-39 06.000СБ	Установка щитов в помещении оператора Сборочный чертеж	52
21	12	904-1-39 07.000СБ	Установка щита компрессора Сборочный чертеж	53
22	12	904-1-39 07.100СБ	Рама нижняя Сборочный чертеж.	53
23	11	904-1-39 07.200СБ	Рама верхняя Сборочный чертеж	54
24	11	904-1-39 07.300СБ	Амортизатор Сборочный чертеж	54
25	11	904-1-39 07.301	Нажимной винт	54
26	11	904-1-39 07.302	Стакан	54
27	11	904-1-39 07.303	Пружина	55
28	11	904-1-39 07.304	Втулка	55
29	11	904-1-39 07.305	Прокладка	55
30	11	904-1-39 07.306	Стойка	55
31	22	904-1-39 08.000	Стенд №1 Общий вид	56
32 33	22	904-1-39 09.000	Насосная станция оборотного водоснабжения Стенд №2 Общий вид	57
34	22	904-1-39 10.000	Насосная станция оборотного водоснабжения Стенд №3. Общий вид	58

7261/III 44

ТП 904-1-39 А

Компрессорная станция 4К-20А

Содержание альбома в части нестандартизированного оборудования

Лит. Р | Лист | Листов 1

Гипронефтеспецмонтаж г. Ростов-на-Дону

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Нач.отд. Якуч. | ГИП Наручко | Гл.спец. Ульянов | Нач.сект. Ульянов | Рук.гр. Зверко | Н.контр. Долотов

№ спец.	Обозначение	Наименование	Куда входит: Обозначение	Кол.	Общее кол.	Примечание
1	904-1-39 03.000	Установка поста местного управления ПМУ 9 на стене	904-1-39 03.000	1	1	
2	904-Т-39 03.100	Рама	904-1-39 03.000	1	1	
3	904-1-39 07.000	Установка щита компрессора	904-1-39 07.000	1	4	
4	904-1-39 07.100	Рама нижняя	904-1-39 07.000	1	4	
5	904-1-39 07.200	Рама верхняя	904-1-39 07.000	1	4	
6	904-1-39 07.300	Амортизатор	904-1-39 07.000	1	16	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	904-1-39 00.000 ВС			
Разраб.		Прусенко		9.11.77	Компрессорная станция. Нестандартизированное оборудование. Ведомость спецификаций	Лит.	Лист	Листов
Пров.		Марченко		9.11.77		Р		1
Гл. спец.		Мажников		9.11.77		ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		
Н. контр.		Златарева		9.11.77				
Утв.		Иванов		9.11.77				

Формат А2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		8		Изолятор К 709	1	0,9 кг
		9		Датчик сигнализатора уровня ЭРСУ-3	4	0,5 кг
		10		Коробка соединительная КСК-8 ТУ36.1753-75	1	
				Материалы		
		11		Проволока 6,0-Т-12х18Н10Т ГОСТ 18143-72	45	м
		12		Полоса ПЛ40 ТК4-2229-74	1	м

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	904-1-39 01.000	Лист 3

Формат А1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А2			904-1-39 01.000СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
Б4		1	904-1-39 01.001	Плита. Лист Б-ПН-5 ГОСТ 19903-74 / Ст3пс2 ГОСТ 14637-69	1	1,3 кг
Б4		2	904-1-39 01.002	Планка. Лист Б-ПН-5 ГОСТ 19903-74 / Ст3пс2 ГОСТ 14637-69	2	0,07 кг
				Стандартные изделия		
		3		Гайка М6.5.05.9 ГОСТ 5915-70	3	0,003 кг
		4		Гайка М27х1,5.5.01.9 ГОСТ 11871-66	4	0,062 кг
		5		Шайбы ГОСТ 11371-68 6.01.05	4	0,006 кг
		6		27.01.05	4	0,053 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	904-1-39 01.000	Лит. Р	Лист 1	Листов 2
Разраб.		Прусенко			Установка датчиков сигнализатора уровня ЭРСУ-3 в камере охлажденной воды	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		
Пров.		Марченко						

Копировал Чернык

Формат А1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Гайки ГОСТ 5915-70		
		6		М5.5.01.9	2	0.0012кг
		7		М6.5.01.9	3	0.003кг
		8		М8.5.01.9	16	0.006кг
				Шайбы ГОСТ 11371-68		
		9		5.01.05	2	0.0004кг
				6.01.05	3	0.0004кг
		11		8.01.05	16	0.0023кг
				Прочие изделия		
		14		Автоматический выклю-		
				чатель АЛ50-2МТ	1	3.3кг
		15		Пост управления ПКУ		
				15-19-141	1	1.4кг
		16		Магнитный пускатель		
				ПМЕ-051	1	1.37кг
		17		Коробка соединительная		
				КСК-16 ТУ36.1793-75	1	4.07кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	904-1-39 03.000	Лист 2

Формат А1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
		11	904-1-39 03.000СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
		Н	1 904-1-39 03.100	Рама	1	
				Детали		
		БЧ	2 904-1-39 03.101	Перекладина		
				Профиль К238 L=500	5	3.8кг
				Стандартные изделия		
				Винты ГОСТ 1491-72		
			3	М5х70.46.01.9	2	0.01кг
			4	М6х20.46.01.9	3	0.0057кг
			5	Болт М8х25.46.01.9		
				ГОСТ 7798-70	16	0.016кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	904-1-39 03.000	Лит. Р	Лист 1	Листов 2
Разраб.		Посуровка			Установка поста местного управления ПМУ9 на стене	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		
Пров.		Марченко						
Гл.спец.		Мамиков						
Н.контр.		Аратарян						
Утв.		Иванов						

Формат А1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Шайбы ГОСТ 11371-68		
		9		5.01.05	4	0.0004кг
		10		6.01.05	5	0.0008кг
		11		8.01.05	18	0.0023кг
				Прочие изделия		
		12		Автоматический выклю-		
				чатель АЛ50-2МТ	1	3.3кг
		13		Пост управления ПКУ		
				15-19-331	1	4.6кг
		14		Магнитный пускатель		
				ПМЕ-051	1	1.37кг
				Коробка соединительная		
				КСК-32 ТУ36.1793-75	1	6.53кг
		16		Стойка К310М	2	3.6кг
		17		Дюбель с распорной		
				гайкой К437/I	6	0.1кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	904-1-39 02.000	Лист 2

Формат А1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
		12	904-1-39 02.000СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
		БЧ	1 904-1-39 02.001	Перекладина		
				Профиль К238 L=520	6	0.8кг
				Стандартные изделия		
				Винты ГОСТ 1491-72		
			2	М5х70.46.01.9	4	0.01кг
			3	М6х20.46.01.9	3	0.0057кг
				Болты ГОСТ 7798-70		
			4	М6х30.46.01.9	1	0.0085кг
			5	М8х25.46.01.9	18	0.016кг
				Гайки ГОСТ 5915-70		
			6	М5.5.01.9	4	0.0012кг
			7	М6.5.01.9	5	0.003кг
			8	М6.5.01.9	18	0.006кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	904-1-39 02.000	Лит. Р	Лист 1	Листов 2
Разраб.		Посуровка			Установка поста местного управления ПМУ5 на стойке	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		
Пров.		Марченко						
Гл.спец.		Мамиков						
Н.контр.		Аратарян						
Утв.		Иванов						

Формат А1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
22			904-1-39 06.000СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
БЧ		1	904-1-39 06.001	Планка		
				Б-ПН-3 ГОСТ 19903-74		
				Лист 3-IV Ст3пс ГОСТ 16523-70	1	0,1кг
				Стандартные изделия		
				Болты ГОСТ 7798-70		
		2		М8х20.46.01.9	8	0,014кг
		3		М12х30.46.01.9	6	0,07кг
		4		Гайка М8.5.01.9 ГОСТ 5915-70	8	0,006кг
		5		Гайка М12.5.01.9 ГОСТ 5915-70	6	0,017кг
		6		Шайба 8.01.05 ГОСТ 11371-68	8	0,002кг
		7		Шайба 12.01.05 ГОСТ 11371-68	6	0,006кг
		8		Шайба 12 ГОСТ 10906-66	6	0,035кг
				Прочие изделия		
		10		Щит ЩПК-2-II 1000×800		
				УЧ 1Р00 ОСТ 36.13-76	1	174,5
		11		Панель ПН8-Д-УЧ		
				ОСТ 36.13-76	1	46,6кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Посуленко		
Пров.		Марченко		
Гл. спец.		Чижников		
Н. контр.		Залатарева		
Утв.		Иванов		

904-1-39 06.000

Установка щитов в помещении оператора.

Лит.	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Формат А1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
12			904-1- 05.000СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
БЧ		1	904-1- 05.001	Плита		
				Б-ПН-3 ГОСТ 19903-74		
				Лист 3-II Ст3пс ГОСТ 16523-70	1	1,4кг
				Стандартные изделия		
		2		Болт М6х25.46.01.9		
				ГОСТ 7798-70	2	0,006кг
		3		Гайка М6.5.01.9		
				ГОСТ 5915-70	2	0,003кг
		4		Шайба 6.01.05		
				ГОСТ 11371-68	2	0,0008кг
				Прочие изделия		
		5		Сирена сигнальная		
				СС-1	1	2,5кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Посуленко		
Пров.		Марченко		
Гл. спец.		Чижников		
Н. контр.		Залатарева		
Утв.		Иванов		

904-1-39 05.000

Установка сирены сигнальной СС-1 на щите.

Лит.	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Формат А1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
18			904-1-39 04.000СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
БЧ		1	904-1-39 04.001	Плита		
				Б-ПН-3 ГОСТ 19903-74		
				Лист 3-IV Ст3пс ГОСТ 16523-70	1	0,7кг
				Стандартные изделия		
		2		Болт М6х25.46.01.9		
				ГОСТ 7798-70	4	0,006кг
		3		Гайка М6.5.01.9		
				ГОСТ 5915-70	4	0,003кг
		4		Шайба 6.01.05		
				ГОСТ 11371-68	4	0,0008кг
				Прочие изделия		
		5		Звонок ЗВП-220	1	2,2кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Посуленко		
Пров.		Марченко		
Гл. спец.		Чижников		
Н. контр.		Залатарева		
Утв.		Иванов		

904-1-39 04.000

Установка звонка ЗВП-220 на стене

Лит.	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Формат А1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
11			904-1-39 03.100СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
БЧ		1	904-1-39 03.101	Уголь ник		
				Уголок перфорированный		
				35х35 ТКЧ-2218-74 L=450	2	0,68кг
БЧ		2	904-1-39 03.102	Скоба		
				Б-ПН-3 ГОСТ 19903-74		
				Лист 3-IV-Ст3пс ГОСТ 16523-70	2	0,94кг
				Стандартные изделия		
		3		Болт М6х30.46.01.9		
				ГОСТ 7798-70	1	0,0085кг
		4		Гайка М6.5.01.9		
				ГОСТ 5915-70	1	0,003кг
		5		Шайба 6,01.05		
				ГОСТ 11311-68	1	0,0008кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Посуленко		
Пров.		Марченко		
Гл. спец.		Чижников		
Н. контр.		Залатарева		
Утв.		Иванов		

904-1-39 03.100

Рама.

Лит.	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Копировал Чинк Формат А1

7261/8

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
11			904-1-39 07.300СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
11		1	904-1-39 07.301	Нажимной винт	1	
11		2	904-1-39 07.302	Стакан	1	
11		3	904-1-39 07.303	Пружина	1	
11		4	904-1-39 07.304	Втулка	1	
11		5	904-1-39 07.305	Прокладка	1	
11		6	904-1-39 07.306	Стойка	1	
6Ч		7	904-1-39 07.307	Прокладка Ф105/28		
				Лист Б-ЛН-3 ГОСТ 19903-74 / В-Ст3пс ГОСТ 16523-70	1	0.014кг
		8	904-1-39 07.308	Прокладка Ф26/42		
				Лист Б-ЛН-3 ГОСТ 19903-74 / 3-Ст3пс ГОСТ 16523-70	1	0.033кг
				Стандартные изделия		
		9		Винт М10×18.46.01.9 ГОСТ 1491-72	1	0.017кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Посуленко		4.11.77
Пров.		Марченко		4.11.77
Гл.спец.		Калинков		4.11.77
Н.контр.		Заплатина		4.11.77
Утв.		Иванов		4.11.77

904-1-39 07.300

Амортизатор

Лит.	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
11			904-1-39 07.200СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
6Ч		1	904-1-39 07.201	Основание		
				Швеллер 12 ГОСТ 8240-72 / Вст3пс5 ГОСТ 535-58	2	6.03кг
6Ч		2	904-1-39 07.202	Планка 30×150		
				Лист Б-ЛН-5 ГОСТ 19903-74 / Вст3пс2 ГОСТ 14637-69	2	0.35кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Посуленко		4.11.77
Пров.		Марченко		4.11.77
Гл.спец.		Калинков		4.11.77
Н.контр.		Заплатина		4.11.77
Утв.		Иванов		4.11.77

904-1-39 07.200

Рама верхняя.

Лит.	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
12			904-1- 07.100СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
3Ч		1	904-1-39 07.101	Боковина L=640		
				Швеллер 12 ГОСТ 8240-72 / Вст3пс5 ГОСТ 535-58	2	6.85кг
3Ч		2	904-1-39 07.102	Боковина L=390		
				Швеллер 12 ГОСТ 8240-72 / Вст3пс5 ГОСТ 535-58	2	4.05кг
3Ч		3	904-1-39 07.103	Косынка		
				Лист Б-ЛН-5 ГОСТ 19903-74 / Вст3пс2 ГОСТ 14637-69	4	0.56кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Посуленко		4.11.77
Пров.		Марченко		4.11.77
Гл.спец.		Калинков		4.11.77
Н.контр.		Заплатина		4.11.77
Утв.		Иванов		4.11.77

904-1-39 07.100

Рама нижняя.

Лит.	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
12			904-1- 07.000СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
11		1	904-1- 07.100	Рама нижняя	1	
11		2	904-1- 07.200	Рама верхняя	1	
11		3	904-1- 07.300	Амортизатор	Ч	
				Стандартные изделия		
		4		Болт М12×30.46.01.9 ГОСТ 7798-70	Ч	0.042кг
		5		Гайка М12.5.01.9 ГОСТ 5915-70	Ч	0.017кг
		6		Шайба 12.01.05 ГОСТ 11371-68	Ч	0.006кг
		7		Шайба 12 ГОСТ 10906-86	Ч	0.035кг
				Прочие изделия		
		8		Щит компрессора	1	1300кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Посуленко		4.11.77
Пров.		Марченко		4.11.77
Гл.спец.		Калинков		4.11.77
Н.контр.		Заплатина		4.11.77
Утв.		Иванов		4.11.77

904-1-39 07.300


Установка щита компрессора

Лит.	Лист	Листов
Р		1


ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Типовой проект 904-1-39 Альбом III


План резервуара




А-А




Б-Б




В-В
М1:2




Г-Г
М1:1



Поз. 1
М1:5



Поз. 2
М1:1




1. Предельные отклонения размеров: отверстий по А1, остальные - по СМ1.
2. Пруток поз 10 заказан для выполнения заземляющего электрода и для наращивания датчика ЭРСУ-3 до заданного уровня.
3. Наращивание датчика ЭРСУ-3 выполнять сваркой. Электрод Э-42 ГОСТ 10052-75.
4. Покрытие поз. 1, 2 - Лак ХС-76 III В по грунту ХС-04.
5. * Размеры для справок

7261/III 49


				904-1-39		01.000 СБ		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		Установка датчиков сигнализатора уровня ЭРСУ-3 в камере охлажденной воды		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб. Покупонов						Р	4,5	1:20
Пров. Норченко						Лист	Листов 1	
Н. контр. Жаникова								
Нач. отд. Иванов						ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		
Н. кв. Запорожец								
Утв. Пронов								


Типовой проект 904-1-39 Альбом III

904-1-39 02.000СБ



Отверстия в полу для установки стоек






* Размеры для справок

Инв.№ подл.	Взам.инв.№	Подп. и дата							
Разраб.		Писаткина							
Пров.		Иванова							
Н.контр.		Захарова							
ГИП		Данилов							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

904-1-39 02.000СБ			
Установка поста местного управления ПМУ5 на стойке. Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
	Р	28,5	1:10
	Лист	Листов 7	
	ГИПРОСТРОЙНДУСТРМАТЕРИАЛЫ Ростов-на-Дону		

904-1-39 03.100СБ




1. Шероховатость обрабатываемых поверхностей деталей Б4
2. Предельные отклонения размеров: остальные по СТ
3. Сварку производить по контуру примыкания деталей швами по ГОСТ 5264-69.
4. * Размеры для справок

Инв.№ подл.	Взам.инв.№	Подп. и дата							
Разраб.		Писаткина							
Пров.		Иванова							
Н.контр.		Захарова							
ГИП		Данилов							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

904-1-39 03.100СБ			
Рама. Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
	Р	1,9	1:5
	Лист	Листов 7	
	ГИПРОСТРОЙНДУСТРМАТЕРИАЛЫ г. Ростов-на-Дону		

50

904-1-39 03.000СБ




1. Пристрелку дюбель-гвоздями производить в соответствии с ИСН 202-58 Минсвязи СССР
2. * Размеры для справок


Инв.№ подл.	Взам.инв.№	Подп. и дата							
Разраб.		Писаткина							
Пров.		Иванова							
Н.контр.		Захарова							
ГИП		Данилов							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

904-1-39 03.000СБ			
Установка поста местного управления ПМУ5 на стене. Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
	Р	15,1	1:10
	Лист	Листов 7	
	ГИПРОСТРОЙНДУСТРМАТЕРИАЛЫ г. Ростов-на-Дону		

7261/III





Поз. 1





1. Неуказанные предельные отклонения размеров отверстий - по A_7, остальные - по CM_7.
2. Пристрелку дюбель-гвоздями производить в соответствии МСН-202-68 с Госстроя СССР.
3. * Размеры для справок.

| | | |










1. Предельные отклонения размеров: отверстий — по А7, остальные — по СМ7
2. Пристрелку дюбель - гвоздями производить в соответствии с МСН 202-68 ММСС СССР
3 * Размеры для справок

52
7261/1м


					904-1-39 06.000СБ			
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка щитов в помещении оператора. Сборочный чертеж.	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Посполакова		4.77		Р	223	1:20
Пров.		Ручкина		4.77		Лист	Листов 1	
Т.контр.		Рамчиков		4.77		ГПИПРОЕКТТРАНСЭЛЕКТРОМОНТАЖ г. Ростов-на-Дону		
Нач.отд.		Иванов		4.77				
Гл.инж.проекта		Лотосенко		4.77				
Нач.сект.		Леок-б		4.77				

Альбом III

Типовой проект 904-1-39



Поз. 3




1. Неуказанная шероховатость обрабатываемых поверхностей деталей без чертежа Rz 150
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - по A7, остальные - по СМ7
3. Сварку производить по контуру прилегания деталей швами по ГОСТ 5264-69
4. * Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пасупонина		
Пров.		Марченко		
Гл. специалист		Кузнецов		
Н. контр.		Леонов		
Утв.		Леонов		

904-1-39 07.100СБ.

Рама нижняя
Сборочный чертеж.

Лит.	Масса	Масштаб
	3.7	1:5
Листов 1		



1. В месте прохода амортизаторов дно щита вырезать
2. * Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пасупонина		
Пров.		Марченко		
Гл. специалист		Кузнецов		
Н. контр.		Леонов		
Утв.		Леонов		


904-1-39 07.000СБ.

Установка щита компрессора.
Сборочный чертеж.

Лит.	Масса	Масштаб
Р	181.7	1:10
Лист	Листов 1	

Гипрокоммунмаш г. Ростов-на-Дону

904-1-39 07.302




1. Предельные отклонения размеров: отверстий - по A_7, валов - по B_7, остальные - по CM_7.
2. * Размер для справок

		904-1-39 07.302				
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Посунько		4.11.71	Стакан	Лит. Р; Масса 1.3; Масшт. 1:2
Пров.		Нарусенко		4.11.71		Лист; Листов 1
Гл. спец.		Нажников		4.11.71	Круг В65 ГОСТ 2590-71 / У5-2-Б ГОСТ 1050-74	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Нач. отд.		Иванов		4.11.71		
Н. контр.		Золоторева		4.11.71		
Утв.		Леонов		4.11.71		

Формат А1

904-1-39 07.301




Предельные отклонения размеров: валов - по B_7, остальные - по CM_7.

		904-1-39 07.301				
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Посунько		4.11.71	Нажимной винт	Лит. Р; Масса 0,9; Масшт. 1:1
Пров.		Нарусенко		4.11.71		Лист; Листов 1
Гл. спец.		Нажников		4.11.71	Круг В50 ГОСТ 2590-71 / У5-2-Б ГОСТ 1050-74	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Нач. отд.		Иванов		4.11.71		
Н. контр.		Золоторева		4.11.71		
Утв.		Леонов		4.11.71		

Формат А1

904-1-39 07.300СБ




Размеры для справок.

		904-1-39 07.300СБ				
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Посунько		4.11.71	Амортизатор	Лит. Р; Масса 3.6; Масшт. 1:2
Пров.		Нарусенко		4.11.71	Сборочный чертеж	Лист; Листов 1
Гл. спец.		Нажников		4.11.71		ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Нач. отд.		Иванов		4.11.71		
Н. контр.		Золоторева		4.11.71		
Утв.		Леонов		4.11.71		

Формат А1

904-1-39 07.200СБ



1. Неуказанная шероховатость обрабатываемых поверхностей деталей без чертежа Rz80
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - по A_7, остальные - по CM_7.
3. Сварку производить по контуру прилегания деталей швами по ГОСТ 5264-69.
4. * Размеры для справок.


54

		904-1-39 07.200СБ				
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Посунько		4.11.71	Рама верхняя	Лит. Р; Масса 12.8; Масшт. 1:5
Пров.		Нарусенко		4.11.71	Сборочный чертеж	Лист; Листов 1
Гл. спец.		Нажников		4.11.71		ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Нач. отд.		Иванов		4.11.71		
Н. контр.		Золоторева		4.11.71		
Утв.		Леонов		4.11.71		

Формат А1

904-1-39 07.306


Rz80 / (▽)



Предельные отклонения размеров: валов - по Вт, остальные - по СМт.

				904-1-39 07.306		
Разраб.	Посупонько			Стойка	Лит.	Масса	Масшт.
Пров.	Марченко				Р	1,0	1:1
Гл.спец.	Нажников				Лист	Листов 1
Нач.отд.	Иванов			Круг В 45 ГОСТ 2590-71 / 45-2-б ГОСТ 1050-74	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону	
Н.контр.	Золоторева					
Утв.	Леонов					


904-1-39 07.305



				904-1-39 07.305		
Разраб.	Посупонько			Прокладка	Лит.	Масса	Масшт
Пров.	Марченко				Р	0,05	1:1
Гл.спец.	Нажников				Лист	Листов 1
Нач.отд.	Иванов			Резина-пластина 2ОМБ-Б-ст ГОСТ 7338-65	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону	
Н.контр.	Золоторева					
Утв.	Леонов					

904-1-39 07.304


Rz80 / (▽)



*Размер для справок.

				904-1-39 07.304		
Разраб.	Посупонько			Втулка	Лит.	Масса	Масшт
Пров.	Марченко				Р	0,10	1:1
Гл.спец.	Нажников				Лист	Листов 1
Нач.отд.	Иванов			Круг В42 ГОСТ 2590-71 / 45-2-б ГОСТ 1050-74	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону	
Н.контр.	Золоторева					
Утв.	Леонов					

904-1-39 07.303




Диаметр проволоки d мм	Р2 кг	Но мм	Длина развернутой пружины мм	Шаг витков t мм	Диаметр контрольного стержня мм	Масса, кг
3,5	18,5	133	1278	16	33	0,10
4,0	27,5	126	1256	15	32	0,12
4,5	40	119	1229	14	31	0,15
5	56	116	1213	14	30	0,19
6	100	113	1178	13	28	0,26
7	160	106	1140	11	26	0,34
8	250	100	1100	11	24	0,44

1. $E = 20000\ кгс/мм^2$, $\tau_з = 138\ кгс/мм^2$.
2. Твердость HRC 40...45
3. Число рабочих витков 8,5.
4. Полное число витков 10.
5. Направление набивки левое.
6. Остальные технические требования по ГОСТ 16118-70.
7. * Размеры для справок.

				904-1-39 07.303		
Разраб.	Посупонько			Пружина	Лит.	Масса	Масшт
Пров.	Марченко				Р	См. табл.	—
Гл.спец.	Нажников				Лист	Листов 1
Нач.отд.	Иванов			Проволока II-d ГОСТ 9389-75	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону	
Н.контр.	Золоторева					
Утв.	Леонов					

7261/11



Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примеч.
21		Бирка маркировочная ОСТ 24.947-67	3	
		Прочие изделия		
22		Коробка соединительная КСК-8		
		ТУ.36 1753-75	1	
23		Манометр МЭД 22364		
		шкала 0÷16 кгс/см²	1	
24		Дифманометр мембранный		
		ДМ 23573	1	
25		Манометр ОБМ-160 0-16кгс/см²	1	
		Материалы		
26		Уголок перфорированный И135-35		
		ТКЧ-2218-74	9м	
27		Труба 14×2 ГОСТ 8734-75 / В20 ГОСТ 8733-74	8м	
28		Провод ПГВ 1×1мм² ГОСТ 6323-71	9м	
29		Трубка ПВХ d=12 ГОСТ 19034-73	3м	
30		Трубка ПВХ d=4 ГОСТ 19034-73	0,5м	
31		Лента перфорированная К-226		
		ТУ36.446.70	1м	
32		Кнопка клемте К-227 ТУ36 446-70	10шт	

Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примеч.
		Детали		
1		Пластина $\frac{\text{А}-3\ \text{ГОСТ}\ 19903-74}{\text{В}-\text{IV}\ \text{Ст.3 ПС ПО}\ 16-523-70}$	Ч.т.	40×100
		Стандартные изделия		
		Болты ГОСТ 7798-70		
2		М6×16.3.6.016	10	
3		М8×16.3.6.016	4	
4		М8×30.3.6.016	1	
5		М10×20.3.6.016	4	
		Гайки ГОСТ 5915-70		
6		М6.4.016	10	
7		М8.4.016	6	
8		М10.4.016	4	
		Шайбы ГОСТ 11371-68		
9		6.01.05	10	
10		8.01.05	7	
11		10.01.05	4	
12		Скоба СО-14 ОНЧ-240-64	10	
13		Вентиль тип III ГОСТ 3148-70	4	
14		Соединитель НСВ 14×Кгр 1/2"		
		ТКЧ-308-73	10	
15		Соединитель НСН 14×гр 1/2"		
		ТКЧ-307-67	2	
16		Соединитель НСН 14×М20 ТКЧ-307-67	2	
17		Влагосборник В10 ТКЧ 23650-72	2	
18		Отвод 480×135 ТКЧ-3418-73	2	
19		Прокладка 10×18 ТКЧ-566-68	4	
20		Рамка 55×15 ТКЧ-521-69	3	

Схема монтажная электрическая





Схема монтажная трубной обвязки



1.* Размеры для справок.
2. Сварку рамы производить сплошным швом электродом Э-42 ГОСТ 9467-75
3. Трубную обвязку производить газосваркой по ГОСТ 16037-70.
4. Покрытие: Гр Фл-03К ГОСТ 9109-76 IV. Ж2 эмаль ХВ-125 серебристая ГОСТ 10144 74. IV. Ж2
5. Жгуты проводов протянуты в ПВХ трубку крепить по внутренней поверхности уголков

56
7261/III

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 904-1-39 08.000
Разраб.		Бацеманы		4.11.74	Стенд №1 Общий вид
Провер.		Гладкий		4.11.74	
Гл. спец.		Мажник		4.11.74	
Нач. отд.		Иванов		4.11.74	
Н. контр.		Золтарев		4.11.74	
ГИП		Леонов		4.11.74	

Лит.	Масса	Масштаб
Р		1:10
Лист	Листов 1	

ГИПРОСТРОЙДОРИДУ г. Ростов-на-Дону

Альбом III
Типовой проект 904-1-39

000'60 | 904-1-39 | М 1:10





Схема монтажная электрическая



Поз	Обозначение	Наименование	кол	Примеч.
		Детали		
1		Пластина $\frac{Б-IV}{В-IV}$ Ст3пс ГОСТ 19903-74 / Ст3пс ГОСТ 8568-70	Шт	85×50
		Стандартные изделия		
		Болты ГОСТ 7798-70		
2		М6.16.46.01	9	
3		М8.35.46.01	5	
		Гайки ГОСТ 5915-70		
4		М6.4.016	9	
5		М8.4.016	5	
		Шайбы ГОСТ 11371-68		
6		6.01.05.	9	
7		8.01.05.	5	
		Прочие изделия		
8		Коробка КСК-32		
		ТУ36 1753-75	1	
9		Регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ-3	3	
		Материалы		
10		Уголок перфорированный У1135×25		
		ТКЧ-2218-74	5м	
11		Провод ПГВ 1×1мм² ГОСТ 6323-71	40м	
12		Трубка ПВХ d=12 ГОСТ 19034-73	4м	
13		Трубка ПВХ d=4 ГОСТ 19034-73	1м	
14		Лента перфорированная К-226 ТУ36 1446-70	1м	
15		Кнопка к ленте К-227 ТУ36 1446-70	15шт	

1 *Размеры для справок.
2. Сварку рамы производить сплошным швом электродом Э-42 ГОСТ 9467-75
3. Покрытие: Гр ФЛ-03К ГОСТ 9109-76. IV. Ж2. эмаль ХВ-125 серебристая ГОСТ 10144-74. IV. Ж2
4. Жгуты проводов протянуть в ПВХ трубку, крепить по внутренней поверхности уголков.

57
7261/III

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Башмакина			904-1-39 09.000
Пров.	Головидин			Насосная станция оборотного водоснабжения Отсек №2. Общий вид.
Гл. спец.	Мажников			Лит. / Масса / Масштаб: 1:10
Нач. отд.	Иванов			Лист / Листов 1
Н. контр.	Хатарева			ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
ГИП	Леонов			

Альбом III
Типовой проект 904-1-39





Схема монтажная электрическая



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Детали		
1		Пластина 6-ПН-3 ГОСТ 19903-74 / Ст3пс ГОСТ 16523-97	4	85×90
		Стандартные изделия		
		Болты ГОСТ 7798-70		
2		М5.16.46.01	8	Комплектно поставляется
3		М8.35.46.01	7	
		Гайки ГОСТ 5915-70		
4		М5.4.016	6	Комплектно поставляется
5		М8.4.016	7	
		Шайбы ГОСТ 11371-68		
6		5.01.05	6	Комплектно поставляется
7		8.01.05	7	
		Прочие изделия		
8		Коробка КСК-16 ТУ36-1153-75	1	
9		Датчик-реле давления ДЛ 6	1	
10		Кнопка ПКЕ-722-2	3	
		Материалы		
11		Уголок перфорированный У35×35	3 м	
12		Провод ПГВ 1×1 мм² ГОСТ 6323-71	9 м	
13		Трубка ПВХ d=8 ГОСТ 19034-74	2 м	
14		Трубка ПВХ d=4 ГОСТ 19034-74	18 м	
15		Лента перфорированная К-226 ТУ36.446.70	1 м	
16		Кнопка к ленте К-227 ТУ36.446.70	15	

1. * Размеры для справок
2. Сварку рамы производить сплошным швом электродом Э-42 ГОСТ 9467-75
3. Покрытие: Гр Фл-03к ГОСТ 9109-76. IV Ж2. эмаль ХВ-125 серебристая ГОСТ 10144-74 IV Ж2
4. Жгуты проводов протянуть в ПВХ трубку, крепить по внутренней поверхности уголков.

(58)
7261/III

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Гл.инж.		Фомичева		11.11	
Пров.		Злобудин		11.11	
Т.контр.		Ткачев		11.11	
Нач.отд.		Цыганов		11.11	
Н.контр.		Зотеева		11.11	
Утв.		Давыд		11.11	

904-1-39 10.000

Насосная станция оборотного водоснабжения Стенд N 3 Общий вид

Лит.	Масса	Масштаб
Р		1:5
Лист	Листов 1	

Ростовский Промстройпроект г. Ростов-на-Дону

Альбом III

Типовой проект 904-1-39

gost.e-ecolog.ru