ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-I-35

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 6К-250А

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ I500 м3/МИН. ВОЗДУХА

Альбом УШ

Сметы на архитектурно- строительную и сантехническую части

КФ ЦИТП инв. № 6988/VIII

gost.e-ecolog.ru

Типовой проект 904-I-35

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 6К-250 А ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1500 м3/мин.ВОЗДУХА

Альбом УШ

Состав проекта:

Альбом I	Пояснительная записка.
Альбом II	Технологическая часть.
Альбом III	Электротехническая часть.Вариант с тиристорным возбудительным устройством. Постоянный ток.
Альбом IУ	Электротехническая часть. Вариант с тиристорным возбудительным устройством. Переменный ток.
Альбом У	Автоматизация и КИП. Чертежи.
Альбом УI	Архитектурно-строительная и сантехническая части.
Альбом УП	Сметы на технологическую,электротехническую части, автоматизацию и КИП.
Альбом УШ	Сметы на архитектурно-строительную и сантехническую части.
Альбом IX	Заказные спецификации.
Альбом X	Нестандартизированное оборудование

Разработан Государственными проектными институтами :

Гипростройдормаш; альбомы I,II,III,IУ,У,УП,IX,X

Ростовский Промстройниипроект; альбомы УI,УШ

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп смет	Наименование	Стр.
I	2	3
	Пояснительная записка	6
	Сводка объемов и стоимости работ	10
	Раздел I. Общестроительные работы.	
I-I	Земляные работы	18
I-2	Фундаменты	20
I-3	Каркас	26
I-4	Стены	30
I-5	Перекрытие	36
I-6	Покрытие	40
I-7	Кровля	45
I-8	Перегородки	48
I-9	Оконные проемы	51
I-I0	Дверные проемы	50
I-II	Воротные проемы	57

I	2	3
I-I2	Полы	60
I-I3	Подвесной потолок	64
I-I4	Лестницы	66
I-I5	Стальные конструкции	69
I-I6	Наружная отделка	74
I-I7	Внутренняя отделка	74
I-I8	Прочие работы	77
I-I9	Резервуар для аварийного слива масел	81
I-20	Воздухозаборные камеры и камары шумоглушения	85
I-2I	Подземное хозяйство и фундаменты под оборудование	91
	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	95
	Ведомость объемов строительных работ	105
	Калькуляция стоимости изделий неучтенных ценником	111
	Расчет стоимости сборных железобетонных конструкций	113
	Р а з д е л II. Санитарно-технические работы	
	Отопление:	
2-I	Санитарно-техническое оборудование	119

1	2	3
2-2	Санитарно-технические работы	151
2-3	Общестроительные работы	153
2-4	Оборудование и его монтаж	155
2-5	Присоединение электродвигателей к сети	158
	Вентиляция:	
2-6	Санитарно-техническое оборудование	160
2-7	Санитарно-технические работы	162
2-8	Общестроительные работы	164
2-9	Присоединение электродвигателей к сети	165
2-I0	Водопровод хозяйственно-питьевой. Санитарно-технические работы.	168
2-II	Водопровод хозяйственно-питьевой. Общестроительные работы.	170
2-I2	Горячее водоснабжение - подающая сеть. Санитарно-технические работы.	172
2-I3	Горячее водоснабжение - подающая сеть. Общестроительные работы.	

I	2	3
2-I4	Канализация бытовая. Санитарно-технические работы.	176
2-I5	Канализация бытовая. Общестроительные работы.	178
2-I6	Дренаж.Санитарно-технические работы.	180
2 I7	Дренаж. Общестроительные работы.	182
	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах.	184
	Ведомость объемов строительных работ.	202

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете на строительство автоматизированной отдельно стоящей компрессорной станции 6К-250А, производительностью I500 м3/мин воздуха.

Общие положения

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН-227-70, с учетом Постановления Госстроя СССР от 26 сентября I974г. № 20I.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

I. Единые районные единичные расценки на строительные работы;

2. Ценники на монтаж оборудования ;

3. Прейскуранты оптовых цен на оборудование;

4. Ценник № I средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции;

5. Ценник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам.

Сметная документация разработана для территориальных районов преимущественного применения ранее разработанного типового проекта 904-I-I9 " Автоматизированной отдельно стоящей компрессорной станции 6К-250А, производительностью I500 м3/мин, воздуха " с корректировкой смет по ЕРЕР, введенных в действие с I июня I973г. и ценников на монтаж оборудования с дополнениями, введенных в действие с I января I972 г.

Сметная документация разработана для варианта применительно к температуре - 30°С по I,2,3,4,5,6,7,8,9 территориальным районам. Подрайоны с индексами а,б,в,г,д соответствуют общей части ЕРЕР и ценнику № I средних районных сметных цен на материалы,детали и конструкции.

Сметы состоят из 2-х частей:

"А"- неизменяемой (постоянной) части без стоимостьюместных материалов, в которой учитываются все затраты по Единым районным единичным расценкам, не привязываемым к местным условиям.

"Б"- местных материалов,подлежащих привязке по зональным каталогам сметных цен.

Для I территориального района (подрайона I-а) полная сметная стоимость определена путем суммирования неизменяемой части "А" со стоимостью местных строительных материалов по разделу"Б" в ценах базисного района. При этом в сводке затрат накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах установленных для типовых смет.

В сметах на отдельные виды работ накладные расходы и плановые накопления не учтены. При привязке смет к местным условиям накладные расходы принимаются по установленным нормам, а плановые накопления в размере 6%.

Сметы на общестроительные работы

В сводке затрат и сметах на отдельные виды работ в необходимых случаях стоимость показана дробью. в числителе - стоимость общестроительных работ, в знаменателе - стоимость затрат по металлоконструкциям:

Для первого территориального района в сводке затрат накладные расходы приняты в размере: 16,5% - на общестроительные работы, 8,3% - на металлоконструкции .

Сметы на санитарно-технические работы

Для учета разницы в накладных расходах сметы на санитарно-технические работы в необходимых случаях разбить на следующие основные группы:

а) Сметы на приобретение оборудования и его монтаж (арматура с эл.приводом ,регуляторы расхода воды и прочее);

б) На санитарно-техническое оборудование, учитываемое в объеме строительно-монтажных работ;

в) На санитарно-технические работы;

г) На общестроительные работы,сопутствующие санитарно-техническим.

В сводке затрат, составленной в ценах I территориального района стоимость санитарно-технического оборудования показана дробью : в числителе общая стоимость, а в знаменателе в т.п. основная зарплата. Для остальных районов размер зарплаты указан в соответствующей графе смет.

При привязке на стоимость монтажа санитарно-технического обсрудования начисляются накладные расходы в размере 70% от основной заработной платы.

Накладные расходы на санитарно-технические работы при привязке начисляются в размере I4,9%.

Пуск и регулировка на санитарно-технические работы при привязке начисляются для отопления в размере I% и для вентиляции в размере 2,5%.

Сметы на оборудование

Сметы на оборудование не подразделяются на разделы "А" и"Б", поэтому стоимость монтажных

работ определенная сметой является окончательной.

Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен.

К стоимости оборудования по оптовым ценам для I территориального района в сметах учтены:

Транспортные расходы - 4 %

Наценка снаба - 0,70 %

Тара и упаковка - 2 %

Заготовительно-складские расходы - I,2 %

В сводку затрат, составленную для I территориального района, стоимость оборудования не учтена.

При определении стоимости материалов не учтенных ценником, цены по территориальным районам приняты в соответствии с показателями таблиц I÷ I7 ценника № I средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

Заработная плата, приведенная в графах "6" и "7" сметы на монтаж оборудования учитывает районные коэффициенты, указанные в приложении № I общей части к ценникам на монтаж оборудования.

При привязке на стоимость монтажных работ начисляются плановые накопления в размере 6%.

Составили руководители групп

ОСП-I (А.БАЛЯШИНА)

ОВП (Р.ЛОГВИНЕНКО)

ОВК (Р.СЛАВУТСКАЯ)

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ

на строительство автоматизированной отдельно стоящей компрессорной станции 6К-250А производительностью 1500 м3/мин. воздуха

№№ разделов и смет	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость по смете в руб. (в ценах базисного района) Строительно-монтажные работы	Накладные расходы и плановые накопления	Всего	Удельный вес в % к общей стоимости строительно-монтажных работ	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ							
I-I	Земляные работы	м3	I559	2272	534	2806	I,7	
I-2	Фундаменты	м3	I69	6885	I6I7	8502	5,0	
	ИТОГО до подземной части	руб.				II808	6,7	
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ							
3	Каркас	м3	I0I	I44I5 I443	3386 2I4	I9458	II,5	

6988/VIII

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-4	Стены	м3	387	I8350	4310	22660	I3,4	В графах"5"+"7" сводки стоимость показана дробью: в числителе-стоимость общестроительных работ,в знаменателе-стоимость металлоконструкций.
I-5	Перекрытие	м3	24	I850	435	2285	I,3	
I-6	Покрытие	м3	60	5533	I300	6833	4,0	
I-7	Кровля	м2	I069	5962	I400	7362	4,3	
I-8	Перегородки	м2	I6I	708 96	I66 I4	984	0,6	
I-9	Оконные проемы	м2	306	3253 2I25	764 3I5	6457	3,8	
I-I0	Дверные проемы	м2	40	644	I5I	795	0,5	
I-II	Воротные проемы	м2	7	I83	43	226	0,I	
I-I2	Полы	м2	609	3046	7I6	3762	2,2	
I-I3	Подвесной потолок	м2	54	55 684	I3 I0I	853	0,5	
I-I4	Лестницы	м2	23	I95 38	46 6	285	0,2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I5	Стальные конструкции	т	30	6896 I2436	I620 I84I	22793	I0,8	
I-I6	Наружная отделка	м2	I253	280	66	346	0,20	
I-I7	Внутренняя отделка	м2	4520	3264	767	403I	2,4	
I-I8	Прочие работы	руб.	-	4I2	97	509	0,3	
	ИТОГО по надземной части	руб.	-	-	-	99639	56,I	
I-I9	Резервуар для аварийного слива масел	руб.		I79 I8	42 3	242	0,I	
I-20	Воздухозаборные камеры и камеры шумоглушения			I76I5 I32	4I38 20	2I905	I2,9	
	ИТОГО общестроительных работ	руб.				I32824	75,8	

6988/VIII

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	II.СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
I-2I	Подземное хозяйство и фундаменты под оборудование	руб.	-	28649	6730	35379	20,9	
	ИТОГО специально-строительных работ	руб.	-	-	-	35379	20,9	
	III.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
	Отопление							
2-I	а) санитарно-техническое оборудование	-	-	257/7	28	285	0,2	
2-2	б) санитарно-технические работы	-	-	907	208	III5	0,6	
2-3	в) общестроительные работы	-	-	I46	34	I80	0,I	

В графе 5 сводки стоимость показана дробью: в числителе общая стоимость, в знаменателе в т.ч.основная заработная плата

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-4	г) оборудование и его монтаж	-	-	-	-	I2	-	В графе 6 сводки начисляются накладные расходы, плановые накопления, пуск и регулировка систем.
2-5	д) присоединение электродвигателей к сети.	-	-	-	-	3	-	
	ВЕНТИЛЯЦИЯ							
2-6	а) санитарно-техническое оборудование.	-	-	I79I / I44	262	2053	I,2	
2-7	б) санитарно-технические работы	-	-	753	I87	940	0,5	
2-8	в) общестроительные работы	-	-	I8	4	22	-	
2-9	г) присоединение электродвигателей к сети	-	-	-	-	I2	-	
	ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ							
2-I0	Водопровод хозяйственно-питьевой. Санитарно-технические работы.	-	-	I88	4I	229	0,I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-II	Водопровод хозяйственно-питьевой. Общестроительные работы	-	-	77	I8	95	-	
2-I2	Горячее водоснабжение, подающая сеть. Санитарно-технические работы.	-	-	II8	26	I44	0,I	
2-I3	Горячее водоснабжение. Подающая сеть. Общестроительные работы.	-	-	203	48	25I	0,I	
	Канализация бытовая.							
2-I4	Санитарно-технические работы.	-	-	455	99	574	0,3	
	Канализация бытовая.							
2-I5	Общестроительные работы	-	-	48	II	59	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I6	Дренаж.Санитарно-технические работы.	-	-	44	9	53	-	
2-I7	Дренаж.Общестроительные работы.	-	-	II2	26	I38	0,I	
	Итого сантехнических работ					6I45	3,3	
	Всего по объекту					I746I7	I00%	

Главный инженер проекта А.Тюрин
Начальник ОСП-I И.Лозов
Начальник ОПВ И.Комов
Начальник ОВК Л.Верченко
Руководитель группы ОСП-I А.Баляшина
Руководитель группы ОПВ Р.Логвиненко
Руководитель группы ОВК Р.Славутская

Раздел I
Общестроительные и особостроительные работы

СМЕТА № I-I

Автоматизированная отдельно- стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500 м3/мин. воздуха

Земляные работы

(Наименование конструктивного элемента или вида работ)

I559 м3/ разработка грунта

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		ВСЕГО заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	2272,0	277,7	5I5,0	486,9
2.	2	2272,0	277,7	5I5,0	486,9
3.	3	2272,0	277,7	5I5,0	486,9
4.	4	2272,0	277,7	5I5,0	486,9

I	2	3	4	5	6
5.	5	2272,0	277,7	515,0	486,9
6.	6	2272,0	277,7	515,0	486,9
7.	7	2410,8	330,8	597,3	583,7
8.	8	2374,3	317,6	574,6	560,3
9.	9	2374,3	317,6	574,6	560,3
I0.	Отвозка грунта на I км				3560

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составила ст.техник Л.Похвала

Техник О.Яковенко

Проверила рук.группы А.Баляшина

6988/VIII

СМЕТА № I-2

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К- 250А производительностью I500 м3/мин. воздуха

Фундаменты

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

I69,I м3 конструкций

(объем конструкций)

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе :		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	Iа	I673,4	366,0	I58,5	4I7,7
2.	Iб	I673,4	366,0	I58,5	4I7,7
3.	Iв	I696,0	366,0	I58,5	4I7.7
4.	2а	I655,0	366,0	I58,5	4I7.7
5.	2б	I727,4	366,0	I58,5	4I7,7

I	2	3	4	5	6
6.	2в	I763,5	366,0	I58,5	4I7,7
7.	2г	I763,5	366,0	I58,5	4I7,7
8.	2д	I837,0	366,0	I58,5	4I7,7
9.	3а	I709,0	366,0	I58,5	4I7,7
I0.	3б	I728,5	366,0	I58,5	4I7,7
II.	4а	I696,0	366,0	I58,5	4I7,7
I2.	4б	I7II,6	366,0	I58,5	4I7,7
I3.	4в	I7II,6	366,0	I58,5	4I7,7
I4.	5а	I696,0	366,0	I58,5	4I7,7
I5.	5б	I8I9,0	366,0	I58,5	4I7,7
I6.	6	I727,6	366,0	I58,5	4I7,7
I7.	7а	I770,I	439,9	I74,I	50I,3

I	2	3	4	5	6
I8.	7 б	I84I,8	439,9	I74,I	50I,3
I9.	7 в	I884,I	439,9	I74,I	50I,3
20.	8 а	I739,I	420,4	I70,5	480,3
2I.	8 б	I777,3	420,4	I70,5	480,3
22.	9 а	I80I,3	420,4	I70,5	480,3
23.	9 б	I739,I	420,4	I70,5	480,3

6988/VIII

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Сборные бетонные блоки					
I.	ФС4	расчет	шт.	7	I8,03	I26,2I
2.	ФС5	расчет	шт.	4	22,54	90,I6
3.	ФС4-8	расчет	шт.	I3	6,I7	80,2I
4.	ФСН-4	расчет	шт.	2I	4,56	95,76
5.	ФС5-8	расчет	шт.	2	7,72	I5,44
6.	ФСН-5	расчет	шт.	6	5,7I	34,26
	Фундаментные балки					
7.	ФБ6-2	расчет	шт.	I	33,7	33,7

I	2	3	4	5	6	7
8.	ФБ6-4	расчет	шт.	2	29,3I	58,62
9.	ФБ6-I3	расчет	шт.	7	38,32	268,24
I0.	ФБ6-I4	расчет	шт.	3	35,66	I06,98
II.	ФБ6-I5	расчет	шт.	2	34,39	68,78
I2.	ФБ6-4I	расчет	шт.	I	I8,3	I8,3
I3.	ФБ6-42	расчет	шт.	7	I7,66	I23,6
I4.	ФБ6-43	расчет	шт.	I	I6,43	I6,43
I5.	ФБ6-44	расчет	шт.	2	I5,87	3I,74
I6	Бетон М-200 с крупностью фракций более 40 мм	ЦСЦ п.5	м3	I47,34	23,2	34I8,3
I7.	То же, М-I00	-"-п.3	м3	3,57	20,0	7I,4
I8.	Щебень каменный М-200	-"-п.262	м3	30,36	7,38	224,I
I9.	Песок	-"-п.300	м3	63,II	4,96	3I3,0

I	2	3	4	5	6	7
20.	Шлак	ЦСЦ п.299	м3	2,59	3,42	8,9
21.	Раствор цементный 25	-"-п.95	м3	0,07	12,6	0,9
22.	Раствор цементно-известковый 25	-"-п.II5	м3	0,I3	I4,6	I,9
23.	Камень бутовый	-"-п.306	м3	0,52	9,4	4,9
	ИТОГО для базисного района		руб.			52II,8

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составила:

ст.техник Л.Похвала

техник О.Яковенко

Проверила рук.группы А.Балямина

С М Е Т А № I-3

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500м3/мин.воздуха

Каркас

I00,5 м3 конструкций

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	4226,2	346,5	34I,0	459,7
2.	2	4226,2	346,5	34I,0	459,7
3.	3	4226,2	346,5	34I,0	459,7
4.	4	423I,0	346,5	34I.0	459,7
5.	5	4223,2	346,5	34I,0	459,7
6.	6	4276,4	346,5	34I,0	459,7

I	2	3	4	5	6
7.	7	4367,4	387,0	393,6	526,5
8.	8	4324,8	370,6	38I,0	505,6
9.	9	43I0,5	370,6	38I,0	505,6

6928/VII

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Колонны					
I.	КН-42-а	расчет	шт.	4	I64,69	658,8
2.	КН-42-б	расчет	шт.	8	I74,74	I397,9
3.	КН-42-в	расчет	шт.	4	I9I,97	767,9
4.	КН-42-г	расчет	шт.	4	I78,86	7I5,4
5.	НК1	расчет	шт.	8	I42,09	II36,7
6.	НК2	расчет	шт.	I2	62,03	744,4
	Балки покрытия					
7.	2БДРI8-3П-а	расчет	шт.	I0	4I6,5I	4I65,I
	Сборные ж/бетонные ригели					
8.	ИБ3-4-а	расчет	шт.	3	I73,92	52I,8

I	2	3	4	5	6	7
9.	НРI	расчет	шт.	2	I73,92	347,8
I0.	НРIа	расчет	шт.	6	I68,06	I008,4
II.	Бетон М-300 с крупностью заполнителя до 20 мм	ЦСЦ п.27	м3	4,82	29,6	I42,7
I2.	То же, М-200	ЦСЦ п.25	м3	0,96	25,6	24,58
	Итого для базисного района		руб.			II63I,5

Главный инженер проекта А. Тюрин

Начальник ОСП-I И. Лозов

Составили:

ст.техник Л. Похвала

техник О. Яковенко

Проверила рук.сметной группы А. Баляшина

С М Е Т А № I-4

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500 м3/мин. воздуха

Стены

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

387,7 м3 стен

(объем конструкций)

№№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I		4283,4	II65,2	897,8	I470,6
2а		4283,4	II65,2	897,8	I470,6
2б		4264,5	II65,2	897,8	I470,6
2в		4283,4	II65,2	897,8	I470,6
2г		4283,4	II65,2	897,8	I470,6
2д		4283,4	II65,2	897,8	I470,6
3		4284,5	II65,2	897,8	I470,6

I	2	3	4	5	6
4		4283,4	II65,2	897,8	I470,6
5		4283,4	II65,2	897,8	I470,6
6		4284,5	II65,2	897,8	I470,6
7		4650,4	I399,4	I002,3	I765,8
8		4553,5	I377,6	973,I	I688,4
9		4553,5	I337,6	973,I	I688,4

6988/VIII

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ п/д	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Стеновые панели из ячеистого бетона					
I.	ПСЯ 20 / 0,9х6 -II2	расчет	шт.	9	5I,22	46I,0
2.	ПСЯ 20 / 0,9х6 -2II	расчет	шт.	32	54,5I	I744,32
3.	ПСЯ 20 / 0,9х6 -2I2	расчет	шт.	6	58,54	35I,2
4.	ПСЯ 20 / I 2х6 -III	расчет	шт.	9	59,07	53I,63
5.	ПСЯ 20 / I,2х6 -II2	расчет	шт.	I3	64,77	842,0

I	2	3	4	5	6	7
6.	ПСЯ 20 / I,2х 6 - 2II	расчет	шт.	I4	69,I9	968,66
7.	ПСЯ 20 / I,5х6 - 42I	расчет	шт.	I8	77,39	I393,02
8.	ПСЯ 20 / I,8х6 - III	расчет	шт.	3	86,73	260,2
9.	ПСЯ 20 / I,8х6 - II2	расчет	шт.	II	92,43	I0I6,7
	Карнизные панели					
I0.	ПК-I-а	расчет	шт.	I8	62,37	II22,66
	Угловые блоки					
II.	БЯ-6	расчет	шт.	7	2,35	I6,45
I2.	БЯ-24	расчет	шт.	7	2,73	I9,I

I	2	3	4	5	6	7
I3.	БЯ- 42	расчет	шт.	8	3,48	27,8
	Сборная железобетонная рама ворот					
	Стойки рамы ворот :					
I4.	С - I	расчет	шт.	I	6I,55	6I,6
I5.	С - 2	расчет	шт.	I	6I,55	6I,6
I6.	Ригель Р-I рамы ворот	расчет	шт.	I	88,I7	88,2
	Перемычки					
I7.	Б I3	расчет	шт.	4	0,68	2,7
I8.	Б I5	расчет	шт.	28	I,49	4I,72
I9.	Б I8	расчет	шт.	I2	I,64	I9,68
20.	БП7-I	расчет	шт.	I	36,45	36,5
2I.	Раствор цементно-известковый М 25	ЦСЦ п.II5	м3	53,33	I4,6	778,6

1	2	3	4	5	6	7
22.	Кирпич глиняный обыкновенный М I00	ЦСЦ п.325	тыс.шт.	85,08	47,5	4041,3
23.	Раствор цементный М I00	ЦСЦ п.98	м3	I,93	I7,9	34,6
24.	Бетон М-300 с крупностью фракции более 40 мм	ЦСЦ п.7	м3	0,I6	26,8	4,3
25.	Бетон М-200 с крупностью фракций до 20 мм	ЦСЦ п.25	м3	0,09	25,6	2,3
26.	Кирпич глиняный пустотелый	ЦСЦ п.326	м3	3,02	45,8	I38,3

ИТОГО для базисного района руб. I4066.2

Главный инженер проекта А.Тюрин
Начальник ОСП-I И.Лозов
Составили: ст.техник Л.Похвала
техник О.Яковенко
Проверила рук.группы А.Балашина

904-I-35

6988/VIII

СМЕТА № I-5

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500 м3/мин. воздуха

Перекрытие

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

23,6 м3 перекрытий

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
	Iа	349,4	7I,7	72,0	96,4
	Iб	349,4	7I,7	72,0	96,4
	Iв	354,4	7I,7	72,0	96,4
	2а	348,3	7I,7	72,0	96,4
	2б	36I,9	7I,7	72,0	96,4
	2в	355,9	7I,7	72,0	96,4
	2г	355,9	7I,7	72,0	96,4

I	2	3	4	5	6
	2 л	369,6	7I,7	72,0	96,4
	3 а	357,0	7I,7	72,0	96,4
	3 б	36I,9	7I,7	72,0	96,4
	4 а	354,4	7I,7	72,0	96,4
	4 б	352,3	7I,7	72,0	96,4
	4 в	352,3	7I,7	72,0	96,4
	5 а	354,4	7I,7	72,0	96,4
	5 б	379,9	7I,7	72,0	96,4
	6	36I,9	7I,7	72,0	96,4
	7а	372,3	86,I	78,5	II5,6
	7 б	377,7	86,I	78,5	II5,6
	7 в	380,6	86,I	78,5	II5,6
	8 а	365,2	82,7	76,6	III,0
	8 б	368,I	82,7	76,6	III,0
	9 а	374,0	82,7	76,6	III,0
	9 б	365,2	82,7	76,6	III,0

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Плиты перекрытия					
I.	III-2					
	AV (3)	расчет	шт.	8	55,79	446,32
2.	III-2-I					
	AV (3)	расчет	шт.	2	55,97	III,94
3.	II2-3					
	AV (3)	расчет	шт.	7	52,I3	364,9I
4.	II2-3-I					
	AV (3)	расчет	шт.	2	52,74	I05,48
5.	III-2					
	AV (3)	расчет	шт.	I	56,34	56,34

I	2	3	4	5	6	7
6.	П3-2	расчет	шт.	2	36,88	73,76
7.	П4-2	расчет	шт.	I	33,28	33,28
8.	Бетон М-200 с крупн.заполнителя до 20 мм	ЦСЦ п.25	м3	I0,47	25,6	268,0
9.	Бетон М-I00 с крупностью заполнителя до 20 мм	-"- п 23	м3	I,I2	2I,6	24,2
I0.	Бетон М-I50с крупностью заполнителя 20 мм	-"- п.24	м3	0,7I	23,7	I6,8
	ИТОГО для базисного района		руб.			I50I,0

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

СМЕТА № I-6

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500 м3/ мин. воздуха

Покрытие

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

59,8 м3 конструкций

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе :		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	420,9	8I,2	I36,2	I29,6
2.	2	420,9	8I,2	I36,2	I29,6
3.	3	420,9	8I,2	I36,2	I29,6
4.	4	420,9	8I,2	I36,2	I29,6
5.	5	420,9	8I,2	I36,2	I29,6
6.	6	420,9	8I,2	I36,2	I29,6

1	2	3	4	5	6
7.	7	460,8	3	I54,2	I55,8
8.	8	449,8	3	I48,3	I49,0
9.	9	449,8	3	I48,3	I49,0

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Плиты покрытия					
I.	ПА У 3х6 - 3	расчет	шт.	24	83,98	2015,5
2.	ПА У 3х6 - 3а	расчет	шт.	I4	86,09	I205,3
3.	ПАУ 3х6 - 3б	расчет	шт.	6	84,79	508,74
4.	ПА У 3х6 - 3в	расчет	шт.	3	86,59	259,77
5.	ПАУ-4 3х6 - 2	расчет	шт.	I	I05,82	I05,82

I	2	3	4	5	6	7
6.	ПАУ-I4 / 3х6 -3	расчет	шт.	3	II5,93	347,79
7.	ПАУ-4 / 3х6 -3д	расчет	шт.	I	I08,II	I06,II
8.	ПАУ-I0 / 3х6 - 3е	расчет	шт.	I	I20,04	I20,04
9.	ПАУ-I4 / 3х6 3ж	расчет	шт.	I	II6,74	II6,74
	Стаканы для вентиляционных устроиств					
I0.	СШ 4 а	расчет	шт.	2	4,84	9,68
II.	СШ I0а-I	расчет	шт.	I	8,66	8,66
I2.	СШ I4а-I	расчет	шт.	4	II,56	46,24

6988 VIII

I	2	3	4	5	7
I3.	Бетон М-200 с крупностью заполнителя до 20 мм	ЦСЦ п.25	м3	I0,I5	25,6	252,8

ИТОГО для базисного района: руб. 5II2,2

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: ст.техник Л.Похвала

техник О.Яковенко

Проверила рук.сметной группы А.Балашина

С М Е Т А № I-7

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К- 250А производительностью I500 м3/мин.воздуха

Кровля

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

I068,7 м2 кровли

(объем конструкций)

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	2872,I	520,3	44,9	538,2
2.	2	2872,I	520,3	44,9	538,2
3.	3	29I4,8	520,3	44,9	538,2
4.	4	29I4,8	520,3	44,9	538,2
5.	5	2807,9	520,3	44,9	538,2
6.	6	29I4,8	520,3	44,9	538,2
7.	7	3450,4	6I5,5	45,9	643,7

I	2	3	4	5	6
8.	8	3032,8	594,6	44,9	6I2,4
9.	9	2970,8	594,6	44,9	6I2,4

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	Плиты пенобетонные	расчет	м3	I0I,92	26,84	2735,5
2.	Раствор цементный М-75	Ценник сметных цен на местные строительные материалы к тип.пр. п.97	м3	22,44	I5,8	354,6
	ИТОГО для базисного района		руб.			3090,I

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

С М Е Т А № I-8

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К- 250А производительностью I500 м3/мин. воздуха

Перегородки

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

I6I,07 м2 перегородок

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I а	483,4	83,I	I3,6	87,4
2.	I б	483,5	83,I	I3,6	87,4
3.	I в	483,5	83,I	I3,6	87,4
4.	2 а	485,3	83,I	I3.6	87,4
5.	2 б	485,5	83,I	I3,6	87,1
6.	2 в	485,3	83,I	I3,6	87,4

1	2	3	4	5	6
7.	2 г	485,3	83,I	I3,6	87,4
8.	2 д	485,3	83,I	I3,6	87,4
9.	3	480,8	83,I	I3,6	87,4
I0.	4 а	484,2	83,I	I3,6	87,4
II.	4 б	484,I	83,I	I3,6	87,4
I2.	4 в	484,I	83,I	I3,6	87,4
I3.	5	483,2	83,I	I3,6	90,0
I4.	6	484,0	83,I	I3,6	90,0
I5.	7	507,6	I00,3	I4,2	I05,I
I6.	8	502,6	96,0	I4,0	I00,6
I7.	9а	503,3	96,0	I4,0	I00,6
I8.	9б	503,I	96,0	I4,0	I00,6

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	Раствор цементно-известковый М-50	ЦСЦ п.I04	м3	2,66	I5,3	40,7
2.	Кирпич глиняный обыкновенный М-I00	ЦСЦ п.325	тыс. шт.	5,89	47,5	279,8
	ИТОГО для базисного района		руб.			320,5

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила руководитель сметной группы А.Балямина

СМЕТА № I-9

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500 м3/мин. воздуха

Оконные проемы

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

305,8 м2 проемов

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	
	I а	5200	4I8,I	I72,4	47I,2
	I б	5I95,6	4I8,I	I72,4	47I,2
	I в	5203,4	4I8,I	I72,4	47I,2
	2 а	5247,4	4I8,I	I72,4	47I,2
	2 б	5230,6	4I8,I	I72,4	47I,2
	2 в	5248,7	4I8,I	I72,4	47I,2
	2 г	5247,8	4I8,I	I72,4	47I,2

I	2	3	4	5	6
	2 п	5246,I	4I8,I	I72,4	47I,2
	3 а	5I67,9	4I8,I	I72,4	47I,2
	3 б	5205,8	4I8,I	I72,4	47I,2
	4 а	5222,7	4I8,I	I72,4	47I,2
	4 б	52I8,8	4I8,I	I72,4	47I,2
	4 в	52I4,3	4I8,I	I72,4	47I,2
	5 а	5223,4	4I8,I	I73,0	47I,2
	5 б	5296,6	4I8,I	I73.0	47I,2
	6	524I,4	4I8,I	I73,0	47I,2
	7	5346,4	494,5	I85,I	559,2
	8а	5263,6	475,3	I8I,6	536,3
	8б	5265,3	475,3	I8I,6	536,3
	9 а	5272,4	475,3	I8I,6	536,3
	9 б	5264,4	475,3	I8I,6	536,3

6988/VIII

904-I-35

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	Стекло витринное полированное площадью листа свыше 6,4 м2 толщиной 8 мм	Ценник I, часть I стр.74 п.802	м2	II,83	I2,2	I44,3
2.	Прокладки резиновые трубчатые	Ценник I, часть I, сборник дополнений, вып.4, п.I039	кг	2,78	2,38	6,6
3.	Плиты минераловатные жесткие М-250	Ценник I, часть I, стр.I54, п.I76	м3	0,53	5I,5	27,3
	ИТОГО для базисного района		руб.			I78,2

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила руководитель сметной группы А.Баляшина

СМЕТА № I-IO

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К- 250А производительностью 1500 м3/мин.воздуха

Дверные проемы

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

39,6 м2 проемов

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе :		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I а	644,2	26,0	7,8	28,I
2.	I б	628,6	26,0	7,8	28,I
3.	I в	652,2	26,0	7,8	28,I
4.	2 а	588,3	26,0	7,8	28,I
5.	2 б	676,2	26,0	7,8	28,I
6.	2 в	670,3	26,0	7,8	28,I

I	2	3	4	5	6
7.	2 г	670,3	25,6	7,8	28,I
8.	2 д	670,3	25,6	7,8	28,I
9.	3 а	622,7	26,0	7,8	28,I
I0.	3 б	628,5	26,0	7,8	28,I
II.	4 а	655,3	26,0	7,8	28,I
I2.	4 б	645,7	26,0	7,8	28,I
I3.	4 в	630,9	26,0	7,8	28,I
I4.	5 а	655,4	26,0	7,8	28,I
I5.	5 б	836,9	26,0	7,8	28,I
I6.	6	70I,3	26,0	7,8	28,I
I7.	7	634,I	8I,I	8,3	33,8
I8.	8 а	632,2	29,8	8,0	32,3
I9.	8 б	647,8	29,8	8,0	32,3

6988/VIII

I	2	3	4	5	6
20.	9 а	656,6	29,8	8,0	32,3
2I.	9 б	63I,3	29,8	8,0	32,3

Главный инженер проекта А.Торин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: ст.техник Л.Похвала

техник О.Яковенко

Проверила рук.группы А.Балятина

СМЕТА № I-II

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А, производительностью I500 м3/мин. воздуха

Проемы воротные

(наименование конструктивного элемента для вида работ)

7,I8 м2 проемов ворот

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе :		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I а	I82,9	I8,7	3,7	I9,8
2	I б	I79,3	I8,7	3,7	I9,8
3	I в	I87,4	I8,7	3,7	I9,8
4	2 а	I70,6	I8,7	3,7	I9,8
5	2 б	I94,7	I8,7	3,7	I9,8
6	2 в	I70,6	I8,7	3,7	I9,8

I	2	3	4	5	6
7	2 г	I70,6	I8,7	3,7	I9,8
8	2 д	I83,2	I8,7	3,7	I9,8
9	3 а	I84,3	I8,7	3,7	I9,8
I0	3 б	208,9	I8,7	3,7	I9,8
II	4 а	I87,I	I8,7	3,7	I9,8
I2	4 б	I82,6	I8,7	3,7	I9,8
I3	4 в	I79,0	I8,7	3,7	I9,8
I4	5 а	I87,I	I8,7	3,7	I9,8
I5	5 б	226,0	I8,7	3,7	I9,8
I6	6	I96,7	I8,7	3,7	I9,8
I7	7	I84,6	22,5	3,9	23,8
I8	8а	I82,8	2I,5	3,8	22,8
I9	8 б	I86,4	2I,5	3,8	22,8
20	9 а	I90,7	2I,5	3,8	22,8

6988/VIII

I	2	3	4	5	6
21	9 б	182,6	21,5	3,8	22,8

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.группы А.Балящина

СМЕТА № I-I2

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К- 250А производительностью I500 м3/ мин. воздуха

Полы

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

509,3 м2 пола

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I а	I306,2	326,7	26,7	328,7
2	I б	I297,3	326,7	26,7	328,7
3	I в	I3I9,9	326,7	26,7	328,7
4	2 а	I273,4	326,7	26,7	328,7
5	2 б	I326,2	326,6	26,5	328,7
6	2 в	I285,I	326,6	26,5	328,7
7	2 г	I250,2	3I8,4	26,3	320,5

I	2	3	4	5	6
8	2 д	I265,0	3I8,4	26,3	320,5
9	3 а	I284,3	3I8,4	26,3	320,5
I0	3 б	I329,3	3I8,4	26,3	320,5
II	4 а	I280,4	3I8,4	26,3	320,5
I2	4 б	I268,I	3I8,4	26,3	320,5
I3	4 в	I259,I	3I8,4	26,3	320,5
I4	5 а	I27I,8	3I8,4	26,3	320,5
I5	5 б	I350,6	3I8,4	26,3	320,5
I6	6	I3I6,I	3I8,4	26,3	320,5
I7	7	I338,4	375,7	3I,3	387,3
I8	8а	I322,7	36I,7	3I,3	373,2
I9	8б	I424,3	36I,7	3I,3	373,2
20	9а	I325,5	36I,7	3I,3	372,7
2I	9б	I304,2	36I,7	3I,3	372,7

Б.МАТЕРИАЛЫ,ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	Щебень каменный М-200 фракции 20-40 мм	Ценник сметных цен на местные строительные материалы к тип. пр. п. 262	м3	20,9	7,38	I54,2
2.	Бетон М-I00 фракции до 40 мм	-"- п. I3	м3	56,I	20,8	II66,9
3.	Бетон М-300 фракции 40-70 мм	-"- п. 7	м3	I2,27	26,8	328,8
4.	Раствор цементный М-I00	-"- п. 98	м3	4,I5	I7,9	74,3

I	2	3	4	5	6	7
5. Кирпич глиняный обыкновенный						
М-100		-"- п.325	тыс.шт.	0,33	47,5	I5,7
ИТОГО для базисного района			руб.			I739,9

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили:

техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

С М Е Т А № I-I3

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500 м3/мин.воздуха

Подвесной потолок
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

54,0 м2 потолка
(объем конструкций)

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	739,7	36,3	7,2	38,4
2.	2	74I,3	36,3	7,2	38,4
3.	3	739,7	36,3	7,2	38,4
4.	4	739,7	36,3	7,2	38,4
5.	5	739,7	36,3	7,2	38,4
6.	6	742,0	36,3	7,2	38,4
7.	7	75I,4	43,3	8,3	46,3

1	2	3	4	5	6
8.	8	748,5	41,5	7,5	43,9
9.	9	745,I	41,5	7,5	43,9

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили :

техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Балямина

6988/VIII

С М Е Т А № I-I4

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция К- 250А производительностью I500 м3/мин.воздуха

Лестницы

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

23,I3 м2 конструкций

А.НЕИЗМЕРЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	65,7	I2,6	I4,0	I7,2
2.	2	65,7	I2,6	I4,0	I7,2
3.	3	65,7	I2,6	I4,0	I7,2
4.	4	65,7	I2,6	I4,0	I7,2
5.	5	65,7	I2,6	I4,0	I7,2
6.	6	66,7	I2,6	I4,0	I7,2

I	2	3	4	5	6
7.	7	7I,9	I5,I	I6,2	30,7
8.	8	70,I	I4,5	I5,5	I9,8
9.	9	69,8	I4,5	I5.5	I9,8

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Лестничные марши ЛМ-Iа	расчет	шт.	3	3I,43	94,3
	Лестничные площадки ЛП-I, ЛП-Iа	расчет	шт.	3	24,5I	73,5
	ИТОГО для базисного района		руб.			I67,8

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ССП-I И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

СМЕТА № I-I5

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К- 250А производительностью I500 м3/мин. воздуха

Стальные конструкции
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

29,85 т металлоконструкций

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		ВСЕГО заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	I933I,4	3I42,I	926,3	3433,7
2.	2	I9358,4	3I42,I	926,3	3433,7
3.	3	I9277,8	3I42,I	926,3	3433,7
4.	4	I9352,7	3I42,1	926,3	3433,7
5.	5	I3344,6	3I42,I	926,3	3433,7
6.	6	I9663,I	3I42,I	926,3	3433,7

I	2	3	4	5	6
7.	7	20080,2	3646,5	975,2	3974,8
8.	8	I9796,8	35I7,I	969,3	3850,5
9.	9	I9774,6	35I7,4	969,3	3850,5

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

1977 X

СМЕТА № I-I6

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500м3/мин.воздуха

Наружная отделка

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

I253,0 м2 площади фасада

(объем конструкций)

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I.	I	219,4	I20,I	7,4	I25,9
2.	2	220,I	I20,I	7,4	I25,9
3.	3	220,I	I20,I	7,4	I25,9
4.	4	220,4	I20,I	7,4	I25,9
5.	5	II9,8	I20,I	7,4	I25,9
6.	6	220,4	I20,I	7,4	I25,9

I	2	3	4	5	6
7.	7	242,I	I4I,4	7,4	I47,3
8.	8	239,7	I38,7	7,4	I40,4
9.	9	239,7	I38,7	7,4	I40,4

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Раствор цементно-известковый I:I:6	ЦСЦ п.I20	м3	4,II	I4,8	60,8
	ИТОГО для базисного района:		руб.			60,8

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

СМЕТА № I-I7

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500 м3/мин.воздуха

Внутренняя отделка

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

4520 м2

объем конструкций)

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	3026,8	99I,3	54,7	I0II,2
2.	2	32II,2	99I,3	54,7	I0II,2
3.	3	287I,6	99I,3	54,7	I0II,2
4.	4	3025,8	99I,3	54,7	I0II,2
5.	5	2835,6	99I,3	54,7	I0II,2
6.	6	2884,9	99I,3	54,7	I0II,2

I	2	3	4	5	6
7.	7	3 52,0	II99,5	54,7	1225,4
8.	8	3189,0	II45,6	54,7	1169,6
9.	9	3185,6	II45,6	54,7	II69,6

6988/VIII

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ № пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Раствор цементно-известковый I:I:6	Ценник сметных цен на местные стройматериалы к тип.пр.п.I20	м3	I6,05	I4,8	237,5
	ИТОГО для базисного района		руб.			237,5

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: техник О.Яковенко

ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.сметной группы А.Баляшина

С М Е Т А № I-I8

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500 м3/мин. воздуха

Прочие работы.

А.Неизменяемая(постоянная)часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I.	I а	85,8	57,0	II,I	60,5
2.	I б	85,8	57,0	II,I	60,5
3.	I в	85,8	57,0	II,I	60,5
4.	2 а	85,5	57,0	I0,8	60,5
5.	2 б	85,7	57,0	I0,8	60,5
6.	2 в	85,5	57,0	I0,8	60,5
7.	2 г	85,5	57,0	I0,8	60,5
8.	2 д	85,7	57,0	I0,8	60,5
9.	3 а	85,7	57,0	I0,8	60,5

I	2	3	4	5	6
I0	3 б	85,7	57,0	I0,8	60,5
II	4 а	85,8	57,0	II,I	60,5
I2	4 б	85,8	57,0	II,I	60,5
I3	4 в	85,8	57,0	II,I	60,5
I4	5 а	85,8	57,0	II,I	60,5
I5	5 б	86,3	57,0	II,I	60,5
I6	6	85,7	57,0	I0,8	60,5
I7	7	98,6	68,4	I2,6	72,2
I8	8 а	95,5	65,5	I2,2	69,4
I9	8 б	95,5	65,5	I2,2	69,4
20	9 а	95,6	65,5	I2,2	69,4
2I	9 б	95,5	65,5	I2,2	69,4

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	Щебень каменный М-600 фракции 20-40 мм	Ценник сметных цен на местные стройматериалы к тип.пр. п.238	м3	I5,75	8,5	I33,9
2.	Смесь асфальтобетонная литая	ЦСЦ п.3I4	т	6,2	II,5	7I,3
3.	Песок	ЦСЦ п.300	м3	I0,06	4,96	49,9
4.	Раствор цементный 200	ЦСЦ п.I00	м3	0,I6	20,7	3,3

I	2	3	4	5	6	7
5.	Бетон М-100, фракции более 40 мм	ЦСЦ п.3	м3	3,4	20,0	68,0
	ИТОГО для базисного района		руб.			326,4

Главный инженер проекта А.Торин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составили: ст.техник Л.Похвала

техник О.Яковенко

Проверила руководитель сметной группы Л.Балянина

СМЕТА № I-I9

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью 1500 м3/мин. воздуха

Резервуар для аварийного слива масла

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I а	II4,37	88,43	5,47	90,36
2.	I б	II4,37	88,43	5,47	90,36
3.	I в	II4,63	88,43	5,47	90,36
4.	2 а	II4,39	88,43	5,45	90,36
5.	2 б	II5,2	88,43	5,45	90,36
6.	2 в	II4,74	88,43	5,45	90,36

I	2	3	4	5	6
7.	2 г	II4,39	88,43	5,45	90,36
8.	2 д	II5,II	88,43	5,45	90,36
9.	3 а	II4,69	88,43	5,45	90,36
I0.	3 б	II4,89	88,43	5,45	90,36
II.	4 а	II4,74	88,43	5,47	90,36
I2.	4 б	II4,6	88,43	5,47	90,36
I3.	4 в	III,87	88,43	5,47	90,36
I4.	5 а	II4,74	88,43	5,47	90,36
I5.	5 б	II6,I9	88,43	5,47	90,36
I6.	6	II5,4	88,43	5,47	90,36
I7.	7а	I30,88	I05,94	6,I2	I08,29
I8.	7б	I3I,II	I05,94	6,I2	I08,29
I9.	7в	I3I,24	I05,94	6,I2	I08,29
20.	8а	I26,II	I0I,45	5,98	I03,7I
2I.	8б	I26,33	I0I,45	5,98	I03,7I
22.	9а	I26,77	I0I,45	5,98	I03,7I
23.	9б	I26,32	I0I,45	5,98	I03,7I

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	Сборный ж/б лоток	расчет	шт.	I	39,22	39,22
2.	Бетон М-I50 с крупностью фракций более 40 мм	Ценник сметных цен на местные строймат-ы к тип.пр. п.4	м3	0,67	2I,9	I4,67
3.	Бетон М-300 с крупностью фракций до 20 мм	-"- п.27	м3	0,07	29,6	2,07
4.	Песок	ЦСЦ п.300	м3	2,972	4,96	I4,74
5.	Смесь асфальтобетонная литая	ЦСЦ п.3I4	т	0,38	II,5	4,37

I	2	3	4	5	6	7
6.	Щебень каменный М-600 фракция 20-40 мм	ЦСЦ п.238	м3	0,96	8,5	8,16
ИТОГО для базисного района			руб.			83,23

Главный инженер проекта А.Тюрин
Начальник ОСП-I И.Лозов
Составили: ст.техник Л.Похвала
техник О.Яковенко
Проверила рук.группы А.Баляшина

СМЕТА № I-20

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500 м3/мин. воздуха

Воздухозаборные камеры и камеры шумоглушения

Строительный объем I060 м3

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе :		ВСЕГО заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I а	7I47,0	I630,4	854,4	I9I7,8
2.	I б	8057,0	I630,4	854,4	I9I7,7
3.	I в	7I49,2	I630,4	854,4	I9I7,7
4.	2 а	7I73,7	I630,4	854,2	I974,2
5.	2 б	7I79,0	I630,4	854,2	I974,2
6.	2 в	7I74,5	I630,4	854,2	I973,6
7.	2 г	7I74,5	I630,4	854,2	I974,2

I	2	3	4	5	6
8.	2 д	7I84,I	I630,4	854,2	I974,2
9.	3 а	7I78,3	I630,4	854,2	I9I7,7
I0.	3 б	7I80,0	I630,4	854,2	I9I7,7
II.	4 а	7I88,0	I630,4	I090,0	3I67,6
I2.	4 б	7I85,8	I630,4	854,4	I9I7,7
I3.	4 в	7I85,8	I630,4	854,4	I9I7,7
I4.	5 а	7I65,5	I630,4	854,4	I9I7,7
I5.	5 б	7095,9	I6I5,2	870,9	I992,2
I6.	6	7220,5	I630,4	854,2	I925,I
I7.	7 а	7747,5	I932,6	946,6	2495,5
I8.	7 б	7750,3	I932,6	946,6	2495,5
I9.	7 в	775I,8	I932,6	946,6	2495,5
20.	8 а	7393,6	I873,I	923,6	2202,2
2I.	8 б	7395,I	I873,I	923,6	2202,2
22.	9 а	7657,6	I873,I	936,6	22I0,9
23.	9 б	7653,5	I873,I	936,6	22I0,9

6988/VIII

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Сборные бетонные блоки					
I.	ФС4	расчет	шт.	30	I8,03	540,90
2.	ФС5	расчет	шт.	50	22,54	II27,00
3.	ФС4-8	расчет	шт.	3I	6,I7	I9I,3
4.	ФСН4	расчет	шт.	96	4,56	437,8
5.	ФС5-8	расчет	шт.	44	7,72	339,7
6.	ФСН5	расчет	шт.	I46	5,7I	833,7
	Перемычки					
7.	БI8	расчет	шт.	30	I,64	49,20
8.	БП3-I	расчет	шт.	6	23,04	I38,2

I	2	3	4	5	6	7
	Плиты покрытия					
9.	ПАУ I,5х6 - 3	расчет	шт.	I8	46,I8	83I,2
I0.	ПАУ-4 I,5х6 -3	расчет	шт.	6	62,3I	373,9
	Стаканы для вентиляционных устройств					
II.	СШ4	расчет	шт.	6	4,68	28,I
I2.	Щебень каменный М-I200-I000 фракции от 5 до I0 мм	ЦСЦ п.2I9	м3	46,9	I0,I	473,7
I3.	Щебень каменный М-800 фракции крупнее 70 мм	ЦСЦ п.234	м3	22,3	8,3	I85,I
I4.	Щебень из гравия М-Др-8 крупностью фракций от 5 до 20 мм	ЦСЦ п.27I	м3	I,32	9,33	I2,3

I	2	3	4	5	6	7
I5.	Бетон М-200 с крупностью заполнителя более 40 мм	ЦСЦ п.5	м3	2,93	23,2	68,0
I6.	Бетон М-I00 крупностью фракции до 20 мм	ЦСЦ п.23	м3	2I,3	2I,6	460,I
I7.	Раствор цементный М-200	ЦСЦ п.I00	м3	8,3	20,7	I7I,8
I8.	Раствор цементный М-I00	ЦСЦ п.98	м3	I,5	I7,9	26,9
I9.	Раствор цементный I:3	ЦСЦ п.II	м3	I,25	I5,8	I9,8
20.	Раствор цементно- известковый М-25	ЦСЦ п.I03	м3	45,7	I3,I	598,7
I.	Раствор цементно-известковый I:I:6	ЦСЦ п.I20	м3	I,II	I4,8	I6,4
2.	Кирпич глиняный обыкновенный	ЦСЦ п.325	тыс. шт.	75,6	47,5	3591.0
3.	Смесь асфальтобетонная литая	ЦСЦ п.3I4	т	2,99	II,5	34,4

I	2	3	4	5	6	7
24.	Песок	ЦСЦ п. 300	м3	I0,I2	4,96	50,2
	ИТОГО для базисного района		руб.			I0599,4

Главный инженер проекта А.Тюрин
Начальник ОСИ-I И.Лозов
Составили: техник О.Яковенко
ст.техник Л.Похвала
Проверила рук.гр лы А.Баляшина

С М Е Т А № I-2I

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500 м3/ мин. воздуха

Подземное хозяйство и фундаменты под оборудование
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I а	I2490,2	2I86,9	5I6,I	2337,9
2	I б	I2490,2	2I86,9	5I6,I	2337,9
3	I в	I27I8,0	2I86,9	5I6,I	2337,9
4	2 а	I2435,6	2I86,9	5I6,I	2337,9
5	2 б	I3038,4	2I86,9	5I6,I	2337,9
6	2 в	I2903,8	2I86,9	5I6,I	2337,9
7	2 г	I2902,4	2I86,9	5I6,I	2337,9

I	2	3	4	5	6
8	2 д	I3334,7	2I86,9	5I6,I	2337,9
9	3 а	I2933,0	2I86,9	5I6,I	2337,9
I0	3 б	I3I02,2	2I86,9	5I6,I	2337,9
II	4 а	I2722,0	2I86,9	5I6,I	2337,9
I2	4 б	I04I7,4	2I86,9	5I6,I	2337,9
I3	4 в	I2490,2	2I86,9	5I6,I	2337,9
I4	5 а	I27I8,0	2I86,9	5I6,I	2337,9
I5	5 б	I3602,4	2I90,2	5I6,3	234I,3
I6	6	I3002,0	2I86,9	5I6,I	2337,4
I7	7 а	I2967,7	26I4,0	550,3	2807,9
I8	7 б	I3302,I	26I4,0	550,3	2807,9
I9	7 в	I3380,5	26I4,5	550,3	2807,9
20	8 а	I2823,3	25I3,9	540,4	2695,2
2I	8 б	I2947,9	2495,2	537,6	2675,5
22	9 а	I32I6,I	2495,2	537,6	2675,5
23	9 б	I2808,9	2495,2	537,6	2675,5

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Плиты перекрытия каналов					
I.	П 2 д	расчет	шт.	I	4,48	4,5
2.	П 3 д	расчет	шт.	50	6,I2	306,0
3.	Бетон М I00 крупностью фракций до 40 мм	ЦСЦ п.I3	м3	I33,36	20,8	2773,9
4.	Бетон М I50 крупностью фракций более I0 мм	ЦСЦ п.4	м3	470,II	2I,9	I0295,4
5.	То же, до 40 мм	ЦСЦ п.I4	м3	I06,0	22,8	24I6,8
6.	Щебень каменный М 200 фракций от 5 до 40 мм	ЦСЦ п.264	м3	35,83	7,52	254,4
7.	Раствор цементный М I00	ЦСЦ п.98	м3	2,47	I7,9	44,2

I	2	3	4	5	6	7
8.	Раствор цементно-известковый I:I:6	ЦСЦ п.I20	м3	4,32	I4,8	63,9
	ИТОГО для базисного района :		руб.			I6I59,I

Главный инженер проекта А.Тюрин
Начальник ОСП-I И.Лозов
Составили:
техник О.Яковенко
ст.техник Л.Похвала
Проверила рук.группы А.Баляшина

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство компрессорной станции 6К-250А для районов с расчетной наружной температурой -30°С

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество			
			для возведения конструкций, одинаковых для всех вариантов	для возведения конструкций, предусмотренных вариантами		
				I	2	3
I	2	3	4	5	6	7
	I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
	А. Подземная часть					
I.	Затраты труда	ч.дн.	4II			
2.	Зарплата	руб.	I080			
	Материалы:					
3.	Гвозди	кг	52			
4.	Доски IУс.,25-32 мм	м3	4			

I	2	3	4	5	6	7
5.	Доски IУс.,40 мм и более	м3	2			
6.	Известь негашеная	кг	I20			
7.	Камень бутовый	м3	I			
8.	Песок	м3	I52			
9.	Песок шлаковый	м3	I			
I0.	Стойки инвентарные	шт.	I			
II.	Толь	м2	I			
I2.	Цемент М-200	т	2			
I3.	Цемент М-300	т	I			
I4.	Цемент М-400	т	47			
I5.	Шлак	м3	3			
I6.	Щебень	м3	I60			
I7.	Строительные машины	к-см.	7I			
I8.	Строительные машины	руб.	2I2			
	Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
I9.	Затраты труда	ч-дн.	2I33			

I	2	3	4	5	6	7
20.	Зарплата	руб.	6303			
	Материалы:					
2I.	Бревна Шс.,I40-240 мм	м3	I			
22.	Бензин	кг	4I			
23.	Гвозди	кг	I9			
24.	Гравий	м3	I3			
25.	Грунтовка битумная	т	II			
26.	Гипс	кг	340			
27.	Грунт ГЛ-03К	кг	I53			
28.	Доски Шс.,25-32 мм	м3	I			
29.	Доски Шс.,40 мм и более	м3	3			
30.	Доски IУс.,40 мм и более	м3	4			
3I.	Замазка битумная	кг	5			
32.	Замазка	м3	4			
33.	Известь негашеная	кг	I6I86			
34.	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	I67			

I	2	3	4	5	6	7
35.	Кирпич глиняный пустотелый	т.шт.	3			
36.	Кислота серная	кг	445			
37.	Клей № 88	кг	2			
38.	Клей животный	кг	3			
39.	Клей малярный	кг	2			
40.	Кронежные элементы	т	I			
4I.	Крючки оцинкованные	кг	5			
42.	Купорос медный	кг	I			
43.	Колер масляный	кг	30			
44.	Краски тертые	кг	2			
45.	Краски сухие	кг	23			
46.	Краски силикатные	кг	409			
47.	Краски поливинилацетатные	кг	I53			
48.	Краски ББ-I77	кг	I00			
49.	Лак № I77	кг	98			
50.	Линолеум	м2	60			

I	2	3	4	5	6	7
5I.	Листы штукатурки	м2	62			
52.	Мастика битумная	кг	I4			
53.	Мазут топочный	кг	I3			
54.	Мыло хозяйственное	кг	I			
55.	Наличники	п/м	80			
56.	Оболочки	м2	I6			
57.	Олифа	кг	I8			
58.	Песок	м3	247			
59.	Песок шлаковый	м3	26			
60.	Пудра алюминиевая	кг	38			
6I.	Паста меловая	кг	34			
62.	Пакля	кг	52			
63.	Плинтусы	п/м	II			
64	Прокладки резиновые	кг	3			
65.	Проволока стальная отожженная черная	кг	I4			

I	2	3	4	5	6	7
66.	Подставки стальные	кг	II0			
67.	Плитки керамические толщиной I3 мм	м2	I54			
68.	Плитки рядовые	м2	7I			
69.	Плитки карнизные	п/м	4I			
70.	Плитки плинтусные	п/м	4I			
7I.	Плиты минераловатные	м3	I			
72.	Плиты древесно-стружечные	м2	I5			
73.	Плиты древесно-волокнистые	м2	I4			
74.	Плиты пенобетонные	м2	I0I9			
75.	Плиты АЦ 800х800	м2	62			
76.	Раскладки	м	6			
77.	Растворитель для краски БТ-I77	кг	I4			
78.	Растворитель для грунта ФЛ-03к	кг	30			
79.	Растворитель для эмали ХБ-I24	кг	27			

I	2	3	4	5	6	7
80.	Рубероид	м2	5328			
8I.	Стекло жидкое	кг	388			
82.	Стекло оконное 4-мм	м2	6I9			
83.	Стекло витринное	м2	I2			
84.	Сурик железный густотертый	кг	I			
85.	Смесь асфальтовая	т	I0			
86.	Сталь кровельная оцинкованная	т	43			
87.	Сталь круглая катанка	кг	20			
88.	Сетка проволочная тканая	м2	I4			
89.	Толь	м2	37			
90.	Ткань серпянка	м2	7			
9I.	Цемент М-200	т	I7			
92.	Цемент М-300	т	29			
93.	Цемент М-400	т	I0			
94.	Цемент М-500	т	7			

I	2	3	4	5	6	7
95.	Шпаклевка купоросная	кг	2			
96.	Шпаклевка масляная	кг	3			
97.	Щебень	м3	205			
98.	Электроды	кг	I44			
99.	Эмаль ХВ-I24	кг	I33			
I00.	Эмаль ПХВ	кг	2			
I0I.	Строительные машины	м-см.	II0			
I02.	Строительные машины	руб.	I408			
	II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
I03.	Затраты труда	ч-дн.	I054			
I04.	Зарплата	руб.	277I			
	Материалы:					
I05.	Бревна Шс.,I40-240 мм	м3	5			
I06.	Бруски и брусья Шс.,75мм и более	м3	2			

I	2	3	4	5	6	7
I07.	Битум горячий	т	I			
I08.	Гвозди	кг	474			
I09.	Доски Шс., 25-33 мм	м3	I8			
II0.	Доски Шс., 40мм и более	м3	29			
III.	Доски IУс., 35-32 мм	м3	6			
II2.	Доски IУс., 40мм и более	м3	3			
II3.	Известь негашеная	кг	I030			
II4.	Краски поливинилацетатные	кг	I2			
II5.	Краски сухие	кг	4			
II6.	Песок	м3	379			
II7.	Песок шлаковый	м3	7			
II8.	Стойки инвентарные	шт.	I			
II9.	Цемент М-200	т	30			
I20.	Цемент М-300	т	I50			
I2I.	Щебень	м3	6I4			

I	2	3	4	5	6	7
I22.	Строительные машины	м-см.	48			
I23.	Строительные машины	руб.	666			

Начальник ОСП-I И.Лозов

Руководитель сметной группы А.Баляшина

Составили:

техник О.Яковенко

чертежник-конструктор Н.Хавронина

ВЕДОМОСТЬ

объемов строительных и монтажных работ по основному варианту
Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция
6К-250А производительностью 1500 м3/мин. воздуха

№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество	№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество	№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество
1	2	3	1	2	3	1	2	3
	Смета № I-I			Смета № I-2		II-II3	шт.	26
I-285	м3	I840,0	I3-2	м3	26,4	I2-72	м3	59,25
I-687	м3	42,0	I2-3	м3	I43,7	I2-7	м3	I,5
I-696	м3	42,0	I2-40	т	0,I3	I3-6	м3	0,5
I-405	м3	97,0	I3-I	м3	I,6	I6-43	м3	I,4
I-284	м3	97,0	II-I-7I	м3	6,3		Смета № I-3	
I-364	м3	I978,0	II-3-7I	м3	3,8			
I-284	м3	I3I3,0	II-5-7I	м3	2,7	II-32-7I	м3	26,2
I-435	м3	985,0	I3-6I	т	0,04	II-3I-7I	м3	6,7
I-639	м3	328,0	I2-II	м3	I,8	II-30-7I	м3	7,2
I-9I0	м3	985,0	II-II3	шт	26			

I	2	3
II-343-7I	шт	I0
II-I67-7I	шт.	II
I4-27-7I	т	I,35
I4-I98-7I	т	I,35
I4-2I-7I	т	5,82
I4-200-7I	т	5,82
Смета № I-4		
II-3I9-7I	шт	I0I
II-394-7I	шт	I4
II-446-7I	п.м.	605,4
II-388-7I	шт.	22
I3-33	м3	I84,6
I3-34	м3	29,7
I3-65	м3	7,6
I3-58	м2	I48,0
I3-332	м2	86,3
I6-82	м2	6I,7
II-406-7I	шт	I8
II-3I-7I	м3	I,2
II-I66-7I	шт	I
II-I99-7I	м3	I,I3
II-I90-7I	шт	I
I2-42-	т	2,4
Смета № I-3		
II-306-7I	шт	23
I2-64	м3	I,4
I2-77	м3	3,3
I2-42	т	0,I
I2-8I	м3	I,I
I2-7	м3	I,4
I2-40	т	0,03
Смета № I-6		
II-208-7I	шт	54
II-47I-7I	шт	7
Смета № I-7		
I6-600	м2	989,5
I6-625	м2	I068,7
I6-5I8	м2	I068,7
I6-59I	м2	I8,4
Смета № I-8		
I3-48	м2	II5,5
I4-82-7I	т	0,49
20-64	м2	36,0
I8-57	м2	5,64
I2-42	кг	I,32
I7-885	м2	3,93
Смета № I-9		
I4-30-7I	т	5,24
20-2	м2	633,0
20-57	м2	633,0
20-82	м2	633,0
I3-9I-72	м2	I4,5
I5-39-72	м2	I4,0

I	2	3
I9-I89	м2	I4,0
I5-I8I	м2	I4,2
I7-88I	м2	II,6
I9-07	м3	0,6
Смета № I-I0		
I5-I88-72	м2	7,6
I5-I88-72	м2	I7,I
I5-I90-72	м2	I4,9
Смета № I-II		
I5-224-72	м2	7,I8
Смета № I-I2		
I6-39	м2	497,6
I6-43	м3	55,9
I6-I0I	м2	40I,I
I6-230	м2	I49,5
I8-98	м2	5I,7
I6-82	м2	47,9
I6-347	м2	10,6
I6-308	м2	48,I
I2-42	т	0,03
I6-332	м2	7,0
I7-703	м2	I,0
I6-9I	м2	4I,I
Смета № I-I3		
I4-32-72	т	0,57
I4-I99-7I	т	0,57
I9-I89	м2	54,0
Смета № I-I4		
II-379-7I	шт.	6
I4-29-7I	т	0,I4
I4-I78-7I	т	0,I4
Смета № I-I5		
I4-I8-7I	т	6,86
I4-I94-7I	т	6,86
I4-I29-7I	п.м.	99,2
I4-I94-7I	т	2,62
I4-23-7I	т	4,58
I4-I94-7I	т	4,58
20-64	м2	558,2
I4-I2-7I	т	I,27
I4-I92-7I	т	I,27
I4-29-7I	т	6,77
I4-202-7I	т	6,77
I4-83-7I	т	7,75
I4-204-7I	т	7,75
I4-25I-7I	т	8,0I
I4-252-7I	т	4,74
36-654 доп.5	м2	558,2
20-64	м2	558,2
Смета № I-I6		
I7-206	п.м.	450,9
I7-200	м2	32,8

I	2	3
20-7	м2	32,8
I7-604	м2	32,8
I6-585	м2 площ. фасада	I253,0
	Смета № I-I7	
I3-58	м2	282,6
I7-358	м2	59,I
I7-283	м2	520,0
I7-32I	м2	926,0
I7-324	м2	I906,2
I7-298	м2	69,0
I7-592	м2	II2,9
I7-589	м2	957,9
20-94	м2	69,9
I7-589	м2	28I7,0
I7-I38	м2	38,I
I7-576	м2	I26,8
I7-I38	м2	36,9

I	2	3
20-94	м2	I89,9
I7-575	м2	85,3
I7-592	м2	85,4
20-7	м2	I98,4
I7-627	м2	I,I
I7-888	м2	2,9
I7-630	м2	48,58
I7-625	м2	29,0
I7-900	м2	292,0
I7-3I3	м2	22,5
20-84	м2	I5,5
20-48	м2	I,0
I7-29I	м2	I06,8
	Смета № I-I8	
32-43	м2	I05,0
32-34I	м2	I05,0
32-337	м2	I05,0
I-6I8	м3	9,0
I6-40	м3	8,9

I	2	3
I6-43	м3	I,4
I2-8	м3	I,8
I6-I03	м2	6,0
I6-II0	м2	6,0
I2-7	м3	0,I
	Смета № I-I9	
I-638	м3	49,0
К=0,8		
I-639	м3	40,0
I-696	м3	9,0
I-364	м3	49,0
I3-I	м3	2,8
II-493	м3	0,43
I2-73	м3	0,66
I4-I-7I	кг	55,0
I4-I58-7I	кг	55,0
32-43-7I	м2	6,4
I-696	м3	2,0
32-34I	м2	6,4

I	2	3
32-337	м2	6,4
Смета № I-20		
I-280	м3	298,0
I-687	м3	22,0
I-696	м3	22,0
I-364	м3	320,0
I-280	м3	I52,0
I-435	м3	I06,0
I-639	м3	46,0
I-9I0 доп.5	м3	I06,0
I3-I	м3	9,4
II-I-7I	м3	50,2
II-3-7I	м3	I6,3
II-5-7I	м3	34,0
I2-II	м3	4,5
I2-42	т	0,03
I3-6I	т	0,35
I3-33	м3	I90,3
I3-58	м2	393.5
I6-82	м2	49,4
II-I99-7I	м3	0,9
II-I89-7I	шт	6
I2-73	м3	3,6
II-20I-7I	шт	24
II-47I-7I	шт	6
I6-532	м2	236,I
I6-625	м2	236,I
24-4I8	шт	54
24-446	шт	I2
I6-39	м2	I22,4
I6-43	м3	9,8
I6-I03	м2	I22,4
I7-627	м2	I22,4
I6-39	м2	48,6
I6-43	м3	6,6
I4-23-7I	т	0,43
I4-I94-7I	т	0,43
I4-25I-7I	т	0,43
I4-29-7I	т	0,22
I4-202-7I	т	0,22
I7-206	п.м.	98,9
I7-200	м2	I4,5
20-7	м2	I4,5
I7-604	м2	I4,5
I7-292	м2	27,I
20-7	м2	896,3
I7-592	м2	826,3
I7-70I	м2	I8,7
I7-899	м2	60,2
I3-64	т	5,56
I2-42	т	2,42
I6-4I	м3	44.5

I	2	3
32-43	м2	50,7
I-696	м3	I2,7
32-34I	м2	50,7
32-337	м2	50,7

Смета № 8-2I

I2-29	м3	567,6
I2-42	т	8,74
I3-2	м3	23,8
I7-297	м2	7I9,5
I7-588	м2	7I9,5
20-94	м2	I0,6
I2-43	м2	48,4
I2-20	м3	38,0
I2-7	м3	7,I
I2-40	т	0,09
I6-43	м3	I,6
20-94	м2	I2,3
I2-I55	м3	80,4
I2-7I	м3	3,3
I6-39	м2	I53,8
37-474	м2	248,2
II-3I4-7I	шт	5I
I2-42	т	3,9

Составила рук.группы А.БАЛЯЛИНА

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

стоимости изделий неучтенных ценником поясных сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области

Составлена в ценах 1969 года.

№ № п/п	Наименование материалов, полуфабрикатов и изделий	№ № поз. прейскуранта 06 08	Ед. измерения	Вес един. измерения брутто в тн.	Транспортные расходы на т. груза в руб.	Наименование калькуляции транспортных расходов	На единицу измерения: Отпускная цена	Стоимость тары и реквизита	Транспортные расходы	Итого сметная цена франко-приобъектный склад	Заготовительно складские расходы	Всего сметная цена с заготовит. складскими расходами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	Панели стеновые из ячеистого бетона по серии I.432-5 вып.I	268I	м3	0,73	6.05	ЦСЦ г-45 стр.I23	3I	0,78	4,42	36,2	0,72	36,92

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	Угловые блоки из ячеистого бетона по серии I.432-5 вып.I	299	м3	0,73	6,05	ЦСЦ п-45 стр.I23	29,20	0,78	4,42	34,4	0,69	35,09

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Рук.сметной группы А.Балянина

Составила техник О.Яковенко

Расчет стоимости сборных ж/б конструкций

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы	Итого
I	2	3	4	5	6
	Фундаментные балки по серии I.415-I выпуск.I				
I ЦЗСЦ д. 337I ЦI-IУ табл. 46	ФБ6-2				
	Стоимость М-200	м3	0,52	52,5	27,3
	Арматура класса А-I	кг	14,2	0,173	2,46
	Арматура класса А-III	кг	15,8	0,194	3,07
	Закладные детали	кг	2,8	0,310	0,87
	ИТОГО	т.			33,7
2	ФБ6-4				
-"-	Стоимость М-200	м3	0,46	52,5	24,15

I	2	3	4	5	
	Арматура класса А-I	кг	12,9	0,I73	2,23
	Арматура класса А-III	кг	I0,6	0,I94	2,06
	Закладные детали	кг	2,8	0,3I0	0,87
	ИТОГО	шт.			29,37
3.	ФБ6-I3				
-"-	Стоимость М-200	м3	0,57	52,5	29,92
	Арматура класса А-I	кг	22,4	0,I73	3,88
	Арматура класса А-III	кг	I8,8	0,I94	3,65
	Закладные детали	кг	2,8	0,3I0	0,87
	ИТОГО	шт.			38,32
4	ФБ6-I4				
ЦЗСЦ	Стоимость М-300	м3	0,53	55,05	29,I8
п.337I	Цена: 52,5+I,02+I,53=55,05				

1	2	3	4	5	6
Ц.1-IУ п.334 Ц.1-IУ табл.46	Арматура класса А-I	кг	I6,7	0,I73	2,89
	Арматура класса А-Ш	кг	I4,0	0,I94	2,72
	Закладные детали	кг	2,8	0,3I0	0,87
	ИТОГО	шт			35,66
5	ФБ6-I5				
-"-	Стоимость М-300	м3	0,6I	55,05	28,08
	Арматура класса А-I	кг	I6,2	0,I73	2,80
	Арматура класса А-Ш	кг	I3,6	0,I94	2,64
	Закладные детали	кг	2,8	0,3I0	0,87
	ИТОГО	шт			34,39
6 ЦЗСЦ п.337I Ц.1-IУ табл.46	ФБ6-4I				
	Стоимость М-200	м3	0,27	52,5	I4,I8
	Арматура класса А-I	кг	I0,4	0,I73	I,80
	Арматура класса А-II	кг	6,2	0,I84	I,I4
	Арматура класса В-I	кг	3,8	0,2I4	0,8I
	Закладные детали	кг	I,2	0,3I0	0,37
	ИТОГО	шт			I8,3

1	2	3	4	5	6
7	ФБ6-42				
ЦЗСЦ	Стоимость М-200	м3	0,26	52,5	I3,65
п.337I	Арматура класса А-I	кг	I0,2	0,I73	I,76
Ц.I-IУ	Арматура класса А-II	кг	5,8	0,I84	I,07
табл.46	Арматура класса В-I	кг	3,8	0,2I4	0,8I
	Закладные детали	кг	I,2	0,3I0	0,37
	ИТОГО :	шт.			I7,66
8	ФБ6-43				
-"-	Стоимость М-200	м3	0,24	52,5	I2,6
	Арматура класса А-I	кг	9,8	0,I73	I,70
	Арматура класса А-II	кг	5,4	0,I84	0,99
	Арматура класса В-I	кг	3,6	0,2I4	0,77
	Закладные детали	кг	I,2	0,3I0	0,37
	ИТОГО:	шт.			I6,43
9	ФБ6-44				
-"-	Стоимость М-200	м3	0,23	52,5	I2,08
	Арматура класса А-I	кг	9,8	0,I73	I,70

I	2	3	4	5	6
	Арматура класса А-II	кг	5,4	0,I84	0,99
	Арматура класса В-I	кг	3,4	0,2I4	0,73
	Закладные детали	кг	I,2	0,3I0	0,37
	ИТОГО	шт.			I5,87
	Балки покрытия по серии I.462-3 вып.I				
I0 ЦСЦ п.3328 Ц.I-IУ табл.46	2 БДРI8-3II-а				
	Стоимость М-400	м3	4,I5	63,0	26I,45
	Арматура класса А-III	кг	208,0	0,I73	35,98
	Арматура класса В-I	кг	40,I	0,2I4	8,58
	Пряди II-7	кг	280,0	0,326	9I,28
	Закладные изделия	кг	62,0	0,3I	I9,22
	ИТОГО:	шт.			4I6,5I

1	2	3	4	5	6
	Колонны по серии I.423-2 вып.I				
II	КН-42-а				
ЦСЦ	Стоимость М-300	м3	I,3I	57,8	75,72
п.34I6	Арматура класса А-I	кг	I7,7	0,I73	3,06
Ц.I-IУ	Арматура класса А-Ш	кг	204,3	0,I94	39,63
п.354 табл.45	Закладные детали	кг	I49,3	0,3I0	46,28
	ИТОГО:	шт.			I64,69
I2	КН-42-б				
-"-	Стоимость М-300	м3	I,3I	57,8	75.72
	Арматура класса А-I	кг	I7,7	0,I73	3,06
	Арматура класса А-Ш	кг	204,3	0,I94	39,63
	Закладные детали	кг	I8I,7	0,3I0	56,33
	ИТОГО:	шт.			I74,74

I	2	3	4	5	6
I3	КН-42-в				
ЦСЦ п.34I6 Ц.I-IУ п.334 табл.46	Стоимость М-300	м3	I,3I	57,8	75,72
	Арматура класса А-I	кг	I7,7	0,I73	3,06
	Арматура класса А-Ш	кг	204,3	0,I94	39,63
	Закладные изделия	кг	237,3	0,3I0	73,56
	ИТОГО:	шт.			I9I,97
I4	КН-42-г				
-"-	Стоимость М-300	м3	I,3I	57,8	75,72
	Арматура класса А-I	кг	I7,7	0,I73	3,06
	Арматура класса А-Ш	кг	204,3	0,I94	39,63
	Закладные изделия	кг	I95,0	0,3I0	60,45
	ИТОГО :	шт.			I78,86

I	2	3	4	5	6
I5	НК-I				
ЦСЦ п.3428 тех.ч. п.25 Ц.I-IУ п.334 табл.46	Стоимость М-200	м3	0,84	83,79	70,38
	Цена:(67,0-I,53-I,02)xI,3= = 83,79				
	Арматура класса А-I	кг	I5,2	0,225	3,42
	Цена:I73,0 xI,3= 224,9				
	Арматура класса А-Ш	кг	II3,6	0,252	28,63
	Цена:I94,0xI,3= 252,5				
	Закладные изделия	кг	98,4	0,403	39,66
	Цена:3I0,0xI,3=403,0				
	ИТОГО:	шт.	-	-	I42,09
I6	НК2				
ЦСЦ п.3402 тех.ч. п.25 Ц.I-IУ п.334	Стоимость М-200	м3	0,60	74,3	44,58
	Цена: (59,7-I,53-I,02)xI,3= = 74,3				
	Арматура класса AI	кг	6,3	0,225	I,42

I	2	3	4	5	6
	Арматура класса А-III	кг	34,0	0,252	8,57
	Закладные детали	кг	I8,5	0,403	7,46
	ИТОГО:	шт.			62,03
	Ригели по серии ИИ23-I/70				
I7 ЦСЦ п.3383 Ц.I-IУ табл.46	ИБЗ-4-а				
	Стоимость М-300	м3	I,78	48,7	86,69
	Арматура класса А-III	кг	32I,8	0,I94	62,43
	Арматура класса В-I	кг	I5,9	0,2I4	3,40
	Прокатная сталь каркаса	кг	2,2	0,I73	0,38
	Закладные изделия	кг	67,8	0,3I	2I,02
	ИТОГО:	шт.			I73,92

I	2	3	4	5	6
I8	НРI				
-"-	Стоимость М-300	м3	I,7	48,7	82,79
	Арматура класса А-Ш	кг	249,4	0,I94	48,38
	Арматура класса В-I	кг	I5,6	0,2I4	3,34
	Прокатная сталь каркаса	кг	6,I	0,I73	I,06
	Закладные изделия	кг	I23,7	0,3I0	38,35
	ИТОГО:	шт.			I73,92
I9	НРIа				
	Стоимость М-300	м3	I,7	48,7	82,79
	Арматура класса А-Ш	кг	249,4	0,I94	48,38
	Арматура класса В-I	кг	I5,6	0,2I4	3,34
	Прокатная сталь каркаса	кг	6,I	0,I73	I,06
	Закладные изделия	кг	I04,8	0,3I0	32,49
	ИТОГО:	шт.			I68,06

I	2	3	4	5	6
	Плиты покрытия по серии I.465-7 выпуск I часть I,2				
20	ПАУ / 3х6 - 3				
ЦСЦ п.3352 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость М-300	м3	I,07	59,7	63,88
	Арматура класса А-I	кг	3,2	0,I73	0,55
	Арматура класса А-Ш	кг	27,3	0,I94	5,30
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Арматура класса В-I	кг	34,8	0,2I4	7,45
	Закладные изделия	кг	8,2	0,3I0	2,54
	ИТОГО:	шт.			83,98
2I	ПАУ- / 3х6 - 3а				
-"-	Стоимость М-300	м3	I,07	59,7	63,88
	Арматура класса А-I	кг	3,2	0,I73	0,55
	Арматура класса А-Ш	кг	27,3	0,I94	5,30

I	2	3	4	5	6
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Арматура класса В-I	кг	34,8	0,2I4	7,45
	Закладные изделия	кг	I5,0	0,3I0	4,65
	ИТОГО :	шт.			86,09
22	ПАУ 3х6 - 3 б				
-"-	Стоимость М-300	м3	I,07	59,7	63,88
	Арматура класса А-I	кг	3,2	0,173	0,55
	Арматура класса А-III	кг	27,3	0,I94	5,30
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Арматура класса В-I	кг	34,8	0,2I4	7,45
	Закладные изделия	кг	I0,8	0,3I0	3,35
	ИТОГО:	шт.			84,79

I	2	3	4	5	6
23	ПАУ 3 х 6 -3 в				
-"-	Стоимость М-300	м3	I,07	59,7	63,88
	Арматура класса А-I	кг	3,2	0,I73	0,55
	Арматура класса А-III	кг	27,3	0,I94	5,30
	Арматура класса А-V	кг	I9,0	0,224	4,26
	Арматура класса В-I	кг	34,8	0,2I4	7,45
	Закладные изделия	кг	I6,6	0,3I0	5,I5
	ИТОГО:	шт.			86,59
24	ПАУ-4 3х6 - 3				
-"-	Стоимость М-300	м3	I,3I	59,7	78,2I
	Арматура класса А-V	кг	I9,0	0,224	4,26
	Арматура класса А-I	кг	4,4	0,I73	0,76
	Арматура класса А-III	кг	59,8	0,I94	II,60
	Арматура класса В-I	кг	35,4	0,2I4	7,58
	Закладные изделия	кг	II,0	0,3I0	3,4I
	ИТОГО:	шт.			I05,82

I	2	3	4	5	6
25	ПАУ-I4 / 3х6 - 3				
-"-	Стоимость М-300	м3	I,37	59,7	8I,79
	Арматура класса А-I	кг	4,4	0,I73	0,76
	Арматура класса А-Ш	кг	94,4	0,I94	I8,3I
	Арматура класса В-I	кг	34,6	0,2I4	7,40
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Закладные детали	кг	II,0	0,3I0	3,4I
	ИТОГО:	шт.			II5,93
26	ПАУ-4 / 3х6 - 3 д				
-"-	Стоимость М-300	м3	I,3I	59,7	78,2I
	Арматура класса А-I	кг	4,4	0,I73	0,76
	Арматура класса А-Ш	кг	59,8	0,I94	II,60
	Арматура класса В-I	кг	35,4	0,2I4	7,58
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Закладные детали	кг	I8,4	0,3I0	5,70
	ИТОГО:	шт.			I08,II

I	2	3	4	5	6
27	ПАУ-I0 / 3х6 - 3 е				
-"-	Стоимость М-300	м3	I,45	59,7	86,56
	Арматура класса А-I	кг	4,4	0,I73	0,76
-"-	Арматура класса А-Ш	кг	86,8	0,I94	I6,84
	Арматура класса В-I	кг	34,6	0,2I4	7,40
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Закладные изделия	кг	I3,6	0,3I0	4,22
	ИТОГО:	шт.			I20,04
28	ПАУ-I4 / 3х6 - 3ж				
	Стоимость М-300	м3	I,37	59,7	8I,79
	Арматура класса А-I	кг	4,4	0,I73	0,76
-"-	Арматура класса А-Ш	кг	94,4	0,I94	I8,3I
	Арматура класса В-I	кг	34,6	0,2I4	7,40
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Закладные изделия	кг	I3,6	0,3I0	4,22
	ИТОГО:	шт.			II6,74

I	2	3	4	5	6
	Плиты покрытия по серии I.465-7, выпуск 3,часть I				
29	ПАУ / I,5х6 - 3				
ЦСЦ п.3350 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость М-300	м3	0,6I5	5I,2	3I,49
	Арматура класса А-I	кг	2,0	0,I73	0,35
	Арматура класса А-Ш	кг	25,5	0,I94	4,95
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Арматура класса В-I	кг	I7,0	0,2I4	3,64
	Закладные изделия	кг	4,8	0,3I0	I,49
	ИТОГО:	шт			46,I8
30	ПАУ-4 / I,5х6 - 3				
	Стоимость М-300	м3	0,78	5I,2	39,94
	Арматура класса А-I	кг	2,0	0,I73	0,35
	Арматура класса А-Ш	кг	58,5	0,I94	II,35
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Арматура класса В-I	кг	I7,2	0,2I4	3,68
	Закладные изделия	кг	8,8	0,3I0	2,73
	ИТОГО:	шт.			62,3I

1	2	3	4	5	6
	Плиты перекрытия по серии ИИ24-9				
3I	III-2 АУ(3)				
ЦСЦ п.3394 Ц.I-IУ	Стоимость М-300	м3	0,89	46,75	4I,6I
	Цена: 44,2+I,02+I,53=46,75				
п.334 Ц.I-IУ	Арматура класса А-I	кг	5,9	0,I73	I,02
Ц.I-IУ	Арматура класса А-Ш	кг	8,3	0,I94	I,6I
табл.46	Арматура класса А-У	кг	I3,5	0,224	3,02
	Арматура класса В-I	кг	29,9	0,2I4	6,40
	Прокатная сталь каркаса	кг	0,64	0,I73	0,II
	Закладные изделия	кг	6,5	0,3I0	2,02
	ИТОГО:	шт.			55,79
32	III-2-I АУ(3)				
	Стоимость М-300	м3	0,89	46,75	4I,6I
-"-	Арматура класса А-I	кг	5,9	0,I73	I,02
	Арматура класса А-Ш	кг	8,2	0,I94	I,59
	Арматура класса А-У	кг	I3,5	0,224	3,02

1	2	3	4	5	6
	Арматура класса В-I	кг	29,9	0,214	6,40
	Прокатная сталь каркаса	кг	I,8	0,173	0,3I
	Закладные детали	кг	6,5	0,310	2,02
	ИТОГО:	шт.			55,97
33	П2-3 / АУ(3)				
	Стоимость М-300	м3	0,3I	46,75	37,87
	Арматура класса А-I	кг	5,9	0,173	I,02
	Арматура класса А-III	кг	9,5	0,194	I,84
	Арматура класса А-У	кг	I6,0	0,224	3,58
	Арматура класса В-I	кг	26,6	0,214	5,69
	Прокатная сталь каркаса	кг	0,64	0,173	0,II
	Закладные детали	кг	6,5	0,310	2,02
	ИТОГО:	шт.			52,13

I	2	3	4	5	6
34	П2-3-I АУ-(3)				
	Стоимость М-300	м3	0,8I	46,75	37,87
	Арматура класса А-I	кг	5,9	0,I73	I,02
	Арматура класса А-Ш	кг	9,4	0,I94	I,82
	Арматура класса А-У	кг	I6,0	0,224	3,58
	Арматура класса В-I	кг	28,6	0,2I4	6,I2
	Прокатная сталь каркаса	кг	I,8	0,I73	0,3I
	Закладные детали	кг	6,5	0,3I0	2,02
	ИТОГО:	шт.			52,74
35	III-2 - а АУ (3)				
	Стоимость М-300	м3	0,89	46,75	4I,6I
	Арматура класса А-I	кг	5,9	0,I73	I,02
-"-	Арматура класса А-Ш	кг	8,3	0,I94	I,6I
	Арматура класса А-У	кг	I3,5	0,224	3,02
	Арматура класса В-I	кг	29,9	0,2I4	6,40
	Прокатная сталь каркаса	кг	0,64	0,I73	0,II
	Закладные детали	кг	8,3	0,3I0	2,57
	ИТОГО:	шт.			56,34

I	2	3	4	5	6
36	П3-2				
ЦСЦ п.3394	Стоимость М-200	м3	0,6	44,2	26,52
	Арматура класса А-I	кг	4,9	0,I73	0,85
Ц.I-IУ табл.46	Арматура класса А-Ш	кг	32,3	0,I94	6,27
	Арматура класса В-I	кг	9,0	0,2I4	I,93
	Прокатная сталь каркаса	кг	7,6	0,I73	I,3I
	ИТОГО:	шт.			36,88
37	П4-2-а				
	Стоимость М-200	м3	0,55	44,2	24,3I
	Арматура класса А-I	кг	4,9	0,I73	0,85
	Арматура класса А-Ш	кг	25,6	0,I94	4,97
-"-	Арматура класса В-I	кг	8,6	0,2I4	I,84
	Прокатная сталь каркаса	кг	7,6	0,I73	I,3I
	ИТОГО:	шт.			33,28

I	2	3	4	5	6
	Плиты перекрытия каналов по серии ИС-0I-04, выпуск 2				
38	П2д				
ЦСЦ п.2949	Стоимость	м3	0,07	64,0	4,48
39	П3д				
ЦСЦ п.2956	Стоимость	м3	0,09	68,0	6,I2
	Стаканы для вентиляционных устройств по серии I.465-7 выпуск 5				
40	СШ4				
ЦСЦ п.3377	Стоимость М-200	м3	0,035	79,0	2,76
Ц.I-IУ табл.46	Арматура класса В-I	кг	I,6	0,2I4	0,34
	Закладные детали	кг	5,I	0,3I0	I,58
	ИТОГО:	шт.			4,68

I	2	3	4	5	6
4I	СШ4а				
	Стоимость М-200	м3	0,037	79,0	2,92
	Арматура класса В-I	кг	I,6	0,2I4	0,34
	Закладные детали	кг	5,I	0,3I0	I,58
	ИТОГО:	шт.			4,84
42	СШI0а-I				
ЦСЦ п.3379	Стоимость М-200	м3	0,09	6I,0	5,49
Ц.I-IУ	Арматура класса В-I	кг	3,5	0,2I4	0,75
табл.46	Закладные детали	кг	7,8	0,3I0	2,42
	ИТОГО:	шт.			8,66
43	СШI4а-I				
	Стоимость М-200	м3	0,I32	6I,0	8,05
	Арматура класса В-I	кг	5,I	0,2I4	I,09
-"-	Закладные детали	кг	7,8	0,3I0	2,42
	ИТОГО:	шт.			II,56

1	2	3	4	5	6
	Стеновые панели из ячеистого бетона по серии I.432-5, вып.0.I				
44	ПСЯ20 / 0,9х6 - II2				
Калькул. № I Ц.I--IУ табл. 46	Стоимость	м3	I.08	36,92	39,87
	Арматура класса А-III	кг	4,7	0,I94	0,9I
	Арматура класса В-I	кг	9,4	0,2I4	2,0I
	Закладные детали	кг	27,2	0,3I0	8,43
	ИТОГО:	шт.			5I,22
45	ПСЯ 20 / 0,9х6 - 2II				
	Стоимость	м3	I,08	36,92	39,87
-"-	Арматура класса А-III	кг	29,2	0,I94	5,66
	Арматура класса В-I	кг	4,0	0,2I4	0,86
	Закладные детали	кг	26,2	0,3I0	8,I2
	ИТОГО:	шт.			54,5I

I	2	3	4	5	6
46	ПСЯ 20 - 2I2 / 0,9х6				
	Стоимость	м3	I,08	36,92	39,87
	Арматура класса А-III	кг	29,2	0,I94	5,66
	Арматура класса В-I	кг	4,0	0,2I4	0,86
	Закладные детали	кг	39,2	0,3I0	I2,I5
	ИТОГО:	шт.			58,54
47.	ПСЯ20 / I,2х6 - III				
	Стоимость	м3	I,42	36,92	52,43
-"-	Арматура класса А-III	кг	4,7	0,I94	0,9I
	Арматура класса В-I	кг	I4,0	0,2I4	3,00
	Закладные детали	кг	8,8	0 3I0	2,73
	ИТОГО:	шт.			59,07

I	2	3	4	5	6
48	ПСЯ20 / I,2х6 - II2				
	Стоимость	м3	I,42	36,92	52,43
-"-	Арматура класса А-III	кг	4,7	0,I94	0,9I
	Арматура класса В-I	кг	I4,0	0,2I4	3,00
	Закладные детали	кг	27,2	0,3I0	8,43
	ИТОГО	шт			64,77
49	ПСЯ 20 / I,2х6 - 2II				
	Стоимость	м3	I,42	36,92	52,43
	Арматура класса А-III	кг	37,0	0,I94	7,I8
	Арматура класса В-I	кг	6,8	0,2I4	I,46
	Закладные детали	кг	26,2	0,3I0	8,I2
	ИТОГО:	шт.			69,I9

1	2	3	4	5	6
50	ПСЯ 20 / I,5x6 - 421				
	Стоимость	м3	I,77	36,92	65,35
	Арматура класса А-Ш	кг	I7,7	0,I94	3,43
-"-	Арматура класса В-I	кг	7,2	0,2I4	I,54
	Закладные детали	кг	22,8	0,3I0	7,07
	ИТОГО :	шт.			77,39
5I	ПСЯ 20 / I,8x6 -III				
	Стоимость	м3	2,I3	36,92	78,64
	Арматура класса А-Ш	кг	4,7	0,I94	0,9I
-"-	Арматура класса В-I	кг	20,8	0,2I4	4,45
	Закладные детали	кг	8,8	0,3I0	2,73
	ИТОГО:	шт.			86,73

I	2	3	4	5	6
52.	ПСЯ20 / I,8х6 II2				
	Стоимость	м3	2,I3	36,92	78,64
	Арматура класса А-III	кг	4,7	0,I94	0,9I
	Арматура класса В-I	кг	20,8	0,2I4	4,45
	Закладные детали	кг	27,2	0,3I0	8,43
	ИТОГО:	шт.			92,43
	Карнизные панели керамзитобетонные по серии I.432-5 выпуск 3				
53.	ПК-I-а				
ЦСЦ п.3760 Ц.I-IУ табл. 46	Стоимость М-I50	м3	0,77	55,I8	42,49
	Цена: 56,2-I,02=55,I8				
	Арматура класса А-I	кг	8,0	0,I73	I,38
	Арматура класса А-III	кг	3I,5	0,I94	6,II
	Арматура класса В-I	кг	I3,9	0,2I4	2,97

I	2	3	4	5	6
	Закладные детали	кг	30,4	0,3I0	9,42
	ИТОГО:	шт.			62,37
	Рама ворот по серии ПР.05-36.4				
54. ЦСЦ п.338I Ц.I-IУ п.334 Пр-нт 06-08 стр.I54 прим.п2	Ригель Р-I				
	Стоимость М-200	м3	0,94	52,86	49,69
	Цена:(50,6-I,53-I,02)xI,I=52,86				
	Арматура класса А-I	кг	I0,8	0,I90	2,05
	Цена:I73,0 xI.Ix0,00I=0,I90				
	Арматура класса А-II	кг	35,24	0,2I3	7,5I
	Цена:I94,0 xI,Ix0,00I=0,2I3				
	Закладные детали	кг	84,8	0,34I	28,92
	Цена: 3I0,0xI,Ix0,00I=0,34I				
	ИТОГО :	шт.			88,I7

1	2	3	4	5	6
	Стойки рам				
55.	С-I				
ЦСЦ п.3402	Стоимость М-200	м3	0,62	57,I5	35,43
Ц.I-IУ п.334	Цена: 59,7-I,53-I,02=57,I5				
Ц.I-IУ табл.46	Арматура класса А-I	кг	3,8	0,I90	0,72
Пр-ьт 06-08 стр.I54 прим. п.2	Арматура класса А-II	кг	20,3	0,2I3	4,32
	Закладные детали	кг	6I,82	0,34I	2I,08
	ИТОГО:	шт.			6I 55
56.	С-2				
	Стоимость М-200	м3	0,62	57,I5	35,43
	Арматура класса А-I	кг	3,8	0,I90	0,72
-"-	Арматура класса А-II	кг	20,3	0,2I3	4,32
	Закладные детали	кг	6I,82	0,34I	2I,08
	ИТОГО:	шт.			6I,55

I	2	3	4	5	6
	Сборные бетонные блоки по серии I.II6-I; выпуск I				
57. ЦСЦ п.I52	Стоимость М-I00 ФС4	м3	0,543	33,2	I8,03
58. -"-	ФС5	м3	0,679	33,2	22,54
59. -"- п.I54	ФС4-8	м3	0,I72	35,9	6,I7
60. -"-	ФСН4	м3	0,I27	35,9	4,56
6I. -"-	ФС5-8	м3	0,2I5	35,9	7,72
62. -"-	ФСН5	м3	0,I59	35,9	5,7I
	Угловые блоки по серии I.432-5 Вып.I				
63.	БЯ-6				

I	2	3	4	5	6
63. Калькул.№2 Ц.I-IУ табл.46	Стоимость	м3	0,04	35,09	I,40
	Арматура класса В-I	кг	0,4	0,2I4	0,08
	Закладные детали	кг	2,8	0,3I0	0,87
	ИТОГО:	шт.			2,35
64. -"-	БЯ-24				
	Стоимость	м3	0,05	35,09	I,75
	Арматура класса В-I	кг	0,5	0,2I4	0,II
	Закладные детали	кг	2,8	0,3I0	0,87
	ИТОГО:	шт.			2,73
65.-"-	БЯ-42				
	Стоимость	м3	0,07	35,09	2,46
	Арматура класса В-I	кг	0,7	0,2I4	0,I5
	Закладные детали	кг	2,8	0,3I0	0,87
	ИТОГО:	шт.			3,48
	Перемычки по серии I.I39-I				
66.ЦСЦ п.345I Ц.I-IУ табл.46	Б I3				
	Стоимость М-200	м3	0,0I	52,7	0,53
	Арматура класса В-I	кг	0,69	0,2I4	0,15
	ИТОГО:	шт.			0,68

I	2	3	4	5	6
67.	Б I5				
-"-	Стоимость М-200	м3	0,026	52,7	I,37
	Арматура класса В-I	кг	0,58	0,2I4	0,I2
	ИТОГО:	шт.			I,49
68.	Б I8				
-"-	Стоимость М-200	м3	0,03	52,7	I,58
	Арматура класса В-I	кг	0,29	0,2I4	0,06
	ИТОГО :	шт.			I,64
	Перемычки по серии КЭ-0I-58 выпуск 2				
69. ЦСЦ п.I503	БП7-I				
	Стоимость М-200	м3	0,45	8I,0	36,45

I	2	3	4	5	6
70. ЦСЦ п.I500	БПЗ- I Стоимость М-200	м3	0,32	72,0	23,04
	ИТОГО:	шт.			23,04
7I. ЦСЦ п.3648 Ц.I-IУ табл.46	Лоток Л-I Стоимость М-200 Арматура класса А-I Закладные элементы	м3 кг кг	0,426 5I,6 I5,8	59,6 0,I73 0,3I	25,39 8,93 4,90
	ИТОГО:	шт.			39,22
	Лестничные марши по серии ИИ27-I				
72. ЦСЦ п.3730	ЛМ-Iа Стоимость	м2	3,88	8,I	3I,43
	ИТОГО:	шт.			3I,43

I	2	3	4	5	6
	Лестничные площадки по серии ИИ27-I				
73.	ЛП-I				
-"- п.3740	Стоимость	м2	3,83	6,4	24,5I
	ИТОГО:	шт.			24,5I
74.	ЛП-Iа				
-"-	Стоимость	м2	3,83	6,4	24,5I
	ИТОГО:	шт.			24,5I
75.	Плиты пенобетонные толщ. I00 мм γ = 500 кг/м3				
Пр-06 I4-0I п.32I	Отпускная цена	м3	-	-	22,0
	Стоимость тары и реквизита	"			0,78

I	2	3	4	5	6
ЦСЦ стр.I25 п.I09	Транспортные расходы 6,78 х0,5хI,04=3,53	м3			3,53
	ИТОГО:	руб.			26,3I
	Всего с учетом заготовительно-складских расходов К=I,02	руб.			26,84

Составила ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.группы А.Е[illegible]ляшина

РАЗДЕЛ II

САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

С М Е Т А № 2-I

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К- 250А производительностью 1500 м3/мин. воздуха

Отопление.Санитарно-техническое оборудование

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе :		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	257,66	7,38	0,56	7,54
2.	2	257,66	7,38	0,56	7,54
3.	3	257,66	7,38	0,56	7,54
4.	4	257,66	7,38	0,56	7,54
5.	5	257,66	7,38	0,56	7,54
6.	6	257,66	7,38	0,56	7,54
7.	7	261,66	8,86	0,60	9,06

I	2	3	4	5	6
8.	8	261,66	8,48	0,58	8,66
9.	9	257,66	8,48	0,58	8,66

Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила И.Большак

Проверила руководитель группы Р.Логвиненко

СМЕТА № 2-2

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью 1500 м3/мин. воздуха

Отопление, Санитарно-технические работы .

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	906,65	II4,77	7,70	II5,69
2.	2	925,08	II4,77	7,70	II5,69
3.	3	927,32	II4,77	7,70	II5,69
4.	4	925,06	II4,77	7,70	II5,69
5.	5	905,55	II4,77	7,70	II5,69
6.	6	929,76	II4,77	7,70	II5,69
7.	7	984,93	I40,63	7,80	I42,30

I	2	3	4	5	6
8.	8	979,I9	I35,45	7,80	I36,79
9.	9	994,84	I35,45	7,80	I36,79

Начальник отдела И.Конов

Главный специалист ..Дертяев

Составила И.Большан

Проверила руководитель группы Г.Логвиненко

СМЕТА № 2-3

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-2 ОА производительностью 1500м3/мин.воздуха

Отопление. Общестроительные работы.

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	I45,67	49,79	0,I9	49,79
2.	2	I45,67	49,79	0,I9	49,79
3.	3	I45,29	49,79	0,I9	49,79
4.	4	I45,67	49,79	0,I9	49,79
5.	5	I46,72	49,79	0,I9	49,79
6.	6	I45,77	49,79	0,I9	49,79
7.	7	I56,73	59,72	0,I9	59,74

I	2	3	4	5	6
8.	8	I52,85	57,24	0,I9	57,27
9.	9	I52,85	57,24	0,I9	57,27

Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила И.Большин

Проверила руководитель группы Р.Логвиненко

6988/VIII

СМЕТА №2-4

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500м3/мин.воздуха

Отопление.Приобретение оборудования и его монтаж. Клапаны регулирующие.

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях				
		Оборудование	Монтажных работ			
			Всего	в том числе		
				Материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					Основная	На эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	I98	II,40	-	7,I7	0,09
2.	2	I98	II,40	-	7,I7	0,09
3.	3	I98	II,40	-	7,I7	0,09
4.	4	I98	II,40	-	7,I7	0,09
5.	5	I98	II,40	-	7,I7	0,09
6.	6	I98	II,40	-	7,I7	0,09
7.	7	I98	I3,56	-	9,33	0,09

I	2	3	4	5	6	7
8.	8	I98	I3,02	-	8,79	0,09
9.	9	I98	I3,02	-	8,79	0,09
	Транспортные расходы 4%	7,92				
	Наценка снаб: 0,7%	I,39				
	Тара и упаковка 2%	3,96				
	ИТОГО по I району:	2II,27				
	Заготовительно-складские расходы I,2%	2,54				
	ИТОГО стоимость оборудования:	**2I3,8I**				
	Плановые накопления 6%		0,68			

1	2	3	4	5	6

Итого стоимость монтажных работ
по I району: 12,08

ИТОГО по смете: 225,89

Начальник отдела И.Комов
Главный специалист Е.Дегтярев
Составила И.Большан
Проверила руководитель группы Р.Логвиненко

СМЕТА № 2-5

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью 1500м3/мин. воздуха

Отопление. Присоединение электродвигателей к сети.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудование	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				Материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					Основная	На эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	-	2,80	-	I,08	0,02
2.	2	-	2,80	-	I,08	0,02
3.	3	-	2,80	-	I,08	0,02
4.	4	-	2,80	-	I,08	0,02
5.	5	-	2,80	-	I,08	0,02
6.	6	-	2.80	-	I,08	0,02
7.	7	-	3,I8	-	I,46	0,02

I	2	3	4	5	6	7
9.	9	-	3,08	-	I,36	0,02

Транспортные расходы 4%

Наценка снаба 0,7%

Тара и упаковка 2%

ИТОГО по I району:

Заготовительно-складские расходы I,2%

ИТОГО стоимость оборудования

Плановые накопления 6% 0,I7

ИТОГО стоимость монтажных работ по I району: 2,97

ИТОГО по смете: 2,97

Начальник отдела: И.Комов
Главный специалист Е.Дегтярев

Составила И.Большан
Проверила
руководитель группы Р.Логвиненко

СМЕТА № 2-6

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью 1500м3/мин. воздуха

Вентиляция. Санитарно-техническое оборудование

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
1.	I	I79I,I6	I44,0	6,8	I46,0
2.	2	I8I9,I6	I44,0	6,8	I46,0
3.	3	I783,I6	I44,0	6,8	I46,0
4.	4	I79I,I6	I44,0	6,8	I46,0
5.	5	I79I,I6	I44,0	6,8	I46,0
6.	6	I799,I6	I44,0	6,8	I46,0
7.	7	I836,76	I72,8	7,2	I75,2
8.	8	I82I,96	I65,6	6,8	I68,0

I	2	3	4	5	6
9.	9	I8I7,96	I65,6	6,8	I58,0

Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила : П.Большан

Проверила руководитель группы Г.Логвиненко

С М Е Т А N 2-7

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500 м3/мин. воздуха
Вентиляция. Санитарно- технические работы.

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

А.Неизменяемая (постоянная)часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработная плата
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	752,48	84,94	2,53	85,6
2.	2	756,86	84,94	2,53	85,6
3.	3	751,86	84,94	2,53	85,6
4.	4	754,55	84,94	2,53	85,60
5.	5	752,I6	84,94	2,53	85,60
6.	6	754,56	84,94	2,53	85,60
7.	7	796,30	I0I,93	2,63	I02,64

1	2	3	4	5	6
8.	8	789,58	97,65	2,58	98,36
9.	9	788,57	97,65	2,58	98,36

Начальник отдела: И.Комов

Главный специалист: Е.Дегтярев

Составила: И.Больман

Проверила руководитель группы: Р.Логвиненко

СМЕТА № 2-8

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500 м3/мин. воздуха

Вентиляция. Общестроительные работы.

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

А.Неизменяемая (постоянная)часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	I7,94	8,87	0,22	9,02
2.	2	I7,94	8,87	0,22	9,02
3.	3	I7,94	8,87	0,22	9,02
4.	4	I7,94	8,87	0,22	9,02
5.	5	I7,94	8,87	0,22	9,02
6.	6	I7,94	8,87	0,22	9,02
7.	7	I9,54	I0,64	0,24	I0.71
8.	8	I9,02	I0,2I	0,24	I0,27

I	2	3	4	5	6
9.	9	I9,02	I0,2I	0,24	I0,27

Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила И.Большан

Проверила руководитель группы Р.Логвиненко

СМЕТА № 2-9

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью 1500м3/мин. воздуха
Вентиляция. Присоединение электродвигателей к сети.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудование	Монтажных работ			
			Всего	в том числе		
				Материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					Основная	На эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	-	II,20	-	4,32	0,08
2.	2	-	II,20	-	4,32	0,08
3.	3	-	II,20	-	4,32	0,08
4.	4	-	II,20	-	4,32	0,08
5.	5	-	II,20	-	4,32	0,08
6.	6	-	II,20	-	4,32	0,08
7.	7	-	I2,72	-	5,84	0,06

I	2	3	4	5	6	7
8.	8	-	I2,32	-	5,44	0,08
9.	9	-	I2,32	-	5,44	0,08

Транспортные расходы 4%

Наценки снаба 0,7%

Тара и упаковка 2%

ИТОГО по I району:

Заготовительно-складские расходы I,2%

ИТОГО стоимость оборудования :

Плановые накопления 6% 0,67

ИТОГО стоимость монтажных работ по I району: II,87

ИТОГО ПО СМЕТЕ: II,87

Начальник отдела: И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила И.Большан

Проверила руководитель группы Р.Логвиненко

СМЕТА N 2-IO

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500 м3/мин, воздуха на водопровод хозяйственно- питьевой.Санитарно-технические работы.

А. Неизменяемая (постоянная)часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	I88,I8	23,II	I,53	24,04
2.	2	I89,49	23,II	I,53	24,04
3.	3	I88,I4	23,II	I,53	24,04
4.	4	I88,I3	23,II	I,53	24,04
5.	5	I88,93	23,II	I,53	24,04
6.	6	I88,38	23,II	I,53	24,04
7.	7	I98,I3	27,99	I,54	28,93

I	2	3	4	5	6
8.	8	I97,00	27,00	I,56	27,93
9.	9	I97,99	27,00	I,56	27,93

Начальник ОВК Л.Верченко

Гл.специалист ОВК К.Бремеева

Составила техник Т.Пономарева

Проверила руководитель группы Р.Славутская

СМЕТА № 2-II

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью 1500 м3/мин. воздуха на водопровод хозяйственно-питьевой. Общестроительные работы.

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	75,67	46,69	0,83	46,93
2.	2	75,67	46,69	0,83	46,93
3.	3	75,67	46,69	0,83	46,93
4.	4	75,67	46,69	0,83	46,93
5.	5	75,67	46,69	0,83	46,93
6.	6	75,67	46,69	0,83	46,93
7.	7	84,50	56,07	0,94	56,29
8.	8	8I,94	53,76	0,94	54,00
9.	9	8I,94	53,76	0,94	54,00

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям

№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	Щиты инвентарные	Ц.I ч.II п.259 стр. I62	м2	0,42	2,04	0,86
	ИТОГО для базисного района	-	руб.			0,86

Начальник ОВК Л.Верченко

Гл.специалист ОВК К.Еремеева

Составила техник Т.Пономарева

Проверила рук.гр. Г.Славутская

СМЕТА № 2-I2

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500 м3/мин. воздуха на горячее водоснабжение.Подающая сеть.Санитарно-технические работы.

А.Неизменяемая (постоянная)часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	II8,45	20,82	I,35	2I,62
2.	2	II8,45	20,82	I,35	2I,62
3.	3	II8,44	20,82	I,35	2I,62
4.	4	II8,44	20,82	I,35	2I,62
5.	5	II8,46	20,82	I,35	2I,62
6.	6	II8,46	20,82	I,35	2I,62
7.	7	I26,47	25,I9	I,35	25,99

1	2	3	4	5	6
8.	8	I26,4I	24,3I	I,35	25,II
9.	9	I27,40	24,3I	I,35	25,II

Начальник ОВК Л.Верченко

Гл.специалист ОВК К.Еремеев

Составила техник Т.Пономарева

Проверила руководитель группы Р.Славутская

С М Е Т А № 2- I3

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500 м3/мин. воздуха на горячее водоснабжение. Подающая сеть . Общестроительные работы.

А. Неизменяемая(постоянная)часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе :		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	203,33	86,I4	I3,07	86,36
2.	2	203,52	86,I4	I3,07	86,36
3.	3	203,52	86,I4	I3,07	86,36
4.	4	202,74	86,I4	I3,07	86,36
5.	5	203,52	86,I4	I3,07	86,36
6.	6	203,52	86,I4	I3,07	86,36
7.	7	223,57	I03,47	I3,I8	I03,75

I	2	3	4	5	6
8.	8	216,36	99,09	I3,I8	99,37
9.	9	2I4,28	96,75	I3,I8	97,03

Начальник ОВК Л.Верченко
Гл.специалист ОВК К.Еремеева
Составила техник Т.Пономарева
Проверила Р.Славутская

СМЕТА № 2-I4

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500 м3/мин, воздуха на канализацию бытовую. Санитарно-технические работы.

А.Неизменяемая (постоянная)часть без стоимости местных материалов

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	455,I5	56,56	3,37	57,49
2.	2	454,05	56,56	3,37	57,49
3.	3	454,05	56,56	3,37	57,49
4.	4	455,I3	56,56	3,37	57,49
5.	5	460,63	56,56	3,37	57,49
6.	6	460,77	56,56	3,37	57,49
7.	7	472,80	67,69	3,40	70,49

I	2	3	4	5	6
8.	8	472,27	65,29	3,40	66,43
9.	9	482,52	65,29	3,40	66,43

Начальник ОВК Л.Верченко
Гл.специалист ОВК К.Еремеева
Составила техник Т.Пономарева
Проверила рук.группы Р.Славутская

СМЕТА № 2-I5

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500 м3/мин. воздуха на канализацию бытовую. Общестроительные работы.

А.Неизменяемая(постоянная)часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	39,45	36,53	0,28	36,73
2.	2	39,45	36,53	0,28	36,73
3.	3	39,45	36,53	0,28	36,73
4.	4	39,45	36,53	0,28	36,73
5.	5	39,45	36,53	0,28	36,73
6.	6	39,45	36,53	0,28	36,73
7.	7	44,29	42,05	0,28	42,05
8.	8	43,06	40,24	0,28	40,44
9.	9	43,06	40,24	0,28	40,44

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	Щиты инвентарные	Ц.I ч.II п.259 стр. 162	м3	4,20	2,04	8,57
	ИТОГО для базисного района		руб.			8,57

Начальник ОВК Л.Верченко

Гл.специалист ОВК К.Ерекеева

Составила техник Т.Пономарева

Проверила рук.группы Р.Славутская

СМЕТА № 2-I6

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500 м3/ мин. воздуха на дренаж.

Санитарно-технические работы.

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	43,50	9,90	0,90	9,90
2.	2	43,50	9,90	0,90	9,90
3.	3	43,50	9,90	0,90	9,90
4.	4	43,50	9 90	0,90	9,90
5.	5	43,50	9,90	0,90	9.90
6.	6	43,50	9,90	0,90	9,90
7.	7	45,60	II,70	0,90	I2,00

1	2	3	4	5	6
8.	8	45,30	II,I0	0,90	9,90
9.	9	45,30	II,I0	0,90	9,90

Начальник ОВК Л.Верченко
Гл.специалист ОВК К.Еремеева
Составила техник Т.Пономарева
Проверила рук.группы Р.Славутская

СМЕТА № 2-I7

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А производительностью I500м3/мин. воздуха на дренаж

Общестроительные работы

А.Неизменяемая(постоянная)часть без стоимости местных материалов

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе :		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	86,50	8I,00	0,60	8I,60
2.	2	86,50	8I,00	0,60	8I,60
3.	3	86,50	8I,00	0,60	8I,60
4.	4	86,50	8I,00	0,60	8I,60
5.	5	86,50	8I,00	0,60	8I,60
6.	6	86,50	8I,00	0,60	8I,60
7.	7	I00,80	97.20	0,60	97,20
8.	8	98,40	93,00	0,60	93,60
9.	9	98,40	93,00	0,60	93,60

6988/МО

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	Щиты инвентарные	Ц.I ч.II п.259 стр.I62	м3	I2,60	2,04	25,70
	ИТОГО для базисного района		руб.			25,70

Начальник ОВК Л.Верченко

Гл.специалист ОВК К.Еремеева

Составила техник Т.Пономарева

Проверила рук.группы Р.Славутская

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете № _____ к типовому проекту на строительство

компрессорной станции 6К-250 для районов с расчетной наружной температурой - 30°С

(наименование здания или сооружения)

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество			
			для возведения конструкции, одинаковых для всех вариантов	для возведения конструкций, предусмотренных вариантами		
				I	2	3
I	2	3	4	5	6	7
	III. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
	А. Отопление					
I.	Затраты труда	ч-дн.	59,I7			
2.	Заработная плата	руб.	I79,4I			
3.	Агрегаты воздушно-отопительные АПВС-II0-80 со спирально-навивными калориферами с электродвигателем А02-3I-4	компл.	2			

I	2	3	4	5	6	7
4.	Асбопухшнур- 4 диаметром 20-30 мм	т	0,056			
5.	Белила цинковые тертые	кг	I7,68			
6.	Болты с гайками	кг	5,2			
7.	Вентили запорные муфтовые I5кч-I8п для воды давлением 6кгс/ см2, Д= I5 мм	шт.	9			
8.	То же; Д= 20 мм	шт.	4			
9.	То же, Д= 25 мм	шт.	I2			
I0.	Вода	м3	5,6I			
II.	Водомеры ВТ-50 для горячей воды, Д= 50 мм	шт.	2			
I2.	Воздухосборники из стальных труб наружным диаметром корпуса I59 мм	шт.	2			
I3.	Грязевики из стальных труб диаметром корпуса I59 мм и входного патрубка 57 мм	шт.	2			

I	2	3	4	5	6	7
I4.	Задвижки чугунные параллельные фланцевые 30ч-6бр, Д= 50 мм	шт.	4			
I5.	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6кч-Ир Д=25мм	шт.	I			
I6.	Клапаны регулирующие с моторным исполнительным механизмом ПР-IМ, марка 25ч-93Iнж Д=25мм	шт.	3			
I7.	Краски тертые	кг.	3,38			
I8.	Кронштейны для водомеров	кг	4,2			
I9.	Кронштейны для радиаторов и регистров	шт.	64			
20.	Манометры технические общего назначения с трехходовым краном и трубкой сифоном.	шт.	2			
2I.	Олифа	кг	I4,43			

1	2	3	4	5	6	7
22.	Радиаторы чугунные М-I40 при монтажной высоте 500 мм	экм.	27			
23.	Регистры из стальных труб диаметром нитки и колонки I00 мм	м	33			
24.	Проволока стальная отожженная	кг	0,29			
25.	Термометры прямые в оправе	шт.	2			
26.	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб с креплениями, Д= I5 мм	м	76			
27.	То же, Д= 20 мм	м	53			
28.	То же, Д= 25 мм	м	62			
29.	То же, Д= 32 мм	м	I24			
30.	То же, Д= 40 мм	м	62			
3I.	То же, Д= 50 мм	м	32			

I	2	3	4	5	6	7
32.	Узлы ручных насосов БКФ-2 диаметром 25 мм с трубной обвязкой и кранами	компл.	I			
33.	Фланцы стальные, Д=50 мм	шт.	I8			
34.	Фольгоизол шириной 1м	м	9,98			
35.	Прочие материалы	руб.	I3,58			
36.	Материальные ресурсы	руб.	I,36			
	Строительные машины					
37.	Машины	руб.	6,30			
	Б. Вентиляция					
I.	Затраты труда	ч-дн.	74,27			
2.	Заработная плата	руб.	242,09			

I	2	3	4	5	6	7
3.	Белила цинковые тертые	кг	2,56			
4.	Вентиляторы крышные осевые Ц3-04 № I2B на одной оси с электродвигателем А02-5I-8 ВМС виброизолированные	компл.	4			
5.	Вентиляторы крышные центробежные КЦ3-90 № 5 на одной оси с электродвигателем АОЛ2-2I-6	компл.	I			
6.	Вентиляторы центробежные Ц4-70 № 2,5 с промежуточным диаметром колеса на одной оси с электродвигателем АСЛ-II-4 и виброизоляторами	шт.	I			
7.	Вентиляторы центробежные Ц4-70 № 5 с промежуточным Д колеса на одной оси с электродвигателем А02-3I-4	шт.	2			

I	2	3	4	5	6	7
8.	Воздуховоды из стали кровельной толщиной до 0,8мм, диаметром до I60 мм	м2	9			
9.	То же; диаметром до 500 мм	м2	7			
I0.	Воздуховоды из стали оцинкованной тонколистовой толщиной до I,2 мм, диаметром до 3I5 мм	м2	6			
II.	То же, периметром до I000 мм	м2	5			
I2.	Воздуховоды из стали тонколистовой толщиной до I,6мм, диаметром до 3I5 мм	м2	2			
I3.	Гвозди	кг	0,46			
I4.	Дефлекторы цилиндрические из стали тонколистовой диаметром патрубка 200 мм, тип Т-I7	шт.	I			

I	2	3	4	5	6	7
I5.	Доски II сорта толщиной 25-32 мм	м3	0,00I			
I6.	Доски II сорта толщиной 40мм и более	м3	0,073			
I7.	Зонты (колпаки) над шахтами из стали тонколистовой диаметром 200, Тип Т-I	шт.	2			
I8.	Калориферы стальные пластинчатые КВС-8П	шт.	I			
I9.	Клапаны автоматические обратные АОК-5	шт.	2			
20.	Краски тертые	кг	0,48			
2I.	Крепления для воздуховодов	кг	29,85			
22.	Олифа	кг	I,40			

I	2	3	4	5	6	7
23.	Патрубки (вставки) из прорезиновой или брезентовой ткани с двумя фланцами и одним контрфланцем	м2	I,7			
24.	Подставки под калориферы	кг	8			
25.	Поковки	кг	0,34			
26.	Решетки щелевые регулирующие Р-I50	шт.	3			
27.	То же, Р-200		24			
28.	Сталь круглая более I0 мм	т	0,006			
29.	Сталь сортовая	т	0,004			
30.	Узлы прохода из тонколистовой стали диаметром патрубка 200 мм, тип УП-I	узел	I			
3I.	Прочие материалы	руб.	27,06			

I	2	3	4	5	6	7
32.	Материальные ресурсы	руб.	3,52			
	Строительные машины					
33.	Машины	руб.	7,85			
	В. Водопровод хозяйственно-питьевой					
I.	Затраты труда	ч-дн.	22,8I			
2.	Заработная плата	руб.	68,52			
	Материалы					
3.	Болты с гайками	кг	0,27			
4.	Вентили поливочные 25 мм	шт.	2			
5.	Вентили запорные муфтовые I5 мм, I5кчI8п2	шт.	I			
6.	То же, 25 мм	"	5			

I	2	3	4	5	6	7
7.	Вода	м3	I,02			
8.	Головки для присоединения пожарных и поливочных рукавов и противопожарного оборудования	шт.	4			
9.	Деревянные детали лесов	м3	0,02			
I0.	Крепления	кг	0,60			
II.	Колер масляный	кг	3,42			
I2.	Краски тертые	кг	0,03			
I3.	Олифа	кг	0,38			
I4.	Рукава резино-тканевые 25 мм	м	35			
I5.	Стальные конструкции	т	0,06			
I6.	Стальные детали лесов	м	0,03			
I7.	Трубы чугунные напорные раструбные	м	3,I5			

I	2	3	4	5	6	7
I8.	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб I5 мм с креплениями	м	[illegible]			
I9.	То же ,25 мм	м	65			
20.	Фасонные части	т	0,0I			
2I.	Щиты инвентарные	м2	0,42			
22.	Щиты настила	м2	6,I6			
23.	Прочие материалы	руб.	I,62			
	Строительные машины					
24.	Машины	руб.	I,38			
	Г.Водопровод горячей воды					
I.	Заработная плата	руб.	I06,67			
2.	Затраты труда	руб.	35,80			

I	2	3	4	5	6	7
	Материалы					
3.	Арматура	компл.	I			
4.	Вентили запорные муфтовые 25 мм марки 15кч18п2	шт.	I			
5.	Вода	м3	0,88			
6.	Деревянные детали лесов	м3	0,02			
7.	Краны смесители	шт.	2			
8.	Колер масляный	кг	2,93			
9.	Краски терные	кг	0,02			
I0.	Кронштейны	кг	I9			
II.	Лакостеклоткань	м2	24,I8			
I2.	Олифа	кг	0,32			
I3.	Рулонные материалы	м2	24,I8			
I4.	Стальные детали лесов	т	0,03			

I	2	3	4	5	6	7
I5.	Сталь листовая кровельная или оцинкованная	м2	7,80			
I6.	Теплоизоляционные материалы	т	0,I2			
I7.	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб I5 мм с креплениями	м	20			
I8.	То же, 25 мм	м	60			
I9.	Щиты настила	м2.	6,I6			
20.	Прочие материалы	руб.	2,79			
	Строительные машины					
2I.	Машины	руб.	I,54			
	Д.Канализация бытовая					
I.	Затраты труда	ч-дн	28,79			

I	2	3	4	5	6	7
2.	Заработная плата	руб.	89,54			
	Материалы					
3.	Арматура	шт.	I			
4.	Болты с гайками	кг.	2,80			
5.	Воронки сливные	шт	I			
6.	Детали трубопроводов из стальных труб	м	2			
7.	Крепления	кг	I,6			
8.	Колер масляный	кг	0,49			
9.	Краски тертые	кг	0,0I			
I0.	Муфты	шт	I			
II.	Лак	кг	I,94			
I2.	Олифа	кг	0,05			

I	2	3	4	5	6	7
I3.	Сифоны	шт.	1			
I4.	Стальные конструкции	т	0,60			
I5.	Трапы	шт	I			
I6.	Трубы чугунные канализационные	м	I0,30			
I7.	Узлы трубопроводов из чугунных труб с креплениями 50 мм	м	I5			
I8.	То же, I00 мм	м	70			
I9.	Умывальники с выпуском, смесителями кронштейнами и сифоном	шт.	3			
20.	Унитазы с сиденьем, с креплением, смывными бачком с арматурой смывной трубой или смывным коленом.	компл.	I			

I	2	3	4	5	6	7
2I.	Фланцы стальные	шт.	2			
22.	Щиты инвентарные	м2	4,20			
23.	Прочие материалы	руб.	8,8I			
	Строительные машины					
24.	Машины	руб.	2,9I			
	Е. Дренаж					
I.	Затраты труда	ч-дн.	32,36			
2.	Заработная плата	руб.	88,77			
	Материалы					
3.	Муфты	шт.	3,00			
4.	Стальные конструкций	т	I,80			
5.	Трубы чугунные канализационные	м	30,90			

6988/VIII

1	2	3	4	5	6	7
6.	Щиты инвентарные	м2	I2,60			
7.	Прочие материалы	руб.	I,92			
	Строительные машины					
8.	Машины	руб.	I,0I			

Составили: рук.группы Р.Логвиненко

рук.группы Р.Славутская

ВЕДОМОСТЬ

объемов строительных и монтажных работ по основному варианту

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 6К-250А, производительностью 1500 м3/мин. воздуха

№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество	№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество	№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество
1	2	3	1	2	3	1	2	3
	Смета № 2-1							
24-612	шт	2	23-104	м	413	23-688	шт.	2
	Смета № 2-2		23-107	шт.	4	23-703	узел	1
23-45	м	76	23-393	шт.	1		Смета № 2-3	
23-46	м	53	23-645	экм.	27	17-703	100м2	1,3
23-47	м	62	23-361	м	33	19-46	м3	0,27
23-48	м	124	23-663	шт.	2	19-206	м2	9,5
23-49	м	62	23-673	шт.	2		Смета № 2-6	
23-50	м	36	23-687	шт.	2	24-515	компл.	4

I	2	3
	Смета № 2-7	
24-I	м2	9
24-3	м2	7
24-I7	м2	6
24-23	м2	5
24-69	м2	2
24-354	шт.	I
24-365	шт.	I
24-392	шт.	2
24-405	шт.	3
24-406	шт.	24
24-449	м2	I,7
24-484	шт.	I
24-485	шт.	2
24-517	шт.	I
24-603	шт.	I
24-708	кг	8
24-780	узел	I
	Смета № 2-8	
I0-337	I00м2	0,22
I7-I00	I00м2	0,I8
	Смета № 2-I0	
23-386	шт.	2
23-57	м	20
23-59	м	I5
23-59	м	55
23-I	м	3
23-2I	т	0,0084
23-I04	м	93
	Смета № 2-II	
I7-703	м2	I4
I-70	м3	2
I-57I	м3	2
I-702	м3	2
I3-337	м2	II0
	Смета 2-I2	
23-343	шт.	2
23-688	шт.	I

6988/VIII

I	2	3
23-57	м	20
23-59	м	5
23-59	м	55
23-I04	м	80
Смета № 2-I3		
I7-703	м2	I2
I3-337	м2	II0
I9-46	м3	0,60
I9-228	м2	26
24-708	кг	I9
Смета № 2-I4		
23-I09	шт.	I
23-3I8	шт.	3
23-364	шт.	I
23-35I	шт.	2
23-34	м	I5
23-35	м	70
23-32	м	I0
23-74	м	2
23-405	шт.	I
Смета № 2-I5		
I7-702	м2	2
I7-743	м2	43
I-570	м3	20
I-57I	м3	20
I-702	м3	20
Смета № 2-I6		
23-3I	м	30
Смета № 2-I7		
I-570	м3	60
I-57I	м3	60
I-702	м3	60

Составили:

Рук.группы Р.Логвиненко

Рук.группы Р.Славутская

gost.e-ecolog.ru