ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-224.86

Котельная с тремя котлами КВ-ТС(В)-I0 и тремя котлами КЕ-I0-I4С.

Открытая система теплоснабжения.

Альбом I2.I, книга 2
Стр. 70÷301

С М Е Т Ы

Котельная

21534-65
4-45

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 8.07 1988 г.
Заказ № 184 Тираж 300 экз.
Инв. № 21534/65

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-224 86

Котельная с тремя котлами КВ-ТС(В)-IO и тремя котлами КЕ-IO-I4С.

Открытая система теплоснабжения

Альбом I2.I, книга 2

Утвержден Госстроем СССР
Протокол №АЧ-29 от 20 мая 1986 г.

Директор института Ю.Олексеенко
Главный инженер проекта Я.Нидбальский
Начальник отдела смет и ПОС А.Ландо

# Локальная смета № I-2

(~~Локальный сметный расчет~~)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ТС(В)-I0 и тремя котлами КЕ-I0-I4С. Открытая система теплоснабжения

на общестроительные работы котельной КЖI л.4÷35; АРI л.I÷I4; КМIл.I÷28 Ал.5.I

Основание: чертежи № КЖI÷I5, 2I,22,25,29,30 Ал.5.2
КЖ2 2÷8, АР2 л.I÷3; КМ2 л.I÷5 Ал.5.3

Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 277,20/278,04/ 277,22/278,06 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 5090/5I06 руб.
I м² общей площади здания I02,3/I02,6 руб.
I м³ объема здания I7,I2/I7,I7 руб.

| № п. п. | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы руб | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | нормативной условно-чистой продукции |
| | | | | | | основная заработная плата | эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | | основной заработной платы | эксплуатации машин | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | **I. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| Т | I-I75 22-I4 тех.ч. табл. 3 | Разработка грунта II группы экскаватором-драглайном с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы | I000 м3 | 3,446 | I78,2I | 7,64 | I70,3 / 67,54 | 6I4 | 26 | 587 / 233 | |
| | | Цена: I56+ I48,09 х х 0,I5 | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ССЦ на перевозку грузов ч.I стр. 28 | Отвозка грунта от разработки до отвала на расстояние до I км<br>Объем: 3446х I,8 | т | 6202,8 | 0,29 | - | - | I799 | - | - | - |
| 3 | I-I95 25-2 тех.ч. табл. 3 | Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до I0 т<br>Цена: I3,2+ II,34 х 0,I | I000 м3 | 3,446 | I4,33 | I,59 | I2,47<br>3,8I | 49 | 5 | 43<br>I3 | - |
| 4 | I-948 79-2 тех.ч. п.3.67 | Доработка вручную грунта II группы с зачисткой дна и стенок после разработки экскаватором<br>Цена: I20 х I,2 | I00 м3 | 0,60 | I44 | I44 | - | 86 | 86 | - | - |
| 5 | I-I74 22-I3 тех.ч. табл.3 | Разработка грунта I группы экскаватором - драглайном с ковшом емк. 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы<br>Цена: I3I+ I24,39х 0,I5 | I000 м3 | 3,09 | I49,66 | 6,4I | I43,05<br>56,65 | 462 | 20 | 442<br>I75 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I-I74 22-I3 тех.ч. табл. 3 | Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с ковшом емк. 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы<br>Цена: I3I+ I24,39х 0,I5 | I000 м3 | 3,09 | I49,66 | 6,4I | I43,05<br>56,65 | 462 | 20 | 442<br>I75 | - |
| 6 | ССЦ на перевозку грузов ч.I стр. 28 | Подвоз грунта для обратной засыпки на расстояние до I км<br>Объем: 3090х I,8 | т | 5562 | 0,29 | - | - | I6I3 | - | - | - |
| 7 | I-257 3I-2 I-268 3I-I3 | Обратная засыпка фундаментов бульдозером мощностью 80-I00 л.с. грунтом II группы с перемещением до 20 м<br>Цена: (I8,9+ I0,8)х I,I | I000 м3 | 2,997 | 32,67 | - | 32,67<br>I0,89 | 98 | - | 98<br>33 | - |
| 8 | I-968 8I-2 | Обратная засыпка грунта II группы вручную | I00 м3 | 0,93 | 46 | 46 | - | 43 | 43 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I-II84 II8-I0 | Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками | I00 м3 | 30,9 | 9,69 | 6,2 | 3,49 / 2,29 | 299 | I92 | I08 / 7I | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | - | - | - | - | 5063 | 372 | I278 / 525 | - |
| | | II. Фундаменты | | | | | | | | | |
| I0 | 6-I I-I | Подготовка из бетона М50 толщ. I00 мм | м3 | 42,4 | 27 4 | 0,7 | 0,28 / 0,08 | II62 | 30 | I2 / 3 | - |
| II | 6-5 I-5 ССЦМСМ I-I6 I-I7 | Фундаменты ж/б объемом до 3 м3 из бетона МI50 ФМ4, ФМ6÷ФМ8, ФМI0 Цена: 38,9 -(28,2-27,2)х х I,0I5 | м3 | 27,92 | 34,89 | 3,63 | 0,59 / 0,I8 | I058 | I0I | I6 / 5 | - |
| I2 | 6-6 I-6 ССЦ МСМ I-I6 I-I7 | То же, объемом до 5м3 ФМ3 Цена: 37,2-(28,2-27,2)х х I,0I5 | м3 | 33,6 | 36,I9 | 2,79 | I,29 / 0,39 | I2I6 | 94 | 43 / I3 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | 6-7<br>I-7<br>ССЦ<br>МСМ<br>I-I6<br>I-I7 | То же, объемом до I0 м3<br>ФМI, ФМI-I, ФМ2, ФМ5, ФМ9<br>Цена: 35,0- (28,2-27.2)х<br>х I,0I5 | м3 | I6I,8 | 33,99 | 2, 2I | I,I2<br>0,34 | 5500 | 358 | I8I<br>55 | - |
| I4 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.I | Арматура, класса AI | т | 2,I97 | 270 | - | - | 593 | - | - | - |
| I5 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.2 | То же, класса AII | т | 0,748 | 278 | - | - | 208 | - | - | - |
| I6 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.3 | То же, класса AIII | т | 5,22I | 270 | - | - | I4I0 | - | - | - |
| I7 | 6-83<br>9-7 | Закладные детали | т | 0,027 | 44I | I24 | I,4<br>0,42 | I2 | 3 | - | - |
| I8 | 7-I5<br>I-I5 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт. | I8 | 6,5 | 2,7I | 2,68<br>0,96 | II7 | 49 | 48<br>I7 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I9 | ССЦМСМ 9-352 | Стоимость фундаментных балок из бетона М200, ФБ6-I3 | м3 | 2,85 | 67,5 | - | - | I92 | - | - | - |
| 20 | ССЦ МСМ 9-348 | То же, ФБ6-9, ФБ6-I0, ФБ6-42, ФБ6-49 | м3 | 5,58 | 67,9 | - | - | 379 | - | - | - |
| 2I | ССЦ МСМ табл. 3-I п.I | Арматура класса AI | т | 0,272 | 229 | - | - | 62 | - | - | - |
| 22 | ССЦМСМ табл. 3-I п.2 | Арматура класса AII | т | 0,05I | 229 | - | - | I2 | - | - | - |
| 23 | ССЦМСМ табл. 3-I п.3 | То же, класса AIII | т | 0,I49 | 250 | - | - | 37 | - | - | - |
| 24 | ССЦМСМ табл. 3-I п.6 | То же, класса BI | т | 0.034 | 32I | - | - | II | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные детали | т | 0,033 | 4I3 | - | - | I4 | - | - | - |
| 26 | 7-400 36-I | Установка блоков стен подвалов, весом до 0,5 т | шт. | 60 | I,27 | 0,22 | 0,79<br>0,29 | 76 | I3 | 47<br>I7 | - |
| 27 | 7-40I 36-2 | То же, весом до I т | шт. | 40 | I,65 | 0,3 | I,09<br>0,4 | 66 | I2 | 44<br>I6 | - |
| 28 | 7-402 36-3 | То же, весом до I,5 т | шт. | I0 | 2,36 | 0,47 | I,63<br>0,6 | 24 | 5 | I6<br>6 | - |
| 29 | ССЦМСМ 9-96 тех.ч. табл. 3.3 | Стоимость блоков стен подвала из бетона МI00 объемом до 0,2 м3 ФБС9.3.6-т, ФБС9.4.6-т, ФБС I2.4.3-т, ФБС I2.6.3-т<br>Цена: 62,7- 0,82 х 2 | м3 | 9,09 | 6I,06 | - | - | 555 | - | - | - |
| 30 | ССЦМСМ 9-97 тех.ч. табл. 3.3 | То же, ФБС I2.4.6-т, ФБС 24.3.6-т, ФБС24.4.6-т<br>Цена: 52,4- 0,82 х 2 | м3 | 20,824 | 50,76 | - | - | I057 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3I | ССЦМСМ табл. 3-I п.I | Арматура класса AI | т | 0,II8 | 229 | - | - | 27 | - | - | - |
| 32 | 7-2 I-2 | Укладка плит ленточных фундаментов при массе конструкций до I,5 т | шт. | I | 2,09 | 0,5 | 0,59<br>0,57 | 2 | I | I<br>I | - |
| 33 | 7-3 I-3 | То же, при массе конструкций до 3,5 т | шт. | 5 | 2,99 | 0,76 | 2,23<br>0,79 | I5 | 4 | II<br>4 | - |
| 34 | ССЦМСМ 9-II0 | Стоимость плит ленточных фундаментов ФЛ I2.24-2, ФЛ I2.I2-2 из бетона МI50<br>Цена: 54,7- 0,82 | м3 | 3,85 | 53,88 | - | - | 207 | - | - | - |
| 35 | ССЦМСМ табл. 3-I п.3 | Арматура, класса АШ | т | 0,059 | 250 | - | - | I5 | - | - | - |
| 36 | ССЦМСМ табл. 3-I п.6 | То же, класса BI | м3 | 0,008 | 32I | - | - | 3 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 6-20<br>I-20<br>ССЦМСМ<br>I-3<br>I-4 | Набетонки и местные заделки из бетона М150<br>Цена: 3I,7+(26,6-25,8)х х I,02 | м3 | 5,2 | 32,52 | I,55 | 0,76<br>0,23 | I69 | 8 | 4<br>I | - |
| 38 | 8-59<br>7-3 | Заземление контура по периметру здания | т | 0,I64 | I94 | 27,8 | I,2<br>0,36 | 32 | 5 | - | - |
| 39 | 6-83<br>9-7 | Закладные детали весом до 4 кг | т | 0,095 | 44I | I24 | I,4<br>0,42 | 42 | I2 | - | - |
| | | Итого по разделу II | руб. | - | - | - | - | I4273 | 695 | 423<br>I38 | - |
| | | III. Приямки КТП | | | | | | | | | |
| 40 | II-II<br>I-II<br>ССЦМСМ<br>I-I,<br>I-3 | Бетонная подготовка из бетона М50<br>Цена: 29,3- (25,8-24,8)х х I,02 | м3 | I,0I | 28,28 | I,62 | - | 29 | 2 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4I | 6-I49<br>I4-7 | Устройство приямков из бетона М200 | м3 | 5,3 | 65,6 | 9,89 | I,29<br>0,39 | 348 | 52 | 7<br>2 | - |
| 42 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.I6 | Арматура класса AI | т | 0,0I | 270 | - | - | 3 | - | - | - |
| 43 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.I8 | То же, класса AIII | т | 0,075 | 283 | - | - | 2I | - | - | - |
| 44 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.43 | То же, класса Вр-I | т | 0,I07 | 392 | - | - | 42 | - | - | - |
| 45 | 6-83<br>9-7 | Закладные детали весом до 4 кг | т | 0,I0I | 44I | I24 | I,4<br>0,42 | 4 | - | - | - |
| 46 | 6-84<br>9-8 | То же, весом до 2 кг | т | 0,I30 | 355 | 38 | I,3<br>0,39 | 46 | 5 | - | - |
| 47 | 6-85<br>9-9 | То же, весом более 20 кг | т | 0,083 | 329 | I2,4 | I,3<br>0,39 | 27 | I | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | I6-33<br>6-I<br>ССРСЦ<br>ч.У<br>п.547<br>Пр-нт<br>05-03 | Трубы ТВ 75<br>Цена: I,92-0,552+ 0,79х<br>х I,076 | м | II,5 | 2,22 | 0,38 | - | 26 | 4 | - | - |
| 49 | I6-34<br>6-2<br>ССРСЦ<br>ч.У<br>п.55I<br>Пр-нт<br>05-03 | То же, ТВ 90<br>Цена: 3,I-2,57+I,I4 х<br>х I,076 | т | 6I,5 | I,76 | 0,37 | 0,0I<br>- | I08 | 23 | I<br>- | - |
| 50 | I6-7I<br>8-4<br>ССРСЦ<br>ч.I<br>п.I76 | То же, ДНI27х 3 по<br>ГОСТ I0704-76<br>Цена: 5,06-3+ I,69 | м | I8 | 3,77 | 0,74 | 0,09<br>0,03 | 68 | I3 | 2<br>I | - |
| 5I | I6-67<br>8-2<br>ССРСЦ<br>ч.I<br>п.I42,<br>I44 | То же, ДН 76х 3<br>Цена: 2,2I-I,09+ 0,97 | м | 0,57 | 2,09 | 0,47 | 0,05<br>0,02 | I | - | - | - |
| 52 | I6-45<br>7-3 | То же, Ду 40х 3 по<br>ГОСТ 3262- 75 | м | 2,4 | I,79 | 0,23 | 0,0I<br>- | 4 | I | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 6-260<br>3I-2 | Гравий толщиной слоя 250 мм | м3 | I,I9 | I2,6 | 0,8 | 0,53<br>0,I6 | I5 | I | I<br>- | - |
| 54 | I3-I53<br>I8-6<br>I3-I2I<br>I5 -6 | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-II5 по грунту ГФ-020<br>Цена: I0,3+ 7,7I | I00 м2 | 0,I5 | I8,0I | 3,56 | 0,32<br>0,I | 3 | I | - | - |
| 55 | 4I-30<br>4-7 | Обмазка наружных поверхностей приямков горячим битумом | I00 м2 | 0,22 | 54,8 | 3I,4 | 2,42<br>0,73 | I2 | 7 | I<br>- | - |
| 56 | 6-20<br>I-20 | Заделки бетоном М200 после прокладки труб | м3 | 0,I | 3I,7 | I,55 | 0,76<br>0,23 | 3 | - | - | - |
| | | Итого по разделу III | руб. | - | - | - | - | 760 | II0 | I2<br>3 | - |
| | | в т.ч. сантехнические работы по п.п. 48+52 | руб. | - | - | - | - | 207 | 4I | 3<br>I | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IУ. Канал КНМ2 | | | | | | | | | |
| 57 | II-II I-II ССЦМСМ I-I, I-3 | Бетонная подготовка из бетона М50<br>Цена: 29,3-(25,8-24,8)х х I,02 | м3 | 0,27 | 28,28 | I,62 | - | 8 | - | - | - |
| 58 | 6-I44 I4-2 | Канал из бетона М200 | м3 | 0,64 | 65,2 | 9,53 | I,23<br>0,37 | 42 | 6 | I<br>- | - |
| 59 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8 | Арматура класса АШ | т | 0,025 | 283 | - | - | 7 | - | - | - |
| 60 | 6-84 9-8 | Закладные детали | т | 0,0II | 355 | 38 | I,30<br>0,89 | 4 | - | - | - |
| 6I | 7-204 I2-4 ССЦМСМ 2-4 | Укладка плит перекрытия<br>Цена: 0,9+ 24,4х 0,0049 | шт. | 2 | I,02 | 0,34 | 0,56<br>0,2I | 2 | I | I<br>- | - |
| 62 | ССЦМСМ 8-503 | Стоимость плит перекрытия ПI4д-3 из бетона М300 | м3 | 0,24 | 60,8 | - | - | I5 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ССЦМСМ табл. 3-I п.3 | Арматура класса АШ | т | 0,0I3 | 250 | - | - | 3 | - | - | - |
| 64 | -"- п.6 | То же, класса АрI | т | 0,00I | 32I | - | - | I | - | - | - |
| 65 | -"- п.I3 | Закладные детали | т | 0,00I | 4I3 | - | - | I | - | - | - |
| 66 | 4I-30 4-7 | Обмазка горячим битумом за 2 раза | I00 м2 | 0,04 | 54,3 | 3I,4 | 2,42 / 0,73 | 2 | I | - | - |
| | | Итого по разделу IУ | руб. | - | - | - | - | 85 | 8 | 2 / - | - |
| | | У. Продувочный колодец ПКМ2 | | | | | | | | | |
| 67 | II-II I-II ССЦМСМ I-I I-3 | Бетонная подготовка из бетона М50 Цена: 29,3-(25,8-24,8)х х I,02 | м3 | 0,76 | 28,28 | I,62 | - | 2I | I | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 6-226<br>26-4 | Устройство колодца из бетона М200 | м3 | 5,78 | 47 | 4,49 | I,23<br>0,37 | 272 | 26 | 7<br>2 | - |
| 69 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.I6 | Арматура класса AI | т | 0,033 | 270 | - | - | 9 | - | - | - |
| 70 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.I8 | То же, класса AIII | т | 0,752 | 283 | - | - | 2I3 | - | - | - |
| 7I | 6-83<br>9-7 | Закладные детали весом до 4 кг | т | 0,0I | 44I | I24 | I,4<br>0,42 | 4 | I | - | - |
| 72 | 6-85<br>9-9 | То же, более 20 кг | т | 0,044 | 329 | I2,4 | I,3<br>0,39 | I4 | I | - | - |
| 73 | 6-253<br>29-4 | Железнение внутренних поверхностей | м2 | 29,8 | 0,22 | 0,I9 | 0,007<br>0,002 | 6 | 6 | - | - |
| 74 | 7-35I<br>25-I<br>ССЦМСМ<br>2-4 | Установка стеновых опорных колец диаметром 700 мм<br>Цена: I3,3+24,4x0,0I8 | м3 | 0,I4 | I3,74 | 2,74 | I0,3<br>3,67 | 2 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | ССЦМСМ 9-237 | Стоимость стеновых колец по серии 3.900-3 вып.7 КЦ7-3 | п.м | 0,58 | I4,9 | - | - | 9 | - | - | - |
| 76 | ССЦМСМ 9-225 | Стоимость опорных колец КЦО-I по серии 3.900-3 вып.7 из бетона М200 | м3 | 0,04 | 68,I | - | - | 3 | - | - | - |
| 77 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.6 | Арматура класса BI | т | 0,003 | 32I | - | - | I | - | - | - |
| 78 | 23-I57 23-I | Установка чугунных люков | шт. | 2 | I,27 | 0,8 | 0,09<br>0,03 | 3 | 2 | - | - |
| 79 | ССРСЦ ч.I п.822 | Стоимость чугунных люков "Л" | шт. | 2 | I7,8 | - | - | 36 | - | - | - |
| 80 | I0-45 8-2 | Устройство переливной доски толщ. 50 мм | м2 | 2,4 | 4,9I | 0,6 | 0,06<br>0,02 | 2 | I | - | - |
| 8I | 6-85 9-9 | Закладная деталь МН5 | т | 0,I09 | 329 | I2,4 | I,30<br>0,39 | 36 | I | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | I3-I2I<br>I5-6 | Огрунтовка закладных деталей грунтом ГФ-020 | I00 м2 | 0,05 | 7,7I | 2,05 | 0,2<br>0,06 | I | - | - | - |
| 83 | I3-I53<br>I8-6 | Окраска закладных деталей 2-мя слоями эмали ПФ-II5<br>Цена: I0,3 х 2 | I00 м2 | 0,05 | 20,6 | 3,02 | 0,24<br>0,08 | I | - | - | - |
| 84 | 4I-30<br>4-7 | Обмазка наружных поверхностей горячим битумом | I00 м2 | 0,27 | 54,3 | 3I,4 | 2,42<br>0,73 | I5 | 8 | I<br>- | - |
| 85 | 8-I3<br>4-I | Горизонтальная цементная гидроизоляция | I00 м2 | 0,02 | 86,5 | I9,6 | I,5<br>0,45 | 2 | - | - | - |
| 86 | II-II<br>I-II | Бетонная отмостка из бетона MI00 | м3 | I,03 | 29,3 | I,62 | - | 30 | 2 | - | - |
| 87 | I0-205<br>38-2 | Антисептирование досок | I0 м2 | 0,24 | 6,64 | 0,39 | 0,04<br>0,0I | 2 | - | - | - |
| | | Итого по разделу У | руб. | - | - | - | - | 682 | 49 | 8<br>2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **УI. Фундаменты под оборудование** | | | | | | | | | |
| 88 | 6-I<br>I-I | Бетонная подготовка из бетона М50 толщ. I00 мм | м3 | 0,84 | 27,4 | 0,7 | 0,28<br>0,08 | 23 | I | - | - |
| 89 | 6-30<br>3-I<br>ССЦМСМ<br>I-3<br>I-4 | Устройство бетонных фундаментов под оборудование ФОМ6 из бетона М150<br>Цена: 35,7+(26,6-25,8)х<br>х I,02 | м3 | 0,42 | 36,52 | 2,34 | I,2<br>0,36 | I5 | I | I<br>- | - |
| 90 | 6-33<br>3-4<br>ССЦМСМ<br>I-4<br>I-5 | То же, ж/б ФОМ5<br>Цена: 37,3-(27,4-26,6)х<br>х I,0I5 | м3 | 3,72 | 36,49 | 2,4I | I,2I<br>0,363 | I36 | 9 | 5<br>I | - |
| 9I | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.3 | Арматура класса АШ | т | 0,0I5 | 270 | - | - | 4 | - | - | - |
| 92 | I6-33<br>6-I<br>ССРСЦ<br>ч.У<br>п.547<br>Пр-нт<br>05-03<br>стр.248 | Труба ТВ 75 по<br>Цена: I,92-0,552+0,79х<br>х I,076 | м | 68,0 | 2,22 | 0,38 | - | I5I | 26 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 6-83<br>9-7 | Закладные детали МН 40I-2 | т | 0,008 | 44I | I24 | I,4<br>0,42 | 4 | I | - | - |
| 94 | II-II<br>I-II<br>ССЦМСМ<br>I-I5<br>I-I6 | Усиление пола из бетона MI50<br>Цена: 29,8+(27,2-26,3)х<br>х I,02 | м3 | 5,8 | 30,22 | I,62 | - | I75 | 9 | - | - |
| 95 | 6-86<br>9-I0 | Армирование пола | т | 0,086 | I5,3 | 6,76 | I,4<br>0,42 | I | I | - | - |
| 96 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.3 | Стоимость арматуры класса АШ | т | 0,086 | 270 | - | - | 23 | - | - | - |
| | | Итого по разделу УI | руб. | - | - | - | - | 532 | 48 | 6<br>I | - |
| | | **УII. К а р к а с** | | | | | | | | | |
| 97 | 7-32<br>3-2 | Установка колонн в стаканы фундаментов при заделке до 0,7 м и массе до 2 т | шт. | I0 | I0,6 | 3,0I | 4,I9<br>I,52 | I06 | 30 | 42<br>I5 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 7-35<br>3-5 | То же, при массе до 6 т | шт. | 22 | I7,8 | 5,8I | 8,I9<br>2,05 | 392 | I28 | I80<br>45 | - |
| 99 | 7-44<br>3-I4 | То же, при массе до I0 т и глубине заделки более 0,7 т | шт. | 20 | 26,3 | 7,94 | II,8<br>4,2 | 526 | I59 | 236<br>84 | - |
| I00 | 7-38<br>3-8 | То же, при массе до I т | шт. | 4 | 9,I9 | 2,49 | 3,5I<br>I,28 | 37 | I0 | I4<br>5 | - |
| I0I | ССЦ МСМ 9-5 | Стоимость колонн прямоугольных из бетона М300 длиной от 3 до I2м объемом более 0,2 до I м3; К54-5 | м3 | 5,6 | 80,6 | - | - | 45I | - | - | - |
| I02 | ССЦ МСМ 9-5 тех.ч. табл. 3-3 | То же, из бетона М200, К36-I<br>Цена: 80,6- 0,82х 2 | м3 | I,6 | 78,96 | - | - | I26 | - | - | - |
| I03 | ССЦ МСМ 9-9 тех.ч, табл. 3.3 | То же, объемом I до 4 м3 КI08-I5, 4КФI09-2<br>Цена: 7I,I- 0,82х 2 | м3 | 70,8 | 69,46 | - | - | 4897 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I04 | ССЦ МСМ 9-2 тех.ч. табл. 3.3 | То же, длиной до 3 м объемом более 0,2 до Iм3 из бетона М400 НК78-I-I<br>Цена: 77,8+ 0,82+I,63 | м3 | 3,2 | 80,25 | - | - | 257 | - | - | - |
| I05 | ССЦ МСМ 9-26 тех.ч. табл. 3-3 | То же, с консолями в одну сторону из бетона М200 длиной до 3 м объемом от 0,2 до Iм3 КIа - I-2<br>Цена: 8I,4-0,82х 2 | м3 | I,84 | 79,76 | - | - | I47 | - | - | - |
| I06 | ССЦ МСМ 9-29 тех.ч. табл. 3.3 | То же, длиной от 3 до I2 м объемом от 0,2 до I м3 из бетона М400 НК35а-I-I, НК79-I-Iа<br>Цена: 84,2+0,82+ I,63 | м3 | 20,02 | 86,65 | - | - | I735 | - | - | - |
| I07 | ССЦ МСМ 9-33 тех.ч. табл. 3.3 | То же, длиной более I2м объемом более I до 4 м3<br>К65а-2-2, К65а-3-2<br>Цена: 76,9+ 0,82+ I,63 | м3 | 43,8 | 79,35 | - | - | 3476 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I08 | ССЦ МСМ тех.ч. табл. 3.I п.I | Арматура класса AI | т | I,869 | 229 | – | – | 428 | – | – | – |
| I09 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3 | То же, класса AIII | т | I6,2I2 | 250 | – | – | 4053 | – | – | – |
| II0 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6 | То же, класса BI | т | 0,028 | 32I | – | – | 9 | – | – | – |
| III | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6 | То же, класса BpI | т | 0,0I5 | 32I | – | – | 5 | – | – | – |
| II2 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3 | Закладные детали | т | 8,I49 | 4I3 | – | – | 3366 | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II3 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3 | Дополнительные закладные детали | т | I0,253 | 4I3 | - | - | 4234 | - | - | - |
| II4 | 9-94 I2-I | Монтаж металлических ригелей РI | т | I,836 | 29,2 | 8,7 | I4,8 / 5 | 54 | I6 | 26 / 9 | - |
| II5 | ССРСЦ п.I788 | Стоимость ригелей | т | I,836 | 25I | - | - | 46I | - | - | - |
| II6 | 7-290 I7-6 | Насадки фахверковые | т | 0,707 | 358 | 42,5 | 3,3 / 0,9 | 253 | 30 | 2 / I | - |
| II7 | 9-82 II-I | Монтаж связей | т | 0,776 | 28,7 | 9,88 | 7,9 / 3,0I | 22 | 8 | 6 / 2 | - |
| II8 | ССРСЦ п.I92I | Стоимость связей | т | 0,776 | 298 | - | - | 23I | - | - | - |
| II9 | 7-289 I7-5 | Опорные консоли ОКС-I | т | 0,3I7 | 3I3 | I9,4 | 4 / I,2 | 99 | 6 | I / - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I20 | ССЦ МСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3 | Соединительные элементы | т | I,78I | 4I3 | - | - | 736 | - | - | - |
| I2I | 7-II4 8-2- -I.8 | Укладка ригелей с полками длиной до 6м при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т | шт. | 45 | 22 | 7,35 | 5,0I / I,75 | 990 | 33I | 226 / 79 | - |
| I22 | 7-III 8-I- -I.8 | Укладка прямоугольных ригелей длиной до 6м при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т | шт. | I0 | I9,8 | 7,03 | 4,69 / I,65 | I98 | 70 | 47 / I7 | - |
| I23 | ССЦМСМ 9-299 | Стоимость ригеля с полками из бетона М300, массой до 5 т длиной до 6 м, объемом до I,5м3 (Б39-I,А,Б) | м3 | I4,0 | 69,6 | - | - | 974 | - | - | - |
| I24 | ССЦМСМ 9-300 | То же, объемом более I,5 м3 до 2 м3, из бетона М200 Цена: 64,4- 0,82 х 2 (ИБI-I,А; ИБI-2А,Б,В) | м3 | 56,0 | 62,76 | - | - | 35I5 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I25 | ССЦМСМ 9-288 | Стоимость ригеля из бетона М200, массой до 5 т, длиной более 4 м до 6 м, объемом более I до I,5 м3 (ИБ29-2)<br>Цена: 69,4- 0,82 х 2 | м3 | I2,8 | 67,76 | - | - | 867 | - | - | - |
| I26 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.3 | Арматура класса АШ | т | I3,627 | 250 | - | - | 3407 | - | - | - |
| I27 | ССЦМСМ табл. 3-I п.6 | Арматура класса ВI | т | 0,073 | 32I | - | - | 23 | - | - | - |
| I28 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I2 | Полосовая арматура | т | 0,259 | 250 | - | - | 65 | - | - | - |
| I29 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные детали | т | 2,804 | 4I3 | - | - | II58 | - | - | - |
| I30 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I3 | Дополнительные закладные детали | т | 0,299 | 4I3 | - | - | I24 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3I | I3-I2I<br>I5-6<br>I3-I53<br>I8-6 | Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ГФ-02I и окраска эмалью ПФ-II5 за 2 раза<br>Цена: I0,3х 2+ 7,7I | I00 м2 | 0,09 | 28,3I | 5,07 | 0,44<br>0,I4 | 3 | I | - | - |
| I32 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I3 | Соединительные элементы | т | 0,298 | 4I3 | - | - | I23 | - | - | - |
| I33 | 7-94<br>7-2 | Укладка балок покрытия весом дл 3 т | шт. | I8 | 4,50 | I,39 | 2,45<br>0,89 | 8I | 25 | 44<br>I6 | - |
| I34 | ССЦ МСМ 8-47 | Стоимость стропильных балок таврового сечения по серии I.462-I0/80, объемом до I,5 м3, массой до 5 тн длиной от 3 до I2 м М300<br>(IБСТ6-IАтУт- А, Б, В) | м3 | 3,6 | 77,3 | - | - | 278 | - | - | - |
| I35 | ССЦМСМ 8-47 тех.ч. табл. 3.3 | Стоимость стропильных балок таврового сечения по серии I.462-I0/80, объемом до I,5 м3, массой до 5 т длиной от 3 до I2 м М400 | м3 | I,8 | 79,75 | - | - | I44 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Цена: 77,3+0,82+ I,68 (IБСТв- 4АтУт-А,Б,В) | | | | | | | | | |
| I36 | ССЦМСМ 8-47 тех.ч. табл. 3.3 | То же, М 450 Цена: 77,3+0,82+I,68х х 2 (IБСТ6-6АтУт- А,Б) | м3 | 0,9 | 8I,38 | - | - | 73 | - | - | - |
| I37 | ССЦМСМ 8-47 табл. 3.8 | То же, М600 Цена: 77,3+0,82+I,68х х 3 + 2,45х2 (IБСТ6-7АтУт- А,Б) | м3 | I,8 | 87,9I | - | - | I58 | - | - | - |
| I38 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.I | Арматура класса АШВ | тн | 0,279 | 229 | - | - | 64 | - | - | - |
| I39 | ССЦМСМ табл. 3-I п.6 | Арматура класса BpI | т | 0,II3 | 32I | - | - | 36 | - | - | - |
| I40 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.2 | Арматура класса АтУ | т | 0,499 | 239 | - | - | II9 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4I | ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные детали | т | 0,I8 | 4I3 | - | - | 74 | - | - | - |
| I42 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3 | Дополнительные закладные детали балок | т | 0,3I | 4I3 | - | - | I28 | - | - | - |
| I43 | I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6 | Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ИФ-020 и окраска эмалью ПФ-II5 за 2 раза | I00 м2 | 0,09 | 28,3I | 5,07 | 0,48 / 0,I4 | 3 | - | - | - |
| I44 | 7-96 7-3 | Укладка балок покрытий весом до 5 т | шт. | I0 | 7,60 | 2,32 | 4,39 / I,6 | 76 | 23 | 44 / I6 | - |
| I45 | ССЦ МСМ 3-60 | Стоимость балок по серии I.462.I-I/8I (IБСШI2-8Ат У-А) из бетона М350<br>Цена: 9I - I,68 | м3 | 3,6 | 89,37 | - | - | 322 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I46 | ССЦ МСМ 8-60 | Стоимость балок по серии I.462.I-I/8I (IБСЦI2-6Ат- А) из бетона М 700<br>Цена: 9I+ I,63х 3 + + 2,45 х 4 | м3 | I4,4 | I05,69 | - | - | I522 | - | - | - |
| I47 | ССЦМСМ табл. 3-I п.2 | Арматура класса Ат У | т | 0,I80 | 239 | - | - | 43 | - | - | - |
| I48 | ССЦМСМ табл. 3-I п.3 | Арматура класса АШ | т | 0,648 | 250 | - | - | I62 | - | - | - |
| I49 | ССЦМСМ табл. 3-I п.6 | Арматура класса ВрI | т | 0,3I6 | 32I | - | - | I0I | - | - | - |
| I50 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные детали | т | 0,2I0 | 4I3 | - | - | 87 | - | - | - |
| I5I | ССЦМСМ табл. 3-I п.I3 | Дополнительные закладные детали | т | 0,209 | 4I3 | - | - | 86 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I52 | I3-I2I<br>I5-6<br>I3-I53<br>I8-6 | Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ГФ-020 и окраска эмалью ПФ-II5 за 2 раза | I00<br>м2 | 0,06 | 28,3I | 5,07 | 0,48<br>0,I4 | 2 | - | - | - |
| I53 | 7-94<br>7-2 | Укладка балок покрытия весом до 3 т | шт. | I0 | 4,50 | I,39 | 2,45<br>0,89 | 45 | I4 | 25<br>9 | - |
| I54 | ССЦ МСМ 8-47 тех.ч. табл. 3-3 | Стоимость стропильных балок таврового сечения по серии I.462-I0/80, объемом до I,5 м3, массой до 5 т длиной от 3 до I2 м М 400<br>Цена: 77,3+0,82+ I,63<br>(IБСТ6-4Ат Ут-Б,,В) | м3 | I,8 | 79,75 | - | - | I44 | - | - | - |
| I55 | ССЦ МСМ 8-47 тех.ч. табл. 3-3 | То же, М 450<br>Цена: 77,3+0,82+I,63х 2<br>(IБСТ6-6Ат Ут-Б) | м3 | 0,9 | 8I,38 | - | - | 73 | - | - | - |
| I56 | ССЦМСМ 8-47 табл. 3.3 | То же, М 600<br>Цена: 77,3+0,82+I,63х х3+ 2,45х2<br>(IБСТ6- 7АтУт -Б) | м3 | I,8 | 87,9I | - | - | I58 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I57 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.I | Арматура класса АШв | т | 0,I75 | 229 | - | - | 40 | - | - | - |
| I58 | ССЦМСМ табл. 3-I п.6 | Арматура класса ВрI | т | 0,063 | 32I | - | - | 20 | - | - | - |
| I59 | ССЦМСМ табл. 3-I п.2 | Арматура класса АтУ | т | 0,382 | 239 | - | - | 9I | - | - | - |
| I60 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные детали | т | 0,I0 | 4I3 | - | - | 4 | - | - | - |
| I6I | ССЦМСМ табл. 3-I п.I3 | Дополнительные закладные детали балок | т | 0,2I7 | 4I3 | - | - | 90 | - | - | - |
| I62 | I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6 | Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ГФ-020 и окраска эмалью ПФ-II5 за 2 раза<br>Цена: 20,6+7,7I= 28,3I | I00 м2 | 0,06 | 28,3I | 5,07 | 0,48<br>0,I4 | 2 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу УП | руб. | - | - | - | - | 4I774 | 85I | 893<br>298 | - |
| | | в т.ч. металлоконструкции по п.п. II4,II5,II7,II8 | руб. | - | - | - | - | 768 | 24 | 32<br>II | - |
| | | **УШ. С т е н ы** | | | | | | | | | |
| | | а) панельные | | | | | | | | | |
| I63 | 7-247<br>I4-I | Установка панелей наружных стен длиной до 7 м, площадью до I0 м2 при высоте здания до 25 м | шт. | 226 | I6,3 | 4,05 | 5,72<br>2,06 | 3684 | 9I5 | I293<br>466 | - |
| I64 | 7-249<br>I4-2 | Установка панелей наружных стен длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте здания до 25 м | шт. | 2I | I9,4 | 4,93 | 7,54<br>2,7 | 407 | I04 | I58<br>57 | - |
| I65 | 7-26I<br>I-48 | Установка простеночных панелей наружных стен площадью до 5 м2 | шт. | 62 | II,3 | 3,33 | 4,03<br>I,44 | 70I | 207 | 250<br>89 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I66 | ССЦМСМ 8-319 | Стоимость стеновых панелей по серии I.030.I--I.I-I длиной до 3 м, расход стали до 7 кг/м2 приведенная толщ. I5-I7см | м2 | 72,23 | 9,93 | - | - | 7I7 | - | - | - |
| I67 | ССЦМСМ 8-323 | То же, приведенная толщ. I9-2I см | м2 | 64,75 | II,8 | - | - | 764 | - | - | - |
| I68 | ССЦМСМ 8-339 | То же, длиной от 8 до I2 м, расход стали до 7 кг/м2, приведенная толщ. I5-I7 см | м2 | I747,24 | I0,2 | - | - | I7822 | - | - | - |
| I69 | ССЦМСМ табл.3-I п.I8 | Металлизация дополнительных закладных деталей | т | 0,096 | I78 | - | - | I7 | - | - | - |
| I70 | 7-288 I7-4 | Опорные консоли весом до 20 кг | т | I,I82 | 328 | 27,8 | 6 / I,8 | 388 | 33 | 7 / 2 | - |
| I7I | 7-289 I7-5 | То же, более 20 кг | т | 0,964 | 3I3 | I9,4 | 4 / I,2 | 302 | I9 | 4 / I | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I72 | 7-29I I7-7 | Соединительные элементы | т | 0,885 | 342 | 2I,3 | – | 303 | I9 | – | – |
| I73 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I8 | Оцинкование опорных столиков и соединительных элементов | т | 3,03I | I78 | – | – | 540 | – | – | – |
| I74 | 7-I07 7-I0 | Установка обвязочных балок при высоте здания до 25 м | шт. | I8 | 6,5I | 2,96 | 2,78 / I,0I | II7 | 53 | 50 / I8 | – |
| I75 | ССЦМСМ 9-355 | Стоимость обвязочных балок из бетона М300<br>Цена: 64,7+I,33+ I,84 | м3 | 45,9 | 67,87 | – | – | 3II5 | – | – | – |
| I76 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I | Арматура класса AI | т | 0,67 | 229 | – | – | I53 | – | – | – |
| I77 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.3 | То же, класса AIII | т | 0,906 | 250 | – | – | 227 | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I78 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I7 | Закладные детали | т | 0,2I2 | 4I3 | - | - | 88 | - | - | - |
| I79 | 7-670 47-II--I.8 ССЦМСМ 2-6 | Установка парапетных плит<br>Цена: 0,8+ 0,0279х 28,I | шт. | 82 | I,58 | 0,59 | 0,2I<br>0,06 | I30 | 48 | I7<br>7 | - |
| I80 | ССЦМСМ II-233 | Стоимость парапетных плит из бетона М200 Мр3 I50, В4<br>Цена: 69,9+ I,02х 2 | м3 | 3,68 | 7I,94 | - | - | 265 | - | - | - |
| I8I | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.6 | Арматура класса BpI | т | 0,06I | 32I | - | - | 20 | - | - | - |
| I82 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I | То же, класса AI | т | 0,029 | 229 | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Итого по "а" | руб. | - | - | - | - | 29767 | I398 | I779<br>640 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | б) Стены кирпичные | | | | | | | | | |
| I83 | 7-447<br>38-I0-<br>-I.8<br>ССЦМСМ<br>п.2-4 | Укладка перемычек весом до 0,3 т<br>Цена: 0,34+24,4х 0,0025 | шт. | II8 | 0,40 | 0,08 | 0,26<br>0,09 | 47 | 9 | 3I<br>II | - |
| I84 | 7-I32<br>9-2-I.8<br>ССЦМСМ<br>п.2-2 | То же, весом до I т<br>Цена: 2,37+ 2I,9х 0,0033 | шт. | II | 2,44 | 0,53 | I,84<br>0,66 | 27 | 6 | 20<br>7 | - |
| I85 | ССЦ<br>МСМ<br>9-92 | Стоимость перемычек из бетона М200 объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м | м3 | 5,75 | 64,4 | - | - | 370 | - | - | - |
| I86 | ССЦ<br>МСМ<br>9-93 | То же, длиной от 3 до I2 м | м3 | 3,63 | 65,7 | - | - | 238 | - | - | - |
| I87 | ССЦМСМ<br>тех.ч.<br>табл.3<br>п.3 | Арматура класса АШ | т | 0,6I9 | 250 | - | - | I55 | - | - | - |
| I88 | ССЦМСМ<br>тех.ч.<br>табл.X<br>п.3 | То же, класса ВI | т | 0,058 | 32I | - | - | I9 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I89 | ССЦМСМ тех.ч. табл.3 п.I | То же, класса AI | т | 0,202 | 229 | - | - | 46 | - | - | - |
| I90 | 9-94 I2-I | Установка металлической перемычки<br>Вес: 0,067 х I,04 | т | 0,070 | 29,2 | 8,7 | I4;3<br>5,0 | 2 | I | I<br>- | - |
| I9I | ССРСЦ ч.II п.I924 | Стоимость металлической перемычки<br>Вес: 0,067х I,04 | т | 0,070 | 2I9 | - | - | I5 | - | - | - |
| I92 | I5-299 60-2 | Оштукатуривание перемычки по строительной сетке | I00 м2 | 0,02 | 396 | 74 | 6<br>I,8 | 8 | I | - | - |
| I93 | 8-30-2 5-I | Наружные стены из кирпича при высоте этажа до 4 м | м3 | I92,4 | 38,2 | 2,2I | 0,8I<br>0,24 | 7350 | 425 | I56<br>46 | - |
| I94 | 8-3I-2 5-I тех.ч. п.I.II | То же, более 4 м | м3 | 96,89 | 38 | 2,I5 | 0,62<br>0,I8 | 3682 | 208 | 60<br>I7 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I95 | 8-I40<br>I5-I | Газобетонная кладка наружных стен | м3 | 5,64 | 46,7 | I,87 | 0,92<br>0,28 | 263 | II | 5<br>2 | - |
| I96 | 8-36<br>5-4 | Внутренние стены из кирпича при высоте до 4 м | м3 | I9,8 | 34,3 | 2,I | 0,8I<br>0,24 | I708 | I05 | 40<br>I2 | - |
| I97 | 8-I89<br>22-I | Леса для кладки | I00 м2 | 2,55 | 42,2 | 25,4 | 0,23<br>0,07 | I08 | 65 | I<br>- | - |
| I98 | 26-3I<br>8-4<br>ССРСЦ<br>ч.I<br>р.IУ<br>п.I24<br>Ку=I,2 | Утепление бытовых помещений жесткими минераловатными плитами толщ. 40 мм<br>Цена: 35,9+23,4х0,97 х<br>х I,2 | м3 | 5,92 | 63,I4 | I2,7 | I,23<br>0,62 | 374 | 75 | 7<br>4 | - |
| I99 | 8-27<br>4-7 | Обмазка битумной мастикой за два раза | I00 м2 | I,48 | 90 | I9,5 | I,5<br>0,45 | I33 | 29 | 2<br>I | - |
| 200 | I5-298<br>60-I | Штукатурка по строительной сетке (узел I) | I00 м2 | I,48 | 386 | 66 | 5,9<br>I,77 | 57I | 98 | 9<br>3 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | I5-298<br>60-I<br>I5-304<br>6I-I | Штукатурка газобетонной кладки с двух сторон по строительной сетке<br>Цена: 386 + 73 | I00 м2 | 0,56 | 459 | 79,4 | 6,4<br>I,92 | 257 | 44 | 4<br>I | - |
| 202 | 8-59<br>7-3 | Армирование газобетонной кладки | т | 0,037 | 42I | 27,8 | I,2<br>0,36 | I6 | I | - | - |
| 203 | 6-84<br>9-8 | Закладные МНI4 | т | 0,482 | 355 | 38 | I,3<br>0,39 | I7I | I8 | I<br>- | - |
| 204 | 8-I3<br>4-I | Горизонтальная гидроизоляция стен | I00 м2 | 0,29 | 86,5 | I9,6 | I,5<br>0,45 | 25 | 6 | - | - |
| 205 | ССПМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3 | Соединительные и крепежные элементы стен и перегородок | т | 0,583 | 4I3 | - | - | 24I | - | - | - |
| | | Итого по "б" | руб. | - | - | - | - | I5826 | II02 | 337<br>I04 | - |
| | | в т.ч. металлоконструкции по п.п. I90, I9I | руб. | - | - | - | - | I7 | I | I<br>- | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу УШ | руб. | - | - | - | - | 45593 | 2500 | 2II6<br>744 | - |
| | | в т.ч. металлоконструкции | руб. | - | - | - | - | I7 | I | I<br>- | - |
| | | IX. Перекрытие (лист КЖI) | | | | | | | | | |
| 206 | 7-2I9<br>I3-3-<br>-I.8 | Укладка межколонных плит перекрытий шириной 0,75 м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т | шт. | I9 | 2I,4 | 2,05 | I,45<br>0,5I | 407 | 39 | 28<br>I0 | - |
| 207 | 7-228<br>I3-6-<br>-I.8 | Укладка пролетных плит перекрытий шириной I,5 м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т | шт. | I0 | I0,8 | I,47 | I,6<br>0,57 | I08 | I5 | I6<br>6 | - |
| 208 | 7-23I<br>I3-7-<br>-I.8 | Укладка пролетных плит перекрытий шириной 3,0м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т | шт. | 22 | I6,6 | 2,I9 | 2,33<br>0,84 | 365 | 48 | 5I<br>I9 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | ССЦ МСМ 8-4I5 | Стоимость плит перекрытий ребристых из тяжелого бетона длиной до 6 м и шириной до 3 м, массой до 5 т (ПП-IАтУт-А,Б; ПП3--IАIУт) | м2 | 2I6,46 | 9,I7 | - | - | I985 | - | - | - |
| 2I0 | ССЦМСМ 8-4I6 | Стоимость плит перекрытий ребристых из тяжелого бетона длиной до 6 м и шириной до 3 м, массой до 5т (ПП-2АIУт, ПП3-2АIУт, ПП3-2АIУт-А) | м2 | I99,84 | 9,27 | - | - | I853 | - | - | - |
| 2II | ССЦМСМ 8-422 | То же, ПП7-IАПт | м2 | 74,88 | II,8 | - | - | 884 | - | - | - |
| 2I2 | ССЦМСМ 8-424 | То же, ПП7-3АПт | м2 | 4,I6 | I2,7 | - | - | 58 | - | - | - |
| 2I3 | ССЦМСМ 8-46I | То же, массой более 5 т | м2 | 33,3 | II,8 | - | - | 393 | - | - | - |
| 2I4 | 6-I68 I5-9 | Монолитные участки УМ6 и УМ7 из бетона М200 | м3 | I2,74 | 42,3 | 4,9I | I,06<br>0,32 | 539 | 63 | I4<br>4 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2I5 | 6-I83<br>I6-II | Монолитные участки УМI, УМ2, УМ4, УМ5 из бетона М200 | м3 | 25,87 | 49 | 4,8 | 0,8<br>0,25 | I268 | I24 | 2I<br>7 | - |
| 2I6 | 6-I84<br>I6-I2 | То же, УМ3 из бетона М200 | м3 | 3I,2 | 42,8 | 3,68 | 0,74<br>0,22 | I335 | II5 | 23<br>7 | - |
| 2I7 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.I | Арматура класса AI | тн | 0,749 | 229 | - | - | I72 | - | - | - |
| 2I8 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.3 | Арматура класса AIII | тн | 4,I33 | 250 | - | - | I033 | - | - | - |
| 2I9 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.6 | Арматура BpI | тн | 3,I59 | 32I | - | - | I0I4 | - | - | - |
| 220 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные детали | тн | 0,989 | 4I3 | - | - | 409 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22I | 7-228<br>I3-6-<br>-I.8 | Укладка пролетных плит перекрытия шириной I,5м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т | шт. | I5 | I0,8 | I,47 | I.6<br>0,57 | I62 | 22 | 24<br>9 | - |
| 222 | 7-2I9<br>I3-3-<br>-I.8 | Укладка межколонных плит перекрытий шири - ной 0,75 м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элемен- тов более 8 т | шт. | 2 | 2I,4 | 2.05 | I,45<br>0,5I | 43 | 4 | 3<br>I | - |
| 223 | ССП<br>МСМ<br>8-4I6 | Стоимость плит перекры- тий ребристых из тяжело- го бетона шириной до 3 м длиной до 6 м приведд. толщина до I2 см | м2 | I3I,I8 | 9,27 | - | - | I2I6 | - | - | - |
| 224 | ССП<br>МСМ<br>8-423 | То же, приведенная толщина свыше I2 до I5 см | м2 | 7,58 | I2,2 | - | - | 93 | - | - | - |
| 225 | 7-204<br>I27-4 | Укладка плит перекрытий площ. до 2 м2 | шт. | 4 | 0,9 | 0,34 | 0,56<br>0,2I | 4 | I | 2<br>I | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | ССЦ МСМ 8-503 | Стоимость плит перекрытий плоских размером до 3 м2 массой до 5 т из бетона М300 по серии 3.006.I-2/82 в.I-2 (ПI5-8б, ПI0-5б) | м3 | I,94 | 60,8 | - | - | II8 | - | - | - |
| 227 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.3 | Арматура класса АШ | тн | 0,I75 | 250 | - | - | 44 | - | - | - |
| 228 | ССЦМСМ табл. 3-I п.6 | Арматура класса ВрI | тн | 0,043 | 32I | - | - | I4 | - | - | - |
| 229 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I8 | Закладные детали | тн | 0,005 | 4I3 | - | - | 2 | - | - | - |
| 230 | 6-I74 I6-I | Устройство монолитных ПМI, ПМ2 из бетона М200 | м3 | I0,5 | 47,2 | 8,9I | 0,86<br>0,26 | 496 | 94 | 9<br>3 | - |
| 23I | ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0 | Арматура класса АI | т | 0,048 | 338 | - | - | I6 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2 | То же, класса АШ | т | I,I0I | 325 | – | – | 358 | – | – | – |
| 233 | 6-85 9-9 | Закладные детали | т | 0,337 | 329 | I2,4 | I,3 / 0,39 | III | 4 | – | – |
| 234 | II-II I-II ССЦ МСМ I-I5, I-I7 | Усиление пола из бетона М200 Цена: 29,3+(28,2-26,3)х х I,02 | м3 | 9,8 | 3I,24 | I,62 | – | 306 | I6 | – | – |
| 235 | 6-86 9-I0 | Армирование пола | т | 0,44 | I5,3 | 6,76 | I,4 / 0,42 | 7 | 3 | I / – | – |
| 236 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.3 | Стоимость арматуры класса АШ | т | 0,44 | 270 | – | – | II9 | – | – | – |
| 237 | 6-83 9-7 | Закладные детали МН539 | т | 0,043 | 44I | I24 | I,4 / 0,42 | I9 | 5 | – | – |
| 238 | I2-269 6-3 | Устройство щитов из листов асбестоцементных унифицированного профиля | I00 м2 | 0,I4 | 2II | 24,7 | 2,64 / 0,79 | 30 | 3 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | I2-287<br>9-4 | Утепление ячеистым бетоном | м3 | 0,5 | 35,2 | I,28 | 0,56<br>0,I7 | I8 | I | - | - |
| 240 | 6-84<br>9-8 | Устройство рам щитов из уголков | т | 0,2I4 | 355 | 38 | I,3<br>0,39 | 76 | 8 | - | - |
| 24I | II-205<br>28-I | Покрытие щитов линолеумом ПХВ | I00 м2 | 0,I4 | 5I9 | 43,6 | 0,75<br>0,22 | 73 | 6 | - | - |
| 242 | 6-84<br>9-8 | Закладные изделия в осях 5÷ 7 | т | 0,752 | 355 | 38 | I,3<br>0,39 | 267 | 29 | I<br>- | - |
| 243 | 6-83<br>9-7 | Закладные изделия в осях 5÷ 6 | т | 0,022 | 44I | I24 | I,4<br>0,42 | I0 | 3 | - | - |
| 244 | 6-I68<br>I5-9 | Устройство монолитных участков из бетона М200 (УМI0, УМI7) | м3 | I,6 | 42,3 | 4,9I | I,06<br>0,32 | 68 | 8 | 2<br>I | - |
| 245 | 6-I84<br>I6-2 | То же, приведенная толщ. 200 мм (УМ9) | м3 | I,33 | 42,8 | 3,68 | 0,74<br>0,22 | 57 | 5 | I<br>- | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.8 | Арматура класса AIII | тн | 0,094 | 250 | - | - | 24 | - | - | - |
| 247 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.6 | Арматура класса BpI | тн | 0,020 | 32I | - | - | 7 | - | - | - |
| 248 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.I | Арматура класса AI | т | 0,023 | 229 | - | - | 5 | - | - | - |
| 249 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные детали | т | 0,007 | 4I3 | - | - | 3 | - | - | - |
| 250 | 6-I68 I5-9 | Монолитные опорные подушки ОПI и ОП2 из бетона М200 | м3 | 0,32 | 42,3 | 4,9I | I,06<br>0,32 | I4 | 2 | - | - |
| 25I | ССЦ МСМ табл. 3-I п.I | Арматура класса AI | т | 0.020 | 229 | - | - | 5 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные детали | т | 0,009 | 4I3 | - | - | 4 | - | - | - |
| 253 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3 | Соединительные элементы | т | 0,506 | 4I3 | - | - | 209 | - | - | - |
| | | Итого по разделу IX | руб. | - | - | - | - | I58I6 | 6I8 | I96<br>68 | - |
| | | X. Покрытие<br>Покрытие в осях В-Г | | | | | | | | | |
| 254 | 7-I88 II-4 | Укладка плит покрытия площадью до 20 м3 длиной до 6 м при массе стропильных элементов до I0 т | шт. | 35 | 8,02 | I,67 | 2,2<br>I,04 | 28I | 58 | 77<br>36 | - |
| 255 | 7-I77 II-I | То же, площадью до I0 м2 | шт. | 2 | 5,70 | I,20 | I,87<br>0,68 | II | 2 | 4<br>I | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | ССЦ МСМ п.8--I20 | Стоимость плит покрытия из бетона массой до 5 т шириной более 2 м, длиной 6 м при расчетной нагрузке (включая собственный вес) до 600 кгс/м2, ПП-3АУт | м2 | I26 | 5,62 | - | - | 708 | - | - | - |
| 257 | ССЦ МСМ п.8--I2I | То же, при расчетной нагрузке 60I÷ 800 кг/м2, ПП- 4АУт | м2 | I62 | 6,I8 | - | - | I00I | - | - | - |
| 258 | ССЦ МСМ п.8--I22 | То же, при расчетной нагрузке 80I÷ I000 кг/м2 ПП- 5АУт | м2 | I98 | 6,62 | - | - | I3II | - | - | - |
| 259 | ССЦ МСМ п.8--I5I | То же, с отверстиями диам. 700 мм при расчетной нагрузке 40I÷ 600 кг/м2 ПВ-7- 3АУт— | м2 | 36 | 7,00 | - | - | 252 | - | - | - |
| 260 | ССЦ МСМ п.8--I59 | То же, с отверстиями диам. I450 мм при расчетной нагрузке 80I÷ I000 кг/м2 ПВI4- 5А т | м2 | I08 | 9,42 | - | - | I0I7 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26I | ССЦ МСМ п.8--II8 | То же, шириной до 2 м при расчетной нагрузке свыше I000 кг/м2 2ПГ-3А т<br>ПАУ / I,5х6 - 4 | м2 | 36 | 7,9 | - | - | 284 | - | - | - |
| 262 | ССЦ МСМ тех.ч. табл.3 п.I3 | Дополнительные закладные детали | т | 0,054 | 4I3 | - | - | 22 | - | - | - |
| 263 | ССЦ МСМ прил.2 табл.6 | Гидроизоляция из рубероида на битумной мастике | м2 | 538 | 0,6I | - | - | 328 | - | - | - |
| 264 | 7-209 I2-7 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств | шт. | 8 | 2,43 | I,0I | I,03 / 0,38 | I9 | 8 | 8 / 8 | - |
| 265 | ССЦ МСМ п.8--239 | Стоимость стаканов по серии I.494-24 вып.I СБ7А-3, СБI4А-2 объемом более 0,I м | м3 | I,22 | 75,9 | - | - | 93 | - | - | - |
| 266 | ССЦ МСМ табл.3.I п.I | Арматура класса AI | т | 0,04 | 229 | - | - | 9 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | ССЦ МСМ табл. 3.I п.6 | Арматура класса BI | т | 0,03I | 32I | – | – | I0 | – | – | – |
| 268 | ССЦ МСМ табл. 3.I п.I3 | Закладные детали | т | 0,056 | 4I3 | – | – | 23 | – | – | – |
| 269 | ССЦ МСМ табл. 3.I п.I3 | Соединительные элементы | т | 0,0I3 | 4I3 | – | – | 5 | – | – | – |
| 270 | I2-287 ССЦ МСМ п.I-74 I-80 | Утепление покрытия ячеистым бетоном М400 Цена: 35,2+ (39,I-3I,5)х х I,04 | м3 | 32,37 | 43,I | I,28 | 0,56 / 0,I7 | I395 | 4I | I8 / 6 | – |
| 27I | 6-I68 I5-9 | Монолитные участки УМ 8 из бетона М200 | м3 | I,58 | 42,8 | 4,9I | I,06 / 0,52 | 67 | 8 | 2 / I | – |
| 272 | 6-I79 I6-7 | Монолитные набетонки М200 | м3 | 0,02 | 58,6 | 8,64 | I,29 / 0,39 | I | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Покрытие в осях "А-Б" | | | | | | | | | |
| 273 | 7-I83 II-4 | Укладка плит покрытия площадью до 20 м2 длиной до 6 м при массе стропильных элементов до I0 т | шт. | I8 | 8,02 | I,67 | 2,2 / I,04 | I44 | 80 | 40 / I9 | |
| 274 | 7-I77 II-I | То же, площадью до I0 м2 | шт. | 2 | 5,70 | I,20 | I,87 / 0,68 | II | 2 | 4 / I | - |
| 275 | ССЦ МСМ п.8--I20 | Стоимость плит покрытия из бетона массой до 5 т, шириной более 2 м, длиной 6 м при расчетной нагрузке (включая собственный вес) до 600 кг/м2 ПГ- 2А $У_т$ ПГ-3АУ т, ПГ- 3АУ т | м2 | I80 | 5,62 | - | - | I0I2 | - | - | - |
| 276 | ССЦ МСМ п.8--I2I | То же, при расчетной нагрузке 60I÷ 800 кг/м2 ПГ- 4А У т | м2 | 54 | 6,I8 | - | - | 334 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | ССП МСМ п.8--I53 | То же, с отверстиями диам. 700 мм при расчетной нагрузке 80I ÷ I000 кг/м2 IIIВ7 - 5АУт | м2 | I8 | 8,3 | - | - | I49 | - | - | - |
| 278 | ССП МСМ п.8--II6 | То же, шириной до 2 м , при расчетной нагрузке 60I÷ 800 кг/м2 2НТ- IАУт | м2 | I8 | 6,4 | - | - | II5 | - | - | - |
| 279 | ССП МСМ п.8--I42 | То же, с отверстиями диам. 400 мм | м2 | 54 | 8,5 | - | - | 459 | - | - | - |
| 280 | ССП МСМ п.8--4I5 | Стоимость плит по серии I.442.I- I вып.I ПП- IАIУт | м2 | 72 | 9,I7 | - | - | 660 | - | - | - |
| 28I | ССП МСМ тех.ч. табл.3 п.I3 | Дополнительные закладные детали | т | 0,I09 | 4I3 | - | - | 45 | - | - | — |
| 282 | ССП МСМ прил.2 табл.5 | Гидроизоляция из рубероида на битумной мастике | м2 | 2I9 | 0,6I | - | - | I34 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | I2-287 ССЦ МСМ п.I--74 I-80 | Утепление покрытия ячеистым бетоном М400 Цена: 35,2+ (39,I-3I,5)х х I,04 | м3 | 2I,8I | 43,I | I,28 | 0,56 / 0,I7 | 940 | 28 | I2 / 4 | - |
| 284 | 6-I79 I6-7 | Монолитные набетонки М200 | м3 | 3,5 | 58,6 | 8,64 | I,29 / 0,39 | 205 | 30 | 5 / I | - |
| 285 | 8-59 | Армирование сеткой класса AI | т | 0,03 | 42I | 27,8 | I,2 / 0,36 | I3 | I | - | - |
| 286 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0 | Стоимость сетки класса AI | т | 0,03 | 338 | - | - | I0 | - | - | - |
| 287 | ССЦ МСМ табл.3.I п.I3 | Соединительные изделия | т | 3,293 | 4I3 | - | - | I360 | - | - | - |
| 288 | 7-209 I2-7 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств | шт. | 2 | 2,43 | I,0I | I,03 / 0,38 | 5 | 2 | 2 / I | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | ССЦ МСМ п.8--238 | Стоимость стаканов по серии I.494-24 вып.I СБ4А-I объемом до 0,I м3 | м3 | 0,06 | 90,2 | - | - | 5 | - | - | - |
| 290 | ССЦ МСМ п.8--239 | То же, объемом более 0,I м3, СБ7А-I | м3 | 0,I2 | 75,9 | - | - | 9 | - | - | - |
| 29I | ССЦ МСМ табл. 3.I п.6 | Арматура класса BI | т | 0,004 | 32I | - | - | I | - | - | - |
| 292 | ССЦ МСМ табл. 3.I п.I | Арматура класса AI | т | 0,007 | 229 | - | - | 2 | - | - | - |
| 293 | ССЦ МСМ табл. 3.I п.I3 | Закладные детали | т | 0,0I2 | 4I3 | - | - | 5 | - | - | - |
| 294 | 6-I68 I5-9 ССЦ МСМ | Устройство монолитных участков из бетона М150 (УМ16) | м3 | 0,32 | 4I,29 | 4,9I | I,06<br>0,32 | I3 | 2 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | р.I п.I-I7 п.I-I6 | Цена: 42,3-(28,2-27,2) х х I,0I5 | | | | | | | | | |
| 295 | 6-I82 I6-I0 | Монолитные участки из бетона М200 площ. более 5 м2 и приведенной толщине до I00 мм (УМI4) | м3 | I,8 | 53,8 | 5,9I | 0,89 / 0,27 | 97 | II | 2 / I | - |
| 296 | 6-I84 I6-I2 | То же, приведенная толщина 200 мм (УМII, УМI2, УМI8, УМI5) | м3 | 34,7 | 42,8 | 3,68 | 0,74 / 0,22 | I485 | I28 | 26 / 8 | - |
| 297 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.3 | Арматура класса АШ | тн | 2,667 | 250 | - | - | 667 | - | - | - |
| 298 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.6 | Арматура класса ВрI | т | 0,I42 | 32I | - | - | 46 | - | - | - |
| 299 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.I | Арматура класса АI | т | 0,246 | 229 | - | - | 56 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ССП МСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные детали | т | 0,243 | 4I3 | - | - | I00 | - | - | - |
| | | Итого по разделу X | руб. | - | - | - | - | I4969 | 35I | 200<br>82 | - |
| | | **XI. К р о в л я** | | | | | | | | | |
| 30I | I2-299 I0-I I2-300 I0-2 | Выравнивающая стяжка покрытия из цементно-песчаного раствора М50 толщиной I0 мм<br>Цена: 5I,6-(23,3-2I,9)х х I,58 - - /2,53-(23,3-2I,9)х х 0,I05/ х 5= | I00 м2 | 2,7 | 37,47 | 7,49 | 0,49<br>0,I2 | I0I | 20 | I<br>- | - |
| 302 | I2-297 9-I0 | Огрунтовка под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | I00 м2 | 2,7 | 7,7I | 2,34 | 0,I9<br>0,06 | 2I | 6 | I<br>- | - |
| 303 | I2-287 9-4 | Утепление газобетоном толщиной 80 мм | м3 | II,2 | 35,2 | I,28 | 0,56<br>0,I7 | 394 | I4 | 6<br>2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | I2-I76 2-6--2 | Кровля из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия на антисептированной битумной мастике | I00 м2 | 4,I0 | 338 | 54,9 | I5,6 / 4,69 | I386 | 225 | 64 / I9 | - |
| 305 | II-85 I3-3 | Покрытие асфальтобетонное толщиной 25 мм | I00 м2 | 3,I | I40 | I2 | 5,09 / I,5I | 434 | 37 | I6 / 5 | - |
| 306 | I2-74) I-I-2 | Кровля из 3-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике | I00 м2 | 9,7 | 267 | 46,6 | II,7 / 3,5 | 2590 | 452 | II3 / 34 | - |
| 307 | I2-283 8-8 | Ограждение кровли перилами | I00 м | I,02 | I07 | 6,2 | 0,38 / 0,II | I09 | 6 | - | - |
| 308 | I2-277 8-2 | Устройство обрамлений на фасадах | I00 м2 | 30,3 | 9,43 | 2,3 | 0,0I / - | 286 | 70 | - | - |
| 309 | I2-280 8-5 | Устройство мелких покрытий | I00 м2 | 0,79 | I92 | 45,8 | 0,4I / 0,I2 | I52 | 36 | I / I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу XI | руб. | – | – | – | – | 5473 | 866 | 202<br>6I | – |
| | | XII. Перегородки | | | | | | | | | |
| 3I0 | 7-447<br>38.I0-<br>-I.8<br>ССЦ<br>МСМ<br>п.2-4 | Укладка перемычек весом до 0,3 т<br>Цена: 0,34+24,4х 0,0025 | шт. | 34 | 0,40 | 0,08 | 0,26<br>0,09 | I4 | 3 | 9<br>3 | – |
| 3II | ССЦ<br>МСМ<br>9-92 | Стоимость перемычек из бетона М200 объемом до 0,5 м3 длиной до 3м | м3 | 0,42 | 64,4 | – | – | 27 | – | – | – |
| 3I2 | ССЦ<br>МСМ<br>тех.ч.<br>табл.3<br>п.3 | Арматура класса АШ | т | 0,00I | 250 | – | – | I | – | – | – |
| 3I3 | ССЦ<br>МСМ<br>тех.ч.<br>табл.3<br>п.6 | То же, класса ВI | т | 0,020 | 32I | – | – | 6 | – | – | – |
| 3I4 | 9-33<br>4-I0 | Монтаж сетчатых перегородок | т | 0,78I | 43 | I2,6 | I8,I<br>6,59 | 34 | I0 | I4<br>5 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3I5 | ССРСЦ ч.II п.I794 | Стоимость каркаса перегородок | т | 0,7I0 | 4I0 | - | - | 29I | - | - | - |
| 3I6 | ССРСЦ ч.I п.382 | То же, сеток | м2 | 67,8 | I,I7 | - | - | 79 | - | - | - |
| 3I7 | 7-284 I6-6 | Установка панелей перегородок, устанавливаемых вертикально, площадью более 2 м2 | шт. | 28 | 3,24 | I,83 | I,I<br>0,34 | 9I | 5I | 3I<br>I0 | - |
| 3I8 | ССЦ МСМ п.8-4I2 | Стоимость перегородок из тяжелого бетона по серии I.030.9-2 | м2 | I49 | 5,82 | - | - | 867 | - | - | - |
| 3I9 | ССЦ МСМ п.3-206 | То же, гипсобетонных | м2 | 223 | 4,55 | - | - | I0I5 | - | - | - |
| 320 | 7-4I8 37-7--I.8 | Установка колонн фахверка | шт. | 2 | I0,2 | 4,I2 | 3,62<br>I,29 | 20 | 8 | 7<br>3 | - |
| 32I | ССЦ МСМ п.9-5 тех.ч. табл. 3.3 | Стоимость колонн марки КБI, КБ2 по серии I.030.9-2 из бетона М200<br>Цена: 80,6- 0,82х2 = | м3 | 0,59 | 78,96 | - | - | 47 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | ССЦ МСМ табл. 3-I | Арматура класса AI | т | 0,005 | 229 | - | - | I | - | - | - |
| 323 | ССЦ МСМ табл. 3-I | Арматура класса AIII | т | 0,023 | 250 | - | - | 6 | - | - | - |
| 324 | ССЦ МСМ табл. 3-I | Арматура класса BpI | т | 0,005 | 32I | - | - | 2 | - | - | - |
| 325 | ССЦ МСМ табл. 3-I | Закладные детали | т | 0,03I | 4I3 | - | - | I3 | - | - | - |
| 326 | ССЦ МСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3 | Соединительные элементы | т | 0,I | 4I3 | - | - | 4I | - | - | |
| 327 | 7-670 47-II-I.8 ССЦ МСМ п.2-4 | Установка опорных подушек<br>Цена: 0,8+ $\frac{2,79 \times 24,4}{I00}$ = | шт. | 3 | I,48 | 0,59 | $\frac{0,2I}{0,06}$ | 4 | 2 | $\frac{I}{-}$ | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | ССЦ МСМ п.9-96 тех.ч. табл. 3.8 | Стоимость опорных подушек<br>Цена: 62,7- 0,82 = | м3 | 0,08I | 6I,88 | - | - | 5 | - | - | - |
| 329 | ССЦ МСМ тех.ч. табл. 3-I | Арматура класса AI | т | 0,00I | 229 | - | - | - | - | - | - |
| 330 | ССЦ МСМ тех.ч. табл. 3-I | Арматура класса AIII | т | 0,004 | 250 | - | - | I | - | - | - |
| 33I | ССЦ МСМ тех.ч. табл. 3-I | Арматура класса BpI | т | 0,00I | 32I | - | - | - | - | - | - |
| 332 | 46-39 I6-2 | Пробивка отверстий в перегородках | м3 | 0,23 | 26,9 | I2,2 | I4,7<br>4,4I | 6 | 3 | 3<br>I | - |
| 333 | 8-4I 5-7 | Кирпичная кладка толщиной в I/4 кирпича над перегородками бетонными | I00 м2 | 0,38 | 305 | 66 | 4,25<br>I,26 | II6 | 25 | 2<br>- | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 8-4I<br>5-7 | Перегородки кирпичные при высоте этажа до 4 м | I00<br>м2 | 5,09 | 305 | 66 | 4,25<br>I,26 | I552 | 336 | 22<br>6 | - |
| 335 | 8-42<br>5-7<br>техн.ч.<br>п.I.II | То же, при высоте более 4 м | I00<br>м2 | I,67 | 290 | 50,5 | 4,25<br>I,26 | 484 | 84 | 7<br>2 | - |
| 336 | 8-I40<br>I5-I | Газобетонная кладка венткамеры | м3 | 5,52 | 46,7 | I,87 | 0,92<br>0,28 | 258 | I0 | 5<br>2 | - |
| 337 | 8-I89<br>22-I | Леса для кладки перегородок | I00<br>м2 | I,67 | 42,2 | 25,4 | 0,23<br>0,07 | 70 | 42 | - | - |
| 338 | II-II<br>I-II | Утолщение под перегородку | м3 | 2,I4 | 29,3 | I,62 | - | 63 | 3 | - | - |
| 339 | 6-86<br>9-I0 | Армирование подстилающего слоя | т | 0,067 | I5,3 | 6,76 | I,4<br>0,42 | I | - | - | - |
| 340 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.3 | Арматура класса AIII | т | 0,067 | 270 | - | - | I8 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34I | 8-59 7-3 | Армирование газобетонной кладки венткамер | т | 0,045 | 42I | 27,8 | I,2 / 0,36 | I9 | I | - | - |
| 342 | 6-84 9-8 | Закладные детали МНII, МНI2, МНI5 | т | 0,088 | 355 | 38 | I,3 / 0,39 | 3I | 3 | - | - |
| | | Душевые кабины | | | | | | | | | |
| 343 | 9-II8 I7-I | Монтаж металлоконструкций душевых | т | 0,02 | 58,2 | 35,9 | 0,20 / 0.05 | I | I | - | - |
| 344 | ССРСЦ ч.II р.I п.I983 | Стоимость металлоконструкций из стали ВСтЗКЛ2 Цена: 464 - 8х I,0I | т | 0,02 | 455,92 | - | - | 9 | - | - | - |
| 345 | 26-63 II-7 | Покрытие асбестоцесентными листами | I00 м2 | 0,03 | 64,4 | 44,4 | I,7 / 0,5I | 2 | I | I | - |
| 346 | ССРСЦ ч.I р.I п.30 | Стоимость асбестоцементных плоских листов | I00 шт. | 0,02 | 640 | - | - | I3 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | ССЦ МСМ табл. 3.I п.I8 | Оцинкование мет. изделий | т | 0,02 | I78 | - | - | 4 | - | - | - |
| 348 | I3-I36 I6-9 | Огрунтовка асбестоцементных листов Цена: 27 х2 | I00 м2 | 0,03 | 54 | I,62 | 0,28 / 0,08 | 2 | - | - | - |
| 349 | I3-I46 I7-I0 | Окраска асбестоцементных листов Цена: I9,8 х 2 | I00 м2 | 0,03 | 39,6 | I,64 | 0,26 / 0,08 | I | - | - | - |
| | | Итого по разделу XII | руб. | - | - | - | - | 52I5 | 583 | I0I / 32 | - |
| | | в т.ч. металлоконструкции по п.п. 3I4÷ 3I6, 343, 344 | руб. | - | - | - | - | 4I4 | II | I4 / 5 | - |
| | | XIII. Проемы а) оконные | | | | | | | | | |
| 350 | 9-34 5-I | Установка оконных переплетов | I00 м2 | 0,29 | 279 | 69 | I56 / 50,7 | 8I | 20 | 45 / I5 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35I | ССРСЦ ч.II п.308 | Стоимость переплетов ОСР 30.I2 | шт. | 8 | 67,I | - | - | 537 | - | - | - |
| 352 | СУСН I-9.I табл. 4 | Механизмы открывания | I00 м | 0,24 | 389 | I5 | 3,9 / 2,42 | 93 | 4 | I / I | - |
| 353 | I5-754 202-3 | Остекление оконных переплетов | I00 м2 | 0,29 | 327 | 24,8 | I,3 / 0,39 | 95 | 7 | - | - |
| 354 | I3-I53 I8-6 I3-I2I I5-6 | Окраска стальных конструкций эмалью ПФ- II5 за 2 раза по грунту ГФ-020 Цена: 7,7I+ I0,3х 2 | I00 м2 | 0,I7 | 28,3I | 5,07 | 0,44 / 0,I4 | 5 | I | - | - |
| 355 | I0-84 I4-I | Укладка оконных блоков площадью до 5 м2 | м2 | I37,I5 | 2,99 | 0,74 | 0,36 / 0,II | 4I0 | I02 | 49 / I5 | - |
| 356 | ССРСЦ ч.II п.I99 | Стоимость оконных блоков ПВД I2-I8.I, ПНД I2-I8.I | м2 | II2,86 | 3,99 | - | - | 450 | - | - | - |
| 357 | ССРСЦ ч.II п.I99 | То же, ПВД I2-30.I, ПНД I2-30.I | м2 | 24,29 | 3,99 | - | - | 97 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | I5-707 20I-I--35 | Остекление оконных переплетов стеклом толщ. 3 мм | I00 м2 | 0,53 | 242 | 25,2 | I,5 / 0,45 | I28 | I3 | I / - | - |
| 359 | I5-708 20I--I-33, 35 | То же, толщ. 4 мм | I00 м2 | I,37 | 373 | 65,5 | I,9 / 0,58 | 5II | 90 | 3 / I | - |
| 360 | ССРСЦ ч.II п.490. | Стоимость наличников Объем: I37,I5 х 4,28 | м | 587 | 0,I8 | - | - | I06 | - | - | - |
| 36I | I0-88 I5-2 | Установка оконных приборов | к-т | 6I | 0,24 | 0,24 | - | I5 | I5 | - | - |
| 362 | ССРСЦ ч.I п.432 | Стоимость скобяных изделий | к-т | 6I | 0,86 | - | - | 52 | - | - | - |
| 363 | I0-I03 I9-2 | Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2 м | м2 | 35,53 | 0,92 | 0,34 | 0,03 / 0,0I | 33 | I2 | I / - | - |
| 364 | ССРСЦ ч.II п.363 | Стоимость подоконных досок ПДI9-35 | м | 32,3 | 2,95 | - | - | 95 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по "а" | руб. | - | - | - | - | 2708 | 264 | I00<br>32 | - |
| | | в т.ч. металлоконструкции по п.п. 350÷ 352 | руб. | - | - | - | - | 7II | 24 | 46<br>I6 | - |
| | | б) дверные | | | | | | | | | |
| 365 | I0-I05<br>20-I | Установка дверных блоков наружных при площади до 3 м2 | м2 | I7,62 | I,45 | 0,55 | 0,35<br>0,II | 26 | I0 | 6<br>2 | - |
| 366 | I0-I07<br>20-3 | То же, в перегородках | м2 | 7I,46 | 2 | 0,67 | 0,I3<br>0,04 | I43 | 48 | 9<br>3 | - |
| 367 | I0-I06<br>20-2 | То же, при площади более 3 м2 в наружных стенах | м2 | 3,52 | I,I9 | 0,5I | 0,29<br>0,09 | 4 | 2 | I<br>- | - |
| 368 | I0-I08<br>20-4 | То же, в перегородках | м2 | 3,07 | I,58 | 0,59 | 0,I3<br>0,04 | 5 | 2 | - | - |
| 369 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.2I9 | Стоимость дверных блоков ДГ 2I-I0 | м2 | 52 | I3,5 | - | - | 702 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | ССРСЦ ч.II а.2I7 | То же, ДГ 2I-7 | м2 | I9,46 | I5 | - | - | 292 | - | - | - |
| 37I | ССРСЦ ч.II п.240 | То же, ДН 2I-I3 | м2 | 5,32 | I8,7 | - | - | 99 | - | - | - |
| 372 | ССРСЦ ч.II п.239 | То же, ДН 2I-I0 | м2 | I2,8 | I8,8 | - | - | 225 | - | - | - |
| 373 | ССРСЦ ч.II п.242 | То же, ДН 24-I5 | м2 | 3,52 | I7,8 | - | - | 6I | - | - | - |
| 374 | ССРСЦ ч.II п.223 | То же; ДВГ 2I-I5 | м2 | 3,07 | I3,8 | - | - | 42 | - | - | - |
| 375 | I0-I44 | Установка металлических коробок дверей ЩД-6 | м2 | I4,28 | 3,76 | I,53 | 0,49<br>0,I5 | 54 | 22 | 7<br>2 | - |
| 376 | ССРСЦ ч.II п.I78I | Стоимость м/к | т | 0,I98 | 250 | - | - | 50 | - | - | - |
| 377 | ССРСЦ ч.II п.293 | Стоимость дверного полотна глухого площ. до 8 м2 | м2 | I4,28 | I0,8 | - | - | I54 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | ССРСЦ ч.I п.448 | Скобяные изделия для дверей ЩД-6 | к-т | 6 | 2,97 | - | - | I8 | - | - | - |
| 379 | I0-I36 25-5 | Обивка полотна кровельной оцинкованной сталью по асбесту с 2-х сторон | м2 | I4,28 | 6,83 | 0,78 | 0,02<br>0,0I | 98 | I0 | - | - |
| 380 | 9-49 7-4 | Установка стальных дверей<br>Вес: 0,436х I,04 | т | 0,453 | I03 | 22,4 | 55,2<br>I5,6 | 47 | I0 | 25<br>7 | - |
| 38I | ССРСЦ ч.II п.I973 | Стоимость м/к дверей ДВI, ДВ2 | т | 0,453 | 464 | - | - | 2I0 | - | - | - |
| 382 | I3-I2I I5-6) I3-I53 I8-6 | Окраска дверей ДВI, ДВ2 эмалью ПФ-II5 за 2 раза по слою грунта ГФ- 020<br>Цена: I0,3х 2+ 7,7I | I00 м2 | 0,I5 | 28,3I | 5,07 | 0,44<br>0,I4 | 4 | I | - | - |
| | | Итого по "б" | руб. | - | - | - | - | 2234 | I05 | 48<br>I4 | - |
| | | в т.ч. металлоконструкции по п.п.380,38I | руб. | - | - | - | - | 257 | I0 | 25<br>7 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в) воротные | | | | | | | | | |
| 383 | 9-49 7-4 | Установка стальных ворот ВГУ-I | т | 0,679 | I03 | 22,4 | 55,2 | 70 | I5 | 37 | - |
| | | Вес: 0,653 х I,04 | | | | | I5,6 | | | II | |
| 384 | ССРСЦ ч.II п.I973 | Стоимость м/н, жалюзий и клапанов | т | 0,679 | 464 | - | - | 3I5 | - | - | - |
| 385 | 26-3I 8-4 ССРСЦ ч.I п.I24 Ку=I,2 | Утепление полотен из полужестких минераловатных плит | м3 | 0,45 | 63,I4 | I2,7 | I,23 | 28 | 6 | I | - |
| | | Цена: 35,9+ 23,4х 0,97 х х I,2 | | | | | 0,37 | | | - | |
| 386 | 26-27 7-4 ССРСЦ ч.I п.2 Ку=I,5 | Утепление клапанов минеральной ватой | | | | | | | | | |
| | | Цена: 6,2I+II,2х I,05х х I,5 | м3 | 0,036 | 23,85 | 5,54 | 0,I4 | I | - | - | - |
| | | | | | | | 0,04 | | | | |
| 387 | 26-70 I3-7 | Обертывание минваты полиэтиленом | I00 м2 | 0,02 | 24,7 | I4,4 | 0,49 | I | - | - | - |
| | | | | | | | 0,I5 | | | | |
| 388 | ССРСЦ ч.I п.I27 | Стоимость полиэтиленовой пленки | кг | 0,4 | 0,8II | - | - | I | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | I3-I2I<br>I5-6<br>I3-I53<br>I8-6 | Окраска ворот ВТУ-I эмалью ПФ-II5 за 2 раза по слою грунта ГФ-020<br>Цена: I0,3х 2+ 7,7I | I00 м2 | 0,2 | 28,3I | 5,07 | 0,44<br>0,I4 | 6 | I | - | - |
| 390 | 9-49<br>7-4 | Монтаж м/к ворот ВР 36х 36т | т | 3,8I | I03 | 22,4 | 55,2<br>I5,6 | 392 | 85 | 2I0<br>59 | - |
| 39I | ССРСЦ ч.II п.I966 | Стоимость м/к ворот | т | 3,8I | 629 | - | - | 2396 | - | - | - |
| 392 | 26-65<br>I3-I | Прокладочная ткань | м2 | 34,7 | I,I7 | 0,I5 | - | 4I | 5 | - | - |
| 393 | I0-28<br>4-I | Деревянные брусья | м3 | 0,05 | II0 | I2,9 | I,3<br>0,39 | 6 | I | - | - |
| 394 | I3-I2I<br>I5-6<br>I3-I53<br>I8-6 | Окраска ворот эмалью ПФ-II5 за 2 раза по слою грунта ГФ-020 | I00 м2 | I,56 | 28,3I | 5,07 | 0,44<br>0,I4 | 44 | 8 | I<br>- | - |
| | | Итого по "в" | руб. | - | - | - | - | 330I | I2I | 249<br>70 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. металлоконструкций по п.п. 383,384,390, 391I | руб. | - | - | - | - | 3I73 | I00 | 247<br>70 | - |
| | | г) ж а л ю з и | | | | | | | | | |
| | | ПСР-I | | | | | | | | | |
| 395 | 9-49<br>7-4 | Установка металлических рам<br>Вес: 0,02 х I,04 | т | 0,02I | I03 | 22,4 | 55,2<br>I5,6 | 2 | I | I<br>- | - |
| 396 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.I973 | Стоимость рам | т | 0,02I | 464 | - | - | I0 | - | - | - |
| 397 | 20-400<br>7-I | Установка жалюзийных решеток № I | шт. | 6 | I,42 | 0,84 | 0,05<br>0,02 | 9 | 5 | - | - |
| 398 | 20-40I<br>7-I | То же, решеток № 2 | шт. | 6 | I,48 | 0,84 | 0,05<br>0,02 | 9 | 5 | - | - |
| | | МН - I3 | | | | | | | | | |
| 399 | 9-49<br>7-4 | Установка металлической рамы<br>Вес: 0,038 х I,04 | т | 0,04 | I03 | 22,4 | 55,2<br>I5,6 | 4 | I | 2<br>I | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | ССРСЦ ч.II п.I973 | Стоимость рам | т | 0,04 | 464 | - | - | I9 | - | - | - |
| 40I | 20-40I 7-I | Установка жалюзийных решеток № 2 | шт. | 30 | I,48 | 0,84 | 0,05<br>0,02 | 44 | 25 | 2<br>I | - |
| 402 | I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6 тех.ч. п.3.5 | Окраска жалюзийных решеток эмалью ПФ-II5 за 2 раза по слою грунта ГФ-020<br>Цена: (I0,3x2+ 7,7I)x x I,I | I00 м2 | 0,I | 3I,I4 | 5,58 | 0,48<br>0,I5 | 3 | I | - | - |
| | | Итого по "г" | руб. | - | - | - | - | I00 | 38 | 5<br>2 | - |
| | | в т.ч. металлоконструкции по п.п. 395, 396, 399,400 | руб. | - | - | - | - | 35 | 2 | 3<br>I | - |
| | | сантехнические работы по п.п. 397, 398,40I | руб. | - | - | - | - | 62 | I0 | - | - |
| | | Итого по разделу XIII | руб. | - | - | - | - | 8343 | 528 | 402<br>II8 | - |
| | | в т.ч. сантехнические работы | руб. | - | - | - | - | 62 | I0 | - | - |
| | | металлоконструкции | руб. | - | - | - | - | 4I76 | I36 | 32I<br>94 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIУ. П о л и | | | | | | | | | |
| | | Тип пола П-I | | | | | | | | | |
| 403 | II-2<br>I-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00<br>м2 | 4,85 | 43,3 | 3,57 | 0,99<br>0,3 | 2I0 | I7 | 5<br>I | - |
| 404 | II-II<br>I-II<br>ССЦ<br>МСМ<br>п.I-I5<br>п.I-I9 | Подстилающий слой из бетона М300 толщиной I00 мм<br>Цена: 29,3+(32,I-26,3)х<br>х I,02 | м3 | 48,5 | 35,22 | I,62 | - | I708 | 79 | - | - |
| 405 | II-67<br>II-I<br>II-68<br>II-2<br>ССЦМСМ<br>п.I-29<br>п.I-3I | Покрытие из бетона М300 толщиной 25 мм<br>Цена: I23+(33,3-29,3)х<br>х3,06- /I5,8+(33,3-29,3)х<br>х 0,5I/ | I00<br>м2 | 4,85 | II7,4 | I9,9I | I,46<br>0,44 | 569 | 97 | 7<br>2 | - |
| | | Тип пола П-2 | | | | | | | | | |
| 406 | II-2<br>I-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00<br>м2 | 0,9 | 43,3 | 3,57 | 0,99<br>0,3 | 39 | 3 | I<br>- | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | II-67<br>II-I<br>ССЦ<br>МСМ<br>п.I-28<br>п.I-29<br>II-68<br>II-2 | Покрытие из бетона МI50 толщиной 300 мм<br>Цена: I23-(29,3-28,2)х<br>х3,06+ /I5,8-(29,3-28,2)х<br>х0,5I/х 54. | I00 м2 | 0,9 | 942,6 | 52,36 | I6,86<br>4,84 | 848 | 47 | I5<br>4 | - |
| | | Тип пола П-3 | | | | | | | | | |
| 408 | II-2<br>I-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00 м2 | 0,75 | 43,3 | 3,57 | 0,99<br>0,3 | 32 | 3 | I<br>- | - |
| 409 | II-II<br>I-II<br>ССЦ<br>МСМ<br>п.I-I5<br>п.I-I7 | Подстилающий слой из бетона М200 толщиной I00 мм<br>Цена: 29,3+ (28,2- 26,3)х<br>х I,02 | м3 | 7,5 | 3I,24 | I,62 | - | 234 | I2 | - | - |
| 4I0 | II-67<br>II-I<br>II-68<br>II-2 | Покрытие из бетона М200 толщиной 20 мм<br>Цена: I23- I5,8х 2 | I00 м2 | 0,75 | 9I,4 | I9,32 | I,I8<br>0,36 | 69 | I4 | I<br>I | - |
| | | Тип пола П-4 | | | | | | | | | |
| 4II | II-2<br>I-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00 м2 | 0,04 | 43,3 | 3,57 | 0,99<br>0,3 | 2 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4I2 | II-II<br>I-II<br>ССЦ<br>МСМ<br>п.I-I5<br>п.I-I6 | Подстилающий слой из бетона МI50 толщиной 80 мм<br>Цена· 29,3+(27,2-26,3)х х I,02 | м3 | 0,32 | 30,22 | I,62 | - | I0 | I | - | - |
| 4I3 | II-I35<br>20-3 | Покрытие из керамических плиток толщиной I3 мм | I00 м2 | 0,04 | 4I7 | 6I,4 | 4,52<br>I,36 | I7 | 2 | - | - |
| | | Тип пола П-5 | | | | | | | | | |
| 4I4 | II-2<br>I-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00 м2 | I,7 | 43,3 | 3,57 | 0,99<br>0,3 | 74 | 6 | 2<br>I | - |
| 4I5 | II-II<br>I-II<br>ССЦ<br>МСМ<br>п.I-I5<br>п.I-I9 | Подстилающий слой из бетона М300 толщиной 200 мм<br>Цена: 29,3+ (32,I--26,3)х I,02 | м3 | 34 | 35,22 | I,62 | - | II97 | 55 | - | - |
| 4I6 | II-67<br>II-I<br>II-68<br>II-2 | Покрытие из бетона М300 толщиной 25 мм | I00 м2 | I,7 | II7,4 | I9,9I | I,46<br>0,44 | 200 | 34 | 2<br>I | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ССЦ МСМ п.I-29 п.I-3I | Цена: I23+(33,3- 29,3)х х3,06- /I5,8+(33,3-29,3)х х 0,5I/ | | | | | | | | | |
| | | Тип пола П-6 | | | | | | | | | |
| 4I7 | II-2 I-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00 м2 | 0,I6 | 43,3 | 3,57 | 0,99 / 0,3 | 7 | I | - | - |
| 4I8 | II-II I-II ССЦ МСМ п.I-I5 п.I-I6 | Подстилающий слой из бетона МI50 толщиной 80 мм Цена· 29,3+(27,2 - - 26,3)х I,02 | м3 | I,28 | 30,22 | I,62 | - | 39 | 2 | - | - |
| 4I9 | II-55 8-I II-66 8-2 ССЦ МСМ п.2-5 п.2-6 | Стяжка из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 40 мм Цена: 70+ (28,I - 25,9)х 2,04+/ I3,6 + +(28,I-25,9) х 0,5I/ х 4 | I00 м2 | 0,I6 | I33,38 | I0,52 | I,87 / 0,56 | 2I | 2 | - | - |
| 420 | II-7I II-5 II-73 II-7 | Покрытие из мозаичного состава М200 толщиной 25 мм Цена: 628 + I30 | I00 м2 | 0,I6 | 758 | II0,2 | 2,52 / 0,77 | I2I | I8 | I / - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тип пола П-7 | | | | | | | | | |
| 42I | II-57-<br>-I<br>8-3<br>II-58-<br>-I<br>8-4 | Стяжка из керамзито-бетона М50 толщиной 76 мм<br>Цена: 82,6+ I5,6х II | I00 м2 | 2 | 254,2 | I7,08 | 4,2<br>I 22 | 508 | 34 | 8<br>2 | - |
| 422 | II-55<br>8-I | Стяжка из цементно-песчаного раствора МI50 толщиной 20 мм | I00 м2 | 2 | 70 | 9,88 | 0,95<br>0,28 | I40 | 20 | 2<br>I | - |
| 423 | II-202<br>28-I | Покрытие из линолеума поливинилхлоридного многослойного | I00 м2 | 2 | 4II | 43,6 | 0,75<br>0,22 | 822 | 87 | 2<br>- | - |
| | | Тип пола П-8 | | | | | | | | | |
| 424 | II-57<br>8-3<br>II-58<br>8-4 | Стяжка из бетона МI50 толщиной 80 мм<br>Цена: 8I,5+ I5,4 хI2 | I00 м2 | 0,9 | 266,3 | I7,26 | 4,48<br>I,3 | 240 | I6 | 4<br>I | - |
| 425 | I3-225<br>25-I<br>I3-226<br>25-2 | 2 слоя гидроизола на битумной мастике<br>Цена: I,88+ 0,69 | м2 | 90 | 2,52 | I,I4 | 0,22<br>0,06 | 227 | I03 | 20<br>5 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | II-I35 20-3 | Покрытие из керамических плиток толщиной I3 мм | I00 м2 | 0,9 | 4I7 | 6I,4 | 4,52 / I,36 | 375 | 55 | 4 / I | - |
| | | Тип пола П-9 | | | | | | | | | |
| 427 | II-57--I 8-3 II-58--I 8-4 | Стяжка из керамзитобетонных М50 толщиной 20+ I00 мм Цена: 82,6+ I5,6х 8 | I00 м2 | 0,5I | 207,4 | I6,34 | 3,36 / 0,98 | I06 | 8 | 2 / I | - |
| 428 | II-I8 3-I II-I9 3-2 | Гидроизоляция из 2-х слоев изола на битумной мастике Цена: I25+ 83,8 | I00 м2 | 0,5I | 208,8 | 50,7 | I0,24 / 3,07 | I06 | 26 | 5 / 2 | - |
| 429 | II-47 3-5 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в I слой | I00 м2 | 0,5I | 45,8 | 20,9 | 3,75 / I,I2 | 23 | II | 2 / I | - |
| 430 | I3-29I 39-5 | Посыпка горячим песком | I00 м2 | 0,5I | 0,I3 | 0,I2 | - | - | - | - | - |
| 43I | II-55 8-I | Стяжка из цементно-песчаного раствора МI50 толщиной 20 мм | I00 м2 | 0,5I | 70 | 9,88 | 0,95 / 0,28 | 36 | 5 | I / - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | II-67<br>II-I<br>II-68<br>II-2<br>ССЦ<br>МСМ<br>п.I-29<br>п.I-3I | Покрытие из бетона М300 толщиной 25 мм<br>Цена: I23+ (33,3-29,3)х<br>х 3,06- /I5,8+(33,3-29,3)х<br>х 0,5I/ | I00 м2 | 0,5I | II7,4 | I9,3I | I,46<br>0,44 | 60 | I0 | I<br>- | - |
| | | Тип пола II-I0 | | | | | | | | | |
| 433 | II-57-I 8-3<br>II-58--I 8-4<br>ССЦ<br>МСМ<br>п.I-72<br>п.I-73 | Стяжка из керамзитобетона М75 толщиной 80 мм<br>Цена: 82,6+(30,6-29,7)х<br>х2,04+/ I5,6+(30,6-29,7)х<br>х 0,5I/х I2 | I00 м2 | 0,3 | 277,I5 | I7,26 | 4,48<br>I,3 | 83 | 5 | I<br>- | - |
| 434 | II-69<br>II-3 | Покрытие из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 20 мм | I00 м2 | 0,3 | 84,7 | I5,5 | I,02<br>0,3I | 25 | 5 | - | - |
| | | Тип пола II-II | | | | | | | | | |
| 435 | I2-287<br>9-4 | Теплоизоляция из газобетона толщиной I00 мм | м3 | 0,9 | 35,2 | I,28 | 0,56<br>0,I7 | 32 | I | I<br>- | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | II-55 8-I<br>II-56 8-2 | Стяжка из цементно-песчаного раствора МI50 толщиной 40 мм<br>Цена: 70+I3,6х 4 | I00 м2 | 0,09 | I24,4 | I0,52 | I,87<br>0,56 | II | I | - | - |
| 437 | II-47 3-5 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в I слой | I00 м2 | 0,09 | 45,8 | 20,9 | 3,75<br>I,I2 | 4 | 2 | - | - |
| 438 | I3-29I 39-5 | Посыпка горячим песком | I00 м2 | 0,09 | 0,I3 | 0,I2 | - | - | - | - | - |
| 439 | II-I8 3-I<br>II-I9 3-2 | Гидроизоляция из 2-х слоев изола на битумной мастике<br>Цена: I25+ 83,8 | I00 м2 | 0,09 | 208,8 | 50,7 | I0,24<br>3,07 | I9 | 5 | I<br>- | - |
| 440 | II-55 8-I | Стяжка из цементно-песчаного раствора МI50 толщиной 20 мм | I00 м2 | 0,09 | 70 | 9,88 | 0,95<br>0,28 | 6 | I | - | - |
| 44I | II-69 II-3 | Покрытие из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 20мм | I00 м2 | 0,09 | 84,7 | I5,5 | I,02<br>0,3I | 8 | I | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тип пола II-I2 | | | | | | | | | |
| 442 | II-57-I 8-3<br>II-58-I 8-4<br>ССЦ МСМ п.I-72 п.I-78 | Стяжка из керамзитобетона М75 толщиной 75 мм<br>Цена: 82,6+(30,6-29,7)х х 2,04+ /I5,6+(30,6-29,7)х х 0,5I/ х II | I00 м2 | 4,6 | 26I,09 | I7,03 | 4,2<br>I,22 | I20I | 78 | I9<br>6 | - |
| 443 | II-67 II-I<br>II-68 II-2<br>ССЦ МСМ п.I-29 п.I-3I | Покрытие из бетона М300 толщиной 25 мм<br>Цена: I23+ (33,3-29,3)х х 3,06-/I5,8+(33,3-29.3)х х 0,5I/ | I00 м2 | 4,6 | II7,4 | I9,9I | I,46<br>0,44 | 540 | 92 | 7<br>2 | - |
| | | Тип пола II-I3 | | | | | | | | | |
| 444 | II-55 6-I<br>II-56 8-2 | Стяжка из цементно-песчаного раствора МI50 толщиной 50мм<br>Цена: 70+ I3,6х 6 | I00 м2 | I,36 | I5I,6 | I0,84 | 2,33<br>0,7 | 206 | I5 | 3<br>I | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | II-47<br>3-5 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в I слой | I00 м2 | I,36 | 45,8 | 20,9 | 3,75<br>I,I2 | 62 | 28 | 5<br>2 | - |
| 446 | I3-29I<br>39-5 | Посыпка, горячим песком | I00 м2 | I,36 | 0,I3 | 0,I2 | - | I | I | - | - |
| 447 | II-I8<br>3-I<br>II-I9<br>3-2 | Гидроизоляция из 2-х слоев изола на битумной мастике<br>Цена: I25+ 83,8 | I00 м2 | I,36 | 208,8 | 50,7 | I0,24<br>3,07 | 284 | 69 | I4<br>4 | - |
| 448 | II-55<br>8-I | Стяжка из цементно-песчаного раствора MI50 толщиной 20 мм | I00 м2 | I,36 | 70 | 9,88 | 0,95<br>0,28 | 95 | I3 | I<br>- | - |
| 449 | II-67<br>II-I<br>II-68<br>II-2<br>ССЦ<br>МСМ<br>п.I-29<br>п.I-3I | Покрытие из бетона М300 толщиной 25 мм<br>Цена: I23+ (33,3-29,3)х<br>х 3,06-/I5,8+(33,3-29,3)х<br>х 0,5I/<br>Тип пола П-I4 | I00 м2 | I,36 | II7,4 | I9,9I | I,46<br>0,44 | I60 | 27 | 2<br>I | - |
| 450 | II-47<br>3-5 | Огрунтовка битумной мастикой | I00 м2 | 0,35 | 45,8 | 20,9 | 3,75<br>I,I2 | I6 | 7 | I<br>- | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45I | 26-36<br>8-9<br>ССРСЦ<br>ч.I<br>р.IУ<br>п.I24 | Теплоизоляция из плит-минераловатных<br>Цена: 7,68+ I,02х 23,4 | м3 | I,4 | 3I,55 | 6,6 | I,08<br>0,32 | 44 | 9 | 2<br>- | - |
| 452 | II-55<br>8-I<br>II-56<br>8-2<br>ССЦ<br>МСМ<br>п.2-4<br>п.2-5 | Стяжка из цементно-песчаного раствора МI00 толщиной 40 мм<br>Цена: 70-(25,9-24,4)х<br>х 2,04+ /I3,6-(25,9 -<br>-24,4)х 0,5I/х 4 | I00<br>м2 | 0,35 | II8,28 | I0,52 | I,87<br>0,56 | 4I | 4 | I<br>- | - |
| 453 | II-69<br>II-3 | Покрытие из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 20 мм | I00<br>м2 | 0,35 | 84,7 | I5,5 | I,02<br>0,3I | 30 | 5 | - | - |
| 454 | II-57-<br>-I)<br>8-3<br>II-58-I<br>8-4 | Утепление полов, примыкающих к стенам, керамзитобетоном толщиной 300 мм шириной 800 мм<br>Цена: 82,6+I5,6х 56 | I00<br>м2 | I,25 | 956,2 | 27,38 | I6,8<br>4,82 | II95 | 34 | 2I<br>6 | - |
| | | Итого по разделу XIУ | руб. | - | - | - | - | I20II | II7I | I65<br>46 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XУ. Лестницы | | | | | | | | | |
| 455 | 7-300 I8-3--I.8 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т | шт. | II | 5,77 | I,66 | 3,93 / I,44 | 64 | I8 | 43 / I6 | - |
| 456 | ССЦ МСМ 8-499 | Стоимость лестничных маршей по серии I.050.I-2.I (ЛМП57.II.I4-5) из бетона М300 Цена: 82-0,82- I,68 | м3 | 2,7 | 79,55 | - | - | 2I5 | - | - | - |
| 457 | ССЦ МСМ 8-499 | То же, ЛМП 57.II.I8-5) из бетона М300 Цена: 82-0,82-I,68= 79,55 | м3 | 6,65 | 79,55 | - | - | 529 | - | - | - |
| 458 | ССЦ МСМ 8-499 | То же, ЛМП 57.II.I8-5-3 Цена: 82-0,82- I,68 | м3 | 0,83 | 79,55 | - | - | 66 | - | - | - |
| 459 | 7-297 I8-2-I.8 | Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т | шт. | I | 5 | I,54 | 2,7 / 0,98 | 5 | 2 | 3 / I | - |
| 460 | ССЦ МСМ 8-500 | Стоимость лестничных площадок по серии I.050.I-2.I (ЛПП I4.I2B) Цена: 78,8- I,68- 0,82 | м3 | 0,2 | 7I,35 | - | - | I4 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46I | ССЦ МСМ табл. 3-I п.I | Арматура класса AI | т | 0,248 | 229 | – | – | 57 | – | – | – |
| 462 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.3 | Арматура класса AIII | т | 0,380 | 250 | – | – | 95 | – | – | – |
| 463 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.6 | Арматура класса BpI | т | 0,II0 | 32I | – | – | 35 | – | – | – |
| 464 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные детали | т | 0,I22 | 4I3 | – | – | 50 | – | – | – |
| 465 | 7-670 47-II--I.8 ССЦ МСМ р.II п.2-6 | Установка накладных проступей<br>Цена: 0,8+ 0,0279х 28,I | шт. | I87 | I,58 | 0,59 | 0,2I / 0,08 | 295 | II0 | 39 / I5 | – |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | ССЦ МСМ II-I73 | Стоимость проступей по серии I.05.I-2<br>I ЛН I2.3<br>2 ЛН I3.3<br>2 ЛН I3.5 | м | 235,27 | I,67 | - | - | 393 | - | - | - |
| 467 | 7-737 58-3 | Установка металлических ограждений лестниц с поручнями из поливинилхлорида ОМ I8-I<br>ОМ I4-I<br>ОМ I2-I | I00 м | 0,37 | 823 | 35,7 | 3,I<br>0,94 | 305 | I3 | I<br>- | - |
| 468 | ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные и соединительные элементы | т | 0,004 | 4I3 | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого по разделу XУ | руб. | - | - | - | - | 2I25 | I43 | 86<br>32 | - |
| | | XУI. Металлоконструкции<br>а) типовые | | | | | | | | | |
| | | Площадка МП-2 под золоуловитель БП-2-5х(4+2) | | | | | | | | | |
| 469 | 9-46 7-I | Монтаж лестниц с ограждениями | т | 0,I54 | 58 | I3,8 | 32,I<br>II,8 | 9 | 2 | 5<br>2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | ССРСЦ ч.II п.475 | Стоимость лестничного марша МЛХШ60-24.8 | шт. | I | 4I,I | — | - | 4I | - | - | - |
| 47I | ССРСЦ ч.II п.47I | То же, МЛХШ60- I2.8 | шт. | I | 24,2 | - | - | 24 | - | - | - |
| 472 | ССРСЦ ч.II п.496 | Стоимость ограждений ОГпМЛХ 60-I0.24, ОГлМЛХ 60-I0.24 | шт. | 2 | 4,94 | - | - | I0 | - | - | - |
| 473 | ССРСЦ ч.II п.494 | То же, ограждений ОГпМЛХ 60-I0.I2, ОГлМЛХ 60-I0.I2 | шт. | 2 | 3,I6 | - | - | 6 | - | - | - |
| 474 | 9-46 7-I | Монтаж стремянки с ограждением | т | 0,085 | 58 | I3,8 | 32,I / II,8 | 5 | I | 3 / I | - |
| 475 | ССРСЦ ч.II п.I976 | Стоимость стремянки СХ-40 Цена: 384 - 8,08 | т | 0,066 | 375,92 | - | - | 25 | - | - | - |
| 476 | ССРСЦ ч.II п.I98I | То же, ограждения ОГС- I8.4 Цена: 327- 8,08 | т | 0,0I9 | 3I8,92 | - | - | 6 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 9-47<br>7-2 | Монтаж ограждений площадок | т | 0,I40 | 46,8 | I9 | I7,6<br>5,43 | 7 | 3 | 2<br>I | - |
| 478 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.647 | Стоимость ограждений ОГПМХЭб - I0.9 | шт. | 4 | 4,6I | - | - | I8 | - | - | - |
| 479 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.649 | То же, ОГПМХЭб- I0.I5 | шт. | I | 5,85 | - | - | 6 | - | - | - |
| 480 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.650 | То же, ОГПМХЭб- I0.I8 | шт. | 2 | 7,5 | - | - | I5 | - | - | - |
| 48I | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.65I | То же, ОГПМХЭб- I0.22 | шт. | I | 8,08 | - | - | 8 | - | - | - |
| 482 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.652 | То же, ОГПМХЭб- I0.24 | шт. | I | 8,85 | - | - | 9 | - | - | - |
| 483 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.I98I | Дополнительные элементы<br>Цена: 327 - 8,08 | т | 0,005 | 3I8,92 | - | - | 2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Площадка МП-3 под золоуловитель БУ-2-7 х (5+ 3) | | | | | | | | | |
| 484 | 9-46 7-I | Монтаж лестниц с ограждениями | т | 0,I59 | 58 | I3,8 | 32,I / II,8 | 9 | 2 | 5 / 2 | - |
| 485 | ССРСЦ ч.II п.473 | Стоимость лестничного марша МЛХШ60-I8.8 | шт. | I | 3I,2 | - | - | 3I | - | - | - |
| 486 | ССРСЦ ч.II п.473 | Стоимость укороченного марша МЛХШ 60-I8.8* Цена 3I,2 х 57/66 | шт. | I | 26,9 | - | - | 27 | - | - | - |
| 487 | ССРСЦ ч.II п.495 | Стоимость ограждений ОГпМЛХ 60-I0.I8, ОГлМЛХ 60-I0.I8 | шт. | 4 | 3,64 | - | - | I5 | - | - | - |
| 488 | 9-47 7-2 | Монтаж площадок с ограждениями | т | 0,26 | 46,8 | I9 | I7,6 / 5,43 | I2 | 5 | 5 / I | - |
| 489 | ССРСЦ ч.II п.522 | Стоимость площадки ПМХРВ - 9.8 | шт. | I | I8,8 | - | - | I9 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | ССРСЦ ч.II п.647 | Стоимость ограждений ОГПМХЭб - I0.9 | шт. | 2 | 4,6I | - | - | 9 | - | - | - |
| 49I | ССРСЦ ч.II п.649 | То же, ОГПМХЭб- I0.I5 | шт. | I | 5,85 | - | - | 6 | - | - | - |
| 492 | ССРСЦ ч.II п.65I | То же, ОГПМХЭб- I0.2I | шт. | I | 8,08 | - | - | 8 | - | - | - |
| 493 | ССРСЦ ч.II п.652 | То же, ОГПМХЭб - I0.24 | шт. | 3 | 8,85 | - | - | 27 | - | - | - |
| 494 | ССРСЦ ч.II п.653 | То же, ОГПМХЭб- I0.30 | шт. | 2 | II,5 | - | - | 23 | - | - | - |
| 495 | ССРСЦ ч.II п.655 | То же, ОГПМХЭб- I0.42 | шт. | I | I5,I | - | - | I5 | - | - | - |
| 496 | ССРСЦ ч.II п.I98I | Дополнительные элементы Цена: 327 - 8,08 | т | 0,005 | 3I8,92 | - | - | 2 | - | - | - |
| 497 | 9-46 7-I | Монтаж стремянки с ограждением | т | 0,085 | 58 | I3,8 | 32,I / II,8 | 5 | I | 3 / I | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | ССРСЦ ч.II п.I976 | Стоимость стремянки Цена: 384 - 8,08 | т | 0,066 | 375,92 | - | - | 25 | - | - | - |
| 499 | ССРСЦ ч.II п.I98I | То же, ограждений Цена: 327- 8,08 | т | 0,0I9 | 3I8,92 | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Лестницы ЛМI, ЛМ2 | | | | | | | | | |
| 500 | 9-46 7-I | Монтаж лестниц с ограждениями | т | 0,8I0 | 58 | I3,8 | 32,I / II,8 | 47 | II | 26 / I0 | - |
| 50I | ССРСЦ ч.II п.22I0 | Стоимость лестничных маршей МЛХРВ45-30.8 | шт. | 2 | 62,6 | - | - | I25 | - | - | - |
| 502 | ССРСЦ ч.II п.22I6 | То же, МЛХРВ 45-42.8 | шт. | 2 | 86,6 | - | - | I73 | - | - | - |
| 503 | ССРСЦ ч.II п.49I | Стоимость ограждений ОГтМЛХ 45-I0.30, ОГлМЛХ 45-I0.30 | шт. | 3 | 8,89 | - | - | 27 | - | - | - |
| 504 | ССРСЦ ч.II п.498 | То же, ОГТМЛХ 45-I0.42 | шт. | 2 | I2,6 | - | - | 25 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | ССРСЦ ч.II п.I98I | Дополнительные элементы Цена: 327 - 8,08 | т | 0,073 | 3I8,92 | - | - | 23 | - | - | - |
| 506 | 9-47 7-2 | Монтаж площадок с ограждениями | т | 0,302 | 46,8 | I9 | I7,6 / 5,43 | I4 | 6 | 5 / 2 | - |
| 507 | ССРСЦ ч.II п.2239 | Стоимость площадок ПМХРВ- 9.8 | шт. | I | I7,I | - | - | I7 | - | - | - |
| 508 | ССРСЦ ч.II п.2242 | То же, ПМХРВ - I2.8 | шт. | 4 | 20 | - | - | 80 | - | - | - |
| 509 | ССРСЦ ч.II п.647 | Стоимость ограждений ОГПМХЭб - I0.9 | шт. | 3 | 4,6I | - | - | I4 | - | - | - |
| 5I0 | ССРСЦ ч.II п.648 | То же, ОГПМХЭб - I0.I2 | шт. | 3 | 5,I9 | - | - | I6 | - | - | - |
| 5II | ССРСЦ ч.II п.650 | То же, ОГПМХЭб - I0.I8 | шт. | I | 7,50 | - | - | 8 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Лестница ЛМ - 3 | | | | | | | | | |
| 5I2 | 9-46<br>7-I | Монтаж лестничных маршей | т | 0,828 | 58 | I3,8 | 32,I<br>II,8 | 48 | II | 27<br>I0 | - |
| 5I3 | ССРСЦ ч.II п.2I98 | Стоимость лестничных маршей МЛХРВ 45-6.8 | шт. | I | I2,6 | - | - | I3 | - | - | - |
| 5I4 | ССРСЦ ч.II п.2207 | То же, МЛХРВ 45-24.8 | шт. | I | 50 | - | - | 50 | - | - | - |
| 5I5 | ССРСЦ ч.II п.22I0 | То же, МЛХРВ 45-30.8 | шт. | I | 62,6 | - | - | 63 | - | - | - |
| 5I6 | ССРСЦ ч.II п.22I3 | То же, МЛХРВ 45-36.8 | шт. | I | 74,6 | - | - | 75 | - | - | - |
| 5I7 | ССРСЦ ч.II п.22I6 | То же, МЛХРВ 45-42.8 | шт. | I | 86,6 | - | - | 87 | - | - | - |
| 5I8 | ССРСЦ ч.II п.490 | Стоимость ограждений ОГлМЛХ 45-I0.24, ОГпМЛХ45 - I0.24 | шт. | 2 | 7,02 | - | - | I4 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5I9 | ССРСЦ ч.II п.498 | То же, ограждений ОГпМЛХ 45-I0.42, ОГлМЛХ 45- I0.42 | шт. | 2 | I2,6 | - | - | 25 | - | - | - |
| 520 | ССРСЦ ч.II п.492 | То же, ОГлМЛХ 45- I0.36 | шт. | I | I0,6 | - | - | II | - | - | - |
| 52I | ССРСЦ ч.II п.49I | То же, ОГлМЛХ 45-I0.30 | шт. | I | 8,89 | - | - | 9 | - | - | - |
| 522 | ССРСЦ ч.II п.I98I | Дополнительные элементы | т | 0,I04 | 3I8,92 | - | - | 33 | - | - | - |
| 523 | 9-47 7-2 | Монтаж площадок с ограждениями | т | 0,3I7 | 46,8 | I9 | I7,6 / 5,43 | I5 | 6 | 6 / 2 | - |
| 524 | ССРСЦ ч.II п.2239 | Стоимость площадки ПМХРВ - 9.8 | шт. | 4 | I7,I | - | - | 68 | - | - | - |
| 525 | ССРСЦ ч.II п.225I | То же, ПМХРВ - 2I.8 | шт. | I | 28,8 | - | - | 29 | - | - | - |
| 526 | ССРСЦ ч.II п.647 | То же, ограждений ОГПМХ9б - I0.9 | шт. | 6 | 4,6I | - | - | 28 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | ССРСЦ ч.II п.650 | То же, ОГШМХ9б - I0.I8 | шт. | I | 7,5 | - | - | 8 | - | - | - |
| 528 | ССРСЦ ч.II п.65I | То же, ОГШМХ9б - I0.2I | шт. | I | 8,08 | - | - | 8 | - | - | - |
| | | Лестницы ЛМ4, ЛМ5, ЛМ6 | | | | | | | | | |
| 529 | 9-46 7-I | Монтаж лестниц с ограждениями | т | I,338 | 58 | I3,8 | 32,I / II,8 | 78 | I8 | 43 / I6 | - |
| 530 | ССРСЦ ч.II п.2207 | Стоимость лестничных маршей МЛХРВ45-24.8 | шт. | 2 | 50 | - | - | I00 | - | - | - |
| 53I | ССРСЦ ч.II п.220I | То же, МЛХРВ 45-I2.8 | шт. | 5 | 25,I | - | - | I26 | - | - | - |
| 532 | ССРСЦ ч.II п.22I0 | То же, МЛХРВ 45-30.8 | шт. | I | 62,6 | - | - | 63 | - | - | - |
| 533 | ССРСЦ ч.II п.2204 | То же, МЛХРВ 45-I8.8 | шт. | I | 36,6 | - | - | 37 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | ССРСЦ ч.II п.2I98 | То же, МЛХРВ 45-6.8 | шт. | I | I2,6 | - | - | I3 | - | - | - |
| 535 | ССРСЦ ч.II п.22I3 | То же, МЛХРВ 45-36.8 | шт. | I | 74,6 | - | - | 75 | - | - | - |
| 536 | ССРСЦ ч.II п.490 | Стоимость ограждений ОГпМЛХ 45-I0.24, ОГлМЛХ45 -I0.24 | шт. | 3 | 7,02 | - | - | 2I | - | - | - |
| 537 | ССРСЦ ч.II п.488 | То же, ОГпМЛХ 45-I0.I2 ОГлМЛХ 45-I0.I2 | шт. | 7 | 3,5 | - | - | 25 | - | - | - |
| 538 | ССРСЦ ч.II п.49I | То же, ОГпМЛХ 45-I0.30 ОГлМЛХ 45-I0.30 | шт. | 2 | 8,89 | - | - | I8 | - | - | - |
| 539 | ССРСЦ ч.II п.489 | То же, ОГпМЛХ 45-I0.I8 | шт. | I | 5,37 | - | - | 5 | - | - | - |
| 540 | ССРСЦ ч.II п.492 | То же, ОГпМЛХ 45-I0.36 ОГлМЛХ 45-I0.36 | шт. | 2 | I0,6 | - | - | 2I | - | - | - |
| 54I | ССРСЦ ч.II п.I98I | Дополнительные элементы Цена: 327 - 8,08 | т | 0,28I | 3I8,92 | - | - | 90 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 9-47<br>7-2 | Монтаж площадок с ограждениями | т | I,07 | 46,8 | I9 | I7,6<br>5,43 | 50 | 20 | I9<br>6 | - |
| 543 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.2239 | Стоимость площадок ПМХРВ- 9.8 | шт. | 8 | I7,I | - | - | I37 | - | - | - |
| 544 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.2242 | То же, ПМХРВ- I2.8 | шт. | 6 | 20 | - | - | I20 | - | - | - |
| 545 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.2246 | То же, ПМХРВ- I5.8 | шт. | 2 | 23 | - | - | 46 | - | - | - |
| 546 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.225I | То же, ПМХРВ -2I.8 | шт. | I | 28,8 | - | - | 29 | - | - | - |
| 547 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.2245 | То же, ПМХРВ- I5.I0 | шт. | I | 25 | - | - | 25 | - | - | - |
| 548 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.647 | То же, ограждений ОГПМХЭб - I0.9 | шт. | 9 | 4,6I | - | - | 4I | - | - | - |
| 549 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.650 | То же, ОГПМХЭб - I0.I8 | шт. | 7 | 7,5 | - | - | 53 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | ССРСЦ ч.II п.648 | То же, ОТПМХЭ6 - I0.I2 | шт. | 3 | 5,I9 | - | - | I6 | - | - | - |
| 55I | ССРСЦ ч.II п.649 | То же, ОТПМХЭ6 - I0.I5 | шт. | I | 5,85 | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Лестницы ЛМ7, ЛМ8, ЛМ9, площадка МП4 | | | | | | | | | |
| 552 | 9-46 7-I | Монтаж лестниц с ограждениями | т | 0,979 | 58 | I3,8 | 32,I / II,8 | 57 | I4 | 3I / I2 | - |
| 553 | ССРСЦ ч.II п.2207 | Стоимость лестничных маршей МЛХРВ 45-24.8 | шт. | I | 50 | - | - | 50 | - | - | - |
| 554 | ССРСЦ ч.II п.22I6 | То же, МЛХРВ 45-42.8 | шт. | I | 86,6 | - | - | 87 | - | - | - |
| 555 | ССРСЦ ч.II п.220I | То же, МЛХРВ 45-I2.8 | шт. | 2 | 25,I | - | - | 50 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | ССРСЦ ч.II п.I975 | То же, МЛГВ 45-30.8 МЛГВ.45-I2.8 Цена: 358 - 8,08 | т | 0,35 | 349,92 | - | - | I22 | - | - | - |
| 557 | ССРСЦ ч.II п.490 | То же, ограждений ОГлМЛХ 45-I0,24, ОГпМЛХ 45-I0.24 | шт. | 2 | 7,02 | - | - | I4 | - | - | - |
| 558 | ССРСЦ ч.II п.498 | То же, ОГлМЛХ 45-I0.42, ОГпМЛХ 45-I0.42 | шт. | 2 | I2,6 | - | - | 25 | - | - | - |
| 559 | ССРСЦ ч.II п.I98I | То же, ОГлМЛГ 45-I0.I2, ОГпМЛГ 45-I0.I2, ОГпМЛГ 45-I0.80 Цена: 327 - 8,08 | т | 0,099 | 3I8,92 | - | - | 32 | - | - | - |
| 560 | ССРСЦ ч.II п.488 | То же, ОГлМЛХ 45-I0.I2 | шт. | I | 3,5 | - | - | 4 | - | - | - |
| 56I | ССРСЦ ч.II п.I98I | Дополнительные элементы Цена: 327 - 8,08 | т | 0,048 | 3I8,92 | - | - | I5 | - | - | - |
| 562 | 9-47 7-2 | Монтаж площадок с ограждениями | т | I,26I | 46,8 | I9 | I7,6 / 5,43 | 59 | 24 | 22 / 7 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | ССРСЦ ч.II п.2239 | Стоимость площадок ПМХРВ - 9.8 | шт. | 3 | I7,I | - | - | 5I | - | - | - |
| 564 | ССРСЦ ч.II п.2252 | То же, ПМХРВ - 2I.I0 | шт. | I | 32,I | - | - | 32 | - | - | - |
| 565 | ССРСЦ ч.II п.I979 | То же, ПМГВ - 42.8, ПМГВ - I2.8 Цена: 326 - 8,08 | т | 0,269 | 3I7,92 | - | - | 86 | - | - | - |
| 566 | ССРСЦ ч.II п.647 | То же, ограждений ОГПМХЭб - I0.9 | шт. | 9 | 4,6I | - | - | 4I | - | - | - |
| 567 | ССРСЦ ч.II п.650 | То же, ОГПМХЭб - I0.I8 | шт. | I | 7,5 | - | - | 8 | - | - | - |
| 568 | ССРСЦ ч.II п.I98I | То же, ОГПМГЭб - I0.42 ОГПМГЭб - I0.9, ОГПМГЭб - I0.I2 Цена: 327 - 8,08 | т | 0,I66 | 3I8,92 | - | - | 53 | - | - | - |
| 569 | ССРСЦ ч.II п.658 | То же, ОГПМХЭб - I0.60 | шт. | 8 | 20,8 | - | - | I66 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | ССРСЦ ч.II п.655 | То же, ОПТМХЭб - I0.42 | шт. | 2 | I5,I | - | - | 30 | - | - | - |
| | | Площадка МПI | | | | | | | | | |
| 57I | 9-47 7-2 | Монтаж ограждений площадки | т | 0,34 | 46,8 | I9 | I7,6 / 5,43 | I6 | 6 | 6 / 2 | - |
| 572 | ССРСЦ ч.II п.654 | Стоимость ограждений ОПТМХЭб - I0.36С | шт. | 6 | I2,8 | - | - | 77 | - | - | - |
| 573 | ССРСЦ ч.II п.65I | То же, ОПТМХЭб- I0.2IС | шт. | 4 | 8,08 | - | - | 32 | - | - | - |
| 574 | ССРСЦ ч.II п.650 | То же, ОПТМХЭб - I0.I8С | шт. | 2 | 7,5 | - | - | I5 | - | - | - |
| 575 | ССРСЦ ч.II п.647 | То же, ОПТМХЭб- I0.9С | шт. | 2 | 4,6I | - | - | 9 | - | — | - |
| 576 | 7-289 I7-5 | Опорные консоли ОК-I | т | 0,462 | 3I3 | I9,4 | 4 / I,2 | I45 | 9 | 2 / I | - |
| | | Итого по "а" | руб. | - | - | - | - | 4043 | I39 | 2I0 / 76 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. строительные работы по п.576 | руб. | - | - | - | - | I45 | 9 | 2 / I | - |
| | | б) нетиповые конструкции | | | | | | | | | |
| 577 | 9-47 7-2 | Монтаж площадок<br>Вес: 30,0I x I,04 | т | 3I,2I | 46,8 | I9 | I7,6 / 5,43 | I46I | 593 | 549 / I69 | - |
| 578 | ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3 | Стоимость технологических площадок из стали ВсТ3 СП 6-I<br>Вес: 9,78 x I,04<br>Цена: 326 + I,0I | т | I0,I7I | 327,0I | - | - | 3326 | - | - | - |
| 579 | ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3 | То же, из стали Вст 3СП 5-I<br>Вес: I,82 x I,04<br>Цена: 326+ I9x I,0I | т | I,893 | 345,I9 | - | - | 653 | - | - | - |
| 580 | ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3 | То же, из стали Вст 3 СП5<br>Вес: 0,27 x I,04<br>Цена: 326+ I3x I,0I | т | 0,28I | 339,I3 | - | - | 95 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | ССРСЦ ч.II п.I979 | То же, из стали Вст 3ПС 6<br>Вес: 0,08 х I,04 | т | 0,083 | 326 | - | - | 27 | - | - | - |
| 582 | ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3 | То же, из стали Вст 3КП2<br>Вес: I8,06 х I,04<br>Цена: 326 - 8,08 | т | I8,782 | 3I7,92 | - | - | 597I | - | - | - |
| 583 | 9-I53 24-4 | Монтаж опор под трубопроводы<br>Вес: 3,59 х I,04 | т | 3,734 | 27,I | I4,8 | 4,98<br>I,52 | I0I | 55 | I9<br>6 | - |
| 584 | ССРСЦ ч.II п.20I9 табл.3 | Стоимость опор под трубопроводы из стали Вст 3кп2<br>Вес: I,59 х I,04<br>Цена: 356 - 8,08 | т<br>т | I,654 | 347,92 | - | - | 575 | - | - | - |
| 585 | ССРСЦ ч.II п.20I9 | То же, из стали Вст 3ПС 6<br>Вес: 0,8 х I,04 | т | 0,3I2 | 356 | - | - | III | - | - | - |
| 586 | ССРСЦ ч.II п.20I9 | То же, из стали 09Г2С-6<br>Вес: I,7 х I,04 | т | I,768 | 4I4,I36 | - | - | 732 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | табл. 3,4 | Цена: 356+ /29+2,4(II9: : I0)/ x I,0I | | | | | | | | | |
| 587 | 9-40 6-I | Монтаж путей подвесного транспорта в осях 7÷ I0 | м | 38 | 3,68 | 0,73 | 2,64 / 0,92 | I40 | 28 | I00 / 35 | |
| 588 | 9-40 6-I | То же, монорельсовых путей из двутавра № 24 | м | 3I | 3,68 | 0,73 | 2,64 / 0,92 | II4 | 23 | 82 / 29 | - |
| 589 | 9-4I 6-2 | То же, из двутавра № 30 | м | I2 | 4,66 | 0,7I | 3,58 / I,25 | 56 | 9 | 43 / I5 | - |
| 590 | ССРСЦ ч.II п.I825 | Стоимость монорельсов из стали Вст3 СП5 Цена: 239+ I3,I3 Вес: 3,44 x I,04 | т | 3,578 | 252,I3 | - | - | 902 | - | - | - |
| 59I | ССРСЦ ч.II п.I829 | Стоимость поддерживающих балок и подвесок из стали Вст 3 КП2 Вес: 0,49 x I,04 Цена: 25I - 8,08 | т | 0,5I | 242,92 | - | - | I24 | - | - | - |
| 592 | ССРСЦ ч.II | То же, из стали Вст 3 СП5-I | т | 0,052 | 270,I9 | - | - | I4 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.I829 | Вес: 0,05 х I,04<br>Цена: 25I+ I9 х I,0I | | | | | | | | | |
| 593 | 9-88<br>II-7 | Монтаж связей<br>Вес: 0,27 х I,04 | т | 0,28I | 4I,3 | I5,4 | II,4<br>4,33 | I2 | 4 | 3<br>I | - |
| 594 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.I9I3 | Стоимость связей из стали Вст3 ПС6<br>Вес: 0,27 х I,04 | т | 0,28I | 247 | - | - | 69 | - | - | - |
| 595 | 9-47<br>7-2 | Монтаж площадок<br>Вес: 4,29 х I,04 | т | 4,462 | 46,8 | I9 | I7,6<br>5,43 | 209 | 85 | 79<br>24 | - |
| 596 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.I979<br>табл.3 | Стоимость площадок из стали Вст 3 СП5-I<br>Вес: 2,97 х I,04<br>Цена: 326+ I9,I9 | т | 3,089 | 345,I9 | - | - | I066 | - | - | - |
| 597 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.I979 | То же, из стали Вст3ПС6<br>Вес: 0,06 х I,04 | т | 0,062 | 326 | - | - | 20 | - | - | - |
| 598 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.I979<br>табл.3 | То же, из стали Вст3КП2<br>Вес: I,26 х I,04<br>Цена: 326 - 8,08 | т | I,3I | 3I7,92 | - | - | 4I6 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 9-I32 20-I | Монтаж бункеров<br>Вес: 35,I5 х I,04 | т | 36,556 | 67,I | 27,I | 30,4<br>9,95 | 2453 | 99I | IIII<br>364 | |
| 600 | ССРСЦ ч.II п.I987 табл.3 | Стоимость бункеров из стали ВстЗСП5-I<br>Цена: 297+ I9х I,0I<br>Вес: 7,8 х I,04 | т | 8,II2 | 3I6,I9 | - | - | 2565 | - | - | - |
| 60I | ССРСЦ ч.II п.I987 табл. 3,4 | То же, из стали 09Г2С - I2<br>Вес: 27.35 х I,04<br>Цена: 297+ /34+2,4(72,2: : I0)/х I,0I | т | 28,44 | 348,84 | - | - | 992I | - | - | - |
| 602 | 9-II6 I6-3 | Монтаж балок<br>Вес: I8,5I х I,04 | т | I9,25 | 3I.2 | I0 | I4,8<br>4,74 | 60I | I93 | 285<br>9I | - |
| 608 | ССРСЦ ч.II п.I959 | Стоимость балок из стали 09Г2С-I2<br>Цена: 2I3+/34+2,4 (26,6 : I0)/ х I,0I | т | I9,25 | 253,79 | - | - | 4885 | - | - | - |
| 604 | 9-I62 26-I | Рамы под оборудование<br>Вес: I,388 х I,04 | т | I,444 | 49,5 | 9,79 | 27,3<br>6,33 | 7I | I4 | 39<br>9 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | ССРСЦ ч.II р.I п.2022 табл.3 | Стоимость рам из стали ВстЗКП2<br>Цена: 265 - 8,08<br>Вес: 0,898 х I,04 | т | 0,934 | 256,92 | - | - | 240 | - | - | - |
| 606 | ССРСЦ ч.II р.I п.2022 табл.3 | То же, из стали ВстЗПС6-I<br>Цена: 265 + I,0I<br>Вес: 0,49 х I,04 | т | 0,5I0 | 266,0I | - | - | I36 | - | - | - |
| 607 | 6-I68 I5-9 ССЦМСМ I-I7, I-I6 | Опорные подушки из бетона МI50<br>Цена: 42,3-(28,2-27,2)х х I,05 | м3 | 0,05 | 4I,29 | 4,9I | I,06<br>0,32 | 2 | - | - | - |
| 608 | 6-I3 I-I3 ССЦМСМ I-3, I-4 | Фундаменты из бетона МI50 под ЛМ3, ЛМ4, ЛМ6, ЛМ8 | м3 | I,25 | 35,22 | 2,78 | 0,34<br>0,I | 44 | 3 | - | - |
| 609 | I3-I2I I5-6 | Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-020 | I00 м2 | 44,73 | 7,7I | 2,05 | 0,2<br>0,06 | 345 | 92 | 9<br>5 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6I0 | I3-I2I I5-6 тех.ч. 3.5 | То же, решетчатых<br>Цена: 7,7I х I,I | I00 м2 | 3,0 | 8,48 | 2,26 | 0,22<br>0,07 | 25 | 7 | I<br>– | – |
| 6II | I3-I53 I8-6 | Окраска металлоконструкций двумя слоями эмали ПФ-II5<br>Цена: I0,3 х 2 | I00 м2 | 44,73 | 20,6 | 3,02 | 0,24<br>0,08 | 92I<br>9I3 | I35 | II<br>4 | – |
| 6I2 | I3-I53 I8-6 тех.ч. 3.5 | То же, решетчатых металлоконструкций<br>Цена: I0,3 х 2 х I,I | I00 м2 | 3,0 | 22,66 | 3,32 | 0,26<br>0,09 | 68 | I0 | I<br>– | – |
| | | Итого по "б" | руб. | – | – | – | – | 3847I | 2242 | 2332<br>750 | – |
| | | в т.ч. строительные работы по п. 607÷ 6I2 | руб. | – | – | – | – | I405 | 247 | 22<br>7 | – |
| | | Итого по разделу XУI | руб. | – | – | – | – | 425I4 | 238I | 2542<br>826 | |
| | | в т.ч. строительные работы | руб. | – | – | – | – | I550 | 256 | 24<br>8 | – |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **XУП. Отделочные работы** | | | | | | | | | |
| 6I3 | I5-295 59-2 | Затирка швов панельных участков при высоте до 4 м | I00 м2 | II,6 | 30,7 | I6,5 | 0,87 / 0,26 | 356 | I9I | I0 / 3 | - |
| 6I4 | I5-295 59-2 тех.ч. 3.I0 | То же, более 4 до 8м<br>Цена: 30,7-(I6,5+0,87) х 0,I | I00 м2 | I2,56 | 28,96 | I4,85 | 0,78 / 0,23 | 364 | I87 | I0 / 3 | - |
| 6I5 | I5-295 59-2 тех.ч. 3.I0 | То же, более 8 м<br>Цена: 30,7-(I6,5+0,87)х х 0,I | I00 м2 | I,94 | 28,96 | I4,85 | 0,78 / 0,23 | 56 | 29 | 2 / - | - |
| 6I6 | 8-57 7-I | Расшивка швов кирпичных участков | I00 м2 | I0,02 | I3,I | I3,I | - | I3I | I3I | - | - |
| 6I7 | I5-509 I53-2 | Известковая окраска при высоте до 4 м | I00 м2 | I2,80 | 3,I3 | 2,4 | 0,05 / 0,02 | 40 | 3I | I / - | - |
| 6I8 | I5-509 I53-2 тех.ч. 3.I8 | То же, более 4 до 8 м | I00 | I5,II | 3,38 | 2,64 | 0,06 / 0,02 | 5I | 40 | I / - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Цена: 3,I3+ (2,4+0,05 )х х 0,I | | | | | | | | | |
| 6I9 | I5-509 I53-2 | То же, более 8 м | I00 м2 | I,94 | 3,I3 | 2,4 | 0,05 / 0,02 | 6 | - | - | - |
| 620 | I5-256 55-5--II | Штукатурка кирпичных участков цементно-известковым раствором | I00 м2 | 6,62 | II0 | 46,4 | 6,8 / 4.03 | 728 | 308 | 45 / 26 | - |
| 62I | I5-262 55-5--II | То же, цементным раствором | I00 м2 | 0,I8 | I07 | 46,4 | 6,8 / 4,03 | I9 | 8 | I / I | - |
| 622 | I5-502 I52-2 | Клеевая окраска стен | I00 м2 | 3,2 | I2,9 | 6,8 | 0,07 / 0,02 | 4I | 22 | - | - |
| 623 | I5-660 I68-3 | Эмульсионная окраска стен по штукатурке | I00 м2 | 4,8I | 76,3 | 23,I | 0,9 / 0,27 | 367 | III | 4 / I | - |
| 624 | I5-662 I68-5 | То же, по сборным конструкциям | I00 м2 | 4,0 | 58,8 | I3,8 | 0,8 / 0,24 | 235 | 55 | 3 / I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | I5-568<br>I59-8 | Масляная окраска стен | I00<br>м2 | 0,98 | 76,7 | 27,8 | 0,8<br>0,24 | 75 | 27 | I<br>- | - |
| 626 | I5-94<br>I5-5<br>ССРСЦ<br>ч.I<br>п.I05<br>Пр-нт<br>06-02<br>п.I-I75 | Облицовка стен стеклянными плитками<br>Цена: 5I6+9I,5 ($\frac{3x3,02}{2,7}$ - 3,02) | I00<br>м2 | I,92 | 546,7 | I09 | 2,0<br>0,6 | I050 | 209 | 4<br>I | - |
| 627 | I5-509<br>I53-2 | Известковая окраска колонн | I00<br>м2 | 2,2 | 3,I3 | 2,4 | 0,05<br>0,02 | 7 | 5 | - | - |
| 628 | I5-502<br>I52-2 | Клеевая окраска колонн | I00<br>м2 | 0,5I | I2,9 | 6,8 | 0,07<br>0,02 | 7 | 3 | - | - |
| 629 | I5-662<br>I68-5 | Эмульсионная окраска колонн | I00<br>м2 | 0,52 | 58,8 | I3,8 | 0,8<br>0,24 | 3I | 7 | - | - |
| 630 | I5-I02<br>I5-7<br>ССРСЦ<br>ч.I | Облицовка колонн стеклянными плитками | I00<br>м2 | 0,08 | 7I2,52 | 230 | 2,0<br>0,6 | 57 | I8 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.I05 Пр-нт 06-02 п.I--I75 | Цена: $684+\left(\frac{3 \times 3,02}{2,7} - 3,02\right) \times$ x 85 | | | | | | | | | |
| 63I | I5-297 59-4 | Затирка швов потолков при высоте помещений до 4 м | I00 м2 | I3,24 | 20,7 | I8,5 | 0,I5 / 0,04 | 274 | 245 | 2 / I | - |
| 632 | I5-297 59-4 тех.ч. 3.I0 | То же, при высоте более 4 м до 8 м Цена: 20,7-(I8,5+0,I5)x x 0,I | I00 м2 | I5,22 | I8,84 | I6,65 | 0,I4 / 0,04 | 287 | 253 | 2 / I | - |
| 633 | I5-297 59-4 | То же, при высоте более 8 м Цена: 20,7-(I8,5+0,I5)x x 0,I | I00 м2 | 3,47 | I8,84 | I6,65 | 0,I4 / 0,04 | 65 | 58 | - | - |
| 634 | I5-509 I53-2 | Известковая окраска при высоте до 4 м | I00 м2 | 7,76 | 3,I3 | 2,4 | 0,05 / 0,02 | 24 | I9 | - | - |
| 635 | I5-509 I53-2 | То же, при высоте более 4 м до 8 м Цена: 3,I3+(2,4+0,05) x x 0,I | I00 м2 | I5,22 | 3,38 | 2,64 | 0,06 / 0,02 | 5I | 40 | I / - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | I5-509<br>I53-2 | То же, при высоте более 8 м | I00<br>м2 | 3,47 | 3,I3 | 2,4 | 0,05<br>0,02 | II | 8 | - | - |
| 637 | I5-502<br>I52-2 | Клеевая окраска потолков | I00<br>м2 | 2,50 | I2,9 | 6,8 | 0,07<br>0,02 | 32 | I7 | - | - |
| 638 | I5-663<br>I68-6 | Эмульсионная окраска потолков | I00<br>м2 | 2,32 | 60,8 | I5,5 | I<br>0,3 | I4I | 36 | 2<br>- | - |
| 639 | I5-57I<br>I59-<br>- II | Масляная окраска потолков | I00<br>м2 | 0,I8 | 68,4 | 20,3 | I,26<br>0,38 | I2 | 4 | - | - |
| 640 | 8-I94<br>22-6<br>8-I95<br>22-7 | Устройство лесов при высоте до I0 м<br>Цена: 7I,7+ 44,4 | I00<br>м2 | II,68 | II6,I | 70,2 | I,03<br>0,3I | I356 | 820 | I2<br>4 | - |
| | | Итого по разделу XУП | руб. | - | - | - | - | 5874 | 2882 | I0I<br>42 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XУШ. Разные работы | | | | | | | | | |
| 64I | 7-I99 I2-I ССЦ МСМ п.2-а | Установка плит тамбура<br>Цена: 0,48+ 0,00I8х 24,4 | шт. | 3 | 0,52 | 0,25 | 0,23<br>0,08 | 2 | I | I<br>- | - |
| 642 | ССЦ МСМ тех.ч. 8-503 табл. 3.3 | Стоимость плит ПП6 по серии 3.006.I-2/82.I-2-5.0 из бетона М200<br>Цена: 60,8 - 0,82 х 2 | м3 | 0,24 | 59,I6 | - | - | I4 | - | - | - |
| 643 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.8 | Арматура класса АШ | т | 0,0II | 250 | - | - | 3 | - | - | - |
| 644 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.6 | То же, класса BpI | т | 0,002 | 32I | - | - | I | - | - | - |
| 645 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3 | Закладные детали | т | 0,002 | 4I3 | - | - | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646 | ССЦ МСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3 | Соединительные элементы | т | 0,003 | 4I3 | - | - | I | - | - | - |
| 647 | I2-299 I0-I | Цементная стяжка по козырьку | I00 м2 | 0,02 | 5I,6 | 7,64 | 0,74 / 0,22 | I | - | - | - |
| 648 | 6-86 9-I0 | Армирование цементной стяжки | т | 0,027 | I5,8 | 6,76 | I,4 / 0,42 | I | - | - | - |
| 649 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2 | Арматура класса АШ | т | 0,027 | 325 | - | - | 9 | - | - | - |
| 650 | 8-I79 I9-I | Устройство бетонного крыльца с входной площадкой | м2 | 62,3 | I3,3 | 0,77 | 0,2 / 0,06 | 829 | 48 | I2 / 4 | - |
| 65I | II-77 II-II | Железнение бетонного покрытия | I00 м2 | 0,62 | 9,88 | 7,86 | 0,08 / 0,02 | 6 | 5 | - | - |
| 652 | 8-I0 3-I | Песок под крыльцо | м3 | 3I,2 | I0,7 | 0,99 | I,II / 0,33 | 334 | 3I | 35 / I0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | II-2<br>I-2 | Уплотнение песка щебнем | I00<br>м2 | 0,62 | 43,3 | 3,57 | 0,99<br>0,3 | 27 | 2 | I<br>- | - |
| 654 | 8-28<br>4-8 | Устройство глиняного замка по периметру основания крыльца | м3 | 3,67 | II,8 | 3,2 | 2,I6<br>0,65 | 43 | I2 | 8<br>2 | - |
| 655 | I-230<br>тех.ч.<br>табл.3 | Устройство корыта под отмостку<br>Цена: 33,8 х I,I | I000<br>м3 | 0,007 | 37,I8 | - | 37,I8<br>I2,39 | I | - | I<br>- | - |
| 656 | 27-I73<br>43-I<br>27-I74<br>43-2 | Щебеночное основание под отмостку толщ. I00 мм<br>Цена: 230- 9,06 х 2 | I00<br>м2 | 0,73 | 2II,88 | I3,4 | 7,4<br>I,9 | I55 | I0 | 5<br>I | - |
| 657 | 27-I69<br>42-I | Асфальтовая отмостка | I00<br>м2 | 0,73 | I56 | 8,23 | - | II4 | 6 | - | - |
| 658 | 26-34<br>8-7<br>ССРСЦ<br>ч.I<br>р.IУ<br>п.I25<br>Ку=I,2 | Утепление потолка венткамеры<br>Цена: 43,8+25,6х 0,99 х х I,2 | м3 | 0,5 | 74,2I | I5,8 | I,3I<br>0,39 | 37 | 8 | I<br>- | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | 26-50<br>I0-5 | Устройство каркаса изоляции | м2 | I0 | I,3 | 0,06 | - | I3 | I | - | - |
| 660 | 26-46<br>I0-I | Изготовление и приварка штырей для крепления тепловой изоляции | I00 м2 | 0,I | I7,3 | 9,3 | 3,6<br>I,08 | 2 | I | - | - |
| | | Итого по разделу XУШ | руб. | - | - | - | - | I594 | I25 | 64<br>I7 | - |
| | | При наружной температуре воздуха -20°С исключается из раздела X "Покрытие" | | | | | | | | | |
| 66I | I2-287<br>ССЦ<br>МСМ<br>п.I-<br>-74<br>I-80 | Утепление покрытия ячеистым бетоном М400<br>Цена: 35,2+<br>+(39,I-3I,5)х I,04 | м3 | 2I,8I | 43,I | I,28 | 0,56<br>0,I7 | 940 | 28 | I2<br>4 | - |
| | | Итого при наружной температуре -20°С исключается из раздела X "Покрытие" | руб. | - | - | - | - | 940 | 28 | I2<br>4 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | При наружной температуре воздуха -20°С добавляется к разделу X "Покрытие" | | | | | | | | | |
| 662 | I2-287 ССЦ МСМ п.I-74 I-80 | Утепление покрытия ячеистым бетоном М400 Цена: 35,2+ (39,I- 3I,5)х I,04 | м3 | I7,43 | 43,I | I,28 | 0,56 / 0,I7 | 75I | 22 | I0 / 3 | - |
| | | Итого при наружной температуре - 20°С добавляется к разделу X "Покрытие" | руб. | - | - | - | - | 75I | 22 | I0 | - |
| | | При наружной температуре воздуха -40°С | | | | | | | | | |
| | | А. Исключается из раздела II "Фундаменты" | | | | | | | | | |
| 663 | 6-I I-I | Подготовка из бетона М50 толщ. I00 мм | м3 | 42,4 | 27,4 | 0,7 | 0,28 / 0,08 | II62 | 30 | I2 / 3 | - |
| 664 | 6-5 I-5 ССЦМСМ | Фундаменты ж/б объемом до 3 м2 из бетона МI50 ФМ4, ФМ6÷ ФМ8, ФМI0 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I-I6<br>I-I7 | Цена: 38,9-(28,2-27,2)х<br>х I,0I5 | м3 | 27,92 | 37,89 | 3,63 | 0,59<br>0,I8 | I058 | I0I | I6<br>5 | - |
| 665 | 6-6<br>I-6<br>ССЦМСМ<br>I-I6,<br>I-I7 | То же, объемом до 5м3<br>ФМ3<br>Цена: 37,2-(28,2-27,2)х<br>х I,0I5 | м3 | 33,6 | 36,I9 | 2,79 | I,29<br>0,39 | I2I6 | 94 | 43<br>I3 | - |
| 666 | 6-7<br>I-7<br>ССЦМСМ<br>I-I6,<br>I-I7 | То же, объемом до I0м3<br>ФМI, ФМI-I, ФМ2, ФМ5,<br>ФМ9<br>Цена: 35,0-(28,2-27,2)х<br>х I,0I5 | м3 | I6I,8 | 33,99 | 2,2I | I,I2<br>0,34 | 5500 | 358 | I8I<br>55 | - |
| 667 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.I | Арматура класса AI | т | 2,I97 | 270 | - | - | 593 | - | - | - |
| 668 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.2 | То же, класса AII | т | 0,748 | 278 | - | - | 208 | - | - | - |
| 669 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.3 | То же, класса AII | т | 5,22I | 270 | - | - | I4I0 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 7-I5<br>I-I5 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт. | I8 | 6,5 | 2,7I | 2,68<br>0,96 | II7 | 49 | 48<br>I7 | - |
| 67I | ССЦМСМ<br>9-352 | Стоимость фундаментных балок из бетона М200, ФБ 6-I3 | м3 | 2,85 | 67,5 | - | - | I92 | - | - | - |
| 672 | ССЦМСМ<br>9-348 | То же, ФБ6-9, ФБ6-I0 ФБ6-42, ФБ6-49 | м3 | 5,58 | 67,9 | - | - | 379 | - | - | - |
| 673 | ССЦМСМ<br>табл.<br>3-I<br>п.I | Арматура класса AI | т | 0,272 | 229 | - | - | 62 | - | - | - |
| 674 | ССЦМСМ<br>табл.<br>3-I<br>п.II | То же , класса AII | т | 0,05I | 229 | - | - | I2 | - | - | - |
| 675 | ССЦМСМ<br>табл.<br>3-I<br>п.3 | То же, класса AIII | т | 0,I49 | 250 | - | - | 37 | - | - | - |
| 676 | ССЦМСМ<br>табл.<br>3-I<br>п.6 | То же, класса BI | т | 0,034 | 32I | - | - | II | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные детали | т | 0,033 | 4I3 | – | – | I4 | – | – | – |
| 678 | 8-59 7-3 | Заземление контура по периметру здания | т | 0,I64 | I94 | 27,8 | I,2<br>0.36 | 32 | 5 | – | – |
| | | Итого исключается из раздела II "Фундаменты" | руб. | – | – | – | – | I2003 | 637 | 300<br>98 | – |
| | | Из раздела УП "Каркас" | | | | | | | | | |
| 679 | 9-94 I2-I | Монтаж металлических ригелей РI | т | I,836 | 29,2 | 8,7 | I4,3<br>5 | 54 | I6 | 26<br>9 | – |
| 680 | ССРСЦ п.I788 | Стоимость ригелей | т | I,836 | 25I | – | – | 46I | – | – | – |
| 68I | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3 | Дополнительные закладные детали | т | I0,253 | 4I3 | – | – | 4234 | – | – | – |
| | | Итого исключается из раздела УП "Каркас" | руб. | – | – | – | – | 4749 | I6 | 26<br>9 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Из раздела УШ "Стены" | | | | | | | | | |
| 682 | 7-247 I4-I | Установка панелей наружных стен длиной до 7 м, площадью до I0 м2 при высоте здания до 25 м | шт. | 9 | I6,8 | 4,05 | 5,72 / 2,06 | I47 | 37 | 52 / I9 | - |
| 683 | ССЦ МСМ 8-339 | Стоимость стеновых панелей по серии I.030.I--I.I-I длиной от 3 до I2 м, расход стали до 7 кг/м2 приведенная толщина I5-I7 см | м2 | 65,56 | I0,2 | - | - | 669 | - | - | - |
| 684 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I8 | Металлизация закладных деталей | т | 0,004 | I78 | — | - | I | - | - | - |
| 685 | 7-289 I7-5 | Опорные консоли весом более 20 кг | т | 0,964 | 3I3 | I9,4 | 4 / I,2 | 302 | I9 | 4 / I | - |
| 686 | 7-29I I7-7 | Соединительные элементы | т | 0,885 | 342 | 2I,3 | - | 303 | I9 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I8 | Оцинкование опорных столиков и соединительных элементов | т | 3,03I | I78 | - | - | 540 | - | - | - |
| 688 | ССЦМСМ техч. табл.3-I п.3 | Арматура класса АШ | т | 0,906 | 250 | - | - | 227 | - | - | - |
| 689 | 7-670 47-II--I.8 ССЦМСМ 2-6 | Установка парапетных плит<br>Цена: 0,8+ 0,0279х 28,I | шт. | 82 | I,58 | 0,59 | 0,2I<br>0,08 | I30 | 48 | I7<br>7 | - |
| 690 | ССЦМСМ II-233 | Стоимость парапетных плит из бетона М200 Мрз I50. В4<br>Цена: 69,9+ I,02 х 2 | м3 | 3,68 | 7I,94 | - | — | 265 | - | - | - |
| 69I | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.6 | Арматура класса ВрI | т | 0,06I | 32I | - | - | 20 | - | - | - |
| 692 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I | То же, класса АI | т | 0,029 | 229 | - | - | 7 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого исключается из раздела УШ "Стены" | руб. | - | - | - | - | 26II | I23 | 78 | - |
| | | из раздела X "Покрытие" | | | | | | | | 27 | |
| 693 | ССЦМСМ т.3-I п.I3 | Соединительные детали | т | 0,0I2 | 4I3 | - | - | 5 | - | - | - |
| 694 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные детали для монолитных участков УМ1I, УМ12, УМ13 | т | 0,082 | 4I3 | - | - | 34 | - | - | - |
| | | Итого исключается из раздела X "Покрытие" | руб. | - | - | - | - | 39 | - | - | - |
| | | из раздела XI "Кровля" | | | | | | | | | |
| 695 | I2-299 I0-I I2-300 I0-2 | Выравнивающая стяжка покрытия из цементно-песчаного раствора М50 толщ. I0 мм | I00 м2 | 2,7 | 37,47 | 7,49 | 0,49 / 0,I2 | I0I | 20 | I / - | - |
| | | Цена: 5I,6-(23,3-2I,9)х х I,58-/2,53-(23,3-2I,9)х х 0,I05/ х 5 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 | I2-297 9-I0 | Огрунтовка под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | I00 м2 | 2,7 | 7,7I | 2,34 | 0,I9 / 0,06 | 2I | 6 | I / - | - |
| 697 | I2-287 9-4 | Утепление газобетоном толщ. 80 мм | м3 | II,2 | 35,2 | I,28 | 0,56 / 0,I7 | 394 | I4 | 6 / 2 | - |
| 698 | I2-283 8-8 | Ограждение кровли перилами | I00 м | I,02 | I07 | 6,2 | 0,38 / 0,II | I09 | 6 | - | - |
| | | Итого исключается из раздела XI "Кровля" | руб. | - | - | - | - | 625 | 46 | 8 / 2 | - |
| | | из раздела XIII "Проемы" | | | | | | | | | |
| | | а) оконные | | | | | | | | | |
| 699 | I0-84 I4-I | Укладка оконных блоков площадью до 5м2 | м2 | I37,I5 | 2,99 | 0,74 | 0,36 / 0,II | 4I0 | I02 | 49 / I5 | - |
| 700 | ССРСЦ ч.II п.I99 | Стоимость оконных блоков ПВД I2-I8.I, ПНД I2-38.I | м2 | II2,86 | 3,99 | - | - | 450 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ССРСЦ ч.II п.I99 | То же, ПВДI2-30.I ПНД I2-30.I | м2 | 24,29 | 3,99 | - | - | 97 | - | - | - |
| 702 | I5-708 20I-I--33,35 | Остекление оконных переплетов стеклом толщ. 4 мм | I00 м2 | I,37 | 373 | 65,5 | I,9 / 0,58 | 5II | 90 | 3 / I | - |
| 708 | ССРСЦ ч.II п.490 | Стоимость наличников Объем: I37,I5х 4,28 | м | 587 | 0,I8 | - | - | I06 | - | - | - |
| | | Итого по "а" | руб. | - | - | - | - | I574 | I92 | 52 / I6 | - |
| | | б) дверные | | | | | | | | | |
| 704 | I0-I07 20-3 | Установка дверных блоков в перегородках | м2 | 7I,46 | 2 | 0,67 | 0,I3 / 0,04 | I43 | 48 | 9 / 3 | - |
| 705 | ССРСЦ ч.II п.2I7 | Стоимость дверных блоков ДГ 2I-7 | м2 | I9,46 | I5 | - | - | 292 | - | - | - |
| 706 | I0-I44 27-I | Установка металлических коробок дверей ПД-6 | м2 | I4,28 | 3,76 | I,53 | 0,49 / 0,I5 | 54 | 22 | 7 / 2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | ССРСЦ ч.II п.I78I | Стоимость металлоконструкций | т | 0,I98 | 250 | - | - | 50 | - | - | - |
| 708 | ССРСЦ ч.II п.293 | Стоимость дверного полотна глухого площ. до 3 м2 | м2 | I4,28 | I0,8 | - | - | I54 | - | - | - |
| 709 | ССРСЦ ч.I п.448 | Скобяные изделия для двери ПД-6 | к-т | 6 | 2,97 | - | - | I8 | - | - | - |
| 7I0 | I0-I36 25-5 | Обивка полотна кровельной сталью по асбесту с двух сторон | м2 | I4,28 | 6,88 | 0,73 | 0,02<br>0,0I | 98 | I0 | - | - |
| | | Итого по "б" | руб. | - | - | - | - | 809 | 80 | I6<br>5 | - |
| | | Итого исключается по разделу XIII "Проемы" | руб. | - | - | - | - | 2383 | 272 | 68<br>2I | - |
| | | Из раздела XVII "Металлоконструкции" | | | | | | | | | |
| 7II | | Лестница ЛМ3 | | — | - | - | - | 573 | I7 | 33<br>I2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7I2 | | Лестница ЛМ8 | | - | - | - | - | 285 | 8 | I5<br>6 | - |
| 7I3 | I3-I2I<br>I5-6<br>тех.ч.<br>п.3.5 | Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-020, решетчатых<br>Цена: 7,7I х I,I | I00 м2 | 3,0 | 8,48 | 2,26 | 0,22<br>0,07 | 25 | 7 | I<br>- | - |
| 7I4 | I3-I53<br>I8-6<br>тех.ч.<br>п.3.5 | Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-II5 | I00 м2 | 3,0 | 22,66 | 3,32 | 0,26<br>0,09 | 68 | I0 | I<br>- | - |
| | | Итого исключается из раздела XУII "Металлоконструкции" | руб. | - | - | - | - | 95I | 42 | 50<br>I8 | - |
| | | Б. Добавляется<br>к разделу II "Фундаменты" | | | | | | | | | |
| 7I5 | 6-I<br>I-I | Подготовка из бетона М50 толщ. I00 мм | м3 | 43,35 | 27,4 | 0,7 | 0,28<br>0,08 | II88 | 30 | I2<br>3 | - |
| 7I6 | 6-5<br>I-5<br>ССЦМСМ | Фундаменты ж/б объемом до 3 м3 из бетона М150 ФМ4, ФМ6÷ ФМ8,ФМI0 | м3 | 28,88 | 37,89 | 3,63 | 0,59<br>0,I8 | I094 | I05 | I7<br>5 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I-I6<br>I-I7 | Цена: 38.9-(28,2-27,2)х<br>х I,0I5 | | | | | | | | | |
| 7I7 | 6-6<br>I-6<br>ССЦМСМ<br>I-I6<br>I-I7 | То же, объемом до 5м3<br>ФМ3<br>Цена: 37,2-(28,2-27,2)х<br>х I,0I5 | м3 | 25,2 | 36,I9 | 2,79 | I,29<br>0,39 | 9I2 | 70 | 33<br>I0 | - |
| 7I8 | 6-7<br>I-7<br>ССЦМСМ<br>I-I6<br>I-I7 | То же. объемом до I0 м3<br>ФМI, ФМI-I. ФМ2, ФМ5, ФМ9<br>Цена: 35,0-(28,2-27,2) х<br>х I,0I5 | м3 | I74,0 | 33,99 | 2,2I | I.I2<br>0,34 | 59I4 | 385 | I95<br>59 | - |
| 7I9 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.I | Арматура класса AI | т | 2,206 | 270 | - | - | 596 | - | - | - |
| 720 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.2 | То же, класса AII | т | 0,767 | 278 | - | - | 2I3 | - | - | - |
| 72I | ССРСЦ<br>ч.II р.IУ<br>п.3 | То же, класса AIII | т | 5,292 | 270 | - | - | I429 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 7-I5<br>I-I5 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт. | 28 | 6,5 | 2,7I | 2,68<br>0,96 | I82 | 76 | 75<br>27 | - |
| 723 | ССЦМСМ<br>9-352 | Стоимость фундаментных балок из бетона М200 ФБ6-I3 | м3 | 3,99 | 67,5 | - | - | 269 | - | - | |
| 724 | ССЦМСМ<br>9-348 | То же, ФБ6-49, ФБ6-3, ФБ6-I0, ФБ6-9, ФБ6-4I | м3 | 6 62 | 67,9 | - | - | 449 | - | - | - |
| 725 | ССЦМСМ<br>табл.<br>3-I<br>п.I | Арматура класса AI | т | 0,346 | 229 | - | - | 79 | - | - | - |
| 726 | ССЦМСМ<br>табл.<br>3-I<br>п.I | То же, класса AII | т | 0,0I6 | 229 | - | - | 4 | - | - | - |
| 727 | ССЦМСМ<br>табл.<br>3-I<br>п.3 | То же, класса AIII | т | 0,2I6 | 250 | - | - | 54 | - | - | - |
| 728 | ССЦМСМ<br>табл.3-I<br>п.6 | То же, класса BI | т | 0,0II | 32I | - | - | 4 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729 | ССЦМСМ табл. 3.I п.I3 | Закладные детали | т | 0,042 | 4I3 | - | - | I7 | - | - | - |
| 730 | 8-59 7-3 | Заземление контура по периметру здания | т | 0,I42 | I94 | 27,8 | I,2<br>0,36 | 28 | 4 | - | - |
| | | Итого добавляется к разделу II "Фундаменты" | | - | - | - | - | I2432 | 670 | 332<br>I04 | - |
| | | К разделу УП "Каркас" | | | | | | | | | |
| 73I | 9-94 I2-I | Монтаж металлических ригелей РI | т | I,692 | 29,2 | 8,7 | I4,3<br>5 | 49 | I5 | 24<br>8 | - |
| 732 | ССРСЦ п.I788 | Стоимость ригелей | т | I,692 | 25I | - | - | 425 | - | - | - |
| 733 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I | Дополнительные закладные детали к колоннам | т | I0,868 | 4I3 | - | - | 4488 | - | - | - |
| | | Итого добавляется к разделу УП "Каркас" | руб. | - | - | - | - | 4962 | I5 | 24<br>8 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К разделу УШ "Стены" | | | | | | | | | |
| 734 | 7-26I I4-8 | Установка простеночных панелей наружных стен площадью до 5 м2 | шт. | 9 | II,8 | 3,33 | 4,03 / I,44 | I02 | 30 | 36 / I3 | - |
| 735 | 7-247 I4-I | Установка панелей наружных стен длиной до 7 м площадью до I0 м2 при высоте здания до 25 м | шт. | 50 | I6,8 | 4,05 | 5,72 / 2,06 | 8I5 | 203 | 286 / I08 | - |
| 736 | ССЦМСМ 8-3I9 | Стоимость панелей стеновых по серии I.030.I-I.I-I длиной до 3 м, расход стали до 7 кг/м2, приведенная толщ. I5-I7 см | м2 | I9,72 | 9,98 | - | - | I96 | - | - | - |
| 737 | ССЦМСМ 8-323 | То же, приведенная толщина I9-2I см | м2 | 9,45 | II,8 | - | - | II2 | - | - | - |
| 738 | ССЦМСМ 8-339 | То же, длиной от 3 до I2 м, расход стали до 7 кг/м2, приведенная толщина I5-I7 см | м2 | 299,I2 | I0,2 | - | - | 305I | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | ССЦМСМ 8-343 | То же, приведенная толщина I9-2I см | м2 | I0 76 | I2 2 | - | - | I3I | - | - | - |
| 740 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I8 | Металлизация закладных деталей | т | 0,007 | I78 | - | - | I | - | - | - |
| 74I | 7-289 I7-5 | Опорные консоли весом более 20 кг | т | 0,876 | 3I3 | I9,4 | 4 / I,2 | 274 | I7 | 4 / I | - |
| 742 | 7-29I I7-7 | Соединительные элементы | т | 0,977 | 342 | 2I,3 | - | 334 | 2I | - | - |
| 743 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I8 | Оцинкование опорных столиков и соединительных элементов | т | 3,035 | I78 | - | - | 540 | - | - | - |
| 744 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I | Арматура класса АШ | т | 0,926 | 250 | - | - | 232 | - | - | - |
| 745 | 7-670 47-II--I8 ССЦМСМ 2-6 | Установка парапетных плит<br>Цена: 0,8+ 0,0279 х х 28,I | шт. | I28 | I,58 | 0,59 | 0,2I / 0,08 | 202 | 76 | 27 / I0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | ССЦМСМ II--233 | Стоимость парапетных плит из бетона М200 Мрз I50, В4 | | | | | | | | | |
| | | Цена: 69,9+ I,02х 2 | м3 | 5,79 | 7I,94 | - | - | 4I7 | - | - | - |
| 747 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.6 | Арматура класса BpI | т | 0,096 | 32I | - | - | 3I | - | - | - |
| 748 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I | То же, класса AI | т | 0,044 | 229 | - | - | I0 | - | - | - |
| 749 | 8-30 5-I | Наружные стены из кирпича при высоте этажа до 4 м | м3 | 25,99 | 38,2 | 2,2I | 0,8I / 0,24 | 993 | 57 | 2I / 6 | - |
| | | Итого к разделу УШ "Стены" добавляется | руб. | - | - | - | - | 744I | 404 | 374 / I33 | - |
| | | К разделу X "Покрытие" | | | | | | | | | |
| 750 | I2-287 ССЦМСМ п.I-74 | Утепления покрытия ячеистым бетоном М400 | м3 | I4,66 | 43,I | I,28 | 0,56 / 0,I7 | 632 | I9 | 8 / 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I-80 | Цена: 35,2 + (39,I-3I,5)х х I,04 Объем: I0,3I+ 4,35 | | | | | | | | | |
| 75I | ССЦМСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные детали для монолитных участков УМII, УМI2, УМI3 | т | 0,097 | 4I3 | - | - | 40 | - | - | - |
| | | Итого добавляется к разделу X "Покрытие" | руб. | - | - | - | - | 672 | I9 | 8 / 2 | - |
| | | К разделу XI "Кровля" | | | | | | | | | |
| 752 | I2-287 9-4 | Утепление газобетоном толщ. 80 мм | м3 | 32.8 | 35,2 | I,28 | 0,56 / 0,I7 | II55 | 42 | I8 / 6 | - |
| 753 | I2-283 8-8 | Ограждение кровли перилами | I00 м | I,50 | I07 | 6,2 | 0,38 / 0,II | I6I | 9 | I / - | - |
| | | Итого добавляется к разделу XI "Кровля" | руб. | - | - | - | - | I3I6 | 5I | I9 / 6 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К разделу XIII "Проемы" | | | | | | | | | |
| 754 | I0-84<br>I4-I | Укладка оконных блоков площадью до 5 м2 | м2 | I4I,29 | 2,99 | 0,74 | 0,36<br>0,II | 422 | I05 | 5I<br>I6 | - |
| 755 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.I99 | Стоимость оконных блоков ПВД I2-I8.I, ПНД I2-I8.I | м2 | I06,59 | 3,99 | - | - | 425 | - | - | - |
| 756 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.I99 | То же, ПВД I2-30.I ПНД I2-30.I | м2 | 34,7 | 3,99 | - | - | I38 | - | - | - |
| 757 | I5-708<br>20I-<br>-I-35,33 | Остекление оконных переплетов стеклом толщ. 4 мм | I00 м2 | I,43 | 373 | 65,5 | I,9<br>0,58 | 533 | 94 | 3<br>I | - |
| 758 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.490 | Стоимость наличников<br>Объем: I4I,29х 4,28 | м | 605 | 0,I8 | - | - | I09 | - | - | - |
| | | Итого по "а" | руб. | - | - | - | - | I627 | I99 | 54<br>I7 | - |
| | | б) дверные | | | | | | | | | |
| 759 | I0-I07<br>20-3 | Установка дверных блоков в перегородках | м2 | 72,85 | 2 | 0,67 | 0,I3<br>0,04 | I52 | 49 | 9<br>3 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | ССРСЦ ч.II п.2I7 | Стоимость дверных блоков ДГ 2I-7 | м2 | 20,85 | I5 | - | - | 3I3 | - | - | - |
| 76I | I0-I44 27-I | Установка металлических коробок дверей ПД-6 | м2 | I6,66 | 3,76 | I,53 | 0,49 / 0,I5 | 63 | 25 | 8 / 2 | - |
| 762 | ССРСЦ ч.II п.I78I | Стоимость металлоконструкций | т | 0,23I | 250 | - | - | 58 | - | - | - |
| 763 | ССРСЦ ч.II п.293 | Стоимость дверного полотна глухого площадью до 3 м2 | м2 | I6,66 | I0,8 | - | - | I80 | - | - | - |
| 764 | ССРСЦ ч.I п.448 | Скобяные изделия для дверей ПД-6 | к-т | 7 | 2,97 | - | - | 2I | - | - | - |
| 765 | I0-I36 25-5 | Обивка полотна кровельной сталью по асбесту с двух сторон | м2 | I6,66 | 6,83 | 0,78 | 0,02 / 0,0I | II4 | I2 | - | - |
| | | Итого по "б" | руб. | - | - | - | - | 90I | 86 | I7 / 5 | - |
| | | Итого добавляется к разделу XIII "Проемы" | руб. | - | - | - | - | 2528 | 285 | 7I / 22 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К разделу XУI "Металлоконструкция" | | | | | | | | | |
| | | Лестницы ЛМI0, ЛМII | | | | | | | | | |
| 766 | 9-46<br>7-I | Монтаж лестничных маршей с ограждениями | т | I,28I | 58 | I3,8 | 32,I<br>II,8 | 74 | I8 | 4I<br>I5 | - |
| 767 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.22I0 | Стоимость лестничного марша МЛХРВ45-30.8 | шт. | 2 | 62,6 | - | - | I25 | - | - | - |
| 768 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.22I3 | То же, МЛХРВ45-36.8 | шт. | 4 | 74,6 | - | - | 298 | - | - | - |
| 769 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.2I98 | То же,<br>МЛХРВ45-6.8 | шт. | 3 | I2,6 | - | - | 38 | - | - | - |
| 770 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.492 | То же, ограждений<br>ОГлМЛХ45-I0.36,<br>ОГпМЛХ45-I0.36 | шт. | 6 | I0,6 | - | - | 64 | - | - | - |
| 77I | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.49I | То же, ограждений<br>ОГлМЛХ45-I0.30<br>ОГпМЛХ45-I0.30 | шт. | 2 | 8,89 | - | - | I8 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | 9-47<br>7-2 | Монтаж площадок с ограждениями | т | 0,557 | 46,8 | I9 | I7,6<br>5,43 | 26 | II | I0<br>3 | - |
| 773 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.2239 | Стоимость площадок ПМХРВ- 9.8 | шт. | 5 | I7,I | - | - | 86 | - | - | - |
| 774 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.225I | То же, ПМХРВ- 2I.8 | шт. | 3 | 28,8 | - | - | 86 | - | - | - |
| 775 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.647 | То же, ограждений ОГПМХЭб - I0.9 | шт. | I0 | 4,6I | - | - | 46 | - | - | - |
| 776 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.650 | То же, ОГПМХЭб - I0.I8 | шт. | 2 | 7,50 | - | - | I5 | - | - | - |
| 777 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.65I | То же, ОГПМХЭб- I0.2I | шт. | I | 8,08 | - | - | 8 | - | - | - |
| 778 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.I98I | Дополнительные элементы<br>Цена: 327 - 8,08 | т | 0,I39 | 3I8,92 | - | - | 44 | - | - | - |
| 779 | I3-I2I<br>I5-6<br>тех.ч.<br>3.5 | Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-020 решетчатых<br>Цена: 7,7I х I,I | I00 м2 | 3,75 | 8,48 | 2,26 | 0,22<br>0,07 | 32 | 8 | I<br>- | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | I3-I53<br>I8-6<br>тех.ч.<br>3.5 | Окраска металлоконструкций двумя слоями эмали ПФ-II5<br>Цена: I0,3+ 2 х I,I | I00 м2 | 3,75 | 22,66 | 3,32 | 0,26<br>0,09 | 85 | I2 | I<br>- | - |
| | | Итого добавляется к разделу ХУП "Металлоконструкции" | руб. | - | - | - | - | I045 | 49 | 53<br>I8 | - |
| | | К разделу ХУП "Отделочные работы" | | | | | | | | | |
| 78I | I5-295<br>59-2<br>тех.ч.<br>3.I0 | Затирка швов панельных стен<br>Цена: 30,7-(I6,5+0,87) х х 0,I | I00 м2 | I,48 | 28,96 | I4,85 | 0,78<br>0,23 | 43 | 22 | I<br>- | - |
| 782 | 8-57<br>7-I | Расшивка швов кирпичной кладки | I00 м2 | I,55 | I3,I | I3,I | - | 20 | 20 | - | - |
| 783 | I5-509<br>I53-2<br>тех.ч.<br>3.I8 | Известковая окраска стен<br>Цена: 3,I3+ (2,4+0,05)х х 0,I | I00 м2 | 3,03 | 3,38 | 2,64 | 0,06<br>0,02 | I0 | 8 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | I5-297 59-4 тех.ч. 3.I0 | Затирка швов потолков<br>Цена: 20,7- (I8,5+0,I5)х х 0,I | I00 м2 | 3,55 | I8,84 | I6,65 | 0,I4<br>0,04 | 67 | 59 | - | - |
| 785 | I5-509 I53-2 | Известковая окраска потолков<br>Цена: 3,I3+ (2,4+0,05)х х 0,I | I00 м2 | 3,55 | 3,38 | 2,64 | 0,06<br>0,02 | I2 | 9 | - | - |
| 786 | 8-I94 22-6 8-I95 22-7 | Леса для отделки<br>Цена: 7I,7 х 44,4 | I00 м2 | 2,22 | II6,I | 70,2 | I,03<br>0,3I | 258 | I56 | 2<br>I | - |
| 787 | I5-509 I53-2 тех.ч. 3.I8 | Известковая окраска колонн | I00 м2 | 0,48 | 3,38 | 2,64 | 0,06<br>0 02 | 2 | I | - | - |
| | | Итого добавляется к разделу XУП "Отделочные работы" | руб. | - | - | - | - | 4I2 | 275 | 3<br>I | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Для закрытой системы теплоснабжения исключается из раздела IX "Перекрытие" | | | | | | | | | |
| 788 | 6-I83 I6-II | Монолитные участки УМ1, УМ2, УМ4, УМ5 из бетона М200 | м3 | 25,87 | 49 | 4,8 | 0,8 / 0,25 | I268 | I24 | 2I / 7 | - |
| 789 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I | Арматура класса АП | т | 0,749 | 229 | - | - | I72 | - | - | - |
| 790 | ССЦМСМ табл. 3-I п.3 | То же, класса АШ | т | 4,I33 | 250 | - | - | I033 | - | - | - |
| 79I | ССЦМСМ табл. 3-I п.6 | То же, класса ВрI | т | 3,I59 | 32I | - | - | I0I4 | - | - | - |
| 792 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I2 | Закладные детали | т | 0,989 | 4I3 | - | - | 409 | - | - | - |
| | | Итого исключается для закрытой системы теплоснабжения из раздела IX "Перекрытие" | руб. | - | - | - | - | 3896 | I24 | 2I / 7 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Из раздела XУI "Металлоконструкции" | | | | | | | | | |
| 793 | 9-I62 26-I | Рамы под оборудование Вес: I,388 х I,04 | т | I,444 | 49,5 | 9,79 | 27,3 / 6,33 | 7I | I4 | 39 / 9 | - |
| 794 | ССРСЦ ч.II р.I п.2022 табл.3 | Стоимость рам из стали Вст3 КП2 Цена: 265 - 8,08 Вес: 0,898 х I,04 | т | 0,934 | 256,92 | - | - | 240 | - | - | - |
| 795 | ССРСЦ ч.II р.I п.2022 табл.3 | То же, из стали ВстЗПС6-I Цена: 265 х I,0I Вес: 0,49 х I,04 | т | 0,5I0 | 266,0I | - | - | I36 | - | - | - |
| | | Итого исключается для закрытой системы теплоснабжения из раздела XУI "Металлоконструкции" | | - | - | - | - | 447 | I4 | 39 / 9 | - |
| | | Для закрытой системы теплоснабжения добавляется к разделу IX "Перекрытия" | | | | | | | | | |
| 796 | 6-I83 I6-II | Монолитные участки УМI, УМ4, УМ5 из бетона М200 | м3 | 24,I7 | 49 | 4,8 | 0,8 / 0,25 | II84 | II6 | I9 / 6 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797 | 6-I84 I6-I2 | То же, УМI8 | м3 | 2,2 | 42,8 | 3,68 | 0,74 / 0,22 | 94 | 8 | 2 / - | - |
| 798 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I | Арматура класса AI | т | 0,75I | 229- | - | - | I72 | - | - | - |
| 799 | ССЦМСМ табл. 3-I п.3 | То же, класса AIII | т | 4,046 | 250 | - | - | IOII | - | - | - |
| 800 | ССЦМСМ табл. 3-I п.6 | То же, класса BpI | т | 3,I6I | 32I | - | - | IOI5 | - | - | - |
| 80I | ССЦМСМ табл. 3-I п.I2 | Закладные детали | т | 0,990 | 4I3 | - | - | 409 | - | - | - |
| | | Итого добавляется для закрытой системы теплоснабжения к разделу IX "Перекрытие" | руб. | - | - | - | - | 3885 | I24 | 2I / 6 | - |
| | | К разделу XVI "Металлоконструкции" | | | | | | | | | |
| 802 | 9-I62 26-I | Рамы под оборудование<br>Вес: I,472 x I,04 | т | I,53I | 49,5 | 9,79 | 27,3 / 6,33 | 76 | I5 | 42 / I0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | ССРСЦ ч.II р.I п.2022 табл. 3 | Стоимость рам из стали Вст 3кп2<br>Цена: 265- 8,08<br>Вес: I,057х I,04 | т | I,099 | 256,92 | - | - | 282 | - | - | - |
| 804 | ССРСЦ ч.II р.I п.2022 табл.3 | То же, из стали Вст3 пс6-I<br>Цена: 265+ I,0I<br>Вес: 0,4I5х I,04 | т | 0,432 | 266,0I | - | - | II5 | - | - | - |
| | | Итого добавляется для закрытой системы теплоснабжения к разделу XYI "Металлоконструкции" | руб. | - | - | - | - | 473 | I5 | 42<br>I0 | - |
| | | При варианте топлива - бурые угли<br>А. Исключается<br>из раздела XYI "Металлоконструкции" | | | | | | | | | |
| 805 | 9-47 7-2 | Монтаж площадок<br>Вес: 30,0I х I,04 | т | 3I,2I | 46,8 | I9 | I7,6<br>5,43 | I46I | 593 | 549<br>I69 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | ССРСЦ ч.II п.I979 табл. 3 | Стоимость технологических площадок из стали ВстЗСП6-I<br>Вес: 9,78 х I,04<br>Цена: 326+ I,0I | т | I0,I7I | 327,0I | - | - | 3326 | - | - | - |
| 807 | ССРСЦ ч.II п.I979 табл. 3 | То же, из стали ВстЗСП5-I<br>Вес: I,82 х I,04<br>Цена: 326+ I9х I,0I | т | I,893 | 345,I9 | - | - | 653 | - | - | - |
| 808 | ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3 | То же, из стали ВстЗСП5<br>Вес: 0,27 х I,04<br>Цена: 326+ I3х I,0I | т | 0,28I | 339,I3 | - | - | 95 | - | - | - |
| 809 | ССРСЦ ч.II п.I979 | То же, из стали ВстЗПС6<br>Вес: 0,08 х I,04 | т | 0,083 | 326 | - | - | 27 | - | - | - |
| 8I0 | ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3 | То же, из стали ВстЗКП2<br>Вес: I8.06х I,04<br>Цена: 326 - 8,08 | т | I8,782 | 3I7,92 | - | - | 597I | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8II | I3-I2I<br>I5-6 | Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-020 | I00 | 44,3 | 7,7I | 2,05 | 0,2<br>0,06 | 342 | 9I | 9<br>3 | - |
| 8I2 | 23-I53<br>I8-6 | Окраска металлоконструкций двумя слоями эмали ПФ-II5<br>Цена: I0,3 х 2 | I00 м2 | 44,3 | 20,6 | 3,02 | 0,24<br>0,08 | 9I3 | I34 | II<br>4 | - |
| | | Итого по "А" | руб. | - | - | - | - | I2788 | 8I8 | 569<br>I76 | - |
| | | в т.ч. строительные работы по п.п.802, 803 | руб. | - | - | - | - | I255 | 225 | 20<br>7 | - |
| | | Б. Добавляется<br>к разделу XУI "Металлоконструкции" | | | | | | | | | |
| 8I3 | 9-47<br>7-2 | Монтаж площадок<br>Вес: 3I,83 х I,04 | т | 33,I03 | 46,8 | I9 | I7,6<br>5,43 | I549 | 629 | 583<br>I80 | - |
| 8I4 | ССРСЦ ч.II п.I979 табл. 3 | Стоимость технологических площадок из стали Вст3СП6-I | т | II,575 | 327,0I | - | - | 3785 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Вес: II,I3 x I,04<br>Цена: 326+ I,0I | | | | | | | | | |
| 8I5 | ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3 | То же, из стали ВстЗСП5-I<br>Вес: I,II x I,04<br>Цена: 326 + I9,I9 | т | I,I54 | 345,I9 | - | - | 398 | - | - | - |
| 8I6 | ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3 | То же, из стали ВстЗСП5<br>Вес: 0,22 x I,04<br>Цена: 326+ I3,I3 | т | 0,229 | 339,I3 | - | - | 78 | - | - | - |
| 8I7 | ССРСЦ ч.II п.I979 | То же, из стали ВстЗПС6<br>Вес: 0,33 x I,04 | т | 0,343 | 326 | - | - | II2 | - | - | - |
| 8I8 | ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3 | То же, из стали ВстЗКП2<br>Вес: I9,04 x I,04<br>Цена: 326 - 8,08 | т | I9,802 | 3I7,92 | - | - | 6295 | - | - | - |
| 8I9 | I3-I2I I5-6 | Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-020 | I00 м2 | 45,53 | 7,7I | 2,05 | 0,2<br>0,06 | 35I | 93 | 9<br>3 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | I3-I53<br>I8-6 | Окраска металлоконструкций двумя слоями эмали ПФ-II5<br>Цена: I0,8 х 2 | I00 м2 | 45,53 | 20,6 | 3,02 | 0,24<br>0,08 | 938 | I38 | II<br>4 | - |
| | | Итого по "Б" | руб. | - | - | - | - | I3506 | 860 | 603<br>I87 | - |
| | | в т.ч. строительные работы по п.п. 8I0, 8II | руб. | - | - | - | - | I289 | 23I | 20<br>7 | - |
| | | Итого при варианте топлива бурые угли добавляется к разделу XVI "Металлоконструкции" | руб. | - | - | - | - | 7I8 | 42 | 34<br>II | - |
| | | в т.ч. строительные работы | руб. | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - |
| | | Вариант при расширении котельной | | | | | | | | | |
| | | А. Исключается из раздела II "Фундаменты" | | | | | | | | | |
| 82I | 6-I<br>I-I | Подготовка из бетона М50 толщ. I00 мм | м3 | 42,4 | 27,4 | 0,7 | 0,28<br>0,08 | II62 | 30 | I2<br>3 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 6-5<br>I-5<br>ССЦ<br>МСМ<br>I-I6<br>I-I7 | Фундаменты ж/б объемом до 3 м3 из бетона МI50 ФМ4, ФМ6÷ ФМ8, ФМI0<br>Цена: 38,9-(28,2-27,2)х х I,0I5 | м2 | 27,92 | 37,89 | 3,63 | 0,59<br>0,I8 | I058 | I0I | I6<br>5 | - |
| 823 | 6-6<br>I-6<br>ССЦМСМ<br>I-I6<br>I-I7 | То же, объемом до 5 м3 ФМ3<br>Ц.: 37,2- (28,2- 27,2)х х I,0I5 | м3 | 33,6 | 36,I9 | 2,79 | I,29<br>0,39 | I2I6 | 94 | 43<br>I3 | - |
| 824 | 6-7<br>I-7<br>ССЦМСМ<br>I-I6<br>I-I7 | То же, объемом до I0 м3 ФМI, ФМI-I, ФМ2, ФМ5, ФМ9<br>Цена: 35,0-(28,2-27,2)х х I,0I5 | м3 | I6I,8 | 33,99 | 2,2I | I,I2<br>0,34 | 5500 | 358 | I8I<br>55 | - |
| 825 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.I | Арматура класса AI | т | 2,I97 | 270 | - | - | 593 | - | - | - |
| 826 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.2 | То же, класса AII | т | 0,748 | 278 | - | - | 208 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.3 | То же, класса АШ | т | 5,22I | 270 | - | - | I4I0 | - | - | - |
| | | Итого по "А" | руб. | - | - | - | - | III47 | 583 | 252<br>76 | - |
| | | Б. Добавляется к разделу II "Фундаменты" | | | | | | | | | |
| 828 | 6-I I-I | Подготовка из бетона М50 толщ. I00 мм | м3 | 44,4 | 27,4 | 0,7 | 0,28<br>0,08 | I2I7 | 3I | I2<br>4 | - |
| 829 | 6-5 I-5 ССЦМСМ I-I6 I-I7 | Фундаменты ж/б объемом до 3 м3 из бетона МI50 ФМ4. ФМ6÷ ФМ8, ФМI0<br>Цена: 38,9-(28,2-27,2)х х I,0I5 | м3 | 25,08 | 37,89 | 3,63 | 0,59<br>0,I8 | 950 | 9I | I5<br>5 | - |
| 830 | 6-6 I-6 ССЦМСМ I-I6 I-I7 | То же, объемом до 5 м3 ФМ3, ФМI3<br>Цена: 37,2-(28,2-27,2)х х I,0I5 | м3 | 3I,46 | 36,I9 | 2,79 | I,29<br>0,39 | II39 | 88 | 4I<br>I2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 6-7<br>I-7<br>ССЦМСМ<br>I-I6<br>I-I7 | То же, объемом до I0 м3<br>ФМI, ФМI-I, ФМ2, ФМ5,<br>ФМ9, ФМI2, ФМI4<br>Цена:35,0-(28,2-27,2)х<br>х I,0I5 | м3 | I64,44 | 33,99 | 2,2I | I,I2<br>0,34 | 5589 | 363 | I84<br>56 | - |
| 832 | 6-8<br>I-8<br>ССЦМСМ<br>I-I6<br>I-I7 | То же, объемом до<br>25 м3 ФМII<br>Цена: 33,6-(28,2-27,2)х<br>х I,0I5 | м3 | 25,2 | 32,59 | I,55 | 0,93<br>0,28 | 82I | 99 | 23<br>7 | - |
| 833 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.I | Арматура класса AI | т | 2,297 | 270 | - | - | 620 | - | - | - |
| 834 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.2 | То же, класса AII | т | 0,824 | 278 | - | - | 229 | - | - | - |
| 835 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.3 | То же, класса AIII | т | 5,347 | 270 | - | - | I444 | - | - | - |
| | | Итого по "Б" | руб. | - | - | - | - | I2009 | 6I2 | 275<br>84 | - |
| | | Итого для варианта при расширении котельной к разделу II "Фундаменты" добавляется | руб. | - | - | - | - | 862 | 29 | 23<br>8 | - |

# Сводка
## объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2

| № п. п. | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | Нормативная условно-чистая продукция | | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | прямых затрат | накладных расходов % | накладных расходов сумма | плановых накоплений % стоимости по гр. 5,7 | всего по гр. 5,7,8 | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы | в накладных расходах, % суммы по гр.7 | в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10,11 | всего по данным по гр.10,11 12,13 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | А. При температуре наружного воздуха - 30°С | | | | | | | | | | | | | |
| | Подземная часть | | | | | | | | | | | | | |
| | а) работы нулевого цикла | | | | | | | | | | | | | |
| I | Земляные работы | м3 | 9008 | 5063 | I6,5 | 835 | 472 | 6370 | 372 | I278 / 525 | - | - | - | 2,30 / 0,7I |
| 2 | Фундаменты | м3 | 3I3,I | I4273 | I6,5 | 2355 | I330 | I7958 | 695 | 423 / I38 | - | - | - | 6,48 / 57,36 |
| | Итого по работам нулевого цикла | руб. | | I9336 | | 3I90 | I802 | 24328 | I067 | I70I / 663 | - | - | - | 8,78 / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | б) работы не входящие в нулевой цикл | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Приямки | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м3 | 6,4I | 553 | I6,5 | 9I | 52 | 696 | 69 | 9 / 2 | - | - | - | 0,25 / I08,58 |
| | б) сантехнические работы | п.м | 93.97 | 207 | I3,3 | 28 | I9 | 254 | 4I | 3 / I | - | - | - | 0,09 / 2,70 |
| 4 | Канал КНМ2 | м3 | I,I5 | 85 | I6,5 | I4 | 8 | I07 | 8 | 2 / - | - | - | - | 0,04 / 93,04 |
| 5 | Продувочный колодец ПКМ2 | м3 | 7,7I | 682 | I6,5 | II3 | 64 | 859 | 49 | 8 / 2 | - | - | - | 0,3I / III,4I |
| 6 | Фундаменты под оборудование | м3 | I0,78 | 532 | I6,5 | 88 | 50 | 670 | 48 | 6 / I | - | - | - | 0,24 / 62,I5 |
| | Итого по работам не входящим в нулевой цикл | руб. | | 2059 | | 334 | I93 | 2586 | 2I5 | 28 / 6 | - | - | - | 0,93 / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого по подземной части- | руб. | - | 2I395 | - | 3524 | I995 | 269I4 | I282 | I729<br>669 | - | - | - | 9,7I<br>- |
| | Надземная часть | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Каркас | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м3 | 260,26 | 4I774 | I6,5 | 6893 | 3893 | 52560 | 85I | 893<br>298 | - | - | - | I8,96<br>20I,95 |
| | б) металлоконструкции | т | 2,6I2 | 768 | 8,6 | 66 | 67 | 90I | 24 | 32<br>II | - | - | - | 0,32<br>344,95 |
| 8 | Стены | | | | | | | | | | | | | |
| | I. Панельные | м2 | I884,2 | 29767 | I6,5 | 49I2 | 2774 | 37453 | I398 | I779<br>640 | - | - | - | I3,5I<br>I9,88 |
| | 2. Кирпичные | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м3 | 354,II | I5809 | I6,5 | 2608 | I473 | I9890 | II0I | 336<br>I04 | - | - | - | 7,I8<br>56,I7 |
| | б) металлоконструкции | т | 0,07 | I7 | 8,6 | I | I | I9 | I | I<br>- | - | - | - | 0,0I<br>27I,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Перекрытие | м2 | I285,3 | I58I6 | I6,5 | 26I0 | I474 | I9900 | 6I8 | I96<br>68 | – | – | – | 7,I8<br>I5,48 |
| I0 | Покрытие | м2 | I23I,6 | I4969 | I6,5 | 2470 | I395 | I8834 | 35I | 200<br>82 | – | – | – | 6,79<br>I5,29 |
| II | Кровля | м2 | I380 | 5473 | I6,5 | 903 | 5I0 | 6886 | 866 | 202<br>6I | – | – | – | 2,48<br>4,99 |
| I2 | Перегородки | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м2 | I086 | 480I | I6,5 | 792 | 447 | 6040 | 572 | 87<br>27 | – | – | – | 2,I8<br>5,56 |
| | б) металлоконструкции | т | 0,80I | 4I4 | 8,6 | 36 | 36 | 486 | II | I4<br>5 | – | – | – | 0,I8<br>606,74 |
| I3 | Проемы | | | | | | | | | | | | | |
| | I. оконные | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м2 | I66,I5 | I997 | I6,5 | 330 | I86 | 25I3 | 240 | 54<br>I6 | – | – | – | 0,9I<br>I5,I2 |
| | б) металлоконструкции | т | 0,6I6 | 7II | 8,6 | 6I | 62 | 834 | 24 | 46<br>I6 | – | – | – | 0,30<br>I853,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. Дверные | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м2 | I09,95 | I977 | I6,5 | 326 | I84 | 2487 | 95 | 23/7 | - | — | - | 0,90/22,6I |
| | б) металлоконструкции | т | 0,453 | 257 | 8,6 | 22 | 22 | 30I | I0 | 25/7 | - | - | - | 0,II/664,46 |
| | 3. Воротные | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м2 | 88 | I28 | I6,5 | 2I | I2 | I6I | 2I | 2/- | - | - | - | 0,06/I,83 |
| | б) металлоконструкции | т | 4,489 | 3I73 | 8,6 | 273 | 276 | 3722 | I00 | 247/70 | - | - | - | I,34/829,I4 |
| | 4. Калоши | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м2 | I0 | 3 | I6,5 | I | - | 4 | 26 | 2/I | - | - | - | -/0,40 |
| | б) металлоконструкции | т | 0,06I | 35 | 8,6 | 3 | 3 | 4I | 2 | 3/I | - | - | - | 0,0I/672,I3 |
| | в) сантехнические работы | шт. | 42 | 62 | I3,3 | 8 | 6 | 76 | I0 | -/- | - | - | - | 0,03/I,8I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4 | Полы | м2 | I85I | I20II | I6,5 | I982 | III9 | I5II2 | II7I | I65<br>46 | - | - | - | 5,45<br>8,I6 |
| I5 | Лестницы | м2 | I0,38 | 2I25 | I6,5 | 35I | I98 | 2674 | I43 | 86<br>32 | - | - | - | 0,96<br>257,6I |
| I6 | Металлоконструкции | | | | | | | | | | | | | |
| | I. Типовые | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | т | 0,462 | I45 | I6,5 | 24 | I4 | I83 | 9 | 2<br>I | - | - | - | 0,07<br>396,I0 |
| | б) металлоконструкции | т | 8,I28 | 3898 | 8,6 | 335 | 339 | 4572 | I30 | 208<br>75 | - | - | - | I,65<br>562,50 |
| | 2. Нетиповые | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м2 | 4773 | I405 | I6,5 | 232 | I3I | I768 | 247 | 22<br>7 | - | - | - | 0,64<br>0,37 |
| | б) металлоконструкции | т | I0I,07 | 37066 | 8,6 | 3I88 | 3220 | 43474 | I995 | 23I0<br>743 | - | - | - | I5,68<br>430,I4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7 | Отделочные работы | м2 | 7485 | 5874 | I6,5 | 969 | 547 | 7390 | 2882 | I0I<br>42 | – | – | – | 2,67<br>0,99 |
| I8 | Разные работы | руб. | – | I594 | I6,5 | 263 | I49 | 2006 | I25 | 64<br>I7 | – | – | – | 0,72<br>– |
| | Итого по надземной части | руб. | | 202069 | – | 29680 | I8538 | 250287 | I3023 | 7I00<br>2377 | – | – | – | 90,29<br>– |
| | Всего по смете при температуре наружного воздуха –30°С для открытой системы теплоснабжения | руб. | – | 223464 | – | 33204 | 20533 | 277201 | I4305 | 8829<br>3046 | – | – | – | I00,00<br>– |
| | Для закрытой системы теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | |
| I9 | Перекрытие | м2 | – | I5805 | I6,5 | 2608 | I473 | I9886 | 6I8 | I96<br>67 | – | – | – | – |
| 20 | Металлоконструкции | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Нетиповые | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | а) строительные работы | м2 | 4773 | I405 | I6,5 | 232 | I3I | I768 | 247 | 22<br>7 | - | - | - | - |
| | б) металлоконструкции | т | I0I,I6 | 37092 | 8,6 | 3I90 | 3223 | 43505 | I996 | 23I3<br>744 | - | - | - | - |
| | Всего по смете при температуре наружного воздуха -30°С для закрытой системы теплоснабжения | руб. | - | 223479 | - | 33204 | 2C535 | 2772I8 | I4306 | 8832<br>3046 | - | - | - | - |
| | Б. При температуре наружного воздуха -40°С | | | | | | | | | | | | | |
| | Подземная часть | | | | | | | | | | | | | |
| | а) работы нулевого цикла | | | | | | | | | | | | | |
| 2I | Земляные работы | м3 | 9008 | 5063 | I6,5 | 835 | 472 | 6370 | 372 | I278<br>525 | - | - | - | 2,22<br>0,7I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Фундаменты | м3 | 320,99 | I4702 | I6,5 | 2426 | I370 | I8498 | 728 | 435<br>I49 | - | - | - | 6,46<br>57,68 |
| | Итого по работам нулевого цикла | руб. | - | I9765 | - | 326I | I842 | 24868 | II00 | I733<br>674 | - | - | - | 8,68<br>- |
| | б) работы, не входящие в нулевой цикл | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Приямки | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м3 | 6,4I | 553 | I6,5 | 9I | 52 | 696 | 69 | 9<br>2 | - | - | - | 0,24<br>I08,58 |
| | б) сантехнические работы | п.м | 93,97 | 207 | I3,3 | 28 | I9 | 254 | 4I | 3<br>I | - | - | - | 0,09<br>2,70 |
| 24 | Канал КНМ2 | м3 | I,I5 | 85 | I6,5 | I4 | 8 | I07 | 8 | 2<br>- | - | - | - | 0,04<br>93,04 |
| 25 | Продувочный колодец ПКМ2 | м3 | 7,7I | 682 | I6,5 | II3 | 64 | 859 | 49 | 8<br>2 | - | - | - | 0,30<br>III,4I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Фундаменты под оборудование | м3 | I0,78 | 532 | I6,5 | 88 | 50 | 670 | 48 | 6 / I | - | - | - | 0,23 / 62,I5 |
| | Итого по работам, не входящим в нулевой цикл | руб. | - | 2059 | - | 334 | I93 | 2586 | 2I5 | 28 / 6 | - | - | - | 0,90 / - |
| | Итого по подземной части | руб. | - | 2I824 | - | 3595 | 2035 | 27454 | I3I5 | I76I / 680 | - | - | - | 9,58 / - |
| | Надземная часть | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Каркас | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м3 | 260,26 | 42028 | I6,5 | 6935 | 39I7 | 52880 | 85I | 893 / 298 | - | - | - | I8,45 / 203,I8 |
| | б) металлоконструкции | т | 2,468 | 727 | 8,6 | 63 | 63 | 853 | 23 | 30 / I0 | - | - | - | 0,30 / 345,62 |
| 28 | Стены | | | | | | | | | | | | | |
| | I. Панельные | м2 | 2I57,7 | 33604 | I6,5 | 5545 | 3I32 | 4228I | I622 | 2059 / 740 | - | - | - | I4,75 / I9,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. Кирпичные | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | | 380,I | I6802 | I6,5 | 2772 | I566 | 2II40 | II58 | 357<br>II0 | - | - | - | 7,38<br>55,62 |
| | б) металлоконструкции | т | 0,07 | I7 | 8,6 | I | I | I9 | I | I<br>- | - | - | - | -<br>27I,4 |
| 29 | Перекрытие | м2 | I285,3 | I58I6 | I6,5 | 26I0 | I474 | I9900 | 6I8 | I96<br>68 | - | - | - | 6,94<br>I5,48 |
| 30 | Покрытие | м2 | I23I,6 | I5602 | I6,5 | 2574 | I454 | I9630 | 370 | 208<br>84 | - | - | - | 6,85<br>I5,94 |
| 3I | Кровля | м2 | I380 | 6I64 | I6,5 | I0I7 | 574 | 7755 | 87I | 2I3<br>65 | - | - | - | 2,7I<br>5,62 |
| 32 | Перегородки | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м2 | I086 | 480I | I6,5 | 792 | 447 | 6040 | 572 | 87<br>27 | - | - | - | 2,II<br>5,56 |
| | б) металлоконструкции | т | 0,80I | 4I4 | 8,6 | 36 | 36 | 486 | II | I4<br>5 | - | - | - | 0,I7<br>606,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Проемы | | | | | | | | | | | | | |
| | I. Оконные | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м2 | I70,29 | 2050 | I6,5 | 338 | I9I | 2579 | 247 | 56 / I7 | - | - | - | 0,90 / I5,I4 |
| | б) металлоконструкции | т | 0,6I6 | 7II | 8,6 | 6I | 62 | 834 | 24 | 46 / I6 | - | - | - | 0,29 / I353,9 |
| | 2. Дверные | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м2 | II3,72 | 2069 | I6,5 | 34I | I93 | 2603 | I0I | 23 / 7 | - | - | - | 0,9I / 22,89 |
| | б) металлоконструкции | т | 0,453 | 257 | 8,6 | 22 | 22 | 30I | I0 | 25 / 7 | - | - | - | 0,II / 664,46 |
| | 3. Воротные | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м2 | 88 | I28 | I6,5 | 2I | I2 | I6I | 2I | 2 / - | - | - | - | 0,06 / I,88 |
| | б) металлоконструкции | т | 4,489 | 3I73 | 8,6 | 273 | 276 | 3722 | I00 | 247 / 70 | - | - | - | I,30 / 829,I4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4. Жалюзи | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м2 | I0 | 3 | I6,5 | I | – | 4 | 26 | 2/I | – | – | – | –/0,40 |
| | б) металлоконструкции | т | 0,06I | 35 | 8,6 | 3 | 3 | 4I | 2 | 3/I | – | – | – | 0,0I/672,I3 |
| | в) сантехнические работы | шт. | 42 | 62 | I3,3 | 8 | 6 | 76 | I0 | – | – | – | – | 0,03/I,8I |
| 34 | П о л ы | м2 | I85I | I20II | I6,5 | I982 | III9 | I5II2 | II7I | I65/46 | – | – | – | 5,27/8,I6 |
| 35 | Лестницы | м3 | I0,38 | 2I25 | I6,5 | 35I | I98 | 2674 | I43 | 86/32 | – | – | – | 0,98/257,6I |
| 36 | Металлоконструкции | | | | | | | | | | | | | |
| | I. Типовые | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | т | 0,462 | I45 | I6,5 | 24 | I4 | I83 | 9 | 2/I | – | – | – | 0,06/396,I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | б) металлоконструкции | т | 8,275 | 3968 | 8,6 | 34I | 345 | 4654 | I34 | 2II / 75 | - | - | - | I,62 / 562,42 |
| | 2. Нетиповые | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м2 | 4875 | I429 | I6,5 | 236 | I33 | I798 | 250 | 22 / 7 | - | - | - | 0,68 / 0,87 |
| | б) металлоконструкции | т | I0I,07 | 37066 | 8,6 | 3I88 | 3220 | 43474 | I995 | 23I0 / 743 | - | - | - | I5,I7 / 430,I4 |
| 37 | Отделочные работы | м2 | 8I43 | 6286 | I6,5 | I037 | 586 | 7909 | 293I | I54 / 60 | - | - | - | 2,76 / 0,97 |
| 38 | Разные работы | руб. | - | I594 | I6,5 | 263 | I49 | 2006 | I25 | 64 / I7 | - | - | - | 0,70 / - |
| | Итого по надземной части | руб. | | 209087 | - | 30835 | I9I93 | 259II5 | I3396 | 7476 / 2507 | - | - | - | 90,42 / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего по смете при температуре наружного воздуха -40°С | руб. | - | 230911 | - | 34430 | 21228 | 286569 | 14711 | 9237<br>3187 | - | - | - | 100,0<br>- |
| | Всего по смете при температуре наружного воздуха -40°С для закрытой системы теплоснабжения | руб. | - | 230926 | - | 34430 | 21230 | 286586 | 14712 | 9240<br>3187 | - | - | - | - |
| | При варианте топливо - бурые угли | | | | | | | | | | | | | |
| | добавляется | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Металлоконструкции | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | руб. | - | 34 | 16,5 | 6 | 3 | 43 | 6 | - | - | - | - | - |
| | б) металлоконструкции | руб. | - | 684 | 8,6 | 59 | 59 | 802 | 36 | 34<br>11 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего по смете при варианте топлива - бурые угли ($t = -30^0C$) | | | | | | | | | | | | | |
| | ( открытая система теплоснабжения ) | | | 224I82 | - | 33269 | 20595 | 278046 | I4347 | 8863 | - | - | - | - |
| | закрытая система теплоснабжения | | | 224I97 | | 33269 | 20597 | 278063 | I4348 | 3057 | | | | |
| | | | | | | | | | | 8866 | | | | |
| | | | | | | | | | | 3057 | | | | |
| | Всего по смете при варианте топлива бурые угли ($t = -40^0C$) | | | | | | | | | | | | | |
| | (открытая система теплоснабжения) | | | 23I629 | - | 34495 | 2I290 | 28743I4 | I4753 | 927I | - | - | - | - |
| | закрытая система теплоснабжения | | | 23I644 | | 34495 | 2I292 | 28743I | I4754 | 3I98 | | | | |
| | | | | | | | | | | 9274 | | | | |
| | | | | | | | | | | 3I98 | | | | |

Главный инженер проекта Нидбальский

Начальник отдела смет и ПОС Ландо

Составила ст.инженер Митревица

Проверила рук.группы Казак

# Покальная смета № I-3

~~Локальный сметный расчет~~

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ТС(В)-I0 и тремя котлами КЕ-I0-I4С. Открытая система теплоснабжения

на общестроительные работы блок-секции КВ-ТС(В)-I0

Основание: чертежи № КЖ8, л. I÷ I2. Ал.2.3

Составлена в ценах 1984 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 6,09 | тыс. руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | - | тыс. руб. |
| Показатели по смете | | |
| Стоимость на: | | |
| расчетную единицу | III,8 | руб. |
| I м² общей площади здания | 2,24 | руб. |
| I м³ объема здания | 0,38 | руб. |

| № п. п. | № укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатации машин | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | I. Земляные работы | | | | | | | | | |
| I | I-I75 22-I4 тех.ч. табл.3 | Разработка грунта II группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы | I000 м3 | 0,07 | I78,2I | 7,64 | I70,3 / 67,54 | I2 | I | I2 / 5 | - |
| | | Цена: I56+I48,09x0,I5 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ССЦ на перевозку Грузов ч.I стр.28 | Отвозка грунта от разработки до отвала на расстояние до I км<br>Объём: 70 х I,8 | т | I26 | 0,29 | - | - | 37 | - | - | - |
| 3 | I-I95 25-2 | Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до I0 т<br>Цена: I3,2+II,34х0,I | I000 м3 | 0,07 | I4,33 | I,59 | I2,47<br>3,8I | I | - | I | - |
| 4 | I-948 79-2 тех.ч. п.3.67 | Доработка вручную грунта II группы с зачисткой дна и стенок после разработки экскаватором<br>Цена: I20 х I,2 | I00 м3 | 0,02 | I44 | I44 | - | 3 | 3 | - | - |
| 5 | I-I74 22-I3 тех.ч. табл.3 | Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы<br>Цена: I3I+I24,39х0,I5 | I000 м3 | 0,055 | I49,66 | 6,4I | I43,05<br>56,65 | 8 | - | 8<br>3 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28 | Подвоз грунта для обратной засыпки на расстояние до I км<br>Объём: 55 х I,8 | т | 99 | 0,29 | - | - | 29 | - | - | - |
| 7 | I-257<br>3I-2<br>I-268<br>3I-I3 | Обратная засыпка фундаментов бульдозером мощностью 80 л.с. грунтом II группы с перемещением до 20 м<br>Цена: (I8,9+I0,8)xI,I | I000 м3 | 0,053 | 32,67 | - | 32,67<br>I0,89 | 2 | - | 2<br>I | - |
| 8 | I-968<br>8I-2 | Обратная засыпка грунта II группы вручную | I00 м3 | 0,02 | 46 | 46 | - | I | I | - | - |
| 9 | I-II84<br>II8-I0 | Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками | " | 0,55 | 9,69 | 6,2 | 3,49<br>2,29 | 5 | 3 | 2<br>I | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | - | - | - | - | 98 | 8 | 25<br>I0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | II. Фундаменты под оборудование | | | | | | | | | |
| I0 | II-6<br>I-6 | Щебеночная подготовка толщиной I00 мм | м3 | 0,69 | I6 | I,82 | I,06<br>0,32 | II | I | I<br>- | - |
| II | 6-34<br>ССЦМСМ<br>п.I-I6<br>п.I-I7 | Фундамент ФОМI железобетонный МI50<br>Цена: 34,7-(28,2-27,2)х<br>х I,0I5 | м3 | 5,7 | 33,69 | I,74 | I,0<br>0,3 | I92 | I0 | 6<br>2 | - |
| I2 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.8 | Арматура класса АШ | т | 0,03 | 270 | - | - | 8 | - | - | - |
| I3 | 6-84<br>9-8 | Закладные детали весом до 20 кг | " | 0,03 | 355 | 38 | I,3<br>0,39 | II | I | - | - |
| I4 | 6-30<br>3-I<br>ССЦМСМ<br>п.I-3<br>п.I-4 | Фундаменты ФОМ2, ФОМ из бетона МI50<br>Цена: 35,7+(26,6-25,8)х<br>х I,02 | м3 | 0,94 | 36,52 | 2,34 | I,2<br>0,36 | 34 | 2 | I<br>- | - |
| I5 | 6-84<br>9-8 | Закладные детали весом до 20 кг | т | 0,036 | 355 | 38 | I,3<br>0,39 | I3 | I | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6 | II-II I -II ССЦМСМ п.I-I5 п.I-I6 | Усиленный пол, бетон МI50<br>Цена: 29,3+(27,2-26,3)х х I,02 | м3 | 2,6 | 30,22 | I,62 | - | 79 | 4 | - | - |
| I7 | 6-84 9-8 | Закладные детали весом 20 кг | т | 0,09 | 355 | 38 | I,3 0,39 | 32 | 3 | - | - |
| I8 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.3 | Сетка класса АШ | " | 0,089 | 270 | - | - | 24 | - | - | - |
| I9 | 6-I3 I-I3 ССЦМСМ п.I-3 п.I-4 | Бетонный столбик из бетона МI50<br>Цена: 34,4+(26,6-25,8)х х I,02 | м3 | 0,32 | 35,22 | 2,78 | 0,34 0,I0 | II | I | - | - |
| 20 | 9-I23 I7-6 | Монтаж металлической стойки<br>Вес: 0,07 х I,04 | т | 0,073 | 45,0 | 34,3 | I,0 0,3 | 3 | 3 | - | - |
| 2I | ССРСЦ ч.II п.2096 | Стоимость металлоконструкций из стали 09Г2С-6<br>Цена: 347+/29+2,4 (II3:I0)/х х I,0I | " | 0,073 | 403,68 | - | - | 29 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | I3-I2I<br>I5-6<br>I3-I53<br>I8-6 | Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-II5 по грунту ГФ-020<br><br>Цена: I0,3 + 7,7I | I00 м2 | 0,03 | I8,0I | 3,56 | 0,32<br>0,I0 | I | - | - | - |
| 23 | 6-73<br>8-2<br>6-74<br>8-3<br>ССЦМСМ п.2-3 п.2-4 | Подливка цементным раствором М75 толщиной I00 мм<br><br>Цена: 90,2-(24,4-23,3)х х 2,04+/35,I-(24,4-23,3)х х I,02 / х 8 | " | 0,04 | 359,78 | 85,3 | 3,3<br>I,62 | I4 | 3 | - | - |
| | | Итого по разделу II | руб. | - | - | - | - | 462 | 29 | 8<br>2 | - |
| | | в том числе металлоконструкции по п.п.20,2I | руб. | - | - | - | - | 32 | 3 | - | - |
| | | III. Фундаменты ФМ-I котла КВ-ТС(В)-I0 | | | | | | | | | |
| 24 | II-6<br>I-6 | Щебеночная подготовка толщиной I00 мм | м3 | 0,76 | I6 | I,82 | I,06<br>0,32 | I2 | I | I<br>- | - |
| 25 | 7-2<br>I-2 | Укладка плит фундаментов | шт. | 4 | 2,09 | 0,5 | I,59<br>0,57 | 8 | 2 | 6<br>2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ССЦМСМ п.9-II0 тех.ч. табл. 3.3 | Стоимость плит фундаментных по серии I.II2-5 вып.2 ФЛ8-24-2, ФЛ8-I2-2 из бетона МI50<br>Цена: 54,7 - 0,82 | м3 | I,66 | 53,88 | - | - | 89 | - | - | - |
| 27 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6 | Арматура класса BI | т | 0,003 | 32I | - | - | I | - | - | - |
| 28 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6 | Арматура класса BpI | " | 0,008 | 32I | - | - | 3 | - | - | - |
| 29 | 6-I60 I5-I ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7 | Фундаментные балки БМФ-I из бетона МI50<br>Цена: 45,9 - (28,2-27,2)х х I,0I5 | м3 | 2,40 | 44,89 | 6,I8 | 0,96<br>0,29 | I08 | I5 | 2<br>I | - |
| 30 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.7 | Арматура класса AI | т | 0,0I3 | 253,0 | - | - | 3 | - | - | - |
| 3I | ССРСЦ ч.II,р.IУ п.9 | Арматура класса AIII | " | 0,II4 | 286,0 | - | - | 33 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 6-I06 I2-4 ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7 | Колонны монолитные железобетонные КМФI, КМФ2, МI50<br>Цена: 53,5-(28,2-27,2)х х I,0I5 | м3 | 0,76 | 52,49 | 7,43 | 3,36<br>I,0I | 40 | 6 | 3<br>I | - |
| 33 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.4 | Арматура класса AI | т | 0,0I8 | 257 | - | - | 5 | - | - | - |
| 34 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.6 | Арматура класса AШ | " | 0,053 3I8 | | - | - | I7 | - | - | - |
| 35 | 6-83 9-7 | Закладные детали весом до 4 кг | " | 0,005 | 44I | I24 | I,4<br>0,42 | 2 | I | - | - |
| 36 | 6-I9 I-I9 ССЦМСМ I-I7 | Монолитная железобетонная плита фундамента ПМФI из жаростойкого бетона МI50<br>Цена: 33,6+(92,0-28,2)х х I,0I5 | м3 | 6,7 | 98,36 | 2,25 | I,37<br>0,4I | 659 | I5 | 9<br>- | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.I | Арматура класса AI | т | 0,042 | 270 | - | - | II | - | - | - |
| 38 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.3 | Арматура класса AIII | " | 2,I85 | 270 | - | - | 590 | - | - | - |
| 39 | 6-84 9-8 | Закладные изделия весом до 20 кг | " | 0,305 | 355 | 38 | I,3 / 0,39 | I08 | I2 | - | - |
| 40 | 6-77 9-I | Анкерные болты | " | 0,003 | 65I | I74 | 2 / 0,68 | 2 | I | - | - |
| | | Итого по разделу III | руб. | - | - | - | - | I69I | 53 | 2I / 4 | - |
| | | IУ. Канал шлакозолоудаления КМI | | | | | | | | | |
| 4I | II-II I-II ССЦМСМ п.I-I3 п.I-I5 | Бетонная подготовка из бетона М50 толщиной I00 мм<br>Цена: 29,3-(26,3-25,3)х х I,02 | м3 | 2,0 | 28,28 | I,62 | - | 57 | 3 | - | - |
| 42 | II-55 8-I | Стяжка цементная толщиной 20 мм | I00 м2 | 0,2 | 70 | 9,88 | 0,95 / 0,28 | I4 | 2 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | I3-225 25-I I3-226 25-2 | Два слоя гидроизола<br>Цена: I,83 + 0,69 | м2 | 20 | 2,52 | I,I4 | 0,22<br>0,06 | 50 | 23 | 4<br>I | - |
| 44 | II-55 8-I | Стяжка цементная толщиной 20 мм | I00 м2 | 0,2 | 70 | 9,88 | 0,95<br>0,28 | I4 | 2 | - | - |
| 45 | 6-I49 I4-7 ССЦМСМ п.I-29 п.I-3I табл. 3.4 | Устройство канала из бетона М300 В4, толщина стен I50 мм<br>Цена: (33,3+I,I6-29,3-- I,04)x I,0I5+65,6 + + 0,92 + 0,2 | м3 | II,5 | 70,9 | I0,09 | I,29<br>0,39 | 8I5 | II6 | I5<br>4 | - |
| 46 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.I6 | Арматура класса AI | т | 0,029 | 270 | - | - | 8 | - | - | - |
| 47 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8 | То же, класса AIII | " | 0,487 | 283 | - | - | I38 | - | - | - |
| 48 | 6-83 9-7 | Закладные детали весом до 4 кг | " | 0,I04 | 44I | I24 | I,4<br>0,42 | 46 | I3 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 6-84<br>9-8 | То же, весом до 20 кг | т | 0,553 | 355 | 38 | I,3<br>0,39 | I96 | 2I | I<br>- | - |
| 50 | 6-85<br>9-9 | То же, весом более 20 кг | " | 0,654 | 329 | I2,4 | I,3<br>0,39 | 2I5 | 8 | I<br>- | - |
| 5I | II-75<br>II-9<br>II-76<br>II-I0 | Металлоцементное покрытие толщиной 40 мм<br>Цена: 373 + 86,2 х 5 | I00 м2 | 0,I4 | 804 | I42,9 | I6,87<br>5,04 | II3 | 20 | 2<br>I | - |
| 52 | 9-47<br>7-2 | Перекрытие канала рифленой сталью<br>Вес: 0,879 х I,04 | т | 0,9I4 | 46,8 | I9 | I7,6<br>5,43 | 43 | I7 | I6<br>5 | - |
| 53 | ССРСЦ ч.II п.I979 | Стоимость рифленой стали из стали Вст3кп2<br>Цена: 326 - 8,08 | " | 0,9I4 | 3I7,92 | - | - | 29I | - | - | - |
| 54 | I3-II6<br>I5-I<br>I3-I59<br>I8-I2 | Окраска тремя слоями эмали ХВ124 по грунту ХС--0I0<br>Цена: I0,8 Х 3 + I0,3 | I00 м2 | 0,3I | 42,7 | 4,55 | 0,76<br>0,23 | I3 | I | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | II-II I-II ССЦМСМ п.I-I3 п.I-I5 | Набетонка по днищу из бетона М50<br>Цена: 29,3-(26,3-25,3)х х I,02 | м3 | I,67 | 28,28 | I,62 | - | 47 | 3 | - | - |
| | | Итого по разделу IУ | руб. | - | - | - | - | 2060 | 229 | 39 II | - |
| | | в том числе металло-конструкции по п.п.52,53 | руб. | - | - | - | - | 334 | I7 | I6 5 | - |
| | | У. Бункер шлакозолоудаления БМI | | | | | | | | | |
| 56 | 6-20I I9-I 6-202 I9-2 СПМ п.I-3I п.I-28 ССРСЦ ч.IУ табл. I9 | Устройство монолитного бункера из бетона М150 В4 при толщине стен I50 мм<br>Цена: 6I,2-(33,3-28,2)х х I,0I5+I,02+0,92х2+0,2 | м3 | 4,9 | 64,26 | I4,32 | I,5I 0,453 | 3I5 | 70 | 7 2 | - |
| 57 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.24 | Арматура класса АШ | т | 0,594 | 286 | - | - | I70 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 6-83<br>9-7 | Закладные детали весом до 4 кг | т | 0,07I | 44I | I24 | I,4 | 3I | 9 | - | - |
| 59 | 6-84<br>9-8 | То же, весом до 20 кг | " | 0,0I8 | 355 | 38 | 0,42<br>I,3<br>0,39 | 6 | I | - | - |
| 60 | 6-85<br>9-9 | То же, весом более 20 кг | " | 0,045 | 329 | I2,4 | I,3<br>0,39 | I5 | I | - | - |
| 6I | 6-253<br>29-4 | Железнение бункера с внутренней стороны | м2 | 20 | 0,22 | 0,I9 | 0,007<br>0,002 | 4 | 4 | - | - |
| 62 | I5-275<br>55-I3 | Затирка наружной поверхности цементным раствором | I00 м2 | 0,26 | 35,8 | 20,6 | I,0<br>0,3 | 9 | 5 | - | - |
| | | Итого по разделу У | руб. | - | - | - | - | 550 | 90 | 7<br>2 | - |
| | | При варианте топлива - бурые угли исключается: | | | | | | | | | |
| 63 | II-6<br>I-6 | Щебеночная подготовка толщиной I00 мм | м3 | 0,69 | I6 | I,82 | I,06<br>0,32 | II | I | I<br>- | - |
| 64 | 6-30<br>3-I<br>ССЦМСМ<br>п.I-3<br>п.I-4 | Фундаменты ФОМ2, ФОМ3 из бетона МI50<br>Цена: 35,7+(26,6-25,8)х х I,02 | " | 0,94 | 36,52 | 2,34 | I,20<br>0,36 | 34 | 2 | I<br>- | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 6-84<br>9-8 | Закладные детали весом до 20 кг | т | 0,036 | 335 | 38 | I,3<br>0,39 | I2 | I | -<br>- | - |
| | | Итого при варианте топлива - бурые угли исключается | руб. | - | - | - | - | 57 | 4 | 2<br>- | - |
| | | При варианте топлива - *бурые угли* добавляется: | | | | | | | | | |
| 66 | II-6<br>I-6 | Щебеночная подготовка толщиной 100 мм | м3 | 0,7I | I6 | I,82 | I,06<br>0,32 | II | I | I<br>- | - |
| 67 | 6-30<br>3-I<br>ССПМСМ<br>п.I-3<br>п.I-4 | Фундамент ФОМ2, ФОМ4 из бетона М150<br>Цена: 35,7+(26,6-25,8)х х I,02 | м3 | I,04 | 36,52 | 2,34 | I,20<br>0,36 | 38 | 2 | I<br>- | - |
| 68 | 6-84<br>9-8 | Закладные детали весом до 20 кг | т | 0,039 | 335 | 38 | I,3<br>0,39 | I3 | I | - | - |
| | | Итого при варианте топлива - бурые угли добавляется | руб. | - | - | - | - | 62 | 4 | 2<br>- | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе строительные работы по п.п.87 ÷ 90 | руб. | - | - | - | - | 70 | I3 | 3 / I | - |

# Сводка
# объемов и стоимости работ к локальной смете № I-8

| № п. п. | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | Нормативная условно-чистая продукция | | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | прямых затрат | накладных расходов: % | накладных расходов: сумма | плановых накоплений % стоимости по гр. 5,7 | всего по гр. 5,7,8 | в том числе: основной заработной платы | в том числе: эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы | в накладных расходах, % суммы по гр.7 | в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10,11 | всего по данным по гр.10,11 12,13 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | Земляные работы | м3 | 63 | 50 | I6,5 | 8 | 5 | 63 | 4 | I2 / 4 | - | - | - | I,0 / I,0 |
| 2 | Фундаменты под оборудование: | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м3 | 4,58 | 230 | I6,5 | 38 | 2I | 289 | I6 | 2 / I | - | - | - | 4,8 / 63,I0 |
| | б) металлоконструкции | т | 0,07 | 3I | 8,6 | 3 | 3 | 37 | 2 | - | - | - | - | 0,6 / 528,57 |
| 3 | Фундамент ФМI котла КЕ-I0-I4С | м3 | I4,88 | I869 | I6,5 | 308 | I74 | 235I | 75 | 30 / 9 | - | - | - | 39,3 / I58,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Канал шлакозолоудаления КМI: | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м3 | I5,I7 | I7I3 | I6,5 | 283 | I60 | 2I56 | 2II | 23/6 | - | - | - | 36,I/I42,I2 |
| | б) металлоконструкции | т | 0,9I4 | 334 | 8,6 | 29 | 29 | 392 | I7 | I6/5 | - | - | - | 6,6/428,88 |
| 5 | Бункер шлакозолоудаления БМI | м3 | 4,9 | 550 | I6,5 | 9I | 5I | 692 | 90 | 7/2 | - | - | - | II,6/I4I,2 |
| | Всего по смете | руб. | - | 4777 | - | 760 | 443 | 5980 | 4I5 | 90/27 | - | - | - | I00 |

Главный инженер проекта Нидбальский

Начальник отдела смет и ПОС Ландо

Составил ст.инженер Митревица

Проверил рук.группы Казак

бт

# Локальная смета № I-4

(локальной сметной расчет)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ТС(В)-I0 и тремя котлами КЕ-I0-I4С. Открытая система теплоснабжения.

на общестроительные работы блок-секции КЕ-I0-I4С.

Основание: чертежи № КЖ9, л.I ÷ I2. Ал.2.8

Составлена в ценах 1984 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 5,98 | тыс. руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | - | тыс. руб. |
| Показатели по смете | | |
| Стоимость на: | | |
| расчетную единицу | I09,8 | руб. |
| 1 м² общей площади здания | 2,2I | руб. |
| 1 м³ объема здания | 0,37 | руб. |

| № п. п. | № укрупненных сметных норм; единичных расценок шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатации машин | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | I2 |
| | | I. Земляные работы | | | | | | | | | |
| I | I-I75 22-I4 тех.ч. табл. 3 | Разработка грунта II группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы | I000 м3 | 0,038 | I78,2I | 7,64 | I70,3 / 67,54 | 7 | - | 6 / 3 | - |
| | | Цена: I56+I48,09 x 0,I5 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28 | Отвозка грунта от разработки до отвала на расстояние до I км<br>Объём: 38 x I,8 | т | 68,4 | 0,29 | - | - | 20 | - | - | - |
| 3 | I-I95 25-2 | Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до I0 т<br>Цена: I3,2+II,34x0,I | I000 м3 | 0,038 | I4,33 | I,59 | I2,47<br>3,8I | I | - | I<br>- | - |
| 4 | I-948 79-2 тех.ч. п.3.67 | Доработка вручную грунта II группы с зачисткой дна и стенок после разработки экскаватором<br>Цена: I20 x I,2 | I00 м3 | 0,0I | I44 | I44 | - | I | I | - | - |
| 5 | I-I74 22-I3 тех.ч. табл.3 | Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы<br>Цена: I3I+I24,39x0,I5 | I000 м3 | 0,025 | I49,66 | 6,4I | I43,05<br>56,65 | 4 | - | 4<br>I | - |
| 6 | ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28 | Подвоз грунта для обратной засыпки на расстояние до I км<br>Объём: 25 x I,8 | т | 45 | 0,29 | - | - | I3 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I-257<br>3I-2<br>I-268<br>3I-I3 | Обратная засыпка фундаментов бульдозером мощностью 80 л.с. грунтом II группы с перемещением до 20 м<br>Цена: (I8,9+I0,8)xI,I | I000 м3 | 0,024 | 32,67 | - | 32,67<br>I0,89 | I | - | I<br>- | - |
| 8 | I-968<br>8I-2 | Обратная засыпка грунта II группы вручную | I00 м3 | 0,0I | 46 | 46 | - | I | I | - | - |
| 9 | I-II84<br>II8-I0 | Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками | " | 0,25 | 9,69 | 6,2 | 3,49<br>2,29 | 2 | 2 | - | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | - | - | - | - | 50 | 4 | I2<br>4 | - |
| | | II. Фундаменты под оборудование | | | | | | | | | |
| I0 | II-6<br>I-6 | Щебеночная подготовка толщиной I00 мм | м3 | 0,38 | I6 | I,82 | I,06<br>0,32 | 6 | I | - | - |
| II | 6-30<br>3-I<br>ССПМСМ<br>п.I-3<br>п.I-4 | Фундаменты ФОМI, ФОМ2 из бетона MI50<br>Цена: 35,7+(26,6-25,8)x x I,02 | " | I,36 | 36,52 | 2,34 | I,2<br>0,36 | 50 | 3 | 2<br>I | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 | 6-84<br>9-8 | Закладные детали весом до 20 кг | т | 0,054 | 355 | 38 | I,3<br>0,39 | I9 | 2 | - | - |
| I3 | 6-73<br>8-2<br>6-74<br>8-3<br>ССЦМСМ<br>п.2-4<br>п.2-2 | Подливка цементным раствором М50 толщиной I00 мм<br>Цена: 90,2-(24,4-2I,9)х х 2,04+/35,I-(24,4- - 2I,9)xI,02/x 8 | I00 м2 | 0,0I | 345,5 | 85,3 | 3,3<br>0,99 | 3 | I | - | - |
| I4 | II-II<br>I-II<br>ССЦМСМ<br>п.I-I5<br>п.I-I6 | Усиленный пол из бетона МI50<br>Цена: 29,3+(27,2-26,3)х х I,02 | м3 | 2,9 | 30,22 | I,62 | - | 88 | 5 | - | - |
| I5 | ССРСП<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.3 | Сетка арматурная класса АШ | т | 0,086 | 270 | - | - | 23 | - | - | - |
| I6 | 6-84<br>9-8 | Закладные детали весом до 20 кг | " | 0,083 | 355 | 38 | I,3<br>0,39 | 29 | 3 | - | - |
| I7 | 6-I3<br>I-I3<br>ССЦМСМ | Бетонный столбик из бетона МI50<br>Цена: 34,4+(26,6-25,8)х х I,02 | м3 | 0,32 | 35,22 | 2,78 | 0,34<br>0,I0 | II | I | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.I-3<br>п.I-4 | | | | | | | | | | |
| I8 | 9-I23<br>I7-6 | Монтаж металлической стойки | т | 0,070 | 45,0 | 34,3 | I,0<br>0,3 | 3 | 2 | - | - |
| | | Вес: 0,067 х I,04 | | | | | | | | | |
| I9 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.2096 | Стоимость металлоконструкций из стали 09Г2С-6 | " | 0,070 | 403,68 | - | - | 28 | - | - | - |
| | | Цена: 347+/29+2,4(II3:I0)/х х I,0I | | | | | | | | | |
| 20 | I3-I2I<br>I5-6<br>I3-I53<br>I8-6 | Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-II5 по грунту ГФ-020 | I00 м2 | 0,02 | I8,0I | 3,56 | 0,32<br>0,I0 | I | - | - | - |
| | | Цена: I0,3 + 7,7I | | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу II | руб. | - | - | - | - | 26I | I8 | 2<br>I | - |
| | | в том числе металлоконструкции по п.п.I8,I9 | руб. | - | - | - | - | 3I | 2 | - | - |
| | | Ш. Фундамент ФМ-I котла КЕ-I0-I4С | | | | | | | | | |
| 2I | II-6<br>I-6 | Щебеночная подготовка толщиной I00 мм | м3 | I,I4 | I6 | I,82 | I,06<br>0,32 | I8 | 2 | I<br>- | - |
| 22 | 7-2<br>I-2 | Укладка плит фундаментов | шт. | 6 | 2,09 | 0,5 | I,59<br>0,57 | I3 | 3 | I0<br>3 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ССЦМСМ п.9-II0 тех.ч. табл. 3.3 | Стоимость плит фундаментных по серии I.II2-5 ФЛ8-24-2, ФЛ8-I2-2 из бетона МI50<br>Цена: 54,7 - 0,82 | м3 | 2,49 | 53,88 | - | - | I34 | - | - | - |
| 24 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6 | Арматура класса ВI | т | 0,004 | 32I | - | - | I | - | - | - |
| 25 | ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6 | Арматура класса ВрI | " | 0,0I2 | 32I | - | - | 4 | - | - | - |
| 26 | 6-I60 I5-I ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7 | Фундаментные балки БМФI из бетона МI50<br>Цена: 45,9 -(28,2-27,2)х х I,0I5 | м3 | 3,3 | 44,89 | 6,I8 | 0,96<br>0,29 | I48 | 20 | 3<br>I | - |
| 27 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.7 | Арматура класса АI | т | 0,025 | 253 | - | - | 6 | - | - | - |
| 28 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.9 | То же, класса АШ | " | 0,I73 | 286 | - | - | 49 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7-I06 I2-4 ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7 | Колонны монолитные ж.-б. КМФI, КМФ8 из бетона МI50<br>Цена: 53,5 - (28,2-27,2)х х I,0I5 | м3 | 0,76 | 52,49 | 7,43 | 3,36 / I,0I | 40 | 6 | 3 / I | - |
| 30 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.4 | Арматура класса AI | т | 0,0I3 | 257 | - | - | 3 | - | - | - |
| 3I | ССРСЦ ч.II р.IУ п.6 | То же, класса AIII | " | 0,053 | 3I8 | - | - | I7 | - | - | - |
| 32 | 6-83 9-7 | Закладные детали весом до 4 кг | т | 0,005 | 44I | I24 | I,4 / 0,42 | 2 | I | - | - |
| 33 | 6-I09 I2-7 ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7 | Колонны монолитные ж.-б. КМФ2, КМФ4 из бетона МI50<br>Цена: 57,8-(28,2-27,2)х х I,0I5 | м3 | 0,6 | 56,79 | I0,9 | 3,2I / 0,96 | 34 | 7 | 2 / I | - |
| 34 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.4 | Арматура класса AI | т | 0,0I2 | 257 | - | - | 3 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.6 | То же, класса АШ | т | 0,034 | 3I8 | - | - | II | - | - | - |
| 36 | 6-83 9-7 | Закладные детали весом до 4 кг | т | 0,003 | 44I | I24 | I,4 0,42 | I | - | - | - |
| 37 | 6-I9 I-I9 ССЦМСМ п.I-I7 доп.I к ЕРЕР стр.5I | Монолитная ж.-б.плита фундамента ПМФI из жаростойкого бетона МI50 Цена: 33,6+(92,0-28,2)х х I,0I5 | м3 | 7,73 | 98,36 | 2,25 | I,37 0,4I | 760 | I7 | II 3 | - |
| 38 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.I | Арматура класса АI | т | 0,070 | 270 | - | - | I9 | - | - | - |
| 39 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.3 | То же, класса АШ | " | I,76 | 270 | - | - | 475 | - | - | - |
| 40 | 6-84 9-8 | Закладные детали весом до 20 кг | " | 0,307 | 355 | 38 | I,3 0,39 | I09 | I2 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4I | 6-83<br>9-7 | То же, весом до 4 кг | т | 0,046 | 44I | I24 | I,4<br>0,42 | 20 | 6 | - | - |
| 42 | 6-77<br>9-I | Анкерные болты | " | 0,003 | 65I | I74 | 2<br>0,63 | 2 | I | - | - |
| | | Итого по разделу Ш | руб. | - | - | - | - | I869 | 75 | 30<br>9 | - |
| | | IУ. Канал шлакозолоудаления КМI | | | | | | | | | |
| 43 | II-II<br>I-II<br>ССЦМСМ<br>п.I-I3<br>п.I-I5 | Бетонная подготовка из бетона М50 толщиной I00 мм<br>Цена: 29,3-(26,3-25,3)х х I,02 | м3 | 2,0 | 28,28 | I,62 | - | 57 | 3 | - | - |
| 44 | II-55<br>8-I | Стяжка цементная толщиной 20 мм | I00 м2 | 0,2 | 70 | 9,88 | 0,95<br>0,28 | I4 | 2 | - | - |
| 45 | I3-225<br>25-I<br>I3-226<br>25-2 | Два слоя гидроизола<br>Цена: I,83 + 0,69 | м2 | 20 | 2,52 | I,I4 | 0,22<br>0,06 | 50 | 23 | 4<br>I | - |
| 46 | II-55<br>8-I | Стяжка цементная толщиной 20 мм | I00 м2 | 0,2 | 70 | 9,88 | 0,95<br>0,28 | I4 | 2 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 6-I49<br>I4-7<br>ССЦМСМ<br>п.I-29<br>п.I-3I<br>табл.<br>3.4 | Устройство канала из бетона М300 В4, толщина стен I50 мм<br>Цена: (33,3+I,I6-29,3-<br>- I,04)xI,0I5 + 65,6+<br>+ 0,92 + 0,2 | м3 | II,5 | 70,9 | I0,09 | I,29<br>0,39 | 8I5 | II6 | I5<br>4 | - |
| 48 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.I6 | Арматура класса AI | т | 0,029 | 270 | - | - | 8 | - | - | - |
| 49 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.I8 | То же, класса AIII | " | 0,487 | 283 | - | - | I38 | - | - | - |
| 50 | 6-83<br>9-7 | Закладные детали весом до 4 кг | " | 0,I04 | 44I | I24 | I,4<br>0,42 | 46 | I3 | - | - |
| 5I | 6-84<br>9-8 | То же, весом до 20 кг | " | 0,5I5 | 355 | 38 | I,3<br>0,39 | I83 | 20 | I<br>- | - |
| 52 | 6-85<br>9-9 | То же, весом более 20 кг | " | 0,654 | 329 | I2,4 | I,3<br>0,39 | 2I5 | 8 | I<br>- | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | II-75<br>II-9<br>II-76<br>II-I0 | Металлодементное покрытие толщиной 40 мм<br>Цена: 373 + 86,2х 5 | I00 м2 | 0,I4 | 804 | I42,9 | I6,87<br>5,04 | II3 | 20 | 2<br>I | - |
| 54 | II-II<br>I-II<br>ССЦМСМ<br>п.I-I3<br>п.I-I5 | Набетонка по днищу из бетона М50<br>Цена: 29,3-(26,3-25,3)х х I,02 | м3 | I,67 | 28,28 | I,62 | - | 47 | 3 | - | - |
| 55 | 9-47<br>7-2 | Перекрытие канала рифленой сталью<br>Вес: 0,879 х I,04 | т | 0,9I4 | 46,8 | I9 | I7,6<br>5,43 | 43 | I7 | I6<br>5 | - |
| 56 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.I979 | Стоимость рифленой стали из стали Вст3кп2<br>Цена: 326 - 8,08 | " | 0,9I4 | 3I7,92 | - | - | 29I | - | - | - |
| 57 | I3-II6<br>I5-I<br>I3-I59<br>I8-I2 | Окраска тремя слоями эмали ХВ124 по грунту ХС-0I0<br>Цена: I0,8 х 3 + I0,3 | I00 м2 | 0,3I | 42,7 | 4,55 | 0,76<br>0,23 | I3 | I | - | - |
| | | Итого по разделу IУ | руб. | - | - | - | - | 2047 | 228 | 39<br>II | - |
| | | в том числе металлоконструкции по п.п.55, 56 | руб. | - | - | - | - | 334 | I7 | I6<br>5 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | У. Бункер шлакозолоудаления БМI | | | | | | | | | |
| 58 | 6-20I I9-I 6-202 I9-2 СЦМ п.I-3I п.I-28 ССРСЦ ч.IУ табл. I9 | Устройство монолитного бункера из бетона МI50 В4 при толщине стен I50 мм<br>Цена: 6I,2 - (33,3-28,2)х х I,0I5+I,02 + 0,92 х 2 + + 0,2 | м3 | 4,9 | 64,26 | I4,32 | I,5I<br>0,453 | 3I5 | 70 | 7<br>2 | - |
| 59 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.24 | Арматура класса АШ | т | 0,594 | 286 | - | - | I70 | - | - | - |
| 60 | 6-83 9-7 | Закладные детали весом до 4 кг | " | 0,07I | 44I | I24 | I,4<br>0,42 | 3I | 9 | - | - |
| 6I | 6-84 9-8 | То же, весом до 20 кг | " | 0,0I8 | 355 | 38 | I,3<br>0,39 | 6 | I | - | - |
| 62 | 6-85 9-9 | То же, весом более 20 кг | " | 0,045 | 329 | I2,4 | I,3<br>0,39 | I5 | I | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 6-253<br>29-4 | Железнение бункера с внутренней стороны | м2 | 20 | 0,22 | 0,I9 | 0,007<br>0,002 | 4 | 4 | - | - |
| 64 | I5-275<br>55-I3 | Затирка наружной поверхности цементным раствором | I00 м2 | 0,26 | 35,8 | 20,6 | I,0<br>0,3 | 9 | 5 | - | - |
| | | Итого по разделу У | руб. | - | - | - | - | 550 | 90 | 7<br>2 | - |

# Сводка
# объемов и стоимости работ к локальной смете №

| № п. п. | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | Нормативная условно — чистая продукция | | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | прямых затрат | накладных расходов: % | накладных расходов: сумма | плановых накоплений % стоимости по гр. 5,7 | всего по гр. 5, 7, 8 | в том числе: основной заработной платы | в том числе: эксплуатации машин / в т. ч. заработной платы | в накладных расходах, % суммы по гр.7 | в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10,11 | всего по данным по гр.10, 11, 12, 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | Земляные работы | м3 | I25 | 98 | I6,5 | I6 | 9 | I23 | 8 | 25 / I0 | – | – | – | 2,0 / 0,98 |
| 2 | Фундаменты под оборудование: | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м3 | 9,56 | 430 | I6,5 | 7I | 40 | 54I | 26 | 8 / 2 | – | – | – | 8,9 / 54,29 |
| | б) металлоконструкции | т | 0,073 | 32 | 8,6 | 3 | 3 | 38 | 3 | – | – | – | – | 0,6 / 520,55 |
| 3 | Фундаменты ФМ-I котла КВ-ТС(В)-I0 | м3 | II,52 | I69I | I6,5 | 279 | I58 | 2I28 | 53 | 2I / 4 | – | – | – | 35,0 / I84,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Канал шлакозолоудаления КМI: | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м3 | I5,I7 | I726 | I6,5 | 285 | I6I | 2I72 | 2I2 | 23<br>6 | - | - | - | 35,4<br>I43,I8 |
| | б) металлоконструкции | т | 0,9I4 | 334 | 8,6 | 29 | 29 | 392 | I7 | I6<br>5 | - | - | - | 6,4<br>428,88 |
| 5 | Бункер шлакозолоудаления БМI | м3 | 4,9 | 550 | I6,5 | 9I | 5I | 692 | 90 | 7<br>2 | - | - | - | II,4<br>I4I,2 |
| | Всего по смете | руб. | - | 486I | - | 774 | 45I | 6086 | 409 | I00<br>29 | - | - | - | I00<br>- |

Главный инженер проекта Нидбальский

Начальник отдела смет и ПОС Ландо

Составил ст.инженер Митревица

Проверил рук.группы Казак

# Локальная смета № I-5

~~(Локальный сметный расчет)~~

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ТС(В)-I0 и тремя котлами КЕ-I0-I4С. Открытая система теплоснабжения.

на общестроительные работы боровов.

Сметная стоимость 25,28 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция — тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчётную единицу 464,3 руб.
1 м² общей площади здания — руб.
1 м³ объема здания — руб.

Основание: чертежи №№ АРI, л.I5,I6; КЖI, л.36÷4I; КМI, л.27,28; КЖИ. Ал.5.I

Составлена в ценах 1984.

| № п. п. | № укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатации машин | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | I. Земляные работы | | | | | | | | | |
| I | I-I75 22-I4 тех.ч. табл. 3 | Разработка грунта II группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы | I000 м3 | 0,64 | I78,2I | 7,64 | I70,3 / 67,54 | II4 | 5 | I09 / 43 | — |
| | | Цена: I56+I48,09x0,I5 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28 | Отвозка грунта от разработки до отвала на расстояние до I км<br>Объём: 640 х I,8 | т | II52 | 0,29 | - | - | 334 | - | - | - |
| 3 | I-I95 25-2 тех.ч. табл. 3 | Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до I0 т<br>Цена: I3,2+II,34х0,I | I000 м3 | 0,64 | I4,33 | I,59 | I2,47<br>3,8I | 9 | I | 8<br>2 | - |
| 4 | I-948 79-2 тех.ч. п.3.67 | Доработка вручную грунта II группы с зачисткой дна и стенок после разработки экскаватором<br>Цена: I20 х I,2 | I00 м3 | 0,I9 | I44 | I44 | - | 27 | 27 | - | - |
| 5 | I-I74 22-I3 тех.ч. табл.3 | Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с погрузкой на автосамосвалы<br>Цена: I3I+I24,39 х 0,I5 | I000 м3 | 0,594 | I49,66 | 6,4I | I43,05<br>56,65 | 89 | 4 | 85<br>34 | - |
| 6 | ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28 | Подвоз грунта для обратной засыпки на расстояние до I км<br>Объём: 594 х I,8 | т | I069 | 0,29 | - | - | 3I0 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I-257<br>3I-2<br>I-268<br>3I-I3 | Обратная засыпка бульдозером мощностью 80-I00 л.с.грунтом II группы с перемещением до 20 м<br>Цена: (I8,9+I0,8)xI,I | I000 м3 | 0,576 | 32,67 | - | 32,67<br>I0,89 | I9 | - | I9<br>6 | - |
| 8 | I-968<br>8I-2 | Обратная засыпка грунта II группы вручную | I00 м3 | 0,I8 | 46 | 46 | - | 8 | 8 | - | - |
| 9 | I-II84<br>II8-I0 | Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками | " | 5,94 | 9,69 | 6,2 | 3,49<br>2,29 | 58 | 37 | 2I<br>I4 | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | - | - | - | - | 968 | 82 | 242<br>99 | - |
| | | II. Фундаменты | | | | | | | | | |
| I0 | 6-I<br>I-I | Подготовка под фундаменты из бетона М50 | м3 | I0,I | 27,4 | 0,7 | 0,28<br>0,08 | 277 | 7 | 3<br>I | - |
| II | 6-5<br>I-5<br>ССЦМСМ<br>п.I-I7<br>п.I-I6 | Фундаменты железобетонные ФМI из бетона МI50<br>Цена: 38,9 - (28,2-27,2)x x I,0I5 | " | I7,64 | 37,89 | 3,63 | 0,59<br>0,I8 | 668 | 64 | I0<br>3 | - |
| I2 | ССРСЦ<br>ч.II<br>р.IУ<br>п.I | Арматура класса AI | т | 0,254 | 270 | - | - | 69 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.2 | Арматура класса АП | т | 0,5I8 | 278 | - | - | I44 | - | - | - |
| I4 | 6-6 I-6 ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7 | Фундаменты железобетонные ФМ2 из бетона МI50<br>Цена: 37,2 - (28,2-27,2)х х I,0I5 | м3 | I4,56 | 36,I9 | 2,79 | I,29<br>0,39 | 527 | 4I | I9<br>6 | - |
| I5 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.I | Арматура класса АI | т | 0,208 | 270 | - | - | 56 | - | - | - |
| I6 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.2 | Арматура класса АП | " | 0,394 | 278 | - | - | II0 | - | - | - |
| I7 | 6-6 I-6 ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7 | Фундаменты железобетонные ФМ3 из бетона МI50<br>Цена: 37,2-(28,2-27,2)х х I,0I5 | м3 | I4,88 | 36,I9 | 2,79 | I,29<br>0,39 | 539 | 42 | I9<br>6 | - |
| I8 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.I | Арматура класса АI | т | 0,2II | 270 | - | - | 57 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ССРСЦ ч.II р.IУ п.2 | Арматура класса АШ | т | 0,4I4 | 278 | - | - | II5 | - | - | - |
| | | Итого по разделу II | руб. | - | - | - | - | 2562 | I54 | 5I / I6 | - |
| | | Ш. К а р к а с | | | | | | | | | |
| 20 | 7-48 3-I8 | Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 3 т | шт. | I6 | I4,4 | 3,74 | 5,55 / 2,0I | 230 | 60 | 89 / 32 | - |
| 2I | 7-49 3-I9 | Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 4 т | " | 6 | I6,2 | 4,42 | 6,6 / 2,39 | 97 | 27 | 40 / I4 | - |
| 22 | ССЦМСМ п.9-5 | Стоимость колонн К25-6 по серии 3.0I5-2/77 из бетона М300 | м3 | 7;28 | 80,6 | - | - | 587 | - | - | - |
| 23 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I | Арматура класса АI | т | 0,059 | 229 | - | - | I4 | - | - | - |
| 24 | ССЦМСМ табл. 3-I п.3 | Арматура класса АШ | " | 0,72I | 250 | - | - | I80 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные детали | т | 0,I39 | 4I3 | - | - | 57 | - | - | - |
| 26 | ССЦМСМ п.9-5 | Стоимость колонн К25-8 по серии 3.0I5-2/77 из бетона М300 объёмом до I м3 | м3 | 7,28 | 80,6 | - | - | 587 | - | - | - |
| 27 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I | Арматура класса AI | т | 0,055 | 229 | - | - | I3 | - | - | - |
| 28 | ССЦМСМ табл. 3-I п.3 | Арматура класса AШ | " | I,0I7 | 250 | - | - | 254 | - | - | - |
| 29 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные детали | " | 0,I39 | 4I3 | - | - | 57 | - | - | - |
| 30 | ССЦМСМ п.9-52 табл. 3.3 | Стоимость колонн К7-I-I по серии 3.0I5-2/77 из бетона М400 объёмом более I м3 Цена: 76,3 + 0,82 + I,63 | м3 | 7,74 | 78,75 | - | - | 6I0 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3I | ССЦМСМ табл. 3-I п.I | Арматура класса AI | т | 0,I23 | 229 | - | - | 28 | - | - | - |
| 32 | ССЦМСМ табл. 3-I п.3 | Арматура класса AIII | " | 0,932 | 250 | - | - | 233 | - | - | - |
| 33 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные детали | " | 0,I94 | 4I3 | - | - | 80 | - | - | - |
| 34 | I3-I2I<br>I5-6<br>I3-I53<br>I8-6 | Покрытие поверхностей закладных изделий эмалью ПФ-II5 по слою грунта ГФ-020<br>Цена: 7,7I+I0,3 | I00 м2 | 0,06 | I8,0I | 3,56 | 0,32<br>0,I | I | - | - | - |
| | | Итого по разделу III | руб. | - | - | - | - | 3028 | 87 | I29<br>46 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **IУ. Перекрытие** | | | | | | | | | |
| 35 | 7-204 I2-4 | Укладка плит перекрытий длиной до 6 м, площадью до 2 м2 | шт. | 8I | 0,9 | 0,34 | 0,56 / 0,2I | 73 | 28 | 45 / IУ | - |
| 36 | ССЦМСМ п.8-503 | Стоимость плит перекрытия ПI5д-5 из бетона М300 | м3 | 4,8 | 60,8 | - | - | 292 | - | - | - |
| 37 | ССЦМСМ табл. 3-I п.3 | Арматура класса АШ | т | 0,237 | 250 | - | - | 59 | - | - | - |
| 38 | ССЦМСМ табл. 3-I ш.6 | Арматура класса ВрI | " | 0,03 | 32I | - | - | I0 | - | - | - |
| 39 | ССЦМСМ табл. 3-I ш.I3 | Закладные детали | " | 0,0I5 | 4I3 | - | - | 6 | - | - | - |
| 40 | ССЦМСМ ш.8-503 | Стоимость плит перекрытия марки ПI7д-3, ПIIд-8 из бетона М300 | м3 | 7,77 | 60,8 | - | - | 472 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4I | ССЦМСМ табл. 3-I п.3 | Арматура класса АШ | т | 0,356 | 250 | - | - | 89 | - | - | - |
| 42 | ССЦМСМ табл. 3-I п.6 | Арматура класса ВрI | " | 0,04I | 32I | - | - | I3 | - | - | - |
| 43 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные детали | " | 0,02I | 4I3 | - | - | 9 | - | - | - |
| 44 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0 | Сетка арматурная из стали ВрI по узлу I | " | 0,I3I | 338 | - | - | 44 | - | - | - |
| 45 | 6-I79 I6-7 | Монолитные участки УмI + Ум4 при сборном ж.-б. перекрытии площадью до 5 м2 с приведенной толщиной до I00 мм из бетона М200 | м3 | 0,97 | 58,6 | 8,64 | I,29<br>0,39 | 57 | 8 | I<br>- | - |
| 46 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2 | Арматура класса АШ | т | 0,086 | 325 | - | - | 28 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу IУ | руб. | - | - | - | - | II52 | 36 | 46<br>I7 | - |
| | | У. Стены | | | | | | | | | |
| 47 | 45-II5<br>I4-I<br>ССЦМСМ<br>п.6-I<br>п.6-I7 | Кладка стен прямых из обыкновенного керамического кирпича<br>Цена: 42,6-(94,4-68)х х 0,44 | м3 | 68,6 | 30,98 | 6,55 | I,I7<br>0,35 | 2I25 | 449 | 80<br>24 | - |
| 48 | 45-II6<br>I4-3<br>ССЦМСМ<br>п.6-I<br>п.6-I7 | Кладка стен закругленных из обыкновенного керамического кирпича<br>Цена: 47,8-(94,4-68)х х 0,49 | " | I4,4 | 34,86 | 8,2 | I,3<br>0,4 | 602 | II8 | I9<br>6 | - |
| 49 | ССЦМСМ<br>табл.<br>8-I<br>п.I3 | Соединительные изделия | т | 0,I72 | 4I3 | - | - | 7I | - | - | - |
| 50 | 8-59<br>7-3 | Армирование кирпичных стен | т | 0,422 | 42I | 27,8 | I,2<br>0,36 | I78 | I2 | I<br>- | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5I | I3-I32 I6-5 ССРСЦ ч.I п.6I2 п.2I2 | Окраска внутренних поверхностей борова органосиликатным материалом ОС-74-0I в три слоя<br>Цена: (I,37+0,23+2387х х 0,0I9+I74х0,005)х 3 | I00 м2 | 3,22 | I43,6 | 4,II | 0,69<br>0,2I | 462 | I3 | 2<br>I | - |
| | | Итого по разделу У | руб. | - | - | - | - | 3338 | 592 | I02<br>3I | - |
| | | УI. Покрытие | | | | | | | | | |
| 52 | 7-I99 I2-I ССЦМСМ п.2-4 | Укладка плит покрытия площадью до I м2<br>Цена: 0,48 + $\frac{0,I8х24,4}{I00}$ | шт. | 24 | 0,52 | 0,25 | 0,23<br>0,08 | I2 | 6 | 6<br>2 | - |
| 53 | ССЦМСМ 8-503 табл. 3.3 | Стоимость плит покрытия марки ПЗд-8 из жаростойкого бетона М200<br>Цена: 60,8-0,82х2 | м3 | 2,I6 | 59,I6 | - | - | I26 | - | - | - |
| 54 | Сб.45 ч.II п.2I47 ССЦМСМ п.I-29 | Добавляется на жаростойкий бетон<br>Цена: 92 - 29,3 | " | 2,I6 | 62,7 | - | - | I35 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ССЦМСМ табл. 3.I п.3 | Арматура класса АШ | т | 0,077 | 250 | - | - | I9 | - | - | - |
| 56 | ССЦМСМ табл. 3-I п.6 | Арматура класса BpI | " | 0,0I | 32I | - | - | 3 | - | - | - |
| 57 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные детали | " | 0,007 | 4I3 | - | - | 3 | - | - | - |
| 58 | 7-204 I2-4<br>ССЦМСМ п.2-4 | Укладка плит покрытия площадью до 2 м2<br>Цена: 0,9 + $\frac{0,49 \times 24,4}{I00}$ | шт. | 57 | I,02 | 0,34 | 0,56<br>0,2I | 58 | I9 | 32<br>I2 | - |
| 59 | ССЦМСМ п.8-503 табл. 3.3 | Стоимость плит покрытия марки ПIIд-8, ПI7д-3 из жаростойкого бетона М200<br>Цена: 60,8-0,82х2 | м3 | 8,43 | 59,I6 | - | - | 499 | - | - | - |
| 60 | Сб.45 ч.II п.2I47<br>ССЦМСМ п.I-29 | Добавляется на жаростойкий бетон<br>Цена: 92 - 29,3 | " | 8,43 | 62,7 | - | - | 529 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6I | ССЦМСМ табл. 3-I п.3 | Арматура класса АШ | т | 0,394 | 250 | - | - | 99 | - | - | - |
| 62 | ССЦМСМ табл. 3-I п.6 | Арматура класса ВрI | " | 0,046 | 32I | - | - | I5 | - | - | - |
| 63 | ССЦМСМ табл. 3-I п.I3 | Закладные детали | " | 0,023 | 4I3 | - | - | 9 | - | - | - |
| 64 | 7-445 38-I0-I.8 ССЦМСМ п.2-4 | Укладка перемычек массой до 0,3 т<br>Цена: $0,23 + \frac{0,25 \times 24,4}{I00}$ | шт. | I8 | 0,29 | 0,08 | $\frac{0,I5}{0,06}$ | 5 | I | $\frac{3}{I}$ | - |
| 65 | ССЦМСМ п.9-92 | Стоимость перемычек марки IIP4-28.I2.I4 по серии I,I38-I0 из жаростойкого бетона М200 | м3 | 0,9 | 64,4 | - | - | 58 | - | - | - |
| 66 | Сб.45 ч.II п.2I47 ССЦМСМ п.I-29 | Добавляется на жаростойкий бетон<br>Цена: 92 - 29,3 | " | 0,9 | 62,7 | - | - | 56 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | ССЦМСМ табл. 3-I п.3 | Арматура класса АШ | т | 0,08I | 250 | - | - | 20 | - | - | - |
| 68 | ССЦМСМ табл. 3-I п.6 | Арматура класса ВI | " | 0,003 | 32I | - | - | I | - | - | - |
| 69 | 6-I79 I6-7 ССЦМСМ п.I-5 тех.ч. табл. 2.I Сб.45 ч.II п.2I47 | Монолитные участки Ум5 ÷ Ум8 при сборном ж.-б. покрытии площадью до 5 м2 с приведенной толщиной до I00 мм из жаростойкого бетона М200<br>Цена: 58,6+(92-27,4+ + 3,09)х I,0I5 | м3 | I,34 | I27,3 | 8,64 | I,29<br>0,39 | I7I | I2 | 2<br>I | - |
| 70 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0 | Арматура класса АI | т | 0,005 | 338 | - | - | 2 | - | - | - |
| 7I | ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2 | Арматура класса АШ | " | 0,07I | 325 | - | - | 23 | - | - | - |
| | | Итого по разделу УI | руб. | - | - | - | - | I845 | 38 | 43<br>I6 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УП. Кровля | | | | | | | | | |
| 72 | I2-287<br>9-4 | Утепление кровли ячеистым бетоном толщиной I20 мм | м3 | I2,2 | 35,2 | I,28 | 0,56<br>0,I7 | 429 | I6 | 7<br>2 | - |
| 73 | I2-299<br>I0-I<br>I2-300<br>I0-2 | Цементная стяжка толщиной I0 + 25 мм<br>Цена: 5I,6+2,53x3 | I00 м2 | I,02 | 59,I9 | 7,73 | 0,89<br>0,28 | 60 | 8 | I<br>- | - |
| 74 | I2-I53<br>2-6-I | Четыре слоя рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия, втопленного в антисептированную битумную мастику | I00 м2 | I,02 | 3I9 | 52,4 | I4,9<br>4,47 | 325 | 53 | I5<br>5 | - |
| 75 | I2-280<br>8-5 | Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали | " | 0,37 | I92 | 45,8 | 0,4I<br>0,I2 | 7I | I7 | - | - |
| | | Итого по разделу УП | руб. | - | - | - | - | 885 | 94 | 23<br>7 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **УШ. П о л ы** | | | | | | | | | |
| 76 | II-55 8-I II-56 8-2 | Выравнивающая цементная стяжка толщиной I5 мм<br>**Цена: 70 - I3,6** | I00 м2 | 0,72 | 56,4 | 9,72 | 0,72<br>0,2I | 4I | 7 | I<br>- | - |
| 77 | I2-287 9-4 | Утепление газобетоном толщиной I00 мм | м3 | 7,2 | 35,2 | I,28 | 0,56<br>0,I7 | 253 | 9 | 4<br>I | - |
| 78 | I3-235 27-2 | Оклейка двумя слоями стеклоткани на эпоксидной шпаклевке ЭП-00I0<br>**Цена: 6,22 х 2** | м2 | I00 | I2,44 | I,I6 | 0,24<br>0,08 | I244 | II6 | 24<br>8 | - |
| 79 | I3-I9 2-6 | Футеровка днища из кислотоупорного кирпича на кислотоупорном растворе | м2 | I00 | 25,2 | I,87 | 0,I<br>0,03 | 2520 | I87 | I0<br>3 | - |
| | | **Итого по разделу УШ** | руб. | - | - | - | - | 4058 | 3I9 | 39<br>I2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IX. Металлоконструкции | | | | | | | | | |
| 80 | 9-94 I2-I | Монтаж металлических балок<br>Вес: 7,73 х I,04 | т | 8,04 | 29,2 | 8,7 | I4,3<br>5 | 235 | 70 | II5<br>40 | - |
| 8I | ССРСЦ ч.II р.I п.I924 тех.ч. табл.3 п.8 | Стоимость металлических балок из стали Вст3кп5-I<br>Вес: 7,I5 х I,04<br>Цена: 2I9+I9 х I,0I | " | 7,44 | 238,2 | - | - | I772 | - | - | - |
| 82 | ССРСЦ ч.II р.I п.I924 тех.ч. табл.3 п.3 | Стоимость металлических балок из стали Вст3сп5<br>Вес: 0,58хI,04<br>Цена: 2I9 + I3х I,0I | " | 0,603 | 232,I | - | - | I40 | - | - | - |
| 83 | 9-46 7-I | Монтаж металлических стремянок по серии I.450.3-3 | " | 0,203 | 58 | I3,8 | 32,I<br>II,8 | I2 | 3 | 7<br>2 | - |
| 84 | ССРСЦ ч.II р.I п.I975 тех.ч. | Стоимость стремянок СТ52 из стали Вст3кп2<br>Цена: 358-8хI,0I | " | 0,203 | 349,9 | - | - | 7I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | табл.3 п.I | | | | | | | | | | |
| 85 | 9-47 7-2 | Монтаж площадок и ограждений<br>Вес: 0,I7xI,04 + 0,I38 | т | 0,3I5 | 46,8 | I9 | I7,6<br>5,43 | I5 | 6 | 6<br>2 | - |
| 86 | ССРСЦ ч.II р.I п.I979 тех.ч. табл.3 п.I | Стоимость площадок из стали ВстЗкп2<br>Вес: 0,06 x I,04<br>Цена: 326 - 8xI,0I | " | 0,062 | 3I7,9 | - | - | 20 | - | - | - |
| 87 | ССРСЦ ч.II р.I п.I979 тех.ч. табл.3 п.8 | Стоимость площадок из стали ВстЗсп5-I<br>Вес: 0,IIxI,04<br>Цена: 326+I9xI,0I | " | 0,II4 | 345,2 | - | - | 39 | - | - | - |
| 88 | ССРСЦ ч.II р.I п.I98I тех.ч. табл.3 п.I | Стоимость ограждений ОГС-30,4 из стали ВстЗкп2<br>Цена: 327-8xI,0I | " | 0,067 | 3I8,9 | - | - | 2I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | ССРСЦ ч.II р.I п.I98I тех.ч. табл.3 п.I | То же, 0ГпМГЭб-I0.9 из стали ВстЗкп2<br>Цена: 327 - 8 х I,0I | т | 0,072 | 3I8,9 | - | - | 23 | - | - | - |
| 90 | I3-I2I I5-5 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтом ГФ-020 | I00 м2 | 2,38 | 7,7I | 2,05 | 0,2<br>0,06 | I8 | 5 | I<br>- | - |
| 9I | I3-I2I I5-5 тех.ч. п.3.5 | То же, решетчатых поверхностей<br>Цена: 7,7I х I,I | " | 0,I0 | 8,48 | 2,26 | 0,22<br>0,07 | I | - | - | - |
| 92 | I3-I53 I8-6 | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-II5 в два слоя<br>Цена: I0,3 х 2 | " | 2,38 | 20,6 | 3,02 | 0,24<br>0,08 | 49 | 7 | I | - |
| 93 | I3-I53 I8-6 тех.ч. п.3.5 | То же, решетчатых поверхностей<br>Цена: I0,3 х I,I х 2 | " | 0,I0 | 22,7 | 3,32 | 0,26<br>0,09 | 2 | I | I<br>I | - |
| | | Итого по разделу IX | руб. | - | - | - | - | 24I8 | 92 | I3I<br>45 | - |

# Сводка
## объемов и стоимости работ к локальной смете № I

| № п. п. | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | Нормативная условно-чистая продукция | | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | прямых затрат | накладных расходов | | плановых накоплений 8 % стоимости по гр. 5,7 | всего по гр. 5,7,8 | в том числе | | в накладных расходах, % суммы по гр.7 | в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10,11 | всего по данным по гр.10,11 12,13 | |
| | | | | | % | сумма | | | основной заработной платы | эксплуатация машин / в т. ч. заработной платы | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Подземная часть | | | | | | | | | | | | | |
| I | Земляные работы | м3 | I234 | 968 | I6,5 | I60 | 90 | I2I8 | 82 | 242 / 99 | - | - | - | 4,82 / 0,99 |
| 2 | Фундаменты | м3 | 57,I8 | 2562 | I6,5 | 423 | 239 | 3224 | I54 | 5I / I6 | - | - | - | I2,75 / 56,38 |
| | Итого по подземной части | руб. | - | 3530 | - | 583 | 329 | 4442 | 236 | 293 / II5 | - | - | - | I7,57 / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Надземная часть | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Каркас | м3 | 22,3 | 3028 | I6,5 | 500 | 282 | 38I0 | 87 | I29<br>46 | - | - | - | I5,07<br>I70,85 |
| 4 | Перекрытие | м3 | I3,54 | II52 | I6,5 | I90 | I07 | I449 | 36 | 46<br>I7 | - | - | - | 5,73<br>I07,02 |
| 5 | Стены | м3 | 83 | 3338 | I6,5 | 55I | 3II | 4200 | 592 | I02<br>3I | - | - | - | I6,6I<br>50,60 |
| 6 | Покрытие | м3 | I2,83 | I845 | I6,5 | 304 | I72 | 232I | 38 | 43<br>I6 | - | - | - | 9,I8<br>I43,8 |
| 7 | Кровля | м2 | I02 | 885 | I6,5 | I46 | 82 | III3 | 94 | 23<br>7 | - | - | - | 4,40<br>I0,9I |
| 8 | Полы | м2 | 72 | 4058 | I6,5 | 670 | 378 | 5I06 | 3I9 | 39<br>I2 | - | - | - | 20,20<br>70,92 |
| 9 | Металлоконструкции: | | | | | | | | | | | | | |
| | а) строительные работы | м2 | 248 | 70 | I6,5 | I2 | 7 | 89 | I3 | 3<br>I | - | - | - | 0,35<br>0,36 |
| | б) металлоконструкции | т | 8,558 | 2348 | 8,6 | 202 | 204 | 2754 | 79 | I28<br>44 | - | - | - | I0,89<br>32I,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого по надземной части | руб. | - | I6724 | - | 2575 | I543 | 20842 | I258 | 5I3<br>I74 | - | - | - | 82,43<br>- |
| | Всего по смете | руб. | - | 20254 | - | 3I58 | I872 | 25284 | I494 | 806<br>289 | - | - | - | I00,0<br>- |

Главный инженер проекта Нидбальский

Начальник отдела смет и ПОС Ландо

Составил инженер Ведрова

Проверил рук.группы Казак

# Локальная смета № I-6

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ТС(В)-I0 и тремя котлами КЕ-I0-I4С. Откртая система теплоснабжения.

на общестроительные работы баков-аккумуляторов

Основание: чертежи № КЖ24. Ал.5.2; КМI, л.26. Ал.5.I

Составлена в ценах 1984г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 3,07 | тыс. руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | - | тыс. руб. |
| Показатели по смете | | |
| Стоимость на: | | |
| расчетную единицу | 56,35 | руб. |
| I м² общей площади здания | I,I3 | руб. |
| I м³ объема здания | 0,I9 | руб. |

| № п. п. | № укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатации машин | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | I2 |
| | | I. Основание под баки-аккумуляторы | | | | | | | | | |
| I | I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. табл. 3 | Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80 л.с. с перемещением до 20 м<br>Цена: (33,8+27,7)х I,I | I000 м3 | 0,049 | 67,65 | - | 67,65 / 22,55 | 3 | - | 3 / I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I-I74 22-I3 тех.ч. табл. 3 | Погрузка ранее разработанного грунта экскаватором "прямой лопатой" ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>Цена: I3I+I24,39x0,I5 | I000 м3 | 0,049 | I49,66 | 6,4I | I43,05<br>56,65 | 7 | - | 7<br>3 | - |
| 3 | ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28 | Отвозка растительного грунта на расстояние до I км<br>Вес: 49 x I,2 | т | 58,8 | 0,29 | - | - | I7 | - | - | - |
| 4 | II-2 I-2 | Уплотнение материкового грунта щебнем | I00 м2 | I,09 | 43,3 | 3,57 | 0,99<br>0,3 | 47 | 4 | I<br>- | - |
| 5 | I-I74 22-I3 тех.ч. табл. 3 | Разработка грунта I группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы<br>Цена: I3I+I24,39x0,I5 | I000 м3 | 0,049 | I49,66 | 6,4I | I43,05<br>56,65 | 7 | - | 7<br>3 | - |
| 6 | ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28 | Привоз грунта I группы с расстояния I км<br>Вес: 49 x I,6 | т | 78,4 | 0,29 | - | - | 23 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I-230<br>29-I<br>I-237<br>29-8<br>тех.ч.<br>табл.3 | Устройство подсыпки для основания с разравниванием при дальности перемещения до 20 м<br>Цена: (3.38+27,7)xI,I | I000<br>м3 | 0,049 | 67,65 | - | 67,65<br>22,55 | 3 | - | 3<br>I | - |
| 8 | I-II68<br>II-3,4<br>I-II66<br>II8-3,4<br>прим. | Уплотнение грунта проходом 3 раза кулачковыми катками при толщине слоя 20 см<br>Цена: 6,56+0,93x2 | I00<br>м3 | 0,49 | 8,42 | - | 8,42<br>2,65 | 4 | - | 4<br>I | - |
| 9 | 8-I0<br>3-I | Устройство песчаной подушки | м3 | 24,6 | I0,7 | 0,99 | I,II<br>0,33 | 263 | 24 | 27<br>8 | - |
| I0 | 27-2<br>I-2 | Устройство гидроизолирующего слоя из супесчаного грунта с битумом толщиной I00 мм | I00<br>м2 | 0,82 | 22,3 | I,45 | 20,75<br>4,3I | I8 | I | I7<br>4 | - |
| II | ССЦМСМ<br>4-22 | Стоимость песчаного грунта | м3 | 8,2 | 4,8 | - | - | 39 | - | - | - |
| I2 | ССРСЦ<br>ч.I<br>п.45 | То же, жидкого битума<br>Вес: 8,2xI,09 x 0,I | т | 0,89 | 43,3 | - | - | 39 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | 27-73 I8-I прим. | Булыжное мощение толщиной 80 мм<br>Цена: 42I - 35,6 х 2 | I00 м2 | 0,4I | 349,8 | 37,6 | II,3<br>3,39 | I43 | I5 | 5<br>I | - |
| | | Итого по п.п. I+I3 | руб. | - | - | - | - | 6I3 | 44 | 74<br>22 | - |
| | | Итого на два бака | руб. | - | - | - | - | I226 | 88 | I48<br>44 | - |
| | | Накладные расходы - I6,5% | руб. | I226 | 0,I65 | - | - | 202 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | I428 | - | - | - |
| | | Плановые накопления - 8% | руб. | I428 | 0,08 | - | - | II4 | - | - | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | - | - | - | - | I542 | 88 | I48<br>44 | - |
| | | II. Металлоконструкции на баках-аккумуляторах | | | | | | | | | |
| I4 | 9-47 7-2 | Монтаж металлических площадок с ограждениями | т | 0,904 | 46,8 | I9 | I7,6<br>5,43 | 42 | I7 | I6<br>5 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5 | ССРСЦ ч.II п.I980 | Стоимость площадок<br>Цена: 37I - 8,08 | т | 0,552 | 362,92 | - | - | 200 | - | - | - |
| I6 | ССРСЦ ч.II п.I98I | Стоимость ограждений<br>Цена: 327 - 8,08 | " | 0,208 | 3I8,92 | - | - | 66 | - | - | - |
| I7 | 9-46<br>7-I | Монтаж лестниц с ограждениями | " | I,308 | 58 | I3,8 | 32,I<br>II,8 | 76 | I8 | 42<br>I5 | - |
| I8 | ССРСЦ ч.II п.372 | Стоимость лестничных маршей МIХР45-I8.8 | шт. | I0 | 48,7 | - | - | 487 | - | - | - |
| I9 | -"- п.369 | То же, МIХР45-I2.8 | " | 2 | 33 | - | - | 66 | - | - | - |
| 20 | ССРСЦ ч.II п.489 | Стоимость ограждений ОГпМIХ45-I0.I8, ОГпМIХ45-I0.I8 | " | 20 | 5,37 | - | - | I07 | - | - | - |
| 2I | ССРСЦ ч.II п.488 | То же, ОГпМIХ45-I0.I2, ОГпМIХ45-I0.I2 | " | 4 | 3,5 | - | - | I4 | - | - | - |
| 22 | ССРСЦ ч.II п.I98I | Стоимость дополнительных элементов<br>Цена: 327-8,08 | т | 0,I58 | 3I8,92 | - | - | 50 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9-I53 24-4 | Монтаж кронштейнов | т | 0,408 | 27,I | I4,8 | 4,98 / I,52 | II | 6 | 2 / I | - |
| 24 | ССРСЦ ч.II п.20I9 | Стоимость кронштейнов<br>Цена: 356 - 8,08 | " | 0,408 | 347,92 | - | - | I42 | - | - | - |
| 25 | 6-I3 I-I3 ССЦМСМ I-3 I-4 | Фундаменты под лестницу из бетона МI50<br>Цена: 34,4+(26,6-25,8)х х I,02 | м3 | 0,48 | 35,22 | 2,78 | 0,34 / 0,I | I7 | I | - | - |
| 26 | I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6 | Окраска эмалью ПФ-II5 двумя слоями по грунту ГФ-020<br>Цена: I0,3 х 2 + 7,7I | I00 м2 | 0,79 | 28,3I | 5,07 | 0,44 / 0,I4 | 22 | 4 | - | - |
| | | Итого по п.п.I4 ÷ 26 | руб. | - | - | - | - | I300 | 46 | 60 / 2I | - |
| | | в том числе металлоконструкции по п.п.I4÷24 | руб. | - | - | - | - | I26I | 4I | 60 / 2I | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - I6,5% | руб. | 39 | 0,I65 | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Накладные расходы - 8,6% | руб. | I26I | 0,086 | - | - | I08 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | I4I4 | - | - | - |
| | | Плановые накопления - 8% | руб. | I4I4 | 0,08 | - | - | II3 | - | - | - |
| | | Итого по разделу II | руб. | - | - | - | - | I527 | 46 | 60<br>2I | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | 3069 | I34 | 208<br>65 | - |

Главный инженер проекта Нидбальский

Начальник отдела смет и ПОС Ландо

Составил ст.инженер Митревица

Проверил рук.группы Казак

gost.e-ecolog.ru