ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-I-97.88

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,5 ДО I,0 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ I0,0 м.

АЛЬБОМ X.I

ЧАСТЬ 2

(стр.56-I3I)

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СФ 954-09

© СФ ЦИТП Госстрой СССР, 1988.

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4
Зак 1703 инв. СФ 954-09 тираж 60
Сдано в печать 23.02.1989 Цена 5-86

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3/с для амплитуд колебания уровня воды I0 м
на общестроительные работы надземной части (вариант с тепловыми сетями)

Сметная стоимость 35,0 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м3/час производительности 9,72 руб.
2. I м2 общая площадь здания I4I,I5 руб.
3. I м3 объема здания I4,09 руб.

Основание: Типовой проект
Альбом Ш, IУ
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / В т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин / обслуживающ.машины На един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин / обслуживающ.машины Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Каркас									
I	Е7-50	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений при массе колонн до 6т	шт	9,00	I9,70 / 5,8I	8,I9 / 2,95	I77	52	74 / 27	9,69 / 3,8I	87 / 34
2	С ЦММ п.9-30	Стоимость сборных ж/б колонн из бетона М200 с консолью в одну сторону	м3	I8,90	72,26 / -	- / -	I366	-	- / -	- / -	- / -
3	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	I,II	22,90 / -	- / -	25	-	- / -	- / -	- / -
4	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,06	32,I0 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
5	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	II,52	25,00 / -	- / -	288	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	CI47-23	Прокат	I00кг 0,I5	25,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	CI47-24	Закладные детали	I00кг I2,34	4I,30	-	5I0	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг 12,34	I7,80	-	220	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	E7-49	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений при массе колонн до 4т	шт 2,00	I6,20	6,60	32	9	I3	7,38	I5
				4,42	2,39			5	3,08	6
I0	С ЦММ П.9-6	Стоимость сборных ж/б колонн длиной до I2м объемом до 4 м2 из бетона М200	м3 2,80	69,I6	-	I94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
II	CI47-1	Арматура А-I	I00кг 0,07	22,90	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I2	CI47-8	Арматура А-3	I00кг I,43	25,00	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I3	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг 0,I0	32,I0	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I4	CI47-24	Закладные детали	I00кг I,25	4I,30	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I5	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг I,25	I7,80	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I6	E9-33	Монтаж фахверка	т 3,50	43,00	I8,I0	I5I	44	63	I9,40	68
				I2,60	6,59			23	8,50	3

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	ЄI2I-I780	Стоимость фахверка	т	3,25	289,00	-	939	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I8	CI2I-20I9	Стволы дымовых труб, опорные части, седла, кронштейны и хомуты 4	т	0,25	356,00	-	89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I9	EI5-6I3	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	I,02	43,50	0,03	44	22	-	38,80	40
					24,40	-			-	-	-
20	E7-I43	Установка стропильных балок одноэтажных зданий пролетом до I2м массой до I0т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25м	шт	4,00	I3,80	8,58	55	20	35	7,56	30
					4,95	3,I6			I3	4,08	I6
2I	С ЦММ П.8-29	Стоимость балок IБДРI2-IA4T	шт	4,00	20I,00	-	804	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,70	4I,30	-	29	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,70	I7,80	-	I3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	E7-I00	Укладка подкрановых балок одноэтажных зданий массой до 5т при массе колонн до I0т и высоте здания до I5м	шт	6,00	2I,30	8,56	I28	37	52	9,9I	59
					6,I2	3,I0			I9	4,00	24
25	С ЦММ П.8-9	Стоимость сборных ж/б подкрановых балок весом до 5т длиной 6м из бетона М400	м3	8,40	I04,00	-	874	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	4,96	25,00	-	I24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
27	CI47-4	Арматура А-4	I00кг	3,80	23,90	-	9I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	CI47-23	Прокат	I00кг	I,66	25,00	-	4I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	CI47-24	Закладные детали	I00кг	I,77	4I,30	-	73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб				6388	I84	237		299
			руб						87		II0
		Раздел 2 Стены									
		Стены кирпичные									
30	E8-72	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м с облицовкой силикатным кирпичом	м3	33,4I	43,90	0,87	I467	I08	29	5,65	I89
					3,24	0,26			9	0,34	II
3I	E8-36	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	50,63	34,30	0,8I	I737	I06	4I	3,90	I97
					2,I0	0,24			I2	0,3I	I6
32	E8-57	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	I,27	I3,I0	-	I7	I7	-	2I,00	27
					I3,I0	-			-	-	-
33	E7-I27	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	2I,00	I,50	I,04	32	I0	22	0,8I	I7
					0,46	0,38			8	0,49	I0
34	С КСЦ П.9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М-200	м3	I,02	64,40	-	66	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35	CI47-I	Арматура А-I	I00кг 0,37	22,90 — -	- — -	8	-	- — -	- — -	- — -
36	CI47-8	Арматура А-3	I00кг 0,75	25,00 — -	- — -	I9	-	- — -	- — -	- — -
37	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг 0,08	32,I0 — -	- — -	3	-	- — -	- — -	- — -
38	E8-43	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2 0,93	496,00 — 74,00	7,70 — 2,3I	462	69	7 — 2	I37,00 — 2,98	I28 — 3
		Стеновые панели								
39	E7-247	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25м	шт 67,00	I6,30 — 4,05	5,72 — 2,06	I092	27I	383 — I38	6,60 — 2,66	442 — I78
40	608-I04I0 ЦММ П.8-38I	Панели стеновые из ячеистых бетонов объемной массой 550-600 кг/м3 с расходом стали до 7,0 кг/м2	м2 458,I0	I0,I0 — -	- — -	4627	-	- — -	- — -	- — -
4I	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг 5,28	I7,80 — -	- — -	94	-	- — -	- — -	- — -
42	608-I0405 КСЦ П.8-360	Панели карнизные М-I50	м3 4,50	58,90 — -	- — -	265	-	- — -	- — -	- — -
43	CI47-8	Арматура А-3	I00кг I,89	25,00 — -	- — -	47	-	- — -	- — -	- — -
44	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг 0,83	32,I0 — -	- — -	27	-	- — -	- — -	- — -

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
45	CI47-24	Закладные детали	I00кг	I,37	25,00	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I,37	I7,80	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	E7-285	Установка стальных накладок	т	0,64	362,00	8,00	232	59	6	I4I,00	90
					92,00	2,40			2	3,I0	2
48	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	6,37	I7,80	-	II3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб				I0366	640	488		I090
			руб						I7I		220
		Раздел 3. Перекрытие на отм.4,I5 м									
49	E7-2II	Укладка надколонных плит безбалочных перекрытий многоэтажных зданий и сооружений при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	9,00	II,30	2,06	I02	22	I8	3,80	34
					2,39	0,70			6	0,90	8
50	С ЦММ П.8-479	Стоимость сборных ж/б многопустотных плит перекрытий, длиной до 6м, расч.нагрузкой до I200 кг/м2, привед.толщина до I40м	м2	50,76	9,63	-	489	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5I	E7-2II	Укладка надколонных плит безбалочных перекрытий многоэтажных зданий и сооружений при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	5,00	II,30	2,06	57	I2	II	3,80	I9
					2,39	0,70			4	0,90	5
52	С ЦММ П.9-222	Стоимость сборных ж/б плит перекрытия из бетона М300	м3	I,65	53,30	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
53	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,II	22,90 - -	- - -	3	-	- - -	- - -	- - -
54	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,67	25,00 - -	- - -	I7	-	- - -	- - -	- - -
55	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,25	4I,30 - -	- - -	I0	-	- - -	- - -	- - -
56	E6-I84	Монолитные ж/б участки перекрытия из бетона М200	м3	I,75	43,06 3,68	0,74 0,22	75	6	I -	6,7I 0,28	I2 -
57	CI24-I0	Арматура класса АI	т	0,02	338,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
58	CI24-I2	Арматура класса А3	т	0,03	325,00 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
59	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
60	E6-84	Установка закладных деталей весом кг до 20	т	0,05	355,00 38,00	I,30 0,39	I8	2	- -	64,00 0,50	3 -
6I	E6-85	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,06	329,00 I2,40	I,30 0,39	20	I	- -	2I,I0 0,50	I -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб руб				900	44	30 I0		7I I3
		Раздел 4. Покрытие									
62	E7-244	Укладка плит покрытий многоэтажных зданий и сооружений площадью до 20м2 по стропильным конструкциям при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	7,00	6,20 I,68	I,9I 0,68	43	I2	I4 5	2,85 0,88	20 6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
63	Е7-24I	Укладка плит покрытий многоэтажных зданий и сооружений площадью до I0 м2 по стропильным конструкциям при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	I0,00	3,08 / I,22	I,26 / 0,45	3I	I2	I3 / 5	2,08 / 0,58	2I / 6
64	608-I0329 КСЦ П.8-II9	Плиты покрытий ребристые без отверстий, шир.более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м2	м2	I26,00	5,35 / -	- / -	674	-	- / -	- / -	- / -
65	608-I0325 КСЦ П.8-II5	Плиты покрытий ребристые без отверстий, шир.до 2м, длина 5-7 м, расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м2	м2	63,00	5,56 / -	- / -	350	-	- / -	- / -	- / -
66	608-I0325-2 КСЦ П.8-I46	Плиты покрытий ребристые с отверстиями для пропуска вентшахт диаметром до 700 мм, расч. нагр. 40I-600 кгс/м2, шир. до 2 м и длина 5-7 м	м2	27,00	7,67 / -	- / -	207	-	- / -	- / -	- / -
67	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,II	I7,80 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
68	Е7-209	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	3,00	2,43 / I,0I	I,03 / 0,38	7	3	3 / I	I,68 / 0,49	3 / I
69	608-I0358 КСЦ П.8-236	Стаканы для крепления объемом до 0,I м3, М200	м3	0,06	90,20 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
70	608-I0359 КСЦ П.8-237	Стаканы для крепления объемом более 0,I м3, М200	м3	0,22	75,90 / -	- / -	I7	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
7I	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,I2	22,90	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,08	32,I0	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,I8	4I,30	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,I8	I7,80	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	E7-285	Установка стальных накладок	т	0,02	362,00	8,00	7	2	-	I4I,00	3
					92,00	2,40			-	3,I0	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб				I359	29	30		49
			руб						II		I3
		Раздел 5. Окна									
76	EI0-84	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью до 5 м2	м2	32,80	2,99	0,36	98	24	I2	I,38	45
					0,74	0,II			4	0,I4	5
77	EI0-88	Установка приборов оконных	шт	9,00	0,24	-	2	2	-	0,40	4
					0,24	-			-	-	-
78	CI22-I6I	Стоимость блоков оконных со спаренными переплетами с внутренним открыванием створок, трехстворные марки ПВД I2-30,I	м2	32,00	I4,I0	-	462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	CIII-439	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для трехстворных переплетов без фрамуги независимо от высоты	компл	9,00	3,87	-	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

ОБ 964-04

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
80	EI5-707	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм	I00м2	0,08	242,00	I,50	I9	2	-	46,90	4
					25,20	0,45			-	0,58	-
8I	EI5-708	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 4 мм	I00м2	0,36	373,00	I,90	I35	24	-	I22,00	44
					65,50	0,58			-	0,75	-
82	E8-I78	Укладка подоконных ж/б плит площадью более 0,22 м2	I00м2	0,05	642,00	6,67	34	3	-	97,00	5
					57,00	2,00			-	2,58	-
83	С КСЦ П.9.334	Стоимость подоконных плит	м2	5,25	5,00	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб				8II	55	I2		I02
			руб						4		5
		Раздел 6. Двери									
84	EI0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	8,59	I,45	0,35	I2	5	3	0,9I	8
					0,55	0,II			I	0,I4	I
85	EI0-I40	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	8,59	I,34	-	I2	2	-	0,36	5
					0,20	-			-	-	-
86	EI0-I07	Установка дверных блоков в перегородках площадью до 3 м2	м2	6,29	2,00	0,I3	I3	4	I	I,I6	7
					0,67	0,04			-	0,05	-
87	CI22-23I	Блоки наружные однопольные марки ДН24-I0, ГОСТ 24698-8I	м2	2,39	I6,20	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
88	CI22-2I9	Блоки дверные марки ДГ24-I0 ГОСТ 6629-74	м2	2,39	I3,30 - -	- - -	32	-	- - -	- - -	- - -
89	CI22-264	Блоки дверные однопольные трудновозгораемые марки ПД-5 серии 2, 435-6	м2	2,II	28,30 - -	- - -	60	-	- - -	- - -	- - -
90	CI22-273	Блоки дверные однопольные марки ДВГ I9-9П ГОСТ I4624-84	м2	I,70	I4,80 - -	- - -	25	-	- - -	- - -	- - -
9I	CI22-2I8	Блоки дверные однопольные марки ДГ 2I-9 ГОСТ 6629-74	м2	I,88	I4,20 - -	- - -	27	-	- - -	- - -	- - -
92	CI22-2I7	То же марки ДГ 2I-7	м2	4,4I	I5,00 - -	- - -	66	-	- - -	- - -	- - -
93	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	компл	I,00	6,73 - -	- - -	7	-	- - -	- - -	- - -
94	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных	компл	6,00	2,97 - -	- - -	I8	-	- - -	- - -	- - -
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб руб				3II	II	4 I		I8 I
		Раздел 7. Ворота									
		Ворота ВЭ 2,5.2,64М по Т-I96II									
95	EI0-I44	Установка ворот со стальными коробками с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	м2	I3,20	3,76 I,53	0,49 0,I5	50	20	6 2	2,56 0,I9	34 3
96	CI2I-I969	Стоимость каркаса ворот	т	0,64	287,00 - -	- - -	I84	-	- - -	- - -	- - -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
97	CI22-368	Стоимость полотен ворот утепленных	м2	I3,20	25,30	-	334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	EI0-I3I	Обивка ворот кровельной сталью	м2	I0,46	3,74	0,0I	39		-	0,98	I0
					0,50	-			-	-	-
99	CIII-344	Стоимость приборов воротных	кг	I06,00	0,47	-	50	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I00	E20-4I0	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету м2 до I	шт	I6,00	I,56	0,I0	25	I7	I	I,7I	27
					I,07	0,03			-	0,04	I
I0I	CI30-I479	Стоимость жалюзийных решеток разм.200,600	м2	4,22	35,00	-	I48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I02	EI5-566	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных I00м2	I00м2	0,I3	23,70	0,02	3	2	-	24,60	3
					I4,60	0,0I			-	0,0I	-
I03	EI5-6I3	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,I3	43,50	0,03	6	3	-	38,80	3
					2I,40	-			-	-	-
		Ворота ВР 3,6х3,6-Т I.435.9-I7 ВОI4									
I04	EI0-I44	Установка ворот со стальными коробками с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	м2	I2,96	3,76	0,49	49	20	6	2,58	33
					I,53	0,I5			2	0,I9	2
I05	CI22-372	Стоимость глухих полотен ворот	м2	I2,96	I8,40	-	238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I06	CI2I-I969	Стоимость стального каркаса ворот	т	0,66	287,00	-	I89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
I07	CIII-344	Стоимость приборов ворот	кг	25,00	0,47 - -	- - -	I2	-	- - -	- - -	- - -
I08	EI0-I36	Обивка полотен ворот оцинкованной кровельной сталью по асбесту с двух сторон	м2	II,90	6,83 0,73	0,02 0,0I	8I	9	- -	I,40 0,0I	I7 -
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб руб				I408	76	I3 4		I29 6
		Раздел 8. Кровля									
I09	EI2-38	Устройство кровель рулонных по битумной мастике с защитным слоем гравия из рубероида РКП-350А	I00м2	3,00	252,00 44,50	II,I0 3,34	756	I34	33 I0	76,30 4,37	229 I3
II0	EI2-307	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного в один слой на битумной мастике	I00м2	2,88	39,50 I3,40	3,80 I,I4	II4	39	II 3	25,00 I,47	72 4
III	CII4-724	Плиты ПСБС-40 теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	м3	I5,45	45,70 -	- -	706	-	- -	- -	- -
II2	EI2-309	Устройство прокладной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РК-350	I00м2	3,00	36,50 4,78	0,70 0,2I	II0	I4	2 I	8,47 0,27	25 I
II3	EI2-277	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб	I00м2	6,34	9,43 2,30	0,0I -	60	I3	- -	4,I4 -	26 -
II4	EI2-280	Устройство мелких покрытий	I00м2	0,56	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	I08	26	- -	83,00 0,I3	46 -
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб руб				I854	228	46 I4		398 I8

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 9. Полы									
		Тип I									
II5	EII-57	Стяжка бетонная толш.20 мм	I00м2	I,I7	8I,50	I,I2	95	I7	I	29,40	34
					I4,50	0,34			-	0,40	I
II6	EI3-225	Гидроизоляция из одного слоя гидроизола	м2	II7,00	I,83	0,2I	2I4	98	25	I,40	I64
					0,84	0,06			7	0,08	9
II7	EI3-226	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	м2	II7,00	0,69	0,0I	8I	35	I	0,50	59
					0,30	-			-	-	-
II8	EII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с краси-телем	I00м2	I,I7	4I7,00	4,52	488	72	6	I08,00	I26
					6I,40	I,36			2	I,73	2
		Тип 2									
II9	EII-II	Бетонная подготовка из бетона М-300	м3	2,I0	35,22	-	74	3	-	2,90	6
					I,62	-			-	-	-
I20	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм из бетона М-300	I00м2	0,2I	I27,08	I,74	27	4	-	40,20	8
					20,50	0,52			-	0,67	-
		Тип 3									
I2I	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,04	43,30	0,99	2	-	-	7,I9	-
					3,57	0,30			-	0,39	-
I22	EII-II	Бетонная подготовка из бетона М-I50	м3	0,30	30,22	-	9	-	-	2,90	I
					I,62	-			-	-	-
I23	EI3-225	Гидроизоляция из одного слоя гидроизола	м2	3,80	I,83	0,2I	7	3	I	I,40	5
					0,84	0,06			-	0,08	-

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
I24	EI3-226	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	м2	3,80	0,69 0,30	0,0I -	3	I	- -	0,50 -	2 -
I25	EII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	I00м2	0,04	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	I6	2	- -	I08,00 I,75	4 -
		Тип 5									
I26	EII-2	Уплотнение грунта шебнем	I00м2	0,58	43,30 3,57	0,99 0,30	25	2	- -	7,I9 0,39	4 -
I27	EII-II	Бетонная подготовка из бетона М-I50	м3	5,80	30,22 I,62	- -	I75	9	- -	2,90 -	I7 -
I28	EII-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,58	70,00 9,88	0,95 0,28	4I	6	- -	I8,80 0,36	II -
I29	EII-56	Добавляется на изменение толщины стяжки	I00м2	0,58	53,23 0,I6	0,23 0,07	3I	-	- -	I,38 0,09	I -
I30	EII-69	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,58	84,70 I5,50	I,02 0,3I	49	9	- -	28,50 0,40	I7 -
I3I	EII-77	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,58	9,83 7,86	0,08 0,02	6	5	- -	I2,60 0,03	7 -
		Тип 6									
I32	EII-2	Уплотнение грунта шебнем	I00м2	0,06	43,30 3,57	0,99 0,30	3	-	- -	7,I9 0,39	- -
I33	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,52	29,30 I,62	- -	I5	I	- -	2,90 -	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I34	EII-57	Стяжка из легкого бетона толщ. 20 мм	I00м2 0,06	82,60 I4,50	I,I2 0,34	5	I	- -	29,40 0,44	2 -
I35	EII-205	Покрытие из линолеума на прослойке из холодной мастики на водостойких вяжущих	I00м2 0,06	5I9,00 43,60	0,75 0,22	34	3	- -	75,50 0,28	5 -
		Тип 9								
I36	EII-69	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2 0,64	84,70 I5,50	I,02 0,3I	54	I0	- -	28,50 0,40	I8 -
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб руб			I454	28I	34 9		493 I2
		Раздел I0. Металлоконструкции								
I37	E9-47	Монтаж площадок с настилом и ограждением	т 0,25	46,80 I9,00	I7,60 5,43	I2	5	4 I	30,I0 7,00	8 2
I38	CI2I-I979	Площадки с настилом из стали марки ВСТ3КП2	т 0,II	3I7,92 -	- -	35	-	- -	- -	- -
I39	CI2I-I979	То же из стали ВСТ3ПС6	т 0,I0	326,00 -	- -	33	-	- -	- -	- -
I40	CI2I-I979	То же из стали ВСТ3ПС6-I	т 0,03	327,0I -	- -	I0	-	- -	- -	- -
I4I	E9-47	Ограждения лестниц и площадок	т 0,35	46,80 I9,00	I7,60 5,43	I6	7	6 2	30,I0 7,00	II 2
I42	CI2I-I98I	Ограждения из стали марки ВСТ3КП2	т 0,35	3I8,92 -	- -	II2	-	- -	- -	- -
I43	E9-I53	Монтад опор под трубопроводы	т 0,05	27,I0 I4,80	4,98 I,52	I	I	- -	25,20 I,96	I -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I44	CI2I-20I9	Стоимость м/к опор под трубопроводы из стали ВСТ3КП2	т	0,05	347,92	-	I7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I45	E9-99	Монтаж подкрановых путей по железобетонным подкрановым балкам для кранов грузоподъемностью до I0т	м	21,30	I6,00	6,28	34I	67	I34	5,69	I2I
					3,I4	2,I9			47	2,83	60
I46	CI2I-I825	Монорельсы из стали марки ВСТ3ПС6	т	I,I8	239,00	-	282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I47	CI2I-I829	Монорельсы из стали марки ВСТ3КП2	т	0,32	242,92	-	78	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I48	CI2I-I829	То же из стали марки ВСТ2ПС6	т	0,2I	25I,00	-	53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I49	CI2I-I829	То же из стали марки ВСТ3СП5-I	т	0,2I	270,I9	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I50	E9-33	Монтаж фахверка	т	0,09	43,00	I8,I0	4	I	2	I9,40	2
					I2,60	6,59			I	8,50	I
I5I	CI2I-I78I	Стоимость фахверка из стали марки ВСТ3КП2	т	0,0I	24I,92	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I52	CI2I-I78I	То же из стали марки ВСТ3ПС6-I	т	0,08	25I,0I	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I53	E9-94	Монтаж прогонов, балок, ригелей при шаге ферм до I2м при высоте здания до 25м	т	I,I8	29,20	I4,30	34	I0	I7	I3,50	I6
					8,70	5,00			6	6,45	8
I54	CI2I-I904	Балки покрытий из стали марки ВСТ3ПС6	т	I,I5	242,00	-	278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I55	CI2I-I904	То же из стали марки ВСТ3ПС6-I	т 0,02	243,0I ------ -	- -- -	5	-	- -- -	- -- -	- -- -
I56	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2 I,II	7,7I ---- 2,05	0,20 ---- 0,06	9	2	- -- -	3,I0 ---- 0,08	3 -- -
I57	EI3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-I77 за 2 раза	I00м2 I,II	I4,26 ----- I,96	0,30 ---- 0,08	I6	2	- -- -	2,90 ---- 0,I0	3 -- -
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб --- руб			I4I5	95	I63 --- 57		I65 --- 73
		Раздел II. Отделочные работы								
		Отделка наружная								
I58	EI5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00м2 0,07	85,30 ----- 35,60	4,90 ---- 2,33	6	2	- -- -	57,40 ----- 3,0I	4 -- -
I59	EI5-2I0	Штукатурка фасадов высококачестве..ная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	I00м I,32	34,60 ----- I7,60	I,I0 ---- 0,33	46	23	I -- -	30,00 ----- 0,45	40 -- I
I60	EI5-520	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	I00м2 0,26	4,62 ---- 3,40	0,38 ---- 0,II	I	I	- -- -	6,I0 ---- 0,I4	2 -- -
I6I	EI5-523	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	I00м2 5,23	56,80 ----- 8,70	0,70 ---- 0,2I	297	46	4 -- I	I3,90 ----- 0,27	73 -- I
		Внутренняя отделка								
I62	EI5-260	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	I00м2 2,63	83,00 ----- 37,I0	6,20 ---- 3,85	2I8	98	I6 -- I0	65,00 ----- 4,97	I7I --- I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I63	EI5-260	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	I00м2 3,I9	74,70 33,39	5,58 3,46	238	I07	I8 II	65,00 4,46	207 I4
I64	E8-I94	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6м	I00м2 I,50	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	I07	62	I -	73,80 0,27	III -
I65	EI5-509	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону	I00м2 0,73	3,I3 2,40	0,05 0,02	2	2	- -	4,60 0,05	3 -
I66	EI5-55I	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	I00м2 2,08	45,30 I0,80	0,60 0,I8	94	22	I -	20,20 0,25	42 -
I67	EI5-86	Облицовка стен внутри зданий керамическими глазурованными плитками по кирпичу и бетону	I00м2 0,23	450,00 94,70	2,00 0,60	I04	22	- -	I70,00 0,77	39 -
I68	EI5-50I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м простая	I00м2 2,95	8,44 3,60	0,06 0,02	25	II	- -	6,90 0,03	20 -
I69	EI5-50I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м простая	I00м2 3,20	9,28 3,96	0,06 0,02	30	I3	- -	6,90 0,03	22 -
I70	EI5-658	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным по окраску стен	I00м2 0,35	44,80 7,90	0,50 0,I5	I6	3	- -	I4,50 0,I9	5 -
I7I	EI5-294	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных	I00м2 0,34	6,27 5,30	0,I8 0,05	2	2	- -	9,70 0,06	3 -

03954-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I72	EI5-296	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями панельных	I00м2 2,68	3,93	0,I5	II	8	-	6,00	I8
				3,I0	0,04			-	0,05	-
I73	EI5-296	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями панельных	I00м2 2,53	3,54	0,I4	9	7	-	6,00	I5
				2,79	0,04			-	0,05	-
I74	EI5-50I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м простая	I00м2 2,07	8,44	0,06	I7	7	-	6,90	I4
				3,60	0,02			-	0,05	-
I75	EI5-50I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м простая	I00м2 2,53	9,28	0,06	23	I0	-	6,90	I7
				3,96	0,02			-	0,05	-
I76	EI5-50I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м простая	I00м2 0,I5	8,44	0,06	I	I	-	6,90	I
				3,60	0,02			-	0,05	-
I77	EI5-509	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону	I00м2 0,24	3,I3	0,05	I	I	-	4,60	I
				2,40	0,02			-	0,05	-
I78	EI5-659	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	I00м2 0,I5	45,90	0,70	7	I	-	I6,20	2
				8,70	0,2I			-	0,27	-
I79	EI3-I07	Огрунтовка поверхностей лаком ХС-76 первый слой	I00м2 0,08	22,80	0,20	2	-	-	4,33	-
				2,75	0,06			-	0,08	-
I80	EI3-I07	То же потолков	I00м2 0,09	22,80	0,20	2	-	-	4,33	-
				2,75	0,06			-	0,08	-
I8I	EI3-I4I	Окраска стен эмалью ХСЭ в 2 слоя	I00м2 0,08	34,60	0,24	3	-	-	2,32	-
				3,04	0,08			-	0,I0	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I82	EI3-I4I	То же потолков	I00м2 0,09	34,60	0,24	3	-	-	2,32	-
				3,04	0,08			-	0,I0	-
I83	EI3-I29	Окраска стен лаком ХСЛ	I00м2 0,08	I4,40	0,I2	I	-	-	2,32	-
				I,52	0,04			-	0,05	-
I84	EI3-I29	То же потолков	I00м2 0,09	I4,40	0,I2	I	-	-	2,32	-
				I,52	0,04			-	0,05	-
		Итого прямые затраты по разделу II	руб			I267	449	4I		808
			руб					22		29
		Раздел I2. Разные работы								
I85	E27-43	Устройство однослойных оснований *толщиной I5 см из щебня фракции* 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до I000 кг/см2	I00м2 0,62	I92,50	II,06	II9	I	7	3,30	2
				I,74	3,46			2	4,46	3
I86	E27-I69	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	I00м2 0,62	I56,00	-	96	5	-	I4,40	9
				8,23	-			-	-	-
I87	E27-43	Устройство однослойных оснований толщиной I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до I000 кг/см2 под пандус	I00м2 0,23	I92,50	II,06	44	-	3	3,30	I
				I,74	3,46			I	4,46	I
I88	EII-II	Устройство подстилающих слоев из бетона под пандус	м3 2,3I	29,30	-	68	4	-	2,90	7
				I,62	-			-	-	-
I89	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	I00м2 0,23	I23,00	I,74	28	5	-	40,20	9
				20,50	0,52			-	0,67	-

СУ-934-09

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
I90	EII-68	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм	I00м2	0,23	3I,40	0,56	7	-	-	I,06	-
					I,I8	0,I6			-	0,2I	-
I9I	E8-I0	Слой песка под бетонную площадку	м3	0,44	9,32	0,32	4	-	-	0,80	-
					0,40	0,I0			-	0,I5	-
I92	EII-II	Бетонная площадка	м3	4,42	29,30	-	I30	7	-	2,90	I3
					I,62	-			-	-	-
I93	E8-6I	Установка металлических решеток приямков	т	0,03	335,00	6,32	I0	I	-	37,40	I
					23,00	I,90			-	2,45	-
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб				492	23	I0		42
			руб						3		4
		Итого прямые затраты по смете	руб				28025	2II5	II08		3664
			руб						393		504
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				25083	-	-		-
		Сдача и испытание	руб				I	-	-		-
		Накладные расходы	руб				4I32	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч				-	-	-		370
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб				-	739	-		-
		Плановые накопления	руб				2336	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб				3I552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		4208
		Сметная заработная плата	руб				-	3032	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб				2942	-	-		-
		Накладные расходы	руб				253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч				-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб				-	44	-		-
		Плановые накопления	руб				257	-	-		-
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб				3452	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		350
		Сметная заработная плата	руб			-	259	-		-
		Итого по смете	руб			35004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4558
		Сметная заработная плата	руб			-	3291	-		-

С.Ф. 954-09

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Каркас			6388	7934	-	-	22,67
2	Стены			I0366	I3045	-	-	37,27
3	Перекрытие на отм.4,I5 м			900	II33	-	-	3,24
4	Покрытие			I359	I7I0	-	-	4,89
5	Окна			8II	I0I9	-	-	2,9I
6	Двери			3II	390	-	-	I,II
7	Ворота			I409	I740	-	-	4,97
8	Кровля			I854	2333	-	-	6,66
9	Полы			I454	I827	-	-	5,22
I0	Металлоконструкции			I4I5	I662	-	-	4,73
II	Отделочные работы			I267	I592	-	-	4,55
I2	Разные работы			492	6I9	-	-	I,77
	Итого	м3	2484,00	28026	35004	II	I4	I00,00

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил ст.инженер Н.И.Материкина
Проверил рук.группы Н.Е.Наумова
Перфорация:
Подготовил техник Т.Н.Уколова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3/с для амплитуд колебания уровня воды I0,0 м добавляется к надземной части (при варианте с котельной)

Основание: Типовой проект
Альбом Ш, IУ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,I0 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м3/час производительности 0,86 руб.
2. I м2 общая площадь здания II,09 руб.
3. I м3 объема здания 0,82 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающ.машины
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Стены									
I	Е7-247	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	2,00	I6,30	5,72	33	8	II	6,60	I3
					2,05	2,06			4	2,66	5
2	608-I04I0 КСЦ П.8-38I	Панели стеновые из ячеистых бетонов объемной массой 550-600 кг/м3 с расходом стали до 7,0 кг/м2	м2	I5,00	I0,I0	-	I52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	Е7-26I	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	2,00	II,30	4,03	23	7	8	5,38	II
					3,33	I,44			3	I,86	4

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	608-I0406 КСЦ П.8-36I	Панели стеновые из ячеистых бетонов объемной массой 550-600 кг/м3 с расходом стали до 7,0 кг/м2	м2	5,40	8,I4	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,3I	I7,80	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Исключается из сметы									
6	E9-247	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	4,00	I6,30	5,72	65	I6	23	6,60	26
					4,05	2,06			8	2,66	II
7	608-I04I0 КСЦ П.8-38I	Панели стеновые из ячеистых бетонов объемной массой 550-600 кг/м3 с расходом стали до 7,0 кг/м2	м2	27,00	I0,I0	-	273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,26	I7,80	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	E8-72	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м с облицовкой силикатным кирпичом	м3	29,00	43,90	0,87	I273	94	26	5,65	I64
					3,24	0,26			8	0,34	I0
I0	E8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	7,92	34,70	0,8I	275	I7	7	3,90	3I
					2,I0	0,24			2	0,3I	2
II	E8-57	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	0,I3	I3,I0	-	2	2	-	2I,00	3
					I3,I0	-			-	-	-

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
I2	Е7-I27	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	I,50 0,46	I,04 0,38	6	2	5 2	0,8I 0,49	3 2
I3	С КСЦ П.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200	т3	0,07	64,40 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I4	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,0I	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I5	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,02	32,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I6	Е8-43	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м	I00м2	0,08	496,00 74,00	7,70 2,3I	37	6	- -	I37,00 2,98	I0 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб руб				I5I5	I20	34 II		209 I2
		Раздел 2. Перекрытие									
I7	Е7-24I	Укладка плит покрытий многоэтажных зданий и сооружений площадью до I0 м2 по стропильным конструкциям при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	4,00	3,08 I,22	I,26 0,45	I2	5	5 2	2,08 0,58	8 2
I8	608-I0325 КСЦ П.8-II5	Плиты покрытий ребристые без отверстий, шир.до 2м, длина 5-7м расчетной нагрузкой 40I-500 кгс/м2	м2	9,00	5,56 -	- -	50	-	- -	- -	- -
I9	608-I0325-2 КСЦ П.8-I46	Плиты покрытий ребристые с отверстиями для пропуска вентшахт диам. до 700 мм, расч.нагр.40I-600 кгс/м2, шир.до 2м и длина 5-7м	м2	27,00	7,67 -	- -	207	-	- -	- -	- -

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
20	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг		I7,80 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
2I	E7-209	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м	шт	2,00	2,43 I,0I	I,03 0,38	5	2	2 I	I,64 0,49	3 I
22	608-I0358 КСЦ П.8-236	Стаканы для крепления объемом до 0,I м3, М200	м3	0,06	90,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
23	608-I0359 КСЦ П.8-237	Стаканы для крепления объемом более 0,I м3, М200	м3	0,I2	75,90 -	- -	9	-	- -	- -	- -
24	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,09	22,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
25	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,06	32,I0 -	- -	2	-	- -	- -	- -
26	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,I8	4I,30 -	- -	7	-	- -	- -	- -
27	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,I8	I7,80 -	- -	3	-	- -	- -	- -
28	E7-285	Установка стальных накладок	т	-	362,00 92,00	8,00 2,40	-	-	- -	I4I,00 3,I0	- -
29	E6-I3	Монолитные ж/бетонные опорные подушки из бетона М-200	м3	0,04	36,03 2,78	0,34 0,I0	I	-	- -	5,07 0,I5	- -
30	CI24-2	Арматура класса А2	т	-	278,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	E6-84	Установка закладных деталей весом кг до 20	т	0,0I	355,00	I,30	4	-	-	64,00	I
					38,00	0,39			-	0,50	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб				307	7	7		I2
			руб						3		3
		Раздел 3. Перекрытие									
32	E6-I84	Монолитные ж/бетонные участки перекрытия из бетона М-200	м3	0,25	43,06	0,74	II	I	-	6,7I	2
					3,68	0,22			-	0,28	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб				II	I	-		2
			руб						-		-
		Раздел 4. Двери									
33	EI0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	2,39	I,45	0,35	3	I	I	0,9I	2
					0,55	0,II			-	0,I4	-
34	EI0-I40	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	м2	2,39	I,34	-	3	-	-	0,36	I
					0,20	-			-	-	-
35	EI0-I07	Установка дверных блоков в перегородках площ.до 3 м2	м2	2,94	2,00	0,I3	6	2	-	I,I6	3
					0,67	0,04			-	0,05	-
36	CI22-23I	Блоки наружные однопольные марки ДН24-I0 ГОСТ 24698-8I	м2	2,39	I6,20	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные марки ДГ2I-7 ГОСТ 6629-74	м2	2,94	I5,00	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	CIII-446--I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	компл	I,00	6,73	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3	4		5	6	7	8	9	10	II
39	СIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных	компл	2,00	2,97 - -	- - -	6	-	- - -	- - -	- - -
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб руб				I08	3	I -		6 -
		Раздел 5. Окна									
40	EI0-74	Установка оконных блоков с раздельными переплетами площадью до 2м2	м2	I,46	4,47 I,49	0,34 0,I0	7	2	- -	2,56 0,I3	4 -
4I	СI22-5I	Стоимость блоков оконных одностворчатых марки СР I2-I2В	м2	I,46	20,30 -	- -	30	-	- -	- -	- -
42	Е8-I78	Укладка полоконных ж/бетонных плит площадью более 0,22 м2	I00м2	-	642,00 57,00	6,67 2,00	2	-	- -	97,00 2,58	- -
43	СКСЧ П.9.334	Стоимость подоконных плит	м2	0,30	5,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
44	EI5-704	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в разные стороны оконным стеклом 4 мм	I00м2	0,0I	372,00 64,80	2,20 0,62	5	I	- -	II9,00 0,80	2 -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб руб				46	3	- -		6 -
		Раздел 6. Полы									
45	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,05	43,30 3,57	0,99 0,30	2	-	- -	7,I9 0,39	- -
46	EII-II	Бетонная подготовка из бетона М-I50	м3	0,37	30,22 I,62	- -	II	I	- -	2,90 -	I -

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
47	ЕI3-225	Гидроизоляция из одного слоя гидроизола	м2	4,60	I,83 0,84	0,2I 0,06	8	4	I -	I,40 0,08	6 -
48	ЕI3-226	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	м2	4,60	0,69 0,30	0,0I -	3	I	- -	0,50 -	2 -
49	ЕII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	0,05	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	I9	3	- -	I08,00 I,75	5 -
		Тип 4									
50	ЕII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,02	43,40 3,57	0,99 0,30	I	-	- -	7,I9 0,39	- -
5I	ЕII-II	Бетонная подготовка из бетона М-I50	м3	0,I7	30,22 I,62	- -	5	-	- -	2,90 -	- -
52	ЕII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	0,02	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	9	I	- -	I08,00 I,75	2 -
		Тип 7									
53	ЕII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,23	43,30 3,57	0,99 0,30	I0	I	- -	7,I9 0,39	2 -
54	ЕII-II	Бетонная подготовка из бетона М-200	м3	2,30	3I,24 I,62	- -	72	4	- -	2,90 -	7 -
55	ЕII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	I00м2	0,23	I23,00 20,50	I,74 0,52	28	5	- -	40,20 0,67	9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
56	EII-68	Уменьшение при изменении толщины покрытий	I00м2 0,23	30,73 / 0,59	0,28 / 0,08	7	-	- / -	2,I2 / 0,I0	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб / руб			I6I	20	I / -		34 / -
		Раздел 7. Кровля								
57	EI2-38	Устройство кровель рулонных на битумной мастике с защитным слоем гравия рубероида РКП-350А	I00м2 0,53	252,00 / 44,50	II,I0 / 3,34	I36	24	6 / 2	76,30 / 4,3I	4I / 2
58	EI2-307	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного в один слой на битумной мастике	I00м2 0,47	39,50 / I3,40	3,80 / I,I4	I9	6	2 / I	25,00 / I,47	I2 / I
59	CII4-724	Плиты ПСБС-40 теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	м3 3,00	45,70 / -	- / -	I37	-	- / -	- / -	- / -
60	EI2-309	Устройство прокладной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РК-350	I00м2 0,54	36,50 / 4,78	0,70 / 0,2I	20	3	- / -	8,47 / 0,27	5 / -
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб / руб			3I2	33	8 / 3		58 / 3
		Итого прямые затраты по смете	руб / руб			2460	I87	5I / I7		327 / I8
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			2460	-	-		-
		Накладные расходы	руб			404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб			-	69	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб			231	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб			3095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		378
		Сметная заработная плата	руб			-	273	-		-
		Итого по смете	руб			3095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		378
		Сметная заработная плата	руб			-	273	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев

Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой

Исходные данные:

Составил ст.инженер Н.И.Материкина

Проверил рук.группы Н.Е.Наумова

Перфорация:

Подготовил техник Т.Н.Уколова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3/с для амплитуды колебания уровня воды I0,0 м на особо строительные работы насосной станции

Основание: Типовой проект
Альбом Ш

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,47 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. I м3/час производительности 0,4I руб.
2. I м2 общей площади здания 5,9I руб.
3. I м3 объема здания 0,38 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающ.машины
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	E6-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	м3	4,94	27,40	0,28	I35	3	I	I,37	7
					0,70	0,08			-	0,I0	-
2	E4I-26	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	I00м2	0,49	45,I0	2,42	22	II	I	44,50	22
					22,20	0,73			-	0,94	-
3	E6-226	Монолитные бетонные стены и днища из бетона М-200	м3	I0,00	43,04	I,23	430	45	I3	8,0I	80
					4,49	0,37			4	0,48	5
4	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,08	44I,00	I,40	35	I0	-	2I0,00	I7
					I24,00	0,42			-	0,50	-
5	E6-84	Установка закладных деталей весом кг до 20	т	0,I9	355,00	I,30	67	7	-	64,00	I2
					38,00	0,39			-	0,50	-

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
6	E6-I6I	Устройство балок перекрытий железобетонных из бетона М-200 на высоте от опорной площадки до 6м при высоте балок до 500 мм	м3	0,90	50,50	I,2I	45	8	I	I4,70	I3
					8,76	0,36			-	0,46	-
7	CI24-7	Арматура класса AI	т	0,02	253,00	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	CI24-8	Арматура класса A2	т	0,05	243,00	-	I2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	E9-9I	Укладка балок перекрытий одноэтажных зданий массой до Iт при высоте здания до I5м	шт	4,00	2,57	I,3I	I0	4	5	I,44	6
					0,88	0,47			2	0,6I	2
I0	С КСЦ П.9-92	Стоимость сборных ж/бетонных балок из бетона М-200	м3	0,20	64,40	-	I3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
II	CI47-I	Арматура A-I	I00кг	0,I9	22,90	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I2	CI47-8	Арматура A-3	I00кг	0,I3	25,00	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I3	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,23	4I,30	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I4	E34-304	Настил из рифленой стали для подпольных каналов	I0м2	I,20	22I,00	7,34	266	40	9	56,70	68
					33,I0	2,20			3	2,84	3
I5	E8-6I	Установка металлических решеток приямков	т	0,I5	335,00	6,32	50	3	I	37,40	6
					23,00	I,90			-	2,45	-
I6	E6-260	Загрузка фильтров гравием	м3	I,05	I2,60	0,53	I3	I	-	I,7I	2
					0,80	0,I6			-	0,2I	-
I7	EI3-II6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ХС-0I0 м/конструкций и закладных деталей	I00м2	0,26	I0,30	0,25	3	-	-	2,38	I
					I,6I	0,08			-	0,I0	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	EI3-I56	То же, в два слоя эмалью ХС-785	I00м2 0,26	34,80	0,28	9	I	-	4,60	I
				3,02	0,08			-	0,I0	-
I9	E4I-28	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	I00м2 0,29	62,I0	2,42	I8	9	-	55,90	I6
				29,I0	0,73			-	0,94	-
20	E4I-30	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	I00м2 0,29	54,30	2,42	I6	9	-	59,70	I7
				3I,40	0,73			-	0,94	-
		Итого прямые затраты по смете	руб			II65	I5I	3I		268
			руб					9		I0
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			II65	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I93	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		I7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб			-	32	-		-
		Плановые накопления	руб			I07	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб			I465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в	чел.-ч			-	-	-		295
		Сметная заработная плата	руб			-	I92	-		-
		Итого по смете	руб			I465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		295
		Сметная заработная плата	руб			-	I92	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил ст.инженер Н.И.Материкина
Проверил рук.группы Н.Е.Наумова
Перфорация:
Подготовил техник Т.Н.Уколова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3/с для амплитуды колебания уровня воды I0,0 м

на дымовую трубу (вариант с котельной)

Основание: Типовой проект
Альбом Ш, У

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,68 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. I м3/час производительности 0,I9 руб.
2. I м2 общей площади здания 2,75 руб.
3. I м3 объема здания 0,I8 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающ.машины
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	E45-I85	Кладка стволов кирпичных промышленных труб высотой до 30 м	м3	I0,03	5I,70	3,I0	5I9	I05	3I	I7,80	I79
					I0,50	0,93			9	I,20	I2
2	E8-59	Установка закладных деталей в кирпичную кладку	т	0,06	I94,00	I,38	I2	2	-	54,30	3
					27,80	0,4I			-	0,53	-
		Добавляется один слой водоизоляционного ковра									
3	E I2-I53	Водоизолирующий ковер в один слой	I00м2	0,02	3I9,00	I4,90	6	I	-	90,80	2
					52,40	4,47			-	5,77	-
4	E I2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	I00м2	0,02	I49,70	3,90	3	I	-	56,70	I
					32,I0	I,I7			-	I,5I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	EI2-280	Устройство мелких покрытий	I00м2 0,03	I92,00	0,4I	6	I	-	83,00	2
				45,80	0,I2			-	0,I5	-
		Итого прямые затраты по смете	руб			540	I08	3I		I85
			руб					9		I2
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			540	-	-		-
		Накладные расходы	руб			90	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб			-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб			5I	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб			68I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата	руб			-	I32	-		-
		Итого по смете	руб			68I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата	руб			-	I32	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев

Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой

Исходные данные:

Составил ст.инженер Н.И.Материкина

Проверил рук.группы Н.Е.Наумова

Перфорация:

Подготовил техник Т.Н.Уколова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3/с для амплитуды колебания уровня воды I0,0 м на отопление (вариант с тепловыми сетями)

Основание: Типовой проект
Альбом II

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,I7 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. I м3/час производительности 0,33 руб.
2. I м2 общей площади здания 4,72 руб.
3. I м3 объема здания 0,3I руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающ.машины
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	4,00	I,20	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20	шт	2,00	I,43	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	EI8-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А	экм	42,00	7,67	0,06	322	II	3	0,46	I9
					0,25	0,02			I	0,03	I
4	EI8-I32	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб диаметром нитки I00 мм	м	7,50	4,34	0,03	33	I	-	0,20	2
					0,II	0,0I			-	0,0I	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	EI8-I96	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59 мм	шт	2,00	7,32 I,24	0,I2 0,04	I5	2	- -	2,04 0,05	4 -
6	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром I5 мм	м	I20,00	0,86 0,2I	0,0I -	I03	25	I -	0,35 -	42 -
7	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 20 мм	м	76,00	0,9I 0,2I	0,0I -	69	I6	I -	0,35 -	27 -
8	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм	I00м	I,96	3,98 3,77	- -	8	7	- -	5,2I -	I0 -
9	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5КчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	2,00	I,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I0	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5КчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20	шт	2,00	I,43 -	- -	3	-	- -	- -	- -
II	EI8-226	Установка манометров с трехходовым краном	компл	3,00	3,9I 0,I4	0,0I -	I2	-	- -	0,22 -	I -
I2	EI8-228	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	2,00	2,4I 0,20	- -	5	-	- -	0,32 -	I -
I3	I704-50064	Регулятор давления УРРД-М	шт	I,00	76,86 -	- -	77	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	ЦII-391-I	Монтаж	шт	I,00	2,82 2,75	0,02 -	3	3	- -	5,05 -	5 -
I5	EI6-I99	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 40 мм	узел	I,00	45,24 3,47	0,33 0,I0	45	3	- -	5,74 0,I3	6 -
I6	CI30-I52I	Счетчик горячей воды крыльчатый ВСКМФГ-32	шт	I,00	36,50 -	- -	37	-	- -	- -	- -
I7	EI6-I34	Установка вентилей диаметром до 25 мм	шт	2,00	I,69 0,98	0,I3 0,04	3	2	- -	I,53 0,05	3 -
I8	CI30-2058	Вентиль фланцевый 15С27НЖ1 диам.25 мм	шт	2,00	I4,80 -	- -	30	-	- -	- -	- -
I9	CI30-I807	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 2,5 МПА, диаметром в мм: 25	шт	4,00	0,73 -	- -	3	-	- -	- -	- -
20	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	I,00	0,86 0,2I	0,0I -	I	-	- -	0,35 -	- -
2I	EI6-66	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	2,00	I,78 0,4I	0,05 0,02	4	I	- -	0,67 0,03	I -
22	CI30-I564	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления наружный диаметр в мм-57, толщина стенки в мм 3,5	м	2,00	I,29 -	- -	3	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
23	CII3-I33	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 40х2,5 мм	м	2,00	0,42 --- -	- -- -	I	-	- -- -	- -- -	- -- -
24	EI6-219	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм	I00м	0,03	3,98 ---- 3,77	- -- -	I	-	- -- -	5,2I ---- -	- -- -
25	EI8-I89	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка I59 мм	шт	2,00	67,II ----- 4,86	0,70 ---- 0,2I	I34	I0	I -- -	8,2I ---- 0,27	I6 -- I
26	E20-696	Крепление для труб	I00кг	0,03	36,23 ----- 6,40	0,49 ---- 0,I5	I	-	- -- -	I0,32 ----- 0,I9	- -- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб --- руб				9I7	8I	6 -- I		I37 --- 2
		Раздел 2. Строительные работы									
27	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными	м3	0,50	20,40 ----- 8,37	0,I7 ---- 0,05	I0	4	- -- -	I3,80 ----- 0,06	7 -- -
28	CII4-97	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 2I880-76 толщиной 40 мм М-75.I00	м3	0,5I	I9,60 ----- -	- -- -	I0	-	- -- -	- -- -	- -- -
29	E26-69	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике	I00м2	0,0I	84,I0 ----- 28,40	I,33 ---- 0,40	I	-	- -- -	47,20 ----- 0,52	I -- -
30	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II--I45-80 РСТ-Х-Н	I000м2	-	I0I0,00 ------- -	- -- -	2	-	- -- -	- -- -	- -- -
3I	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	I,20	7,7I ---- 2,05	0,20 ---- 0,06	9	2	- -- -	3,I0 ----- 0,08	4 -- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	EI3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-I77 (лак БТ-577)	I00м2 I,20	7,I3	0,I5	9	I	-	I,45	2
				0,98	0,04			-	0,05	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			4I	7	-		I4
			руб					-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб			958	88	6		I5I
			руб					I		2
		Всего стоимость общестроительных работ	руб			53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата	руб			-	7	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб			III6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I44
		Сметная заработная плата	руб			-	I00	-		-
		Итого по смете	руб			II69	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I63
		Сметная заработная плата	руб			-	II0	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил инженер Е.Д.Бутько
Проверил рук.группы Г.Н.Терентьева
Перфорация:
Подготовил ст.техник В.В.Письменкова

С.Х. 954-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3/с для амплитуды колебания уровня воды I0,0 м на отопление (вариант с котельной)

Сметная стоимость 3,23 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. I м3/час производительности 0,90 руб.
2. I м2 общей площади здания II,58 руб.
3. I м3 объема здания 0,86 руб.

Основание: Типовой проект
Альбом II

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / В т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / В т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин / обслуживающ.машины На един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин / обслуживающ.машины Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	I0,00	I,20 / -	- / -	I2	-	- / -	- / -	- / -
2	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20	шт	2,00	I,43 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
3	EI8-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А	экм	58,80	7,67 / 0,25	0,06 / 0,02	45I	I5	3 / I	0,46 / 0,03	27 / 2
4	EI8-I32	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб, диаметром нитки I00 мм	м	I2,50	4,34 / 0,II	0,03 / 0,0I	54	I	- / -	0,20 / 0,0I	3 / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	EI8-I96	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных наружным диаметром корпуса I59 мм	шт	3,00	7,32	0,I2	22	4	-	2,04	6
					I,24	0,04			-	0,05	-
6	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	I20,00	0,86	0,0I	I03	25	I	0,35	42
					0,2I	-			-	-	-
7	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	36,00	0,9I	0,0I	33	8	-	0,35	I3
					0,2I	-			-	-	-
8	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	36,00	I,03	0,0I	37	8	-	0,35	I3
					0,2I	-			-	-	-
9	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	4,00	I,I4	0,0I	5	I	-	0,35	I
					0,2I	-			-	-	-
I0	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм	I00м	I,96	5,98	-	8	7	-	5,2I	I0
					3,77	-			-	-	-
		Узел управления									
II	EI8-I0	Установка котлов чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью до 0,06 МВТ тип К4М-2 количество секций 9	шт	2,00	2I8,32	I,I3	437	3I	3	23,97	48
					I5,30	0,34			I	0,44	I
I2	EI8-I65	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,I Т	шт	2,00	II,77	0,40	24	I6	I	I3,57	27
					8,05	0,I2			-	0,I5	-

С 954-09

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	230I доп.7 П0I-625	Электронасос ЦВЦ 6,3-3,5	шт	2,00	329,40 / -	- / -	659	-	- / -	- / -	- / -
I4	EI6-I65	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметром до 50 мм	шт	2,00	5,00 / I,22	0,I0 / 0,03	6	2	- / -	I,94 / 0,04	4 / -
I5	CI30-2274	Клапан I7ЧI8БР диам.50 мм	шт	2,00	0,85 / -	- / -	20	-	- / -	- / -	- / -
I6	CI30-844	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6БIБК для воды и пара давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20	шт	3,00	0,80 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
I7	EI6-I35	Установка клапанов диаметром до 50 мм	шт	2,00	I,6I / 0,98	0,I3 / 0,04	3	2	- / -	I,53 / 0,05	3 / -
I8	2307-I0823	Клапан обратный I9Ч2IБР Ду 50 Ру I6	шт	2,00	II,64 / -	- / -	23	-	- / -	- / -	- / -
I9	CI30-I776	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПА, диаметром в мм: 50	шт	4,00	0,94 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
20	EI6-I35	Установка вентилей, диаметром до 50 мм	шт	8,00	I,6I / 0,98	0,I3 / 0,04	I3	8	I / -	I,53 / 0,05	I2 / -
2I	2307-I04I8	Вентиль проходной фланц. I5КЧI6ПI Ду 40 Ру 25	шт	8,00	8,23 / -	- / -	66	-	- / -	- / -	- / -
22	CI30-I809	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 2,5 МПА, диаметром в мм: 40	шт	I6,00	I,02 / -	- / -	I6	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
23	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5КчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	5,00	I,20 --- -	- -- -	6	-	- -- -	- -- -	- -- -
24	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5КчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20	шт	7,00	I,43 --- -	- -- -	I0	-	- -- -	- -- -	- -- -
25	CI30-94	Вентили проходные муфтовые I5КчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 32	шт	2,00	2,I5 --- -	- -- -	4	-	- -- -	- -- -	- -- -
26	CI30-I023	Краны проходные сальниковые муфтовые II4ч6К для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметром в мм: 20	шт	2,00	I,26 --- -	- -- -	3	-	- -- -	- -- -	- -- -
27	EI8-226	Установка манометров с трехходовым краном	компл	4,00	3,9I --- 0,I4	0,0I --- -	I6	I	- -- -	0,22 --- -	I -- -
28	EI8-76	Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева одной секции до 4м2	шт	I,00	II,82 --- 5,50	0,46 --- 0,I4	I2	6	- -- -	8,92 --- 0,I8	9 -- -
29	CI30-2094	Подогреватель водоводяной ТУ 400-28-429-82Е	шт	I,00	36,I0 --- -	- -- -	36	-	- -- -	- -- -	- -- -
30	EI8-228	Установка термометров в оправе прямых или угловых		2,00	2,4I --- 0,20	- -- -	5	-	- -- -	0,32 --- -	I -- -
3I	EI6-68	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	2,40	2,63 --- 0,54	0,07 --- 0,02	6	I	- -- -	0,87 --- 0,05	2 -- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
32	EI8-I98	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273 мм	шт	2,00	I5,23	0,I2	30	2	-	2,04	4
					I,24	0,04			-	0,05	-
33	EI8-I33	Установка баков расширительных, вместимостью до 0,I м3	шт	I,00	I7,55	0,22	I8	2	-	3,88	4
					2,34	0,07			-	0,09	-
34	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	2,00	0,86	0,0I	2	-	-	0,35	I
					0,2I	-			-	-	-
35	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	24,00	0,9I	0,0I	22	5	-	0,35	8
					0,2I	-			-	-	-
36	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	5,00	I,03	0,0I	5	I	-	0,35	2
					0,2I	-			-	-	-
37	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	5,00	I,I4	0,0I	6	I	-	0,35	2
					0,2I	-			-	-	-
38	EI6-66	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	40,00	I,78	0,05	7I	I6	2	0,67	27
					0,4I	0,02			I	0,03	I
39	C130-I564	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления наружный диаметр в мм-57, толщина стенки в мм 3,5	м	40,00	I,29	-	52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
40	CII3-I33	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 40х2,5 мм, наружный диаметр в мм-ДН толщина стенок в мм-Т ДН-40 Т-2,5	м	40,00	0,42 - -	- - -	I7	-	- - -	- - -	- - -
4I	E20-696	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	I00кг	0,08	36,23 6,40	0,49 0,I5	3	I	- -	I0,32 0,I9	I -
42	EI8-I89	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка I59 мм	шт	I,00	67,II 4,86	0,70 0,2I	67	5	- -	8,2I 0,27	8 -
43	E20-78	Газоход из тонколистовой стали диам.200 мм	м2	5,00	I0,35 0,98	0,06 0,02	52	5	- -	I,7I 0,03	9 -
44	E20-79	То же диам.500 мм	м2	I8,00	9,4I 0,77	0,05 0,02	I69	I4	I -	I,35 0,03	24 I
45	E20-490	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали диаметром шахты, мм 500	шт	I,00	I0,04 2,39	0,02 0,0I	I0	2	- -	4,03 0,0I	4 -
46	E20-584	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата УП-6-2II диаметром патрубка мм 500	шт	I,00	29,6I 2,09	0,I7 0,05	30	2	- -	3,65 0,06	4 -
47	E20-696	Крепление для труб	I00кг	0,09	36,23 6,40	0,49 0,I5	3	I	- -	I0,32 0,I9	I -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб руб				2552	I93	I2 3		32I 5

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Строительные работы									
48	EI0-28	Опорный брус из дерева под расширительный бак	м3	0,I0	II0,00	I,30	II	I	-	24,00	2
					I2,90	0,39			-	0,50	-
49	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными	м3	I,20	20,40	0,I7	24	I0	-	I3,80	I7
					8,37	0,05			-	0,06	-
50	CII4-97	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 2I880-76 толщиной 40 мм М-75.I00	м3	I,24	I9,60	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5I	E26-69	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике	I00м2	0,08	8I,I0	I,33	6	2	-	47,20	4
					28,40	0,40			-	0,52	-
52	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	I000м2	0,0I	I0I0,00	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	I,84	7,7I	0,20	I4	4	-	3,I0	6
					2,05	0,06			-	0,08	-
54	EI3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-I77 (лак БТ-577)	I00м2	I,66	7,I3	0,I5	I2	2	-	I,45	2
					0,98	0,04			-	0,05	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб				I00	I9	-		3I
			руб						-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб				2652	2I2	I2		352
			руб						3		5
		Всего стоимость общестроительных работ	руб				I48	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3I
		Сметная заработная плата	руб			-	2I	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб			3078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		350
		Сметная заработная плата	руб			-	25I	-		-
		Итого по смете	руб			3226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		38I
		Сметная заработная плата	руб			-	272	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев

Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой

Исходные данные:

Составил инженер Е.Д.Бутько

Проверил рук.группы Г.Н.Терентьева

Перфорация:

Подготовил ст.техник В.В.Письменкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3/с для амплитуды колебания уровня воды I0,0 м

на вентиляцию

Основание: Типовой проект
Альбом П

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,79 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м3/час производительности 0,22 руб.
2. I м2 общей площади здания 3,I9 руб.
3. I м3 объема здания 0,2I руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	E20-525	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 200	шт	I,00	8,43	0,03	8	3	-	4,30	4
					2,50	0,0I			-	0,0I	-
2	E20-528	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 500	шт	I,00	I9,45	0,09	I9	3	-	5,35	5
					3,I0	0,03			-	0,04	-
3	E20-53I	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 800	шт	6,00	46,82	0,34	28I	5I	2	I4,9I	89
					8,53	0,I0			I	0,I3	I
4	E20-535	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-I диаметром патрубка, мм 200	шт	I,00	II,99	0,I0	I2	2	-	3,0I	3
					I,7I	0,03			-	0,04	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	E20-540	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-6 диаметром патрубка, мм 500	шт	1,00	21,01	0,17	21	2	-	3,65	4
					2,09	0,05			-	0,06	-
6	E20-543	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-9 диаметром патрубка, мм 800	шт	6,00	31,24	0,26	187	16	1	4,65	28
					2,66	0,08			-	0,10	1
7	E20-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм до 200	м2	6,00	5,40	0,04	32	6	-	1,62	10
					0,92	0,01			-	0,01	-
8	E20-6	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром мм 500	м2	10,00	4,88	0,04	49	7	-	1,25	12
					0,70	0,01			-	0,01	-
9	E20-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром мм до 900	м2	1,50	5,40	0,04	8	1	-	1,62	2
					0,92	0,01			-	0,01	-
10	E20-12	Переход из тонколистовой кровельной стали	м2	1,00	5,47	0,04	5	1	-	1,25	1
					0,70	0,01			-	0,01	-
11	E20-11	Патрубок из тонколистовой кровельной стали	м2	2,00	5,34	0,04	11	1	-	1,25	2
					0,70	0,01			-	0,01	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб				633	93	3		160
			руб						1		2

С.Б. 954-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Строительные работы								
I2	EI5-6I2	Окраска воздуховодов и переходов масляной краской	I00м2 0,2I	32,00 / 6,60	0,79 / 0,24	7	I	- / -	II,70 / 0,3I	2 / -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб / руб			7	I	- / -		2 / -
		Итого прямые затраты по смете	руб / руб			640	94	3 / I		I62 / 2
		Всего стоимость общестроительных работ	руб			9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб			779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I68
		Сметная заработная плата	руб			-	I07	-		-
		Итого по смете	руб			788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I70
		Сметная заработная плата	руб			-	I08	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил инженер Е.Д.Бутько
Проверил рук.группы Г.Н.Терентьева
Перфорация:
Подготовил ст.техник В.В.Письменкова

С 3454-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3/с для амплитуды колебания уровня воды I0,0 м на горячее водоснабжение (вариант с котельной)

Основание: Типовой проект
Альбом II

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м3/час производительности 0,0I руб.
2. I м2 общей площади здания 0,07 руб.
3. I м3 объема здания 0,0I руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающ.машины
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	CI30-2506	Вентиль муфтовый I5БIП диам.20 мм	шт	I,00	I,I9	-	I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	7,00	I,20	0,0I	8	2	-	0,37	3
					0,23	-			-	-	-
3	EI6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	4,00	I,35	0,0I	5	I	-	0,37	I
					0,23	-			-	-	-

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
4	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	0,II	3,94	-	I	-	-	5,I6	I
					3,73	-			-	-	-
5	EI7-50	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	I,00	4,59	0,0I	5	I	-	0,82	I
					0,5I	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб				20	4	-		6
			руб						-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб				24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб				-	4	-		-
		Итого по смете	руб				24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб				-	4	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЗОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил инженер Е.Д.Бутько
Проверил рук.группы Г.Н.Терентьева
Перфорация:
Подготовил ст.техник В.В.Письменкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3/с для амплитуды колебания уровня воды I0,0 м на водопровод (вариант от тепловых сетей)

Основание: Типовой проект
Альбом II

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. I м3/час производительности 0,07 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,97 руб.
3. I м3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин Всего
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	обслуживающ.машины	
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	EI6-I35	Установка задвижек диаметром до 50 мм	шт	2,00	I,60	0,I3	3	2	-	I,5I	3
					0,97	0,04			-	0,05	-
2	CI30-2250	Задвижка фланцевая 30Ч47БР2 диам. 50 мм	шт	2,00	24,00	-	48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	CI30-I776	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПА, диаметром в мм: 50	шт	4,00	0,94	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	EI6-I84	Установка кранов пожарных, диаметром 50 мм	шт	I,00	47,70	0,08	48	2	-	3,I4	3
					I,80	0,02			-	0,03	-

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
5	CI30-2322	Рукав пожарный льняной	м	I0,00	I,76	-	I8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	EI6-I85	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	I,00	2,07	0,0I	2	-	-	0,3I	-
					0,I9	-			-	-	-
7	CI30-I484	Рукава резино-тканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25	м	20,00	2,23	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	2,00	I,03	0,0I	2	-	-	0,35	I
					0,2I	-			-	-	-
9	EI6-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	м	I6,00	I,6I	0,03	26	4	-	0,43	7
					0,27	0,0I			-	0,0I	-
I0	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диаметром до 50 мм	I00м	0,I8	3,94	-	I	I	-	5,I6	I
					3,73	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб				I97	4	-		I5
			руб						-		-
		Раздел 2. Строительные работы									
II	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,07	60,50	0,03	4	3	-	69,00	5
					38,40	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб				4	3	-		5
			руб						-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете	руб			201	I2	-		20
			руб					-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб			5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб			237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата	руб			-	I3	-		-
		Итого по смете	руб			242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата	руб			-	I6	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев

Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой

Исходные данные:

Составил инженер Е.Д.Бутько

Проверил рук.группы Г.Н.Терентьева

Перфорация:

Подготовил ст.техник В.В.Письменкова

ОП 954-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2I

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3/с для амплитуды колебания уровня воды I0,0 м на водопровод (вариант с котельной)

Основание: Типовой проект
Альбом II

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. I м3/час производительности 0,07 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,86 руб.
3. I м3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин На един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин Всего
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	обслуживающ.машины	
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	EI6-I35	Установка задвижек, диаметром до 50 мм	шт	2,00	I,60	0,I3	3	2	-	I,5I	3
					0,97	0,04			-	0,05	-
2	CI30-2250	Задвижка фланцевая 30ч47нр2 диам.50 мм	шт	2,00	24,00	-	48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	CI30-I776	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПА, диаметром в мм: 50	шт	4,00	0,94	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	EI6-I84	Установка кранов пожарных, диаметром 50 мм	шт	I,00	47,70	0,08	48	2	-	3,I4	3
					I,80	0,02			-	0,03	-
5	CI30-2322	Рукав пожарный льняной	м	I0,00	I,76	-	I8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6	EI6-I85	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	I,00	2,07	0,0I	2	-	-	0,3I	-
					0,I9	-			-	-	-
7	CI30-I484	Рукава резино-тканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25	м	20,00	2,23	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	2,00	I,03	0,0I	2	-	-	0,35	I
					0,2I	-			-	-	-
9	EI6-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	м	I6,00	I,6I	0,03	26	4	-	0,43	7
					0,27	0,0I			-	0,0I	-
I0	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диаметром до 50 мм	I00м	0,I8	3,94	-	I	I	-	5,I6	I
					3,73	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб				I97	9	-		I5
			руб						-		-
		Раздел 2. Строительные работы									
II	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,07	60,50	0,03	4	3	-	68,00	5
					38,40	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб				4	3	-		5
			руб						-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб				20I	I2	-		20
			руб						-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ	руб			5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб			237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата	руб			-	I3	-		-
		Итого по смете	руб			242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата	руб			-	I6	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев

Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой

Исходные данные:

Составил инженер Е.Д.Бутько

Проверил рук.группы Г.Н.Терентьева

Перфорация:

Подготовил ст.техник В.В.Письменкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-22

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3/с для амплитуды колебания уровня воды I0,0 м на хоз-питьевой водопровод (вариант от тепловых сетей)

Основание: Типовой проект
Альбом II

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I4 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м3/час производительности 0,04 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,56 руб.
3. I м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающ.машины
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI6-I35	Установка задвижек диаметром до 50 мм	шт	I,00	I,60	0,I3	2	I	-	I,5I	2
					0,97	0,04			-	0,05	-
2	CI30-2250	Задвижка фланцевая 30Ч47БР2 диам.50 мм	шт	I,00	24,00	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	CI30-I776	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПА, диаметром в мм:50	шт	2,00	0,94	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5Ч3Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	I,00	I,25	-	I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	2307-I002I	Краны пробноспускные сальниковые латунные на Ру I МПА (I0 кгс/см2) с изогнутым спуском Д I5=I0Б8БК ГОСТ 22595-77Х	шт	I,00	I,59 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
6	EI6-I85	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	I,00	2,07 / 0,I9	0,0I / -	2	-	- / -	0,3I / -	- / -
7	CI30-II7	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 25	шт	I,00	I,87 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
8	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25	м	20,00	2,23 / -	- / -	45	-	- / -	- / -	- / -
9	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	5,00	I,20 / 0,23	0,0I / -	6	I	- / -	0,37 / -	2 / -
I0	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	8,00	I,36 / 0,23	0,0I / -	II	2	- / -	0,37 / -	3 / -
II	EI6-46	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	2,00	2,2I / 0,29	0,03 / 0,0I	4	I	- / -	0,48 / 0,0I	I / -
I2	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диаметром до 50 мм	I00м	0,I5	3,94 / 3,73	- / -	I	I	- / -	5,I6 / -	I / -

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
I3	EI6-33	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб диам.63 мм	м	2,00	I,92	-	4	I	-	0,6I	I
					0,38	-			-	-	-
I4	2402-30I3	Огнетушитель пенный ОХВП-I0	шт	2,00	3,46	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб				II3	7	-		I0
			руб						-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб				I36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II
		Сметная заработная плата	руб				-	9	-		-
		Итого по смете	руб				I36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II
		Сметная заработная плата	руб				-	9	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев

Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой

Исходные данные:

Составил инженер Е.Д.Бутько

Проверил рук.группы Г.Н.Терентьева

Перфорация:

Подготовил ст.техник В.В.Письменкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-23

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3/с для амплитуды колебания уровня воды I0,0 м на хоз-питьевой водопровод (вариант с котельной)

Основание: Типовой проект
Альбом II

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,42 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м3/час производительности 0,I2 руб.
2. I м2 общей площади здания I,5I руб.
3. I м3 объема здания 0,II руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающ.машины
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	EI6-I92	Устройство водомерных узлов с одводной линией, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 40 мм	узел	I,00	83,90	0,63	84	7	-	II,I0	II
					6,60	0,I9			-	0,25	-
2	CI30-2335	Счетчик крыльчатый холодной воды с обводной линией ВСКМ-25 диам.50 мм	шт	I,00	48,80	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	EI6-I35	Установка задвижек диаметром до 50 мм	шт	3,00	I,60	0,I3	5	3	-	I,5I	5
					0,97	0,04			-	0,05	-
4	CI30-2250	Задвижка фланцевая 30Ч47ВР2 диам.50 мм	шт	3,00	24,00	-	72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	CI30-I776	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПА, диаметром в мм: 50	шт	6,00	0,94	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	CI30-II5	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	4,00	I,3I	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	CI30-II6	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20	шт	3,00	I,53	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	EI8-226	Установка манометров с трехходовым краном	компл	I,00	3,9I	0,0I	4	-	-	0,22	-
					0,I4	-			-	-	-
9	2307-I002I	Краны пробноспускные сальниковые латунные на Ру I МПА (I0 кгс/см2) с изогнутым спуском ДI5=I0Б3ВК ГОСТ 22595-77	шт	I,00	I,59	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I0	EI6-I85	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	I,00	2,07	0,0I	2	-	-	0,3I	-
					0,I9	-			-	-	-
II	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25	м	20,00	2,23	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I2	CI30-II7	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 25	шт	I,00	I,87	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I3	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	I5,00	I,20	0,0I	I8	3	-	0,37	6
					0,23	-			-	-	-

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
I4	EI6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	8,00	I,35	0,0I	II	2	-	0,37	3
					0,23	-			-	-	-
I5	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	I2,00	I,36	0,0I	I6	3	-	0,37	4
					0,23	-			-	-	-
I6	EI6-46	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	4,00	2,2I	0,03	9	I	-	0,48	2
					0,29	0,0I			-	0,0I	-
I7	EI6-33	Трубопровод из полиэтиленовых труб диам.63 мм	м	2,00	I,92	-	4	I	-	0,6I	I
					0,38	-			-	-	-
I8	2402-30I3	Огнетушитель ОХВП-I0	шт	2,00	3,46	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I9	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диаметром до 50 мм	I00м	0,39	3,94	-	2	I	-	5,I6	2
					3,73	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб				348	2I	-		34
			руб						-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб				424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		38
		Сметная заработная плата	руб				-	27	-		-
		Итого по смете	руб				424	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата	руб			-	27	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев

Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой

Исходные данные:

Составил инженер Е.Д.Бутько

Проверил рук.группы Г.Н.Терентьева

Перфорация:

Подготовил ст.техник В.В.Письменкова

ОБ 154-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-24

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3/с для амплитуды колебания уровня воды I0,0 м на бытовую канализацию (вариант от тепловых сетей)

Основание: Типовой проект
Альбом П

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I5 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. I м3/час производительности 0,04 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,6 руб.
3. I м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающ.машины
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	EI6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм	м	I8,00	4,59	0,03	83	9	-	0,79	I4
					0,49	0,0I			-	0,0I	-
2	EI7-23	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 600х450хI50	компл	I,00	I9,00	0,07	I9	I	-	2,I9	2
					I,37	0,02			-	0,03	-
3	EI7-62	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ-I	компл	I,00	23,I0	0,I4	23	2	-	3,02	3
					I,86	0,04			-	0,05	-
		Итого прямые затраты по смете	руб				I25	I2	-		I9
			руб						-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость сантехнических работ	руб			I53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата	руб			-	I5	-		-
		Итого по смете	руб			I53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата	руб			-	I5	-		-

Главный инженер проекта — Ю.В.Беляев

Начальник отдела ЭОСиС — С.Л.Возовой

Исходные данные:

Составил инженер — Е.Д.Бутько

Проверил рук.группы — Г.Н.Терентьева

Перфорация:

Подготовил ст.техник — В.В.Письменкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-25

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3/с для амплитуды колебания уровня воды I0,0 м на бытовую канализацию (вариант с котельной)

Основание: Типовой проект
Альбом П

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,32 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. I м3/час производительности 0,09 руб.
2. I м2 общей площади здания I,I5 руб.
3. I м3 объема здания 0,09 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин Всего
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	обслуживающ.машины	
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	EI6-30	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий, диаметром 50 мм	м	4,00	3,2I	0,02	I3	2	-	0,72	3
					0,45	0,0I			-	0,0I	-
2	EI6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий, диаметром I00 мм	м	30,00	4,59	0,03	I38	I5	I	0,79	24
					0,49	0,0I			-	0,0I	-
3	EI7-23	Установка умывальников прямоугольных со спинкой, размером в мм 600х450хI50	компл	2,00	I9,00	0,07	38	3	-	2,I9	4
					I,37	0,02			-	0,03	-
4	EI7-62	Установка унитазов со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ-I	компл	2,00	23,I0	0,I4	46	4	-	3,02	6
					I,86	0,04			-	0,05	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	EI7-39	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2	компл I,00	9,I8	0,04	9	I	-	I,02	I
				0,63	0,0I			-	0,0I	-
6	EI7-36	Установка трапов чугунных эмалированных ТК-50	компл I,00	6,3I	0,02	6	-	-	0,46	-
				0,29	0,0I			-	0,0I	-
7	EI7-37	Установка трапов чугунных эмалированных ТК-I00	компл I,00	I4,60	0,03	I5	I	-	I,85	2
				I,I4	0,0I			-	0,0I	-
		Итого прямые затраты по смете	руб			265	26	I		40
			руб					-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб			323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата	руб			-	3I	-		-
		Итого по смете	руб			323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата	руб			-	3I	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭССиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил инженер Е.Д.Бутько
Проверил рук.группы Г.Н.Терентьева
Перфорация:
Подготовил ст.техник В.В.Письменкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-26

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3/с для амплитуды колебания уровня воды I0,0 м на временную дорогу из сборных ж/бетонных плит

Основание: Типовой проект
Альбом Ш

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 5,8I тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м3/час производительности I,6I руб.
2. I м2 общей площади здания 23,42 руб.
3. I м3 объема здания I,55 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающ.машины
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	E27-96	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью до I0,5 м2 с учетом обратной оборачиваемости	м3	73,20	25,79	0,98	I888	70	72	I,62	II9
					0,96	0,30			22	0,39	29
2	CI47-I	Арматура А-I для ж/б плит с учетом 3 кратной оборачиваемости	I00кг	I,9I	22,90	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	CI47-2	То же А2	I00кг	7,23	22,90	-	I65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	E27-96	Разработка временной дороги из сборных ж/б плит	м3	73,20	2,26	0,78	I65	56	58	I,62	II9
					0,77	0,24			I8	0,3I	23
5	E27-I9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка	м3	I3I,00	8,68	0,2I	II37	9	28	0,I5	20
					0,07	0,05			7	0,06	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	E27-43	Устройство однослойных оснований толщиной I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до I000 кг/см2	I00м2 6,33	I92,50	II,06	I2I9	II	70	3,30	2I
				I,74	3,46			22	4,46	28
		Итого прямые затраты по смете	руб			46I8	I46	228		279
			руб					69		88
		Стоимость общестроительных работ	руб			46I8	-	-		-
		Накладные расходы	руб			76I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		7I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб			-	I37	-		-
		Плановые накопления	руб			430	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб			5809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		438
		Сметная заработная плата	руб			-	352	-		-
		Итого по смете	руб			5809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		438
		Сметная заработная плата	руб			-	352	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев

Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой

Исходные данные:

Составил ст.инженер Г.Е.Левина

Проверил рук.группы Н.Е.Наумова

Перфорация:

Подготовил техник Т.Н.Уколова

Ведомость потребности в производственных ресурсах

к типовому проекту "Водозаборные сооружения производительностью от 0,5 до I,0 м3/с для амплитуды колебания уровня воды I0 м

Наименование элементов затрат	Единица измерения	Количество	
		вариант с тепловой сетью	вариант с котельной
Затраты труда	ч-час	25350 / 24930	26400 / 25980
Заработная плата	руб	I7880 / I7650	I86I0 / I8380
Строительные машины и оборудование			
Бульдозеры	маш.-ч	28,89 / 27,63	28,89 / 27,63
Краны	маш.-ч	678,I6 / 655,86	7I3,5I / 69I,20
Прочие машины	руб.	5207,37 / 5I85,I3	5277,37 / 5255,I3

Составил Н.Е.Наумова

Проверил А.И.Матехин

gost.e-ecolog.ru