ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-395.86

Аэротенк двухкоридорный из сборного железобетона
с размерами коридора 6х4,6х48+60 м 2 и 3 секции

АЛЬБОМ УШ

С М Е Т Ы

Часть III

21050-04

ЦЕНА 2-85

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать IV 1986 г.

Заказ № 4953 Тираж 3 экз.

Локальная смета

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+ 60 м. 2 и 3 секции
На технологические трубопроводы аэротенков при 6 рядах при длине 48м. на I секцию

Основание: альбом П лист НК 2,3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 2,62 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 2,62 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ п-п	Наимен. укрп. показ. и норм. прейск.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто ед. изм.	Вес брутто нетто общий	Сметная стоимость единицы, руб. обор.	Сметная стоимость единицы, руб. монт.работ всего	Сметная стоимость единицы, руб. монт.работ в т.ч. осн. з/пл.	Сметная стоимость единицы, руб. монт.работ в т.ч. эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость руб. обор.	Общая стоимость руб. монт.работ всего	Общая стоимость руб. монт.работ в т.ч. осн. з/пл.	Общая стоимость руб. монт.работ в т.ч. эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	I2-807-4	Вентиль муфтовый I5ч8р, диам. 50 мм	шт	I6	-	-	-	0,9I	0,86	0,0I	-	I5	I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I2-2-I0	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. 377х4мм	т	0,5I	-	-	-	36,9	25,6	9,03 4,86	-	I9	I3	5/2
3	I2-2-9	То же, диам. 273х4мм	т	0,65	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	33	24	7/4
4	I2-2-8	То же, диам. I59х 3,2мм	т	0,55	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	44	34	7/4
5	I2-2-8	То же, диам. I33х3,2мм	т	0,9	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	7I	56	I2/6
6	I2-2-8	То же, диам. I08х2,8мм	т	0,32	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	25	20	4/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I2-I-I	Трубы водогазопроводные диам. 50мм	м	200	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	96	86	8/2
8	I2-628-4	Компенсатор I-350-ИД	шт	I	-	-	-	I3,5	9,97	2,42 0,58	-	I4	I0	2/I
9	I2-628-3	Компенсатор I-250-ИД	"	I	-	-	-	I0,4	7,77	I,85 0,4	-	I0	8	2/I
I0	I2-2-I0	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. 426х4мм	т	0,27	-	-	-	36,9	25,9	9,03 4,86	-	I0	7	2/I
II	I2-2-9	То же, диам. 325х4мм	т	0,I3	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	7	5	I
I2	I2-2-9	То же, диам. 2I9х2,5мм	т	0,07	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	4	3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:									-	348	280	5I/23
		П. Материалы, не учтенные ценником												
I3.	цIчШ п.84	Вентиль муфтовый I5ч8р, диам. 50мм	шт	I6	-	-	-	3,28	-	-	-	52	-	-
I4	цIчУ п.3386	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. 377х4мм 353+(353-352)х х 6х0,88	т	0,49	-	-	-	3I5,9	-	-	-	I55	-	-
I5	цIчУ п.3368	То же, диам. 273х4мм 367+(367-355а3х х 0,88	т	0,65	-	-	-	386,3	-	-	-	25I	-	-
I6	цIчУ п.3348	То же, диам. I69х3,2мм 428+(428-4I7)х х 2х0,88	т	0,55	-	-	-	396	-	-	-	2I8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	цIчУ п.3340	То же, диам. I33х3,2мм 455+(455-428)х х 0,8х0,88	т	0,9	-	-	-	4I9,4	-	-	-	377	-	-
I8	цIчУ п3333	То же, диам. I08х2,8 мм 492+(492-455)х х I,2х0,88	т	0,3I	-	-	-	472,03	-	-	-	I46	-	-
I9	цIчУ п3399	То же, диам. 426х4мм 4I4+(4I4-393)х х 2	т	0,27	-	—	-	456	-	-	-	I23	-	-
20	-"- п3377	То же, диам. 325х4мм 356+(356-349)х х 4х0,88	"	0,I3	-	-	-	338	-	-	-	44	-	-
2I	-"- п3358	То же, диам. 2I9х2,5мм 385+(385-375)х х 3,5х0,88	т	0,07	-	-	-	370	-	-	-	26	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	цIчI п.I8	Трубы водогазопроводные диам. 50мм	м	208	-	-	-	0,86	-	-	-	I79	-	-
23	Доп.2 к23-I0 п42-0II	Компенсатор I-350-ИД 65хI,098	шт	I	-	-	-	7I	-	-	-	7I	-	-
24	-"- п42--009	Компенсатор I-250-ИД 54хI,098	"	I	-	-	-	59	-	-	-	59	-	-
25	цIчII п2020	Опоры под трубопроводы	т	0,029	-	-	-	292	-	-	-	8	-	-
		Итого:										I709	-	-
		Итого по I и II разделу:										2057	280	5I/23
		Накладные расходы - 80%										224	-	-
		Итого:										228I	-	-
		Плановые накоп-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ления 8%										I82	-	-
		Итого:										2463	280	5I/23
		Ш. Строительные работы												
26	I5-62I 4I4-7	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	II3,68	-	-	-	0,364	0,2I4	-	-	4I	24	-
		Итого:										4I	24	-
		Накладные расходы - I6,5%										7	-	-
		Итого:										48	-	-
		Плановые накопления 8%										4	-	-
		Итого по Ш разделу:										52	24	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		IУ.Металлоконструкции												
27	9-I22 I7-5 цIчII п2II6	Лист (50,2+323)xI,086 23,IxI,086 4,07xI,086 I,22xI,086	т	0,24	-	-	-	405	25	4,4 I	-	97	6	I
		Итого:									-	- 97	6	I
		Плановые накопления 8%										8	-	-
		Итого по IУ разделу:										I05	6	I
		Всего по смете:										2620	3I0	52/23

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Начальник сметного отдела Л.А. Варламова
Составила инженер М.Б. Ходоян
Проверила руководитель группы Е.Ф.Княгинина

902-2-395.86 Альбом УШ

21050-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+6Ом 2 и 3 секции

на технологические трубопроводы аэротенков при 6 рядах при длине 54м (на I секцию)

Основание: альбом II лист НК2,3

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 2,97 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования тыс.руб.
б) монтажных работ 2,97 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ п/п	Наимен. укрупн. показат. и нормат. пр/скур. и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					ед. изм.	общ.	обор.	монтажных работ		обор.	монтажных работ			
								Всего	в том числе			Всего	в том числе	
									основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата			основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	I2-807-4	Вентиль муфтовый I5ч8р, диам. 50мм	шт	I6	-	-	-	0,9I	0,86	0,0I	-	I5	I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I2-2-I0	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.478х5мм	т	0,8I	-	-	-	36,9	25,6	9,03 4,86	-	30	2I	7 4
3	I2-2-8	То же, диам.I59х3,2мм	т	0,55	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	44	34	7 4
4	I2-2-8	То же, диам.I33х3,2мм	т	0,9	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	7I	56	I2 6
5	I2-2-8	То же, диам.I08х2,8мм	т	0,32	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	25	20	4 2
6	I2-I-I	Трубы водогазопроводные диам.50мм	м	200	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	96	86	8 2
7	I2-628-4	Компенсатор I-450-I-Д	шт	I	-	-	-	I3,5	9,97	2,42 0,58	-	I4	I0	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	I2-628-3	Компенсатор I-300-I-Д	шт	I	-	-	-	I0,4	7,77	I,85 0,4	-	I0	8	2 I
9	I2-2-I0	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.426х4 мм	т	0,27	-	-	-	36,9	25,9	9,03 4,86	-	I0	7	2 I
I0	I2-2-9	То же, диам.325х4 мм	т	I,I7	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	60	44	I3 7
II	I2-2-9	То же, диам.2I9х2,5мм	т	0,07	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	4	3	I
		Итого:										379	303	58 28
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I2	Ц№Iч.Ш п.84	Вентиль муфтовый I5ч8р, диам.50мм	шт	I6	-	-	-	3,28	-	-	-	52	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	Ц№Iч.У п.3404	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.478х5мм /4I7+(4I7-407)/х0,88	т	0,78	-	-	-	375,8	-	-	-	293	-	-
I4	Ц№Iч.У п.3348	То же,диам.I59х3,2мм /428+(428-4I7)х2/х0,88	т	0,55	-	-	-	396	-	-	-	2I8	-	-
I5	Ц№Iч.У п.3340	То же,диам.I33х3,2мм /455+(455-428)х0,8/х0,88	т	0,9	-	-	-	4I9,4	-	-	-	377	-	-
I6	Ц№Iч.У п.3333	То же,диам.I08х2,8мм /492+(492-455)хI,2/х0,88	т	0,3I	-	-	-	472,03	-	-	-	I46	-	-
I7	Ц№Iч.У п.3399	То же,диам.426х4мм 4I4+(4I4-393)х2	т	0,27	-	-	-	456	-	-	-	I23	-	-
I8	-"- п.3377	То же,диам.325х4мм /356+(356-349)х4/х0,88	т	I,I3	-	-	-	338	-	-	-	382	-	-
I9	-"- п.3358	То же,диам.2I9х2,5мм /385+(385-375)х3,5/х0,88	т	0,07	-	-	-	370	-	-	-	26	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	Ц№Iч.I п.I8	Трубы водогазопроводные диам.50 мм	м	208	-	-	-	0,86	-	-	-	I79	-	-
2I	Доп.2 к23-I0 п.42-0I3	Компенсатор I-450-I-Д 76хI,098	шт	I	-	-	-	83,4	-	-	-	83	-	-
22	-"- п.42-0I0	Компенсатор I-300-IД 60хI,098	шт	I	-	-	-	65,9	-	-	-	66	-	-
23	Ц№Iч.II п.2020	Опоры под трубопроводы	т	0,079	-	-	-	292	-	-	-	23	-	-
		Итого:										I968		
		Итого по I и II разделу										2347	303	58 28
		Накладные расходы 80%										242		
		Итого:										2589		
		Плановые накопления 8%										207		
		Итого:										2796	303	58 28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Ш. Строительные работы												
24	I5-62I 4I4-7	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	I50,4	-	-	-	0,364	0,2I4	-	-	55	32	-
		Итого:										55	32	-
		Накладные расходы I6,5%										9		
		Итого:										64		
		Плановые накопления 8%										5		
		Итого по Ш разделу										69	32	-
		IУ. Металлоконструкции												
25	9-I22 I7-5 Ц№Iч.II п.2II6	Лист (50,2+323)xI,086 23,IxI,086 4,07xI,086 I,22xI,086	т	0,24	-	-	-	405	25	4,4 I	-	97	6	I
		Итого:										97	6	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%										8		
		Итого по IУ разделу										I05	6	I
		Всего по смете:										2970	34I	59 28

Главный инженер проекта В.А.Цветков

Начальник сметного отдела Л.А.Варламова

Составила инженер М.Б.Ходоян

Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48 + 60 м. *2 и 3 секции*

на технологические трубопроводы аэротенков при 6 рядах при длине 60 м (на I секцию)

Основание: альбом П лист НК 2,3

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость – 3,05 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования тыс.руб.
б) монтажных работ – 3,05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и норм. прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто ед.	Вес брутто нетто общ.	Сметная стоимость един., руб. обор.	монтажных работ всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	монтажных работ всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	I2-807-4	Вентиль муфтовый I5ч8р, диам. 50 мм	шт	I6	–	–	–	0,9I	0,85	0,0I	–	I5	I4	–
2	I2-2-I0	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. 478х5мм	т	0,8I	–	–	–	36,9	25,6	9,03 4,86	–	30	2I	7/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I2-2-8	То же, диам. I59x3,2мм	т	0,55	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	44	34	7/4
4	I2-2-8	То же, диам. I33x3,2 мм	т	0,9	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	7I	56	I2/6
5	I2-2-8	То же, диам. I08x2,8 мм	т	0,32	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	25	20	4/2
6	I2-I-I	Трубы водогазопроводные диам. 50 мм	м	200	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	96	86	8/2
7	I2-628-4	Компенсатор I-450-ИД	шт	I	-	-	-	I3;5	9,97	2,42 0,58	-	I4	I0	2/I
	I2-628-3	Компенсатор I-300-ИД	"	I	-	-	-	I0,4	7,77	I,85 0,4	-	I0	8	2/I
9	I2-2-I0	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.426x4мм	т	0,27	-	-	-	36,9	25,9	9,03 4,86	-	I0	7	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I2-2-9	То же, диам. 325х4 мм	т	I,35	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	69	50	I5/8
II	I2-2-9	То же диам. 2I9х2,5 мм	т	0,07	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	4	3	I
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388	309	60/29
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I2	Ц.Iч.Ш п.84	Вентиль муфтовый I5ч8р, диам.50мм	шт	I6	-	-	-	3,28	-	-	-	52	-	-
I3	ЦIч.У п.3404	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.478х5мм /4I7+(4I7-407)хI/ х0,88	т	0,78	-	-	-	375,8	-	-	-	293	-	-
I4	ЦIч.У п.3348	То же, диам. I59х3,2мм /428+(428-4I7)х х2/х0,88	т	0,55	-	-	-	396	-	-	-	2I8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	ЩЧ.У п.3340	То же, диам. I33х3,2мм /455+(455-428)х х0,8/х0,88	т	0,9	-	-	-	4I9,4	-	-	-	377	-	-
I6	ЩЧ.У п.3333	То же, диам. I08х2,8 мм /492+(492-255)х хI,2/х0,88	т	0,3I	-	-	-	472,03	-	-	-	I46	-	-
I8	ЩЧ.У п.3399	То же, диам. 426х4 мм 4I4+(4I4-393)х2	т	0,27	-	-	-	456	-	-	-	I23	-	-
I8	-"- п.3377	То же, диам. 325х4 мм /356+(356-349)х х4/х0,88	"	I,3	-	-	-	338	-	-	-	439	-	-
I9	-"- п.3358	То же, диам. 2I9х2,5мм /385+(385-375)х х3,5/х0,88	т	0,07	-	-	-	370	-	-	-	26	-	-
20	ЩЧ.I п.I8	Трубы водогазопроводные диам. 50 мм	м	208	-	-	-	0,86	-	-	-	I79	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	Доп.2 к23-I0 п.42-0I3	Компенсатор I-450-IД 76хI,098	шт	I	-	-	-	83,4	-	-	-	83	-	-
22	-"- п.42-0I0	Компенсатор I-300-IД 60хI,098	"	I	-	-	-	65,9	-	-	-	66	-	-
23	ЦIч.II п.2020	Опоры под трубопроводы	т	0,086	-	-	-	292	-	-	-	25	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	-	-
		Итого по I и II разделу:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24I3	309	60/29
		Накладные расходы 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2662	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2I3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2875	309	60/29
		Ш. Строительные работы												
24	I5-62I 4I4-7	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	I54,7	-	-	-	0,364	0,2I4	-	-	56	33	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	33	-
		Накладные расходы I6,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		Итого по Ш разделу:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	33	-
		IУ. Металлоконструкции												
25	9-I22 I7-5 п.2II6 Ц.I ч.II	Лист	т	0,24	-	-	-	405	25	4,4 I	-	97	6	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		(50,2+323)xI,086 23,IxI,086 4,07xI,086 I,22xI,086												
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	6	I
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого по IУ разделу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I05	6	I
		Всего по смете:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3050	348	6I/29

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Нач.сметного отдела Л.А.Варламова
Составила инженер М.Б.Ходсян
Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48 и 60м 2 и 3 секции

На технологические трубопроводы подачи ила для камер распределения ила № I,7 при длине 48-60м

Основание: Альбом П лист

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,55 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудование - тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,55 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормат. прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто нетто	единицы, руб.	Сметная стоимость			Общая стоимость, руб.		
						обору-дован.	Монтажных работ Всего	в том числе основная з/пл.	эксплл машин в т.ч. з/пл.	обору-дован.	Монтажных работ Всего	в том числе основная з/пл.	эксплл машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы.												
I	I2-2-I0	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. 426х4 мм	т	0,98	- -	-	-	36,9	25,6	9,03 4,86	-	36	25	9/5
		Итого:		-	- -	-	-	-	-	-	-	36	25	9/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материалы, не учтенные ценником.												
2	Ц.I ч.У п.3399	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. 426х4 мм	т	0,98	-	-	-	456	-	-	-	447	-	-
		(4I4+(4I4-393)х2												
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	447	-	-
		Итого по I и П разделу:		-	-	-	-	-	-	-	-	483	25	9/5
		Накладные расходы - 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	503	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	543	25	9/5
		Ш. Строительные работы.												
3	I5-62I 4I4-7	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	23,5	-	-	-	0,36	0,2I	-	-	8	5	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы - 16,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	-	553	30	9/5

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Начальник сметного отдела Л.А.Варламова
Составила инженер М.Б.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48 + 60м. 2 и 3 секции

На технологические трубопроводы подачи ила для камер распределения ила № 2 при длине 48 м + 60м

Основание: Альбом П, лист НК 2,3,5

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,18 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,18 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормативов прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					един. изм.	об-щий	оборудован.	Монтажных работ Всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	оборудован.	Монтажных работ Всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы.												
I	I2-2-9	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. 325х4 мм	т	0,4	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	20	I5	4/2
		Итого по I разделу:		-	-	-	-	-	-	-	-	20	I5	4/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материалы, не учтенные ценником.												
2	Ц.Iч.У п.3377	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. 325х4 мм	т	0,4	-	-	-	337,9	-	-	-	I35	-	-
		/356+(356-349)х4/х х0,88												
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I35	-	-
		Итого по I и П разделу:		-	-	-	-	-	-	-	-	I55	I5	4/2
		Накладные расходы 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I67	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I80	I5	4/2
		Ш. Строительные работы.												
3	I5-62I 4I4-7	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	9,6	-	-	-	0,36	0,2I	-	-	3	2	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 16,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	-	184	17	4/2

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Начальник сметного отдела Л.А.Варламова
Составила инженер М.Б.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Т.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48 ∋ 60м. 2 и 3 секции

На технологические трубопроводы подачи ила для камер распределения ила № 3,9 при длине 48 м – 60м

Основание: Альбом П, лист НК 2,3,5

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость – 0,16 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование – тыс.руб.
б) монтажные работы – 0,16 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормат. прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто единицы, т	Вес нетто единицы, т	Сметная стоимость единицы, руб. оборудования	Сметная стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	в том числе основной з/пл.	в том числе Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	в том числе основной з/пл.	в том числе Экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы.												
I	I2-2-9	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. 219х4 мм	т	0,32	-	-	-	51,I	37,2	I0,8 5,85	-	I6	I2	3/2
		Итого по I разделу:		-	-	-	-	-	-	-	-	I6	I2	3/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материалы, не учтенные ценником.												
2	Ц.Iч.У п.3358	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.2I9x4 мм /385+(385-375)x2/x x0,88	т	0,32	-	-	-	356,4	-	-	-	II4	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	II4	-	-
		Итого по I,П разделу:		-	-	-	-	-	-	-	-	I30	I2	3/2
		Накладные расходы 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I40	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-
		Итого по I,П разделу:		-	-	-	-	-	-	-	-	I5I	I2	3/2
		Ш. Строительные работы.												
3	I5-62I 4I4-7	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	7,7	-	-	-	0,36	0,2I	-	-	3	2	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы 16,5%			-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Итого:			-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	Плановые накопления 8%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:			-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	Всего по смете:			-	-	-	-	-	-	-	-	155	14	3/2

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Начальник сметного отдела Л.А.Варламова
Составила инженер М.Б.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48 и 60м. 2 и 3 секции

На технологические трубопроводы подачи ила для камер распределения ила № 4,I0 при длине 48 м +60м

Основание: Альбом П, лист НК 2,3,5

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость – 0,8I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование тыс.руб.
б) монтажных работ – 0,8I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормат. прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто нетто един. об.	Вес брутто нетто изм.	Сметная стоимость единицы, руб. оборудован.	Сметная стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Сметная стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе основная з/пл.	Сметная стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе Эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе основная з/пл.	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе Эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы.												
I	I2-2-I0	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.426х4 мм	т	I,43	–	–	–	36,9	25,6	9,03 4,86	–	53	37	I3/7
		Итого:		–	–	–	–	–	–	–	–	53	37	I3/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		П. Материалы, не учтенные ценником.												
2	Ц.1ч.У п.3399	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. 426х4 мм	т	1,43	-	-	-	456	-	-	-	652	-	-
		4I4+(4I4-393)х2												
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	652	-	-
		Итого по I и П разделу:									-	705	37	I3/7
		Накладные расходы 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	735	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	794	37	I3/7
		Ш. Строительные работы.												
3	I5-62I 4I4-7	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м3	34,3	-	-	-	0,36	0,2I	-	-	I2	7	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I2	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 16,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	15	7	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	-	809	44	13/7

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Начальник сметного отдела Л.А.Варламова
Составила инженер М.Б.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+60м. 2 и 3 секции

На технологические трубопроводы подачи ила для камер распределения ила №5 при длине 48 м – 60

Основание: альбом П лист НК 2,3,5

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,39 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудование тыс.руб.
б) монтажных работ 0,39 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ п/п	Наимен. укрупн. показат. и нормат. пр/скур. и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто	Сметная стоимость единицы, руб. ед. изм.			Общая стоимость, руб.					
						обор.	монтажных работ		обор.	монтажных работ				
							Всего	в том числе основ. зараб. плата	эксп. машин		Всего	в том числе основ. зараб. плата	эксп. машин	в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	I2-2-9	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.325х4 мм	т	0,84	–	–	–	5I,I	37,2	I0,8 5,85	–	43	3I	9/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по I разделу									-	43	3I	9/5
		II. Материалы, не учтенные ценником												
2	Ц#Iч.У п.3377	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.325х4 мм /356+(356-349)х4/х0,88	т	0,84	-	-	-	337,9	-	-	-	284	-	-
		Итого:									-	284	-	-
		Итого по I и II разделу:									-	327	3I	9/5
		Накладные расходы 80%										25		
		Итого:										352		
		Плановые накопления 8%										28		
		Итого:										380	3I	9/5
		III. Строительные работы												
3	I5-62I 4I4-7	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	20,I6	-	-	-	0,36	0,2I	-	-	7	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:									-	7	4	-
		Накладные расходы I6,5%									-	I	-	-
		Итого:									-	8	-	-
		Плановые накопления 8%									-	I	-	-
		Итого:									-	9	4	-
		Всего по смете:									-	389	35	9/5

Главный инженер проекта В.А.Цветков

Начальник сметного отдела Л.А.Варламова

Составила инженер М.Б.Ходоян

Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

902-2-395.86 Альбом УШ

21050-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+60 м. 2 и 3 секции

на технологические трубопроводы подачи ила для камер распределения ила №6,I2 при длине 48 м

Основание: альбом II лист НК 2,3,5

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,22 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование тыс.руб.
б) монтажных работ 0,22 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормат. пр/скур. и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто	Сметная стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					
						ед. изм.	общ. обор.	монтажных работ		обор.	монтажных работ			
							Всего	в том числе: основ. зараб. плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Всего	в том числе: основ. зараб. плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	I2-2-9	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.219х4 мм	т	0,46	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	24	I7	5/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по I разделу:									-	24	I7	5/3
		П. Материалы, не учтенные ценником												
2	Ц#Iч.У п.3358	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.219х4 мм /385+(385-375)х2/х0,88	т	0,46	-	-	-	356,4	-	-	-	I64	-	-
		Итого:									-	I64	-	-
		Итого по I и П разделу:									-	I88	I7	5/3
		Накладные расходы 80%										I4		
		Итого:									-	202	-	-
		Плановые накопления 8%										I6		
		Итого по I,П разделу:									-	2I8	I7	5/3
		Ш. Строительные работы												
3	I5-62I 4I4-7	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	II,04	-	-	-	0,36	0,2I	-	-	4	2	-
		Итого:									-	4	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы I6,5%										I	-	-
		Итого:										5	-	-
		Плановые накопления 8%										-	-	-
		Итого:										5	-	-
		Всего по смете:									-	223	I9	5/3

Главный инженер проекта В.А.Цветков

Начальник сметного отдела Л.А.Варламова

Составила инженер М.Б.Ходоян

Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48 + 6Ом. 2 и 3 секции.

На технологические трубопроводы подачи ила для камер распределения ила № 8 при длине 48+ 6Ом

Основание: Альбом П, лист НК 2,3,5

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,18 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование тыс.руб
б) монтажных работ - 0,18 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормат. прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто нетто	Вес брутто нетто	Сметная стоимость единицы, руб. оборудован.	Монтажных работ Всего	в том числе основ-ная з/пл.	в том числе эксплн. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудован.	Монтажных работ Всего	в том числе основ-ная з/пл.	в том числе эксплн. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы.												
I	I2-2-9	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. 325х4 мм	т	0,4	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	20	I5	4/2
		Итого по разделу I:		-	-	-	-	-	-	-	-	20	I5	4/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материалы, не учтенные ценником.												
2	Ц.Iч.У п.3377	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. 325х4 мм	т	0,4	-	-	-	337,9	-	-	-	I35	-	-
		/356+(356-349)х4/х х0,88												
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I35	-	-
		Итого по I и П разделу:		-	-	-	-	-	-	-	-	I55	I5	4/2
		Накладные расходы 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I67	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I80	I5	4/2
		Ш. Строительные работы.												
3	I5-62I 4I4-7	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	9,6	-	-	-	0,36	0,2I	-	-	3	2	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 16,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	-	I84	I7	4/2

Главный инженер проекта Б.А.Цветков
Начальник сметного отдела Л.А.Варламова
Составила инженер М.Б.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+60м. 2 и 3 секции

на технологическое оборудование и трубопроводы камеры распределения или №I при длине 48 м +60

Основание: альбом П лист НК

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,73 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 2,36 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,37 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ п/п	Наимен. укрупн. показат. и нормат. пр/скур. и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто	Сметная стоимость единицы, руб. ед. изм.			Общая стоимость, руб.				
						обор.	монтажных работ		обор.	монтажных работ			
							Всего	в том числе основ. зараб. плата		Всего	в том числе основ. зараб. плата	эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование											
I	29-03-I9 п.2I00 22-I20-I	Затвор глубинный разм.400х500 мм	шт	6	0,203 I,2I8	I588	I39	54,2	72,I I6,I	I934	I69	66	88/20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-I0-0I п.43 I2-2-9	Эрлифт	шт	2	0,26	0,52	I55	5I,I за тн	37,2	I0,8 5,85	3I0	27	I9	6/3,0
		Итого:									2244	I96	85	94/23
		Транспорт 3%									67			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									28			
		Комплектация 0,7%									I6			
		Итого:									2355	I96	85	94/23
		Накладные расходы 80%										68		
		Итого:										264		
		Плановые накопления 8%										2I		
		Итого:									2355	285	85	94/23
		П. Монтажные работы												
3	I2-2-9	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.273х4 мм	т	0,I7	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	9	6	2,I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:									-	9	6	2/I
		Ш. Материалы, не учтенные ценником												
4	Ц№Iч.У п.3368	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.273х4 мм /(367+(367-355)х3/х0,88	т	0,I7	-	-	-	354,64	-	-	-	60	-	-
		Итого:									-	60	-	-
		Итого по П и Ш разделу:									-	69	6	2/I
		Накладные расходы 80%										5		
		Итого:										74	-	-
		Плановые накопления 8%										6		
		Итого:										80	6	2/I
		IУ. Строительные работы												
5	I5-62I 4I4-7	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	4	-	-	-	0,364	0,2I	-	-	I	I	-
		Итого:										I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы I6,5%										-		
		Итого:										I		
		Плановые накопления 8%										-		
		Итого:										I		
		Всего по смете:									2355	366	92	96/24

Главный инженер проекта В.А.Цветков

Начальник сметного отдела Л.А.Варламова

Составила инженер М.Б.Ходоян

Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+6Ом. 2 и 3 секции

на технологическое оборудование и трубопроводы камеры распределения ила №2 при длине 48 м

Основание: альбом П лист НК 2,3,5

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,50 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 2,I9 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,3I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормат. пр/скур. и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто	Сметная стоимость единицы, руб. ед. изм.		Общая стоимость, руб.					
						общ. обор.	монтажных работ Всего	в том числе основ. зараб. плата	обор. эксп. машин в т.ч. зараб. плата	монтажных работ Всего	в том числе основ. зараб. плата	эксп. машин в т.ч. зараб. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование												
I	29-03-I9 п.2I00 22-I20-I	Затвор глубинный разм.400х500 мм	шт	6	0,I94	I,I64	I588	I39 за тн	54,2	72,I I6,I	I848	I62	63	84/I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-I0-0I п.43 I2-2-9	Эрлифт $\frac{I55}{243}$ x I84	шт	2	0,I84	0,368	II7,4 за тн	5I,I	37,2	I0,8 5,85	235	I9	I4	4/2
		Итого:									2083	I8I	77	88/2I
		Транспорт 3%									62			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									26			
		Комплектация 0,7%									I5			
		Итого:									2I86	I8I	77	88/2I
		Накладные расходы 80%										62		
		Итого:										243		
		Плановые накопления 8%										I9		
		Итого:									2I86	262	77	88/2I
		II. Монтажные работы												
3	I2-2-9	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.2I9x4 мм	т	0,09	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	5	3	I/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:									-	5	0	т/т
		Ш. Материалы, не учтенные ценником												
4	Ц№Iч.У п.3358	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.2I9x4 мм /385+(385-375)x2/x0,88	т	0,09	-	-	-	356,4	-	-	-	32	-	-
		Итого:									-	32	-	-
		Итого по П и Ш разделу:									-	37	3	I/I
		Накладные расходы 80%										2		
		Итого:									-	39	-	-
		Плановые накопления 8%										3		
		Итого:									-	42	3	I/I
		IУ. Строительные работы												
5	I5-62I 4I4-7	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	2,I6	-	-	-	0,364	0,2I	-	-	I	-	-
		Итого:									-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы I6,5%										-		
		Итого:										I		
		Плановые накопления 8%										-		
		Итого:										I		
		Всего по смете:									2I86	305	80	89/22

Главный инженер проекта В.А.Цветков

Начальник сметного отдела Л.А.Варламова

Составила инженер М.Б.Ходоян

Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+60м. 2 и 3 секции

на технологическое оборудование и трубопроводы камеры распределения или №3 при длине 48 м

Основание: альбом П лист НК 2,3,5

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,I7 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I,0I тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I6 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция Тыс. руб

№№ п/п	Наимен. укрупн. показат. и нормат. пр/скур. и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто	Сметная стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					ед. изм.	общ.	обор.	монтажных работ	обор.	монтажных работ			
								Всего в том числе основ. зараб. плата		Всего в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	основ. раб. зан. упр. маш.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование												
I	29-03-I9 п.2I00 22-I20-I	Затвор глубинный размером 200х250мм	шт	6	0,085	0,5I0	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	8I0	7I	28	37/8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-I0-0I п.43 I2-2-8	Эрлифт I55/243 xII8	шт	2	0,II8	0,236	75,3	79,I за тн	62,4	I3,3 7,I2	I5I	I9	I5	3/2
		Итого:									96I	90	43	40/I0
		Транспорт 3%									29			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									I2			
		Комплектация 0,7%									7			
		Итого:									I009	90	43	40/I0
		Накладные расходы 80%										34		
		Итого:										I24		
		Плановые накопления 8%										I0		
		Итого:									I009	I34	43	40/I0
		II. Монтажные работы												
3	I2-2-8	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.I59x3,5 мм	т	0,04	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	3	2	I/0,3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:									-	3	2	I/0,3
		Ш. Материалы, не учтенные ценником												
4	Ц№Iч.У п.3348	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.I59x3,5мм /428+(428-4I7)x2/x0,88	т	0,04	-	-	-	396	-	-	-	I6	-	-
		Итого:									-	I6	-	-
		Итого по П и Ш разделу:									-	I9	2	I/0,3
		Накладные расходы 80%										2		
		Итого:										2I		
		Плановые накопления 8%										2		
		Итого:									-	23	2	I/0,3
		IУ. Строительные работы												
5	I5-62I 4I4-7	№ Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	I,0	-	-	-	0,364	0,2I	-	-	I	-	-
		Итого:									-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы I6,5%										-		
		Итого:										I		
		Плановые накопления 8%										-		
		Итого:									-	I	-	-
		Всего по смете:									I009	I58	45	4I/I0,3

Главный инженер проекта В.А.Цветков

Начальник сметного отдела Л.А.Варламова

Составила инженер М.Б.Ходоян

Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+60м. 2 и 3 секций

на технологическое оборудование и трубопроводы камеры распределения ила№4 при длине 48 м

Основание: альбом П лист НК 2,3,5

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,89 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I,65 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ п/п	Наимен. укрупн. показат. и нормат. пр/скур. и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто	Сметная стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
						ед. изм.	общ.	обор. монтажных работ		обор. монтажных работ			
								Всего	в том числе основ. зараб. плата	эксп. машин в т.ч. зараб. плата	Всего	в том числе основ. зараб. плата	эксп. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование												
I	29-03-I9 п.2I00 22-I20-I	Затвор глубинный размером 400х500 мм	шт	4	0,203	0,8I2	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	I289	II3	44	59/I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-I0-0I п.43 I2-2-9	Эрлифт $\frac{I55}{243}$ x 225	шт	2	0,225	0,45	I43,6	5I,I за тн	37,2	I0,8 5,85	287	23	I7	5/3
		Итого:									I576	I36	6I	64/I6
		Заготовительно-складские расходы I,2%									I9			
		Транспорт 3%									47			
		Комплектация 0,7%									II			
		Итого:									I653	I36	6I	64/I6
		Накладные расходы 80%										49		
		Итого:										I85		
		Плановые накопления 8%										I5		
		Итого:									I653	200	6I	64/I6
		II. Монтажные работы												
3	I2-2-9	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.2I9x4мм	т	0,09	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	5	3	I/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:									-	5	3	I/I
		Ш. Материалы, не учтенные ценником												
4	Ц№Iч.У п.3358	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.2I9x4 мм /385+(385-375)x2/x0,88	т	0,09	-	-	-	356,4	-	-	-	32	-	-
		Итого:									-	32	-	-
		Итого по разделу П и Ш									-	37	3	I/I
		Накладные расходы 80%										2		
		Итого:										39		
		Плановые накопления 8%										3		
		Итого:									-	42	3	I/I
		IУ. Строительные работы												
5	I5-62I 4I4-7	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	2,I6	-	-	-	0,364	0,2I	-	-	I	-	-
		Итого:										I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы I6,5%										-		
		Итого:										I		
		Плановые накопления 8%										-		
		Итого:										I		
		Всего по смете:									I653	243	64	65/I7

Главный инженер проекта В.А.Цветков

Начальник сметного отдела Л.А.Варламова

Составила инженер М.Б.Ходоян

Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48 ÷ 60 м 2 и 3 секции

На технологическое оборудование и трубопроводы камеры распределения или № 5 при длине 48 м ÷ 60

Основание: альбом II лист НК 2,3,5

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 1,71 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 1,49 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,22 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормативов прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто о единицы, т: ед. изм.	Вес брутто нетто о единицы, т: к-во общ.	Сметная стоимость единицы, руб.: оборудования	Сметная стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Сметная стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная з/пл.	Сметная стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная з/пл.	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование.												
I	29-03-I9 п.2I00 22-I20-I	Затвор глубинный размер 400х500 мм	шт	4	0,I94	0,776	I588 за т	I39	54,2	72,I I6,I	I232	I08	42	56/I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-I0-0I п.43 I2-2-8	Эрлифт I55/243 xI45	шт	2	0,I45	0,290	92,5	79,I за т	62,4	I3,3 7,I2	I85	23	I8	4/2
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I4I7	I3I	60	60/I5
		Транспорт 3%		-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Комплектация 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I488	I3I	60	60/I5
		Накладные расходы 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I79	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I488	I93	60	60/I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Монтажные работы.												
3	I2-2-8	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. I59x3,5 мм	т	0,04	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	3	2	I/0,3
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	I/0,3
		III. Материалы, не учтенные ценником.												
4	Ц.Iч.У п.3348	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. I59x3,5 мм	т	0,04	-	-	-	3,96	-	-	-	I6	-	-
		/428+(428-4I7)x2/x x0,88												
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-
		Итого по II и III разделу:		-	-	-	-	-	-	-	-	I9	2	I/0,3
		Накладные расходы 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	2I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	23	2	I/0,3
		IУ. Строительные работы.												
5	I5-62I 4I4-7	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	0,96	-	-	-	0,364	-0,2I	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Плановые накопления 8%												
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	I488	2I7	62	6I/I5,3

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Начальник сметного отдела Л.А.Барламова
Составила инженер М.Б.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48 ÷ 60м 2 и 3 секции

На технологическое оборудование и трубопроводы камеры распределения ила № 6 при длине 48 м – 60

Основание: Альбом П лист НК 2,3,5

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость – 0,79 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования – 0,68 тыс.руб.
б) монтажных работ – 0,11 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормативов прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто нетто ед. изм.	Вес брутто нетто общий	Сметная стоимость единицы, руб. оборудован.	Сметная стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Сметная стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе основная з/пл.	Сметная стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе Эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе основная з/пл.	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе Эксплуатация машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование.												
I	29-03-I9 п.2I00 22-I20-I	Затвор глубинный разм.200х250 мм	шт	4	0,085	0,340	I588 за т	I39	54,2	72,I I6,I	540	47	I8	25/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-I0-0I п.43 I2-2-8	Эрлифт	шт	2	0,086	0,I72	54,9 за т	79,I	62,4	I3,3 7,I2	II0	I4	II	2/I
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	650	6I	29	27/7
		Транспорт 3%		-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%		-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Комплектация 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	683	6I	29	27/7
		Накладные расходы 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	683	9I	29	27/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Монтажные работы.												
3	I2-2-8	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. I08x2,8 мм	т	0,024	-	-	-	79,I	62,4	I3.3 7,i2	-	2	I	I/-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	2	I	I
		Ш. Материалы, не учтенные ценником.												
4	Ц.Iч.У п.3333	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.I08x x2,8 мм	т	0,024	-	-	-	472,03	-	-	-	II	-	-
		/492+(492-455)xI,2/x x0,88												
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-
		Итого по II и Ш разделу:		-	-	-	-	-	-	-	-	I3	I	I
		Накладные расходы 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I5	I	I
		IУ. Строительные работы.												
5	I5-62I 4I4-7	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	0,58	-	-	-	0,364	0,2I	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Всего:		-	-	-	-	-	-	-	683	I07	30	28/8

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Начальник сметного отдела Л.А.Варламова
Составила М.Б.Ходоян
Проверила Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48÷60 м 2 и 3 секции

На технологическое оборудование камеры распределения № 7
при длине 48 м — 60

Основание: Альбом П лист НК 2,3,5

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость — 2,27 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования — 2,03 тыс.руб.
б) монтажных работ — 0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция — тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормативов прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто нетто ед. изм.	Вес брутто нетто общий	Сметная стоимость единицы, руб. обору-дован.	Монтажных работ Всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обору-дован.	Монтажных работ Всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование.												
I	29-03-I9 п.2I00 22-I20-I	Затвор глубинный размер 400х500 мм	шт	6	0,203	I,2I8	I588 за т	I39	54,2	72,I I6,I	I934	I69	66	88/20
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I934	I69	66	88/20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт 3%		-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%		-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
		Комплектация 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2030	I69	66	88/20
		Накладные расходы 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	222	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	2030	I8 240	66	88/20
		Итого:												

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Начальник сметного отдела Л.А.Варламова
Составила: М.Б.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48 ÷ 60 м 2 и 3 секции

На технологическое оборудование камеры распределения №8 при длине 48 м – 60

Основание: Альбом П лист НК 2,3,5

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость – 2,17 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования – 1,94 тыс.руб.
б) монтажных работ – 0,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормат. прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто нетто ед. изм.	Вес брутто нетто общий	Сметная стоимость единицы, руб. обор-дован.	Сметная стоимость единицы, руб. монтажных работ Всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор-дования	Общая стоимость, руб. монтажных работ Всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование.												
I	29-03-I9 п.2I00 22-I20-I	Затвор глубинный разм.400х500 мм	шт	6	0,I94	I,I64	I588 зат	I39	54,2	72,I I6,I	I848	I62	63	84/I9
		Итого:									I848	I62	63	84/I9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспорт 3%		-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы 1,2%		-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
		Комплектация 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	1939	162	63	84/19
		Накладные расходы 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	212	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	1939	229	63	84/19

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Начальник сметного отдела Л.А.Варламова
Составила: М.Б.Ходоян
Проверила: Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48 ÷ 60 м 2 и 3 секции

на технологическое оборудование камеры распределения № 9
при длине 48 м – 60

Основание: альбом II лист НК 2,3,5

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость – 0,95 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования – 0,85 тыс.руб.
б) монтажных работ – 0,1 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормативов прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто / нетто	Сметная стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					един. об- изм. щий	обору- дован.	Монтажных работ Всего	в том числе основ- ная з/пл.	эксп. машин в т.ч. з/пл.	обору- дован.	Монтажных работ Всего	в том числе основ- ная з/пл.	эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование.											
I	29-03-19 п.2100 22-I20-I	Затвор глубинный разм. 200х250 мм	шт	6	0,085 0,5I	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	8I0	7I	28	37/8
		Итого:		–	– –	–	–	–	–	8I0	7I	28	37/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспорт 3%		-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы 1,2%		-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
		Комплектация 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	850	71	28	37/8
		Накладные расходы 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	850	100	28	37/8

Главный инженер проекта В.А.Цветков

Начальник сметного отдела Л.А.Варламова

Составила инженер М.Б.Ходоян

Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48 ÷ 60м 2 и 3 секции при длине 48 м

На технологическое оборудование камеры распределения № I0

Основание: Альбом П лист НК 2,3,5

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - I,5I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - I,35 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,I6 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормат. прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто нетто	Вес брутто един.об-щий	Сметная стоимость единицы, руб. оборудован.	Монтажных работ Всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудован.	Монтажных работ Всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплл. машин в т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование.												
I	29-03-I9 п.2I00 22-I20-I	Затвор глубинный разм.400х500 мм	шт	4	0,203	0,8I2	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	I289	II3	44	59/I3
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I289	II3	44	59/I3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспорт 3%		-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - 1,2%		-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Комплектация 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I353	II3	44	59/I3
		Накладные расходы 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I48	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I353	I60	44	59/I3

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Начальник сметного отдела Л.А.Варламова
Составила инженер М.Б.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48 ÷ 60м 2 и 3 секции

На технологическое оборудование камеры распределения № 12 при длине 48÷60м

Основание: Альбом П лист НК 2,3,5

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,64 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,57 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормат. прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто / нетто ед. изм.	Вес брутто / нетто общий	Сметная стоимость единицы, руб. оборудован.	Монтажных работ Всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудован.	Монтажных работ Всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование.												
I	29-03-I9 п.2I00 22-I20-I	Затвор глубинный размер 200х250мм	шт	4	0,085	0,34	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	540	47	I8	25/6
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	540	47	I8	25/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспорт 3%		"	-	-	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%		-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Комплектация 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	567	47	I8	25/6
		Накладные расходы 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	6I	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	567	66	I8	25/6

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Начальник сметного отдела Л.А.Варламова
Составила инженер М.Б.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

21050-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48-60 м 2 и 3 секции.

На приобретение и монтаж приборов и средств автоматизации камеры распределения ила № 3 (6,9,I2)

Основание: спецификация ЭК.2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость на I камеру — I,09 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование — 0,35 тыс.руб.
б) монтажных работ — 0,74 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция — тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормативов прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто / нетто ед. изм.	Вес брутто / нетто общий	Сметная стоимость един., руб. обор.	Сметная стоимость един., руб. монтажных работ всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5	
		I. Оборудование и монтажные работы.														
I	I7-04 2-054I II-246-2	Дифманометр ДМ-3583М	шт	5			50	4,04	2,52	0,I3 0,0I		250	20	I3	I 0.05	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	5-0470 II-394-2	Регулятор расхода воздуха РРВ-I	шт	5			I 6	0,83	0,75	0,03	80	4	4	0,I5
3	II-680-5	Шкаф обогреваемый Ш0 I000х х600х500	шт	5			-	4,74	I,87	0,35 0,I2	-	24	9	I,75 0,6
4	II-582-3	Коробка соединительная КС-20	"	I				I,47	I,I7	0,04 0,0I	-	I	I	0,04 0,0I
5	I2-523-6	Труба импульсная стальная диам.I4х2	м	29				0,22	0,I9	0,02	-	6	6	0,58
6	I2-807-I	Вентиль чугунный муфтовый I5кч I8бр	шт	5				0,75	0,73	-	-	4	4	-
7	II-642-I	Отборные устройства	"	5				0,34	0,29	0,04	-	2	I	0,2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-417-I	Труба винипластовая диам.20мм	I00м	0,20				38,4	I4,4	I2,2 3,85	-	8	3	2,44 0,77
9	8-I49-I	Кабель в трубе весом до I кг/м	I00м	0,26				I0	6,24	0,27 0,I	-	3	2	0,07 0,03
I0	8-I56-8	Заделки концевые контрольного кабеля сеч.до 2,5 мм2 с количеством жил до 7	шт	I2				0,68	0,2	-	-	8	2	-
		Итого:									300	80	45	5,67 I,46
		Транспортные расходы 3%									I0			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									4			
		Комплектация оборудования 0,7%									2			
		Итого:									346	80	45	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы												
		80% по поз. I-7										30		
		87% по поз. 8-I0										6		
		Итого:									346	II6	45	5,67 I,46
		Плановые накопления 8%										9		
		Итого:									346	I25	45	5,67 I,46
		II. Материалы, не учтенные ценником.												
I	24-I8-29 доп.7 06-079	Шкаф обогревае мый разм. I000х 600х500	шт	5				80	-	-	-	400	-	-
2	24-05 *1-391*	Коробка соедини-тельная КС-20	"	I				5,2	-	-	-	5	-	-
3	0I-I3 табл. I8.I	Труба импульсная стальная диам. I4х2	м	29				0,47	-	-	-	I4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	Ц.Iч.Ш I09	Вентиль чугунный муфтовый I5кч I8бр	шт	5				I,I4	-	-	-	6	-	-
5	24-I8-29 06-05I	Узлы обвязки	"	5				I6,4	-	-	-	82	-	-
6	24-I8-29 06-054	Отборные устройства	шт	5				I,9	-	-	-	I0	-	-
7	24-05 3-I23	Соединители ниппельные	"	I5				0,28	-	-	-	4	-	-
8	05-03 8-0I24	Труба винипластовая диам.20 мм	I000м	0,020				200	-	-	-	4	-	-
9	ЦIч.У I8I5	Кабель контрольный КВВГ сеч.5хI	"	0,026				229	-	-	-	6	-	-
		Итого:										53I		
		Транспортные и прочие расходы по поз:												
		I-7,6%										30		
		2-7,3%										-		
		3 - 2,6%										-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		5 - 7 - 9,8%										9		
		8 - 7,6%										-		
		Итого										570		
		Плановые накопления 8%										46		
		Итого:										6I6		

Сводка по смете:

I. Оборудование	руб.	346
2. Монтажные работы	руб.	I25
3. Материалы	-"-	6I6
Всего по смете:	руб.	I067

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Начальник сметного отдела Л.А.Варламова
Составила ст.инженер Ш.А.Таркил
Проверила рук.группы Л.М.Лукьянова

Локальная смета

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48-60м 2 и 3 секции
на приобретение и монтаж приборов и средств автоматизации камеры распределения ила № 4 (I0)

Основание: спецификация ЭК.2
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость на I камеру - 0,86 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудование - 0,28 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,58 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ п/п	Наим. укрп. показ.	Наименование и характер. обор. и монт. работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто		Сметн. ст-сть един. руб.				Общая ст-сть, руб.			
					единицы изм.	общий	обор.	монт. работ			обор.	монт. работ		
								всего	в том числе:			всего	в т. числе:	
									осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.			осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I7-04 2-054I II-246--2	Дифманометр ДМ-3583М	шт	4	-	-	50	4,04	2,52	0,I3 0,0I	200	I6	I0	0,52 0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	-"- 5-0470 II-394-2	Регул.расхода воздуха РРК-I	шт	4	-	-	I6	0,83	0,75	0,03	64	3	3	0,I2
3	II-680- -5	Шкаф обогреваемый ШО I000x600x500	шт	4	-	-	-	4,74	I,87	0,35 0,I2	-	I9	7	I,4 0,48
4	II-582- -3	Коробка соединительная КС-20	"	I	-	-	-	I,47	I,I7	0,04 0,0I	-	I	I	0,04 0,0I
5	I2-523- -6	Труба импульсная стальная диам. I4x2	м	24	-	-	-	0,22	0,I9	0,02	-	5	5	0,48
6	I2-807- -I	Вентиль чугунный муфтовый I5кчI8бр	"	4	-	-	-	0,75	0,73	-	-	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	II-642--I	Отборные устройства	м	4	-	-	-	0,34	0,29	0,04	-	I	I	0,I6
8	8-4I7--I	Труба винипластовая диам. 20мм	I00 м	0,I6	-	-	-	38,4	I4,4	I2,2 3,85	- -	6	2	I,95 0,62
9	8-I49--I	Кабель в трубе весом до I кг/м	I00 м	0,20	-	-	-	I0	6,24	0,27 0,I	-	2	I	0,05 0,02
I0	8-I56--8	Заделки концевые контрольного кабеля сеч. до 2,5 мм2 с к-вом жил до 7	шт	8	-	-	-	0,68	0,2	-	-	5	2	-
		Итого:									264	6I	35	4,72 I,I7
		Транспортные расходы 3%									8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%									3	-	-	-
		Комплектация оборудования 0,7%									2	-	-	-
		Итого:									277	6I	35	-
		Накладные расходы 80% по поз I-7										24	-	-
		87% а по поз. 8-I0										4	-	-
		Итого:									277	89	35	-
		Плановые накопления 8%										7	-	-
		Итого:									277	96	35	4,7I I,I7
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I	24-I8--29 доп.7 06-079	Шкаф обогреваемый размером I000x600x500	шт	-	-	-	-	80	-	-	-	320	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	24-05 I-39I	Коробка соединительная СК-20	"	I	-	-	-	5,2	-	-	-	5	-	-
3.	0I-I3 табл. I8.I	Труба импульсная стальная диам. I4х2 м	м	24	-	-	-	0,47	-	-	-	II	-	-
4.	цIчШ I09	Вентиль чугунный муфтовый I5кч I8бр	шт	4	-	-	-	I,I4	-	-	-	5	-	-
5.	24-I8--29 06-05I	Узлы обвязки	"	4	-	-	-	I6,4		-	-	66	-	-
6.	24-I8--29 06-054	Отборные устройства	"	4	-	-	-	I,9	-	-	-	8	-	-
7.	24-05 3-I23	Соединители ниппельные	шт	I2	-	-	-	0,28		-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	05-03 8-0I24	Труба винипласто-вая диам. 20мм	I000 м	0,0I6	-	-	-	200	-	-	-	3	-	-
9	цIчУ I8I5	Кабель контроль-ный КВВГ сеч. 5xI	"	0,020	-	-	-	229	-	-	-	5	-	-
		Итого:										426	-	-
		Транспортные и прочие расходы по поз. I- 7,6%										24	-	-
		2 - 7,3%										-	-	-
		3 - 2,6%										-	-	-
		5-7 - 9,8%										8	-	-
		8 - 7,6%										-	-	-
		Итого:										458	-	-
		Плановые накопления 8%										37	-	-
		Итого:										495	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Сводка по смете:												
		I. Оборудование	руб.				277	-	-	-	-	-	-	-
		2. Монтажные работы	руб.				96	-	-	-	-	-	-	-
		3. Материалы	руб.				495	-	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете:	руб.				86I	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер проекта В.А.Цветков

Начальник сметного отдела Л.А.Варламова

Составила ст.инженер Ш.А.Тархил

Проверила рук.группы Л.М.Лукьянова

Локальная смета

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48 - 60м 2 и 3 секции

На приобретение и монтаж приборов и средств автоматизации камеры распределения или № 8, (2,7,I)

Основание: спецификация ЭК-2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость на I камеру - I,3I тыс.руб.

В том числе:
а) оборудование - 0,4I тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,90 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормативов прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто	Вес нетто	Сметная стоимость единицы, руб. обору-дован.	Монтажных работ Всего	в т.ч. основная з/пл.	в т.ч. Эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обору-дован.	Монтажных работ Всего	в т.ч. основная з/пл.	в т.ч. Эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы.												
I	I7-04 2-054I II-246-2	Дифманометр ДМ-3583М	шт	6	-	-	50	4,04	2,52	0,I3 0,0I	300	24	I5	I 0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	-"- 5-0470 II-394-2	Регулятор расхода воздуха РРВ-I	шт	6	-	-	I6	0,83	0,75	0,03	96	5	5	0,I8
3	II-680-5	Шкаф обогреваемый ШО I000х600х500	"	6	-	-	-	4,74	I,87	0,[illegible] 0,I2	-	28	II	2,I 0,72
4	II-582-3	Коробка соединительная КС-40	"	I	-	-	-	I,47	I,I7	0,04 0,0I	-	I	I	0,04 0,0I
5	I2-523-6	Труба импульсная стальная диам. I4х2	м	48	-	-	-	0,22	0,I9	0,02 -	-	II	9	0,96 -
6	I2-807-I	Вентиль чугунный муфтовый I5кчI3бр	шт	6	-	-	-	0,76	0,73	-	-	5	4	-
7	II-642-I	Отборные устройства	"	6	-	-	-	0,34	0,29	0,04 -	-	2	2	0,24 -
8	8-4I7-I	Труба винипластовая диам.20 мм	I00 м	0,24	-	-	-	38,4	I4,4	I2,2 3,85	-	9	3	2,93 0,92

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	8-I49-I	Кабель в трубе весом до I кг/м	I00 м	0,30	-	-	-	I0	6,24	0,27 0,I	-	3	2	0,08 0,03
I0	8-I56-8	Заделки концевые контрольного кабеля сеч.до 2,5 мм2 с количеством жил до 7	шт	I2	-	-	-	0,68	0,2	-	-	8	2	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	396	96	54	8 I,74
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	-	I2			
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Комплектация оборудования 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4I6	96	54	8 I,74
		Накладные расходы 80% по поз. I-7		-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-
		87% по поз.8-I0		-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4I6	I40	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4I6	I5I	54	8 I,74
		П. Материалы, не учтенные ценником												
I	24-I8-29 доп.7 06-079	Шкаф обогреваемый размером I000х600х х500	шт	6	-	-	-	80	-	-	-	480	-	-
2	24-05 I-39I	Коробка соединительная КС-40	"	I	-	-	-	5,2	-	-	-	5	-	-
3	0I-I3 табл.I8.I	Труба импульсная стальная диам. I4х2	м	48	-	-	-	0,47	-	-	-	23	-	-
4	Ц.Iч.Ш I09	Вентиль чугунный муфтовый I5кчI8бр	шт	6	-	-	-	I,I4	-	-	-	7	-	-
5	24-I8-29 06-05I	Узлы обвязки	"	6	-	-	-	I6,4	-	-	-	98	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	24-05 3-I23	Соединители ниппельные	шт	20	-	-	-	0,28	-	-	-	6	-	-
7	24-I8-29 06-054	Устройства отборные	"	6	-	-	-	I,9	-	-	-	II	-	-
8	05-03 8-0I24	Труба винипластовая диам. 20 мм	I000 м	0,024	-	-	-	200	-	-	-	5	-	-
9	Ц.Iч.У п.I8I5	Кабель контрольный КВВГ сеч.5хI	"	0,030	-	-	-	229	-	-	-	7	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	642	-	-
		Транспортные и прочие расходы по поз.												
		I - 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-
		2 - 7,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 - 2,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		5-7 - 9,8%		-	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-
		8 - 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	690	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	745	-	-

Сводка по смете:

1. Оборудование	руб.	416
2. Монтажные работы	руб.	151
3. Материалы	руб.	745
Всего по смете:	руб.	1312

Главный инженер проекта В.А.Цветков

Начальник сметного отдела Л.А.Варламова

Составила Ш.А.Таркил

Проверила Л.М.Лукьянова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+6м. 2 и 3 секции

на установку затворов при сечении лотка аэротенка 300х600мм при длине 48м (на I секцию)

Основание: альбом П лист НК 2,3,5

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,36 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I,22 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I4 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

№№ п/п	Наимен. укрупн. показат. и нормат. пр/скур. № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					ед. изм.	общ.	обор.	монтажных работ		обор.	монтажных работ		
							Всего	в том числе		Всего	в том числе		
								основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата		основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование												
I	29-03-I9 п.2I00 Ц.22-I20-I	Затвор щитовой разм.600х300 мм	шт	I	0,042	0,042	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	67	6	2	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	29-03-I9 п.2I00 Ц.22-I20-I	Затвор - водослив	шт	I0	0,065	0,65	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	I032	90	35	47/I0
3	29-03-I9 п.2I90 Ц.22-I20-I	Затвор щитовой размером 300х250мм	шт	I	0,04I	0,04I	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	65	6	2	3/I
		Итого:									II64	I02	39	53/I2
		Транспорт 3%									35			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									I4			
		Комплектация 0,7%									8			
		Итого:									I22I	I02	39	53/I2
		Накладные расходы 80%										3I		
		Итого:										I33		
		Плановые накопления 8%										II		
		Итого:									I22I	I44	39	53/I2

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Нач.сметного отдела Л.А.Варламова
Составила инженер М.Б.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+60 м. 2 и 3 секции

на установку затворов при сечении лотка аэротенка 450х600мм при длине 48м (на I секцию)

Основание: альбом II лист НК 2,3,5

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,45 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I,3 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I5 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ п/п	Наимен. укрупн. показат. и нормат. пр/скур. и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто	Сметная стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
						ед. изм.	общ. обор.	монтажных работ Всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	обор.	монтажных работ Всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование												
I	29-03-I9 п.2I00 Ц.22-I20-I	Затвор щитовой разм. 450х600 мм	шт	I	0,09	0,09	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	I43	I3	5	6/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	29-03-I2 п.2I00 Ц.22-I20-I	Затвор - водослив разм.900х200 мм	шт	I0	0,065	0,650	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	I032	90	35	47/I0
3	29-03-I9 п.2I00 Ц.22-I20-I	Затвор щитовой размером 300х250мм	шт	I	0,04I	0,04I	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	65	6	2	3/I
		Итого:									I240	I09	42	56/I2
		Транспорт 3%									37			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									I5			
		Комплектация 0,7%									9			
		Итого:									I30I	I09	42	56/I2
		Накладные расходы 80%										34		
		Итого:										I43		
		Плановые накопления 8%										II		
		Итого:									I30I	I54	42	56/I2

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Нач.сметного отдела Л.А.Варламова
Составила инженер И.В.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+60м, 2 и 3 секции

на установку затворов при сечении лотка аэротенка 900х900мм при длине 48м (на I секцию)

Основание: альбом П лист НК 2,3,5

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,95 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I,75 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,20 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ п/п	Наимен. укрупн. показат. и нормат. пр/скур. и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто ед. изм.	общ.	Сметная стоимость единицы, руб. обор.	монтажных работ Всего	в том числе основ.раб. зан. упр. маш.	обор.	монтажных работ Всего	основ.раб. зан. упр. маш.	Общая стоимость, руб. обор.	монтажных работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование												
I	29-03-I9 п.2I00 Ц.22-I20-I	Затвор щитовой разм. 900х900 мм	шт	I	0,I36	0,I36	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	2I6	I9	7	I0/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	29-03-I9 п.2I00 Ц.22-I20-I	Затвор - водослив разм.900х500 мм	шт	I0	0,087	0,87	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	I382	I2I	47	63/I4
3	29-03-I9 п.2I00 Ц.22-I20-I	Затвор щитовой разм. 300х250мм	шт	I	0,04I	0,04I	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	65	6	2	3/I
		Итого:									I663	I46	56	76/I7
		Транспорт 3%									50			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									2I			
		Комплектация 0,7%									I2			
		Итого:									I746	I46	56	76/I7
		Накладные расходы 80%										45		
		Итого:										I9I		
		Плановые накопления 8%										I5		
		Всего по смете:									I746	206	56	76/I7

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Начальник сметного отдела Л.А.Варламова
Составила инженер М.Б.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

21050-04

Локальная смета №

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+ 60м 2 и 3 секции
На установку затворов при сечении лотка аэротенка 300х600 мм при длине 54м (на I секцию)

Основание: Альбом II лист НК 2,3,5
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I,6I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - I,44 т.р.
б) монтажных работ - 0,I7 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ п/п	Наимен. укруп. показ. и норм. прейс. и № позиции	Наименование и характеристика обор. и монт. работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто / нетто ед. изм.		Сметная стоимость един., руб. обор.	монт.работ всего	в том числе: осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая ст-сть, руб. обор.	монт.работ всего	в том числе осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование												
I.	29-03-I9 п.2I00 ц.22-I20- - I	Затвор щитовой разм. 600х300 мм	шт	I	0,042	0,042	I588	I39	54,2	72,I I6,I	67	6	2	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	29-03--I9 п2I00 п.22-I20--I	Затвор-водослив	шт	I2	0,065	0,78	I588 за тн.	I39	54,2	72,I I6,I	I239	I08	42	56/I3
3	29-03--I9 п.2I00 ц.22-I20--I	Затвор щитовой размером 300х х 250мм	шт	I	0,04I	0,04I	I588 за тн.	I39	54,2	72,I *16,1*	65	6	2	3/I
		Итого:									I37I	I20	46	62/I5
		Транспорт 3%									4I			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									I7	-	-	—
		Комплектация 0,7%									I0	-	-	-
		Итого:									I439	I20	46	62/I5
		Накладные расходы 80%										37	-	-
		Итого:										I57	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%										I3	-	-
		Итого:									I439	I70	46	62/I5

Главный инженер проекта В.А.Цветков

Нач.сметного отдела Л.А.Варламова

Составила инженер М.Б.Ходоян

Проверила руководитель группы Е.Ф.Княгинина

Локальная смета №

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+ 60м 2 и 3 секции на установку затворов при сечении лотка аэротенка 450х600мм при длине 54м (на I секцию)

Основание: альбом П лист НК 2,3,5
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость -I,70 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - I,52 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,I8 т.р.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ п/п	Наим. укрп. показ.	Наименование и характеристика обор.и монт. работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто / нетто Ед. изм.	Вес брутто / нетто общая	Сметн.ст-сть един.руб. обор.	монт.работ всего	в т.числе: осн. з/пл.	в т.числе: эксп. машин	в т.ч. з/плата	Общая ст-сть,руб. обор.	монт.работ всего	в том числе: осн. з/пл.	в том числе: эксп. машин	в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5	
		I. Оборудование														
I	29-03 -I9 п2I00 ц22-I20- -I	Затвор щитовой разм. 450х600мм	шт	I	0,09	0,09	I588	I39 за тн	54,2 I6,I	72,I		I43	I3	5	6/I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	29-03-I9 п2I00 ц22-I20-I	Затвор-водослив разм. 900х200мм	шт	I2	0,065	0,78	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	I239	I08	42	56/I3
3	29-03-I9 п2I00 ц22-I20-I	Затвор щитовой разм. 300х250мм	шт	I	0,04I	0,04I	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	65	6	2	3/I
		Итого:									I447	I27	49	65/I5
		Транспорт 3%									43	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%									I8	-	-	-
		Комплектация 0,7%									II	-	-	-
		Итого:									I5I9	I27	49	65/I5
		Накладные расходы 80%										39	-	-
		Итого:										I66	-	-
		Плановые накопления 8%										I3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:									I5I9	I79	49	65/I5

Главный инженер проекта В.А.Цветков

Нач.сметного отдела Л.А.Варламова

Составила инженер М.Б.Ходоян

Проверила руководитель группы Е.Ф.Княгинина

Локальная смета

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+ 60м 2 и 3 секции

на установку затворов при сечении лотка аэротенка 900х900 мм при длине 54м (на I секцию)

Основание: альбом П лист НК 2,3,5
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 2,27 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 2.03 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ п/п	Наим. укрп. показ.	Наименование и характер. обор.и монт. работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто ед. изм.	Вес брутто нетто общий изм.	Сметная стоимость един.руб. обор.	монт.работ Всего	монт.работ в том числе: осн. з/пл.	монт.работ в том числе: экспл. машин	монт.работ в том числе: в т.ч. з/пл.	Общая ст-сть,руб. обор.	монт.работ Всего	монт.работ в том числе: осн. з/пл.	монт.работ в том числе: экспл. машин	монт.работ в том числе: в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5	
		I. Оборудование														
I	29-03-I9 п.2I00 ц22-I20--I	Затвор щитовой разм. 900х900мм	шт	I	0,I36	0,I36	I588 за тн.	I39	54,2	72,I I6,I		2I6	I9	7	I0/2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	29-03--I9 п.2I00 ц22-I20--I	Затвор-водослив разм. 900х500мм	шт	I2	0,087	I,04	I588 за тн.	I39	54,2	72,I I6,I	I652	I45	56	75 I7
3.	29-03--I9 п.2I00 ц. 22--I20-I	Затвор щитовой разм. 300х250мм	шт	I	0,04I	0,04I	I588 за тн.	I39	54,2	72,I I6,I	65	6	2	3/I
		Итого:									I933	I70	65	88/20
		Транспорт 3%									58			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									24			
		Комплектация 0,7%									I4			
		Итого:									2029	I70	65	88/20
		Накладные расходы 80%										52	-	-
		Итого:										222		
		Плановые накопления 8%										I8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Всего по смете									2029	240	65	88/20

Главный инженер проекта В.А.Цветков

Нач.сметного отдела Л.А.Варламова

Составила инженер М.Б. Ходоян

Проверила руководитель группы Е.Ф. Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48 + 60 м. 2 и 3 секции

на установку затворов при сечении лотка аэротенка 300х600 мм при длине 60 м (на I секцию)

Основание: альбом П лист НК 2,3,5

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость – I,85 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования – I,66 тыс.руб.
б) монтажных работ – 0,I9 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и норм. прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто ед. изм.	Вес брутто нетто общ. изм.	Сметная стоимость един., руб. обор.	монтажных работ всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	монтажных работ всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование.												
I	29-03-I9 п.2I00 Ц.22-I20--I	Затвор щитовой разм.600х300мм	шт	I	0,042	0,042	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	67	6	2	3/I
2	29-03-I9 п.2I00 Ц.22-I20--I	Затвор-водослив разм.900х200мм	шт	I4	0,065	0,9I	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	I445	I26	49	66/I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	29-03-I9 п.2I00 Ц.22-I20--I	Затвор щитовой разм.300х250мм	шт	I	0,04I	0,04I	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	65	6	2	3/I
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I577	I38	53	72/I7
		Транспорт 3%	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Комплектация 0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	I655	I38	53	72/I7
		Накладные расходы 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I80	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	I655	I94	53	72/I7

Главный инженер проекта В.А.Цветков

Нач.сметного отдела Л.А.Варламова

Составила инженер М.Б.Ходоян

Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48 + 60 м. 2 и 3 секции

на установку затворов при сечении лотка аэротенка 450х600 мм при длине 60 м (на I секцию)

Основание: альбом II лист НК 2,3,5

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость – I,94 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования – I,74 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,20 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и норм. прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто ед.	Вес брутто нетто общ.	Сметная стоимость един., руб. обор.	монтажных работ всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	монтажных работ всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование.												
I	29-03-I9 п.2I00 Ц.22-I20--I	Затвор щитовой разм.450х600мм	шт	I	0,09	0,09	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	I43	I3	5	6/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	29-03-I2 п.2I00 Ц.22-I20--I	Затвор - водослив разм.900х200 мм	шт	I4	0,065	,09I	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	I445	I26	49	66/I5
3	29-03-I9 п.2I00 Ц.22-I20--I	Затвор щитовой разм.300х250мм	"	I	0,04I	0,04I	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	65	6	2	3/I
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	I653	I45	56	75/I7
		Транспорт 3%	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
		Комплектация 0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	I735	I45	56	75/I7
		Накладные расходы 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I90	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	I735	205	56	75/I7

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Нач.сметного отдела Л.А.Варламова
Составила инженер М.Б.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48 + 60 м. 2 и 3 секции

на установку затворов при сечении лотка аэротенка 900х900 мм при длине 60 м (на I секцию)

Основание: альбом П лист 2,3,5

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 2,6 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 2,33 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,27 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и норм. прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто / нетто ед. изм.	Вес брутто / нетто общ. изм.	Сметная стоимость един., руб. обор.	Сметная стоимость един., руб. монтажных работ всего	Сметная стоимость един., руб. монтажных работ в том числе основ. з/пл.	Сметная стоимость един., руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основ. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование												
I	29-03-I9 п.2I00 Ц.22-I20 -I	Затвор щитовой разм.900х900мм	шт	I	0,I36	0,I36	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	2I6	I9	7	I0/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	29-03-I9 п.2I00 Ц.22-I20--I	Затвор - водослив разм.900х х500 мм	шт	I4	0,087	I,22	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	I937	I70	66	88/20
3	29-03-I9 п.2I00 Ц 22-I20- - I	Затвор щитовой разм.300х250мм	"	I	0,04I	0,04I	I588 за тн	I39	54,2	72,I I6,I	65	6	2	3/I
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	22I8	I95	75	I0I/23
		Транспорт 3%	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
		Комплектация 0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	2328	I95	75	I0I/23
		Накладные расходы 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Всего по смете	-	-	-	-	-	-	-	-	2328	275	75	I0I/23

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Нач.сметного отдела Л.А.Барламова
Составила инженер М.Б.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Э. Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+60 м. 2 и 3 секции

на фильтросные пластины при 6 рядах при длине 48 м (на I секцию)

Основание: альбом II лист НК 4

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,25 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование тыс.руб.
б) монтажных работ I,25 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормат. пр/скур. и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто	Сметная стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
						обор.	монтажных работ		обор.	монтажных работ		
							Всего	в том числе		Всего	в том числе	
								основ. зараб. плата	эксплл. машин в т.ч. зараб. плата		основ. зараб. плата	эксплл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	I2-2-8	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.I59х3,2мм	т	0,I3	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	I0	8	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I2-2-8	То же, диам.I33x3,2мм	т	0,02	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	2	I	I
		Итого:										I2	9	3/I
		II. Материалы, не учтенные ценником												
3	Ц§Iч.У п.3348	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.I59x3,2 мм /428+(428-4I7)x2/x0,88	т	0,I3	-	-	-	396	-	-	-	5I	-	-
4	-"- п.3340	То же, диам.I33x3,2мм /455+(455-428)xI,2/x0,88	т	0,02	-	-	-	428,9	-	-	-	9	-	-
		Итого:									-	60	-	-
		Итого по I и II разделу:									-	72	9	3/I
		Накладные расходы 80%										7		
		Итого:										79		
		Плановые накопления 8%										6		
		Итого:										85	9	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Ш. Строительные работы												
5	I5-62I 4I4-7	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	3,6	-	-	-	0,364	0,2I4	-	-	I	I	-
6	6-254 29-5	Пластина керамическая пористая	м2	60,75	-	-	-	3,96	I	0,I 0,03	-	24I	62	6/2
7	06-II-0I п.8-007	Стоимость 0,9xI,II9	шт	675	-	-	-	I,0I	-	-	-	682	-	-
		Итого:									-	924	63	6/2
		Накладные расходы I6,5%										I52		
		Итого:										I076		
		Плановые накопления 8%										86		
		Итого:									-	II62	63	6/2
		Всего по смете:									-	I247	72	9/3

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Начальник сметного отдела Л.А.Варламова
Составила инженер М.Б.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

902-2-395.86 Альбом УШ -490- 21050-04

Локальная смета №

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+ 60м 2 и 3 секции на фильтросные пластины при 6 рядах при длине 54м (на I секцию)

Основание: альбом П лист НК 3
Составлена в ценах 1984г.

Сметная ст-сть - I,37 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование тыс.руб.
б) монтажных работ I,37 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ п/п	Наим. укрп. показ.	Наименование и характер. обор.и монт. работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто / нетто ед. изм.	общий	Сметная стоимость единицы, руб. обор.	монт.работ всего	в том числе: осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая ст-сть, руб. обор.	монт.работ Всего	в том числе осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Монтажные работы												
I	I2-2-8	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. I59х3,2мм	т	0,I3	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	I0	8	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I2-2-8	То же, диаметром I33x3,2мм	т	0,02		-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	2	I	I
		Итого:										I2	9	3/I
		П. Материалы, не учтенные ценником												
3	цIчУ п3348	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. I59x3,2мм /428+(428-4I7)x x 2x0,88	т	0,I3		-	-	396	-	-	-	5I	-	-
4	-"- п.3340	То же, диам. I33x3,2 мм /455+(455-428)x x I,2x0,88	т	0,02		-	-	428,9	-	-	-	9	-	-
		Итого:									-	60	-	-
		Итого по I и II разделу:									-	72	9	3/I
		Накладные расходы 80%									-	7	-	-
		Итого:									-	79	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%										6	-	-
		Итого:										85	9	3/I
		Ш. Строительные работы												
5.	I5-62I 4I4-7	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	3,6		-	-	0,364	0,2I4	-	-	- I	I	-
6.	6-254 29-5	Пластина керамическая пористая	м2		67,05	-	-	3,96	I	0,I 0,03	-	266	67	7/2
7.	06-II-0I п8-007	Стоимость 0,9хI,II9	шт	745		-	-	I,0I	-	-	-	752	-	-
		Итого:									-	I0I9	67	7/2
		Накладные расходы I6,5%										I68	-	-
		Итого:										II87	-	-
		Плановые накопления 8%										95	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:									-	I282	67	7/2
		Всего по смете:									-	I367	76	I0/3

Главный инженер проекта В.А.Цветков

Начальник сметного отдела Л.А.Варламова

Составила инженер М.Б.Ходоян

Проверила руководитель группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48 + 60 м. 2 и 3 секции

на фильтросные пластины при 6 рядах при длине 60 м (на I секцию)

Основание: альбом II лист НКЗ

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость – I,4 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование – тыс.руб.
б) монтажные работы – I,4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и норм. прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто ед.	Вес брутто нетто общ. изм.	Сметная стоимость един., руб. обор.	монтажных работ всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	монтажных работ всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы.												
I	I2-2-8	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.I59х3,2мм	т	0,I3	–	–	–	79,I	62,4	I3,3 7,I2	–	I0	8	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I2-2-8	То же, диам. I33x3,2	т	0,02	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	2	I	I
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	9	3/I
		II. Материалы, не учтенные ценником												
3	ЦIч.У п.3348	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.I59x3,2 мм /428+(428-4I7)x x2/x0,88	т	0,I3	-	-	-	396	-	-	-	5I	-	-
4	-"- п.3340	То же, диам. I33x3,2 мм /455+(455-428)x xI,2/x0,88	т	0,02	-	-	-	428,9	-	-	-	9	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
		Итого по I и II разделу:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	9	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	9	3/I
		Ш. Строительные работы.												
5	I5-62I 4I4-7	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	3,6	-	-	-	0,364	0,2I4	-	-	I	I	-
6	6-254 29-5	Пластина керамическая пористая	м2	69,95	-	-	-	3,96	I	0,I 0,03	-	277	70	7/2
7	06-II-0I п.8-007	Стоимость 0,9xI,II9	шт	755	-	-	-	I,0I	-	-	-	763	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1041	70	7/2
		Накладные расходы 16,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1213	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1310	70	7/2
		Всего по смете:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1395	79	10/3

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Нач.сметного отдела Л.А.Варламова
Составила инженер М.Б.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+60м. 2 и 3 секции

на керамические трубы аэротенков при 4 рядах при длине 48 м (на I секцию)

Основание: альбом II лист НК 4

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 3,8 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование тыс.руб.
б) монтажных работ 3,8 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормат. пр/скур. и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто ед. изм.			Сметная стоимость единицы, руб. общ.				Общая стоимость, руб. обор.			
								монтажных работ				монтажных работ			
								Всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата		Всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
		I. Монтажные работы													
I	I2-2-9	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.219х2,5мм	т	0,04	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	2	I	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I2-I07-3 с К-0,5	Трубы керамические диам.242х29 мм 2,89х0,5 2,Iх0,5 0,59х0,5 0,32х0,5	м	I74,2	-	-	-	I,4	I,05	0,29 0,I6	-	244	I83	5I/28
		Итого:										246	I84	52/28
		II. Материалы, не учтенные ценником												
3	Ц№Iч.У п.3358	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.2I9х2,5 мм /389+(389-378)х3,5/х0,88	т	0,04	-	-	-	376,2	-	-	-	I6	-	-
4	06-II-0I п.8-0I7	Трубы керамические диам.242х29мм II,3х1,II9	м	I82,9	-	-	-	I2,64	-	-	-	23I2	-	-
5	Ц№Iч.I п.8II	Резина	кг	72	-	-	-	3,02	-	-	-	2I7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Ц№Iч.II п.2078	Стержень	т	0,48	-	-	-	286	-	-	-	I37	-	-
7	Ц№Iч.I п.8I7	Муфты заглушки упор	т	I,I8	-	-	-	376	-	-	-	444	-	-
		Итого:									-	3I25		
		Итого по разделам:									-	337I	I84	52/28
		Накладные расходы 80%										I47		
		Итого:										35I8		
		Плановые накопления 8%										28I		
		Всего по смете:									-	3799	I84	52/28

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Начальник сметного отдела Л.А.Варламова
Составила инженер М.Б.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Ф.Кияткина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+60м. 2 и 3 секции

на керамические трубы аэротенков при 6 рядах при длине 48м (на I секцию)

Основание: альбом II лист НК 4

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 8,08 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование тыс.руб.
б) монтажных работ 8,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормат. пр/скур. и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто	Сметная стоимость единицы, руб. ед. изм.	общая стоимость, руб. обор.	монтажных работ Всего	в том числе основ. зараб. плата	эксп. машин	в т.ч. зараб. плата	обор.	монтажных работ Всего	в том числе основ. зараб. плата	эксп. машин	в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
		I. Монтажные работы														
I	I2-2-9	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.219х2,6мм	т	0,09	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	5	3	I I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I2-I07-3 с К-0,5	Трубы керамические диам.242 мм 2,89х0,5 2,Iх0,5 0,59х0,5 0,32х0,5	м	404,I	-	-	-	I,445	I,05	0,29 0,I6	-	585	424	II7/65
		Итого:									-	589	427	II8/66
		II. Материалы, не учтенные ценником												
3	Ц§Iч.У-п.3358	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.2I9х2,5мм /389+(389-378)х3,5/х0,88	т	0,09	-	-	-	376,2	-	-	-	34	-	-
4	06-II-0I п.8-0I7	Трубы керамические диам.242 мм II,3хI,II9	м	424,4	-	-	-	I2,64	-	-	-	5364	-	-
5	Ц§Iч.I п.8II	Резина	кг	I08	-	-	-	3,02	-	-	-	326	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Ц№Iч.II п.2078	Стержень	т	0,7I	-	-	-	286	-	-	-	203	-	-
7	Ц№Iч.I п.8I7	Муфты, заглушки, упор	т	I,65	-	-	-	376	-	-	-	620	-	-
		Итого:									-	6547		
		Итого по разделам:									-	7I36	427	II8/66
		Накладные расходы 80%										342		
		Итого:										7478		
		Плановые накопления 8%										598		
		Всего по смете:									-	8076	427	II8/66

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Начальник сметного отдела Л.А.Варламова
Составила инженер М.Б.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

Локальная смета №

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+ 60м 2 и 3 секции на керамические трубы аэротенков при 4 рядах при длине 54м (на 1 секцию)

Основание: Альбом П лист НКЗ
Составлена в ценах 1984г.

Сметная ст-сть 4,3 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование - тыс.руб.
б) монтажных работ - 4,3 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

№№ п/п	Наим. укрп. показ.	Наименование и характеристика обор.и монт. работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто Ед. изм.	Вес брутто нетто общий	Сметная ст-сть един. руб. обор.	монт.работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/плата	Общая ст-сть, руб. обор.	монт.работ всего	в т.ч. осн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5	
		I.Монтажные работы														
I	I2-2-9	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. 219х2,5 мм	т	0,04	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85		-	2	I	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I2-I07-3 с К-0,5	Трубы керамические диам. 242х29мм 2,89х0,5 2,Iх0,5 0,59х0,5 0,32х0,5	м	I97,3	-	-	-	I,4	I,05	0,29 0,I6	-	276	207	57/32
		Итого:										278	208	58/32
		II.Материалы, не учтенные ценником												
3	цIчУ п3358	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. 2I9х2,5мм /389+(389-378)х х 3,5х0,88	т	0,04	-	-	-	376,2	-	-	-	I5	-	-
4	06-II-0I п8-0I7	Трубы керамические диам. 242х29мм II,3хI,II9	м	207,I	-	-	-	I2,64	-	-	-	26I8	-	-
5	цIчI п8II	Резина	кг	8I	-	-	-	3,02	-	-	-	245	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	цIчП п2078	Стержень	т	0,54	-	-	-	286	-	-	-	I54	-	-
7	цIчI п8I7	Муфты заглушки упор	"	I,35	-	-	-	376	-	-	-	508	-	-
		Итого:									-	3540	-	-
		Итого по разделам:									-	38I8	208	58/32
		Накладные расходы 80%									-	I66	-	-
		Итого:									-	3984	-	-
		Плановые накопления 8%									-	3I9	-	-
		Всего по смете:									-	4303	208	58/32

Главный инженер проекта В.А.Цветков

Начальник сметного отдела Л.А. Варламова

Составила инженер М.Б.Ходоян

Проверила руководитель группы Е.Ф.Княгинина

21050-04

Локальная смета №

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48+ 60 м 2 и 3 секции на керамические трубы аэротенков при 6 рядах при длине 54м. (на I секцию)

Основание: альбом П лист НКЗ
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 9,98 т.р.
в том числе:
а) оборудование - тыс.руб.
б) монтажных работ - 9,93 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ п/п	Наим. укрп. показ.	Наименование и характеристика обор.и монт. работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто нетто, един. изм.	Вес брутто нетто, общий	Сметная ст-сть, един. руб., обор.	Сметная ст-сть, един. руб., монт.работ, Всего	Сметная ст-сть, един. руб., монт.работ, в т.ч. осн. з/пл.	Сметная ст-сть, един. руб., монт.работ, в т.ч. экспл. маш. в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб., обор.	Общая стоимость, руб., монт.работ, всего	Общая стоимость, руб., монт.работ, в том числе осн. з/пл.	Общая стоимость, руб., монт.работ, в том числе экспл. маш в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	I2-2-9	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. 219х2,5мм	т	0,09	-	-	-	5I,1	37,2	I0,8 5,85-	-	5	3	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I2-I07-3 сК-0,5	Трубы керамические диам. 242 мм 2,89х0,5 2,Iх0,5 0,59х0,5 0,32х0,5	м	509,I		-	-	I,445	I,05	0,29 0,I6	-	- 736	535	I48/8I
		Итого:									-	74I	538	I49/82
		Ц.Материалы, не учтенные ценником												
3	цIчУ п.3358	Узлы технических трубопроводов из труб диам. 2I9х2,5мм /389+(389-378)х х 3,5х0,88	т	0,09	-	-	-	376,2	-	-	-	34	-	-
4	06-II-0I п8-0I7	Трубы керамические диам. 242мм II,3хI,II9	м	534,6	-	-	-	I2,64	-	-	-	6757	-	-
5	цIчI п.8II	Резина	кг	I2I	-	-	-	3,02	-	-	-	365	-	-
6	цIчII п.2078	Стержень	т	0,80	-	-	-	286	-	-	-	229	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	цIчI п.8I7	Муфты, заглушки, упор	т	I,82	-	-	-	376	-	-	-	684	-	-
		Итого:									-	8069	-	-
		Итого по разделам:									-	88I0	538	I49/82
		Накладные расходы 80%										430	-	-
		Итого:										9240	-	-
		Плановые накопления 8%										739	-	-
		Всего по смете									-	- 9979	538	I49/82

Главный инженер проекта В.А.Цветков

Начальник сметного отдела Л.А.Варламова

Составила инженер М.Б.Ходоян

Проверила руководитель группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48 + 60 м 2 и 3 секции

На керамические трубы аэротенков при 4 рядах при длине 60 м (на I секцию)

Основание: альбом II лист НК3

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость – 4,79 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование – тыс.руб.
б) монтажных работ – 4,79 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укруп. показат. и норм. прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто ед.	Вес брутто нетто общ. изм.		Сметная стоимость един., руб. обор.	монтажных работ всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	монтажных работ всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы.													
I	I2-2-9	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.2I9х2,5мм	т	0,04	–	–	–	5I,I	37,2	I0,8 5,85		–	2	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I2-I07-3 с К-0,5	Трубы керамические диам. 242х29 мм 2,89х0,5 2,Iх0,5 0,59х0,5 0,32х0,5	м	22I,I	-	-	-	I,4	I,05	0,29 *0,I6*	-	3I0	232	64/35
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I2	233	65/35
		II. Материалы, не учтенные ценником.												
3	ЩЧ.У п.3358	Узлы технологических трубопроводов из труб диам.2I9х2,5мм /389+(389-378)х х3,5/х0,88	т	0,04	-	-	-	376,2	-	-	-	I5	-	-
4	06-II-0I п.8-0I7	Трубы керамические диам.242х 29 мм II,3хI,II9	м	232,2	-	-	-	I2,64	-	-	-	2935	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	Щч.I п.8II	Резина	кг	90	-	-	-	3,02	-	-	-	272	-	-
6	Щч.II п.2078	Стержень	т	0,6	-	-	-	286	-	-	-	I72	-	-
7	Щч.I п.8I7	Муфты заглушки упор	т	I,44	-	-	-	376	-	-	-	54I	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3935	-	-
		Итого по разделам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4247	233	65/35
		Накладные расходы 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I86	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4433	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355	-	-
		Всего по смете	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4788	233	65/35

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Нач.сметного отдела Л.А.Варламова
Составила инженер М.Б.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48 + 60 м. 2 и 3 секции

на керамические трубы аэротенков при 6 рядах при длине 60 м (на I секцию)

Основание: альбом П лист НКЗ

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - II,94 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование - тыс.руб.
б) монтажных работ - II,94 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Наимен. укрупн. показат. и нормат. прейск. и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто ед. общ. изм.	Сметная стоимость един., руб. обор.	монтажных работ всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	монтажных работ всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы.											
I	I2-2-9	Узлы технологических трубопроводов из труб диам. 219х2,5мм	т	0,09	- -	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	5	3	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
2	I2-I07-3 сК-0,5	Трубы керамические диам. 242 мм	м	6I7,I	-	-	-	I,445	I,05	0,29 0,I6	-	892	648	I79/99
		2,89x0,5 2,Ix0,5 0,59x0,5 0,32x0,5												
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897	65I	I80/I00
		П. Материалы, не учтенные ценником												
3	ЦIч.У п.3358	Узлы технических трубопроводов из труб диам.2I9x2,5мм /389+(389-378)x x3,5/x0,88	т	0,09	-	-	-	376,2	-	-	-	34	-	-
4	06-II-0I п.8-0I7	Трубы керамические диам.242мм	м	648,0	-	-	-	I2,64	-	-	-	8I9I		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	ЦЧ.I п.8II	Резина	кг	I35	-	-	-	3,02	-	-	-	408	-	-
6	ЦЧ.II п.2078	Стержень	т	0,89	-	-	-	286	-	-	-	255	-	-
7	ЦЧ.I п.8I7	Муфты, заглушки, упор	т	2	-	-	-	376	-	-	-	752	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9640	-	-
		Итого по разделам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I0537	65I	I80/I00
		Накладные расходы 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52I	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II058	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885	-	-
		Всего по смете:	-	-	-	-	-	-	—	-	-	II943	65I	I80/I00

Главный инженер проекта В.А.Цветков
Нач.сметного отдела Л.А.Варламова
Составила инженер М,Б.Ходоян
Проверила рук.группы Е.Ф.Княгинина

ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах к типовому проекту аэротенка двухкоридорного из сборного железобетона с размерами коридора 6х4,6х48-60м 2 и 3 секции

Ресурсы	длина аэротенка, м					
	ширина секций, м					
	48		54		60	
	"Ж"	"И"	"Ж"	"И"	"Ж"	"И"
I	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы						
Затраты труда, чел.-ч	7690	I0800	8760	II800	9400	I3I00
Заработная плата, руб.	5300	7400	5930	8010	6600	8600
Строительные машины, руб.	I960	2450	2230	2570	2600	2740
Монтажные работы						
Технологического оборудования, руб.						
Затраты труда, чел.ч.	2I70	3250	2510	3470	2450	3680
Заработная плата, руб.	II80	1760	I250	I880	I330	2000
Строительные машины, руб.	I74	26I	I88	282	202	303

I	2	3	4	5	6	7
Монтажные работы электрического оборудования и КИП						
Затраты труда, чел.ч.	264	302	277	315	296	334
Заработная плата, руб.	162	187	170	195	182	207
Строительные машины, руб.	35	38	35	39	36	42

Начальник сметного отдела Л.А.Варламова

Составила ст.инженер Е.А. Садэ

Проверила рук.группы П.И.Филина

gost.e-ecolog.ru