ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-1-191.85

Прирельсовый склад минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т. с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм.

Альбом УI

Сметная документация

Ц.3-50

КФ ЦИТП инв.№ 9132/6

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-1-191.85

Прирельсовый склад минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т. с мостовым грейферным краном.
Вариант с покрытием из железобетонных ферм.

Альбом УI

Сметная документация

Стоимость:		
Общая	-	333,33 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	-	300,64 тыс.руб.
I куб.м. здания	-	II,38 руб.
I т.емкости	-	60,I3 руб.

Разработан проектным институтом "Гипропромсельстрой"

Рабочий проект утвержден Министерством сельского хозяйства СССР
Приказ № I05-3Г от 20.I2.I984г. и введен в действие Гипропромсельстроем
Приказ № 4 от 7.0I.I985 г.

Главный инженер института		С.А.Шестернев
Главный инженер проекта		В.Г.Шатилов
Начальник сметного отдела		Ю.С.Кошелев

9132/6

В разработке сметной документации типового рабочего проекта склада минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т. с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм.

Принимали участие:

Начальник сметного отдела		Ю.С.Кошелев
Главный специалист		Т.А.Феоктистова
Руководитель сектора		З.Ф.Фомина
Руководитель сектора		В.П.Малькова
Руководитель бригады		И.И.Иванова
Руководитель бригады		И.А.Казанкова
Руководитель бригады		К.В.Дружина
Ведущий инженер		Р.П.Малькова
Ведущий инженер		В.М.Воронова

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Наименование проектных материалов	№№ страниц	Примечание
Содержание	3	
Пояснительная записка	4	
I. Объектная смета на строительство прирельсового склада минеральных удобрений емк. 5 тыс.т. с мостовым грейферным краном	5-6	
I-I Общестроительные работы	7-39	
I-2 Вентиляция	40-44	
I-3 Технологическое оборудование	45-48	
I-4 Технологический трубопровод воздухоснабжения	49-53	
I-5 Повышенный путь блочного типа	54-55	
I-6 Силовое электрооборудование	56-66	
I-7 Электроосвещение	67-72	
I-8 Связь	73-76	
I-9 Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря (мебели) и инструмента	77	
7513 Антикоррозийная защита (смета проектного института "Проектхимзащита")	78-89	
Ведомость потребности в производственных ресурсах	90	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему типовому проекту составлена в ценах и нормах, введенных в действие с I/I-I984 г., в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР № I4I от I8 мая I982г.

Стоимость оборудования исчислена по действующим прейскурантам Государственного комитета цен Совета Министров СССР, введенным в действие с I января I982г.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные работы для I территориального района (подрайона I);
- сборники расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование;
- сборники средних районных сметных цен на материали, изделия и конструкции части I,II,III,У;
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия и сборники единичных расценок на общестроительные работы для типовых проектов (для Московской области).

Накладные расходы приняты в размерах:

на общестроительные работы I6,5%

на металлоконструкции 8,6%

на внутренние санитарно-технические работы I3,3%

на санитарно-техническое оборудование - 80% от основной зарплаты

на монтажные работы в размерах, согласно постановлению Совета Министров СССР от 28.03.I983г. № 249.

Плановые накопления учтены в размере 8%.

К стоимости оборудования по оптовым ценам для I территориального района в сметах учтены:

запасные части 2%

тара и упаковка для электрооборудования - I,5%

тара и упаковка для остального вида оборудования - I%

транспортные расходы 3%

комплектация - I% для электромонтажных работ

0,7% для остального вида оборудования

заготовительно-складские расходы I,2%

В сметах на электромонтажные работы к стоимости оборудования применен комплексный коэффициент равный К=I,069 (I,0I5xI,03x xI,0I2xI,0I).

По конструктивным решениям сметная документация составлена из условия применения проекта в районах с наружной температурой - 30°.

При привязке типового проекта к конкретным местным условиям строительства в сметной документации приводятся показатели нормативной условно-чистой продукции, в связи с этим заполняются графы 9-II объектной сметы, графы 7,8,I0,II,I2 локальной сметы и графы 9,I0,II,I2,I3 сводки объемов и стоимости работ.

Стоимость противокоррозийной защиты стройконструкции и вентоборудования определена по смете № 75I3, составленной проектным институтом "Проектхимзащита".

Общая стоимость определилась в сумме 333,33 тыс.руб.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т. с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм.

Сметная стоимость 333,33 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I т.емкости 66,67 руб.
I м2 общей площади здания 2I4,9I руб.
I м3 объема здания I2,62 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	204,36	-	-	-	204,36	-	-	-	куб.м.	264I0	7,74
2	I-2	Вентиляция	II,33	-	-	-	II,33	-	-	-	-"-	-"-	0,43
3	I-3	Технологическое оборудование	-	6,40	3I,7I	-	38,II	-	-	-	-"-	-"-	I,44
4	I-4	Технологический трубопровод воздухоснабжения	-	0,32	0,24	-	0,56	-	-	-	-"-	-"-	0,02
5	I-5	Повышенный путь блочного типа длиной 72 м, высотой 2,5 м	45,I2	-	-	-	45,I7	-	-	-	-"-	-"-	I,7I
6	I-6	Силовое электрооборудование	0,03	2,57	0,29	-	2,89	-	-	-	-"-	-"-	0-II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
7	I-7	Электроосвещение	-	I,85	-	-	I,85	-	—	-	куб.м.	264I0	0-07
8	I-8	Связь	-	0,I2	0,27	-	0,39	-	-	-	-"-	-"-	0-0I
9	I-9	Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря (мебели) и инструмента	-	-	0,I2	0,06	0,I8	-	-	-	-"-	-"-	0-0I
I0	75I3	Антикоррозийная защита (смета проектного института "Проектхимзащита")	28,49	-	-	-	28,49	-	-	-	-"-	-"-	I-08
		Всего:	289,38	II,26	32,63	0,06	333,33	-	-	-	-"-	-"-	I2-62

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту перевальсового склада минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т. с мостовым трейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм.

на общестроительные работы

Основание: Ал.II, АРI-20; ЕКI-23; ЕМI-I7
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 204,36 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I т.емкости 40,87 руб.
I м2 общей площади здания I3I,76 руб.
I м3 объем здания 7,74 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, расценок, шифрн норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативной условно-чистой продукции прямые затраты	В том числе основной з/платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
		I. Земляные работы							
I	ЕI-230 т.ч. п.I.II табл.3 п.5 ЭСН29-I	Срезка растительного грунта толщиной 0,2 м бульдозером с перемещением до 50м	I000м3	I,I5	36,59	42	- 42	-	42 I4
2	ЕI-237 К=4 т.ч. п.I.II табл.3 п.5 ЭСН29-8	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н230	I000м3	I,I5	II9,94	I39	- I39	-	I39 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ЕI-I74 т.ч. п.I.II табл.3 п.3 ЭСН22-I3	Погрузка растительного грунта I группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы	I000м3	I,I5	I47,08	I70	- I69	7	I62 65
4	С3I0-I	Перевозка до I км	т	I386,00	0,29	402	- -	-	- -
5	ЕI-I94 ЭСН25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000м3	I,I5	I0,70	I2	- I2	2	I0 3
6	ЕI-I75 т.ч. п.I.II табл.3 ЭСН22-I4	Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	I000м3	I,09	I75,I4	I9I	- I89	8	I8I 73
7	С3I0-I	Перевозка до I км	т	I306,00	0,29	379	- -	-	- -
8	ЕI-I95 ЭСН25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	I000м3	I,09	I3,20	I4	- I4	2	I2 4
9	ЕI-56 т.ч. п.I.II табл.3 п.3 ЭСНII-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы	I000м3	I,57	I48,22	224	- 225	I0	2I5 87
I0	ЕI-948 т.ч. п.3.67 ЭСН79-2	Доработка вручную грунта 2 группы за механизмами	I00м3	0,78	I44,00	II2	- II2	II2	- -
II	ЕI-948 т.ч. п.3.67 ЭСН79-2	Разработка вручную грунта 2 группы в котлованах	I00м3	I,20	96,00	II5	- II5	II5	- -
I2	ЕI-936 т.ч. п.3.72 ЭСН78-2	То же, в траншеях	I00м3	0,0I	80,80	I	- I	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	EI-257 т.ч. п.I.II табл.3 п.5 ЭСНЗI-2	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до I0м бульдозерами грунт 2 группы	I000м3	I,50	20,46	3I	- 30	-	30 I0
I4	EI-I-I84 ЭСНII8-I0	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	I00м3	I5,00	9,69	I45	- I45	93	52 34
I5	EI-968 ЭСН8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	2,I3	46,00	98	- 98	98	- -
		Всего по разделу I			руб	2609	- I29I	448	843 337
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	2075			
		Эксплуатация машин			руб	506			
		Заработная плата машинистов			руб	337			
		Основная заработная плата			руб	448			
		Всего заработная плата			руб	785			
		Накладные расходы			руб	34I			
		Плановые накопления			руб	I93			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	2609			
		II. Фундаменты							
I6	E6-I ЭСНI-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50 под монолитные фундаменты	м3	67,40	27,40	I847	- 65	47	I8 5
I7	EII-6 ЭСНI-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных под сборные бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты подпорных стен	м3	7,35	I6,00	II8	- 20	I3	7 2
I8	E6-6 СЦМ п.I-I7 п.I-I6 т.ч.п.2,6 п.2,4т.3,4 ЭСНI-6	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 5м3 из бетона М-I50 на сульфатостойком портландцементе, 06МПА 37,2-(28,2-27,2).I,02+I,33+0,92.2+I,53	м3	I6,35	40,88	668	- 67	46	2I 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	Е6-7 СПМП-I7, III-I6 т.ч.п.2.6 п.2.4 табл.3,4 ЭСНI-7	То же, объемом до I0 м3 35-(28,2-27,2).I,02+I,33+0,92,2+I,53	м3	47,40	38,68	I833	- I58	I05	53 I6
20	Е6-8 СПМП-I7, III-I6 Т.ч.п.2,6 п.2,4т.3,4 ЭСНI-8	То же, объемом до 25м3 33,6-(28,2-27,2).I,02+I,33+0,92,2+I,53	м3	276,86	37,28	I032I	- 687	429	258 78
2I	СI24-I	Арматура класса AI	т	0,90	270,00	243	-	-	-
22	СI24-2	Арматура класса A2	т	2,74	278,00	762	-	-	-
23	СI24-3	Арматура класса A3	т	3,97	270,00	I072	-	-	-
24	Е6-83 ЭСН9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,50	44I,00	22I	- 62	62	-
25	Е6-I3 СПМП-4 п.I-3 т.ч.п.2,6 п.2,4 табл.3,4 ЭСНI-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бетонных из бетона М-I50 на сульфатостойком портландцементе, 06МПА 34,4+(26,6-25,8).I,02+I,33+0,92.2+I,53	м3	I0,I0	39,92	403	- 3I	28	3 I
26	Е6-79 ЭСН9-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	0,I0	563,00	56	- 7	7	-
27	Е6-82 ЭСН9-6	Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона	т	0,I9	347,00	66	- 8	5	3 I
28	Е6-I3 СПМП,5 п.I-3 ТЧп2,6 п.2,4табл.3,4 ЭСНI-I3	Устройство набетонок из бетона М-200 0,6 МПА на сульфатостойком портландцементе 34,4+(27,4-25,8).I,02+I,33+0,92.2+I,53	м3	I4,30	40,73	582	- 44	40	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29	Е6-I3 СПМI-I II.I-3 Т.ч.п.2,6 п.2,4 табл.3,4 ЭСНI-I3	То же, из бетона М-40 34,4-(25,8-24,8).I,02+I,3²+0,92,2+I,53	м3	2,2I	38,08	84	-/7	6	I/-
30	Е6-I9 СПМII-I7, III-I6 Т.ч. п.2,6 п.2,4 табл.3,4 ЭСНI-I9	Устройство монолитных железобетонных фундаментных плит из бетона - I50,06МПА на сульфатостойком портландцементе, ПФМ-I,ПФМ-2 33,6-(28,2-27,2).I,02+I,33+0,92,2+I,53	м3	7,64	37,28	285	-/27	I7	I0/3
3I	СI24-I	Арматура класса AI	т	0,I5	270,00	40	-/-	-	-/-
32	СI24-3	Арматура класса A3	т	0,37	270,00	I00	-/-	-	-/-
33	Е6-30СПМТЧ П2,6 П2,4 табл.3,4 ЭСН3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-I00 объемом до 5м3 на сульфатостойком портландцементе,06МПА 35,7+I,33+0,92.2+I,53	м3	4,2I	40,40	I70	-/I6	I0	6/2
34	Е6-33 СПМII-I7, I-I6 Т.ч.П2,6 П2,4 табл.3,4 ЭСН3-4	Устройство фундаментов под оборудование железобетонных из бетона М200,объемом до 5м3 из бетона М-I50 на сульфатостойком портландцементе,0,6МПА 37,3-(28,2-27,2).I,02+I,33+0,92,2+I,53	м3	II,36	40,98	466	-/4I	27	I4/4
35	Е6-34 СПМII-I7, I-I6 т.ч.п2,6 п.2,4 табл.3,4 ЭСН3-5	То же, объемом до 25м3 34,7-(28,2-27,2).I,02+I,33+0,92,2+I,53	м3	43,50	38,38	I670	-/II9	76	43/I3
36	СI24-I	Арматура класса AI	т	0,05	270,00	I4	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	СI24-2	Арматура класса А2	т	0,58	278,00	I6I	-	-	-
38	СI24-3	Арматура класса А3	т	0,I3	270,00	35	-	-	-
39	Е6-79 ЭСН9-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	0,84	563,00	473	- 63	6I	2 I
40	Е6-84 ЭСН9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,05	355,00	I8	- 2	2	-
4I	Е6-20 СПМП-5 п.I-3 т.ч.п.2,6 п.2,4 табл.3,4 ЭСНI-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-200, на сульфатостойком портландцементе,0,6МПА 3I,7+(27,4-25,8).I,02+I,33+0,92,2+I,53	м3	9,23	38,03	35I	- 2I	I4	7 2
42	Е6-23 СПМ т.ч.п.2,6 п.2,4 табл.3,4 ЭСНI-23	Устройство фундаментов ленточных железобетонных из бетона М200 при ширине по верху более I000 мм на сульфатостойком портландцементе,0,6 МПА 3I,8+I,33+0,92.2+I,53	м3	243,00	36,57	8887	- 529	374	I55 46
43	СI24-I	Арматура класса АI	т	0,II	270,00	30	-	-	-
44	СI24-2	Арматура класса А2	т	0,96	278,00	267	-	-	-
45	Е6-79	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	8,59	563,00	4836	- 645	627	I8 6
46	Е7-400 ЭСН36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	45,00	I,27	57	- 46	I0	36 I3
47	Е7-402 ЭСН36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т	шт	28,00	2,36	66	- 59	I3	46 I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
48	ССЦМП2-4	Стоимость раствора цементного М-I00	м3	I,II	24,40	27	-	-	-
49	ССЦМТОМ2 III2-I2 ТЧп.3,II п.3,I0 табл.3,4	Стоимость сборных стеновых блоков ГОСТ I3579-78 марки ФБС9,4,6-Т на сульфатостойком портландцементе,0,6МПА 44,2+I,33+0,92.2+I,53	м3	8,78	48,90	429	-	-	-
50	ССЦМТОМ2 III2-2 ТЧП3,II п.3,I0 табл.3,4	То же, марки ФБС24,4,6-Т 40,9+I,33+0,92.2+I,53	м3	I5,20	45,60	693	-	-	-
5I	Е7-2 ЭСНI-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5 т	шт	6,00	2,09	I3	- I2	3	9 3
52	ССЦМТОМI II9-II0 ТЧП3,I0 табл.3,3 табл.3.4 п.3.II	Стоимость сборных фундаментных плит серии I.II2-5 марки ФЛ8,I2-2 на сульфатостойком портландцементе 06МПА, из бетона М-I50,объемом до Iм3 54,7-0,82+I,33+0,92.2+I,53	м3	I,62	58,58	95	-	-	-
53	CI47-I5 СПМ Т.Ч.п.3.9	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,03	32,I0	I	-	-	-
54	CI47-I6 СПМ Т.Ч.П3,9	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,08	32,I0	3	-	-	-
55	Е6-20 СПМ Т.Ч.П2,6 П2,4 табл.3,4 ЭСНI-20	Заделка отдельных мест между блоками бетоном М-I00 на сульфатостойком портландцементе 0,6МПА 3I,7+I,33+0,92.2+I,53	м3	I,I0	36,33	40	- 3	2	I -
56	Е8-30 ЭСН5-I	То же, отдельных участков красным кирпичом	м3	I6,30	34,20	557	- 49	36	I3 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
57	Е7-4 ЭСНI-4	Укладка фундаментных плит массой более 3,5 т	шт	4,00	3,99	I6	- I6	4	I2 4
58	ССЦМТОМI П9-I07 Т.ч. табл.3.3 п.3.II п.3.I0 табл.3.4	Стоимость сборных фундаментных плит серии 3.002.I-I В I марки ПФ5-4, из бетона М-300,массой 8т, объемом 3,2 м3 0,6 МПА на сульфатостойком портландцементе 48,8+0,82.2+I,33+0,92.2+I,53	м3	I2,84	55,I4	708	-	-	-
59	CI47-I СЦМТЧШ3,9	Арматура А-I	I00кг	0,88	22,90	20	-	-	-
60	CI47-8 СЦМТЧШ3,9	Арматура А-3	I00кг	5,7I	25,00	I43	-	-	-
6I	CI47-24 СЦМТЧШ3,9	Закладные детали	I00кг	I,29	4I,30	53	-	-	-
62	CI47-29 СЦМ ТЧШ3,9	Металлизация закладных деталей	I00кг	I,29	I7,80	23	-	-	-
63	Е7-26 ЭСН2-9	Установка стеновых плит площадью до 8м2	шт	8,00	I5,00	I20	- 62	2I	4I I5
64	Е7-28 ЭСН2-II	То же, площадью более 8м2	шт	4,00	I8,80	75	- 37	I3	24 9
65	ССЦМТОМI П9-272 Т.ч. табл.3.3 п.3.II п.3.I0 табл.3.4	Стоимость сборных железобетонных стеновых плит серии 3.002,I-IBI марки ПЛ6-4-I ПЛ5-4-I из бетона М-300,0,6МПА на сульфатостойком портландцементе 58,7+0,82.2+I,33+0,92.2+I,53	м3	4,72	65,04	307	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
66	ССЦМТОМI П9-292 Т.Ч. табл.3.3 п.3.II п.3.I0 табл.3.4	То же, марки Ш6-4, площадью более 8м2	м3	7,72	67,54	52I	-	-	-
		6I,2+0,82.2+I,33+0,92.2+I,53							
67	CI47-I СЦМТЧШ3.9	Арматура А-I	I00кг	3,03	22,90	69	-	-	-
68	CI47-8 СЦМТЧШ3,9	Арматура А-3	I00кг	5,53	25,00	I38	-	-	-
69	CI47-24 СЦМТЧШ3.9	Закладные детали	I00кг	I,77	4I,30	73	-	-	-
70	CI47-29 СЦМТЧШ3,9	Металлизация закладных деталей	I00кг	I,77	I7,80	32	-	-	-
7I	E8-I7 ЭСН4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, толем	I00м2	0,I5	236,00	35	- / 2	2	-
		Всего по разделу II			руб	50824	- / 2905	2I00	805 / 252
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	40393			
		Материалы			руб	3I425			
		Эксплуатация машин			руб	553			
		Заработная плата машинистов			руб	252			
		Основная заработная плата			руб	2I00			
		Всего заработная плата			руб	2352			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	3279			
		Накладные расходы			руб	6665			
		Плановые накопления			руб	3766			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	50824			
		Всего по подземной части:			руб	53433	- / 4I96	2548	I648 / 589
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	42468			
		Материалы			руб	3I425			
		Эксплуатация машин			руб	I059			
		Заработная плата машинистов			руб	589			
		Основная заработная плата			руб	2548			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего заработная плата			руб	3137			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	3279			
		Накладные расходы			руб	7006			
		Плановые накопления			руб	3959			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	53433			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		Ш. Каркас							
72	Е7-43 ЭСН3-I3	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки более 0,7т и массе колонн до 8т	шт	26,00	22,00	572	-/425	I79	246/88
73	ССЦМ ТОМ I п.9-52 т.ч. п.3.I0 табл.3.3 табл.3.4 п.3.II	Стоимость сборных ж/б колонн из бетона М-200, на сульфатостойком портландцементн, 0,6 МПА КШ-II-I серии КЭ-0II-49ВI 76,3-0,82.2+0,62+I,53+I,33	м3	82,94	78,44	6506	-	-	-
74	CI47-I ССЦМ Т.ч. п.3.9	Арматура А-I	I00кг	7,I2	22,90	I63	-	-	-
75	CI47-8 ССЦМ Т.ч. п.3.9	Арматура А-3	I00кг	58,47	25,00	I462	-	-	-
76	CI47-24 ССЦМ Т.ч. п.3.9	Закладные детали	I00кг	43,I7	4I,30	I783	-	-	-
77	CI47-29 ССЦМ Т.ч. п.3.9	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	43,I7	I7,80	768	-	-	-
78	Е7-43 ЭСН3-I3	Установка колонн фахверковых массой до 8т	шт	6,00	22,00	I32	-/97	4I	56/20
79	Е7-4I ЭСН3-II	То же, массой до 4т	шт	I0,00	I5,80	I58	-/II0	44	66/24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
80	ССЦМ том I п.9-6 т.ч. п.3.IO табл.3,4 п.3.II	Стоимость сборных железобетонных фахверковых колонн из бетона М-300,объемом I,49 м3 на сульфатостойком портланцементе,0,6 МПА 8м3 70,8+0,92+I,53+I,33		I4,90	74,58	IIII	-	-	-
8I	ССЦМ том I п.9-IO т.ч. п.3.IO табл.3,3 3,4 п.3.II	То же, из бетона М-200, объемом до 4 м3, длиной более I2м, на сульфатостойком портландцементе 0,6 МПА 73,9-0,82.2+0,02+I,53+I,33	м3	I6,94	76,04	I288	-	-	-
82	CI47-I СЦМ Т.ч. п.3,9	Арматура А-I	I00кг	3,44	22,90	79	-	-	-
83	CI47-8 СЦМ т.ч. п.3,9	Арматура А-3	I00кг	34,84	25,00	87I	-	-	-
84	CI47-24 СЦМ Т.ч. п.3.9	Закладные детали	I00кг	I3,60	4I,30	562	-	-	-
85	CI47-29 СЦМ Т.ч. п.3.9	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I3,60	I7,80	242	-	-	-
86	E9-33 ЭСН4-IO	Монтаж фахверка	т	2,20	43,00	95	- 67	28	39 I4
87	CI2I-I785	Стоимость металлоконструкций	т	2,20	259,00	570	-	-	-
88	E7-29I ЭСНI7-7	Установка стальных соединительных элементов и вертикальных связей	т	2,56	342,00	876	- 55	55	- -
89	CI47-29 СЦМ Т.ч. п3.9	Металлизация соединительных элементов и вертикальных связей	I00кг	25,56	I7,80	455	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
90	Е7-94 ЭСН7-2	Установка балок покрытия массой до 3т	шт	5,00	4,07	20	- I9	7	I2 4
9I	ССЦМТОМI П8-47 Т.ч. п.3.IO табл.3.3,3.4 п.3.II	Стоимость сборных железобетонных балок покрытия таврового сечения из бетона М-400 на сульфатостойком портланцементе 77,3+0,82+I,63+0,92+I,53+I,33	м3	2,25	83,53	I88	-	-	-
92	CI47-8 СЦМ Т.ч. п.3.9	Арматура А-3	IООкг	I,45	25,00	36	-	-	-
93	CI47-4 СЦМ Т.ч. п.3.9	Арматура А-4	IООкг	3,44	22,90	79	-	-	-
94	CI47-I5 СЦМ т.ч. п.3.9	Проволочная арматура В-I	IООкг	0,24	32,I0	8	-	-	-
95	CI47-24 СЦМ Т.ч. п.3.9	Закладные детали	IООкг	0,76	4I,30	3I	-	-	-
96	CI47-24 СЦМ Т.ч. п.3.9	Дополнительные закладные детали	IООкг	0,85	4I,30	35	-	-	-
97	CI47-29 СЦМ Т.ч. п.3.9	Металлизация закладных деталей	IООкг	I,6I	I7,80	29	-	-	-
98	Е7-I57 ЭСНIO-II	Установка стропильных ферм одноэтажных зданий пролетом до 24м, массой до I5т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25м	шт	I3,00	26,00	338	- 332	I20	2I2 78
99	ССЦМТОМI П8-80 Т.ч. п.3.IO табл.3.4 п.3.II	Стоимость сборных железобетонных ферм из бетона М-400, пролетом до 24м, объемом до 5м3, массой до I5т на сульфатостойком портланцементе 0,6МПА II5+I,53+I,33	м3	6I,I0	II7,86	720I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I00	CI47-I СПМ Т.ч. п.3.9	Арматура А-I	I00кг	0,9I	22,90	2I	—	-	—
I0I	CI47-3 СПМ Т.ч. п.3.9	Арматура А-3	I00кг	33,4I	25,00	835	—	-	—
I02	CI47-4 СПМ Т.ч. п.3.9	Арматура А-4	I00кг	82,I6	22,90	I88I	—	-	—
I03	CI47-I5 СПМ Т.ч. п.3.9	Проволочная арматура В-I	I00кг	2,08	32,I0	67	—	-	—
I04	CI47-24 СПМТЧП3.9	Закладные детали	I00кг	9,23	4I,30	38I	—	-	—
I05	CI47-24 СПМ Т.ч. п.3.9	Дополнительные закладные детали	I00кг	I6,33	4I,30	674	—	-	—
I06	CI47-29 СПМ Т.ч. п.3.9	Металлизация закладных деталей	I00кг	25,56	I7,80	455	—	-	—
		Всего по разделу II			руб	37652	— / II05	474	63I / 228
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	29307			
		Материалы			руб	I057			
		Эксплуатация машин			руб	378			
		Заработная плата машинистов			руб	2I4			
		Основная заработная плата			руб	446			
		Всего заработная плата			руб	660			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	I09I7			
		Накладные расходы			руб	4834			
		Плановые накопления			руб	273I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	36872			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	665			
		Материалы			руб	27			
		Эксплуатация машин			руб	25			
		Заработная плата машинистов			руб	I4			
		Основная заработная плата			руб	28			
		Всего заработная плата			руб	42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость материалов и конструкций			руб	570			
		Накладные расходы			руб	57			
		Плановые накопления			руб	58			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	780			
		IУ. С т е н ы							
I07	Е8-30 ЭСН5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	27,90	34,20	954	-/85	62	23/7
I08	Е8-49 ЭСН6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, неармированные, при высоте этажа до 4м	м3	2,05	37,20	76	-/I0	8	2/I
I09	Е8-50 ЭСН6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, неармированные, при высоте этажа более 4м	м3	5,64	37,00	209	-/24	20	4/I
II0	Е8-57 ЭСН7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	I,30	I3,I0	I7	-/I7	I7	-/-
III	Е7-446 ЭСН38-I0	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	I2,00	0,27	3	-/4	I	3/I
II2	ССЦМ п.2-4	Стоимость цементного раствора М-I00	м3	0,03	24,40	I	-/-	-	-/-
II3	ССЦМ Том 3 п.866 Т.ч.п.3.I0 табл.3.4 п.3.II	Стоимость сборных железобетонных перемычек серии I.I38-I0BI марки IIPI-I2.I2.I4 на сульфатостойком портландцементе, 0,6 МПА 7I,7+0,92.2+I,53+I,33	шт	0,I0	76,40	8	-/-	-	-/-
II4	ССЦМ Том 3 п.872 Т.ч.п.3.I0 табл.3.4 п.3.II	То же, марки IIP4-28.I2.I4 88+0,92.2+I,53+I,33	шт	0,I0	92,70	9	-/-	-	-/-
II5	ССЦМ Том 3 п.879 Т.ч.п.3.I0 табл.3.4 п.3.II	То же, марки IIP38-I5.I2.22У 86,2+0,92.2+I,53+I,33	шт	0,I6	90,90	I5	-/-	-	-/-
II6	ССЦМ том 3	То же, марки IIP8-27.I2.22У	шт	0,07	82,80	6	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	п.890 Т.ч. п.3.I0 табл.3.4 п.3.II	78,I+0,92.2+I,53+I,33							
II7	EI2-270 ЭСН6-3	Устройство наружных стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по деревянным прогонам	I00м2	I9,55	I95,00	38I2	-/534	483	5I/I5
II8	EI0-28 ЭСН4-I	Устройство деревянного каркаса из брусьев	м3	25,40	II0,00	2794	-/36I	328	33/I0
II9	E7-29I ЭСНI7-7	Установка металлических соединительных элементов, закладных и крепежных деталей	т	I,7I	342,00	585	-/36	36	-/-
I20	EI2-280 ЭСН8-5	Устройство свесов из кровельной оцинкованной стали	I00м2	I,36	I92,00	26I	-/62	62	-/-
I2I	EI0-I4 ЭСН-2-4	Устройство подпорноразделительных стенок из бревен диам.до 20см	м2	362,84	I2,50	4535	-/944	835	I09/33
I22	EI0-20 ЭСН3-3	Острожка бревен	м2	362,84	0,I4	5I	-/5I	5I	-/-
I23	E20-696 ЭСНI8-I	Соединение на болтах	I00кг	2,2I	35,90	80	-/I5	I4	I/-
I24	E7-247 ЭСНI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25м	шт	40,00	I6,30	652	-/390	I62	228/82
I25	ССЦМ п.I-I	Стоимость цементного раствора М-I00	м3	0,6I	24,80	I5	-/-	-	-/-
I26	ССЦМ том I п.8-564 Т.ч.п.3-I0 табл.3.4 п.3.II	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит подпорных стен размером I,5х6 из бетона М-300 на сульфатостойком портландцементе, 0,6 МПА 64+0,92+I,53+I,33	м3	I9,00	67,78	I288	-/-	-	-/-
I27	ССЦМ том I п.8-564 Т.ч.п.3-I0 табл.3.4 3.II	То же, из бетона М-350	м3	I9,00	67,68	I286	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		64+I,53+I,33+0,82							
I28	CI47-8 СПМт.ч. п.3.9	Арматура А-3	IOOкг	7,I2	25,00	I78	-	-	-
I29	CI47-4 СПМт.ч. п.3.9	Арматура А-4	IOOкг	I3,00	22,90	298	-	-	-
I30	CI47-I6 СПМт.ч. п.3.9	Проволочная арматура ВР-I	IOOкг	I3,I0	32,I0	42I	-	-	-
I3I	CI47-24 СПМ т.ч. п.3.9	Закладные детали	IOOкг	3,28	4I,30	I35	-	-	-
I32	CI47-24 СПМт.ч. п.3.9	Дополнительные закладные детали	IOOкг	I,68	4I,30	69	-	-	-
I33	E7-29I ЭСНI7-7	Установка соединительных элементов	т	0,09	342,00	3I	- / 2	2	-
I34	CI47-29 СПМ т.ч. п.3.9	Металлизация закладных деталей и соединительных элементов	IOOкг	5,86	I7,80	I04	-	-	-
I35	E6-I3 СПМп.I-3 п.I-5 Т.ч. п.3.I0 табл.3.4 п.3.II ЭСНI-I3	Заделка отдельных мест бетоном М-200 на сульфатостойком портландцементе,0,6МПА 34,4+(27,4-25,8).I,02+0,92.2+I,53+I,33	м3	0,95	40,73	39	- / 3	3	-
		Всего по разделу IУ в том числе:			руб	22556	- / 2538	2084	454 / I50
		Стоимость общестроительных работ			руб	I7852			
		Материалы			руб	II497			
		Эксплуатация машин			руб	303			
		Заработная плата машинистов			руб	I50			
		Основная заработная плата			руб	2070			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего заработная плата			руб	2220			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	I205			
		Накладные расходы			руб	294I			
		Плановые накопления			руб	I665			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	22458			
		Стоимость сантехнических работ			руб	80			
		Материалы			руб	65			
		Эксплуатация машин			руб	I			
		Основная заработная плата			руб	I4			
		Всего заработная плата			руб	I4			
		Накладные расходы			руб	II			
		Плановые накопления			руб	7			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	98			
		У. Покрытие и перекрытие							
I36	Е7-I84 ЭСНII-5	Укладка плит покрытий одноэтажных производственных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5т и высоте зданий до 25м	шт	94,00	8,02	754	-/428	I57	27I/98
I37	ССПМ томI п.8-II9 Т.ч.п.3.I0 табл.3.4 п.3.II	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит покрытия размером 3х6 при расчетной нагрузке 380 кгс/м2 на сульфатостойком портланцементе,0,6МПА 5,35+(0,92+I,53+I,33).0,06	м2	I5I2,00	5,58	8437	-	-	-
I38	ССПМ томI п.8-I57 т.ч.п.3.I0 таб.3.4 п.3.II	То же, с отверстиями 7,92+(0,02+I,53+I,33).0,08	м2	72,00	8,22	592	-	-	-
I39	Е7-209 ЭСНI2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	4,00	2,43	I0	-/9	4	5/2
I40	ССПМтомI п.8-237	Стоимость стаканов для крепления дефлекторов серии I.494-24 типа СБIОБ-I	м3	0,44	75,90	33	-	-	-
I4I	ССПМ т.ч. п.3.9 табл.3.I п.I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,02	229,00	5	-	-	-
I42	ССПМ т.ч. п.3.9 табл.3.I п.3	То же, A3	т	0,0I	250,00	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I43	ССЦМ т.ч. п.3.9 табл.3.I п.6	То же, BI	т	0,0I	32I,00	3	-	-	-
I44	ССЦМ т.ч. п.3.9 таб.3.I п.I3	То же, закладных деталей	т	0,0I	4I3,00	4	-	-	-
I45	ССЦМт.ч. п.3.9 таб.3.I п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,0I	I78,00	2	-	-	-
I46	ССЦМ томI п.8-I2I Т.ч.п.3.I0 табл.3.4 п.3.II	То же, при расчетной нагрузке 760 кгс/м2 6,I8+(I,53+I,33).0,06	м2	I08,00	6,35	686	-	-	-
I47	CI47-24 СЦМ т.ч. п.3.9	Дополнительные закладные детали	I00кг	6,I6	4I,30	254	-	-	-
I48	CI47-29 СЦМ т.ч. п.3.9	Металлизация всех закладных деталей	I00кг	I2,I8	I7,80	2I7	-	-	-
I49	Е7-666 ЭСН47-I0	Установка карнизных плит массой более 0,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	22,00	2,22	49	- 32	2I	II 3
I50	ССЦМ п.2-4	Стоимость цементного раствора М-I00	м3	0,40	24,40	I0	-	-	-
I5I	ССЦМтомI п.8-360 Т.ч.п.3.I0 п.3.4 табл.3.II	Стоимость сборных железобетонных карнизных плит из бетона М-I50 на сульфатостойком портланцементе 58,9+0,92.2+I,53+I,33	м3	I7,00	63,60	I08I	-	-	-
I52	CI47-I СЦМ т.ч. п.3.9	Арматура А-I	I00кг	3,26	22,90	75	-	-	-
I53	CI47-6 СЦМ т.ч. п.3.9	Арматура А-3	I00кг	3,0I	25,00	77	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54	Е7-200 ЭСНI2-2	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений площадью до Iм2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5т и высоте зданий до 25м	шт	45,00	0,48	22	-/22	II	II/4
I55	ССЦМтомI п.2-4	Стоимость цементного раствора М-I00	м3	0,08	24,40	2	-/-	-	-/-
I56	ССЦМ-22I Т.ч.п.3.I0 табл.3.4 п.3.II	Стоимость сборных железобетонных плит покрытия из бетона М-200 на сульфатостойком портландцементе 0,6МПА 5I,6+0,92.2+I,53+I,33	м3	4,50	56,30	253	-/-	-	-/-
I57	CI47-I ССЦМ Т.ч. п.3.9	Арматура А-I	I00кг	0,07	22,90	2	-/-	-	-/-
I58	CI47-I5 ССЦМ Т.ч. п.9.3	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,I5	32,I0	5	-/-	-	-/-
I59	Е6-I82 ССЦМ Т.ч. п.3.I0 табл.3.4 п.3.II ЭСНI6-I0	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5м2 и приведенной толщине до I00мм на сульфатостойком портландцементе,0,6МПА 53,8+0,92.2+I,53+I,33	м3	I,20	58,50	70	-/8	7	I/-
I60	Е6-I83 ССЦМ Т.ч. п.3,I0 табл.3.4 п.3.II ЭСНI6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5м2 и приведенной толщине до I50 мм на сульфатостойком портландцементе,0,6МПА 49+0,92,2+I,53+I,33	м3	4,30	53,70	23I	-/24	2I	3/I
I6I	CI24-I0	Арматура класса AI	т	0,II	338,00	37	-/-	-	-/-
I62	CI24-I2	Арматура класса А3	т	0,28	325,00	9I	-/-	-	-/-
I63	Е6-83 ЭСН9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,03	44I,00	I3	-/4	4	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I64	Е6-I68 СЦМп.I-I7 п.I-I6 Т.ч.п.3.I0 п.3.II ЭСНI5-9	Устройство монолитного железобетонного пояса из бетона М-I50 0,6 МПА на сульфатостойком портландцементе в опалубке 42,3-(28,2-27,2).I,0I5+0,92,2+I,53+I,33	м3	2,00	36,50	73	- I2	I0	2 I
I65	СI24-7	Арматура класса AI	т	0,0I	253,00	3	-	-	-
I66	СI24-9	Арматура класса A3	т	0,2I	286,00	60	-	-	-
I67	Е6-84 ЭСН9-8	Установка закладных деталей весом,кг, до 20	т	0,03	355,00	II	- I	I	-
		Всего по разделу У			руб	I6563	- 540	236	304 I09
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I3I65			
		Материалы			руб	692			
		Эксплуатация машин			руб	I95			
		Заработная плата машинистов			руб	I09			
		Основная заработная плата			руб	236			
		Всего заработная плата			руб	345			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	82I			
		Накладные расходы			руб	2I73			
		Плановые накопления			руб	I225			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I6563			
		УI. Перегородки							
I68	Е7-3I8 ЭСН2I-I0	Установка металлических оград из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя при высоте оград до I,2 м	м	32,80	2,25	74	- 59	3I	28 9
I69	ССЦМтомI п.9-I Т.ч.п.3.I0 табл.3.4, п.3.II	Стоимость сборных конструкций железобетонных столбов из бетона М-200, объемом до 0,2 м3 84,3+0,92.2+I,53+I,33	м3	0,40	89,00	36	-	-	-
I70	СI47-I Т.ч.п.3.9	Арматура A-I	I00кг	0,70	22,90	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I7I	CI47-I5 Т.ч.п.3.9	Проволочная арматура В-I	IOOкг	0,IO	32,IO	3	-	-	-
I72	CI47-24 Т.ч.п.3.9	Закладные детали	IOOкг	0,25	4I,30	IO	-	-	-
I73	CI47-29 Т.ч.п.3.9	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	IOOкг	0,25	I7,80	4	-	-	-
I74	CI2I-I98I	Стоимость металлических сетчатых панелей с калиткой	т	0,3I	327,00	IOI	-	-	-
		Всего по разделу УI			руб	308	59	3I	28 / 9
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	244			
		Материалы			руб	I4			
		Эксплуатация машин			руб	I9			
		Заработная плата машинистов			руб	9			
		Основная заработная плата			руб	3I			
		Всего заработная плата			руб	40			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	33			
		Накладные расходы			руб	42			
		Плановые накопления			руб	22			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	308			
		УП. Металлоконструкции							
I75	E9-6I ЭСН9-I	Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже пролетом до 6м на отметке до 25м, массой до 2т	т	I2,9I	38,60	498	4I2	I82	230 / 87
I76	CI2I-I808 Т.ч. табл.3п.5	Стоимость металлоконструкций подкрановых балок из листовой стали двутаврового сечения, разрезные, пролетом 6м, масса Iм до 0,Iт из стали марки ВСТ3КП2-I		0,04	265,93	II	-	-	-
		273-7,I,0I							
I77	CI2I-I808 Т.ч. табл.3 п.IO	То же, из стали марки ВСТ3ГПС5-2	т	IO,33	285,I2	2945	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		273+I2,I.I,0I=285,I2							
I78	CI2I-I808 Т.ч.табл.3 п.6	То же, из стали марки ВСТ3ПС6-I 273+I.I,0I	т	0,50	274,00	I37	-	-	-
I79	CI2I-I822 Т.ч.табл.3 п.5	Стоимость металлоконструкций упоров концевых из стали марки ВСТ3 КП2-I 265-7.I,0I	т	0,32	258,00	83	-	-	-
I80	CI2I-I823 Т.ч.табл.3 п.6	Стоимость металлоконструкций деталей крепления из стали марки ВСТ3ПС6-I 464+I.I,0I=465,0I	т	I,72	465,00	800	-	-	-
I8I	E9-98 ЭСН3-2	Монтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам типа КР	м	I28,00	I2,40	I587	- 69I	3I4	377 II8
I82	CI2I-I824	Тормозные конструкции подкрановых балок рельсов крановые I	т	7,03	226,00	I589	-	-	-
I83	E9-40 ЭСН6-I	Монтаж монорельсовых путей из двутавра	м	76,20	3,68	280	- 257	56	20I 70
I84	CI2I-I825 Т.ч.табл.3 п.8	Стоимость металлоконструкций монорельсовых путей пролетом 6м из двутавров из стали ВСТ3СП5-2 239+I9,I,0I	т	I,73	258,00	446	-	-	-
I85	E9-5I ЭСН8-I	Монтаж стоек подпорноразделительных стенок	т	25,62	I9,20	492	- 388	I54	234 88
I86	CI2I-I780 Т.ч. табл.3п.I	Стоимость металлоконструкций стоек из двутавров с параллельными гранями полок из стали марки ВСТ3КП2 278-8.I,0I	т	25,62	270,00	69I7	-	-	-
I87	E9-46 ЭСН7-I	Монтаж лестниц с ограждением	т	2,6I	58,00	I5I	- I20	36	84 3I
I88	CI2I-I975 Т.ч.табл.3 п.I	Стоимость металлоконструкций лестниц из стали ВСТ3КП2 с деталями крепления 358-8.I,0I	т	3,04	350,00	I064	-	-	-
I89	CI2I-I98I Т.ч.табл.3 п.I	Стоимость металлоконструкций ограждений из стали ВСТ3КП2 327-8.I,0I	т	I,II	3I9,00	354	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I90	E9-47 ЭСН7-2	Монтаж площадок с настилом и ограждением	т	2,95	46,80	I38	- I08	56	52 I6
I9I	CI2I-I979 Т.ч.табл.3 п.I	Стоимость металлоконструкций площадок с настилом из стали марки ВСТ3КП2 с деталями крепления 326-8.I,0I	т	2,I9	3I8,00	696	-	-	-
I92	CI2I-I98I Т.ч.табл.3 п.I	Стоимость металлоконструкций ограждений из стали марки ВСТ3КП2 327-8.I,0I	т	0,76	3I9,00	242	-	-	-
I93	E9-5I ЭСН8-I	Монтаж стоек рабочих площадок	т	3,63	I9,20	70	- 55	22	33 I2
I94	CI2I-I943 Т.ч.табл.3 п.8	Стоимость металлоконструкций стоек из двутавров с параллельными гранями полок,масса Iм до 0,It из стали марки ВСТ3СП5-2 292+I9.I,0I	т	3,47	3II,00	I079	-	-	-
I95	CI2I-I943 Т.ч.табл.3 п.I	То же, из стали марки ВСТ3КП2 292-8.I,0I	т	0,I6	284,00	45	-	-	-
I96	E9-88 ЭСНII-7	Монтаж связей рабочих площадок	т	I,55	4I,30	64	- 42	24	I8 7
I97	CI2I-I9I2 Т.ч.табл.3 п.8	Элементы связей линейные из одиночных уголков 2 из стали ВСТ3СП5-2 225+I9.I,0I	т	I,5I	244,00	368	-	-	-
I98	CI2I-I9I2 Т.ч.табл.3 п.8	То же, из стали марки ВСТ3КП2 225-8.I,0I	т	0,04	2I7,00	9	-	-	-
I99	E9-I32 ЭСН20-I	Монтаж бункеров	т	7,I7	67,I0	48I	- 4I2	I94	2I8 7I
200	CI2I-I987 Т.Ч.табл.3 п,8	Стоимость металлоконструкций бункеров из стали ВСТ3СП5-2 297+I9.I,0I	т	7,I7	3I6,00	2266	-	-	-
20I	E9-48 ЭСН7-3	Монтаж балок, решеток и настилов рабочих площадок	т	6,39	35,50	227	- I49	58	9I 34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
202	CI2I-I964 Т.ч.табл.3 п.8	Стоимость металлоконструкций балок, решеток и настилов рабочих площадок из стали ВСТ3СП5-2 248+I9.I,0I	т	4,25	268,00	II39	-	-	-
203	CI2I-I964 Т.ч.табл.3 п.I	То же, из стали ВСТ3КП2 248-8.I,0I	т	2,I2	240,00	509	-	-	-
204	CI2I-I964 Т.ч.табл.3 п.I	То же, из стали марки ВСТ3СП5 248+I3.I,0I	т	0,02	26I,00	5	-	-	-
205	E9-33 ЭСН4-I0	Монтаж фахверка	т	7,39	43,00	3I8	- 227	93	I34 49
206	CI2I-I790	Стоимость металлоконструкций фахверка	т	7,39	299,00	22I0	-	-	-
		Всего по разделу УП			руб	3I928	- 286I	II89	I672 583
		В том числе:							
		Стоимость металломонтажных работ			руб	27220			
		Материалы			руб	I449			
		Эксплуатация машин			руб	I089			
		Заработная плата машинистов			руб	583			
		Основная заработная плата			руб	II89			
		Всего заработная плата			руб	I772			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	229I4			
		Накладные расходы			руб	2342			
		Плановые накопления			руб	2366			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	3I928			
		УШ. К р о в л я							
207	E10-23 ЭСН3-6	Устройство карнизов	м2	I2,I0	3,04	37	- I0	I0	-
208	E12-37 ЭСНI-II	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от I2 до 24м на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике: из стеклорубероида С-РМ	I00м2	8,08	347,00	2804	- 450	360	90 27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
209	EI2-42 ЭСНI-2-I	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для здания с фонарями зданий без фонарей шириной от I2 до 24м на битумной мастике из двух слоев стеклорубероида С-РМ с защитным слоем из стеклорубероида С-РК	I00м2	I4,28	303,00	4327	- 557	440	II7 35
2I0	EI2-II2 ЭСНI-5-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий без фонарей шириной не более 24м на битумной мастике из трехслоев стеклорубероида РМ-350 с защитным слоем: из стеклорубероида С-РК	I00м2	0,53	252,00	I34	- 23	I7	6 2
2II	EI2-I29 ЭСН2-5	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий без фонарей шириной не более 24м на битумной мастике с защитным слоем на битумной антисептированной мастике: из стеклорубероида С-РМ	I00м2	I,27	402,00	5I2	- 82	64	I8 5
2I2	EI2-283 ЭСН8-8	Ограждение кровли перилами	I00м	I,32	I07,00	I4I	- 8	8	- -
		Всего по разделу УШ			руб	I0008	- II30	899	23I 69
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	7955			
		Материалы			руб	6827			
		Эксплуатация машин			руб	I62			
		Заработная плата машинистов			руб	69			
		Основная заработная плата			руб	899			
		Всего заработная плата			руб	968			
		Накладные расходы			руб	I3I3			
		Плановые накопления			руб	740			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I0008			
		IX. О к н а							
2I3	EI0-9I ЭСНI6-3	Установка оконных блоков с одинарными и спаренными переплетами в стенах промышленных зданий высотой проема 2,4I5м	м2	I77,84	2,77	493	- I89	98	9I 27
2I4	CI22-I44 Применит. Пр-нт С7-27-0I Прилож.I п.99	Стоимость оконных блоков марки ОПА30-I2ВЦ Шифр 2I8-80 трехстворных площадью 3,42м2, окрашенных масляной краской за 2 раза 8,53+I,5.0,37	м2	I77,84	9,09	I6I7	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	ЕІО-89 ЭСНІ6-І	Установка оконных блоков с одинарными и спаренными переплетами в стенах промышленных зданий высотой проема І,2І5м	м2	6,84	3,І5	22	-/7	4	3/І
2І6	СІ22-І44 Применит. Пр-нт 07-27-0І Прилож.І п.99	Стоимость оконных блоков марки СПАЗО-І2В шифр 2І8-80, окрашенных масляной краской за 2 раза 8,53+І,5.0,37	м2	6,84	9,09	62	-/-	-	-/-
2І7	ЕІО-88 ЭСНІ5-2	Установка приборов оконных	шт	54,00	0,24	І3	-/І3	І3	-/-
2І8	СІІІ-439	Стоимость приборов для одинарных трехстворных блоков	компл	54,00	3,87	209	-/-	-	-/-
2І9	ЕІ5-747 ЭСН202-І	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий, установленных в коробки, оконным 3 мм стеклом	І00м2	І,85	222,00	4ІО	-/26	25	І/-
220	СІО-2ІО ЭСН39-4	Пропитка оконных блоков	І0м2	І8,47	8,29	І53	-/І5	І5	-/-
		Всего по разделу IX			руб	3747	-/250	І55	95/28
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	2979			
		Материалы			руб	839			
		Эксплуатация машин			руб	67			
		Заработная плата машинистов			руб	28			
		Основная заработная плата			руб	І55			
		Всего заработная плата			руб	І83			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	І888			
		Накладные расходы			руб	49І			
		Плановые накопления			руб	277			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	3747			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		X. Двери							
22I	EI0-I05 ЭСН20-I0	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	6,I8	I,45	9	-/5	3	2/I
222	EI0-I06 ЭСН20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2	м2	5,44	I,I9	6	-/4	3	I/-
223	EI0-I40 ЭСН26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема до 3м2	м2	6,I8	I,34	8	-/I	I	-/-
224	EI0-I4I ЭСН26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3м2	м2	5,44	0,95	5	-/I	I	-/-
225	CI22-280 Пр-нт 07-27-0I Прилож.I п.228	Стоимость дверных блоков марки Д-56, ГОСТ 4624-69, окрашенных масляной краской за 2 раза I6,8+2,06.0,37	м2	6,I8	I7,56	I09	-/-	-	-/-
226	CI22-282 Пр-нт 07-27-0I Прилож.I п.230	То же, марки Д-50 I5,6+I,07.0,37	м2	5,44	I6,33	89	-/-	-	-/-
227	CIII-446-I	Стоимость приборов дверных для наружных однопольных дверей	компл	3,00	6,73	20	-/-	-	-/-
228	CIII-447-I	То же, для двупольных дверей	компл	I,00	8,94	9	-/-	-	-/-
229	CI0-2I0 ЭСН39-4	Пропитка дверных блоков антипиренами	I0м2	I,I6	8,29	I0	-/I	I	-/-
		Всего по разделу X			руб	333	-/I2	9	3/I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	265			
		Материалы			руб	25			
		Эксплуатация машин			руб	2			
		Заработная плата машинистов			руб	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Основная заработная плата			руб	9			
		Всего заработная плата			руб	IO			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	227			
		Накладные расходы			руб	43			
		Плановые накопления			руб	25			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	333			
		XI. В о р о т а							
230	Е9-49 ЭСН7-4	Монтаж металлических распашных складчатых с ручным открыванием ворот	т	4,94	I03,00	509	- 384	III	273 77
23I	СI2I-I969	Стоимость металлоконструкций ворот	т	4,I3	287,00	II85	-	-	-
232	СIII-525	Стоимость оцинкованной листовой стали	т	0,8I	294,00	238	-	-	-
233	СIII-356	Стоимость прокладки из резины-пластины	кг	39,4I	0,6I	24	-	-	-
234	СIII-365	Стоимость резины губчатой	кг	I7,80	I,00	I8	-	-	-
235	СIII-363	Стоимость резиновых изделий	кг	20,09	I,62	33	-	-	-
		Всего по разделу XI			руб	2380	- 384	III	273 77
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	3I3			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	3I3			
		Накладные расходы			руб	5I			
		Плановые накопления			руб	29			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	393			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	I694			
		Материалы			руб	I25			
		Эксплуатация машин			руб	I96			
		Заработная плата машинистов			руб	77			
		Основная заработная плата			руб	III			
		Всего заработная плата			руб	I88			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	II85			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы			руб	I46			
		Плановые накопления			руб	I47			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	I987			
		XII. П о л ы							
		Тип I							
236	ЕII-2 ЭСНI-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I6,24	43,30	703	-/74	58	I6/5
237	ЕII-II ЭСНI-II СПМПI-I9 п.I-I5 Т.ч.п.2.4 табл.3.4 п.2.6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-300, толщиной 250 мм на сульфатостойком портландцементе,0,6 МПА 29,3+(32,I-26,3).+0,02+0,92+I,53+I,33	м3	406,00	39,00	I5834	-/658	658	-/-
238	ЕII-55 ЭСН8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	I6,24	70,00	II37	-/I76	I60	I6/5
239	ЕI0-50 ЭСН9-I	Устройство покрытий из деревянных щитов толщиной 40 мм	м2	204,I7	4,92	I005	-/I30	I02	28/8
		Тип 3							
240	ЕII-79 ЭСНI2-I ЭСНI2-3 478-II4,2	Устройство покрытий из кислотоупорного бетона толщиной 20 мм	I00м2	0,28	292,34	82	-/26	20	6/2
24I	ЕII-78 ЭСНII-I2	Шлифовка бетонных металлоцементных покрытий	I00м2	0,28	9I,I0	26	-/I3	I3	-/-
		Тип 4							
242	ЕI0-50 ЭСН9-I	Устройство покрытий из деревянных щитов толщиной 40 мм	м2	22,00	4,92	I08	-/I4	II	3/I
		Тип 5							
243	ЕII-2 ЭСНI-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,22	43,30	I0	-/I	I	-/-
244	ЕII-II ЭСНI-II СПМ Т.ч. п.2.4 табл.3.4п.2.6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00,толщиной I00 мм на сульфатостойком портландцементе, 0,6МПА	м3	2,20	34,00	75	-/4	4	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		29,3+0,92.2+I,53+I,33							
245	EII-69 ЭСНI-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,22	84,70	I9	-/3	3	-/-
246	EII-77 ЭСНII-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,22	9,83	2	-/2	2	-/-
247	E27-I44 ЭСН34-6	Заливка швов в полах битумом	I00м2	0,I4	9,34	I	-/I	-	I/-
248	CIII-4I	Стоимость битума	т	0,57	44,40	25	-/-	-	-/-
		Всего по разделу XII			руб	2394I	-/II02	I032	70/2I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I9027			
		Материалы			руб	I7896			
		Эксплуатация машин			руб	49			
		Заработная плата машинистов			руб	2I			
		Основная заработная плата			руб	I032			
		Всего заработная плата			руб	I053			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	25			
		Накладные расходы			руб	3I40			
		Плановые накопления			руб	I774			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	2394I			
		XIII. Отделочные работы							
249	EI5-509 ЭСНI53-2	Известковая побелка стен	I00м2	26,65	3,I3	83	-/66	64	2/I
250	EI5-509 ЭСНI53-2	То же, потолков	I00м2	2I,76	3,I3	68	-/53	52	I/-
25I	EI5-277 ЭСН56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов	I00м2	0,06	2I5,00	I3	-/7	7	-/-
252	EI5-2I0 ЭСН52-3	Штукатурка наружных оконных и дверных откосов	I00м	0,3I	34,60	II	-/5	5	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу XIII			руб	220	-/I3I	I28	3/I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I75			
		Материалы			руб	44			
		Эксплуатация машин			руб	2			
		Заработная плата машинистов			руб	I			
		Основная заработная плата			руб	I28			
		Всего заработная плата			руб	I29			
		Накладные расходы			руб	29			
		Плановые накопления			руб	I6			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	220			
		XIV. Разные работы							
253	E27-I73 27-I74 ЭСН43-I ЭСН43-2	Устройство щебеночного основания толщиной I00 мм под отмостку 230-9,06.2	I00м2	2,04	2I2,48	433	-/44	29	I5/4
254	E27-I69 ЭСН42-I	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 3 см	I00м2	2,04	I58,00	3I8	-/I7	I7	-/-
255	EII-6 ЭСНI-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	3,60	I6,00	58	-/II	7	4/I
256	EII-79 ЭСНI2-I	Устройство пандусов из кислотоупорного бетона толщиной 50 мм	I00м2	0,36	478,00	I72	-/34	26	8/2
257	EII-8I ЭСНI2-3	На каждые I0мм изменения толщины бетонного покрытия добавлять или исключать по расценке НР.79	I00м2	0,36	II4,00	4I	-/8	6	2/I
		Всего по разделу XIV			руб	I287	-/II4	85	29/8
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I022			
		Материалы			руб	909			
		Эксплуатация машин			руб	2I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Заработная плата машинистов			руб	8			
		Основная заработная плата			руб	85			
		Всего заработная плата			руб	93			
		Накладные расходы			руб	I70			
		Плановые накопления			руб	95			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I287			
		Всего по надземной части:			руб	I50923	- I0226	6433	3793 I284
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	92304			
		Материалы			руб	39800			
		Эксплуатация машин			руб	II98			
		Заработная плата машинистов			руб	6I0			
		Основная заработная плата			руб	509I			
		Всего заработная плата			руб	570I			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	I5429			
		Накладные расходы			руб	I5227			
		Плановые накопления			руб	8599			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	II6I30			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	29579			
		Материалы			руб	I60I			
		Эксплуатация машин			руб	I3I0			
		Заработная плата машинистов			руб	674			
		Основная заработная плата			руб	I328			
		Всего заработная плата			руб	2002			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	24669			
		Накладные расходы			руб	2545			
		Плановые накопления			руб	257I			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	34695			
		Стоимость сантехнических работ			руб	80			
		Материалы			руб	65			
		Эксплуатация машин			руб	I			
		Основная заработная плата			руб	I4			
		Всего заработная плата			руб	I4			
		Накладные расходы			руб	II			
		Плановые накопления			руб	7			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	98			
		Всего по смете:			руб	204356	- I4422	898I	544I I873
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I34772			
		Материалы			руб	7I225			
		Эксплуатация машин			руб	2257			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Заработная плата машинистов		руб	II99			
			Основная заработная плата		руб	7639			
			Всего заработная плата		руб	8838			
			Стоимость материалов и конструкций		руб	I8708			
			Накладные расходы		руб	22233			
			Плановые накопления		руб	I2558			
			Всего, стоимость общестроительных работ		руб	I69563			
			Стоимость металломонтажных работ		руб	29579			
			Материалы		руб	I60I			
			Эксплуатация машин		руб	I3I0			
			Заработная плата машинистов		руб	674			
			Основная заработная плата		руб	I328			
			Всего заработная плата		руб	2002			
			Стоимость материалов и конструкций		руб	24669			
			Накладные расходы		руб	2545			
			Плановые накопления		руб	257I			
			Всего, стоимость металломонтажных работ		руб	34695			
			Стоимость сантехнических работ		руб	80			
			Материалы		руб	65			
			Эксплуатация машин		руб	I			
			Основная заработная плата		руб	I4			
			Всего заработная плата		руб	I4			
			Накладные расходы		руб	II			
			Плановые накопления		руб	7			
			Всего, стоимость сантехнических работ		руб	98			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т с мостовым грейферным краном вариант с покрытием из железобетонных ферм

на вентиляцию

Основание: Ал.I, ОВI,ОВ3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость II,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I т.емкости 2,27 руб.
I м2 общей площади здания 7,3I руб.
I м3 объема здания 0,43 руб.

№№ пп	№ укрупненных норм единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативной условно-чистой продукции	в том числе:	
							прямые затраты	основной заработной платы	эксплуатации машин
									в том числе: заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Санитарно-технические работы							
I	Е20-7I5 ЭСН20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ш4-46 н 6,3-0I с электродвигателем4АI32М8	шт	2,00	245,00	490	-/I3	I2	I
2	Пр-нт I5-0I п.0I-4I7	Вычесть эл/двигатель 4АI32М8 I25хI,07	шт	2,00	I33,75	268	-	-	-
3	Пр-нт I5-0I п.0I-4I	Стоимость эл/двигателей 4АI6ОС6 I70хI,07	шт	2,00	I8I,90	364	-	-	-
4	Е20-777	Установка группы из 4-х циклонов	шт	I,00	55,70	56	-	48	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	ЭСН29-4	6ЦН-II-630 массой до 3т					55		2
5	СI30-I842	Стоимость группы из 4-х циклонов 6ЦН-II-630	шт	I,00	863,00	863	-	-	-
6	Е20-698 ЭСНI8-3	Установка постамента под циклон	I00кг	48,00	33,90	I627	- I25	II4	II 3
7	Е20-777 ЭСН29-4	Установка группы из 4-х циклонов 7ЦН-II-630 массой до 3т	шт	I,00	55,70	56	- 55	48	7 2
8	СI30-I842	Стоимость группы из 4 циклонов 7ЦН-II-630	шт	I,00	863,00	863	-	-	-
9	Е20-698 ЭСНI8-3	Установка постамента под циклон	I00кг	48,00	33,90	I627	- I25	II4	II 3
I0	СI30-5I5	Стоимость гибких вставок	м2	2,I6	II,20	24	-	-	-
II	Е20-8 ЭСНI-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм 7I0	м2	29,40	4,67	I37	- I2	II	I -
I2	Е20-8 ЭСНI-4 Т.ч.п.3.I	То же, на высоте до 5м 4,67+0,39.0,06	м2	42,80	4,69	20I	-	-	-
I3	Е20-8 ЭСНI-4 Т.ч.п.3.I	То же, на высоте до 8м 4,67+0,39.0,I6	м2	2I,40	4,73	I0I	-	-	-
I4	Е20-8 ЭСНI-4 т.ч.п.3.I	То же, на высоте до I0м 4,67+0,39.0,23	м2	I06,40	4,76	506	-	-	-
I5	Е20-7 ЭСНI-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, диаметром, мм до 630	м2	I6.60	4,87	8I	- I0	I0	- -
I6	Е20-7 ЭСНI-3 Т.ч.п.3.I	То же, на высоте до 5м 4,87+0,39.0,06	м2	II,90	4,9I	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I7	E20-7 ЭСНI-3 Т.ч.п.3.I	То же, на высоте до 8м 4,87+0,58.0,I6	м2	I6,60	4,96	82	-	-	-
I8	E20-7 ЭСНI-3 Т.ч.п.3.I	То же, на высоте до IOм 4,87+0,57.0,I6	м2	88,00	4,96	436	-	-	-
I9	E20-7 ЭСНI-3 Т.ч.п.3.I	То же, на высоте более IOм 4,87+0,58.0,32	м2	29,00	5,06	I47	-	-	-
20	E20-6 ЭСНI-2 Т.ч.п.3.I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм 500 на высоте до IOм 4,84+0,67.0,23	м2	52,80	4,99	263	-	-	-
2I	E20-5 ЭСНI-2 Т.ч.п.3.I	То же, толщ.0,6 мм диам.450 мм на высоте до IOм 4,69+0,67.0,23	м2	64,30	4,84	3II	-	-	-
22	E20-5 ЭСНI-2 Т.ч.п.3.I	То же, диам.400 мм на высоте до 5м 4,69+0,67.0,06	м2	4,50	4,73	2I	-	-	-
23	E20-5 ЭСНI-2 Т.ч.п.3.I	То же, на высоте до 8м 4,69+0,67.0,I6	м2	9,00	4,80	43	-	-	-
24	E20-5 ЭСНI-2 Т.ч.п.3.I	То же, на высоте до IOм 4,69+0,67.0,23	м2	33,40	4,84	I62	-	-	-
25	E20-5 ЭСНI-2 Т.ч.п.3.I	То же, на высоте до 5м диам.355 мм 4,69+0,67.0,06	м2	4,00	4,73	I9	-	-	-
26	E20-5 ЭСНI-2 Т.ч.п.3.I	То же, на высоте до 8м 4,69+0,67.0,I6	м2	8,00	4,80	38	-	-	-
27	E20-5 ЭСНI-2 Т.ч.п.3.I	То же, на высоте до IOм 4,69+0,67.0,23	м2	2,80	4,84	I4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	E20-696 ЭСНI8-I	Установка креплений воздуховодов	I00кг	2,30	35,90	83	- I5	I4	I -
29	E20-525 ЭСНI2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 200	шт	I,00	8,3I	8	- 2	2	- -
30	E20-530 ЭСНI2-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 7I0	шт	4,00	36,20	I45	- 2I	20	I -
		Всего по разделу I			руб	I03I6	- 433	393	40 I0
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	8558			
		Материали			руб	3874			
		Эксплуатация машин			руб	30			
		Заработная плата машинистов			руб	I0			
		Основная заработная плата			руб	393			
		Всего заработная плата			руб	403			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	I750			
		Пуск и регулировка			руб	23			
		Накладные расходы			руб	97I			
		Плановые накопления			руб	764			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	I03I6			
		II. Строительные работы							
3I	EI5-6I3 ЭСНI64-7	Окраска воздухородов и вентоборудования масляной окраской за 2 раза	I00м2	8,88	43,50	386	- I90	I90	- -
32	EI3-I20 ЭСНI5-5	Покрытие металлических поверхностей грунтом ХС-069	I00м2	9,35	I9,90	I86	- 2I	I9	2 I
33	EI3-I58 ЭСНI8-II	Окраска поверхностей эмалями ХВ-785	I00м2	9,35	I4,80	I38	- I0	9	I -
34	EI3-I64 ЭСН I8-I7	Окраска поверхностей лаками ХВ-784	I00м2	9,35	I0,40	97	- I0	9	I -
		Всего по разделу II			руб	I0I6	- 23I	227	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	807			
		Материалы			руб	575			
		Эксплуатация машин			руб	3			
		Заработная плата машинистов			руб	I			
		Основная заработная плата			руб	227			
		Всего заработная плата			руб	228			
		Накладные расходы			руб	I34			
		Плановые накопления			руб	75			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	IOI6			
		Всего по смете:			руб	II332	- 664	620	44 II
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	807			
		Материалы			руб	575			
		Эксплуатация машин			руб	3			
		Заработная плата машинистов			руб	I			
		Основная заработная плата			руб	227			
		Всего заработная плата			руб	228			
		Накладные расходы			руб	I34			
		Плановые накопления			руб	75			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	IOI6			
		Стоимость сантехнических работ			руб	8558			
		Материалы			руб	3874			
		Эксплуатация машин			руб	30			
		Заработная плата машинистов			руб	IO			
		Основная заработная плата			руб	393			
		Всего заработная плата			руб	403			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	I750			
		Пуск и регулировка			руб	23			
		Накладные расходы			руб	97I			
		Плановые накопления			руб	764			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	I03I6			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм.

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: Ал. IУ,ТХ-I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 38,II тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования 3I,7I тыс.руб.
б)монтажных работ 6,40 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I т.емкости 7,62 руб.
I м2 общей площади здания 24,57 руб.
I м3 объема здания I,44 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскурантов, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативной условно-чистой продукции прямые затраты	в том числе: основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе: заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Монтажные работы							
I	I906-0434	Кран грейферный массой I5I50 кг	шт	I,00	II876,00	II876	-	-	-
2	Ц3-32-2	Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность 5т, пролет до 28,5 м	шт	I,00	686,00	686	-/488	395	93/3I
3	Ц3-5224	Электромонтаж	шт	I,00	229I,45	229I	-/46I	406	56/-
4	Ц3-У-2I7 I шт	Сдача крана	т.грузоп.	3,20	8,96	29	-/I9	I0	9/9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	I9-I4 П-06I0I	Конвейер ленточный ПКС-80 массой 540 кг	шт	3,00	635,00	I905	-/-	-	-/-
6	Ц3-304-I	Конвейер ленточный передвижной реверсивный с лентой шириной 800 мм, длина до I0 м	шт	3,00	II7,00	35I	-/325	255	70/3I
7	I9I4-I7022	Затвор челюстной УСН47-30 массой 93 кг	шт	2,00	I35,00	270	-/-	-	-/-
8	Ц6-2-2	То же	шт	2,00	20,80	42	-/37	I7	20/8
9	I9I4-I7007	Машина для выгрузки слежавшихся грузов МВС-4 массой 3500кг	шт	I,00	7I55,00	7I55	-/-	-	-/-
I0	Ц24-62-2	Разгрузчик нерудных материалов из открытого подвижного состава, производительность 320 м3/ч	шт	I,00	66I,00	66I	-/624	408	2I6/78
II	220I-09045	Вибратор общего назначения ИВ-99 массой I4 кг	шт	6,00	28,00	I68	-/-	-	-/-
I2	Ц24-У-I220 шт 6	Вибратор НВ-99 массой I4 кг I22.I,05 70.I,05	т	0,08	I28,I0	I0	-/6	6	-/-
I3	CI2I-I975- 2 шт	Лестница передвижная для открывания разгрузочных люков массой 300 кг	т	0,60	358,00	2I5	-/-	-	-/-
I4	Е9-46	То же	т	0,60	58,00	35	-/27	8	I9/7
I5	I9-06 п-I6029	Таль электрич. г/п 0,25т с ручным приводом механизма передвижения массой 74 кг	шт	2,00	250,00	500	-/-	-	-/-
I6	Ц3-У-602 шт I2	Таль электрич. с ручным приводом массой 74 кг	т	0,I5	I45,95	22	-/I3	II	2/2
I7	Ц3-560I	Электромонтаж тали массой 74 кг	шт	2,00	50,82	I02	-/35	32	3/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	1906-22003	Устройство маневровое для сбора вагонов	шт	1,00	5640,00	5640	-	-	-
19	Ц3-693-1	Устройства маневровые, тип Му-1202	компл.	1,00	162,00	162	- 112	91	21 10
20	Цена завода	Погрузчик-экскаватор ПЭ-0,86 массой 2400кг	шт	1,00	1820,00	1820	-	-	-
		Всего по разделу I			руб	3811	- 2147	1638	509 179
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	2934			
		Запасные части			руб	586			
		Тара и упаковка			руб	300			
		Транспортные расходы			руб	905			
		Заготов.-складские расходы			руб	372			
		Комплектация			руб	210			
		Всего, стоимость оборудования			руб	3707			
		Стоимость монтажных работ			руб	4356			
		Материалы			руб	315			
		Эксплуатация машин			руб	318			
		Заработная плата машинистов			руб	172			
		Основная заработная плата			руб	1630			
		Всего заработная плата			руб	1802			
		Накладные расходы			руб	1304			
		Плановые накопления			руб	451			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	611			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	250			
		Материалы			руб	7			
		Эксплуатация машин			руб	12			
		Заработная плата машинистов			руб	7			
		Основная заработная плата			руб	8			
		Всего заработная плата			руб	15			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	215			
		Накладные расходы			руб	21			
		Плановые накопления			руб	22			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	293			
		Всего по смете:			руб	3811	- 2147	1638	509 179
		В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость оборудования			руб	29334			
		Запасные части			руб	586			
		Тара и упаковка			руб	300			
		Транспортные расходы			руб	905			
		Заготов.-складские расходы			руб	372			
		Комплектация			руб	210			
		Всего, стоимость оборудования			руб	31707			
		Стоимость монтажных работ			руб	4356			
		Материалы			руб	315			
		Эксплуатация машин			руб	318			
		Заработная плата машинистов			руб	172			
		Основная заработная плата			руб	1630			
		Всего заработная плата			руб	1802			
		Накладные расходы			руб	1304			
		Плановые накопления			руб	451			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	6111			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	250			
		Материалы			руб	7			
		Эксплуатация машин			руб	12			
		Заработная плата машинистов			руб	7			
		Основная заработная плата			руб	8			
		Всего заработная плата			руб	15			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	215			
		Накладные расходы			руб	21			
		Плановые накопления			руб	22			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	293			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм.

на приобретение и монтаж технологического трубопровода воздухоснабжения

Основание: Ал. IУ, ВС-I
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,56 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,24 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,32 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I т.емкости 0,II руб.
I м2 общей площади здания 0,36 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскурантов, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативной условно-чистой продукции прямые затраты	В том числе: Основной заработной платы	Эксплуатации машин в том числе: заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Монтажные работы							
I	Цена завода I50I-0I4I3	Компрессор У43I02 с электродвигателем 4AII2M4У3, массой I23 кг	шт	I,00	2I9,00	2I9	-	-	-
		I35+84							
2	Ц7-I-I	Агрегат компрессорный вертикальный, угловой или у-образный, масса, т, 0,I5	компл.	I,00	93,20	93	82	80	2
3	СII3-I5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-25 т-3,2	м	2,50	0,42	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		обыкновенные/неоцинкованные/диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-25 т-3,2							
4	Ц12-I-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода от I5 мм до 50 мм	м	2,50	0,48	I	I	I	
5	СII3-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные/неоцинкованные/диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-20 т-2,8	м	36,50	0,3I	II	-	-	
6	Ц12-I-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода от I5 мм до 50 мм	м	36,50	0,48	I8	I7	I6	I
7	23-07 П-I0226 К=I,098	Вентиль I5ч8п2 диам.25 мм I,8.I,098	шт	I,00	I,98	2	-	-	
8	Ц12-807-I	Вентили клапаны чугунные муфтовые на условное давление IMПА диаметр условного прохода I5-25мм	шт	I,00	0,75	I	I	I	
9	23-07 П-I0226 К=I,098	Вентиль I5ч8п2 диам.20 мм I,5.I,098	шт	2,00	I,65	3	-	-	
I0	Ц12-807-I	Вентили клапаны чугунные муфтовые на условное давление IMПА диаметр условного прохода I5-25 мм	шт	2,00	0,75	2	I	I	
II	СII3-I8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные/неоцинкованные/диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-50 т-3,5	м	I,00	0,86	I	-	-	
I2	СI2I-20I9 4шт	Опора подвижная ОПБ-2 диам.20-25 мм массой I кг	т	0,I0	356,00	36	-	-	
I3	Е9-I53	То же	т	0,I0	27,I0	3	4 I	I	
I4	С5I7-2I39 К=I,074	Рукав резиновый	м	8,00	I,34	II	-	-	
I5	СIII-487	Угловая равнополочная сталь спокойная, I8СП, шириной полок 35-56мм	т	0,I0	I55,00	I6	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6	CI2I-I795 Iшт	Ящик для песка массой 45кг	т	0,05	27I,00	I4	-/-	-	-/-
I7	E9-I23	То же	т	0,05	45,00	2	-/2	2	-/-
		Всего по разделу I			руб	554	4/I05	I02	3/I
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	2I9			
		Тара и упаковка			руб	2			
		Транспортные расходы			руб	7			
		Заготов.-складские расходы			руб	3			
		Комплектация			руб	2			
		Всего, стоимость оборудования			руб	233			
		Стоимость монтажных работ			руб	I60			
		Материалы			руб	I2			
		Эксплуатация машин			руб	2			
		Заработная плата машинистов			руб	I			
		Основная заработная плата			руб	99			
		Всего заработная плата			руб	I00			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	45			
		Накладные расходы			руб	80			
		плановые накопления			руб	I8			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	258			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	55			
		Материалы			руб	I			
		Основная заработная плата			руб	3			
		Всего заработная плата			руб	3			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	50			
		Накладные расходы			руб	4			
		Накладные НУЧП			руб	I			
		Плановые накопления			руб	4			
		Плановые НУЧП			руб	I			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	63			
		Норматив.условно-чистая продукция			руб	4			
		II. Строительные работы							
I8	E15-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,02	60,50	I	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	E26-69	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике	I00м2	0,02	8I,I0	I	-	-	-
20	CIII-I03 K=I,I5	Изол гидроизоляционный	м2	I,93	0,47	I	-	-	-
		Всего по разделу II			руб	3	- / I	I	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	3			
		Материалы			руб	I			
		Основная заработная плата			руб	I			
		Всего заработная плата			руб	I			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	3			
		Всего по смете:			руб	557	4 / I06	I03	3 / I
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	2I9			
		Тара и упаковка			руб	2			
		Транспортные расходы			руб	7			
		Заготов.-складские расходы			руб	3			
		Комплектация			руб	2			
		Всего, стоимость оборудования			руб	233			
		Стоимость монтажных работ			руб	I60			
		Материалы			руб	I2			
		Эксплуатация машин			руб	2			
		Заработная плата машинистов			руб	I			
		Основная заработная плата			руб	99			
		Всего заработная плата			руб	I00			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	45			
		Накладные расходы			руб	80			
		Плановые накопления			руб	I8			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	258			
		Стоимость общестроительных работ			руб	3			
		Материалы			руб	I			
		Основная заработная плата			руб	I			
		Всего заработная плата			руб	I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость материалов и конструкций			руб	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	3			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	55			
		Материалы			руб	I			
		Основная заработная плата			руб	3			
		Всего заработная плата			руб	3			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	50			
		Накладные расходы			руб	4			
		Накладные НУЧП			руб	I			
		Плановые накопления			руб	4			
		Плановые НУЧП			руб	I			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	63			
		Норматив.условно-чистая продукция			руб	4			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм.

на повышенный путь блочного типа длиной 72 м, высотой 2,5 м

Основание: т.п.501-3 Ал.I,II,III
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 44,96 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I т.емкости 8,99 руб.
I м2 общей площади здания 28,99 руб.
I м3 объема здания I,70 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единич. расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативной условно-чистой продукции	В том числе: Основной заработной платы	Эксплуатации машин, в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ПРЦ (м-к.у.) вып.Iкн.3 Цена № I2I Цена № I22	Строительные работы Подземная часть 7960+I960x2=II880	I повышенный путь	I	II880	II880	-	-	-
2	-"-	Надземная часть I5I00+2700x2x20500	"	I	20500	20500	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	32380	-	-	-
		Работы не учтенные прейскурантом							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
3	6-I ЭСН-I-I СПМ т.ч. п.3.II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50 под сборные железобетонные блоки	м3	I22,4	28,73	3517	-	-	-
		27,4+I,33							
		Итого:	руб			35897			
		Накладные расходы I6,5%	руб			5923			
		Итого:	руб			4I820			
		Плановые накопления 8%	руб			3346			
		Всего:	руб			45I66			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: Ал.I ЭМ I•6
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 2,89 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,29 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I т.емкости 0,58 руб.
I м2 общей площади здания I,86 руб.
I м3 объема здания 0,II руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскурантов, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативной условно-чистой продукции прямые затраты	В том числе: Основной заработной платы	Эксплуатация машин в том числе: заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Монтажные работы							
I	Ц8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором масса до I2 кг	I00шт	0,06	I79,00	II	6	6	-
2	ЦСКПЭ-84 п.2-563	Установка и подготовка к включению шкафа распределительного силового типа ШРСI-20У3	шт	I,00	22,20	22	7	6	I
3	ЦСКПЭ-84 п.2-567	То же, типа ШРСI-24У3	шт	I,00	30,80	3I	I3	I2	I
4	Ц8-52I-I0	Ящик с трехполюсным рубильником и предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до I00А	шт	3,00	4,I8	I3	5	5	-
5	Ц8-52I-4	Ящик с двухполюсным рубильником и предохранителями, устанавливаемый конструкции на на стене или колонне на ток до I00А	шт	4,00	3,50	I4	-/6	6	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	Ц8-529-I0	Кнопка управления или пост управления кнопочный взрывозащищенные с количеством элементов до 3 на конструкции на стене или колонне	шт	2,00	3,9I	8	-/3	3	-/-
7	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	2,00	I,99	4	-/2	2	-/-
8	Ц8-529-6	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6	шт	2,00	2,43	5	-/3	3	-/-
9	Ц8-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2	шт	2,00	0,38	I	-/I	I	-/-
I0	ЦКальку-ляция I	Установка и подготовка к включению сборного распределительного устройства РУС5I04-I3АОГ	шт	2,00	2,23	4	-/2	2	-/-
II	ЦСКЦЭ-84 п.I-200	Ящик ЯНШ-2-25У2 на стене	шт	I,00	24,40	24	-/I	I	-/-
I2	ЦСКЦЭ-84 Ш-20I	Ящик ЯНШ-3-25 на стене	шт	3,00	25,00	75	-/4	4	-/-
I3	ЦСКЦЭ-84 Ш-203	Ящик ЯНШ-3-63У2 на стене	шт	I,00	29,30	29	-/2	2	-/-
I4	Ц8-397-I	Лоток металлический по установленным конструкциям ширина лотка до 200 мм	т	0,08	I08,00	9	-/6	3	3/I
I5	Ц8-405-2	Конструкция металлическая сварная	т	0,03	395,00	I2	-/I	I	-/-
I6	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,02	377,00	8	-/I	I	-/-
I7	ЦII-582-3	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до:32	шт	2,00	I,47	3	-/2	2	-/-
I8	ЦII-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до:I6	шт	I,00	I,04	I	-/I	I	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Ц8-416-1	Кабели по установленным конструкциям или лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечение до 10 мм2	100м	0,50	37,50	19	-/18	6	12/4
20	Ц8-148-1	Кабель до 35кв, по установленным конструкциям и лоткам,с креплением в местах изменения трассы,масса 1м до: 2кг	100м	1,00	12,90	13	-/7	7	-/-
21	Ц8-146-1	Кабель до 35 кв, по с креплением накладными скобами,масса 1м до:3 кг	100м	4,66	48,00	224	-/144	85	59/19
22	Ц8-400-1	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 10мм2	100м	2,38	60,80	145	-/110	56	54/20
23	Ц8-400-2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 16мм2	100м	0,09	68,00	6	-/5	2	3/1
24	Ц8-409-3	Затяжка кабеля в трубы суммарным сеч. до 16 кв.мм	100м	0,18	9,29	2	-/2	1	1/-
25	Ц8-505-1	Токоподвод гибкий каретками на тросе	10м	7,00	18,90	132	-/31	28	3/1
26	Ц8-505-2	Токоподвод гибкий роликами или кольцами на тросе	10м	2,00	11,60	23	-/5	5	-/-
27	Ц8-141-1	Кабель до 35 кв. в готовых траншеях без покрытий,масса 1м, кг, до:3	100м	1,20	12,50	15	-/10	7	3/1
28	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100м	0,70	9,57	7	-/7	2	5/2
29	Ц8-142-2	На каждый последующий	100м	0,50	3,08	2	-/2	1	1/-
30	Е1-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до 1,5м грунт 2 группы	100м3	0,23	74,50	17	-/17	17	-/-
31	Е1-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	100м3	0,21	46,00	10	-/10	10	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	ЕI-II32	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом грунт 2 группы	I00м2	0,I0	7,I5	I	-/I	I	-/-
33	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25мм	I00м	0,80	34,80	28	-/22	I2	I0/3
34	Ц8-4I7-3	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 50мм	I00м	0,05	59,50	3	-/2	I	I/-
35	Ц8-4I8-4	Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм	I00м	0,40	7,24	3	-/2	2	-/-
36	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2	I00м	I,25	4,88	6	-/6	3	3/I
37	Ц8-409-4	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 35мм2	I00м	0,05	I2,30	I	-/-	-	-/-
38	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до: 2,5 мм2	I00м	I,25	I,2I	I2	-/I	I	-/-
39	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод, сечение до: I6мм2	I00м	0,I0	2,53	I	-/-	-	-/-
40	Ц8-409-I4	За каждый последующий провод, сечение до: 35мм2	I00м	0,I5	2,88	I	-/-	-	-/-
4I	Ц8-I69-I	Присоединение жил проводов и кабелей сечение до: 2,5 мм2	I00шт	0,52	5,69	3	-/3	3	-/-
42	Ц8-I69-2	Присоединение жил проводов и кабелей сечение до: 6мм2	I00шт	0,04	6,30	I	-/-	-	-/-
43	Ц8-I69-3	Присоединение жил проводов и кабелей сечение до: I6мм2	I00шт	0,I4	I2,60	2	-/I	I	-/-
44	Ц8-I69-4	Присоединение жил проводов и кабелей сечение до: 35 мм2	I00шт	0,06	I6,60	I	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
45	Ц8-I56-8	Заделка для кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сечение мм2 до 2,5 с количеством жил до 7	шт	I6,00	0,68	II	-/3	3	-/-
46	CI5I-I075	кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ,с числом жил и сечением,мм2: 2х2,5	I000м	0,I0	I66,00	I7	-/-	-	-/-
47	Ц8-I56-9	Заделка для кабеля с полинивинилхлоридной изоляцией сечение мм2 до 2,5 с количеством жил до 37	шт	4,00	0,85	3	-/I	I	-/-
48	Ц8-I55-I	Заделки концевые эпоксидные для кабеля напряжением до I0 кв сечение до I50мм2	шт	20,00	2,2I	44	-/43	43	-/-
49	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечение I00 мм2	I00м	0,I0	56,I0	6	-/I	I	-/-
50	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечение I60 мм2	I00м	0,50	64,20	32	-/8	7	I/-
5I	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр I2 мм	I00м	0,25	58,80	I5	-/4	4	-/-
52	Ц8-48I-I9	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками,поступающей в собранном виде,с короткозамкнутым ротором,масса, до:0,1т	шт	2,00	I,38	3	-/2	2	-/-
53	Ц8-48I-20	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками,поступающей в собранном виде,с короткозамкнутым ротором,масса, до: 0,25т	шт	2,00	2,04	4	-/3	3	-/-
		Всего по разделу I			руб	I492	-/538	377	I6I/53
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	I049			
		Материалы			руб	362			
		Эксплуатация машин			руб	I08			
		Заработная плата машинистов			руб	53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Основная заработная плата			руб	349			
		Всего заработная плата			руб	402			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	I7			
		Накладные расходы			руб	302			
		Плановые накопления			руб	I05			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	I456			
		Стоимость общестроительных работ			руб	28			
		Основная заработная плата			руб	28			
		Всего заработная плата			руб	28			
		Накладные расходы			руб	5			
		Плановые накопления			руб	3			
		Всего, стоимость общестроительнчх работ			руб	36			
		II. Оборудование							
54	СКПЭ-84 П2-563	Шкаф распределительный силовой ШРСI-20У3	шт	I,00	53,45	53	—	-	—
55	СКПЭ-84 П2-567	То же, ШРСI-24У3	шт	I,00	78,04	78	—	-	—
56	Калькуляция I	Сборное распределительное устройство РУС5I04-I3А0Г	шт	2,00	53,45	I07	—	-	—
57	I504-I8I58	Пост управления кнопочный взрывозащищенный и рудничный КУ-90,380В частотой 50-60Гц,220В, количество кнопочных элементов 2, количество вводов 2 КУ-92В3Т4-ВТУ I6-526.20I-75	шт	2,00	7,80	I6	—	-	—
58	I5-04 III8-I2I III8-I26 III8-I30	Пост управления ПКУI5-I9I4I	шт	2,00	II,92	24	—	-	—
59	I5-04 I97П III8-II6 К=0,99I Справ.6	Пост управления ПКЕ-222-З7З	шт	2,00	4,23	8	—	-	—
		Всего по разделу II			руб	286	—	-	—
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	286			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость оборудования			руб	286			
		Ш. Материалы, не учтенные ценником							
60	I504-2068	Рубильник РI6-30220-54УI	шт	4,00	5,83	23	-	-	-
6I	I504-2069	Рубильники РI6-303-20-32У3	шт	3,00	7,I3	2I	-	-	-
62	I602-50I20	Звонок громкого боя переменного тока МЗ-ITУ 25-05-I045-76	шт	2,00	3,57	7	-	-	-
63	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	6,00	I3,70	82	-	-	-
64	24-05 Доп.I5 п.I-I330	Лотки НЛ5-П2У3	шт	I4,00	I,02	I4	-	-	-
65	24-05 Доп.I5 п.I-I33I	То же, НЛ10-П2У3	шт	I4,00	I,I8	I7	-	-	-
66	24-05 Доп.2 п.I-I044	Коробки клеммные У6I5АУ2	шт	2,00	I2,02	24	-	-	-
67	24-05 доп.2 п.I-I043	Коробки клеммные У/4АУ2	шт	I,00	7,30	7	-	-	-
68	I5-09 Таб.3-038 Примеч.3 К=I,3	Кабель марки АВВГ-660В СЧ 4.2,5 кв.мм	I000м	0,32	248,85	80	-	-	-
69	I5-09 таб.3-038 примеч.2 к=I,2	То же, 3.4+I.2,5 кв.мм	I000м	0,02	270,24	4	-	-	-
70	I5-09 Таб.3-038 Примеч.2 К=I,2	То же, сеч.3.6+I.4 кв.мм	I000м	0,25	33I,04	83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7I	I5-09 Таб.3-038 примеч.2 к=I,2	То же, сеч.3.25+I.6 мм2	I000м	0,I0	8I7,47	82	-	-	-
72	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 2,5	I000м	0,25	22,00	6	-	-	-
73	CI52-I70	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:I6	I000м	0,0I	94,70	I	-	-	-
74	CI52-I7I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ,сечением, мм2: 25	I000м	0,02	I38,00	3	-	-	-
75	CI5I-I526	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке,марки КРПТ, с числом жил и сечением,мм2:2хI,5	I000м	0,02	I74,00	3	-	-	-
76	CI5I-I540	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке,марки КРПТ,с числом жил и сечением,мм2:3хI,5	I000м	0,02	2I0,00	4	-	-	-
77	I5-09 таб.4-005 примеч.3 к=I,3	Кабель марки КРПТ сеч.4.2,5 кв.мм	I000м	0,05	347,88	I6	-	-	-
78	I5-09 таб.4-005 примеч.2 к=I,2	То же, сеч.3.I0+I.6 кв.мм	I000м	0,02	903,I5	I8	-	-	-
79	I5-09 таб.4-005 примеч.2 к=I,2	То же, сеч.3.25+I.I0 кв.мм	I000м	0,07	2067,2I	I45	-	-	-
80	CI5I-228I	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АКВВГ, с числом жил и сечением,мм2: 5х2,5	I000м	0,07	2II,00	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
8I	CI5I-2283	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: IOx2,5	IOOOм	0,I5	367,00	55	—	-	—
82	2405-I506	Муфты концевые ККР-5 УЗТУ36-2043-77	комплект	20,00	4,77	95	—	-	—
83	2405-I534	Муфты концевые внутренней установки ПКВЭ-I-ТТУI6-538.284-76, ИЗМ.НРI 79	комплект	20,00	9,8I	I96	—	-	—
84	CI56-80	Коробка протяжная У994УЗ	шт	9,00	0,66	6	—	-	—
85	CII3-I30	Трубы стальные электросварные ГОСТ IO704-76, Т25.I,6мм	м	IO,00	0,32	3	—	-	—
86	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25	IOм	4,00	I,5I	6	—	-	—
87	05-03 II8-0087	Трубы винипластовые наружным диам.25мм	м	80,00	0,I9	I5	—	-	—
88	05-03 II8-0090	То же, наружный диам.50 мм	м	5,00	0,46	2	—	-	—
		Всего по разделу II			руб	III3	—	-	—
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	I032			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	I032			
		Плановые накопления			руб	8I			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	III3			
		Всего по смете:			руб	289I	— 538	377	I6I 53
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	286			
		Всего, стоимость оборудования			руб	286			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ			руб	2081			
		Материалы			руб	362			
		Эксплуатация машин			руб	I08			
		Заработная плата машинистов			руб	53			
		Основная заработная плата			руб	349			
		Всего заработная плата			руб	402			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	I049			
		Накладные расходы			руб	302			
		Плановые накопления			руб	I86			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	2569			
		Стоимость общестроительных работ			руб	28			
		Основная заработная плата			руб	28			
		Всего заработная плата-			руб	28			
		Накладные расходы			руб	5			
		Плановые накопления			руб	3			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	36			

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-6

стоимости оборудования и монтажа сборного распределительного устройства РУС 5I04-I3А0Г

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр	Наименование работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					Оборудования	Заводского монтажного (изготовления)	Монтажных работ			Оборудования	Заводского монтажного (изготовления)	Монтажных работ		
							Всего	В том числе				Всего	В том числе:	
								Основной заработной платы	Эксплуатация машин в том числе: заработной платы				основной заработной платы	Эксплуатация машин в том числе: заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-290 8-573-6	Металлоконструкция ящика размером 250х500х х250 мм	шт	I	-	32,5	I,08	0,66	0,I6 0,03	-	32,5	I,08	0,66	0,I6 0,03
2	I5-04 п.04-0I8 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный типа ПАЕ-3I2	шт	I	I3,3	4,2	I,I5	0,55	-	I3,3	4,2	I,I5	0,55	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	I3,3	36,7	2,23	I,2I	0,I6 0,03
		Всего:	руб	-	-	-	-	-	-	50,0	-	2,23	I,2I	0,I6 0,03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм

на приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: Ал.I 30 I-3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,85 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ I,85 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатель по смете:
Стоимость на:
I т.емкости 0,38 руб.
I м2 общей площади здания I,I9 руб.
I м3 объема здания 0,07 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскурантов, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норматив. условно-чистой продукции / прямые затраты	В том числе: Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в том числе: заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Монтажные работы							
I	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2 кг	I00шт	0,02	I79,00	4	-/2	2	-/-
2	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	шт	6,00	2,60	I6	-/8	8	-/-
3	ЦСКПЭ-84 п.I-256	Ящик ЯРП-20 на стене	шт	I,00	8,82	9	-/2	2	-/-
4	Ц8-594-I	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах и стойках	I00шт	0,38	278,00	I06	-/44	22	22/7
5	Ц8-604-I	Светильники настенные	I00шт	0,02	92,40	2	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	Ц8-6I9-I	Светильник для ламп накаливания устанавливаемый на железобетонных балках на трубчатом подвесе длиной до I600мм	I00шт	0,06	32I,00	I9	-/7	4	3/I
7	Ц8-6I9-2	Светильник для ламп накаливания устанавливаемый на железобетонных балках на трубчатом подвесе длиной до 2500мм	I00шт	0,02	39I,00	8	-/2	I	I/-
8	Ц8-599-I	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 2	I00шт	0,02	I27,00	3	-/I	I	-/-
9	Ц8-9I-4	Стойки КI20У3	т	0,II	377,00	4I	-/4	4	-/-
I0	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический	I00шт	0,20	49,80	I0	-/8	8	-/-
II	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки	I00шт	0,04	23,80	I	-/I	I	-/-
I2	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая	I00шт	0,27	30,00	8	-/5	5	-/-
I3	Ц8-402-I	Провода марок ШВ АШВ при открытой проводке	I00м	0,90	I6,50	I5	-/II	7	4/I
I4	Ц8-399-I	Провод в лотках или коробах суммарное сечение до 35 мм2	I00м	0,48	7,97	4	-/4	I	3/I
I5	Ц8-396-7	Кабели сечением до I0мм2 в помещениях с нормальной средой до трех кабелей на одном тросе	I00м	4,6I	86,I0	397	-/I56	58	98/3I
I6	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2	I00м	3,26	60,80	I98	-/I50	76	74/27
I7	Ц8-400-2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I6мм2	I00м	0,40	68,00	27	-/22	I0	I2/4
I8	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв. по с креплением накладными скобами, масса 1м до: 3кг	I00м	0,I0	48,00	5	-/3	2	I/-
I9	Ц8-I53-2I	Заделка для кабеля до I0 кв с пластмассовой изоляцией сечение до I6 мм2	шт	2,00	I,33	3	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I			руб	II48	-/432	2I4	2I8/72
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	876			
		Материалы			руб	437			
		Эксплуатация машин			руб	I46			
		Заработная плата машинистов			руб	72			
		Основная заработная плата			руб	2I4			
		Всего заработная плата			руб	286			
		Накладные расходы			руб	I87			
		Плановые накопления			руб	85			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	II48			
		II. Материалы, не учтенные ценником							
20	I505-II022	Трансформатор понижающий ОСОВ-0,25/220/I2-У5-73	шт	I,00	II,52	I2	-/-	-	-/-
2I	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	I,00	I3,70	I4	-/-	-	-/-
22	CI54-29	Выключатели и переключатели защищенные, типа ПВ2-I056МIБ	шт	6,00	2,I7	I3	-/-	-	-/-
23	Цена завода ЭЗМИ	Светильник подвесной НСПД2.I00/IP54	шт	I0,00	6,I7	62	-/-	-	-/-
24	I5-07 Доп.3 п.I-I75	Светильник НСП2I-200-005-IP53У3	шт	I0,00	5,84	58	-/-	-	-/-
25	I5-07 I967г. доп.20 п.3-I63 Справ.6 К=I,033	Светильник настенный НБ005.60	шт	2,00	2,79	6	-/-	-	-/-
26	CI53-44	Светильники с диффузным отражателем УП-24-03У3	шт	26,00	8,I3	2II	-/-	-	-/-
27	I507-II45	Светильник подвесной ЛДОР-2х40-IIУ3М4	шт	2,00	I7,85	36	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	CI53-23I	Лампы люминесцентные ЛБ40-4	I0шт	0,40	7,20	3	-	-	-
29	CI53-265	Лампы Б220-230-60	I0шт	0,70	0,99	I	-	-	-
30	CI53-276	Лампы Б220-230-I00	I0шт	0,80	I,08	I	-	-	-
3I	I5I5-70II	Лампы с аргоновым наполнением в баллонах из прозрачного стекла Г 220-230-I50	I0шт	0,50	I,I8	I	-	-	-
32	I5I5-70I6	Лампы с аргоновым наполнением в баллонах из прозрачного стекла Г 220-230-200	I0шт	0,20	I,40	I	-	-	-
33	CI53-29I	Лампы Г220-230-500	I0шт	2,70	2,56	7	-	-	-
34	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	I0шт	0,40	I,42	I	-	-	-
35	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 2,5	I000м	0,09	22,00	2	-	-	-
36	CI 2-I86	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с гибкой медной жилой, марки ПВ2, сечением, мм2: 2,5	I000м	0,I4	5I,00	7	-	-	-
37	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5	I000м	0,30	I66,00	50	-	-	-
38	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3х2,5	I000м	0,09	I9I,00	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
39	CI5I-I076	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2х4	I000м	0,I4	I90,00	26	-	-	-
40	CI5I-I092	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением: мм2: 3х4	I000м	0,04	227,00	9	-	-	-
4I	CI5I-I077	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2х6	I000м	0,3I	225,00	70	-	-	-
42	I5-09 таб.3-038 примеч.3 К=I,3	Кабель марки АВВГ-660В сеч.4,I6кв.мм	I000м	0,0I	65I,39	7	-	-	-
43	I5-04-0I II75	Выключатель 0-I-P44-П-6/220	шт	20,00	0,35	7	-	-	-
44	I504-6I60	Выключатель 0-I-I8-6/220	шт	4,00	0,43	2	-	-	-
45	CI54-I65	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20-IP43-0I-IC/220	шт	22,00	0,70	I5	-	-	-
46	CI54-I60	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-0-IP43-0I-I0/220У3	шт	5,00	0,38	2	-	-	-
47	CI54-I57	Вилка штепсельная типа ВШ-П-20-IP43-0I-I0-220	шт	22,00	0,I8	4	-	-	-
		Всего по разделу II			руб	697	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	645			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	644			
		Плановые накопления			руб	52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	697			
		Всего по смете:			руб	I845	$\frac{-}{432}$	2I4	$\frac{2I8}{72}$
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	I52I			
		Материалы			руб	437			
		Эксплуатация машин			руб	I46			
		Заработная плата машинистов			руб	72			
		Основная заработная плата			руб	2I4			
		Всего заработная плата			руб	286			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	644			
		Накладные расходы			руб	I87			
		Плановые накопления			руб	I37			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	I845			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм

на приобретение и монтаж связи

Основание: Ал.I, СС-I
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,39 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,27 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I т.емкости 0,08 руб.
I м2 общей площади здания 0,25 руб.
I м3 объема здания 0,0I руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскурантов, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативной условно-чистой продукции прямые затраты	В том числе: Основной заработной платы	Эксплуатации машин в том числе: заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Телефонизация							
		I. Монтажные работы							
I	ЦI0-I27-2	Аппарат телефонный настенный системы:ЦБ или АТС, или блокиратор	шт	I,00	0,46	I	-	-	-
2	ЦI0-54-I2	Провод однопарний с креплением проволочными скрепами по стене:бетонной	I00м	0,I5	II,20	2	-/2	2	-
3	ЦI0-38I-6	Коробка универсальная для сети проводного вещания	шт	I,00	2,42	2	2	2	-
		Всего по разделу I	руб			8	4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	5			
		Основная заработная плата			руб	4			
		Всего заработная плата			руб	4			
		Накладные расходы			руб	3			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	8			
		II. Оборудование							
4	I604-5008	Аппарат телефонный ТА-200	шт	I,00	3I,00	3I	-/-	-	-/-
		Всего по разделу II			руб	3I	-/-	-	-/-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	3I			
		Всего, стоимость оборудования			руб	3I			
		III. Материалы, не учтенные ценником							
5	C15I-2727	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППМ, диаметром жилы, в мм: 0,8	I000м	0,02	35,20	I	-/-	-	-/-
		Всего по разделу III			руб	I	-/-	-	-/-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	I			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	I			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	I			
		IV. Монтажные работы							
		Производственная громкоговорящая связь							
6	ЦIO-II6-3	Прибор громкоговорящей связи	шт	4,00	7,2I	29	-/27	27	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
7	Ц10-54-10	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: деревянной или оштукатуренной	100м	1,20	3,46	4	-/4	4	-/-
8	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100м	0,20	38,40	8	-/3	3	-/-
9	Ц10-381-6	Коробки универсальные для сети проводного вещания	шт	4,00	2,42	10	-/9	9	-/-
10	Ц8-169-2	Присоединение жил проводов и кабелей сечение до: 6 мм2	100шт	0,04	6,30	1	-/-	-	-/-
		Всего по разделу IУ			руб	94	-/43	43	-/-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	52			
		Материалы			руб	7			
		Основная заработная плата			руб	43			
		Всего заработная плата			руб	43			
		Накладные расходы			руб	35			
		Плановые накопления			руб	7			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	94			
		У. Оборудование							
11	I602-20036	Прибор громкоговорящей связи ПГС-02ТУ25.08.20-77	шт	1,00	22,13	22	-/-	-	-/-
12	I602-20025	Прибор громкоговорящей связи 9 ПГС-10ТУ 25-15-743-75	компл	3,00	72,16	216	-/-	-	-/-
		Всего по разделу У			руб	238	-/-	-	-/-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	238			
		Всего, стоимость оборудования			руб	238			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		VI. Материалы, не учтенные ценником							
I3	CI5I-I529	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке, марки КРПТ, с числом жил и сечением, мм2: 2х6	I000м	0,02	405,00	8	-/-	-	-/-
I4	CI5I-2727	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРПШМ, диаметром жилы, в мм: 0,8	I000м	0,I2	35,20	4	-/-	-	-/-
I5	CI52-I67	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 4	I000м	0,02	29,50	I	-/-	-	-/-
		Всего по разделу VI			руб	I4	-/-	-	-/-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	I3			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	I3			
		Плановые накопления			руб	I			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	I4			
		Всего по смете:			руб	386	-/47	47	-/-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	269			
		Всего, стоимость оборудования			руб	269			
		Стоимость монтажных работ			руб	7I			
		Материалы			руб	7			
		Основная заработная плата			руб	47			
		Всего заработная плата			руб	47			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	I4			
		Плановые накопления			руб	8			
		Накладные расходы			руб	38			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	II7			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм

на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря (мебели) и инструмента

Основание: Ал.I
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,18 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I т.емкости 0,04 руб.
I м3 объема здания 0,01 руб.
I м2 общей площади здания 0,12 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единиц руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норматив. условно-чистой продукции	в том числе: основной заработной платы	эксплуатации машин, в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Укрупн. сметн. нормы методические указания Госстроя СССР	Приобретение инструментов, производственных приспособлений и инвентаря из расчета 20 руб. на одного производственного рабочего	раб.	6	20	I20	-	-	-
2	-"-	Приобретение хозяйственного инвентаря из расчета 7 руб. на одного работающего	раб.	6	I0	60	-	-	-
		Всего:	руб	-	-	I80	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7513

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм.

на противокоррозийную защиту стройконструкций, вентоборудования

Основание: чертежи № 65454-АЗ проектного института "Проектхимзащита"

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 28,49 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1 т.емкости 5,70 руб.
1 м2 общей площади здания 18,37 руб.
1 м3 объема здания 1,08 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметн. норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единицы измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативной условно-чистой продукции	В том числе: основной заработной платы	эксплуатация машин, в том числе: заработной платы
							прямые затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. Прирельсовый склад минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т с грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм.							
		Пол на отм.0.00							
1	I3-225	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой 0,21+0,84	м2	1624,00	1,75	2835,50	-	-	-
2	I3-226	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя 0,01+0,30	м2	1624,00	0,66	1071,84	-	-	-
3	I3-291	Затирка песком поверхности битумной шаклевки 0,00+0,12	м2	1624,00	0,12	191,63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
4	II-83	Асфальтовое покрытие I,39+I8,20	I00 м2	I6,24	25,50	4I4,I2	-	-	-
5	ССРСЦч.4 табл.96	Стоимость асфальтобетонной смеси	т	99,00	I9,00	I88I,00	-	-	-
		Плинтус							
6	I3-225	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой 0,2I+0,84	м2	22,00	I,95	42,97	-	-	-
7	I3-226	Оклейка рубероидом и гидроизо слоем на нефтебитуме каждого последующего слоя 0,0I+0,30	м2	22,00	0,74	I6,26	-	-	-
8	I3-29I	Затирка песком поверхности битумной шаклевки 0,00+0,I2	м2	22,00	0,I4	3,I4	-	-	-
9	II-83	Асфальтовое покрытие I,39+I8,20	I00 м2	0,22	25,50	5,6I	-	-	-
I0	ССРСЦ ч.4 табл.96	Стоимость асфальтобетонной смеси	т	I,34	I9,00	25,46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Эстакада под ж/д путь							
II	I3-I05	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 (первый слой) 0,22+I,57	I00м2	0,60	5,72	3,43	-	-	-
I2	I3-333	Нанесение краски БТ-I77 на огрунтованные бетонные и оштукатуренные поверхности 0,I3+0,8I	I00м2	0,60	I3,88	8,33	-	-	-
I3	I3-I30	Нанесение лака БТ-577 на огрунтованные бетонные и оштукатуренные поверхности 0,33+I,I3	I00м2	I,8I	7,96	I4,4I	-	-	-
I4	Ен.расц. № 424	Торкретбитумное покрытие из нефтебитума БН-70/30-3мм 0,05+0,27	м2	I8I,00	0,49	88,69	-	-	-
I5	I0-I97	Облицовка щитами из досок Б-40 мм 0,05+0,I7	м2	I20,00	2,90	348,00	-	-	-
		Рампа на отм.3.700							
I6	ССРСУ ч.IУ табл.97 п.8	Бетон марки 400	м3	3,67	36,40	I33,59	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Пр-нт 06-08 стр.7	Добавляется на особо-плотний бетон В-6	м3	10,20	1,70	17,34	-	-	-
18	Пр-нт 05-01-1 п.5-013	Уплотняющая добавка СДБ	кг	0,03	0,13	0,00	-	-	-
19	II-57,58	Покрытие из особо-плотного бетона М200	100м2	0,36	38,16	10,86	-	-	-
		5,60+18,18							
20	13-105	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 (первый слой)							
		0,22+1,57	100м2	0,36	5,72	2,06	-	-	-
21	13-133	Нанесение краски БТ--177 на огрунтованные бетонные и оштукатуренные поверхности.	100м2	0,36	13,88	5,00	-	-	-
		0,13+0,81							
		Стены колонны							
22	13-105	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 (первый слой)	100м2	72,41	5,72	129,61	-	-	-
		0,22+1,57							
23	13-133	Нанесение краски БТ--177 на огрунтованные бетонные и оштукатуренные поверхности	100м2	72,41	13,88	1005,05	-	-	-
		0,13+0,81							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	8-I94	Устройство внутренних лесов до 6м 0,69+4I,00	I00м2	I6,24	73,20	II88,77	-	-	-
25	8-I95	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расц.I94 0,34+29,20	I00м2	I6,24	90,20	I464,85	-	-	-
		Фермы, покрытие							
26	I3-I05	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 (первый слой) 0,22+I,57	I00м2	I2,03	5,88	70,70	-	-	-
27	I3-I33	Нанесение краски БТ-I77 на огрунтованные бетонные и оштукатуренные поверхности 0,I3+0,8I	I00м2	I2,03	I4,04	I68,93	-	-	-
28	I3-I05	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 (первый слой) 0,22+I,57	I00м2	26,00	5,88	I52,80	-	-	-
29	I3-I33	Нанесение краски БТ-I77 на огрунтованные бетонные поверхности 0,I3+0,8I	I00м2	26,00	I4,04	365,09	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стены подпорные							
30	I3-I05	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 (первый слой)	I00м2	4,32	5,72	24,7I	-	-	-
		0,22+I,57							
3I	I3-I33	Нанесение краски БТ-I77 на огрунтованные бетонные и оштукатуренные поверхности	I00м2	4,32	I3,88	59,96	-	-	-
		0,I3+0,8I							
32	I3-I30	Нанесение лака БТ-577 на огрунтованные бетонные и оштукатуренные поверхности	I00м2	4,32	7,96	34,39	-	-	-
		0,33+I,I3							
33	Ед.расц. № 424	Торкретбитумное покрытие из нефтебитума БН-70/30-3 мм	м2	432,00	0,49	2II,68	-	-	-
		0,55+0,27							
34	I0-I97	Облицовка щитами из досок Б-40 мм	м2	432,00	2,00	I252,80	-	-	-
		0,05+0,I7							
		Деревянные прогоны в стенах							
35	I3-I09	Огрунтовка оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784 (первый слой)	I00м2	6,40	I5,60	99,84	-	-	-
		0,24+I,95							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
36	I3-I28	Нанесение лака ХВ-784 на огрунтованные и оштукатуренные поверхности 0,I4+0,8I	I00м2	6,40	20,40	I30,56	-	-	-
37	I3-I43	Нанесение эмали ХВ-785 на огрунтованные и оштукатуренные поверхности 0,I5+0,8I	I00м2	6,40	29,20	I86,88	-	-	-
		Металлические стойки							
38	Ен.расц. № 424	Торкретбитумное покрытие из нефтебитума БН-70/30-3 мм 0,05+0,27	м2	360,00	0,49	I76,40	-	-	-
39	I0-I97	Облицовка щитами из досок Б-40 мм 0,05+0,I7	м2	360,00	2,90	I044,00	-	-	-
40	Ен.расц. № 27I	Оштукатуривание цементно-песчаным раствором марки 400 20 мм торкрет-способом по металлической сетке 0,53+0,73	м2	360,00	2,68	964,80	-	-	-
4I	I3-263	Очистка щетками 0,00+0,59	м2	360,00	0,65	233,64	-	-	-
42	I3-265	Обеспыливание 0,0I+0,06	м2	360,00	0,08	27,36	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	I3-270	Обезжиривание аппаратуры и трубопроводов диаметром свыше 500 мм УАЙТ-спиритом 3,40+2,40	I00м2	3,60	I0,44	37,58	-	-	-
44	I3-I25	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 0,25+I,6I	I00м2	3,60	9,08	32,70	-	-	-
		Несущие металлоконструкции							
45	I3-II9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К 0,20+2,05	I00м2	8,05	I2,00	96,60	-	-	-
46	I3-I58	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 0,I7+0,98	I00м2	8,05	59,20	476,56	-	-	-
47	I3-I64	Окраска металлических поверхностей лаком 0,I7+0,98	I00м2	8,05	20,80	I67,44	-	-	-
48	I3-265	Обеспыливание 0,0I+0,06	м2	805,00	0,07	56,35	-	-	-
		Вспомогательные металлические конструкции							
49	I3-II7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 0,24+I,6I	I00 м2	I8,34	24,40	447,50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
50	I3-I58	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 0,I7+0,98	I00м2	I8,34	44,00	8I4,30	-	-	-
5I	I3-I64	Окраска металлических поверхностей лаком ХВ-784 0,I7+0,98	I00м2	I8,34	20,80	38I,47	-	-	-
52	I3-26I	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей 0,60+0,I9	м2	I834,00	0,89	I632,26	-	-	-
53	I3-265	Обеспыливание 0,0I+0,06	м2	I834,00	0,07	I28,38	-	-	-
54	I3-270	Обезжиривание аппаратуры и трубопроводов диаметром свыше 500 мм УАЙТ-спиритом 3,40+2,40	I00м2	I8,34	I0,20	I87,07	-	-	-
		Вентоборудование							
55	I3-II7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 0,24+I,6I	I00м2	9,I5	24,40	223,26	-	-	-
56	I3-I58	Огрунтовка металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 0,I7+0,98	I00м2	9,I5	44,40	406,26	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	I3-I64	Окраска металлических поверхностей лаком 0,I7+0,98	I00м2	9,I5	20,80	I90,32	-	-	-
58	I3-26I	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей 0,60+0,I9	м2	9I5,00	0,89	8I4,35	-	-	-
59	I3-265	Обеспыливание 0,0I+0,06	м2	9I5,00	0,07	64,05	-	-	-
60	I3-270	Обезжиривание аппаратуры и трубопроводов диаметром свыше 500 мм УАЙТ-спиритом I3,40+2,40	I00м2	9,I5	I0,20	93,33	-	-	-
		Итого:	руб			22646			
		Накладные расходы I6,5%	руб			3737			
		Итого с накладными расходами	руб			26383			
		Плановые накопления 8%	руб			2III			
		Всего:	руб			28494			

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 424 к смете № 7513

Торкретбитумное покрытие из нефтебитума БН-70х30 3 мм

Нормы на м2

№№ пп	Шифр	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единиц, руб.	Сумма руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
	ССРСЦ ч.Ip.I п.39	Бензин, кг	I66	0,030	0,22	0,0I
	ССРСЦ ч.Ip.I п.48	Битум БН70/30 кг	I66	3,000	0,05	0,I5
		Итого материалов	руб			0,I7
		Основная зарплата	руб			0,27
		Эксплуатация машин	руб			0,05
		Всего по расценке	руб			0,49

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 271 к смете 7513

Оштукатуривание цементно-песчаным раствором марки 400 20 мм торкрет-способом по металлической сетке

Нормы на м2

№№ пп	Шифр	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единиц, руб.	Сумма руб
I	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
	Пр-т 01-19 таб.I.I	Сетка металлическая,м2	055	I,000	I,07	I,07
	ССРСЦ ч.4 р.6 п.3I	Песок строительный,т	I68	0,260	3,38	0,88
	ССРСЦ ч.I р.I п.657	Портланцемент,М-400, кг	I66	8,640	0,03	0,26
		Итого материалов	руб			I,42
		Основная зарплата	руб			0,73
		Эксплуатация машин	руб			0,53
		Всего по расценке	руб			2,68

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 424 к смете № 7513

Торкретбитумное покрытие из нефтебитума БН-70х30 3 мм

Нормы на м2

№№ пп	Шифр	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единиц, руб.	Сумма руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
	ССРСЦ ч.Iр.I п.39	Бензин, кг	I66	0,030	0,22	0,0I
	ССРСЦ ч.Iр.I п.48	Битум БН70/30 кг	I66	3,000	0,05	0,I5
		Итого материалов	руб			0,I7
		Основная зарплата	руб			0,27
		Эксплуатация машин	руб			0,05
		Всего по расценке	руб			0,49

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 271 к смете 7513

Оштукатуривание цементно-песчаным раствором марки 400 20 мм торкрет-способом по металлической сетке

Нормы на м2

№№ пп	Шифр	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единиц, руб.	Сумма руб
I	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
	Пр-т 01-19 таб.I.I	Сетка металлическая,м2	055	I,000	I,07	I,07
	ССРСЦ ч.4 р.6 п.3I	Песок строительный,т	I68	0,260	3,38	0,88
	ССРСЦ ч.I р.I п.657	Портландцемент,М-400, кг	I66	8,640	0,03	0,26
		Итого материалов	руб			I,42
		Основная зарплата	руб			0,73
		Эксплуатация машин	руб			0,53
		Всего по расценке	руб			2,68

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм.

Ресурсы	Количество
I	2
I. Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	I629I,36
Заработная плата, руб	I0908,39
Строительные машины, руб	2076,I5
II. Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч.	II06,88
Заработная плата, руб.	770,5I
Строительные машины, руб	60,37
III. Монтажные работы	
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.ч.	I995,56
Заработная плата, руб.	2426
Строительные машины, руб.	I
Технологические трубопроводы воздухоснабжения	
Затраты труда, чел.ч.	I66,I3
Строительные машины, руб	-
Заработная плата, руб	I09,24
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.ч.	368,9I
Заработная плата, руб.	364
Строительные машины, руб	-
Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.ч.	566,24
Заработная плата, руб.	492
Строительные машины, руб.	-
С в я з ь	
Затраты труда, чел.ч.	72,3I
Заработная плата, руб.	52
Строительные машины, руб.	-
IУ. Специальные строительные работы (смета № 75I3)	
Затраты труда, чел.ч.	2646
Заработная плата, руб.	6878
Строительные машины, руб	2928

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

4/12
Заказ № 2450/6 Инв. № 9132/6 Тираж 180

Сдано в печать 11/4 1986 Цена 3-50

gost.e-ecolog.ru