Типовой проект

705-1-175.85

Склад минеральных удобрений и аммиачной селитры емк. 3200 т

Альбом II

Смета и ведомости потребности в материалах

8992

gost.e-ecolog.ru

705-1-175.85

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ №2624/ Инв.№8992-02 тираж 190
Сдано в печать 29/VIII 1985г цена 1-29

Склад минеральных удобрений и аммиачной селитры емк. 3200 т

Альбом II

Смета и ведомости потребности в материалах

Стоимость:	
общая	108,87 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	83,52 -"-
оборудования	25,35 -"-
расчетную единицу	34,02 руб.
I м2 общей площади	39,08 "
I м3 объема здания	8,23 "

Разработан
проектным институтом
"СевкавЗНИИЭПсельстрой"

Утвержден МСХ РСФСР
Сводное заключение №I
от 9 ноября 1983 г.

Директор (главный инженер) института К.М. Осипов
Главный инженер проекта А.К. Шариков
Начальник сметного отдела А.В. Мурадян

8992

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ смет	Наименование	стр.
I	2	3
	Пояснительная записка	3, 4
I	Объектная смета	5, 6
I-I	Общестроительные работы	7÷30
I-2	Вентиляция	31, 32
I-3	Электроосвещение	33÷41
I-4	Молниезащита	42÷44
I-5	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	45÷50
I-6	Приобретение технологического оборудования	51, 52
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	53÷55
	Ведомости потребности в материалах	56÷66

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметам типового проекта на строительство склада минеральных удобрений и аммиачной селитры емк. 3200 т

I. Смета составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" для промышленного строительства СН-227-82, утвержденной Госстроем СССР I8 мая I982 № I4I.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ исчислена по ЕРЕР Госстроя СССР для I-го территориального района и сборником единичных расценок, привязанных к местным условиям Московской области в ценах и нормах введенных с I января I984 г

3. Накладные расходы приняты: на общестроительные работы в размере I6,5, на металлические конструкции - 8,6%, плановые накопления - 8%

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение и электрооборудование подсчитана по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР для применения с I января I984 г

5. Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января I984 г

6. На технологическое оборудование учтены транспортные расходы в размере 5% заготовительно-складские расходы - I,2%

7. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а) производство земляных работ в сухих грунтах II группы;

б) фундаменты сборные железобетонные;

в) Каркас - сборные железобетонные колонны, полурам, прогоны

г) стены керамзитобетонные панели с объемной массой 800 кг/м3, обшивка из асбофанеры

д) кровля - из асбестоцементных листов;

е) перегородки – жел.бетонные панели;
ж) проемы – окна заполнение блоками с одинарными переплетами;
ворота с полотнами из деревянных каркасов обшитые с одной стороны фанерн;
з) полы – асфальтобетонные;
н) окраска металлоконструкций эмалью, масляной краской окон и ворот.

Составила Т.С. Величкина

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту склада минеральных удобрений
и аммиачной селитры емк. 3200 т

Составлена в ценах 1984 г

Сметная стоимость 108,87 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость на:

I. Расчетную единицу 34,02 руб.
2. I м2 общей площади здания 39,08 руб.
3. I м3 объема здания 8,23 руб.

№ пп	№ смет. прейск. укрупн. сметных норм, расцен. и др.	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монт. работ	оборуд. присп. и произ. инвент.	прочих затрат	Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин	НУЧП	един. изм.	кол-во един. изм.	ст-ть един. измер.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	I-I	Общестроительные работы	80,74	-	-	-	80,74	-	-	-	м2 общ. площ.	2I36,8	37,78
	I-2	Вентиляция	0,7I	-	-	-	0,7I	-	-	-	-"-	2I36,8	0,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	I-3	Электроосвещение	I,26	-	-	-	I,26	-	-	-	м2 общ. площ.	2I36,8	0,59
	I-4	Молниезащита	0,04	-	-	-	0,04	-	-	-	-"-	2I36,8	0,02
	I-5	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	0,77	0,I	-	0,87	-	-	-	-	2I36,8	0,36
	I-6	Приобретение технологического оборудования	-	-	25,25	-	25,25	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	82,75	0,77	25,35	-	I08,87	-	-	-	-	2I36,8	39,08

Главный инженер института Х.Т. Чагаев

Главный инженер проекта А.К. Шариков

Начальник сметного отдела А.В. Мурадян

Составила рук. группы Т.С. Величкина

Проверила ст.инженер Е.Г. Яковлева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту склада минеральных удобрений и аммиачной селитры емк. 3200 т

Составлена в ценах 1984 г

Сметная стоимость 80,74 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу 25,23 руб.
2. I м2 общей площади 37,78 руб.
3. I м3 объема здания 7,96 руб.

№ пп	№ пр-тов укрупнен. сметных норм, расцен. и др.	Наименование работ или затрат	ед. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл	в том числе экспл. машин	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл	в том числе экспл. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-II28 II6-I	Планировка площади механизированным способом в грунтах I гр.	I00м2	29,I6	0,3	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-230 29-I I-I37 29-8	Срезка растительного слоя толщ. 20 см бульдозером мощн. 80 - I00 л.с. с перемещением до 50 м цена: 37,2+30,5х4	I000м3	0,504	I59,2	-	-	80	-	-	-
3	I-I84 23-5	Разработка растительного грунта II гр. экскаватором прямой лопатой с погрузкой на автосамосвалы	"	0,504	200	-	-	I0I		-	-
4	цен.	Отвозка растительного грунта на расстояние до I км	т	630,0	0,29	-	-	I83	-	-	-
5	I-I94	Работа на отвале	I000м3	0,504	II,6	-	-	6	-	-	-
6	I-65 I2-5	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопатой емк. 0,25 м3 в отвал	"	0,409	I7I	-	-	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I-948 79-2	Доработка грунта II группы в котлованах вручную без креплений	I00м3	0,3I	II5,2	-	-	36	-	-	-
		цена: I20хI,2х0,8=									
8	I-948 79-2	Разработка грунта II группы в котлованах вручную без креплений	"	0,39	96	-	-	37	-	-	-
		цена: I20х0,8=									
9	I-23I 29-2 I-238 29-9 К=5	Перемещение грунта II группы бульдозером мощн. 80 - I00 л.с. на расстояние до 60 м во временный отвал	I000м3	0,479	2I5,66	-	-	I03	-	-	-
		цена: 44,9х0,85+35,5х5=									
I0	I2-23I 29-2 I-238 29-9 К=5	Перемещение грунта бульдозером мощн. 80 - I00 л.с. на расстояние до 60 м для обратной засыпки	"	0,479	2I5,66	-	-	I03	-	-	-
		цена: 44,9х0,85+35,5х5=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-256 3I-I	Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением до 5 м	I000м3	0,26	I6,4	-	-	4	-	-	-
I2	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,87	46	-	-	40	-	-	-
I3	I-I84 23-5	Разработка недостающего грунта II группы экскаватором обратной лопатой емк. 0,25 м3 с погрузкой в а/самосвалы	I00м3	0,424	200	-	-	85	-	-	-
I4	цен.	Подвозка грунта на I км	т	763,2	0,29	-	-	22I	-	-	-
I5	I-II85 II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00м3	2,6	II,6	-	-	30	-	-	-
I6	I-995 85-2	Подсыпка грунта под полы	"	5,56	69,3	-	-	385	-	-	-
		ИТОГО по I разд.	руб	-	-	-	-	I493	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Фундаменты									
I	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	67,26	29,3	-	-	I97I	-	-	-
2	7-5 I-5	Укладка ж.б. бетонных фундаментов весом до I,5 т на бетонное основание	шт	36	3,2	-	-	II5	-	-	-
3	7-I7 I-I7	Прослойка из раствора	I00м2	0,44	I,68	-	-	I	-	-	-
4	7-6 I-6	Укладка сборных ж.б. фундаментов весом до 3,5 т под на бетонное основание	шт	38	4,89	-	-	I86	-	-	-
5	7-I7 I-I7	Прослойка из раствора	I00м2	0,96	I,68	-	-	2	-	-	-
6	ССЦ п.9-II0	Стоимость фундаментов стаканного типа объемом до I м3 по									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		серии I.8I2-I-I I Ø 9.9-I (36 шт) 2 Ø I5.I5-2 (8 шт) по серии I.8I0-2 Ø I8-9-2 (30 шт)	м3	44,34	54,7	-	-	2425	-	-	-
7	ССЦ табл.3-I п.3	Арматура А-Ш	т	2,336	250	-	-	584	-	-	-
8	-"- п.I3	Закладные детали	"	0,25	4I3	-	-	I03	-	-	-
9	-"- п.4	То же, А-П	"	0,9I	260	-	-	237	-	-	-
I0	-"- п.I3	Закладные детали	"	0,07	4I3	-	-	29	-	-	-
II	7-I27 9-I-I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	68	I,5	-	-	I02	-	-	-
I2	ССЦ 2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,I6	2I,9	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ЦСЦ п.445I	Стоимость перемычек из бетона М-200 объемом до 9.5 м3 по серии I.I36-I0 в.I ПР38-I2.I2-22 (56 шт) ПР38-I5.I2-22 (I2 шт)	м3	2,I6	64,4	-	-	I39	-	-	-
I4	ССЦ п.3	Арматура А-Ш	т	0,II4	250	-	-	29	-	-	-
I5	-"- п.6	То же, В-I	"	0,024	32I	-	-	8	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	5935	-	-	-
		3. Каркас									
I	7-32 3-2	Установка прямоугольных колонн весом до I,5 т	шт	36	I0,6	-	-	382	-	-	-
2	ССЦ п.9-I таб.3.3	Стоимость об.ж.б. колонн объемом до 0,2 м3 из бетона М-200 по серии									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I-823 в.I СК2-42-2а (30 шт) СК2-36-2а (6 шт) цена: 84,3-0,82.2	м3	5,904	32,66	-	-	I93	-	-	-
3	ССЦ т.3-I п.I	Арматура А-I	т	0,04	229	-	-	9	-	-	-
4	-"- п.4	Арматура А-II	"	0,927	260	-	-	24I	-	-	-
5	-"- п.6	То же, В-I	"	0,I32	32I	-	-	42	-	-	-
6	-"- п.I2	Стоимость проката	"	0,232	250	-	-	58	-	-	-
7	-"- п.6	То же, В-I	"	0,039	32I	-	-	I3	-	-	-
8	-"- п.I3 п.I8	Закладные детали с металлизацией цена: 4I3+I78=	"	0,05	59I	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
9	I4-IO 5-3	Установка сборных ж.б. рам из двух полурам пролетом 2I м	I рама	I8	I9,8	-	-	356	-	-	-
IO	ССЦ IO-8I	Стоимость полурам из бетона М-300	шт	36	2I6	-	-	7776	-	-	-
II	7-9I 7-I	Укладка прогонов весом до 0,5 т	"	272	2,36	-	-	642	-	-	-
I2	ССЦ IO-85	Стоимость прогонов из бетона М-300 весом 0,5 т по серии I-462-I4 в.I 2ПР-IАIУ-Н 2ПР-IАIУ-4-а	м3	5I,68	94	-	-	4858	-	-	-
I3	ССЦ таб.3-I п.3	Арматура А-Ш	т	I,686	250	-	-	422	-	-	-
I4	-"- п.I	То же, А-IУ	"	I,986	229	-	-	455	-	-	-
I5	-"- п.6	То же, В-I	"	I,7I4	32I	-	-	550	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	ССЦ таб.3-I п.I2	Стоимость проката	т	0,38I	250	-	-	95	-	-	-
I7	-"- п.I3	Закладные детали с металлизацией цена: 4I3+I78	"	0,I63	59I	-	-	96	-	-	-
I8	7-285 I7-I	Установка соединительных деталей весом до 5 т	"	0,I77	362	-	-	64	-	-	-
I9	ССЦ т.3-I п.I3 п.I8	Стоимость соединительных деталей с металлизацией цена: 4I3+I78	"	0,I77	59I	-	-	I05	-	-	-
20	7-290 I7-6	Установка насадок весом	"	0,273	358	-	-	98	-	-	-
2I	ССЦ т.3-I п.I3 п.I8	Стоимость насадок с металлизацией цена: 4I3+I78=	"	0,273	59I	-	-	I6I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	9-82 II-I	Установка связей стальных		5,43	28,7	-	-	I56	-	-	-
23	ССРСЦ № I ч.II п.I8I2	Стоимость связей из уголка	т	5,43	225	-	-	I222	-	-	-
24	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов весом до 5 кг	"	0,0I7	362	-	-	6	-	-	-
25	ССЦ т.3-I п.I3 п.I8	Стоимость крепежных элементов с металлизацией цена: 4I3+I78	"	0,0I7	59I	-	-	I0	-	-	-
		ИТОГО по 3 разд.	руб	-	-	-	-	I8040	-	-	-
		4. Стены									
I	7-247 I4-I	Установка наружных стеновых панелей площадью до 5 м2	шт	I2	I6,3	-	-	I96	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	7-247 I4-I	То же, площадью до I0 м2	шт	II	I6,3	-	-	I79	-	-	-
3	7-249 I4-2	То же, площадью до I5 м2	"	24	I9,4	-	-	466	-	-	-
4	ССЦ I0-II7	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона с защитным слоем из тяжелого бетона с расходом стали до 3-х кг/м2	м2	365,4	I8,2	-	-	-	6650	-	-
5	пр-нт 06-08 т.А стр.307	Офактуривание из цементного раствора	"	365,4	0,82	-	-	300	-	-	-
6	ССЦ п.I3	Дополнительные закладные детали	"	0,I68	4I3	-	-	69	-	-	-
7	-"-	Стоимость соединительных деталей	"	0,703	4I3	-	-	292	-	-	-
8	9-33 4-I0	Монтаж стального фахверка	"	I,6I	43	-	-	69	-	-	-

I	2	3	4	5●	6	7	8	9	IO	II	I2
9	ССРСЦ ч.II п.I789	Стоимость металлоконструкций фахверка	т	I,6I	269	-	-	433	-	-	-
IO	I8-IO 24-2д	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля	м2	237,06	I,84	-	-	436	-	-	-
II	7-7I4 5I-I4	Расшивка швов наружных стеновых панелей	IOOм	3,73	4,85	-	-	I8	-	-	-
I2	ССЦ п.2-4	Раствор цементный IOO	м3	0,75	24,4	-	-	I8	-	-	-
I3	7-708 5I-8	Герметизация мастикой стыков коробок окон со стенками	IOOм	3,87	65	-	-	252	-	-	-
I4	7-7I3 5I-I3	Солнцезащита герметизация	"	3,87	2,4	-	-	9	-	-	-
		ИТОГО по 4 разд.	руб	-	-	-	-	9387	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		5. Кровля									
I	I2-270 6-3	Устройство кровли из волнистых асбоцементных листов унифицированного профиля по прогонам	I00м2	22,90	I95	-	-	4466	-	-	-
		ИТОГО по 5 разд.	руб	-	-	-	-	4466	-	-	-
		6. Перегородки									
I	9-33 4-I0	Монтаж стального фахверка перегородок	т	0,53	43	-	-	23	-	-	-
2	ССРСЦ ч.II п.I789	Стоимость металлоконструкций фахверка	"	0,53	269	-	-	I43	-	-	-
3	7-289 I7-5	Панели перегородок промышленных зданий, устанавливаемые горизонтально	шт	I6	8,87	-	-	I42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦ II-89 примеч. п.I7 стр.34I	Стоимость панелей из бетона М-200 площ. до I2 м2 по серии I.83I-I цена: (6,25+0,I2) ЩТБ-I / I,5х6 - 6 шт ЩТБ-2 / I,5х6 - 6 шт	м2	I08	6,37	-	-	688	-	-	-
5	ССЦ II-56 примеч. п.I7 стр.34I	Стоимость панелей из бетона М-200 площадью до 6 м2 по серии I-83I-I цена: (6,4+0,I2) ЩТБ-I / I,5х3 - 2 шт ЩТБ-2 / I,5х3 - 2 шт	м2	I8	6,52	-	-	II7	-	-	-
6	I8-I0 24-2д	Перегородки из асбестоцементных листов	"	60,9	I,84	-	-	II2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по 6 разд.	руб	-	-	-	-	I225	-	-	-
		7. П о л ы									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	2I,37	43,3	-	-	925	-	-	-
2	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-200	м3	2I3,68	29,3	-	-	626I	-	-	-
3	II-83 I3-I II-84 I3-2	Асфальтобетонное покрытие толщ. 40 мм цена: I2I+I8,8х3=	I00м2	2I,37	I77,4	-	-	379I	-	-	-
		ИТОГО по 7 разд.	руб	-	-	-	-	I0977	-	-	-
		8. Проемы									
I	I0-85 I4-2	Заполнение оконных проемов блоками с одинарными переплетами при площади проема до I0 м2	м2	II4,24	I,96	-	-	224	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССРСЦ ч.II п.I68	Стоимость блоков ОВ I2.I2(84 шт)	м2	II4,24	II,2	-	-	I279	-	-	-
3	ССРСЦ ч.I п.4I8	Стоимость приборов оконных	шт	84	3,85	-	-	323	-	-	-
4	I5-747 202-I	Остекление оконных одинарных переплетов	I00м2	I,I4	222	-	-	252	-	-	-
5	I0-I83 33-5	Установка неутепленных ворот с калитками	м2	I30,5	5,82	-	-	760	-	-	-
6	ССРСЦ ч.II п.374	Стоимость ворот с калиткой ВР5-К	"	I30,5	I9,7	-	-	257I	-	-	-
7	-"- п.2II4	Стоимость приборов для ворот и калиток	т	0,I7	44I	-	-	75	-	-	-
		ИТОГО по 8 разд.	руб	-	-	-	-	5485	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		9. Отделочные работы									
I	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлических конструкций фахверка грунтом ГФ-020	I00м2	0,6I	7,7I	-	-	5	-	-	-
2	I3-I59	Окраска металлоконструкций эмалью ХС3-26	"	0,6I	I0,8	-	-	7	-	-	-
3	I5-547 I58-4	Простая масляная окраска ворот	"	3,I3	39,6	-	-	I24	-	-	-
4	I5-509 I53-2	Известковая окраска потолков, рам по бетону	"	32,90	3,I3	-	-	I03	-	-	-
5	I5-294 209-I	Подготовка перегородок и стен под окраску	"	6,I3	8,I7	-	-	50	-	-	-
6	I5-508 I53-I	Известковая окраска стен	"	9,75	5,84	-	-	57	-	-	-
		ИТОГО по 9 разд.	руб	-	-	-	-	346	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I0. Разные работы									
		а) отмостка и пандусы									
I	27-6I I6-I примеч.	Щебеночное основание под отмостку толщ. I00 мм	I00м2	I,38	I66,5	-	-	230	-	-	-
		цена: 22I-I0,9x5									
2	27-25I 63-I	Розлив битума	т	0,35	47,93	-	-	I7	-	-	-
		цена: 2,2+I,03x44,4									
3	27-I64 39-I 27-I65 39-2	Асфальтобетонное покрытие из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 35 см	I00м2	I,38	225	-	-	3II	-	-	-
		цена: 20I+24=225									
4	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	I,05	43,3	-	-	45	-	-	-
5	II-II	Устройство бетонных ЦСЦ									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I0. Разные работы									
		а) отмостка и пандусы									
I	27-6I I6-I примеч.	Щебеночное основание под отмостку толщ. I00 мм цена: 22I-I0,9x5	I00м2	I,38	I66,5	-	-	230	-	-	-
2	27-25I 63-I	Розлив битума цена: 2,2+I,03x44,4	т	0,35	47,93	-	-	I7	-	-	-
3	27-I64 39-I 27-I65 39-2	Асфальтобетонное покрытие из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 35 см цена: 20I+24=225	I00м2	I,38	225	-	-	3II	-	-	-
4	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	I,05	43,3	-	-	45	-	-	-
5	II-II ЦЗЦ п.I-7 п.I-9	Устройство бетонных пандусов из бетона М-300 толщ.I20 мм	м3	I2,6	34,7I	-	-	437	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		цена: 29,3+(3I,I-25,8)xI,02									
6	II-I82 27-I	Укладка деревянных щитов ЩI	I00м2	I0,90	527	-	-	5744	-	-	-
7	I0-203 37-3	Огнезащита щитка	"	I0,90	I2,2	-	-	I33	-	-	-
		ИТОГО по I0 разд.	руб	-	-	-	-	69I7	-	-	-

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам смет	ед. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость в руб.					в том числе		Нормативно условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете
				прямых затрат	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Плановых накоплений % Стоимость по гр.5,7	Всего по гр.5,7,8	основной заработной платы	эксплуатация машин в т.ч. заработной платы	в накладных расходах % суммы по гр.7	в плановых накоплениях % стоимости по гр.10, II	Всего по данным гр. 10, II, I2, I3	Стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Земляные работы	м3	I407	I067	I6,5	I76	99	I342	-	-	-	-	-	I,66/0,95
2	Фундаменты	"	I49,56	640I	I6,5	I056	597	8054	-	-	-	-	-	9,97/53,85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	Каркас													
	а) строительные работы	м3	II0,0I	I6662	I6,5	2749	I553	20964	-	-	-	-	-	25,96/I90,56
	б) металлокон-струкции	т	5,43	I378	8,6	II9	I20	I6I7	-	-	-	-	-	2,00/297,79
4	Стены													
	а) строительные работы	м2	598,07	8885	I6,5	I466	828	III79	-	-	-	-	-	I3,85/I8,69
	б) металлоконс-струкции	т	I,6I	502	8,6	43	44	589	-	-	-	-	-	0,73/365,8
5	Кровля	м2	2289,98	4466	I6,5	737	4I6	56I9	-	-	-	-	-	6,96/2,45
7	Перегородки													
	а) строительные работы	"	I26	I059	I6,5	I75	99	I333	-	-	-	-	-	I,65/I0,58
	б) металлоконст-рукции	т	0,53	I66	8,6	I4	I4	I94	-	-	-	-	-	0,24/366,04
8	П о л ы	м2	2I36,8	I0977	I6,5	I8II	I023	I38II	-	-	-	-	-	I7,I/6,46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	Проемы	м2	244,7I	5485	I6,5	905	5II	690I	-	-	-	-	-	8,55/28,2
I0	Отделочные работы	"	482I,98	346	I6,5	57	32	435	-	-	-	-	-	0,54/0,09
II	Разные работы	м3	I0I43	69I7	I6,5	II5I	645	8703	-	-	-	-	-	I0,79/0,86
	ИТОГО по смете	руб	643II	I0449	598I	8074I			-	-	-	-	-	I00

Главный инженер проекта А.К. Шариков

Начальник сметного отдела А.В. Мурадян

Составила рук.группы Т.С. Величкина

Проверила ст.инженер Е.Г. Яковлева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

на вентиляцию склада минеральных удобрений и аммиачной селитры на 3200 т

Основание: чертежи №
Составлена в ценах 1984 г

Сметная ст-ть 0,71 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Расчетную единицу 0,22 руб.
2. I м2 общей площади 0,33 руб.
3. I м3 объем здания 0,07 руб.

№ пп	№ пр-тов укрупн. сметных норм, расцен. и др.	Наименование работ или затрат	ед. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл	в том числе экспл. машин	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл	в том числе экспл. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-736 22-I	Установка осевых вентиляторов типа 06-300 № 5 с эл. двигателем ВВ3В4	к-т	2	47	-	-	94	-	-	-
2	20-736 22-I	Установка вентилятора осевого 06-300 с эл.двигателем									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4АА63В4	к-т	6	47	–	–	282	–	–	–
3	20-529 I2-3	Установка дефлекторов диам. 630 мм	шт	8	25,I	–	–	20I	–	–	–
		ИТОГО	руб	–	–	–	–	577	–	–	–
		Накладные расходы I3,3%	"	–	–	–	–	77	–	–	–
		ИТОГО	"	–	–	–	–	654	–	–	–
		Плановые накопления 8%	"	–	–	–	–	52	–	–	–
		ИТОГО	"	–	–	–	–	706	–	–	–

Главный инженер проекта А.К. Шариков

Начальник сметного отдела А.В. Мурадян

Составила техник Т.С. Малыхина

Проверила старший инженер Е.Г. Яковлева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту склада минеральных удобрений и аммиачной селитры емк. 3200 т

на электроосвещение

Основание: чертежи ЭО-
Составлена в ценах 1984 г

Сметная стоимость I,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу 0,39 руб.
2. I м2 общей площади 0,59 руб.
3. I м3 объема здания 0,I2 руб.

№ пп	№ пр-тов укрупн. сметных норм. расцен. и др.	Наименование работ или затрат	ед. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл	в том числе экспл. машин	Общая ст-ть в руб. Всего	в том числе основн. з/пл	в том числе экспл. машин	НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Монтаж									
I	Кальк.I	Комплектное распределительное устройство РУС 8I22-03А0В-54УI на стене	шт	I	I0,77	4,8I	-	II	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Кальк.2	То же, РУС 8I03-26А0А	шт	I	5,09	I,99	-	5	2	-	-
3	8-593-2	Подвеска светильника ПЩД-I00 на тросе	I00шт	0,09	II6	48,8	-	I0	4	-	-
4	8-593-2	То же, НСП2I-I00	"	0,3	II6	48,8	-	35	I5	-	-
5	8-594-I	Подвеска светильника НСП03 на кронштейне	"	0,I4	278	57,6	-	39	8	-	-
6	8-396-6	Кабель АВВГ сеч. 4 мм2 на кронштейне	I00м	3,0	I27	I5,6	-	38I	47	-	-
7	8-400-I	То же, по стене с креплением скобами	"	2,5	60,8	23,4	-	I52	59	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб	-	-	-	-	633	I40	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы от основной з/пл. монтажа оборудования 87%	руб	-	-	-	-	I22	-	-	-
		ИТОГО .	"	-	-	-	-	755	-	-	-
		II. Материалы, не учтенные ценником № 8									
I	I5-07 д.4 I-078 (прим.) К=I,II К=0,98	Светильник для ламп накаливания I00 вт НСП 2I	шт	30	3,8I	-	-	II4	-	-	-
2	-"- п.I-048 К=I,II	То же, ШЩД-I00	"	9	6,22	-	-	56	-	-	-
3	-"- п.I-045 К=I,II	То же, НСП03х60	"	I4	I,39	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	сб.ч.у с.I9I	Лампа накаливания Б-220-I00	шт	39	0,III	-	-	4	-	-	-
5	-"-	То же, Б 220-60	"	I4	0,I02	-	-	I	-	-	-
6	I5-09 т.3-037 К=I,I5	Кабель АВНГ 2х4 мм2	км	0,55	I69,05	-	-	93	-	-	-
7	-"- т.3-038 К=I,I5	То же, АВНГ 3х4 мм2	"	0,005	230,0	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по разд. II	руб	-	-	-	-	288	-	-	-
		Ш. Оборудование									
I	Кальк.	Комплектное распределительное устройство РУС 8I22-030В-54УI	шт	I	89,6	-	-	90	-	-	-
2	Кальк. 2	То же, РУС 8I03-26А0А-54УI	"	I	40,33	-	-	40	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	130	-	-	-
		Начисление на оборудование 7,7%	"	-		-	-	10	-	-	-
		ИТОГО по разд. III	"	-	-	-	-	140	-	-	-
		ИТОГО по разд. I+II	"	-	-	-	-	1043	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	83	-	-	-
		ИТОГО по смете	"	-	-	-	-	1266	-	-	-
		в т.ч. оборудование	"	-	-	-	-	140	-	-	-
		-"- монтаж и материалы	"	-	-	-	-	1126	-	-	-

Главный инженер проекта А.К. Шариков

Начальник отдела А.В. Мурадян

Составила техник М.С. Ягорова

Проверила рук.группы И.М. Блощицына

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости комплектного распределительного устройства РУС 8I22-0В А0В-54УI к смете на электроосвещение склада минеральных удобрений и аммачной селитры

Составлена в ценах I984 г

№ пп	шифр и № поз. пр-тов УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	ед. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					обо-руд.	завод-ского монта-жа (изго-товл.)	Монтажных работ			обоу руд.	завод-ского монта-жа (изго-товл.)	Монтажных работ		
							Всего	в том числе				Всего	в том числе	
								основн. з/пл	эксп. машин				основн. з/пл	эксп машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7-I98I п.I-30I 8-523-3	Металлоконструкция ящика размером 500х500х250	шт	I	46	-	2,9I	I,27	-	46	-	2,9I	I,27	-
2	I5-04-I980 п.03-066 I5-I7-I98I п.I-380 8-574-7	Предохранители резьбовые ПРС-20-П	"	6	0,8	I,2	I;03	0,43	-	4,8	7,2	6,I8	2,58	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04-I980 п.06-230 I5-I7 I-37I 8-574-28	Переключатель ПКУ-2	шт	6	3,4	I,25	0,28	0,I6	-	20,4	7,5	I,68	0,96	-
4	I5-I7 п.I-496	Блок клеммный КБ-25	"	8	-	0,4	-	-	-	-	3,2	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	7I,2	I7,9	I0,77	4,8I	-
		Транспортные расходы на покупные изделия 2%	"	-	-	-	-	-	-	0,5				
		ИТОГО	"	-	-	-	-	-	-	7I,7	I7,9	I0,77	4,8I	-
		ВСЕГО по калькуляции	"	-	-	-	-	-	-	89,6	-	-	-	-

Составила М.С. Ягорова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости комплектного распределительного устройства РУС 8I03-26A0A к смете на электроосвещение склада минерал ьных удобрений и аммиачной селитры

Составлена в ценах I984 г

№ пп	шифр и № поз. пр-тов УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	ед. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					обо-руд.	завод-ского монта-жа (изго-товле-ния)	Монтажных работ			обо-руд.	завод-ского монта-жа (изго-товле-ния)	Монтажных работ		
							Всего	в том числе				Всего	в том числе	
								основн. з/пл	экспл. машин				основ. з/пл	экспл машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7-I98I п.I-300 8-52I-4	Металлоконструкция ящика размером 500x250x250	шт	I	32,5	-	3,5	I,39	-	32,5	-	3,5	I,39	-
2	I5-04-I980 п.02-065	Рубильник РI5-3I330	"	I	6,6	I,I	0,	-	-	6,6	I,I			
	I5-I7-I98I п.I-364 8-574-I		пол	3	-	-	0,53	0,2	-	-	-	I,59	0,6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	39,I	I,I	5,09	I,99	-
		Транспортные расходы на покупные изделия 2,75%	"	-	-	-	-	-	-	0,I3				
		ИТОГО	"	-	-	-	-	-	-	39,23	I,I	5,09	I,99	-
		ВСЕГО по калькуляции	"	-	-	-	-	-	-	40,33		-	-	-

Составила М.С. Ягорова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту склада минеральных удобрений и аммиачной селитры емкостью 3200 на молниезащиту

Основание: чертежи №№
Составлена в ценах 1984 г

Сметная ст-ть 0,04 т.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу 0,01 руб.
2. I м2 общей площади 0,02 руб.
3. I м3 объема здания 0,004

№ пп	№ пр-тов укрупнен. сметных норм и един. расцен.	Наименование работ или затрат	ед. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл	в том числе экспл. машин	Общая стоимость в руб. Всего	НУЧП	в том числе основн. з/пл	в том числе экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Строительные работы									
I	ЕРЕР I-936 I-938	Рытье и засыпка траншей вручную в грунте II категории	м3	I,2	I,47	I,47	-	2	[illegible]	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ЕРЕР I-65 I-257	То же, механизированным способом	I000м3	0,044	I9I,8	5,42	-	I	-	I	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	3	2	-	-
		II. Монтажные работы									
I	8-47I-I	Забивка электродов из угловой стали 40х40х4 длиной 3 м в грунт II категории	I0шт	0,8	I0,3	4,6	-	I5	4	-	-
2	8-472-2	Шина заземления из полосовой стали 40х4 в траншее	I00м	0,I2	27	6,8	-	3	I	-	-
3	8-472-Б	Шина заземления из круглой стали Ø I0 мм внутри здания	"	0,I28	4I,4	22,6	-	5	3	-	-
		ИТОГО по разд.II	руб	-	-	-	-	23	8	-	-
		Накладные расходы от основной з/платы 87%	-	-	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по смете	руб	-	-	-	-	33	I0	-	-
		ИТОГО с К=I,08	"	-	-	-	-	36	-	-	-

Главный инженер проекта А.К. Шариков

Начальник сметного отдела А.В. Мурадян

Составила техник М.С. Ягорова

Проверила И.М. Блощицина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту склада минеральных удобрений и аммиачной силитры емк. 3200 т

силового электрооборудования

Основание: спецификация
№ листов ЭМ-I, ЭМ-3
Составлена в ценах 1984 г

Сметная ст-ть 0,87 т.руб.
в том числе: а) оборудования 0,I тыс.руб.
б) монтажные работы 0,77 т.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Расчетную единицу 0,27 руб.
2. I м2 общей площади 0,36 руб.
3. I м3 объема здания 0,09 руб.

№ пп	шифр и № поз. пр-тов УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	ед. изм.	К-во	Масса брутто / нетто ед.	Масса брутто / нетто общ.	Стоимость единицы в руб. обор.	Стоимость единицы в руб. Монтажных работ Всего	в том числе основн. з/пл	в том числе эксплуат. машин	Общая стоимость в руб. обор.	Общая стоимость в руб. Монтажных работ Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
Кальк.	I	Комплектное рас-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		пределительное устройство РУС 8I26-03А0А-54УI	шт	I	-	-	26,77	6,28	2,72	-	27	6	3	-
2	I5-04-I980 п.04-I99 8-53I-5	Магнитный пускатель ПМЕ032	"	8	-	-	6,0	4,93	2,05	-	48	39	I6	-
3	-"- п.I8-093 прим. 8-529-5	Кнопочный пост ПКЕ-222-2	"	8	-	-	I,95	I,99	I,09	-	I6	I6	9	-
4	8-522-I	Пакетный выключатель ПВМЗ-I0	"	8	-	-	-	2,6	I,26	-	-	2I	I0	-
5	8-I46-I	Кабель АВВГ сеч. 4х2,5 мм2 по стене скобами	I00м	6,0	-	-	-	48	I8,2	-	-	288	I09	-
6	8-48I-I9	Подключение и опробование электродвигателей	шт	8	-	-	-	I.38	0,94	-	-	II	8	-
		ИТОГО по разд.I	руб	-	-	-	-	-	-	-	9I	38I	I55	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
		Начисление на оборудование 7,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Накладные расходы от основной з/пл. монтажа оборудования 87%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I35	-	-
		ИТОГО	"	-	-	-	-	-	-	-	98	536	I55	-
		II. Материалы, не учтенные сборником ценником № 8												
I	сб.ч.У с.I97	Пакетный выключатель ПВМ 3-IO	шт	8	-	-	-	4,4	-	-	-	35	-	-
2	I5-09 т.3-038 К=I,2 К=I,I5	Кабель АВВГ сеч. 4х2,5 мм2 I70хI,2хI,I5	км	0,6	-	-	-	234,60	-	-	-	I4I	-	-
		ИТОГО по разд. II	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I76	-	-
		ИТОГО по разд. I+II	"	-	-	-	-	-	-	-	98	7I2	I55	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-
		ИТОГО по смете	"	-	-	-	-	-	-	-	98	769	155	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	"	-	-	-	-	-		-	867	-	-	-

Главный инженер проекта А.К. Шариков

Начальник сметного отдела А.В. Мурадян

Рук.группы И.М. Блощицына

Составила техник М.С. Ягорова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости комплектного распределительного устройства РУС 8I26-03А0А-54УI к смете на силовое электрооборудование склада минеральных удобрений и аммиачной селитры

Составлена в ценах I984 г

№ пп	шифр и № поз. пр-тов УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	ед. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					обо-руд.	завод-ского монта-жа (изго-товл.)	Монтажных работ			обо-руд.	завод-ского монта-жа	Монтажных работ		
							Всего	в том числе				Всего	в том числе	
								основн. з/пл	экспл. машин				основн. з/пл	экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7-I98I п.I-I00 8-523-3	Металлоконструкция ящика размером 250х250х250	шт	I	74,4	-	2,9I	I,27	-	I4,4	-	2,9I	I,27	-
2	I5-04-I980 I5-I7-I98I 8-574-7	Предохранители разъбовые ПРС-20-П	"	3	0,8	I,2	I,03	0,43	-	2,4	3,6	3,09	I,29	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04-I980 п.06-230 I5-I7 п.I-37I 8-574-28	Переключатели ПКУ-2	шт	I	3,4	I,25	0,28	0,I6	-	3,4	I,25	0,28	0,I6	-
4	I5-I7 п.I-496	Блоки клеммные КБ-25	"	4	-	0,4	-	-	-	-	I,6	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	20,2	6,45	6,28	2,72	
		Транспортные расходы на покупные изделия 2%	"	-		-	-	-	-	0,I2				
		ИТОГО	"	-	-	-	-	-	-	20,32	6,45	6,28	2,72	
		ВСЕГО по калькуляции	"	-	-	-	-	-	-	26,77		-	-	-

Составила М.С. Ягорова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту склада минеральных удобрений и аммиачной селитры на 3200 т

На приобретение технологического оборудования

Сметная стоимость 25,25 тыс.руб.
в том числе: а) оборудование 25,25 тыс.руб.
б) монтажных работ -"-
Нормативная условно-чистая продукция -"-

Показатели по смете:

Расчетную единицу 7,89 руб.
I м2 общей площади здания руб.
I м3 объема здания

№ пп	шифр и № поз. пр-тов УСН, цен и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	ед. изм.	К-во	Масса брутто нетто ед.	Масса брутто нетто общ.	Стоимость единицы в руб. обор.	Монтажных работ Всего	в том числе основн. з/пл	в том числе экспл. машин	Общая стоимость в руб. обор.	Монтажных работ Всего	в том числе основн. з/пл	в том числе экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Данные ЦКБ Монавто-мосдора	Поддон 533.000	шт	I584	-	-	I5,0		-	-	23760		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО	руб	-		-	-	-	-	-	23760	-	-	-
		Транспортные расходы 5%	"	-	-	-	-	-	-	-	1188		-	-
		ИТОГО	"	-	-	-	-	-	-	-	24948		-	-
		Заготовительно-складские расходы 1,2%	"	-	-		-	-	-	-	299	-	-	-
		ИТОГО	"	-	-	-	-		-	-	25247		-	-

Главный инженер проекта А.К. Шариков

Начальник сметного отдела А.В. Мурадян

Составила ведущий инженер Г.Н. Бобятинский

Проверила

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту склада минеральных удобрений и аммиачной селитры емк. 3200 т

№ пп	Наименование ресурсов	един. изм.	Количество
I	2	3	4
	I. Общестроительные работы		
I	Затраты труда	ч.дн	I289,I3
2	Заработная плата	руб	3842,4I
	Машины		
3	Автогрейдеры средние	м.см	0,23
4	Автогудронаторы	"	0,04
5	Бульдозеры I00 л.с.	"	9,56
6	Краны гусеничные I0 т	"	I8,I7
7	Краны башенные 5 т	"	0,5I
8	Краны автомобильные 5 т	"	7,89
9	Краны автомобильные I0 т	"	7,09

I	2	3	4
I0	Катки самоходные 6,5 т	м.см	0,09
II	Катки самоходные I0 т	"	0,28
I2	Трамбовки пневматические	"	4,68
I3	Укладчики асфальтобетона	"	0,08
I4	Машины	"	4I3,66
	II. Вентиляция		
I5	Затраты труда	ч.дн	I5,34
I6	Заработная плата	руб	49.02
I7	Машины	"	I,38
	III. Электроосвещение		
I8	Затраты труда	ч.дн	66,86
I9	Заработная плата	руб	206,0
20	Машины	"	I62
	IУ. Силовое электрооборудование		
2I	Затраты труда	ч.дн	5I,75
22	Заработная плата	руб	I54,0

I	2	3	4
23	Машины	руб	2

Склад минеральных удобрений и аммиачной селитры емк. 3200 т

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат (черных металлов)					
2	готовый	0900000000				
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества (сталь стержневая					
5	арматурная по диаметрам и классам)					
6						
7	Сталь арматурная класса А-I,т	0930090000	I68	-	0,I5	0,I5
8	Ø I0, т	0930090000	I68	-	0,I5	0,I5
9	Сортовой прокат обыкновенного					
10	качества (по профилям и мар-					
11	кам)	0930000000				
12	- 6, т	0902050000	I68	-	0,03	0,03
13	L50x50x5, т	093I000000	I68	-	0,6I	0,6I
14	[I4, т	0925000000	I68	-	I,53	I,53
15	ИТОГО стали в натуральном					
16	виде, т		I68	-	2,I7	2,I7
17	ВСЕГО натуральной стали, т		I68	-	2,32	2,32
18	в том числе по укрупненному					
19	сортаменту:					
20	Балки и швеллеры, т	0925000000	I68	-	I,53	I,53
21	Сталь крупносортная, т	093I000000	I68	-	0,6I	0,6I
22						
23						

56

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Гл.инж.пр	Шариков	
Нач. отд.	Чагаев	
Гл. спец.	Залесский	
Рук. гр.	Семенов	
Провер.	Семенов	
Исполн.	Яковлева	

ТП 705-1-175.85 АР-ВМ

Ведомость потребности в материалах по чертежам марки АР

Стадия	Лист	Листов
ВМ	I	3

СевкавЗНИИЭПсельстрой г. Ростов-на-Дону

8992

Склад минеральных удобрений и аммиачной селитры емк. 3200 т

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная, т	0933000000	168	-	0,18	0,18
2	В том числе стали стержневой					
3	арматурной в приведенном виде к стали класса А-I, т		168	-	0,15	0,15
4						
5	Сортовой прокат в приведенном					
6	виде к стали класса С38/23, т		168	-	2,17	2,17
7	Нефть, нефтепродукты, газ	0200000000				
8	Битумы нефтяные строительные					
9	твердых марок, т	02562I0000	168	-		
10	Материалы лакокрасочные, кг				390	390
11	Продукция лесозаготовительной					
12	и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности	5300000000				
13						
14	Блоки оконные в сборе (комплектно), м2		055	II4,2	-	II4,2
15						
16	Пиломатериалы качественные	5330000000	II3	5,4I	-	5,4I
17	(необрезные), м3					
18	Ворота деревянные в сборе					
19	(комплектно), м2		055	I30,5	-	I30,5
20	Пиломатериалы качественные	5330000000	II3	I0,3	-	I0,3
21	(необрезные), м3					
22	Пиломатериалы необрезные на					
23	изготовление штучных изделий, м3	5330000000	II3	-	70,03	70,03
24						
25	Пиломатериалы необрезные на					
26	изготовление погонажных изделий, м3	5330000000	II3	-	9,0	9,0
27						
28	Расход пиломатериалов в круг-					
29	лом лесе, м3		II3	2I,9	III,48	I33,38
30	Портландцемент рядовой, т	573II00000				
31	М-400, т	573II40000	I68	-	5I,6	5I,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Склад минеральных удобрений и аммиачной селитры емк. 3200 т

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы нерудные, материалы					
2	облицовочные и дорожные из					
3	природного камня и другие материалы	5700000000				
4	Щебень, м3	571II00000	II3	-	I80,0	I80,0
5	Песок строительный, м3	571I040000	II3	-	85,0	85,0
6	Доломит, м3		II3	-	20,I	20,I
7	Известь строительная, т	5744I00000	I68	-	2,I	2,I
8	Кирпич строительный, тыс.шт	5741200000		-	I,35	I,35
9	Изделия асбестоцементные	5780000000				
10	Листы асбестоцементные вол-					
11	нистые, тыс,усл. плиток	578II00000		24,5	-	24,5
12	Стекло оконное, м2	59II000000	0,55	II0,2	-	II0,2
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Склад минеральных удобрений и аммиачной селитры емк. 3200 т

N строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат (черных металлов) готовый	0900000000				
2						
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества (сталь стержневая арматурная по диаметрам и					
5	классам)	0930000000				
6	Сталь арматурная класса А-I,т	0930090000	I68	0,564	0,463	I,027
7	Ø 6, т	0930090000	I68	0,035	-	0,035
8	Ø 8, т	0930090000	I68	-	0,II2	0,II2
9	Ø I0, т	0930090000	I68	0,222	0,073	0,295
10	Ø I2, т	0930090000	I68	0,I02	-	0,I02
11	Ø I4, т	0930090000	I68	0,I88	-	0,I88
12	Ø I6, т	0930090000	I68	0,0I7	I,084	I,I0I
13	Ø I8, т	0930090000	I68	-	0,874	0,874
14	Сталь арматурная класса А-II, т	0930030000	I68	-	0,022	0,022
15	Ø I0, т	0930030000	I68	-	I,032	I,032
16	Ø I6, т	0930030000	I68	-	I,054	I,054
17	Сталь арматурная класса А-III,т	0930040000	I68	5,225	I2,045	I7,27
18	Ø 6, т	0930040000	I68	0,403	0,208	0,6II
19	Ø 8, т	0930040000	I68	0,835	I,00I	I,836
20	Ø I0,т	0930040000	I68	I,338	I,952	3,29
21	Ø I2, т	0930040000	I68	0,468	0,038	0,506
22	Ø I4, т	0930040000	I68	I,45I	I,I99	2,65
23	Ø I6, т	0930040000	I68	-	I,I95	I,I95

59

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Гл.инж.пр	Шариков	
Нач. отд.	Чатаев	
Гл. спец.	Залесский	
Рук. гр.	Семенов	
Провер.	Семенов	
Исполн.	Яковлева	

ТП 705-1-175.85 КЖ-ВМ

Ведомость потребности в материалах по чертежам марки КЖ. Конструкции сборные

Стадия	Лист	Листов
ВМ	I	3

СевкавЗНИИЭПсельстрой г. Ростов-на-Дону

8992

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Ø 20, т	0930040000	168	0,730	0,212	0,942
2	Ø 25, т	0930040000	168		6,240	6,240
3	Сталь арматурная класса А-IУ, т	0930060000	168	1,39	0.59	1,98
4	Ø 14, т	0930060000	168	1,390	0,590	1,98
5	Металлоизделия промышленного					
6	назначения (метизы)	1200000000				
7	Проволока стальная низко-					
8	углеродистая обыкновенного	1213000000	168	1,224	0,68	1,904
9	качества класса В-I, т					
10	Ø 5, т	1213000000	168	1,224	0,68	1,904
11	Проволока стальная низкоугле-					
12	родистая периодического профи-	1214000000	168	0,274	0,124	0,398
13	ля класса Вр-I, т Ø 4, т	1214000000	168	0,088	0,124	0,212
14	Ø 5, т	1214000000	168	0,186	-	0,186
15						
16	ИТОГО стали стержневой арматур-					
17	ной и металлоизделий промышлен-		168	8,68	15,96	24,64
18	ного назначения в натуральном виде, т					
19	Сортовой прокат обыкновенного	0930000000				
20	качества (по профилям и маркам)					
21	- 6, т	0902050000	168	0,244	0,176	0,42
22	- 8, т	0902050000	168	0,070	1,194	1,264
23	-10, т	0902050000	168	-	0,165	0,165
24	L110х70х7, т	0931000000	168	-	0,023	0,023
25	[20, т	0925000000	168	-	0,118	0,118
26	ИТОГО стали в натуральном					
27	виде, т		168	0,31	1,67	1,98
28	ВСЕГО натуральной стали, т		168	8,99	17,63	26,62
29	В том числе по укрупненному					
30	сортаменту:					
31						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Склад минеральных удобрений и аммиачной селитры 3200 т

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Балки и швеллеры, т	0925000000	168	–	0,118	0,118
2	Сталь толстолистовая, т	0902050000	168	0,070	1,359	1,429
3	Сталь мелкосортная, т	0933000000	168	5,215	7,498	12,71
4	Сталь среднесортная, т	0932000000	168	0,73	6,452	7,182
5	Сталь крупносортная, т	0931000000	168	0,24	0,193	0,433
6	Катанка, т	0934000000	168	2,735	2,012	4,747
7	В том числе стали стержневой					
8	арматурной и метизов для армирования железобетонных					
9	конструкций в приведенном виде к стали класса А-I, т		168	12,84	20,49	33,33
10						
11	Сортовой прокат в приведенном					
12	виде к стали класса С38/23, т		168	0,31	1,67	1,98
13	Материалы нерудные, заполни-					
14	тели пористые, материалы обли-					
15	довочные и дорожные из при- родного камня и другие мате-					
16	риалы					
17	Щебень, м3	5711100000	113	80,0	53,0	133,0
18	Песок строительный, м3	5711040000	113	54,0	48,0	102,0
19	Заполнители пористые, м3	5712000000	113	13,0	18,0	31,0
20	Цемент					
21	Портландцемент рядовой	5730000000				
22	М-300, т	5731130000	168	5,0	7,5	12,5
23	М-400, т	5731140000	168	39,3	30,2	69,5
24	Цемент приведенный к марке					
25	400, т		168	43,8	36,9	80,7
26	Трубы стальные					
27	Трубы сварные водогазопровод-					
28	ные, м		006	37,5	–	37,5
29	, т		168	0,144	–	0,144
30						
31						

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Склад минеральных удобрений и аммиачной селитры емк. 3200 т

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент рядовой	5730000000				
2	М-300, т	5731130000	168	-	12,3	12,3
3	М-400, т	5731140000	168	-	2,1	2,1
4	Цемент приведенный к марке					
5	400, т		168	-	13,1	13,1
6	Материалы нерудные, заполни-					
7	тели пористые, материалы					
8	облицовочные и дорожные из природного камня и другие					
9	материалы					
10	Щебень, м3	5711100000	113	-	8,5	8,5
11	Песок строительный, м3	5711040000	113	-	4,5	4,5
12	Продукция лесозаготовительной					
13	и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности	5300000000				
14						
15	Пиломатериалы необрезные, м3	5333000000	113	-	0,23	0,23
16	Расход пиломатериалов в круглом					
17	лесе, м3		113	-	0,32	0,32
18						
19						
20						
21						
22						
23						

62

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Гл.инж.пр	Шариков	
Нач. отд.	Чагаев	
Гл. спец.	Залесский	
Рук. гр.	Семенов	
Провер.	Семенов	
Исполн.	Яковлева	

ТП 705-1-175.85 КЖ-ВМ

Ведомость потребности в материалах по чертежам марки "КЖ" Конструкции монолитные бетонные

Стадия	Лист	Листов
ВМ	1	1

СевкавЗНИИЭПсельстрой г. Ростов-на-Дону

8992

Склад минеральных удобрений и аммиачной селитры емк. 3200 т

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат (черных металлов)					
2	готовый	0900000000				
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества (сталь стержневая					
5	арматурная по диаметрам и классам)	0930000000				
6	Сталь арматурная класса А-I, т	0930090000	I68	0,02	-	0,02
7	Ø I4, т	0930090000	I68	0,02	-	0,02
8	Сортовой прокат обыкновенного					
9	качества по профилям и маркам	0930000000				
10	- 4, т	0902050000	I68	0,07	-	0,07
11	- 6, т	0902050000	I68	0,68	-	0,68
12	- 8, т	0902050000	I68	0,I0	-	0,I0
13	- I0, т	0902050000	I68	0,0I	0,03	0,04
14	∟50х50х5, т	093I000000	I68	0,86	-	0,86
15	∟75х75х6, т	093I000000	I68	3,63	-	3,63
16	∟I00хI60хI0, т	093I000000	I68	-	0,25	0,25
17	∟I00х63х6, т	093I000000	I68	0,60	-	0,60
18	Гн ∠ 50х36х4, т	093I000000	I68	0,25	-	0,25
19	Гн ∠ 90х70х5, т	093I000000	I68	0,I4	-	0,I4
20	Гн [I00х80х4, т	093I000000	I68	0,09	-	0,09
21	[I4, т	0925000000	I68	0,63	-	0,63
22	ИТОГО стали в натуральном					
23	виде, т		I68	7,06	0,28	7,34

63

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Гл.инж.пр	Шариков	
Нач. отд.	Чагаев	
Гл. спец.	Залесский	
Рук. гр.	Семенов	
Провер.	Семенов	
Исполн.	Яковлева	

ТП 705-1-175.85 КЖ-ВМ

Ведомость потребности в материалах по чертежам марки "КЖ" Прочие конструкции

Стадия	Лист	Листов
ВМ	I	3

СевкавЗНИИЭПсельстрой г. Ростов-на-Дону

8992

Склад минеральных удобрений и аммиачной селитры емк. 3200 т

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ВСЕГО натуральной стали, т		I68	7,08	0,28	7,36
2	в том числе по укрупненному					
3	сортаменту:					
4	Балки и швеллеры, т	0925000000	I68	0,72	-	0,72
5	Сталь толстолистовая, т	0902050000	I68	0,10	0,03	0,13
6	Сталь крупносортная, т	0931000000	I68	5,23	0,25	5,48
7	Сталь среднесортная, т	0932000000	I68	0,25		0,25
8	Сталь мелкосортная, т	0933000000	I68	0,77		0,77
9	В том числе стали					
10	стержневой арматурной в приведенном виде к стали					
11	класса А-I, т		I68	0,02		0,02
12	Сортовой прокат в приведенном					
13	виде к стали класса С38/23, т		I68	7,06	0,28	7,34
14	Материалы нерудные, дорожные					
15	из природного камня и другие материалы:					
16	Песок строительный, м3	5711040000	II3			
17	Известь строительная, т	5744100000	I68	-	3,2	3,2
18	Цемент	5730000000				
19	Портландцемент рядовой	5731100000				
20	М-300, т	5731130000	I68	-	1,2	1,2
21	Цемент приведенный к марке					
22	400, т		I68	-	1,1	1,1
23	Нефть, нефтепродукты, газ	0200000000				
24	Битумы нефтяные строительные					
25	твердых марок, т	0256210000	I68	-	1,5	1,5
26	Материалы тепло- и звукоизо-					
27	ляционные, всего, м3	5760000000	II3	-	2,5	2,5
28	Пакля строительная, м3		II3	-	2,5	2,5
29	Материалы отделочные, поли-					
30	мерные, гидроизоляционные и	5770000000				
31	герметизирующие					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

8992

Склад минеральных удобрений и аммиачной селитры емк. 3200 т

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Герметик, т		168	-	1,2	[illegible]
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

8992

Склад минеральных удобрений и аммиачной селитры емк. 3200 т

N строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Проволока стальная диам. 6 мм						
2		км		008	-	0,310	0,310
3	Анкер проходной	шт	34 4964 1311	796	-	9	9
4	Муфта натяжная	"	34 4964 4111	796	-	9	9
5	Зажим тросовый	"	34 4964 5351	796	-	18	18
6	Скоба	"	34 4961 1925	796	-	30	30
7	Коробка разветвительная	"	34 6474 2511	796	-	65	65
8	Кронштейн	"	34 6473 1021	796	-	14	14
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

Взам. инв. N:

Подпись и дата

Инв. N подл.

66

Гл.инж.пр	Гарнков	
Нач. отд.	Загаев	
Гл. спец.	Новиков	
Рук. гр.	Новиков	
Провер.	Бокия	
Исполн.		

ТП 705-1-175.85 ЭМ-ВМ

Ведомость потребности материалов по чертежам марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
ВМ	1	1

СевкавЗНИИЭПсельстрой г. Ростов-на-Дону

8992

gost.e-ecolog.ru