СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА «ГОСЭТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 61

Штукатурные работы

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

gost.e-ecolog.ru

г. Санкт-Петербург

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 61

Штукатурные работы

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001-61 СПб
Штукатурные работы.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРр-2001 СПб) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли приказом № 223 от 07.09.2001.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 61
Штукатурные работы
ТЕРр-2001-61 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2. Расценки учитывают выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте штукатурки, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. Расценки настоящего сборника рассчитаны, исходя из условий производства штукатурных работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 СПб "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.5. Расценки настоящего сборника рассчитаны исходя из условий производства штукатурных работ в помещениях площадью пола более 5 м2; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м2 затраты определяется по этим же расценкам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей.

1.6. В расценках предусмотрены затраты на выполнение работ по предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7. Затраты на выполнение работ по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3) определяется по соответствующим расценкам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.8. Затраты на выполнение работ по ремонту штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять как на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м2.

1.9. При выполнении работ по оштукатуриванию фасадов с земли затраты по статье " Эксплуатация машин и механизмов" из соответствующих расценок следует исключать.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий – 1,6; для кессонных потолков – 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-01-001. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания							
	Измеритель: **100 м2 поверхности**						
61-01-001-01	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	538,16	300,53	8,44	4,17	229,19	29,58
61-01-001-02	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	904,99	430,48	16,89	8,33	457,62	42,37
61-01-001-03	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	1 171,81	366,23	7,65	3,78	797,93	35,73
61-01-001-04	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	2 126,68	516,60	15,31	7,55	1 594,77	50,40
61-01-001-05	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	629,45	378,36	8,97	4,43	242,12	37,24
61-01-001-06	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	991,18	490,02	17,68	8,72	483,48	48,23
61-01-001-07	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	1 300,63	455,20	7,92	3,91	837,51	44,41
61-01-001-08	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	2 278,49	586,81	16,10	7,94	1 675,58	57,25
61-01-001-09 *(402-9110)*	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен *Смеси растворные сухие (Т)*	1 469,39	881,91	33,12	24,22	554,36 *0,96*	73,80
61-01-001-10 *(402-9110)*	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков *Смеси растворные сухие (Т)*	1 767,62	1 121,10	36,62	27,26	609,90 *1,12*	89,76

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-001-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	2 700,89	1 653,78	49,29	38,27	997,82	130,63
(402-9110)	*Смеси растворные сухие* *(Т)*					*1,70*	
61-01-001-12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных	4 560,26	3 513,15	49,29	38,27	997,82	277,50
(402-9110)	*Смеси растворные сухие* *(Т)*					*1,70*	

Таблица 61-01-002. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

61-01-002-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	3 691 69	2 199,25	17,68	8,72	1 474,76	203,07
61-01-002-02	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 062,31	316,34	8,97	4,43	737,00	29,21
61-01-002-03	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	3 074,38	1 581,94	17,68	8,72	1 474,76	146,07
61-01-002-04	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	969,72	223,75	8,97	4,43	737,00	20,66
61-01-002-05	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	2 899,47	1 407,03	17,68	8,72	1 474,76	129,92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-002-06	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	949,14	203,17	8,97	4,43	737,00	18,76
61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	3 439,67	2 473,03	17,68	8,72	948,96	228,35
61-01-002-08	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	835,91	352,84	8,97	4,43	474,10	32,58
61-01-002-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	2 668,03	1 701,39	17,68	8,72	948,96	157,10
61-01-002-10	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	722,74	239,67	8,97	4,43	474,10	22,13
61-01-002-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	2 511,54	1 544,90	17,68	8,72	948,96	142,65
61-01-002-12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	703,24	220,17	8,97	4,43	474,10	20,33

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 61-01-003. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

61-01-003-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	4 784,23	2 363,84	20,58	10,16	2 399,81	220,92
61-01-003-02	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 149,33	374,61	8,97	4,43	765,75	35,01
61-01-003-03	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	4 146,62	1 726,23	20,58	10,16	2 399,81	161,33
61-01-003-04	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 021,36	246,64	8,97	4,43	765,75	23,05
61-01-003-05	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	4 063,05	1 642,66	20,58	10,16	2 399,81	153,52
61-01-003-06	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 051,21	276,49	8,97	4,43	765,75	25,84

Таблица 61-01-004. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

61-01-004-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	4 087,82	2 520,36	19,00	9,37	1 548,46	229,75
61-01-004-02	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 218,37	431,67	9,50	4,69	777,20	39,35
61-01-004-03	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	3 714,84	2 147,38	19,00	9,37	1 548,46	195,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-004-04	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 152,55	365,85	9,50	4,69	777,20	33,35
61-01-004-05	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	3 429,62	1 862,16	19,00	9,37	1 548,46	169,75
61-01-004-06	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 119,64	332,94	9,50	4,69	777,20	30,35
61-01-004-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	4 199,63	3 184,26	19,00	9,37	996,37	290,27
61-01-004-08	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 059,61	550,15	9,50	4,69	499,96	50,15
61-01-004-09	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	3 497,55	2 482,18	19,00	9,37	996,37	226,27
61-01-004-10	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	938,94	429,48	9,50	4,69	499,96	39,15
61-01-004-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	3 206,41	2 191,04	19,00	9,37	996,37	199,73
61-01-004-12	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	895,06	385,60	9,50	4,69	499,96	35,15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-01-005. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами							
	Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**						
61-01-005-01	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	5 341,92	2 803,16	19,00	9,37	2 519,76	255,53
61-01-005-02	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 259,58	448,34	9,50	4,69	801,74	40,87
61-01-005-03	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	4 925,06	2 386,30	19,00	9,37	2 519,76	217,53
61-01-005-04	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 193,76	382,52	9,50	4,69	801,74	34,87
61-01-005-05	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	4 644,78	2 106,02	19,00	9,37	2 519,76	191,98
61-01-005-06	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 160,85	349,61	9,50	4,69	801,74	31,87
Таблица 61-01-006. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания							
	Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**						
61-01-006-01	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	4 665,07	3 172,36	17,95	8,85	1 474,76	282,49
61-01-006-02	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 283,33	537,36	8,97	4,43	737,00	47,85

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-006-03	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	4 541,19	3 574,28	17,95	8,85	948,96	318,28
61-01-006-04	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: цементно-известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 118,13	635,06	8,97	4,43	474,10	56,55
61-01-006-05	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: толщиной слоя до 20 мм	5 980,67	3 550,25	20,58	10,16	2 409,84	316,14
61-01-006-06	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 313,40	537,36	10,29	5,08	765,75	47,85

Таблица 61-01-007. Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

61-01-007-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	6 129,94	4 202,17	30,61	15,10	1 897,16	383,06
61-01-007-02	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: криволинейных	6 771,16	4 843,39	30,61	15,10	1 897,16	431,29
61-01-007-03	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: прямолинейных	7 143,97	3 833,47	30,61	15,10	3 279,89	349,45
61-01-007-04	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: криволинейных	7 654,10	4 418,44	30,61	15,10	3 205,05	393,45

Таблица 61-01-008. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

Измеритель: **100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

61-01-008-01	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	9 199,96	6 326,45	42,75	21,09	2 830,76	584,16
61-01-008-02	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	8 434,28	5 560,77	42,75	21,09	2 830,76	513,46

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-008-03	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 5 м	10 725,51	7 852,00	42,75	21,09	2 830,76	715,77
61-01-008-04	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 10 м	9 771,56	6 898,05	42,75	21,09	2 830,76	628,81
61-01-008-05	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	10 215,72	5 103,64	42,75	21,09	5 069,33	471,25
61-01-008-06	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	9 603,39	4 491,31	42,75	21,09	5 069,33	414,71
61-01-008-07	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 5 м	11 443,09	6 331,01	42,75	21,09	5 069,33	577,12
61-01-008-08	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 10 м	10 628,34	5 516,26	42,75	21,09	5 069,33	502,85

Таблица 61-01-009. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

61-01-009-01	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	5 266,63	3 575,12	31,40	15,49	1 660,11	325,90

Таблица 61-01-010. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

61-01-010-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	3 109,64	2 159,69	0,99	-	948,96	201,84
61-01-010-02	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	861,73	387,13	0,50	-	474,10	36,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-010-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	2 964,23	2 014,28	0,99	-	948,96	188,25
61-01-010-04	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	818,93	344,33	0,50	-	474,10	32,18
61-01-010-05	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	5 377,74	3 853,59	1,43	-	1 522,72	347,17
61-01-010-06	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	4 855,82	3 331,67	1,43	-	1 522,72	300,15

Таблица 61-01-011. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

61-01-011-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	3 580,30	2 631,34	-	-	948,96	245,92
61-01-011-02	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	925,43	451,33	-	-	474,10	42,18
61-01-011-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	2 399,48	2 399,48	-	-	-	224,25

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-011-04	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	882,63	408,53	-	-	474,10	38,18
61-01-011-05	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	6 042,31	4 519,59	-	-	1 522,72	407,17
61-01-011-06	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	5 431,59	3 908,87	-	-	1 522,72	352,15

Таблица 61-01-012. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

61-01-012-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	3 481,01	2 532,05	-	-	948,96	236,64
61-01-012-02	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	914,73	440,63	-	-	474,10	41,18
61-01-012-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	3 273,54	2 324,58	-	-	948,96	217,25
61-01-012-04	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	871,93	397,83	-	-	474,10	37,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-012-05	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	5 909,11	4 386,39	-	-	1 522,72	395,17
61-01-012-06	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	4 555,77	3 786,77	-	-	769,00	341,15

Таблица 61-01-013. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

61-01-013-01	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	5 434,07	3 535,02	1,89	-	1 897,16	318,47
61-01-013-02	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 005,71	531,14	0,47	-	474,10	47,85
61-01-013-03	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	5 067,77	3 168,72	1,89	-	1 897,16	285,47
61-01-013-04	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	950,21	475,64	0,47	-	474,10	42,85
61-01-013-05	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	8 428,66	6 380,12	1,89	-	2 046,65	548,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-013-06	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	7 724,90	5 676,36	1,89	-	2 046,65	487,66
61-01-013-07	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-01-013-01 и 61-01-013-03	189,26	189,26	-	-	-	17,05
61-01-013-08	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-01-013-05 и 61-01-013-06	270,05	270,05	-	-	-	23,20

Таблица 61-01-014. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

61-01-014-01	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	6 042,68	4 145,52	-	-	1 897,16	373,47
61-01-014-02	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 094,04	619,94	-	-	474,10	55,85
61-01-014-03	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	5 676,38	3 779,22	-	-	1 897,16	340,47
61-01-014-04	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 038,54	564,44	-	-	474,10	50,85

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-014-05	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	9 532,57	7 485,92	-	-	2 046,65	643,12
61-01-014-06	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	7 874,41	6 721,29	-	-	1 153,12	577,43
61-01-014-07	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-01-014-01 и 61-01-014-03	236,87	236,87	-	-	-	21,34
61-01-014-08	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-01-014-05 и 61-01-014-06	331,62	331,62	-	-	-	28,49

Таблица 61-01-015. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

61-01-015-01	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	5 920,58	4 023,42	-	-	1 897,16	362,47
61-01-015-02	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 082,94	608,84	-	-	474,10	54,85
61-01-015-03	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	5 554,28	3 657,12	-	-	1 897,16	329,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-015-04	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 027,44	553,34	-	-	474,10	49,85
61-01-015-05	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	9 311,41	7 264,76	-	-	2 046,65	624,12
61-01-015-06	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	8 663,18	6 616,53	-	-	2 046,65	568,43
61-01-015-07	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-01-015-01 и 61-01-015-03	226,66	226,66	-	-	-	20,42
61-01-015-08	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-01-015-05 и 61-01-015-06	322,66	322,66	-	-	-	27,72

Таблица 61-01-016. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

61-01-016-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	4 249,75	2 280,71	1,21	-	1 967,83	213,15
61-01-016-02	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 078,48	341,01	0,47	-	737,00	31,87
61-01-016-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	4 014,35	2 045,31	1,21	-	1 967,83	191,15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-016-04	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: более 5 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 035,68	298,21	0,47	-	737,00	27,87
61-01-016-05	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	4 644,44	2 676,61	-	-	1 967,83	250,15
61-01-016-06	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 142,21	405,21	-	-	737,00	37,87
61-01-016-07	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	4 409,04	2 441,21	-	-	1 967,83	228,15
61-01-016-08	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 099,41	362,41	-	-	737,00	33,87
61-01-016-09	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	4 558,84	2 591,01	-	-	1 967,83	242,15
61-01-016-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 131,51	394,51	-	-	737,00	36,87
61-01-016-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	4 323,44	2 355,61	-	-	1 967,83	220,15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-016-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 088,71	351,71	-	-	737,00	32,87

Таблица 61-01-017. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

61-01-017-01	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3 801,05	2 851,14	0,95	-	948,96	250,76
61-01-017-02	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	871,16	396,59	0,47	-	474,10	34,88
61-01-017-03	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6 720,11	4 821,06	1,89	-	1 897,16	414,18
61-01-017-04	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 040,27	565,70	0,47	-	474,10	48,60
61-01-017-05	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6 557,46	4 658,47	1,83	-	1 897,16	378,43
61-01-017-06	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	163,16	163,16	-	-	-	14,35

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-017-07	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	6 783,91	5 259,76	1,43	-	1 522,72	457,37
61-01-017-08	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	7 820,81	5 776,58	1,89	-	2 042,34	496,27
61-01-017-09	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8 998,06	6 953,83	1,89	-	2 042,34	590,81
61-01-017-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	218,50	218,50	-	-	-	19,00
61-01-017-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	5 503,16	3 514,06	1,21	-	1 987,89	305,57
61-01-017-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм	1 281,08	543,61	0,47	-	737,00	47,27
61-01-017-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8 419,34	5 254,30	2,42	-	3 162,62	439,69
61-01-017-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм	1 335,45	597,98	0,47	-	737,00	50,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 61-01-018. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

61-01-018-01	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	4 219,31	3 270,35	-	-	948,96	287,63
61-01-018-02	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	957,10	483,00	-	-	474,10	42,48
61-01-018-03	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7 220,36	5 323,20	-	-	1 897,16	457,32
61-01-018-04	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 095,09	620,99	-	-	474,10	53,35
61-01-018-05	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	7 153,28	5 256,12	-	-	1 897,16	426,98
61-01-018-06	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	168,28	168,28	-	-	-	14,80
61-01-018-07	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	7 573,68	6 050,96	-	-	1 522,72	526,17

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-018-08	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	8 730,10	6 687,76	-	-	2 042,34	574,55
61-01-018-09	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	9 713,08	7 670,74	-	-	2 042,34	651,72
61-01-018-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	225,40	225,40	-	-	-	19,60
61-01-018-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	6 041,07	4 053,18	-	-	1 987,89	352,45
61-01-018-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 364,79	627,79	-	-	737,00	54,59
61-01-018-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8 948,45	5 785,83	-	-	3 162,62	484,17
61-01-018-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 463,92	726,92	-	-	737,00	60,83

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 61-01-019. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

61-01-019-01	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	4 401,35	3 452,39	-	-	948,96	303,64
61-01-019-02	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	925,60	451,50	-	-	474,10	39,71
61-01-019-03	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7 459,33	5 562,17	-	-	1 897,16	477,85
61-01-019-04	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 128,04	653,94	-	-	474,10	56,18
61-01-019-05	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	7 795,00	5 897,84	-	-	1 897,16	479,11
61-01-019-06	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м	171,69	171,69	-	-	-	15,10
61-01-019-07	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	7 956,40	6 433,68	-	-	1 522,72	559,45

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-019-08	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	9 102,12	7 059,78	-	-	2 042,34	606,51
61-01-019-09	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	10 424,82	8 382,48	-	-	2 042,34	712,19
61-01-019-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м	230,00	230,00	-	-	-	20,00
61-01-019-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	6 111,33	4 123,44	-	-	1 987,89	358,56
61-01-019-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 356,28	619,28	-	-	737,00	53,85
61-01-019-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	9 296,32	6 133,70	-	-	3 162,62	513,28
61-01-019-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 452,69	715,69	-	-	737,00	59,89

Таблица 61-01-020. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

61-01-020-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	5 576,11	3 677,06	1,89	-	1 897,16	323,40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-020-02	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	6 320,09	4 422,93	-	-	1 897,16	389,00
61-01-020-03	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	6 170,01	4 272,85	-	-	1 897,16	375,80
61-01-020-04	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	10 839,14	8 790,60	1,89	-	2 046,65	764,40
61-01-020-05	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц	12 858,95	10 812,30	-	-	2 046,65	940,20
61-01-020-06	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек	12 858,95	10 812,30	-	-	2 046,65	940,20
61-01-020-07	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с: с земли и лесов	5 278,75	3 274,56	1,89	-	2 002,30	288,00
61-01-020-08	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с: с лестниц	6 616,25	4 613,95	-	-	2 002,30	405,80
61-01-020-09	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с: с люлек	3 870,88	3 765,74	-	-	105,14	331,20

Таблица 61-01-021. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

61-01-021-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	6 321,98	4 422,93	1,89	-	1 897,16	389,00
61-01-021-02	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	7 256,98	5 359,82	-	-	1 897,16	471,40
61-01-021-03	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	7 065,96	5 168,80	-	-	1 897,16	454,60

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-021-04	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	12 860,84	10 812,30	1,89	-	2 046,65	940,20
61-01-021-05	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц	15 401,60	13 354,95	-	-	2 046,65	1 161,30
61-01-021-06	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек	15 401,60	13 354,95	-	-	2 046,65	1 161,30
61-01-021-07	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов	5 841,57	3 837,38	1,89	-	2 002,30	337,50
61-01-021-08	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц	6 703,80	4 701,50	-	-	2 002,30	413,50
61-01-021-09	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек	6 542,34	4 540,04	-	-	2 002,30	399,30

Таблица 61-01-022. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

Измеритель: **100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

61-01-022-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	8 751,41	6 248,38	2,47	-	2 500,56	549,55
61-01-022-02	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с лестниц	10 215,67	7 715,11	-	-	2 500,56	678,55
61-01-022-03	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с люлек	9 920,05	7 419,49	-	-	2 500,56	652,55
61-01-022-04	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	7 811,80	5 308,77	2,47	-	2 500,56	466,91

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-022-05	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с лестниц	9 276,06	6 775,50	-	-	2 500,56	595,91
61-01-022-06	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с люлек	8 980,44	6 479,88	-	-	2 500,56	569,91
61-01-022-07	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	10 663,85	8 160,82	2,47	-	2 500,56	717,75
61-01-022-08	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с лестниц	12 128,11	9 627,55	-	-	2 500,56	846,75
61-01-022-09	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с люлек	11 832,49	9 331,93	-	-	2 500,56	820,75
61-01-022-10	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	9 724,34	7 221,31	2,47	-	2 500,56	635,12
61-01-022-11	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с лестниц	11 188,60	8 688,04	-	-	2 500,56	764,12
61-01-022-12	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с люлек	10 892,98	8 392,42	-	-	2 500,56	738,12
61-01-022-13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	6 952,04	6 858,50	2,47	-	91,07	603,21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-022-14	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с лестниц	11 064,67	8 473,04	-	-	2 591,63	745,21
61-01-022-15	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с люлек	10 734,94	8 143,31	-	-	2 591,63	716,21
61-01-022-16	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	8 429,98	5 835,88	2,47	-	2 591,63	513,27
61-01-022-17	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с лестниц	10 042,05	7 450,42	-	-	2 591,63	655,27
61-01-022-18	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с люлек	9 712,32	7 120,69	-	-	2 591,63	626,27
61-01-022-19	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов	11 336,85	10 286,78	2,47	-	1 047,60	904,73
61-01-022-20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: площадью в одном месте до 5 м2 с лестниц	15 955,05	12 708,59	-	-	3 246,46	1 117,73
61-01-022-21	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: площадью в одном месте до 5 м2 с люлек	15 466,14	12 219,68	-	-	3 246,46	1 074,73
61-01-022-22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов	17 123,29	13 874,36	2,47	-	3 246,46	1 220,26

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-022-23	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: площадью в одном месте до 5 м2 с лестниц	20 395,38	17 148,92	-	-	3 246,46	1 508,26
61-01-022-24	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: площадью в одном месте до 5 м2 с люлек	19 735,92	16 489,46	-	-	3 246,46	1 450,26

Таблица 61-01-023. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

Измеритель: **100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

61-01-023-01	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	13 708,73	11 205,70	2,47	-	2 500,56	985,55
61-01-023-02	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с лестниц	15 172,99	12 672,43	-	-	2 500,56	1 114,55
61-01-023-03	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с люлек	14 570,38	12 069,82	-	-	2 500,56	1 061,55
61-01-023-04	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	12 769,12	10 266,09	2,47	-	2 500,56	902,91
61-01-023-05	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с лестниц	14 233,38	11 732,82	-	-	2 500,56	1 031,91
61-01-023-06	Ремонт штукатурки наружных криволинсйных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с люлек	13 937,76	11 437,20	-	-	2 500,56	1 005,91

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-023-07	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	15 621,17	13 118,14	2,47	-	2 500,56	1 153,75
61-01-023-08	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с лестниц	17 085,43	14 584,87	-	-	2 500,56	1 282,75
61-01-023-09	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с люлек	16 789,81	14 289,25	-	-	2 500,56	1 256,75
61-01-023-10	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	14 681,66	12 178,63	2,47	-	2 500,56	1 071,12
61-01-023-11	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с лестниц	16 145,92	13 645,36	-	-	2 500,56	1 200,12
61-01-023-12	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с люлек	15 850,30	13 349,74	-	-	2 500,56	1 174,12
61-01-023-13	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	14 887,46	12 293,36	2,47	-	2 591,63	1 081,21
61-01-023-14	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с лестниц	16 499,53	13 907,90	-	-	2 591,63	1 223,21
61-01-023-15	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с люлек	16 169,80	13 578,17	-	-	2 591,63	1 194,21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-023-16	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	13 864,84	11 270,74	2,47	-	2 591,63	991,27
61-01-023-17	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с лестниц	15 476,91	12 885,28	-	-	2 591,63	1 133,27
61-01-023-18	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с люлек	12 646,62	12 555,55	-	-	91,07	1 104,27
61-01-023-19	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов	21 688,00	18 439,07	2,47	-	3 246,46	1 621,73
61-01-023-20	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: площадью в одном месте до 5 м2 с лестниц	24 107,34	20 860,88	-	-	3 246,46	1 834,73
61-01-023-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: площадью в одном месте до 5 м2 с люлек	23 618,43	20 371,97	-	-	3 246,46	1 791,73
61-01-023-22	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов	28 129,45	24 880,52	2,47	-	3 246,46	2 188,26
61-01-023-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: площадью в одном месте до 5 м2 с лестниц	31 401,54	28 155,08	-	-	3 246,46	2 476,26
61-01-023-24	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: площадью в одном месте до 5 м2 с люлек	30 742,08	27 495,62	-	-	3 246,46	2 418,26

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-01-024. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)							
	Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**						
61-01-024-01	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	1 226,35	819,09	132,97	78,82	274,29	62,91
(402-9110)	*Смеси растворные сухие* *(Т)*					*0,54*	
Таблица 61-01-025. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом							
	Измеритель: **100 м2 очищенной поверхности**						
61-01-025-01	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	712,73	198,51	505,17	111,02	9,05	18,33
61-01-025-02	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с лестниц	886,33	247,47	629,81	138,41	9,05	22,85
61-01-025-03	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с люлек	850,88	237,39	604,44	132,84	9,05	21,92
61-01-025-04	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с земли и лесов	850,88	237,39	604,44	132,84	9,05	21,92
61-01-025-05	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с лестниц	1 060,59	296,53	755,01	165,92	9,05	27,38
61-01-025-06	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с люлек	1 019,42	285,15	725,22	159,38	9,05	26,33
Таблица 61-01-026. Перетирка штукатурки							
	Измеритель: **100 м2 перетертой поверхности**						
61-01-026-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	321,86	296,42	2,64	1,30	22,80	28,07
61-01-026-02	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	397,57	377,31	0,14	-	20,12	35,73
61-01-026-03	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с лестниц	486,87	466,75	-	-	20,12	44,20
61-01-026-04	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с люлек	474,62	454,50	-	-	20,12	43,04
61-01-026-05	Перетирка штукатурки фасадов с рустами с: с земли и лесов	526,19	505,93	0,14	-	20,12	47,91
61-01-026-06	Перетирка штукатурки фасадов с рустами с: с лестниц	654,56	634,44	-	-	20,12	60,08
61-01-026-07	Перетирка штукатурки фасадов с рустами с: с люлек	628,90	608,78	-	-	20,12	57,65
Таблица 61-01-027. Насечка поверхностей под штукатурку							
	Измеритель: **100 м2 поверхности**						
61-01-027-01	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу	483,12	315,38	167,74	38,06	-	32,48

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-027-02	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону	863,65	557,55	306,10	69,45	-	57,42
61-01-027-03	Насечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по кирпичу	586,49	382,96	203,53	46,18	-	39,44
61-01-027-04	Насечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону	1 052,19	681,45	370,74	84,11	-	70,18

Таблица 61-01-028. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

Измеритель: **100 м2 поверхности**

61-01-028-01	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	1 016,84	777,65	9,05	1,50	230,14	81,60
(101-0874)	*Сетки тканые с квадратными ячейками № 05 без покрытия (М2)*					*110,00*	
61-01-028-02	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам	568,21	495,56	7,00	1,15	65,65	52,00
(101-0874)	*Сетки тканые с квадратными ячейками № 05 без покрытия (М2)*					*110,00*	
61-01-028-03	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	839,49	677,96	11,11	1,84	150,42	71,14
(101-0874)	*Сетки тканые с квадратными ячейками № 05 без покрытия (М2)*					*110,00*	
61-01-028-04	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: обертывание балок сеткой	255,24	249,69	5,55	0,92	-	26,20
(101-0874)	*Сетки тканые с квадратными ячейками № 05 без покрытия (М2)*					*108,00*	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-028-05	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: стен и перегородок	1 105,83	589,96	31,13	5,18	484,74	60,20
(101-0874)	*Сетки тканые с квадратными ячейками № 05 без покрытия (М2)*					*108,00*	
61-01-028-06	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: потолков, лестничных маршей	1 210,44	666,40	32,50	5,40	511,54	68,00
(101-0874)	*Сетки тканые с квадратными ячейками № 05 без покрытия (М2)*					*108,00*	
61-01-028-07	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	1 371,25	848,68	31,13	5,18	491,44	86,60
(101-0874)	*Сетки тканые с квадратными ячейками № 05 без покрытия (М2)*					*108,00*	
61-01-028-08	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	1 552,01	1 000,58	33,19	5,52	518,24	102,10
(101-0874)	*Сетки тканые с квадратными ячейками № 05 без покрытия (М2)*					*108,00*	

Таблица 61-01-029. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

Измеритель: **100 м2 поверхности**

61-01-029-01	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из гвоздей с оплетением проволокой	1 656,53	1 009,23	7,00	1,15	640,30	105,90
61-01-029-02	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из драни штукатурной	783,07	371,67	7,00	1,15	404,40	39,00

Таблица 61-01-030. Замена основания под штукатурку из драни

Измеритель: **100 м2 поверхности**

61-01-030-01	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: стен площадью до 10 м2	878,31	460,30	7,00	1,15	411,01	48,30
61-01-030-02	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: стен площадью до 20 м2	808,74	390,73	7,00	1,15	411,01	41,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-01-030-03	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: потолков площадью до 10 м2	968,84	550,83	7,00	1,15	411,01	57,80
61-01-030-04	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: потолков площадью до 20 м2	888,79	470,78	7,00	1,15	411,01	49,40
61-01-030-05	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 10 м2	1 108,94	690,93	7,00	1,15	411,01	72,50
61-01-030-06	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 20 м2	1 008,87	590,86	7,00	1,15	411,01	62,00
61-01-030-07	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем: стен площадью до 10 м2	988,39	560,36	13,99	2,30	414,04	58,80
(104-9290)	*Материалы изоляционные (М2)*					*104,00*	
61-01-030-08	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем: стен площадью до 20 м2	908,34	480,31	13,99	2,30	414,04	50,40
(104-9290)	*Материалы изоляционные (М2)*					*104,00*	
61-01-030-09	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем: потолков площадью до 10 м2	1 108,47	680,44	13,99	2,30	414,04	71,40
(104-9290)	*Материалы изоляционные (М2)*					*104,00*	
61-01-030-10	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем: потолков площадью до 20 м2	1 008,41	580,38	13,99	2,30	414,04	60,90
(104-9290)	*Материалы изоляционные (М2)*					*104,00*	

Таблица 61-01-031. Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Измеритель: **100 м2 поверхности**

61-01-031-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	2 280,73	1 494,02	1,53	-	785,18	131,40

Приложение 1

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.
1	2	3	4	5
маш-030401	Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кН(т)	маш/ч	1,39	-
маш-031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш/ч	26,39	13,02
маш-050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м3/мин	маш/ч	52,20	12,12
маш-110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш/ч	20,91	12,66
маш-110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш/ч	14,57	12,66
маш-330804	Молотки отбойные пневматические	маш/ч	1,22	-
маш-331410	Аппараты пескоструйные при работе от компрессора 0,6 (6) МПа (атм)	маш/ч	2,95	-
маш-400001	Автомобили бортовые до 5 т	маш/ч	68,56	11,50

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0111	Бумага шлифовальная влагопрочная ОВ-120	1000м2	52 200,00
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	10 100,00
101-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г 3	т	919,00
101-0816	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая 1.1 мм	т	9 830,00
101-0874	Сетки тканые с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	18,00
101-1749	Латекс СКС-65ГП	т	16 900,00
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия ПВА)	т	24 100,00
101-9732	Грунтовка	т	55 300,00
102-0308	Дрань штукатурная 4 мм, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм	1000шт	140,00
402-0041	Раствор цементно-известковый отделочный тяжелый 1:1:6	м3	431,00
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	431,00
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	670,00
402-9020	Раствор декоративный	м3	582,00
407-9040	Смесь пескоцементная	м3	330,00
408-9020	Песок	м3	90,50
411-1002	Вода водопроводная	м3	2,16

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть 1
1. Общие указания 1
2. Правила определения объемов работ 1
Таблица 61-01-001. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 3
Таблица 61-01-002. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами 4
Таблица 61-01-003. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами 6
Таблица 61-01-004. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами 6
Таблица 61-01-005. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами 8
Таблица 61-01-006. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания 8
Таблица 61-01-007. Ремонт штукатурки откосов внутри здания 9
Таблица 61-01-008. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания 9
Таблица 61-01-009. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок 10
Таблица 61-01-010. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов 10
Таблица 61-01-011. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц 11
Таблица 61-01-012. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек 12
Таблица 61-01-013. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов 13
Таблица 61-01-014. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц 14
Таблица 61-01-015. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек 15
Таблица 61-01-016. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором 16
Таблица 61-01-017. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов 18
Таблица 61-01-018. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц 20
Таблица 61-01-019. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек 22
Таблица 61-01-020. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов 23
Таблица 61-01-021. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов 24
Таблица 61-01-022. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг 25
Таблица 61-01-023. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг 28
Таблица 61-01-024. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») 31
Таблица 61-01-025. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом 31
Таблица 61-01-026. Перетирка штукатурки 31
Таблица 61-01-027. Насечка поверхностей под штукатурку 31
Таблица 61-01-028. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки 32
Таблица 61-01-029. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности 33
Таблица 61-01-030. Замена основания под штукатурку из драни 33
Таблица 61-01-031. Оштукатуривание поверхности дымовых труб 34
Приложение 1 35

Изготовлено в типографии
«Атмосфера»
Тираж 100 экз.

gost.e-ecolog.ru