СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА «ГОСЭТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 60

Печные работы

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

gost.e-ecolog.ru

г. Санкт-Петербург

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 60

Печные работы

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001-60 СПб
Печные работы.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРр-2001 СПб) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли приказом № 223 от 07.09.2001.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 60
Печные работы
ТЕРр-2001-60 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение работ по разборке и ремонту элементов печей.

1.2. Расценки предусматривают выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке и ремонте элементов печей, включая: устройство кружал для кладки сводов; теску, околку и сортировку кирпичей; приготовление раствора; пробную топку отремонтированных печей; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В расценках затраты рассчитаны исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы. Разборка путем валки или обрушения не предусмотрена.

1.4. В расценках настоящего сборника предусмотрены затраты на выполнение работ по перестановке лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также по сборке, разборке и передвижке подмостей высотой до 2 м в пределах помещения.

1.5. В расценках предусмотрен затраты на выполнение работ по оштукатуриванию поверхности печей и труб.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по кладке и разборке печей и очагов определяется без вычета объема пустот.

2.2. В объем кладки включается кладка от обреза фундамента или основания до верхнего уровня чистого пола.

2.3. Объем работ по устройству разделок и холодных четвертей в объем работ по кладке и разборке печей не включается.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 60-01-001. Разборка кладки печей и очагов							
	Измеритель: **1 м3 кладки**						
60-01-001-01	Разборка кладки печей: необлицованных	64,23	64,23	-	-	-	6,74
60-01-001-02	Разборка кладки печей: облицованных	77,78	77,78	-	-	-	8,01
60-01-001-03	Разборка кладки очагов: необлицованных	57,85	57,85	-	-	-	6,07
60-01-001-04	Разборка кладки очагов: облицованных	62,05	62,05	-	-	-	6,39
60-01-001-05	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	74,50	74,50	-	-	-	7,76
Таблица 60-01-002. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов							
	Измеритель: **100 м**						
60-01-002-01	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: в один канал	1746,44	1641,41	105,03	51,82	-	164,47
60-01-002-02	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: добавлять на каждый следующий канал	990,54	942,51	48,03	23,70	-	94,44
Таблица 60-01-003. Большой ремонт печей							
	Измеритель: **10 печей**						
60-01-003-01	Большой ремонт печей: облицованных	2456,33	2043,06	2,97	-	410,30	190,94
(101-9053)	*Изразцы рядовые (М2)*					*(Проект)*	
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-003-02	Большой ремонт печей: необлицованных	1744,79	1533,31	2,18	-	209,30	156,46
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
Таблица 60-01-004. Малый ремонт печей							
	Измеритель: **100 шт.**						
60-01-004-01	Малый ремонт печей русских: сводов	6327,48	6091,85	3,02	-	232,61	576,88
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-004-02	Малый ремонт печей русских: пода, наружной стенки	2114,04	1878,41	3,02	-	232,61	177,88
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-004-03	Малый ремонт печей голландских: сводов	6674,49	6438,86	3,02	-	232,61	617,34
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-004-04	Малый ремонт печей голландских: пода, топочного или поддувального отверстия	3442,24	3206,61	3,02	-	232,61	312,84
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
60-01-004-05	Малый ремонт кухонных очагов: боковой или задней стенки	2688,87	2453,24	3,02	-	232,61	239,34
(404-9001)	*Кирпич* *(1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-004-06	Малый ремонт кухонных очагов: топочного или поддувального отверстия	1723,05	1487,42	3,02	-	232,61	149,04
(404-9001)	*Кирпич* *(1000ШТ)*					*(Проект)*	
Таблица 60-01-005. Перекладка частей русской печи							
	Измеритель: **100 мест**						
60-01-005-01	Перекладка частей русской печи: устья	3817,58	3566,11	6,82	0,95	244,65	337,70
(404-9001)	*Кирпич* *(1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-005-02	Перекладка частей русской печи: свода	10137,74	9886,27	6,82	0,95	244,65	936,20
(404-9001)	*Кирпич* *(1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-005-03	Перекладка частей русской печи: пода	4262,64	3708,67	19,33	2,69	534,64	351,20
(404-9001)	*Кирпич* *(1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-005-04	Перекладка частей русской печи: наружной стенки	4781,88	4227,91	19,33	2,69	534,64	400,37
(404-9001)	*Кирпич* *(1000ШТ)*					*(Проект)*	
Таблица 60-01-006. Смена водогрейных и пищеварных котлов							
	Измеритель: **100 котлов**						
60-01-006-01	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 75 литров	2835,37	2333,71	163,77	22,75	337,89	223,75
(300-9222)	*Котлы чугунные пищеварочные* *(ШТ)*					*100*	
(404-9001)	*Кирпич* *(1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-006-02	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 185 литров	3495,02	2956,49	177,42	24,65	361,11	283,46
(300-9222)	*Котлы чугунные пищеварочные* *(ШТ)*					*100*	
(404-9001)	*Кирпич* *(1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-006-03	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 300 литров	4834,16	4244,80	195,62	27,18	393,74	406,98
(300-9222)	*Котлы чугунные пищеварочные* *(ШТ)*					*100*	
(404-9001)	*Кирпич* *(1000ШТ)*					*(Проект)*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 60-01-007. Перекладка дымовых труб Измеритель: **100 м труб**							
60-01-007-01	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до: 25% в один канал	6280,60	5913,29	64,51	16,91	302,80	566,95
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-007-02	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до: 25% добавлять на каждый следующий канал	3492,73	3342,29	29,62	7,76	120,82	320,45
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-007-03	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до: 50% в один канал	6761,45	6342,69	115,96	30,61	302,80	608,12
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-007-04	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до: 50% добавлять на каждый следующий канал	3694,71	3509,38	64,51	16,91	120,82	336,47
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-007-05	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до: 25% в один канал	7799,08	5897,96	120,69	31,73	1780,43	565,48
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-007-06	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до: 25% добавлять на каждый следующий канал	4350,59	3342,29	54,00	14,14	954,30	320,45
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-007-07	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до: 50% в один канал	8367,99	6354,06	233,07	61,38	1780,86	609,21
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-007-08	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до: 50% добавлять на каждый следующий канал	4550,55	3508,34	87,48	23,00	954,73	336,37
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
Таблица 60-01-008. Перекладка вертикальных разделок печей Измеритель: **100 м разделок**							
60-01-008-01	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,25 кирпича	891,95	778,21	83,02	11,53	30,72	72,73
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
60-01-008-02	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,5 кирпича	1139,13	933,17	147,85	20,54	58,11	89,47
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-008-03	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 1,0 кирпич	2012,51	1618,78	283,19	39,34	110,54	157,93
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
Таблица 60-01-009. Ремонт отдельных частей трубы							
	Измеритель: **100 шт.**						
60-01-009-01	Ремонт отдельных частей трубы: патрубков	2091,83	1902,14	88,71	12,32	100,98	177,77
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-009-02	Ремонт отдельных частей трубы: разделок в один канал	4077,36	2503,83	120,55	16,75	1452,98	240,06
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-009-03	Ремонт отдельных частей трубы: разделок, добавлять на каждый следующий канал	1805,19	678,89	46,63	6,48	1079,67	65,09
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
Таблица 60-01-010. Исправление кладки дымовой трубы							
	Измеритель: **100 кирпичей**						
60-01-010-01	Исправление кладки дымовой трубы	188,40	152,57	9,10	1,26	26,73	14,77
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
	Измеритель: **100 труб**						
60-01-010-02	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с одним каналом	1878,54	1303,85	111,46	15,48	463,23	126,22
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-010-03	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами	2995,67	2093,09	189,93	26,39	712,65	200,68
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-010-04	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: добавлять на каждый последующий канал сверх двух	925,98	653,02	59,14	8,22	213,82	62,61
(404-9001)	*Кирпич (1000ШТ)*					*(Проект)*	
Таблица 60-01-011. Смена изразцов облицовки печей							
	Измеритель: **100 изразцов**						
60-01-011-01	Смена изразцов облицовки печей	1493,64	1461,94	-	-	31,70	118,76
(101-9053)	*Изразцы рядовые (М2)*					*(Проект)*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 60-01-012. Промазка трещин в кладке печи							
Измеритель: **1 печь или очаг**							
60-01-012-01	Промазка трещин в кладке печи	16,16	15,24	-	-	0,92	1,57
Таблица 60-01-013. Обделка кирпичом топливников							
Измеритель: **100 топливников**							
60-01-013-01	Обделка кирпичом топливников: ванных колонок	2763,50	2504,76	38,67	5,37	220,07	231,28
(404-9001)	*Кирпич* *(1000ШТ)*					*1,6*	
60-01-013-02	Обделка кирпичом топливников: очагов	1828,44	1623,74	38,67	5,37	166,03	155,68
(404-9001)	*Кирпич* *(1000ШТ)*					*1,6*	
Таблица 60-01-014. Смена приборов в печах							
Измеритель: **100 приборов**							
60-01-014-01	Смена приборов в печах необлицованных: вычистных и поддувальных дверок	3040,36	1111,50	0,81	-	1928,05	109,40
(300-9340)	*Приборы* *(КОМПЛЕКТ)*					*100*	
60-01-014-02	Смена приборов в печах необлицованных: топочных дверок	3594,37	2139,68	0,61	-	1454,08	197,57
(300-9340)	*Приборы* *(КОМПЛЕКТ)*					*100*	
60-01-014-03	Смена приборов в печах необлицованных: вьюшек	2357,93	1409,19	0,42	-	948,32	138,70
(300-9340)	*Приборы* *(КОМПЛЕКТ)*					*100*	
60-01-014-04	Смена приборов в печах необлицованных: задвижек	1709,66	761,32	0,42	-	947,92	69,40
(300-9340)	*Приборы* *(КОМПЛЕКТ)*					*100*	
60-01-014-05	Смена приборов в печах необлицованных: духовых шкафов	4433,90	2061,47	2,64	-	2369,79	206,56
(300-9340)	*Приборы* *(КОМПЛЕКТ)*					*100*	
60-01-014-06	Смена приборов в печах необлицованных: водогрейных коробок	6258,85	1754,28	1,95	-	4502,62	175,78
(300-9340)	*Приборы* *(КОМПЛЕКТ)*					*100*	
60-01-014-07	Смена приборов в печах необлицованных: душников и розеток	426,05	399,99	-	-	26,06	38,35
(300-9340)	*Приборы* *(КОМПЛЕКТ)*					*100*	
60-01-014-08	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: вычистных и поддувальных дверок	3393,25	1464,39	0,81	-	1928,05	130,40
(300-9340)	*Приборы* *(КОМПЛЕКТ)*					*100*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
60-01-014-09	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: топочных дверок	4329,86	2789,64	0,61	-	1539,61	239,66
(300-9340)	*Приборы* *(КОМПЛЕКТ)*					*100*	
60-01-014-10	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: вьюшек	2905,64	1957,30	0,42	-	947,92	170,20
(300-9340)	*Приборы* *(КОМПЛЕКТ)*					*100*	
60-01-014-11	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: задвижек	2543,39	1595,05	0,42	-	947,92	138,70
(300-9340)	*Приборы* *(КОМПЛЕКТ)*					*100*	
60-01-014-12	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: духовых шкафов	5503,57	3113,74	2,52	-	2387,31	277,27
(300-9340)	*Приборы* *(КОМПЛЕКТ)*					*100*	
60-01-014-13	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: водогрейных коробок	7340,84	2628,41	1,95	-	4710,48	239,60
(300-9340)	*Приборы* *(КОМПЛЕКТ)*					*100*	
60-01-014-14	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: душников и розеток	675,65	673,83	-	-	1,82	57,25
(300-9340)	*Приборы* *(КОМПЛЕКТ)*					*100*	
60-01-014-15	Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки: вычистных и поддувальных дверок	3962,16	1945,90	0,81	-	2015,45	151,55
(300-9340)	*Приборы* *(КОМПЛЕКТ)*					*100*	
60-01-014-16	Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки: топочных дверок	4687,76	3165,91	0,61	-	1521,24	239,66
(300-9340)	*Приборы* *(КОМПЛЕКТ)*					*100*	
60-01-014-17	Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки: духовых шкафов	6100,00	3594,25	2,52	-	2503,23	287,77
(300-9340)	*Приборы* *(КОМПЛЕКТ)*					*100*	
60-01-014-18	Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки: водогрейных коробок	7818,44	3111,44	1,95	-	4705,05	270,56
(300-9340)	*Приборы* *(КОМПЛЕКТ)*					*100*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 60-01-015. Смена предтопочных листов							
	Измеритель: **100 листов**						
60-01-015-01	Смена предтопочных листов: дугообразных	421,77	343,46	3,43	0,58	74,88	36,04
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,11*	
60-01-015-02	Смена предтопочных листов: прямоугольных	358,41	279,42	4,11	0,69	74,88	29,32
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,138*	
Таблица 60-01-016. Прочистка дымохода							
	Измеритель: **100 м дымохода**						
60-01-016-01	Прочистка дымохода: из кирпича горизонтального	240,32	169,06	-	-	71,26	17,74
60-01-016-02	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального	160,98	89,72	-	-	71,26	9,24
60-01-016-03	Прочистка дымохода: из кровельной стали	224,48	167,01	-	-	57,47	17,20
Таблица 60-01-017. Устройство отверстий для печей и труб							
	Измеритель: **100 отверстий**						
60-01-017-01	Устройство отверстий для печей и труб в: перекрытиях чердачных	2682,57	2567,14	115,43	-	-	246,13
60-01-017-02	Устройство отверстий для печей и труб в: перекрытиях междуэтажных	3065,13	2933,23	131,90	-	-	281,23
60-01-017-03	Устройство отверстий для печей и труб в: полах без отделки фриза	2261,71	2165,54	96,17	-	-	205,07
60-01-017-04	Устройство отверстий для печей и труб в: полах с отделкой фриза	4645,00	3408,24	161,65	1,72	1075,11	322,75
Таблица 60-01-018. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах							
	Измеритель: **100 м канала**						
60-01-018-01	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах: в один канал	4394,60	4148,05	125,67	27,88	120,88	423,27
(404-9001)	*Кирпич* *(1000ШТ)*					*(Проект)*	
60-01-018-02	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах: добавлять на каждый следующий канал	3500,91	3193,13	125,67	27,88	182,11	325,83
(404-9001)	*Кирпич* *(1000ШТ)*					*(Проект)*	
Таблица 60-01-019. Смена колпаков на дымовых трубах							
	Измеритель: **100 колпаков**						
60-01-019-01	Смена колпаков на дымовых трубах: на один канал	2840,91	2745,70	22,95	5,74	72,26	263,25
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,60*	
60-01-019-02	Смена колпаков на дымовых трубах: добавлять на каждый следующий канал	860,23	817,40	6,38	1,59	36,45	78,37
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,17*	

Приложение 1

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.
1	2	3	4	5
маш-021141	Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства	маш/ч	113,73	15,80
маш-030401	Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кН (т)	маш/ч	1,39	-
маш-031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш/ч	26,39	13,02
маш-050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м3/мин	маш/ч	52,20	12,12
маш-330804	Молотки отбойные пневматические	маш/ч	1,22	-
маш-331532	Пилы электрические цепные	маш/ч	1,34	-
маш-400001	Автомобили бортовые до 5 т	маш/ч	68,56	11,50

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	9 360,00
101-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г 3	т	919,00
101-0799	Проволока светлая	т	6 440,00
101-1704	Войлок строительный	т	10 400,00
101-1757	Ветошь	кг	11,00
101-1805	Гвозди строительные	т	9 360,00
101-9350	Сталь листовая	т	5 600,00
102-0116	Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II	м3	1 470,00
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый М 25	м3	356,00
404-9001	Кирпич	1000шт	2 300,00
407-0001	Глина	м3	107,00
408-9020	Песок	м3	90,50
411-1002	Вода водопроводная	м3	2,16

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть 1
1. Общие указания 1
2. Правила определения объемов работ 1
Таблица 60-01-001. Разборка кладки печей и очагов 2
Таблица 60-01-002. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов 2
Таблица 60-01-003. Большой ремонт печей 2
Таблица 60-01-004. Малый ремонт печей 2
Таблица 60-01-005. Перекладка частей русской печи 3
Таблица 60-01-006. Смена водогрейных и пищеварных котлов 3
Таблица 60-01-007. Перекладка дымовых труб 4
Таблица 60-01-008. Перекладка вертикальных разделок печей 4
Таблица 60-01-009. Ремонт отдельных частей трубы 5
Таблица 60-01-010. Исправление кладки дымовой трубы 5
Таблица 60-01-011. Смена изразцов облицовки печей 5
Таблица 60-01-012. Промазка трещин в кладке печи 6
Таблица 60-01-013. Обделка кирпичом топливников 6
Таблица 60-01-014. Смена приборов в печах 6
Таблица 60-01-015. Смена предтопочных листов 8
Таблица 60-01-016. Прочистка дымохода 8
Таблица 60-01-017. Устройство отверстий для печей и труб 8
Таблица 60-01-018. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах 8
Таблица 60-01-019. Смена колпаков на дымовых трубах 8
Приложение 1 9

Изготовлено в типографии
«Атмосфера»
Тираж 100 экз.

gost.e-ecolog.ru