СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА «ГОСЭТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 59

Лестницы, крыльца

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

gost.e-ecolog.ru

г. Санкт-Петербург

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 59

Лестницы, крыльца

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001-59 СПб
Лестницы, крыльца.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРр-2001 СПб) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли приказом № 223 от 07.09.2001.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 59
Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-59 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение работ по разборке элементов лестниц, ремонту и устройству лестничных маршей и площадок, ремонту на месте, смене и установке отдельных ступеней, ремонту и укреплению стоек металлических лестничных решеток, ремонту других несгораемых и деревянных элементов лестниц.

1.2. Расценки предусматривают выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте, смене и устройстве лестничных площадок и маршей, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В расценках затраты рассчитаны исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы (прямые части и закругления поручней, отдельные ступени и т.п.). Разборка путем валки или обрушения не предусмотрена.

1.4. В расценках настоящего сборника предусмотрены затраты на выполнение работ по установке и разборке подмостей.

1.5. В расценках затраты на выполнение работ по заделке гнезд рассчитаны исходя из условий использования одинарного кирпича размером 250x120x65 мм. При применении кирпича другого размера и марки расход его следует определять по проектным данным.

1.6. В расценках затраты рассчитаны исходя из условий использования готовых бетонных смесей и растворов.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.2. Объем работ по установке и смене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 59-01-001. Разборка деревянных лестниц и крылец							
	Измеритель: **100 м2 горизонтальной проекции**						
59-01-001-01	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	1 227,84	1 219,28	8,56	-	-	125,57
59-01-001-02	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями	2 002,49	2 002,49	-	-	-	206,23
Таблица 59-01-002. Разборка деревянных чердачных лестниц							
	Измеритель: **100 м марша**						
59-01-002-01	Разборка деревянных чердачных лестниц	524,39	522,69	1,70	-	-	53,83
Таблица 59-01-003. Разборка металлических лестничных решеток							
	Измеритель: **100 м решетки**						
59-01-003-01	Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки: до 60 кг	544,27	459,28	6,63	-	78,36	47,30
59-01-003-02	Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки: свыше 60 кг	794,11	679,53	9,02	-	105,56	69,34
Таблица 59-01-004. Разборка поручней							
	Измеритель: **100 м поручня**						
59-01-004-01	Разборка поручней деревянных: прямой части	135,81	135,81	-	-	-	13,25
	Измеритель: **100 шт.**						
59-01-004-02	Разборка поручней деревянных: закруглений	267,63	267,63	-	-	-	26,11
	Измеритель: **100 м поручня**						
59-01-004-03	Разборка поручней деревянных: разборка поручней поливинилхлоридных	33,53	33,53	-	-	-	3,36
Таблица 59-01-005. Ремонт ступеней							
	Измеритель: **100 ступеней**						
59-01-005-01	Ремонт ступеней: деревянных	6 348,07	3 323,00	43,52	12,54	2 981,55	318,60
59-01-005-02	Ремонт ступеней: бетонных	1 564,67	1 086,52	17,93	5,50	460,22	102,89
59-01-005-03	Ремонт ступеней: мозаичных	1 769,72	1 191,03	27,33	7,68	551,36	107,30
Таблица 59-01-006. Устройство вставок в каменных ступенях							
	Измеритель: **100 мест**						
59-01-006-01 *(411-9180)*	Устройство вставок в каменных ступенях *Плиты облицовочные* *(М2)*	2 619,51	2 373,84	229,71	52,12	15,96 *(Проект)*	179,70
Таблица 59-01-007. Ремонт деревянного поручня							
	Измеритель: **100 заделок в поручнях**						
59-01-007-01	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	654,75	395,51	1,68	-	257,56	37,92
59-01-007-02	Ремонт: закруглений поручня с постановкой заделок	706,80	446,58	2,66	-	257,56	42,29
Таблица 59-01-008. Укрепление стоек металлических решеток ограждений							
	Измеритель: **100 укрепленных стоек**						
59-01-008-01	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	683,59	279,94	1,32	0,65	402,33	24,05

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 59-01-009. Ремонт металлических лестничных решеток							
	Измеритель: **100 м решетки**						
59-01-009-01	Ремонт металлических лестничных решеток	542,24	111,67	1,85	0,91	428,72	9,71
Таблица 59-01-010. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней							
	Измеритель: **100 м ступеней**						
59-01-010-01 *(403-9178)*	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: смена на косоурах *Ступени* *(М)*	2 862,70	2 004,29	142,56	62,27	715,85 *100*	189,80
59-01-010-02 *(403-9178)*	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: смена на сплошном основании или с заделкой двух концов *Ступени* *(М)*	4 612,98	3 019,95	161,34	63,48	1 431,69 *100*	278,85

Приложение 1

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.
1	2	3	4	5
маш-021141	Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства	маш/ч	113,73	15,80
маш-030401	Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кН (т)	маш/ч	1,39	-
маш-031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш/ч	26,39	13,02
маш-040504	Аппараты для газовой резки и сварки	маш/ч	1,41	-
маш-050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м3/мин	маш/ч	52,20	12,12
маш-330206	Дрели электрические	маш/ч	0,70	-
маш-330804	Молотки отбойные пневматические	маш/ч	1,22	-
маш-400001	Автомобили бортовые до 5 т	маш/ч	68,56	11,50

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0111	Бумага шлифовальная влагопрочная ОВ-120	1000м2	52 200,00
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	10,80
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	16 100,00
101-1602	Ацетилен технический газообразный	м3	60,40
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	1 980,00
101-1805	Гвозди строительные	т	9 360,00
102-0112	Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II	м3	1 630,00
102-0116	Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II	м3	1 470,00
102-0138	Доски необрезные из хвойных пород 32-40 мм, все ширины, длиной 2-3.75 м, сорт IV	м3	602,00
201-9014	Изделия металлические	т	10 400,00
204-0028	Проволока низкоуглеродистая Вр-I, 3 мм	т	6 140,00
401-9001	Бетон	м3	429,00
402-9021	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	660,00
402-9050	Раствор цементный	м3	399,00
404-9001	Кирпич	1000шт	2 300,00

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть 1
1. Общие указания 1
2. Правила определения объемов работ 1
Таблица 59-01-001. Разборка деревянных лестниц и крылец 2
Таблица 59-01-002. Разборка деревянных чердачных лестниц 2
Таблица 59-01-003. Разборка металлических лестничных решеток 2
Таблица 59-01-004. Разборка поручней 2
Таблица 59-01-005. Ремонт ступеней 2
Таблица 59-01-006. Устройство вставокв каменных ступенях 2
Таблица 59-01-007. Ремонт деревянного поручня 2
Таблица 59-01-008. Укрепление стоек металлических решеток ограждений 2
Таблица 59-01-009. Ремонт металлическихлестничных решеток 3
Таблица 59-01-010. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней 3
Приложение 1 4

Изготовлено в типографии
«Атмосфера»
Тираж 100 экз.

gost.e-ecolog.ru