СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 56

Проемы

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

gost.e-ecolog.ru

г. Санкт-Петербург

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 56

Проемы

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001-56 СПб
Проемы.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРр-2001 СПб) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли приказом № 223 от 07.09.2001.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 56
Проемы
ТЕРр-2001-56 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение работ по разборке, ремонту и заполнению соответствующими элементами оконных и дверных проемов.

1.2. В расценках предусмотрено выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и заполнении соответствующими элементами оконных и дверных проемов.

1.3. В расценках затраты рассчитаны исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В расценках предусмотрено выполнение работ по изготовлению профилированных деталей для заполнения проемов.

1.5. В расценках не предусмотрено выполнение работ по антисептированию древесины. Затраты по антисептированию древесины следует определять дополнительно по сборнику ТЕРр-2001-69 СПб " Прочие ремонтно-строительные работы".

1.6. В расценках на выполнение работ по ремонту оконных переплетов и форточек не учтены затраты на выполнение работ по выемке и установке вновь стекол, который следует определять дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-63 СПб "Стекольные, обойные и облицовочные работы".

1.7. В расценках на выполнение работ по ремонту элементов заполнения проемов не учтены затраты на выполнение работ по снятию и установке приборов; в расценках таблиц 56-1-007, 56-1-008, 56-1-021, 56-1-022 предусмотрены затраты на выполнение работ по прирезке оконных и дверных приборов на рабочем месте в установленные блоки заполнения проемов.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Величина площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок.

2.2. Объем работ по заделке проемов определяется по величине их площади.

2.3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по величине площади сменяемых участков.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов,			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 56-01-001. Демонтаж оконных коробок							
	Измеритель: **100 шт. коробок**						
56-01-001-01	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1382,42	1 284,73	97,69	26,69	-	128,73
56-01-001-02	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	3821,9	3 643,89	178,01	44,50	-	382,36
56-01-001-03	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах	726,44	726,44	-	-	-	72,79
Таблица 56-01-002. Снятие оконных переплетов							
	Измеритель: **100 м2 оконных переплетов**						
56-01-002-01	Снятие оконных переплетов: неостекленных	336,66	323,99	12,67	6,25	-	33,06
56-01-002-02	Снятие оконных переплетов: остекленных	476,42	451,88	24,54	12,11	-	46,11
Таблица 56-01-003. Снятие подоконных досок							
	Измеритель: **100 м2**						
56-01-003-01	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	2671,47	2 585,13	86,34	19,15	-	275,60
56-01-003-02	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных	930,71	930,71	-	-	-	94,97
56-01-003-03	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях деревянных	769,23	769,23	-	-	-	79,22
Таблица 56-01-004. Ремонт оконных коробок и колод							
	Измеритель: **100 коробок или колод**						
56-01-004-01	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при одном переплете	7701,36	5 605,50	8,91	1,50	2 086,95	505,00
56-01-004-02	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух переплетах	14076,57	10101	13,03	2,18	3 962,54	910,00
56-01-004-03	Ремонт оконных коробок: в рубленых и брусчатых стенах	21164,67	10767	6,17	1,03	10 391,50	970,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов,			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 56-01-005. Ремонт оконных переплетов							
	Измеритель: **100 створок или глухих переплетов**						
56-01-005-01	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок	3765,37	3 673,93	13,03	2,18	78,41	347,91
(102-9216)	*Деревянные профилированные заготовки (М3)*					*0,66*	
56-01-005-02	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	5972,02	4 428,58	13,03	2,18	1 530,41	376,26
Таблица 56-01-006. Ремонт форточек							
	Измеритель: **100 шт. форточек**						
56-01-006-01	Ремонт форточек	1306,15	1 078,84	2,06	0,34	225,25	91,66
Таблица 56-01-007. Устройство форточек в оконных переплетах							
	Измеритель: **100 шт. форточек**						
56-01-007-01	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных спаренных	6479,76	5 564,52	13,92	3,97	901,32	465,65
(101-9883)	*Стекло листовое 4 мм (М2)*					*74*	
(202-9156)	*Приборы оконные (КОМПЛ)*					*100*	
56-01-007-02	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных створных	5633,26	4 949,13	13,92	3,97	670,21	435,28
(101-9883)	*Стекло листовое 4 мм (М2)*					*66,84*	
(202-9156)	*Приборы оконные (КОМПЛ)*					*100*	
56-01-007-03	Устройство форточек в оконных переплетах: неостекленных	5258,12	4 561,72	11,08	3,23	685,32	370,57
(202-9156)	*Приборы оконные (КОМПЛ)*					*100*	
Таблица 56-01-008. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки							
	Измеритель: **100 створок, фрамуг, форточек**						
56-01-008-01	Установка неостекленных оконных переплетов: створных	3052,07	2 966,57	21,10	5,95	64,40	224,57
(202-9053)	*Переплеты оконные (М2)*					*(Проект)*	
(202-9156)	*Приборы оконные (КОМПЛ)*					*100*	
56-01-008-02	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих	1171,69	1 075,21	32,08	12,26	64,40	84,93
(202-9053)	*Переплеты оконные (М2)*					*(Проект)*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов,			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
56-01-008-03	Установка неостекленных оконных переплетов: форточек	877,83	809,11	4,32	1,24	64,40	61,25
(202-9053)	*Переплеты оконные (М2)*					*(Проект)*	
(202-9156)	*Приборы оконные (КОМПЛ)*					*100*	
Таблица 56-01-009. Демонтаж дверных коробок							
	Измеритель: **100 коробок**						
56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах	1974,04	1 757,14	216,90	48,12	-	179,30
56-01-009-02	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке	4622,98	4 406,08	216,90	48,12	-	449,60
56-01-009-03	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: рубленных	1302,11	1 302,11	-	-	-	134,10
56-01-009-04	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках	654,45	654,45	-	-	-	67,40
Таблица 56-01-010. Снятие дверных полотен							
	Измеритель: **100 м2 дверных полотен**						
56-01-010-01	Снятие дверных полотен	352,28	352,28	-	-	-	36,28
Таблица 56-01-011. Снятие наличников							
	Измеритель: **100 м наличников**						
56-01-011-01	Снятие наличников	40,88	40,88	-	-	-	4,21
Таблица 56-01-012. Смена дверных и оконных приборов							
	Измеритель: **100 шт. приборов**						
56-01-012-01	Смена дверных приборов: петель	1296,43	1 038,83	-	-	257,60	99,60
(202-9155)	*Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)*					*100*	
56-01-012-02	Смена дверных приборов: шпингалетов	1700,47	1 539,47	-	-	161,00	147,60
(202-9155)	*Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)*					*100*	
56-01-012-03	Смена дверных приборов: ручек-скоб	406,09	341,69	-	-	64,40	32,76
(202-9155)	*Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)*					*100*	
56-01-012-04	Смена дверных приборов: ручек-кнопок	234,62	170,22	-	-	64,40	16,32
(202-9155)	*Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)*					*100*	
56-01-012-05	Смена дверных приборов: замков врезных	827,88	763,48	-	-	64,40	73,20
(202-9155)	*Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)*					*100*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов,			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
56-01-012-06	Смена дверных приборов: замков накладных	1242,72	1 113,92	-	-	128,80	106,80
(202-9155)	*Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)*					*100*	
56-01-012-07	Смена дверных приборов: пружин	725,81	597,01	-	-	128,80	57,24
(202-9155)	*Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)*					*100*	
56-01-012-08	Смена дверных приборов: задвижек	406,09	341,69	-	-	64,40	32,76
(202-9155)	*Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)*					*100*	
56-01-012-09	Смена дверных приборов: щеколд	661,41	597,01	-	-	64,40	57,24
(202-9155)	*Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)*					*100*	
56-01-012-10	Смена оконных приборов: петель	1283,91	1 026,31	-	-	257,60	98,40
(202-9156)	*Приборы оконные (КОМПЛ)*					*100*	
56-01-012-11	Смена оконных приборов: ручек	288,78	256,58	-	-	32,20	24,60
(202-9156)	*Приборы оконные (КОМПЛ)*					*100*	
56-01-012-12	Смена оконных приборов: остановов	234,62	170,22	-	-	64,40	16,32
(202-9156)	*Приборы оконные (КОМПЛ)*					*100*	
56-01-012-13	Смена оконных приборов: фрамужных приборов	1242,72	1 113,92	-	-	128,80	106,80
(202-9156)	*Приборы оконные (КОМПЛ)*					*100*	
56-01-012-14	Смена оконных приборов: петель форточных	620	426,80	-	-	193,20	40,92
(202-9156)	*Приборы оконные (КОМПЛ)*					*100*	
56-01-012-15	Смена оконных приборов: заверток форточных	406,09	341,69	-	-	64,40	32,76
(202-9156)	*Приборы оконные (КОМПЛ)*					*100*	
56-01-012-16	Смена оконных приборов: задвижек	468,67	404,27	-	-	64,40	38,76
(202-9156)	*Приборы оконные (КОМПЛ)*					*100*	

Таблица 56-01-013. Ремонт дверных коробок

Измеритель: **10 коробок**

56-01-013-01	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: без снятия полотен	1949,37	515,48	8,23	1,38	1 425,66	46,99
56-01-013-02	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: со снятием полотен	2151,62	711,29	8,23	1,38	1 432,10	64,84

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов,			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
56-01-013-03	Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах: без снятия полотен	1235,29	359,49	2,06	0,34	873,74	32,77
56-01-013-04	Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах: со снятием полотен	1650,49	762,63	2,06	0,34	885,80	69,52
56-01-013-05	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен	3691,62	1 642,98	13,03	2,18	2 035,61	149,77
56-01-013-06	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен	3893,87	1 838,79	13,03	2,18	2 042,05	167,62
56-01-013-07	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: выправка, укрепление и пристрожка четвертей	123,49	123,49	-	-	-	11,84
Таблица 56-01-014. Перевязка дверных полотен							
	Измеритель: **100 полотен**						
56-01-014-01	Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по: высоте	2020,81	1 994,54	-	-	26,27	169,46
56-01-014-02	Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по: ширине	3380,25	3 353,98	-	-	26,27	284,96
56-01-014-03	Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по: высоте и ширине	4739,68	4 713,41	-	-	26,27	400,46
Таблица 56-01-015. Ремонт дверных полотен							
	Измеритель: **100 брусков**						
56-01-015-01	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения: верхних	3281,01	2 362,59	17,41	1,26	901,01	200,73
56-01-015-02	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения: нижних	4025,53	3 104,10	20,42	1,26	901,01	263,73
56-01-015-03	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений: 2	4973,22	3 605,50	26,71	1,96	1 341,01	306,33
56-01-015-04	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений: 3	6523,35	4 481,43	36,52	2,99	2 005,40	380,75
56-01-015-05	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений: 4	7633,9	5 350,41	41,46	3,22	2 242,03	454,58

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов,			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 56-01-016. Ремонт калевки дверных полотен							
	Измеритель: **100 отремонтированных мест**						
56-01-016-01	Ремонт калевки дверного полотна	906,47	158,54	6,17	1,03	741,76	13,62
Таблица 56-01-017. Ремонт порогов							
	Измеритель: **100 отремонтированных мест**						
56-01-017-01	Ремонт порогов шириной: 100 мм	804,18	771,82	16,45	2,76	15,91	74,00
(102-9216)	*Деревянные профилированные заготовки*					*0,86*	
	(М3)						
56-01-017-02	Ремонт порогов шириной: до 150 мм	1142,58	1 097,24	21,94	3,68	23,40	105,20
(102-9216)	*Деревянные профилированные заготовки*					*1,11*	
	(М3)						
Таблица 56-01-018. Укрепление оконных и дверных коробок							
	Измеритель: **100 коробок**						
56-01-018-01	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	5011,87	1 208,63	6,86	1,15	3 796,38	115,88
56-01-018-02	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки	662,96	221,95	0,69	0,12	440,32	21,28
Таблица 56-01-019. Обивка дверей дермантином							
	Измеритель: **100 м2 обивки**						
56-01-019-01	Обивка дверей дермантином	9778,29	751,66	-	-	9 026,63	71,18
Таблица 56-01-020. Ремонт ворот и калиток							
	Измеритель: **100 м2 полотна**						
56-01-020-01	Ремонт: калиток	3520,58	1 130,34	7,64	-	2 382,60	107,04
56-01-020-02	Ремонт: ворот	5463,63	2 242,63	19,30	-	3 201,70	212,37
Таблица 56-01-021. Установка дверных полотен							
	Измеритель: **100 полотен**						
56-01-021-01	Установка полотен: наружных кроме балконных	2117,75	1 921,79	134,78	37,47	61,18	151,80
(202-9062)	*Полотна дверные деревянные*					*(Проект)*	
	(М2)						
(202-9155)	*Приборы дверные накладные*					*100*	
	(КОМПЛЕКТ)						
56-01-021-02	Установка полотен: наружных балконных спаренных	1950,31	1 754,35	134,78	37,47	61,18	140,46
(202-9062)	*Полотна дверные деревянные*					*(Проект)*	
	(М2)						
(202-9155)	*Приборы дверные накладные*					*100*	
	(КОМПЛЕКТ)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов,			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
56-01-021-03	Установка полотен: наружных балконных без фрамуг	1676,85	1 480,89	134,78	37,47	61,18	120,30
(202-9062)	*Полотна дверные деревянные (М2)*					*(Проект)*	
(202-9155)	*Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)*					*100*	
56-01-021-04	Установка полотен: наружных балконных раздельных с фрамугами	2261,31	2 065,35	134,78	37,47	61,18	163,14
(202-9062)	*Полотна дверные деревянные (М2)*					*(Проект)*	
(202-9155)	*Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)*					*100*	
56-01-021-05	Установка полотен: внутренних межкомнатных	1676,85	1 480,89	134,78	37,47	61,18	120,30
(202-9062)	*Полотна дверные деревянные (М2)*					*(Проект)*	
(202-9155)	*Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)*					*100*	
56-01-021-06	Установка полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	1599,3	1 403,34	134,78	37,47	61,18	114,00
(202-9062)	*Полотна дверные деревянные (М2)*					*(Проект)*	
(202-9155)	*Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)*					*100*	

Таблица 56-01-022. Навеска плотничных дверей

Измеритель: **100 м2 полотен**

56-01-022-01	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 1	362,13	269,75	89,16	26,13	3,22	25,21
(202-9062)	*Полотна дверные деревянные (М2)*					*100*	
(202-9155)	*Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)*					*(Проект)*	
56-01-022-02	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 2	554,41	462,03	89,16	26,13	3,22	43,18
(202-9062)	*Полотна дверные деревянные (М2)*					*100*	
(202-9155)	*Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)*					*(Проект)*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов,			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
56-01-022-03	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 1	269,89	177,51	89,16	26,13	3,22	16,81
(202-9062)	*Полотна дверные деревянные* *(М2)*					*100*	
(202-9155)	*Приборы дверные накладные* *(КОМПЛЕКТ)*					*(Проект)*	
56-01-022-04	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 2	411,33	318,95	89,16	26,13	3,22	30,58
(202-9062)	*Полотна дверные деревянные* *(М2)*					*100*	
(202-9155)	*Приборы дверные накладные* *(КОМПЛЕКТ)*					*(Проект)*	
56-01-022-05	Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях	164,14	71,76	89,16	26,13	3,22	6,88
(202-9062)	*Полотна дверные деревянные* *(М2)*					*100*	
(202-9155)	*Приборы дверные накладные* *(КОМПЛЕКТ)*					*(Проект)*	

Таблица 56-01-023. Обрамление проемов угловой сталью

Измеритель: **1 т**

56-01-023-01	Обрамление проемов угловой сталью	848,07	482,68	21,00	6,10	344,39	44,00
(101-0996)	*Сталь угловая равнополочная, толщиной 11-30 мм, шириной 180-200мм, горячекатанная марки СТ6СП* *(Т)*					*0,98*	

Таблица 56-01-024. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

Измеритель: **100 м2**

56-01-024-01	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	7752,91	3 041,28	121,11	19,55	4 590,52	288,00
(101-1287)	*Стекло профильное строительное коробчатого сечения* *(М2)*					*99*	

Приложение 1

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.
1	2	3	4	5
маш-030401	Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кН(т)	маш/ч	1,39	-
маш-031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш/ч	26,39	13,02
маш-040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш/ч	9,56	-
маш-050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м3/мин	маш/ч	52,20	12,12
маш-330206	Дрели электрические	маш/ч	0,70	-
маш-330804	Молотки отбойные пневматические	маш/ч	1,22	-
маш-331532	Пилы электрические цепные	маш/ч	1,34	-
маш-400001	Автомобили бортовые до 5 т	маш/ч	68,56	11,50

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	10 100,00
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	9 360,00
101-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г 3	т	919,00
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7 570,00
101-0306	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	36,60
101-0329	Клей 88-СА	кг	43,30
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	4 450,00
101-0848	Резинотехнические изделия-пластина губчатая из резины АФ-1	кг	71,70
101-0982	Прокат горячекатанный полосовой из углеродистой стали обыкновенного качества, толщ. 10-75 мм, шир. 100-200 мм, сталь марки СТ3СП	т	5 470,00
101-0996	Сталь угловая равнополочная, толщиной 11-30 мм, шириной 180-200мм, горячекатанная марки СТ6СП	т	5 336,70
101-1287	Стекло профильное строительное коробчатого сечения	м2	191,00
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	16 100,00
101-1529	Электроды типа Э-42 6 мм	т	13 900,00
101-1670	Дерматин	м2	33,00
101-1671	Закрепы металлические	кг	25,60
101-1704	Войлок строительный	т	10 400,00
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,00
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	17 670,00
101-1742	Толь гидроизоляционный ТГ-350	м2	5,20
101-1805	Гвозди строительные	т	9 360,00
101-1814	Клей столярный сухой	кг	17,50
101-9090	Мастика	т	3 240,00

Приложение 1

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
102-0024	Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II	м3	2 450,00
102-0048	Доски обрезные из хвойных пород 19-22 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II	м3	1 810,00
102-0084	Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II	м3	2 200,00
102-0088	Брусья обрезные из хвойных пород 100-125 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II	м3	1 700,00
202-9062	Полотна дверные деревянные	м2	118,00
300-9240	Крепления	кг	7,21
411-1002	Вода водопроводная	м3	2,16

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть **1**
1. Общие указания 1
2. Правила определения объемов работ 1
Таблица 56-01-001. Демонтаж оконных коробок 2
Таблица 56-01-002. Снятие оконных переплетов 2
Таблица 56-01-003. Снятие подоконных досок 2
Таблица 56-01-004. Ремонт оконных коробок и колод 2
Таблица 56-01-005. Ремонт оконных переплетов 3
Таблица 56-01-006. Ремонт форточек 3
Таблица 56-01-007. Устройство форточек в оконных переплетах 3
Таблица 56-01-008. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки 3
Таблица 56-01-009. Демонтаж дверных коробок 4
Таблица 56-01-010. Снятие дверных полотен 4
Таблица 56-01-011. Снятие наличников 4
Таблица 56-01-012. Смена дверных и оконных приборов 4
Таблица 56-01-013. Ремонт дверных коробок 5
Таблица 56-01-014. Перевязка дверных полотен 6
Таблица 56-01-015. Ремонт дверных полотен 6
Таблица 56-01-016. Ремонт калевки дверных полотен 7
Таблица 56-01-017. Ремонт порогов 7
Таблица 56-01-018. Укрепление оконных и дверных коробок 7
Таблица 56-01-019. Обивка дверей дермантином 7
Таблица 56-01-020. Ремонт ворот и калиток 7
Таблица 56-01-021. Установка дверных полотен 7
Таблица 56-01-022. Навеска плотничных дверей 8
Таблица 56-01-023. Обрамление проемов угловой сталью 9
Таблица 56-01-024. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита 9
Приложение 1 **10**

Изготовлено в типографии
«Атмосфера»
Тираж 100 экз.

gost.e-ecolog.ru