г. Санкт-Петербург

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 55

Перегородки

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

gost.e-ecolog.ru

г. Санкт-Петербург

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 55

Перегородки

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001-55 СПб
Перегородки.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРр-2001 СПб) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли приказом № 223 от 07.09.2001.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 55
Перегородки
ТЕРр-2001-55 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение работ по разборке и ремонту перегородок.

1.2. В расценках предусмотрено выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте перегородок, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В расценках затраты рассчитаны исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В расценках настоящего сборника предусмотрено выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 метров. Для случаев производства работ в помещениях высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять дополнительно по расценкам сборника ТЕР-2001-08 СПб " Конструкции из кирпича и блоков" для случаев устройства инвентарных лесов и ТЕРр-2001-69 СПб " Прочие ремонтно-строительные работы" для случаев устройства неинвентарных лесов.

1.5. В расценках не предусмотрено выполнение работ по антисептированию древесины. Затраты по антисептированию древесины следует определять дополнительно по сборнику ТЕРр-2001-69 СПб " Прочие ремонтно-строительные работы".

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или верха перегородки).

2.2. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинисто	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 55-01-001. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок							
Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
55-01-001-01	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки с добавлением новых досок: до 10	3 144,95	2 211,80	28,11	4,72	905,04	223,64
55-01-001-02	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки с добавлением новых досок: до 25	4 435,73	2 244,83	49,36	8,28	2 141,54	226,98
55-01-001-03	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки с добавлением новых досок: до 50	6 052,02	2 300,12	78,16	13,11	3 673,74	232,57
55-01-001-04	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 10	4 148,54	2 892,73	26,05	4,37	1 229,76	292,49
55-01-001-05	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 25	5 790,25	2 932,98	52,11	8,74	2 805,16	296,56
55-01-001-06	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 50	7 884,82	2 976,10	82,96	13,91	4 825,76	300,92
Таблица 55-01-002. Перестановка филенчатых перегородок							
Измеритель:**100 м2 пе регородок (за вычетом проемов)**							
55-01-002-01	Перестановка филенчатых перегородок	1 512,01	900,18	3,43	0,58	608,40	88,60
(203-0259)	*Раскладки (штапик) разм.10х16 мм*					*140*	
	(М)						
Таблица 55-01-003. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков							
Измеритель: **1 шт.**							
55-01-003-01	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	4,17	1,92	2,06	0,34	0,19	0,18
(101-0083)	*Стеклоблоки пустотелые бесцветные 194х194х98 мм*					*0,00103*	
	(1000ШТ)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 55-01-004. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
55-01-004-01	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	2 937,72	1 591,14	86,42	39,19	1 260,16	138,36
(101-1958)	*Клей монтажный сухой гипсовый* *(Т)*					*0,18*	
(403-9096-901)	*Плиты гипсовые до 100 мм* *(М2)*					*101,2*	
55-01-004-02	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	2 889,77	1 543,19	86,42	39,19	1 260,16	134,19
(101-1958)	*Клей монтажный сухой гипсовый* *(Т)*					*0,18*	
(403-9096-901)	*Плиты гипсовые до 100 мм* *(М2)*					*101,2*	
55-01-004-03	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	5 659,73	2 939,44	199,99	89,88	2 520,30	249,74
(101-1958)	*Клей монтажный сухой гипсовый* *(Т)*					*0,34*	
(403-9096-901)	*Плиты гипсовые до 100 мм* *(М2)*					*202,4*	
55-01-004-04	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	5 563,22	2 842,93	199,99	89,88	2 520,30	241,54
(101-1958)	*Клей монтажный сухой гипсовый* *(Т)*					*0,34*	
(403-9096-901)	*Плиты гипсовые до 100 мм* *(М2)*					*202,4*	
Таблица 55-01-005. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Измеритель: **100 м2 перегородок**							
55-01-005-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	1 839,90	1 472,72	367,18	81,45	-	141,20
Таблица 55-01-006. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов Измеритель: **100 м2 проемов**							
55-01-006-01	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: железобетонных	7 290,83	2 228,01	2645,02	575,64	2 417,80	203,10
55-01-006-02	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	6 362,90	1 687,19	391,53	86,47	4 284,18	153,80
Таблица 55-01-007. Заделка щелей в верхней части перегородок Измеритель: **100 м заделанных щелей**							
55-01-007-01	Заделка щелей в верхней части перегородок	1 370,61	372,96	8,23	1,38	989,42	33,60

Приложение 1

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.
1	2	3	4	5
маш-031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш/ч	26,39	13,02
маш-040504	Аппараты для газовой резки и сварки	маш/ч	1,41	-
маш-050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м3/мин	маш/ч	52,20	12,12
маш-110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш/ч	14,57	12,66
маш-330804	Молотки отбойные пневматические	маш/ч	1,22	-
маш-400001	Автомобили бортовые до 5 т	маш/ч	68,56	11,50

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0083	Стеклоблоки пустотелые бесцветные 194х194х98 мм	1000шт	12 020,00
101-0136	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 2,5х48,5 мм	т	23 400,00
101-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г 3	т	919,00
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	10,80
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	8 600,00
101-0872	Сетки плетеные с квадратными ячейками №12 без покрытия	м2	22,40
101-1602	Ацетилен технический газообразный	м3	60,40
101-1645	Швеллеры № 12 сталь ВСТ3ПС5	т	5 080,00
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,00
101-1742	Толь гидроизоляционный ТГ-350	м2	5,20
101-1805	Гвозди строительные	т	9 360,00
101-1958	Клей монтажный сухой гипсовый	т	3 873,00
102-0025	Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III	м3	1 930,00
102-0112	Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II	м3	1 630,00
102-0121	Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт III	м3	1 500,00
104-0109	Прокладки пробковые 100х80х5 мм	м2	175,00
203-0259	Раскладки (штапик) разм.10х16 мм	м	1,84
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	431,00
402-9078	Раствор готовый кладочный цементно-известковый М 50	м3	375,00
411-1002	Вода водопроводная	м3	2,16

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть 1
1. Общие указания 1
2. Правила определения объемов работ 1
Таблица 55-01-001. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок 2
Таблица 55-01-002. Перестановка филенчатых перегородок 2
Таблица 55-01-003. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков 2
Таблица 55-01-004. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» 3
Таблица 55-01-005. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи 3
Таблица 55-01-006. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов 3
Таблица 55-01-007. Заделка щелей в верхней части перегородок 3
Приложение 1 4

Изготовлено в типографии
«Атмосфера»
Тираж 100 экз.

gost.e-ecolog.ru