ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
703-I-6.86

Овощехранилище из легких металлических конструкций вместимостью Iтнс.т единовременного хранения в контейнерах

АЛЬБОМ 7
Часть 2
(стр.77÷140)
СМЕТЫ

21542 - 06
ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

К типовому проекту Овощехранилище из ЛМК вместимостью I тыс.т в контейнерах

На технологическое оборудование

Основание: ТХ СО

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 2I7,28 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 2I6,73 -"-
б) монтажных работ 0,55 -"-
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу мощности 2I9,25 руб.
2. I м2 общей площади здания 84,32 -"-
3. I м3 объема здания 2I,79 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	и I9-06 п.2I-008 2I-048	Электропогрузчик ЕВ-687-45-II	шт	2,00	8I40,00	I6280	-	-	-
2.	и.I9-06 п.2I-002 2I-034	Электропогрузчик ЕВ-687-22-II	"	I,00	7360,00	7360	-	-	-
3.	I9-I4 п.06-098	Конвейер ленточный передвижной наклонный	"	2,00	675,00	I350	-	-	-
4.	ц.3-302-I	Монтаж	"	2,00	55,50	III	I8I/I03	83	20/I0
5.	24-06 доп.п.6б	Линия фасования моркови в пакеты ЛФМП-600	"	I 00	3I544,00	3I544	-	-	-
6.	ц.28-92I-I4	Монтаж линии	комп	I,00	I06,00	I06	I82/I03	87	I6/II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2406-14026	-КОНТЕЙНЕРО-ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ=КУП-1000Л	ШТ	1,00	363,00	363	-	-	-
8	Ц28-921-15	-КОНТЕЙНЕР-ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ	ШТ	1,00	7,53	8	13	7	-
9	2406-15007	-МАШИНА ДЛЯ ПЕРЕБОРКИ КАРТОФЕЛЯ=МПК-2	ШТ	1,00	600,00	600	7 -	-	-
10	Ц28-921-3	-МАШИНА ДЛЯ ПЕРЕБОРКИ КАРТОФЕЛЯ	ШТ	1,00	6,89	7	12	6	-
11	С121-1987	-МЕШКОДЕРЖАТЕЛЬ	Т	0,05	297,00	15	6 -	-	-
12	Е9-122	-МОНТАЖ	Т	0,05	50,20	3	2	1	-
13	24-06 А0П25 П15-027	-МАШИНА ЗАГРУЗОЧНАЯ М3-1	ШТ	1,00	2995,00	2995	1 -	-	-
14	Ц3-302-17	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	72,80	73	119	50	17
15	17-03 П5-283	-ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ РП-1Ш-13М	ШТ	1,00	73,00	73	67 -	-	7 -
16	17-03 П5-285	-ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ РП-2Ш-136	ШТ	1,00	190,00	190	-	-	-
17	19-14 А0П1 П16-010	-ТЕЛЕЖКА ТГВ-500М	ШТ	2,00	590,00	1180	-	-	-
18	24-19-73 П399,402 П403	-ТАРА-ОБОРУДОВАНИЕ РУСТ8/6	ШТ	105,00	66,70	7003	-	-	-
19	07-15 П1165	-ПОДДОН ПЛОСКИЙ 1200Х800	ШТ	15,00	7,80	117	-	-	-
20	07-26 П167	-ПОДДОН ЯЩИЧНЫЙ СП-5-0,45-2	ШТ	3604,00	37,00	133348	-	-	-
21	19-06-01 П266	-ТРАП-МОСТИК	ШТ	2,00	370,00	740	-	-	-
22	24-19-73 А0П59П795	-СТОЛ ПЕРЕДВИЖНОЙ	ШТ	2,00	179,00	358	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	217277	509	234	53
							287		28

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	203501			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	3051			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6197			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2553			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	1425			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	216727			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	305			
		МАТЕРИАЛЬ -			РУБ	16			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	25			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	28			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	233			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	261			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	186			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	92			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	39			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	126			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	530			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	507			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	18			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	15			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	20			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	2			

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

СОСТАВИЛ
рук.группы МАХНОВА

ПРОВЕРИЛ
рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил ст.техник Романова

Проверил ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

К типовому проекту Овощехранилище из ЛМК вместимостью I тыс.т в контейнерах

На холодильное оборудование

Основание: ХСО

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 77,I4 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудование 70,22 -"-
б) монтажных работ 6,92 -"-
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу мощности 77,84 руб.
2. I м2 общей площади здания 29,93 -"-
3. I м3 объема здания 7,74 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Колич.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуат. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	23-02 доп.I7 п.02-I09	Машина холодильная ХМФ-32	шт	4,00	I6400,00	65600	-	-	-
2	ц.7-35-4 указание к ценнику на монтаж п.5.I т.4	Монтаж	"	4,00	82,87	33I	476/270	229	4I/I7
3	04-02 п.4-II3	Масло ХФ-I2-I8	т	0,03	235,00	7	-	-	-
4	05-4I п.I-I604	Хладон-I2	кг	240.00	I,30	3I2	-	-	-
5	ц.I2-70-I	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 мПа диаметр наружный I8 мм	м	280,00	0,78	2I8	375	I85	29/I7
6	ц I2-70-4	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 мПа диаметр наружный 55 мм	"	I40,00	I,I7	I64	256/I46	II9	27/I7
7	I704-I0I97	Термопреобразователь сопротивления ТСМ-6II4 ТУ25-02-220703-78	шт	4,00	3,I0	I2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ц11-1-1	-МОНТАЖ	ШТ	4,00	0,21	1	1	1	-
							-		-
							1		-
9	Ц18-31-1	-ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ АММИАЧНЫХ И ФРЕОНОВЫХ УСТАНОВОК,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КВТ /ТЫС.К,ККАЛ/ЧАС/ ДО;174 /150/	100КВТ	1,49	24,70	37	64	31	5
							-		-
							36		2
10	Ц18-33-1	-ИСПЫТАНИЕ АММИАЧНЫХ И ФРЕОНОВЫХ УСТАНОВОК ВАКУУМИРОВАНИЕМ	УСТАН.	4,00	23,30	93	161	79	13
							-		-
							92		5
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ							
11	С159-51	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 18-20ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5ММ	Т	0,19	1460,00	277	-	-	-
							-		-
							-		-
12	С159-65	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48-63ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5ММ	Т	0,42	1420,00	596	-	-	-
							-		-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ							
13	Е26-15 4-2	-ШНУР ИЗ МИН ВАТЫ В ОПЛЕТКЕ	М3	7,60	22,70	173	296	166	3
							169		1
14	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	М3	7,60	63,80	485	-	-	-
							-		-
15	05-02 12-516	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩ 0,5	ТН	0,20	550,00	110	-	-	-
							-		-
16	Е26-85 15-5	-ПОКРЫТИЕ ПЛЕНКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	М2	382,00	2,40	917	383	214	4
							218		-
17	Е26-70 13-7	-РУБЕРОИД	100М2	1,91	24,70	47	50	28	1
							29		-
18	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	197,00	0,46	91	-	-	-
							-		-
19	С114-192	-?СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-Ф	1000М2	0,19	1770,00	338	-	-	-
							-		-
20	Е20-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	М2	191,00	7,79	1488	262	139	10
							149		4
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			77142	2324	1191	132
							1323		63

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	65931
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	989
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2008
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	827
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	461
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1827			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	90			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	56			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	58			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	644			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	702			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	983			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	515			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	242			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	187			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	333			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2529			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1333			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2051			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	722			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	7			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	408			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	409			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	914			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	336			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	133			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	189			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	183			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2576			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	729			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1488			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1339			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	139			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	143			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	198			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	48			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	135			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	66			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1821			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	262			

Гл.инженер проекта Абрамова
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

СОСТАВИЛ МАХНОВА
рук.группы

ПРОВЕРИЛ ХАКИМОВА
рук.группы

Перфорация:

Подготовил: Романова
ст.техник
Проверил ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

К типовому проекту Овощехранилище из ЛМК емкостью I тыс.т
в контейнерах
На отопление

Основание: ОВСI-I-7

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость I,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Стоимость на
I. Расчетную единицу мощности I,07 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,4I -"-
3. I м3 объема здания 0,II -"-

№№ пп	№ прейск. УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно чистая продукция / прямые затраты	основная зарплата	эксплуат. машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
I	EI8-II2 Т5-I	Установка радиаторов отопительных	экм	50,45	0,66	33	-/I6	I3	3/I
2	CI30-I444	Радиаторы стальные панельные РСГI, РСГ2 I0-канальные	"	50,45	4,87	246	-	-	-
3	E20-697 тI8-2	Ограждение нагревательных приборов	I00кг	0,87	36,I0	32	-/3	3	-
4	EI6-66 Т8-I II3-I39 II3-I29	Проклажка трубопроводов из стальных электросварных прямошовных труб для отопления, диам.20 мм Цена: I,78-0,82+0,2	м	I80,00	I,I6	209	-/40	38	2/-
5	EI6-66 т8-I II3-I39 II3-I30	Проклажка трубопроводов из стальных электросварных прямошовных труб Цена: I,78-0,82+0,32	м	I00,00	I,28	I28	-/22	2I	I/-
6	EI6-2I9 т22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам. до 50 мм	I00м	2,80	3,94	II	-/I0	I0	-
7	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5 кчI8п для воды и пара, давлением I,6 мПа диам. 20 мм	шт	20,00	I,43	29	-	-	-
8	CI30-93	Вентили проходные муфтовые I5 кч I8п для воды и пара давлением I,6мПа диаметром 25 мм	"	2,00	I,65	3	-	-	-
9	EI8-229 TI5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	комп	I8,00	0,49	9	-/I	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	130,00	0,59	77	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	865	-	86	6
							92		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	777			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	231			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	86			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	87			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	278			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	103			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	70			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	951			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
11	Е15-614 Т164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	1,40	60,50	85	-	54	-
							54		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	108	-	54	-
							54		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	85			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	31			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	54			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	54			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	108			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1059	-	140	6
							146		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	85			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	31			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	54			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	54			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	108			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	777
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	231
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	86
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	87
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	278
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	103
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	70
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	951

Гл.инженер проекта Абрамова
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

СОСТАВИЛ
рук.группы ШЕХАВЦОВ

ПРОВЕРИЛ
рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил ст.техник Романова

Проверил ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

К типовому проекту:"Овощехранилище из ЛМК вместимостью 1тыс. в контейнерах"

На вентиляцию

Основание: ОВСО-I-7

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 5,99тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу (емкость) 6,05 руб.
2.1м2 общей площади здания 2,35 руб.
3. 1м3 объема здания 0,6 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
						прямые затраты			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-техническое оборудование							
I	E20-738 т.22-3	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси В-06-300 Н8 с электродвигателем 4АI00 С4	шт	4,00	I09,00	436	-/25	24	I/-
2	E20-468 т.9-7 I704-5-0423	Заслонка воздушная КВУ 600хI000 с электроприводом МЭОI6/25-0,63	шт	4,00	I97,50	790	-/I0	I0	-
3	E20-476 т.9-8	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром /периметром, мм, до 900/3600	шт	4,00	2,8I	II	-/6	6	-
4	CI30-2284	Стоимость клапана смесительного КШШ-АВ 850х850 с электроприводом МЭО-I6/25	шт	4,00	445,00	I780	-	-	-
		Всего по разделу I			руб	3292	-/4I	40	I/-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	30I7			
		Материалы			руб	4I6			
		Эксплуатация машин			руб	I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	40			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	40			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	29			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	244			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3292			
		РАЗДЕЛ 2. САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
5	Е20-704 Т20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	ШТ	1,00	59,60	60	- 2 -	2	-
6	Е20-760 Т25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3 -	3	-
7	С130-757	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ	1,00	38,60	39	- -	-	-
8	Е20-697 Т18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	100КГ	0,08	36,10	3	- -	-	-
9	Е20-674 Т17-1	-ВСТАВКА ГИБКАЯ ВН-10	ШТ	1,00	2,15	2	- -	-	-
10	Е20-682 Т17-1	-ТО ЖЕ ВВ-17	ШТ	1,00	2,33	2	- -	-	-
11	Е20-699 Т17-4	-ТО ЖЕ ВВ-22	ШТ	8,00	9,82	79	- 7 -	7	-
12	Е20-400 Т7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	1ШТ	1,00	1,42	1	- 1 -	1	-
13	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	6,00	0,13	1	- -	-	-
14	Е20-474 Т9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	ШТ	1,00	0,96	1	- 1 -	1	-
15	С130-788	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Д200ММ	ШТ	1,00	7,95	8	- -	-	-
16	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	М2	25,00	3,75	94	- -	-	-
17	Е20-106 Т1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	0,40	8,00	3	- -	-	-
18	Е20-107 Т1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	7,50	6,06	45	- 7 -	7	-
19	Е20-109 Т1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	19,00	5,88	112	- 18 -	17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Е20-113 Т1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 800	М2	67,00	5,49	368	- 29	26	3 1
21	Е20-135 Т1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 900	М2	85,00	6,28	534	- 37	33	4 1
22	Е20-118 Т1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600	М2	64,00	6,69	428	- 28	25	3 1
23	Е20-118 Т1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600	М2	18,00	6,69	120	- 8	7	1 -
24	Е20-1 Т1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	6,50	7,31	48	- 6	6	- -
25	Е20-2 Т1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	8,20	5,35	44	- 7	7	- -
26	Е20-14 Т1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	М2	16,00	5,53	88	- 6	6	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	2553	- 160	148	12 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2086
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1710
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	9
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	148
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	151
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	134
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	275
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	187
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2553

РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

27	Е15-611 Т164-1	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 1РАЗ	100М2	3,20	25,70	82	- 18	16	2 1
28	Е26-16 Т4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,50	20,40	10	- 4	4	- -
29	С114-137	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ-75 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ-21-24-52-73 МЯГКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ М-40	М3	0,41	13,20	5	- -	-	- -
30	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	М3	0,10	16,10	2	- -	-	- -
31	Е26-70 Т13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,08	24,70	2	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	9,20	0,46	4	-	-	-
33	Е26-73 Т13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,08	12,60	1	-	1	-
34	С114-697	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	8,40	1,09	9	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	147	-	22	2
							24		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	115
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	71
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	22
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	23
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	11
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	11
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	147
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	5992 - 210 15
		225 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	115
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	71
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	22
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	23
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	11
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	11
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	147
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	5103
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2126
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	10
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	188
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	191
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	134
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	304
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	431
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	5845

Главный инженер проекта /Абрамова/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

СОСТАВИЛ: рук.группы ШЕХАВЦОВ

ПРОВЕРИЛ: рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил: ст.техник Романова

Проверил: ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-7

К типовому проекту Овощехранилище из ЛМК емкостью I тыс.т в контейнерах

Основание: ОВ СО-I-7 Теплоснабжение установок П5
Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу емкости 0,06 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,02 -"-
3. I м3 объема здания 0,0I -"-

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
I.	ЕI6-66 Т8-I II3-I39 II3-I27	Проклашка трубопроводов из стальных электросварных прямошовных труб для отопления, диаметром I5 мм Цена: I,78-0,82+0,I3	м	I,00	I,09	I	-	-	-
2.	ЕI6-66 Т8-I II3-I39 II3-I29	Проклашка трубопроводов из стальных электросварных прямошовных труб для отопления диаметром 20 мм Цена: I,78-0,82+0,2	м	25,00	I,I6	29	-/5	5	-
3.	СI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5 кч Iап для воды и пара, давлением I,6 мПа диам. I5 мм	шт	2,00	I,20	2	-	-	-
4	СI30-92	Вентили проходные муфтовые I5 кч Iап для воды и пара, давлением I,6 мПа диам. 20 мм	шт	2,00	I,43	3	-	-	-
		Всего по разделу I			руб	34	-/5	5	-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	35			
		Материалы			-"-	I8			
		Основная заработная плата			-"-	5			
		Всего заработная плата			-"-	5			
		Стоимость материалов и конструкций			-"-	5			
		Накладные расходы			-"-	5			
		Плановые накопления			-"-	3			
		Всего стоимость сантехнических работ			-"-	43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
5	Е13-125 Т15-10	-БИТУМНАЯ ГРУНТОВКА	100М2	0,01	4,38	1	- -	- -	- -
6	Е26-15 Т4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,10	22,70	2	- - 2	2	- - -
7	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	М3	0,10	53,40	5	- - -	- -	- - -
8	Е26-70 Т13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,04	24,70	1	- 1	1	- - -
9	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	4,60	0,46	2	- -	- -	- - -
10	Е26-73 Т13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,04	12,60	1	- - -	- -	- - -
11	С114-697	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	4,20	1,09	5	- -	- -	- - -
12	Е15-614 Т164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,04	60,50	2	- - 2	2	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	21	- - 5	5	- - -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	5			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	21			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	64	- 10	10	- - -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	5			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	21			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость сантехнических работ			руб	35			
		Материалы			-"-	I8			
		Основная заработная плата			-"-	5			
		Всего заработная плата			-"-	5			
		Стоимость материалов и конструкций				5			
		Накладные расходы			-"-	5			
		Плановые накопления			-"-	3			
		Всего, стоимость сантехнических работ			-"-	43			

Гл.инженер проекта Абрамова

Начальник отдела Зверев

Составил рук.группы Шехавцов

Проверил рук.группы Хакимова

Перфорация:

Подготовил ст.техник Романова

Проверил ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

К типовому проекту Овощехранилище из ЛМК емкостью I тыс.т в контейнерах

На тепловой узел

Основание: ОВ СО-I-7

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость	0,33 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	0,08 -"-
б) монтажных работ	0,25 -"-
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу емкости	0,33 руб.
2. I м2 общей площади здания	0,I3 -"-
3. I м3 объема здания	0,03 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН расценок, (ценника) и пр.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основн. зарплата	в том числе эксплуат. машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	цII-394-2	Регулятор расхода воздуха, тип РРВ-I, без фильтра нещитовой монтаж	комп	I,00	0,83	I	I / I	I	-
2	I7-04-I980/2I,22 -5-III9	Стоимость регулятора расхода УРРД д-25	шт	I,00	70,00	70	-	-	-
		Всего по разделу I			руб	77	I / I	I	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	70			
		Запасные части			"	I			
		Тара и упаковка			"	I			
		Транспортные расходы			"	2			
		Заготовительно-складские расходы			"	I			
		Всего стоимость оборудования			"	75			
		Стоимость монтажных работ			"	I			
		Основная заработная плата			"	I			
		Всего заработная плата			"	I			
		Накладные расходы				I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1			
		РАЗДЕЛ 2. САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
3	Е16-66 Т8-1 113-139 113-133	-ПРОКЛАДКА ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ Д38Х2,5	М	10,00	1,38	14	8 5	4	1 -
4	Е16-39 Т7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	5,00	1,29	6	2 1	1	- -
5	Е16-37 Т7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	5,00	1,03	5	2 1	1	- -
6	Е16-45 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	5,00	1,79	9	2 1	1	- -
7	Е16-44 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	3,00	1,58	5	1 1	1	- -
8	Е16-135 Т12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	3,00	1,60	5	6 3	3	- -
9	2307-1-0380	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ Д40 15КЧ 19П	ШТ	3,00	3,30	10	- -	-	- -
10	Е16-134 Т12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	6,00	1,68	10	12 7	6	1 -
11	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ.	6,00	2,44	15	- -	-	- -
12	С130-1775	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	6,00	0,78	5	- -	-	- -
13	С130-1773	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	12,00	0,61	7	- -	-	- -
14	Е18-228 Т15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	4,00	2,41	10	1 1	1	- -
15	Е18-226 Т15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	8,00	3,91	31	2 1	1	- -
16	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	1,20	2	- -	-	- -
17	Е20-697 Т18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	100КГ	0,58	36,10	21	4 2	2	- -
18	Е16-219 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,28	3,94	1	2 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	190	42	22	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							24		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	156			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	84			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	22			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	22			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	29			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	21			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	190			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	42			
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
19	Е13-125 Т15-10	-БИТУМНАЯ ГРУНТОВКА	100М2	0,03	4,38	1	-	-	-
							-		-
20	Е26-15 Т4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,30	22,70	7	12	7	-
							7		-
21	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,30	66,90	20	-	-	-
							-		-
22	Е26-70 Т13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,11	24,70	3	3	2	-
							2		-
23	С114-697	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	11,02	1,09	12	-	-	-
							-		-
24	Е15-614 Т164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,11	60,50	7	8	4	-
							4		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	62	23	13	-
							13		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	50			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	13			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	20			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	62			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			329	66 38	36	2 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			70			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ			1			
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ			1			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			2			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			75			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			2			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ			1			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			50			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			13			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			20			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			7			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ			4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			5			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ			6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			62			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ			23			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			156			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			84			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			22			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			22			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			29			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			21			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ			6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			13			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ			9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			190			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ			42			

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

СОСТАВИЛ рук.группы ШЕХАВЦОВ

ПРОВЕРИЛ рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация

Подготовил ст.техник Романова

Подготовил ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-9

К типовому проекту:"Овощехранилище из ЛМК вместимостью Iтыс.т в контейнерах"

На ввод водопровода

Основание: ВКСО-I-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,I5 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (емкость) 0,I5 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,06 руб.
3. Iм3 объема здания 0,0I руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм, условно-чистая продукция – прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин – в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
I	ЕI6-4 т.I-3	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром, I00мм	м	I0,00	4,85	48	-/4	4	-
2	ЕI6-58 т.8-3 II3-4I5 II3-58	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром I08мм, толщиной стенки 4мм	м	4,00	4,00	I6	-	-	-
3	ЕI6-I36 т.I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00мм	шт	I,00	2,98	3	/2	2	-
4	СI30-2252	Стоимость задвижки ДI00 304 47бр	шт	I,00	43,96	44	-	-	-
5	СI30-I779	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПА диаметром в мм:I00	шт	2,00	I,54	3	-	-	-
		Всего по разделу I			руб	I37	-/6	6	-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	II4			
		Материалы			руб	45			
		Основная заработная плата			руб	6			
		Всего заработная плата			руб	6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	137			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
6	Е1-56 Т11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,03	153,2	5	- 5	- 5	5 2
7	Е1-967 Т81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,02	41,5	1	- 1	1 -	- -
8	Е1-256 Т31-1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,03	14,9	1	- -	- -	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	8	- 6	1 -	5 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	145	- 12	7	5 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	114			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	45			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	6			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	6			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	137			

Гл.инженер проекта Абрамова
Начальник отдела Зверев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СОСТАВИЛ: рук.группы ШЕХАВЦОВ

ПРОВЕРИЛ: рук_группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил: ст.техник Романова

Проверил: ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10

К типовому проекту:"Овощехранилище из ЛМК вместимостью I тыс.т в контейнерах"

На водопровод холодной воды

Основание: ВКСО-I-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,66 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (емкость) 0,66 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,26 руб.
3. Iм3 объема здания 0,07 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.м	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
							прямые затраты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
I	ЕI6-48 т.7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 80мм	м	40,00	2,99	I20	-/I5	I4	I/-
2	ЕI6-47 т.7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 65мм	м	5,00	2,67	I3	-/2	2	-
3	ЕI6-46 т.7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм	м	5,00	2,2I	II	-/I	I	-
4	ЕI6-45 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40мм	м	30,00	I,79	54	-/7	7	-
5	ЕI6-43 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	м	30,00	I,36	4I	-/7	7	-
6	ЕI6-4I т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	25,00	I,20	30	-/6	6	-
7	ЕI6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,90	3,94	4	-/3	3	-
8	ЕI6-220 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм	I00м	0,45	4,22	2	-/2	2	-
9	СI30-2323	Стоимость пожарного рукава Д66	м	20,00	2,43	49	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Е16-136 Т12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	1,00	2,98	3	- - 2 -		
11	2307-1-0421	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ А80 15КЧ 16П1	ШТ	1,00	23,06	23	2 - -		
12	С130-1778	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	ШТ	2,00	1,26	3	- - -		
13	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	1,00	3,81	4	- - -		
14	С130-89	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	4,00	3,12	12	- - -		
15	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	3,00	1,82	5	- - -		
16	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3,00	1,25	4	- - -		
17	С130-120	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ А65 15КЧ 18Р2	ШТ	2,00	3,90	8	- - -		
18	С130-1514	-СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ РС ДИАМЕТРОМ 70ММ	ШТ	2,00	3,28	7	- - -		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	477	- 45	44	1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	393
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	229
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	44
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	44
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	35
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	50
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	34
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	477

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Е26-15 Т4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,77	22,70	17	- 17 -		
20	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,77	66,90	52	17 - -		
21	Е26-70 Т13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,35	24,70	9	- - -		
22	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С	М2	39,90	0,46	18	5 - -	5	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		минеральной посыпкой с=РМ					-		-
23	Е26-73 Т13-9	-обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	100М2	0,35	12,60	4	- -	4	- -
							4		-
24	С114-697	-стоимость стеклоткани	М2	37,17	1,10	41	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	178	-	26	-
							26		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	141
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	26
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	26
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	70
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	14
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	178

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	655	-	70	1
							71		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	141
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	26
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	26
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	70
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	14
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	178
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	393
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	229
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	44
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	44
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	35
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	50
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	34
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	477

Гл.инженер проекта Абрамова
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ
Исходные данные:
СОСТАВИЛ: рук.группы ШЕХАВЦОВ
ПРОВЕРИЛ: рук.группы ХАКИМОВА
Перфорация:
Подготовил:ст.техник Романова
Проверил: ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11

К типовому проекту:"Овощехранилище из ЛМК вместимостью 1тыс.т в контейнерах"

На водопровод горячей воды

Основание: ВКСОI-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,42 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (емкость) 0,42 руб.
2.Iм2 общей площади здания 0,I6 руб.
3.Iм3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
I	ЕI6-46 т.7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм	м	5,00	2,2I	II	-/I	I	-
2	ЕI6-45 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40мм	м	I8,00	I,79	32	-/4	4	-
3	ЕI6-44 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32мм	м	55,00	I,58	87	-/I4	I3	I/-
4	ЕI6-43 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	м	I3,00	I,36	I8	-/3	3	-
5	ЕI6-4I т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	20,00	I,20	24	-/5	5	-
6	ЕI6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	I,II	3,94	4	-/4	4	-
7	ЕI7-50 т.3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	2,00	4,56	9	-/I	I	-
8	СI30-2033	Стоимость вентиля запорного Д40 I5ч8бр	шт	I,00	3,34	3	-	-	-
9	СI30-2032	То же, Д32 I5ч 8бр	шт	3,00	2,44	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	С130-87	-ТО ЖЕ Д25 15Ч 8БР	ШТ	3,00	1,8	5	-	-	-
11	С130-85	-ТО ЖЕ Д15 15Ч 8БР	ШТ	2,00	1,2	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	247	-	31	1
							32		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	203
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	153
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	31
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	18
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	247

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Е26-15 Т4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,62	22,7	14	-	14	-
13	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,93	66,9	62	14 -	-	- -
14	Е26-70 Т13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,30	24,7	7	-	4	-
15	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	34,04	0,4	16	4 -	-	- -
16	Е26-73 Т13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,30	12,6	4	-	4	-
17	С114-697	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	31,92	1,1	35	4 -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	173	-	22	-
							22		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	138
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	22
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	22
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	78
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	420	-	53	1
							54		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	138			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	22			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	22			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	78			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	23			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	173			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	203			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	153			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	31			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	31			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	26			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	18			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	247			

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

Исходные данные:

СОСТАВИЛ: рук.группы ШЕХАВЦОВ

ПРОВЕРИЛ: рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил:ст.техник Романова

Проверил: ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-12

К типовому проекту:"Овощехранилища из ЛМК вместимостью 1тыс.т в контейнерах"

На бытовую и производственную канализацию

Основание: ВКСОI-4

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,63 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (емкость) 0,64 руб.
2. 1м2 общей площади здания 0,29 руб.
3. 1м3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
I	ЕI6-84 т.6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм	м	70,00	3,I0	2I7	-/27	26	I/-
2	ЕI6-33 т.6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	I5,00	I,93	29	-/6	6	-
3	ЕI6-28 т.4-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00мм	м	I5,00	3,0I	45	-/6	6	-
4	ЕI7-2I т.I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером в мм 600х450хI50	компл.	3,00	I8,60	56	-/4	4	-
5	ЕI7-58 т.4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТШ-ПВ и ТШ-кв. со смывным бачком с боковым пуском	компл.	I,00	2I,20	2I	-/I	I	-
6	ЕI7-82 т.I-8	Установка поддонов душевых стальных эмалированных мелких ПМС-I	компл.	2,00	I8,8	37	-/2	2	-
7	ЕI7-89 т.6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2	компл.	3,00	9,I8	28	-/2	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Е17-37 Т1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	5,00	14,6	73	-	6	-
							6		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	620	-	53	1
							54		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	506			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	450			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	53			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	53			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	68			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	46			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	620			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
9	Е1-56 Т11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,05	153,2	7	-	-	7
							7		3
10	Е1-967 Т81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,03	41,5	1	-	1	-
							1		-
11	Е1-256 Т31-1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,04	14,9	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	11	-	1	7
							8		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	631	-	54	8
							62		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	506			
		МАТЕРИАЛЬ -			РУБ	450			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	53			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	53			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	68			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	46			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	620			

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

Исходные данные:

СОСТАВИЛ: рук.группы ШЕХАВЦОВ

ПРОВЕРИЛ: рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил: ст.техник Романова

Проверил: ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-13

К типовому проекту:"Овощехранилище из ЛМК вместимостью Iтыс.т в контейнерах"

На канализацию условно-чистых вод

Основание: ВК COI-4

Составлено в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (емкость) 0,24 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,09 руб.
3. Iм3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
I	ЕI6-34 т.6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм	м	20,00	3,I	62	-/7	7	-
2	ЕI6-69 т.8-8	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08мм, толщиной стенки 4 мм	м	30,00	3,I	94	-/I9	I6	3/I
3	ЕI6-28 т.4-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00мм	м	I0,00	3,0I	30	-/4	4	-
		Всего по разделу I			руб	227	-/30	27	3/I
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	I86			
		Материалы			руб	I56			
		Эксплуатация машин			руб	2			
		Заработная плата машинистов			руб	I			
		Основная заработная плата			руб	27			
		Всего заработная плата			руб	28			
		Накладные расходы			руб	24			
		Плановые накопления			руб	I7			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	227			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
4	Е15-613 Т164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,10	43,5	4 - 2	- - -	2 - -	- - 5
5	Е1-56 Т11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,03	153,2	5 - 5	- - 2	- - -	5 - 2
6	Е1-967 Т81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,02	41,5	1 - 1	- - -	1 - -	- - -
7	Е1-256 Т31-1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,03	14,9	1 - -	- - -	- - -	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	13 - 8	- - -	3 - -	5 - 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2	
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	5	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13	

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	240 - 38	- - -	30 - -	8 - 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	186
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	156
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	27
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	28
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	24
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	227

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК СТАДИЯ Зверев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Исходные данные
СОСТАВИЛ: рук.группы ШЕХАВЦОВ

ПРОВЕРИЛ: рук.группы ХАКИМОВА
Перфорация:
Подготовил: ст.техник Романова
Проверил: ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I4

К типовому проекту Овощехранилище из ЛМК вместимостью I тыс.т в контейнерах

На приобретение и монтаж электроосвещения

Сметная стоимость 8,87 тыс.руб
в том числе:
а) оборудования 0,94 -"-
б) монтажных работ 7,93 -"-
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу мощности 8,95 руб.
2. I м2 общей площади здания 3.44 -"-
3. I м3 объема здания 0,89 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтаж оборудования							
I	ц8-6I2-I0	Щиток осветительный промышленный с автоматами типа Д-3I00 серии ОЩВ-I2, ОЩ-I2	I00шт	0,02	3I0,00	6	7/4	4	-
2	ц8-6I2-9	Щиток осветительный промышленный с автоматами типа Д-3I00 серий ОЩВ-6, ОЩ-6	-"-	0,0I	262,00	3	3/2	2	-
3	ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2 кг	-"-	0,04	I79,00	7	7/4	4	-
4	ц8-599-4	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством ламп до 2, светильники ПВЛМ-Р-0I-2х36	I00шт	0,57	I67,00	95	II9/	39	29/2
5	ц8-60I-I	Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые с коробами, сборка в блоки включая прокладку проводов внутри блока /добавлять к расц.8-60I-2 и 8-60I-3)	"	0,65	42,50	28	48/27	27	-
6	ц8-60I-2	Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые с коробами блок светильников с количеством ламп до 2	"	0,65	368,00	239	74/42	23	I9/6
7	Ц8-599-I	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с	"	0,I3	I27,00	I7	20/	7	4/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2СВЕТИЛЬНИКИ ПВЛМ-Р-02-2Х36					11		1
8	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2ТО ЖЕ ЛПО02-2Х36	100ШТ	0,07	127,00	9	11 7	4	3 1
9	Ц8-598-2	-СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ ИЛИ КРЮКАХ НА ФЕРМАХ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РТУТНЫХ ЛАМП ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРАСВЕТИЛЬНИКИ РКУ01-250/523	100ШТ	0,06	338,00	20	20 11	8	3 1
10	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫСВЕТИЛЬНИКИ НСП11-200	100ШТ	0,15	93,00	14	22 12	5	7 2
11	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯТО ЖЕ	100ШТ	0,15	278,00	42	31 18	9	9 3
12	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫТО ЖЕ НСП11-100	100ШТ	0,05	93,00	5	7 5	2	3 1
13	Ц8-604-3	-БРА ГЕРМЕТИЧЕСКОЕСВЕТИЛЬНИКИ НБ007-100	100ШТ	0,06	113,00	7	8 5	2	3 1
14	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	6,00	2,60	16	14 8	8	- -
15	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,10	23,80	2	3 2	2	- -
16	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,30	49,80	15	21 12	12	- -
17	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,05	25,10	1	2 1	1	- -
18	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,07	30,00	2	3 1	1	- -
19	Ц12-1088-2	-РОЛИК НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА	ШТ	25,00	1,75	44	10 6	6	- -
20	Ц12-1088-1	-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА	ШТ	25,00	3,45	86	31 18	18	- -
21	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	90,00	2,42	218	352 200	200	- -
22	241829-1980 /2 09-743	-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ТЕМП-У2	ШТ	1,00	822,00	822	- -	-	- -
23	Ц8-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	100М	5,88	86,10	506	351 199	74	125 40
24	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	100М	13,23	60,80	804	1076	310	302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2					612		111
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	3969	2240	768	507
							1275		176

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	822
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	16
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	13
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	894
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2186
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	912
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	331
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	176
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	768
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	944
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	662
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	410
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	227
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	563
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3075
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	2240

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

25	1517-2453 АОП8	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОЩВ-12А	ШТ	2,00	75,60	151	-	-	-
26	1517-2452 АОП8	-ТО ЖЕ ОЩВ-6А	ШТ	1,00	49,14	49	-	-	-
27	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 282Х205Х130ММ-ЯТП-0,25 ТУ 36.631-76	ШТ	4,00	13,72	55	-	-	-
28	1507-1149	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ-ПВЛМ-ДР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-ДР-2Х 40-02УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-ДОР- 2Х40-02УХЛ4	ШТ	122,00	21,06	2569	-	-	-
29	1507-1149	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ-ПВЛМ-ДР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-ДР-2Х 40-02УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-ДОР- 2Х40-02УХЛ4	ШТ	13,00	21,06	274	-	-	-
30	1507-3073	-СВЕТИЛЬНИК-ЛП002-2Х40/П-02УХЛ4	ШТ	7,00	17,93	126	-	-	-
31	1507-4029	-СВЕТИЛЬНИК-РКУ01-250/Б23-04У1	ШТ	6,00	18,25	110	-	-	-
32	1507-1249 АОП54	-СВЕТИЛЬНИКИ НСП11-200	ШТ	30,00	5,83	175	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	1507-1248 АОП54	-ТО ЖЕ НСП11-100	ШТ	5,00	4,81	24	-	-	-
34	150701-8	-СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ НБ007-100	ШТ	6,00	1,12	7	-	-	-
35	1504-06034	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПП2-10/Н2 56,67 М1Б СИЛУМИН ОСТ 16 0,526,001-77	ШТ	6,00	5,18	31	-	-	-
36	1509-3037	-КАБЕЛЬ АВВГ-0,66 СЕЧ 2Х4	КМ	1,30	166,11	216	-	-	-
37	1509-3038	-ТО ЖЕ СЕЧ 3Х4	КМ	0,40	226,00	90	-	-	-
38	1509-3038	-ТО ЖЕ СЕЧ 3Х4+1Х2,5	КМ	0,25	271,20	68	-	-	-
39	640115-31	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	10,00	0,25	3	-	-	-
40	150401-75	-ТО ЖЕ В БРЫЗГОЗАЩЕЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	30,00	0,39	12	-	-	-
41	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ=РШ-Ц-20-1р43-01-10/220 ГОСТ 7396-76	ШТ	5,00	0,70	4	-	-	-
42	1504-17089	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ=ВШ-Ц-20-01-10/220 ГОСТ 7396-76	ШТ	15,00	0,24	4	-	-	-
43	1504-17086	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ=РШ-П-20-0-1р43-01-10/220УЗ ТУ 16-526,463-79	ШТ	7,00	0,38	3	-	-	-
44	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/	ШТ	2,00	4,09	8	-	-	-
45	С153-241	-ЛАМПЫ АРЛ250/6/ АРЛ250/10/	10ШТ	0,80	57,00	46	-	-	-
46	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	1,10	0,99	1	-	-	-
47	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	1,00	1,08	1	-	-	-
48	1515-7043	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-235-200М	10ШТ	4,00	9,63	39	-	-	-
49	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40	10ШТ	0,50	0,83	1	-	-	-
50	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	35,00	7,20	252	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	10ШТ	35,00	1,42	50	-	-	-
52	2402-05019	-СЖИМ У730М	ШТ	25,00	2,67	67	-	-	-
53	2402-04005	-МУФТА НАТЯЖНАЯ К798	ШТ	25,00	1,12	28	-	-	-
54	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	ШТ	15,00	1,63	24	-	-	-
55	2405-1368	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-У194МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78	1000ШТ	0,05	43,20	2	-	-	-
56	2405-1369	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-У195МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78	1000ШТ	0,03	49,14	1	-	-	-
57	С111-533	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ 5781-75, КЛАССА А-1,ДИАМЕТРОМ 20-28 ММ	Т	0,07	143,00	10	-	-	-
58	2405-1723 АОП23,24	-ШВЕЛЛЕР К-240У2	ШТ	35,00	1,08	38	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	4900	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	39
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	1
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	42
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	4500
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	4497
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	358
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	4858
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	8869

2240	768	507	
1275		176	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	861
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	17
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	14
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	27
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	936
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	6686
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	331			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	176			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	768			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	944			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	4497			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	662			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	410			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	585			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	563			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	7933			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	2240			

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

Исходные данные:

СОСТАВИЛ: инженер КАРБОВА

ПРОВЕРИЛ: рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил:ст.техник Романова

Проверил:ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I5

К типовому проекту Овощехранилище из ЛМК вместимостью I тыс.т в контейнерах

На приобретение и монтаж электросилового оборудования

Основание: ЭМ СО - ЭМ ВМ
Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 5,04 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,44 -"-
б) монтажных работ 4,60 -"-
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 5,09 руб.
2. I м2 общей площади здания I,96 -"-
3. I м3 объема здания 0,5I -"-

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоим. единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	I504-04548 доп.3I-34	Магнитный пускатель ПМЛ I22002	шт	9,00	I2,60	II3	-	-	-
2	ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	"	9,00	3,40	3I	25/I4	I3	I/-
3	I504-04543 доп.3I-34	Магнитный пускатель ПМЛ II0004	"	2,00	5,90	I2	-	-	-
4	ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	"	2,00	3,40	7	6/3	3	-
5	I504-I224I доп.3I-34	Приставка контактная ПКЛ 2204	"	9,00	3,40	3I	-	-	-
6	I504-04I33	Пускатель магнитный ПМЛ 4I30	"	I,00	22,50	23	-	-	-
7	ц8-53I-5	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток I00А	"	I,00	4,93	5	4/2	2	-
8	I504-0I0I0	Выключатель автоматический число полюсов-2, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей м, т номинальный ток А I,6,2,5,4,6,3,I0,I6	"	2,00	3,00	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522,139-78							
9	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	2,00	2,88	6	4 2	2	- -
10	Ц8-522-5	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ А-700 С ВИЛКОЙ А-701	КОМПЛ.	3,00	2,32	7	6 3	3	- -
11	185-2548	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73504-22У3,54У2	ШТ	1,00	114,00	114	- -	-	- -
12	Ц85-2548	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	ШТ	1,00	30,80	31	24 13	12	1 -
13	185-2554	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73510-22У3,54У2	ШТ	1,00	130,00	130	- -	-	- -
14	Ц85-2554	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	ШТ	1,00	30,80	31	24 13	12	1 -
		ВВОДНО РСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СОСТОЯЩЕЕ ИЗ 2Х ПАНЕЛИЙ							
15	Ц85-1020	-ВВОДНЫЕ ПАНЕЛИ ВРУ1-13	ШТ	1,00	197,00	197	23 13	12	1 -
16	Ц85-1035	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-44	ШТ	1,00	147,00	147	20 11	10	1 -
17	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	6,94	60,80	422	564 320	162	158 58
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	0,28	48,00	13	15 8	5	3 1
19	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	29,56	20,60	609	473 270	255	15 6
20	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	1,55	4,88	8	13 8	4	4 1
21	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	4,27	1,21	5	9 5	5	- -
22	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,49	2,53	1	2 1	1	- -
23	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,39	12,30	5	8 5	2	3 1
24	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,79	2,88	2	4 2	2	- -
25	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО	100М	0,89	20,60	18	14	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГКАБЕЛЬ АКВВГ					8		-
26	Ц8-155-1	-ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10КВ СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	ШТ	16,00	2,21	35	60	34	-
27	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	1,55	34,80	54	34 73	22	- 19
28	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,40	59,50	24	41 27	7	6 7
29	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	ШТ	25,00	0,83	21	14 14	8	2 -
30	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	Т	0,33	108,00	36	8 41	11	- 12
31	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	Т	-	391,00	-	23 -	-	3 -
32	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	ШТ	1,00	0,97	1	- 1	1	- -
33	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	ШТ	1,00	1,04	1	1 1	1	- -
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ	2859	1455	597	823		226 78

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	406
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	8
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	6
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	13
ЗАГОТСВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	440
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1717
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	889
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	148
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	78
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	597
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	675
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	524
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	265
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	178
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	363
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2419
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1455

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

34	С154-150	-РОЗЕТКА А-700КОМ	ШТ	3,00	0,44	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	С154-151	-ВИЛКА А-701КМБ	ШТ	3,00	0,40	1	-	-	-
36	185-1020	-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-13	УСТР	1,00	164,16	164	-	-	-
37	185-1035	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-44	УСТР	1,00	127,44	127	-	-	-
38	1509-3038	-КАБЕЛЬ АВВГ-0,66 СЕЧ 3Х4+1Х2,5	КМ	2,34	271,20	635	-	-	-
39	1509-3038	-ТО ЖЕ СЕЧ 3Х6+1Х4	КМ	1,20	332,22	399	-	-	-
40	1509-3038	-ТО ЖЕ СЕЧ 3Х15+1Х10	КМ	0,04	603,42	24	-	-	-
41	1509-3038	-ТО ЖЕ СЕЧ 4Х16	КМ	0,08	653,70	52	-	-	-
42	1509-3038	-ТО ЖЕ СЕЧ 4Х25	КМ	0,06	888,74	53	-	-	-
43	1509-3038	-ТО ЖЕ СЕЧ 3Х70+1Х25	КМ	0,07	1817,04	127	-	-	-
44	1509-5001	-ПРОВОД АПВ-0,66 СЕЧ 2,5ММ2	КМ	0,60	26,88	16	-	-	-
45	1509-5001	-ТО ЖЕ СЕЧ 10	КМ	0,05	60,48	3	-	-	-
46	1509-5001	-ТО ЖЕ СЕЧ 35	КМ	0,12	185,92	22	-	-	-
47	1509-6016	-КАБЕЛЬ АКВВГ СЕЧ 4Х2,5	КМ	0,05	190,40	10	-	-	-
48	1509-6016	-ТО ЖЕ СЕЧ 7Х2,5	КМ	0,02	268,80	5	-	-	-
49	1509-6016	-ТО ЖЕ СЕЧ 10Х2,5	КМ	0,02	358,40	7	-	-	-
50	0503-80124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ	М	160,00	0,33	53	-	-	-
51	0503-80127	-ТО ЖЕ Д=50ММ	М	40,00	1,08	43	-	-	-
52	2405-1010	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1080У3 ТУ36-1684-78	ШТ	25,00	1,55	39	-	-	-
53	2405-11448	-ЛОТКИ НЛ20-П2У3 СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ	ШТ	50,00	1,98	99	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ДОП22								
54	2405-11459 ДОП22	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-У45УЗ	ШТ	4,00	0,53	2	-	-	-
55	2405-11464 ДОП22	-ПРИЖИМ НЛ-ПРУЗ.	ШТ	180,00	0,06	11	-	-	-
56	2405-11463 ДОП22	-ПОДВЕСКА НЛ-ПВУЗ	ШТ	30,00	0,53	16	-	-	-
57	2405-1799	-СКОБЫ=К142У2 ТУ36-1448-77	1000ШТ	0,05	13,60	1	-	-	-
58	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	ШТ	1,00	2,38	2	-	-	-
59	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	ШТ	1,00	3,73	4	-	-	-
60	2405-1501	-МУФТЫКОНЦЕВЫЕ=КВЭН-5 ТУ 36-848-72,ИЗМ,НРЗ-79	КОМПЛ	14,00	5,99	84	-	-	-
61	2405-1505	-МУФТЫКОНЦЕВЫЕ=КВЭН-10 ТУ36-848-72,ИЗМ.НРЗ-79	КОМПЛ	2,00	12,54	25	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ	2185	-	-	-		
							-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	202	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	2027	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	160	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2185	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	5044	1455	597	226
			823		78

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	406
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	8
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	6
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	13
ЗАГОТСВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	440
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3742
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	889
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	148
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	78
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	597
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2027			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	524			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	265			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	338			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	363			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4604			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1455			

Гл.инженер проекта Абрамова
НАЧАЛЬНИК СТАЕЛА ЗВЕРЕВ
Исходные данные:
СОСТАВИЛ: инженер КАРБОВА

ПРОВЕРИЛ :рук.группы ХАКИМОВА
Перфорация:
Подготовил:ст.техник Романова
Проверил:ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I6

К типовому проекту Овощехранилище из ЛМК вместимостью I тыс.т в контейнерах

На приобретение и монтаж автоматики

Основание: АК СОI-2

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость II,65 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 5,58 -"-
б) монтажных работ 6,07 -"-
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу II,76 руб.
2. I м2 общей площади здания 4,52 -"-
3. I м3 объема здания I,I7 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы, руб.	Всего	Общая стоимость, руб.		
							Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуат. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтаж оборудования							
		Приборы и средства автоматизации							
I	I7-04 доп.29 п.5-I2I3	Устройство Среда I-8	шт	I,00	5I40,00	5I40	-	-	-
2	ц II-69I-2	Статив, размер мм 2200хI000х600	"	I,00	3,28	3	6/3	3	-
		Электроаппаратура							
3	I704-090264 I973 г К=0,8	Балансное реле БРЭ-I	"	4,00	I6,00	64	-	-	-
4	цII-63I-2	Реле электрогидропневматическое	"	4,00	I,78	7	II/6	6	-
5	I504-0I0008	Выключатель автоматический число полюсов- 2 номинальный ток А 50, исполнение расцепителей м,т номинальный ток А I,6,2,5,4,6,4,I0,I6 25 40 50=АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ ТУ I6-522.066-75	"	4,00	I,75	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	4,00	2,88	12	8 4	4	- -
7	1504-06410	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	ШТ	4,00	3,30	13	- -	-	- -
8	Ц8-533-5	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСИВОМ СЕКЦИЙ ДО 4 ЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА НА ЩИТАХ	ШТ	4,00	3,22	13	12 7	7	- -
9	1517-011019	-СТАТИВ С-1-600	ШТ	1,00	55,00	55	- -	-	- -
10	АОП7 Ц11-691-1	-СТАТИВ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600,2200Х800Х600	ШТ	1,00	3,05	3	5 3	3	- -
		ТРАССА							
11	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГКАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ	100М	2,94	48,00	141	160 91	54	37 12
12	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГТО ЖЕ	100М	11,76	20,60	242	188 106	101	5 2
13	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГКАБЕЛЬ КВВГ	100М	0,59	20,60	12	9 5	5	- -
14	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГКАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 1Х4,0ММ2	100М	0,59	20,60	12	9 5	5	- -
15	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	100М	58,26	7,97	464	785 447	121	326 102
16	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	25,22	4,88	123	208 119	60	59 18
17	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	25,22	1,21	31	51 29	29	- -
18	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	Т	0,19	108,00	21	24 14	7	7 2
19	Ц11-840-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ,РАЗМЕРОМ,ММ:100Х100,150Х150,200Х200	10М	21,30	2,74	58	101 57	50	7 -
20	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	ШТ	8,00	1,47	12	17 9	9	- -
21	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	ШТ	4,00	1,04	4	6 3	3	- -
22	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	ШТ	2,00	1,47	3	4	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Ц11-582-4	-МОНТАЖ КОРОБКИ КСП-50	ЗАЖИМ	9,00	0,04	1	2 - -	-	- - -
24	Ц11-840-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ТИП:КС-7 КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ ПК200х90	ШТ	13,00	2,90	38	- 37	21	- -
25	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,12	377,00	45	21 8	4	- -
26	Ц8-406-12	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО ФЕРМАМ КОЛОННАМ ИЛИ ДРУГИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	25,22	52,30	1319	4 1474	479	- 358
27	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,78	32,00	25	837 23	7	115 6
28	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	ШТ	7,00	0,83	6	13 4	2	2 -
29	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	128,00	0,49	63	2 50	28	- -
30	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	ШТ	16,00	0,81	13	28 11	6	- -
31	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19	ШТ	16,00	1,02	16	6 15	8	- -
32	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	1ВВОД	8,00	0,54	4	8 7	4	- -
33	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	1ВВОД	4,00	1,05	4	4 7	4	- -
34	Ц11-712-1	-ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ	1ВВОД	40,00	0,13	5	4 9	5	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	9458	5 3249	1037	- 805
							1842		253

В ТОМ ЧИСЛЕ;

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	5139
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	102
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	78
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	159
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	66
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	36
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	5580
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2700
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	856
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	552
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	253
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1290			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	892			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	590			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	286			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	810			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3878			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	3249			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ							
35	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	1000М	0,69	195,00	135	-	-	-
36	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0,02	277,00	6	-	-	-
37	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5	1000М	0,25	367,00	92	-	-	-
38	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5	1000М	0,04	458,00	18	-	-	-
39	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2,5	1000М	0,50	592,00	296	-	-	-
40	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	1000М	0,06	202,00	12	-	-	-
41	С151-1024	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ОДНОЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ МАРКИ АВВГ,СЕЧЕНИЕМ ММ2:4	1000М	0,06	75,10	5	-	-	-
42	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	10,60	23,60	250	-	-	-
43	1509-5001	-ПРОВОЛ ПВ3 СЕЧ 1Х1,0ММ2	КМ	0,60	25,20	15	-	-	-
44	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ,НР3-79	1М	90,00	0,53	48	-	-	-
45	2405-1243	-КОРОБА=ПГ100У3 ТУ36-1109-77	ШТ	100,00	3,37	337	-	-	-
46	2405-1249	-КОРОБА=УГ100У3 ТУ36-1109-77	ШТ	6,00	2,35	14	-	-	-
47	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32	ШТ	8,00	5,62	45	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТУ36-1753-75							
48	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	ШТ	4,00	3,73	15	-	-	-
49	2405-1394	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСП50У1 ТУ36-1763-76	ШТ	2,00	18,25	37	-	-	-
50	2405-1380	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ=ПК200.90 ТУ36-1070-75	ШТ	13,00	0,97	13	-	-	-
51	2405-1019	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ=ВК-12 ТУ36-1764-79	ШТ	3,00	0,27	1	-	-	-
52	2405-1020	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ=ВК-16 ТУ36-1764-79	ШТ	1,00	0,28	1	-	-	-
53	2405-1021	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ=ВК-22 ТУ36-1764-79	ШТ	1,00	0,32	1	-	-	-
54	2405-1022	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ=ВК-32 ТУ36-1764-79	ШТ	1,00	0,43	1	-	-	-
55	2405-1023	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ=ВК-40 ТУ36-1764-79	ШТ	1,00	0,54	1	-	-	-
56	0113-3.1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76 Т20Х1,6 И Т26Х1,6	М	2600,00	0,26	676	-	-	-
57	241649-1049	-МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-ЦХ-18	М	60,00	0,20	12	-	-	-
58	241649-1051	-МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-ЦХ-22	М	10,00	0,23	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	2194	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2033			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2034			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	161			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2194			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	11652	3249	1037	805
							1842		253
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	5139			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	102			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	78			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	159			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	36			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	5580			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4733			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	856			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	552			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	253			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1037			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1290			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2034			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	892			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	590			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	447			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	810			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6072			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	3249			

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

Исходные данные:

СОСТАВИЛ :инженер Карбова - КАРБОВА

ПРОВЕРИЛ :рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил: ст.техник Романова

Проверил: ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I7

К типовому проекту Овощехранилище из ЛМК вместимостью I тыс.т в контейнерах

На приобретение и монтаж сетей связи

Основание СС-I
Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость	0,37 тыс.руб.
в том числе	
а) оборудования	0,08 -"-
б) монтажных работ	0,29 -"-
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу	0,37 руб.
2. I м2 общей площади здания	0,I4 -"-
3. I м3 объема здания	0,04 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы руб	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтаж оборудования							
I	6203-I3	Телефонный аппарат ТА-72М-АТС	шт	I,00	9,I0	8	-	-	-
2	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	"	I,00	0,37	I	I/-	-	-
3	ц10-841-2	Часы электрические вторичные	"	4,00	3.I6	I3	20/II	II	-
4	ц10-972-I0	Коробка распределительная настенная	кор.	I,00	4,0I	4	4/2	2	-
5	ц10-381-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительн.	шт	4,00	2,42	I0	I6/9	9	-
6	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса Iм,кг до I	I00м	0,02	3I,60	I	I/-	-	-
7	ц8-I49-I	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг	"	0,03	I0,00	I	-	-	-
8	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением	"	0,49	II,20	5	9	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;БЕТОННОЙ							
9	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,03	34,80	1	5 1	-	-
		РАДИОФИКАЦИЯ							
10	1601-2229А0 П К=0,76	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 0,25ВА	ШТ	11,00	5,78	64	-	-	-
11	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	11,00	2,73	30	-	-	-
12	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	11,00	0,36	4	26 6	4	-
13	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	16,00	2,42	39	4 63	36	-
14	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕПРОВОД ПТПЖ-2Х1,2	100М	1,18	12,70	15	36 24	9	4
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	304	13 191	102	1 4
							106		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	72
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	1
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	77
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	124
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	13
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	102
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	103
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	86
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	35
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	47
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	227
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	191

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

		КОМПЛЕКСНАЯ СЕТЬ							
15	1703-2-1053	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВЧС1-М2ПВ-24Р-300-323К	ШТ	4,00	11,88	48	-	-	-
16	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	ШТ	1,00	1,03	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЬ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,01	202,00	1	-	-	-
18	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЬ 0,5ММ2	1000М	0,05	13,00	1	-	-	-
19	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	4,00	0,14	1	-	-	-
20	0503-80124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25	М	3,00	0,33	1	-	-	-
		РАДИОФИКАЦИЯ							
21	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2	ШТ	11,00	0,40	4	-	-	-
22	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	11,00	0,16	2	-	-	-
23	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	5,00	0,14	1	-	-	-
24	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	0,12	22,90	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ	67			-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	63					
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	63					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	67					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	371	191		102		4
					106				1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	72					
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	1					
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2					
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	77					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	187					
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	13					
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3					
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1					
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	102					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	103					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	63			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	86			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	35			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	21			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	47			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	294			
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	191			

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

Исходные данные:

СОСТАВИЛ: инженер КАРБОВА

ПРОВЕРИЛ: рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил: ст.техник Романова

Проверил: ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I8

К типовому проекту Овощехранилище из ЛМК вместимостью I тыс.т в контейнерах

На приобретение и монтаж пожарной сигнализации и сигнализации "человек в камере"

Основание: СС-I, СС-2
Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 0,66 тыс.руб.
в том числе
а) оборудования 0,0I -"-
б) монтажных работ 0,65 -"-
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на;
I. Расчетную единицу 0,67 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,26 -"-
3. I м3 объема здания 0,07 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм	Колич.	Стоим. единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтаж оборудования							
I	цI0-743-I	Извещатель ИПI05-2/I	шт	I26,00	0,45	57	89/50	50	-
2	цI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	кор.	I,00	4,0I	4	4/2	2	-
3	цI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	I3,00	2,42	3I	5I/29	29	-
4	цII-580-II	Резисторы и конденсаторы	шт	I29,00	0,I4	I8	32/I8	I8	-
5	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса Iм,кг до I	I00м	0,02	3I,60	I	I/-	-	-
6	ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг	"	0,03	I0,00	I	-	-	-
7	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	"	5,04	II,20	56	96/54	54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,49	4,88	2	4 2	1	1 -
9	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,49	34,80	17	23 13	7	6 2
		СИГНАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ							
10	Ц10-742-10	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОПС ОБЪЕКТОВЫЙ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:1ПРИБОР СИГНАЛ-31	ШТ	1,00	8,03	8	14 8	8	- -
11	1504-13114 1973Г К=0,92	-КНОПКА ПКЕ222-1	ШТ	4,00	1,84	7	- -	-	- -
12	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	4,00	2,97	12	8 5	5	- -
13	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2КАБЕЛЬ АВВГ-2Х40	100М	0,30	60,80	18	25 14	7	7 3
14	Ц8-472-10	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМПРОВОД АПВ-4,0	100М	0,10	38,40	4	3 2	2	- -
15	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	0,49	11,20	5	9 5	5	- -
16	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,58	4,88	3	5 2	1	1 -
17	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,40	34,80	14	10 11	6	5 2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ	454		383 215	195	20 7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	7
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	251
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	33
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	13
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	7
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	195
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	202
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	163
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	75
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	33
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	95
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	383			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
18	1602-030140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП105-2/1	ШТ	126,00	0,86	108	-	-	-
	ДОП14						-		-
19	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	ШТ	1,00	1,03	1	-	-	-
20	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	13,00	0,14	2	-	-	-
21	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,01	202,00	1	-	-	-
22	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000М	0,57	13,00	7	-	-	-
23	3609-10136	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,5	ШТ	129,00	0,17	22	-	-	-
24	0503-80124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ	М	50,00	0,33	17	-	-	-
		СИГНАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ							
25	1602-030039	-ПРИБОР ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ =СИГНАЛ-31 ТУ 25.15.555-73	ШТ	1,00	14,36	14	-	-	-
26	С151-1197	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В АВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	1000М	0,03	201,00	6	-	-	-
27	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛКМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,01	29,50	1	-	-	-
28	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000М	0,11	13,00	1	-	-	-
29	0503-80124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ	М	40,00	0,33	13	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	208	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 193

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ 192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	208			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	662	383	195	20
							215		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	7			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	444			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	33			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	13			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	195			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	202			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	192			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	163			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	75			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	48			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	95			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	655			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	383			

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

Исходные данные:

СОСТАВИЛ : инженер КАРБОВА

ПРОВЕРИЛ : рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил: ст.техник Романова

Проверил: ст.инженер Тищенко

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Овощехранилище (с охлаждением) из ЛМК вместимостью 1тыс.тонн единовременного хранения в контейнерах"

Ресурсы	Количество
I. Общестроительные работы	
затраты труда чел.	II242,50
заработная плата, руб.	6464
строительные машины, руб.	5276
2. Специальные строительные работы /каркас из ЛМК/	
затраты труда, чел	5837,88
заработная плата, руб.	3620
строительные машины, руб.	5032
3. Санитарно-технические работы	
затраты труда, чел.	I000,98
заработная плата, руб.	405
строительные машины, руб.	30
4. Монтажные работы	
а)монтаж технологического оборудования	
затраты труда, чел.	4I0,74
заработная плата, руб.	234
строительные машины, руб.	53
б)монтаж холодильного оборудования	
затраты труда, чел.	20I2,03
заработная плата, руб.	II9I
строительные машины, руб.	I32
в) Монтаж электроосвещения	
затраты труда, чел.	I255,52
заработная плата, чел.	I40
строительные машины, руб.	6
г) Монтаж электросилового оборудования	
затраты труда, чел.	958,I5
заработная плата, руб.	597
строительные машины, руб.	226
д) Монтаж автоматизации	
затраты труда, чел.	20II,33
заработная плата, руб.	I037
строительные машины, руб.	805
Итого монтажные работы:	
затраты труда, руб. чел.	6647,77
заработная плата, руб.	3I99
строительные машины, руб.	I222
5. Прочие работы	
а) связь	
затраты труда, чел/ч	I52,96
заработная плата, руб.	I02
строительные машины, руб.	4

Ресурсы	: Количество
б) Пожарная сигнализация	
затраты труда, чел-ч	365,30
заработная плата, руб	195
строительные машины, руб	20
Итого прочие работы:	
затраты труда, чел.ч	518,26
заработная плата, руб	297
строительные машины, руб	24
Всего:	
затраты труда, чел-ч	25247,39
заработная плата, руб	13985
строительные машины, руб	11584

Примечание: Сводные ведомости материалов составлены в основных комплектах рабочих чертежей в соответствии с ГОСТ 21.109-80.

Начальник сметного отдела Н.И.Еланчик

Составил ст.инженер Л.А.Черныш

Проверил гл.специалист В.Д.Борткевич

gost.e-ecolog.ru