ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

703-1-5.86

Картофелехранилище (с охлаждением) из легких металлических конструкций вместимостью 3 тыс.т единовременного хранения в контейнерах

АЛЬБОМ 7

Часть 2

СМЕТЫ

21546-08
ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3

К типовому проекту Картофелехранилище из ЛМК вместимостью 3 тыс.т в контейнерах

На технологическое оборудование

Основание ТХ СО

Составлена в ценах 1984 г

Сметная стоимость 357,58 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 356,75 -"-
б) монтажных работ 0,83 -"-
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на
1. Расчетную единицу 119,67 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 93,08 -"-
3. 1 м3 объема здания 19,77 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы, руб	Всего	Общая стоимость, руб. Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуат. машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ИТ9-06 П2I-008 П2I-048	Электропогрузчик ЕВ-687-45-II	шт	2,00	8140,00	16280	-	-	-
2	ИТ9-06 П2I-002 П2I-034	Электропогрузчик ЕВ-687-22-II	"	2,00	7360,00	14720	-	-	-
3	I9-I4 п.06-098	Конвейер ленточный передвижной наклонный	"	5,00	675,00	3375	-	-	-
4	Ц3-302-I	Монтаж	"	5,00	55,5	278	452/257	207	50/24
5	I9-06-0I п.266	Трап-мостик	"	5,00	370,00	1850	-	-	-
6	07-26 п.I69	Поддон ящичный СП5-060-2	"	6792,00	34,00	230928	-	-	-
7	24-06 доп.I6 п.I3-068	Линия фасования картофеля в сетки ЛФКС-600	шт	I,00	42582,00	42582	-	-	-
8	Ц28-92I-I4	Монтаж линии	комп.	I,00	I06,00	I06	I82	87	I6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	24-06 А0П25 П15-027	-МАШИНА ЗАГРУЗОЧНАЯ М3-1	ШТ	1,00	2995,00	2995	103 - -	-	11 - -
10	Ц3-302-17	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	72,80	73	119 - -	50	17 - -
11	2406-14026	-КОНТЕЙНЕРО-ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ=КУП-1000Л	ШТ	1,00	363,00	363	67 - -	-	7 - -
12	Ц28-921-15	-КОНТЕЙНЕР-ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ	ШТ	1,00	7,53	8	13 - -	7	- - -
13	2406-15007	-МАШИНА ДЛЯ ПЕРЕБОРКИ КАРТОФЕЛЯ=МПК-2	ШТ	1,00	600,00	600	7 - -	-	- - -
14	Ц28-921-3	-МАШИНА ДЛЯ ПЕРЕБОРКИ КАРТОФЕЛЯ	ШТ	1,00	6,89	7	12 - -	6	- - -
15	С121-1987	-МЕШКОДЕРЖАТЕЛЬ	Т	0,05	297,00	15	6 - -	-	- - -
16	Е9-122	-МОНТАЖ	Т	0,05	50,20	3	2 - -	1	- - -
17	19-14 А0П1 П16-010	-ТЕЛЕЖКА ТГВ-500М	ШТ	5,00	590,00	2950	1 - -	-	- - -
18	17-03 П5-283	-ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ РП-1Ш-13М	ШТ	1,00	73,00	73	- - -	-	- - -
19	17-03 П5-285	-ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ РП-2Ш-13Б	ШТ	2,00	190,00	380	- - -	-	- - -
20	24-19-73 П399,402 П403	-ТАРА-ОБОРУДОВАНИЕ РУСТ8/6	ШТ	252,00	66,70	16808	- - -	-	- - -
21	07-15 П1165	-ПОДДОН ПЛОСКИЙ 1200Х800	ШТ	22,00	7,80	172	- - -	-	- - -
22	24-19-73 А0П59П795	-СТОЛ ПЕРЕДВИЖНОЙ	ШТ	5,00	179,00	895	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	357583	780	358	83
							441		42

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	334971
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	5025
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10200
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4203
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	2346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	356745			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	472			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	28			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	41			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	42			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	357			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	399			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	286			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	141			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	60			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	194			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	818			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	778			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	18			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	15			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	20			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	2			

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

Исходные данные:

СОСТАВИЛ: рук.группы МАХНОВА

ПРОВЕРИЛ :рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил: ст.техник Романова

Проверил: ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

К типовому проекту Картофелехранилище из ЛМК вместимостью 3 тыс.т в контейнерах

На холодильное оборудование

Основание:ХСО

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость	I49,47 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудование	I40,42 -"-
б) монтажных работ	9,05 -"-
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу	50,02 руб.
2. I м2 общей площади здания	38,9I -"-
3. I м3 объема здания	8,26 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	23-02 доп.I7 п.02-I09	Машина холодильная ХМФ-32	шт	8,00	I6400,00	I3I200	-	-	-
2	Ц7-35-4 указан. к ценнику на монтаж п.5.I таб.4	Монтаж	"	8,00	82,87	663	95I/54I	457	84/35
3	04-02 п4-II3	Масло ХФ-I2-I8	т	0,07	235,00	I6	-	-	-
4	05-0I п.I-I604	Хладон I2	кг	480,00	I,30	624	-	-	-
5	ЦI2-70-I	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 мПа диам.наружный I8 мм	м	480,00	0,78	374	642/365	3I7	48/29
6	ЦI2-70-4	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 мПа диаметр наружный 55 мм	"	240,00	I,I7	28I	439/250	204	46/29
7	I704-I0I97	Термопреобразователь сопротивления ТСМ-6II4	шт	4,00	3,I0	I2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТУ25-02-220703-78					-		-
8	Ц11-1-1	-МОНТАЖ	ШТ	4,00	0,21	1	1	1	-
							1		-
9	Ц18-31-1	-ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ АММИАЧНЫХ И ФРЕОНОВЫХ УСТАНОВОК,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КВТ /ТЫС.К.ККАЛ/ЧАС/ ДО:174 /150/	100КВТ	2,98	24,70	74	127	63	10
							73		4
10	Ц18-33-1	-ИСПЫТАНИЕ АММИАЧНЫХ И ФРЕОНОВЫХ УСТАНОВОК ВАКУУМИРОВАНИЕМ	УСТАН.	8,00	23,30	186	322	158	26
							184		10
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
11	С159-51	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 18-20ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5ММ	Т	0,33	1460,00	482	-	-	-
							-		-
12	С159-65	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48-63ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5ММ	Т	0,71	1420,00	1008	-	-	-
							-		-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ							
13	Е26-15 4-2	-ШНУР ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ОПЛЕТКЕ	М3	13,00	22,70	295	506	283	4
							287		1
14	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ	М3	13,00	63,80	829	-	-	-
		СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79					-		-
15	05-02 12-516	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩ 0,5	ТН	0,34	550,00	187	-	-	-
							-		-
16	Е26-85 15-5	-ПОКРЫТИЕ ПЛЕНКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	М2	652,00	2,40	1565	654	365	7
							372		-
17	Е26-70 13-7	-РУБЕРОИД	100М2	3,26	24,70	81	85	47	1
							48		-
18	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	326,00	0,46	150	-	-	-
							-		-
19	С114-192	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОНОЧНЫЙ РСТ-Ф	1000М2	0,33	1770,00	577	-	-	-
							-		-
20	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	3,26	24,70	81	85	47	1
							48		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	149470	3812	1942	227
							2169		108

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	131852
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1977
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4015
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1654
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	922
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	140420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		руб	3256
МАТЕРИАЛЫ -		руб	172
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		руб	107
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		руб	107
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб	1200
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		руб	1307
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		руб	1677
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб	959
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		руб	452
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб	338
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		руб	621
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		руб	4553
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		руб	2482
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб	3578
МАТЕРИАЛЫ -		руб	1264
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		руб	12
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		руб	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб	742
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		руб	743
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		руб	1556
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб	587
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		руб	243
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб	332
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		руб	333
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб	4497
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		руб	1330

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

Исходные данные:

СОСТАВИЛ :рук.группы МАХНОВА

ПРОВЕРИЛ :рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил: ст.техник Романова

Пров ерил: ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

К типовому проекту Картофелехранилище из ЛМК вместимостью 3 тыс.т в контейнерах

На отопление

Основание: ОВ

Составлена в ценах 1984 г

Сметная стоимость 0,91 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (емкость) 0,30 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,23 -"-
3. 1 м3 объема здания 0,05 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Количество	Стоимость един. руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно чистая продук. прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуат. машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	С130-92	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара давлением 1,6 мПа диаметром 20 мм	шт	22,00	1,43	31	-	-	-
2	С130-93	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара давлением 16 мПа диаметром 25 мм	"	2,00	1,65	3	-	-	-
3	Е18-229	Кран Маевского для выпуска воздуха д-15	шт	20,00	0,49	10	-/2	2	-
4	Е18-112	Установка радиаторов отопительных	экм	56.59	0,66	37	-/17	14	3/1
5	С130-1444	Радиаторы стальные панельные РСГ,РСГ2 10-ти канальные	"	56,59	4,87	276	-	-	-
6	Е16-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 20 мм	"	165,00	0,91	150	-	35	-/2
7	Е16-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	75,00	1,03	77	-/17	16	1/-
8	Е9-202	Ограждение нагревательных приборов	т	0,10	53,80	5	-/5	-3	2/1
9	С121-1972	Стоимость ограждения	т	0,10	269,00	27	-	-	-
10	Е20-697	Средства крепления радиаторов и трубопроводов	100кг	1,45	36,10	52	-/5	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	С130-1063	-КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ	ШТ	40,00	0,39	16	-	-	-
							-		-
12	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	1,03	60,50	62	-	40	-
							40		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	913	-	115	8
							123		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	62
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	23
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	40
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	40
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	79
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	32
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	27
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	36
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	652
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	250
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	72
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	73
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	310
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	86
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	59
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	798

Главный инженер проекта Абрамова
Начальник отдела Зверев
Исходные данные:
Составил инженер Чиркова
Проверил рук.группы Хакимова
Перфорация:
Подготовил ст.техник Порохова
Проверил ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

К типовому проекту Картофелехранилище из ЛМК вместимостью 3 тыс.т в контейнерах

На вентиляцию

Основание: ОВ

Составлена в ценах 1984 г

Сметная стоимость 10,46 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (емкость) 3,49 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 2,72 -"-
3. 1 м3 объема здания 0,57 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН расценок (ценника) и пр.	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Колич.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуат. машин / в т.ч. зарплата
1	22	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Сантехнические работы							
1	Е20-738	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси 8-06-300 и 8 с электродвигателем 4А100 С4	шт	8,00	109,00	872	-/50	48	2/1
2	Е20-704	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 2,5А с электродвигателем 4АА56А4	"	1,00	59,60	60	-/2	2	-
3	Е20-760	Установка калориферов массой, Т до 0,125	"	1,00	6,09	6	-/3	3	-
4	С 130-757	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС6А-П, поверхность нагрева В м2-11,4	шт	1,00	38,60	39	-	-	-
5	Е20-480	Установка клапана 850х850	"	8,00	3,80	30	-/20	20	-
6	С130-2284 доп.1	Стоимость клапана КПШ АВ 850х850 с электроприводом МЭО-10/25	шт	8,00	445,00	3560	-	-	-
7	Е20-468	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭН-100Б с механизмом исполнительным МЭО-063/25-025П размером клапана 600х1000А	1шт	8,00	104,00	832	-/20	20	-
8	Е20-697	Подставка под калорифер	10^0кг	0,08	36,10	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Е20-669	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 8	ШТ	16,00	9,82	157	-	14	-
10	Е20-662	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 2,5	ШТ	1,00	2,33	2	14 -	-	- -
11	Е20-674	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 2,5	ШТ	1,00	2,15	2	- -	-	- -
12	С130-640	-ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА ОВН-1	ШТ	10,00	0,13	1	- -	-	- -
13	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	1ШТ	1,00	1,42	1	- -	1	- -
14	С130-1487	-СЕТКА 1,0Х1,0	М2	40,00	3,75	150	1 - -	-	- - -
15	Е20-474	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Д200 С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	1,00	0,96	1	- -	1	- -
16	С130-788	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Д200	ШТ	1,00	7,95	8	1 - -	-	- - -
17	Е20-106	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	0,39	8,00	3	- -	-	- -
18	Е20-107	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	6,91	6,06	42	- -	6	- -
19	Е20-111	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	65,94	5,71	377	6 - 47	44	- 3 1
20	Е20-113	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 800	М2	283,58	5,49	1557	- 123	111	12 3
21	Е20-118	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600	М2	131,20	6,69	878	- 56	51	5 1
22	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	2,49	7,31	18	- 2	2	- -
23	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	21,98	5,35	118	- 20	19	1 -
24	Е20-14	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	М2	46,80	5,53	259	- 19	18	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	10319	- 384	360	24 6

В ТОМ ЧИСЛЕ;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	8974			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4829			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	18			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	6			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	360			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	366			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	198			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	561			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	765			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	10319			
		РАЗДЕЛ 2. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ							
25	Е15-611	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДАОВ	100М2	1,12	25,70	29	-	6	-
26	Е26-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ПЛИТАМИ ИЗ МИН ВАТЫ Б=40ММ	М3	0,90	19,00	17	6 -	11	- -
27	С114-122	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	М3	0,83	14,30	12	11 -	-	- -
28	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,27	24,70	7	- -	4	- -
29	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК	М2	31,05	0,47	15	4 -	-	- -
30	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,27	12,60	3	- -	3	- -
31	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И=200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	28,35	0,73	21	3 -	-	- -
32	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,10	23,40	2	- 1	1	- -
33	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	М3	0,10	16,10	2	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	136	- 25	25	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	108			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	32			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	25			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	25			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	50			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	136			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	10455	=	385	24
							409		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	108			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	32			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	25			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	25			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	50			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	136			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	8974			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	4829			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	18			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	6			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	360			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	366			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	198			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	561			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	765			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	10319			

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

СОСТАВИЛ инженер ЧИРКОВА

ПРОВЕРИЛ рук.группы ШЕХАВЦОВ

Перфорация

Подготовил ст.техник Порохова

Проверил ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-7

К типовому проекту Картофелехранилище из ЛМК вместимостью 3 тыс.т в контейнерах

На теплоснабжение установки П-9

Основание: ОВ

Составлена в ценах 1984 г

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (емкость) 0,01 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,01 -"-
3. 1 м3 объема здания - -"-

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	СI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кч I8 п воды и пара, давлением I,6 мПа диаметром I5 мм	шт	2,00	I,20	2	-	-	-
2	СI30-92	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п для воды и пара давлением I,6 мПа диаметром 20 мм	"	2,00	I,43	3	-	-	-
3	ЕI6-66 т.8-I II3-I39 II3-I27	Проклашка трубопроводов из стальных электросварных прямошовных труб для отопления, диам. I5 мм Цена: I,78-0,82+0,I3=	м	I,00	I,09	I	-	-	-
4	ЕI6-66 т.8-I II3-I39	Проклашка трубопроводов из стальных электросварных прямошовных труб	м	20,00	I,I6	23	-/4	4	-
5	Е-I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	0,2I	3,94	I	-/I	I	-
		Всего по разделу			руб	29	-/5	5	-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	30			
		Материалы			"	I5			
		Основная заработная плата				5			
		Всего заработная плата			"	5			
		Стоимость материалов и конструкций				5			
		Накладные расходы			руб	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	37			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
6	Е13-125	-БИТУМНАЯ ГРУНТОВКА	100М2	0,01	4,38	1	-	-	-
7	Е15-614	-КРАСКА ПФ-115 (2СЛОЯ)	100М2	0,01	60,50	1	-	-	-
8	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ШНУРОМ ИЗ МИН ВАТЫ	М3	0,10	22,70	2	-	2	-
9	С114-351	-СТОИМОСТЬ ШНУРА	М3	0,03	66,90	2	2 -	-	-
10	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,04	24,70	1	-	1	-
11	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК	М2	4,60	0,47	2	1 -	-	-
12	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,04	12,60	1	-	-	-
13	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0.2 ММ	М2	4,20	0,73	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	14	-	3	-
							3		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	43	-	8	-
							8		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	37			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	5			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	37			

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

СОСТАВИЛ инженер ЧИРКОВА

ПРОВЕРИЛ рук.группы ШЕХАВЦОВ

Перфорация:

Подготовил ст.техник Порохова

Проверил ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

К типовому проекту Картофелехранилище из ЛМК вместимостью 3 тыс.т в контейнерах

На тепловой узел

Основание: ОВСР-I-7

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,08 -"-
б) монтажных работ 0,25 -"-
Стоимость на:
I. Расчетную единицу емкости 0,II руб.
2. I м2 общей площади здания 0,09 -"-
3. I м3 объема здания 0,02 -"-

№№ пп	№ прейск. ценника УСН расценок (ценника) и пр.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуат. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	ц.II-394-2	Регулятор расхода воздуха, тип РРВ-I без фильтра нещитовой монтаж	комп	I,00	0,83	I	I / I	I	-
2	I7-04-I980/2I,22 -5-III9	Стоимость регулятора расхода УРРД д-25	шт	I,00	70,00	70	-	-	-
		Всего по разделу I			руб	77	I / I	I	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	70			
		Запасные части			-"-	I			
		Тара и упаковка			-"-	I			
		Транспортные расходы			-"-	2			
		Заготовительно-складские расходы			-"-	I			
		Всего стоимость оборудования			-"-	75			
		Стоимость монтажных работ			-"-	I			
		Основная заработная плата			-"-	I			
		Всего заработная плата			-"-	I			
		Накладные расходы			-"-	I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1			
		РАЗДЕЛ 2. САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
3	Е16-66 Т8-1 113-139 113-133	-ПРОКЛАДКА ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ Д38Х2,5	М	10,00	1,38	14	8 5	4	1 -
4	Е16-39 Т7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	5,00	1,29	6	2 1	1	- -
5	Е16-37 Т7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	5,00	1,03	5	2 1	1	- -
6	Е16-45 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	5,00	1,79	9	2 1	1	- -
7	Е16-44 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	3,00	1,58	5	1 1	1	- -
8	Е16-135 Т12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	3,00	1,60	5	6 3	3	- -
9	2307-1-0380	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ Д40 15КЧ 19П	ШТ	3,00	3,30	10	- -	-	- -
10	Е16-134 Т12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	6,00	1,68	10	12 7	6	1 -
11	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ,	6,00	2,44	15	- -	-	- -
12	С130-1775	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	6,00	0,78	5	- -	-	- -
13	С130-1773	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	12,00	0,61	7	- -	-	- -
14	Е18-228 Т15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	4,00	2,41	10	1 1	1	- -
15	Е18-226 Т15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	8,00	3,91	31	2 1	1	- -
16	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	1,20	2	- -	-	- -
17	Е20-697 Т18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	100КГ	0,58	36,10	21	4 2	2	- -
18	Е16-219 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,28	3,94	1	2 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	190	42	22	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							24		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	156			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	84			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	22			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	22			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	29			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	21			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	190			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	42			
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
19	Е13-125 Т15-10	-БИТУМНАЯ ГРУНТОВКА	100М2	0,03	4,38	1	- -	-	- -
20	Е26-15 Т4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,30	22,70	7	- 12 7	7	- - -
21	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,30	66,90	20	- -	-	- -
22	Е26-70 Т13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,11	24,70	3	- 3 2	2	- - -
23	С114-697	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	11,02	1,09	12	- -	-	- -
24	Е15-614 Т164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,11	60,50	7	- 8 4	4	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	62	23 13	13	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	50			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	13			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	20			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	62			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ		329	66 38	36	2 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		70			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ		1			
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ		1			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		2			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ		1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		75			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ		1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ		1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		2			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ		1			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ		50			
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ		4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ		13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ		13			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ		20			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		7			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ		4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		5			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ		6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ		62			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ		23			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ		156			
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ		84			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ		2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ		22			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ		22			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ		29			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		21			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ		6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		13			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ		9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ		190			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ		42			

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

СОСТАВИЛ
рук.группы ШЕХАВЦОВ

ПРОВЕРИЛ
рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил ст.техник Романова

Проверил ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-9

К типовому проекту Картофелехранилище из ЛМК вместимостью 3 тыс.т в контейнерах

На ввод водопровода

Основание: ВК СО I-4

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 0,I5 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция [illegible]
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (емкость) 0,05 -"-
2. I м2 общей площади здания 0,04
3. I м3 объема здания 0,0I -"-

№№ пп	№ прейск., УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоим. единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуат. машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I Санитарно-технические работы							
I	EI6-58 T8-3 II3-4I5 II3-58	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром I08 мм, толщиной стенки 4 мм	м	4,00	4,00	I6	-	-	-
2	EI6-4 TI-4	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром I00 мм	м	I0,00	4,82	48	—— 4	4	-
3	EI6-I36 TI2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00 мм	шт	I,00	2,98	3	— 2	2	-
4	CI30-2252	Стоимость задвижек I00 30ч 47 бр	"	I,00	43,9	44	-	-	-
5	CI30-I779	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I мПа диаметром I00 мм	шт	2,00	I,54	3	-	-	-
6	EI6-220 T22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм	I00м	0,04	4,22	I	-	-	-
		Всего по разделу I			руб	I38	—— 6	6	
		в том числе;							
		Стоимость сантехнических работ			руб	II5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	45			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	6			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	6			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	138			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
7	Е1-56 Т11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,03	153,28	5	- 5	- -	5 2
8	Е1-967 Т81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,02	41,50	1	- 1	1 -	- -
9	Е1-256 Т31-1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,03	14,90	1	- -	- -	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	8	- 6	1 -	5 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	146	- 12	7	5 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	115			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	45			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	6			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	6			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	138			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Гл.инженер проекта Абрамова
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

СОСТАВИЛ ШЕХАВЦОВ
рук.группы

ПРОВЕРИЛ ХАКИМОВА
рук.группы

Перфорация:

Подготовил ст.техник Романова

Проверил ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10

К типовому проекту Картофелехранилище из ЛМК вместимостью 3 тыс.т в контейнерах

На водопровод холодной воды

Основание: ВКСОI-4
Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 0,73 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (емкость) 0,24 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,I9 -"-
3. I м3 объема здания 0,04 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и пр.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб			
						Всего	Нормат. условно чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуат. машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
I	ЕI6-48 I7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения д=80 мм	м	40,00	2,99	I20	- / I5	I4	I / -
2	ЕI6-47 I7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 65 мм	м	20,00	2,67	53	- / 8	7	I / -
3	ЕI6-46 I7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	3,00	2,2I	7	- / I	I	-
4	ЕI6-44 I7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	30,00	I,58	47	- / 7	7	-
5	ЕI6-43 I7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам.25мм	м	40,00	I,36	54	- / 9	9	-
6	ЕI6-4I I7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам. I5 мм	м	I7,00	I,20	20	— / 4	4	-
7	ЕI6-2I9 T22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам. до 50 мм	I00м	0,90	3,94	4	— / 3	3	-
8	ЕI6-220 T22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения, диам. по I00 мм	"	0,60	4,22	3	— / 2	2	-
9	СI30-2323	Стоимость пожарного льняного рукава 66	м	20,00	2,43	49	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Е16-136 Т12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	1,00	2,98	3	- - - 2	2	- - -
11	2307-1-042	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 80 15К416П1	ШТ	1,00	23,06	23	- - -	-	- - -
12	С130-1778	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	ШТ	2,00	1,26	3	- - -	-	- - -
13	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	1,00	3,81	4	- - -	-	- - -
14	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	2,00	2,22	4	- - -	-	- - -
15	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	5,00	1,82	9	- - -	-	- - -
16	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЬЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,00	1,25	8	- - -	-	- - -
17	С130-120	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 65 15К418Р2	ШТ	2,00	3,90	8	- - -	-	- - -
18	С130-1514	-СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ РС ДИАМЕТРОМ 70ММ	ШТ	2,00	3,28	7	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	519	- - 51	49	2 - -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	426
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	258
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	49
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	49
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	34
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	55
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	38
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	519

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Е26-15 Т4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,92	22,70	21	- - 20	20	- - -
20	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,92	66,90	62	- - -	-	- - -
21	Е26-70 Т13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,41	24,70	10	- - 6	6	- - -
22	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С	М2	46,57	0,46	21	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ					-		-
23	Е26-73 Т13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,42	12,60	5	- 5	5	- -
24	С114-697	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	43,57	1,10	48	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	210	- 31	31	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	167	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5	
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	31	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	31	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	83	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	28	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	15	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	210	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	729	- 80 2 82 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	167
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	31
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	31
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	83
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	28
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	15
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	210
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	426
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	258
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	49
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	49
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	34
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	55
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	38
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	519

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

СОСТАВИЛ
рук.группы ШЕХАВЦОВ

ПРОВЕРИЛ рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:
Подготовил ст.техник Романова
Проверил ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11

К типовому проекту Картофелехранилище из ЛМК вместимостью 3 тыс.т в контейнерах

На водопровод горячей воды

Основание: ВКСОI-4

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 0,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (емкость) 0,I руб.
2. I м2 общей площади здания 0,08 -"-
3. I м3 объема здания 0,02 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН расценок (ценника) и пр.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуат. машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-46 T7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	4,00	2,2I	9	-/I	I	-
2	EI6-45 T7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм	м	I0,00	I,79	I8	-/2	2	-
3	EI6-44 T7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам. 32 мм	м	I2,00	I,58	I9	-/3	3	-
4	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам. 25 мм	м	85,00	I,36	II6	-/2I	20	I/-
5	EI6-4I T7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	I5,00	I,20	I8	-/3	3	-
6	EI6-2I9 T22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм	I00м	I,26	3,94	5	-/5	5	-
7	CI30-2032	Стоимость вентиля 32 I5ч8бр	шт	I,00	2,44	2	-	-	-
8	CI30-87	То же, 25 I5ч8бр	"	5,00	I,82	9	-	-	-
9	CI30-85	То же, I5 I5ч8бр	"	2,00	I,25	3	-	-	-

Раздел I. Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Е26-15 Т4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,21	22,70	5	- 5	5	- -
11	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,21	66,90	14	- -	-	- -
12	Е26-70 Т13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,10	24,70	2	- 1	1	- -
13	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	11,38	0,46	5	- -	-	- -
14	Е26-73 Т13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,10	12,60	1	- 1	1	- -
15	С114-697	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	10,60	1,10	12	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	47	- 7	7	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	39	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1	
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	7	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	7	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	19	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	47	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	289	- 42 41 1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	39
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	7
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	7
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	19
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	47
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	199
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	148
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	34
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	34
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	25
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	18
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

СОСТАВИЛ рук.группы ШЕХАВЦОВ

ПРОВЕРИЛ рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил ст.техник Романова

Проверил ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-12

К типовому проекту Картофелехранилище из ЛМК вместимостью 3 тыс.т в контейнерах

На бытовую и производственную канализацию

Основание: ВК С0I-4

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 0,9I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (емкость) 0,3 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,24-"-
3. I м3 объема здания 0,05-"-

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуат. машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
I	ЕI6-34 Т6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром I00 мм	м	I00,00	3,I0	3I0	-/38	37	I/-
2	ЕI6-33 Т6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам. 50 мм	м	I5,00	I,92	29	-/6	6	-
3	ЕI6-28 Т4-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00 мм	м	25,00	3,0I	75	-/II	I0	I/-
4	ЕI7-2I Т1-5	Установкат умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером в мм 600х450хI50	комп	4,00	I8,600	74	-/5	5	-
5	ЕI7-59	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с боковым выпуском	"	2,00	2I,20	42	-/3	3	-
6	ЕI7-32 Т1-8	Установка поддонов душевых стальных эмалированных мелких ПМС-I	"	2,00	I8,30	37	-/2	2	-
7	ЕI7-89 Т6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2	"	3,00	9,I8	28	-/2	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Е17-37 Т1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	9,00	14,60	131	- 10	10	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	889	- 77	75	2 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	726			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	649			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	75			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	75			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	97			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	66			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	889			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
9	Е1-56 Т11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,07	153,28	11	- 12	1	11 4
10	Е1-967 Т81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,06	41,50	2	- 2	2	- -
11	Е1-256 Т31-1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА 40 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,07	14,90	1	- 1	-	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	17	- 15	3	12 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	8			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	906	- 92	78	14 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	8			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	726			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	649			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	75			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	75			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	97			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	66			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	889			

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

СОСТАВИЛ рук.группы ШЕХАВЦОВ

ПРОВЕРИЛ рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил ст.техник Романова

Проверил ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-13

К типовому проекту Картофелехранилище из ЛМК вместимостью 3 тыс.т в контейнерах

На канализацию условно-чистых стоков

Основание: ВК СОI-4

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (емкость) 0,08 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,06 -"-
3. I м3 объема здания 0,0I -"-

№№ пп	№ прейск. УСН расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
I.	EI6-34 T6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром I00 мм	м	20,00	3,I0	62	-/7	7	-
2.	EI6-69 T8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08 мм, толщиной стенки 4 мм	м	30,00	3,I2	94	-/I9	I6	3/I
3.	EI6-28 T4-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00 мм	м	I0,00	3,0I	30	-/4	4	-
		Всего по разделу I			руб	227	4/30	27	3/I
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			-"-	I86			
		Материалы			-"-	I56			
		Эксплуатация машин			-"-	2			
		Заработная плата машинистов			-"-	I			
		Основная заработная плата			-"-	27			
		Всего заработная плата			-"-	28			
		Накладные расходы			-"-	24			
		Плановые накопления				I7			
		Всего, стоимость сантехнических работ	-	-	-"-	227			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
4	Е15-613 Т164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,10	43,50	4	- 2	2	- - 2 -
5	Е1-56 Т11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,03	153,28	5	- - 5 5	-	5 2
6	Е1-967 Т81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,02	41,50	1	- 1	1	- - 1 -
7	Е1-256 Т31-1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,03	14,90	1	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	13	- 8	3	5 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	240 - 30 8 38 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	186
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	156
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	27
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	28
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	24
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	227

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СОСТАВИЛ руководитель группы ШЕХАВЦОВ

ПРОВЕРИЛ руководитель группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил старший техник Романова

Проверил старший инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I4

К типовому проекту Картофелехранилище из ЛМК вместимостью 3 тыс.т в контейнерах

На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание ЭМ СО-ЭМ.ВМ

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость I2,25 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,96 -"-
б) монтажных работ II,29 -"-
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу мощности 4,I0 руб.
2. I м2 общей площади здания 3,I9 -"-
3. I м3 объема здания 0,68 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН расценок (ценника) и пр.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуат. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтаж оборудования							
I	Ц8-6I2-I0	Щиток осветительный промышленный с автоматами типа Д-3I00 серий ОЩВ-I2,ОЩ-I2	I00шт	0,02	3I0,00	6	7/4	4	-
2	Ц8-6I2-9	Щиток осветительный промышленный с автоматами типа Д-3I00 серии ОЩВ-6, ОЩ-6	"	0,0I	262,00	3	3/2	2	-
3	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2 кг	"	0,04	I79,00	7	7/4	4	-
4	Ц8-599-4	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством ламп до 2 светильники ПВЛМ-Р-0I-2х36	I	0,42	I67,00	70	88/50	29	2I/7
5	Ц8-60I-I	Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые с коробами сборка в блоки включая прокладку проводов внутри блока /добавлять к расц. 8-60I-2 и 8-60I-3/	"	I,30	42,50	55	95/54	54	-
6	Ц8-60I-2	Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые с коробами блок светильников с количеством ламп до 2	"	I,30	368,00	478	I49/84	45	39/I3
7	Ц8-599-I	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с	"	0,I0	I27,00	I3	I6	5	3/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2СВЕТИЛЬНИКИ ПВЛМ-Р-02-2Х36					8		1
8	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С	100ШТ	0,11	127,00	14	17	6	4
		КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2ТО ЖЕ ЛПО02-2Х36					10		1
9	Ц8-598-2	-СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ ИЛИ КРЮКАХ НА ФЕРМАХ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ	100ШТ	0,13	338,00	44	43	17	7
		РТУТНЫХ ЛАМП ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРАСВЕТИЛЬНИКИ РКЦ01-250/Б23					24		2
10	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ	100ШТ	0,25	278,00	70	51	14	15
		ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯСВЕТИЛЬНИКИ НСП11-200					29		5
11	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С	100ШТ	0,32	93,00	30	47	10	16
		НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫТО ЖЕ					26		5
12	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С	100ШТ	0,06	93,00	6	9	2	3
		НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫТО ЖЕ НСП11-100					5		1
13	Ц8-604-3	-БРА ГЕРМЕТИЧЕСКОЕСВЕТИЛЬНИКИ НБ007-100	100ШТ	0,07	113,00	8	10	3	3
							6		1
14	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С	ШТ	10,00	2,60	26	23	13	1
		КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А					14		-
15	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,12	23,80	3	3	2	-
							2		-
16	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,36	49,80	18	25	14	-
							14		-
17	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,08	25,10	2	2	1	-
							1		-
18	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,08	30,00	2	3	2	-
							2		-
19	Ц12-1088-2	-РОЛИК НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА	ШТ	30,00	1,75	53	12	7	-
							7		-
20	Ц12-1088-1	-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА	ШТ	30,00	3,45	103	37	21	-
							21		-
21	241829-1980 /2 09-743	-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ТЕМП-У2	ШТ	1,00	822,00	822	-	-	-
							-		-
22	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	110,00	2,42	266	430	244	-
							244		-
23	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100М	24,20	60,80	1471	1968	566	551
		СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2					1117		203
24	Ц8-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА	100М	4,90	86,10	422	292	62	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОДНОМ ТРОСЕ					166		33
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	5373	3337	1127	767
							1894		272

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	822
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	16
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	13
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	894
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3170
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1275
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	495
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	272
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1127
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1399
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	977
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	608
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	332
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	835
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	4479
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	3337

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ

25	1517-2453 АОП8	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОЩВ-12А	ШТ	2,00	75,60	151	-	-	-
26	1517-2452 АОП8	-ТО ЖЕ ОЩВ-6А	ШТ	1,00	49,14	49	-	-	-
27	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 282Х205Х130ММ=ЯТП-0,25 ТУ 36.631-76	ШТ	4,00	13,72	55	-	-	-
28	1507-1149	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-АР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-АР-2Х40-02УХЛ4,ПВЛМ-АОР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-АОР-2Х40-02УХЛ4	ШТ	172,00	21,06	3622	-	-	-
29	1507-1149	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-АР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-АР-2Х40-02УХЛ4,ПВЛМ-АОР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-АОР-2Х40-02УХЛ4	ШТ	10,00	21,06	211	-	-	-
30	1507-3073	-СВЕТИЛЬНИК=ЛП002-2Х40/П-02УХЛ4	ШТ	11,00	17,93	197	-	-	-
31	1507-4029	-СВЕТИЛЬНИК=РКУ01-250/Б23-04У1	ШТ	13,00	18,25	237	-	-	-
32	1507-1249 АОП54	-СВЕТИЛЬНИК НСП11Х200	ШТ	57,00	5,83	332	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	1507-1248 АОП54	-ТО ЖЕ НСП11-100	ШТ	6,00	4,81	29	-	-	-
34	150701-8	-СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ НБ007-100	ШТ	7,00	1,12	8	-	-	-
35	1504-06034	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПП2-10/Н2 56,67 М16 СИЛУМИН ОСТ 16 0.526,001-77	ШТ	10,00	5,18	52	-	-	-
36	1509-3037	-КАБЕЛЬ АВВГ-0,66 СЕЧ 2Х4ММ2	КМ	2,00	166,11	332	-	-	-
37	1509-3038	-ТО ЖЕ СЕЧ 3Х4ММ2	КМ	0,70	226,00	158	-	-	-
38	1509-3038	-ТО ЖЕ СЕЧ 3Х4+1Х2,5ММ2	КМ	0,30	271,20	81	-	-	-
39	640115-31	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	12,00	0,25	3	-	-	-
40	150401-75	-ТО ЖЕ В БРЫЗГОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	36,00	0,39	14	-	-	-
41	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ=РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ГОСТ 7396-76	ШТ	8,00	0,70	6	-	-	-
42	1504-17089	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ=ВШ-Ц-20-01-10/220 ГОСТ 7396-76	ШТ	8,00	0,24	2	-	-	-
43	1504-17086	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ=РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3 ТУ 16-526,463-79	ШТ	8,00	0,38	3	-	-	-
44	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/	ШТ	2,00	4,09	8	-	-	-
45	С153-241	-ЛАМПЫ АРЛ250/6/ АРЛ250/10/	10ШТ	1,70	57,00	97	-	-	-
46	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	1,00	0,99	1	-	-	-
47	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	1,00	1,08	1	-	-	-
48	1515-7043	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-235-200М	10ШТ	7,00	9,63	67	-	-	-
49	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40	10ШТ	0,50	0,83	1	-	-	-
50	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	46,00	7,20	331	-	-	-
51	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ	10ШТ	46,00	1,42	65	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЛАМП ТИПА 80С-220							
52	2402-05019	-СЖИМ У730М	ШТ	30,00	2,67	80	-	-	-
53	2402-04005	-МУФТА НАТЯЖНАЯ К798	ШТ	30,00	1,12	34	-	-	-
54	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	ШТ	28,00	1,63	46	-	-	-
55	2405-1368	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-У194МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78	1000ШТ	0,06	43,20	3	-	-	-
56	2405-1369	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-У195МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78	1000ШТ	0,05	49,14	2	-	-	-
57	С111-533	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ 5781-75, КЛАССА А-1,ДИАМЕТРОМ 20-28 ММ	Т	0,12	143,00	17	-	-	-
58	2405-1723 АОП23,24	-ШВЕЛЛЕР К-240У2	ШТ	70,00	1,08	76	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	6880	-	-	-
							-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	67	
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	1	
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2	
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	72	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	6304	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	6303	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	504	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	6808	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	12253	3337 1127 767
			1894 272

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	889
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	17
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	14
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	28
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	12
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	966
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	9474
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	495			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	272			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	1127			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	1399			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	6303			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	977			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	608			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	836			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	835			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	11287			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	3337			

Главный инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

Исходные данные:

СОСТАВИЛ :инженер КАРБОВА

ПРОВЕРИЛ: рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил:ст.техник Романова

Проверил:ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I5

К типовому проекту Картофелехранилище из ЛМК вместимостью 3 тыс.т в контейнерах

На приобретение и монтаж электросилового оборудования

Основание: ЭМ СО-ЭМ ВМ
Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 8,39 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,65 -"-
б) монтажных работ 7,74 -"-
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу мощности 2,8I руб.
2. I м2 общей площади здания 2,I8 -"-
3. I м3 объема здания 0,46 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтаж оборудования							
I	I504-04548 доп.3I-34	Магнитный пускатель ПМЛI22002	шт	I8,00	I2,60	227	-	-	-
2	I8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	"	I8,00	3,40	6I	50/28	27	I/-
3	I504-04543 доп.3I-34	Магнитный пускатель ПМЛII0004	"	2,00	5,90	I2	-	-	-
4	ц.8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	"	2,00	3,40	7	6/3	3	-
5	I504-I224I доп.3I-34	Приставка контактная ПКЛ-2204	"	20,00	3,40	68	-	-	-
6	I504-04662 доп.3I-34	Пускатель магнитный ПМА6I32У3Б	"	I,00	43,50	44	-	-	-
7	I8-53I-6	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до I60А	"	I,00	5,46	5	4/2	2	-
8	I504-0I0I0	Выключатель автоматический число полюсов-2, номинальный ток А 63,исполнение расцепителей,м.т		2,00	3,00	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		номинальный ток А I,6 2,5 4 6,3 I0 I6 25 40 50 63 АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ I6-522.I39-78							
9	Ц8-525-2	Автомат одно-двух трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А	шт	2,00	2,88	6	4/2	2	-
I0	Ц8-522-5	Розетка штепсельная А-700 с вилкой А-70I-КМБ	компл.	4,00	2,32	9	8/4	4	-
II	I85-2548	Шкаф распределительный ШР-II-73504-22У3, 54У2	шт	I,00	II4,00	II4	-	-	-
I2	Ц85-2548	Стоимость установки, разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети	шт	I,00	30,80	3I	24/	I2 I3	I/-
I3	I85-2554	Шкаф распределительный ШРII-735I0-22У3,54У2	шт	I,00	I30,00	I30	-	-	-
I4	Ц85-2554	Стоимость установки, разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети	шт	I,00	30,80	3I	24/ I3	I2	I/-
		Вводно распределительное устройство 380х220 в типа ВРУI состоящее из 3-х панелей							
I5	Ц85-I020	Вводные панели ВРУI-I3	шт	I,00	I97,00	I97	23/ I3	I2	I/-
I6	Ц85-I03I	Распределительные панели ВРУI-4I	шт	I,00	I40,00	I40	20/ II	I0	I/-
I7	Ц85-I035	Распределительная панель ВРУI-44	шт	I,00	I47,00	I47	20/ II	I0	I/-
I8	Ц8-400-I	Кабель силовой АВВГ	I00м	I2,45	60,80	757	I0I2/ 575	29I	284/ I05
I9	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв. по с креплением накладными скобами, масса 1м до 3кг	I00м	0,59	48,00	28	32/ I8	II	7/2
20	Ц8-I48-9	Кабель до 35 кв., по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1м до 2 кг	I00м	52,I3	20,60	I074	835/ 474	449	25/ I0
2I	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 2,5мм2	I00м	0,68	4,88	3	6/3	2	I/-
22	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5мм2	I00м	2,23	I,2I	3	4/3	3	-
23	Ц8-I48-9	Кабель до 35кв., по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1м до 2 кг кабель АКВВГ	I00м	0,80	20,60	I6	I3/7	7	-
24	Ц8-I55-I	Заделки концевые эпоксидные для кабеля напряжением до I0кв. сечение до I50мм2	шт	58,00	2,2I	I28	2I8/ I24	I24	-
25	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до	I00м	0,68	I5,90	II	9/-	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		25мм					5		
26	Ц8-408-3	Вводы гибкие наружный диаметр металлорукава до 27мм	шт	90,00	0,83	75	5I/29	29	-/-
27	Ц8-397-I	Лоток металлический по установленным конструкциям ширина лотка до 200мм	т	0,74	I08,00	80	92/5I	25	26/7
28	Ц8-I47-2	Конструкции металлические кабельные, скоба	т	-	39I,00	-	-	-	-
29	ЦI-582-I	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до 8	шт	I,00	0,97	I	I/I	I	-
30	ЦI-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до I5	шт	I,00	I,04	I	I/I	I	-
3I	Ц8-I53-I3	Задежка для контрольного кабеля, сечения, мм2, до 2,5 с количеством жил 7	шт	I6,00	0,49	8	6/4	4	-
		Всего по разделу I			руб	468I	2463/I395	I046	349/I24
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	60I			
		Запасные части			руб	I2			
		Тара и упаковка			руб	9			
		Транспортные расходы			руб	I8			
		Заготовительно-складские расходы			руб	8			
		Комплектация			руб	4			
		Всего, стоимость оборудования			руб	652			
		Стоимость монтажных работ			руб	28I9			
		Материалы			руб	I4I9			
		Эксплуатация машин			руб	225			
		Заработная плата машинистов			руб	I24			
		Основная заработная плата			руб	I046			
		Всего, заработная плата			руб	II70			
		Накладные расходы			руб	9I2			
		Накладные НУЧП			руб	448			
		Плановые накопления			руб	298			
		Плановые НУЧП			руб	6I5			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	4029			
		Норматив.условно-чистая продукция			руб	2463			
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником							
32	CI54-I50	Розетка А-700 ком.	шт	4,00	0,44	2	-	-	-
33	CI54-I5I	Вилка А-70I КМБ	шт	4,00	0,40	2	-	-	-
34	I85-I020	Вводная панель ВРУI-I3	устр.	I,00	I64,I6	I64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
35	I85-I03I	Распределительная панель ВРУI-4I	устр.	I,00	I20,96	I2I	-	-	-
36	I85-I035	То же, ВРУI-44	"	I,00	I27,44	I27	-	-	-
37	I509-3038	Кабель АВВГ-0,66 сеч.3х4+Iх2,5	км	3,80	27I,20	I03I	-	-	-
38	I509-3038	То же, сеч.3х6+Iх4	км	2,55	332,22	847	-	-	-
39	I509-3038	То же, сеч.3хI6+IхI0	км	0,I0	603,42	60	-	-	-
40	I509-3038	То же, сеч.3х35+IхI0	км	0,I0	I037,34	I04	-	-	-
4I	I509-3038	То же, сеч.3х50+IхI6	км	0,03	I3I5,32	39	-	-	-
42	I509-3038	То же, сеч.3х70+Iх25	км	0,07	I8I7,04	I27	-	-	-
43	I509-500I	Провод АПВ-0,66 сеч.2,5	км	0,30	26,88	8	-	-	-
44	I509-60I6	Кабель АКВВГ сеч.4х2,5	км	0,04	I90,40	8	-	-	-
45	I509-60I6	То же, сеч.7х2,5	км	0,02	268,80	5	-	-	-
46	I509-60I6	То же, сеч.I0х2,5	км	0,02	358,40	7	-	-	-
47	0503-80I24	Труба винипластовая д=25мм	м	70,00	0,33	23	-	-	-
48	2405-I50I	Муфты концевые - КВЭН-5 ТУ 36-848-72, изм.НРЗ-79	компл.	50,00	5,99	300	-	-	-
49	2405-I505	Муфты концевые КВЭН-I0 ТУ36-848--72, изм. НРЗ-79	компл.	8,00	I2,54	I00	-	-	-
50	2405-I0I0	Вводы гибкие !=КI080УЗ ТУ36-I684-78	шт	90,00	I,55	I40	-	-	-
5I	2405-II448 доп.22	Лоток НЛ20-I2УЗ секция прямая	шт	95,00	I,98	I88	-	-	-
52	2405-II459 доп.22	Секция угловая МЛ-У45УЗ	шт	I2,00	0,53	6	-	-	-
53	2405-II464	Прижим МЛ-ПРУЗ	шт	I50,00	0,06	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	доп.22						-		-
54	2405-II463 доп.22	Подвеска НI-4ПВУ3	шт	I6,00	0,53	8	-	-	-
55	2405-I799	Скобы-КI42У2 ТУ36-I448-77	I000шт	0,05	I8,60	I	-	-	-
56	2405-I389	Коробки соединительные-КСК-8 ТУ36-I753-75	шт	I,00	2,38	2	-	-	-
57	2405-I390	Коробки соединительные-КСК-I6 ТУ36-I753-75	шт	I,00	3,73	4	-	-	-
		Всего по разделу 2			руб	3708	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	3438			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	3435			
		Плановые накопления			руб	275			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	3708			
		Всего по смете:			руб	8389	2463/ I395	I046	349/ I24
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб		60I		
		Запасные части			руб		I2		
		Тара и упаковка			руб		9		
		Транспортные расходы			руб		I8		
		Заготовительно-складские расходы			руб		8		
		Комплектация			руб		4		
		Всего, стоимость оборудования			руб		652		
		Стоимость монтажных работ			руб		6252		
		Материалы			руб		I4I9		
		Эксплуатация машин			руб		225		
		Заработная плата машинистов			руб		I24		
		Основная заработная плата			руб		I046		
		Всего заработная плата			руб		II70		
		Стоимость материалов и конструкций			руб		3435		
		Накладные расходы			руб		9I2		
		Накладные НУЧП			руб		448		
		Плановые накопления			руб		573		
		Плановые НУЧП			руб		6I5		
		Всего, стоимость монтажных работ			руб		7737		
		Норматив.условно-чистая продукция			руб		2463		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Главный инженер проекта Абрамова

Начальник сметного отдела Зверев

Исходные данные:

Составил: инженер Карбова

Проверил: рук.группы Хакимова

Перфорация:

Подготовил:ст.техник Романова

Проверил: ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I6

К типовому проекту Картофелехранилище из ЛМК вместимостью 3 тыс.т в контейнерах

На приобретение и монтаж автоматизации

Основание: АК.COI-2

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость	20,42 тыс.руб.
в том числе	
а) оборудования	5,67 -"-
б) монтажных работ	I4,75 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу мощности	6,83 руб.
2. I м2 общей площади здания	5,3I -"-
3. I м3 объема здания	I,I3 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и пр.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтаж оборудования							
I	I7-04 доп.29 п.5.I2I3	Устройство "Среда-I-8"	шт	I	5I40,00	5I40	-	-	-
2	ЦII-69I-2	Статив, размер 2200хI000х600 мм	"	I	3,28	3	6/3	3/	-
3	I704-090264 I973г К=0,8	Электроаппаратура Балансное реле БРЭ-I	"	8	I6,00	I28	-	-	-
4	ЦII-63I-2	Реле электрогидропневматическое	"	8	I,78	I4	23/I3	I2	I
5	I504-0I008	Выключатель автоматический число полюсов 2, номинальный ток А 50, исполнение расцепителей м.т номинальный ток А I,6,2,5,4,6,4,I0, I6,25,40,50 АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ	"	8	I,75	I4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТУ 16-522.066-75							
6	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	8,00	2,88	23	15 8	8	- -
7	1504-06410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312	ШТ	4,00	3,30	13	- -	-	- -
		ТУ 16-524.074-75							
8	Ц8-533-5	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСИВОМ СЕКЦИЙ ДО 4	ШТ	4,00	3,22	13	12 7	7	- -
		ШИТЫ И ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА НА ШИТАХ							
9	1517-011021	-СТАТИВ УХЛ41Р00	ШТ	1,00	67,00	67	- -	-	- -
	ДОП7								
10	Ц11-691-2	-СТАТИВ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600	ШТ	1,00	3,28	3	6 3	3	- -
		ТРАССА							
11	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГКАБЕЛЬ АКВВГ	100М	8,76	48,00	420	476 270	159	111 35
12	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГТО ЖЕ	100М	35,05	20,60	722	561 319	302	17 7
13	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГКАБЕЛЬ КВВГ	100М	1,18	20,60	24	19 10	10	- -
14	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГКАБЕЛЬ АВВГ 1Х4,0ММ2	100М	0,78	20,60	16	12 7	7	- -
15	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	100М	229,11	7,97	1826	3089 1755	474	1281 401
16	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	46,56	4,88	227	384 218	110	108 33
17	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	46,56	1,21	56	93 53	53	- -
18	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	Т	0,34	108,00	37	42 24	12	12 3
19	Ц11-840-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ,РАЗМЕРОМ,ММ:100Х100,150Х150,200 Х200	10М	47,10	2,74	129	223 127	112	15 -
20	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	ШТ	24,00	1,47	35	51 29	28	1 -
21	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	ШТ	8,00	1,04	8	11 6	6	- -
22	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП	ШТ	2,00	1,47	3	4	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32							
23	Ц11-582-4	-МОНТАЖ КОРОБКИ КСП-50	ЗАЖИМ	9,00	0,04	1	2 - -	- -	- - -
24	Ц11-840-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ТИП:КС-7КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ ПК200Х90	ШТ	25,00	2,90	72	71	39	1
25	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,35	377,00	132	40 23	12	- 1
26	Ц8-406-12	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО ФЕРМАМ КОЛОННАМ ИЛИ ДРУГИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	46,56	52,30	2435	13 2721	885	- 661
27	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	1,65	32,00	53	1546 49	15	212 13
28	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	ШТ	14,00	0,83	12	28 8	4	4 -
29	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	304,00	0,49	149	4 118	67	- -
30	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	ШТ	32,00	0,81	26	67 23	13	- -
31	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19	ШТ	48,00	1,02	49	13 44	25	- -
32	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	1ВВОД	16,00	0,54	9	25 15	8	- -
33	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	1ВВОД	8,00	1,05	8	8 15	8	- -
34	Ц11-712-1	-ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ	1ВВОД	36,00	0,13	5	8 8	5	- -
							5		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	14929	8122	2389	2222
							4611		695

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	5222
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	104
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	79
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	161
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	67
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	37
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	5670
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	6510
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1895
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1527
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2389			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3084			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2065			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	1477			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	684			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	2031			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9259			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	8122			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ							
35	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	2,00	195,00	390	-	-	-
36	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0,04	277,00	11	-	-	-
37	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0,80	367,00	294	-	-	-
38	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	1000М	0,08	458,00	37	-	-	-
39	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	1000М	1,55	592,00	918	-	-	-
40	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	1000М	0,12	202,00	24	-	-	-
41	С151-1024	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ОДНОЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ МАРКИ АВВГ,СЕЧЕНИЕМ ММ2:4	1000М	0,08	75,10	6	-	-	-
42	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	32,30	23,60	762	-	-	-
43	1509-5001	-ПРОВОД ПВ3 СЕЧ 1Х1,0ММ2	КМ	0,92	25,20	23	-	-	-
44	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79	1М	170,00	0,53	90	-	-	-
45	2405-1243	-КОРОБА=ПГ100У3 ТУ36-1109-77	ШТ	110,00	3,37	371	-	-	-
46	2405-1244	-КОРОБА=ПГ150У3 ТУ36-1109-77	ШТ	110,00	5,35	589	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2405-1249	-КОРОБА=УГ100У3 ТУ36-1109-77	ШТ	10,00	2,35	24	-	-	-
48	2405-1250	-КОРОБА=УГ150У3 ТУ36-1109-77	ШТ	10,00	3,00	30	-	-	-
49	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32 ТУ36-1753-75	ШТ	24,00	5,62	135	-	-	-
50	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	ШТ	8,00	3,73	30	-	-	-
51	2405-1394	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСП50У1 ТУ36-1763-76	ШТ	2,00	18,25	37	-	-	-
52	2405-1380	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ=ПК200,90 ТУ36-1070-75	ШТ	25,00	0,97	24	-	-	-
53	2405-1019	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ=ВК-12 ТУ36-1764-79	ШТ	6,00	0,27	2	-	-	-
54	2405-1020	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ=ВК-16 ТУ36-1764-79	ШТ	2,00	0,28	1	-	-	-
55	2405-1021	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ=ВК-22 ТУ36-1764-79	ШТ	2,00	0,32	1	-	-	-
56	2405-1022	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ=ВК-32 ТУ36-1764-79	ШТ	2,00	0,43	1	-	-	-
57	2405-1023	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ=ВК-40 ТУ36-1764-79	ШТ	2,00	0,54	1	-	-	-
58	0113-3.1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76 Т20Х1,6 И Т26Х1,6	М	4800,00	0,26	1248	-	-	-
59	241649-1049	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-18	М	100,00	0,20	20	-	-	-
60	241649-1051	-ТО ЖЕ А=22	М	70,00	0,23	16	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	5490	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5085			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	5093			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	405			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5490			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	20419	8122	2389	2222
							4611		695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	5222
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	104
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	79
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	161
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	67
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	37
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	5670
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1159
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1895
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1527
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	695
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2389
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3084
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	5093
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2065
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1477
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1089
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2031
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	14749
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	8122

Гл.инженер проекта Абрамова
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ
Исходные данные:
СОСТАВИЛ :инженер КАРБОВА
ПРОВЕРИЛ :рук.группы ХАКИМОВА
Перфорация:
Подготовил:ст.техник Романова
Проверил:ст.инженер Тищенко

21546-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I7

К типовому проекту Картофелехранилище из ЛМК вместимостью 3 тыс.т в контейнерах

На приобретение и монтаж сетей связи

Основание: СС-I

Составлена в ценах 1984 г

Сметная стоимость 0,38 тыс.руб.
в том числе:
а) Оборудования 0,08 -"-
б) монтажных работ 0,30 -"-
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу мощности 0,I3 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,I0 -"-
3. I м3 объема здания 0,02 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтаж оборудования							
		Комплексная сеть							
I	6203-I3	Телефонный аппарат ТА-72М-АТС	шт	I,00	8,I0	8	-	-	-
2	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	"	I,00	0,37	I	I/-	-	-
3	ЦI0-84I-2	Часы электрические вторичные	"	4,00	3,I6	I3	20/II	II	-
4	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	кор.	I,00	4,0I	4	4/2	2	-
5	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	4,00	2,42	I0	I6/9	9	-
6	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса I м,кг до I:I	I00м	0,02	3I,60	I	I/-	-	-
7	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв с проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг	I00м	0,03	I0,00	I	-	-	-
8	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением	"	0,49	II,20	5	9	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ							
9	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,03	34,80	1	5 1	-	-
		РАДИОФИКАЦИЯ					-		-
10	1601-2229А0 П К=0,76	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 0,25ВА	ШТ	12,00	5,78	69	-	-	-
11	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	12,00	2,73	33	50	28	-
12	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	12,00	0,36	4	28 7	4	-
13	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	17,00	2,42	41	4 67	38	-
14	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕПРОВОД ПТПЖ-2Х1,2	100М	1,18	12,70	15	38 24	9	4
							13		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ 317	200	106	4
							110		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	77
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	1
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	82
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	129
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	14
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	106
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	107
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	89
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	36
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	49
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	235
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	200

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

		КОМПЛЕКСНАЯ СЕТЬ							
15	1703-2-1053	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ 84С1-М2ПВ-24Р-300-323К	ШТ	4,00	11,88	48	-	-	-
16	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	ШТ	1,00	1,03	1	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,01	202,00	1	-	-	-
18	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000М	0,05	13,00	1	-	-	-
19	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	4,00	0,14	1	-	-	-
20	0503-80124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ	М	3,00	0,33	1	-	-	-
		РАДИОФИКАЦИЯ							
21	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2	ШТ	12,00	0,40	5	-	-	-
22	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	12,00	0,16	2	-	-	-
23	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	5,00	0,14	1	-	-	-
24	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	0,12	22,90	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ	68			-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	64					
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	64					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	68					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	385	200		106		4
							110		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	77					
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	1					
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2					
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	82					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	193					
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	14					
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3					
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1					
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	106					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	107			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	64			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	89			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	36			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	21			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	49			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	303			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	200			

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК СТАДЕЛА ЗВЕРЕВ

Исходные данные:

СОСТАВИЛА:инженер КАРБОВА

ПРОВЕРИЛ:рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил: ст.техник Романова

Проверил:ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I8

К типовому проекту Картофелехранилище из ЛМК вместимостью 3 тыс.т в контейнерах

На приобретение и монтаж пожарной сигнализации

Основание: СС-I

Составлена в ценах 1984 г

Сметная стоимость 0,83 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,83 -"-
б) монтажных работ
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу мощности 0,28 руб
2. I м2 общей площади здания 0,22-"-
3. I м3 объема здания 0,05 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтаж оборудования							
I	ЦI0-743-I	Извещатель ИПI05-2/I	шт	I92,00	0,45	86	I36/77	77	-
2	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	"	I,00	4,0I	4	4/2	2	-
3	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	"	I3,00	2,42	3I	3I)29	29	-
4	ЦII-580-II	Резисторы и конденсаторы	"	2I6,00	0,I4	30	54/30	30	-
5	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной масса I м,кг до I	I00м	0,02	3I,60	I	I/-	-	-
6	Ц8-I49-I	Кабель по 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг	"	0,03	I0,00	I	-	-	-
7	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	"	I0,48	II,20	II7	200/II3	II3	-
8	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренних диаметр до 25 мм	"	0,87	34,80	30	4I/	I8	I0/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							23		3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	561	487	264	10
							274		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	300			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	26			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	7			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	264			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	267			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	220			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	91			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	41			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	121			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	561			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	487			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ							
9	1602-030140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП105-2/1	ШТ	192,00	0,86	165	-	-	-
		ДОП14					-		-
10	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	ШТ	1'00	1'03	1	-	-	-
							-		-
11	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	13,00	0,14	2	-	-	-
							-		-
12	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,01	202,00	1	-	-	-
							-		-
13	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	1,08	13,00	14	-	-	-
							-		-
14	3609-10136	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,5	ШТ	216,00	0,17	37	-	-	-
							-		-
15	0503-80124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ	М	90,00	0,33	30	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	269	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	250			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	249			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	19			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	269			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	830	487	264	10
							274		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	550			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	26			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	7			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	264			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	267			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	249			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	220			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	91			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	60			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	121			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	830			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	487			

Гл.инженер проекта Абрамова
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ
Исходные данные:
СОСТАВИЛ :инженер КАРБОВА
ПРОВЕРИЛ :рук.группы ХАКИМОВА
Перфорация:
Подготовила :техник Романова
Проверила :ст.инженер Тищенко

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Картофелехранилище (с охлаждением) из ЛМК вместимостью 3 тыс.т единовременного хранения в контейнерах

Ресурсы	Количество	Ресурсы	Количество
I	2	I	2
I. Общестроительные работы		в) Монтаж электроосвещения	
затраты труда, чел.-ч	I6693,30	Затраты труда, чел.-ч	I872,76
заработная плата, руб	95I0	заработная плата, руб	II27
строительные машины, руб	8036	строительные машины, руб	767
2. Специальные строительные работы (каркас из ЛМК)		г) монтаж электросилового оборудования	
затраты труда, чел-ч	8258,82	затраты труда, чел.ч	I72I,53
заработная плата, руб	5II0	заработная плата, руб	I046
строительные машины, руб	64	строительные машины, руб	349
3. Санитарно-технические работы		д) Монтаж автоматизации	
затраты труда, чел.ч	I334,99	затраты труда, чел.-ч	4628,32
заработная плата, руб	780	заработная плата, руб	2389
строительные машины, руб	64	строительные машины, руб	2222
4. Монтажные работы		Итого монтажные работы:	
а) Монтаж технологического оборудования		затраты труда, чел.-ч	I2082,79
затраты труда, чел.-ч	620,74	заработная плата, руб	6862
заработная плата, руб	358	строительные машины, руб	3648
строительные машины, руб	83	5. Прочие работы	
б) Монтаж холодильного оборудования		а) Связь	
затраты труда, чел.ч	3239,44	затраты труда, чел.-ч	I60,96
заработная плата, руб	I942	заработная плата, руб	I06
строительные машины. руб	227	строительные машины, руб	4

I	: 2
б) Пожарная сигнализация	
затраты труда, чел.-ч	504,29
заработная плата, руб	264
строительные машины, руб	I0
Итого прочие работы:	
затраты труда, чел.ч	665,25
заработная плата, руб	370
строительные машины, руб	I4
Всего:	
затраты труда, чел.-ч	39035,I5
заработная плата, руб	22632
строительные машины, руб	I86I3

Примечание: Сводные ведомости материалов составлены в основных комплектах рабочих чертежей в соответствии с ГОСТ 2I.I09-80.

Начальник сметного отдела Н.И.Еланчик

Составил ст.инженер Л.А.Черныш

Проверил гл.специалист В.Д.Борткевич

gost.e-ecolog.ru