СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРм-2001 СПб

СБОРНИК № 35

Оборудование сельскохозяйственных производств

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

gost.e-ecolog.ru

г. Санкт-Петербург

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРм-2001 СПб

СБОРНИК № 35

Оборудование сельскохозяйственных производств

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования ТЕРм-2001-35 СПб Оборудование сельскохозяйственных производств.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРм-2001 СПб) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при выполнении работ по монтажу оборудования сельскохозяйственных производств.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли распоряжением № 07-Р от 03.03.2004.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на монтаж оборудования ТЕРм-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на монтаж оборудования ТЕРм-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник № 35
Оборудование сельскохозяйственных производств

ТЕРм-2001-35 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие расценки для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения затрат в сметной стоимости выполнения работ по монтажу оборудования сельскохозяйственных производств (отдел 01), а также машин и оборудования мелиоративных и водохозяйственных объектов (отдел 02) и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные монтажные работы.

2. ТЕРм отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид монтажных работ и, в этой связи, могут применяться для определения сметной стоимости всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

3. Расценками на монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде, в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, настоящим сборником не предусмотрены и определяются по сборнику ТЕРм № 37 «Оборудование общего назначения».

ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

1. В расценках настоящего отдела учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций по монтажу оборудования, включая затраты на:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;

б) вертикальное - до проектных отметок в пределах этажа;

в) индивидуальное испытание оборудования на холостом ходу.

2. В нормах не учтены следующие материалы:

а) контргрузы для подвески электрических брудеров;

б) трубы и арматура для подводки пара и воды к кормоприготовительным агрегатам и смесителям кормов;

в) шланги соединительные для автопоилок ГАО-4А;

г) автопоилки одночашечные ПА-1;

д) автопоилки двухчашечные ПАС-2А;

е) автопоилки самоочищающиеся ПСС-1;

ж) автопоилки сосковые ПБС-1;

з) автопоилки бесчашечные сосковые ПБП-1;

и) материалы, поставляемые в комплекте с оборудованием, перечень которых приведен в приложении.

3. В расценках 35-01-001-03 и 35-01-001-04 не учтены затраты на монтаж: насосов центробежных и холодильных агрегатов, определяемые по соответствующим нормам сборника ГЭСНм № 7 "Компрессорные установки, насосы и вентиляторы"; танков для сбора и хранения молока, определяемые по соответствующим нормам настоящего сборника.

4. В расценке 35-01-024-01 не учтены затраты на монтаж не поставляемых в комплекте с оборудованием опорных конструкций под бункер-накопитель, определяемые по соответствующему сборнику ТЕР.

5. В расценке табл. 35-01-070 не учтены затраты на монтаж не поставляемых в комплекте с оборудованием опорных конструкций для подвески кормушек и брудеров, определяемые по соответствующему сборнику ТЕР.

ОТДЕЛ 01. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

1. В настоящем отделе приведены расценки на монтаж машин и оборудования мелиоративных и водохозяйственных объектов, включая:

а) дождевальные машины фронтального действия;

б) дождевальные машины кругового действия;

в) дождевальные агрегаты, шлейфы, комплекты;

г) мелиоративное оборудование.

2. В расценках учтено выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж дождевальных машин и оборудования, включая затраты на индивидуальные испытания на холостом ходу.

3. В расценках не учтены затраты на:

а) монтаж гидрантов, определяемые по сборнику ГЭСН-2001-22 "Водопровод - наружные сети";

б) транспортировку машин, оборудования и материалов, а также погрузочно-разгрузочные работы, определяемые по соответствующим нормативам в зависимости от расстояния транспортирования и массы перевозимых грузов.

4. В сборнике приведены расценки на монтаж дождевальных машин с базовым комплектом тележек, ферм или секций. При изменении количества тележек ферм или секций базового комплекта нормы корректируются с учетом норм на монтаж отдельной тележки, фермы или секции.

Приложение

Перечень материалов, поставляемых в комплекте с оборудованием

Наименование материалов	Наименование оборудования, в комплекте с которым поставляются материалы
1. Рельсы и крепления	Для подвесных дорог
2. Трубы с фасонными частями и арматура	Доильные установки, установки пневматической транспортировки навоза типа УПН-15
3. Цепи и скребки, поставляемые отдельными деталями	Кормораздаточные и навозоуборочные транспортеры
4. Кормушки и желоба деревянные	Для содержания крупного рогатого скота
5. Трубные заготовки для ограждения	Оборудование для стойлового содержания крупного рогатого скота и станков для свиноматок
6. Секция бункеров металлических	Оборудования комбикормовых агрегатов ОКЦ-15, ОКЦ-30
7. Деревянные детали	Для напольного содержания птиц
8. Сетка металлическая	Клеточные батареи для цыплят и кур
9. Стекло армированное	Клеточные батареи для цыплят и кур
10. Секции поилок и кормушек	Клеточные батареи для цыплят и кур
11. Трос стальной	Клеточные батареи для цыплят и кур
12. Соединительные и опорные трубы (50% стоимости)	Дождевальные машины "Днепр"
13. Шифер	Клеточные батареи
14. Металлоконструкции наружного бункера	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
15. Стальные винипластовые трубы	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
16. Трос	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
17. Проволока	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
18. Кормушки	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
19. Поилки	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
20. Металлоконструкции крепления кормопровода	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках

Номера расценок	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВО ДСТВ
РАЗДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Таблица 35-01-001. Доильные установки

Измеритель: **1 компл.**

35-01-001-01	Установка доильная со станками: "Тандем" на 8 мест, тип УДТ-8	3 854,62	2 889,11	784,44	62,52	181,07	277,00	4
35-01-001-02	Установка доильная со станками: "Елочка" на 16 мест, тип УДЕ-8А	5 009,89	3 900,82	919,88	62,52	189,19	374,00	3,98
35-01-001-03	Установка для доения коров в центральный молокопровод, тип: "Молокопровод-100"	4 525,79	3 537,60	736,51	47,50	251,68	335,00	2,7
35-01-001-04	Установка для доения коров в центральный молокопровод, тип: "Молокопровод-200"	9 159,61	7 296,96	1 409,69	80,26	452,96	691,00	4,78
35-01-001-05	Установка для доения коров в центральный молокопровод, тип: фирмы "Импульс"	5 636,21	4 561,92	812,95	53,51	261,34	432,00	3,28
35-01-001-06	Агрегат для доения коров в переносные ведра, тип ДАС-2В	2 626,39	2 164,80	313,50	15,02	148,09	205,00	0,73
35-01-001-07	Установка универсальная доильная, тип УДС-3Б (передвижная)	1 283,55	932,46	349,23	29,76	1,86	86,10	2
	Измеритель: **1 м**							
35-01-001-08	Молокопровод из стеклянных труб диаметром 40 мм для дополнительных участков доильных установок	54,77	12,65	34,15	4,64	7,97	1,10	0,003
35-01-001-09	Вакуумпровод из стальных труб диаметром 25 мм для дополнительных участков доильных установок	53,87	12,65	34,15	4,64	7,07	1,10	0,003
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-001-10	Агрегат доильный с молокопроводом, тип: АДМ-8-100	4 574,37	4 001,80	427,18	26,75	145,39	374,00	1,73
35-01-001-11	Агрегат доильный с молокопроводом, тип: АДМ-8-200	9 143,05	8 035,70	815,01	47,50	292,34	751,00	3,187
35-01-001-12	Агрегат доильный, тип АД-100б	2 295,76	1 861,80	230,17	12,01	203,79	174,00	0,72
35-01-001-13	Установка доильная автоматизированная: "Елочка" на 16 мест, тип УДА-16	8 676,03	7 483,53	835,79	62,52	356,71	691,00	4,19

Номера расценок	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-001-14	Установка доильная автоматизированная: "Тандем" на 8 мест, тип УДА-8	8 479,31	7 472,70	835,79	62,52	170,82	690,00	4,105

Таблица 35-01-002. Транспортеры и погрузчики

Измеритель: **1 компл.**

35-01-002-01	Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м с деревянными кормушками, тип ТВК-80А	3 404,59	2 534,49	810,89	59,51	59,21	243,00	3,92

Измеритель: **1 м**

35-01-002-02	При изменении длины транспортера с деревянными кормушками типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м	40,55	31,81	8,74	0,55	-	3,05	

Измеритель: **1 компл.**

35-01-002-03	Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м без деревянных кормушек, тип ТВК-80А	1 825,90	1 439,34	327,35	20,75	59,21	138,00	1,1

Измеритель: **1 м**

35-01-002-04	При изменении длины транспортера без деревянных кормушек типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м	21,26	18,15	3,11	0,27	-	1,74	

Измеритель: **1 компл.**

35-01-002-05	Транспортер кормов ступенчатый, рабочая длина горизонтального транспортера 41,62 м горизонтально-наклонного 14,77 м, тип ТКС-6	2 460,46	2 002,56	453,50	32,76	4,40	192,00	2,59

Измеритель: **1 м**

35-01-002-06	При изменении рабочей длины транспортера кормов ступенчатого типа ТКС-6 добавлять или исключать на каждый 1 м	30,56	23,88	6,06	0,55	0,62	2,29	

Измеритель: **1 компл.**

35-01-002-07	Транспортер тюков, рабочая длина горизонтального транспортера 66,2 м, наклонного -10,27 м, тип ТТ-4	1 042,54	795,81	243,23	23,75	3,50	76,30	1,37

Измеритель: **1 секция**

35-01-002-08	При изменении рабочей длины транспортера на промежуточную секцию длиной 1,75 м, добавлять или исключать на каждую 1 секцию	54,71	35,25	19,27	1,91	0,19	3,38	

Номера расценок	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-002-09	Кормораздатчик стационарный внутри кормушек длиной 75 м, тип ТВК-80Б	2 787,18	2 159,01	563,41	47,50	64,76	207,00	3,1
	Измеритель: **1 м**							
35-01-002-10	При изменении длины кормораздатчика типа ТВК-80Б добавлять или исключать на каждый 1 м	30,27	23,88	5,77	0,55	0,62	2,29	
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-002-11	Раздатчик кормов стационарный, тип РК-50	4 495,47	3 113,70	1 176,85	107,02	204,92	291,00	7,1
Таблица 35-01-003. Навозоуборочное оборудование								
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-003-01	Транспортер штанговый, длина горизонтального транспортера 170 м, наклонного 6,8 м тип ТШ-30А	2 125,64	1 646,16	385,71	26,75	93,77	152,00	1,5
	Измеритель: **1 м**							
35-01-003-02	При изменении длины транспортера типа ТШ-30А добавлять или исключать на каждый 1 м	11,70	11,37	0,33	-	-	1,05	
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-003-03	Транспортер скребковый, длина цепи горизонатльного 170 м, наклонного 13,2 м, тип ТСН-3Б	3 370,25	2 792,70	475,60	35,76	101,95	261,00	2,14
	Измеритель: **1 м**							
35-01-003-04	При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-3Б добавлять или исключать на каждый 1 м	12,05	11,24	0,81	-	-	1,05	
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-003-05	Транспортер скребковый, длина цепи 170 м, ТСН-2Б	3 564,56	2 931,80	563,49	44,50	69,27	274,00	2,73
	Измеритель: **1 м**							
35-01-003-06	При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-2Б добавлять или исключать на каждый 1 м	14,29	12,20	2,09	0,27	-	1,14	
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-003-07	Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 50 м, наклонного 13,04 м, тип ТСН-160А	2 197,81	1 872,50	275,50	17,74	49,81	175,00	1,21
	Измеритель: **1 м**							
35-01-003-08	При изменении длины транспортера типа ТСН-160А добавлять или исключать на каждый 1 м	16,58	12,20	3,38	0,27	1,00	1,14	

Номера расценок	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Измеритель: **1 шт.**							
35-01-003-09	Вагонетка для навоза электрифицированная, тип ВНЭ-1-Б	1 644,90	1 000,24	482,00	26,75	162,66	95,90	1,71
	Измеритель: **1 м**							
35-01-003-10	Установка скреперная для уборки навоза, тип УСН-8	1 879,63	1 564,50	261,26	20,75	53,87	150,00	1,3
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-003-11	Скрепер цепной при длине цепи 170 м, тип УС-15	2 326,75	1 572,90	583,57	38,77	170,28	147,00	2,5
	Измеритель: **1 м**							
35-01-003-12	При изменении длины цепи скрепера типа УС-15 добавлять или исключать на каждый 1 м	14,71	12,20	2,50	0,27	0,01	1,14	
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-003-13	Установка пневматической транспортировки навоза, тип УПН-15, на число помещений: 2	6 121,96	4 023,20	1 322,57	134,04	776,19	376,00	8,86
35-01-003-14	Установка пневматической транспортировки навоза, тип УПН-15, на число помещений: 4	10 790,48	7 286,70	2 275,79	226,04	1 227,99	681,00	15
35-01-003-15	Установка пневматической транспортировки навоза, тип УПН-15, на число помещений: 6	15 226,68	10 282,70	3 279,56	327,33	1 664,42	961,00	21
35-01-003-16	Установка для транспортировки навоза по трубопроводу, тип УТН-10	1 737,87	495,26	1 127,32	131,03	115,29	46,90	1,41
35-01-003-17	Установка для выгрузки и загрузки навоза, тип УВН-800	3 345,76	920,83	2 347,96	285,76	76,97	87,20	3,385
35-01-003-18	Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-250	2 805,56	1 235,52	1 429,72	145,30	140,32	117,00	3,3
Таблица 35-01-004. Танки-охладители молока								
	Измеритель: **1 шт.**							
35-01-004-01	Танк - охладитель молока, тип: ТОВ-1	555,91	431,80	104,15	12,01	19,96	41,40	0,61
35-01-004-02	Танк - охладитель молока, тип: ТО-2	564,37	408,86	130,37	15,02	25,14	39,20	0,81
35-01-004-03	Танк - охладитель молока, тип: ТОМ-2А	918,70	625,80	226,71	29,76	66,19	60,00	1,94
35-01-004-04	Резервуар-охладитель молока, тип: РПО-2,5	378,84	256,80	90,71	10,65	31,33	24,00	0,68
35-01-004-05	Резервуар-охладитель молока, тип: РПО-1,6	293,69	209,72	64,25	7,64	19,72	19,60	0,48
35-01-004-06	Резервуар-охладитель молока, тип: МКА-2000Л	418,51	302,81	81,95	9,56	33,75	28,30	0,61
Таблица 35-01-005. Разное оборудование								
	Измеритель: **1 шт.**							
35-01-005-01	Очиститель-охладитель молока, тип ОМ-1	500,32	407,10	57,05	5,19	36,17	35,40	0,2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-005-02	Электроизгородь тип ЭК-1М	203,46	202,54	0,67	0,13	0,25	17,40	0,09
35-01-005-03	Установка водоохлаждающая, тип: АВ-30	1 863,89	710,04	1 123,07	208,03	30,78	61,00	1,2
35-01-005-04	Установка водоохлаждающая, тип: УВ-10	1 219,77	494,70	707,87	135,72	17,20	42,50	0,58
35-01-005-05	Отделитель механических включений для очистки жидкого навоза, тип ОМВ-200	439,55	306,58	107,21	12,56	25,76	27,30	0,8
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-005-06	Оборудование стойловое для коров, тип ОСК-25А	1 423,94	837,01	334,39	10,92	252,54	76,30	0,73
35-01-005-07	Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4	663,31	512,00	91,46	5,46	59,85	43,50	0,35
35-01-005-08	Оборудование для содержания телят, тип ОСТ-50	1 479,68	1 232,10	208,36	21,84	39,22	111,00	1,49
35-01-005-09	Комплект оборудования для содержания телят в возрасте до 90 дней, тип КИТ-00.000	3 616,50	3 081,27	441,93	60,06	93,30	271,00	4,3

РАЗДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ

Таблица 35-01-024. Раздатчики кормов

	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-024-01	Кормораздатчик с кормопроводом-дозатором и бункером-накопителем объемом 10 м3, тип КДС-2, длина кормопровода 88 м	7 831,57	4 402,16	1 629,67	163,80	1 799,74	392,00	11,3
	Измеритель: **1 секция**							
35-01-024-02	При изменении длины кормопровода на промежуточную секцию (длиной 4 м) добавлять или исключать на каждую секцию	177,02	116,79	41,23	5,19	19,00	10,40	0,12
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-024-03	Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип: РСК-3000М	6 663,09	5 098,32	1 381,98	92,27	182,79	438,00	5,93
	Измеритель: **1 м**							
35-01-024-04	Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип: при изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М добавлять или исключать на каждый 1 м	106,12	58,32	46,57	5,19	1,23	5,01	
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-024-05	Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип: РКС-3000М-П	11 701,30	9 137,40	2 302,04	134,04	261,86	785,00	9,53
	Измеритель: **1 м**							
35-01-024-06	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М-П добавлять или исключать на каждый 1 м	159,62	106,62	51,07	5,19	1,93	9,16	

Номера расценок	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-024-07	Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип: РКА-1000	4 658,38	3 294,12	882,14	56,51	482,12	283,00	3,42
	Измеритель: **1 м**							
35-01-024-08	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-1000 добавлять или исключать на каждый 1 м	71,99	26,66	41,39	5,19	3,94	2,29	
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-024-09	Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип: РКА-2000	5 263,36	4 318,44	846,37	38,77	98,55	371,00	3,32
	Измеритель: **1 м**							
35-01-024-10	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-2000 добавлять или исключать на каждый 1 м	69,43	26,66	41,84	5,19	0,93	2,29	
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-024-11	Раздатчик кормов, тип КЭС-1,7	613,96	328,90	100,16	12,56	184,90	28,60	0,8
Таблица 35-01-025. Навозоуборочное оборудование								
	Измеритель: **1 шт.**							
35-01-025-01	Транспортер скребковый продольный: длина 96 м, тип ТС-1-01	2 280,79	1 687,80	524,28	38,77	68,71	145,00	2,25
	Измеритель: **1 секция**							
35-01-025-02	При изменении длины транспортера типа ТС-1-01 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию	187,00	146,66	40,34	5,46	-	12,60	
	Измеритель: **1 шт.**							
35-01-025-03	Транспортер скребковый поперечный: длина 120 м, тип ТС-1-02	2 572,80	1 920,60	571,38	41,77	80,82	165,00	2,45
	Измеритель: **1 секция**							
35-01-025-04	При изменении длины транспортера типа ТС-1-02 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию	180,98	146,66	34,32	4,64	-	12,60	
	Измеритель: **1 шт.**							
35-01-025-05	Навозопогрузчик ковшовый с цепной передачей, тип НПК-30	2 045,06	1 759,50	261,26	20,75	24,30	153,00	1,35
35-01-025-06	Насос шнековый стационарный, тип НШ-50-1	1 277,18	526,12	106,99	9,83	644,07	44,70	0,6
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-025-07	Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-12	1 402,85	913,74	298,62	17,74	190,49	78,50	1,1

Номера расценок	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-026. Кормушки								
	Измеритель: **1 шт.**							
35-01-026-01	Кормушка для сухих кормов: односторонняя на 5 мест, тип СМ-1	47,80	36,85	10,95	1,37	-	3,49	0,11
35-01-026-02	Кормушка для сухих кормов: двухсторонняя на 12 мест, тип АКТ	63,42	24,18	39,24	5,19	-	2,29	0,18
	Измеритель: **100 шт.**							
35-01-026-03	Кормушка унифицированная бункерная для поросят, тип КУБ-4	546,20	394,92	142,36	19,11	8,92	36,00	1,35
Таблица 35-01-027. Автопоилки								
	Измеритель: **1 шт.**							
35-01-027-01	Автопоилка: групповая для свиней, тип АГС-24	207,25	127,34	79,91	10,10	-	11,20	0,72
35-01-027-02	Автопоилка: двухчашечная для свиней, тип ПАС-2А	39,57	5,42	34,15	4,64	-	0,52	0,01
35-01-027-03	Автопоилка: самоочищающаяся, тип ПСС-1	47,95	10,74	34,44	4,64	2,77	1,03	0,006
	Измеритель: **100 шт.**							
35-01-027-04	Автопоилка: сосковая для свиней, тип ПБС-1	861,97	765,90	44,17	-	51,90	69,00	0,025
35-01-027-05	Автопоилка: бесчашечная сосковая для поросят-сосунков, тип ПБП-1	680,99	594,96	34,13	-	51,90	53,60	0,015
Таблица 35-01-028. Станки								
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-028-01	Станок для свиноматок, тип ССИ-2	491,40	352,47	80,80	9,01	58,13	31,00	0,55
35-01-028-02	Оборудование станочное для 60 подсосных свиноматок, тип ОСМ-60-1	12 215,19	8 153,50	3 614,72	244,06	446,97	709,00	15,7
	Измеритель: **1 блок**							
35-01-028-03	Блок станков для свиней на откорме, тип ОСК 54.02.000	1 671,94	1 100,54	333,75	24,57	237,65	98,00	1,745
35-01-028-04	Блок станков для хряков, тип КПС-108.13.00.000	4 881,72	2 055,09	1 595,03	95,55	1 231,60	183,00	6,82
Таблица 35-01-029. Разное оборудование								
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-029-01	Установка для приготовления искусственного молока из порошка, тип КПС 108.49.00.000	2 981,29	2 103,45	562,57	62,52	315,27	185,00	4
РАЗДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ								
Таблица 35-01-050. Оборудование для приготовления кормов								
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-050-01	Агрегат для приготовления комбикормов, тип: АКН-1М	424,08	283,66	84,82	10,37	55,60	24,10	0,7
35-01-050-02	Агрегат для приготовления комбикормов, тип: АПК-10А	3 726,29	1 104,03	1 981,15	184,55	641,11	93,80	3,3

Номера расценок	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-050-03	Агрегат комбикормовый автоматизированный, тип: ОКЦ-30	10 138,00	7 618,90	1 522,72	142,78	996,38	610,00	11,57
35-01-050-04	Агрегат комбикормовый автоматизированный, тип: ОКЦ-15	9 383,40	5 757,89	2 993,98	327,33	631,53	461,00	8,52
35-01-050-05	Агрегат кормоприготовительный, тип ЗПК-4	620,94	415,92	113,68	14,20	91,34	33,30	1,18
35-01-050-06	Агрегат для приготовления заменителя молока, тип АЗМ-0,8	3 500,34	456,70	2 721,02	324,32	322,62	37,10	0,83
35-01-050-07	Комплект оборудования кормоцеха, тип "Маяк-6"	8 932,97	7 950,72	179,20	16,65	803,05	656,00	21,2
35-01-050-08	Комплект оборудования для приготовления рассыпных кормосмесей, тип КОРК-15	8 302,85	7 349,07	650,13	71,53	303,65	597,00	21,45
35-01-050-09	Оборудование для гранулирования комбикормов, тип ОКГ-3	2 166,32	1 575,68	454,64	59,51	136,00	128,00	4,65
35-01-050-10	Агрегат для приготовления хлопьев из зерна, тип ПЗ-3	1 438,26	991,42	404,57	38,77	42,27	81,80	3,85
35-01-050-11	Комплект оборудования кормоцеха для обработки пищевых отходов, тип КПО-150	28 512,51	17 174,04	9 807,92	1 051,61	1 530,55	1 417,00	62,97
35-01-050-12	Оборудование цеха комбикормов, тип ОЦК-4-1	20 588,72	16 840,08	2 879,96	181,54	868,68	1 368,00	15,8
35-01-050-13	Агрегат картофелезапарочный, тип АЗК-3	1 781,74	1 266,84	434,65	47,50	80,25	95,90	3

Таблица 35-01-051. Измельчители кормов

Измеритель: **1 шт.**

35-01-051-01	Измельчитель кормов универсальный, тип "Волгарь-5"	556,75	313,95	147,06	17,74	95,74	27,30	1,1
35-01-051-02	Измельчитель-камнеуловитель тип ИКМ-5	420,38	276,00	112,69	14,20	31,69	24,00	0,95
35-01-051-03	Дробилка кормов, тип КДУ-2.0-1	689,20	411,81	167,18	19,66	110,21	37,10	1,29
35-01-051-04	Дробилка зерна, тип: ДБ-5-1	546,46	290,82	145,78	17,47	109,86	26,20	1,14
35-01-051-05	Дробилка зерна, тип: Ф-1М	455,48	241,98	108,19	10,92	105,31	21,80	0,7
35-01-051-06	Измельчитель кормов повышенной влажности, тип ИРТ-165	3 791,59	626,75	3 036,71	387,22	128,13	54,50	4

Таблица 35-01-052. Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки

Измеритель: **1 компл.**

35-01-052-01	Агрегат для приготовления витаминной муки, тип: АВМ-0,4	3 692,39	1 794,00	1 147,97	139,78	750,42	156,00	9,9
35-01-052-02	Агрегат для приготовления витаминной муки, тип: АВМ-1,5	17 826,96	11 971,50	3 881,11	410,59	1 974,35	1 041,00	38,8

Номера расценок	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-052-03	Агрегат для приготовления витаминной муки, тип: АВМ-0,65Р	5 952,33	3 450,00	1 979,13	232,05	523,20	300,00	15,24
35-01-052-04	Агрегат для приготовления витаминной муки, тип: АВМ-3	42 685,03	15 743,50	25 206,03	4 103,75	1 735,50	1 369,00	66
35-01-052-05	Установка для гранулирования травяной муки, тип: ОГМ-0,8А	2 617,22	1 702,00	602,99	53,51	312,23	148,00	3,4
35-01-052-06	Установка для гранулирования травяной муки, тип: ОГМ-1,5	5 850,02	4 128,50	1 289,99	86,27	431,53	359,00	5,4
35-01-052-07	Агрегат для приготовления травяной муки, тип М804/0-1,5	20 862,67	13 915,00	6 132,47	612,89	815,20	1 210,00	40
35-01-052-08	Оборудование для прессования кормов, тип: ОПК-2	13 554,09	3 183,60	9 927,44	1 183,58	443,05	280,00	11,3
35-01-052-09	Оборудование для прессования кормов, тип: ОПК-3	9 260,51	6 060,21	2 556,71	267,81	643,59	533,00	17,35

Таблица 35-01-053. Смесители

Измеритель: **1 шт.**

35-01-053-01	Смеситель-запарник кормов, тип: С-2	1 232,42	842,52	363,78	44,50	26,12	74,10	3
35-01-053-02	Смеситель-запарник кормов, тип: С-12	1 854,05	1 159,74	661,33	83,26	32,98	102,00	6,1
35-01-053-03	Агрегат для приготовления кормовых смесей, тип АПС-6	1 820,03	1 167,92	612,85	77,26	39,26	104,00	5,4
35-01-053-04	Котел-парообразователь, тип КВ-300М	1 433,99	1 102,85	279,81	22,11	51,33	93,70	1,53
35-01-053-05	Парообразователь, тип Д721А	789,20	513,17	233,18	28,39	42,85	43,60	1,87
35-01-053-06	Оборудование с пультом управления, тип ПНГ-2	663,41	526,12	93,99	5,19	43,30	44,70	0,2
35-01-053-07	Установка для смешивания мелассы с карбамидом, тип СМ-1,7	1 214,44	852,15	229,84	28,66	132,45	74,10	1,88

Измеритель: **1 компл.**

35-01-053-08	Оборудование для накопления кормов, тип: ОНК-1,5	3 874,11	1 987,71	1 156,19	131,04	730,21	177,00	8,6
35-01-053-09	Оборудование для накопления кормов, тип: ОНК-3	5 221,37	2 493,06	2 175,05	255,80	553,26	222,00	17,1

Таблица 35-01-054. Транспортеры, питатели, элеваторы

Измеритель: **1 шт.**

35-01-054-01	Транспортер скребковый, тип ТС-40М	408,08	282,48	69,53	8,46	56,07	24,00	0,44
35-01-054-02	Транспортер для корнеплодов, тип: ТК-3	393,86	269,52	65,51	7,92	58,83	24,00	0,49
35-01-054-03	Транспортер для корнеплодов, тип: ТК-5	891,71	667,36	147,05	13,92	77,30	56,70	0,94

Номера расценок	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-054-04	Питатель концентрированных кормов, тип ПК-6	485,88	380,63	81,57	9,01	23,68	32,70	0,62
35-01-054-05	Питатель-дозатор кормов, тип КПГ-10.46.15.000	3 465,46	2 246,52	994,86	101,28	224,08	193,00	6,621

РАЗДЕЛ 04. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ

Таблица 35-01-070. Комплекты оборудования для напольного содержания птиц

Измеритель: **1 компл.**

35-01-070-01	Комплект оборудования для выращивания 10 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 80 м, тип ЦБК-10В	11 280,21	9 084,63	1 285,89	104,29	909,69	799,00	6,3
	Измеритель: **1 м**							
35-01-070-02	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-10В добавлять или исключать на каждый 1 м	106,35	102,33	4,02	0,55	-	9,00	
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-070-03	Комплект оборудования для выращивания 20 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 89 м, тип ЦБК-20В	19 527,01	16 406,91	1 806,71	116,02	1 313,39	1 443,00	7,87
	Измеритель: **1 м**							
35-01-070-04	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-208 добавлять или исключать на каждый 1 м	165,21	159,18	6,03	0,82	-	14,00	
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-070-05	Комплект оборудования для содержания кур-несушек, тип: КМК-4 (в зданиях 12х84 м)	13 560,42	10 369,44	2 016,02	190,55	1 174,96	912,00	13,07
35-01-070-06	Комплект оборудования для содержания кур-несушек, тип: КМК-7 (в зданиях 18х96 м)	20 738,80	16 270,47	3 128,07	297,57	1 340,26	1 431,00	21,6
35-01-070-07	Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка кур, тип: КРМ-11 (в зданиях 18х96 м)	11 371,23	8 800,38	1 364,24	89,27	1 206,61	774,00	6,1
35-01-070-08	Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка кур, тип: КРМ-18,5	15 035,60	11 722,47	2 503,97	136,77	809,16	1 031,00	8,99
35-01-070-09	Комплект оборудования для содержания маточного стада индеек, тип ИВС-1.8а, рабочая длина 90 м	12 727,21	9 914,64	2 500,30	318,32	312,27	872,00	19,8
	Измеритель: **1 м**							
35-01-070-10	При изменении рабочей длины оборудования типа ИВС-1.8А добавлять или исключать на каждый 1 м	151,07	99,15	42,35	3,28	9,57	8,72	

Номера расценок	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-070-11	Комплект оборудования для выращивания индюшат на 4500 голов, тип ИМС-4,5в, рабочая длина 90 м	9 378,79	8 175,03	887,23	92,27	316,53	719,00	5
	Измеритель: **1 м**							
35-01-070-12	При изменении рабочей длины оборудования типа ИМС-4,5В добавлять или исключать на каждый 1 м	80,81	56,85	9,29	0,82	14,67	5,00	
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-070-13	Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка индеск, тип ИРС-2.3В, рабочая длина 90 м	7 637,65	6 799,26	641,60	62,52	196,79	598,00	4
	Измеритель: **1 м**							
35-01-070-14	При изменении рабочей длины оборудования типа ИРС-2.3В добавлять или исключать на каждый 1 м	134,10	86,75	42,37	0,55	4,98	7,63	
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-070-15	Комплект оборудования, для: выращивания ремонтного молодняка уток, тип КРУ-3.5	8 090,95	5 901,03	1 605,63	125,03	584,29	519,00	8,29
35-01-070-16	Комплект оборудования, для: содержания маточного стада уток, тип КНУ-3	10 080,35	7 731,60	1 774,75	151,79	574,00	680,00	10,1
35-01-070-17	Комплект оборудования, для: выращивания утят на мясо, тип КМУ-10	10 147,57	7 890,78	1 713,33	125,03	543,46	694,00	8,3
35-01-070-18	Комплект оборудования, для: выращивания 30 тыс. цыплят (бройлеров) в зданиях 18х96 м, тип ЦБК-30	23 864,32	20 772,99	2 531,67	172,54	559,66	1 827,00	11,7
Таблица 35-01-071. Узлы оборудования для напольного содержания птиц								
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-071-01	Автопоилка чашечная, тип П-4А	57,31	12,65	34,15	4,64	10,51	1,10	0,01
35-01-071-02	Брудер пожаробезопасный электрический, тип БП-1А	199,25	159,47	39,67	5,19	0,11	14,20	0,475
35-01-071-03	Транспортер универсальный и унифицированный, длина 16,65 м, тип ТУУ-2	936,65	852,15	76,25	7,10	8,25	74,10	0,425
	Измеритель: **1 м**							
35-01-071-04	При изменении длины транспортера типа ТТУ-2 добавлять или исключать на каждый 1 м	60,57	53,94	6,61	0,55	0,02	4,69	

Номера расценок	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-072. Батареи клеточные								
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-072-01	Комплект оборудования для выращивания молодняка кур от 1 до 140 дней в одноярусных клеточных батареях, тип БГО-140-6	46 317,23	39 686,82	5 369,35	321,32	1 261,06	3 534,00	22,75
	Измеритель: **1 батарея**							
35-01-072-02	Батарея каскадная 3-ступенчатая, тип БКМ-3, длина 87,5 м	13 656,91	10 724,65	2 707,53	119,03	224,73	955,00	7,73
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-072-03	Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях: тип ОБН-1 (на 4 батареи), рабочая длина 85,4 м	38 060,86	35 945,58	1 928,45	262,08	186,83	3 054,00	18,9
	Измеритель: **1 секция**							
35-01-072-04	При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 4 батареи) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию	1 041,83	977,50	60,27	8,19	4,06	85,00	0,52
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-072-05	Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях: тип ОБН-1 (на 6 батарей), рабочая длина 85,4 м	53 656,43	50 759,60	2 631,53	357,63	265,30	4 520,00	25,8
	Измеритель: **1 секция**							
35-01-072-06	При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 6 батарей) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию	1 514,18	1 426,21	80,35	10,92	7,62	127,00	0,74
	Измеритель: **1 батарея**							
35-01-072-07	Батарея клеточная, трехступенчатая каскадная для содержания кур-несушек тип БКН-3, рабочая длина 92,9 м	15 070,51	11 810,50	2 625,48	128,04	634,53	1 027,00	8,4

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Измеритель: **1 секция**							
35-01-072-08	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию	165,58	94,07	63,97	5,19	7,54	8,18	0,16
	Измеритель: **1 батарея**							
35-01-072-09	Батарея клеточная двухъярусная для выращивания молодняка кур-несушек, тип 2Б-3, рабочая длина 62,3 м	8 643,71	6 693,08	1 796,34	110,02	154,29	596,00	7,3
	Измеритель: **1 секция**							
35-01-072-10	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,04 м добавлять или исключать на каждую секцию	134,80	79,62	53,02	5,19	2,16	7,09	0,12
	Измеритель: **1 батарея**							
35-01-072-11	Батарея клеточная механизированная для беспересадочного выращивания молодняка кур, тип КБУ-3, рабочая длина 38,6 м	5 989,28	4 245,36	1 090,91	77,26	653,01	392,00	5,07
	Измеритель: **1 секция**							
35-01-072-12	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию	151,40	76,78	49,35	3,55	25,27	7,09	0,24
	Измеритель: **1 батарея**							
35-01-072-13	Батарея клеточная механизированная двухъярусная длина 81,2 м, тип КБР-2	6 954,77	5 339,19	1 459,53	119,03	156,05	493,00	7,898
Таблица 35-01-073. Вспомогательное оборудование клеточных батарей								
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-073-01	Бункер-хранилище, тип БСК-10	2 303,95	614,06	1 656,23	199,03	33,66	56,70	0,75
35-01-073-02	Бункер для хранения кормов, тип БСК-25	4 144,84	1 132,20	2 976,92	357,82	35,72	102,00	1,25
35-01-073-03	Бункер вентилируемый, тип БВ-25	2 695,33	624,39	1 984,65	237,21	86,29	55,60	2,36
Таблица 35-01-074. Инкубаторы								
	Измеритель: **1 шт.**							
35-01-074-01	Инкубатор: "Универсал-55"	4 489,83	3 589,85	813,10	44,50	86,88	305,00	3,8
35-01-074-02	Инкубатор: тип ЦКП-90 "Кавказ"	8 505,18	6 739,80	1 736,38	122,03	29,00	564,00	10,5
Таблица 35-01-075. Разное оборудование								
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-075-01	Линия для обработки яиц, тип ЛОЯ-7.2	1 448,36	1 156,69	183,22	19,93	108,45	103,00	1,4

Номера расценок	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-075-02	Комплект вентиляционного оборудования, тип ""Климат-2""	2 656,70	2 010,17	631,92	68,52	14,61	179,00	4,43
	Измеритель: **1 шт.**							
35-01-075-03	Машина яйцесортировочная, тип ЯС-1	601,50	184,00	401,82	77,04	15,68	16,00	0,16
35-01-075-04	Стол-овоскоп, тип СМУ-4	374,92	71,31	287,97	55,21	15,64	6,50	0,098
	РАЗДЕЛ 05. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ							
	Таблица 35-01-090. Оборудование для стрижки овец							
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-090-01	Комплект технологического оборудования стригального пункта, тип: КТО-24	2 297,75	1 644,50	403,15	39,58	250,10	143,00	2,6
35-01-090-02	Комплект технологического оборудования стригального пункта, тип: КТО-48	3 324,47	2 127,50	871,03	95,28	325,94	185,00	5,63
	Измеритель: **1 шт.**							
35-01-090-03	Агрегат: электростригальный, тип ЭСА-12-Г	227,57	180,08	43,92	5,46	3,57	15,30	0,24
35-01-090-04	Агрегат: для стрижки овец, тип АСТ-36	1 108,92	872,16	194,65	21,84	42,11	74,10	0,99
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-090-05	Цех выносной стригальный, тип ВСЦ-24/200	6 924,37	4 507,91	2 214,25	229,05	202,21	383,00	15
	Таблица 35-01-091. Групповые поилки для овец							
	Измеритель: **1 шт.**							
35-01-091-01	Автопоилка, тип: АО-3	132,75	113,42	19,33	2,82	-	10,10	1,4
35-01-091-02	Автопоилка, тип: ГАО-4А	11,82	10,74	-	-	1,08	1,03	0,007
	Таблица 35-01-092. Оборудование для мойки овец							
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-092-01	Установка для купания овец, тип КУП-1	1 772,54	1 447,71	245,35	32,76	79,48	123,00	2,34
	Измеритель: **1 шт.**							
35-01-092-02	Ванна осевая купочная, тип ОКВ	5 347,26	4 472,60	708,77	84,63	165,89	380,00	6,1
	РАЗДЕЛ 06. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ							
	Таблица 35-01-100. Оборудование водоподъемное							
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-100-01	Установка водоподъемная автоматическая, тип ВУ-10-30	453,37	384,88	66,93	9,01	1,56	32,70	0,58
	Измеритель: **1 шт.**							
35-01-100-02	Водоподъемник дифрагменный пастбищный, тип ВДП-50	503,94	397,83	90,56	12,28	15,55	33,80	0,87
35-01-100-03	Башня водонапорная стальная, тип БР-15У	1 827,07	625,07	1 114,27	132,03	87,73	53,70	3,16
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-100-04	Установка для водоснабжения с гидроаккумулятором, тип ВУ-6.3-85	1 255,58	368,00	656,31	125,83	231,27	32,00	0,72

Номера расценок	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

РАЗДЕЛ 07. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ

Таблица 35-01-105. Батареи клеточные

Измеритель: **1 компл.**

35-01-105-01	Оборудование кролеферм, рабочая длина 86,3 м, тип ОКФ-1	25 768,57	22 367,50	3 109,97	366,25	291,10	1 945,00	11

Измеритель: **1 м**

35-01-105-02	При изменении рабочей длины оборудования добавлять или исключать на каждый 1 м	522,86	197,80	14,06	1,91	311,00	17,20	

ОТДЕЛ 02. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

РАЗДЕЛ 01. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Таблица 35-02-001. Машины дождевальные фронтального действия "Волжанка" (широкозахватные колесные дождевальные трубопроводы)

Измеритель: **1 компл.**

35-02-001-01	Машина дождевальная "Волжанка", ширина захвата 792 м, количество секций - 60	5 548,77	2 035,50	1 985,17	313,58	1 528,10	177,00	5,56

Таблица 35-02-002. Секции машины дождевальной "Волжанка"

Измеритель: **1 секция**

35-02-002-01	Секция машины дождевальной ""Волжанка""	57,84	30,82	22,89	3,76	4,13	2,68	0,08

РАЗДЕЛ 02. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ

Таблица 35-02-013. Машины дождевальные кругового действия "Фрегат" (колесные, многоопорные, самодвижущиеся)

Измеритель: **1 компл.**

35-02-013-01	Машина дождевальная "Фрегат", ширина захвата 572 м, количество тележек - 16	19 384,46	4 213,66	13 572,32	2 078,20	1 598,48	358,00	15

Таблица 35-02-014. Тележки машины дождевальной "Фрегат"

Измеритель: **1 тележка**

35-02-014-01	Тележка машины дождевальной ""Фрегат""	1 182,12	241,29	920,95	138,23	19,88	20,50	0,8

РАЗДЕЛ 03. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, КОМПЛЕКТЫ, ШЛЕЙФЫ

Таблица 35-02-025. Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА

Измеритель: **1 агрегат**

35-02-025-01	Агрегат дождевальный ДДА-100 МА, ширина захвата 120 м	4 040,93	1 156,69	2 244,92	332,91	639,32	103,00	4,24

Таблица 35-02-026. Комплекты ирригационного оборудования КИ-50 "Радуга"

Измеритель: **1 компл.**

35-02-026-01	Комплект оборудования КИ-50 "Радуга"	3 000,60	2 176,83	210,22	39,97	613,55	201,00	9,4

Таблица 35-02-027. Шлейфы дождевальные ШД-25/300

Измеритель: **1 компл.**

35-02-027-01	Шлейф дождевальный ШД-25/300	553,07	403,96	31,57	6,00	117,54	37,30	12

Таблица 35-02-028. Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У

Измеритель: **1 компл.**

35-02-028-01	Поливальщик передвижной агрегатный ППА-165 У	250,21	50,95	56,46	10,27	142,80	4,43	1,22

Номера расценок	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

РАЗДЕЛ 04. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОРУ ДОВАНИЕ

Таблица 35-02-040. Трубопроводы из труб стальных спиральношовных быстроразборных РТ-180 (РТШ-180)

Измеритель: **100 м трубопровода**

35-02-040-01	Трубопровод из труб РТ-180 (РТШ-180)	1 111,18	323,42	36,56	6,95	751,20	28,80	0,64

Таблица 35-02-041. Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса - 6 м

Измеритель: **1 агрегат**

35-02-041-01	Агрегат ветроэлектрический унифицированный АВЭУ-6-4м, диаметр колеса - 6 м	5 993,98	1 334,00	2 194,99	304,94	2 464,99	116,00	1,3

Приложение 1

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.
1	2	3	4	5
маш-010402	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 (40) кВт (л.с.) при работе на водохозяйственном строительстве	маш/ч	53,25	15,12
маш-021102	Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на монтаже технологического оборудования	маш/ч	132,32	15,80
маш-021141	Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства	маш/ч	113,73	15,80
маш-030101	Автопогрузчики 5 т	маш/ч	66,97	12,84
маш-030401	Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кН (т)	маш/ч	1,39	-
маш-030402	Лебедки электрические до 12,26 (1,25) кН (т)	маш/ч	2,09	-
маш-030403	Лебедки электрические до 19,62 (2) кН (т)	маш/ч	4,07	-
маш-030404	Лебедки электрические до 31,39 (3,2) кН (т)	маш/ч	5,56	-
маш-030405	Лебедки электрические до 49,05 (5,0) кН (т)	маш/ч	6,56	-
маш-040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш/ч	9,56	-
маш-081202	Станции насосные дизельные прицепные высоконапорные 30-140 л.с.	маш/ч	83,09	15,80
маш-330206	Дрели электрические	маш/ч	0,70	-
маш-400001	Автомобили бортовые до 5 т	маш/ч	68,56	11,50

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0020	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм	т	6 900,00
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	4 820,00
101-0387	Белила цинковые густотертые МА-011-2Н	т	18 300,00
101-0388	Сурик железный МА-0115	т	12 400,00
101-0389	Краски масляные земляные МА-0115 охра	т	16 100,00
101-0585	Масло дизельное моторное М-10ДМ	т	7 900,00
101-0586	Масло зимнее М-ВДМ	т	13 800,00
101-0625	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД	т	5 850,00
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	37 400,00
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	8 600,00
101-0816	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая 1.1 мм	т	9 830,00
101-0962	Смазка солидол жировой 'Ж'	т	14 600,00
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	2 070,00
101-0985	Прокат горячекатанный полосовой из углеродистой стали обыкновенного качества, толщ. 10-75 мм, шир. 100-200 мм, сталь марки СТ6СП	т	5 580,00
101-1299	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	4 290,00
101-1519	Электроды типа Э-55 4 мм	т	17 300,00

Приложение 1

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-1703	Прокладки резиновые (пластины технические прессованные)	кг	53,40
101-1707	Сталь листовая оцинкованная 1 мм	т	10 900,00
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	17 670,00
101-1755	Сталь полосовая толщиной 4-5 мм, шириной 50-200 мм спокойная марки СТ3СП	т	5 895,00
101-1760	Спирт бутиловый синтетический	т	21 840,00
102-0062	Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт IV	м3	1 380,00
102-0122	Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт IV	м3	920,00
103-0171	Трубы электросварные прямошовные 152х4.5 мм	м	159,00
113-0367	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, марка А	кг	149,00
113-9401	Эмаль антикислотная № 1	кг	35,60
201-9180	Подкладки металлические	кг	3,11
411-0001	Вода	м3	2,16
411-0021	Пар	кг	0,06
411-0041	Электроэнергия	квт/ч	0,35
544-0089	Ленты изоляционные липкие на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ , шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм включительно	кг	102,00

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть 1
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ 3
РАЗДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 3
Таблица 35-01-001. Доильные установки 3
Таблица 35-01-002. Транспортеры и погрузчики 4
Таблица 35-01-003. Навозоуборочное оборудование 5
Таблица 35-01-004. Танки-охладители молока 6
Таблица 35-01-005. Разное оборудование 6
РАЗДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ 7
Таблица 35-01-024. Раздатчики кормов 7
Таблица 35-01-025. Навозоуборочное оборудование 8
Таблица 35-01-026. Кормушки 9
Таблица 35-01-027. Автопоилки 9
Таблица 35-01-028. Станки 9
Таблица 35-01-029. Разное оборудование 9
РАЗДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ 9
Таблица 35-01-050. Оборудование для приготовления кормов 9
Таблица 35-01-051. Измельчители кормов 10
Таблица 35-01-052. Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки 10
Таблица 35-01-053. Смесители 11
Таблица 35-01-054. Транспортеры, питатели, элеваторы 11
РАЗДЕЛ 04. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ 12
Таблица 35-01-070. Комплекты оборудования для напольного содержания птиц 12
Таблица 35-01-071. Узлы оборудования для напольного содержания птиц 13
Таблица 35-01-072. Батареи клеточные 14
Таблица 35-01-073. Вспомогательное оборудование клеточных батарей 15
Таблица 35-01-074. Инкубаторы 15
Таблица 35-01-075. Разное оборудование 15
РАЗДЕЛ 05. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ 16
Таблица 35-01-090. Оборудование для стрижки овец 16
Таблица 35-01-091. Групповые поилки для овец 16
Таблица 35-01-092. Оборудование для мойки овец 16
РАЗДЕЛ 06. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ 16
Таблица 35-01-100. Оборудование водоподъемное 16
РАЗДЕЛ 07. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ 17
Таблица 35-01-105. Батареи клеточные 17
ОТДЕЛ 02. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 17
РАЗДЕЛ 01. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 17
Таблица 35-02-001. Машины дождевальные фронтального действия "Волжанка" (широкозахватные колесные дождевальные трубопроводы) 17
Таблица 35-02-002. Секции машины дождевальной "Волжанка" 17
РАЗДЕЛ 02. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ 17
Таблица 35-02-013. Машины дождевальные кругового действия "Фрегат" (колесные, многоопорные, самодвижущиеся) 17
Таблица 35-02-014. Тележки машины дождевальной "Фрегат" 17
РАЗДЕЛ 03. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, КОМПЛЕКТЫ, ШЛЕЙФЫ 17
Таблица 35-02-025. Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА 17
Таблица 35-02-026. Комплекты ирригационного оборудования КИ-50 "Радуга " 17
Таблица 35-02-027. Шлейфы дождевальные ШД-25/300 17
Таблица 35-02-028. Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У 17
РАЗДЕЛ 04. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 18
Таблица 35-02-040. Трубопроводы из труб стальных спиральношовных быстроразборных РТ-180 (РТШ-180) 18
Таблица 35-02-041. Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса - 6 м 18
Приложение 1 19

gost.e-ecolog.ru

Изготовлено в типографии
«Атмосфера»
Тираж 100 экз.