СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРм-2001 СПб

СБОРНИК № 31

Оборудование предприятий кинематографии

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

gost.e-ecolog.ru

г. Санкт-Петербург

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРм-2001 СПб

СБОРНИК № 31

Оборудование предприятий кинематографии

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования ТЕРм-2001-31 СПб Оборудование предприятий кинематографии.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРм-2001 СПб) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при выполнении работ по монтажу оборудования предприятий кинематографии.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли распоряжениями № 07-Р от 03.03.2004.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на монтаж оборудования ТЕРм-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на монтаж оборудования ТЕРм-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник № 31
Оборудование предприятий кинематографии

ТЕРм-2001-31 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие расценки для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения затрат в сметной стоимости выполнения работ по монтажу оборудования предприятий кинематографии и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные монтажные работы.

2. ТЕРм отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид монтажных работ и в этой связи могут применяться для определения сметной стоимости всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

3. ТЕРм содержат расценки на работы по монтажу оборудования предприятий кинематографии при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий кинематографии, зданий и сооружений.

4. Настоящими расценками учтено выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций по монтажу оборудования, включая затраты на:

а) перемещение оборудования:

- горизонтальное от приобъектного склада до места установки;
- вертикальное до проектных отметок;

б) монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования, присоединение к подводящим сетям и заземление;

в) индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

5. В расценках не учтены следующие материалы:

а) материал для обрамления экрана;

б) полотно экрана;

в) трубы водопроводные для изготовления рамы экрана;

г) шлангтрубки резиновые;

д) шнур для экрана.

Номера расценок	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ КИНОПРЕДПРИЯТИЙ
РАЗДЕЛ 01. КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 31-01-001. Устройства распределительные

Измеритель: **1 шт.**

31-01-001-01	Устройство распределительное, тип: РУК 2-1	206,48	192,06	-	-	14,42	16,50	0,059
31-01-001-02	Устройство распределительное, тип: РУК 5-3	233,03	215,34	-	-	17,69	18,50	0,066
31-01-001-03	Устройство распределительное, тип: РУК 10-7	331,08	300,31	-	-	30,77	25,80	0,138

Измеритель: **1 компл.**

31-01-001-04	Щит распределительный, тип: 7К-48	306,93	275,87	0,29	-	30,77	23,70	0,3
31-01-001-05	Щит распределительный, тип: 7К-52	149,22	131,53	-	-	17,69	11,30	0,06

Таблица 31-01-002. Устройства электропитающие

Измеритель: **1 шт.**

31-01-002-01	Устройство электропитающее, тип 12ЭПУ-1	66,92	60,53	-	-	6,39	5,20	0,004
31-01-002-02	Шкаф питания и контроля, тип 40К75	157,27	144,34	-	-	12,93	12,40	0,014
31-01-002-03	Стойка питания, тип 15М93; шкаф питания, тип 15М89	119,31	83,81	-	-	35,50	7,20	0,09

Таблица 31-01-003. Выпрямители

Измеритель: **1 шт.**

31-01-003-01	Устройство выпрямительное, тип: 53 ВУК-50	95,41	82,80	-	-	12,61	7,20	0,11
31-01-003-02	Устройство выпрямительное, тип: 50 ВУК-120-1	191,10	178,25	0,24	-	12,61	15,50	0,28
31-01-003-03	Устройство выпрямительное, тип: ВКТ-2	230,44	212,75	-	-	17,69	18,50	0,13
31-01-003-04	Устройство выпрямительное, тип: ВКТ-3, ВКТ-5, ВКТ-10	290,41	272,55	0,17	-	17,69	23,70	0,35

Таблица 31-01-004. Преобразователи частоты

Измеритель: **1 шт.**

31-01-004-01	Преобразователь частоты, тип: 40В-5, 40В-7	311,82	275,87	0,29	-	35,66	23,70	0,33

Измеритель: **1 компл.**

31-01-004-02	Преобразователь частоты, тип: КВУ-16	149,92	109,46	-	-	40,46	9,30	0,009

Таблица 31-01-005. Заслонки противопожарные

Измеритель: **1 компл.**

31-01-005-01	Комплект заслонок противопожарных: тип ЗПКУ-1	39,07	39,07	-	-	-	4,10	0,009
31-01-005-02	Комплект заслонок противопожарных: автоматических массой до 0,06 т	62,05	59,80	-	-	2,25	5,20	

Таблица 31-01-006. Устройства коммутации

Измеритель: **1 шт.**

31-01-006-01	Панель коммутации, тип: Ю.43.56.483 (15х12)	513,30	400,18	-	-	113,12	34,00	0,01
31-01-006-02	Панель коммутации, тип: Ю.45.15.832 (9х12)	336,09	267,18	-	-	68,91	22,70	0,008
31-01-006-03	Стойка комм утации, тип: 5ОК-19	431,29	351,92	-	-	79,37	29,90	0,09

Номера расценок	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 31-01-007. Табло сигнальные								
	Измеритель: **1 шт.**							
31-01-007-01	Табло сигнальное, тип: 11К33-3; 11К33-4; 11К33-5; 11К33-7; 11К33-8	35,12	28,48	-	-	6,64	2,10	0,002
Таблица 31-01-008. Пульты управления								
	Измеритель: **1 компл.**							
31-01-008-01	Пульт: программного управления, тип 30К-18	701,86	574,49	-	-	127,37	47,40	0,1
31-01-008-02	Пульт: управления, тип 80К-49	1 244,59	1 010,81	-	-	233,78	83,40	0,11
	Измеритель: **1 шт.**							
31-01-008-03	Пульт: оперативного управления, тип 90К-49; дистанционного управления, тип 55ПДУ	202,97	169,49	-	-	33,48	14,40	0,045
Таблица 31-01-009. Пульты микшерские								
	Измеритель: **1 шт.**							
31-01-009-01	Пульт микшерский, тип: 100К-33; 100К-35	581,46	473,15	0,21	-	108,10	40,20	0,18
Таблица 31-01-010. Пульты перезаписи								
	Измеритель: **1 шт.**							
31-01-010-01	Пульт: звукооператора универсальный, тип 70К-31	516,18	436,67	0,26	-	79,25	37,10	0,2
31-01-010-02	Пульт: перезаписи монофонических фонограмм, тип 70К-23	838,95	717,97	0,26	-	120,72	61,00	0,2
	Измеритель: **1 компл.**							
31-01-010-03	Комплекс пульта: звукооператора универсального, тип К70К-31	1 459,18	1 787,42	0,42	-	246,45	103,00	0,48
31-01-010-04	Комплекс пульта: перезаписи, тип К70К-23	1 787,42	1 494,79	0,26	-	292,37	127,00	0,42
Таблица 31-01-011. Пульты разные								
	Измеритель: **1 шт.**							
31-01-011-01	Пульт: актера, тип 45К-12	120,42	108,25	-	-	12,17	9,30	0,04
31-01-011-02	Пульт: диктора, типы: 11К-20, 11К-23; звукооператора, тип 100К-47	185,10	167,62	-	-	17,48	14,40	0,07
Таблица 31-01-012. Кинопроекторы и киноустановки								
	Измеритель: **1 компл.**							
31-01-012-01	Кинопроектор, тип: 35КСА-11, 35КСА-12, 35КСА-14	333,30	300,31	0,21	-	32,78	25,80	0,285
31-01-012-02	Кинопроектор, тип: КП-30К	524,64	491,21	0,65	-	32,78	42,20	0,72
	Измеритель: **1 шт.**							
31-01-012-03	Кинопроектор, тип: А-164А	306,92	275,12	-	-	31,80	22,70	0,18
Таблица 31-01-013. Усилители								
	Измеритель: **1 шт.**							
31-01-013-01	Шкаф предварительных усилителей, тип: 50У-165	190,57	167,62	-	-	22,95	14,40	0,012
31-01-013-02	Шкаф предварительных усилителей, тип: 50У-51	208,68	180,42	-	-	28,26	15,50	0,012
31-01-013-03	Шкаф предварительных усилителей, тип: 50У-155	152,09	131,53	-	-	20,56	11,30	0,035
31-01-013-04	Шкаф оконечных усилителей, тип: 50У-46	306,49	251,42	0,21	-	54,86	21,60	0,19
31-01-013-05	Шкаф оконечных усилителей, тип: 50У-47, 50У-52, 50У-54	309,65	275,87	0,21	-	33,57	23,70	0,2

Номера расценок	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-01-013-06	Шкаф оконечных усилителей, тип: 50У-62, 50У-64	109,66	95,45	-	-	14,21	8,20	0,037
31-01-013-07	Шкаф: оконечного усиления и питания, тип 50У-263	168,90	145,95	-	-	22,95	12,40	0,043
31-01-013-08	Шкаф: усилителей, тип 50У-157	140,74	121,23	-	-	19,51	10,30	0,043
31-01-013-09	Шкаф: микрофонных усилителей, тип 50У-251	89,29	69,63	-	-	19,66	6,20	0,011
Таблица 31-01-014. Громкоговорители								
	Измеритель: **1 компл.**							
31-01-014-01	Комплекс громкоговорителя контрольного малогабаритного, тип К30А-162	92,63	80,86	-	-	11,77	7,20	0,05
	Измеритель: **1 шт.**							
31-01-014-02	Громкоговоритель, тип: 25А-44Т, 25А-46М, 30А-46, 35ГД-4Т	66,57	45,51	-	-	21,06	4,10	0,02
31-01-014-03	Громкоговоритель, тип: 25А-96	101,31	81,86	-	-	19,45	7,20	0,05
31-01-014-04	Громкоговоритель, тип: 30А-62-1	322,76	280,84	-	-	41,92	24,70	0,52
31-01-014-05	Громкоговоритель, тип: 30А-66-1	186,60	176,24	-	-	10,36	15,50	0,34
31-01-014-06	Громкоговоритель, тип: 30А-130, 30А-138	120,57	104,44	0,49	-	15,64	9,30	0,135
31-01-014-07	Громкоговоритель, тип: 30А-118, 30А-140, 30А-172	68,76	58,40	0,33	-	10,03	5,20	0,044
Таблица 31-01-015. Аппаратура воспроизведения магнитных фонограмм								
	Измеритель: **1 компл.**							
31-01-015-01	Аппарат воспроизведения магнитных фонограмм, тип: 12Д-28, 12Д-36	387,48	290,72	0,19	-	96,57	24,70	0,2
31-01-015-02	Аппарат воспроизведения магнитных фонограмм, тип: 12Д-34	828,26	702,67	0,22	-	125,37	59,70	0,23
31-01-015-03	Аппарат воспроизведения магнитных фонограмм, тип: 12Д-32	714,47	606,16	0,22	-	108,09	51,50	0,23
Таблица 31-01-016. Аппаратура магнитной записи звука								
	Измеритель: **1 компл.**							
31-01-016-01	Магнитофон для записи многодорожечных фонограмм, тип: 25Д-36	662,50	581,44	0,22	-	80,84	49,40	0,24
31-01-016-02	Магнитофон для записи многодорожечных фонограмм, тип: 25Д-34	536,93	473,15	0,22	-	63,56	40,20	0,23
31-01-016-03	Магнитофон, тип 25Д-32	319,58	287,51	0,19	-	31,88	24,70	0,2
Таблица 31-01-017. Аппаратура звуковоспроизводящая кинотеатральная								
	Измеритель: **1 компл.**							
31-01-017-01	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры типа "Звук": Т2х25	717,90	616,92	-	-	100,98	53,00	0,2
31-01-017-02	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры типа "Звук": Т2х25-2, Т2х50, Т2х50-2	1 074,40	897,00	-	-	177,40	78,00	0,4
31-01-017-03	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры типа "Звук": Т2х100С	1 974,71	1 769,28	-	-	205,43	152,00	0,497
31-01-017-04	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры типа "Звук": 6х50-1	3 269,41	2 956,56	1,93	-	310,92	254,00	2,385

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-01-017-05	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры типа "Звук": 6х50-2, Т2х50К1, Т2х50К2	2 874,10	2 502,60	1,93	-	369,57	215,00	2,375
31-01-017-06	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры типа "Звук": 6х100-1	4 842,05	4 354,90	3,06	-	484,09	370,00	3,799
Таблица 31-01-018. Аппаратура копирования фонограмм								
	Измеритель: **1 компл.**							
31-01-018-01	Комплекс копирования магнитных фонограмм, тип: КМП-10	843,44	753,28	0,39	-	89,77	64,00	0,545
31-01-018-02	Комплекс копирования магнитных фонограмм, тип: КМП-17	2 395,08	2 083,29	0,65	-	311,14	177,00	1,05
31-01-018-03	Комплекс тиражирования магнитных фонограмм, тип КМП-19	3 885,83	3 436,84	2,40	-	446,59	292,00	2,16
Таблица 31-01-019. Оборудование для комбинирования съемок								
	Измеритель: **1 шт.**							
31-01-019-01	Мультстанок, тип А542А	632,86	622,74	2,24	-	7,88	53,50	1,8
Таблица 31-01-020. Столы монтажные и проверочные								
	Измеритель: **1 шт.**							
31-01-020-01	Стол: фильмопроверочный, тип РСФ-8	133,64	131,53	-	-	2,11	11,30	0,09
31-01-020-02	Стол: фильморемонтный, типы: 35СФ-21, 16СФ-21	192,05	189,75	0,19	-	2,11	16,50	0,15
Таблица 31-01-021. Вспомогательное оборудование								
	Измеритель: **1 шт.**							
31-01-021-01	Устройство автоматического кинопоказа, тип АКП-6М	545,30	484,92	-	-	60,38	41,20	0,028
31-01-021-02	Регулятор громкости, тип 60К-45	58,37	48,26	-	-	10,11	4,10	0,002
31-01-021-03	Фильмостат, тип ФС-35К	72,17	72,17	-	-	-	6,20	0,12
31-01-021-04	Коммутатор выходной, тип 35К-2М	295,88	205,98	-	-	89,90	17,50	0,038
31-01-021-05	Метромер, типы: 16ММ-4, 35ММ-4	43,85	36,49	-	-	7,36	3,10	0,002
	Измеритель: **1 компл.**							
31-01-021-06	Устройство размагничивающее, тип 20У-4	82,34	72,17	-	-	10,17	6,20	0,1
31-01-021-07	Устройство предупреждения по звуку, тип 8Э-89	133,22	121,23	-	-	11,99	10,30	0,06
31-01-021-08	Комплект связи, тип ПГУ-2-2	143,77	133,00	-	-	10,77	11,30	0,013
31-01-021-09	Указатель уровня подэкранный, тип 20Д-39	88,09	80,86	-	-	7,23	7,20	0,01
	Измеритель: **1 шт.**							
31-01-021-10	Электроперематыватель, типы: А-342а, А-344Б	133,38	119,89	-	-	13,49	10,30	0,021
31-01-021-11	Блок согласующих трансформаторов, тип 37БС-1	112,26	94,30	-	-	17,96	8,20	0,007
31-01-021-12	Приставка кинопроекционная, унифицированная 16 мм, тип А221В	91,08	83,81	-	-	7,27	7,20	0,018
31-01-021-13	Фильмостат, тип ФС-35	61,20	61,20	-	-	-	5,20	0,042
31-01-021-14	Полуавтомат склеечный, тип 35СА	75,97	71,30	-	-	4,67	6,20	0,12
31-01-021-15	Машинка паспортная, тип ПМД-3	47,15	47,15	-	-	-	4,10	0,02
31-01-021-16	Установка водяного охлаждения, тип В-10	249,06	225,40	0,38	-	23,28	19,60	0,39
31-01-021-17	Стойка электронно-лучевого индикатора, тип 50У-175	402,12	338,98	-	-	63,14	28,80	0,06
31-01-021-18	Стойка контроля, тип 50У-243	353,56	303,67	-	-	49,89	25,80	0,085

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-01-021-19	Коробка переходная, тип 6К179; коробка включения микрофонов, типы 6К205, 6К205М, 6К208	38,80	35,65	-	-	3,15	3,10	0,01
Таблица 31-01-022. Экраны кинопроекционные								
	Измеритель: **1 м2**							
31-01-022-01	Изготовление и монтаж рамы экрана	11,85	11,85	-	-	-	1,03	
31-01-022-02	Натяжка экрана	11,43	11,43	-	-	-	1,03	
31-01-022-03	Обрамление экрана	11,85	11,85	-	-	-	1,03	
	Измеритель: **1 шт.**							
31-01-022-04	Экран бело-матовый перфорированный, убирающийся, тип ЭМБ-ПУ	128,48	128,48	-	-	-	11,30	0,12
Таблица 31-01-023. Кашетирование экрана								
	Измеритель: **1 компл.**							
31-01-023-01	Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1 с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги, м: 10	655,50	652,05	-	-	3,45	56,70	0,12
31-01-023-02	Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1 с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги, м: 15	762,45	759,00	-	-	3,45	66,00	0,13
31-01-023-03	Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1 с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги, м: 20	877,45	874,00	-	-	3,45	76,00	0,14
	Измеритель: **5 м**							
31-01-023-04	При длине монорельсовой дороги более 20 м добавлять к норме 31-01-023-03 за каждые дополнительные 5 м	129,95	129,95	-	-	-	11,30	0,01
	Измеритель: **1 компл.**							
31-01-023-05	Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1 с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги, м: механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1К с электролебедкой и монорельсовой дорогой длиной 20 м	2 587,53	2 584,08	-	-	3,45	222,00	0,24
31-01-023-06	Устройство для зашторивания, полуавтоматическое, тип УЗП-1	371,37	353,10	-	-	18,27	30,00	0,05
РАЗДЕЛ 02. КИНОКОПИРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
Таблица 31-01-040. Проявочные и реставрационные машины								
	Измеритель: **1 компл.**							
31-01-040-01	Комплекс машины проявочной, тип: К47П-7	7 525,41	7 438,64	68,46	-	18,31	632,00	2,6
31-01-040-02	Комплекс машины проявочной, тип: К47П-5	5 525,83	5 449,51	59,50	-	16,82	463,00	2
31-01-040-03	Комплекс машины проявочной, тип: К43П-1	2 313,58	2 295,15	6,06	-	12,37	195,00	0,7
31-01-040-04	Машина реставрационная, тип: РМ2	6 265,25	6 214,56	34,47	-	16,22	528,00	2,5
31-01-040-05	Машина реставрационная, тип: РМ3, РМ5	682,10	667,36	2,42	-	12,32	56,70	0,25

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика оборудования или видов монтажных работ / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 31-01-041. Электролитическое оборудование								
	Измеритель: **1 компл.**							
31-01-041-01	Ванна электролитическая пятисекционная	580,45	561,68	3,22	-	15,55	49,40	1,6
Таблица 31-01-042. Машины фильмоочистительные								
	Измеритель: **1 компл.**							
31-01-042-01	Машина фильмоочистительная, ультразвуковая, тип УФМ-1	542,48	533,60	1,00	-	7,88	46,40	0,6
Таблица 31-01-043. Оборудование вспомогательное								
	Измеритель: **1 шт.**							
31-01-043-01	Машина резательная, тип РУП-1	45,72	45,51	0,21	-	-	4,10	0,09
31-01-043-02	Насос винипластовый, тип: 25П-24; 25П-13	87,25	81,86	-	-	5,39	7,20	0,056
31-01-043-03	Бак напорный винипластовый, тип: 8П-17	128,48	128,48	-	-	-	11,30	0,03
31-01-043-04	Бак напорный винипластовый, тип: 8П-7, 8П-18	171,82	165,60	-	-	6,22	14,40	0,052
31-01-043-05	Бак сливной винипластовый, тип: 8П-19, 8П-28	295,95	289,73	-	-	6,22	25,80	0,192
31-01-043-06	Бак сливной винипластовый, тип: 8П-30	342,22	335,78	0,22	-	6,22	29,90	0,194
31-01-043-07	Теплообменник, тип: 2П-29; 2П-31; 2П-33; 2П-35; 2П-77; 2П-79	58,61	58,40	0,21	-	-	5,20	0,018
31-01-043-08	Бак сливной винипластовый, тип: фильтр винипластовый, тип 1П-13	48,69	48,26	0,43	-	-	4,10	0,019
	Измеритель: **1 компл.**							
31-01-043-09	Бак сливной винипластовый, тип: устройство роторное экстрагирования серебра, тип РЭС-1	333,48	327,21	-	-	6,27	27,80	0,16
31-01-043-10	Бак сливной винипластовый, тип: машина эмульсионно-смывочная, тип ЭСМ-1	294,82	284,05	1,93	-	8,84	24,70	0,2
РАЗДЕЛ 03. КИНОСТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
Таблица 31-01-056. Телескопы								
	Измеритель: **1 компл.**							
31-01-056-01	Подвес электромеханический, тип ПЭМ	504,15	504,01	0,14	-	-	43,30	0,12
ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ								
РАЗДЕЛ 01. ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ								
Таблица 31-02-001. Приборы лабораторные								
	Измеритель: **1 шт.**							
31-02-001-01	Сенситометр цветной, тип ЦС-2м	134,64	131,53	-	-	3,11	11,30	0,15
31-02-001-02	Прибор для сушки и глянцевания фотоотпечатков автоматический, тип АПСО-5М	131,53	131,53	-	-	-	11,30	0,15

Приложение 1

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.
1	2	3	4	5
маш-030401	Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кН (т)	маш/ч	1,39	-
маш-030402	Лебедки электрические до 12,26 (1,25) кН (т)	маш/ч	2,09	-
маш-030403	Лебедки электрические до 19,62 (2) кН (т)	маш/ч	4,07	-

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0586	Масло зимнее М-ВДМ	т	13 800,00
101-0797	Проволока горячекатаная круглая (катанка) 6,3-6,5 мм в мотках	т	3 320,00
101-1315	Портландцемент М300 Д20	т	493,00
101-1665	Лак 318 электроизоляционный	кг	34,80
101-1963	Канифоль сосновая	кг	25,20
101-1964	Шпагат бумажный	кг	19,00
201-9180	Подкладки металлические	кг	3,11
522-0075	Припои марки ПОС61 оловянно-свинцовые бессурьмянистые	кг	146,00
544-0089	Ленты изоляционные липкие на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ , шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм включительно	кг	102,00

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть 1
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ КИНОПРЕДПРИЯТИЙ 2
РАЗДЕЛ 01. КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2
Таблица 31-01-001. Устройства распределительные 2
Таблица 31-01-002. Устройства электропитающие 2
Таблица 31-01-003. Выпрямители 2
Таблица 31-01-004. Преобразователи частоты 2
Таблица 31-01-005. Заслонки противопожарные 2
Таблица 31-01-006. Устройства коммутации 2
Таблица 31-01-007. Табло сигнальные 3
Таблица 31-01-008. Пульты управления 3
Таблица 31-01-009. Пульты микшерские 3
Таблица 31-01-010. Пульты перезаписи 3
Таблица 31-01-011. Пульты разные 3
Таблица 31-01-012. Кинопроекторы и киноустановки 3
Таблица 31-01-013. Усилители 3
Таблица 31-01-014. Громкоговорители 4
Таблица 31-01-015. Аппаратура воспроизведения магнитных фонограмм 4
Таблица 31-01-016. Аппаратура магнитной записи звука 4
Таблица 31-01-017. Аппаратура звуковоспроизводящая кинотеатральная 4
Таблица 31-01-018. Аппаратура копирования фонограмм 5
Таблица 31-01-019. Оборудование для комбинирования съемок 5
Таблица 31-01-020. Столы монтажные и проверочные 5
Таблица 31-01-021. Вспомогательное оборудование 5
Таблица 31-01-022. Экраны кинопроекционные 6
Таблица 31-01-023. Кашетирование экрана 6
РАЗДЕЛ 02. КИНОКОПИРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 6
Таблица 31-01-040. Проявочные и реставрационные машины 6
Таблица 31-01-041. Электролитическое оборудование 7
Таблица 31-01-042. Машины фильмоочистительные 7
Таблица 31-01-043. Оборудование вспомогательное 7
РАЗДЕЛ 03. КИНОСТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 7
Таблица 31-01-056. Телескопы 7
ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ 7
РАЗДЕЛ 01. ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 7
Таблица 31-02-001. Приборы лабораторные 7
Приложение 1 8

Изготовлено в типографии
«Атмосфера»
Тираж 100 экз.

gost.e-ecolog.ru