ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-17

Устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов

Альбом III.87(2)

Сметы

Для грузовых автомобилей

Нф 1034/08
цена 3-69

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-17

Устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов

Альбом III.87(2)

Сметы

Для грузовых автомобилей

Разработан
Воронежским филиалом "Типроавтотранс" Минавтотранса РСФСР

Утвержден
Минавтотрансом РСФСР протокол от 16.03.81г. №19 и введен в действие институтом "Типроавтотранс" приказ от 25.03.87г. №63

Директор филиала Н.И.Хамин

[illegible] В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

503-4-17
Ал.III.87(2)

СОДЕРЖАНИЕ

№№ №№ пп смет	Наименование смет	Стр.
I	2	3	4
I	Объектная смета №25	Пост проездной (ТО-2 и ТР) автопоездов ППГ1(схема I)	5
2	-"- №26	Пост проездной (ТО-2 и ТР) автопоездов ППГ1 (схема 2)	7
3	-"- №27	Пост проездной (ТО-2 и ТР) автопоездов ППГ2 (схема I)	9
4	-"- №28	Пост проездной (ТО-2 и ТР) автопоездов ППГ2(схема 2)	II
5	-"- №29	Пост проездной (ТО-2 и ТР) автопоездов ППГ2 (схема 3)	I3
6	-"- №30	Пост проездной (ТО-2 и ТР) автопоездов ППГ2(схема 4)	I5
7	-"- №3I	Пост проездной (ТО-2 и ТР) автопоездов ППГ2 (схема 5)	I7
8	-"- №32	Пост проездной (ТО-2 и ТР) автопоездов ППГ2(схема 6)	I9
9	-"- №33	Пост проездной (ТО-2 и ТР) автопоездов ППГ3(схема I)	2I
I0	-"- №34	Пост проездной (ТО-2 и ТР) автопоездов ППГ3(схема 2)	23
II	-"- №35	Пост проездной(ТО-2 и ТР) автопоездов ППГ3(схема 3)	25
I2	-"- №36	Пост проездной(ТО-2 и ТР) автопоездов) ППГ3 (схема 4)	27
I3	-"- №37	Пост проездной (ТО-2 и ТР) автопоездов ППГ3 (схема 5)	29
I4	-"- №38	Пост проездной(ТО-2 и ТР) автопоездов ППГ3(схема 6)	3I
I5	54	Строительные работы канавы К4	33
I6	55	Строительные работы тоннеля Т1	39
I7	56	Установка вентиляционных решеток	46

I	2	3	4
I8	57	Электроосвещение	49
I9	58	Технологическое оборудование	52
20	59	Строительные работы тоннеля Т-2	55
2I	60	Строительные работы тоннеля Т-3	62
22	6I	Строительные работы тоннеля Т-4	69
23	62	Строительные работы тоннеля Т-5	76
24	63	Строительные работы тоннеля Т-6	83
25	64	Строительные работы тоннеля Т-7	90
26	65	Строительные работы тоннеля Т-8	97
27	66	Электроосвещение	I04
28	67	Строительные работы тоннеля Т-9	I07
29	68	Строительные работы тоннеля Т-I0	II4
30	69	Строительные работы тоннеля Т-II	I2I
3I	70	Строительные работы тоннеля Т-I2	I28
32	7I	Строительные работы тоннеля Т-I3	I35
33	72	Строительные работы тоннеля Т-I4	I42
34	73	Строительные работы эстакады ЭТТ1	I49
35	74	Строительные работы эстакады ЭТТ2	I54
36	75	Строительные работы эстакады ЭТТ3	I59
37	76	Строительные работы эстакады ЭТТ4	I64
38	77	Строительные работы эстакады ЭШТ1	I69
39	78	Строительные работы эстакады ЭШТ2	I74
40		Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	I79

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей составлена в соответствии с СН227-82 по сметным нормам и ценам введенным в действие с I января 1984г. Сметная стоимость определена по сборникам ЕРКР-84 для Московской области в базисных ценах I-го территориального района(подрайон I) и сборнику сметных цен на местные строительные материалы.

- Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I.01.82г. с учетом транспортных,заготовительно-складских расходов,действующих наценок снабженческих и комплектующих организаций.
- Монтаж оборудования определен по сборникам расценок на монтаж оборудования.

При определении сметной стоимости приняты:

Накладные расходы на строительные работы - 16,5%.

Накладные расходы на сантехнические работы - 13,3%

Плановые накопления - 8%

Потребность в производственных ресурсах определена по СНиП ч.IУ.83г.

Пересчет смет выполнен согласно плану типового проектирования на 1987г.,тема Т.5.7 п.4 на основании задания утвержденного Минавтотрансом РСФСР.

Начальник сметного отдела Королев

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 25

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов.
Пост проездной (ТО-2 и ТР) для автопоездов ППТ (схема I)
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 5,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.III.87(2)

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтажн. работ	оборуд. приспособл. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	нормат. условн. чистой продукции	наимен. един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	54	Строительные работы качавы К-4	2,6I	-	-	-	2,6I	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	55	Строительные работы тоннеля Т-I	I,22	-	-	-	I,22	-	-	-	-
3	56	Установка вентиляционных решеток	0,04	-	-	-	0,04	-	-	-	-
4	57	Электроосвещение	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	-
5	58	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,04	0,93	-	0,97	-	-	-	-
		Итого:	4,37	0,04	0,93	-	5,34	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Киселова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 26

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов.
Пост проездной (ТО-2 и ТР) для автопоездов ППТ (схема 2)
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 5,45 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-47 Ал.Е.87(2)

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтажн. работ	оборуд. приспособл. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплл. машин	нормат. условн. чистой продукции	наимен. един. измер.	к-во един. изм.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	54	Строительные работы канавы К4 (шт I)	2,6I	-	-	-	2,6I	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	II	I2	I3	I4
2	59	Строительные работы тоннеля Т2	I,33	-	-	-	I,33	-	-	-	-	-
3	56	Установка вентиляционных решеток	0,04	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-
4	57	Электроосвещение	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-
5	58	Приобретение и монтаж технологическ. оборудов.	-	0,04	0,93	-	0,97	-	-	-	-	-
		Итого:	4,48	0,04	0,93	-	5,45	-	-	-	-	-

503-4-77
Ал.III.87(2)

- 8 -

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Киселова

ОБЬЕКТНАЯ СМЕТА № 27

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов.
Пост проездной для автопоездов ШПГ2 (схема I)
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	5,92 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.)	руб.
2. Iм2 общей площади здания	руб.
3. Iм3 объема здания	руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтажн. работ	оборуд. приспособл. мебели и инвентаря	Прочих затрат	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	нормат. условн. чистой продукции	наимен. един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	54	Строительные работы К4	2,6I	-	-	-	2,6I	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	60	Строительные работы тоннеля ТЗ	I,80	-	-	-	I,80	-	-	-	-	-	-
3	56	Установка вентиляционных решеток	0,04	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-
4	57	Электроосвещение	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
5	58	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,04	0,93	-	0,97	-	-	-	-	-	-
		Итого:	4,95	0,04	0,93	-	5,92	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17 Ал.Ш.87(2)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 28

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов.
Пост проездной (ТО-2 и ТР) для автопоездов ППП2 (схема 2)
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 11,61 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17
Ал.II.87(2)

- 11 -

№ пп	№ смет (смет-ных расче-тов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтажн. работ	оборуд. приспособл. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	нормат. условн. чистой продукции	наимен. един. измер.	к-во един. изм.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	54	Строительные работы канавы К4 (2шт) 2,61х2	5,22	-	-	-	5,22	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	6I	Строительные работы тоннеля Т4	3,37	-	-	-	3,37	-	-	-	-	-	-
3	56	Установка вентиляционных решеток 0,04x2	0,08	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-
4	57	Электроосвещение 0,50x2	I,0	-	-	-	I,0	-	-	-	-	-	-
5	58	Приобретение и монтаж технологического оборудования (шт 2) 0,97x2	-	0,08	I,86	-	I,94	-	-	-	-	-	-
		Итого:	9,67	0,08	I,86	-	II,6I	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 29

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов.
Пост проездной (ТО-2 и ТР) для автопоездов ППГ2(схема 3)
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость — 17,28 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция — тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, пмостимость производительность и т.п.) — руб.
2. 1м2 общей площади здания — руб.
3. 1м3 объема здания — руб.

503-4-17
Ал.II.87(2)

№ п/п	№ смет (смет-ных расче-тов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтажн. работ	оборуд. приспо-собл. мебели и инвента-ря	прочих работ	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	нормат. условн. чистой продукции	наимен. един. измер.	к-во един. изм.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	54	Строительные работы канавы К4 (шт 3)											
		2,6Ix3	7,83	-	-	-	7,83	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	62	Строительные работы тоннеля Т5	4,92	-	-	-	4,92	-	-	-	-	-	-
3	56	Установка вентиляционных решеток	0,I2	-	-	-	0,I2	-	-	-	-	-	-
		0,04x3											
4	57	Электроосвещение	I,50	-	-	-	I,50	-	-	-	-	-	-
		0,50x3											
5	58	Приобретение и монтаж технологического оборудования (шт 3)	-	0,I2	2,79	-	2,9I	-	-	-	-	-	-
		0,97x3											
		Итого:	I4,37	0,I2	2,79	-	I7,28	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов
Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер О.Ф.Волонкина
Проверил рук.группы Н.И.Киселова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 30

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов.
Пост проездной (ТО-2 и ТР) для автопоездов ППГ2 (схема 4)
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 23,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.П.87(2)

№ пп	№ смет (сметных расценок)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтажн. работ	оборуд. приспособл. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	нормат. условн. чистой продукции	наимен. един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	54	Строительные работы канавы К4 (шт 4) 2,6Ix4	I0,44	-	-	-	I0,44	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	63	Строительные работы тоннеля Т-6	6,78	-	-	-	6,78	-	-	-	-	-	-
3	56	Установка вентиляционных решеток 0,04x4	0,I6	-	-	-	0,I6	-	-	-	-	-	-
4	57	Электроосвещение 0,50x4	2,0	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-
5	58	Приобретение и монтаж технологического оборудования (4 шт) 0,97x4	-	0,I6	3,72	-	3,88	-	-	-	-	-	-
		Итого:	I9,38	0,I6	3,72	-	23,26	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волошкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №3I

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
Пост проездной (ТО-2 и ТР) для автопоездов ПШ2 (схема 5)
Составлена в ценах 1984г.

503-4-17
Альб.87(2

Сметная стоимость 29,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строит.-монтажн. работ	Оборудован. работ	Мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин	Нормат. условн. чистой продукции	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	64	Строительные работы канала К4 (шт 5) 2,6Ix5	I3,05	-	-	-	I3,05	-	-	-	-	-	-
2	64	Строительные работы тоннеля Т7	8,63	-	-	-	8,63	-	-	-	-	-	-

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	56	Установка вентиляционных решеток 0,04х5	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
4	57	Электроосвещение 0,50х5	2,5	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-
5	58	Приобретение и монтаж технологического оборудования (шт 5) 0,97х5	-	0,2	4,65	-	4,85	-	-	-	-	-	-
		Итого:	24,38	0,2	4,65	-	29,23	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 32

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов.
Пост проездной (ТО-2 и ТР) для автопоездов ПШ2 (схема 6)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 35,22 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строит. работ	Монтаж. работ	Оборуд.	Прочих	Всего	в том числе:		НУЧП			
						приспо-собл. мебели и инвент.	затрат	Осн. з/пл.	Экспл. машин	Наим. ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоим. ед. изм. руб.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
1	54	Строительные работы канавы К4 (шт 6) 261 х 6	I5,66	-	-	-	I5,66	-	-	-	-	-	-
2	65	Строительные работы тоннеля ТЗ	I0,55	-	-	-	I0,55	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	56	Установка вентиляционных решеток 0,04х6	0,24	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-
4	66	Электроосвещение	2,95	-	-	-	2,95	-	-	-	-	-	-
5	58	Приобретение и монтаж технологического оборудования (шт 6) 0,97х6	-	0,24	5,58	-	5,82	-	-	-	-	-	-
		Итого	29,4	0,24	5,58	-	35,22	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17 Альбом VII(2)

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
Пост проездной (ТО-2 и ТР) для автопоездов ШГЗ (схема I)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 5,98 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. Iм2 общей площади здания руб.
3. Iм3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.87(2)

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строит. работ	Монтажн. работ	Оборуд. приспо-собл. мебели и инвент.	Прочих затрат	Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин	НУЧИ	Наим. един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	54	Строительные работы канавы К4 (шт I)	2,6I	-	-	-	2,6I	-	-	-	-	-	-
2	67	Строительные работы тоннеля ТЭ	I,86	-	-	-	I,86	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	56	Установка вентиляционных решеток	0,04	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-
4	57	Электрооосвещение	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
5	53	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,04	0,93	-	0,97	-	-	-	-	-	-
		Итого:	5,01	0,04	0,93	-	5,98	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер О.Ф.Волошкина

Проверил рук.группы Н.И.Киселева

503-4-17
Ал Г.87(2)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №34

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
Пост проездной (ТО-2 и ТР) для автопоездов ШПГ3 (схема 2)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 10,58 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					в том числе:		НУЧП			
			Строит. работ	Монтажн. работ	Оборуд. приспособ. собл. мебели и инвент.	Прочих затрат	Всего	Осн. з/пл.	Экспл. машин	Наим. един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. руб.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	54	Строительные работы канавы К4 (шт 2) 2,6Ix2	5,22	-	-	-	5,22	-	-	-	-	-	-
2	68	Строительные работы тоннеля ТТО	3,3I	-	-	-	3,3I	-	-	-	-	-	-

503-4-17.87(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	56	Установка вентиляционных решеток 0,04х2	0,08	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-
4	57	Электроосвещение 0,50х2	I,0	-	-	-	I,0	-	-	-	-	-	-
5	58	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,04	0,93	-	0,97	-	-	-	-	-	-
		Итого:	9,6I	0,04	0,93	-	I0,58	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Киолова

503-4-57(2)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 35

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов.
Пост проездной (ТО-2 и ТР) для автопоездов ППГ3 (схема 3)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 17,26 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17 Альб.87(2)

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строит. работ	Монтажн. работ	Оборуд. приспо-собл. мебели и инвент.	Прочих затрат	Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин	НУЧП	Наим. един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	64	Строительные работы канавы К4 (пт 3) 2,61х3	7,83	-	-	-	7,83	-	-	-	-	-	-
2	69	Строительные работы тоннеля ТII	4,90	-	-	-	4,90	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	56	Установка вентиляционных решеток 0,04х3	0,12	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-
4	57	Электроосвещение 0,50х3	1,5	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-
5	58	Приобретение и монтаж технологического оборудования 0,97х3	-	0,12	2,79	-	2,91	-	-	-	-	-	-
		Итого	14,36	0,12	2,79	-	17,26	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил: ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил: рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17
Ал.П.87(2)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 36

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
Пост проездной (ТО-2 и ТР) для автопоездов ШПГЗ (схема 4)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 22,99 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17
Ал.1.87(2)

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строит. работ	Монтаж. работ	Оборуд. приспособл. мебель и инвент.	Прочих затрат	Всего	в том числе		ИУЧ	Наим. ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоим. ед. изм. руб.
								Осн. з/пл.	Экспл. машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4
I	54	Строительные работы канавы К4 (шт 4) 2,6Ix4	I0,44	-	-	-	I0,44	-	-	-	-	-	-
2	70	Строительные работы тоннеля Т12	6,5I	-	-	-	6,5I	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	56	Установка вентиляционных решеток 0,04х4	0,16	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-
4	57	Электроосвещение 0,50х4	2,0	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-
5	58	Приобретение и монтаж технологического оборудования (шт 4) 0,97х4	-	0,16	3,72	-	3,88	-	-	-	-	-	-
		Итого:	19,11	0,16	3,72	-	22,99	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волошкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17
Ал.П.87(2)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 37

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
Пост проездной для автопоездов ШГЗ (схема 5)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 28,68 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, пропускная способность, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.Е-87(2)

№№ пп	№ смет (смотных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строит. работ	Монтаж. работ	Оборуд.	Прочих затрат	Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин	НУЧП	Наим. един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	54	Строительные работы канавы К4 (шт 5) 2,61х5	13,05	-	-	-	13,05	-	-	-	-	-	-
2	71	Строительные работы тоннеля ТІЗ	8,08	-	-	-	8,08	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	56	Установка вентиляционных решеток 0,04х5	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
4	57	Электроосвещение 0,50х5	2,5	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-
5	58	Приобретение и монтаж технологического оборудования (шт 5) 0,97х5	-	0,2	4,65	-	4,85	-	-	-	-	-	-
		Итого:	23,83	0,2	4,65	-	28,68	-	-	-	-	-	-

503-4-17 Ал.т.87(2)

- 30 -

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 38

к типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
Пост проездной (ТО-2 и ТР) для автопоездов ППТЗ (схема 6)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 32,56 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строит. работ	Монтаж. работ	Оборуд. приспособ. собл. мебели и инвент.	Прочих затрат	всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин	НУЧ	Наим. един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	54	Строительные работы канавы К4 (пт 6) 2,6Ix6	I5,66	-	-	-	I5,66	-	-	-	-	-	-
2	72	Строительные работы тоннеля ТI4	I0,34	-	-	-	I0,34	-	-	-	-	-	-

503-4-77
Ал.ш.87(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	66	Установка вентиляционных решеток 0,04х6	0,24	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-
4	66	Электроосвещение	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
5	58	Приобретение и монтаж технологического оборудования 0,97х6	-	0,24	5,58	-	5,82	-	-	-	-	-	-
		Итого:	26,74	0,24	5,58	-	32,56	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-1-17
Ал.ш.87(2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 54

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на строительные работы канавы К4 поста проездного ППГ1+ПГ3

Основание: чертежи № АС-29+30

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 2,61 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 Тех.ч. п.I,II т.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,0I3	98-I2	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,0I3	I49-66	-	-	2	-	-	-
3	ССЦч,I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	I5,6	0-29	-	-	5	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,0I3	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Разработка сухого грунта I-й группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,032	II0-60	-	-	4	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,053	I49-66	-	-	8	-	-	-
7	ССЦч,I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	95,4	0-29	-	-	28	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I-194 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале 10,7+9,26x0,I	I000м3	0,053	II-63	-	-	I	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3-48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	"	0,076	92-54	-	-	8	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,06	80-64	-	-	5	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,38	4I-50	-	-	I6	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,38I	43-30	-	-	I6	-	-	-
I3	II-II I-II СЦЕМ п.I-I5 п.I-I6	Устройство подготовки из бетона М-I50 толщ.200мм 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	II,43	30-22	-	-	345	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	I4,9	37-90	-	-	565	-	-	-
I5	7-445 38-I0--I.8	Установка сборных ж.бетонных перемычек массой до 0,3т	шт	25	0-23	-	-	6	-	-	-
I6	СЦМ том 3 п.863	Стоимость перемычек марки IIPI-I0.I2.6	шт	20	0-8I	-	-	I6	-	-	-
I7	-"- п.865	То же, марки IIPI-I2.I2.6	"	5	0-85	-	-	4	-	-	-
I8	6-I68 I5-9	Монолитный ж.бетонный пояс из бетона М-200	м3	7,5	42-30	-	-	3I7	-	-	-
I9	СЦч.II п.9	Стоимость арматуры кл.А-III	т	0,05	286	-	-	I4	-	-	-
20	-"- п.7	Тоже, кл.А-I	т	0,028	253	-	-	7	-	-	-
2I	6-I28 I3-4 СЦМ п.I-5 п.I-3	Устройство монолитного бетонного рассекателя из бетона М-200 40,3+(27,4-25,8)xI,02	м3	0,08	4I-93	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
22	I5-82 I4-I	Облицовка стен канавы керамическими плитками	м2	27,8	4-22	-	-	II7	-	-	-
23	I5-I02 I5-7	Облицовка ниш	м2	I6,8	6-84	-	-	II5	-	-	-
24	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	м2	I6,6	4-I7	-	-	69	-	-	-
25	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,402	90-0	-	-	36	-	-	-
26	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,0I	44I	-	-	4	-	-	-
27	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	т	0,63	355	-	-	224	-	-	-
28	I6-36 7-I	Прокладка стальных труб диам.20мм	м	I6,4	0-9I	-	-	I5	-	-	-
29	9-I22 I7-5	Установка решеток на нишах	т	0,I9	50-20	-	-	I0	-	-	-
30	СЦч.II п.1973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	т	0,I8	464	-	-	84	-	-	-
3I	СЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	8	2-I3	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	I5-6I4 I64-8	Окраска закладных деталей	I00м2	0,I8	60-50	-	-	II	-	-	-
33	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций решеток и труб	"	0,II	60-50	-	-	7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2080	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	94	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	328	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2416	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I93	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	2609	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17 Ал.II.87(2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 55

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на строительные работы тоннеля ТI поста проездного ПШТ

Основание: чертежи № АС-35,42

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,22 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

2. I м2 общей площади здания руб.

3. I м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,006	98-I2	-	-	I	-	-	-

533-4-17 Ал.П.87(2)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II то.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,006	I49-66	-	-	I	-	-	-
3	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	7,2	0-29	-	-	2	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II то.3	Работа на отвале I0,7+8,26x0,I	I000м3	0,006	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I.II то.3	Разработка сухого грунта I-й группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,029	II0-60	-	-	3	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II то.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,032	I49-66	-	-	5	-	-	-
7	ССЦч.I отр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	57,6	0-29	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7x9,26x0,I	I000м3	0,032	II-63	-	-	-	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно для обратной засыпки на 30м (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	I000м3	0,03I	92-54	-	-	3	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,02	80-64	-	-	2	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,3I	4I-50	-	-	I3	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I84	43-30	-	-	8	-	-	-
I3	II-II I-II СНиП п.I-I5 п.I-I6	Устройство подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	2,7I	30-82	-	-	84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	I2,42	37-90	-	-	47I	-	-	-
I5	7-445 38-I0-I.8	Установка сборных ж/бетонных перемычек массой до 0,3т	шт	I	0-23	-	-	-	-	-	-
I6	СЦММ том 3 п.883	Стоимость перемычек марки IПР28-20.25.22у	"	I	2-80	-	-	3	-	-	-
I7	7-2I 2-4	Установка плит покрытия площадью до 5м2	"	3	8-06	-	-	24	-	-	-
I8	СЦММ том I п.8-503	Стоимость плит покрытия из бетона М-300	м3	0,39	60-80	-	-	24	-	-	-
I9	СЦММ тб.3.I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,007	229	-	-	2	-	-	-
20	-"- п.3	Арматура кл.А-Ш	т	0,028	250	-	-	7	-	-	-
2I	-"- п.6	Арматура кл.В-I	т	0,004	32I	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	9-122 17-5	Установка решеток на нишах	т	0,02	50-20	-	-	1	-	-	-
23	СЦч.II п.1973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	т	0,018	464	-	-	8	-	-	-
24	СЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	0,8	2-13	-	-	2	-	-	-
25	16-36 7-1	Прокладка стальных труб диам. 20мм	м	0,8	0-91	-	-	1	-	-	-
26	6-168 15-9	Устройство ж/б пояса из бетона М-200	м3	1,24	42-30	-	-	52	-	-	-
27	6-30 3-1 СЦММ п.1-4 п.1-3	Устройство бетонных набивных ступеней 35,7+(26,6-25,8)х1,02	м3	0,28	36-52	-	-	10	-	-	-
28	6-128 13-4 СЦММ п.1-5, п.1-3	Устройство монолитного бетонного рассекабеля из бетона М-200 40,3+(27,4-25,8)х1,02	м3	0,08	41-93	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамическими плитками	м2	20,4	4-22	-	-	86	-	-	-
30	I5-I02 I5-7	То же, ниш	м2	2,0	6-84	-	-	I4	-	-	-
3I	II-I35 20-3	Облицовка пола керамическими плитками	м2	5,7	4-I7	-	-	24	-	-	-
32	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	0,257	90-0	-	-	23	-	-	-
33	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,08	355	-	-	28	-	-	-
34	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,II	58-0	-	-	6	-	-	-
35	СЦч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,II	327	-	-	36	-	-	-
36	I5-6I4 I64-8	Окраска труб и решеток	I00м2	0,0I	60-50	-	-	I	-	-	-
37	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения и закладных деталей	"	0,05	60-50	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	969	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в т.ч. металлоконструкции	-	-	-	-	-	5I	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%	-	-	-	-	-	I52	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	II25	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	-	-	-	-	-	90	-	-	-
		Итого по смете:	-	-	-	-	-	I2I5	-	-	-

503-4-17
Ал.II.87(2)

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №56

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на установку вентиляционных решеток проездного поста ШПТ-ШПЗ

Основание: чертежи № лист 2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-77 Ал.II.87(2)

№№ пп	№ укрупнен. смотных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини. изм.	К-во едини. измер.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	экспл. матин.	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	экспл. машин	в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	I6	I-63	-	-	26	-	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-407 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р-I50	шт	I	I-48	-	-	I	-	-	-
3	тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка - 5%		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	28	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	32	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	35	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Киолова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 57

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на приобретение и монтаж электроосвещения проездных постов ШП1, ШП2 (схема 1,2), ШП3 (схема 1)

Основание: заказн. специф.

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,50 тыс.руб.

в т.ч.
а) оборудования тыс.руб.
б) монтажных работ 0,50 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							обор.	монтажных работ			обор.	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.			основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												
I	8-599-4	Установка светильников												

503-4-17 Ал.П.87(2)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		с люминесцентным освещением на две лампы в нишах	I00шт	0,II	-	-	-	I67-00	68-30	50-50 / I6-00	-	I8	8	6 / 2
2	8-59I-8	Установка штепсельных розеток в герметическом исполнении	"	0,02	-	-	-	30-00	I9-50	I-I3 / 0-II	-	I	-	-
3	8-409-I	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный сеч. 2,5мм2	I00м	0,40	-	-	-	4-88	2-36	2-33 / 0-7I	-	2	I	I / -
4	8-409-II	То же, провод каждый последующий сеч. 2,5мм2	"	0,40	-	-	-	I-2I	I-I4	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	2I	9	7 / 2
		Накладные расходы - 87% от осн. з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	7		
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	30	9	7 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
5	I5-07 п.I-I54 К=I,082	Светильник пылезащищенный марки ПВЛ7-2х40 33,30хI,082	шт	II	-	-	-	36-03	-	-	-	396	-	-
6	Сб.смет. пон.ч.5 р.3 п.23I	Лампы люминесцентные мощ. 40Вт марки ЛБ-40	I0шт	2,2	-	-	-	7-20	-	-	-	I6	-	-
7	-"- п.25I	Стартер для люминесцентных ламп марки СК-220/I5-00	"	2,2	-	-	-	I-42	-	-	-	3	-	-
8	-"- ч.5р.2 п.228	Провод алюминиевый марки АПВ 660В сеч.2,5мм2	км	0,82	-	-	-	28-40	-	-	-	23	-	-
9	-"- ч.5р.4 п.I60	Розетка штепсельная	шт	2	-	-	-	0-38	-	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	439	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	474	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	-	-	-	-	504	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер Л.Е.Пилюгина

Проверил рук.группы Н.И.Киселева

503-4-17
Альб.87(2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 58

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов

на приобретение и монтаж технологического оборудования постов проездных ШПТ+ШПЗ по схемам I+6 для автопоездов

Основание: спецификация № ТХ-I

Составлена в ценах 1982г.

Сметная стоимость — 0,97 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования — 0,93 тыс.руб.
б) Монтажных работ — 0,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция — тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) — руб.
2. 1м2 общей площади здания — руб.
3. 1м3 объема здания — руб.

503-4-17 Ал.II.87(2)

№№ пп	Шифр и № поз. пройск. УСН цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость руб.			
					един. изм.	общая	обор.	монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	обор.	монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Схема №I												
I.	24-04-0I п.24 24-42-I УРМО ТБ.4 к-0,75	Подъемник канавный П-231	шт	I	0,570	0,570	854	20,85	I5,45	4-I4 I-74	854	2I	I5	4 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	854	2I	I5	4/2
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	87I	2I	I5	4/2
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	888	2I	I5	4/2
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	9I4	2I	I5	4/2
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	II	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	925	2I	I5	4/2
		Комплектация - I%		-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	
		Итого оборудования		-	-	-	-	-	-	-	934	2I	I5	4/2
		Накладные расходы - 80% на основ. з/плату		-	-	-	-	-	-	-	-	I2		
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	934	33	I5	4/2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Плановые накопления – 8%		–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
	Итого:		–	–	–	–	–	–	–	934	36	15	4 2 4 2
	Итого по смете:		–	–	–	–	–	–	–	970		15	
	в том числе												
	Нормативная условно-чистая продукция												

503-4-77
Ал.III.87(2)

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №59

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на строительные работы тоннеля Т 2 поста проездного ШПГ

Основание: чертежи № АС-2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость – 1,33 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

ТЭ-4-77 Ал.II 87(2)

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплн. машин	в том числе эксплн. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплн. машин	в том числе эксплн. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7x2)xI,I	I000м3	0,006	98-I2	–	–		I	–	–		–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II то.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,006	I49-66	-	-	I	-	-	-
3	ССЦч,I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	7,2	0-29	-	-	2	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II то.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,006	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II то.3	Разработка сухого грунта I-й группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,029	II0-60	-	-	3	-	-	-
6	I-I75 22-I3 тех.ч. п.I,II то.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,032	I49-66	-	-	5	-	-	-
7	ССЦч,I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	57,6	0-29	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,032	II-63	-	-	-	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно для обратной засыпки на 30м (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	"	0,03I	92-54	-	-	3	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,02	80-64	-	-	2	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,3I	4I-50	-	-	I3	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I9	43-30	-	-	8	-	-	-
I3	II-II I-II СЦДМ п.I-I5 п.I-I6	Устройство подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	2,77	30-22	-	-	84	-	-	-
I3а	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	I4,47	37-90	-	-	548	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	6-168 I5-9	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200	м3	I,3I	42-30	-	-	55	-	-	-
15	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамическими плитками	м2	20,4	4-22	-	-	86	-	-	-
16	I5-I02 I5-7	То же, ниш	м2	2,0	6-84	-	-	I4	-	-	-
17	7-445 38-I0--I.8	Установка сборных ж/бетонных перемычек массой до 0,3т	шт	I	0-23	-	-	-	-	-	-
18	СНМ том 3 п.883	Стоимость перемычек марки ПР28-20.25.22у	"	I	8-80	-	-	9	-	-	-
19	7-2I 2-4	Установка плит покрытия площадью до 5м2	шт	3	8-06	-	-	24	-	-	-
20	СНМ том I п.8-503	Стоимость плит покрытия из бетона марки 300	м3	0,39	60-80	-	-	24	-	-	-
21	СНМ то.3.I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,007	229	-	-	2	-	-	-
22	-"- п.3	Арматура кл.А-III	т	0,028	250	-	-	7	-	-	-

503-4-17 Ал.III.87(2)

88

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
23	-"- п.6	Арматура кл.В-I	т	0,004	32I	-	-	I	-	-	-
24	9-I22 I7-5	Установка решеток на ямах	"	0,02	50-20	-	-	I	-	-	-
25	СЦч,П п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	"	0,0I8	464	-	-	8	-	-	-
26	СЦч,I п.384	Стоимость сетки	м2	0,8	2-I3	-	-	2	-	-	-
27	6-30 3-I СЦДМ п.I-4 п.I-3	Устройство бетонных набивных отупеней 35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	0,28	36-52	-	-	I0	-	-	-
28	6-I28 I3-4 СЦММ п.I-5 п.I-3	Устройство монолитного рассекателя из бетона М-200 40,3+(27,4-25,8)xI,02	м3	0,08	4I-93	-	-	3	-	-	-
29	I6-36 7-I	Прокладка стальных труб диам.20мм	м	4,0	0-9I	-	-	4	-	-	-
30	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	м2	5,7	4-I7	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	8-27 4-7	Обмазка стен канавы битумом	I00м2	0,264	90-0	-	-	24	-	-	-
32	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,08	355	-	-	28	-	-	-
33	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждений	"	0,II	58-0	-	-	6	-	-	-
34	СЦч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	"	0,II	327	-	-	36	-	-	-
35	I5-6I4 I64-8	Окраска решеток и труб	I00м2	0,02	60-50	-	-	I	-	-	-
36	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения и закладных деталей	"	0,05	60-50	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I059	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	5I	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I66	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:		-	-	-	-	1229	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	98	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	1327	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Киселова

33-4-17
Ал.Т.87(2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 60

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на строительные работы тоннеля ТЗ поста проездного ШП2

Основание: чертежи АС-36,42

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,80 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,007	98-I2	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I00м3	0,007	I49-66	-	-	I	-	-	-
3	ССЦч,I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	8,4	0-29	-	-	2	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,007	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Разработка сухого грунта I-й группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,03	II0-60	-	-	3	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,043	I49-66	-	-	6	-	-	-
7	ССЦч,I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	77,4	0-29	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,043	II-63	-	-	I	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	I000м3	0,072	92-54	-	-	7	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,06	80-64	-	-	5	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,36	4I-50	-	-	I5	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,245	43-30	-	-	II	-	-	-
I3	II-II I-II СНиП п.I-I5 п I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	3,7	30-22	-	-	II2	-	-	-

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-100 на растворе М-50	м3	19,75	37-90	-	-	749	-	-	-
15	7-445 30-10-1.8	Установка сборных ж/бетонных перемычек массой до 0,3т	шт	2	0-23	-	-	-	-	-	-
16	СЦММ том 3 п.883	Стоимость перемычек марки 1ПР28-20.25.22у	"	2	8-80	-	-	18	-	-	-
17	7-21 2-4	Установка плит покрытия площадью до 5м2	"	6	8-06	-	-	48	-	-	-
18	СЦММ том I п.8-503	Стоимость плит покрытия из бетона марки 300	м3	0,78	60-80	-	-	47	-	-	-
19	СЦММ то.3.I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,013	229	-	-	3	-	-	-
20	-"- п.3	Арматура кл.А-III	т	0,055	250	-	-	14	-	-	-
21	-"- п.6	Арматура кл.В-I	т	0,008	321	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	6-I80 I6-8	Устройство монолитного участка плиты, бетон М-200 толщиной I40мм	м3	0,I7	52-40	-	-	9	-	-	-
23	СЦч.II п.I2	Арматура кл. А-III	т	0,0I	325	-	-	3	-	-	-
24	-"- п.I0	Арматура кл. А-I	т	0,00I	338	-	-	-	-	-	-
25	9-I22 I7-5	Установка решеток на нишах	"	0,02	50-20	-	-	I	-	-	-
26	СЦч.II п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	т	0,0I8	464	-	-	8	-	-	-
27	СЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	0,8	2-I3	-	-	2	-	-	-
28	I6-36 7-I	Прокладка стальных труб диам. 20мм	м	2,0	0-9I	-	-	2	-	-	-
29	6-I68 I5-9	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200	м3	I,7	42-30	-	-	72	-	-	-
30	6-30 3-I СЦПМ п.I-4 п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней 35,7+(26,6-25,8)хI,02	м3	0,33	36-52	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	6-I28 I3-4 СЦММ п.I-5, п.I-3	Устройство монолитного бетонного рассекателя из бетона М-200 40,3+(27,4-25,8)хI,02	м3	0,08	4I-93	-	-	3	-	-	-
32	I5-82 I4-1	Облицовка стен керамическими плитками	м2	25,7	4-22	-	-	I08	-	-	-
33	I5-I02 I5-7	То же, ниш	м2	2,0	6-84	-	-	I4	-	-	-
34	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	м2	9,5	4-I7	-	-	40	-	-	-
35	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	0,404	90-00	-	-	36	-	-	-
36	6-84 9-8	Установка закладных деталей до 20кг	т	0,06	355	-	-	2I	-	-	-
37	9-46 7-1	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,09	58-0	-	-	5	-	-	-
38	СЦч.П п.I98I	Стоимость металлоконструкций	"	0,09	327	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций решеток	I00м2	0,0I	60-50	-	-	I	-	-	-
40	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения и закладных деталей	"	0,04	60-50	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I436	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	43	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	230	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I670			
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I34	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	I804	-	-	-

Главный инженер проекта — В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела — В.В.Королев

Составил рук.группы — И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы — Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 61

К типовому проекту Из устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на строительные работы тоннеля Т4 поста проездного ПП2

Основание: чертежи № АС-36,42

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 3,37 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.III.87(2)

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II т6.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,0I	98-I2	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,0I	I49-66	-	-	I	-	-	-
3	ССЦч,I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	I2,0	0-29	-	-	3	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,0I	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Разработка сухого грунта I-й группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,048	II0-60	-	-	5	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,078	I49-66	-	-	I2	-	-	-
7	ССЦч,I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	I40,4	0-29	-	-	4I	-	-	-

Ал.III 87(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I-194 25-I тех.ч. п.I,II т6.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,078	II-63	-	-	I	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	"	0,II6	92-54	-	-	II	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,I0	80-64	-	-	8	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,68	4I-60	-	-	24	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,43	43-30	-	-	I9	-	-	-
I3	II-II I-II СНиП п.I.I5 п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(I7,2-26,3)xI,02	м3	6,45	30-22	-	-	I95	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	8-38 5-5	Кладка отен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	35,I	37-90	-	-	I330	-	-	-
I5	7-445 38-I0--I.8	Установка сборных ж/бетонных перемычек массой до 0,3т	шт	4	0-23	-	-	I	-	-	-
I6	СЦМ том 3 п.883	Стоимость перемычек марки IIP28-20.25.22у	"	4	8-80	-	-	35	-	-	-
I7	7-2I 2-4	Установка плит покрытия площадью до 5м2	"	I4	8-06	-	-	II3	-	-	-
I8	СЦМ том I п.8-503	Стоимость плит покрытия из бетона М-300	м3	I,82	60-80	-	-	III	-	-	-
I9	СЦМ то.3.I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,03I	229	-	-	7	-	-	-
20	-"- п.3	Арматура кл.А-II	"	0,I29	250	-	-	32	-	-	-
2I	-"- п.6	Арматура кл.В-I	"	0,020	32I	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	6-I80 I6-8	Устройство монолитного участка плиты, бетон М-200 толщ. I40 мм	м3	0,34	52-40	-	-	I8	-	-	-
23	СЦч.II п.I2	Арматура кл. А-III	т	0,02	325	-	-	7	-	-	-
24	-"- п.I0	Арматура кл. А-I	"	0,002	338	-	-	I	-	-	-
25	9-I22 I7-5	Установка решеток на нишах	"	0,04	60-20	-	-	2	-	-	-
26	СЦч.II п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	т	0,035	464	-	-	I6	-	-	-
27	СЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	0,8	2-I3	-	-	2	-	-	-
28	I6-36 7-I	Прокладка стальных труб диам. 20мм	м	4,0	0-9I	-	-	4	-	-	-
29	6-I68 I5-9	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200	м3	3,24	42-30	-	-	I37	-	-	-
30	6-30 3-I СЦМ п.I-4 п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней 35,7+(26,6-25,8)х1,02	"	0,45	36-52	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	6-I28 I3-4 СНиП п.I-5 п.I-3	Устройство монолитного рассекателя бетона М-200 40,3+(27,4-25,8)xI,02	м3	0,I6	4I-93	-	-	7	-	-	-
32	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамическими плитками	м2	63,3	4-22	-	-	267	-	-	-
33	I5-I02 I5-7	То же, ниш	м2	4,0	6-84	-	-	27	-	-	-
34	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	м2	I8,94	4-I7	-	-	79	-	-	-
35	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	0,683	90-00	-	-	6I	-	-	-
36	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,I2	355	-	-	43	-	-	-
37	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,09	58-0	-	-	5	-	-	-
38	СЦч,II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,09	327	-	-	29	-	-	-
39	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций решеток	I00м2	0,023	60-50	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения и закладных деталей	I00м2	0,06	60-50	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2682	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	52	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	434	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3I20	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	250	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	3370	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник отдела В.В.Королев

Составил рук. группы И.Г.Мешкова

Проверил рук. группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 62

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на строительные работы тоннеля Т 5 поста проездного ПШ2

Основание: чертежи № АС-36,42

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость — 4,92 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция — тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) — руб.
2. 1м2 общей площади здания — руб.
3. 1м3 объема здания — руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II то.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,0I4	98-I2	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние 1км I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,0I4	I49-66	-	-	2	-	-	-
3	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	I6,8	0-29	-	-	5	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,0I4	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-35 II-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,073	II0-60	-	-	8	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,II8	I49-66	-	-	I8	-	-	-
7	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	2I2,4	0-29	-	-	62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,II8	II-63	-	-	I	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	I000м3	0,I74	92-54	-	-	I7	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,I40	80-64	-	-	II	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,87	4I-50	-	-	36	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,54I	43-30	-	-	23	-	-	-
I3	II-II I-II СЦММ п.I-I5 п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	8,I	30-22	-	-	245	-	-	-

503-4-17
Ал.III.87(2)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	52,6	37-90	-	-	I994	-	-	-
I5	7-445 38-I0--I,8	Установка сборных ж/бетонных перемычек весом до 0,3т	шт	6	0-23	-	-	I	-	-	-
I6	СЦМ том 3 п.883	Стоимость перемычек марки IIIP28-20.25.22у	"	6	8-80	-	-	53	-	-	-
I7	7-2I 2-4	Установка плит покрытия площадью до 5м2	"	2I	8-06	-	-	I69	-	-	-
I8	СЦМ том I п.8-503	Стоимость плит покрытия из бетона М-300	м3	2,73	60-80	-	-	I66	-	-	-
I9	СЦМ то,3.I п.3	Арматура кл.А-III	т	0,I93	250	-	-	48	-	-	-
20	-"- п.6	Арматура кл.В-I	т	0,029	32I	-	-	9	-	-	-
2I	-"- п.I	Арматура кл.А-I	"	0,047	229	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	6-I80 I6-8	Устройство монолитного участка плиты бетон М-200 толщиной I40мм	м3	0,5I	52-40	-	-	27	-	-	-
23	СЦч.II п.I2	Арматура кл.А-III	т	0,03	325	-	-	I0	-	-	-
24	-"- п.I0	Арматура кл.А-I	"	0,003	338	-	-	I	-	-	-
25	9-I22 I7-5	Установка решеток на нишах	"	0,06	50-20	-	-	3	-	-	-
26	СЦч.II п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	т	0,05	464	-	-	23	-	-	-
27	СЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	2,4	2-I3	-	-	5	-	-	-
28	I6-36 7-I	Прокладка стальных труб диам.20мм	м	8,2	0-9I	-	-	7	-	-	-
29	6-I68 I5-9	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200	м3	3,2	43-30	-	-	I39	-	-	-
30	6-30 3-I СЦДМ п.I-4 п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней 35,7+(26,6-25,8)хI,02	"	0,57	36-52	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	6-I28 I3-4 СНСМ п.I-5 п.I-3	Устройство монолитного рассекатели из бетона М-200 40,3+(27,4-25,8)хI,02	м3	0,24	4I-93	-	-	I0	-	-	-
32	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамическими плитками	м2	I02,I	4-22	-	-	43I	-	-	-
33	I5-I02 I4-I	То же, иные	м2	6	6-84	-	-	4I	-	-	-
34	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	м2	29,5	4-I7	-	-	I23	-	-	-
35	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	0,946	90-00	-	-	85	-	-	-
36	6-84 9-8	Установка стальных закладных деталей весом до 20кг	т	0,I8	355	-	-	64	-	-	-
37	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	"	0,09	58-00	-	-	5	-	-	-
38	СЦч.П п.I98I	Стоимость металлоконструкций	"	0,09	327	-	-	29	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций решеток	I00м2	0,04	60-50	-	-	2	-	-	-
40	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения и закладных деталей	"	0,08	60-50	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	39II	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	60	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	635	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	455I	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	364	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	49I5			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Киселова

503-4-17
Ал.Ш.87(2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 63

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на строительные работы тоннеля Т6 поста проездного ШП2

Основание: чертежи № АС-37,42

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 6,78 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-1-17 Ал.87(2)

№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II т6.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,0I7	98-I2	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II то.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,0I7	I49-66	-	-	3	-	-	-
3	ССЦ ч.I отр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	20,4	0-29	-	-	6	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II то.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,0I7	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I.II то.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,89x0,I5	"	0,087	II0-60	-	-	I0	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II то.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,I57	I49-66	-	-	23	-	-	-
7	ССЦ ч.I отр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	282,6	0-29	-	-	82	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I-194 25-I тех.ч. п.I.II то.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,I57	II-63	-	-	2	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II, п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (40,8x0,85+32,3x2)xI,I	I000м3	0,2I	92-64	-	-	2I	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67, п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,I8	80-64	-	-	I5	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	I,05	4I-50	-	-	44	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,706	43-30	-	-	3I	-	-	-
I3	II-II I-II СНиП п.I-I6, п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	I0,6	30-22	-	-	320	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I4	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-100 на растворе М-50	м3	72,45	37-90	-	-	2746	-	-	-
I5	7-445 38-I0-I.8	Установка сборных ж/бетонных перемычек массой до 0,3т	шт	8	0-23	-	-	2	-	-	-
I6	СПЗМ Том 3 п.883	Стоимость перемычек марки IIP28-20.25.22у	шт	8	8-80	-	-	70	-	-	-
I7	7-2I 2-4	Установка плит покрытия площадью до 5м2	шт	29	8-06	-	-	234	-	-	-
I8	СПЗМ Том I п.8-503	Стоимость плит покрытия из бетона М-300	м3	3,77	60-80	-	-	229	-	-	-
I9	СПЗМ то.3 п.I	Арматура кл.А-I	т	0,064	229	-	-	I5	-	-	-
20	-"- п.3	Арматура кл.А-III	т	0,267	250	-	-	67	-	-	-
2I	-"- п.6	Арматура кл.В-I	т	0,04I	32I	-	-	I3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	6-180 16-8	Устройство монолитного участка плиты бетон М-200 толщиной 140мм	м3	0,68	52-40	-	-	36	-	-	-
23	СЦ ч.II п.12	Арматура кл.А-III	т	0,04	325	-	-	13	-	-	-
24	-"- п.10	Арматура кл.А-I	т	0,004	338	-	-	1	-	-	-
25	6-30 СПМ п.1-4, п.1-3	Устройство бетонных набивных ступеней 35,7+(26,6-25,8)х1,02	м3	0,7	36-52	-	-	26	-	-	-
26	6-128 13-4 СПМ п.1-5, п.1-3	Устройство монолитного рассекателя из бетона М-200 40,3+(27,4-25,8)х1,02	м3	0,32	41-33	-	-	13	-	-	-
27	9-122 17-5	Установка решеток на нишах	т	0,08	50-20	-	-	4	-	-	-
28	СЦ ч.II п.1973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	т	0,07	464	-	-	32	-	-	-
29	СЦ ч.I п.384	Стоимость сетки	м2	3,2	2-13	-	-	7	-	-	-
30	16-36 7-I	Прокладка стальных труб диам. 20мм	м	12,3	0-91	-	-	11	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	6-168 7-I	Монолитный бетонный пол из бетона М-200	м3	6,3	42-30	-	-	266	-	-	-
32	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамическими плитками	м2	I38,6	4-22	-	-	585	-	-	-
33	I5-I02 I5-7	То же, ниш	м2	8,0	6-84	-	-	55	-	-	-
34	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	м2	39,9	4-I7	-	-	I66	-	-	-
35	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	I,254	90-00	-	-	II3	-	-	-
36	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,006	44I	-	-	2	-	-	-
37	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,225	355	-	-	80	-	-	-
38	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,09	58-0	-	-	5	-	-	-
39	СЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,09	327	-	-	29	-	-	-
40	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций решеток и труб	I00м2	0,06	60-50	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения и закладных деталей	I00м2	0,09	60-50	-	-	5	-	-	-
		Итого:						6389			
		в т.ч.металлоконструкции						70			
		Накладные расходы I6,5%						878			
		Накладные расходы 8,6%						6			
		Итого:						6273			
		Плановые накопления 8%						502			
		Итого по смете:						6775			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 64

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на строительные работы тоннеля Т7 поста проездного ПП2

Основание: чертежи АС-37,42

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 8,63 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.ш.87(2)

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,02	98-I2	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II то.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I31+I24,39x0,I5	I000м3	0,02	I49-66	-	-	3	-	-	-	-
3	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	24	0-29	-	-	7	-	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II то.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,02	II-63	-	-	-	-	-	-	-
5	I-65 II-I3 тех.ч. п.I.II то.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,I0I	II0-60	-	-	II	-	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II то.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,I96	I49-66	-	-	29	-	-	-	-
7	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на I км	т	352,8	0-29	-	-	I02	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I-194 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,I96	II-63	-	-	2	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	-"-	0,246	92-34	-	-	24	-	-	-
10	I-947 79-I тех.ч. п.3,67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,22	80-64	-	-	I8	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	I,23	4I-50	-	-	5I	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,87I	43-30	-	-	38	-	-	-
I3	II-II I-II СЦМ п.I-I5, п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	I3,I	30-22	-	-	396	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I4	8-38 6-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-100 на растворе М-50	м3	92,3	37-90	-	-	3498	-	-	-
I5	7-445 38-I0--I.8	Установка сборных ж/бетонных перемычек массой до 0,3т	шт	I0	0-23	-	-	2	-	-	-
I6	СЦМ Том 3 п.883	Стоимость перемычек марки IIIP28-20.25.22у	шт	I0	8-80	-	-	88	-	-	-
I7	7-2I 2-4	Установка плит покрытия площадью до 5м2	шт	37	8-06	-	-	298	-	-	-
I8	СЦМ Том I п.8-503	Стоимость плит покрытия из бетона М-300	м3	4,8I	60-80	-	-	292	-	-	-
I9	СЦМ то.3 п.I	Арматура кл.А-I	т	0,082	229	-	-	I9	-	-	-
20	-"- п.3	Арматура кл.А-III	т	0,340	250	-	-	85	-	-	-
2I	-"- п.6	Арматура кл.В-I	т	0,052	32I	-	-	I7	-	-	-
22	6-I80 I6-8	Устройство монолитного участка плиты, бетон М-200 толщиной I40мм	м3	0,85	52-40	-	-	45	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	СЦ ч.II п.I2	Арматура кл.А-Ш	т	0,05	325	-	-	I6	-	-	-
24	-"- п.I0	Арматура кл.А-I	т	0,006	338	-	-	2	-	-	-
25	6-30 СНиП п.I-4, п.I-3	Устройство бетонных набивных отупеней 35,70+(26,6-25,8)хI,02	м3	0,8I	36-52	-	-	30	-	-	-
26	6-I28 I3-4 СНиП п.I-5, п.I-3	Устройство монолитного рассекателя из бетона М-200 40,3+(27,4-25,8)хI,02	м3	0,4	4I-93	-	-	I7	-	-	-
27	9-I22 I7-5	Установка решеток на нишах	т	0,0I	50-20	-	-	I	-	-	-
28	СЦ ч.II п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	т	0,09	464	-	-	42	-	-	-
29	СЦ ч.I п.384	Стоимость сетки	м2	4,0	2-I3	-	-	9	-	-	-
30	I6-36 7-I	Прокладка стальных труб диам. 20мм	м	I6,4	0-9I	-	-	I5	-	-	-
3I	6-I68 7-I	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200	м3	9,4	42-30	-	-	398	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамическими плитками	м2	I75,I	4-22	-	-	739	-	-	-
33	I5-I02 I5-7	То же, ниш	м2	I0	6-84	-	-	68	-	-	-
34	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	м2	50,3	4-I7	-	-	2I0	-	-	-
35	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	I,662	90-00	-	-	I4I	-	-	-
36	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,0I	44I	-	-	4	-	-	-
37	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,28	355	-	-	99	-	-	-
38	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,09	58-0	-	-	5	-	-	-
39	СЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,09	327	-	-	29	-	-	-
40	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций решеток и труб	I00м2	0,07	60-50	-	-	4	-	-	-
4I	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения и закладных деталей	"	0,II	60-50	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2

Итого:	6863
в т.ч. металлоконструкции	77
Накладные расходы I6,5%	II20
Накладные расходы 8,6%	7
Итого:	7990
Плановые накопления 8%	639
Итого по смете:	8629

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Киолова

503-4-17
Ал.ш.87(2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 65

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на строительные работы тоннеля ТВ поста проездного ПП2

Основание: чертежи № АС-38,42

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 10,55 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.ш.87(2)

№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7x2)xI,I	I000м3	0,022	98-I2	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,028	I49-66	-	-	4	-	-	-
3	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на I км	т	33,6	0-29	-	-	I0	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,028	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	I000м3	0,I0I	II0-60	-	-	II	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	То же, с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,I93	I49-66	-	-	29	-	-	-
7	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на I км	т	347,4	0-29	-	-	I0I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I-194 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале 10,7+9,26x0,I	I000м3	0,I93	II-63	-	-	2	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	I000м3	0,246	92-54	-	-	24	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,22	80-64	-	-	I8	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	I,23	4I-60	-	-	5I	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,322	43-30	-	-	57	-	-	-
I3	II-II I-II СЦМ п.I-I5, п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	I9,8	30-22	-	-	598	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I4	8-38 6-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	II2-0	37-90	-	-	4245	-	-	-
I5	7-145 38-10--I.8	Установка сборных ж/бетонных перемычек массой до 0,3т	шт	I3	0-23	-	-	3	-	-	-
I6	СЦМ Том 3 п.883	Стоимость перемычек марки IIP28--20.25.22у	шт	I3	8-80	-	-	II4	-	-	-
I7	7-2I 2-4	Установка плит покрытия площадью до 5м2	шт	48	8-06	-	-	387	-	-	-
I8	СЦМ I0м I п.8-503	Стоимость плит покрытия из бетона М-300	м3	6,24	60-80	-	-	379	-	-	-
I9	СЦМ то.3 п.I	Арматура кл.А-I	т	0,I07	229	-	-	25	-	-	-
20	-"- п.3	Арматура кл.А-III	т	0,442	250	-	-	III	-	-	-
2I	-"- п.6	Арматура кл.В-I	т	0,067	32I	-	-	22	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	6-180 16-8	Устройство монолитного участка плиты, бетон М-200 толщиной 140мм	м3	1,02	52-40	-	-	53	-	-	-
23	СЦ ч.II п.12	Арматура кл.А-III	т	0,06	325	-	-	20	-	-	-
24	-"- п.10	Арматура кл.А-I	т	0,006	338	-	-	2	-	-	-
25	6-30 СЦ22 п.1-4, п.1-3	Устройство бетонных набивных отупеней 35,7+(26,6-25,8)х1,02	м3	1,14	36-62	-	-	42	-	-	-
26	6-128 13-4 СЦ21 п.1-5, п.1-3	Устройство монолитного рассекателя из бетона М-200 40,3+(27,4-25,8)х1,02	м3	0,48	41-93	-	-	20	-	-	-
27	9-122 17-6	Установка решеток на нишах	т	0,13	50-20	-	-	7	-	-	-
28	СЦ ч.II п.1973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	т	0,12	464	-	-	56	-	-	-
29	СЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	5,6	2-13	-	-	12	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	I6-36 7-I	Прокладка стальных труб диам. 20мм	м	26,I	0-9I	-	-	24	-	-	-
3I	6-I68 7-I	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200	м3	I0,3	42-30	-	-	436	-	-	-
32	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамическими плитками	м2	I84,7	4-22	-	-	779	-	-	-
33	I5-I02 I5-7	То же, ниш	м2	I4	6-84	-	-	96	-	-	-
34	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	м2	64,I	4-I7	-	-	267	-	-	-
35	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	I,976	90-00	-	-	I78	-	-	-
36.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I	-	-	4	-	-	-
37	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	т	0,34	355	-	-	I2I	-	-	-
38	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,I8	58-0	-	-	I0	-	-	-
39	СЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,I8	327	-	-	59	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций решеток и труб	I00м2	0,I	60-50	-	-	6	-	-	-
4I	I5-6I4 I6I-8	Окраска ограждения и закладных деталей	"	0,I5	60-50	-	-	9	-	-	-
		Итого:						8395			
		в т.ч. металлоконструкции						I32			
		Накладные расходы I6,5%						I363			
		Накладные расходы 8,6%						II			
		Итого:						9769			
		Плановые накопления 8%						782			
		Итого по смете						I0551			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы Н.И.Киолова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 66

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на электроосвещение проездных постов ПШ2,ПШ3 (схема 6)

Основание: Заказн.специф.

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 2,95 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 2,95 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу (мощность,вместимость, производительность и т.п.) руб.
2.1м2 общей площади здания руб.
3.1м3 объема здания руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса,тонны брутто	Масса,тонны нетто	Стоимость единицы, руб. Общая	Стоимость единицы, руб. Обо-	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ			Общая стоимость, руб. Обо-	Общая стоимость, руб. Монтажных работ		
					Един. изм.	Общая	рудования	Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	рудования	Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
		Монтажные работы													
I	8-599-4	Установка светильников с люминесцентным освещением на две лампы в нишах	I00 шт	0,67	-	-	-	I67-00	68-30	50-50 16-00	-	II2	46	34 II	

503-4-17
Альбом 57(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-591-8	Установка штепсельных розеток в герметическом исполнении	100шт	0,12	-	-	-	30-00	19-60	1-13 0-11	-	4	2	-
3	8-409-1	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный сеч.2,5мм2	100м	2,62	-	-	-	4-88	2-36	2-33 0-71	-	13	6	6 2
4	8-409-11	То же, провод каждый последующий сеч.2,5мм2	"	2,62	-	-	-	1-21	1-14	-	-	3	3	-
		Итого:										132	57	40 13
		Накладные расходы 87% от осн. з/платы										60		
		Итого:										182		
		Плановые накопления 8%										15		
		Итого:										197	57	40 13
		Материалы, не учтенные ценником												
5	15-07 п.1-154 к=1,082	Светильник пылезащищенный марки ПВЛП-2х40 33,30х1,082	шт	67	-	-	-	36-03	-	-	-	2414	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Сб.смет. цен. ч.5, р.3 п.231	Лампы люминесцентные мощ.40вт марки ЛБ-40	10шт	13,4	-	-	-	7-20	-	-	-	96	-	-
7	-"- п.251	Стартер для люминесцентных ламп марки СК220/15-80	"	13,4	-	-	-	1-42	-	-	-	19	-	-
8	-"- ч.5, р.2 п.228	Провод алюминиевый марки АПВ-660в сеч.2,5мм2	км	0,536	-	-	-	28-40	-	-	-	15	-	-
9	-"- ч.5, р.4 п.160	Розетка штепсельная	шт	12	-	-	-	0-38	-	-	-	5	-	-
		Итого:										2549		
		Плановые накопления 8%										204		
		Итого:										2753		
		Итого по смете:										2950		

Главный инженер проекта — В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела — В.В.Королев
Составил ст.инженер — И.Б.Пилюгина
Проверил рук.группы — Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 67

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на строительные работы тоннеля ТУ поста проездного ШПЗ

Основание: чертежи №АС-39,42

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 1,86 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№ пп	№ укрупнен. сметных норм одиничных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. ч.I.II т.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0.007	98-I2	-	-	I	-	-	-

503-4-17 Ал.3.87(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-174 22-13 тех.ч. п.I,II то.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,007	I49-66	-	-	I	-	-	-
3	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на I км	т	8,4	0-29	-	-	2	-	-	-
4	I-194 25-I тех.ч. п.I.II то.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,007	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I.II то.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,0I7	II0-60	-	-	3	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II то.3	То же, с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,05	I49-66	-	-	9	-	-	-
7	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	90	0-29	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I-194 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,05	II-63	-	-	I	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	I000м3	0,044	92-54	-	-	4	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3,67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,05	80-64	-	-	6	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,22	4I-50	-	-	9	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,25I	43-30	-	-	II	-	-	-
I3	II-II I-II СЦММ п.I-I5, п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	3,8	30-22	-	-	II5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	I8,9	37-90	-	-	7I6	-	-	-
I5	7-445 38-I0--I.8	Установка сборных ж/бетонных перемычек массой до 0,3т	шт	2	0-23	-	-	-	-	-	-
6	СПДМ Том 3 п.883	Стоимость перемычек марки IIIP28--20.25,22у	шт	2	8-80	-	-	I8	-	-	-
7	7-2I 2-4	Установка плит покрытия площадью до 5м2	шт	7	8-06	-	-	56	-	-	-
I8	СПДМ ТОМ I п.8-503	Стоимость плит покрытия из бетона М-300	м3	0,9I	60-80	-	-	55	-	-	-
I9	СПДМ то.3 п.I	Арматура кл.А-I	т	0,0I5	229	-	-	3	-	-	-
20	-"- п.3	Арматура кл.А-Ш	т	0,064	250	-	-	I6	-	-	-
2I	-"- п.6	Арматура кл.В-I	т	0,0I	32I	-	-	3	-	-	-
22	6-I80 I6-8	Устройство монолитного участка плиты, бетон М-200 толщиной I40мм	м3	0,I7	52-40	-	-	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	СЦ ч.II п.12	Арматура кл.А-III	т	0,01	325	-	-	3	-	-	-
24	-"- п.10	Арматура кл.А-I	т	0,001	338	-	-	-	-	-	-
25	6-30 СЦ84 п.1-4, п.1-3	Устройство бетонных набивных ступеней 35,7+(26,6-25,8)х1,02	м3	0,33	36-52	-	-	12	-	-	-
26	6-128 13-4 СЦ84 п.1-5, п.1-3	Устройство монолитного рассекателя из бетона М-200 40,3+(27,4-25,8)х1,02	м3	0,08	41-93	-	-	3	-	-	-
27	9-122 17-5	Установка решеток на нишах	т	0,02	50-20	-	-	1	-	-	-
28	СЦ ч.II п.1973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	т	0,018	464	-	-	8	-	-	-
29	СЦ ч.I п.384	Стоимость сетки	м2	3,2	2-13	-	-	7	-	-	-
30	16-36 7-1	Прокладка стальных труб диам. 20мм	м	3,45	0-91	-	-	3	-	-	-
31	6-168 7-1	Монолитный ж/бетонный пояс из бетона М-200	м3	1,82	42-30	-	-	77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	I5-82 I4-1	Облицовка стен керамическими плитками	м2	35,2	4-22	-	-	I49	-	-	-
33	I5-I02 I5-7	То же, ниш	м2	2,0	6-84	-	-	I4	-	-	-
34	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	м2	9,02	4-I7	-	-	38	-	-	-
35	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	0,42I	90-0	-	-	38	-	-	-
36	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,058	355	-	-	2I	-	-	-
37	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,09	58-0	-	-	5	-	-	-
38	СЦ ч.П п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,09	327	-	-	29	-	-	-
39	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций решеток и труб	I00м2	0,03	60-50	-	-	2	-	-	-
40	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения и закладных деталей	"	0,09	60-50	-	-	5	-	-	-
		Итого:						I479			
		в т.ч.металлоконструкции						43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Накладные расходы 16,5%	237
Накладные расходы 8,6%	4
Итого:	1720
Плановые накопления 8%	138
Итого по смете:	1858

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы Н.М.Кислова

503-4-17 Ал.м.87(2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 68

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на строительные работы тоннеля ТО поста проездного ППГ3

Основание: чертежи № АС-39,42

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 3,31 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.ш.87(2)

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Эксплп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Эксплп. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7x2)xI,I	1000м3	0,0II	98-I2	-	I	-	-	-	-

- II4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39х0,I5	I000м3	0,0II	I49-66	-	-	2	-	-	-
3	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	"	I3,2	0-29	-	-	4	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26х0,I	I000м3	0,0II	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99х0,I5	"	0,042	II0-60	-	-	6	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39х0,I5	"	0,080	I49-66	-	-	I4	-	-	-
7	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	"	I44,0	0-29	-	-	42	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I-194 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,08	II-63	-	-	I	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.I п.3.46	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	"	0,I	92-54	-	-	I0	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,I	80-64	-	-	I2	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,5	4I-60	-	-	2I	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта мебнем	I00м2	0,436	43-30	-	-	I9	-	-	-
I3	II-II I-II СНиП п.I-I5, п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	4,54	30-22	-	-	I37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	34,8	37-90	-	-	I3I9	-	-	-
I5	7-445 38-I0- -I.8	Установка сборных ж/бетонных перемычек массой до 0,3т	шт	4	0-23	-	-	I	-	-	-
I6	СЦМ Том 3 п.883	Стоимость перемычек марки ПР28-20.25.22у	шт	4	8-80	-	-	35	-	-	-
I7	7-2I 2-4	Установка плит покрытия площадью до 5м2	шт	I4	8-06	-	-	II3	-	-	-
I8	СЦМ ТОМ I п.8-503	Стоимость плит покрытия из бетона М-300	м3	I,82	60-80	-	-	III	-	-	-
I9	СЦМ тб.3 п.I	Арматура кл.А-I	т	0,03I	229	-	-	7	-	-	-
20	-"- п.3	Арматура кл.А-Ш	т	0,I29	250	-	-	32	-	-	-
2I	-"- п.6	Арматура кл.В-I	т	0,02	32I	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	6-I80 I6-8	Устройство монолитного участка плиты, бетон М-200 толщиной I40мм	м3	0,34	52-40	-	-	I8	-	-	-
23	СЦ ч.II п.I2	Арматура кл.А-III	т	0,02	325	-	-	7	-	-	-
24	-"- п.I0	Арматура кл.А-I	т	0,002	338	-	-	I	-	-	-
25	6-30 СЦМ п.I-4 п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней 35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	0,45	36-62	-	-	I6	-	-	-
26	6-I28 I3-4 СЦМ п.I-5, п.I-3	Устройство монолитного рассекателя из бетона М-200 40,3+(27,4-25,8)xI,02	м3	0,I6	4I-93	-	-	7	-	-	-
27	9-I22 I7-5	Установка решеток на нишах	т	0,04	60-20	-	-	2	-	-	-
28	СЦ ч.II п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	т	0,035	464	-	-	I6	-	-	-
29	СЦ ч.I п.384	Стоимость сетки	м2	I,6	2-I3	-	-	3	-	-	-
30	I6-36 7-I	Прокладка стальных труб диам. 20мм	м	7,5	0-9I	-	-	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	6-168 7-1	Монолитный ж/бетонный пояс из бетона М-200	м3	3,33	42-30	-	-	141	-	-	-
32	15-82 14-1	Облицовка стен керамическими плитками	м2	62,8	4-22	-	-	265	-	-	-
33	15-102 15-7	То же, ниш	м2	4,0	6-84	-	-	27	-	-	-
34	11-135 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	м2	19,4	4-17	-	-	81	-	-	-
35	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	100м2	0,673	90-0	-	-	61	-	-	-
36	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,12	355	-	-	43	-	-	-
37	9-46 7-1	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,09	58-0	-	-	5	-	-	-
38	СЦ ч.II п.1981	Стоимость металлоконструкций	т	0,09	327	-	-	29	-	-	-
39	15-614 164-8	Окраска стальных конструкций решеток и труб	100м2	0,03	60-50	-	-	2	-	-	-
40	15-614 164-8	Окраска ограждения, закладных деталей	"	0,06	60-50	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:						2635			
		в т.ч. металлоконструкции						52			
		Накладные расходы 16,5%						426			
		Накладные расходы - 8,6%						4			
		Итого:						3065			
		Плановые накопления 8%						245			
		Итого по смете:						3310			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17
Ал.ш.87(2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 69

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на строительные работы тоннеля ТII поста проездного ШПЗ

Основание: чертежи № АС-39,42

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 4,90 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.п.87(2)

№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30 м (33,8+27,7х2)XI,I	I000м3	0,0I5	98-I2	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние I км I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,0I5	I49-66	-	-	2	-	-	-
3	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	I8,0	0-29	-	-	5	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,0I5	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	I000м3	0,059	II0-60	-	-	7	-	-	-
6	I-I74 22-I2 тех.ч. п.I,II тб.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,I2	I49-66	-	-	I8	-	-	-
7	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	2I6,0	0-29	-	-	63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II т6.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,I2	II-63	-	-	I	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	"	0,I44	92-54	-	-	I4	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67, п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,I3	80-64	-	-	I0	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,72	4I-50	-	-	30	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,62I	43-30	-	-	27	-	-	-
I3	II-II I-II СЦМ п.I-I5, п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	9,3I	30-22	-	-	28I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-100 на растворе М-50	м3	50,7	37-90	-	-	1922	-	-	-
15	7-445 36-10--1.8	Установка сборных ж/бетонных перемычек массой до 0,3 т	шт	6	0-23	-	-	1	-	-	-
16	СЦММ Том 3 п.883	Стоимость перемычек марки 1ПР28-20.25.22у	шт	6	8-80	-	-	53	-	-	-
17	7-21 2-4	Установка плит покрытия площадью до 5м2	шт	22	8-06	-	-	177	-	-	-
18	СЦММ Том 1 п.8-503	Стоимость плит покрытия из бетона М-300	м3	2,86	60-80	-	-	174	-	-	-
19	СЦММ тб.3 п.1	Арматура кл.А-I	т	0,049	229	-	-	11	-	-	-
20	-"- п.3	Арматура кл.А-III	т	0,802	260	-	-	51	-	-	-
21	-"- п.6	Арматура кл.В-I	т	0,031	321	-	-	10	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	6-180 I6-8	Устройство монолитного участка плиты, бетон М-200 толщиной I40м	м3	0,5I	52-40	-	-	27	-	-	-
23	СЦ ч.II п.I2	Арматура кл.А-Ш	т	0,0I	325	-	-	3	-	-	-
24	-"- п.I0	Арматура кл.А-I	т	0,003	338	-	-	I	-	-	-
25	6-30 СНЗМ п.I-4 п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней 35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	0,57	36-62	-	-	2I	-	-	-
26	6-I28 I3-4 СНМ п.I-5, п.I-3	Устройство монолитного рассекателя из бетона М-200 40,3+(27,4-25,8)xI,02	"	0,24	4I-93	-	-	I0	-	-	-
27	9-I22 I7-5	Установка решеток на ниши	т	0,06	50-20	-	-	3	-	-	-
28	СЦч.I п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	т	0,05	464	-	-	23	-	-	-
29	СЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	2,4	2-I3	-	-	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	I6-36 7-I	Прокладка стальных труб диам.20мм	м	8,2	0-9I	-	-	7	-	-	-
3I	6-I68 7-I	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200	м3	4,84	42-30	-	-	205	-	-	-
32	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамическими плитками	м2	90,44	4-22	-	-	382	-	-	-
33	I5-I02 I5-7	То же, ниш	м2	6,0	6-84	-	-	4I	-	-	-
34	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	"	29,7	4-I7	-	-	I24	-	-	-
35	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	0,925	90-00	-	-	83	-	-	-
36	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,004	44I	-	-	2	-	-	-
37	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	т	0,I69	355	-	-	60	-	-	-
38	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,09	58-0	-	-	5	-	-	-
39	СП ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,09	327	-	-	29	-	-	-

503-4-17 Ал.II.87(2)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций решеток и труб	I00м2	0,04	60-50	-	-	2	-	-	-
4I	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения и закладных деталей	"	0,07	60-50	-	-	4	-	-	-
		Итого:						3895			
		в т.ч. металлоконструкции						60			
		Накладные расходы I6,5%						633			
		Накладные расходы 8,6%						5			
		Итого:						4533			
		Плановые накопления 8%						363			
		Итого по смете:						4896			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 70

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на строительные работы тоннеля ТI2 поста проездного ППГЗ

Основание: чертежи АС-40,42

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 6,5I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

2. Iм2 общей площади здания руб.

3. Iм3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,0I9	98-I2	-	-	2	-	-	-

Ал.ш.87(2)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на Iкм I3I+I24,39x0,I5	I00м3	0,0I9	I49-66	-	-	3	-	-	-
3	ССЦч,I отр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	22,8	0-29	-	-	7	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,0I9	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Разработка сухого грунта I-й группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,077	II0-60	-	-	9	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	То же, с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,I57	I49-66	-	-	23	-	-	-
7	ССЦч,I отр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	282,6	0-29	-	-	82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,I57	II-63	-	-	2	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно для обратной засыпки на 30м (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	"	0,I9	92-54	-	-	I8	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,I8	80-64	-	-	I5	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,95	4I-50	-	-	39	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,806	43-30	-	-	35	-	-	-
I3	II-II I-II СНМ п.I-I5 п.I-I6	Устройство подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	I2,I	30-22	-	-	366	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	8-38 5-5	Кладка отен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	67,9	37-90	-	-	2573	-	-	-
I5	7-445 38-I0-I.8	Установка сборных ж/бетонных перемычек массой до 0,3т	шт	8	0-23	-	-	2	-	-	-
I6	СЦМ том 3 п.883	Стоимость перемычек марки IIP28-20.25.22у	"	8	8-80	-	-	70	-	-	-
I7	7-2I 2-4	Установка плит покрытия площадью до 5м2	шт	30	8-06	-	-	242	-	-	-
I8	СЦМ том I п.8-503	Стоимость плит покрытия из бетона М-300	м3	3,90	60-80	-	-	237	-	-	-
I9	СЦМ то,3 п.I	Арматура кл.А-I	т	0,067	229	-	-	I5	-	-	-
20	-"- п.3	Арматура кл.А-Ш	т	0,276	250	-	-	69	-	-	-
2I	СЦМ то,3 п.6	Арматура кл.В-I	"	0,042	32I	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	6-I80 I6-8	Устройство монолитного участка плиты, бетон М-200 толщиной I40мм	м3	0,68	52-40	-	-	36	-	-	-
23	СНч,II п.I2	Арматура кл.А-III	т	0,04	325	-	-	I3	-	-	-
24	-"- п.I0	Арматура кл.А-I	"	0,004	338	-	-	I	-	-	-
25	6-30 СНиМ п.I-4 п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней 35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	0,57	36-52	-	-	2I	-	-	-
26	6-I28 I3-4 СНиМ п.I-5 п.I-3	Устройство монолитного рассекателя из бетона М-200 40,3+(27,4-25,8)xI,02	"	0,32	4I-93	-	-	I3	-	-	-
26	9-I22 I7-5	Установка решеток на нишах	т	0,076	50-20	-	-	4	-	-	-
27	СНч,I п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	т	0,07	464	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	СЦч.I п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	т	0,07	464	-	-	32	-	-	-
29	СЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	3,2	2-I3	-	-	7	-	-	-
30	I6-36 7-I	Прокладка стальных труб диам. 20мм	м	I2,4	0-9I	-	-	II	-	-	-
3I	6-I68 7-I	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200	м3	6,35	42-30	-	-	2-69	-	-	-
32	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамическими плитками	м2	II8,I	4-22	-	-	498	-	-	-
33	I5-I02 I5-7	То же, ниш	"	8,0	6-84	-	-	55	-	-	-
34	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	"	40,0	4-I7	-	-	I67	-	-	-
35	8-27 4-7	Обмазка стен канавы горячим битумом	I00м2	I,I78	90-00	-	-	I06	-	-	-
36	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,005	44I	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,225	355	-	-	80	-	-	-
38	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	"	0,09	58-0	-	-	6	-	-	-
39	СЦч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	"	0,09	327	-	-	29	-	-	-
40	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций и труб	I00м2	0,05	60-50	-	-	3	-	-	-
4I	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения и закладных деталей	"	0,09	60-60	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	5I80	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	70	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	843	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	6029			
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	482			
		Итого:		-	-	-	-	65II			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 71

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на строительные работы тоннеля ТІЗ поста проездного ШПГЗ

Основание: чертежи № АС-40,42

Составлена в ценах І984г.

Сметная стоимость 8,08 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

І. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

2. І м2 общей площади здания руб.

3. І м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	І-230 29-І І-237 29-8 тех.ч. п.І,ІІ то.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хІ,І	І000м3	0,023	98-І2	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II то.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,023	I49-66	-	-	3	-	-	-
3	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	27,6	0-29	-	-	8	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II то.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,023	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II то.3	Разработка сухого грунта I-й группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,094	II0-60	-	-	I0	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II то.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,I96	I49-66	-	-	29	-	-	-
7	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	352,8	0-29	-	-	I02	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II т6.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,I96	II-63	-	-	2	-	-	-
9	I-230 29-I I-238 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно для обратной засыпки на 30м (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	"	0,232	92-64	-	-	22	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,22	80-64	-	-	I8	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	I,I6	4I-60	-	-	48	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,99	43-30	-	-	43	-	-	-
I3	II-II I-II СЦММ п.I-I5 п.I-I6	Устройство подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	I4,9	30-22	-	-	450	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	84,2	37-90	-	-	3I9I	-	-	-
I5	7-445 38-I0-I.8	Установка сборных ж/бетонных перемычек массой до 3 т	шт	I0	0-23	-	-	2	-	-	-
I6	СЦМ том 3 п.883	Стоимость перемычек марки IIIР28-20.25.22у	"	I0	8-80	-	-	88	-	-	-
I7	7-2I 2-4	Установка плит покрытия площадью до 5м2	"	38	8-06	-	-	306	-	-	-
I8	СЦМ том I п.8-503	Стоимость плит покрытия из бетона М-300	м3	4,94	60-80	-	-	300	-	-	-
I9	СЦМ то.3п.I	Арматура кл.А-I	т	0,084	229	-	-	I9	-	-	-
20	-"-п.3	Арматура кл.А-III	"	0,35	250	-	-	88	-	-	-
2I	СЦМ то.3.п.6	Арматура кл.В-I	т	0,053	32I	-	-	I7	-	-	-
22	6-I80 I6-8	Устройство монолитного участка плиты,бетон М-200 толщиной I40мм	м3	0,85	52-40	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	СЦч.II п.I2	Арматуре кл.А-III	т	0,05	325	-	-	I6	-	-	-
24	-"- п.I0	Арматура кл.А-I	кг	0,005	338	-	-	2	-	-	-
25	6-30 СЦММ п.I-4 п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней 35,7+(26,6-25,8)хI,02	м3	0,7	36-32	-	-	26	-	-	-
26	6-I28 I3-4	Устройство монолитного рассекателя М-200	т	0,4	40-30	-	-	I6	-	-	-
27	9-I22 I7-5	Установка решеток на нишах	т	0,I	50-20	-	-	5	-	-	-
28	СЦч.I п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	т	0,09	464	-	-	42	-	-	-
29	СЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	4,0	2-I3	-	-	9	-	-	-
30	I6-36 7-I	Прокладка стальных труб диаметром 20мм	м	I6,7	0-9I	-	-	I5	-	-	-
3I	6-I68 7-I	Монолитный ж/бетонный пояс из бетона М-200	м	7,9	42-30	-	-	334	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамическими плитками	м2	I45,7	4-22	-	-	6I5	-	-	-
33	I5-I02 I5-7	То же, ниш	"	I0	6-84	-	-	68	-	-	-
34	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	"	50,3	4-I7	-	-	2I0	-	-	-
35	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	I,43	90-00	-	-	I29	-	-	-
36	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,006	44I	-	-	3	-	-	-
37	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	"	0,282	355	-	-	I00	-	-	-
38	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	"	0,09	58-0	-	-	5	-	-	-
39	СНч.II п.I93I	Стоимость металлоконструкций	"	0,09	327	-	-	29	-	-	-
40	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций и труб	I00м2	0,07	60-50	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения и закладных деталей	I00м2	0,I	60-50	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	6428	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	8I	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I047	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	7482	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	599	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	8081	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 72

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на строительные работы тоннеля ТI4 поста проездного ШПЗ

Основание: чертежи № АС-4I,42

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I0,34 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

2. Iм2 общей площади здания руб.

3. Iм3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	I-230 29-I I-237 тех.ч. п.I,II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,026	98-I2	-	-		3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II то.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,026	I49-66	-	-	4	-	-	-
3	ССЦч,I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	3I,2	0-29	-	-	9	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II то.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,026	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II то.3	Разработка сухого грунта I-й группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,08I	II0-60	-	-	9	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II то.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,255	I49-66	-	-	38	-	-	-
7	ССЦч,I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	459	0-29	-	-	I33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,255	II-63	-	-	3	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.348	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно для обратной засыпки на 30м (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	"	0,2I2	92-54	-	-	20	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.07 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,25	80-64	-	-	20	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	I,06	4I-60	-	-	44	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,304	43-30	-	-	56	-	-	-
I3	II-II I-II СПДМ п.I-I5 п.I-I6	Устройство подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	I9,6	30-22	-	-	592	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	8-38 5-5	Кладка отен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	I09,I	37-00	-	-	4037	-	-	-
I5	7-445 38-I0--I.8	Установка сборных ж/бетонных перемычек массой до 0,3т	шт	I3	0-23	-	-	3	-	-	-
I6	СНМ том 3 п.883	Стоимость перемычек марки IIP28-20.25.22у	"	I3	8-80	-	-	II4	-	-	-
I7	7-2I 2-4	Установка плит покрытия площадью более I м2	"	48	8-06	-	-	387	-	-	-
I8	СНМ том I п.8--503	Стоимость плит покрытия из бетона М-300	м3	6,24	60-80	-	-	379	-	-	-
I9	СНМ то.3 п.I	Арматура кл.А-I	т	0,I07	229	-	-	25	-	-	-
20	-"- п.3	Арматура кл.А-III	"	0,442	250	-	-	III	-	-	-
2I	СНМ то.3 п.6	Арматура кл.В-I	"	0,067	32I	-	-	22	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	6-180 I6-8	Устройство монолитного участка плиты, бетон М-200 толщ. 140мм	м3	I,02	52-40	-	-	53	-	-	-
23	СЦч.II п.I2	Арматура кл.А-III	т	0,06	325	-	-	20	-	-	-
24	-"- п.I0	Арматура кл.А-I	"	0,006	338	-	-	2	-	-	-
25	6-30 СЦЧМ п.I-4 п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней 35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	I,I4	36-82	-	-	42	-	-	-
26	6-I28 I3-4	Устройство монолитного рассекателя М-200	"	0,5	40-30	-	-	20	-	-	-
27	9-I22 I7-5	Установка решеток на нишах	т	0,I33	50-20	-	-	7	-	-	-
28	СЦч.II п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	"	0,I23	464	-	-	57	-	-	-
29	СЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	5,6	2-I3	-	-	I2	-	-	-
30	I6-36 7-I	Прокладка стальных труб диам. 20мм	м	24,3	0-9I	-	-	22	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	6-168 7-1	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200	м3	10,3	42-30	-	-	436	-	-	-
32	15-82 14-1	Облицовка стен керамическими плитками	м2	187,9	4-22	-	-	793	-	-	-
33	15-102 15-7	То же, ниш	"	14	6-84	-	-	96	-	-	-
34	11-135 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	"	64,3	4-17	-	-	268	-	-	-
35	8-27 4-7	Обмазка стен канавы горячим битумом	100м2	2,01	90-00	-	-	181	-	-	-
36	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,008	441	-	-	4	-	-	-
37	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	"	0,342	355	-	-	121	-	-	-
38	9-46 7-1	Установка стальных конструкций ограждения	"	0,18	58-0	-	-	10	-	-	-
39	СЦч,II п.1981	Стоимость металлоконструкций	"	0,18	327	-	-	59	-	-	-
40	15-614 164-8	Окраска стальных конструкций и труб	100м2	0,07	60-60	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения и закладных деталей	I00м2	0,I5	60-50	-	-	9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	8226	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	I33	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I335	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	9572			
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	766	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I0338	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 73

К типовому проекту на устройство для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на строительные работы эстакады ЭТГ I

Основание: чертежи № АС-43

Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 2,33 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-77
Ал.II.87(2)

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п_I.II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозором с перемещением на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,024	98-I2	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,024	I49-66	-	-	4	-	-	-
3	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	28,8	0-29	-	-	8	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,024	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-947 79-I тех.ч. п.3.72	Разработка сухого грунта I-й группы в котловане площадью до 5м2 без крепления 84x0,8	I00м3	0,I6	67-20	-	-	II	-	-	-
6	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,II	4I-50	-	-	5	-	-	-
7	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II ССЦч.I стр.28	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5+0,29xI600	I000м3	0,005	6I3-66	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II	Работа на отвале	I000м3	0,005	II-63	-	-	-	-	-	-
		I0,7+9,26x0,I									
9	II-6 I-6	Устройство щебеночной подготовки толщиной I50мм	м3	I,0	I6-00	-	-	I6	-	-	-
I0	7-400 36-I	Установка сборных ж/бетонных блоков массой до 0,5т	шт	8	I-27	-	-	I0	-	-	-
II	7-40I 36-2	То же, массой до Iт	шт	I6	I-65	-	-	26	-	-	-
I2	СЦМ том 2 п.I2-I0	Стоимость блоков марки ФБС I2.6.3-т	"	8	8-75	-	-	70	-	-	-
I3	-"- п.I2-I4	То же, марки ФБС 9.6.6-Т	"	I6	I3-50	-	-	2I6	-	-	-
I4	7-I5 I-I5	Установка фундаментных балок длиной до 6м	"	I6	6-50	-	-	I04	-	-	-
I5	СЦМ том I п.9-348	Стоимость ж/бетонных фундаментных балок из бетона М-200	м3	8,72	67-90	-	-	592	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	СЦММ тб.3.I п.3	Стоимость арматуры кл.А-III	т	0,34	250	-	-	85	-	-	-
I7	-"- п.I	То же, кл.А-I	"	0,25	229	-	-	57	-	-	-
I8	6-I3 I-I3	Устройство монолитных бетонных участков из бетона М-I00	м3	2,8	34-40	-	-	96	-	-	-
I9	6-I73 I6-I	Устройство монолитной ж/бетонной плиты эстакады из бетона М-200	"	4,24	42-70	-	-	I8I	-	-	-
20	СЦч.II п.I2	Арматура кл.А-III	т	0,I04	325	-	-	34	-	-	-
2I	-"- п.43	Арматура кл.Вр-I	"	0,02I	392	-	-	8	-	-	-
22	6-84 9-8	Обрамление плиты уголковой сталью	"	0,75	355	-	-	266	-	-	-
23	9-46 7-I	Установка стальных конструкций лестницы и ограждения	"	0,I2	58-00	-	-	7	-	-	-
24	СЦч.II п.I975	Стоимость лестниц	т	0,07	358	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	-"- п.I98I	То же, ограждения	т	0,05	327	-	-	I6	-	-	-
26	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций	I00м2	0,24	60-50	-	-	I5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I856	-	-	-
		в том числе металлоконструкции		-	-	-	-	48	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	298			
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2I58	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I73	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	233I	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Киолова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 74

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на строительные работы эстакады ЭТ2
Основание: чертежи № АС-44
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 1,56 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-77 Ал.ш.87(2)

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II т6.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние 30м (33,8+27,7x2)xI,I	I000м3	0,0I7	98-I2	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,0I7	I49-66	-	-	3	-	-	-
3	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	20,4	0-29	-	-	6	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,0I7	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-047 79-I тех.ч. п.3.72	Разработка сухого грунта I-ой группы в котловане площадью до 5м2 без крепления 84x0,8	I00м3	0,I3	67-20	-	-	9	-	-	-
6	I-067 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,06	4I-60	-	-	2	-	-	-
7	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II ССЦ ч.I стр.28	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5+0,29xI600	I000м3	0,007	6I3-66	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I-194 25-I тех.ч. п.1.II	Работа на отвале IO,7+9,26x0,I	IOOOм3	0,007	II-63	-	-	-	-	-	-
9	II-6 I-6	Устройство щебеночной подготовки толщиной I50мм	м3	I,35	I6-00	-	-	22	-	-	-
IO	7-400 36-1	Установка сборных ж/бетонных блоков массой до 0,5т	шт	6	I-27	-	-	8	-	-	-
II	7-40I 36-2	То же, массой до Iт	шт	8	I-65	-	-	I3	-	-	-
I2	СЦМ Том 2 п.I2-I0	Стоимость блоков марки ФБСI2.6.3-Т	шт	6	8-75	-	-	53	-	-	-
I3	-"- п.I2-I4	То же, марки ФБС 9.6.6-Т	шт	8	I3-50	-	-	I08	-	-	-
I4	7-I5 I-I5	Установка фундаментных балок длиной до 6м	шт	I2	6-50	-	-	78	-	-	-
I5	СЦМ Том I п.9-348	Стоимость ж/бетонных фундаментных балок из бетона М-200	м3	5,48	67-90	-	-	372	-	-	-
I6	СЦМ то.3.I п.3	Стоимость арматуры кл.А-Ш	т	0,I26	250	-	-	32	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I7	-"- п.I	То же, кл.А-I	т	0,I86	229	-	-	43	-	-	-
I8	6-I3 I-I3	Устройство монолитных бетонных участков из бетона М-I00	м3	3,4	34-40	-	-	II7	-	-	-
I9	6-I73 I6-I	Устройство монолитной ж/бетонной плиты эстакады из бетона М-200	м3	3,0I	42-70	-	-	I29	-	-	-
20	СЦч.II п.I2	Арматура кл.А-III	т	0,073	325	-	-	24	-	-	-
2I	-"- п.43	Арматура кл.Вр-I	т	0,0I7	392	-	-	7	-	-	-
22	6-84 9-8	Обрамление плиты уголковой сталью	т	0,50	355	-	-	I78	-	-	-
23	9-46 7-I	Установка стальных конструкций лестницы и ограждения	т	0,06	58-00	-	-	3	-	-	-
24	СЦ ч.II п.I975	Стоимость лестниц	т	0,03	358	-	-	II	-	-	-
25	-"- п.I98I	То же, ограждения	т	0,03	327	-	-	I0	-	-	-
26	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций	I00м2	0,I5	60-50	-	-	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого:	1242
в т.ч. металлоконструкции	24
Накладные расходы 16,5%	201
Накладные расходы 8,6%	2
Итого	1445
Плановые накопления 8%	116
Итого по смете	1561

Главный инженер проекта — В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела — Королев В.В.
Составил рук.группы — И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы — Н.И.Киселева

503-4-17
Ал.87(2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №75

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на строительные работы эстакады ЭТ3
Основание: чертежи АС-45
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 1,83 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2.1м2 общей площади здания руб.
3.1м3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.III.87(2)

№ пп	№ укрупнен. сметных норм единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-230 29-1 1-237 29-3 тех.ч. п.1.11 тс.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние 30м (33,8+27,7х2)х1,1	1000м3	0,019	98-12	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,0I9	I49-66	-	-	3	-	-	-
3	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	22,8	0-29	-	-	7	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,0I9	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-947 79-I тех.ч. п.3.72	Разработка сухого грунта I-ой группы в котловане площадью до 5м2 без крепления 84x0,8	I00м3	0,I2	67-20	-	-	8	-	-	-
6	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,08	4I-60	-	-	3	-	-	-
7	I-I74 22-I3 тех.ч. п.II ССЦ ч.I стр.28	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5+0,29xI600	I000м3	0,005	6I3-66	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II	Работа на отгале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,005	II-63	-	-	-	-	-	-
9	II-6 I-6	Устройство щебеночной подготовки толщ.I50мм	м3	I,0	I6-00	-	-	I6	-	-	-
I0	7-400 36-2	Установка сборных ж/бетонных блоков массой до 0,5т	шт	6	I-27	-	-	8	-	-	-
II	7-40I 36-2	То же, массой до Iт	шт	I2	I-65	-	-	20	-	-	-
I2	СЦМ Том 2 п.I2-I0	Стоимость блоков марки ФБС I2.6.3-Т	шт	6	8-75	-	-	53	-	-	-
I3	-"- п.I2-I4	То же, марки ФБС 9.6.6-Т	шт	I2	I3-60	-	-	I62	-	-	-
I4	7-I5 I-I5	Установка фундаментных балок длиной до 6м	шт	I2	6-50	-	-	78	-	-	-
I5	СЦМ Том I п.9-348	Стоимость ж/бетонных фундаментных балок из бетона М-200	м3	6,64	67-90	-	-	45I	-	-	-
I6	СЦМ то,3.I п.3	Стоимость арматуры кл.А-Ш	т	0,272	250	-	-	68	-	-	-

503-4-17 Альб.87(2)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	-"- п.I	То же, кл.А-I	т	0,I82	229	-	-	42	-	-	-
I8	6-I3 I-I3	Устройство монолитных бетонных участков из бетона М-I00	м3	2,48	34-40	-	-	85	-	-	-
I9	6-I73 I6-I	Устройство монолитной ж/бетонной плиты эстакады из бетона М-200	м3	3,42	42-70	-	-	I46	-	-	-
20	СЦ ч.II п.I2	Арматура кл.А-III	т	0,067	325	-	-	28	-	-	-
2I	-"- п.43	Арматура кл.Вр-I	т	0,0I7	392	-	-	7	-	-	-
22	6-84 9-8	Обрамление плиты уголковой сталью	т	0,564	355	-	-	200	-	-	-
23	9-46 7-I	Установка стальных конструкций лестниц и ограждения	т	0,I2	58-00	-	-	7	-	-	-
24	СЦ ч.II п.I975	Стоимость лестниц	т	0,07	358	-	-	25	-	-	-
25	-"- п.I90I	То же, ограждения	т	0,05	327	-	-	I6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций	I00м2	0,19	60-50	-	-	II	-	-	-
		Итого						I448			
		в т.ч. металлоконструкции						48			
		Накладные расходы I6,5%						238			
		Накладные расходы 8,6%						4			
		Итого						I690			
		Плановые накопления 8%						I35			
		Итого по смете						I825			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 76

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на строительные работы эстакады ЭТ4
Основание: чертежи № АС-46
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 1,19 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-1-17 Ал.II.87(2)

№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние 30м (33,8+27,7x2)xI,I	I000м3	0,015	98-I2	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,0I5	I49-66	-	-	2	-	-	-
3	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	I8,0	0-29	-	-	5	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,0I5	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-947 79-I тех.ч. п.3.72	Разработка сухого грунта I-ой группы в котловане площадью до 5м2 без крепления 84x0,8	I00м3	0,07	67-20	-	-	5	-	-	-
6	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,03	4I-50	-	-	I	-	-	-
7	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II ССЦ ч.I стр.28	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5+0,29xI600	I000м3	0,004	6I3-66	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,004	II-63	-	-	-	-	-	-
9	II-6 I-6	Устройство щебеночной подготовки толщиной I50мм	м3	I,3	I6-00	-	-	2I	-	-	-
I0	7-400 36-2	Установка сборных ж/бетонных блоков массой до 0,5 т	шт	4	I-27	-	-	5	-	-	-
II	7-40I 36-2	То же массой до I т	шт	6	I-65	-	-	I0	-	-	-
I2	СНИМ том 2 п.I2-I0	Стоимость блоков марки ФБС I2.6.3-Т	шт	4	8-75	-	-	35	-	-	-
I3	-"- п.I2-I4	То же, марки ФБС 9.6.6-Т	шт	6	I3-50	-	-	8I	-	-	-
I4	7-I5 I-I5	Установка фундаментных балок длиной до 6м	шт	8	6-50	-	-	52	-	-	-
I5	СНиМ том I п.9-348	Стоимость ж/бетонных фундаментных балок из бетона М-200	м3	4,28	67-90	-	-	29I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	СЦМ то.3.I п.3	Стоимость арматуры кл.А-Ш	т	0,187	250	-	-	47	-	-	-
17	-"- п.I	То же, кл.А-I	т	0,106	229	-	-	24	-	-	-
18	6-13 I-13	Устройство монолитных бетонных участков из бетона М-100	м3	2,3	34-40	-	-	79	-	-	-
19	6-172 I6-I	Устройство монолитной ж/бетонной плиты из бетона М-200	м3	2,56	42-70	-	-	I09	-	-	-
20	СЦч.II п.I2	Арматура кл.А-Ш	т	0,057	325	-	-	I9	-	-	-
21	-"- п.43	Арматура кл.Вр-I	т	0,0I3	392	-	-	5	-	-	-
22	6-84 9-8	Обрамление плиты уголковой сталью	т	0,4I	355	-	-	I46	-	-	-
23	9-46 7-I	Установка стальных конструкций лестниц и ограждений	т	0,06	58-00	-	-	3	-	-	-
24	СЦч.II п.I975	Стоимость лестниц	т	0,03	358	-	-	II	-	-	-
25	-"- п.I98I	То же, ограждений	т	0,03	327	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций	I00м2	0,I3	60-50	-	-	8	-	-	-
		Итого						950			
		в т.ч.металлоконструкции						24			
		Накладные расходы I6,5%						I53			
		Накладные расходы 8,6%						2			
		Итого						II05			
		Плановые накопления 8%						88			
		Итого по смете						II93			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 77

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов

на строительные работы эстакады ЭПГ1

Основание: чертежи № АС-47,48

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 3,90 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-77 Ал.Е.87(2)

№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II то.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние 50м (33,8+27,7х2)хI,I	1000м3	0,046	98-12	-	-	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,046	I49-66	-	-	7	-	-	-
3	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	54,8	0-29	-	-	I6	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,046	II-63	-	-	I	-	-	-
5	I-947 79-I тех.ч. п.3.72	Разработка сухого грунта I-ой группы в котловане площадью до 5м2 без крепления 84x0,8	I00м3	0,2I	67-20	-	-	I4	-	-	-
6	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,09	4I-60	-	-	4	-	-	-
7	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II ССЦ ч.I стр.28	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5+0,29xI600	I000м3	0,0I2	6I3-66	-	-	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I-I94 25-1 тех.ч. п.I.II	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,0I2	II-63	-	-	-	-	-	-
9	II-6 I-6	Устройство щебеночной подготовки толщиной I50мм	м3	2,0	I6-00	-	-	32	-	-	-
I0	7-400 36-I	Установка сборных ж/бетонных блоков массой до 0,5т	шт	I2	I-27	-	-	I5	-	-	-
II	7-40I 36-2	То же, массой до Iт	шт	24	I-65	-	-	40	-	-	-
I2	СЦДМ Том 2 п.I2-I0	Стоимость блоков марки ФБС I2.6.3-Т	шт	I2	8-75	-	-	I05	-	-	-
I3	-"- п.I2-I4	То же, марки ФБС 9.6.6-Т	шт	24	I3-50	-	-	324	-	-	-
I4	7-I5 I-I5	Установка фундаментных балок длиной до 6м	шт	28	6-50	-	-	I82	-	-	-
I5	СЦДМ Том I п.9-348	Стоимость ж/бетонных фундаментных балок из бетона М-200	м3	I4,96	67-90	-	-	I0I6	-	-	-
I6	СЦДМ тб.3.I п.3	Стоимость арматуры кл.А-Ш	т	0,525	250	-	-	I3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	-"- п.I	То же, кл.А-I	т	0,454	229	-	-	I04	-	-	-
I8	6-I3 I-I3	Устройство монолитных бетонных участков из бетона М-I00	м3	5,8	34-40	-	-	200	-	-	-
I9	6-I73 I6-I	Устройство монолитной ж/бетонной плиты эстакады из бетона М-200	м3	7,45	42-70	-	-	3I8	-	-	-
20	СЦ ч.П п.I2	Арматура кл.А-Ш	т	0,I85	325	-	-	60	-	-	-
2I	-"- п.43	Арматура кл.Вр-I	т	0,043	392	-	-	I7	-	-	-
22	6-84 9-8	Обрамление плиты уголковой сталью	т	I,26	355	-	-	447	-	-	-
23	9-46 7-I	Установка стальных конструкций лестниц и ограждения	т	0,I2	58-00	-	-	7	-	-	-
24	СЦ ч.П п.I975	Стоимость лестниц	т	0,07	358	-	-	25	-	-	-
25	-"- п.I98I	То же, ограждения	т	0,05	327	-	-	I6	-	-	-
26	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций	I00м2	0,38	60-50	-	-	23	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	3104
в т.ч.металлоконструкции	48
Накладные расходы 16,5%	504
Накладные расходы 8,6%	4
Итого	3612
Плановые накопления 8%	289
Итого по смете	3901

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17
Ал.ш.87(2)

- 173 -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 78

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов

на строительные работы ботокады ЭПГ2

Основание: чертежи МАР-49,50

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 2,67 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние 50м (33,8+27,7x2)xI.I	1000	0,03	98-12	-	-	3	-	-	-

5.03-4-17 Ал.87(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-I74 22-13 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,03	I49-66	-	-	4	-	-	-
3	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	36,0	0-29	-	-	I0	-	-	-
4	I-I94 25-1 тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,03	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-947 79-I тех.ч. п.3.72	Разработка сухого грунта I-ой группы в котловане площадью до 5м2 без крепления 84x0,8	I00м3	0,I7	67-20	-	-	II	-	-	-
6	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,I0	4I-50	-	-	4	-	-	-
7	I-I74 22-13 тех.ч. п.I,II ССЦч.I стр.28	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5+0,29xI600	I000м3	0,007	6I3-66	-	-	4	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-194 25-1 тех.ч. п.1.11	Работа на отвале 10,7+9,26х0,1	1000м3	0,007	11-63	-	-	-	-	-	-
11-6 1-6	Устройство щебеночной подготовки толщиной 150мм	м3	2,7	16-00	-	-	43	-	-	-
7-400 36-1	Установка сборных ж/бетонных блоков массой до 0,5т	шт	8	1-27	-	-	10	-	-	-
7-401 36-2	То же, массой до 1т	шт	12	1-65	-	-	20	-	-	-
СЦМ том 2 п.12-10	Стоимость блоков марки ФБС 12.6.3-Т	шт	8	8-75	-	-	70	-	-	-
"- п.12-14	То же, марки ФБС 9.6.6-Т	шт	12	13-50	-	-	162	-	-	-
1-15 1-15	Установка фундаментных балок длиной до 6м	шт	20	6-50	-	-	130	-	-	-
ЦМ том I п.9-348	Стоимость ж/бетонных фундаментных балок из бетона М-200	м3	10,24	67-90	-	-	695	-	-	-
ЦМ то,3.I п.3	Стоимость арматуры кл.А-III	т	0,355	250	-	-	89	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	-"- п.1	То же, кл.А-I	т	0,303	229	-	-	69	-	-	-
18	6-13 1-13	Устройство монолитных бетонных участков из бетона М-100	м3	4,0	34-40	-	-	138	-	-	-
19	6-173 16-1	Устройство монолитной ж/бетонной плиты эстакады из бетона марки 200	м3	5,56	42-70	-	-	237	-	-	-
20	СЦ ч.II п.43	Арматура кл.Вр-I	т	0,029	392	-	-	12	-	-	-
21	-"- п.12	Арматура кл.А-III	т	0,125	325	-	-	41	-	-	-
22	6-84 9-8	Обрамление плиты уголковой сталью	т	0,943	355	-	-	335	-	-	-
23	9-46 7-1	Установка стальных конструкций лестниц и ограждений	т	0,06	58-0	-	-	3	-	-	-
24	СЦч.II п.1975	Стоимость лестниц 235хI,0075+I8,96	т	0,03	358	-	-	II	-	-	-
25	-"- п.1981	То же, ограждения	т	0,03	327	-	-	I0	-	-	-
26	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций	I00м2	0,28	60-50	-	-	I7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого						2126			
		в т.ч.металлоконструкции						24			
		Накладные расходы 16,5%						347			
		Накладные расходы 8,6%						2			
		Итого						2475			
		Плановые накопления 8%						198			
		Итого по смете						2673			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту устройств для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов

Ресурсы	Количество
I	2
Пост проездной ПШГ I (схема I)	
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	68I,07
Заработная плата, руб.	400
Строительные машины, руб.	I0I
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	23,92
Заработная плата, руб.	I5
Строительные машины, руб.	-
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	I4,34
Заработная плата, руб.	I0
Строительные машины, руб.	4
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч	35
Заработная плата, руб.	I5
Строительные машины, руб.	4
Всего:	
Затраты труда, чел.-ч	754,33
Заработная плата, руб.	440
Строительные машины, руб.	I09

I	2
Пост проездной ШПТ (схема 2)	
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	697,98
Заработная плата, руб.	410
Строительные машины, руб.	102
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	23,92
Заработная плата, руб.	15
Строительные машины, руб.	-
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	14,34
Заработная плата, руб.	10
Строительные машины, руб.	4
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч	35
Заработная плата, руб.	15
Строительные машины, руб.	4
Всего:	
Затраты труда, чел.-ч	771,24
Заработная плата, руб.	450
Строительные машины, руб.	110
Пост проездной ШПТ 2 (схема 1)	
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	769,25
Заработная плата, руб.	455
Строительные машины, руб.	115

I	2
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	23,92
Заработная плата,руб.	I5
Строительные машины,руб.	-
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	I4,34
Заработная плата,руб.	I0
Строительные машины,руб.	4
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	35
Заработная плата,руб.	I5
Строительные машины,руб.	4
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	842,5I
Заработная плата,руб.	495
Строительные машины,руб.	I23
Пост проездной ППП2 (схема 2)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	I497,2
Заработная плата,руб.	837
Строительные машины,руб.	224
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	47,84
Заработная плата, руб.	30
Строительные машины,руб.	-
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	23,63

I	2
Заработная плата,руб.	20
Строительные машины,руб.	8
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	70
Заработная плата,руб.	30
Строительные машины,руб.	8
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	1643,7
Заработная плата,руб.	967
Строительные машины,руб.	240
Пост проездной ПШ2 (схема 3)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	2269,77
Заработная плата,руб.	1277
Строительные машины,руб.	328
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	71,76
Заработная плата,руб.	45
Строительные машины,руб.	-
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	43,02
Заработная плата,руб.	30
Строительные машины,руб.	12
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	105
Заработная плата,руб.	45
Строительные машины,руб.	12

I	2
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	2489,55
Заработная плата,руб.	1397
Строительные машины,руб.	352
Пост проездной ППП2 (схема 4)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	3031,16
Заработная плата,руб.	1794
Строительные машины,руб.	447
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	95,68
Заработная плата,руб.	60
Строительные машины,руб.	-
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	57,36
Заработная плата,руб.	40
Строительные машины,руб.	16
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	140
Заработная плата,руб.	60
Строительные машины,руб.	16
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	3324,2
Заработная плата,руб.	1954
Строительные машины,руб.	479

I	2
Пост проездной ПШ2 (схема 5)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	3807,26
Заработная плата,руб.	2252
Строительные машины,руб.	56I
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	II9,6
Заработная плата,руб.	75
Строительные машины,руб.	-
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	7I,7
Заработная плата,руб.	50
Строительные машины,руб.	20
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	I75
Заработная плата,руб.	75
Строительные машины,руб.	20
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	4I73,56
Заработная платан,руб.	2452
Строительные машины,руб.	60I
Пост проездной ПШ2 (схема 6)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	4541,39
Заработная плата,руб.	2690
Строительные машины,руб.	650

I	2
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	143,52
Заработная плата, руб.	90
Строительные машины, руб.	-
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	101,54
Заработная плата, руб.	70
Строительные машины, руб.	27
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч	210
Заработная плата, руб.	90
Строительные машины, руб.	24
Всего:	
Затраты труда, чел.-ч	4996,45
Заработная плата, руб.	2940
Строительные машины, руб.	701
Пост проездной ШГ 3 (схема I)	
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	777,54
Заработная плата, руб.	460
Строительные машины, руб.	120
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	23,92
Заработная плата, руб.	15
Строительные машины, руб.	-
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	14,34

I	2
Заработная плата, руб.	10
Строительные машины, руб.	4
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	35
Заработная плата, руб.	15
Строительные машины, руб.	4
Всего:	
Затраты труда, чел.-ч	850,8
Заработная плата, руб.	500
Строительные машины, руб.	128
Пост проездной ШГ 3(схема 2)	
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	1497,3
Заработная плата, руб.	885
Строительные машины, руб.	226
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	47,84
Заработная плата, руб.	30
Строительные машины, руб.	-
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	28,68
Заработная плата, руб.	20
Строительные машины, руб.	8
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч	70

I	2
Заработная плата,руб.	30
Строительные машины,руб.	8
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	1643,92
Заработная плата,руб.	965
Строительные машины,руб.	242
Пост проездной ПШ 3 (схема 3)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	2223,85
Заработная плата,руб.	1232
Строительные машины,руб.	336
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	71,76
Заработная плата,руб.	45
Строительные машины,руб.	-
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	43,02
Заработная плата,руб.	30
Строительные машины, руб.	12
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	105
Заработная плата,руб.	45
Строительные машины,руб.	12
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	2443,63
Заработная плата,руб.	1372
Строительные машины,руб.	350

I	2
Пост проездной ШГ 3 (схема 4)	
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	2959,56
Заработная плата, руб.	1755
Строительные машины, руб.	447
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	95,68
Заработная плата, руб.	60
Строительные машины, руб.	-
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	37,36
Заработная плата, руб.	40
Строительные машины, руб.	12
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч	140
Заработная плата, руб.	60
Строительные машины, руб.	16
Всего:	
Затраты труда, чел.-ч	3252,6
Заработная плата, руб.	1915
Строительные машины, руб.	475
Пост проездной ШГ 3 (схема 5)	
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	3237,93
Заработная плата, руб.	2189
Строительные машины, руб.	559

I	2
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	119,6
Заработная плата,руб.	75
Строительные машины,руб.	-
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	71,7
Заработная плата,руб.	50
Строительные машины,руб.	20
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	175
Заработная плата,руб.	75
Строительные машины,руб.	20
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	4054,28
Заработная плата,руб.	2389
Строительные машины,руб.	599
Пост проездной ШГ 3 (схема 6)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	4513,93
Заработная плата,руб.	2616
Строительные машины,руб.	683
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	143,52
Заработная плата,руб.	90
Строительные машины,руб.	-
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	101,54

I	2
Заработная плата,руб.	70
Строительные машины,руб.	27
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.ч	210
Заработная плата,руб.	90
Строительные машины,руб.	24
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	4968,99
Заработная плата,руб.	2856
Строительные машины,руб.	734
Эстакада ЭТ I	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	240,37
Заработная плата,руб.	164
Строительные машины,руб.	62
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	240,37
Заработная плата,руб.	164
Строительные машины,руб.	62
Эстакада ЭТ 2	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	177,2
Заработная платан,руб.	119
Строительные машины,руб.	44
Итого:	
Затраты труда,чел.-ч	177,2

I	2
Заработная плата,руб.	II9
Строительные машины,руб.	44
Эстакада ЭТ 3	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	I3I,97
Заработная плата,руб.	83
Строительные машины,руб.	28
Итого:	
Затраты труда,чел.-ч	I3I,97
Заработная плата,руб.	83
Строительные машины,руб.	28
Эстакада ЭТ 4	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	I29,33
Заработная плата,руб.	88
Строительные машины,руб.	32
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	I29,33
Заработная плата,руб.	88
Строительные машины,руб.	32
Эстакада ЭТ I	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	394,88
Заработная плата,руб.	276
Строительные машины,руб.	I08

I	2
Итого:	
Затраты труда,чел.-ч.	394,88
Заработная плата,руб.	276
Строительные машины,руб.	108
Эстакада ЭП2	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	293,8
Заработная плата,руб.	203
Строительные машины,руб.	59
Итого:	
Затраты труда,чел.-ч	293,8
Заработная плата,руб.	203
Строительные машины,руб.	59

Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил инженер Г.И.Лейбина
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

gost.e-ecolog.ru