ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-17

Устройства для осмотра и ремонта грузовых автомоб автобусов

Альбом III.87(I)

Сметы

Для грузовых автомобилей

Яф 1034/07

цена 5-07

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-17

Устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов

Альбом III.87(I)

Сметы

Для грузовых автомобилей

Разработан
Воронежским филиалом "Гипроавтотранс" Минавтотранса РСФСР

Утвержден
Минавтотрансом РСФСР протокол от 16.03.81г. №19 и введен в действие институтом "Гипроавтотранс" приказ от 25.03.87г. №63

Директор филиала Н.И.Хамин

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Кузнецов

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование смет	Страницы
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	6
2	Объектная смета №I	Поточная линия (ТО-I и ТО-2) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ) - ЛПГI	7
3	-"- №2	Поточная линия (ТО-I и ТО-2) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ,МАЗ,КамАЗ и автопоездов) - - ЛПГ2	9
4	-"- №3	Поточная линия (ТО-I и ТО-2) автомобилей (ГАЗ;ЗИЛ,МАЗ,КАМАЗ и автопоездов) - - ЛПГ3	II
5	-"- №4	Поточная линия (ЕО) автомобилей (ГАЗ, ЗИЛ,МАЗ,КамАЗ,КрАЗ и автопоездов) - ЛПГ4	I3
6	-"- №5	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ) - ПТГI	I5
7	-"- №6	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (МАЗ,КамАЗ) - ПТГ2	I7
8	-"- №7	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ) -ПТГ3 (схема I)	I9
9	-"- №8	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ) -ПТГ3 (схема 2)	2I
I0	-"- №9	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ) -ПТГ3 (схема 3)	23
II	-"- №I0	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ) -ПТГ3 (схема 4)	25
I2	-"- №II	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ) -ПТГ3 (схема 5)	27
I3	-"- №I2	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ) -ПТГ3 (схема 6)	29

1	2	3	4
I4	Объекты сметы №3	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (МАЗ,КАМАЗ) -ПТ4 (схема I)	3I
I5	-"- №4	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (МАЗ,КамАЗ) -ПТ4 (схема 2)	33
I6	-"- №5	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (МАЗ,КамАЗ) - ПТ4 (схема 3)	35
I7	-"- №6	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (МАЗ,КамАЗ) -ПТ4 (схема 4)	37
I8	-"- №7	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР)автомобилей (МАЗ,КамАЗ) -ПТ4 (схема 5)	39
I9	-"- №8	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (МАЗ,КамАЗ) - ПТ4 (схема 6)	4I
20	-"- №9	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (КрАЗ) -ПТ5 (схема I)	43
2I	-"- №20	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (КрАЗ) -ПТ5 (схема 2)	45
22	-"- №2I	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (КрАЗ) -ПТ5 (схема 3)	47
23	-"- №22	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (КрАЗ) -ПТ5 (схема 4)	49
24	-"- №23	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (КрАЗ) -ПТ5 (схема 5)	5I
25	-"- №24	Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (КрАЗ) - ПТ5 (схема 6)	53
26	I	Строительные работы ЛПТ1	55
27	2	Установка вентиляционных решеток ЛПТ1	63
28	3	Электроосвещение ЛПТ1	65
29	4	Технологическое оборудование	69
30	5	Строительные работы ЛПТ2	7I
3I	6	Установка вентиляционных решеток ЛПТ2	79

I	2	3	4
32	7	Электроосвещение ЛПГ2	8I
33	8	Технологическое оборудование - ЛПГ2	84
34	9	Строительные работы -ЛПГ3	87
35	I0	Установка вентиляционных решеток ЛПГ3	95
36	II	Электроосвещение ЛПГ3	97
37	I2	Технологическое оборудование ЛПГ3	I00
38	I3	Строительные работы - ЛПГ4	I03
39	I4	Технологическое оборудование ЛПГ4	II0
40	I5	Строительные работы канавы К1	II3
4I	I6	Строительные работы лестницы Л1	II9
42	I7	Установка вентиляционных решеток	I23
43	I8	Электроосвещение	I25
44	I9	Технологическое оборудование	I28
45	20	Строительные работы канавы К2	I3I
46	2I	Установка вентиляционных решеток	I37
47	22	Строительные работы траншеи ТР1	I39
48	23	Строительные работы траншеи ТР2	I44
49	24	Установка вентиляционных решеток	I49
50	25	Строительные работы траншеи ТР3	I5I
5I	26	Установка вентиляционных решеток	I56
52	27	Строительные работы траншеи ТР4	I58
53	28	Установка вентиляционных решеток	I63
54	29	Строительные работы траншеи ТР 5	I65
55	30	Установка вентиляционных решеток	I70
56	3I	Строительные работы ТР6	I72
57	32	Установка вентиляционных решеток	I77
58	33	Технологическое оборудование	I79

1	2	3	4
59	34	Установка вентиляционных решеток поста тупикового ПТ4 (схема 2)	I82
60	35	Установка вентиляционных решеток поста тупикового ПТ4 (схема 3)	I84
6I	36	Установка вентиляционных решеток поста тупикового ПТ4 (схема 4)	I86
62	37	Установка вентиляционных решеток поста тупикового ПТ4 (схема 5)	I88
63	38	Установка вентиляционных решеток поста тупикового ПТ4 (схема 6)	I90
64	39	Строительные работы канавы тупикового поста ПТ5	I92
65	40	Строительные работы траншеи ТР7	I98
66	4I	Установка вентиляционных решеток	203
67	42	Электроосвещение	205
68	43	Технологическое оборудование	208
69	44	Строительные работы траншеи ТР3	2II
70	45	Установка вентиляционных решеток	2I6
2I	46	Строительные работы траншеи ТР9	2I8
72	47	Установка вентиляционных решеток	223
73	48	Строительные работы траншеи ТРI0	225
74	49	Установка вентиляционных решеток	230
75	50	Строительные работы траншеи ТРII	232
76	5I	Установка вентиляционных решеток	237
77	52	Строительные работы траншеи ТРI2	239
78	53	Установка вентиляционных решеток	244
79	54	Ведомость потребности в производственных ресурсах	246

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей составлена в соответствии со СН227-82 по сметным нормам и ценам введенным в действие с I января 1984г.

Сметная стоимость определена по сборникам ЕРЕР-84 для Московской области в базисных ценах I-го территориального района(подрайон I) и сборнику сметных цен на местные строительные материалы.

- Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I.01.82г.с учетом транспортных,заготовительно-складских расходов,действующих наценок снабженческих и комплектующих организаций.
- Монтаж оборудования определен по сборникам расценок на монтаж оборудования.

При определении сметной стоимости приняты:

Накладные расходы на строительные работы - I6,5%

Накладные расходы на сантехнические работы - I3,3%

- Плановые накопления - 8%.

Потребность в производственных ресурсах определена по СНиП ч.IV.33г

Пересчет смет выполнен согласно плану типового проектирования на 1987г.,тема Т.5.7 п.4 на основании задания утвержденного Минавтотрансом РСФСР.

Начальник сметного отдела Королев

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов Поточная линия (ТО-I и ТО-2) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ) – ЛПГI

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 16,60 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

2. Iм2 общей площади здания руб.

3. Iм3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.П.87(I)

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели					
			Строит. работ	Монтаж. работ	Оборуд. приспо-собл. мебели и инвент.	Прочих затрат	Всего	в том числе Осн. з/пл.	Экспл. машин	НУЧП	Наим. един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Строительные работы	II,07	-	-	-	II,07	-	-	-	-	-	-
2	2	Установка вентиляционных решеток	0,08	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	Электроосвещение	I,0I	-	-	-	I,0I	-	-	-	-	-	-
4	4	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,38	4,06	-	4,44	-	-	-	-	-	-
		Итого:	I2,I6	0,38	4,06	-	I6,60						

503-4-17
Ал.м.87(I)

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волоникина

Проверил рук.группы И.И.Киселева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
Поточная линия (ТО-I и ТР-2) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ,МАЗ,КамАЗ и автопоездов) – ЛПТ2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I8,93 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. Iм2 общей площади здания руб.
3. Iм3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.Е-87(I)

№ № смет пп (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
		Строит. работ	Монтажн. работ	Оборуд.	Прочих затрат	Всего	в том числе:		НУЧП	Наим. един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. руб.
							Осн. з/пл.	Экспл. машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	5	Строительные работы	I2,60	–	–	–	I2,60	–	–	–	–	–	–
2	6	Установка вентиляционных решеток	0,I	–	–	–	0,I	–	–	–	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	7	Электроосвещение	I,I9	-	-	-	I,I9	-	-	-	-	-	-
4	8	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,44	4,60	-	5,04	-	-	-	-	-	-
		Итого:	I3,69	0,44	4,60	-	I8,93	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
Поточная линия (ТО-I и ТО-2) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ,МАЗ,КамаЗ и автопоездов) -ЛПГ3

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 22,50 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.П.87(I)

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строит. работ	Монтаж. работ	Оборуд. приспособл. мебели и инвент.	Прочих затрат	Всего	в том числе: Осн. Экспл. з/пл. машин		НУЧП	Наим. един. изм.	К-по един. изм.	Стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	9	Строительные работы	I4,80	-	-	-	I4,80	-	-	-	-	-	-
2	I0	Установка вентиляционных решеток	0,I6	-	-	-	0,I6	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	II	Электроосвещение	I,63	-	-	-	I,63	-	-	-	-	-	-
4	I2	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,53	5,38	-	5,9I	-	-	-	-	-	-
		Итого:	I6,59	0,53	5,38	-	22,50	-	-	-	-	-	-

503-4-17
Ал.ш.87(I)

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Шерстков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонтина

Проверил рук.группы Н.И.Кислов

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
Поточная линия (ЕО) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ,МАЗ,КамАЗ,КРАЗ и автопоездов) - ЛПГ4

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 12,61 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.П.87(I)

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строит. работ	Монтажн. работ	Оборуд. приспо-собл. мебели и инвент.	Прочих затрат	Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин	НУЧП	Наим. ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоим. ед. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	I3	Строительные работы	6,61	-	-	-	6,61	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	14	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,24	5,76	-	6,0	-	-	-	-	-	-
		Итого:	6,61	0,24	5,76	-	12,61	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Кородев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17
Ал.Ш.87(1)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ) - ПТГI

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	I,97 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	руб.
2. Iм2 общей площади здания	руб.
3. Iм3 объема здания	руб.

№№ п/п	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строит. работ	Монтажн. работ	Оборуд. приспособл. мебели и инвент.	Прочих затрат	Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин	НУЧП	Наим. един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5	Строительные работы канавы КI	I,40	-	-	-	I,40	-	-	-	-	-	-
2	I6	Строительные работы лестницы ЛI	0,I4	-	-	-	0,I4	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	17	Установка вентиляционных решеток	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-
4	18	Электроосвещение	0,26	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-
5	19	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-	-
		Итого:	1,82	-	0,15	-	1,97	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту на устройство для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
Тупиковый пост (ТО-2 и ТР) автомобилей (МАЗ,КамАЗ) - ПТ2

503-4-17 Ал.П.87(1)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 2,35 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№№ пп	№ смет (смет-ных расче-тов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строит. работ	Монтажн. работ	Оборуд. приспо-собл. мебели и инвент.	Прочих затрат	Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин	НУЧП	Наим. един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	20	Строительные работы К2	1,78	-	-	-	1,78	-	-	-	-	-	-
2	16	Строительные работы лестницы Л1	0,14	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	21	Установка вентиляционных решеток	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-
4	18	Электроосвещение	0,26	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-
5	19	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-	-
		Итого:	2,20	-	0,15	-	2,35	-	-	-	-	-	-

503-4-17
Ал.Ш.87(1)

- 18 -

Главный инженер филиала — В.П.Шатов

Главный инженер проекта — В.Н.Щербаков

Начальник сметного отдела — В.В.Королев

Составил ст.инженер — С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы — И.И.Кислова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту На устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
Пост тупиковый (ТО-2 и ТР) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ) - ПТГ3 (схема I)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 2,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17
Ал.87(I)

№ п/п	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели				
			Строит. работ	Монтажн. работ	Оборуд. приспособл. мебели и инвент.	Прочих затрат	Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин	НУЧП	Наим. един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. руб.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	
I	I5	Строительные работы канавы КI	I,40	-	-	-	I,40	-	-	-	-	-	-	
	22	Строительные работы траншеи ТРI	0,26	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	I7	Установка вентиляционных решеток	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-
4	I8	Электроосвещение	0,26	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-
5	I9	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	-	0,I5	-	0,I5	-	-	-	-	-	-
		Итого:	I,94	-	0,I5	-	2,09	-	-	-	-	-	-

503-4-17
Ал.ш.87(I)

Главный инженер филиала В.П.Шатов
Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
Пост тупиковый (ТО-2 и ТР) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ) - ПТЗ (схема 2)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 4,41 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.м.87(I)

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						Технико-экономические показатели			
			Строит. работ	Монтаж. работ	Оборуд. приспособл. мебели и инвент.	Прочих затрат	Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Эксплуат. машин	НУЧП ед. изм.	Наим. ед. изм.	К-Во ед. изм.	Стоим. ед. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	I5	Строительные работы канавы К1 (шт 2) 1,40х2	2,80	-	-	-	2,80	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	23	Строительные работы траншеи ТР2	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-
3	24	Установка вентиляционных решеток	0,04	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-
4	I8	Электроосвещение 0,26х2	0,52	-	-	-	0,52	-	-	-	-	-	-
5	I9	Приобретение и монтаж технологического оборудования (шт 2) 0,I5х2	-	-	0,30	-	0,30	-	-	-	-	-	-
		Итого:	4,II	-	0,3	-	4,4I	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №9

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов.
Пост тупиковый (ТО-2 и ТР) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ) - ПТ3 (Схема 3)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 6,60 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

5.534-17 1г.П.87(I)

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строит. работ	Монтаж. работ	Оборуд. приспособл. мебели и инвент.	Прочих затрат	Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Эксплуат. машин	ПУЧП	Наим. един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5	Строительные работы канавы К-I (шт 3) I,40x3	4,20	-	-	-	4,20	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	25	Строительные работы траншея ТР3	I,II	-	-	-	I,II	-	-	-	-	-	-
3	26	Установка вентиляционных решеток	0,06	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-
4	I8	Электроосвещение 0,26x3	0,78	-	-	-	0,78	-	-	-	-	-	-
5	I9	Приобретение и монтаж технологического оборудования (шт 3) 0,I5x3	-	-	0,45	-	0,45	-	-	-	-	-	-
		Итого:	6,I5	-	0,45	-	6,60	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № IO

К типовому проекту н устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
Пост тупиковый (ТО-2 и ТР) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ) - ПТГ3 (схема 4)

Составлена в ценах 1964г.

Сметная стоимость 9,0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. Iм2 общей площади здания руб.
3. Iм3 объема здания руб.

№ № смет (смотных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели				
		Строит. работ	Монтажн. работ	Оборуд. приспособл. мебели и инвент.	Прочих затрат	Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин	НУЧП	Наим. един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5	Строительные работы канавы К2 (шт 4) I,40х4	5,60	-	-	-	5,60	-	-	-	-	-	-

5053-17 Ал.ш.87(II)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	27	Строительные работы траншеи ТР4	I,68	-	-	-	I,68	-	-	-	-	-	-
3	28	Установка вентиляционных решеток	0,08	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-
4	I8	Электроосвещение 0,26х4	I,04	-	-	-	I,04	-	-	-	-	-	-
5	I9	Приобретение и монтаж технологического оборудования (шт 4)- 0,I6х4	-	-	0,6	-	0,6	-	-	-	-	-	-
		Итого:	8,40	-	0,6	-	9,0	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-27 Ал.ш.87(I)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов.
Пост тупиковый (ТО-2 и ТР) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ) - ПТГЗ (Схема 5)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	II,3 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I.Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	руб.
2.Iм2 общей площади здания	руб.
3.Iм3 объема здания	руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строит. работ	Монтажн. работ	Оборуд. приспособл. мебели и инвент.	Прочих затрат	Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин	НУШ	Наим. един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5	Строительные работы канавы КI (5шт) I,40х5	7,0	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	29	Строительные работы траншеи ТР5	2,15	-	-	-	2,15	-	-	-	-	-	-
3	30	Установка вентиляционных решеток	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
4	18	Электроосвещение 0,26х5	1,3	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-
5	19	Приобретение и монтаж технологического оборудования (5шт) 0,15х5	-	-	0,75	-	0,75	-	-	-	-	-	-
		Итого:	10,55	-	0,75	-	11,3	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Киолова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов.
Пост тупиковый (ТО-2 и ТР) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ)- ПТГЗ (схема 6)

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I3,55 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

2. Iм2 общей площади здания руб.

3. Iм3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.I-87(I)

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						Технико-экономические показатели		
			Строит. работ	Монтажн. работ	Оборуд. приспо-собл. мебели и инвент.	Прочих затрат	Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин	НУЧП Наим. ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоим. ед. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I6	Строительные работы канавы КI (6шт) I,4х6	8,40	-	-	-	8,40	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	31	Строительные работы траншеи ТР6	2,61	-	-	-	2,61	-	-	-	-	-	-
3	32	Установка вентиляционных решеток	0,08	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-
4	18	Электроосвещение 0,26х6	1,56	-	-	-	1,56	-	-	-	-	-	-
5	19	Приобретение и монтаж технологического оборудования (6 шт) 0,15х6	-	-	0,9	-	0,9	-	-	-	-	-	-
		Итого:	12,65	-	0,9	-	13,55	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17 Ал.ш.87(1)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I3

К типовому проекту на устройство для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов.
Пост тупиковый (ТО-2 и ТР) автомобилей (МАЗ,КмаАЗ)- ПТГ4 (схема I)
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 3,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.) руб.
2. Iм3 общей площади здания руб.
3. Iм3 объема здания руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтажн. работ	оборудован. приспособл. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	норматив. усл. чист. продукции	наименов. един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	20	Строительные работы канавы К2(шт I)	I,78	-	-	-	I,78	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	22	Строительные работы траншеи ТРI	0,26	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-
3	21	Установка вентиляционных решеток	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-
4	18	Электроосвещение	0,26	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-
5	33	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,04	0,93	-	0,97	-	-	-	-	-	-
		Итого:	2,32	0,04	0,93	-	3,29	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I4

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов.
Пост тупиковый(ТО-2 и ТР) автомобилей(МАЗ,КамАЗ) – ПТГ4 (схема 2)
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость – 6,8I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.) руб.
2. Iм2 общей площади здания руб.
3. Iм3 объема здания руб.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтажн. работ	оборуд. приспособл. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	нормат. условн. чистой продукции	наимен. един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	20	Строительные работы канавы К2 (шт 2)	3,56	–	–	–	3,56	–	–	–	–	–	–
2	23	Строительные работы траншеи ТР2	0,75	–	–	–	0,75	–	–	–	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	34	Установка вентиляционных решеток	0,04	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-
4	I8	Электроосвещение 0,26x2	0,52	-	-	-	0,52	-	-	-	-	-	-
5	33	Приобретение и монтаж технологического оборудования (2шт) 0,97x2	-	0,08	I,86	-	I,94	-	-	-	-	-	-
		Итого:	4,87	0,08	I,86	-	6,8I	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Киолова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I5

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов.

Пост тупиковый (ТО-2 и ТР) автомобилей (МАЗ,КамАЗ) - ПТГ4(схема 3)

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I0,2I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность,вместимость производительность и т.п. руб.

2. Iм2 общей площади здания руб.

3. Iм3 объема здания руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтажн. работ	оборуд. приспособл. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	нормат. условн. чистой продукции	наименов. един. измерен.	кол-во един. измер.	стоим. един. руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I4
	20	Строительные работы канавы К2(шт 3) I,78х3	5,34	-	-	-	5,34	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
2	25	Строительные работы траншеи ТРЗ	I,II	-	-	-	I,II	-	-	-	-	-	-
3	35	Установка вентиляционных решеток	0,07	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-
4	I8	Электроосвещение	0,78	-	-	-	0,78	-	-	-	-	-	-
		0,26x3											
5	33	Приобретение и монтаж технологического оборудования (3шт)	-	0,I2	2,79	-	2,9I	-	-	-	-	-	-
		0,97x3											
		Итого:	7,3	0,I2	2,79	-	I0,2I	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
Пост тупиковый (ТО-2 и ТР) автомобилей (МАЗ,КамАЗ) - ПТГ4 (схема 4)
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I3,8I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. IM2 общей площади здания руб.
3. IM3 объема здания руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтажн. работ	оборуд. приспособл. модели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	нормат. условн. чистой продукции	наимен. един. изм.	к-во един. измер.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	20	Строительные канавы К2(шт 4) I,78x4	7,I2	-	-	-	7,I2	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	27	Строительные работы траншеи ТР4	I,68	-	-	-	I,68	-	-	-	-	-	-
3	36	Установка вентиляционных решеток	0,09	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-
4	I8	Электроосвещение (4 шт) 0,26х4	I,04	-	-	-	I,04	-	-	-	-	-	-
5	33	Приобретение и монтаж технологического оборудования (4шт) 0,97х4	-	0,I6	3,72	-	3,88	-	-	-	-	-	-
		Итого:	9,93	0,I6	3,72	-	I3,8I	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов
Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина
Проверил рук.группы Н.И.Киолова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I7

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов.

Пост тупиковый (ТО-2 и ТР) автомобилей (МАЗ,КамАЗ) - ПТГ 4 (схема 5)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	I7,31 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.)	руб.
2. Iм2 общей площади здания	руб.
3. Iм3 объема здания	руб.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтажн. работ	оборуд. приспособл. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	нормат. условн. чистой продукции	наимен. един. измер.	к-во един. измер.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	20	Строительные работы канавы К2(шт 5) I,78х5	8,90	-	-	-	8,90	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
2	29	Строительные работы траншеи ТР5	2,I5	-	-	-	2,I5	-	-	-	-	-	-
3	37	Установка вентиляционных решеток	0,II	-	-	-	0,II	-	-	-	-	-	-
4	I8	Электроосвещение 0,26х5	I,30	-	-	-	I,30	-	-	-	-	-	-
5	33	Приобретение и монтаж технологического оборудования(5 шт) 0,97х5	-	0,20	4,65	-	4,85	-	-	-	-	-	-
		Итого:	I2,46	0,20	4,65	-	I7,3I	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I8

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта автомобилей и автобусов.
Пост тупиковый (ТО-2 и ТР) автомобилей (МАЗ,КамАЗ) – ПТГ 4(схема 6)
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость – 20,78 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.) руб.
2. I м2 общей площади здания руб.
3. I м3 объема здания руб.

№№ пп	№ смет (смет-ных расче-тов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. приспособл. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	нормат. условн. чистой продукции	наимен. един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	20	Строительные работы канавы К2(шт 6)	I0,68	–	–	–	I0,68	–	–	–	–	–	–
		I,78x6											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	3I	Строительные работы траншеи ТР6	2,6I	-	-	-	2,6I	-	-	-	-	-	-
3	38	Установка вентиляционных решеток	0,II	-	-	-	0,II	-	-	-	-	-	-
4	I8	Электроосвещение 0,26х6	I,56	-	-	-	I,56	-	-	-	-	-	-
5	33	Приобретение и монтаж технологического оборудования(6 шт) 0,97х6	-	0,24	5,58	-	5,82	-	-	-	-	-	-
		Итого:	I4,96	0,24	5,58	-	20,78						

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Киолова

503-4-17
Ал.П.87(I)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I9

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов.

Пост тупиковый (ТО-2 и ТР) автомобилей (КРАЗ) - ПТГ 5 (схема I)

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 4,05 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.) руб.

2. Iм2 общей площади здания руб.

3. Iм3 объема здания руб.

№ № смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
		строит. работ	монтажн. работ	оборуд. приспособл. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	нормат. условн. чистой продукции	наимен. един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	39	Строительные работы канавы К3(шт I)	I,98	-	-	-	I,98	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	40	Строительные работы траншеи ТР7	0,45	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	-
3	4I	Установка вентиляционных решеток	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-
4	42	Электроосвещение	0,I8	-	-	-	0,I8	-	-	-	-	-	-
5	43	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,I6	I,25	-	I,4I	-	-	-	-	-	-
		Итого:	2,64	0,I6	I,25	-	4,05	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 20

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов.
Пост тупиковый (ТО-2 и ТР) автомобилей(КРАЗ) – ПТГ 5 (схема 2)
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 8,35 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-57 Ал.III.87(I)

№ пп	№ смет (смет-ных расче-тов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтажн. работ	оборуд. приспо-собл. мебели и ин-вентаря	прочих затрат	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	нормат. условн. чистой продукции	наимен. един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	39	Строительные работы канавы К3 (шт 2)	3,96	–	–	–	3,96	–	–	–	–	–	–
		I,98x2											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	44	Строительные работы траншеи ТР8	I,I6	-	-	-	I,I6	-	-	-	-	-	-
3	45	Установка вентиляционных решеток	0,05	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-
4	42	Электроосвещение 0,I8x2	0,36	-	-	-	0,36	-	-	-	-	-	-
5	43	Приобретение и монтаж технологического оборудования (шт 2) I,4Ix2	-	0,32	2,50	-	2,82	-	-	-	-	-	-
		Итого:	5,55	0,32	2,50	-	8,35	-	-	-	-	-	-

503-4-17
Ал.III.87(I)

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №21

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
Пост.тупиковый (ТО-2 и ТР) автомобилей (КрАЗ) - ПТГ5 (Схема 3)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	12,53 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	руб.
2. 1м2 общей площади здания	руб.
3. 1м3 объема здания	руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели					
			Строит. работ	Монтажн. работ	Оборуд. приспо-собл. мебели и инвент.	Прочих затрат	Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин	ПУЧП	Наим. един. изм.	К-во един изм.	Стоим. един. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	39	Строительные работы канавы К3 (шт 3) 1,98х3	5,94	-	-	-	5,94	-	-	-	-	-	-
2	46	Строительные работы траншей ТР9	1,74	-	-	-	1,74	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	47	Установка вентиляционных решеток	0,08	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-
4	42	Электроосвещение 0,18x3	0,54	-	-	-	0,54	-	-	-	-	-	-
5	43	Приобретение и монтаж технологического оборудования (3 шт) I,4Ix3	-	0,48	3,75	-	4,23	-	-	-	-	-	-
		Итого:	8,30	0,48	3,75	-	I2,53	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил:рук.группы Н.И.Кислова

503-1-17
Ал.Е.87(I)

503-4-17
Ал.Ш.87(I)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 22

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов

Пост тупиковый (ТО-2 и ТР) автомобилей (КРАЗ) - ПТГ 5 (схема 4)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	16,82 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.)	руб.
2. 1м2 общей площади здания	руб.
3. 1м3 объема здания	руб.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтажн. работ	оборуд. приспособл. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	нормат. условн. чистой продукции	наимен. един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. руб.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	39	Строительные работы КЗ (шт 4)	7,96	-	-	-	7,96	-	-	-	-	-	-	
		1,98х4												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	48	Строительные работы траншеи ТР 10	2,39	-	-	-	2,39	-	-	-	-	-	-
3	49	Установка вентиляционных решеток	0,11	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-
4	42	Электроосвещение 0,18х4	0,72	-	-	-	0,72	-	-	-	-	-	-
5	43	Приобретение и монтаж технологического оборудования (4 шт) 1,41х4	-	0,64	5,0	-	5,64	-	-	-	-	-	-
		Итого:	11,18	0,64	5,0	-	16,82	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 23

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
Пост тупиковый (ТО-2 и ТР) автомобилей (КРАЗ) – ПТ5 (схема 5).
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость – 20,77 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.Е.37(II)

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтажн. работ	оборуд. приспособл. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	нормат. условно-чистой продукции	наимен. един. измер.	к-во един. измер.	стоим. един. руб.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	
I	39	Строительные работы канавы К3 (шт 5)	9,90	–	–	–	9,90	–	–	–	–	–	–	
		I,98x5												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	50	Строительные работы траншеи ТРII	2,78	-	-	-	2,78	-	-	-	-	-	-
3	5I	Установка вентиляционных решеток	0,I4	-	-	-	0,I4	-	-	-	-	-	-
4	42	Электроосвещение 0,I8x5	0,9	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-
5	43	Приобретение и монтаж технологического оборудования (шт 5) I,4Ix5	-	0,8	6,25	-	7,05	-	-	-	-	-	-
		Итого:	I3,72	0,8	6,25	-	20,77						

Главный инженер филиала Е.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 24

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
Пост тупиковый (ТО-2 и ТР) автомобилей (КРАЗ) - ПТГ 5 (схема 6)
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 25,05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.Е.87(I)

№ № пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтажн. работ	оборуд. приспособл. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	нормат. условн. чистой продукции	наимен. един. измер.	к-во един. изм.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	39	Строительные работы канавы К3 (шт 6)	II,88	-	-	-	II,88	-	-	-	-	-	-
		I,98х6											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	52	Строительные работы траншеи ТРI2	3,46	-	-	-	3,46	-	-	-	-	-	-
3	53	Установка вентиляционных решеток	0,I7	-	-	-	0,I7	-	-	-	-	-	-
4	42	Электроосвещение 0,I8x6	I,08	-	-	-	I,08	-	-	-	-	-	-
5	43	Приобретение и монтаж технологического оборудования (6 шт) I,4Ix6	-	0,96	7,5	-	8,46	-	-	-	-	-	-
		Итого:	I6,59	0,96	7,5	-	25,05	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Корольв

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17
Ал.Ш.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на строительные работы поточной линии (ТО-I и ТО-2) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ) - ЛПГI

Основание: чертежи № АС3+I0
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость II,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. Iм2 общей площади здания руб.
3. Iм3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичн. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,047	98-I2	-	-	5	-	-	-
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39х0,I5	-"-	0,047	I49-66	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	56,4	0-29	-	-	I6	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II	Работа на отвале I0,7+9,26х0,I	I000 м3	0,047	II-63	-	-	I	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99х0,I5	I000 м3	0,I24	II0-60	-	-	I4	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	То же, с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39х0,I5	-"-	0,22I	I49-66	-	-	33	-	-	-
7	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на I км	т	397,8	0-29	-	-	II5	-	-	-
8	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта в ручную 84хI,2х0,8	I00м3	0,24	80-64	-	-	I9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	I-230 20-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта во временный резерв бульдозером на расстояние 30м (33,8х0,85+27,7х2)хI,I	I000 м3	0,248	92-54	-	-	24	-	-	-
I0	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	I,24	4I-60	-	-	5I	-	-	-
II	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II	Работа на отвале I0,749,26х0,I	I000 м3	0,22I	II-63	-	-	3	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,454	43-30	-	-	63	-	-	-
I3	II-II I-I СЦКМ п.I-I5; п.I-I6	Устройство подготовки из бетона М-I50 толщиной 200мм 29,3+(27,2-26,3)хI,02	м3	25,5	30-22	-	-	77I	-	-	-
I4	8-38 5-6	Кладка стен канавы из керамического кирпича на цементном растворе М-50	м3	70,I	37-90	-	-	2657	-	-	-
I5	6-I68 I5-9	Монолитный ж/бетонный пояс из бетона М-200	м3	I3,5	42-30	-	-	57I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	СЦ ч.П п.7	Арматура кл.А-I	т	0,08	253	-	-	20	-	-	-
I7	-"-п.9	То же, кл.А-Ш	т	0,I02	286	-	-	29	-	-	-
I8	7-145 38-I0-I,8	Установка сборных ж/бетонных перемычек массой до 0,3т	шт	52	0-23	-	-	I2	-	-	-
I9	СЦММ том 3 п.863	Стоимость перемычек марки IПРI-I0.I2.6	шт	20	0-8I	-	-	I6	-	-	-
20	-"- п.865	То же,марки IПРI-I2.I2.6	шт	30	0-85	-	-	26	-	-	-
2I	-"- п.883	То же,марки IПР28-20.25.22у	шт	2	8-80	-	-	I8	-	-	-
22	7-2I 2-4	Установка сборных ж/бетонных плит покрытия площадью до 5м2	шт	I2	8-06	-	-	97	-	-	-
23	СЦММ том I п.8-503	Стоимость плит из бетона М-300	м3	2,04	60-80	-	-	I24	-	-	-
24	СЦММ тб.3.I п.I	Арматура ст.кл.А-I	т	0,006	229	-	-	I	-	-	-
25	-"-п.3	То же,А-Ш	т	0,I2I	250	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
26	-"-п.6	То же, В-I	т	0,03I	32I	-	-	I0	-	-	-
27	-"-п.I3	Закладные детали	т	0,006	4I3	-	-	2	-	-	-
28	6-I28 I3-4 СЦММ п.I-5, п.I-3	Устройство монолитных участков стен из бетона М-200 (рассекатель) 40,3+(27,4-25,8)хI,02	м3	0,I4	4I-93	-	-	6	-	-	-
29	6-3I 3-2 СЦММ п.I-5, п.I-4	Монолитные бетонные фундаменты под оборудование из бетона М-I50 (рельсовые пути) 33,0+(27,4-26,6)хI,02	м3	24,2	33-82	-	-	8I8	-	-	-
30	6-37 3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	24,2	3-35	-	-	8I	-	-	-
3I	6-30 3-I СЦММ п.I-4, п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)хI,02	м3	0,62	36-52	-	-	23	-	-	-
32	6-83 9-7	Установка реборды закладных деталей и обрамления весом до 4кг	т	0,22	44I	-	-	97	-	-	-
33	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	т	2,I4	355	-	-	760	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	0,04	329	-	-	I3	-	-	-
35	I5-82 I4-I	Облицовка стен канав белыми керамическими плитками	м2	I32,7	4-22	-	-	560	-	-	-
36	I5-I02 I5-7	То же, ниш	м2	40,3	6-84	-	-	276	-	-	-
37	II-I35 20-3	Облицовка пола керамическими плитками	м2	46,7	4-I7	-	-	I95	-	-	-
38	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом за 2 раза	I00м2	I,46	90-00	-	-	I3I	-	-	-
39	I6-36 7-I	Прокладка стальных труб диам.20мм	м	47	0-9I	-	-	43	-	-	-
40	I6-39 7-I	То же, диам.40мм	м	0,9	I-29	-	-	I	-	-	-
4I	9-I22 I7-5	Установка решеток на нишах	т	0,4	50-20	-	-	20	-	-	-
42	СЦ ч.П п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	т	0,38	464	-	-	I76	-	-	-
43	СЦ ч.I п.384	Стоимость сетки	м2	I3,8	2-I3	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,24	58-00	-	-	I4	-	-	-
45	СЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,24	327	-	-	78	-	-	-
46	9-97 I3-I	Установка стальных конструкций рельсовых путей с креплением	м	99,84	4-9I	-	-	490	-	-	-
47	СЦ ч.II п.I824	Стоимость металлоконструкций	т	I,I5	226	-	-	260	-	-	-
48	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций реборды, закладных деталей	I00м2	0,65	60-50	-	-	39	-	-	-
49	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций ограждения	"	0,07	60-50	-	-	4	-	-	-
50	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций решеток и труб	I00 м2	0,27	60-50	-	-	I6	-	-	-
		Итого:						8865			
		в т.ч. металлоконструкции						I038			
		Накладные расходы I6,5%						I292			
		Накладные расходы 8,6%						89			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Итого:	I0246
Плановые накопления 8%	820
Итого по смете:	II066

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Киолова

503-4-17
Ал.ш.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на установку вентиляционных решеток поточной линии ЛПГ-I

Основание: чертежи № лист 2
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,18 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	36	I-63	-	-	59	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	20-407 7-I	Установка вентиляционных решеток типа РІ50	шт	2	I-48	-	-	3	-	-	-
3	Тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка 5%						2			
		Итого:						64			
		Накладные расходы I3,3%						9			
		Итого:						73			
		Плановые накопления 8%						6			
		Итого по смете:						79			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на приобретение и монтаж электроосвещения поточной линии ЛПГ1

Основание: заказн.специф.
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость — I,0I тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования — - тыс.руб.
б) монтажных работ — I,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция — тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) — руб.
2. Iм2 общей площади здания — руб.
3. Iм3 объема здания — руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскур. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. Изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Един. изм.	Общая	Обо-руд.	Монтажных работ Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Обо-руд.	Монтажных работ Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												
I	8-599-4	Установка светильников с люминесцентным освещением на две лампы в нишах	I00 шт	0,23	-	-	-	I67-00	68-30	50-50 I6-00	-	38	I6	I2 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-591-8	Установка штепсельных розеток в герметическом исполнении	100 шт	0,03	-	-	-	30-00	19-50	I-I3 0-II	-	I	I	-
3	8-409-I	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный сеч.2,5мм2	100м	I,0	-	-	-	4-88	2-36	2-33 0-7I	-	5	2	2 I
4	8-409-II	То же, провод каждый последующий сеч.2,5мм2	-"-	I,0	-	-	-	I-2I	I-I4	-	-	I	I	-
		Итого:										45	20	I4 3
		Накладные расходы 87% от основн.з/платы										I6		
		Итого:										6I		
		Плановые накопления 8%										5		
		Итого:										66	20	I4 3
		Материалы, не учтенные ценником												
5	I5-07 п.I-I54 к=I,082	Светильник пылезащищенный марки ПЫП-2х40 33,30хI,082	шт	23	-	-	-	36-03	-	-	-	829	20	I4 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Сб.сметн. цен часть 5 р.3 п.231	Лампы люминесцентные мощн.40вт ЛБ-40	10шт	4,6	-	-	-	7-20	-	-	-	33	-	-
7	-"- п.251	Стартер для люминесцентных ламп марки СК-220/15-60	"	4,6	-	-	-	I-42	-	-	-	7	-	-
8	-"- часть 5 р.2 п.228	Провод алюминиевый АПВ-660в сеч.2,5мм2	км	0,204	-	-	-	28-40	-	-	-	6	-	-
9	-"- часть 5 р.4 п.160	Розетка штепсельная	шт	3	-	-	-	0-38	-	-	-	I	-	-
		Итого:										876		
		Плановые накопления 8%										70		
		Итого:										946		
		Итого по смете:										1012	20	II

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер Л.Б.Пилюгина
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17
Ал.п.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов

На приобретение и монтаж технологического оборудования линии поточной ТО-I,ТО-2 автомобилей ГАЗ-3ЛА-ЛПТI

Основание: спецификация № TXI

Составлена вценах I982г.

Сметная стоимость	4,44 тыс.руб.
в т.ч.	
а)оборудования	4,06 тыс.руб.
б)монтажных работ	0,38 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I.Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	руб.
2.Iм2 общей площади здания	руб.
3.Iм3 объема здания	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскур. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто, нетто: Един. изм.	Масса, тонны брутто, нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Оборуб.	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ Всего в том числе: Основн. з/пл.	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ Всего в том числе: Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: Оборуд.	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ Всего в том числе: Основн. з/пл.	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ Всего в том числе: Экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	24-04-0I-I98I/6 п.745 прим. 3-32I-I2 прим.	Конвейер П537 длиной 39,6м	шт	I	4,I8	4,I8	2038	I79	I32	3I-20 / I2	2038	I79	I32	3I / I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-04-0I п.24 24-42-I УРЮ табл.4 к=0,75	Подъемник П23I	шт	2	0,57	I,I4	854	20-85	I5-45	4-I4 I-74	I708	42	3I	8 3
		Итого:									3746	22I	I63	39 I5
		Запчасти 2% по п.2									34			
		Итого:									3780	22I	I63	39 I5
		Тара и упаковка 2%									75			
		Итого:									3855	22I	I63	39 I5
		Транспортные расходы 3%									II2			
		Итого:									3967	22I	I63	39 I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%									48			
		Итого:									4015	22I	I63	39 I5
		Комплектация (от итога с запчастями) I%									40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого оборудования												
		Накладные расходы 80% на осн. з/плату									4055	221	I63	39 I5
		Итого:										I30		
		Плановые накопления 8%									4055	351	I63	39 I5
		Итого:										28		
		Всего по смете:									4055	379	I63	39 I5
		в том числе:									4434		I63	39 I5
		Нормативная условно-чистая продукция												

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17 Ал.III.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на строительные работы поточной линии(ТО-I и ТО-2) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ,КамАЗ и автопоездов)-

Основание: чертежи № АС7+9,II+I6

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 12,60 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

2. I м2 общей площади здания руб.

3. I м3 объема здания руб.

№ № укрупненных сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Всего в том числе основн. з/пл.	Всего в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. II-II т6.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,056	98-I2	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,056	I49-66	-	-	8	-	-	-
3	ССЦч,I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	67,2	0-29	-	-	I9	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,056	II-63	-	-	I	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,I39	II0-60	-	-	I5	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,3x0,I5	"	0,248	I49-66	-	-	37	-	-	-
7	ССЦ ч,I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	396,8	0-29	-	-	II5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-194 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,248	II-63	-	-	3	-	-	-
9	I-947 79-I тех.ч. п.3,67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,27	80-64	-	-	22	-	-	-
I0	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3,48	Перемещение грунта во временный резерв бульдозером на расстояние 30м (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	I000м3	0,266	92-54	-	-	26	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	I,33	4I-50	-	-	55	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,943	43-30	-	-	84	-	-	-
I3	II-II I-II СНМ п.I-I5, п.I-I6	Устройство подготовки из бетона М-I50 толщиной 200мм 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	33,5	30-22	-	-	I0I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича на цементном растворе М-50	м3	73,3	37-90	-	-	2778	-	-	-
I5	6-I68 I5-9	Монолитный ж/бетонный пояс из бетона М-200	"	2I,0	42-30	-	-	888	-	-	-
I6	СЦч.II п.7	Арматура ст.кл.А-I	т	0,09	253	-	-	23	-	-	-
I7	-"- п.9	То же, кл.А-III	"	0,I2	286	-	-	34	-	-	-
I8	7-445 38-I0--I.8	Установка сборных ж/бетонных перемычек массой до 0,3т	шт	49	0-23	-	-	II	-	-	-
I9	СЦМ том 3 п.863	Стоимость перемычек марки IIPI-I0.I2.6	"	35	0-8I	-	-	28	-	-	-
20	-"- п.867	То же, марки IIP2-I5.I2.I4	"	I2	2-I2	-	-	25	-	-	-
2I	-"- п.883	То же, марки IIP28-20.25.22у	"	2	8-80	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
22	7-2I 2-4	Установка сборных ж/бетонных плит покрытия площадью до 5м2	шт	I2	8-06	-	-	97	-	-	-
23	СЦММ том I п.8-503	Стоимость плит из бетона М-300 площадью до 3м2	м3	2,04	60-80	-	-	I24	-	-	-
24	СЦММ т6,3.I п.I	Арматура ст.кл.А-I	т	0,006	229	-	-	I	-	-	-
25	-"- п.3	То же,А-III	"	0,I2I	250	-	-	30	-	-	-
26	-"- п.6	То же,В-I	т	0,03I	32I	-	-	I0	-	-	-
27	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,006	4I3	-	-	2	-	-	-
28	6-I28 I3-4 СЦММ п.I-5, п.I-3	Устройство монолитного бетонного рассекателя из бетона М-200 40,3+(27,4-25,8)xI,02	м3	0,I4	4I-93	-	-	6	-	-	-
29	6-3I 3-2 СЦММ п.I-5, п.I-4	Монолитные бетонные фундаменты под оборудование из бетона М-I50(рельсовые пути) 33,0+(27,4-26,6)xI,02	м3	24,0	33-82	-	-	8I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	6-37 3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	24,0	3-35	-	-	80	-	-	-
3I	6-30 3-I СЦММ п.I-4, п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	0,62	36-52	-	-	23	-	-	-
32	6-83 9-7	Установка реборды закладных деталей и обрамления весом до 4 кг	т	0,27	44I	-	-	II9	-	-	-
33	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	т	2,52	355	-	-	895	-	-	-
34	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	0,04	329	-	-	I3	-	-	-
35	I5-82 I4-I	Облицовка стен канав керамическими плитками	м2	I4I,6	4-22	-	-	598	-	-	-
36	I5-I02 I5-7	То же, ниш	"	48,7	6-84	-	-	333	-	-	-
37	II-I35 20-3	Облицовка пола керамическими плитками	"	53,9	4-I7	-	-	225	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом за 2 раза	I00м2	I,6I	90-00	-	-	I45	-	-	-
39	I6-39 7-I	Прокладка стальных труб диам.40мм	м	0,9	I-29	-	-	I	-	-	-
40	I6-36 7-I	Прокладка стальных труб диам.20мм	м	52,7	0-9I	-	-	48	-	-	-
4I	9-I22 I7-5	Установка решеток на нишах	т	0,48	50-20	-	-	24	-	-	-
42	СЦч.II п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	"	0,45	464	-	-	209	-	-	-
43	СЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	I6,2	2-I3	-	-	35	-	-	-
44	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,24	58-00	-	-	I4	-	-	-
45	СЦч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,24	327	-	-	78	-	-	-
46	9-97 I3-I	Установка стальных конструкций рельсовых путей с креплением	м	II9,4	4-9I	-	-	586	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	СЦч.II п.1824	Стоимость металлоконструкций	т	1,38	226	-	-	312	-	-	-
48	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций реборды, закладных деталей	100м2	0,77	60-50	-	-	47	-	-	-
49	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций ограждения	"	0,07	60-50	-	-	4	-	-	-
50	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций решеток и труб	"	0,32	60-50	-	-	I9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I0097	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	I223	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I464	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	I05	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	II666	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	933	-	-	-
		Итого по смете:	руб.	-	-	-	-	I2599	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-27 Ал.III.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на установку вентиляционных решеток поточной линии ЛПГ2

Основание: чертежи № лист 2

Составлена в ценах 1984г.

Смотная стоимость 0,I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

2. Iм2 общей площади здания руб.

3. Iм3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	45	I-63	-	-	73	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-407 7-I	Установка вентиляционных решеток типа РI50	шт	2	I-48	-	-	3	-	-	-
3	тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка -		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	79	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	90	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по смете		-	-	-	-	97	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

Л.Ш.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на приобретение и монтаж электроосвещения поточной линии ЛПГ2

Основание: заказн. специф.

Составлена в ценах 1981г.

Сметная стоимость I,I9 тыс. руб.
в т.ч.
а) оборудования тыс. руб.
б) монтажных работ I,I9 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м² общей площади здания руб.
3. 1м³ объема здания руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					един. изм.	общая	оборуд.	монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	оборуд.	монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												
I	8-599-4	Установка светильников с люминесцентным освещением на две лампы в нишах	I00шт	0,27	-	-	-	I67-00	68-30	50-50 I6-00	-	45	I8	I4 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-59I-8	Установка штепсельных розеток в герметическом исполнении	I00шт	0,03	-	-	-	30-00	I9-50	I-I3 / 0-II	-	I	I	-
3	8-409-I	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный сеч.2,5мм2	I00м	I,2	-	-	-	4-88	2-36	2-33 / 0-7I	-	6	3	3 / I
4	8-409-II	То же, провод каждый последующий сеч. 2,5мм2	"	I,2	-	-	-	I-2I	I-I4	-	-	I	I	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	53	23	I7 / 5
		Накладные расходы - 87% от основн. зарплаты		-	-	-	-	-	-	-	-	20		
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	79	23	I7 / 5
		Материалы, не учтенные ценником												
5	I5-07 п.I-I54 к=I,082	Светильник пылезащищенный марки ПВЩ-2х40 33,30хI,082	шт	27	-	-	-	36-03	-	-	-	973	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Сб.смет. цен часть 5 р.3 п.231	Лампы люминесцентные мощн.40Вт марки ЛБ-40	10шт	5,4	-	-	-	7-20	-	-	-	39	-	-
7	-"- п.251	Стартер для люминесцентных ламп марки СК-220/15-80	"	5,4	-	-	-	I-42	-	-	-	8	-	-
8	-"- часть 5 р.2 п.228	Провод алюминиевый марки АПВ-660в сеч. 2,5мм2	км	0,245	-	-	-	28-40	-	-	-	7	-	-
9	-"- часть 5 р.4 п.160	Розетка штепсельная	шт	3	-	-	-	0-38	-	-	-	I	-	-
		Итого:			-	-	-	-	-	-	-	I028	-	-
		Плановые накопления - 8%			-	-	-	-	-	-	-	82	-	-
		Итого:			-	-	-	-	-	-	-	IIIO	-	-
		Итого по смете:			-	-	-	-	-	-	-	II89	23	I7/5

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер Л.Б.Пилюгина
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17 Ал.II.87(I)

503-4-17
Ал.Ш.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на приобретение и монтаж технологического оборудования линии поточной ТО-I,ТО-2 для автомобилей ГАЗ-ЗИЛ-МАЗ-КамАЗ-ЛПГ2

Основание: спецификация № ТХ-I

Составлена в ценах 1982г.

Сметная стоимость	5,04 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	4,60 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,44 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	руб.
2. Iм2 общей площади здания	руб.
3. Iм3 объема здания	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборуд.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: оборуд.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
I	24-04-0I-I98I/6 п.745 прим. 3-32I-I3	Конвейер П537 длиной 49,45м	шт	I	4,89	4,89	2545	2II	I57	37-60 / 14-40	2545	2II	I57	33 / 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	24-04-01 п.24 24-42-1 УРМО тб.4 к-0,75	Подъемник П-231	шт	2	0,57	1,14	854	20-85	15-45	4-14 I-74	1708	42	31	8/3
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4253	253	188	46/17
		Запасные части - 2% по п.2		-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4287	253	188	46/17
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4372	253	188	46/17
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	-	128	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4500	253	188	46/17
		Заготовительно-складские расходы - 1,2%		-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4554	253	188	46/17
		Комплектация (от итога с запчастями) - 1%		-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	
		Итого оборудования		-	-	-	-	-	-	-	4600	253	188	46/17

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы - 80% на осн. з/плату		-	-	-	-	-	-	-	-	I50	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4600	403	I88	46 I7
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4600	435	I88	46 I7
		Всего по смете		-	-	-	-	-	-	-	5035		I88	46 I7
		в том числе												
		нормативная условно-чистая продукция												

503-4-17 Ал.87(I)

- 86 -

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил вед. инженер Д.А.Баранников

Проверил рук. группы Н.И.Киолова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на строительные работы поточной линии(ТО-I и ТО-2) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ,МАЗ,КамАЗ и автопоездов)-ЛПГ3

Основание:чертежи № АС 7+9,I7+22

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I4,80 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

2. Iм2 общей площади здания руб.

3. Iм3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,06	98-I2	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39х0,I5	I000м3	0,06	I49-66	-	-	9	-	-	-
3	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	72,0	0-29	-	-	2I	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26х0,I	I000м3	0,06	II-63	-	-	I	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99х0,I5	"	0,I43	II0-60	-	-	I6	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39х0,I5	"	0,294	I49-66	-	-	44	-	-	-
7	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	529,2	0-29	-	-	I53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	1-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,3I	80-64	-	-	25	-	-	-
9	1-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта во временный резерв бульдозером на расстояние 30м (33,8+27,7x2)xI,I	I000м3	0,286	92-54	-	-	28	-	-	-
I0	1-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	I,43	4I-50	-	-	59	-	-	-
II	I-I94 26-I тех.ч. п.I,II то.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,294	II-63	-	-	3	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,957	43-30	-	-	85	-	-	-
I3	II-II I-II СНиП п.I-I5, п.I-I6	Устройство подготовки из бетона М-I50 толщ.200мм 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	38,0	30-22	-	-	II48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича на цементном растворе М-50	м3	83,6	37-90	-	-	3I68	-	-	-
I5	6-I68 I5-9	Монолитный ж/бетонный пояс из бетона М-200	"	2I,0	42-30	-	-	888	-	-	-
I6	СЦч.II п.7	Арматура ст.кл А-I	т	0,I25	253	-	-	32	-	-	-
I7	-"- п.9	То же, А-Ш	"	0,I6	286	-	-	46	-	-	-
I8	7-445 38-I0--I.8	Установка сборных ж/бетонных перемычек массой до 0,3т	шт	79	0-23	-	-	I8	-	-	-
I9	СЦТМ том 3 п.865	Стоимость перемычек марки IIPI-I2.I2.6	"	65	0-85	-	-	55	-	-	-
20	-"- п.867	То же, марки IIP2-I5.I2.I4	"	I2	2-I2	-	-	25	-	-	-
2I	-"- п.883	То же, марки IIP28-20.25.22у	"	2	8-80	-	-	I8	-	-	-
22	7-2I 2-4	Установка сборных ж/бетонных плит покрытия площадью до 5м2	"	I2	8-06	-	-	97	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	СЦММ ТОМ I п.8-503	Стоимость плит из бетона М-300	м3	2,04	60-80	-	-	I24	-	-	-
24	СЦММ то.3.I п.I	Арматура ст.Кл.А-I	т	0,006	229	-	-	I	-	-	-
25	-"- п.3	То же,А-Ш	"	0,I2I	250	-	-	30	-	-	-
26	-"- п.6	То же,В-I	"	0,03I	32I	-	-	I0	-	-	-
27	-"- п.I3	Закладные детали	"	0,006	4I3	-	-	2	-	-	-
28	6-I28 I3-4 СЦММ п.I-5, п.I-3	Устройство монолитного бетонного рассекателя из бетона М-200 40,3+(27,4-25,8)xI,02	м3	0,I4	4I-93	-	-	6	-	-	-
29	6-3I 3-2 СЦММ п.I-5, п.I-4	Монолитные бетонные фундаменты под оборудование из бетона М-I50(рельсовые пути) 33,0+(27,4-26,6)xI,02	"	33,2	33-82	-	-	II23	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	6-37 3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	33,2	3-35	-	-	III	-	-	-
31	6-30 3-I СНиП п.I-4 п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)xI,02	"	0,62	36-52	-	-	23	-	-	-
32	6-83 9-7	Установка реборды закладных деталей и обрамлений весом до 4кг	т	0,35	44I	-	-	I54	-	-	-
33	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	"	3,2I	355	-	-	II40	-	-	-
34	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	0,04	329	-	-	I3	-	-	-
35	I5-82 I4-I	Облицовка стен, канав белыми керамическими плитами	м2	I65,06	4-22	-	-	697	-	-	-
36	I5-I02 I5-7	То же, ниш	м2	65,46	6-84	-	-	448	-	-	-
37	II-I35 20-3	Облицовка пола керамическими плитками	м2	66,5	4-I7	-	-	277	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом за 2 раза	100м2	I,87	90-0	-	-	I68	-	-	-
39	I6-36 7-I	Прокладка стальных труб диам.20мм	м	65	0-9I	-	-	59	-	-	-
40	I6-39 7-I	То же, диам.40мм	"	I,3	I-29	-	-	2	-	-	-
4I	9-I22 I7-5	Установка решеток на нишах	т	0,65	50-20	-	-	33	-	-	-
42	СЦч.II п.1973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	"	0,38	464	-	-	I76	-	-	-
43	СЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	I3,8	2-I3	-	-	29	-	-	-
44	9-97 I3-I	Установка стальных конструкций рельсовых путей с креплением	м	I46,4	4-9I	-	-	7I9	-	-	-
45	СЦч.II п.1824	Стоимость металлоконструкций	т	I,69	226	-	-	382	-	-	-
46	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	"	0,24	58-0	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	СЦч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,24	327	-	-	78	-	-	-
48	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций ребордн, закладных деталей	I00м2	0,97	60-50	-	-	59	-	-	-
49	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций ограждения	I00м2	0,07	60-50	-	-	4	-	-	-
50	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций решеток и труб	"	0,4I	60-50	-	-	25	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	II854	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	I402	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	I725	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	I2I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I3700	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I096	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	I4796	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы Н.И.Киселова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автопоездов на установку вентиляционных решеток поточной линии ЛПГ 3

Основание: чертежи № лист 2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,16 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	руб.
2. 1м2 общей площади здания	руб.
3. 1м3 объема здания	руб.

№№ ПП	№ укрупненных сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	20-408 7-1	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	76	1-63	-	-	124	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
2	20-407 7-I	Установка вентиляционных решеток типа PI50	шт	2	I-48	-	-	3	-	-	-
3	тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка - 5%		-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I3I	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I48	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	I60	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

Ал.Е.37(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
На приобретение и монтаж электроосвещения поточной линии ЛПГ3

Основание: заказн.специф.
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	I,63	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	-	тыс.руб.
б) монтажных работ	I,63	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I.Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)		руб.
2.1м² общей площади здания		руб.
3.1м³ объема здания		руб.

503-4-17
Ал.87(I)

Шифр и № позиций прейскур. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. Обор.	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	в том числе: Основн. з/пл.	в том числе: Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Обор.	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	в том числе: Основн. з/пл.	в том числе: Экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Монтажные работы													
I 8-599-4	Установка светильников с люминесцентным освещением на две лампы в нишах	I00 шт	0,37	-	-	-	I67-00	68-30	50-50 I6-00	-	62	25	I9 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-591-8	Установка штепсельных розеток в герметическом исполнении	100шт	0,03	-	-	-	30-00	19-50	1-13 0-11	-	1	1	-
3	8-409-1	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный сечением 2,5мм2	100м	1,70	-	-	-	4-68	2-36	2-33 0-71	-	8	4	4 1
4	8-409-11	То же, провод каждый последующий сеч.2,5мм2	-"-	1,70	-	-	-	1-21	1-14	-	-	2	2	-
		Итого:										73	32	23 7
		Накладные расходы 87% от осн.з/платы										28		
		Итого:										101		
		Плановые накопления 8%										8		
		Итого:										109	32	23 7
		Материалы, не учтенные ценником												
5	15-07 п.1-154 к=1,082	Светильник пылезащищенный марки ПВЛП-2х40 33,30х1,082	шт	37	-	-	-	36-03	-	-	-	1333	-	-

503-4-17
Ал.ш.87(1)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	Сб.сметн. цен. ч.5р.3 п.23I	Лампы люминесцентные мощн.40вт марки ЛБ-40	I0шт	7,4	-	-	-	7-20	-	-	-	53	-	-
7.	-"- п.25I	Стартер для люминесцентных ламп марки СК-220/I5--80	-"-	7,4	-	-	-	I-42	-	-	-	II	-	-
8	-"- ч.5 р.2 п.228	Провод алюминиевый марки АПВ-660в сеч.2,5мм2	км	0,350	-	-	-	28-40	-	-	-	I0	-	-
9	-"- ч.5р.4 п.I60	Розетка штепсельная	шт	3	-	-	-	0-36	-	-	-	I	-	-
		Итого:										I408		
		Плановые накопления 8%										II3		
		Итого:										I52I		
		Всего по смете:										I630	32	23 7

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил: ст.инженер Л.Б.Пилюгина

Проверил рук.группы И.И.Кислова

503-4-17 Ал.1.87(I)

500-4-17
Ал.п.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов

На приобретение и монтаж технологического оборудования поточной линии (ТО-I и ТО-2) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ,МАЗ,КамАЗ и автопоездов) ЛПГЗ

Основание: спецификация № TXI

Составлена в ценах I982г.

Сметная стоимость	5,9I тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	5,38 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,53 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I.Расчетную единицу (мощность,вместимость, производительность и т.п.)	руб.
2.Iм2 общей площади здания	руб.
3.Iм3 объема здания	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскур. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса,тонны брутто,нетто: Един. изм.	Масса,тонны брутто,нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Обору-дов.	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ Всего в том числе: Основн. з/пл.	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ Всего в том числе: Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: Обо-руд.	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ Всего в том числе: Основн. з/пл.	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ Всего в том числе: Экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	24-04-0I- -I98I/6 п.745 прим. 3-32I-I5	Конвейер П537,длиной 63,6м	шт	I	6,0	6,0	3273	286	2I7	50-90 I9-50	3273	286	2I7	5I 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	24-04-01 п.24 24-42-I УРМО табл.4 к=0,75	Подъемник канавный П23I	шт	2	0,57	I,I4	854	20-85	I5-45	4-I4 I-74	I708	2I	I5	4 2
		Итого:									498I	307	232	55 22
		Запчасти 2% по п.2									34			
		Итого:									50I5	307	232	55 22
		Тара и упаковка 2%									I00			
		Итого:									5II5	307	232	55 22
		Транспортные расходы 3%									I53			
		Итого:									5268	307	232	55 22
		Заготовительно-складские расходы I,2%									63			
		Итого:									533I	307	232	55 22
		Комплектация (от итога с запчастями) I%									53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого оборудования									5384	307	232	55 22
		Накладные расходы 80% на осн.з/плату										186		
		Итого:									5384	493	232	55 22
		Плановые накопления 8%										39		
		Итого:									5384	532	232	55 22
		Всего по смете										5916	232	55 22

в том числе:

Нормативная условно-чистая продукция

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17 Ал.III.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на строительные работы поточной линии (ЕО) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ,МАЗ,КамАЗ и автопоездов) - ЛПГ4

Основание: чертежи № АС 23+25

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 6,6I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

2. Iм2 общей площади здания руб.

3. Iм3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,05	98-I2	-	-	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I31+I24,39x0,I5	I000м3	0,05	I49-66	-	-	7	-	-	-
3	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	60,0	0-29	-	-	I7	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,05	II-63	-	-	I	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	-"-	0,083	II0-60	-	-	9	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	То же, с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	-"-	0,I6	I49-66	-	-	24	-	-	-
7	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	288	0-29	-	-	84	-	-	-

503-1-17
Ал.87(1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I-194 25-I тех.ч. п.I.II т6.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,I6	II-63	-	-	2	-	-	-
9	I-947 79-I тех.ч. п.3,67 п.3.72	Добор грунта вручную 64xI,2x0,8	I00м3	0,I8	80-64	-	-	I5	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.72	Разработка сухого грунта I-ой группы вручную в котлованах 64x0,8	I00м3	0,08	67-20	-	-	5	-	-	-
II	I-230 29-I I-237 29-6 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта во временный резерв бульдозером на расстояние 30м (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	I000м3	0,2I2	92-54	-	-	2I	-	-	-
I2	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	I,06	4I-60	-	-	44	-	-	-
I3	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,883	43-30	-	-	82	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I4	II-II I-II СПДМ п.I-I5 п.I-I6	Устройство подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	3,97	30-22	-	-	I20	-	-	-
I5	6-I29 I3-5 СПДМ п.I-4, п.I-3	Монолитные стены входа из бетона М-I50 толщиной 400мм 36,90+(26,6-25,8)xI,02	м3	20,70	37-72	-	-	78I	-	-	-
I6	6-3I 3-2 СПДМ п.I-5, п.I-4	Фундаменты бетонные под тяжелое оборудование из бетона М-I50 33+(27,4-26,6)xI,02	м3	93,3	33-82	-	-	3I55	-	-	-
I7	6-87 3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	93,3	3-35	-	-	3I3	-	-	-
I8	7-445 38-I0-I.8	Установка сборных ж/бетонных перемычек массой до 0,3т	шт	2	0-23	-	-	I	-	-	-
I9	СПДМ ТОМ 3	Стоимость перемычек марки IIPI-I2.I2.6	шт	2	0-85	-	-	2	-	-	-
20	7-2I 2-4	Установка сборных ж/бетонных плит покрытия площадью до 5м2	шт	6	8-06	-	-	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	СЦММ Том I п.8-503	Стоимость плит из бетона М-300	м3	0,84	60-80	-	-	5I	-	-	-
22	СЦММ тб.3.I п.3	Арматура ст.кл.А-Ш	т	0,066	250	-	-	I7	-	-	-
23	-"-п.6	То же, В-I	т	0,0I	32I	-	-	3	-	-	-
24	-"-п.I	То же, А-I	т	0,0I6	229	-	-	4	-	-	-
25	6-30 3-I СЦММ п.I-4, п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)хI,02	м3	0,47	36-52	-	-	I7	-	-	-
26	9-II8 I7-I	Укладка щитов из стали	т	0,05	58-20	-	-	3	-	-	-
27	ЦЦ ч.П п.I979	Стоимость металлоконструкций	т	0,05	326	-	-	I6	-	-	-
28	Прейск. 24-I5 прим.I стр.96	Перфорация щитов	м2	I,4	0-55	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом за 2 раза	м2	I44,2	0-90	-	-	I30	-	-	-
30	6-84 9-8	Установка закладных деталей и обрамления весом до 20 кг	т	0,52	355	-	-	I85	-	-	-
3I	9-46 7-I	Устройство металлического ограждения	т	0,222	58-0	-	-	I3	-	-	-
32	СЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,222	327	-	-	73	-	-	-
33	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций закладных деталей	I00м2	0,I4	60-50	-	-	8	-	-	-
34	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций ограждения	-"-	0,06	60-50	-	-	4	-	-	-
35	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций щитов	-"-	0,03	60-50	-	-	2	-	-	-
		Итого:						5263			
		В том числе металлоконструкции						I05			
		Накладные расходы I6,5%						85I			
		Накладные расходы 8,6%						9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:						6I23			
		Плановые накопления 8%						490			
		Итого по смете:						66I3			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил:рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил:рук.группы Н.И.Кислова

503-4-I7
Ал.Ш.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов

на приобретение и монтаж технологического оборудования поточной линии(ЕО) автомобилей (ГАЗ,ЗИЛ,КамАЗ и автопоездов) - ЛПГ 4

Основание: спецификация № ТХ-I

Составлена в ценах I982г.

Сметная стоимость 6,0 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 5,76 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. I м2 общей площади здания руб.
3. I м3 объема здания руб.

№ п/п	Шифр и № позиц. прейск., УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
								монтажных работ				монтажных работ		
					единицы	общая	оборуд.	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	оборуд.	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	24-04-0I п.36 3-32I-9	Конвейер 4I20 длиной I8,7м(4 секции)	шт	I	-	-	I462	I23	88-70	I9-50 / 8-63	I462	I23	89	20 / 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-04-0I-I98I/I п.673 9-II2-I прим. УРМО табл.4 к-0,85	Установка для мойки грузовых автомобилей М-I29	шт	I	I,3	I,3	3800	22-52	I5-2I	6-I7 2-69	3800	23	I5	6/3
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3262	I46	I04	26/I2
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	-	I05	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5367	I46	I04	26/I2
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	I05	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5472	I46	I04	26/I2
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	-	I58	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5630	I46	I04	26/I2
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5698	I46	I04	26/I2
		Комплектация - I%		-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	
		Итого оборудования		-	-	-	-	-	-	-	5755	I46	I04	26

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы- 80% на основную з/плату		-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5755	229	104	26/12
	Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5755	247	104	26/12
	Всего по смете		-	-	-	-	-	-	-	6002			
	в том числе:												
	нормативная условно-чистая продукция												

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

53-4-17
Ал.ш.87(1)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на строительные работы канавы КI поста тупикового ПТР.

Основание: чертежи № АС-26,30

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,40 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

2. I м2 общей площади здания руб.

3. I м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 39-I I-237 29-3 тех.ч. п.I.II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,008	98-I2	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,008	I49-66	-	-	I	-	-	-
3	ССЦч.I отр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	9,6	0-29	-	-	3	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,008	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором обратной лопатой емкостью 0,5м3 с погрузкой на автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,026	I49-66	-	-	4	-	-	-
6	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	То же, в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,02I	II0-60	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	ССЦ ч.I отр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	46,8	0-29	-	-	I4	-	-	-
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,026	II-63	-	-	-	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м (для обратной засыпки) (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	"	0,042	92-54	-	-	4	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,03	80-64	-	-	2	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,2I	4I-50	-	-	9	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,22I	43-30	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	II-II I-II СЦМ п.I-I5 п.I-I6	Устройство подготовки из бетона М-I50 толщ.I50мм 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	3,3	30-22	-	-	I00	-	-	-
I4	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	"	9,05	37-90	-	-	343	-	-	-
I5	7-445 38-I0- -I.8	Установка сборных железобетонных перемычек массой до 0,3т	шт	I5	0-23	-	-	3	-	-	-
I6	СЦМ том 3 п.863	Стоимость перемычек IIPI- -I0.I2.6	"	I5	0-8I	-	-	I2	-	-	-
I7	6-I68 I5-9	Монолитный ж/бетонный пояс из бетона марки 200	м3	4,53	42-30	-	-	I92	-	-	-
I8	СЦМ т6,3.I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,0I7	229	-	-	4	-	-	-
I9	-"- п.3	Арматура кл.А-III	т	0,03	260	-	-	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С-I.8 I3-4 СНиП п.I-5, п.I-3	Устройство бетонного упора и рассекатели из бетона марки 200 40,3+(27,4-23,8)xI,02	м3	0,I3	4I-93	-	-	5	-	-	-
2I	I5-32 I4-I	Облицовка стен канав белыми керамическими плитами	м2	I6,3	4-22	-	-	69	-	-	-
22	I5-I02 I5-7	То же, иши	м2	I0,I	6-84	-	-	69	-	-	-
23	II-I35 20-3	Облицовка пола канавн керамическими плитками	м2	8,8	4-I7	-	-	37	-	-	-
24	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,26	90-00	-	-	23	-	-	-
25	6-84 9-3	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,03	355	-	-	II	-	-	-
26	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	0,32	329	-	-	I05	-	-	-
27	I6-36 7-I	Прокладка стальных труб диам.20мм	м	7,8	0-9I	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	9-I22 I7-5	Установка решеток на нишах	т	0,II4	50-20	-	-	6	-	-	-
29	СЦч.П п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	"	0,I05	464	-	-	49	-	-	-
30	СЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	4,8	2-I3	-	-	I0	-	-	-
3I	I5-6I4 I64-8	Окраска закладных деталей	I00м2	0,I	60-50	-	-	6	-	-	-
32	I5-6I4 I64-8	Окраска конструкций решеток и труб	"	0,06	60-50	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	III4	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	55	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I75	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I294	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I04	-	-	-
		Итого по смете		-	-	-	-	I398	-	-	-

Главный инженер проекта В.М.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на строительные работы лестницы Л1 поста тупикового ПТГ1

Основание: чертежи АС-3I
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. Iм2 общей площади здания руб.
3. Iм3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.I.87(I)

№ п	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,002	98-I2	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние I км I3I+I24,30x0,I5	I000м3	0,002	I49-66	-	-	-	-	-	-
3	ССЦ ч.I отр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	2,4	0-29	-	-	I	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,002	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Разработка сухого грунта I-ой группы с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	-"-	0,003	I49-66	-	-	I	-	-	-
6	ССЦ ч.I отр.28	Транспорт грунта на I км	т	5,4	0-29	-	-	2	-	-	-
7	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,003	II-77	-	-	-	-	-	-
8	I-947 79-I тех.ч. п.3.67, п.3.72	Добор грунта вручную - 84xI,2x0,8	I00м3	0,02	80-64	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1-967 61-1	Обратная засыпка грунта вручную	100м3	0,02	41-50	-	-	1	-	-	-
10	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	0,047	43-30	-	-	2	-	-	-
11	II-II I-II СЦММ п.I-15, п.I-16	Устройство бетонной подготовки из бетона М-150 29,3+(27,2-26,3)х1,02	м3	0,7	30-22	-	-	21	-	-	-
12	6-30 3-I СЦММ п.I-4, п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней 35,7+(26,6-25,8)х1,02	м3	0,12	36-52	-	-	4	-	-	-
13	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-100 на растворе М-50	м3	I,I2	37-90	-	-	42	-	-	-
14	6-168 I5-9	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200 толщиной 150мм шириной 0,4м	м3	0,23	42-30	-	-	I0	-	-	-
15	I5-62 I4-I	Облицовка стен канавы керамическими плитками	м2	I,7	4-22	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	0,05	90-00	-	-	5	-	-	-
I7	9-46 7-I	Установка стального ограждения	т	0,043	58-00	-	-	2	-	-	-
I8	СЦ ч.П п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,043	327	-	-	I4	-	-	-
I9	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения	I00м2	0,0I	60-60	-	-	I	-	-	-

Итого:	III
в т.ч. металлоконструкции	I6
Накладные расходы I6,5%	I6
Накладные расходы -8,6%	I
Итого:	I28
Плановые накопления 8%	I0
Итого по смете	I38

Главный инженер проекта — В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела — В.В.Королев
Составил:рук.группы — И.Г.Мешкова
Проверил:рук.группы — Н.И.Кислова

503-4-17 Ал.ш.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I7

к типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на установку вентиляционных решеток ПТГ1,ПТГ3 (схема I)

Основание: чертежи № лист 2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.П.87(I)

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	9	I-63	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
2 тех.ч. п.I.20		Пуск и регулировка - 6%		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I6	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I8	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	I9	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на приобретение и монтаж электрооосвещения тупиковых постов ПТП1,ПТП2,ПТП3,ПТП4

Основание: заказн.специф.

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,26	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	-	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,26	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)		руб.
2. Iм2 общей площади здания		руб.
3. Iм3 объема здания		

№ пп	Шифр и № позиций прейскур. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто, нетто Един. изм.	Масса, тонны брутто, нетто Общая	Стоимость единицы, руб. Обор.	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	в том числе: Основн. з/пл.	в том числе: Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Обор.	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	в том числе: Основн. з/пл.	в том числе: Экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												
I	8-599-4	Установка светильников с люминесцентным освещением на 2 лампы в нишах	I00шт	0,06	-	-	-	I67-00	68-30	50-50 I6-00	-	I0	4	3 I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-591-8	Установка штепсельных розеток в герметическом исполнении	100шт	0,01	-	-	-	30-00	19-50	I-I3 0-II	-	-	-	-
3	8-409-I	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный сеч.2,5мм2	100м	0,25	-	-	-	4-88	2-36	2-33 0-7I	-	I	I	I -
4	8-409-II	То же, провод каждый последующий сеч.2,5мм2	"	0,25	-	-	-	I-2I	I-I4	-	-	-	-	-
		Итого:										II	5	4 I
		Накладные расходы 87% от осн.з/платы										4		
		Итого:										I5		
		Плановые накопления 8%										I		
		Итого:										I6	5	4 I
		Материалы, не учтенные ценником												
5	I5-07 п.I-I54 к=I,0I2	Светильник пылезащищенный марки ПВЛП-2х40	шт	6	-	-	-	36-03	-	-	-	2I6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Сб.смет. цен ч.5 р.3 п.231	Лампы люминесцентные мощн. 40Вт,ЛБ-50	I0шт	I,2	-	-	-	7-20	-	-	-	9	-	-
7	-"- п.25I	Стартер для люминесцентных ламп марки СК-220/I5-80	-"-	I,2	-	-	-	I-42	-	-	-	2	-	-
8	-"- ч.5 р.2 п.228	Провод алюминиевый АПВ-660В сеч.2,5 мм2	км.	0,05I	-	-	-	28-40	-	-	-	I	-	-
9	-"- ч.5 р.4 п.I60	Розетка штепсельная	шт	I	-	-	-	0-36	-	-	-	-	-	-
		Итого:										226		
		Плановые накопления -8%										I8		
		Итого:										246		
		Итого по смете										262	5	4 I

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер Л.Б.Пилюгина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I9

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов

на приобретение и монтаж технологического оборудования постов тупиковых для автомобилей ГАЗ-ЗИЛ-ПТГ3 по схемам I-6 и тупикового поста для автомобилей ГАЗ-ЗИЛ-ПТГ1,ПТГ2

Основание: спецификация № ТХI

Составлена в ценах I982 г.

Сметная стоимость 0,I5 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,I5 тыс.руб.
б) монтажных работ - тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. Iм2 общей площади здания руб.
3. Iм3 объема здания руб.

№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
					един. изм.	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	24-04-0I п.3I 24-4I-I прим.	Подъемник ПП3	шт	I	0,I60	0,I6	I25	4-59	3-59	I-09 0-47	I25	5	3	I -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I25	5	3	I
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I28	5	3	I
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I3I	5	3	I
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I35	5	3	I
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I37	5	3	I
		Комплектация - I%		-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого оборудования		-	-	-	-	-	-	-	I38	5	3	I
		Накладные расходы - 80% на основную зарплату		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I38	7	3	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I38	8	3	I
		Всего по смете		-	-	-	-	-	-	-	I46		3	I
		в том числе:												
		нормативная условно-чистая продукция												

503-4-77
Ал.III.87(I)

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №20

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов

на строительные работы канавы К2 поста тупикового ПТ2

Основание: чертежи № АС-27,30

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,78 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупн. сметн. норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II т6.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,0I	98-I2	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II то.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,0I	I49-66	-	-	I	-	-	-
3.	ССЦ-ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	I2,0	0-29	-	-	3	-	-	-
4.	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II то.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,0I	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II то.3	Разработка сухого грунта I-й группы с экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,025	II0-60	-	-	3	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II то.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,034	I49-66	-	-	5	-	-	-
7	ССЦ-ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	6I,2	0-29	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-194 20-1 тех.ч. п.I,II то.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,034	II-63	-	-	-	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	"	0,058	92-54	-	-	6	-	-	-
I0	I-947 79-1 тех.ч. п.3,67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,04	80-60	-	-	3	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,29	4I-50	-	-	I2	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,258	43-30	-	-	II	-	-	-
I3	II-II I-I СНиП п.I-I5 п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 толщиной 300мм 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	7,63	30-22	-	-	23I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	I0,45	37-90	-	-	396	-	-	-
I5	7-445 38-I0--I.8	Установка сборных ж.бетонных перемычек массой до 0,3т	шт	I5	0-23	-	-	3	-	-	-
I6	СЦММ том 3 п.863	Стоимость перемычек IIPI-I0.I2.6	"	I0	0-8I	-	-	8	-	-	-
I7	-"- п.865	То же, марки IIPI-I2.I2.6	"	5	0-85	-	-	4	-	-	-
I8	6-I68 I5-9	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200	м3	5,23	42-30	-	-	22I	-	-	-
I9	СЦч.II п.9	Арматура кл.А-III	т	0,03	286	-	-	9	-	-	-
20	-"- п.7	То же, кл.А-I	"	0,02	253	-	-	5	-	-	-
2I	6-I28 I3-I4 СЦММ п.I-5, п.I-3	Устройство бетонного расекателя из бетона М-200 40,3+(27,4-25,8)xI,02	м3	0,05	4I-93	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
22	6-I28 I3-4 СЦММ п.I-5 п.I-3	Устройство бетонного упора из бетона М-200 40,3+(27,4-25,8)xI,02	м3	0,08	4I-93	-	-	3	-	-	-
23	I5-82 I4-I	Облицовка стен канавы керамическими плитками	м2	I9,4	4-22	-	-	82	-	-	-
24	I5-I02 I5-7	То же, ниш	м2	I0,I	6-84	-	-	69	-	-	-
25	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	м2	II,04	4-I7	-	-	46	-	-	-
26	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	0,28	90-00	-	-	25	-	-	-
27	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,0I	355	-	-	4	-	-	-
28	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	т	0,34	329	-	-	II2	-	-	-
29	I6-36 7-I	Прокладка стальных труб диам.20мм	м	8	0-9I	-	-	7	-	-	-
30	9-I22 I7-5	Установка решеток для ниш, площ.до Iм2	т	0,I2	50-20	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	СЦч.II п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамления решеток	т	0,II	464	-	-	5I	-	-	-
32	СЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	4,8	2-I3	-	-	6I	-	-	-
33	I5-6I4 I64-8	Окраска закладных деталей	I00м2	0,I	60-50	-	-	6	-	-	-
34	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций решеток и труб	"	0,07	60-50	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I4I8	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкций		-	-	-	-	97	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	225	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I648	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I32	-	-	-
		Итого по смете		-	-	-	-	I780	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королов
Составил рук.группы И.Г.Мошкова
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 21

К типовому проекту на установку для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на установку вентиляционных решеток постов тупиковых ПТ2,ПТ4 (схема I)

Основание: чертежи № лист 2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	I0	I-63	-	-	I6	-	-	-
2	тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка - 5%		-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	I4	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I9	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	2I	-	-	-

503-4-17
Ал.Ш.87(I)

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 22

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на строительные работы траншей ТР-I поста тупикового ПТ3,ПТ4
Основание:чертежи № АС-3I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п) руб.
2.Iм2 общей площади здания руб.
3.Iм3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы,руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м	I000м3	0,003	98-I2	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,003	I49-66	-	-	I	-	-	-
3	ССЦч,I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	3,6	0-29	-	-	I	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,003	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Разработка сухого грунта I-й группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,006	II0-60	-	-	I	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,005	I49-66	-	-	I	-	-	-
7	ССЦч,I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	9,0	0-29	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II то.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,005	II-63	-	-	-	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	"	0,0I4	98-I2	-	-	I	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,0I	80-64	-	-	I	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,07	4I-50	-	-	3	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,072	43-30	-	-	3	-	-	-
I3	II-II I-I СЦМ п.I.I5 п.I.I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	I,I	30-22	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	6-30 3-I СЦММ п.I-4 п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	0,I2	36-52	-	-	4	-	-	-
I5	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	2,I2	37-90	-	-	80	-	-	-
I6	6-I68 I5-9	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200 толщиной I50мм шириной 0,4м	"	0,4	42-30	-	-	I7	-	-	-
I7	I5-82 I4-I	Облицовка стен канавы керамическими плитками	м2	5,I	4-22	-	-	22	-	-	-
I8	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	"	I,3	4-I7	-	-	5	-	-	-
I9	8-27 4-7	Облицовка стен канав горячим битумом	I00м2	0,09	90-00	-	-	8	-	-	-
20	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,07	58-00	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	СЦч.II п.I824	Стоимость металлоконструкций	т	0,07	226	-	-	I6	-	-	-
22	I5-6I4 I64-8	Окраска стального ограждения	I00м2	0,02	60-50	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	204	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	20	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	30	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	236	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	255	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук. группы И.Г.Мешкова
Проверил рук. группы Н.И.Киолова

503-4-I7 Ал.II.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 23

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на строительные работы траншей ТР 2 поста тупикового ПТГ 3,ПТГ 4

Основание:чертежи № АС-3I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,75 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I.Расчетную единицу (мощность,вместимость, производительность и т.п.) руб.

2.I м2 общей площади здания руб.

3.I м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупн. смётных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы,руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II то.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,005	98-I2	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II то.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,005	I49-66	-	-	I	-	-	-
3	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	6,0	0-29	-	-	2	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II то.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,005	II-77	-	-	-	-	-	-
5	I-I74 22-I3 тех.ч п.I,II то.3	Разработка сухого грунта I-й группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 с погрузкой на автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,0I6	I49-66	-	-	2	-	-	-
6	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II то.3	То же в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,0I	I49-66	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	ССЦч.I отр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	28,8	0-29	-	-	8	-	-	-
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,0I6	II-77	-	-	-	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	"	0,024	98-I2	-	-	2	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3,67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,02	80-64	-	-	2	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,I2	4I-50	-	-	5	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I65	43-30	-	-	7	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
II-II I-I СНиП п.I-I5 п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	2,5	30-22	-	-	76	-	-	-
6-30 3-I СНиП п.I-4 п.I-3	Бетонные набивные ступени из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	0,I2	36-52	-	-	4	-	-	-
8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	"	6,9	37-90	-	-	262	-	-	-
6-I68 I5-9	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200	м3	I,0	42-30	-	-	42	-	-	-
6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,005	355	-	-	2	-	-	-
I5-82 I4-I	Облицовка стен канавы керамическими плитками	м2	I4,8	4-22	-	-	62	-	-	-
II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	м2	6,5	4-I7	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	0,I9	90-00	-	-	I7	-	-	-
2I	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,I8	58-00	-	-	I0	-	-	-
22	СЦч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	"	0,I8	327	-	-	59	-	-	-
23	I5-6I4 I64-8.	Окраска стального ограждения	I00м2	0,05	60-50	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	598	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	69	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	87	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	69I	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	55	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	746	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 24

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на установку вентиляционных решеток поста тупикового ПТЗ (схема 2)

Основание: чертежи № лист 2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	I8	I-63	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-407 7-I	Установка вентиляционных решеток типа РІ50	шт	I	I-48	-	-	I	-	-	-
3	тех.ч п.I.20	Пуск и регулировка - 5%		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3I	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	38	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Киселова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 25

типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
строительные работы траншей ТРЗ поста тупикового ПТГ 3,ПТГ 4

нование:чертежи № АС-3I	Сметная стоимость	I,II тыс.руб.
оставлена в ценах I984г.	Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
	Показатели по смете	
	Стоимость на:	
	I.Расчетную единицу (мощность,вместимость, производительность и т.п.)	руб.
	2.Iм2 общей площади здания	руб.
	3.Iм3 объема здания	руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы,руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,008	98-I2	-	-	I	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II то.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,008	I49-66	-	-	I	-	-	-
ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	9,6	0-29	-	-	3	-	-	-
I-I94 25-I тех.ч. п.I,II то.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,008	II-63	-	-	-	-	-	-
5 I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II то.3	Разработка сухого грунта I-й группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,0I5	II0-60	-	-	2	-	-	-
6 I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II то.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,025	I49-66	-	-	4	-	-	-
7 ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	45,0	0-29	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-194 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,025	II-63	-	-	-	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	I000м3	0,036	98-I2	-	-	4	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,03	80-64	-	-	3	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,I8	4I-50	-	-	7	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,272	43-30	-	-	I2	-	-	-
I3	II-II I-I Сборн. п.I-I5 п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	3,7	30-22	-	-	II2	-	-	-

503-4-77
Ал.III.87(I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	6-30 3-I СЦММ п.I-4 п.I-3	Бетонные набивные ступени из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	0,I2	36-52	-	-	4	-	-	-
I5	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	"	II,25	37-90	-	-	426	-	-	-
I6	6-I68 I5-9	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200	"	I,6	42-30	-	-	68	-	-	-
I7	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20кг	т	0,0I	355	-	-	4	-	-	-
I8	I5-82 I4-I	Облицовка стен канавы керамическими плитками	м2	24,7	4-22	-	-	I04	-	-	-
I9	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	"	II,7	4-I7	-	-	49	-	-	-
20	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	0,287	90-00	-	-	26	-	-	-
2I	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,28	58-00	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	9-46 7-I	Стоимость металлоконструкций	т	0,28	58-00	-	-	I6	-	-	-
23	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения	I00м2	0,08	60-50	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	880	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	32	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I40	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I023	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	82	-	-	-
		Итого по смете		-	-	-	-	II05	-	-	-

Главный инженер проекта .. В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 26

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на установку вентиляционных решеток поста тупикового ПТГ 3 (схема 3)

Основание: чертежи № лист 2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

2. 1м2 общей площади здания руб.

3. 1м3 объема здания руб.

№ строк	№ сметн. норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	20-408 7-1	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	27	1-63	-	-	44	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	20-407 7-1	Установка вентиляционных решеток типа РІ50	шт	2	I-48	-	-	3	-	-	-
3	тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка - 5%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	49	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	56	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	60	-	-	-

503-4-17 Ал.I.27(I)

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Киолова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 27

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на строительные работы траншеи ТР 4 поста тупикового ПТГ 3,ПТГ 4

Основание: чертежи № АС-3I

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	I,68 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	руб.
2. Iм2 общей площади здания	руб.
3. Iм3 объема здания	руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,0I	98-I2	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39xO,I5	I000м3	0,0I	I49-66	-	-	2	-	-	-
3	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	I2,0	0-29	-	-	3	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26xO,I	I000м3	0,0I	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Разработка сухого грунта I-й группы экскаватором емкостью ковша 0,5м2 в отвал 96,8+9I,99xO,I5	"	0,0I8	II0-60	-	-	2	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39xO,I5	"	0,036	I49-66	-	-	5	-	-	-
7	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	64,8	0-29	-	-	I9	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I-I94 25-I тех.ч. п.I,II то.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,036	II-63	-	-	I	-	-	-
I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки. (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	"	0,044	98-I2	-	-	4	-	-	-
I-947 79-I тех.ч. п.3,67 п.3,72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,04	80-64	-	-	3	-	-	-
I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,22	4I-50	-	-	9	-	-	-
II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,37	43-30	-	-	I6	-	-	-
II-II I-II СНиП п.I-I5 п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,3-26,3)xI,02	м3	5,24	30-22	-	-	I58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	6-30 3-I СНМ п.I-4 п.I-3	Устройство набивных ступеней из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	0,I2	36-52	-	-	4	-	-	-
I5	6-34 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0I3	355	-	-	5	-	-	-
I6	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	I6	37-90	-	-	606	-	-	-
I7	6-I68 I5-9	Монолитный бетонный пояо из бетона М-200	м3	2,4	42-30	-	-	I02	-	-	-
I8	I5-82 I4-I	Облицовка стен канавы керамическими плитками	м2	34,4	4-22	-	-	I45	-	-	-
I9	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	м2	I6,9	4-I7	-	-	70	-	-	-
20	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	0,39I	90-00	-	-	35	-	-	-
2I	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,385	58-00	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	СЦч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,385	327	-	-	I26	-	-	-
23	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения	I00м2	0,II	60-50	-	-	7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I34I	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	I48	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I97	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I55I	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I24	-	-	-
		Итого по смете		-	-	-	-	I675	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17 Ал.87(II)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 28

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на установку вентиляционных решеток поста тупикового ПТГ 3 (схема 4)

Основание: чертежи № лист 2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,08 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

2. Iм2 общей площади здания руб.

3. Iм3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичн. расцен. шифры! норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. измер.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I1	I2
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	36	I-63	-	-	59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-407 7-I	Установка вентиляционных решеток типа РI50	шт	3	I-48	-	-	4	-	-	-
3	тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка - 5%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	65	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	74	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по смете :		-	-	-	-	80	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 29

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на строительные работы траншеи ТР 5 постов тупиковых ПТГ 3,ПТГ 4

Основание:чертежи № АС-32

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,I5 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

2. I м2 общей площади здания руб.

3. I м3 объема здания руб.

№№ п/п	№ укрупненных сметных норм, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,0I2	98-I2	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние I км I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,0I2	I49-66	-	-	2	-	-	-
3	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	I4,4	0-29	-	-	4	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,0I2	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Разработка сухого грунта I-й группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,023	II0-60	-	-	3	-	-	-
6	I-I74 22-I5 тех.ч. п.I,II тб.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,046	I49-66	-	-	7	-	-	-
7	ССЦч,I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	82,8	0-29	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,046	II-63	-	-	I	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3,48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+32,3x2)xI,I	"	0,056	98-I2	-	-	6	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,05	80-64	-	-	4	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,28	4I-50	-	-	I2	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,453	43-30	-	-	20	-	-	-
I3	II-II I-II СНИП п.I-I5 п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	6,5	30-22	-	-	I96	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	6-30 3-I СНМИ п.I-4 п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней 35,7+(26,6-25,8)xI,2	м3	0,I2	36-52	-	-	4	-	-	-
I5	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	20,4	37-90	-	-	733	-	-	-
I6	6-I68 I5-9	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200	"	2,7	42-30	-	-	II4	-	-	-
I7	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,0I8	355	-	-	6	-	-	-
I8	I5-82 I4-I	Облицовка стен канавы керамическими плитками	м2	44	4-22	-	-	I86	-	-	-
I9	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	"	27,6	4-I7	-	-	II5	-	-	-
20	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	0,486	90-00	-	-	44	-	-	-
2I	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,49	0-58	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	СЦч.П п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,49	327	-	-	I60	-	-	-
23	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения и закладных деталей	I00м2	0,I4	60-50	-	-	8	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I7I8	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	I88	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	252	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I986	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I59	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	2I45	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы Н.И.Киолова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 30

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на установку вентиляционных решеток поста тупикового ПТГЗ (схема 5)

Основание: чертежи № лист 2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость; производительность и т.п.) руб.

2. Iм2 общей площади здания руб.

3. Iм3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	45	I-63	-	-	73	-	-	-
2	20-407 7-I	Установка вентиляционных решеток типа РI50	шт	4	I-48	-	-	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка 5%						3			
		Итого:						82			
		Накладные расходы I3,3%						II			
		Итого:						93			
		Плановые накопления 8%						7			
		Итого по смете,						I00			

503-4-17
Ал.:.87(I)

- 171 -

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3I

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
На строительные работы траншей ТР 6 поста тупикового ПТ3,ПТ4

Основание: чертежи АС-32
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,6I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. Iм2 общей площади здания руб.
3. Iм3 объема здания руб.

№ п/п	№ укрупнен. сметных норм единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7x2)xI,I	I000 м3	0,0I5	98-I2	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39х0,I5	I000м3	0,0I5	I49-66	-	-	2	-	-	-
3	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	I8	0-29	-	-	5	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26х0,I	I000м3	0,0I5	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99х0,I5	-"-	0,026	II0-60	-	-	3	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39х0,I5	-"-	0,057	I49-66	-	-	9	-	-	-
7	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	I02,6	0-29	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,057	II-63	-	-	I	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемощение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	I000м3	0,066	92-54	-	-	7	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,07	80-64	-	-	6	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,33	4I-50	-	-	I4	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,56	43-30	-	-	24	-	-	-
I3	II-II I-II СЦММ п.I-I5 п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	7,8	30-22	-	-	236	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
I4	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00,на растворе М-50	м3	25,3	37-90	-	-	959	-	-	-
I5	6-I68 I5-9	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200	м3	3,4	42-30	-	-	I44	-	-	-
I6	6-30 3-I СЦМ п.I-4, п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней 35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	0,24	36-52	-	-	9	-	-	-
I7	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,022	355	-	-	8	-	-	-
I8	I5-82 I4-I	Облицовка стен канавы керамическими плитками	м2	54,4	4-22	-	-	230	-	-	-
I9	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	м2	22,I	4-I7	-	-	92	-	-	-
20	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	0,6I	90-00	-	-	55	-	-	-
2I	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,636	58-00	-	-	37	-	-	-
22	СЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,636	327	-	-	208	-	-	-

503-1-17
Ал.м.87(I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
23	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения и закладных деталей	I00м2	0,I8	60-50	-	-	II	-	-	-
		Итого:						2092			
		в т.ч. металлоконструкции						245			
		Накладные расходы I6,5%						305			
		Накладные расходы 8,6%						2I			
		Итого:						24I8			
		Плановые накопления 8%						I93			
		Итого по смете:						26II			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-I7
Ал.м.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 32

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на установку вентиляционных решеток поста тупикового ПТЗ (схема 6)

Основание: чертежи № лист 2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,08 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.ш.87(1)

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	34	I-63	-	-	55	-	-	-
2	20-407 7-I	Установка вентиляционных решеток типа РI50	шт	5	I-48	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка 5%						2			
		Итого:						64			
		Накладные расходы I3,3%						9			
		Итого:						73			
		Плановые накопления 8%						6			
		Итого по смете:						79			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17 Ал.III.87(II)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 33

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов

На приобретение и монтаж технологического оборудования постов тупиковых для грузовых автомобилей (МАЗ,КамАЗ ПТГ4,проездных для автопоездов) – ПШГ2,ПШГ3 (по схемам)

Основание: спецификация №ТХI

Составлена в ценах 1982г.

Сметная стоимость 0,97 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,93 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу (мощность,вместимость, производительность и т.п.) руб.
2.1м2 общей площади здания руб.
3.1м3 объема здания руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскур. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса,тонны брутто,нетто Един. изм.	Масса,тонны брутто,нетто Общая	Стоимость единицы, руб. Обо-рудования	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе: Осн. з/пл.	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе: Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Обо-рудования	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе: Осн. з/пл.	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе: Экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Схема №I												
I	24-04-0I п.24 24-42-I УРМО табл.4 к-0,75	Подъемник канавный П23I	шт	I	0,57	0,57	854	20-85	I5-45	4-I4 I-74	854	2I	I5	4 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:									854	21	15	4/2
		Запасные части 2%									17			
		Итого:									871	21	15	4/2
		Тара и упаковка 2%									17			
		Итого:									888	21	15	4/2
		Транспортные расходы 3%									26			
		Итого:									914	21	15	4/2
		Заготовительно-складские расходы 1,2%									9			
		Итого:									923	21	15	4/2
		Комплектация (от итога с запчастями) 1%									9			
		Итого оборудования									932	21	15	4/2
		Накладные расходы 80% на осн.з/плату										12		
		Итого									932	33	15	4/2

503-4-17
Ал.87(1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 8%										3		
		Итого:									932	36	15	4 2
		Всего по смете:										968		
		В том числе												
		нормативная условно-чистая продукция												

503-4-17
Ал.т.87(II)

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 34

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на установку вентиляционных решеток поста тупикового ПТ4 (схема 2)

Основание: чертежи № лист 2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	20	I-63	-	-	33	-	-	-
2	20-407 7-I	Установка вентиляционных решеток типа РI50	шт	I	I-48	-	-	I	-	-	-

503-14-17 Ал.м-87(I)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка 5%						I			
		Итого:						35			
		Накладные расходы I3,3%						5			
		Итого:						40			
		Плановые накопления 8%						3			
		Итого по смете:						43			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17 Ал.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 35

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на установку вентиляционных решеток поста тупикового ПТ4 (схема 3)

Основание: чертежи № лист 2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,07 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	30	I-63	-	-	49	-	-	-
2	20-407 7-I	Установка вентиляционных решеток типа РI50	шт	2	I-48	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка 5%						2			
		Итого:						54			
		Накладные расходы I3,3%						7			
		Итого:						6I			
		Плановые накопления 8%						5			
		Итого по смете:						66			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 36

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на установку вентиляционных решеток поста тупикового ПТ4 (схема 4)

Основание: чертежи № лист 2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,09 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

5.03-4-17 Ал.II.87(I)

№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего:	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	40	I-63	-	-	65	-	-	-
2	20-407 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р150	шт	3	I-48	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка 5%						2			
		Итого:						7I			
		Накладные расходы I3,3%						9			
		Итого:						80			
		Плановые накопления 8%						6			
		Итого по смете:						86			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-1-17
Ал.I.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 37

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на установку вентиляционных решеток пола тупикового ПТ4 (схема 5)

Основание: чертежи № лист 2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,II тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

1.1м2 общей площади здания руб.

2.1м3 объема здания руб.

№ пп	№ укрупнен. сметных норм единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	50	I-63	-	-	82	-	-	-
2	20-407 7-I	Установка вентиляционных решеток типа РI50	шт	4	I-48	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка 5%						3			
		Итого:						9I			
		Накладные расходы - I3,3%						I2			
		Итого:						I03			
		Плановые накопления 8%						8			
		Итого по смете:						III			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17 Ал.П.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 38

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на установку вентиляционных решеток поста тупикового ПТР4 (схема 6)

Основание: чертежи № лист 2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,II тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.III.87(I)

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	50	I-63	-	-	82	-	-	-
2	20-407 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р150	шт	5	I-48	-	-	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	тех.ч. п.I.20	„Пуск и регулировка 5%						3			
		Итого:						92			
		Накладные расходы -I3,3%						I2			
		Итого:						I04			
		Плановые накопления 8%						8			
		Итого по смете:						II2			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 39

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на строительные работы канавы К 2 поста тупикового ПТР 5

Основание: чертежи № АС-28,30

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,98 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние 30м (33,8+27,7x2)xI,I	I000м3	0,0II	98-I2	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,0II	I49-66	-	-	2	-	-	-
3	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	I3,2	0-29	-	-	4	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,0II	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором обратной лопата емкостью 0,5м3 с погрузкой на автосамосвалы 96,8+9I,99x0,I5	"	0,038	II0-60	-	-	4	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	То же,в отвал I3I+I24,39x0,I5	"	0,024	I49-66	-	-	4	-	-	-
7	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	68,4	0-29	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,038	II-63	-	-	I	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	I000м3	0,058	98-I2	-	-	6	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,05	80-64	-	-	4	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,29	4I-50	-	-	I2	-	-	-
I2	II-2 I-II	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,32I	43-30	-	-	I4	-	-	-
I3	II-II I-II СЦММ п.I-I5 п.I-I6	Устройство подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	4,9	30-22	-	-	I48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
I4	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	I4,7	37,90	-	-	557	-	-	-
I5	7-445 38-I0--I.8	Установка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	шт	I3	0-23	-	-	3	-	-	-
I6	СЦМ том 3 п.865	Стоимость ж/бетонных перемычек марки IIPI-I2.I2.6	шт	5	0-85	-	-	4	-	-	-
I7	-"- п.867	То же, марки IIP2-I5.I2.I4	"	3	2-I2	-	-	6	-	-	-
I8	-"- п.878	То же, марки IIP38-I2.I2.22у	"	5	2-40	-	-	I2	-	-	-
I9	6-I68 I5-9	Монолитный ж/бетонный пояс из бетона марки М-200	м3	6,55	42-30	-	-	277	-	-	-
20	СЦч.II п.9	Арматура кл.А-Ш	т	0,02	286	-	-	6	-	-	-
2I	-"- п.7	То же, кл.А-I	т	0,0II	283	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	6-I28 I3-4 СЦММ п.I-5, п.I-3	Устройство бетонного упора из бетона М-200 40,3+(27,4-25,8)xI,02	м3	0,I	4I-93	-	-	4	-	-	-
23	6-I28 I3-4 СЦММ п.I-5, п.I-3	Устройство монолитных участков стен из бетона М-200 толщиной до 300мм 40,3+(27,4-25,8)xI,02	м3	I,0	4I-93	-	-	42	-	-	-
24	I5-82 I4-I	Облицовка стен канав белыми керамическими плитками	м2	27,2	4-22	-	-	II5	-	-	-
25	I5-I02 I5-7	То же, ниш	м2	6,72	6-84	-	-	46	-	-	-
26	II-I35 20-3	Облицовка пола канавы керамическими плитами	м2	I3,9	4-I7	-	-	58	-	-	-
27	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,337	90-0	-	-	30	-	-	-
28	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,376	355	-	-	I33	-	-	-
29	I6-36 7-I	Прокладка стальных труб диам.20мм	м	I0,0	0-9I	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
30	9-I22 I7-5	Установка решеток на нишах	т	0,076	50-20	-	-	4	-	-	-
3I	СЦч.П п.I973	Стоимость металлоконструкций	т	0,07	464	-	-	32	-	-	-
32	СЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	3,2	2-I3	-	-	7	-	-	-
33	I5-6I4 I64-3	Окраска закладных деталей	I00м2	0,I0	60-50	-	-	6	-	-	-
34	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных конструкций решеток и труб	"	0,05	60-50	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I577	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкций						36			
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	254	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I834	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	I47	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	I98I	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-I7 Ал.Ш.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 40

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на строительные работы траншеи ТР 7 поста тупикового ПТГ 5

Основание: чертежи № АС-33

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость — 0,45 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция — тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) — руб.
2. 1м2 общей площади здания — руб.
3. 1м3 объема здания — руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм един. расцен. части норм и СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7x2)xI,I	I000м3	0,003	98-I2	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,003	I49-66	-	-	I	-	-	-
3	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	3,6	0-29	-	-	I	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,003	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,007	II0-60	-	-	I	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. I,II тб.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,009	I49-66	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	ССЦч.I отр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	I6,2	0-29	-	-	5	-	-	-
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II то.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,009	II-63	-	-	-	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	"	0,0I6	98-I2	-	-	2	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,0I	80-64	-	-	I	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,08	4I-50	-	-	3	-	-	-
I2	II-2 I-II	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I22	43-30	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	II-II I-II СНиМ п.I-I5 п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	I,5	30-22	-	-	45	-	-	-
I4	8-38 5-5	Кладка стен канав из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	4,3I	37-90	-	-	I63	-	-	-
I5	6-I68 I5-9	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200	м3	0,62	42-30	-	-	26	-	-	-
I6	6-30 3-I СНиМ п.I-4 п.I-3	Устройство бетонных набивных степеней 35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	0,I2	36-52	-	-	4	-	-	-
I7	I5-82 I4-I	Облицовка стен канав керамическими плитками	м2	9,3	4-22	-	-	39	-	-	-
I8	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	м2	2,93	4-I7	-	-	I2	-	-	-
I9	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	0,I23	90-00	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
20	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,09	58-00	-	-	5	-	-	-
2I	СЦч.П п.I98I	Стоимость металлоконструкций	"	0,09	327	-	-	29	-	-	-
22	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения	I00м2	0,03	60-50	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	356	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	34	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	53	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4I2	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	445	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 41

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на установку вентиляционных решеток поста тупикового ПТГ 5 (схема I)

Основание: чертежи № лист 2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	I3	I-63	-	-	2I	-	-	-
2	тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка - 5%		-	-	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	-	-	-	-	-	22	-	-	-
		Накладные расходы - 13,3%	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по смете:	-	-	-	-	-	27	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 42

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов

на приобретение и монтаж электроосвещение тупикового поста ПТ5

Основание: заказн. спецпф.

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,18 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,18 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, почника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто		Стоимость единицы руб.				Общая стоимость, руб.			
					един. изм.	общая	обору-дован.	монтажных работ			обору-дов.	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основн. з/пл.	эксплу. машин в т.ч. з/пл.			основн. з/пл.	эксплу. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												
I	8-309-4	Установка светильников с люминесцентным освещением на две лампы в нишах	I00шт	0,04	-	-	-	I67-00	68-30	50-50 I6-00	-	7	3	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-59I-8	Установка штепсельных розеток в герметическом исполнении	I00шт	0,0I	-	-	-	30-00	I9-50	I-I3 / 0-II	-	-	-	-
3	8-409-I	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный сеч. 2,5мм2	I00м	0,I5	-	-	-	4-88	2-36	2-33 / 0-7I	-	I	-	-
4	8-409-II	То же, провод каждый последующий сеч.2,5мм2	"	0,I5	-	-	-	I-2I	I-I4	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	2 / I
		Накладные расходы 87% от основн. з/пл.		-	-	-	-	-	-	-	-	2		
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I0		
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	II	3	2 / I
		Материалы, не учтенные ценником												
5.	I5-07 п.I-I54 к=I,082	Светильник пылезащищенный марки ПВЛП-2х40	шт	4	-	-	-	36-03	-	-	-	I44	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Сб.смет. цен.ч.5 р.3 п.23I	Лампы люминесцентные мощ. 40Вт марки ЛБ-40	I0шт	0,8	-	-	-	7-20	-	-	-	6	-	-
7	-"- п.25I	Стартер для люминесцентных ламп марки СК-220/I5-80	"	0,8	-	-	-	I-42	-	-	-	I	-	-
8	-"- ч.5р.2 п.228	Провод алюминиевый марки АПВ-660В сеч.2,5мм2	км	0,03I	-	-	-	28-40	-	-	-	9	-	-
9	-"- ч.5р.4 п.I60	Розетка штепсельная	шт	I	-	-	-	0-38	-	-	-	-	-	-
		Итого:			-	-	-	-	-	-	-	I60	-	-
		Плановые накопления - 8%			-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-
		Итого:			-	-	-	-	-	-	-	I73	-	-
		Итого по смете:			-	-	-	-	-	-	-	I84	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер Л.Б.Пилигина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 43

К типовому проекту на устройство для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на приобретение и монтаж технологического оборудования постов тупиковых для автомобилей КРАЗ-ПТГ 5

Основание: спецификация № ТХ-I

Составлена в ценах 1982г.

Сметная стоимость	I,4I тыс.руб.
в т.ч.	
а)оборудования	I,25 тыс.руб.
б)монтажных работ	0,I6 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	руб.
2. Iм2 общей площади здания	руб.
3. Iм3 объема здания	руб.

№ пп	Шифр и № позиц. прейск. УСН пен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: обор.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: обор.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	24-04-0I п.20 23-32I-4	Подъемник электрогидравлический двухплунжерный П128	шт	2	0,6	I,2	570	44-40	37-80	5-60 2-40	II40	89	76	II 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	II40	89	76	II/5
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	II63	89	76	II/5
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	II86	89	76	II/5
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I222	89	76	II/5
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I237	89	76	II/5
		Комплектация - I%		-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-	
		Ит ого оборудования		-	-	-	-	-	-	-	I249	89	76	II/5
		Накладные расходы - 80% на осн. з/плату		-	-	-	-	-	-	-	-	6I	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I249	I50	76	II/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I249	I62	76	II 5
		Всего по смете		-	-	-	-	-	-	-	I4II		76	II 5
		нормативная условно-чистая продукция												

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17
Ал.III.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 44

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на строительные работы траншеи ТР6 поста тупикового ПТ5

Основание: чертежи АС-33
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,I6 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания

503-4-17 Ал.П.87(I)

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I:II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000 м3	0,007	98-I2	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39х0,I5	I000м3	0,007	I49-66	-	-	I	-	-	-
3	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	8,4	0-29	-	-	2	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26х0,I	I000м3	0,007	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99х0,I5	-"-	0,0I2	II0-60	-	-	I	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	То же, с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39х0,I5	-"-	0,024	I49-66	-	-	4	-	-	-
7	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	43,2	0-29	-	-	I3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I-194 25-I тех.ч. п.I.II т6,3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,024	II-63	-	-	-	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-6 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	-"-	0,03	92-54	-	-	3	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,03	80-64	-	-	2	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта	-"-	0,I5	4I-60	-	-	6	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,248	43-30	-	-	II	-	-	-
I3	II-II I-II СНиП п.I-I5 п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	3,4	30-22	-	-	I03	-	-	-

503-4-17
Ал.II.87(I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	I2,0	37-90	-	-	455	-	-	-
I5	6-I68 I5-9	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200	м3	I,63	42-30	-	-	69	-	-	-
I6	6-30 3-I СЦММ п.I-4, п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней 35,7+(26,6-25,8)хI,02	м3	0,I2	36-52	-	-	4	-	-	-
I7	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамическими плитками	м2	24,8	4-22	-	-	I05	-	-	-
I8	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	м2	I0,4	4-I7	-	-	43	-	-	-
I9	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	0,226	90-00	-	-	20	-	-	-
20	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,2I	58-00	-	-	I2	-	-	-
2I	СЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,2I	327	-	-	69	-	-	-
22	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения	I00м2	0,09	60-50	-	-	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,004	355	-	-	I	-	-	-

Итого:	930
в том числе металлоконструкции	8I
Накладные расходы I6,5%	I40
Накладные расходы 8,6%	7
Итого:	I077
Плановые накопления 8%	86
Итого по смете:	II63

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17 Ал.П.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 45

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на установку вентиляционных решеток поста тупикового ПТП5 (схема 2)

Основание: чертежи № лист 2
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	26	I-63	-	-	42	-	-	-
2	20-407 7-I	Установка вентиляционных решеток типа РI50	шт	I	I-48	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка 5%						I			
		Итого:						44			
		Накладные расходы I3,3%						6			
		Итого:						50			
		Плановые накопления 8%						4			
		Итого по смете:						54			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 46

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
На отроительные работы траншеи ТР9 поста тупикового ПТП5

Основание: чертеки № АС-33
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,74 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. Iм2 общей площади здания руб.
3. Iм3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.III.87(I)

№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7x2)xI,I	I000м3	0,0I	98-I2	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,0I	I49-66	-	-	2	-	-	-
3	ССЦ ч.I отр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	I2,0	0-29	-	-	3	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,0I	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,89x0,I5	-"-	0,0I6	II0-60	-	-	2	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	То же, с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	-"-	0,04	I49-66	-	-	6	-	-	-
7	ССЦ ч.I отр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	72	0-29	-	-	2I	-	-	-
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,04	II-63	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	I000м3	0,04	98-I2	-	-	4	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,04	80-64	-	-	3	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	-"-	0,2	4I-50	-	-	8	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,384	43-30	-	-	I7	-	-	-
I3	II-II I-II СНиП п.I-I5 п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	5,45	30-22	-	-	I65	-	-	-
I4	6-38 5-5	Кладка стен канав из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	I7,I5	37-90	-	-	650	-	-	-
I5	6-I68 I5-9	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200	м3	2,25	42-30	-	-	95	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I6	6-30 3-I СШ.И п.I-4, п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней 35,7+((26,6-25,8)xI,02	м3	0,I2	36-52	-	-	4	-	-	-
I7	I5-62 I4-I	Облицовка стен керамическими плитами	м2	39,I	4-22	-	-	I65	-	-	-
I8	II-I35 20-5	Облицовка пола керамической плиткой	м2	I7,5	4-I7	-	-	73	-	-	-
I9	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	0,386	90-00	-	-	35	-	-	-
20	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,33	58-00	-	-	I9	-	-	-
2I	СЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,33	327	-	-	I08	-	-	-
22	I5-I64 I64-8	Окраска ограждения и закладных деталей	I00м2	0,09	60-50	-	-	5	-	-	-
23	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,009	355	-	-	3	-	-	-
		Итого:						I390			
		в т.ч. металлоконструкции						I27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Накладные расходы I6,5%	209
Накладные расходы 8,6%	II
Итого:	I6I0
Плановые накопления 8%	I29
Итого по смете:	I739

Главный инженер проекта — В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела — В.В.Королев
Составил рук.группы — И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы — Н.И.Киолова

503-4-17 Ал.III.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 47

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на установку вентиляционных решеток постов тупиковых ПТГ6 (схема 3)

Основание: чертежи № лист 2
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	39	I-63	-	-	64	-	-	-
2	20-407 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р150	"	2	I-48	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка 5%						2			
		Итого:						69			
		Накладные расходы I3,3%						9			
		Итого:						78			
		Плановые накопления 8%						6			
		Итого по смете:						84			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17
Ал.П.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 48

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на строительные работы траншеи ТР10 поста тупикового ПТ5

Основание: чертежи № АС-33

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 2,39 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-330 29-I I-337 29-8 тех.ч. п.I II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,0I3	98-I2	-	-	I	-	-	-

503-4-17 Ал.Е.87(I)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,0I3	I49-66	-	-	2	-	-	-
3	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	I5,6	0-29	-	-	5	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,0I3	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвале 96,8+9I,99x0,I5	-"-	0,02I	II0-60	-	-	2	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	То же, с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	-"-	0,055	I49-66	-	-	8	-	-	-
7	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	I00,8	0-29	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,749,26x0,I	I000м3	0,055	II-63	-	-	I	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	-"-	0,054	92-54	-	-	5	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,06	80-64	-	-	5	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	-"-	0,27	4I-50	-	-	II	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,5I9	43-30	-	-	22	-	-	-
I3	II-II I-II СНМ п.I-I5 п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	7,5	30-22	-	-	227	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00, на растворе М-50	м3	23,5	37-90	-	-	89I	-	-	-
I5	6-I68 I5-9	Монолитный бетонный пояо из бетона М-200	м3	3,I	42-30	-	-	I3I	-	-	-
I6	6-30 3-I СЦМ п.I-4, п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней 35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	0,I2	36-52	-	-	4	-	-	-
I7	I5-82 I4-I	Облицовка стен канав керамической плиткой	м2	54,2	4-22	-	-	229	-	-	-
I8	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	м2	24,5	4-I7	-	-	I02	-	-	-
I9	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	0,5I6	90-00	-	-	46	-	-	-
20	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,454	58-00	-	-	26	-	-	-
2I	СЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконотрукций	т	0,454	327	-	-	I48	-	-	-
22	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения и закладных деталей	I00м2	0,I3	60-50	-	-	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,013	365	-	-	5	-	-	-
		Итого:						1909			
		в т.ч. металлоконструкции						174			
		Накладные расходы 16,5%						287			
		Накладные расходы 8,6%						15			
		Итого:						2211			
		Плановые накопления 8%						177			
		Итого по смете:						2388			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17
А.Е.67(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 49

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на установку вентиляционных решеток поста тупикового ПТ-5 (схема 4)

Основание: чертежи № лист 2
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,II тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№ п/п	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	52	I-63	-	-	85	-	-	-
2	20-407 7-I	Установка вентиляционных решеток типа РI50	шт	3	I-48	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка 5%						3			
		Итого:						92			
		Накладные расходы I3,3%						I2			
		Итого:						I04			
		Плановые накопления 8%						8			
		Итого по смете:						II2			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17 Ал.ш.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 50

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на строительные работы траншей ТР II поста тупикового ПТ5

Основание: чертежи № АС-34

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 2,78 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.Ш.87(I)

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние 30м (33,8+27,7x2)xI,I	I000м3	0,0I6	98-I2	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние I км I3I+I24,39x0,I5	I000 м3	0,0I6	I49-66	-	-	2	-	-	-
3	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	I9,2	0-29	-	-	6	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000 м3	0,0I6	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-65 II-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	-"-	0,0I8	II0-60	-	-	2	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	То же, с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	-"-	0,07I	I49-66	-	-	II	-	-	-
7	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	I27,8	0-29	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-I94 25-I тех.ч. п.I.II то:3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,07I	II-63	-	-	I	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8x0,85+27,7x2)xI,I	I000м3	0,05	92-54	-	-	5	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2x0,8	I00м3	0,07	80-64	-	-	6	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	-"-	0,25	4I-60	-	-	I0	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,63	43-30	-	-	27	-	-	-
I3	II-II I-II СЦЕМ п.I-I5 п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	9,I5	30-22	-	-	277	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I4	8-38 5-6	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	25,6	37-90	-	-	970	-	-	-
I5	6-I68 I5-9	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200	м3	3,4	42-30	-	-	I44	-	-	-
I6	6-30 3-I СЦМ п.I-4 п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней 35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	0,I2	36-52	-	-	4	-	-	-
I7	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамическими плитками	м2	69,5	4-22	-	-	293	-	-	-
I8	II-I36 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	м2	32,8	4-I7	-	-	I37	-	-	-
I9	8-27 4-7	Обмазка стен канав горячим битумом	I00м2	0,60	90-00	-	-	54	-	-	-
20	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,574	58-00	-	-	33	-	-	-
2I	СЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций 235xI,0075+I8,96	т	0,574	327	-	-	I88	-	-	-
22	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения и закладных деталей	I00м2	0,I6	60-50	-	-	I0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,018	355	-	-	6	-	-	-
		Итого:						2225			
		в т.ч. металлоконструкции						221			
		Накладные расходы 16,5%						331			
		Накладные расходы 8,6%						19			
		Итого:						2575			
		Плановые накопления 8%						206			
		Итого: по смете						2781			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы М.Г.Мешкова
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17
Ал.Ш.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на установку вентиляционных решеток поста тупикового ПТ5 (схема 5)

Основание: чертежи № лист 2
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2.Iм2 общей площади здания руб.
3.Iм3 объема здания руб.

503-4-17 Ал.Ш.87(I)

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во едини. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормативн. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	65	I-63	-	-	I06	-	-	-
2	20-407 7-I	Установка вентиляционных решеток типа РI50	шт	4	I-48	-	-	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка 5%						4			
		Итого:						II6			
		Накладные расходы I3,3%						I5			
		Итого:						I3I			
		Плановые накопления 8%						I0			
		Итого по смете:						I4I			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17
Ал.II.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 52

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов
на строительные работы траншей ТР I2 поста тупикового ПТГ 5

Основание: чертежи № АС-34

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 3,46 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

2. I м2 общей площади здания руб.

3. I м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на расстояние 30м (33,8+27,7х2)хI,I	I000м3	0,0I9	98-I2	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка грунта в автосамосвалы и перемещение на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,0I9	I49-66	-	-	3	-	-	-
3	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	22,8	0-29	-	-	7	-	-	-
4	I-I94 25-I тех.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,0I9	II-63	-	-	-	-	-	-
5	I-55 II-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Разработка сухого грунта I-ой группы экскаватором емкостью ковша 0,6м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	"	0,032	II0-60	-	-	4	-	-	-
6	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	То же,с погрузкой в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	"	0,085	I49-66	-	-	I3	-	-	-
7	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	I53	0-29	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-194 25-I тех.ч. п.I,II то.3	Работа на отвале I0,7+9,26xO,I	I000м3	0,085	II-63	-	-	I	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв и обратно на 30м для обратной засыпки (33,8xO,85+27,7x2)xI,I	"	0,082	98-I2	-	-	8	-	-	-
I0	I-947 79-I тех.ч. п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную 84xI,2xO,8	I00м3	0,09	80-64	-	-	7	-	-	-
II	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,4I	4I-50	-	-	I7	-	-	-
I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,756	43-30	-	-	33	-	-	-
I3	II-II I-II СНиП п.I-I5 п.I-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	II,0	30-22	-	-	332	-	-	-

503-4-17
Ал.М.87(II)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	8-38 5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича М-I00 на растворе М-50	м3	32,I	37-90	-	-	I2I7	-	-	-
I5	6-I68 I5-9	Монолитный бетонный пояс из бетона М-200	"	4,32	42-30	-	-	I83	-	-	-
I6	6-30 СНиП 3-I. п.I-4 п.I-3	Устройство бетонных набивных ступеней 35,7+(26,6-25,8)хI,02	"	0,24	36-52	-	-	9	-	-	-
I7	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,022	355	-	-	8	-	-	-
I8	I5-82 I4-I	Облицовка стен канав керамическими плитками	м2	84,7	4-22	-	-	357	-	-	-
I9	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	"	39,I	4-I7	-	-	I63	-	-	-
20	8-27 4-7	Облицовка стен канав горячим битумом	I00м2	0,7I4	90-00	-	-	64	-	-	-
2I	9-46 7-I	Установка стальных конструкций ограждения	т	0,74	58-00	-	-	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	СЦч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,74	327	-	-	242	-	-	-
23	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения и закладных деталей	I00м2	0,2I	60-50	-	-	I3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2770	-	-	-
		в том числе:									
		металлоконструкции		-	-	-	-	285	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	4I0	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3205	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	256	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	346I	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Щербаков
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы И.Г.Мешкова
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-4-17
Ал.ш.87(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 53

К типовому проекту на устройства для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов на установку вентиляционных решеток поста тупикового ПТГ5 (схема 6)

Основание: чертеж № лист 2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,17 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

№ п	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Осн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	20-408 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р200	шт	78	I-63	-	-	127	-	-	-
2	20-407 7-I	Установка вентиляционных решеток типа Р150	шт	5	I-48	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка 5%						4			
		Итого:						I38			
		Накладные расходы I3,3%						I8			
		Итого:						I56			
		Плановые накопления 8%						I2			
		Итого по смете						I68			

Главный инженер проекта В.И.Щербаков

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы И.Г.Мешкова

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту устройств для осмотра и ремонта грузовых автомобилей и автобусов

Ресурсы	Количество
I	2
Линия поточная ЛПГ I	
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	2041,51
Заработная плата, руб.	1278
Строительные машины, руб.	230
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	53,46
Заработная плата, руб.	35
Строительные машины, руб.	I
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч.	29,14
Заработная плата, руб.	21
Строительные машины, руб.	8
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	294
Заработная плата, руб.	175
Строительные машины, руб.	27
Всего:	
Затраты труда, чел.-ч.	2418,11
Заработная плата, руб.	1509
Строительные машины, руб.	266

I	2
Линия поточная ЛПГ 2	
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	2334,2I
Заработная плата, руб.	I464
Строительные машины, руб.	26I
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч.	66,I2
Заработная плата, руб.	43
Строительные машины, руб.	I
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч.	4I,I6
Заработная плата, руб.	28
Строительные машины, руб.	II
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	336
Заработная плата, руб.	202
Строительные машины, руб.	3I
Всего:	
Затраты труда, чел.-ч.	2777,49
Заработная плата, руб.	I737
Строительные машины, руб.	304
Линия поточная ЛПГ 3	
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	2779,08
Заработная плата, руб.	I746
Строительные машины, руб.	308

I	2
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	IC9,74
Заработная плата,руб.	7I
Строительные машины,руб.	2
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	56,36
Заработная плата,руб.	39
Строительные машины,руб.	I6
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	439
Заработная плата,руб.	268
Строительные машины,руб.	39
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	3384,I8
Заработная плата,руб.	2I24
Строительные машины,руб.	365
Линия поточная ЛПГ 4	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.ч	684,43
Заработная плата	427
Строительные машины	I26
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	I77
Заработная плата,руб.	II3
Строительные машины,руб.	I7

I	2.
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	86I,43
Заработная плата,руб.	540
Строительные машины,руб.	I43
Пост тупиковый ПТ I	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел-ч	272,74
Заработная плата,руб.	I58
Строительные машины,руб.	I6
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	I2,66
Заработная плата,руб.	8
Строительные машины,руб.	-
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	9,I6
Заработная плата,руб.	6
Строительные машины,руб.	2
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	6
Заработная плата,руб.	3
Строительные машины,руб.	I
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	300,56
Заработная плата,руб.	I75
Строительные машины,руб.	I9

I	2
Пост тупиковый ПТ 2	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч.	335,I5
Заработная плата,руб.	I97
Строительные машины,руб.	40
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч.	I4,07
Заработная плата,руб.	9
Строительные машины,руб.	-
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч.	9,I6
Заработная плата,руб.	6
Строительные машины,руб.	2
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч.	6
Заработная плата,руб.	3
Строительные машины,руб.	I
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч.	364,38
Заработная плата,руб.	2I5
Строительные машины,руб.	43
Пост тупиковый ПТ 3 (СХI.)	
общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	295,3
Заработная плата,руб.	I86
Строительные машины,руб.	22

I	2
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	I2,66
Заработная плата,руб.	8
Строительные машины,руб.	-
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	9,I6
Заработная плата,руб.	6
Строительные машины,руб.	2
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	6
Заработная плата,руб.	3
Строительные машины,руб.	I
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	323,I2
Заработная плата,руб.	203
Строительные машины,руб.	25
Пост тупиковый ПТГ 3 (схема 2)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	620,08
Заработная плата,руб.	357
Строительные машины,руб.	54
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	26,74
Заработная плата,руб.	I7
Строительные машины,руб.	I

I	2
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	18,32
Заработная плата,руб.	12
Строительные машины,руб.	4
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	12
Заработная плата,руб.	6
Строительные машины,руб.	2
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	677,14
Заработная плата,руб.	392
Строительные машины,руб.	61
Пост тупиковый ПТГ 3 (схема 3)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	949,5
Заработная плтара,руб.	553
Строительные машины,руб.	79
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	40,8
Заработная плата,руб.	26
Строительные машины,руб.	2
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	27,48
Заработная плата,руб.	18
Строительные машины,руб.	6

I	2
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	I8
Заработная плата,руб.	9
Строительные машины,руб.	3
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	I035,78
Заработная плата,руб.	606
Строительные машины,руб.	90
Пост тупиковый ПТ 3 (схема 4)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	I278,69
Заработная плата,руб.	747
Строительные машины,руб.	I08
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	54,87
Заработная плата,руб.	36
Строительные машины,руб.	I
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	36,64
Заработная плата,руб.	24
Строительные машины,руб.	8
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	24
Заработная плата,руб.	I2
Строительные машины,руб.	4
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	I394,2

I	2
Заработная плата,руб.	819
Строительные машины,руб.	I2I
Пост тупиковый ПТГ 3 (схема 5)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	I607,96
Заработная плата,руб.	94I
Строительные машины,руб.	I36
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	68,94
Заработная плата,руб.	44,45
Строительные машины,руб.	I
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	45,8
Заработная плата,руб.	30
Строительные машины,руб.	I0
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	30
Заработная плата,руб.	I5
Строительные машины,руб.	5
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	I752,7
Заработная плата,руб.	I03I
Строительные машины,руб.	I52
Пост тупиковый ПТГ3 (схема 6)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	I93I,65

I	2
Заработная плата,руб.	II34
Строительные машины,руб.	I69
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	54,87
Заработная плата,руб.	35
Строительные машины,руб.	I
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	54,96
Заработная плата,руб.	36
Строительные машины,руб.	I2
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	36,00
Заработная плата,руб.	I8
Строительные машины,руб.	6
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	2077,48
Заработная плата,руб.	I223
Строительные машины,руб.	I88
Пост тупиковый ПТГ 4 (схема I)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	357,7I
Заработная плата,руб.	2I0
Строительные машины,руб.	47
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	I4,07

I	2
Заработная плата,руб.	9
Строительные машины,руб.	-
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	9,I6
Заработная плата,руб.	6
Строительные машины,руб.	2
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	35
Заработная плата,руб.	I5
Строительные машины,руб.	4
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	4I5,94
Заработная плата,руб.	240
Строительные машины,руб.	58
Пост тупиковый ПТ 4 (схема 2)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	744,9
Заработная плата,руб.	439
Строительные машины,руб.	98
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	29,55
Заработная плата,руб.	I9
Строительные машины,руб.	I
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	I8,3
Заработная плата,руб.	I2
Строительные машины,руб.	4

I	2
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч.	70
Заработная плата,руб.	30
Строительные машины,руб.	8
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч.	862,77
Заработная плата,руб.	500
Строительные машины,руб.	III
Пост тупиковый ПТГ-4 (схема 3)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч.	II36,73
Заработная плата,руб.	670
Строительные машины,руб.	I5I
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч.	45,02
Заработная плата,руб.	29
Строительные машины,руб.	I
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч.	27,48
Заработная плата,руб.	I8
Строительные машины,руб.	6
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	I05
Заработная плата,руб.	45
Строительные машины,руб.	I2
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	I3I4,23

I	2
Заработная плата,руб.	762
Строительные машины,руб.	170
Пост тупиковый ПТ 4 (схема 4).	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч.	1528,33
Заработная плата,руб.	903
Строительные машины,руб.	204
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч.	60,5
Заработная плата,руб.	39
Строительные машины,руб.	1
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	36,64
Заработная плата,руб.	24
Строительные машины,руб.	8
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч.	140
Заработная плата,руб.	60
Строительные машины,руб.	16
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч.	1765,47
Заработная плата,руб.	1026
Строительные машины,руб.	229
Пост тупиковый ПТ 4(схема 5)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	1320,01
Заработная плата,руб.	1136

I	2
Строительные машины, руб.	256
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	75,98
Заработная плата, руб.	49
Строительные машины, руб.	2
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	45,8
Заработная плата, руб.	30
Строительные машины, руб.	I0
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч	I75
Заработная плата, руб.	75
Строительные машины, руб.	20
Всего:	
Затраты труда, чел.-ч	22I6,79
Заработная плата, руб.	I290
Строительные машины, руб.	288
Пост тупиковый ПТ-4 (схема 6)	
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	2306,II
Заработная плата, руб.	I368
Строительные машины, руб.	3I2
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	77,38
Заработная плата, руб.	48
Строительные машины, руб.	3

I	2
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	54,96
Заработная плата, руб.	36
Строительные машины, руб.	12
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч	210
Заработная плата, руб.	90
Строительные машины, руб.	24
Всего:	
Затраты труда, чел.-ч	2643,45
Заработная плата, руб.	1542
Строительные машины, руб.	351
Пост тупиковый ПТГ 5 (схема I)	
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	372,23
Заработная плата, руб.	329
Строительные машины, руб.	37
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	18,29
Заработная плата, руб.	11
Строительные машины, руб.	-
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	6,12
Заработная плата, руб.	4
Строительные машины, руб.	1

I	2
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч.	I28
Заработная плата,руб.	8I
Строительные машины,руб.	6
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	724,64
Заработная плата,руб.	425
Строительные машины,руб.	64
Пост тупиковый ПТГ5(схема 2)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч.	949,II
Заработная плата,руб.	550
Строительные машины,руб.	II9
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	37,99
Заработная плата,руб.	25
Строительные машины,руб.	I
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч.	I2,24
Заработная плата,руб.	8
Строительные машины,руб.	2
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч.	256
Заработная плата,руб.	I62
Строительные машины,руб.	I2
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	I255,34

I	2
Заработная плата,руб.	745
Строительные машины,руб.	134
Пост тупиковый ПТ-5 (схема 3)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	1411,5
Заработная плата,руб.	823
Строительные машины,руб.	135
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	37,68
Заработная плата,руб.	37
Строительные машины,руб.	1
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	18,36
Заработная плата,руб.	12
Строительные машины,руб.	3
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	384
Заработная плата,руб.	243
Строительные машины,руб.	18
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	1871,54
Заработная плата,руб.	1115
Строительные машины,руб.	207
Пост тупиковый ПТ 5 (схема 4)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	1816,88

I	2
Заработная плата,руб.	I065
Строительные машины,руб.	249
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	77,38
Заработная плата,руб.	50
Строительные машины,руб.	2
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	24,48
Заработная плата,руб.	I6
Строительные машины,руб.	4
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	5I2
Заработная плата,руб.	324
Строительные машины,руб.	24
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	2430,74
Заработная плата,руб.	I455
Строительные машины,руб.	279
Пост тупиковый ПТГ 5 (схема 5)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	2235,84
Заработная плата,руб.	I3I5
Строительные машины,руб.	309
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел-ч	97,08

I	2
Заработная плата,руб.	62
Строительные машины,руб.	2
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	30,6
Заработная плата,руб.	20
Строительные машины,руб.	5
Технологическое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	640
Заработная плата,руб.	63
Строительные машины,руб.	30
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	3003,52
Заработная плата,руб.	I460
Строительные машины,руб.	346
Пост тупиковый ПТ 5 (схема 6)	
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	2709,98
Заработная плата,руб.	I594
Строительные машины,руб.	375
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	II6,78
Заработная плата,руб.	75
Строительные машины,руб.	2
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	36,72

I	2
Заработная плата, руб.	24
Строительные машины, руб.	6
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	768
Заработная плата, руб.	486
Строительные машины, руб.	36
Всего:	
Затраты труда, чел.-ч.	3631,38
Заработная плата, руб.	2179
Строительные машины, руб.	419

Начальник сметного отдела В.В.Корольев
Составил инженер Г.И.Лейбина
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

gost.e-ecolog.ru