ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-I99

Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-I6-I4ГМ.

Открытая система теплоснабжения.

АЛЬБОМ I3.I КНИГА 2

Сметы.

Котельная

Стр.155-296

19462-40
ЦЕНА 2-76

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать VI 1984 г.

Заказ № 7926 Тираж 320 экз.

19462-40

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-I99

Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-I6-I4ГМ

Открытая система теплоснабжения

АЛЬБОМ I8.I, КНИГА 2

Сметы.Котельная

Разработан
проектным институтом "Датгипропром"

Утвержден и введен в действие с
I июля I984 г. Главпромстройпроектом
Госстроя СССР.
Приказ № 4I от I0 ноября I983 г.

Директор института — Ю.Алексеенко
Главный инженер проекта — А.Думан
Начальник отдела смет и ПОС — В.Ворожцова

19462-40

Локальная смета № I-7

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-I6-I4ГМ. Открытая система теплоснабжения.

на общестроительные работы котельной. Вариант с закрытой установкой дымососов (-40°С).

Основание: чертежи № АРI+I0, КЖI+29, КМI+I7. Ал.5.2. АРI+4; КЖI+8; КМI+4. Ал.5.5. КЖI-I+I-I6. Ал.5.6. КМ-I+6, КМI-I, I-2, КМ2-I, 2-2. Ал.I.I, КЖИ. Ал.5.I5

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	I58,56	тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция	–	тыс. руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	–	руб.
I м² общей площади здания	–	руб.
I м³ объема здания	I3,20	руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин (в т.ч. заработная плата)	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-I75 22-I4 тех.ч. табл. 3	Разработка грунта II группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3, с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	3,55	I78,2I	7,64	I70,3 (67,54)	633	27	605 (240)	–
		Цена: I56+I48,09×0,I5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Отвозка грунта от разработки до отвала на расстояние до I км Объём: 3550xI,80	т	6390	0,29	-	-	I853	-	-	-
3	I-I95 25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до I0 т Цена: I3,2+II,34x0,I	I000 м3	3,55	I4,33	I,59	I2,47 3,8I	5I	6	44 I4	-
4	I-948 79-2 тех.ч. п.3.67	Доработка вручную грунта II группы с зачисткой дна и стенок после разработки экскаватором Цена: I20xI,2	I00 м3	0,62	I44	I44	-	89	89	-	-
5	I-I74 22-I3 тех.ч. табл. 3	Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3, с погрузкой на автосамосвалы Цена: I3I+I24,39x0,I5	I000 м3	3,00	I49,66	6,4I	I43,05 56,65	449	I9	429 I70	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр. 28	Подвоз грунта для обратной засыпки на расстояние до I км Объём: 3003xI,80	т	5405	0,29	-	-	I567	-	-	-
7	I-257 3I-2 I-268 3I-I3	Обратная засыпка фундаментов бульдозером мощностью 80+I00 л.с. грунтом II группы,с перемещением до 20 м Цена: (I8,9+I0,8)xI,I	I000 м3	2,9I	32,67	-	32,67 I0,89	95	-	95 32	-
8	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00 м3	0,90	46	46	-	4I	4I	-	-
9	I-II84 II8--I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	"	30,03	9,69	6,2	3,49 2,29	29I	I86	I05 69	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	5069	368	I278 525	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II Фундаменты									
I0	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I3 п.I-I5	Бетонная подготовка М50 толщиной I00 мм Цена: 29,30-(26,30-25,30)х х I,02	м3	I6,0	28,28	I,62	-	452	26	-	-
II	6-5 I-5 ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7	Устройство монолитных ж.-б. фундаментов из бетона МI50 объёмом до 3 м3 Цена: 38,90-(28,20-27,2)х х I,0I5	"	78,20	37,89	3,63	0,59 0,I8	2963	284	46 I4	-
I2	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса AI	т	0,892	270,0	-	-	24I	-	-	-
I3	ССРСЦ ч.II р.IУ п.2	Арматура класса AII	"	I,342	278,0	-	-	373	-	-	-
I4	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	"	0,068	44I,0	I24,0	I,40 0,42	30	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	7-I5 I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	шт.	25	6,50	2,7I	2,68 0,96	I63	68	67 24	-
I6	ССЦМСМ п.9--348	Стоимость фундаментных балок из бетона М200 весом до 5 т, трапецеидального сечения длиной более 3 до 6 м, марки ФБ6--4I, ФБ6-4, ФБ6-8, ФБ6-3, ФБ6-2	м3	8,30	67,90	-	-	564	-	-	-
I7	ССЦМСМ п.9-352	То же, таврового сечения длиной до 6 м, весом до 5 т из бетона М200 марки ФБ6-I2, ФБ6-I3	м3	I,77	67,50	-	-	II9	-	-	-
I8	ССЦМСМ табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,399	229,0	-	-	9I	-	-	-
I9	ССЦМСМ табл. 3.I п.I	Арматура класса AII	"	0,068	229,0	-	-	I6	-	-	-
20	ССЦМСМ табл. 3.I п.3	Арматура класса AIII	т	0,228	250,0	-	-	57	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2I	ССЦМСМ табл. 3.I п.6	Арматура класса BI	т	0,042	32I,0	-	-	I3	-	-	-
22	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов весом до 0,5 т	шт.	I4	I,27	0,22	0,79 0,29	I8	8	I0 4	-
23	7-40I 36-2	То же, весом до I т	"	6	I,65	0,30	I,09 0,40	I0	2	7 2	-
24	7-402 36-3	То же, весом до I,5 т	"	8	2,36	0,47	I,63 0,60	I9	4	I3 5	-
25	ССЦМСМ п.9-96 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость блоков стен подвалов по ГОСТ I3379-78 из бетона MI00 объёмом до 0,2 м3 ФБС 9.3.6-т, ФБС 9.4.6-т, ФБС I2.4.3-т, ФБС I2.6.3-т Цена: 62,70-0,82х2	м3	2,220	6I,06	-	-	I36	-	-	-
26	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,0II	229,0	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ССЦМСМ п.9-97 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость блоков стен подвалов по ГОСТ I3579--78 из бетона MI00 объёмом более 0,2 до I м3 ФБС I2.4.6-т. ФБС 24.3.6--т, ФБС 24.4.6-т Цена: 52,4-0,82х2	м3	6,2I6	50,76	-	-	3I6	-	-	-
28	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,020	229,0	-	-	5	-	-	-
29	6-I3 I-I3 ССЦМСМ п.I-3 п.I-4	Местные заделки из бетона MI50 Цена: 34,4+(26,6-25,8)х хI,02	м3	5,0	35,22	2,78	0,34 0,I0	I76	I4	2 I	-
30	6-83 9-7	Устройство заземляющего контура при весе деталей до 4 кг	т	0,070	44I,0	I24,0	I,40 0,42	3I	9	-	-
3I	6-84 9-8	То же, при весе деталей до 20 кг	"	0,068	355,0	38,0	I,30 0,39	24	3	-	-
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	58I9	42I	I45 50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ш Каналы									
32	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I3 п.I-I5	Устройство бетонной подготовки М50 толщиной I00 мм Цена: 29,30-(26,3-25,3)х х I,02	м3	6,70	28,28	I,62	-	I89	II	-	-
33	7-723 54-I	Устройство сборных железобетонных каналов из лотковых элементов с плитами перекрытия	"	9,23	6,93	I,80	2,99 / I,06	64	I7	28 / I0	-
34	ССЦМСМ 8-523 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость лотков весом до 5 т, объёмом до 0,2 м3 из бетона М200 марки ЛП-8*, Л5д-8, ЛIIд-8, Л8д-5-А Цена: 75,30-0,82х2	"	I,72	73,66	-	-	I27	-	-	-
35	ССЦМСМ 8-524 тех.ч. табл. 3.3	То же, объёмом более 0,2 до 0,5 м3 марки ЛП-8, Л5-8* из бетона М200 Цена: 72,9-0,82х2	"	0,78	7I,26	-	-	56	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	ССЦМСМ 8-524	То же, объёмом более 0,2 до 0,5 м3 из бетона М300 марки Лу-I-8н	м3	0,33	72,90	-	-	24	-	-	-
37	ССЦМСМ 8-525	То же, объёмом более 0,5 до I м3 из бетона М300 марки Лу5-8	м3	0,84	7I,50	-	-	60	-	-	-
38	ССЦМСМ 8-527 тех.ч. табл. 3.3	То же, весом более 5 т из бетона М200 объёмом более 2 м3 марки Л8-5-А Цена: 67,5-0,82х2	м3	3,I2	65,86	-	-	205	-	-	-
39	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса АШ	т	0,209	250,0	-	-	52	-	-	-
40	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса ВI	"	0,052	32I,0	-	-	I7	-	-	-
4I	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Закладные детали	"	0,034	4I3,0	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Дополнительные закладные детали	т	0,027	4I3,0	-	-	II	-	-	-
43	ССЦМСМ 8-505	Стоимость плит покрытия каналов площадью до 3 м2, весом до 5 т из бетона М300 марки П5-8б, П5-д-8б, П7д-5б	м3	I,54	63,80	-	-	98	-	-	-
44	ССЦМСМ 8-506 тех.ч. табл. 3.3	То же, площадью более 3 до II м2 из бетона М200 марки П7-5 Цена: 62,50-0,82х2	м3	0,24	60,86	-	-	I5	-	-	-
45	ССЦМСМ 8-505 тех.ч. табл. 3.3	То же, площадью до 3 м2 из бетона М200 марки П7д-5 Цена: 63,80-0,82х2	м3	0,66	62,I6	-	-	4I	-	-	-
46	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,026	229,0	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса АШ	т	0,20I	250,0	-	-	50	-	-	-
48	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса ВI	т	0,036	32I,0	-	-	I2	-	-	-
49	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Закладные детали	"	0,0I3	4I3,0	-	-	5	-	-	-
50	9-47 7-2	Перекрытие канала рифленой сталью Вес: 0,427xI,04	"	0,444	46,80	I9,0	I7,60 5,43	2I	8	8 2	-
5I	ССРСЦ ч.II п.I979	Стоимость рифленой стали Вес: 0,427xI,04	"	0,444	326,0	-	-	I45	-	-	-
52	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлических щитов грунтом ГФ-020	I00 м2	0,I0	7,7I	2,05	0,20 0,06	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	I3-I53 I8-6	Окраска металлических щитов эмалью ПФ-II5 за два раза Цена: I0,30х2	I00 м2	0,I0	20,60	3,02	0,28 0,08	2	-	-	-
54	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,077	44I.0	I24,0	I,40 0,42	34	I0	-	-
55	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	"	0,985	355,0	38,0	I,30 0,39	350	37	I -	-
56	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,I44	329,0	I2,40	I,30 0,39	47	2	-	-
57	I6-33 6-I ССРСЦ ч.У п.547 Пр-нт 05-03 8-0089	Прокладка винипластовых труб диам.40 мм Цена: I,92-0,55+0,349х х I,076	м	3I,90	I,74	0,38	-	56	I2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	I6-33 6-I ССРСЦ ч.У п.547 Пр-нт 05-03 8-0090	То же, диаметром 50 мм Цена: I,92-0,55+0,43х х I,076	м	37,60	I,83	0,38	-	69	I4	-	-
59	I6-33 6-I ССРСЦ ч.У п.547 Пр-нт 05-03 8-009I	То же, диаметром 60 мм Цена: I,92-0,55+0,56х хI,076	м	24,9	I,97	0,38	-	49	9	-	-
60	I6-34 6-2 ССРСЦ ч.У п.55I Пр-нт 05-03 8-0093	То же, диаметром 80 мм Цена: 3,I-2,57+I,I4xI,076	п.м	93,9	I,76	0,37	0,0I -	I65	35	I -	-
6I	ССРСЦ ч.II р.IУ п.38	Сетка рулонная из арматуры класса АШ	т	0,627	253,0	-	-	I59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
62	6-I85 I6-I3 ССЦМСМ I-28 I-29	Устройство монолитных заделок каналов из бетона МI50 Цена: 46,50-(29,3-28,2)х х I,0I5	м3	5,03	45,38	4,6I	0,80 0,25	228	23	4 I	-
63	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	Арматура класса AIII	т	0,I90	325,0	-	-	62	-	-	-
64	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,0I0	44I,0	I24,0	I,40 0,42	4	I	-	-
65	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	"	0,020	355,0	38,0	I,30 0,39	7	I	-	-
66	II-II I-II ССЦМСМ I-I5 I-I6	Устройство усиленного пола из бетона МI50 Цена: 29,3+(27,2-26,3)х х I,02	м3	38,8	30,22	I,62	-	II72	63	-	-
67	6-86 9-I0	Армирование пола	т	0,992	I5,30	6,76	I,40 0,42	I5	7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	ССРСЦ ч.II р.IУ п.38	Сетки из арматуры класса АШ	т	0,992	253,0	-	-	25I	-	-	-
69	8-27 4-7	Обмазка боковых поверхностей каналов битумной мастикой за два раза внутри здания	I00 м2	0,93	90,0	I9,50	I,50 / 0,45	84	I8	I / -	-
70	8-27 4-7	То же, наружной части каналов	"	0,2I	90,0	I9,50	I,50 / 0,45	I9	4	-	-
7I	6-I7I I5-I2 ССЦМСМ п.4-20	Обсыпка каналов наружной части песком	м3	6,2	9,49	0,78	0,53 / 0,I6	59	5	3 / I	-
72	28-52 I3-I 27-54 I3-3	Щебеночное основание под асфальтовое покрытие толщиной I00 мм Цена: I38-I0,7x2	I00 м2	0,I3	II6,6	I,98	9,98 / 2,94	I5	-	I / -	-
73	27-I62 37-I 38-I 27-I63 37-2 38-2	Устройство асфальтового покрытия возле наружного канала толщиной 25 мм Цена: I38-22,2	"	0,I3	II5,8	2,29	I,90 / 0,67	I5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	II-55 8-I	Цементно-песчаная стяжка толщиной 20 мм из наружных каналов	I00 м2	0,03	70,0	9,88	0,95 / 0,28	2	-	-	-
75	I3-I2I I5-6	Огрунтовка дополнительных закладных деталей для лотков грунтом ГФ-020	"	0,0I	7,7I	2,05	0,20 / 0,06	-	-	-	-
		Итого по разделу Ш	руб.	-	-	-	-	4077	277	47 / I4	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.50,5I	руб.	-	-	-	-	I66	8	8 / 2	-
		сантехнические работы по п.п.57÷60	"	-	-	-	-	339	70	I / -	-
		IУ Каналы в осях Б÷Г, 5÷7 к продувочному колодцу и резервуарам									
76	II-II I-II ССЦМСМ I-I3 I-I5	Устройство бетонной подготовки М50 толщиной I00 мм	м3	II,0	28,28	I,62	-	3II	I8	-	-
		Цена: 29,30-(26,30-25,30)х х I,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	7-723 54-I	Устройство сборных железобетонных каналов из лотковых элементов с плитами перекрытия	м3	3I,I8	6,93	I,80	2,99 / I,06	2I6	56	93 / 33	-
78	ССЦМСМ 8-524 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость лотков весом до 5 т из бетона М200 объёмом от 0,2 до 0,5 м3 марки ЛП8д-3, ЛП7д-3, ЛП6д-3 Цена: 72,90-0,82х2	"	2,43	7I,26	-	-	I73	-	-	-
79	ССЦМСМ 8-526 тех.ч. табл. 3.3	То же, объёмом от I до 2 м3 из бетона М200 марки ЛП7-3* Цена: 69,2-0,82х2	"	I,50	67,56	-	-	I0I	-	-	-
80	ССЦМСМ 8-527 тех.ч. табл. 3.3	То же, объёмом более 2 м3 из бетона М200 марки ЛП8-3-А Цена: 67,5-0,82х2	"	7,44	65,86	-	-	490	-	-	-
8I	ССЦМСМ 8-527	То же, объёмом более 2 м3 из бетона М300 марки ~~ЛУ18-8-А~~, ЛУ17-8н-А	"	I2,20	67,50	-	-	824	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
82	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса А-Ш	т	I,548	250,0	-	-	387	-	-	-
83	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса АI	"	0,I43	229,0	-	-	33	-	-	-
84	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса ВI	"	0,II4	32I,0	-	-	37	-	-	-
85	ССЦМСМ тех.ч. табл.3.I п.I3	Закладные детали	"	0,263	4I3,0	-	-	I09	-	-	-
86	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Дополнительные закладные детали	"	0,I50	4I3,0	-	-	62	-	-	-
87	I3-I2I I5-6	Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ГФ-020	I00 м2	0,04	7,7I	2,05	0,20 0,06	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	ССЦМСМ 8-505	Стоимость плит покрытия каналов площадью до 3 м2, весом до 5 т из бетона М300 марки ПП4д-3б, ПП7д-3, ПП4д-3	м3	2,6I	53,80	-	-	I67	-	-	-
89	ССЦМСМ 8-506	То же, площадью более 3 до II м2 из бетона М300 марки ПП4-3б, ПП4-3	"	5,0	62,50	-	-	3I3	-	-	-
90	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,077	229,0	-	-	I8	-	-	-
9I	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса AIII	т	0,5II	250,0	-	-	I28	-	-	-
92	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса BI	"	0,073	32I,0	-	-	23	-	-	-
93	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Закладные детали	"	0,025	4I3,0	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
94	7-I06 7-I0	Укладка обвязочных балок при высоте здания до I5 м	шт.	3	6,I7	2,96	2,44 0,87	I9	9	7 3	-
95	ССЦМСМ 9-354 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость обвязочных балок БI, Б3 весом до 5 т, длиной до 3 м из бетона М300 Цена: 6I,90+0,82х2	м3	0,33	63,54	-	-	2I	-	-	-
96	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,0I3	229,0	-	-	3	-	-	-
97	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.4 п.3	Арматура класса AIII	т	0,028	250,0	-	-	7	-	-	-
98	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Закладные детали	"	0,002	4I3,0	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	9-47 7-2	Перекрытие каналов рифленой сталью Вес: I,076xI,04	т	I,II9	46,80	I9,0	I7,60 5,43	52	2I	20 6	-
I00	ССРСЦ ч.II п.I979	Стоимость рифленой стали Вес: I,076xI,04	"	I,II9	326,0	-	-	365	-	-	-
I0I	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлических щитов грунтом ГФ-020	I00 м2	0,I9	7,7I	2,05	0,20 0,06	I	-	-	-
I02	I3-I53 I8-6	Окраска металлических щитов эмалью ПФ-II5 за два раза Цена: I0,30x2	"	0,I9	20,60	3,02	0,28 0,08	4	I	-	-
I03	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,055	44I,0	I24,0	I,40 0,42	24	7	-	-
I04	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	"	0,I48	355,0	38,0	I,30 0,39	53	6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I05	8-27 4-7	Обмазка боковых поверхностей каналов внутри здания битумной мастикой за два раза	I00 м2	I,65	90,0	I9,50	I,50 0,45	I49	32	2 I	-
I06	8-27 4-7	То же, наружной части каналов	"	I,I0	90,0	I9,50	I,50 0,45	99	2I	2 -	-
I07	6-I7I I5-I2 ССЦМСМ 4-20	Обсыпка каналов наружной части песком Цена: I,3I+7,79xI,05	м3	27,60	9,49	0,78	0,53 0,I6	262	22	I5 4	-
I08	27-52 I3-I 27-54 I3-3	Щебеночное основание под асфальтовое покрытие толщиной I00 мм Цена: I38-I0,7x2	I00 м2	0,37	II6,6	I,98	9,98 2,94	43	I	4 I	-
I09	27-I62 37-I 38-I 27-I63 37-2 38-2	Устройство асфальтофого покрытия возле наружного канала толщ.25 мм Цена: I38-22,2	"	0,37	II5,8	2,29	I,90 0,67	43	I	I -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II0	II-55 8-I	Цементно-песчаная стяжка толщ.20 мм из наружных каналов	I00 м2	0,08	70,0	9,88	0,95 / 0,28	6	I	-	-
III	6-I85 I6-I3 ССЦМСМ I-28 I-29	Устройство монолитных заделок каналов из бетона МI50 Цена: 46,50-(29,30-28,20)х х I,0I5	м3	I3,20	45,38	4,6I	0,80 / 0,25	599	6I	II / 3	-
II2	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	Арматура класса АШ	т	0,50I	325,0	-	-	I63	-	-	-
II3	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,020	44I,0	I24,0	I,40 / 0,42	9	2	-	-
II4	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	"	0,064	355,0	38,0	I,30 / 0,39	23	2	-	-
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	5348	26I	I55 / 5I	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.99,I00	руб.	-	-	-	-	4I7	2I	20 / 6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		У Каналы КТП									
II5	II-II I-II ССЦМСМ I-I3 I-I5	Устройство бетонной подготовки М50 толщиной I00 мм Цена: 29,30-(26,30-25,30)х х I,02	м3	5,60	28,28	I,62	-	I58	9	-	-
II6	6-I50 I4-8	Устройство монолитных ж.-б.каналов КНмI из бетона М200 при толщине стенок до 200 мм	м3	22,50	55,50	7,89	I,47 0,44	I249	I78	33 I0	-
II7	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I6	Арматура класса AI	т	0,057	270,0	-	-	I5	-	-	-
II8	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	Арматура класса AIII	т	0,069	283,0	-	-	20	-	-	-
II9	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I6	Арматура класса BpI Вес: 0,335хI,47	т	0,492	270,0	-	-	I33	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I20	6-83 9-7	Закладные детали при весе I п.м до 4 кг	т	0,090	44I,0	I24,0	I,40 0,42	40	II	-	-
I2I	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I6	Дополнительное армирование арматурой класса AI	"	0,024	270,0	-	-	6	-	-	-
I22	6-83 9-7	Дополнительные закладные детали весом до 4 кг	т	0,004	44I,0	I24,0	I,40 0,42	2	-	-	-
I23	9-47 7-2	Перекрытие канала рифленой сталью Вес: I,529xI,04	т	I,59	46,80	I9,0	I7,6 5,43	74	30	28 9	-
I24	ССРСЦ ч.II п.I979	Стоимость рифленой стали Вес: I,529xI,04	"	I,59	326,0	-	-	5I8	-	-	-
I25	I6-34 6-2 ССРСЦ ч.У п.55I Пр-нт 05-03 8-0093	Прокладка винипластовых труб диам.80 мм Цена: 3,I-2,57+I,I4x xI,076	п.м	6,6	I,76	0,37	0,0I -	I2	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I26	22-I I-I	Прокладка асбесто-цементных труб диаметром I00 мм	п.м	22,I	I,67	0,I9	0,0I –	37	4	–	–
I27	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,058	44I,0	I24,0	I,40 0,42	26	7	–	–
I28	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	"	0,659	355,0	38,0	I,30 0,39	234	25	I –	–
I29	9-47 7-2	Решетки стальные PI, P2 Вес: 0,23IxI,04	"	0,240	46,80	I9,0	I7,6 5,43	II	5	4 I	–
I30	ССРСЦ ч.Д п.I98I	Стоимость стальных решеток Вес: 0,23IxI,04	"	0,240	327,0	–	–	78	–	–	–
I3I	6-260 3I-2	Засыпка каналов гравием толщиной 250 мм	м3	I,30	I2,60	0,80	0,53 0,I0	I6	I	I –	–
I32	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлических щитов грунтом ГФ-020	I00 м2	0,26	7,7I	2,05	0,20 0,06	2	I	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I33	I3-I53 I8-6	Окраска металлических щитов эмалью ПФ-II5 за два раза Цена: I0,8x2	I00 м2	0,26	20,60	3,02	0,28 0,08	5	I	-	-
I34	I3-I2I I5-6 тех.ч. табл. 3 п.3.5	Огрунтовка решетчатых металлоконструкций грунтом ГФ-020 Цена: 7,7IxI,I	"	0,06	8,48	2,26	0,22 0,07	I	-	-	-
I35	I3-I53 I8-6 тех.ч. табл. 3 п.3.5	Окраска металлических решеток эмалью ПФ-II5 за два раза Цена: I0,3x2xI,I	"	0,06	22,66	3,32	0,3I 0,09	I	-	-	-
I36	8-27 4-7	Обмазка боковых поверхностей каналов битумной мастикой за два раза	"	0,56	90,0	I9,5	I,5 0,45	50	II	I -	-
I37	6-86 9-I0	Армирование пола сеткой	т	0,5I8	I5,30	6,76	I,40 0,42	3	4	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I38	ССРСЦ ч.II р.Iу п.38	Стоимость арматуры класса АШ	т	0,5I8	253,0	-	-	I3I	-	-	-
		Итого по разделу У	руб.	-	-	-	-	2827	289	69 20	-
		в том числе: металлоконструкции по п.п.I23,I24, I29,I30	руб.	-	-	-	-	68I	35	32 I0	-
		сантехнические работы по п.I25	руб.	-	-	-	-	I2	2	-	-
		УI Продувочный колодец ПРмI									
I39	II-II I-II ССЦМСМ I-I3 I-I5	Устройство бетонной подготовки М50 толщиной I00 мм	м3	0,70	28,28	I,62	-	20	I	-	-
		Цена: 29,30-(26,30-25,30) х х I,02									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I40	6-226 26-4 ССЦМСМ ч.I р.I п.I-I9 I-I7 ССЦМСМ том I табл. 3.4	Монолитные железобетонные стенки и днище колодца ПРмI из бетона М200, В-6 при толщине стенок 200 мм Цена: 47,0-(32,I-28,2)х х I,0I5+I,53+0,92	м3	5,78	45,49	4,49	I,23 0,37	263	26	7 2	-
I4I	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I6	Арматура класса AI	т	0,033	270,0	-	-	9	-	-	-
I42	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	Арматура класса AIII	"	0,737	283,0	-	-	209	-	-	-
I43	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,005	44I,0	I24,0	I,40 0,42	2	I	-	-
I44	6-84 9-8	То же, до 20 кг	"	0,005	355,0	38,0	I,30 0,39	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I44	6-84 9-8	То же, до 20 кг	т	0,005	355,0	38,0	I,30 0,39	2	-	-	-
I45	6-85 9-9	То же, более 20 кг	"	0,040	329,0	I2,40	I,30 0,39	I3	-	-	-
I46	6-253 29-4	Железнение внутренних поверхностей	м2	26,0	0,22	0,I9	0,007 0,002	6	5	-	-
I47	7-35I 25-I ССЦМСМ ч.I,р.I п.2-4	Установка стеновых опорных колец диаметром 700 мм Цена: I3,3+I,8x0,244	м3	0,34	I3,74	2,74	I0,30 3,67	5	I	4 I	-
I48	ССЦМСМ п.9-237	Стоимость стеновых колец по серии 3.900-3 в.7 КЦ7-3 высотой 0,29 м при диаметре условного прохода 700 мм	п.м	I,80	I4,9	-	-	27	-	-	-
I49	ССЦМСМ п.9- -225	Стоимость опорных колец КЦО-I по серии 3.900-3 в.7 из бетона М200 весом до 5 т	м3	0,04	60,I2	-	-	2	-	-	-
I50	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса BI	т	0,003	32I,0	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5I	23-I57 23-I	Установка чугунных люков	шт.	2	I,27	0,80	0,09 0,03	3	2	-	-
I52	ССРСЦ ч.I р.3 п.822	Стоимость чугунного люка "Л" по ГОСТ 3634- -79	шт.	2	I7,80	-	-	36	-	-	-
I53	6-85 9-9	Закладные детали весом более 20 кг	т	0,I34	329,0	I2,40	I,30 0,39	44	2	-	-
I54	I0-45 8-2	Устройство переливной доски толщиной 50 мм	м2	2,40	4,9I	0,6	0,06 0,02	I2	I	-	-
I55	I3-I2I I5-6	Огрунтовка закладных деталей грунтом ГФ-020	I00 м2	0,04	7,7I	2,05	0,20 0,06	-	-	-	-
I56	I3-I53 I8-6	Окраска закладных деталей двумя слоями эмали ПФ-II5 Цена: I0,3х2	"	0,04	20,60	3,02	0,28 0,08	I	-	-	-
I57	8-27 4-7	Обмазка боковых поверхностей приямка битумной мастикой за два раза	"	0,35	90,0	I9,50	I,50 0,45	3I	7	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I58	8-I3 4-I	Горизонтальная цементная гидроизоляция колец приямка	I00 м2	0,02	86,50	I9,60	I,50 0,45	2	-	-	-
I59	II-II I-II	Устройство бетонной отмостки из бетона MI00	м3	0,40	29,3	I,62	-	I2	I	-	-
		Итого по разделу УI	руб.	-	-	-	-	700	47	I2 3	-
		УП Фундаменты под оборудование									
I60	II-II I-II ССЦМСМ I-I3 I-I5	Устройство бетонной подготовки М50 толщ.I0 мм Цена: 29,30-(26,30-25,30)х х I,02	м3	2,50	28,28	I,62	-	7I	4	-	-
I6I	6-30 3-I ССЦМСМ ч.I, р.I п.I-3 п.I-4	Устройство монолитных бетонных фундаментов объёмом до 5 м3 из бетона MI50 Цена: 35,70+(26,6-25,8)х х I,02	м3	2,06	36,52	2,34	I,20 0,36	75	5	2 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I62	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,0I0	355	38,0	I,30 0,39	4	-	-	-
I63	6-33 3-4 ССЦМСМ ч.I р.I I-I6 I-I7	Устройство монолитных железобетонных фундаментов объёмом до 5 м3 из бетона MI50 Цена: 37,3-(28,20-27,20)х х I,0I5	м3	II,5I	36,28	2,4I	I,2I 0,36	4I8	28	I4 4	-
I64	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса AI	т	0,007	270,0	-	-	2	-	-	-
I65	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	Арматура класса AШ	"	0,09I	270,0	-	-	25	-	-	-
I66	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,003	44I,0	I24,0	I,40 0,42	I	-	-	-
I67	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,053	355,0	38,0	I,30 0,39	I9	2	-	-
		Итого по разделу УП	руб.	-	-	-	-	6I5	39	I6 5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УШ Каркас здания									
I68	7-40 3-II	Установка прямоугольных колонн в стаканы фундаментов при глубине заделки более 0,7 м и весе колонн до 4 т	шт. т	28	I5,80	4,42	6,60 2,39	442	I24	I85 67	-
I69	ССЦМСМ п.9-6	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М300 высотой от 3 до I2 м, объёмом I до 4 м3 марки К72-5, К72-I8	м3	36,64	70,80	-	-	2594	-	-	-
I70	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,4I7	229,0	-	-	95	-	-	-
I7I	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса AIII	т	3,658	250,0	-	-	9I5	-	-	-
I72	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Закладные детали	т	0,4I4	4I3,0	-	-	I7I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I73	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Дополнительные закладные детали	т	I,62I	4I3,0	-	-	669	-	-	-
I74	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I8	Оцинкование дополнительных закладных деталей	т	0,50I	I78,0	-	-	89	-	-	-
I75	I3-I2I I5-6	Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ГФ-020	I00 м2	0,29	7,7I	2,05	0,20 0,06	2	I	-	-
I76	7-48 3-I8	Установка прямоугольных колонн в стаканы фундаментов при весе колонн до 3 т	шт.	4	I4,40	3,74	5,55 2,0I	58	I5	22 8	-
I77	ССЦМСМ п.9-5 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость колонн высотой от 3 до I2 м, весом до 5 т из бетона М200, объёмом более 0,2 до I м3, марки КФI8-I	м3	3,80	8I,96	-	-	3II	-	-	-
		Цена: 83,60-0,82х2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I78	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,0I8	229,0	-	-	4	-	-	-
I79	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса AIII	т	0,253	250,0	-	-	63	-	-	-
I80	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса BI	"	0,024	32I,0	-	-	8	-	-	-
I8I	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Закладные детали	т	0,079	4I3,0	-	-	33	-	-	-
I82	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Дополнительные закладные детали	"	0,I52	4I3,0	-	-	63	-	-	-
I83	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I8	Оцинкование дополнительных закладных деталей	"	0,087	I78,0	-	-	I5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I84	I3-I2I I5-6	Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ГФ-020	I00 м2	0,02	7,7I	2,05	0,20 0,06	-	-	-	-
I85	7-3I 3-I	Установка прямоугольных колонн в стаканы фундаментов при глубине заделки до 0,7 м и весе колонн до I т	шт.	II	8,67	2,49	3,5I I,28	95	27	39 I4	-
I86	ССЦМСМ п.9-5 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость прямоугольных колонн длиной от 3 до I2 м, весом до 5 т, из бетона М200 объёмом более 0,2 до I м3 марки К30-7, К36-2 Цена: 83,60-0,82х2	м3	4,I6	8I,96	-	-	34I	-	-	-
I87	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,082	229,0	-	-	I9	-	-	-
I88	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса AIII	т	0,344	250,0	-	-	86	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I89	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Закладные детали	т	0,I48	4I3,0	-	-	6I	-	-	-
I90	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Дополнительные закладные детали	т	0,060	4I3,0	-	-	25	-	-	-
I9I	I2-I2I I5-6	Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ГФ-020	I00 м2	0,02	7,7I	2,05	0,20 0,06	-	-	-	-
I92	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Соединительные элементы	т	0,377	4I3,0	-	-	I56	-	-	-
I93	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I8	Оцинкование соединительных элементов	т	0,377	I78,0	-	-	67	-	-	-
I94	ССЦМСМ тех.ч. табл.3.I п.I3	Металлические столики	"	0,I34	4I3,0	-	-	55	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I95	I3-I53 I8-6	Окраска металлических столиков и соединительных элементов эмалью ПФ-II5 за два раза Цена: I0,3х2	I00 м2	0,04	20,60	3,02	0,24 0,08	I	-	-	-
I96	I5-302 60-5	Штукатурка стальных столиков цементным раствором по стальной сетке	"	0,02	536,0	203,0	6,90 2,07	II	4	-	-
I97	7-94 7-2	Укладка ригелей весом до 3 т при высоте здания до 25 м	шт.	8	4,50	I,38	2,45 0,89	36	II	20 7	-
I98	ССЦМСМ п.9-299 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость ригелей длиной до 6 м, объёмом до I,5 м3, весом до 5 т из бетона М400, марки 2Р04.60-35-АтУ, 2РД4.60-66АтУ Цена: 69,60+0,82+I,63	м3	5,48	72,05	-	-	395	-	-	-
I99	ССЦМСМ п.9-299 тех.ч. табл. 3.3	То же, из бетона М350 марки 2РД4.60-40АтУ Цена: 69,60+0,82	м3	2,20	70,42	-	-	I55	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса АШ	т	0,403	250,0	-	-	I0I	-	-	-
20I	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.2	Арматура класса АтУ	"	0,434	239,0	-	-	I04	-	-	-
202	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса ВрI	"	0,092	32I,0	-	-	30	-	-	-
203	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Закладные детали	"	0,I0I	4I3,0	-	-	42	-	-	-
204	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Дополнительные закладные детали	"	0,050	4I3,0	-	-	2I	-	-	-
205	ССЦМСМ тех.ч. табл.3.I п.I3	Соединительные изделия	"	0,004	4I3,0	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу УШ	руб.	-	-	-	-	7335	I82	266 96	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IX Стены а) панельные									
206	7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен длиной до 7м, площадью до I0 м2 при высоте здания до 25 м	шт.	I52	I6,8	4,05	5,72 2,06	2478	6I6	869 3I3	-
207	7-249 I4-2	То же, площадью более I0 м2	"	I8	I9,4	4,98	7,54 2,7	349	89	I36 49	-
208	ССЦМСМ 8-325	Стоимость стеновых панелей по серии I.432-I4/80 вып.I длиной до 3 м, расход стали до 7 кг/м2	м2	63,24	II,8	-	-	746	-	-	-
209	ССЦМСМ 8-326	То же, расходом стали 7,I÷I0 кг/м2	м2	I8,64	I3,0	-	-	242	-	-	-
2I0	ССЦМСМ 8-328	То же, расход стали I3,I÷ 20 кг/м2	м2	4,96	I5	-	-	74	-	-	-
2II	ССЦМСМ 8-345	То же, длиной от 3 до I2 м, расход стали до 7 кг/м2	"	663,9	I2,2	-	-	8I00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2I2	ССЦМСМ 8-346	То же, расход стали 7,I+ I0 кг/м2	м2	63,50	I3,4	-	-	85I	-	-	-
2I3	ССЦМСМ 8-347	То же, расход стали I0,I+I3,2 кг/м2	"	29I	I4,2	-	-	4I32	-	-	-
2I4	ССЦМСМ табл. 3.3 п.I8	Оцинкование закладных деталей	т	I,708	I78	-	-	304	-	-	-
2I5	9-33 4-I0	Установка стальных стоек	т	2,497	43	I2,6	I6,I / 6,59	I07	3I	45 / I6	-
2I6	ССРСЦ ч.II п.I78I	Стоимость стоек по серии I,439-2	"	2,497	250	-	-	624	-	-	-
2I7	7-290 I7-6	Установка стальных насадок	"	0,562	358	42,5	3,3 / 0,99	20I	24	2 / I	-
2I8	7-288 I7-4	Установка опорных столиков массой до 20 кг	"	0,5I7	328	27,8	6,0 / I,8	I70	I4	3 / I	-
2I9	7-289 I7-5	То же, весом более 20 кг	"	0,299	3I3	I9,4	4,0 / I,2	94	6	I / -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
220	7-29I I7-7	Установка крепежных элементов	т	0,85I	342	2I,3	-	29I	I8	-	-
22I	ССЦМСМ т.I табл. 3.I п.I8	Оцинкование столиков, соединительных элементов	"	I,463	I78	-	-	260	-	-	-
222	I3-I53 I8-6 I3-I2I I5-6	Окраска металлоконструкций и элементов крепления эмалью ПФ-II5 в два слоя по грунту ГФ-020	I00 м2	0,88	28,3I	5,07	0,44 / 0,I4	25	4	-	-
		Цена: I0,3х2+7,7I									
223	7-I06 7-I0	Укладка обвязочных балок при высоте здания до I5 м	шт.	6	6,I7	2,96	2,44 / 0,87	37	I8	I5 / 5	-
224	ССЦМСМ 9-355 табл. 3.3	Стоимость балок по ГОСТ 24893.0-3I марки БОП25-ЛТ-А	м3	5,22	66,34	-	-	346	-	-	-
		Цена: 64,7+0,82х2									
225	ССЦМСМ табл. 3.3 п.I	Арматура класса AI	т	0,I39	229	-	-	32	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	ССЦМСМ табл. 3.3 п.3	То же, класса АШ	т	0,264	250	-	-	66	-	-	-
227	ССЦМСМ табл. 3.3 п.I3	Закладные детали	"	0,235	4I3	-	-	97	-	-	-
228	ССЦМСМ табл. 3.3 п.I8	Оцинкование закладных деталей	"	0,235	I78	-	-	42	-	-	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	I9668	820	I072 386	-
		в том числе металлоконструкции по п.п. 2I5, 2I6	руб.	-	-	—	-	73I	3I	45 I6	-
		б) кирпичные									
229	7-447 38-I0-I	Укладка перемычек весом до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т Цена: $0,34 + \frac{24,4 \times 0,25}{I00}$	шт.	3I	0,40	0,08	0,26 0,09	I2	2	8 3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
230	ССЦМСМ 9-92	Стоимость перемычек по серии I.I38-I0 вып.I из бетона М200	м3	0,88	64,4	-	-	57	-	-	-
23I	ССЦМСМ т.I табл. 3.I п.3	Арматура класса АШ	т	0,045	250	-	-	II	-	-	-
232	ССЦМСМ табл. 3.I п.6	Арматура класса ВI	"	0,0I5	32I	-	-	5	-	-	-
233	8-30 5-I	Кирпичная кладка наружных стен при высоте этажа до 4 м	м3	58,54	38,2	2,2I	0,8I 0,24	2236	I29	47 I4	-
234	8-36-5 5-4	То же, внутренних стен	"	3,I3	38,5	2,I	0,8I 0,24	I2I	7	3 I	-
235	8-I40 I5-I	Газобетонная кладка наружных стен толщиной 200 мм	м3	7,52	46,7	I,67	0,92 0,28	35I	I4	7 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	I5-298 60-I I5-304 6I-I	Штукатурка газобетонной кладки по строительной сетке с двух сторон Цена: 386+73	I00 м2	0,75	459	79,4	6,4 I,92	344	60	5 I	-
237	8-59 7-3	Армирование кладки из газобетонных блоков Вес: 0,07+0,035xI,47	т	0,I2	I94	27,8	I,2 0,36	23	3	-	-
238	ССЦМСМ табл. 3.I п.I3	Соединительные элементы	т	0,I02	4I3	-	-	42	-	-	-
239	26-3I 8-4 ССРСЦ ч.I п.II6	Утепление наружных стен бытовых помещений и помещения КИПа плитами минераловатными на битумной мастике Цена: 35,9+42,4x0,97	м3	4,I8	77,03	I2,7	I,23 0,62	322	58	5 3	-
240	I5-298 60-I I5-304 6I-I	Штукатурка по строительной сетке Цена: 386+73	I00 м2	0,84	459	79,4	6,4 I,92	386	67	5 2	-
24I	8-I3 4-I	Гидроизоляция стен цементным раствором	"	0,06	86,5	I9,6	I,5 0,45	5	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	7-I06 7-I0	Укладка обвязочных балок	шт.	2	6,I7	2,96	2,44 0,87	I2	6	5 2	-
243	ССЦМСМ 9-355 табл. 3,3	Стоимость балок по ГОСТ 24893.0-8I марки БОШ38--2П из бетона на пористых заполнителях М300	м3	2,64	67,I5	-	-	I77	-	-	-
		Цена: 64,7+I,33+I,84									
244	ССЦМСМ табл. 3.I п.I	Арматура класса А-I	т	0,078	229	-	-	I8	-	-	-
245	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	То же, класса АШ	"	0,I34	250	-	-	34	-	-	-
246	ССЦМСМ т.I табл. 3,I п.I3	Закладные детали	т	0,024	4I3	-	-	I0	-	-	-
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	4I66	343	86 28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу IX	руб.	-	-	-	-	23834	II63	II58 4I4	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.2I5, 2I6	руб.	-	-	-	-	73I	3I	45 I6	-
		X Перегородки									
247	9-33 4-I0	Монтаж сетчатых перегородок	т	0,48	43	I2,6	I8,I 6,59	2I	6	9 3	-
248	ССРСЦ ч.II п.I794	Стоимость каркаса перегородок Цена: 4I0-8xI,0I	т	0,427	40I,92	-	-	I72	-	-	-
249	ССРСЦ ч.I п.382	То же, сеток	м2	49,I	I,I7	-	-	57	-	-	-
250	9-33 4-I0	Установка металлических стоек Вес: 0,73xI,04	т	0,759	43	I2,6	I8,I 6,59	33	I0	I4 5	-
25I	ССРСЦ ч.II п.I785	Стоимость стоек СКМI, СКМ2 из стали ВстЗкп2 Цена: 259-8xI,0I	т	0,759	250,22	-	-	I90	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	7-280 I6-2	Установка крупнопанельных перегородок площ.до I5 м2	шт.	6	8,07	2,3I	I,79 0,55	48	I4	II 3	-
253	ССЦМСМ 8-4I4	Стоимость железобетонных перегородок толщ. 80 мм длиной от 3 до I2 м	м2	7I,4	5,82	-	-	4I6	-	-	-
254	ССЦМСМ 3-I74	То же, гипсобетонных на бетона М35	м2	2I,35	4,0I	-	-	86	-	-	-
		Цена: 4:07-0,7Ix0,08									
255	6-83 9-7	Элементы крепления перегородок весом до 4 кг	т	0,033	44I	I24	I,4 0,42	I5	4	-	-
256	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	"	0,I47	329	I2,4	I,3 0,39	48	2	-	-
257	26-63 II-7	Устройство каркасно-обшивных вкладышей ВI из плоских асбесто-цементных листов	I00 м2	0,I9	64,4	44,4	I,7 0,5I	I2	8	-	-
258	ССРСЦ в.I ч.30	Стоимость асбестоцементных листов	"	0,07	640	-	-	45	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	26-3I 8-4 ССРСЦ ч.I п.II5 Ку=I,2	Устройство изоляции вкладышей из минераловатных плит Цена: 35,9+0,97хI8,3х х I,2	м3	0,5	57,2	I2,7	I,23 0,62	29	6	I -	-
260	I0-28 4-I	Установка деревянных брусков для вкладышей	м3	0,4	II0	I2,9	I,3 0,39	44	5	I -	-
26I	6-83 9-7	Элементы крепления каркасно-обшивных вкладышей весом до 4 кг	т	0,006	44I	I24	I,4 0,42	3	I	-	-
262	6-85 9-9	То же, более 20 кг	"	0,074	329	I2,4	I,3 0,39	24	I	-	-
263	I3-I53 I8-6 I3-I2I I5-6	Окраска стоек и соединительных элементов двумя слоями эмали ПФ-II5 по грунту ГФ-020 Цена: I0,3х2+7,7I	I00 м2	0.29	28,3I	5,07	0,44 0,I4	8	I	-	-
264	I0-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,4	7,5I	I,48	0,03 0,0I	3	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
265	8-45 5-9	Местные заделки кирпичом	I00 м2	0,07	472	62	7,59 2,28	33	4	I -	-
266	6-73 8-2 6-74 8-3	Подливка цементным раствором толщиной 30 мм Цена: 90,2+35,I	"	0,0I	I25,3	32,8	I,2 0,36	I	-	-	-
267	II-II I-II	Утолщение под перегородки	м3	I,99	29,3	I,62	-	58	3	—	-
268	8-43 5-8	Перегородки армированные из кирпича	I00 м2	3,24	496	74	7,7 2,3I	I607	240	25 7	-
269	6-86 9-I0 ССРСЦ ч.II р.IУ п.38	Армирование подстилающего слоя под перегородки Цена: I5,3+253	т	0,II	268,3	6,76	I,4 0,42	30	I	-	-
270	7-447 38-I0	Укладка перемычек весом до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т Цена: $0,34 + \frac{24,4 \times 0,25}{I00}$	шт.	I8	0,40	0,08	0,26 0,09	7	I	5 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27I	ССЦМСМ 9-92	Стоимость перемычек по серии I.I38-I0, вып.I из бетона М200	м3	0,2	64,4	-	-	I3	-	-	-
272	ССЦМСМ т.I табл. 3.I п.3	Арматура класса АШ	т	0,00I	250	-	-	I	-	-	-
273	ССЦМСМ табл. 3.I п.6	То же, класса ВI	"	0,0I	32I	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу X	руб.	-	-	-	-	3007	309	66 22	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.247, 248, 250, 25I, 249	руб.	-	-	-	-	473	I6	23 8	-
		XI Перекрытие									
274	7-228 I3-6--I.8	Установка пролетных плит перекрытий шириной I,5 м по ригелям с полками	шт.	I8	I0,8	I,47	I,6 0,57	I94	26	29 I0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	7-222 I3-4--I.8	То же, межколонных плит	шт.	6	I6,7	2,I6	I,64 / 0,58	I00	I3	I0 / 3	-
276	ССЦМСМ 8-48I	Стоимость плит перекрытий многопустотных длиной до 6 м, шириной до 3 м, массой до 5 т, расчётная нагрузка до I200 кгс/м2, приведенная толщ.до I4 см	м2	67,36	8,68	-	-	649	-	-	-
277	ССЦМСМ 8-482	То же, расчётная нагрузка от I20I+ I600 кгс/м2	"	I0I	I0,4	-	-	I050	-	-	-
278	ССЦМСМ 8-434	То же, ребристых плит, расчётная нагрузка 950 кгс/м2	"	33,68	9,65	-	-	325	-	-	-
279	6-I75 I6-3	Монолитные железобетонные участки Ум3, Ум4, Ум5 из бетона М200	м3	3,23	38,5	3,24	0,73 / 0,22	I24	I0	2 / I	-
280	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса AI	т	0,095	338	-	-	32	-	-	-
28I	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	То же, класса AIII	"	0,24	303	-	-	73	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,05	44I	I24	I,4 0,42	22	6	-	-
283	ССЦМСМ табл. 3.I п.I3	Соединительные элементы	"	0,03I	4I3	-	-	I3	-	-	-
284	Калък. № I	Съёмные щиты ЩИ - строительные работы	шт.	I0	II,45	I,I7	0,07 0,02	II5	I2	I -	-
285	Калък. № I	Съёмные щиты ЩИ	"	I0	8,94	0,46	0,42 0,I3	89	5	4 I	-
286	9-47 7-2	Монтаж ограждения площадки	т	0,493	46,8	I9	I7,6 5,43	23	9	7 3	-
287	ССРСЦ ч.II п.I98I	Стоимость ограждений по серии I.459-2 вып.2									
		Цена: 327-8	"	0,493	3I9	-	-	I57	-	-	-
288	6-83 9-7	Закладные детали на отм. 3.600 весом до 4 кг	т	0,067	44I	I24	I,4 0,42	30	8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,56I	355	38	I,3 0,39	I99	2I	I -	-
290	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Рулонная сетка из стали BpI Вес: 0,II9xI,47	"	0,I8	338	-	-	6I	-	-	-
29I	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	То же, из стали AIII	"	0,034	325	-	-	II	-	-	-
292	6-85 9-9	Закладные детали весом более 20 кг	"	0,I23	329	I2,4	I,3 0,39	40	2	-	-
		Итого по разделу XI	руб.	-	-	-	-	3308	II3	54 I9	-
		в том числе металлоконструкции по п.п. 285÷287	руб.	-	-	-	-	269	I4	II 4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XII Покрытие									
		I. Балки покрытия									
		I.А. Неизменяемая часть									
293	7-94 7-2	Укладка балок покрытия весом до 3 т в зданиях высотой до 25 м	шт.	8	4,5	I,39	2,45 0,89	86	II	20 7	-
294	7-98 7-4	Укладка балок покрытия весом до I0 т в зданиях высотой до I5 м	"	2	II,9	3,73	6,96 2,48	24	7	I4 5	-
295	7-99 7-4	То же, весом до 20 кг	"	8	I8,7	3,73	I3,7 4,5	I50	30	II0 36	-
296	Пр-нт 06-08 п.I.I4 Общ.указ. п.I.6 ССЦМСМ прил.I п.48	Стоимость балок по серии I.462-I0 вып.I Б6-6АIУ Цена: 47II,I5x6,43+ + 0,45x0,8	"	2	54,75	-	-	II0	—	-	-
297	Пр-нт 06-08 п.I.I5	То же, Б6-6АIУ Цена: 48,4+I,I5x6,43+ +0,45x0,8	"	2	56,I5	-	-	II2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	Пр-нт 06-08 п.I.50 Общ.указ. п.I.6 ССЦМСМ прил.I п.5I	Стоимость двускатных решетчатых балок покрытия по серии I.462-3 вып.I IБДРI8-IAIУ Цена: 329+8,5х7,68+3,4х х 0,8	шт.	I	397	-	-	397	-	-	-
299	Пр-нт 06-08 п.I.5I	То же, IБДРI8-2AIУ Цена: 360+8,5х7,68+3,4х х0,8	"	I	428	-	-	428	-	-	-
		Итого по подразделу IA	руб.	-	-	-	-	I257	49	I43 48	-
		IБ. Изменяемая часть для I,II,IУ снеговых районов									
300	Пр-нт 06-08 п.I.53 Общ.указ. п.I.6 ССЦМСМ прил.I п.5I	Стоимость двускатных решетчатых балок покрытия по серии I.462-3 вып.I, 2БДРI8-3AIУ Цена: 4I6+I0,4х7,68+ + 4,I5х0,8	шт.	6	499,I9	-	-	2995	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30I	Пр-нт 06-08 п.I.55	То же, ЗБДР-I8-5АIУ Цена: 523+I2,Ix7,68+ + 4,84x0,8	шт.	I	6I9,8	-	-	620	-	-	-
302	ССЦМСМ п.8-33	То же, ЗБДРI8-4АIУ	"	I	598	-	-	598	-	-	-
303	Пр-нт 06-08 п.I.I5 Общ. указ. п.I.6 ССЦМСМ прил.I п.48	Стоимость балок по серии I.462-I0 вып.I Б6-6АIУ Цена: 48,4+I,I5x6,43+ +0,45x0,8	шт.	2	56,I5	-	-	II2	-	-	-
304	Пр-нт 06-08 п.I.I6	То же, Б6-7АIУ Цена: 50,9+I,I5x6,43+ +0,45x0,8	шт.	2	58,65	-	-	II7	-	-	-
305	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Дополнительные закладные детали балок покрытия	т	0,55	4I3	-	-	227	-	-	-
306	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I8	Оцинкование дополнительных закладных деталей	"	0,064	I78	-	-	II	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	I3-I2I I5-6	Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ГФ-020	I00 м2	0,I3	7,7I	2,05	0,2 / 0,06	I	I	-	-
		Итого по подразделу IБ	руб.	-	-	-	-	468I	I	-	-
		Итого по IА + IБ	руб.	-	-	-	-	5938	50	I43 / 48	-
		2) плиты покрытия									
		2А. Неизменяемая часть									
308	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт.	8	2,43	I,0I	I,03 / 0,38	I9	8	8 / 3	-
309	ССЦМСМ п.8-238	Стоимость стаканов по серии I.494-24 вып.I СБ4Б-I объёмом до 0,I м3	м3	0,06	90,2	-	-	5	-	-	-
3I0	ССЦМСМ п.8-239	То же, объёмом более 0,I м3 СБI4Б-2	"	I,33	75,9	-	-	I0I	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3II	ССЦМСМ табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,04	229	-	-	9	-	-	-
3I2	ССЦМСМ табл. 3.I п.6	Арматура класса BI	"	0,034	32I	-	-	II	-	-	-
3I3	ССЦМСМ табл. 3.I п.I3	Закладные детали	т	0,055	4I3	-	-	23	-	-	-
3I4	ССЦМСМ табл. 3.I п.I3	Соединительные изделия	"	0,2I3	4I3	-	-	88	-	-	-
3I5	6-I82 I6-I0	Монолитные железобетонные участки из бетона М200 площадью более 5 м2 с приведенной толщиной до I00 мм, УмI-I	м3	I,26	53,8	5,9I	0,89 0,27	68	7	I -	-
3I6	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	Арматура класса AIII	т	0,082	325	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I7	6-85 9-9	Закладные детали	т	0,087	329	I2,4	I,3 0,39	29	I	-	-
3I8	6-I79 I6-7 Ум2	Монолитные железобетонные участки из бетона М200 площадью до 5 м2 с приведенной толщиной до I00 мм	м3	0,72	58,6	8,64	I,29 0,39	42	6	I -	-
3I9	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса AI	т	0,0II	338	-	-	4	-	-	-
320	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	Арматура класса AIII	"	0,04I	325	-	-	I3	-	-	-
32I	46-56 I9-6	Рассверловка отверстий в плитах	I00 отвер.	0,I9	I5I	82,4	68,6 20,5	29	I6	I3 4	-
322	7-I84 II-5	Укладка плит покрытия площадью до 20 м2, длиной до 6 м при массе стропильных конструкций до I5 т и высоте здания до 25 м	шт.	66	8,02	I,67	2,88 I,04	529	II0	I90 69	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Дополнительные закладные детали плит покрытия	т	0,I56	4I3	-	-	64	-	-	-
		Итого по подразделу 2А	руб.	-	-	-	-	I062	I49	2I4 76	-
		2Б. Изменяемая часть для IУ снегового района									
324	ССЦМСМ ч.П р.8 п.8-I22	Стоимость плит покрытия из бетона массой до 5 т, шириной более 2 м, длиной 5÷I м при расчётной нагрузке (включая собственный вес) 40I÷600 кг/м2 По ГОСТ 2270I.0-77, 2270I.I-77 ПГ-2АтУт-а,б; ПГ-3АтУт-а,б-А,Б,В (для Ш снегового района)	м2	936	5,62	-	-	5260	-	-	-
325	ССЦМСМ ч.П р.8 п.8-I23	То же, при расчётной нагрузке 60I÷800 кг/м2 ПГ-4АтУт-б	м2	54	6,I6	-	-	333	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	ССЦМСМ ч.II р.8 п.8--I5-3	То же, при расчётной нагрузке 401+600 кг/м2 с отверстиями диаметром 400 мм ПВ4-2АтУт	м2	I8	7,0	-	-	I26	-	-	-
327	ССЦМСМ ч.II р.8 п.8--I59	То же, с отверстиями диаметром I400 мм ПВI4--3АтУт-б; ПВI4-2АтУт (для I снегового района)	м2	I80	7,92	-	-	I426	-	-	-
		Итого по подразделу 2Б	руб.	-	-	-	-	7I45	-	-	-
		Итого по 2А + 2Б	руб.	-	-	-	-	8207	I49	2I4 / 76	-
		Итого по разделу XII	руб.	-	-	-	-	I4I45	I99	357 / I24	-

Примечание: Утепление комплексных плит — ячеистый бетон дан в разделе "Кровля".

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XIII Кровля									
328	I2-38 I-I-I ССРСЦ ч.I п.370	Кровля из двух слоев рубероида с мелкозернистой посыпкой на битумной мастике по готовому основанию для зданий шириной до 24 м Цена: 252-0,23хI25 Объём: II88,0хI,0I4	I00 м2	I2,05	223,25	44,5	II,I 3,34	2690	536	I34 40	-
329	I2-277 8-2	Обделки на фасадах	I00 м2	I5,09	9,43	2,3	0,0I -	I42	35	-	-
330	I2-289 9-6	Пароизоляция из рубероида в один слой	"	I2,05	49,9	I0,7	I,3 0,39	60I	I29	I6 5	-
33I	I2-280 8-5	Мелкие покрытия	"	0,5I	I92	45,8	0,4I 0,I2	98	23	-	-
332	I2-286 9-6	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона	"	I0,8	I7,3	I5,5	I,8 0,53	I87	I67	I9 6	-
333	ССЦМСМ п.3-I48 I2-286 прилож.	Стоимость ячеистого бетона Объём: I0,8хI03х0,08	м3	88,99	22,3	-	-	I984	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	I2-286 9-6	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщ.I70 мм	I00 м2	I,08	I7,3	I5,5	I,8 / 0,53	I9	I7	2 / I	-
335	ССЦМСМ п.3-I48 I2-286 прилож.	Стоимость ячеистого бетона Объём: I,08xI03x0,I7	м3	I8,9I	22,3	-	-	422	-	-	-
		Итого по разделу XIII	руб.	-	-	-	-	6I43	908	I7I / 5I	-
		XIУ П р о ё м ы									
		а) дверные									
336	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков наружных в каменных стенах с прирезкой приборов при площади до 3 м2	м2	8,9	I,63	0,73	0,35 / 0,II	I5	6	3 / I	-
337	I0-I06 20-2	То же, при площади более 3 м2	"	4,I	I,39	0,7I	0,29 / 0,09	6	3	I / -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	I0-I07 20-3	То же, при площади до 3 м2 в перегородках	м2	23,I	2,I8	0,85	0,I3 / 0,04	50	20	3 / I	-
339	ССРСЦ ч.II п.283	Стоимость дверного блока Д-54 по ГОСТ I4624-69	м2	3,93	I6,4	-	-	64	-	-	-
340	ССРСЦ ч.II п.255	То же, ДН 20-9-I6 по серии I.I36-II	"	8,24	I5	-	-	I24	-	-	-
34I	ССРСЦ ч.II п.2I9	То же, ДГ2I-I0 по ГОСТ 6629-74	м2	9,7	I3,5	-	-	I3I	-	-	-
342	ССРСЦ ч.II п.2I7	То же, ДГ2I-7	"	I3,4	I5	-	-	20I	-	-	-
343	ССРСЦ ч.I п.446	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	к-т	4	6,73	-	-	27	-	-	-
344	ССРСЦ ч.I п.447	То же, двупольных	"	I	8,94	-	-	9	-	-	-
345	ССРСЦ ч.I п.448	То же, для внутренних дверей	"	I5	2,97	-	-	45	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	I0-I44 27-I	Установка металлических коробок дверей ПД-6 по серии 2.435-6 вып.I	м2	7,33	3,76	I,53	0,49 / 0,I5	28	II	4 / I	-
347	ССРСЦ ч.II п.I78I	Стоимость металлоконструкций	т	0,337	250	-	-	84	-	-	-
348	ССРСЦ ч.I п.293	Стоимость дверного полотна глухого площ. до 3 м2	м2	7,33	I0,8	-	-	79	-	-	-
349	ССРСЦ ч.I п.448	Скобяные изделия для дверей ПД-6	к-т	4	2,97	-	-	I2	-	-	-
350	I0-I36 25-5	Обивка полотна кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	м2	7,33	6,83	0,73	0,02 / 0,0I	50	5	-	-
35I	9-49 7-4	Установка стальных дверей Вес: 0,I IxI,04	т	0,I26	I03	22,4	55,2 / I5,6	I3	3	7 / 2	-
352	ССРСЦ ч.II п.I973	Стоимость металлоконструкций дверей ДТ-I Цена: 464-8xI,0I	т	0,I26	455,92	-	-	57	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	6-84 9-8	Закладные детали	т	0,042	355	38	I,3 0,39	I5	2	-	-
354	I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6	Окраска дверей ДТ-I эмалью ПФ-II5 за два раза по слою грунта ГФ--020 Цена: I0,3х2+7,7I	I00 м2	0,06	28,3I	5,07	0,44 0,I4	2	-	-	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	I0I2	5I	I8 6	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.35I,352	руб.	-	-	-	-	70	3	7 2	-
		б) оконные									
355	I0-84 I4-I	Установка оконных блоков площадью до 5 м2	м2	I06,95	2,99	0,74	0,36 0,II	320	79	39 I2	-
356	ССРСЦ ч.II п.I59	Стоимость оконных блоков ВСI-94 по ГОСТ I2506-67	м2	68,4	I5,I	-	-	I033	-	-	-
357	ССРСЦ ч.II п.I60	То же, ВС2-94	"	38,55	I3	-	-	50I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	ССРСЦ ч.II п.490	Стоимость наличников Объём: I06,95x4,28	м	457,75	0,I8	-	-	82	-	-	-
359	I0-88 I5-2	Установка оконных приборов	к-т	49	0,5	0,5	-	25	25	-	-
360	ССРСЦ ч.I п.432	Стоимость скобяных изделий	к-т	49	0,86	-	-	42	-	-	-
36I	I5-705 20I-I--35	Остекление оконных спаренных переплетов	I00 м2	I,07	I2I	I2,5	0,5 / 0,24	I29	I3	I	-
362	I0-28 4-I	Деревянные имποсты и доски	м3	0,45	II0	I2,9	I,3 / 0,39	50	6	I / -	-
363	ССЦМСМ табл. 3.I	Элементы крепления	т	0,0I4	4I3	-	-	6	-	-	-
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	2I88	I23	40 / I2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в) воротные									
364	9-49 7-4	Установка стальных ворот ВТУ-I	т	0,7I2	I03	22,4	55,2 / I5,6	73	I6	39 / II	-
		Вес: 0,684xI,04									
365	ССРСЦ ч.II п.I973	Стоимость металлоконструкций, жалюзий и клапанов	"	0,7I2	455,92	-	-	325	-	-	-
		Цена: 464-8xI,0I									
366	26-3I ССРСЦ ч.I п.II5 Ку=I,2	Утепление полотен из полужестких минераловатных плит	м3	0,52	57,2	I2,7	I,23 / 0,62	30	7	I / -	-
		Цена: 35,9+I8,3x0,97x xI,2									
367	26-27 ССРСЦ ч.I,п.2 Ку=I,5	Утепление клапанов минеральной ватой									
		Цена: 6,2I+II,2xI,05x x I,5	м3	0,I2	23,85	5,54	0,I4 / 0,04	3	I	-	-
368	6-84 9-8	Установка закладных деталей	т	0,083	355	38	I,3 / 0,39	29	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	I3-I2I I5-6 I3-I58 I8-6	Окраска ворот эмалью ПФ-II5 за два раза по слою грунта ГФ-020 Цена: I0,3x2+7,7I	I00 м2	0,27	28,3I	5,07	0,44 0,I4	8	I	-	-
		Итого по "в"	руб.	-	-	-	-	468	28	40 I2	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.364, 365	руб.	-	-	-	-	398	I6	39 II	-
		г) ж а л ю з и									
370	9-49 7-4	Установка металлических рам Вес: 0,I27xI,04	т	0,I32	I03	22,4	55,2 I5,6	I4	3	7 2	-
37I	ССРСЦ ч.II п.I973	Стоимость рам	"	0,I32	464	-	-	6I	-	-	-
372	20-400 7-I	Установка жалюзийных решеток № I	шт.	66	I,42	0,84	0,05 0,02	94	55	3 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	20-401 7-I	То же, решеток № 2	шт.	72	I,48	0,84	0,05 / 0,02	I07	60	4 / I	-
374	20-428 8-I3	Установка утепленных клапанов	"	3	3,33	I,7I	0,07 / 0,02	I0	5	-	-
375	ССРСЦ ч.Ш п.637	Стоимость клапанов КУI	"	I	34,9	-	-	35	-	-	-
376	ССРСЦ ч.Ш п.638	То же, КУ2	"	2	40,4	-	-	8I	-	-	-
377	I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6 тех.ч. п.3.5	Окраска жалюзий эмалью ПФ-II5 за два раза по слою грунта ГФ-020	I00 м2	0,09	3I,I4	5,58	0,48 / 0,I5	3	I	-	-
		Итого по "Т"	руб.	-	-	-	-	405	I25	I5 / 5	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.370, 37I	руб.	-	-	-	-	75	3	7 / 2	-
		сантехнические работы по п.п.372÷376	руб.	-	-	-	-	327	I20	7 / 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	4073	327	II3 35	-
		в том числе: металлоконструкции по п.п.35I, 352, 364, 365, 370, 37I	руб.	-	-	-	-	543	22	53 I5	-
		сантехнические работы по п.п. 372÷ 376	руб.	-	-	-	-	327	I20	7 2	-
		ХУ Полы									
		а) полы по грунту									
378	II-57--I 8-3 II-58--I 8-4	Утепление керамзитобетоном толщ.300 мм в зоне примыкания к наружной стене шириной 800 мм	I00 м2	I,4I	956,2	27,38	I6,8 4,82	I348	39	24 7	-
		Цена: 82,6+I5,6х56									
		Тип пола П-I									
379	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	6,48	43,3	3,57	0,99 0,3	26I	23	6 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	II-II I-II ССЦМСМ I-I5 I-I9	Подстилающий слой из бетона М300 толщ.I00 мм Цена: 29,3+(32,I-26,3)х х I,02	м3	64,8	35,22	I,62	-	2282	I05	-	-
38I	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦМСМ I-29 I-3I	Покрытие из бетона М300 толщиной 25 мм Цена: I23+(33,3-29,3)х х 3,06-I5,8-(33,3-29,3)х х 0,5I	I00 м2	6,48	II7,4	I9,9I	I,46 0,44	76I	I29	9 3	-
		Тип пола П-2									
382	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	I,08	43,3	3,57	0,99 0,3	47	4	I -	-
383	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона МI50 толщ.300 мм Цена: I23-(29,3-28,2)х х 3,06+/I5,8-(29,3-28,2)х х 0,5I/х54	"	I,08	942,6	52,36	I6,86 4,84	I0I8	57	I8 5	-
		Тип пола П-3									
384	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,82	43,3	3,57	0,99 0,3	36	3	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	II-II I-II ССЦМСМ I-I7 I-I5	Подстилающий слой из бетона М200 толщиной I00 мм Цена: 29,3+(28,2-26,3)х х I,02	м3	8,2	3I,24	I,62	-	256	I2	-	-
386	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М200 толщ.20 мм Цена: I23-I5,8х2	I00 м2	0,82	9I,4	I9,32	I,I8 0,36	75	I6	I -	-
		Тип пола П-4									
387	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,4I	43,3	3,57	0,99 0,3	I8	I	-	-
388	II-II I-II ССЦМСМ I-I5 I-I6	Подстилающий слой из бетона МI50 толщиной 80 мм Цена: 29,3+(27,2-26,3)х х I,02	м3	3,27	30,22	I,62	-	99	5	-	-
389	II-I35 20-3	Покрытие керамическими плитками толщ.I3 мм	I00 м2	0,4I	4I7	6I,4	4,52 I,36	I7I	25	2 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип пола П-5									
390	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,I2	43,3	3,57	0,99 0,3	5	I	-	-
39I	II-II I-II ССЦМСМ I-I5 I-I6	Подстилающий слой из бетона МI50 толщиной 80 мм Цена: 29,3+(27,2-26,3)х х I,02	м3	I,2	30,22	I,62	-	36	2	-	-
392	II-I40 2I-2	Покрытие керамическими плитками толщиной I3 мм	I00 м2	0,I2	394	67,5	6,2 I,86	47	8	I	-
		Тип пола П-6									
393	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,20	43,3	3,57	0,99 0,3	9	I	-	-
394	II-II I-II ССЦМСМ I-I5 I-I6	Подстилающий слой из бетона МI50 толщиной 80 мм Цена: 29,3+(27,2-26,3)х х I,02	м3	I,6	30,22	I,62	-	48	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	II-55 8-I II-56 8-2 ССЦМСМ 2-5 2-6	Стяжка из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 40 мм Цена: 70+(28,I-25,9)х х2,04+/I3,6+(28,I-25,9)х х 0,5I/х4	I00 м2	0,20	I33,4	I0,52	I,87 0,56	27	2	-	-
396	II-7I II-5 II-73 II-7	Покрытие мозаичное ("террацо") толщиной 25 мм Цена: 628+I30	"	0,20	758	II0,2	2,52 0,77	I52	22	I I	-
		б) полы по перекрытию									
		Тип пола П-7									
397	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Стяжка керамзитобетонная М10С толщиной 80 мм Цена: 82,6+I5,6хI2	I00 м2	0,I4	269,8	I7,26	4,48 I,3	38	2	I -	-
398	II-69 II-3	Покрытие цементное М200 толщиной 20 мм	"	0,I4	84,7	I5,5	I,02 0,3I	I2	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип пола П-8									
399	I2-286 9-3	Утепление газобетоном толщиной I00 мм	I00 м2	0,03	I7,3	I5,5	I,8 0,53	I	-	-	-
400	ССЦМСМ 3-I48	Стоимость газобетона	м3	0,8	22,3	-	-	7	-	-	-
40I	II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка из цементно-песчаного раствора МI50 толщиной I5 мм Цена: 70-I3,6	I00 м2	0,03	56,4	9,72	0,72 0,2I	2	I	-	-
402	II-I8 3-I II-I9 8-2	Два слоя изола на битумной мастике по холодной грунтовке Цена: I25+88,8	"	0,03	208,8	50,7	I0,24 3,07	6	2	-	-
403	II-47 3-5 II-49 8-7	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в один слой с посыпкой горячим песком Цена: 45,8+I3,9	"	0,03	59,7	28,8	4,0I I,2	2	I	-	-
404	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора МI50 толщ.20 мм	"	0,03	70	9,88	0,95 0,28	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
405	II-69 II-3	Покрытие из цементно-песчаного раствора М200 толщ.20 мм	I00 м2	0,03	84,7	I5,5	I,02 0,3I	8	—	—	—
		Тип пола П-9									
406	II-55 8-I II-56 6-2 ССЦМСМ 2-4 2-5	Стяжка из цементно-песчаного раствора М100 толщиной 80 мм Цена: 70 -(25,9-24,4)х2,04+ +/I3,6-(25,9-24,4)х0,5I/хI2	"	0,86	220,9	II,6	3,7I I,I2	I90	I0	3 I	
407	II-I67 25-2	Покрытие из шлакоситалловых плит толщиной 9 мм на кислотоупорной силикатной замазке	"	0,86	7,48	I,I8	0,07 0,02	6	I	—	
		Тип пола П-I0									
408	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм	"	0,I2	70	9,88	0,95 0,28	8	I	—	—
409	II-206 28-I	Покрытие из линолеума ГОСТ 7251-77 на мастике на водостойких вяжущих	"	0, 2	42I	48,6	0,75 0,22	5I	5	I —	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		Тип пола П-II									
4I0	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4 ССЦМСМ I-74 I-72	Стяжка из керамзитобетона МI00 толщиной 40 мм Цена: 82,6+(3I,5-29,7)x2,04+ +/I5,4+(3I,5-29,7)x0,5I/x4	I00 м2	0,90	I5I,54	I5,42	2,24 0,66	I36	I4	2 I	-
4II	II-I8 3-I II-I9 3-2	Два слоя изола на битумной мастике по холодной битумной огрунтовке Цена: I25+83,8	"	0,90	208,8	50,7	I0,24 3,07	I88	46	9 3	-
4I2	II-47 3-5 II-49 3-7	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в один слой с посыпкой песком Цена: 45,8+I3,9	"	0,90	59,7	28,8	4,0I I,2	54	26	4 I	-
4I3	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора МI50 толщиной 20 мм	"	0,90	70	9,88	0,95 0,28	63	9	I -	-
4I4	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦМСМ I-29 I-3I	Покрытие из бетона М300 толщиной 25 мм Цена: I23+(33,3-29,3)x x3,06-I5,8-(33,3-29,3)x x0,5I	"	0,90	II7,4	I9,9I	I,46 0,44	I06	I8	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип пола П-I2									
4I5	II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка цементная толщиной 40 мм Цена: 70+I3,6х4	I00 м2	0,26	I24,4	I0,52	I,87 0,56	32	3	-	-
4I6	II-I8 3-I II-I9 3-2	Два слоя изола на битумной мастике по холодной битумной огрунтовке Цена: I25+83,8	"	0,26	208,8	50,7	I0,24 3,07	54	I3	3 I	-
4I7	II-47 3-5 II-49 3-7	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в один слой с посыпкой песком Цена: 45,8+I3,9	"	0,26	59,7	28,8	4,0I I,2	I6	7	I -	-
4I8	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора MI50 толщиной 20 мм	"	0,26	70	9,88	0,95 0,28	I8	3	-	-
4I9	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦМСМ I-29 I-3I	Покрытие из бетона M300 толщ.25 мм Цена: I23+(33,3-29,3)х х3,06-I5,8-(33,3-29,3)х0,5I	"	0,26	II7,4	I9,9I	I,46 0,44	3I	5	-	-
		Итого по разделу ХУ	руб.	-	-	-	-	7742	628	92 27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XУI Металлические конструкции									
420	9-46 7-I	Монтаж металлических лестниц МлI+Мл3 с ограждением по серии I.459-2 вып.I,2	т	I,43I	58	I3,8	32,I / II,8	83	20	46 / I7	-
42I	9-47 7-2	То же, металлических площадок с ограждением МпI+ Мп4	т	I,00I	46,8	I9	I7,6 / 5,49	47	I9	I8 / 5	-
422	ССРСЦ ч.II р.I п.I975 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость металлических лестниц из стали ВстЗкп2 Цена: 358-8xI,0I	"	I,I54	349,9		-	404		-	-
423	ССРСЦ ч.II р.I п.I979 тех.ч. п.I5 табл. 3,п.I	То же, площадок из стали ВстЗкп2 Цена: 326-8xI,0I	т	0,532	3I7,9		-	I69		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	ССРСЦ ч.II р.I п.I98I тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	То же, ограждений из стали ВстЗкп2 Цена: 327-8xI,0I	т	0,746	3I8,9	-	-	238	-	-	-
425	9-47 7-2	Монтаж металлических внутренних и наружных площадок Вес: (I,27+I,I32)xI,04	"	2,5	46,8	I9	I7,6 5,43	II7	48	44 I4	-
426	ССРСЦ ч.II р.I п.I979 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость площадок нетиповых из стали ВстЗкп2 Цена: 326-8xI,0I	"	2,5	3I7,9	-	-	795	-	-	-
427	9-I53 24-4	Опоры и подвески под технологические трубопроводы Вес: (I,595+0,I02)xI,04	"	I,765	25,9	I4,8	4,98 I,52	46	26	9 3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
428	ССРСЦ ч.II, р.I п.2022 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость опор и подвесок под технологические трубопроводы из стали ВстЗкп2 Цена: 265-8хI,0I	т	I,765	256,9	-	-	453	-	-	-
429	9-4I 6-2	Конструкции монорельсовых путей	м	7I,I	4,66	0,7I	3,58 I,25	33I	50	255 89	-
430	ССРСЦ ч.II р.I п.I825	Стоимость монорельсов из прокатных двутавров типа "М" из стали ВстЗпс6 Вес: 3,574хI,04	т	3,7I7	239	-	-	888	-	-	-
43I	ССРСЦ ч.II р.I п.I829	Поддерживающие балки и подвески из стали ВстЗпс6 Вес: I,08IхI,04	"	I,I24	25I	-	-	282	-	-	-
432	ССРСЦ ч.II р.I п.I829 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	То же, из стали ВстЗкп2 Вес: 0,463хI,P4 Цена: 25I-8хI,0I	т	0,482	242,9	-	-	II7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	9-I62 26-I	Рамы под технологическое оборудование Вес: I,635+5,244+0,32I	т	7,2	49,5	9,79	27,3 6,33	356	70	I97 46	-
434	ССРСЦ ч.II р.I п.2020 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость рам по технологическое оборудование из листовой стали ВстЗкп2 Цена: 292-8xI,0I Вес: 0,265+2,5I4+0,I2	"	2,928	283,9	-	-	83I	-	-	-
435	ССРСЦ ч.II р.I п.2022 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	То же, из горячекатаных профилей Цена: 265-8xI,0I Вес: I,354+2,68+0,I99	"	4,275	256,9	-	-	I098	-	-	-
436	9-46 7-I	Лестницы металлические	т	0,024	58	I3,8	32,I II,8	I	-	I -	-
437	9-47 7-2	Ограждения площадок	"	0,05	46,8	I9	I7,6 5,43	2	I	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	ССРСЦ ч.II р.I п.I975 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость лестниц по серии I.459-2 из стали ВстЗкп2 Цена: 358-8xI,0I	т	0,024	349,9	-	-	8	-	-	-
439	ССРСЦ ч.II р.I п.I98I тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость ограждений по серии I.459-2 из стали ВстЗкп2 Цена: 327-8xI,0I	"	0,05	3I8,9	-	-	I6	-	-	-
440	8-I0 3-I	Уплотненный песок под фундаменты лестниц	м3	3,I	I0,7	0,99	I,II / 0,33	33	3	3 / I	-
44I	6-I3 I-I3 ССЦМСМ п.I-3 п.I-4 п.I	Фундаменты под лестницы из бетона МI50 Цена: 34,4+(26,6-25,8)x	м3	0,9	35,22	2,78	0,34 / 0,I	32	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтом ГФ-020 за один раз	I00 м2	4,87	7,7I	2,05	0,2 / 0,06	38	I0	I / -	-
443	I3-I2I I5-6 тех.ч. п.3.5	То же, решетчатых поверхностей Цена: 7,7IxI,I	"	0,73	8,48	2,26	0,22 / 0,07	6	2	-	-
444	I3-I53 I8-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-II5 за один раз	"	2,44	I0,3	I,5I	0,I2 / 0,04	25	4	-	-
445	I3-I53 I8-6	То же, за два раза Цена: I0,3x2	"	2,43	20,6	3,02	0,24 / 0,08	50	7	I / -	-
446	I3-I53 I8-6 тех.ч. п.3.5	То же, решетчатых поверхностей за один раз Цена: I0,3xI,I	"	0,7I	II,33	I,66	0,I3 / 0,04	8	I	-	-
447	I3-I53 I8-6 тех.ч. п.3.5	То же, решетчатых поверхностей за два раза Цена: I0,3xI,Ix2	"	0,02	22,66	3,32	0,26 / 0,08	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу XУI	руб.	-	-	-	-	6475	264	576 / I75	-
		в том числе строительные работы по п.п.440÷447	руб.	-	-	-	-	I93	30	5 / I	-
		XУII Отделочные работы									
448	I5-295 59-2	Затирка швов стен в помещениях высотой до 4 м	I00 м2	0,87	30,7	I6,5	0,87 / 0,26	27	I4	I / -	-
449	I5-295 59-2 тех.ч. п.3.I0	То же, высотой более 4 м Цена: 30,7-(I6,5+0,87)х х 0,I	"	9,9I	28,96	I4,85	0,78 / 0,23	287	I47	8 / 2	-
450	8-57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	"	2,98	I3,I	I3,I	-	39	39	-	-
45I	I5-256 55-5--II	Штукатурка стен цементно-известковым раствором	"	4,44	II0	46,4	6,8 / 4,03	488	206	30 / I8	-
452	I5-509 I53-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону в помещениях высотой до 4 м	"	4,76	3,I3	2,4	0,05 / 0,02	I5	II	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	I5-509 I53-2 тех.ч.	То же, высотой более 4 м Цена: 3,I3+(2,4+0,05)x0,I	I00 м2	I0,9I	3,38	2,64	0,06 / 0,02	37	29	I / -	-
454	34-335 60-8	Эмульсионная окраска стен	"	2,23	I0I	89,9	0,02 / 0,0I	225	200	-	-
455	I5-568 I59-8	Масляная окраска стен	"	0,38	76,7	27,8	0,8 / 0,24	29	II	-	-
456	I5-502 I52-2	Клеевая окраска стен	"	2,75	I2,9	6,8	0,07 / 0,02	35	I9	-	-
457	I5-94 I5-5 ССРСЦ ч.I п.I05 Пр-нт 06-02 п.I--I75	Облицовка стен стеклянными плитками по ТУ 2I-0I--424-70 Цена: 5I6+9I,5x ($\frac{3x3,02}{2,7}$ - 3,02)	" -	I,33	546.7	I09	2 / 0,6	727	I45	3 / I	-
458	I5-I02 I5-7 ССРСЦ ч.I п.I05	То же, колонн Цена: 684+($\frac{3x3,02}{2,7}$ - 3,02)x85	"	0,03	7I2,52	230	2,0 / 0,6	2I	7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	I5-297 59-4	Затирка швов потолков в помещениях высотой до 4 м Объём: 2,IxI,6+2,0I	I00 м2	5,37	20,7	I8,5	0,I5 0,04	III	99	I -	-
460	I5-297 59-4 тех.ч. п.3.I0	То же, высотой более 4 м Цена: 20,7-(I8,5+0,I5)x0,I Объём: 9,72xI,6	"	I5,55	I8,84	I6,65	0,I4 0,04	293	259	2 I	-
46I	I5-509 I53-2	Известковая окраска потолков в помещениях высотой до 4 м Объём: I,34xI,6+I,3	"	3,44	3,I3	2,4	0,05 0,02	II	8	-	-
462	I5-509 I53-2 тех.ч. п.3.I8	То же, высотой более 4 м Цена: 3,I3+(2,4+0,05)x x 0,I Объём: 9,72xI,6	"	I5,55	3,38	2,64	0,06 0,02	53	4I	I -	-
463	34-338 60-II	Эмульсионная окраска потолков	"	0,63	I00	89,6	0,02 0,0I	63	56	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	I5-502 I52-2	Клеевая окраска потолков Объём: 0,74xI,6+0,8	I00 м2	I,98	I2,9	6,8	0,07 0,02	26	I3	-	-
465	I5-57I I59-II	Масляная окраска потолков	"	0,03	68,4	20,3	I,26 0,38	2	I	-	-
466	8-I94 22-6 8-I95 22-7	Устройство лесов при высоте помещений до 8 м Цена: 7I,I+44,4	"	9,72	II5,5	70,2	I,03 0,3I	II23	682	I0 3	-
467	I5-2I0 52-3	Штукатурка оконных и дверных наружных откосов шириной до 200 мм в кирпичной кладке	I00 м	0,73	34,6	I7,6	I,I 0,33	25	I3	I -	-
468	8-I94 22-6 8-I95 22-7	Устройство лесов для окраски металлоконструкций деаэраторной	I00 м2	0,34	293,7	I87	2,39 0,7I	I00	64	I -	-
		Итого по разделу XУП	руб.	-	-	-	-	3737	2064	59 25	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ХУШ Венткамера									
469	8-I40 I5-I	Газобетонная кладка толщиной I60 мм	м3	4,09	46,7	I,87	0,92 0,28	I9I	8	4 I	-
470	8-59 7-3	Армирование кладки из газобетонных блоков	т	0,03I	I94	27,8	I,2 0,36	6	I	-	-
47I	ССЦМСМ табл. 3.I п.I3	Соединительные элементы	"	0,0I4	4I3	-	-	6	-	-	-
472	20-400 7-I	Установка жалюзийных решеток СТД-300	шт.	4	I,42	0,84	0,05 0,02	6	3	-	-
473	20-40I 7-I	То же, СТД-30I	"	4	I,48	0,84	0,05 0,02	6	3	-	-
474	I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6 тех.ч. п.3.5	Окраска жалюзий эмалью ПФ-II5 за два раза по слою грунта ГФ-020 Цена: (I0,3х2+7,7I)х х I,I	I00 м2	0,03	3I,I4	5,58	0,48 0,I5	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
475	I5-298 60-I I5-304 6I-I	Штукатурка газобетона по сетке с устройством каркаса Цена: 386+73	I00 м2	0,45	459	79,4	6,4 I,92	207	36	3 I	-
476	6-84 9-8	Укладка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0I8	355	38	I,3 0,39	6	I	-	-
477	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,028	329	I2,4	I,3 0,39	9	-	-	-
		Итого по разделу ХУШ	руб.	-	-	-	-	438	52	7 2	-
		в том числе сантехнические работы по п.п.472, 473	руб.	-	-	-	-	I2	6	-	-
		XIX Деаэраторная									
478	6-I I-I	Бетонная подготовка из бетона М50	м3	3,07	27,4	0,7	0,28 0,08	84	2	I -	-
479	6-5 I-5 СШМСМ I-I6 I-I7	Фундаменты железобетонные объёмом до 3 м2 Цена: 38,9-(28,2-27,2)xI,0I5	м3	I0,0	37,99	3,63	0,59 0,I8	379	36	6 2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
480	6-7 I-7 ССЦМСМ I-I6 I-I7	То же, объёмом до I0 м3 Цена: 35-(28,2-27,2)х х I,0I5	м3	8,92	33,99	2,2I	I,I2 0,34	303	20	I0 3	-
48I	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса AI	т	0,I27	270	-	-	34	-	-	-
482	ССРСЦ ч.II р.IУ п.2	То же, класса AII	"	0,I89	278	-	-	53	-	-	-
483	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	То же, класса AIII	т	0,I44	270	-	-	39	-	-	-
484	6-77 9-I	Закладные детали, болты	"	0,075	65I	I74	2 0,63	49	I3	-	-
485	7-I5 I-I5	Укладка фундаментных ба- лок длиной до 6 м	шт.	I	6,5	2,7I	2,68 0,96	7	3	3 I	-
486	ССЦМСМ 9-348	Стоимость фундаментных балок марки ФБ6-3 по серии I.4I5-I вып.I	м3	0,49	67,9	-	-	33	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487	ССЦМСМ табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,0I6	229	-	-	4	-	-	-
488	ССЦМСМ табл. 3.I п.3	То же, класса AIII	т	0,0I5	250	-	-	4	-	-	-
489	6-I3 I-I3	Бетонные столбики из бетона MI50	м3	0,I6	34,4	2,78	0,34 / 0,I	6	-	-	-
490	8-30 5-I	Наружные кирпичные стены при высоте этажа до 4 м с расшивкой швов	"	I0,6	38,2	2,2I	0,8I / 0,24	405	23	9 / 3	-
49I	8-I3 4-I	Горизонтальная изоляция стен цементным раствором	I00 м2	0,03	86,5	I9,6	I,5 / 0,45	3	I	-	-
492	7-447 38-I0--I	Укладка перемычек весом до 0,3 т Цена: $0,34+\frac{24,4 \times 0,25}{I00}$	шт.	5	0,4	0,08	0,26 / 0,09	2	-	I / I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493	ССЦМСМ 9-92	Стоимость перемычек по серии I.I38-I0 вып.I из бетона М200	м3	0,I5	65,7	-	-	I0	-	-	-
494	ССЦМСМ табл. 3.I т.I п.6	Арматура класса BI	т	0,003	33I	-	-	I	-	-	-
495	I4-2 п.2	Установка панелей асбестоцементных наружных стен	I00 м2	3,30	53I	II4	I03 / 32	I752	376	340 / I06	-
496	Пр-нт 06-I9 п.I--I49 прим. стр.I0 ССРСЦ ч.I п.30	Стоимость асбестоцементных панелей Цена: (I6,I-0,I)х 640/557	м2	330	I8,38	-	-	6065	-	-	-
497	Пр-нт 06-04 ч.II п.954 ССРСЦ ч.I ч.23	Стоимость асбестоцементных швеллеров Цена: I,25х 94/8I,2	м	964	I,45	-	-	I398	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	26-70 I3-7 ССРСЦ ч.I п.I27 стр. I68	Пароизоляция панелей из полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм	I00 м2	3,50	4I,82	I4,4	0,49 / 0,I5	I46	50	2 / I	-
499	7-290 I7-6	Установка насадок НI	т	0,259	358	42,5	3,3 / 0,99	93	II	I / -	-
500	7-288 I7-4	Установка столиков СITб	"	I,02I	328	27,8	6,0 / I,8	335	28	6 / 2	-
50I	7-289 I7-5	То же, столиков СЗТб	"	0,247	3I3	I9,4	4,0 / I,2	77	5	I / -	-
502	7-29I I7-7	Установка горизонтальных крепежных элементов	т	0,469	342	2I,3	-	I60	I0	-	-
503	7-200 I2-I ССЦМСМ 2-4 ССЦМСМ 2-4	Укладка плит перекрытия площадью до I м2 Цена: $0,48+\frac{0,I8 \times 24,4}{I00}$	шт.	I2	0,52	0,25	0,23 / 0,08	7	3	3 / I	-
504	7-205 I2-5 ССЦМСМ 2-4	То же, площадью до 2 м2 Цена: $0,9+\frac{0,49 \times 24,4}{I00}$	"	6	I,02	0,34	0,56 / 0,2I	6	2	3 / I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	ССЦМСМ 8-505	Стоимость плит перекрытия площадью до 3 м2, массой до 5 т из бетона М300	м3	I,89	63,80	-	-	I2I	-	-	-
506	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,02	229	-	-	5	-	-	-
507	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	То же, класса AШ	"	0,I26	250	-	-	32	-	-	-
508	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Закладные детали	т	0,007	4I3	-	-	3	-	-	-
509	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Соединительные элементы	т	I,677	4I3	-	-	693	-	-	-
5I0	7-I79 I6-7	Монолитный участок УмI из бетона М200	м3	0,II	58,6	8,64	I,29 0,39	6	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5II	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	Арматура класса АШ	т	0,005	325	-	-	2	-	-	-
5I2	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	То же, класса ВрI Вес: 0,003хI,47	"	0,004	338	-	-	I	-	-	-
5I3	34-304 55-I	Установка рифленой стали на отм.20,600	I0 м2	0,8	22I	33,I	7,34 2,2	I77	26	6 2	-
5I4	26-33 8-6	Утепление минеральной ватой толщ.I00 мм на отметке 20,600	м3	0,64	I4	6,7	I,I8 0,35	9	4	I -	-
5I5	ССРСЦ ч.I п.2	Стоимость минеральной ваты Объём: 0,64хI,5х0,96	м3	0,92	II,2	-	-	I0	-	-	-
5I6	I4-I2 табл. 6	Укладка асбестоцементных панелей покрытия	I00 м2	0,4I	2I0	I5,3	22,7 7,06	86	6	9 3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I7	Пр-нт 06-I9 п.I-I49 ССРСЦ ч.I п.30	Стоимость асбестоцементных панелей, утепленных минераловатными плитами, толщ.I00 мм Цена: I6,Ix 640/557	м2	4I	I8,50	-	-	759	-	-	-
5I8	Пр -нт 06-04 ч.II п.954 ССРСЦ ч.I п.23	Стоимость асбестоцементных швеллеров Цена: I,25x 94,0/8I,2	м	II8	I,45	-	-	I7I	-	-	-
5I9	26-70 I3-7 ССРСЦ ч.I п.I27 стр. I68	Пароизоляция плит из полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм Цена: 24,7 + 8II/5447 x II5	I00 м2	0,4I	4I,82	I4,4	0,49/0,I5	I7	6	-	-
520	I2-I76 2-6-2	Кровли из четырех слоев рубероида кровельного с мелкозернистой посыпкой на битумной мастике	"	0,48	338	54,9	I5,6/4,69	I62	26	7/2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
521	I2-280 8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	I00 м²	0,08	I92	45,8	0,4I 0,I2	I5	4	-	-
522	I2-277 8-2	Обделки на фасадах	"	3,I8	9,43	2,3	0,0I -	30	7	-	-
523	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,I9	43,3	3,57	0,99 0,3	8	I	-	-
524	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М200 толщ.I00 мм Цена: 29,3+(28,2-26,3)х х I,02	м3	I,96	3I,24	I,62	-	58	3	-	-
525	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие бетонное М200 толщ.20 мм Цена: I23-I5,8х2	I00 м2	0,I9	9I,40	I9,32	I,I8 0,36	I7	4	-	-
526	I2-269 6-3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов	"	0,30	2II	24,7	2,64 0,79	63	7	I -	-
527	I2-284 9-I	Утепление минераловатными плитами	"	0,30	54,7	28,4	4,0 I,2	I6	9	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528	ССРСЦ ч.I п.II6	Стоимость минераловатных плит толщ.80 мм Объём: 30,I5xI,03x0,08	м3	2,48	43,6	-	-	I08	-	-	-
529	II-67 II-I ССЦМСМ I-29 I-3I	Покрытие из бетона М300 толщиной 30 мм Цена: I23+(33,3-29,3)x x 3,06	I00 м2	0,30	I35,24	I9,9I	I,46 0,44	4I	6	I -	-
530	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площ. проёма до 3 м2	м2	6,I8	I,63	0,73	0,35 0,II	I0	5	2 I	-
53I	ССРСЦ ч.II п.280	Стоимость дверного блока Д56	м2	4,I2	I6,8	-	-	69	-	-	-
532	ССРСЦ ч.II п.273	То же, блока Д37	м2	2,06	I4,8	-	-	30	-	-	-
533	ССРСЦ ч.I п.446	Скобяные изделия для дверей входных в здании	к-т	2	6,73	-	-	I3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
534	ССРСЦ ч.I п.448	То же, входные в помещение	к-т	I	2,97	-	-	3	-	-	-
535	I0-84 I4-I	Заполнение оконных проёмов блоками площ. до 5 м2	м2	I0,28	2,99	0,74	0,36 / 0,II	3I	8	4 / I	-
536	ССРСЦ ч.II п.I60	Стоимость оконных блоков ВС 2-94	м2	I0,28	I3	-	-	I34	-	-	-
537	ССРСЦ ч.II п.490	Стоимость наличников Объём: I0,28х4,28	м	44,00	0,I8	-	-	8	-	-	-
538	I0-88 I5-2	Установка оконных приборов	к-т	4	0,5	0,5	-	2	2	-	-
539	ССРСЦ ч.I п.432	Стоимость скобяных изделий	к-т	4	0,86	-	-	3	-	-	-
540	I5-705 20I-I--35	Остекление оконных спаренных переплетов	I00 м2	0,I0	I2I	I2,5	0,5 / 0,24	I2	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54I	I5-509 403-2	Окраска стен и потолков известковой краской	I00 м2	5,I5	3,I3	2,4	0,05 / 0,02	I6	I2	-	-
542	I-230 тех.ч. табл. 3	Устройство корыта под отмостку Цена: 33,8xI,I	I000 м3	0,00I	37,I8	-	37,I8 / I2,39	-	-	-	-
543	27-I73 43-I 27-I74 43-2	Щебеночное основание под отмостку толщ. I00 мм Цена: 230-9,06x2	I00 м2	0,07	2II,88	I3,4	7,4 / I,9	I5	I	I / -	-
544	27-I69 42-I 27-I72 42-2	Асфальтобетонное покрытие толщиной 25 мм Цена: I56-25,3	"	0,07	I30,70	6,92	-	9	-	-	-
545	8-28 4-8	Устройство глиняного замка по периметру основания крыльца	м3	0,3	II,8	3,2	2,I6 / 0,65	4	I	I / -	-
546	8-I79 I9-I	Устройство бетонного крыльца с входной площадкой	м2	2,52	I3,3	0,77	0,2 / 0,06	34	2	I / -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
547	II-77 II-II	Железнение бетонного крыльца	I00 м2	0,03	9,83	7,86	0,08	-	-	-	-
548	8-I0 3-I	Песок под крыльцо	м3	I,3	I0,7	0,99	0,02 I,II 0,33	I4	I	I I	-
549	II-2 I-2	Уплотнение песка щебнем	I00 м2	0,03	43,3	3,57	0,99 0,3	I	-	-	-
550	9-I62 26-I	Монтаж металлоконструкций деаэраторной этажерки Вес: I9,95xI,04	т	20,75	49,5	9,79	27,3 6,33	I027	203	567 I3I	-
55I	ССРСЦ ч.II п.2006	Стоимость металлоконструкций из стали ВстЗкп2 Цена: 256-8xI,0I	"	20,75	247,92	-	-	5I44	-	-	-
552	9-46 7-I	Монтаж лестниц с ограждением	т	I,588	58	I3,8	32,I II,8	92	22	5I I9	-
553	ССРСЦ ч.II п.I975	Стоимость лестниц из стали ВстЗкп2 Цена: 358-8xI,0I	"	I,256	349,92	-	-	439	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
554	ССРСЦ ч.II п.I98I	Стоимость лестничных ограждений Цена: 327-8хI,0I	т	0,332	3I8,92	-	-	I06	-	-	-
555	9-47 7-2	Монтаж площадок с ограждением	т	I,I45	46,8	I9	I7,6 5,43	54	22	20 6	-
556	ССРСЦ ч.II п.I979	Стоимость площадок из стали ВстЗкп2 Цена: 326-8хI,0I	т	0,875	3I7,92	-	-	278	-	-	-
557	ССРСЦ ч.II п.I98I	То же, ограждений Цена: 327-8хI,0I	"	0,270	3I8,92	-	-	86	-	-	-
558	I3-I53 I8-6 I3-I2I I5-6 тех.ч.	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-II5 двумя слоями по грунту ГФ-020	I00 м2	5,60	3I,I4	5,57	0,48 0,I5	I74	3I	3 I	-
		Итого по разделу XIX	руб.	-	-	-	-	2I873	I004	I063 278	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.550÷557	руб.	-	-	-	-	7226	247	638 I56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XX Разные работы									
559	9-33 4-I0	Установка каркаса из гнутых уголков (узел 3, чертеж АР6)	т	0,095	43	I2,6	I8,I 6,59	4	I	2 I	-
560	ССРСЦ ч.II п.I782	Стоимость металлоконструкций	"	0,095	275	-	-	26	-	-	-
56I	34-348 6I-9 ССРСЦ ч.I п.320 п.3I9	Установка ДСП толщиной 22 мм Цена: 703- I05х(4,9--I,89)	I00 м2	0,06	387	I09	I,79 0,54	23	7	-	-
562	I-230 тех.ч. табл. 3	Устройство корыта под отмостку Цена: 33,8хI,I	I000 м3	0,0I4	37,I8	-	37,I8 I2,39	I	-	I -	-
563	27-I73 43-I	Щебеночное основание под отмостку толщиной I20 мм	I00 м2	I,I5	230	I4	7,4 I,9	265	I6	9 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
564	27-I69 42-I 27-I72 42-2	Асфальтобетонное покрытие толщиной 25 мм Цена: I56-25,3	I00 м2	I,I5	I30,7	6,92	-	I50	8	-	-
565	8-28 4-8	Устройство глиняного замка по периметру основания крыльца	м3	0,6	II,8	3,2	2,I6 0,65	7	2	I -	-
566	8-I79 I9-I	Устройство бетонного крыльца с входной площадкой	м2	5,04	I3,3	0,77	0,2 0,06	67	4	I -	-
567	II-77 II-II	Железнение бетонного покрытия	I00 м2	0,05	9,83	7,86	0,08 0,02	I	-	-	-
568	8-I0 3-I	Песок под крыльцо	м3	2,94	I0,7	0,99	I,II 0,33	3I	3	3 I	-
569	II-2 I-2	Уплотнение песка щебнем	I00 м2	0,05	43,3	3,57	0,99 0,3	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел 4 (чертеж АР6)									
570	26-3I 8-4 ССРСЦ ч.I п.II5 Ку=I,2	Изоляция стен полужесткими минераловатными плитами Цена: 35,9+0,97xI8,3xI,2	м3	0,2I	57,2	I2,7	I,23 0,62	I2	3	- -	-
57I	I0-I93 36-3	Щиты деревянные с плитным утеплителем	м2	2,6	0,54	0,I5	0,09 0,03	I	-	-	-
572	ССРСЦ ч.I п.402	Стоимость щитов	"	2,6	3,37	-	-	9	-	-	-
573	26-70 I3-7 ССРСЦ ч.I п.I27	Обертывание плит полиэтиленовой пленкой толщиной 0,25 мм Цена: 24,7+II5x8II:4357	I00 м2	0,05	46,II	I4,4	0,49 0,I5	2	I	-	-
574	I0-I33 25-3	Обивка щитов кровельной сталью	м2	5,2	2,06	0,46	0,0I	II	2	-	-
		Итого по разделу XX	руб.	-	-	-	-	5I3	47	8 5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе металлоконструкции по п.п.559,560	руб.	-	-	-	-	30	I	2/I	-
		Вариант с грунтовыми водами									
		А. Исключается									
		из раздела IУ "Каналы в осях Б÷Г, 5÷7 к продувочному колодцу и резервуарам"									
575	II-II I-II СОДМСМ I-I3 I-I5	Устройство бетонной подготовки М50 толщиной I00 мм	м3	II,0	28,28	I,62	-	3II	I8	-	-
		Цена: 29,30-(26,30-25,30)х х I,02									
576	8-27 4-7	Обмазка боковых поверхностей каналов внутри здания битумной мастикой за два раза	I00 м2	I,65	90,0	I9,50	I,50/0,45	I49	32	2/I	-
577	8-27 4-7	То же, наружной части каналов	"	I,I0	90,0	I9,50	I,50/0,45	99	2I	2/-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
578	6-I7I I5-I2 ССЦМСМ 4-20	Обсыпка каналов наружной части песком Цена: I,3I+7,79xI,05	м3	27,6	9,49	0,78	0,53 0,I6	262	22	I5 4	-
579	27-52 I3-I 27-54 I3-3	Щебеночное основание под асфальтовое покрытие толщиной I00 мм Цена: I38-I0,7x2	I00 м2	0,87	II6,6	I,98	9,98 2,94	43	I	4 I	-
580	27-I62 37-I 38-I 27-I63 37-2 38-2	Устройство асфальтового покрытия возле наружного канала толщиной 25 мм Цена: I38-22,2	"	0,87	II5,8	2,29	I,90 0,67	43	I	I -	-
58I	II-55 8-I	Цементно-песчаная стяжка толщиной 20 мм у наружных каналов	"	0,08	70,0	9,88	0,95 0,28	6	I	-	-
		Итого исключается из раздела IУ "Каналы в осях Б-Г, 5-7 к продувочному колодцу и резервуарам"	руб.	-	-	-	-	9I3	96	24 6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Из раздела УI "Продувочный колодец ПРмI"									
582	II-II I-II ССЦМСМ I-I3 I-I5	Устройство бетонной подготовки М50 толщиной I00 мм Цена: 29,30-(26,30-25,30)х х I,02	м3	0,70	28,28	I,62	-	20	I	-	-
583	8-27 4-7	Обмазка боковых поверхностей приямка битумной мастикой за два раза	"	0,35	90,0	I9,50	I,50 0,45	3I	7	I -	-
		Итого исключается из раздела УI "Продувочный колодец ПрмI"	руб.	-	-	-	-	5I	8	I -	-
		Итого исключается для варианта с грунтовыми водами	руб.	-	-	-	-	964	I04	25 6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Для варианта с грунтовыми водами									
		А. Добавляется									
		к разделу IУ "Каналы в осях Б÷Г, 5÷7 к продувочному колодцу и резервуарам"									
584	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона МI00, толщиной I00 мм	м3	I2,I	29,30	I,62	-	355	20	-	-
585	II-55 8-I	Стяжка из цементного раствора толщиной 20 мм	I00 м2	I,2I0	70,0	9,88	0,95 / 0,28	85	I2	I / -	-
586	II-I6 3-I	Оклеечная гидроизоляция гидроизолом	"	I,2I	II8,0	33,40	6,94 / 2,08	I43	40	8 / 3	-
587	II-55 8-I	Защитный слой из цементного раствора толщиной 20 мм	"	I,2I	70,0	9,88	0,95 / 0,28	85	I2	I / -	-
588	6-86 9-I0	Армирование бетонной подготовки сеткой	т	0,233	I5,30	6,76	I,40 / 0,42	3	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
589	ССРСЦ ч.II р.IУ п.38	Сетки из арматуры класса AIII	т	0,233	253,0	-	-	59	-	-	-
590	8-23 4-5	Оклеечная гидроизоляция стен в два слоя	I00 м2	0,66	257,0	28,2	3,33 / I,0	I70	I9	2 / I	-
59I	8-38 5-5	Защитная кирпичная стенка толщиной 65 мм	м3	4,30	37,90	3,75	0,62 / 0,I9	I63	I6	3 / I	-
		Итого добавляется к разделу IУ "Каналы в осях Б÷Г, 5÷7 к продувочному колодцу и резервуарам"	руб.	-	-	-	-	I063	I2I	I5 / 5	-
		К разделу УI "Продувочный колодец ПРмI"									
592	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона MI00 толщиной I00 мм	м3	0,80	29,30	I,62	-	23	I	-	-
593	II-55 8-I	Стяжка из цементного раствора толщиной 20 мм	I00 м2	0,08	70,0	9,88	0,95 / 0,28	6	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594	II-16 3-1	Оклеечная гидроизоляция гидроизолом	100 м2	0,08	118,0	33,40	6,94 2,08	9	3	I -	-
595	II-65 8-1	Защитный слой из цементного раствора толщиной 20 мм	"	0,08	70,0	9,88	0,95 0,28	6	I	-	-
596	6-86 9-10	Армирование бетонной подготовки сеткой	т	0,010	15,30	6,76	1,40 0,42	-	-	-	-
597	ССПРЦ ч.II рд.IУ п. 98	Сетки из арматуры класса AIII	т	0,010	253,0	-	-	3	-	-	-
598	8-23 4-5	Оклеенная гидроизоляция стен в два слоя гидроизолом	100 м2	0,03	257,0	28,2	3,33 1,0	8	I	-	-
599	8-38 5-5	Защитная кирпичная стенка толщиной 65 мм	м3	0,50	37,90	3,75	0,62 0,19	19	2	-	-
		Итого добавляется к разделу УI "Продувочный колодец"	руб.	-	-	-	-	74	9	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого добавляется для варианта с грунтовыми водами	руб.	-	-	-	-	II37	I30	I6/5	-
		Вариант при строительстве по очередям									
		А. Исключается из раздела II "Фундаменты"									
600	6-5 I-5 ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7	Монолитные железобетонные фундаменты Фм6 (2 шт.), Фм9 (I шт.) из бетона МI50	м3	0,20	37,89	3,63	0,59/0,I8	8	I	-	-
		Цена: 38,90-(28,20-27,2)х х I,0I5									
60I	ССРСЦ ч.II р.IУ п.2	Арматура класса АП	т	0,029	278,0	-	-	8	-	-	-
		Итого для варианта при строительства по очередям исключается из раздела II "Фундаменты"	руб.	-	-	-	-	I6	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. Добавляется к разделу II "Фундаменты"									
		Монолитные железобетонные фундаменты ФмII, ФмI3 из бетона MI50 объёмом до 3 м3									
602	6-6 I-6 ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7	Монолитные железобетонные фундаменты ФмI2 из бетона MI50 объёмом до 5 м3 Цена: 37,20-(28,20-27,2)х х I,0I5	м3	9,2	36,I9	2,79	I,29 0,39	333	26	I2 4	-
603	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса AI	т	0,I05	270,0	-	-	28	-	-	-
604	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	Арматура класса AIII	"	0,I72	270,0	-	-	46	-	-	-
605	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I3 п.I-I5	Бетонная подготовка М50 толщиной I00 мм Цена: 29,30-(26,30-25,30)х х I,02	м3	0,80	28,28	I,62	-	23	I	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого добавляется при строительстве по очередям к разделу II "Фундаменты"	руб.	-	-	-	-	430	27	I2 / 4	-
		Вариант кровли									
606	I2-69 I-4-I ССРСЦ ч.I п.375 Пр-нт I-I2 I-I4	Кровли из двух слоев рубероида, наплавленного на битумной мастике, для зданий шириной 24 м Цена: 228 -(0,36+ + 0,4I2x0,36 / 0,3I5)x I25 - - 0,5IxI26+(0,4I2-0,30I)x x 0,36 / 0,3I5 x 25I	I00 м2	I2,05	9I,72	I8,4	5,88 / I,76	II05	222	7I / 2I	-
607	I2-289 9-6	Пароизоляция из рубероида в один слой	"	I2,05	49,9	I0,7	I,3 / 0,39	60I	I29	I6 / 5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
608	I2-277 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	I5,09	9,43	2,3	0,0I -	I42	35	-	-
609	I2-280 8-5	Мелкие покрытия	"	0,5I	I92	45,8	0,4I 0,I2	98	23	-	-
6I0	I2-286 9-6	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной 80 мм	"	I0,8	I7,3	I5,5	I,8 0,53	I87	I67	I9 6	-
6II	ССЦМСМ п.3-I48 I2-286 прилож.	Стоимость ячеистого бетона Объём: I0,8xI03x0,08	м3	88,99	22,3	-	-	I984	-	-	-
6I2	I2-286 9-6	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной I70 мм	I00 м2	I,08	I7,3	I5,5	I,8 0,53	I9	I7	2 I	-
6I3	ССЦМСМ п.3-I48 I2-286 прилож.	Стоимость ячеистого бетона Объём: I,08xI03x0,I7	м3	I8,9I	22,3	-	-	422	-	-	-
		Итого по варианту "Кровля"	руб.	-	-	-	-	4558	594	I09 32	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вариант перекрытия деаэраторной									
		А. Исключается из раздела XIX "Деаэраторная"									
6I4	7-200 I2-2	Укладка плит перекрытия площадью до I м2 Цена: 0,48 + 0,I8x24,4 / I00	шт.	I3	0,52	0,25	0,23 / 0,08	7	3	3 / I	-
6I5	7-205 I5-5	То же, площадью до 20 м2 Цена: 0,9 + 0,49x24,4 / I00	шт.	5	I,02	0,34	0,56 / 0,2I	6	2	3 / I	-
6I6	ССЦМСМ 8-505	Стоимость плит перекрытия площадью до 3 м2, массой до 5 т из бетона М300	м3	I,89	63,8	-	-	I2I	-	-	-
6I7	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,02	229	-	-	5	-	-	-
6I8	ССЦМСМ табл. 3.I п.3	Арматура класса AIII	т	0,I26	250	-	-	32	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6I9	ССЦМСМ табл. 3.I п.I3	Закладные детали	т	0,007	4I3	-	-	3	-	-	-
620	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Соединительные элементы	т	I,677	4,3	-	-	693	-	-	-
		Итого исключается для варианта перекрытия деаэраторной из раздела XIX "Деаэраторная"	руб.	-	-	-	-	867	5	6/2	-
		Б. Добавляется к разделу XIX "Деаэраторная"									
62I	6-I82 I6-I0	Монолитные плиты ПмI из бетона М200	м3	I,99	53,8	5,9I	0,89/0,27	I07	I2	2/I	-
622	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	Арматура класса АШ	т	0,55	325	-	-	I79	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
623	ССРСЦ ч.II р.Iу п.I0	То же, класса BpI Вес: 0,036xI,47	т	0,05	338	-	-	I7	-	-	-
		Итого добавляется для варианта перекрытия деаэраторной к разделу XIX "Деаэраторная"	руб.	-	-	-	-	303	I2	2/I	-
		Для Ш ветрового района добавляется к разделу УШ "Каркас здания"									
		Заменяется марка колонны К72-5 на К72-7, К72-I8 на К72-20. Закладные детали неизменные. Добавляется арматура класса АШ, исключается AI.									
624	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса АШ Вес: 5,096-3,658	т	I,438	250,0	-	-	360	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
625	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI Вес: 0,4I7-0,400 Заменяется марка колонны КФ-I8-I на КФI8-2. Арматура класса AI и закладные детали - неизменные. Добавляется арматура класса AШ. Исключается арматура класса BI.	т	0,0I7	229,0	-	-	- 4	-	-	-
626	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса AШ Вес: 0,373-0,253	т	0,I20	250,0	-	-	30	-	-	-
627	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса BI Вес: 0,024-0,0I8	"	0,006	32I,0	-	-	-2	-	-	-
		Итого добавляется к разделу УШ "Каркас здания" для Ш ветрового района	руб.	-	-	-	-	384	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Для IУ ветрового района добавляется к разделу УШ "Каркас здания" Заменяется марка колонны К72-5 на К72-9, К72--I8 на К7I-2I. Закладные детали - неизменные. Добавляется арматура класса AI, AШ.									
628	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса AШ Вес: 6,669-3,658	т	3,0II	250,0	-	-	753	-	-	-
629	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI Вес: 0,5I6-0,4I7 Заменяется марка колонны КФI8-I на КФI8-2. Арматура класса AI и закладные детали - неизменные. Добавляется арматура класса AШ. Исключается арматура класса BI.	т	0,099	229,0	-	-	23	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса AШ Вес: 0,373-0,253	т	0,I20	250,0	-	-	30	-	-	-
63I	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса BI Вес: 0,024-0,0I8	"	0,006	32I,0	-	-	-2	-	-	-
		Итого добавляется к разделу УШ "Каркас здания" для IУ ветрового района	руб.	-	-	-	-	806	-	-	-

Исключается из раздела XII "Покрытие"

Для I,II снеговых районов - изменяемая часть IБ.

Для IУ снегового района - изменяемая часть IБ, 2Б.

Добавляеися к разделу XII "Покрытие"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Для I снегового района добавляется к разделу ХП "Покрытие"									
632	Пр-нт 06-08 п.I.50 Общ. указ. п.I.6 ССЦМСМ прил.I п.5I	Стоимость двускатных решетчатых балок покрытия по серии I.462-3 вып.I 2БДРI8-2АIУ Цена: 398+I0,4x7,68+ +4,I5x0,8	шт.	4	48I,I9	-	-	I925	-	-	-
633	Пр-нт 06-08 п.I.53	То же, 2БДРI8-3АIУ Цена: 4I6+I0,4x7,68+ + 4,I5x0,8	шт.	3	499,I9	-	-	I498	-	-	-
634	ССЦМСМ п.8-33	То же, 3БДРI8-4АIУ	"	I	598	-	-	598	-	-	-
635	Пр-нт 06-08 п.I.I4 Общ. указ. п.I.6 ССЦМСМ прил.I п.48	Стоимость балок по серии I.462-I0 вып.I Б6-5АIУ Цена: 47+I,I5x6,43+ +0,45x0,8	шт.	2	54,75	-	-	II0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
636	Пр-нт 06-08 п.I.I5	То же, Б6-6АIУ Цена: 48,4+I,I5x6,43+ +0,45x0,8	шт.	2	56,I5	-	-	II2	-	-	-
637	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Дополнительные закладные детали	т	0,366	4I3	-	-	I5I	-	-	-
638	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I8	Оцинкование дополнительных закладных деталей	т	0,04I	I78	-	-	7	-	-	-
639	I3-I2I I5-6	Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ГФ-020	I00 м2	0,09	7,7I	2,05	0,2 / 0,06	I	-	-	-
		Итого добавляется для I снегового района к разделу XII "Покрытие	руб.	-	-	—	-	4402	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Для II снегового района добавляется к разделу XII "Покрытие"									
640	Пр-нт 06-08 п.I.50 Общ. указ. п.I.6 ССЦМСМ прил.I п.5I	Стоимость двускатных решетчатых балок покрытия по серии I.462-3 вып.I 2БДРI8-2АIУ Цена: 398+I0,4x7,68+ + 4,I5x0,8	шт.	4	48I,I9	-	-	I925	-	-	-
64I	Пр-нт 06-08 п.I.53	То же, 2БДРI8-3АIУ Цена: 4I6+I0,4x7,68+ + 4,I5x0,8	шт.	3	499,I9	-	-	I498	-	-	-
642	ССЦМСМ п.8-33	То же, 3БДРI8-4АIУ	шт.	I	598	-	-	598	-	-	-
643	Пр-нт 06-08 п.I.I4 Общ. указ. п.I.6 ССЦМСМ прил.I п.48	Стоимость балок по серии I.462-I0 вып.I Б6-5АIУ Цена: 47+I,I5x6,43+ + 0,45x0,8	шт.	2	54,75	-	-	II0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
644	Пр-нт 06-08 п.I--I6	То же, Б6-7АIУ Цена: 50,9+I,I5x6,43+ + 0,45x0,8	шт.	2	58,65	-	-	II7	-	-	-
645	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Дополнительные закладные детали	т	0,408	4I3	-	-	I69	-	-	-
646	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I8	Оцинкование дополнительных закладных деталей	т	0,046	I78	-	-	8	-	-	-
647	I3-I2I I5-6	Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ГФ-020	I00 м2	0,I	7,7I	2,05	0,2 0,06	I	-	I	-
		Итого добавляется для II снегового района к разделу XII "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	4426	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Для IУ снегового района добавляется к разделу XII "Покрытие"									
648	Пр-нт 06-08 п.I.53 Общ. указ. п.I.6 ССЦМСМ прил.I п.5I	Стоимость двускатных решетчатых балок покрытия по серии I.462-3 вып.I 2БДРI8-3АIУ Цена: 4I6+I0,4х7,68+ + 4,I5х0,8	шт.	3	499,I9	-	-	I498	-	-	-
649	Пр-нт 06-08 п.I.56	То же, 3БДРI8-6АIУ Цена: 56I+I2,Iх7,68+ + 4,84х0,8	шт.	I	657,8	-	-	658	-	-	-
650	ССЦМСМ п.8-33	То же, 3БДРI8-4АIУ	шт.	4	598	-	-	2392	-	-	-
65I	Пр-нт 06-08 п.I.I6 Общ. указ. п.I.6 ССЦМСМ прил.I п.48	Стоимость балок по серии I.462-I0 вып.I Б6-7АIУ Цена: 50,9+I,I5х6,43+ +0,45х0,8	шт.	2	58,65	-	-	II7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
652	Пр-нт 06-08 п.I.I7	То же, Б6-9АIУ Цена: 55,I+I,I5x6,48+ +0,45x0,8	шт.	2	62,85	-	-	I26	-	-	-
653	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Дополнительные закладные детали балок покрытия	т	0,380	4I3	-	-	I57	-	-	-
654	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I8	Оцинкование дополнительных закладных деталей	т	0,049	I78	-	-	9	-	-	-
655	I3-I2I I5-6	Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ГФ-020	I00 м2	0,09	7,7I	2,05	0,2 0,06	I	-	-	-
656	ССЦМСМ ч.П р.8 п.8--I22	Стоимость плит покрытия из бетона массой до 5 т, шириной более 2 м; длиной 5+7 м при расчётной нагрузке (включая собственный вес) 40I-600 кг/м2 по ГОСТ 22701.0-77, 22701.I-77 ПГ-ЗатУт-а,-б-А,Б,В,Г	м2	936	5,62	-	-	5260	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
657	ССЦМСМ ч.П р.8 п.8-I24	То же, при расчётной нагрузке 80I+I000 кг/м2	м2	54	6,62	-	-	357	-	-	-
658	ССЦМСМ ч.П р.8 п.8--I53	То же, при расчётной нагрузке 40I+600 кг/м2 с отверстиями диаметром 400 мм ПВ4-3АтУт	м2	I8	7,0	-	-	I26	-	-	-
659	ССЦМСМ ч.П р.8 п.8--I60	То же, с отверстиями диаметром I400 мм при расчётной нагрузке 60I+ + 800 кг/м2 ПВI4-4АтУт-б	м2	I80	8,76	-	-	I579	-	-	-
		Итого добавляется для IУ спенового района к разделу ХП "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	I2279	I	-	-

Сводка
объемов и стоимости работ к локальной смете № I-7

№ п. п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете — стоимость единицы измерения руб.
				прямых затрат	накладных расходов		планово-накоплений % стоимости по гр. 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе		в накладных расходах, % суммы по гр.7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10,11	всего по данным по гр.10,11 12,13	
					%	сумма			основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	А. При температуре наружного воздуха -40°С													
	Котельная													
	I. Подземная часть													
	а) работы нулевого цикла:													
I	Земляные работы	м3	6550	5069	I6,5	836	472	6377	368	I278 / 525	-	-	- / -	4,0 / 0,97
2	Фундаменты	"	II7,7	58I9	I6,5	960	542	732I	42I	I45 / 50	-	-	-	4,6 / 62,2
	Итого по работам нулевого цикла	руб.	-	I0888	-	I796	I0I4	I3698	789	I423 / 575	-	-	-	8,6 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	б) работы, не входящие в нулевой цикл:													
3	Каналы:													
	а) строительные работы	м3	60	3572	I6,5	589	333	4494	I99	38 / II	-	-	-	2,8 / 74,9
	б) металлоконструкции	т	0,44	I66	8,6	I4	I4	I94	8	8 / 2	-	-	-	0,I / 44I
	в) сантехнические работы	п.м	I88,3	339	I3,3	45	3I	4I5	70	I / I	-	-	-	0,3 / 2,20
4	Каналы в осях Б÷Г, 5÷7 к продувочному колодцу и резервуарам:													
	а) строительные работы	м3	55,7	493I	I6,5	8I4	460	6205	240	I35 / 45	-	-	-	3,9 / III
	б) металлоконструкции	т	I,I2	4I7	8,6	36	36	489	2I	20 / 6	-	-	-	0,3 / 437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Каналы КТП:													
	а) строительные работы	м3	28,I	2I34	I6,5	352	I99	2685	252	67 I0	-	-	-	I,7 95,6
	б) металлоконструкции	т	I,83	68I	8,6	59	59	799	35	32 I0	-	-	-	0,5 437
	в) сантехнические работы	п.м	6,6	I2	I3,3	2	I	I5	2	-	-	-	-	- 2,27
6	Продувочный колодец	м3	7,2	700	I6,5	II6	65	88I	47	I2 3	-	-	-	0,6 I22
7	Фундаменты под оборудование	"	I6,I	6I5	I6,5	I0I	57	773	39	I6 5	-	-	-	0,5 48,0
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	руб.	-	I3567	-	2I28	I255	I6950	9I3	329 93	-	-	-	I0,7 -
	Итого по подземной части	руб.	-	24455	-	3924	2269	30648	I702	I752 668	-	-	-	I9,3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2. Надземная часть													
8	Каркас	м3	52,3	7335	I6,5	I2I0	684	9229	I82	266 96	-	-	-	5,8 I76
9	Стены: а) панельные:													
	I. Строительные работы	м2	II05	I8937	I6,5	3I25	I765	23827	II32	I027 370	-	-	-	I5,0 2I,6
	2. Металлоконструкции	т	2,50	73I	8,6	63	64	858	3I	45 I6	-	-	-	0,5 343
	б) кирпичные	м3	72,7	4I66	I6,5	687	388	524I	343	86 28	-	-	-	3,3 72,I
I0	Перегородки:													
	а) строительные работы	м2	436	2534	I6,5	4I8	236	3I88	293	43 I4	-	-	-	2,0 7,3I
	б) металлоконструкции	т	I,24	473	8,6	4I	4I	555	I6	23 8	-	-	-	0,4 448

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	Перекрытие:													
	а) строительные работы	м2	228,2	3039	I6,5	50I	283	3823	99	43 / I5	-	-	-	2,4 / 16,7
	б) металлоконструкции	т	0,73	269	8,6	23	23	3I5	I4	II / 4	-	-	-	0,2 / 432
I2	Покрытие	м2	II88	I4I45	I6,5	2334	I3I8	I7797	I99	357 / I24	-	-	-	II,2 / I5,0
I3	Кровля	м2	I205	6I43	I6,5	I0I4	573	7730	908	I7I / 5I	-	-	-	4,9 / 6,4I
I4	Проёмы:													
	а) дверные:													
	I. Строительные работы	м2	43,4	942	I6,5	I55	88	II85	48	II / 4	-	-	-	0,8 / 27,3
	2. Металлоконструкции	т	0,I3	70	8,6	6	6	82	3	7 / 2	-	-	-	0,I / 63I
	б) оконные	м2	I07	2I88	I6,5	36I	204	2753	I23	40 / I2	-	-	-	I,7 / 25,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	в) воротные:													
	I. Строительные работы	м2	I3,3	70	I6,5	I2	7	89	I2	I / I	-	-	-	- / 6,69
	2. Металлоконструкции	т	0,7I	398	8,6	34	35	467	I6	39 / II	-	-	-	0,3 / 658
	г) жалюзи:													
	I. Строительные работы	м2	9	3	I6,5	I	-	4	I	I / I	-	-	-	- / 0,44
	2. Металлоконструкции	т	0,I3	75	8,6	6	6	87	3	7 / 2	-	-	-	0,I / 669
	3. Сантехнические работы	шт.	I38	327	I3,3	43	30	400	I20	7 / 2	-	-	-	0,2 / 2,9
I5	Полы	м2	II42	7742	I6,5	I277	722	974I	628	92 / 27	-	-	-	6,I / 8,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I6	Металлоконструкции:													
	а) строительные работы	м2	-	I93	I6,5	32	I8	243	30	5 / I	-	-	-	0,2 / -
	б) металлоконструкции	т	I9,3	6282	8,6	540	546	7368	234	57I / I74	-	-	-	4,7 / 382
I7	Отделочные работы	м2	433I	3737	I6,5	6I7	348	4702	2064	59 / 25	-	-	-	3,0 / I,09
I8	Венткамеры:													
	а) строительные работы	м3	4,I	426	I6,5	70	40	536	46	7 / 2	-	-	-	0,3 / I3I
	б) сантехнические работы	шт.	8	I2	I3,3	2	I	I5	6	-	-	-	-	- / I,83
I9	Деаэраторная:													
	а) строительные работы	м3	506	I4647	I6,5	24I7	I365	I8429	757	425 / I22	-	-	-	II,6 / 36,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	б) металлоконструкции	т	23,5	7226	8,6	621	628	8475	247	638 / I56	-	-	-	5,4 / 361
20	Разные работы:													
	а) строительные работы	м3 стр. объёма	I20I7	583	I6,5	96	54	733	46	6 / 4	-	-	-	0,5 / 0,06
	б) металлоконструкции	т	0,I	30	8,6	3	3	36	I	2 / I	=	-	-	- / 360
	Итого по надземной части	руб.	-	I02723	-	I5709	9476	I27908	7602	3990 / I273	-	-	-	80,7 / -
	Итого по общестроительным работам	руб.	-	I27178	-	I9633	II745	I58556	9304	5742 / I94I	-	-	-	I00 / -

Главный инженер проекта Думан

Начальник отдела смет и ПОС Ворощова

Составил ст.инженер Казак

Проверил рук.группы Сычева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I К 295 СМЕТЕ I-7

19462-40

К типовому проекту на отроительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-I6-I4ГМ. Открытая система теплоснабжения.

на устройство щита ЩI размером I,39х0,99

Сметная стоимость 20,39 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу – руб.
I м² общей площади здания – руб.
I м³ объема здания – руб.

Основание: чертежи №

Составлена в ценах 1984 г.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин (в т.ч. заработная плата)	Общая стоимость, руб всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	9-47 7-2	Устройство рамы щита Вес: 0,023х1,04	т	0,024	46,8	I9	I7,6 / 5,43	I,I2	0,46	0,42 / 0,I3	–
2	ССРСЦ ч.II п.I979	Стоимость металлоконструкций	т	0,024	326	–	–	7,82	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	I2-269 6-3	Листы асбестоцементные унифицированного профиля	м2	I,38	2,II	0,25	0,03 0,0I	2,9I	0,35	0,04 0,0I	-
4	I2-287 9-4	Утепление из легкого бетона	м3	0,04	35,2	I,28	0,56 0,I7	I,4I	0,05	0,02 0,0I	-
5	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Стяжка из цементного раствора толщиной I0 мм Цена: 5I,6-5x253	I00 м2	0,0I	38,95	7,49	0,49 0,I2	0,39	0,07	-	-
6	II-206 28-I	Покрытие из линолуема на тканевой основе	"	0,0I6	42I	43,6	0,75 0,22	6,74	0,70	0,0I -	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	20,39	I,63	0,49 0,I5	-
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	8,94	0,46	0,42 0,I3	-

gost.e-ecolog.ru

Составила ст.инженер Митревица

Проверила рук.группы Сычева