ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-2-I9.83

Установка мазутоснабжения Q=I3 и 3,25/I3 м3/ч с резервуарами 2хI000 м3

Альбом 8.2, кн.I

СМЕТЫ

Мазутонасосная

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-2-19.83

Установка мазутоснабжения Q=13 и 3,25/13 м3/ч с резервуарами 2х1000 м3

Альбом 8.2, кн.I

СМЕТЫ

Мазутонасосная

Сметная стоимость	Вид мазутонасосной			
	панельный		кирпичный	
	Производительность, м3/ч			
	13	3,25/13	13	3,25/13
Общая	69,44	74,66	66,14	71,36
Строительно-монтажных работ	47,81	51,03	44,51	47,73

Разработан

проектным институтом "Латгипропром"
Госстроя Латвийской ССР

Утвержден и введен в действие институтом "Латгипропром"
с I апреля 1983 г. Приказ № 249 от 7 декабря 1982 г.

Главный инженер института В.Овчаров

Главный инженер проекта А.Думан

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	Наименование	Страница
I	2	3
I	Объектная смета № I. Мазутонасосная.	4
2	Смета № I-I. Общестроительные работы мазутонасосной. Вариант с панельными стенами.	10
3	Смета № I-2. Общестроительные работы мазутонасосной. Вариант с кирпичными стенами.	43
4	Смета № I-3. Общестроительные работы площадки теплообменников для вариант Q = I3 м3/ч.	68
5	Смета № I-4. Общестроительные работы площадки теплообменников для варианта Q = 3,25/I3 м3/ч.	70
6	Смета № I-5. Водопровод хоз.-питьевой-противопожарный.	73
7	Смета № I-6. Канализация бытовая.	76
8	Смета № I-7. Канализация производственно-чистых стоков.	78
9	Смета № I-8. Канализация замазученных стоков.	79
I0	Смета № I-9. Вентиляция.	80
II	Смета № I-I0. Отопление.	86
I2	Смета № I-II. Теплоснабжение калориферов.	90
I3	Смета № I-I2. Тепловой пункт.	95
I4	Смета № I-I3. Регулятор расхода РР-25.	98
I5	Смета № I-I4. Электроосвещение.	I0I

I	2	3
I6	Смета № I-I5. Внутреннее слаботочное хозяйство.	I05
I7	Смета № I-I6. Оборудование, трубопроводы и арматура мазутонасосной производительностью I3 м3/ч.	I07
I8	Калькуляция № I к смете № I-I6.	II9
I9	Калькуляция № 2 к смете № I-I6.	I22
20	Калькуляция № 3 к смете № I-I6.	I24
2I	Калькуляция № 4 к смете № I-I6.	I27
22	Калькуляция № 5 к смете № I-I6.	I3I
23	Калькуляция № 6 к смете № I-I6.	I35
24	Смета № I-I7. Оборудование,трубопроводы и арматура мазутонасосной производительностью 3,25/I3 м3/ч.	I39
25	Калькуляция № I к смете № I-I7.	I52
26	Смета № I-I8. Силовое электрооборудование. Вариант с производительностью I3 м3/ч.	I55
27	Калькуляция № I к смете № I-I8.	I60
28	Смета № I-I9. Силовое электрооборудование. Вариант с производительностью 3,25/I3 м3/ч.	I62
29	Калькуляция № I к смете № I-I9.	I67
30	Смета № I-20. Автоматизация мазутонасосной.	I69
3I	Калькуляция № I к смете № I-20.	I75
32	Смета № I-2I. Автоматизация пожаротушения и пожарная сигнализация.	I78
33	Смета № I-22. Молниезащита и заземление.	I8I
34	Ведомость потребности в производственных ресурсах по объектной смете № I.	I83

Объектная смета № I

~~(объектный сметный расчет)~~

Мазутонасосная

К типовому проекту

на строительство установки мазутоснабжения Q=I3 и 3,25/I3 м3/ч с резервуарами 2xI000 м3

Сметная стоимость 69,44/74,66/66,I4/7I,96 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс. руб.
Показатели по смете I338 м3
Стоимость на
1. Расчетную единицу – руб.
2. 1 м² общей площади здания руб
3. 1 м³ объема здания 35,73/ 38,I4/33,27/35,57 руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ п. п.	№ смет (смет-ных расче-тов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб								Технико-экономические показатели		
			строи-тельных работ	монтаж-ных работ	оборудо-вания, приспо-соблений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции	наимено-вание единиц измере-ния	коли-чество единиц измере-ния	стои-мость единицы, руб.
								основная заработная плата	эксплуа-тация машин				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		I. При температуре наружного воздуха -30°С											
		А. Мазутонасосная с панельными стенами											
		а) при производительности I3 м3/ч											
I	I-I	Общестроительные работы мазутонасосной	23,I2	–	–	–	23,I2	–	–	–	м3	I338	I7,3
2	I-3	Общестроительные работы площадки теплообменников	0,55	–	–	–	0,55	–	–	–	м2	57	9,65
3	I-5	Хоз.-питьевой противопожарный водопровод	0,38	–	–	0,07	0,45	–	–	–	п.м	66	5,74
4	I-6	Канализация бытовая	0,I8	–	–	–	0,I8	–	–	–	прибор.	5	35
5	I-7	Канализация производственно-чистых стоков	0,03	–	–	–	0,03	–	–	–	п.м	3	8,3
6	I-8	Канализация замазученных стоков	0,03	–	–	–	0,03	–	–	–	п.м	6	4,83
7	I-9	Вентиляция	2,56	–	–	–	2,56	–	–	–	м2	98,4	26,I
8	I-I0	Отопление	0,3I	–	–	–	0,3I	–	–	–	зкм	I8,8	I6,3
9	I-II	Теплоснабжение калориферов	0,I2	0,0I	0,07	–	0,20	–	–	–	п.м	32	4,0
I0	I-I2	Тепловой пункт	0,43	0,02	–	–	0,45	–	–	–	п.м	28	I6,I
II	I-I3	Регулятор расхода РР-25	0,02	0,0I	0,04	–	0,07	–	–	–	регул.	I	69
I2	I-I4	Электроосвещение	I,25	0,0I	0,02	–	I,28	–	–	–	кВт	4,5	279
I3	I-I5	Слаботочное хозяйство	–	0,0I	0,0I	–	0,02	–	–	–	устр.	I	24
I4	I-I6	Оборудование, трубопроводы и арматура	–	I4,29	I6,02	–	30,3I	–	–	–	–	–	–
I5	I-I8	Силовое электрооборудование	–	I,45	0,9I	–	2,86	–	–	–	кВт	73,5	26,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I6	I-20	Автоматизация мазутонасосной	-	2,I7	3,94	-	6,II	-	-	-	-	-	-
I7	I-2I	Автоматизация пожаротушения и пожарная сигнализация	-	0,27	0,55	-	0,82	-	-	-	-	-	-
I8	I-22	Молниезащита и заземление	0,09	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-
		Итого по а)	29 ,07	I8,74	2I,56	0,07	69,44	-	-	-	-	-	-
		б) при производительности 3,25/I3 м3/ч из раздела а) исключается:											
I9	I-3	Общестроительные работы площадки теплоснабжения	0,55	-	-	-	0,55	-	-	-	м2	57	9,55
20	I-I6	Оборудование, трубопроводы и арматура	-	I4,29	I6,02	-	30,3I	-	-	-	-	-	-
2I	I-I8	Силовое электрооборудование	-	I,95	0,9I	-	2,86	-	-	-	кВт	73,5	26,5
		добавляется:											
22	I-4	Общестроительные работы площадки теплообменников	0,73	-	-	-	0,73	-	-	-	м2	78	9,36
23	I-I7	Оборудование, трубопроводы и арматура	-	I7,27	I7,97	-	35,24	-	-	-	-	-	-
24	I-I9	Силовое электрооборудование	-	2,0I	0,96	-	2,97	-	-	-	кВт	8I,5	24,7
		Итого по б)	29,25	2I,78	23,56	0,07	74,66	-	-	-	-	-	-
		Б. Мазутонасосная с кирпичными стенами											
		а) при производительности I3 м3/ч											
25	I-2	Общестроительные работы мазутонасосной	I9,82	-	-	-	I9,82	-	-	-	м3	I338	I4,8
26	I-3	Общестроительные работы площадки теплообменников	0,55	-	-	-	0,55	-	-	-	м2	57	9,65
27	I-5	Хоз.-питьевой-противопожарный водопровод	0,38	-	-	0,07	0,45	-	-	-	п.м	66	5,74
28	I-6	Канализация бытовая	0,I8	-	-	-	0,I8	-	-	-	приб.	5	35
29	I-7	Канализация производственно-чистых стоков	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	п.м	3	8,3
30	I-8	Канализация замазученных стоков	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	п.м	6	4,83
3I	I-9	Вентиляция	2,56	-	-	-	2,56	-	-	-	м2	98,4	26,I
32	I-I0	Отопление	0,3I	-	-	-	0,3I	-	-	-	экм	I8,8	I6,3
33	I-II	Теплоснабжение калориферов	0,I2	0,0I	0,07	-	0,20	-	-	-	п.м	32	4,0
34	I-I2	Тепловой пункт	0,43	0,02	-	-	0,45	-	-	-	п.м	28	I6,I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	I-I3	Регулятор расхода РР-25	0,02	0,0I	0,04	-	0,07	-	-	-	рег.	I	69
36	I-I4	Электроосвещение	I,25	0,0I	0,02	-	I,28	-	-	-	кВт	4,5	279
37	I-I5	Слаботочное хозяйство	-	0,0I	0,0I	-	0,02	-	-	-	устр.	I	24
38	I-I6	Оборудование, трубопроводы и арматура	-	I4,29	I6,02	-	30,3I	-	-	-	-	-	-
39	I-I8	Силовое электрооборудование	-	I,95	0,9I	-	2,86	-	-	-	кВт	73,5	26,5
40	I-20	Автоматизация мазутонасосной	-	2,I7	3,94	-	6,II	-	-	-	-	-	-
4I	I-2I	Автоматизация пожаротушения и пожарная сигнализация	-	0,27	0,55	-	0,82	-	-	-	-	-	-
42	I-22	Молниезащита и заземление	0,09	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-
		Итого по а)	25,77	I8,74	2I,56	0,07	66,I4	-	-	-	-	-	-
		б) при производительности 3,25/I3 м3/ч из раздела а) исключается:											
43	I-3	Общестроительные работы площадки теплообменников	0,55	-	-	-	0,55	-	-	-	м2	57	9,65
44	I-I6	Оборудование, трубопроводы и арматура	-	I4,29	I6,02	30,3I	-	-	-	-	-	-	-
45	I-I8	Силовое электрооборудование	-	I,95	0,9I	-	2,86	-	-	-	кВт	73,5	26,5
		добавляется:											
46	I-4	Общестроительные работы площадки теплообменников	0,73	-	-	-	0,73	-	-	-	м2	78	9,36
47	I-I7	Оборудование, трубопроводы и арматура	-	I7,27	I7,97	-	35,24	-	-	-	-	-	-
48	I-I9	Силовое электрооборудование	-	2,0I	0,96	-	2,97	-	-	-	кВт	8I,5	24,7
		Итого по б)	25,95	2I,78	23,56	0,07	7I,36	-	-	-	-	-	-
		II. При температуре наружного воздуха -40°С											
		А. Мазутонасосная с панельными стенами											
		а) при производительности I3 м3/ч											
49	I-I	Общестроительные работы мазутонасосной	23,42	-	-	-	23,42	-	-	-	м3	I338	I7,5
50	I-3	Общестроительные работы площадки теплообменников	0,55	-	-	-	0,55	-	-	-	м2	57	9,65
5I	I-5	Хоз.-питьевой-производственно-противопожарный водопровод	0,38	-	-	0,07	0,45	-	-	-	п.м	66	5,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	I-6	Канализация бытовая	0,I8	-	-	-	0,I8	-	-	-	приб.	5	35
53	I-7	Канализация производственно-чистых стоков	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	п.м	3	8,3
54	I-8	Канализация замазученных стоков	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	п.м	6	4,83
55	I-9	Вентиляция	2,63	-	-	-	2,63	-	-	-	м2 возд.	98,4	26,7
56	I-I0	Отопление	0,30	-	-	-	0,30	-	-	-	экм	I8,8	I5,7
57	I-II	Теплоснабжение калориферов	0,I2	0,0I	0,07	-	0,20	-	-	-	п.м	32	4
58	I-I2	Тепловой пункт	0,43	0,02	-	-	0,45	-	-	-	п.м	28	I6,I
59	I-I3	Регулятор расхода РР-25	0,02	0,0I	0,04	-	0,07	-	-	-	регул.	I	69
60	I-I4	Электроосвещение	I,25	0,0I	0,02	-	I,28	-	-	-	кВт	4,5	279
6I	I-I5	Слаботочное хозяйство	-	0,0I	0,0I	-	0,02	-	-	-	устр.	I	24
62	I-I6	Оборудование, трубопроводы и арматура	-	I4,29	I6,02	-	30,3I	-	-	-	-	-	-
63	I-I8	Силовое электрооборудование	-	I,95	0,9I	-	2,86	-	-	-	кВт	73,5	26,5
64	I-20	Автоматизация мазутонасосной	-	2,I7	3,94	-	6,II	-	-	-	-	-	-
65	I-2I	Автоматизация пожаротушения и пожарная сигнализация	-	0,27	0,55	-	0,82	-	-	-	-	-	-
66	I-22	Молниезащита и заземление	0,09	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-
		Итого по а)	29,43	I8,74	2I,56	0,07	69,80	-	-	-	-	-	-
		б) при производительности 3,25/I3 м3/ч из раздела а) исключается:											
67	I-8	Общестроительные работы площадки теплообменников	0,55	-	-	-	0,55	-	-	-	м2	57	9,65
68	I-I6	Оборудование, трубопроводы и арматура	-	I4,29	I6,02	-	30,3I	-	-	-	-	-	-
69	I-I8	Силовое электрооборудование	-	I,95	0,9I	-	2,86	-	-	-	кВт	73,5	26,5
		добавляется:											
70	I-4	Общестроительные работы площадки теплообменников	0,73	-	-	-	0,73	-	-	-	м2	78	9,36
7I	I-I7	Оборудование, трубопроводы и арматура	-	I7,27	I7,97	-	35,24	-	-	-	-	-	-
72	I-I9	Силовое электрооборудование	-	2,0I	0,96	-	2,97	-	-	-	кВт	8I,5	24,7
		Итого по б)	29,6I	2I,78	23,56	0,07	75,0	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Б. Мазутонасосная с кирпичными стенами											
		а) при производительности I3 м3/ч											
73	I-2	Общестроительные работы мазутонасосной	2I,2I	-	-	-	2I,2I	-	-	-	м3	I338	I5,9
74	I-3	Общестроительные работы площадки теплообменников	0,55	-	-	-	0,55	-	-	-	м2	57	9,65
75	I-5	Хоз.-питьевой-противопожарный водопровод	0,38	-	-	0,07	0,45	-	-	-	п.м	66	5,74
76	I-6	Канализация бытовая	0,I8	-	-	-	0,I8	-	-	-	приб.	5	35
77	I-7	Канализация производственно-чистых стоков	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	п.м	8	8,3
78	I-8	Канализация замазученных стоков	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	п.м	6	4,83
79	I-9	Вентиляция	2,63	-	-	-	2,63	-	-	-	м2	98,4	26,7
80	I-I0	Отопление	0,30	-	-	-	0,30	-	-	-	зкм	I8,8	I5,7
8I	I-II	Теплоснабжение калориферов	0,I2	0,0I	0,07	-	0,20	-	-	-	п.м	32	4,0
82	I-I2	Тепловой пункт	0,43	0,02	-	-	0,45	-	-	-	п.м	28	I6,I
83	I-I3	Регулятор расхода РР-25	0,02	0,0I	0,04	-	0,07	-	-	-	регул.	I	69
84	I-I4	Электроосвещение	I,25	0,0I	0,02	-	I,25	-	-	-	кВт	4,5	279
85	I-I5	Слаботочное хозяйство	-	0,0I	0,0I	-	0,02	-	-	-	устр.	I	24
86	I-I6	Оборудование, трубопроводы и арматура	-	I4,29	I6,02	-	30,3I	-	-	-	-	-	-
87	I-I8	Силовое электрооборудование	-	I,95	0,9I	-	2.86	-	-	-	кВт	73,5	26,5
88	I-20	Автоматизация мазутонасосной	-	2,I7	3,94	-	6,II	-	-	-	-	-	-
89	I-2I	Автоматизация пожаротушения и пожарная сигнализация	-	0,27	0,55	-	0,82	-	-	-	-	-	-
90	I-22	Молниезащита и заземление	0,09	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-
		Итого по а)	27,22	I8,74	2I,56	0,07	67,59	-	-	-			
		б) при производительности 3,25/I3 м3/ч из раздела а) исключается:											
9I	I-8	Общестроительные работы площадки теплообменников	0,55	-	-	-	0,55	-	-	-	м2	57	9,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	I-I6	Оборудование, трубопроводы и арматура	-	I4,29	I6,02	-	30,3I	-	-	-	-	-	-
93	I-I8	Силовое электрооборудование	-	I,95	0,9I	-	2,86	-	-	-	кВт	73,5	26,5
		Добавляется:											
94	I-4	Общестроительные работы площадки теплообменников	0,73	-	-	-	0,73	-	-	-	м2	78	9,36
95	I-I7	Оборудование, трубопроводы и арматура	-	I7,27	I7,97	-	35,24	-	-	-	-	-	-
96	I-I9	Силовое электрооборудование	-	2,0I	0,96	-	2,97	-	-	-	кВт	8I,5	24,7
		Итого по б)	27.40	2I,78	23,56	0,07	72,8I	-	-	-	-	-	-

Главный инженер проекта Думан

Начальник отдела смет и ПОС Ворожцова

Составил рук.группы Каминская

Проверил гл.сметчик отдела смет и ПОС Крамер

Локальная смета № I-I
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство установки мазутоснабжения Q =I8,и 8,25/I8 м3/ч с резервуарами

на общестроительные работы мазутонасосной (вариант с панельными стенами) 2 х I000 м8

Основание. чертежи № АР I÷,4÷7; КЖ I÷6; 8÷I2; I4÷I8; 22÷28; 25; 27÷28. КМ I÷6; КЖИ Ал.I2

Составлена в ценах I9 г.

Сметная стоимость	28,I2	тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс. руб.
Показатели по смете	I338 м8	
Стоимость на :		
I. Расчетную единицу	–	руб.
2. I м² общей площади здания	–	руб.
3. I м³ объема здания	I7,8	руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-290-78 I0-88-ж	Разработка грунта II группы экскаватором-драглайн с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	I00 м8	9,I5	I4,4	I,04	I8,88 / 5,56	I82	I0	I22 / 5I	I82
2	Ц №3 ч.I отр.28	Отвозка грунта II группы от разработки до отвала на расстояние до I км Вес: 9I5 х I,75	т	I60I	0,25	–	–	400	–	–	–
3	I-364-78 I0-44-д	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автосамосвалами до I0 м	I00 м8	9,I5	2,I8	0,68	I,52 / 0,48	20	6	I4 / 4	20
4	I-625-78 I0-II3-0 т.ч. п.I3	Доработка вручную грунта I группы с зачисткой дна и стенок после разработки экскаватором Цена: I,I2 х I,2 =	м3	I6,0	I,34	I,34	–	2I	2I	–	2I
5	I-289-78 I0-88-в	Разработка грунта I группы экскаватором - драглайн с ковшом емкостью 0,5м3 с погрузкой на автосамосвалы	I00 м3	6,65	II,6	0,85	I0,72 / 4,52	77	6	7I / 30	77
6	Ц. №3 п.I	Подвоз грунта I группы для обратной засыпки на расстояние до I км Вес: 665 х I,75 =	т	II64	0,25	–	–	29I	–	–	–
7	I-438-78 I0-49-д I-439-78 I0-49-д	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 80÷ I00 л.с. с грунтом II группы с перемещением до I5 м Цена: I,65 + 0,69 х 2 =	I00 м8	6,45	3,03	–	3,08 / 0,96	20	–	20 / 6	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I-626-78 I0-II8-0	Обратная засыпка траншей и котлованов вручную грунтом II группы	м3	20,0	0,44	0,44	-	9	9	-	9
9	I-824-78 I0-I56-и	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками при работе от передвижных компрессоров	I00 м3	6,65	I2,4	5,22	7,I8 / 2,78	82	85	48 / I8	88
		Итого по п.п. I ÷ 9	руб.					I052	87	275 / I09	862
		II Фундаменты									
I0	I6-4I 25-6-в	Устройство щебеночной подготовки толщ. I00 мм под монолитные фундаменты	м3	3,7	I2,7	I,69	I,I2 / 0,34	47	6	4 / I	I0
II	I2-3 20-I-в	Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона М I50 объемом до I0 м3 ФАI-Iа ÷ I-Iг; ФА2-Iа÷ 2-Iб; ФАI-6а	м3	29,48	26	I,48	0,4I / 0,I2	766	44	I2 / 4	56
I2	ЦI ч.II п.5	Арматура кл. А-I	т	0,204	I59	-	-	32	-	-	-
I3	ЦI ч.II п.6	Арматура кл. А-II	т	0,307	I68	-	-	52	-	-	-
I4	ЦI ч.II п.7	Арматура кл. АШ	т	0,05I	I84	-	-	9	-	-	-
I5	I2-42 20-5-6	Закладные детали	т	0,08I	309	-	-	I0	-	-	-
I6	I2-6 20-I-е	Устройство подбетонки из бутобетона М100	м3	3,2	26,4	2,76	0,47 / 0,I4	84	9	2 / -	II
I7	I2-7 20-I-к	Устройство монолитных заделок из бетона М100	м3	3,22	28,2	2,6I	0,68 / 0,I9	9I	8	2 / I	I0
I8	II-II3 I9-8-а	Укладка фундаментных балок весом до I,5 т	шт.	7	5,49	2,I5	I,I6 / 0,59	38	I5	II / 4	26
I9	ЦСЦ ч. I р.I п.337I	Стоимость фундаментных балок по серии I.4I5-I в.I ФБ 6-24, ФБ6-I3, ФБ6-43,ФБ6-4I из бетона М200	м3	3,I2	52,5	-	-	I64	-	-	-
20	ЦСЦ прил.2 п.I	Арматура кл. А-I Цена: I70 х I,02 =	т	0,I2I	I78,4	-	-	2I	-	-	-
2I	ЦСЦ прил.2 п.2	Арматура кл. А-II Цена: I80 х I,02 =	т	0,0I7	I83,6	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ЦСЦ прил.2 п.4	Арматура кл. А-Ш Цена: 190 х 1,02 =	т	0,055	193,8	-	-	11	-	-	-
23	ЦСЦ прил.2 п.10	Арматура кл. В-I Цена: 210 х 1,02 =	т	0,011	214,2	-	-	2	-	-	-
24	II-8 I9-I-б	Укладка плит ленточных фундаментов весом до 1,5 т	м3	1,89	8,68	1,11	2,4 / 0,88	5	2	8 / I	-
25	ЦСЦ ч.Ш р.П п.3458 прил.8 п.1а	Стоимость фундаментных плит ФЛ8.12-2, ФЛ8.24-2 по серии I.112-5 в.2 из бетона М 150 Цена: 87,7 -1,1 х 1,02=	м3	1,89	36,58	-	-	51	-	-	-
26	ЦСЦ прил.2 п.12	Арматура кл. Вр I Цена: 850 х 1,02 =	т	0,010	857,0	-	-	4	-	-	-
27	II-29 I9-2-б	Установка блоков стен подвала объемом более 0,4 м3	м3	1,086	3,59	0,72	1,56 / 0,65	4	I	2 / I	8
28	ЦСЦ ч.Ш р.2 п.3458 прил.8 п.1	Стоимость бетонных блоков объемом от 0,2м3 до 1 м3 из бетона М 100 ФБС 24.4.6-т Цена: 87,7 - 1,15 х 2х1,02 =	м3	1,086	35,35	-	-	38	-	-	-
29	ЦСЦ прил.2 п.1	Арматура кл. А-I Цена: 200 х 1,02 =	т	0,003	204,0	-	-	I	-	-	-
30	I2-7 20-I-ж	Устройство монолитных заделок из бетона М 100 для сборных конструкций	м3	0,32	28,2	2,61	0,68 / 0,19	9	I	-	I
31	II-199 I9-II-и	Установка сборных ж/б перемычек весом до 0,3 т	м3	0,39	9,3	2,48	5,5 / 1,78	4	I	2 / I	8
32	ЦСЦ ч.Ш р.2 п.8451	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М200 объемом до 0,5 м3 ПР 38-18.12.22у по серии I.138-10 в.I	м3	0,39	52,7	-	-	21	-	-	-
33	ЦСЦ прил.2 п.1	Арматура кл. А-I Цена: 170 х 1,02 =	т	0,004	178,4	-	-	I	-	-	-
34	ЦСЦ прил.2 п.4	Арматура кл. АШ Цена: 190 х 1,02 =	т	0,032	193,8	-	-	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ЦСЦ прил.2 п.10	Арматура кл. BI Цена: 210 x 1,02 =	т	0,003	214,2	-	-	I	-	-	-
36	I3-30 2I-6-к	Обмазка битумом за 2 раза перемычек	м2	7,60	0,56	0,I8	-	4	I	-	I
		Итого по п.п. I0 ÷ 36	руб.					I479	88	88 / I8	I26
		Ш. Приямок ПРм I									
37	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	50,0	0,37	0,04	0,02	I9	2	I	8
38	I6-4I 25-6-в	Устройство щебеночной подготовки толщ. I00 мм	м3	5,0	I2,7	I,69	I,I2 / 0,34	64	8	6 / 2	I4
39	I2-I87 20-20-г ЦСЦ ч.Iр.I п.I6,I7	Устройство монолитного ж/б днища и стенок приямка ПРм-I при толщине стенок более I50мм из бетона М250 Цена: 4I,2-(28,40-26,2) x I,0I5 =	м3	30,2	38,97	4,85	0,88 / 0,26	II77	I46	27 / 8	I78
40	ЦIч.II п.29	Арматура кл. А-I	т	0,7I4	I65,0	-	-	II8	-	-	-
4I	Ц.Iч.II п.3I	Арматура кл. АШ	т	I,687	I98,0	-	-	3I6	-	-	-
42	Ц.Iч.II п.78	Сетки из арматуры кл. АШ	т	0,662	I93,0	-	-	I28	-	-	-
43	I2-42 20-5-в	Закладные детали	т	0,I70	309,0	40,4	0,9 / 0,3	58	7	-	7
44	I4-29-7I 22-7-ж	Перекрытие приямка рифленой сталью Цена: 26,I + (I3,60 + 7,7)x 0,I5= Вес: 0,033 x I,04 =	т	0,034	29,30	I5,64	8,86 / 2,76	I	I	-	I
45	Пр-нт 0I-09 п.696	Стоимость рифленой стали Цена:(203 + I3,I8) x I,0075= Вес: 0,033 x I,04=	т	0,034	2I7,8	-	-	7	-	-	-
46	I3-30 2I-6-к доп. к ЕРЕР в.3,стр.9	Обмазка боковых поверхностей приямка битумной мастикой за 2 раза Цена: 0,56 x I,I5 =	м2	I28,0	0,64	0,2I	-	82	27	-	27
		Итого по п.п. 37 ÷ 46	руб.					I965	I9I	34 / I0	225
		в т.ч. металлоконструкции п.п. 44,45						(8)	(I)	-	(I)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IУ Каналы									
47	I6-4I 25-6-в	Устройство щебеночной подготовки толщ. I00 мм	м3	I,0	I2,7	I,69	I,I2 0,84	I8	2	I -	8
48	I2-88 20-II-и ЦСЦ ч.Iр.I п.I4,I5	Устройство монолитных ж/б стенок и дна канала из бетона М200 толщ. I00 мм Цена: 46,5+ (24,6-22,8) х I,0I5=	м3	8,2	48,88	9,2	I 0,8	I55	29	8 I	82
49	Ц.Iч.П п.4I	Арматура кл. AI	т	0,00I	I6I,0	-	-	I	-	-	-
50	Ц.Iч.П п.48	Арматура кл. AIII	т	0,056	I87,0	-	-	I0	-	-	-
5I	Ц.Iч.П п.8I	Арматура кл. BpI	т	0,0I4	206,0	-	-	8	-	-	-
52	I2-42 20-5-в	Закладные детали	т	0,2I9	309,0	40,4	0,9 0,8	68	9	-	9
53	I3-80 2I-6-ж доп.3 стр.9	Обмазка боковых поверхностей каналов битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной огрунтовке Цена: 0,56 х I,I5 =	м2	I3,2	0,64	0,2I	-	8	8	-	8
54	I4-29-7I 22-7-ж	Перекрытие каналов рифленой сталью Цена: 26,I +(I3,6 + 7,7) х 0,I5= Вес: 0,529 х I,04	т	0,34	29,80	I5,64	8,86 2,76	I0	5	8 I	8
55	Пр-нт 0I-09 п.696	Стоимость рифленой стали Вес: 0,329 х I,04= Цена: (208+I8,I8)х I,0075=	т	0,34	2I7,8	-	-	74	-	-	-
56	I3-6I 2I-9-г	Армирование бетонного пола	т	0,066	I79,0	24,0	I,3 0,4	I2	2	-	2
		Итого по п.п. 47 ÷ 56						354	50	7 2 I	57
		в т.ч. металлоконстр. по п.п. 54,55						(84)	(5)	(3)	(8)
		У. Каркас									
57	II-80-7I I9-3-а	Установка прямоугольных колонн весом до I,5 т в стаканы фундаментов	м3	4,78	I5,80	4,74	4,36 I,63	78	28	2I 8	44
58	ЦСЦ ч.Шр.2 п.3402 прил.8	Стоимость сборных ж/б колонн К36-2а÷е по серии I.423-3в.I из бетона М200 Цена:59,7-(I,65+I,I)xI,02=	м3	4,0	56,89	-	-	228	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	ЦСЦ прил.2 п.I	Арматура кл. А-I Цена: I90 х I,02 =	т	0,078	I98,8	-	-	I5	-	-	-
60	ЦСЦ прил.2 п.4	Арматура кл. АШ Цена: 2I0 х I,02 =	т	0,348	2I4,2	-	-	75	-	-	-
6I	ЦСЦ прил.2 п.I6	Закладные детали, включая дополнительные Цена: 330 х I,02 =	т	0,396	336,6	-	-	I33	-	-	-
62	ЦСЦ т.ч.п.22	Оцинкование закладных деталей	т	0,I03	I74	-	-	I8	-	-	-
65	ЦСЦ ч.Шр.2 п.3402 прил.8	Стоимость колонн КФ5-Iа по шифру 460-75 в.I-I из бетона М200 Цена: 59,7-(I,65+ I,I)х I,02=	м3	0,78	56,89	-	-	44	-	-	-
64	ЦСЦ прил.2 п.I	Арматура кл. А-I Цена: I90 х I,02 =	т	0,005	I98.8	-	-	I	-	-	-
65	ЦСЦ прил.2 п.4	Арматура кл. АШ Цена: 2I0 х I,02 =	т	0,03I	2I4,2	-	-	7	-	-	-
66	ЦСЦ прил.2 п.I0	Арматура кл. ВI Цена: 230 х I,02 =	т	0,007	234,6	-	-	2	-	-	-
67	ЦСЦ прил.2 п.I6	Закладные детали,включая дополнительные Цена: 330 х I,02=	т	0,06	336,6	-	-	20	-	-	-
68	ЦСЦ т.ч. п.22	Оцинкование закладных деталей	т	0,0II	I74,0	-	-	2	-	-	-
69	I4-2I 22-6-к	Установка металлических стоек и насадок фахверка	т	I,06I	I9,I0	8,9	6 / I,8	20	9	6 / 2	I5
70	Ц.Iч.П п.462	Стоимость металлоконструкций	т	I,06I	272,0	-	-	289	-	-	-
7I	ЦСЦ прил.2 п.I6	Стоимость соединительных элементов Цена: 300 х I,02=	т	0,324	306,0	-	-	99	-	-	-
72	ЦСЦ т.ч. п.22	Оцинкование соединительных элементов	т	0,29	I74,0	-	-	50	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	20-817 дрп.к ЕРЕР в.5 27.I-82-е	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ II5 ва 2 раза Цена: I4,5 х 2 =	I00 м2	0,30	29,0	2,36	0,64 / 0,2	9	I	-	I
		Итого по п.п. 57 ÷ 78	руб.					I085	88	27 / I0	60
		в т.ч. металлоконструкций по п.п. 69,70	руб.					(809)	(9)	(6 / 2)	(I5)
		VI Стены									
		а) панельные									
74	II-888 I9-2I-д	Установка панелей наружных стен площадью до 5м2	шт.	II	4,85	I,88	2,85 / 0,87	58	20	26 / I0	46
75	II-89I I9-2I-е	То же, площадью до I0м2	шт.	27	I0,0	3,49	4,45 / I,60	270	94	I20 / 48	2I4
76	ЦСЦ ч.Шр.I п.3858 примеч.	Стоимость панелей из легких бетонов М50 с фактурным слоем с двух сторон по серии I.432-I4 в.0I весом до I5т и объемным весом до I200 кг/м3 Цена: 48,0 х 0,98 =	м3	88,4I	44,64	-	-	I7I5	-	-	-
77	ЦСЦ прил.2 п.2	Арматура кл. А-П Цена: I80 х I,02 =	т	I,I34	I88,6	-	-	208	-	-	-
78	ЦСЦ прил.2 п.4	Арматура кл. А-Ш Цена: I90 х I,02 =	т	0,085	I98,8	-	-	7	-	-	-
79	ЦСЦ прил.2 п.I0	Арматура кл. ВI Цена: 2I0 х I,02 =	т	0,I70	2I4,2	-	-	36	-	-	-
80	ЦСЦ прил.2 п.I6	Закладные детали Цена: 800 х I,02=	т	0,465	306,0	-	-	I42	-	-	-
8I	ЦСЦ прил.2	Оцинкование закладных деталей	т	0,465	I74,0	-	-	8I	-	-	-
82	II-457 I9-27-б	Укладка карнизных плит	шт.	8	4,20	I,8	I,65 / 0,58	84	I4	I3 / 4	27
83	ЦСЦ п.3760	Стоимость карнизных плит из керамзито-бетона М150 длиной до 6,5 м, шириной до 2,8 м марки ПК 6,65-П по серии I.432-I4 в.0,I	м3	6,I6	56,2	-	-	846	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	ЦСЦ прил.2 п.I	Арматура кл. AI Цена: I70 х I,02 =	т	0,064	I78,4	-	-	II	-	-	-
85	ЦСЦ прил.2 п.4	Арматура кл. AII Цена: I90 х I,02=	т	0,252	I98,8	-	-	49	-	-	-
86	ЦСЦ прил.2 п.I0	Арматура кл. BI Цена: 2I0 х I,02 =	т	0,III	2I4,2	-	-	24	-	-	-
87	ЦСЦ прил.2 п.I6	Закладные детали Цена: 300 х I,02 =	т	0,II8	306,0	-	-	36	-	-	-
88	ЦСЦ т.ч.п.22	Оцинкование закладных деталей	т	0,II8	I74,0	-	-	2I	-	-	-
89	ЦСЦ прил.2 п.I6	Стоимость стальных соединительных элементов Цена: 300 х I,02 =	т	0,II6	306,0	-	-	35	-	-	-
90	ЦСЦ т.ч.п.22	Оцинкование соединительных элементов	т	0,025	I74,0	-	-	4	-	-	-
9I	II-446 I9-25-а	Чеканка и расшивка швов цементным раствором	п.м	220,0	0,I0	0,09	-	22	20	-	20
92	II-449-68 I9-25в-68	Уплотнение горизонтальных стыков прокладками на мастике в 2 раза Цена: 0,29 х 2 =	п.м	I80,0	0,58	0,I4	0,04 -	I04	25	7 -	32
98	II-449-68 I9-25в-68	Уплотнение вертикальных стыков прокладками на мастике в I ряд	п.м	40,0	0,29	0,07	0,02 -	I2	8	I -	4
94	II-45I I9-25-е	Солнцезащита герметизации стыков	п.м	220,0	0,07	0,04	-	I5	9	-	9
95	II-450 I9-25-а	Перестановка люлек при герметизации стыков стеновых панелей	п.м	258,0	0,05	0,0I	0,04 0,02	I3	8	I0 5	I3
96	II-452 I9-25-ж	Герметизация мастикой стыков окон со стенами	п.м	38,0	0,55	0,I2	0,04 0,02	2I	5	2 I	7
		б) кирпичные									
97	I9-33 2I-7-а	Кирпичная кладка наружных стен из обыкновенного глиняного кирпича при высоте стен до 5 м	м3	27,0	26,0	2,26	I,38 0,4I	702	6I	37 II	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	I8-88 2I-7-а	Кладка внутренних стен из обыкновенного глиняного кирпича	м3	I0,8	26,0	2,26	I,88 0,4I	28I	24	I5 4	89
99	I8-58 2I-9-а	Расшивка швов кладки наружных стен	I00 м2	0,70	I0,80	I0,80	-	7	7	-	7
I00	I8-80 2I-6-ж	Обмазка горячим битумом за 2 раза в пределах обсыпки грунтом	м2	7,0	0,56	0,I8	-	4	I	-	I
I0I	II-I99 I9-II-и	Укладка перемычек весом до 0.8 т	м3	0,22	9,3	2,48	5,5 I,78	2	I	I -	2
I02	ЦСЦ ч.Шр.2 п.345I	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М200 объемом до 0,5 м3	м3	0,22	52,7	-	-	I2	-	-	-
I08	ЦСЦ прил.2 п.I0	Арматура кл. BI Цена: 2I0 х I.02 =	т	0,006	2I4,2	-	-	I	-	-	-
I04	I8-I6 2I-6-в	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	м2	I6,0	0,58	0,I6	-	9	8	-	8
I05	I8-6I 2I-9-г	Армирование кирпичной кладки стен	т	0,044	I79,0	24,0	I,8 0,4	8	I	-	I
I06	I8-99 2I-I2-а прм I ЦСЦ ч.Iр.8 п.I69	Кладка стен венткамеры из газобетонных блоков толщ. I60 мм Цена: 4,7I + 84,8 х 0,92=	м3	2,60	86,78	I,9	I,87 0,4I	95	5	4 I	9
I07	I2-42 20-5-в	Закладные детали в венткамере	т	0,438	809,0	40,4	0,9 0,8	I84	I7	-	I7
I08	I8-6I 2I-9-г	Армирование газобетонных участков	т	0,0I7	I79,0	24,0	I,8 0,4	8	-	-	-
		Итого по п.п. 74 ÷ I08	руб.					45I7	8I8	286 79	549
		УП Перегородки									
I09	II-30 I9-8-а	Установка прямоугольных колонн весом до I,5 т	м3	0,96	I5,8	4,74	4,36 I,68	I5	5	4 2	9
II0	ЦСЦ ч.Шр.2 п.3402 прил.8 п.Iа,б	Стоимость колонн КБ-2 по серии I.4I8-20 из бетона М200 объемом от 0,2 до I м8 Цена: 59,7-(I,I + I,65)х I,02=	м3	0,96	56,89	-	-	55	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	ЦСЦ прил.2 п.I	Арматура кл. AI Цена: I90 х I,02=	т	0,007	I98,8	-	-	I	-	-	-
II2	ЦСЦ прил.2 п.4	Арматура кл. AII Цена: 2I0 х I,02 =	т	0,038	2I4,0	-	-	8	-	-	-
II3	ЦСЦ прил.2 п.I0	Арматура кл. BI Цена: 230 х I,02 =	т	0,0I	234,6	-	-	2	-	-	-
II4	ЦСЦ прил.2 п.I6	Закладные детали Цена: 330 х I,02 =	т	0,056	336,6	-	-	I9	-	-	-
II5	II-454 I9-26-б	Установка крупнопанельных перегородок площадью до I0 м2	м2	I7,0	I,07	0,45	0,I8 0,05	I8	8	8 I	II
II6	II-455 I9-26-в	То же, площадью более I0 м2	м2	2I,8	0,80	0,8	0,I4 0,04	I7	6	8 I	9
II7	ЦСЦ ч.Шр.I п.87I7	Стоимость панельных перегородок из бетона М100, объемным весом до I200 кг/м3 Цена: 5I,2 -(Ix2) х I,02 =	м3	3,06	49,I6	-	-	I50	-	-	-
II8	ЦСЦ прил.2 п.4	Арматура кл. AII Цена: I90 х I,02 =	т	0,0I4	I93,8	-	-	3	-	-	-
II9	ЦСЦ прил.2 п.I0	Арматура кл. BI Цена: 2I0 х I,02 =	т	0,053	2I4,2	-	-	II	-	-	-
I20	ЦСЦ прил.2 п.I6	Закладные детали Цена: 300 х I,02 =	т	0,07	306,0	-	-	2I	-	-	-
I2I	I5-2-72г 23-I-а прим.	Установка деревянного каркаса вкладышей	м3	0,3I	85,0	II,7	0,6 0,2	26	4	-	4
I22	I8-9 24-2-г Ц.Iч.I п.46,47	Обшивка каркаса вкладышей асбестоцементными листами Цена: I,82-(0,97-0,87) хI,28=	м2	33,9	I,69	0,37	0,02 0,0I	57	I3	I -	I4
I23	I9-I23 28-7-д Ц.Iч.I п.I77,I63 стр.I54, I52	Изоляция вкладышей полужесткими минераловатными плитами Цена: 78- (49,20-26,70) х 0,87=	м3	I,36	58,42	I3,7	2,3 0,7	79	I9	8 I	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I24	I-2I 22-6-к	Установка стальных элементов Т-I, НТ-I	т	0,258	I9,I	8,9	6 I,8	5	2	2 -	4
I25	Ц.Iч.П п.III	Стоимость металлоконструкций	т	0,258	I67,0	-	-	42	-	-	-
I26	ЦСЦ прил.2 п.I6	Соединительные элементы Цена: 300 х I,02 =	т	0,I79	306,0	-	-	55	-	-	-
I27	28-72 80-II-в Ц.Iч.I р.8 п.I9, I9I4	Труба ∮ 80 Цена: 2,38 -I,8 + I,I8=	м	2I,6	2,26	0,32	0 08 0,0I	49	7	I -	8
I28	ЦСЦ прил.2 п.I6	Закладные детали Цена: 300 х I,02 =	т	0,028	306,0	-	-	7	-	-	-
I29	20-3I7 27.I-32-е	Окраска металлоконструкций и соединительных элементов эмалью ПФII5 за 2 раза Цена: I4,5 х 2 =	I00 м2	0,I6	29,0	2,86	0,64 0,2	5	-	-	-
I30	I8-48 2I-7-п	Кладка кирпичных перегородок толщ. I20 мм	м2	I66,0	3,44	0,57	0,06 0,02	57I	95	I0 8	I05
I3I	ЦСЦ прил.2 п.I6	Соединительные элементы для крепления перегородок Цена: 300 х I,02 =	т	0,II2	306	-	-	84	-	-	-
I32	I6-48 25-6-д	Устройство утеплений под перегородками из бетона М100	м3	2,6	23,6	I,65	0,04 0,0I	6I	4	-	4
I33	I4-30 22-7-в	Установка сетчатых перегородок	т	0,044	47,8	2I,6	I0,5 3,3	2	I	-	I
I34	Пр-нт 0I-09 п.865	Стоимость сетчатых перегородок Цена:(268+I8,96) х I,0075=	т	0,044	289,I	-	-	I8	-	-	-
I35	II-I99 I9-II-в	Укладка перемычек весом до 0.8 т	м3	0,25	9,3	2,48	5,5 I,78	2	I	I -	2
I36	ЦСЦ ч.III р.2 п.345I	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М200 объемом до 0,5 м3	м3	0,25	52,7	-	-	I3	-	-	-
I37	ЦСЦ прил.2 п.4	Арматура кл. АIII Цена: I90 х I,02 =	т	0,008	I93,8	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I38	ЦСЦ прил.2 п.I0	Арматура кл. BI Цена: 2I0 х I,02 =	т	0,008	2I4,2	-	-	2	-	-	-
I39	20-3I8 27.I-82-е т.ч. п.5	Окраска металлоконструкций сетчатых перегородок эмалью ПФ II5 за 2 раза Цена: I7,2 х 2 =	I00 м2	0,II	34,4	5,9	0,64 / 0,2	4	I	-	I
		Итого по п.п. I09 ÷ I39	руб.					I349	I66	28/8	I94
		в т.ч. металлоконструкции по п.п. I33,I34 I24,I25	руб.					(62)	(8)	(2/-)	(5)
		УП Покрытие									
I40	II-332 I9-I7-б	Укладка балок покрытия пролетом до 9м, весом до 5т в зданиях высотой до I5 м	шт.	5	9,37	8,5I	4,72 / I,77	47	I8	24/9	42
I4I	ЦСЦ ч.Мр.I п.3316 прил.8	Стоимость балок прямоугольных Б39-4АтУ-I, Б39-4АтУ-2 по серии I.462-I0в.I,2 из бетона М400 Цена: 55,5 + I,5 х 2 хI,02 =	м3	5,5	58,56	-	-	322	-	-	-
I42	ЦСЦ прил.2 п.4	Арматура кл. AIII Цена: I90 х I,02 =	т	0,I99	I98,8	-	-	39	-	-	-
I43	ЦСЦ прил.2 п.7	Арматура кл. АтУ Цена: 220 х I,02 =	т	0,269	224,4	-	-	60	-	-	-
I44	ЦСЦ прил.2 п.I0	Арматура кл. BI Цена: 2I0 х I,02 =	т	0,089	2I4,2	-	-	I9	-	-	-
I45	ЦСЦ прил.2 п.I6	Закладные детали включая дополнительные Цена: 300 х I,02 =	т	0,I6	306,0	-	-	49	-	-	-
I46	II-222 I9-I2-к	Укладка плит покрытия площадью до 20 м2 длиной до 6 м	шт.	I2	7,87	I,32	2,8 / 0,88	94	I6	28/I0	44
I47	ЦСЦ ч.Мр.I п.3352 прил.8	Стоимость плит покрытия из бетона М250 по серии I.465-I0 в.I ГОСТ 22701-2 ПВ4-2АтIУт а,б; ПВ4-2АтIУта-I; ПВ4-2АтIУт а.ПВ7-2АтIУ а,б ПВI0-2АтIУ а;ПГ-2АтIУт а,б; ПГ-2АтIУт,ПГ-2АтIУт б; Цена:59,7 - I,5 х I,02 =	м3	I4,6	58,I7	-	-	849	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I48	ЦСЦ прил.2 п.4	Арматура кл. AII Цена: I90 x I,02 =	т	0,476	I98,8	-	-	92	-	-	-
I49	ЦСЦ прил.2 п.I0	Арматура кл. BI Цена: 2I0 x I,02 =	т	0,587	2I4,2	-	-	II5	-	-	-
I50	ЦСЦ прил.2 п.7	Арматура кл. AtIV Цена: 220 x I,02 =	т	0,228	224,4	-	-	5I	-	-	-
I5I	ЦСЦ прил.2 п.I6	Закладные детали, включая дополнительные Цена: 300 x I,02 =	т	0,232	306,0	-	-	7I	-	-	-
I52	I6-600 26-I0-в	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщ. 70 мм Цена: 29I x 0,7 =	I00 м2	2,I6	203,7	9,I7	0,98 / 0,28	440	20	2 / I	22
I53	II-47I I9-30-и	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт.	8	I,83	0,72	0,87 / 0,28	I5	6	7 / 2	I8
I54	ЦСЦ ч.Шр.I п.3378	Стоимость железобетонных стаканов периметром более 2м до 8м из бетона М200 (СБ 4А-I)	м3	0,3	70,0	-	-	2I	-	-	-
I55	ЦСЦ ч.Шр.I п.3379	То же, периметром более 8 м (СБ7А-8, СБI0А-I)	м3	0,36	6I,0	-	-	22	-	-	-
I56	ЦСЦ прил.2 п.I	Арматура кл. AI Цена: I70 x I,02 =	т	0,025	I78,4	-	-	4	-	-	-
I57	ЦСЦ прил.2 п.I0	Арматура кл. BI Цена: 2I0 x I,02 =	т	0,0I7	2I4,2	-	-	4	-	-	-
I58	ЦСЦ прил.2 п.I6	Закладные детали Цена: 300 x I,02 =	т	0,05	306,0	-	-	I5	-	-	-
I59	I2-26 20-8-к ЦСЦ	Устройство монолитного ж/б фундамента ФОМI из бетона М200, объемом до 5м3 Цена: 28,2 + (23,2-2I,9)x I,0I5=	м3	0,2	29,52	2,48	0,58 / 0,I7	6	-	-	-
I60	Ц.Iч.П п.5	Арматура кл. A-I	т	0,008	I59,0	-	-	I	-	-	-
I6I	I2-78 20-I0-а	Устройство монолитной ж/б плиты ПмI-I из бетона МI50	м3	0,5I	34,2	3,58	0,67 / 0,2	I7	2	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I62	Ц.Iч.II п.2I	Арматура кл. AI	т	0,0I7	I66,0	-	-	8	-	-	-
I63	Ц.Iч.II п.8I	Арматура кл. BpI	т	0,004	206,0	-	-	I	-	-	-
I64	I2-78 20-I0-в ЦСЦ ч.Iр.I п.I4,I5	Устройство монолитных ж/б площадок ПЛМI, ПЛМ2 из бетона М200 Цена: 84,2+(24,6-22,8)х I,0I5=	м3	2,44	36,08	3,58	0,67 / 0,2	88	9	2 / -	II
I65	Ц.Iч.II п.2I	Арматура кл. AI	т	0,09	I66,0	-	-	I5	-	-	-
I66	Ц.Iч.II п.28	Арматура кл. AIII	т	0,08	I94,0	-	-	I6	-	-	-
I67	Ц.Iч.II п.8I	Арматура кл. BpI	т	0,0I7	206,0	-	-	4	-	-	-
I68	I2-42 20-5-в	Закладные детали	т	0,06I	809,0	40,4	0,9 / 0,8	I9	2	-	2
		Итого по п.п. I40 ÷ I68	руб.					2499	73	68 / 22	I36
		IX Кровля									
I69	I6-5I8 26-5-б прим.3	Устройство кровли из 3 слоев рубероида РКМ-350Б на битумной мастике с защитным слоем гравия, втопленного в битумную мастику	м2	250	2,42	0,29	0,02 / 0,0I	605	73	5 / 3	78
I70	I6-585 26-9-в прим.I	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	3,65	7,77	I,95	0,0I / -	28	7	-	7
I7I	I6-59I 26-9-е	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	0,22	I52	38,I	0,2 / 0,I	38	8	-	8
I72	I8-6I 2I-9-г	Устройство молниезащитной сетки на кровле	т	0,036	I79	24	I,8 / 0,4	6	I	-	I
		Итого по п.п. I69 ÷ I72	руб.					672	89	5 / 3	94
		X Проемы									
		а) дверные									
I73	I5-I88-72	Установка наружных дверных блоков	м2	6,78	I,33	0,6I	0,29	9	4	2 / I	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	23-35-а	площадью до 3 м2									
I74	I5-I89-72 23-35-б	То же, площадью более 3 м2	м2	5,44	I,08	0,5I	0,24 0,07	6	8	I -	4
I75	I5-I90-72 23-35-в	То же, внутренних дверных блоков площадью до 3м2	м2	I6,58	2,I5	0,78	0,04 0,0I	36	I2	I -	I8
I76	Доп.к ЕРЕР в.6 п.449	Стоимость дверных блоков Д58 по ГОСТ I4624-69	м2	4,72	I8,8	-	-	63	-	-	-
I77	Доп.к ЕРЕР в.6 п.444	Стоимость дверных блоков Д50 по ГОСТ I4624-69	м2	5,44	I27	-	-	69	-	-	-
I78	Доп.к ЕРЕР в.6 п.422	То же, Д37	м2	I2,86	II,9	-	-	I47	-	-	-
I79	Доп.к ЕРЕР в.6 п.450	То же, Д56	м2	2,06	I3,7	-	-	28	-	-	-
I80	Ц.Iч.II п.420	То же, ДГ2I-7 по серии I.I36-I0	м2	4,I7	9,9	-	-	4I	-	-	-
I8I	I5-216-72 23-4I-а	Установка дверей ПД-6 со стальными коробками	м2	4,76	2,8I	I,26	0,32 0,I	I8	6	2 -	8
I82	Ц.Iч.II п.32I	Стоимость деревянных полотен ПД-6	м2	4,76	9,6	-	-	46	-	-	-
I83	I5-2I8-72 23-40-б	Обшивка дверей оцинкованной кровельной сталью с 2 х сторон по асбесту	м2	4,76	5,25	0,67	0,04 0,0I	25	8	-	8
I84	Ц.Iч.II п.III	Стоимость металлической рамы	т	0,I69	I67	-	-	28	-	-	-
I85	I4-I79 22-25-м	Окраска металлической рамы	т	0,I69	24,5	II,6	I,8 0,4	4	2	-	2
I86	Ц.Iч.I п.540	Скобяные изделия для внутренних однопольных дверей	кг	II	4,84	-	-	48	-	-	-
I87	Ц.Iч.I п.527	То же, для однопольных дверей входных в здание	к-т	3	5,28	-	-	I6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I88	Ц.Iч.I п.528	То же, для двупольных	к-т	I	6,44	-	-	6	-	-	-
		б) оконные									
I89	I5-I5I 28-27-а	Установка оконных блоков площадью до 5 м2	м2	I7	3,04	0,89	0,87 / 0,II	52	I5	6 / 2	2I
I90	Ц.Iч.II п.I78	Стоимость оконных НС I-94 по ГОСТ I2506-67	м2	I7	II,7	-	-	I99	-	-	-
I9I	I5-I6I 23-29-6	Установка оконных приборов	к-т	I0	0,2I	0,2I	-	2	2	-	2
I92	Ц.Iч.I п.548	Стоимость скобяных изделий	к-т	I0	I,94	-	-	I9	-	-	-
I93	I7-856 27-69-6 т.ч.п.8 Доп.к ЕРЕР в.Iстр.96	Остекление оконных спаренных переплетов Цена: 2,08 x I,I8 = Объем: I7 x I,02 =	м2	I7,34	229	0,85	0,02 / -	40	6	-	6
		Итого	руб.					897	58	I2 / 8	65
		по п.п. I73 ÷ I93 в т.ч. металлоконструкции по п. I84	руб.					(28)	-	-	-
		XI Металлоконструкции									
I94	ЦМО I3-25	Монтаж металлоконструкций подвесного транспорта Вес: 0,985 x I,04 =	т	I,024	30,6	I9,9	7,65 / 2,86	8I	20	8 / 3	28
I95	Ц.Iч.II п.60	Стоимость монорельса Вес: 0,799 x I,04 =	т	0,83I	I67,0	-	-	I39	-	-	-
I96	Ц.Iч.II п.64	Стоимость подвесок для поддержания монорельса Вес: 0,I86 x I,04 =	т	0,I93	I97,0	-	-	38	-	-	-
I97	ЦМО I3-68	Монтаж стальных опорных конструкций под блоки, трубопроводы Вес: I,545 x I,04 =	т	I,607	33,8	I9,8	2,35 / 0,89	54	8I	4 / I	35
I98	Ц.Iч.II п.463	Стоимость стальных конструкций Вес: I,545 x I,04=	т	I,607	245,0	-	-	394	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I99	I4-29-7I 22-7-ж т.ч. п.6	Монтаж металлических лестниц, площадок, ограждений Цена: 26,I +(7,7+I3,6) х 0,I5=	т	0,88	29,8	I5,6	8,9 2,8	I0	5	3 I	8
200	Пр-нт 0I-09 п.949	Стоимость лестничных маршей Л20 по серии I.459-2в.2 Цена:(6I,0 +I3,I8х0,28I)хI,0075 =	шт.	I	64,52	-	-	65	-	-	-
20I	Пр-нт 0I-09 п.955	То же, лестничных ограждений ЛМ2 Цена: (8,20 +I3,I8х0,029)х I,0075 =	шт.	I	8,65	-	-	9	-	-	-
202	Пр-нт 0I-09 п.II63	То же, ограждений площадок ПП7 Цена: (7,80+I3,I8хС,030)х I,0075=	шт.	I	8,26	-	-	8	-	-	-
208	Пр-нт 0I-09 п.II65	То же, марки ПП9а Цена: (I0,3+I3,I8х0,04)х I,0075=	шт.	I	I0,9I	-	-	II	-	-	-
		Итого по п.п. I94 ÷ 208	руб.					759	56	I5 5	7I
		XII Полы									
		I(тип по проекту I (П-4I)									
204	I6-89 25-6-в	Уплотнение грунта щебнем	м2	76,9	0,37	0,04	0,02 -	28	8	2 -	5
205	I6-48 25-6-д	Устройство подстилающего слоя из бетона М100 толщиной 80 ÷ I30 мм	м3	8,I0	23,6	4,65	0,04 0,0I	I9I	I3	-	I8
206	I6-226 25I7-в ЦСЦ ч.Iр.I п.98,I38	Покрытие из мозаичных (терраццо) плит толщ. 20 мм на прослойке из цементно-песчаного раствора Цена: 0,66 ÷ I,02 х8,09 ÷ 0,02I хI7,9=	м2	76,9	4,I9	0,54	0,06 0,02	322	42	5 2	47
		2) тип по проекту - 2 (П-9)									
207	I6-I0I 25-I2-е I6-I02 25-I2-ж	Покрытие из бетона М200 толщ. 20мм Цена: I,II - 0,27 =	м2	5,94	0,84	0,2I	0,02 -	5	I	-	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8) тип по проекту- 2а (П-9)									
208	I6-0I 25-I2-е	Покрытие из бетона М200 толщ. 20-40 мм	м2	I3,2	I,II	0,22	0,02 –	I5	3	–	3
		4) тип по проекту-8 (П-4I)									
209	I6-82 25-I0-а I6-83 25-I0-б	Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 20-70 мм Цена: 0,54 + 0,I0I х 5 =	м2	9,3	I,05	0,I2	0,02 –	I0	I	–	I
2I0	I6-226 25-I7-в ЦСЦ ч.Iр.I п.98,I38	Покрытие из мозаичных (терраццо) плит толщ. 20 мм Цена: 0,66 + I,02 х3,09+ 0,02I х I7,9 =	м2	9,3	4,I9	0,54	0,06 0,02	89	5	I –	6
		5) тип по проекту - 4 (П-I0)									
2II	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	36,6	0,37	0,04	0,02 –	I4	I	I –	2
2I2	I6-43 25-6-д ЦСЦ ч.Iр.I п.3,5	Подстилающий слой из бетона М200 толщ. 80 + I00 мм Цена: 23,6+(23,2-20) х I,02=	м3	3,30	26,86	I,65	0,04 0,0I	89	5	–	5
2I3	I6-I08 25-I2-з	Покрытие из цементно-песчаного раствора М200 толщ. 20 мм	м2	36,6	0,78	0,I6	0,0I –	29	6	–	6
		6) тип по проекту -5 (П-9)									
2I4	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	I8,6	0,37	0,04	0,02 –	7	I	–	I
2I5	I6-43 25-6-д ЦСЦ ч.Iр.I п.3,5	Устройство подстилающего слоя из бетона М200 толщ. 80 мм Цена: 23,6+ (23,2-20) х I,02 =	м3	I,49	26,86	I,65	0,04 0,0I	40	2	–	2
2I6	I6-I0I 25-I2-е I6-I02 25-I2-к	Покрытие из бетона М200 толщ. 20 мм Цена: I,II - 0,27 =	м2	I8,6	0,84	0,2I	0,02 –	I6	4	–	4
		7) тип по проекту -6 (П-9)									
2I7	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	I8,52	0,37	0,04	0,02 –	7	I	–	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	I6-43 25-6-д ЦСЦ ч.Iр.I п.8,5	Устройство подстилающего слоя из бетона М200 толщ. 80 мм Цена: 28,64+(28,2 -20) х I,02=	м3	I,48	26,86	I,65	0,04 0,0I	40	2	-	2
219	I6-I0I 25-I2-е I6-I02 25-I2-ж	Покрытие из бетона М200 толщ. 20 мм Цена: I,II - 0,27 =	м2	I8,52	0,84	0,2I	0,02 -	I6	4	-	4
220	I6-959 25-I2-п	Шлифование поверхности	м2	I8,52	0,68	0,43	0,04 0,0I	I3	8	I -	9
22I	20-34 27.I-8-г	Флоатирование поверхности 8) тип по проекту -7 (П-43)	I00 м2	0,I9	66,0	7,6	0,9 0,8	I8	I	-	I
222	I6-89 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	29,4	0,37	0,04	0,02 -	II	I	I -	2
223	I6-48 25-6-д	Устройство подстилающего слоя из бетона М100 толщ. I00 мм	м3	2,94	28,6	I,65	0,04 0,0I	69	5	-	5
224	I6-229 25-I7-д	Покрытие из керамических плиток (ГОСТ 6787-80) толщ. I3 мм на цементно-песчаном растворе	м2	29,4	2,9I	0,54	0,08 0,0I	86	I6	I -	I7
225	I6-74 25-9-а	Утепление полов, примыкающих к наружным стенам, керамзитобетоном толщ. 800 мм шириной 80 мм	м3	II,9	3I,6	I,84	0,48 0,I4	876	I6	6 2	22
		Итого по п.п. 204 ÷ 225	руб.					I436	I4I	I8 4	I59
		XII Отделочные работы									
226	I8-58 2I-9-а	Затирка поверхности кирпичных стен	I00 м3	3,8	I0,3	I0,3	-	89	39	-	89
227	I7-297 27-28-д	То же, панельных стен	м2	324,0	0,24	0,I4	0,0I -	78	45	8 -	48
228	I7-287 27-28-в прим.2	Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором	м2	88,0	0,84	0,39	0,08 0,04	74	34	7 3	4I
229	I7-589 27-29-б	Известковая окраска стен	I00 м2	6,4	3,7	3	0,05 0,02	24	I9	-	I9
230	I7-576 27-64-б 27-48-б	Клеевая окраска стен	I00 м2	0,65	9,42	7,26	0,2I 0,07	6	5	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	I7-59I 27-49-г	Эмульсионная окраска стен	I00 м2	0,3I	25,8	4,8I	0,25 0,08	8	I	-	I
232	I7-I38 27-I3-в	Облицовка стен влагостойкой плиткой	м2	34,5	4,07	I,0	0,04 0,0I	I40	35	I -	36
233	I7-324 27-28-г	Отделка поверхности потолков под окраску	м2	307	0,I2	0,II	0,0I -	37	34	3 -	37
234	I7-589 27-49-б	Известковая окраска потолков	I00 м2	2,64	3,7	8	0,05 0,02	I0	8	-	8
235	I7-576 27-64-б 27-48-б	Клеевая окраска потолков	I00 м2	0,3	9,42	7,26	0,2I 0,07	3	2	-	2
236	I7-59I 27-49-г	Эмульсионная окраска потолков	I00 м2	0,I3	25,8	4,8I	0,25 0,08	8	I	-	I
237	I7-206 27-I8-г	Штукатурка наружных откосов шириной до 200 мм	м	I49,0	0,26	0,I5	0,0I 0,0I	39	22	I I	23
238	I7-3II 27-24-и	Штукатурка внутренних откосов	м2	30	I,52	0,88	0,05 0,02	46	26	2 I	28
239	I7-657 27-55-е 27-66-е доп.к ЕРЕР в.3 стр.I0 п.I2	Улучшенная масляная окраска дверных полотен, подготовленных под вторую окраску, в стенах Цена: 0,22 х 2,4 =	м2	I3,64	0,53	0,26	-	7	4	-	4
240	I7-657 27-55-е 27-66-е доп.к ЕРЕР в.3 стр.I0 п.I4	То же, в перегородках Цена: 0,22 х 2,7 =	м2	I5,II	0,59	0,3	-	9	5	-	5
241	I7-658 27-55-ж 27-66-ж доп. к ЕРЕР в.3 стр.I0 п.8	Масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску Цена: 0,29 х 3,2 =	м2	I7	0,98	0,58	-	I6	I0	-	I0
242	20-3I7 27.I-32-е	Окраска металлических конструкций эмалью ПФ II5 за 2 раза Цена: I4,5 х 2 =	I00 м2	0,8	29,0	2,36	0,64 0,2	23	2	I -	3
		Итого по п.п. 226 ÷ 242	руб.					562	292	I8 6	3I0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XIУ Резные работы									
243	I2-42 20-5-в	Закладные детали по узлу "5"	т	0,082	309	40,4	0,9 0,3	25	8	-	8
		а) Крыльца									
244	I8-I 2I-5-а	Устройство подстилающего слоя из песка под крыльца	м3	I,7	5,84	0,28	0,33 0,I	I0	-	I -	I
245	I6-39 25-6-а	Уплотнение подстилающего слоя щебнем	м2	3,4	0,37	0,04	0,02 -	I	-	-	-
246	I8-82 2I-6-а	Устройство глиняного замка под крыльца	м3	0,7	7,76	2,89	I,54 0,46	5	2	I -	3
247	I2-8 20-I-8 ЦСЦ п.2,3	Устройство площадки крыльца из бетона М75 Цена: 2I,8+(20-I8,2) х I,02 =	м3	0,35	28,64	0,65	0,48 0,I4	8	-	-	-
248	I6-II0 25-I2-0	Железнение поверхности	м2	2,7	0,08	0,06	-	I	-	-	-
		б) Отмостка									
249	82-45 45-I6-	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм	I00 м2	0,52	20,0	I9,7	0,3	I0	I0	-	I0
250	82-82 45-23-а	Устройство однослойного щебеночного основания толщ. I00 мм	I00 м2	0,52	I26,0	2,05	I8,05 4,08	66	I	7 2	8
25I	82-I97 45-52-а	Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщ. 25 мм	I00 м2	0,52	80,0	9,2	-	42	5	-	5
252	I5-I6 28-3-д	Заделка между трубами деревянными щитами из досок толщ. 40 мм	м2	3,95	I,5I	0,II	0,02 -	6	-	-	-
253	I5-2I5 28-40-в т.ч. п.I8	Обивка деревянных щитов кровельной сталью Цена: 2,65 х 0,67 =	м2	3,95	I,78	0,38	0,0I -	7	2	-	2
		Итого по п.п. 248 ÷ 253	руб.					I8I	28	9 2	32
		Итого по смете	руб.					I8807	I655	785 276	2440
		в т.ч. металлоконструкции	руб.					(I250)	(72)	($\frac{24}{8}$)	(96)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключается при $t^0 = -40^0C$ из раздела УI "Стены"									
254	I3-33 2I-7-а	Кирпичная кладка наружных стен из обыкновенного глиняного кирпича при высоте стен до 5 м	м3	27,0	26,0	2,26	I,38 / 0,4I	702	6I	37 / II	98
255	II-I99 I9-II-и	Укладка перемычек весом до 0.8 т	м3	0,22	9,3	2,48	5,5 / I,78	2	I	I / -	2
256	ЦСЦ ч.Шр.2 п.345I	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М200 объемом до 0,5 м3	м3	0,22	52,70	-	-	I2	-	-	-
257	ЦСЦ прил.2 п.I0	Арматура кл. BI Цена: 2I0 х I,02 =	т	0,006	2I4,2	-	-	I	-	-	-
258	I3-I6 2I-6-а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	м2	I6,0	0,58	0,I6	-	9	8	-	8
		Итого по п.п. 254 + 258	руб.					726	65	88 / II	I08
		Добавляется при $t^0 = -40^0C$ к разделу УI "Стены"									
259	II-I99 I9-II-и	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,28	9,3	2,48	5,5 / I,78	8	I	2 / -	8
260	ЦСЦ п.345I	Стоимость перемычек по серии I.I38-I0 в.I из бетона М200 , объемом до 0,5 м3	м3	0,28	52,7	-	-	I5	-	-	-
26I	ЦСЦ прил.2 п.I0	Арматура кл. BI Цена: 2I0 х I,02=	т	0,007	2I4,2	-	-	I	-	-	-
262	I3-33 2I-7-а	Кирпичная кладка наружных стен из обыкновенного глиняного кирпича при высоте стен до 5 м	м3	36,2	26,0	2,26	I,38 / 0,4I	94I	82	50 / I5	I32
263	I3-I6 2I-6-а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	м2	2I,5	0,58	0,I6	-	I2	8	-	8
		Итого по п.п. 259 + 263	руб.					972	86	52 / I5	I38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключается для III,IV ветровых районов из раздела У "каркас"									
264	ЦСЦ ч.Шр.2 п.3402 прил.3	Стоимость сборных ж/б колонн КЗ6-2в-е по серии I.428-3в.I из бетона М200 Цена: 59,7-(I,65+I,I) x I,02=	м3	4,0	56,89	-	-	228	-	-	-
265	ЦСЦ прил.2 п.I	Арматура кл. AI Цена: I90 x I,02 =	т	0,078	I93,8	-	-	I5	-	-	-
266	ЦСЦ прил.2 п.4	Арматура кл. AIII Цена: 2I0 x I,02 =	т	0,348	2I4,2	-	-	75	-	-	-
267	ЦСЦ прил.2 п.I6	Закладные детали включая дополнительные Цена: 330 x I,02 =	т	0,396	336,6	-	-	I33	-	-	-
268	ЦСЦ т.ч. п.22	Оцинкование закладных деталей	т	0,I03	I74,0	-	-	I8	-	-	-
		Итого по п.п. 264 ÷ 268	руб.					469	-	-	-
		Добавляется для III ветрового района к разделу У "каркас"									
269	ЦСЦ ч.Шр.2 п.3402 прил.3	Стоимость сборных ж/б колонн КЗ6-3а-е по серии I.428-3в.I из бетона М200 Цена: 59,7-(I,65+I,I)xI,02 =	м3	4,0	56,89	-	-	228	-	-	-
270	ЦСЦ прил.2 п.I	Арматура кл. AI Цена: I90 x I,02 =	т	0,07	I93,8	-	-	I4	-	-	-
271	ЦСЦ прил.2 п.4	Арматура кл. AIII Цена: 2I0 x I,02 =	т	0,43	2I4,2	-	-	92	-	-	-
272	ЦСЦ прил.2 п.I6	Закладные детали, включая дополнительные Цена: 330 x I,02 =	т	0,396	336,6	-	-	I33	-	-	-
278	ЦСЦ т.ч. п.22	Оцинкование закладных деталей	т	0,I03	I77,0	-	-	I8	-	-	-
		Итого по п.п. 269 ÷ 273	руб.					485	-	-	-
		Итого добавляется для III ветрового района	руб.					I6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавляется для IУ ветрового района к разделу I "каркас"									
274	ЦСЦ ч.Шр.2 п.3402 прил.3	Стоимость сборных ж/б колонн К36-4а-в по серии I.423-3в.I из бетона М200 Цена: 59,7-(I,65+I,I)xI,02=	м3	4,0	56,89	-	-	228	-	-	-
275	ЦСЦ прил.2 п.I	Арматура кл. AI Цена: I90 x I,02 =	т	0,07	I98,8	-	-	I4	-	-	-
276	ЦСЦ прил.2 п.4	Арматура кл. AIII Цена: 2I0 x I,02 =	т	0,5I8	2I4,2	-	-	III	-	-	-
277	ЦСЦ прил.2 п.I6	Закладные детали включая дополнительные Цена: 330 x I,02 =	т	0,396	336,6	-	-	I33	-	-	-
278	ЦСЦ т.ч. п.22	Оцинкование закладных деталей	т	0,I03	I74,0	-	-	I8	-	-	-
		Итого по п.п. 274 ÷ 278	руб.					504	-	-	-
		Итого добавляется для IУ ветрового района	руб.					35	-	-	-
		Исключается для I,II снеговых районов из раздела УШ "Покрытие"									
279	I6-600 26-I0-в	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщ. 70 мм Цена: 29I x 0,7 =	I00 м2	2,I6	203,7	9,I7	0,98 / 0,28	440	20	2 / I	22
		Итого по п. 279									
		Добавляется для I,II снеговых районов к разделу УШ "Покрытие									
280	I6-600 26-I0-в	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщ. 60 мм Цена: 29I x 0,6 =	I00 м2	2,I6	I74,6	7,86	0,84 / 0,24	377	I7	2 / I	I9
		Итого по п. 280	руб.					377	I7	2 / I	I9
		Итого исключается для I,II снеговых районов	руб.					63	3	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		II. Монтажные работы												
4	8-4I84	Короб стальной	I00 м	0,25	-	-	-	I76	43,I	9I,5 37,6	-	44	II	23 9
5	8-I530	Кабель в коробе и а/ц трубе при весе до I кг/м I,6x0,98	I00м	I,57	-	-	-	I3,4	5,87	0,24 0,09	-	2I	9	-
6	8-I40I	То же, в траншее 2,7x0,98	I00 м	2,65	-	-	-	II,6	2,87	3,67 I,I2	-	3I	7	I0 3
7	8-I4I0 8-I4II	Устройство постели для двух кабелей	I00 м	I,35	-	-	-	I5,I3	4,I6	7,65 2,67	-	20	6	I0 4
8	8-I6I9	Заделки для контрольного кабеля сечением 2,5 мм2 до 7 жил	шт.	22	-	-	-	0,6I	0,2	-	-	I3	4	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I29	37	43 I6
		Плановые накопления - 6%	руб.	I29	-	-	-	0,06	-	-	-	8	-	-
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I37	37	43 I6
		III. Материалы, не учтенные ценником												
9	24-05/3 I-960	Короб ШГ-I00 I,6xI,076	м	25	-	-	-	I,94	-	-	-	49	-	-
I0	I5-09 т.54 ч.I-у т.I	Кабель КВВГ 5xI 280xI,I07	км	0,I3	-	-	-	3I0	-	-	-	40	-	-
II	I5-09 т.54 ч.I-у т.I	То же, 7xI 370xI,I07	км	0,06	-	-	-	409,6	-	-	-	25	-	-
I2	I5-09 т.56 ч.I-у т.I	То же, АКВВГ 5x2,5 275xI,I07	км	0,24	-	-	-	304,4	-	-	-	73	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавляется для IУ снегового района к разделу УШ "Покрытие"									
292	ЦСЦ ч.Шр.I п.3316 прил.8	Стоимость балок покрытия прямоугольных Б39-5АтУ-1, Б39-5АтУ-2 по серии 1.462-10в.I,2 из бетона М400 Цена: 55,5 + I,5 х 2х I,02=	м3	5,5	58,56	-	-	322	-	-	-
293	ЦСЦ прил.2 п.4	Арматура кл. АШ Цена: I90 х I,02 =	т	0,I99	I93,8	-	-	39	-	-	-
294	ЦСЦ прил.2 п.7	Арматура кл. АтУ Цена: 220 х I,02 =	т	0,332	224,4	-	-	75	-	-	-
295	ЦСЦ прил.2 п.I0	Арматура кл.ВI Цена: 2I0 х I,02 =	т	0,089	2I4,2	-	-	I9	-	-	-
296	ЦСЦ прил.2 п.I6	Закладные детали, включая дополнительные Цена: 300 х I,02 =	т	0,I6	306,0	-	-	49	-	-	-
297	ЦСЦ ч.Шр.I п.3352	Стоимость плит покрытия из бетона М300 по серии I.465-I0в.I ГОСТ 22701-I,2 ПВ4-8АтIУт^{а,б}; ПВ4-3АтIУт^{а}I; ПВ4-8АтIУт^{а};ПВ7-8АтIУт^{а,б}; ПВI0-8АтIУт^{а};ПГ-8АтIУт^{а,б}; ПГ-8АтIУт; ПГ-3АтIУт^{б}	м3	I4,6	59,7	-	-	872	-	-	-
298	ЦСЦ прил.2 п.4	Арматура кл. АШ Цена: I90 х I,02=	т	0,50I	I93,8	-	-	97	-	-	-
299	ЦСЦ прил.2 п.I0	Арматура кл. ВI Цена: 2I0 х I,02 =	т	0,58	2I4,2	-	-	I24	-	-	-
300	ЦСЦ прил.2 п.7	Арматура кл. АтIУ Цена: 220 х I,02 =	т	0,288	224,4	-	-	65	-	-	-
30I	ЦСЦ прил.2 п.I6	Закладные детали включая дополнительные Цена: 300 х I,02 =	т	0,232	306,0	-	-	7I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	I6-600 26-70-в	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщ. I00 мм	I00 м2	2,I6	29I	I3,I	I,4 0,4	629	28	8 I	8I
		Итого по п.п. 292 ÷ 302	руб.					2862	28	8 I	8I
		Итого добавляется для IУ снегового района	руб.					255	8	I –	
		Исключается для варианта с грунтовыми водами из раздела Ш "Приямок ПРМI"									
303	I6-4I 25-6-в	Устройство щебеночной подготовки толщ. I00 мм	м3	5,0	I2,7	I,69	I,I2 0,84	64	8	6 2	I4
304	Ц.Iч.II п.29	Арматура кл. AI	т	0,7I4	I65,0	–	–	II8	–	–	–
305	Ц.Iч.II п.3I	Арматура кл. AII	т	I,687	I98,0	–	–	3I6	–	–	–
306	I8-80 2I-6-к доп. к ЕРЕР в.8 стр.9	Обмазка боковых поверхностей приямка битумной мастикой за 2 раза Цена: 0,56 х I,I5 =	м2	I28,0	0,64	0,2I	–	82	27	–	27
		Итого по п.п. 303 ÷ 306	руб.					580	85	6 2	42
		Добавляется для варианта с грунтовыми водами к разделу Ш "Приямок ПРМI"									
307	32-I6I 32-I62 45-45-а 45-45-б	Устройство щебеночной подготовки с проливкой битумом толщ. I00 мм Цена: 7I ÷ 6 х I4,0 =	I00 м2	0,5	I55,0	2,47	7,6 2,6	78	I	4 I	5
308	I6-I2 I6-88 25-I0-а 25-I0-б	Устройство цементной стяжки толщ. I5мм Цена: 0,54 – 0,I0 =	м2	50,0	0,44	0,I	0,0I –	22	5	I –	6
309	I6-46 I6-47 25-7-а 25-7-б	Оклеечная гидроизоляция рубероидом в 3 слоя Цена: 75 ÷ 2 х 44,7 =	I00 м2	0,5	I64,4	I8,5	2,88 0,92	82	9	I –	I0
3I0	I6-82 I6-88 25-I0-а	Устройство цементной стяжки толщ. 30 мм Цена: 0,54 ÷ 2 х 0,I0 =	м2	50,0	0,74	0,II	0,0I –	37	6	I –	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3II	Ц.Iч.II п.29	Арматура кл. AI	т	0,47	I65,0	-	-	78	-	-	-
3I2	Ц.Iч.II п.3I	Арматура кл. AШ	т	2,053	I93,0	-	-	396	-	-	-
3I3	I8-26 I8-27 2I-6-д 2I-6-е	Оклеечная изоляция стенок рубероидом в 3 слоя Цена: I,28 + 0,59 х 2 =	м2	I24,0	2,46	0,48	0,0I / -	305	53	I / -	54
3I4	I8-4I 2I-7-д	Изоляция стенок приямка кирпичом толщ. I20 мм	м3	3,9	26,60	2,95	0,25 / 0,08	I04	I2	I / -	I3
		Итого по п.п. 307 + 3I4	руб.					II02	86	9 / I	
		Итого добавляется для варианта с грунтовыми водами	руб.					522	5I	3 / I	

Сводка I - I
объемов и стоимости работ к локальной смете №

№ п. п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб
				прямые затраты	накладные расходы		плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5, 7, 8	в том числе		в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам 10, 11	всего по данным граф 10, 11 12, 13	
					%	сумма			основная заработная плата	эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
А.	При температуре наружного воздуха -30° С													
I.	Общестроительные работы													
	Мазутонасосная													
I.	Подземная часть													
	а) работы нулевого цикла													
I	Земляные работы	м3	I580	I052	I6,5	I74	74	I800	87	275/I09	-	-	-	5,62/0,82
2	Фундаменты	м3	42,2I	I479	I6,5	244	I08	I826	88	88/I8	-	-	-	7,90/43,26
	Итого по работам нулевого цикла	руб.						3I26	I75	3I3/I22	-	-	-	I3,52/-
	б) работы, не входящие в нулевой цикл													
3	Приямок ПР:I													
	а) строительные работы	м3	35,2	I957	I6,5	328	I87	24I7	I90	84/I0	-	-	-	I0,46/68,66
	б) металлоконструкции	т	0,034	8	8,3	I	-	9	-	-				0,04/264,7
4	Каналы													
	а) строительные работы	м3	3,2	270	I6,5	45	I9	334	45	4/I	-	-	-	I,44/I04,4
	б) металлоконструкции	т	0,34	84	8,3	7	5	96	5	8/I	-	-	-	0,42/282,4
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	руб.						2856	242	4I/I2				I2,36/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого по разделу I							5982	417	354 134	-	-	-	25,88 -
	2. Надземная часть													
5	Каркас													
	а) строительные работы	м3	4,78	776	16,5	128	54	958	24	21 8	-	-	-	4,14 200,4
	б) металлоконструкции	т	1,06	309	8,3	26	20	355	9	6 2	-	-	-	1,58 394,9
6	Стены	м3	85,19	4517	16,5	745	316	5578	318	236 79	-	-	-	24,18 65,48
7	Перегородки													
	а) строительные работы	м3	26,79	1287	16,5	212	90	1589	163	26 8	-	-	-	6,87 59,31
	б) металлоконструкции	т	0,297	62	8,3	5	4	71	3	2 -	-	-	-	0,31 239,1
8	Покрытие	м3	23,91	2499	16,5	412	175	3086	73	68 22	-	-	-	13,35 129,1
9	Кровля	м2	250	672	16,5	111	47	830	89	5 3	-	-	-	3,59 3,32
10	Проемы а) дверные													
	1) строительные работы	м2	33,51	557	16,5	92	39	688	30	6 1	-	-	-	2,98 20,58
	2) металлоконструкции	т	1,169	28	8,3	2	2	32	-	-	-	-	-	0,14 189,3
	б) оконные	м2	17	312	16,5	51	22	385	23	6 2	-	-	-	1,67 22,65
11	Металлоконструкции	т	2,86	759	8,3	63	49	871	56	15 5	-	-	-	3,77 804,5
12	Полы	м2	208,46	1436	16,5	237	100	1773	141	18 4	-	-	-	7,67 8,51
13	Отделочные работы	м2	1099	562	16,5	93	39	694	292	18 6	-	-	-	3,00 [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I4	Разные работы	руб.		I8I	I6,5	30	I8	224	28	9/2	-	-	-	0,97/-
	Итого по разделу 2	руб.						I7I34	I239	48I/I42	-	-	-	74,I2/-
	Итого по общестроительным работам	руб.						23II6	I655	785/276	-	-	-	I00%
	Б. При температуре наружного воздуха -40°С													
	I. Общестроительные работы													
	Мазутонасосная													
	I. Подземная часть													
	а) работы нулевого цикла													
I	Земляные работы	м3	I580	I052	I6,5	I74	74	I300	87	275/I09	-	-	-	5,55/0,82
2	Фундаменты	м3	42,2I	I479	I6,5	248	I08	I826	88	88/I8	-	-	-	7,80/43,26
	Итого по работам нулевого цикла	руб.						3I26	I75	3I3/I22	-	-	-	I3,85/-
	б) работы, не входящие в нулевой цикл													
3	Приямок ПРмI													
	а) строительные работы	м3	35,2	I957	I6,5	323	I37	24I7	I90	84/I0	-	-	-	I0,82/68,66
	б) металлоконструкции	т	0,084	8	8,8	I	-	9	I	-	-	-	-	0,04/264,7
4	Каналы													
	а) строительные работы	м3	3,2	270	I6,5	45	I9	334	45	4/I	-	-	-	I,42/I04,4
	б) металлоконструкции	т	0,84	84	8,8	7	5	96	5	8/I	-	-	-	0,4I/282,4
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	руб.						2856	242	4I/I2	-	-	-	I2,I9/-
	Итого по разделу I	руб.						5982	4I7	854/I34	-	-	-	25,54/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2. Надземная часть													
5	Каркас													
	а) строительные работы	м3	4,78	776	I6,5	I28	54	958	24	2I / 8	-	-	-	4,09 / 200,4
	б) металлоконструкции	т	I,06	309	8,3	26	20	355	9	6 / 2	-	-	-	I,52 / 384,9
6	Стены	м3	94,45	4763	I6,5	785	333	588I	334	250 / 83	-	-	-	25,II / 62,27
7	Перегородки													
	а) строительные работы	м3	26,79	I287	I6,5	2I2	90	I589	I63	26 / 8	-	-	-	6,79 / 59,3I
	б) металлоконструкции	т	0,297	62	8,3	5	4	7I	8	2 / -	-	-	-	0,30 / 289,I
8	Покрытие	м3	23,9I	2499	I6,5	4I2	I75	3086	73	68 / 22	-	-	-	I8,I8 / I29,I
9	Кровля	м2	250	672	I6,5	III	47	830	89	5 / 3	-	-	-	3,54 / 3,82
I0	Проемы													
	а) дверные													
	I) строительные работы	м3	33,5I	557	I6,5	92	39	688	30	6 / I	-	-	-	2,34 / 20,58
	2) металлоконструкции	т	0,I69	28	8,3	2	2	32	-	-	-	-	-	0,I4 / I89,3
	б) оконные	м2	I7	3I2	I6,5	5I	22	385	23	6 / 2	-	-	-	I,64 / 22,68
II	Металлоконструкции	т	2,86	759	8,3	63	49	87I	56	I5 / 5	-	-	-	3,72 / 304,5
I2	Полы	м2	208,46	I436	I6,5	237	I00	I773	I4I	I8 / 4	-	-	-	7,57 / 8,5I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I3	Отделочные работы	м2	I099	562	I6,5	93	39	694	292	I8 6	-	-	-	2,96 0,63
I4	Разные работы	руб.	-	I8I	I6,5	30	I3	224	23	9 2	-	-	-	0,96 -
	Итого по разделу 2	руб.	-	-	-	-	-	I7438	I260	445 I46	-	-	-	74,46 -
	Итого по общестроительным работам вариант Б	руб.	-	-	-	-	-	23419	I677	799 280	-	-	-	I00 %

Главный инженер проекта Думан

Начальник отдела смет и НОС Ворожцова

Составил инженер Ведрова

Проверил рук.группы Сычева

Локальная смета № I-2

(показатель сметный расчет)

К типовому проекту на строительство установки мазутоснабжения Q = I3 и 3,25/I3 м3/ч с резервуарами 2 х I000 м3

на общестроительные работы мазутонасосной (вариант с кирпичными стенами).

Основание чертежи № АРП-3,5 +7; КЖI,2,7,8,9,I3,I9 + 2I,24,26; КЖИ. Ал.Р.2.

Составлена в ценах 1969г

Сметная стоимость	I9,82	тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс. руб.
Показатели по смете	I338 м3	
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу		руб.
2. I м² общей площади здания	–	руб.
3. I м³ объема здания	I4,8	руб.

№ п.п	№ укрупненных сметных норм. единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-290-78 I0-38-к	Разработка грунта II группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	I00 м3	5,7	I4,4	I,04	I3,33 / 5,56	82	6	76 / 32	82
2	Ц. № 3,ч.I стр.28	Отвозка грунта II группы от разработки до отвала на расстояние до I км Вес: 570 х I,75	т	997,5	0,25	–	–	249	–	–	–
3	I-364-78 I0-44-д	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автосамосвалами до I0 м	I00 м3	5,7	2,I8	0,63	I,52 / 0,48	I2	4	9 / 3	I3
4	I-625-78 I0-II3-о тех.часть п.I3	Доработка вручную грунта I группы с зачисткой дна и стенок после разработки экскаватором Цена: I,I2 х I,2	м3	I0	I,34	I,34	–	I3	I3	–	I3
5	I-289-78 I0-38-е	Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	I00 м3	3,3	II,6	0,85	I0,72 / 4,53	38	3	35 / I5	38
6	Ц. № 3,ч.I стр.28	Подвоз грунта I группы для обратной засыпки на расстояние до I км Вес: 330 х I,75	т	577,5	0,25	–	–	I44	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	I-438-78 I0-49-д I-439-78 I0-49-д	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 80 ÷I00 л.с. с грунтом II группы с перемещением до I5 м Цена: I,65+0,69х2	I00 м3	3,2	3,03	-	3,03 0,96	I0	-	I0 3	I0
8	I-626-78 I0-II3-о	Обратная засыпка траншей и котлованов вручную грунтом II группы	м3	I0	0,44	0,44	-	4	4	-	4
9	I-824-78 I0-I56-д	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками при работе от передвижных компрессоров	I00 м3	3,3	I2,4	5,22	7,I8 2,78	4I	I7	24 9	4I
		Итого по п.п. I ÷ 9	руб.	-	-	-	-	593	47	I54 62	20I
		II. Фундаменты									
I0	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	64	0,37	0,04	0,02 -	24	3	I -	4
II	II-28 I9-2-а	Установка блоков стен подвала объёмом до 0,4 м3	м3	I6,9	6,I	I,22	2,69 I,I3	I03	2I	45 I9	66
I2	II-29 I9-2-б	То же, объёмом более 0,4 м3	м3	3,26	3,59	0,72	I,56 0,65	I2	2	5 2	7
I3	ЦСЦ,ч.Ш,р.2 п.3452 прилож.3 п.Iа	Стоимость бетонных блоков объёмом до 0,2 м3 из бетона МI00 по ГОСТ I3579-78 (ФБС 9.3.6-т, ФБС I2.5.3-., ФБС 9.4.6-т, ФБС I2.6.3-т, ФБС I2.4.\ .3-т) Цена: 44,3-I,4х2хI,02	м3	II,53	4I,44	-	-	478	-	-	-
I4	ЦСЦ,прил.2 п.I	Арматура класса AI Цена: 240хI,02	т	0,05I	244,8	-	-	I2	-	-	-
I5	ЦСЦ,ч.Ш,р.2 п.3453 прил.3 п.I-а	Стоимость бетонных блоков объёмом от 0,2 до I м3 из бетона МI00 (ФБС 9.5.6-т, ФБС 24.4.6-т) по ГОСТ I3579-78 Цена: 37,7-I,I5х2 х I,02	м3	8,63	35,35	-	-	305	-	-	-
I6	ЦСЦ прил.2 п.I	Арматура класса AI Цена: 200хI 02	т	0,026	204	-	-	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I7	II-I99 I9-II-и	Установка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	м3	0,3	9,3	2,48	5,5 I,78	3	I	2 I	3
I8	ЦСЦ,ч.III р.2 п.3451	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 ШР-38.I8.I2.22у по серии I.I38-I0 в.I	м3	0,3	52,7	-	-	I6	-	-	-
I9	ЦСЦ,прил.2 п.I	Арматура класса AI Цена: I70хI,02	т	0,007	I73,4	-	-	I	-	-	-
20	ЦСЦ,прил.2 п.4	Арматура класса AIII Цена: I90хI,02	т	0,028	I93,8	-	-	5	-	-	-
2I	II-3 I9-I-б	Укладка плит ленточных фундаментов весом до I,5 т	м3	II,47	3,63	I,II	2,4 0,88	42	I3	28 I0	4I
22	ЦСЦ,ч.III р.2 п.3453 прил.3 п.Iв	Стоимость плит ленточных фундаментов по серии I.II2-5 в.2 из бетона MI50 ФЛ8.I2-2, ФЛ 8.24-2, ФЛ I4.I2-2 Цена: 37,7-I,IхI,02	м3	II,47	36,58	-	-	420	-	-	-
23	ЦСЦ,прил.2 п.I2	Арматура класса BpI Цена: 370хI,02	т	0,069	377,4	-	-	26	-	-	-
24	ЦСЦ,прил.2 п.4	Арматура класса AIII Цена: 220хI,02	т	0,024	224,4	-	-	5	-	-	-
25	ЦСЦ,прил.2 п.I0	Арматура класса BI Цена: 240хI,02	т	0,004	244,8	-	-	I	-	-	-
		Итого по п.п. I0-25	руб.	-	-	-	-	I458	40	8I 32	I2I
		III. Прямок ПРмI									
26	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	50	0,87	0,04	0,02 -	I9	2	I -	3
27	I6-4I 25-6-в	Устройство щебеночной подготовки толщиной I00 мм	м3	5,0	I2,7	I,69	I,I2 0,34	64	8	6 2	I4
28	I2-I37 20-20-г ЦСЦ,ч.I р.I п.I5,I7	Устройство монолитного ж.-б.днища и стенок приямка ПРмI при толщине стенок более I50 мм из бетона М200 Цена: 4I,2-(28,4-24,6)хI,0I5	м3	40,8	87,34	4,85	0,88 0,26	I523	I98	36 II	234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Ц.I,ч.II п.8I	Арматура класса BpI	т	0,006	206	-	-	I	-	-	-
30	Ц.I,ч.II п.29	Арматура класса AI	т	0,579	I65	-	-	96	-	-	-
3I	Ц.I,ч.II п.3I	Арматура класса AIII	т	I,348	I93	-	-	260	-	-	-
32	I2-42 20-5-в	Закладные детали	т	0,I49	309	40,4	0,9 0,3	46	6	- -	6
33	I4-29-7I 22-7-ж	Перекрытие приямка рифленой сталью Цена: 26,I+(I3,6+7,7)x0,I5	т	0,033	29,3	I5,64	8,86 2,76	I	I	- -	I
34	Пр-нт 0I-09 п.696	Стоимость рифленой стали Цена: (203+I3,I8)xI,0075	т	0,033	2I7,8	-	-	7	-	-	-
35	I3-30 2I-6-ж доп.к ЕРЕР в.3 стр.9	Обмазка боковых поверхностей приямка битумной мастикой за два раза Цена: 0,56xI,I5	м2	I30	0,64	0,2I	-	83	27	-	27
		Итого по п.п. 26-35	руб.	-	-	-	-	2I00	242	43 I3	285
		в том числе металлоконструкции п.п.33,34	руб.	-	-	-	-	(8)	(I)	-	(I)
		IV. Каналы									
36	I6-4I 25-6-в	Устройство щебеночной подготовки толщиной I00 мм	м3	I,0	I2,7	I,69	I,I2 0,34	I3	2	I -	3
37	I2-88 20-II-ж ПСЦ,ч.I р.I п.I4,I5	Устройство монолитных железобетонных стенок и дна канала из бетона М200 толщиной I00 мм Цена: 46,5+(24,6-22,8)xI,0I5	м3	3,2	48,33	9,2	I 0,3	I55	29	3	32
38	Ц.I,ч.II п.4I	Арматура класса AI	т	0,00I	I6I,0	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Ц.I,ч.II п.43	Арматура класса АШ	т	0,056	I87,0	-	-	I0	-	-	-
40	Ц.I,ч.II п.8I	Арматура класса ВрI	т	0,0I4	206,0	-	-	3	-	-	-
4I	I2-'2 20-5-в	Закладные детали	т	0,2I9	309,0	40,4	0,9 0,3	68	9	- -	9
42	I3-30 2I-6-к доп.3 стр.9	Обмазка боковых поверхностей каналов битумной мастикой за два раза по холодной битумной огрунтовке Цена: 0,56xII5	м2	I3,2	0,64	0,2I	-	8	3	-	3
43	I4-29-7I 22-7-к	Перекрытие каналов рифленой стальб Цена: 26,I+(I3,6+7,7)x0,I5 Вес: 0,329xI,04	т	0,34	29,30	I5,64	8,86 2,76	I0	5	3 I	8
44	Пр-нт 0I-09 п.696	Стоимость рифленой стали Вес: 0,329xI,04 Цена: (203+I3,I8)xI,0075	т	0,34	2I7,8	-	-	74	-	-	-
45	I2-6I 2I-9-г	Армирование бетонного пола	т	0,066	I79,0	24,0	I,3 0,4	I2	2	-	2
		Итого по п.п. 36 ÷45	руб.	-	-	-	-	354	50	7 2	57
		в том числе конструкции металлические по п.п.43,44	руб.	-	-	-	-	(84)	(5)	(3) (I)	(8)
		У. Стены									
46	I3-33 2I-7-а	Кирпичная кладка наружных стен из обыкновенного одинарного кирпича М75 (ГОСТ 530-80) на цементном растворе М25 при высоте стен до 5 м	м3	8278	26	2,26	I,38 0,4I	2I5I	I87	II4 34	30I
47	I3-34 2I-7-з тех.часть п.I3	То же, высотой более 5 м	м3	34,02	24,7	I,9I	0,45 0,I4	840	65	I5 5	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	I3-38 2I-7-а	Кладка внутренних кирпичных стен из обыкновенного одинарного кирпича М75 (ГОСТ 530-7I) на цементном растворе М25 при высоте стен до 5 м	м3	7,62	26	2,26	I,38 0,4I	I98	I7	II 3	28
49	I3-68 2I-9-а	Расшивка швов кладки наружных стен	I00 м2	3,4	I0,3	I0,3	-	35	35	-	35
50	I3-I6 2I-6-а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	м2	I6,2	0,58	0,I6	-	9	3	-	3
5I	I3-30 2I-6-ж	Обмазка горячим битумом за два раза в пределах обсыпки грунтом	м2	I2	0,56	0,I8	-	7	2	-	2
52	I3-6I 2I-9-г	Армирование кирпичной кладки стен	т	0,I25	I79,0	24,0	I,3 0,4	22	3	-	3
53	I3-99 2I-I2-а прим.I ЦСП,ч.I р.3 п.I69	Кладка стен венткамеры из газобетонных блоков толщиной I60 мм Цена: 4,7I+34,8x0,92	м3	2,9	36,73	I,9	I,37 0,4I	I07	6	4 I	I0
54	I3-6I 2I-9-г	Армирование газобетонных участков	т	0,0I7	I79,0	24,0	I,3 0,4	3	I	-	I
55	I2-42 20-5-в	Закладные детали в венткамере	т	0,433	309,0	40,4	0,9 0,3	I34	I7	-	I7
56	II-I99 I9-II-п	Укладка перемычек ж.-б.весом до 0,3 т	м3	I,94	9,3	2,48	5,5 I,78	I8	5	II 3	I6
57	ЦСП п.345I	Стоимость перемычек по серии I.I38-I0 в.I К3-0I-58 объёмом до 0,5 м3	м3	I,94	52,7	-	-	I02	-	-	-
58	ЦСП,прил.2 п.4	Арматура класса АШ Цена: I90xI,02	т	0,07	I93,8	-	-	I4	-	-	-
59	ЦСП,прил.2 п.I0	Арматура класса ВI Цена: 2I0xI,02	т	0,0I9	2I4,2	-	-	4	-	-	-
60	ЦСП прил.2 п.I	Арматура класса АI Цена: I70xI,02	т	0,0I3	I73,4	-	-	2	-	-	-
6I	I3-330 2I-26-а	Устройство лесов для кладки стен	I00 м2	0,34	42,6	22,9	0,4 0,I	I4	8	-	8
		Итого по п.п.46÷6I	руб.	-	-	-	-	3660	349	I55 46	504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		VI. Перегородки									
62	I3-48 2I-7-и	Кладка кирпичных перегородок толщиной I20 мм	м2	230,I	3,44	0,57	0,06 0,02	792	I3I	I4 5	I45
63	ЦСЦ,прил.2 п.I6	Соединительные элементы для крепления перегородок Цена: 300 х I,02	т	0,025	306	-	-	8	-	-	-
64	I6-43 25-6-д	Устройство утолщений под перегородки из бетона МI00	м3	4,4	23,6	I,65	0,04 0,0I	I04	7	-	7
65	I4-30 22-7-з	Установка сетчатых перегородок	т	0,044	47,8	2I,6	I0,5 3,3	2	I	-	I
66	Пр-нт 0I-09 п.865	Стоимость сетчатых перегородок Цена: (268+I8,96)xI,0075	т	0,044	289,I	-	-	I3	-	-	-
67	II-I99 I9-II-п	Укладка перемычек ж.-б. весом до 0,3 т	м3	0,25	9,3	2,48	5,5 I,78	2	I	I -	2
68	ЦСЦ п.345I	Стоимость перемычек по серии I.I38-I0 в.I, КЭ-0I-58 объёмом до 0,5 м3	м3	0,25	52,7	-	-	I3	-	-	-
69	ЦСЦ,прил.2 п.4	Арматура класса АШ Цена: I90xI,02	т	0,008	I93,8	-	-	2	-	-	-
70	ЦСЦ,прил.2 п.I0	Арматура класса ВI Цена: 2I0xI,02	т	0,008	2I4,2	-	-	2	-	-	-
7I	20-3I8 27.I-32-е тех.часть п.5	Окраска сетчатых перегородок эмалью ПФII5 за два раза Цена: I7,2x2	I00 м2	0,II	34,4	5,9	0,64 0,2	4	I	-	I
72	20-3I7 27.I-32-е	Окраска соединительных элементов эмалью ПФII5 за два раза Цена: I4,5x2	I00 м2	0,0I	29,0	2,36	0,64 0,2	I	-	-	-
		Итого по п.п.62+72	руб.	-	-	-	-	943	I4I	I5 5	I56
		в том числе металлоконструкции по п.п.65,66	руб.	-	-	-	-	(I5)	(I)	-	(I)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УП. Покрытие									
73	II-332 I9-I7-б	Укладка балок покрытия пролётом до 9 м, весом до 5 т в зданиях высотой до I5 м	шт.	5	9,37	3,5I	4,72 I,77	47	I8	24 9	42
79	ЦСЦ,ч.Ш р.I п.33I6 прил.3	Стоимость балок прямоугольных Б39-4АтУ-I, Б39-4АтУ-2 по серии I.462-I0 в.I,2 из бетона М400 Цена: 55,5+I,5х2хI,02	м3	5,5	58,56	-	-	322	-	-	-
75	ЦСЦ прил.2 п.4	Арматура класса АШ Цена: _90хI,02	т	0,I99	I93,8	-	-	39	-	-	-
76	ЦСЦ,прил.2 п.7	Арматура класса АтУ Цена: 220хI,02	т	0,269	224,4	-	-	60	-	-	-
77	ЦСЦ,прил.2 п.I0	Арматура класса ВI Цена: 2I0хI,02	т	0,089	2I4,2	-	-	I9	-	-	-
78	ЦСЦ,прил.2 п.I6	Закладные детали, включая дополнительные Цена: 300хI,02	т	0,I6	306,0	-	-	49	-	-	-
79	II-222 I9-I2-к	Укладка плит покрытия площадью до 20 м2 длиной до 6 м	шт.	I2	7,87	I,32	2,3 0,83	94	I6	23 I0	44
80	ЦСЦ,ч.Ш р.I п.3352 прил.3	Стоимость плит покрытия из бетона М250 по серии I.465-I0 в.I ГОСТ 22701-2,I ПВ4-2АтIУт-а,б; ПВ4-2АтIУт-а-I; ПВ4-2АтIУт-а; ПВ7-2АтIУ-а,б; ПВI0-2АтIУ-а; ПГ-2АтIУт-а,б; ПГ-2АтIУт, ПГ-2АтIУт-б Цена: 59,7-I,5хI,02	м3	I4,6	58,I7	-	-	849	-	-	-
8I	ЦСЦ,прил.2 п.4	Арматура класса АШ Цена: I90хI,02	т	0,476	I93,8	-	-	92	-	-	-
82	ЦСЦ,прил.2 п.I0	Арматура класса ВI Цена: 2I0хI,02	т	0,537	2I4,2	-	-	II5	-	-	-
83	ЦСЦ,прил.2 п.7	Арматура класса АтIУ Цена: 220хI,02	т	0,228	224,4	-	-	5I	-	-	-
84	ЦСЦ,прил.2 п.I6	Закладные детали, включая дополнительные Цена: 300хI,02	т	0,232	306,0	-	-	7I	-	-	-
85	I6-600 26-I0-в	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной 70 мм Цена: 89Iх0,7	I00 м2	2,I6	208,7	9,I7	0,98 0,28	440	20	2 I	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	II-47I I9-30-м	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт.	8	I,83	0,72	0,87 0,28	I5	6	7 2	I3
87	ЦСЦ,ч.III р.I п.3378	Стоимость железобетонных стаканов периметром более 2 м до 3 м из бетона М200 (СБ4А-I)	м3	0,3	70,0	-	-	2I	-	-	-
88	ЦСЦ,ч.III р.I п.3379	То же, периметром более 3 м (СБ7А-3, СБIOА-I)	м3	0,36	6I,0	-	-	22	-	-	-
89	ЦСЦ,прил.2 п.I	Арматура класса AI Цена: I70xI,02	т	0,025	I73,4	-	-	4	-	-	-
90	ЦСЦ,прил.2 п.I0	Арматура класса BI Цена: 2I0xI,02	т	0,0I7	2I4,2	-	-	4	-	-	-
9I	ЦСЦ,прил.2 п.I6	Закладные детали Цена: 300xI,02	т	0,05	306,0	-	-	I5	-	-	-
92	I2-26 20-3-м ЦСЦ,ч.I р.I п.4,5	Устройство монолитного железобетонного фундамента ФоМI из бетона М200 объёмом до 5 м2 Цена: 28,2+(23,2-2I,9)xI,0I5	м3	0,2	29,52	2,43	0,58 0,I7	6	-	-	-
93	Ц.I,ч.II п.5	Арматура класса AI	т	0,003	I59,0	-	-	I	-	-	-
94	I2-73 20-I0-а	Устройство монолитной железобетонной плиты ПМI-I из бетона МI50	м3	0,5I	34,2	3,58	0,67 0,2	I7	2	-	2
95	Ц.I,ч.II п.2I	Арматура класса AI	т	0,0I7	I66,0	-	-	3	-	-	-
96	Ц.I,ч.II п.8I	Арматура класса BpI	т	0,004	206,0	-	-	I	-	-	-
97	I2-73 20-I0-а ЦСЦ,ч.I,р.I п.I4,I5	Устройство монолитных железобетонных площадок ПЛМI, ПЛМ2 из бетона М200 Цена: 34,2+(2I,6-22,8)xI,0I5	м3	2,85	36,08	3,58	0,67 0,2	I03	I0	2 I	I2
98	Ц.I,ч.II п.2I	Арматура класса AI	т	0,099	I66,0	-	-	I6	-	-	-
99	Ц.I,ч.II п.23	Арматура класса AIII	т	0,08	I94,0	-	-	I6	-	-	-
I00	Ц.I,ч.II п.8I	Арматура класса BpI	т	0,0I8	206,0	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I0I	I2-42 20-5-в	Закладные детали	т	0,06I	309,0	-	-	I9	-	-	-
I02	I2-39 20-9-ж ЦСП.ч.I,р.I п.I4,I5	Опорные железобетонные подушки ОП2 из бетона М200 Цена: 3I,I+(24,6-22,8)хI,0I5	м3	0,48	32,93	3,2	0,83 0,25	I6	2	-	2
I03	П.I,ч.II р.IУ п.I3	Арматура класса AI	т	0,0I9	I58	-	-	3	-	-	-
I04	I2-42 20-5-в	Закладные детали	т	0,05I	309	40,4	0,9 0,3	I6	2	-	2
I05	П.I,ч.II р.IУ,п.75	Сетка класса AI	т	0,093	I78	-	-	I7	-	-	-
I06	ЦСП,прил.2 п.I6	Соединительные элементы Цена: 300хI,02	т	0,02I	306	-	-	6	-	-	-
		Итого по п.п.73÷I06	руб.	-	-	-	-	2573	76	63 23	I39
		VII. Кровля									
I07	I6-5I8 26-5-б прим.3	Устройство кровли из трёх слоев рубероида РКМ-350Б на битумной мастике с защитным слоем грания, втопленного в битумную мастику	м2	250	2,42	0,29	0,02 0,0I	605	73	5 3	78
I08	I6-585 26-9-в прим.I	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	3,65	7,77	I,95	0,0I -	28	7	-	7
I09	I6-59I 26-9-е	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	0,22	I52	38,I	0,2 0,I	33	8	-	8
II0	I3-6I 2I-9-г	Устройство молниезащитной сетки на кровле	т	0,086	I79	24	I,8 0,4	6	I	-	I
		Итого по п.п.I07 ÷II0	руб.	-	-	-	-	672	89	5 3	94
		IX. Проёмы а) двери 38,5I м2									
III	I5-I88-72 23-35-а	Установка наружных дверных блоков площадью до 3 м2	м2	6,78	I,33	0,6I	0,29 0,08	9	4	2 I	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II2	I5-I89-72 23-35-б	То же, площадью более 3 м2	м2	5,44	I,03	0,5I	0,24 / 0,07	6	3	I	4
II3	I5-I90-72 23-35-в	То же, внутренних дверных блоков площадью до 3 м2	м2	I6,53	2,I5	0,73	0,04 / 0,0I	36	I2	I	I3
II4	Доп.к ЕРЕР в.6,п.449	Стоимость дверных блоков ДБ3 по ГОСТ I4624-69	м2	4,72	I3,3	-	-	63	-	-	-
II5	Доп.к ЕРЕР в.6,п.444	Стоимость дверных блоков ДБ0 по ГОСТ I4624-69	м2	5,44	I27	-	-	69	-	-	-
II6	Доп.к ЕРЕР в.6,п.422	То же, ДЗ7	м2	I2,36	II,9	-	-	I47	-	-	-
II7	Доп.к ЕРЕР в.6,п.450	То же, ДБ6	м2	2,06	I3,7	-	-	28	-	-	-
II8	Ц.I,ч.II п.420	То же, ДГ2I-7 по серии I.I36-I0	м2	4,I7	9,9	-	-	4I	-	-	-
II9	I5-2I6-72 23-4I-а	Установка дверей ПД-6 со стальными коробками	м2	4,76	2,8I	I,26	0,32 / 0,I	I3	6	2 / -	8
I20	Ц.I,ч.II п.32I	Стоимость деревянных полотен ПД-6	м2	4,76	9,6	-	-	46	-	-	-
I2I	I5-2I3-72 23-40-б	Обшивка дверей оцинкованной кровельной сталью с двух сторон по асбесту	м2	4,76	5,25	0,67	0,04 / 0,0I	25	3	-	3
I22	Ц.I,ч.II п.III	Стоимость металлической рамы	т	0,I69	I67	-	-	28	-	-	-
I23	I4-I79 22-25-м	Окраска металлической рамы	т	0,I69	24,5	II,6	I,3 / 0,4	4	2	-	2
I24	Ц.I,ч.I п.540	Скобяные изделия для внутренних однопольных дверей	к-т	II	4,34	-	-	48	-	-	-
I25	Ц.I,ч.I п.527	То же, для однопольных дверей входных в здание	к-т	3	5,23	-	-	I6	-	-	-
I26	Ц.I,ч.I п.528	То же, для двупольных б) оконные I7 м2	к-т	I	6,44	-	-	6	-	-	-
I27	I5-I5I 23-27-а	Установка оконных блоков площадью до 5 м2	м2	I7	3,04	0,89	0,37 / 0,II	52	I5	6 / 2	2I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I28	Ц.I,ч.II п.I78	Стоимость оконных блоков НСI-94 по ГОСТ I2506-67	м2	I7	II,7	-	-	I99	-	-	-
I29	I5-I6I 23-29-6	Установка оконных приборов	К-Т	I0	0,2I	0,2I	-	2	2	-	2
I30	Ц.I,ч.I п.5I7	Стоимость скобяных изделий	К-Т	I0	I,94	-	-	I9	-	-	-
I3I	I7-856 27-69-в тех.часть п.3 Доп.к ЕРЕР в.I,стр.96	Остекление оконных спаренных переплетов Цена: 2,03 х I,I3 Объём: I7 х I,02	м2	I7,34	2,29	0,35	0,02	40	6	-	6
		Итого по п.п. III÷ I3I	руб.	-	-	-	-	897	53	I2	65
		в том числе металлоконструкции по п.I22	руб.	-	-	-	-	(28)	-	-	-
		I. Металлоконструкции									
I32	ЦМО, I3-25	Монтаж металлоконструкций подвесного транспорта Вес: 0,985хI,04	т	I,024	30,6	I9,9	7,63 2,86	3I	20	8 3	28
I33	Ц.I,ч.II п.60	Стоимость монорельса Вес: 0,799хI,04	т	0,83I	I67,0	-	-	I39	-	-	-
I34	Ц.I,ч.II п.64	Стоимость подвесок для поддержания монорельс Вес: 0,I86хI,04	т	0,I98	I97,0	-	-	38	-	-	-
I35	ЦМО,I3-68	Монтаж стальных опорных конструкций под блоки, трубопроводы Вес: I,545хI,04	т	I,607	33,8	I9,3	2,35 0,89	54	3I	4 I	35
I36	Ц.I,ч.II п.463	Стоимость стальных конструкций Вес. I,545хI,04	т	I,607	245,0	-	-	394	-	-	-
I37	I4-29-7I 22-7-к тех.часть п.6	Монтаж металлических лестниц, площадок, ограждений Цена: 26,I+(7,7+I3,6)х0,I5	т	0,33	29,3	I5,6	8,9 2,8	I0	5	3 I	8
I38	Пр-нт 0I-09 п.949	Стоимость лестничных маршей Л20 по серии I.459-2 в.. Цена: (6I,0+I3,I8 х0,23I)хI,0075	шт.	I	64,52	-	-	65	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I39	Пр-нт 0I-09 п.955	То же, лестничных ограждений ПЛI2 Цена: (8,20+I3,I8x0,029)xI,0075	шт.	I	8,65	-	-	9	-	-	-
I40	Пр-нт 0I-09 п.II63	То же, ограждений площадок ПЛ7 Цена: (7,80+I3,I8x0,030)xI,0075	шт.	I	8,26	-	-	8	-	-	-
I4I	Пр-нт 0I-09 п.II65	То же, марки ПП9-а Цена: (I0,3+3,I8x0,04)xI,0075	шт.	I	I0,0I	-	-	II	-	-	-
		Итого по п.п. I32 ÷ I4I	руб.	-	-	-	-	759	56	I5 5	7I
		XI Полы									
		I) тип по проекту - I (П-4I)									
I42	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	76,7	0,37	0,04	0,02 -	28	3	2 -	5
I43	I6-43 25-6-д	Устройство подстилающего слоя из бетона МI00 толщиной 80 ÷ I30 мм	м3	8,05	23,6	I,65	0,04 0,0I	I90	I3	-	I3
I44	I6-226 25-I7-в ЦСЦ,ч.I,р.I п.98,I38	Покрытие из мозаичных ("терразо") плит толщиной 20 мм на прослойке из цементно-песчаного раствора Цена: 0,66+I,02x3,09+0,02I xI7,9	м2	76,7	4,I9	0,54	0,06 0,02	32I	4I	5 2	46
		2) тип по проекту - 2 (П-9)									
I45	I6-I0I 25-I2-е I6-I02 25-I2-ж	Покрытие из бетона М200 толщиной 20 мм Цена: I,II - 0,27	м2	5,94	0,84	0,2I	0,02 -	5	I	-	I
		3) тип по проекту - 2а (П-9)									
I46	I6-I0I 25-I2-е	Покрытие из бетона М200 толщиной 20-40 мм	м2	I3,2	I,II	0,22	0,02 -	I5	3	-	3
		4) тип по проекту - 3 (П-4I)									
I47	I6-82 25-I0-в I6-83 25-I0-б	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20-70 мм Цена: 0,54+0;I0Ix5	м2	9,32	I,05	0,I2	0,02 -	I0	I	-	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I48	I6-226 25-I7-в ЦСП,ч.I,р.I п.98,I38	Покрытие из мозаичных ("терраццо") плит толщиной 20 мм Цена: 0,66+I,02x3,09+0,02IxI7,9	м2	9,32	4,I9	0,54	0,06 0,02	39	5	I	6
		5) тип по проекту – 4 (П-I0)									
I49	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	36,07	0,37	0,04	0,02 –	I3	I	I –	2
I50	I6-43 25-6-д ЦСП,ч.I,р.I п.8,5	Подстилающий слой из бетона М200 толщиной 80 +I00 мм Цена: 23,6+(23,2-20)xI,02	м3	3,25	26,86	I,65	0,04 0,0I	87	5	–	5
I5I	I6-I03 25-I2-з	Покрытие из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 20 мм	м2	36,07	0,78	0,I6	0,0I –	28	6	–	6
		6) тип по проекту – 5 (П-9)									
I52	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	I8,6	0,37	0,04	0,02 –	7	I	–	I
I58	I6-43 25-6-д ЦСП,ч.I,р.I п.8,5	Устройство подстилающего слоя из бетона М200 толщиной 80 мм Цена: 23,6+(23,2-20)xI,02	м3	I,49	26,86	I,65	0,04 0,0I	40	2	–	2
I54	I6-I0I 25-I2-е I6-I02 25-I2-ж	Покрытие из бетона М200 толщиной 20 мм Цена: I,II-0,27	м2	I8,6	0,84	0,2I	0,02 –	I6	4	–	4
		7) тип по проекту 6 (П-9)									
I55	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	I8,52	0,37	0,04	0,02 –	7	I	–	I
I56	I6-43 25-6-д ЦСП,ч.I,р.I п.8,5	Устройство подстилающего слоя из бетона М200 толщиной 80 мм Цена: 23,6+(23,2-20)xI,02	м3	I,48	26,86	I,65	0,04 0,0I	40	2	–	2
I57	I6-I0I 25-I2-е I6-I02 25-I2-ж	Покрытие из бетона М200 толщиной 20 мм Цена: I,II-0,27	м2	I8,52	0,84	0,2I	0,02 –	I6	4	–	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I58	20-34 27.I-3-г	Флоатирование поверхности	I00 м2	0,I9	66,0	7,6	0,9 0,3	I3	I	-	I
		8) тип по проекту - 7 (П-43)									
I60	I6-39 25-6-г	Уплотнение грунта щебнем	м2	28,6I	0,37	0,04	0,02 -	II	I	I -	2
I6I	I6-43 25-6-д	Устройство подстилающего слоя из бетона МI00 толщиной I00 мм	м3	2,86	23,6	I,65	0,04 0,0I	67	5	-	5
I62	I6-229 25-I7-д	Покрытие из керамических плиток (ГОСТ 6787-80) толщиной I3 мм на цементно-песчаном растворе	м2	28,6I	2,9I	0,54	0,03 0,0I	88	I5	I -	I6
I63	I6-74 25-9-а	Утепление полов, примыкающих к наружным стенам, керамзитобетоном толщиной 380 мм, шириной 80 мм	м3	II,9	3I,6	I,34	0,48 0,I4	376	I6	6 2	22
		Итого по п.п.I42 ÷ I63	руб.	-	-	-	-	I425	I39	I8 4	I57
		XII Отделочные работы									
I64	I3-58 2I-9-а	Затирка поверхности кирпичных стен	I00 м2	7,04	I0,3	I0,3	-	73	73	-	73
I65	I7-287 27-23-в прим.2	Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором	м2	88	0,84	0,39	0,08 0,04	74	34	7 4	4I
I66	I7-589 27-49-б	Известковая окраска стен	I00 м2	6,4	3,7	3	0,05 0,02	24	I9	-	I9
I67	I7-576 27-64-б 27-48-б	Клеевая окраска стен	I00 м2	0,65	9,42	7,26	0,2I 0,07	6	5	-	5
I68	I7-59I 27-49-г	Эмульсионная окраска стен	I00 м2	0,3I	25,8	4,8I	0,25 0,08	8	I	-	I
I69	I7-I38 27-I3-в	Облицовка стен влагостойкой плиткой	м2	34,5	4,07	I,0	0,04 0,0I	I40	35	I	36
I70	I7-324 27-28-г	Отделка поверхности потолков под окраску	м2	307	0,I2	0,II	0,0I -	37	34	3 -	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I7I	I7-589 27-49-б	Известковая окраска потолков	I00 м2	2,64	3,7	3	0,05 0,02	I0	8	-	8
I72	I7-576 27-64-б 27-48-б	Клеевая окраска потолков	I00 м2	0,3	9,42	7,26	0,2I 0,07	3	2	-	2
I73	I7-59I 27-49-г	Эмульсионная окраска потолков	I00 м2	0,I3	25,8	4,8I	0,25 0,08	3	I	-	I
I74	I7-206 27-I8-г	Штукатурка наружных откосов шириной до 200 мм	м	I50	0,26	0,I5	0,0I 0,0I	39	23	2 2	25
I75	I7-3II 27-24-п	Штукатурка внутренних откосов	м2	30	I,52	0,88	0,05 0,02	46	26	2 I	28
I76	I7-657 27-55-е 27-66-е доп.к ЕРЕР в.3,стр.I0 п.I2	Улучшенная масляная окраска дверных полотен, подготовленных под вторую окраску, в стенах Цена: 0,22х2,4	м2	I3,64	0,53	0,26	-	7	4	-	4
I77	I7-657 27-55-е 27-66-е доп.к ЕРЕР в.3,стр.I0 п.I4	То же, в перегородках Цена: 0,22х2,7	м2	I5,II	0,59	0,3	-	9	5	-	5
I78	I7-658 27-55-ж 27-66-ж доп.к ЕР.ЕР в.3,стр.I0 п.8	Масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску Цена: 0,29х3,2	м2	I7	0,93	0,58	-	I6	I0	-	I0
		Итого по п.п. I64 ÷I78	руб.	-	-	-	-	495	280	I5 7	295
		XIII Разные работы									
I79	I2-42 20-5-в	Закладные детали по узлу "5"	т	0,082	309	40,4	0,9 0,3	25	3	-	3
		а) крыльца									
I80	I3-I 2I-5-а	Устройство подстилающего слоя из песка под крыльца	м3	I,7	5,84	0,28	0,33 0,I	I0	-	I -	I
I8I	I6-39 25-6-а	Уплотнение подстилающего слоя щебнем	м2	3,4	0,37	0,04	0,02 -	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I82	I3-32 2I-6-з	Устройство глиняного замка под крыльца	м3	0,7	7,76	2,89	I,54 0,46	5	2	I -	3
I83	I2-8 20-I-з ЦСП,п.2,3	Устройство площадки крыльца из бетона М75 Цена: 2I,8+(20-I8,2)xI,02	м3	0,35	23,64	0,65	0,48 0,I4	8	-	-	-
I84	I6-I70 25-I2-о	Железнение поверхности	м2	2,7	0,08	0,06	-	I	-	-	-
		б) отмостка									
I85	32-45 45-I6-и	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм	I00 м2	0,52	20,0	I9,7	0,3 0,I	I0	I0	-	I0
I86	32-82 45-23-а	Устройство однослойного щебеночного основания толщиной I00 мм	I00 м2	0,52	I26,0	2,05	I3,05 4,08	66	I	7 2	8
I87	32-I97 45-52-а	Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 25 мм	I00 м2	0,52	80,0	9,2	-	42	5	-	5
I88	I5-I6 23-3-д	Заделка между трубами деревянными щитами из досок толщиной 40 мм	м2	3,95	I,5I	0,II	0,02 -	6	-	-	-
I89	I5-2I5 23-40-в тех.часть п.I3	Обивка деревянных щитов кровельной стальб Цена: 2,65x0,67	м2	3,95	I,78	0,38	0,0I -	7	2	-	2
		Итого по п.п. I79 ÷ I89	руб.	-	-	-	-	I8I	23	9 2	32
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	I6II0	I585	592 207	2I77
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	(894)	(63)	(I8) (6)	(I8)
		Добавляется при $^{\circ} = -40^{\circ}C$ к разделу У "Стены"									
I90	I3-33 2I-7-а	Кирпичная кладка наружных стен из обыкновенного одинарного кирпича М75 (ГОСТ 530-80) на цементном растворе М25 при высоте стен до 5 м	м3	29,57	26	2,26	I,38 0,4I	769	67	4I I2	I08
I9I	I3-34 2I-7-а тех.часть п.I3	То же, высотой более 5 м	м3	I3,03	24,7	I,9I	0,45 0,I4	322	25	6 2	3I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I92	I3-I6 2I-6-а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	м2	5,8	0,58	0,I6	-	3	I	-	I
I93	II-I99 I9-7I-и	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,48	9,3	2,48	5,5 / I,78	4	I	3 / I	4
I94	ЦСП п.345I	Стоимость перемычек по серии I.I38-I0 в.I	м3	0,48	52,7	-	-	25	-	-	-
I95	ЦСП прил.2,п.4	Арматура класса АШ Цена: I90xI,02	т	0,0I8	I93,8	-	-	3	-	-	-
I96	ЦСП,прил.2 п.I0	Арматура класса ВI Цена: ?IOxI,02	т	0,006	2I4,2	-	-	I	-	-	-
		Итого по п.п. I90 ÷ I96	руб.	-	-	-	-	II27	94	50 / I5	I44
		Добавляется для I,II снеговых районов к разделу УП "Покрытие"									
I97	I6-600 26-I0-в	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной 60 мм Цена: 29Ix0,6	I00 м2	2,I6	I74,6	7,86	0,84 / 0,24	377	I7	2 / I	I9
I98	I2-69 20-9-ж ЦСП,ч.I,р.I п.I4,I5	Опорные ж.-б. подушки ОП3 из бетона М200 Цена: 3I,I+(24,6-22,8)xI,0I5	м3	0,36	32,93	3,2	0,83 / 0,25	I2	I	-	I
I99	Ц.I,ч.II разд.IУ п.I3	Арматура класса АI	т	0,0I7	I53,0	-	-	3	-	-	-
		Итого по п.п. I97÷ I99	руб.	-	-	-	-	392	I9	2 / I	20
		Исключается для I,II снеговых районов из раздела УП "Покрытие"									
200	I6-600 26-I0 -в	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной 70 мм Цена: 29Ix0,7	I00 м2	2,I6	203,7	9,I7	0,98 / 0,28	440	20	2	22
20I	I2-69 20-9-ж ЦСП,ч.I,р.I п.I4,I5	Опорные ж.-б.подушки ОП2 из бетона М200 Цена: 3I,I+(24,6-22,8)xI,0I5	м3	0,48	32,93	3,2	0,83 / 0,25	I6	2	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	Ц.I,ч.II разд.1У,п.I3	Арматура класса AI	т	0,0I9	I53,0	-	-	3	-	-	-
		Итого по п.п. 200÷ 202	руб.	-	-	-	-	459	22	2 / I	24
		Итого исключается для I,II снеговых районов	руб.	-	-	-	-	67	4	-	-
		Исключается для IУ снегового района из раздела УП "Покрытие"									
203	ЦСЦ,ч.Ш,р.I п.33I6 прил.3	Стоимость балок прямоугольных Б39-4АтУ-I, Б39-4АтУ-2 по серии I.462-I0 в.I,2 из бетона М400 Цена: 55,5+I,5х2хI,02	м3	5,5	58,56	-	-	322	-	-	-
204	ЦСЦ,прил.2 п.4	Арматура класса АШ Цена: I90хI,02	т	0,I99	I93,8	-	-	39	-	-	-
205	ЦСЦ,прил.2 п.7	Арматура класса АтУ Цена: 220хI,02	т	0,269	224,4	-	-	60	-	-	-
206	ЦСЦ,прил.2 п.I0	Арматура класса BI Цена: 2I0хI,02	т	0,089	2I4,2	-	-	I9	-	-	-
207	ЦСЦ,прил.2 п.I6	Закладные детали, включая дополнительные Цена: 300хI,02	т	0,I6	306,0	-	-	49	-	-	-
208	ЦСЦ,ч.Ш,р.I п.3352 прил.3	Стоимость плит покрытия из бетона М250 по серии I.425-I0 в.I ГОСТ 22701-2I ПВ4-2АтIУт-а,б, ПВ4-2АтIУт-а-I, ПВ4-2АтIУт-а, ПВ7-2АтIУ-т,а,б, ПВI0-2АтIУт-а, ПТ-2АтIУт-а,б, ПТ-2АтIУт, ПТ-2АтIУт-б	м3	I4,6	58,I7	-	-	849	-	-	-
		Цена: 59,7-I,5хI,02									
209	ЦСЦ,прил.2 п.4	Арматура класса АШ Цена: I9 0хI,02	т	0,476	I93,8	-	-	92	-	-	-
2I0	ЦСЦ,прил.2 п.I0	Арматура класса BI Цена: 2I0хI,02	т	0,537	2I4,2	-	-	II5	-	-	-
2II	ЦСЦ,прил.2 п.7	Арматура класса АтIУ Цена: 220хI,02	т	0,288	224,4	-	-	5I	-	-	-
2I2	ЦСЦ,прил.2 п.I6	Закладные детали, включая дополнительные Цена: 300хI,02	т	0,232	306,0	-	-	7I	-	-	-
2I3	I6-600 26-I0-6	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной 70 мм	I00 м2	2,I6	203,7	9,I7	0,98 / 0,28	440	20	2 / I	22
		Цена: 29Iх0,7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по п.п.203÷213	руб.	-	-	-		2107	20	2 / I	22
		Добавляется для IУ снегового района к разделу УП "Покрытие"									
214	ЦСП,ч.Ш,р.I п.3316 прил.5	Стоимость балок покрытия прямоугольных Б39-5АтУ-I, Б39-5-АтУ-2 по серии I.462-I0 в.I,2 из бетона М400 Цена: 55,5+I,5х2хI,02	м3	5,5	58,56	-	-	322	-	-	-
215	ЦСП,прил.2 п.4	Арматура класса АШ Цена: I90хI,02	т	0,I99	I93,8	-	-	39	-	-	-
216	ЦСП,прил.2 п.7	Арматура класса АтУ Цена: 220хI,02	т	0,332	224,4	-	-	75	-	-	-
217	ЦСП,прил.2 п.I0	Арматура класса ВI Цена: 2I0хI,02	т	0,089	2I4,2	-	-	I9	-	-	-
218	ЦСП,прил.2 п.I6	Закладные детали, включая дополнительные Цена: 300хI,02	т	0,I6	306,0	-	-	49	-	-	-
219	ЦСП,ч.Ш,р.I п.3352	Стоимость плит покрытия из бетона М500 по серии I.465-I0 в.I, ГОСТ 22701-1,2 ПВ4-3АтIУт-а,б, ПВ4-3АтIУт-а-I, ПВ4-3АтIУт-а, ПВ7-3АтIУт-а,б, ПВI0-3АтIУт-а, ПТ-3АтIУт-а,б, ПТ-3АтIУт, ПТ-3АтIУт-б	м3	I4,6	59,7	-	-	872	-	-	-
220	ЦСП,прил.2 п.4	Арматура класса АШ Цена: I90хI,02	т	0,50I	I93,8	-	-	97	-	-	-
22I	ЦСП,прил.2 п.I0	Арматура класса ВI Цена: 2I0хI,02	т	0,58	2I4,2	-	-	I24	-	-	-
222	ЦСП,прил.2 п.7	Арматура класса АтIУ Цена: 220хI,02	т	0,288	224,4	-	-	65	-	-	-
223	ЦСП,прил.2 п.I6	Закладные детали, включая дополнительные Цена: 300хI,02	т	0,232	306,0	-	-	7I	-	-	-
224	I6-600 26-I0-в	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной I00 мм	I00 м2	2,I6	29I	I3,I	I,4 / 0,4	629	28	3 / I	3I
		Итого по п.п. 214 ÷ 224	руб.	-	-	-	-	2362	28	3 / I	3I
		Итого добавляется для IУ снегового района	руб.	-	-	-	-	255	8	I / -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключается для варианта с грунтовыми водами из раздела III "Приямок ПРмI"									
225	I6-4I 25-6-в	Устройство щебеночной подготовки толщиной I00 мм	м3	5,0	I2,7	I,69	I,I2 0,34	64	8	6 2	I4
226	Ц.I, ч.II п.3I	Арматура класса AIII	т	I,348	I93,0	-	-	260	-	-	-
227	I3-30 2I-6-ж доп.к ЕРЕР в.3,стр.9	Обмазка боковых поверхностей приямка битумной мастикой за два раза Цена: 0,56xI,I5	м2	I30	0,64	0,2I	-	83	27	-	27
		Итого по п.п. 225 + 227	руб.	-	-	-	-	407	35	6 2	4I
		Добавляется для варианта с грунтовыми водами к разделу III "Приямок ПРмI"									
228	32-I6I 32-I62 45-45-а 45-45-б	Устройство щебеночной подготовки с проливкой битумом толщиной I00 мм Цена: 7I+6xI4	I00 м2	0,5	I55	2,47	7,6 2,6	78	I	4 I	5
229	I6-82 I6-83 25-I0-а 25-I0-б	Устройство цементной стяжки толщиной I5 мм Цена: 0,54-0,I	м2	50	0,44	0,I	0,0I -	22	5	I -	6
230	I6-46 I6-47 25-7-а 25-7-б	Оклеечная гидроизоляция рубероидом в три слоя Цена: 75+2x44,7	I00 м2	0,5	I64,4	I8,5	2,88 0,92	82	9	I -	I0
23I	I6-82, I6-83 25-I0-а 25-I0-б	Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм Цена: 0,54+2x0,I	м2	50	0,74	0,II	0,0I -	37	6	I -	7
232	Ц.I, ч.III, п.3I	Арматура класса AIII	т	I,393	I93,0	-	-	374	-	-	-
233	I3-26, I3-27 2I-6-д 2I-6-е	Оклеечная изоляция стенок рубероидом в три слоя Цена: I,28+0,59x2	м2	I24,0	2,46	0,43	0,0I -	305	53	I -	54
234	I3-4I 2I-7-д	Изоляция стенок приямка кирпичом толщиной I20 мм	м3	3,9	26,6	2,95	0,25 0,08	I04	I2	I -	I3
		Итого по п.п. 228+234	руб.	-	-	-	-	I002	86	9 I	95
		Итого добавляется для варианта с грунтовыми водами	руб.	-	-	-	-	595	5I	3 -I	-

Сводка
объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2

№ п. п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5, 7, 8	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам 10, II	всего по данным граф 10, II / 12, I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30°С													
	I. Общестроительные работы													
	Мазутонасосная													
	I. Подземная часть													
	а) работы нулевого цикла:													
I	Земляные работы	м3	900	593	I6,5	98	4I	732	47	I54 / 62	-	-	-	3,69/ /0,8I
2	Фундаменты	м3	3I,93	I458	I6,5	24I	I02	I80I	40	8I / 32	-	-	-	9,09/ /56,40
	Итого по работам нулевого цикла	руб.	-	-	-	-	-	2533	87	235 / 94	-	-		I2,78/-
	б) работы, не входящие в нулевой цикл:													
3	Приямок ПРмI:													
	а) строительные работы	м3	45,8	2092	I6,5	345	I46	2583	24I	43	-	-	-	I3,08/ /56,40
	б) металлоконструкции	т	0,033	8	8,3	I	I	I0	I	-	-	-	-	0,05/ /303,0
4	Каналы:													
	а) строительные работы	м3	3,2	270	I6,5	45	I9	334	45	4 / I	-	-	-	I,69/ /I04,4
	б) металлоконструкции	т	0,34	84	8,3	7	5	96	5	8 / I	-	-	-	0,48/ /282,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	руб.	–	–	–	–	–	3023	292	50 I5	–	–	–	I5,25 –
	Итого по разделу I	руб.	–	–	–	–	–	–	5556	379	285 I09	–	–	28,03 –
	2. Наземная часть													
5	Стены	м3	I29,2I	3660	I6,5	604	256	4520	349	I55 46	–	–	–	22,8I 34,98
6	Перегородки:													
	а) строительные работы	м2	230,I	928	I6,5	I53	65	II46	I40	I5 5	–	–	–	5,78 4,98
	б) металлоконструкции	т	0,044	I5	8,3	I	I	I7	I	–	–	–	–	0,09 386,4
7	Покрытие	м3	24,32	2573	I6,5	425	I80	3I78	76	68 23	–	–	–	I6,04 I30,7
8	Кровля	м2	250	672	I6,5	III	47	830	89	5 3	–	–	–	4,I9 3,32
9	Проёмы:													
	а) дверные:													
	I. Строительные работы	м2	33,5I	557	I6,5	92	39	688	30	6 I	–	–	–	3,47 20,53
	2. Металлоконструкции	т	0,I69	28	8,3	2	2	32	–	–	–	–	–	0,I6 I83,3
	б) оконные	м2	I7	3I2	I6,5	5I	22	385	23	6	–	–	–	I,94 22,65
I0	Металлоконструкции	т	2,86	759	8,3	63	49	87I	56	I5 5	–	–	–	4,39 304,5
II	Полы	м2	206,96	I425	I6,5	235	I00	I760	I39	I8 4	–	–	–	8,88 8,50
I2	Отделочные работы	м2	I099	495	I6,5	82	35	6I2	280	I5 7	–	–	–	3,09 0,56
I3	Разные работы	руб.	–	I8I	I6,5	30	I3	224	23	9 2	–	–	–	I,I3/–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого по разделу 2	руб.	-	-	-	-	-	I4263	I206	307 98	-	-	-	77,97 -
	Итого по общестроительным работам варианта А	руб.	-	- -	-	-	-	I98I9	I585	592 207	-	-	-	I00%
	Б ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40°С													
	I. Общестроительные работы													
	Мазутонасосная													
	I. Подземная часть													
	а) работы нулевого цикла:													
I	Земляные работы	м3	900	593	I6,5	98	4I	732	47	I54 62	-	-	-	3,45 0,8I
2	Фундаменты	м3	3I,93	I458	I6,5	24I	I02	I80I	40	8I 32	-	-	-	8,49 56,40
	Итого по работам нулевого цикла	руб.	-	- -	-	-	-	2533	87	235 94	-	-	-	II,94 -
	б) работы, не входящие в нулевой цикл:													
3	Приямок ПрмI: а) строительные работы	м3	45,8	2092	I6,5	345	I46	2383	24I	43 I3	-	-	-	I2,I8 56,40
	б) металлоконструкции	т	0,033	8	8,3	I	I	I0	I	-	-	-	-	0,05 303,0
4	Каналы: а) строительные работы	м3	3,2	270	I6,5	45	I9	334	45	4/I	-	-	-	I,37/ I04,4
	б) металлоконструкции	т	0,34	84	8,3	7	5	96	5	3/I	-	-	-	0,45 282,4
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	руб.	-	-	-	-	-	3023	292	50/I5	-	-	-	I4,25/ -
	Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	-	5556	379	285 I09	-	-	-	26,I9/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2. Надземная часть													
5	Стены	м3	I59,26	4787	I6,5	790	335	5912	443	205	-	-	-	27,87 37,I2
6	Перегородки: а) строительные работы	м2	230,I	928	I6,5	I53	65	II46	I40	I5/5	-	-	-	5,40 4,98
	б) металлоконструкции	т	0,044	I5	8,3	I	I	I7	I	-	-	-	-	0,08 386,4
7	Покрытие	м3	24,32	2573	I6,5	425	I80	3I78	76	63/23	-	-	-	I4,98 I30,7
8	Кровля	м2	250	672	I6,5	III	47	830	89	5/3	-	-	-	3,9I 3,3
9	Проёмы: а) дверные:													
	I. Строительные работы	м2	33,5I	557	I6,5	92	39	688	30	6/I	-	-	-	3,24 20,53
	2. Металлоконструкции	т	0,I69	28	8,3	2	2	32	-	-	-	-	-	0,I5 I89,3
	б) оконные	м2	I7	3I2	I6,5	5I	22	385	23	6/2	-	-	-	I,82 22,65
I0	Металлоконструкции	т	2,86	759	8,3	73	49	87I	56	I5/5	-	-	-	4, II 304,5
II	Полы	м2	206,96	I425	I6,5	235	I00	I760	I39	I8/4	-	-	-	8,30 8,50
I2	Отделочные работы	м2	I099	495	I6,5	82	35	6I2	280	I5/7	-	-	-	2,89 0,56
I3	Разные работы	руб.	-	I8I	I6,5	30	I3	224	23	9/2	-	-	-	I,06/-
	Итого по разделу 2	руб.	-	-	-	-	-	I5655	I300	357 II3	-	-	-	73,8I -
	Итого по общестроительным работам варианта Б	руб.	-	-	-	-	-	2I2II	I679	642 222	-	-	-	I00 %

Главный инженер проекта Думан

Начальник отдела смет и ПОС Ворожцова

Составил инженер Ведрова

Проверил рук.группы Сычева

Локальная смета № I-3

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство установки мазутоснабжения Q=3,25/I3 и I3 м3/ч с резервуарами 2хI000 м3

на общестроительные работы площадки теплообменников для варианта Q=I3 м3/ч

Основание: чертежи № КЖ 9,I0. Ал. I.2

Составлена в ценах 1969г.

Сметная стоимость	0,55	тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс. руб.
Показатели по смете	57 м2	
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	9,65	руб.
2. I м² общей площади здания	-	руб.
3. I м³ объема здания	-	руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм. единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-408-78 I-409-78 I0-48-д	Разработка грунта II группы бульдозером мощностью 80-I00 л с перемещением до I5 м Цена: 3,29+I,9х0,5=	I00м3	0,I8	4,24	-	4,24 I,33	I	-	I -	-
2	I-643-78 I0-II5-6	Разработка грунта II группы вручную в котловане (под приямок)	м3	2,0	I,I3	I,I3	-	2	2	-	-
3	I-438-78 I-439-78 I0-49-д	Обратная засыпка бульдозером мощностью 80-I00 л с грунтом II группы, с перемещением до I5 м Цена: I,65+0,69х2=	I00м3	0,02	3,03	-	3,03 0,96	-	-	-	
		Итого по п.I+3	руб.					3	2	I -	
		II. Площадка теплообменников									
4	I6-40 25-6-д	Устройство подстилающего слоя из утрамбованного среднезернистого песка толщиной I00 мм	м3	5,7	7,05	I,07	0,33 0,II	40	6	2 I	-
5	I6-43 25-6-д ДСП, ч.I, р.I, п.I3, I7	Устройство бетонного покрытия толщиной I80 мм из бетона М 300 Цена: 2,6+(28,4-20,8)хI,02=	м3	I0,32	3I,35	I,65	0,04 0,0I	324	I7	-	-
6	I6-39 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	I,0	0,37	0,04	0,02 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	I2-90 20-II-к ЦСЦ,ч.I р.I п.I4,I5	Устройство монолитного железобетонного приямка ПРМ2 из бетона М200 толщиной стенок I50 мм Цена: 38,4+(24,6-22,8)xI,0I5	м3	40,23	5,5	0,88 0,26	I2	2	-	-	-
8	Ц.I.ч.II п.4I	Арматура класса AI	т	0,007	I6I,0	-	-	I	-	-	-
9	I2-42 20-5-в	Закладные детали	т	0,0I9	309,0	40,4	0,9 0,3	6	I	-	-
I0	I3-30 2I-6-к	Обмазка боковой поверхности приямка битумной мастикой за два раза	м2	2,60	0,56	0,I8	-	I	I	-	-
II	I2-7 20-I-к ЦСЦ,ч.I р.I п.3,7	Устройство бетонных столбов М300 Цена: 28,2 +(26,8-20)xI,02	м3	I,03	35,I4	2,6I	0,63 0,I9	36	3	I -	-
I2	I2-42 20-5-в	Закладные детали	т	0,085	309,0	40,4	0,9 0,3	26	3	-	-
		Итого по п.п. 4+I2	руб.	-	-	-	-	446	33	3 I	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	449	35	4 I	-
		Накладные расходы - I6,5%	руб.	449	0,I65	-	-	74	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	523	-	-	-
		Плановые накопления - 6%	руб.	523	0,06	-	-	3I	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	554	35	4 I	-

Главный инженер проекта Думан

Начальник отдела смет и ПОС Ворожцова

Составил инженер Ведрова

Проверил рук.группы Сычева

Локальная смета № I-4
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство установки мазутоснабжения Q=3,25/I3 и I3 м3/ч с резервуарами 2хI000 м3

на общестроительные работы площадки теплообменников для варианта Q=3,25/I3 м3/ч

Основание: чертежи № КК 9,I0. Ал. I.2

Составлена в ценах 1969 г.

Сметная стоимость 0,73 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.
Показатели по смете 78 м2
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 9,36 руб.
2. I м² общей площади здания – руб.
3. I м³ объема здания – руб.

№ п.п.	№ укрупненных сметных норм. единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-408-78 I-409-78 I0-48-д	Разработка грунта II группы бульдозерами мощностью 80-I00 л.с. с перемещением до I5 м Цена: 3,29+I,9х0,5=	I00м3	0,24	4,24	–	4,24 / I,33	I	–	I / –	
2	I-643-78 I0-II5-б	Разработка грунта II группы вручную в котловане (под приямок)	м3	2,0	I,I3	I,I3	–	2	2	–	
3	I-438-78 I-439-76 I0-49-д	Обратная засыпка бульдозерами мощностью 80-I00 л.с. с грунтом II группы, с перемещением до I5 м Цена: I,65+0,69х2=	I00м3	0,02	3,03	–	3,03 / 0,96	–	–	–	
		Итого по п.I+3:	руб.					3	2	I / –	
		II. Площадка теплообменников									
4	I6-40 25-6-б	Устройство подстилающего слоя из утрамбованного среднезернистого песка толщиной I00 мм	м3	7,8	7,05	I,07	0,38 / 0,II	55	8	3 / I	–
5	I6-43 25-6-д ЦСП ч.I,р.I п.I3,I7	Устройство бетонного покрытия толщиной I80 мм из бетона М 300 Цена: 23,6+(28,4-20,8)хI,02=	м3	I4,I	3I,35	I,65	0,04 / 0,0I	442	23	I / –	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	I,0	0,37	0,04	0,02 –	–	–	–	–
7	I2-90 20-II-к ЦСЦ,ч.I р.I п.I4,I5	Устройство монолитного железобетонного приямка ПРм2 из бетона М200 толщиной стенок I50 мм Цена: 38,4+(24,6-22,8)xI,0I5	м3	0,29	40,23	5,5	0,88 0,26	I2	2	–	–
8	Ц.I,ч.II п.4I	Арматура класса AI	т	0,007	I6I,0	–	–	I	–	–	–
9	I2-42 20-5-в	Закладные детали	т	0,0I9	309,0	40,4	0,9 0,3	6	I	–	–
IC	I3-30 2I-6-ж	Обмазка боковой поверхности приямка битумной мастикой за 2 раза	м2	2,60	0,56	0,I8	–	I	I	–	–
II	I2-7 20-I-ж ЦСЦ,ч.I р.I п.3,7	Устройство бетонных столбов М300 Цена: 28,2+(26,8-20)xI,02	м3	0,83	35,I4	2,6I	0,63 0,I9	29	2	I –	–
I2	I2-42 20-5-в	Закладные детали	т	0,I33	309,0	40,4	0,9 0,3	4I	5	–	–
		Итого по п.п. 4÷I2	руб.	–	–	–	–	587	42	5 I	–
		Итого по смете	руб.	–	–	–	–	590	44	6 I	
		Накладные расходы – I6,5%	руб.	590	0,I65	–	–	97	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	687	–	–	–
		Плановые накопления – 6%	руб.	687	0,06	–	–	4I	–	–	–
		Всего по смете	руб.	–	–	–	–	728	44	6 I	–

Главный инженер проекта Думан

Начальник отдела смет и ПОС Ворожцова Ворожцова

Составил инженер Ведрова

Проверил рук.группы Сычева

ЗАКАЗ № 1392 ТИРАЖ 450 ЭКЗ. ЦЕНА 2 РУБ. 44 КОП.

КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
480010 г.АЛМА-АТА, пр.АБАЯ, 60[в]

gost.e-ecolog.ru