Типовой проект

903-I-250.87

Котельная с 4 котлами КЕ-25-I4С

Система теплоснабжения - открытая

Топливо - каменные и бурые угли

Альбом 39

Книга 2

Локальные сметы на строительные работы сооружений топливоподачи

gost.e-ecolog.ru

22699-48

Типовой проект

903-I- 250.87

Котельная с 4 котлами КЕ-25-I4С

Система теплоснабжения - открытая

Топливо - каменные и бурые угли

Альбом 39

Книга 2

Локальные сметы на строительные работы

сооружений топливоподачи

Разработан

ГПИ Сантехпроект

Утвержден Госстроем СССР
протокол №78 от 29.09.87г.

Главный инженер института — Ю.Шиллер

Гл.инженер проекта — С.Козлов

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Обозначение	Наименование	Стр.
Смета № 6-I	Приемное устройство	3
Приложение I	К смете № 6-I	45
Приложение 2	К смете № 6-I	48
Смета № 6.I-I	Галерея первого подъема	53
Приложение I	К смете № 6.I-I	74
Приложение 2	К смете № 6.I-I	80
Смета № 6.2-I	Дробильное устройство	86
Приложение I	К смете № 6.2-I	II5
Приложение 2	К смете № 6.2-I	II9
Смета № 6.3-I	Галерея второго подъема	I26
Приложение I	К смете № 6.3-I	I44
Приложение 2	К смете № 6.3-I	I49

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТОПЛИВОПОДАЧА

ОСНОВАНИЕ: 903-1-КЖ Л1-60 КМ2,АР Л1-8 ПОС

в т.ч. возврат: (-31,32 тыс.руб.)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 251,290 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 34397 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 24,156 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 7330,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 34,28 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ -РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ	0,08	37,18	37,18	3	-	3	-	-
				-	12,98			1	18,69	1
		1000М3								
2	Е1-237	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	0,08	30,47	30,47	2	-	3	-	-
				-	10,65			1	15,34	1
		1000М3								
3	Е1-174	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,08	149,66	143,04	12	1	12	13,00	1
				6,41	59,22			5	85,20	7
		1000М3								
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	144,00	0,29	-	42	9	-	0,09	13
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,06	10,70	9,26	1	-	1	2,63	-
				1,30	2,97			-	4,28	-
		1000М3								
6	Е1-163 Т.Ч.П.3.2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ -ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ	4,86	157,35	152,08	765	24	739	10,15	49
				5,00	50,55			246	72,79	354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
7	Е1-984	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С ПОДЪЕМОМ КРАНОМ	3,66	274,80	115,20	1006	584	422	286,80	1050
				159,60	73,44			269	105,75	387
		100М3								
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	9405,00	0,29	-	2727	564	-	0,09	846
		Т								
				0,06	-			-	-	-
9	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	5,22	13,20	11,34	69	8	59	3,23	17
				1,59	3,63			19	5,23	27
		1000М3								
10	С310-1	-ПОДВОЗКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИНА 1КМ	3873,60	0,29	-	1123	232	-	0,09	349
		Т		0,06	-			-	-	-
11	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ -ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ	1,51	20,79	20,79	31	-	31	-	-
				-	7,25			11	10,44	16
		1000М3								
12	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257	1,51	11,88	11,88	18	-	18	-	-
				-	4,16			6	5,99	9
		1000М3								
13	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ	6,46	46,00	-	297	297	-	99,30	641
		100М3		46,00	-			-	-	-
14	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,2 ГРУПП	15,06	11,60	4,20	175	111	63	13,40	202
				7,40	2,73			41	3,93	59
		100М3								
		КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНА								
15	Е5-39	-ЗАБИВКА СТАЛЬНЫХ ДВУТАВРОВ 55 ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНА	112,00	48,40	23,30	5421	1030	2610	14,00	1568
				9,20	5,50			616	7,09	794
		Т								
16	С121-2101	-СТОИМОСТЬ ДВУТАВРОВ 55	112,00	311,00	-	34832	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
17	Е5-64	-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДВУТАВРОВ	95,20	7,88	6,39	750	142	609	2,51	239
		Т								
				1,49	1,94			185	2,50	238
		ВОЗВРАТ ДВУТАВРА 55 СОСТАВИТ 34832Х0,8=27866РУБ								
18	Е9-209	-УСТРОЙСТВО ОБВЯЗКИ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ 40	8,50	70,70	20,00	601	292	170	53,80	457
				34,30	5,97			51	7,70	65
		Т								
19	С121-1924	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	8,50	219,00	-	1862	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
20	Е9-116	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК-РАСПОРОК	10,00	31,20	14,80	312	148	148	15,60	156
				10,00	4,74			47	6,11	61
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С121-1905	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	10,00	245,00	-	2450	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	Е10-32	-ОБШИВКА ИЗ ДОСОК	800,00	2,14	0,03	1712	176	24	0,40	320
		М2		0,22	0,01			8	0,01	8
23	Е9-209	-ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБВЯЗОК	8,50	44,57	15,79	379	175	134	53,80	457
		Т		20,58	5,97			51	7,70	65
24	Е9-116	-ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ РАСПОРОК	10,00	20,98	11,78	210	60	117	15,60	156
		Т		6,00	4,74			47	6,11	61

ВОЗВРАТ СТАЛЬНЫХ ОБВЯЗОК И РАСПОРОК-3450РУБ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.				54800	3805	5163		6521
		Руб.						1604		2153
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.				14154	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		Руб.				3295	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		Руб.				-	-	3186		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		Руб.				-	-	1408		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.				-	3178	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		Руб.				-	4586	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.				2361	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		217
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.				-	425	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.				1319	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.				17834	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7413
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.				-	5011	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.				40646	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		Руб.				305	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		Руб.				-	-	373		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		Руб.				-	-	196		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.				-	627	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		Руб.				-	823	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		Руб.				39144	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.				3497	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		322
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.				-	629	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.				3531	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.				47674	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1800
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.				-	1452	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.				65508	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9213
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.				-	6463	-		-
(В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ)		Руб.				-31320				

РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОДВАЛ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ИЗ БЕТОНА В75 ПОД МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ДНИЩЕ	37,61	29,30	-	1102	61	-	2,90	109
				1,62	-			-	-	-
		М3								
26	Е6-1	-ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ПОСЛЕ БЕТОНИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНКИ	124,00	28,40	0,28	3522	87	35	1,37	170
				0,70	0,08			10	0,10	12
		М3								
27	Е6-232	-ДНИЩЕ ПОДВАЛА ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА>2	220,90	33,40	0,92	7378	512	203	4,02	888
				2,32	0,28			62	0,36	80
		М3								
28	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01	428,00	7,00	4	-	-	31,20	-
				19,70	2,10			-	2,71	-
		Т								
29	С124-29	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,01	223,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
30	Е22-362	-САЛЬНИКИ	0,01	777,00	162,00	8	2	1	305,00	3
		Т		190,00	48,60			-	62,69	1
31	Е16-224	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ	3,00	8,90	0,01	27	5	-	2,69	8
				1,59	-			-	-	-
		САЛЬНИК								
32	С124-38	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,94	253,00	-	238	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
33	С124-40	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	4,76	224,00	-	1066	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
34	С124-41	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	6,12	208,00	-	1273	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
35	С124-28	-КАРКАСЫ-ФИКСАТОРЫ КФ-1	0,67	232,00	-	155	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
36	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	441,00	1,40	31	9	-	210,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
37	Е6-226	-ПРИЯМОК ПРМ-1 ИЗ БЕТОНА В20	1,70	42,92	1,23	73	8	2	8,01	14
		М3		4,49	0,37			1	0,48	1
38	С124-38	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,04	253,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
39	Е6-113	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 6М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 2М	18,80	62,70	3,47	1179	278	66	26,40	496
		М3		14,80	1,04			20	1,34	25
40	С124-4	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,19	257,00	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
41	С124-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,20	318,00	-	700	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
42	С124-3	-АРМАТУРА КЛАСС А3	10,82	270,00	-	2921	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
43	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 2Ф	0,14	355,00	1,30	50	5	-	64,00	9
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
44	Е6-156	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 6М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	336,10	47,00	1,22	15797	2010	410	10,40	3495
		М3		5,98	0,37			124	0,48	161
45	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	3,55	283,00	-	1005	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
46	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
47	С124-38	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ	8,06	253,00	-	2039	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
48	С124-40	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	1,13	224,00	-	253	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
49	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,50	392,00	-	196	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
50	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,83	283,00	-	235	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
51	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,13	355,00	1,30	46	5	-	64,00	8
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
52	Е6-113	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПИЛЯСТР ИЗ БЕТОНА В20	38,80	62,70	3,47	2433	574	134	26,40	1024
		М3		14,80	1,04			40	1,34	52
53	С124-40	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	6,96	224,00	-	1559	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
54	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,37	355,00	1,30	131	14	-	64,00	24
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
55	Е6-161	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500ММ	36,60	50,50	1,21	1848	321	44	14,70	538
		М3		8,76	0,36			13	0,46	17
56	Е6-162	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 800ММ	33,00	49,00	1,18	1617	245	39	12,20	403
		М3		7,41	0,35			12	0,45	15
57	Е6-163	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК БОЛЕЕ 800ММ	26,00	46,20	1,15	1201	164	30	10,60	276
		М3		6,32	0,34			9	0,44	11
58	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	3,25	253,00	-	822	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
59	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	9,02	286,00	-	2580	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
60	С124-40	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	6,21	224,00	-	1391	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
61	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,19	428,00	7,00	81	4	1	31,20	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		19,70	2,10			-	2,71	1
		Т		-	-			-	-	-
62	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,10	441,00	1,40	44	12	-	210,00	21
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
63	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	4,91	355,00	1,30	1743	187	6	64,00	314
		Т		38,00	0,39			2	0,50	2
64	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,07	329,00	1,30	23	1	-	21,10	1
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
65	Е6-177	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	49,30	52,90	1,28	2608	390	63	13,90	685
		М3		7,92	0,38			19	0,49	24
66	С124-38	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 10ММ	10,59	253,00	-	2679	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
67	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,16	325,00	-	52	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
68	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,04	392,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
69	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,06	441,00	1,40	26	7	-	210,00	13
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
70	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	3,00	2,09	0,71	6	3	2	1,65	5
				0,98	0,26			1	0,34	1
		ШТ		-	-			-	-	-
71	С ССЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПТ4д ИЗ БЕТОНА М-300	0,36	60,80	-	22	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
72	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,11	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
73	С147-6	-ТО ЖЕ ВР1	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
74	С147-12	-ТО ЖЕ СОРТОВАЯ СТАЛЬ	0,07	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
75	С147-6	-ТО ЖЕ КАТАНКА	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
76	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И	0,09	50,33	19,23	5	2	2	30,10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ		20,90	7,06			1	9,11	1
		Т								
77	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	0,05	326,00	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
78	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,05	327,00	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
79	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	0,04	17,30	1,80	1	1	-	28,50	1
				15,50	0,53			-	0,68	-
		100М2								
80	С114-116	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	0,07	43,60	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
81	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
82	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА	0,03	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			60304	4907	1038		8529
			Руб.					314		404
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			60240	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			35012	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	723		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	313		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	4900	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	5213	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			19264	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			9941	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		914
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	1789	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			5613	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			75794	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9835
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	7002	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			37	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			1	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	1		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	1		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			75868	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9847
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7011	-		-

РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ

А)ПОД ЗДАНИЕ

83	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 -ИЗ БЕТОНА М100	49,88	28,40	0,28	1417	35	14	1,37	68
		М3		0,70	0,08			4	0,10	5
84	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	22,20	37,20	1,29	826	62	29	5,17	115
		М3		2,79	0,39			9	0,50	11
85	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3	19,00	35,00	1,12	665	42	21	4,10	78
		М3		2,21	0,34			6	0,44	8
86	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,43	270,00	-	116	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
87	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,52	428,00	7,00	223	10	4	31,20	16
		Т		19,70	2,10			1	2,71	1
88	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,17	90,20	0,90	15	4	-	44,80	8
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
89	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	1,81	10,40	-	19	3	-	3,00	5
		М3		1,62	-			-	-	-
90	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	43,00	1,27	0,79	55	9	34	0,39	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		0,22	0,29			12	0,37	16
91	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	4,00	1,65	1,09	7	1	5	0,53	2
				0,30	0,40			2	0,52	2
		шт		0,47	0,60			11	0,77	14
92	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	18,00	2,36	1,63	42	8	30	0,82	15
		шт		0,47	0,60			11	0,77	14
93	С ССЦ П.3-19	-СТОИМОСТЬ ОТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 3М3	8,05	44,20	-	356	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
94	С ССЦ П.3-11	-ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ ОТ 0,3 ДО 0,5М3	1,32	42,50	-	56	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
95	СССЦПЗ-3	-ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3	9,77	40,90	-	400	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
96	С147-3	-МОНТАЖНЫЕ ПЕТЛИ	0,64	25,00	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
97	Е6-13	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В20	1,30	34,40	0,34	45	4	-	5,07	7
		м3		2,78	0,10			-	0,13	-
		Б)ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
98	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА В12,5	15,48	36,52	1,20	565	36	19	4,35	67
		м3		2,34	0,36			6	0,46	7
99	Е6-31	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ ДО 25М3	19,80	33,82	0,98	670	32	20	3,09	61
		м3		1,64	0,29			6	0,37	7
100	Е6-30	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА В20 ОБЪЕМОМ ДО 5 М3	3,45	37,34	1,20	129	8	4	4,35	15
		м3		2,34	0,36			1	0,46	2
101	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,20	90,20	0,90	18	5	-	44,80	9
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
102	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ -ДО 30ММ	0,20	35,10	0,30	7	1	-	13,00	3
		100М2		7,50	0,09			-	0,12	-
		В)КОРОБ								
103	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,40	43,30	0,99	61	5	1	7,19	10
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	1
104	Е6-15	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ПОД КОРОБ БЕТОН В-7,5	1,30	27,80	0,34	36	1	-	0,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,52	0,10			-	0,13	-
105	Е10-45	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КОРОБА ИЗ ДОСОК	213,00	4,91	0,06	1046	128	13	1,15	245
		м2		0,60	0,02			4	0,03	6
106	Е10-67	-ОБИВКА ДНА КОРОБА И ЩИТОВ ПОКРЫТИЯ С ДВУХ СТОРОН ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	150,00	1,58	-	205	18	-	0,26	34
		м2		0,14	-			-	-	-
		Г)ПЛОЩАДКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
107	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,35	43,30	0,99	15	1	-	7,19	3
		100м2		3,57	0,30			-	0,39	-
108	Е11-11	-ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ БЕТОНОМ В-15	7,00	31,26	-	219	11	-	2,90	20
		м3		1,62	-			-	-	-
109	Е11-11	-ЗАДЕЛКА ГНЕЗД БЕТОНОМ В-7,5	0,10	29,30	-	3	-	-	2,90	-
		м3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Руб.		7232	424	194		799
				Руб.				62		80
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		7232	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		Руб.		5668	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		Руб.		-	-	132		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		Руб.		-	-	62		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	424	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		Руб.		-	486	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		Руб.		132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		1192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.		-	215	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		672	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		9096	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		989
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	701	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Руб.		9096	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		989
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	701	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛ В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ								
110	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,22	43,30	0,99	10	1	-	7,19	2
		100м2		3,57	0,30			-	0,39	-
111	Е6-237	-КАНАЛ ИЗ БЕТОНА В15	11,00	69,00	1,10	759	188	12	29,40	323
		м3		17,10	0,33			4	0,43	5
112	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,08	329,00	1,30	26	1	-	21,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
113	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,11	355,00	1,30	39	4	-	64,00	7
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
114	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
115	Е9-47	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛА ЩИТАМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	0,65	46,80	17,60	30	12	12	30,10	20
		Т		19,00	5,43			4	7,00	5
116	С121-1979	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	0,65	326,00	-	212	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
117	Е15-613	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ЗА 2 РАЗА	0,19	43,50	0,03	8	4	-	38,80	7
		100М2		21,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			1097	214	24		367
			РУБ.					8		10
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			855	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			641	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	8		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	4		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	202	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	206	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			140	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	25	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			80	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1075	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		365
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	231	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			242	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			7	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	8		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	4		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	12	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	16	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			212	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			21	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			21	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			284	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	19	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			1359	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		392
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	250	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ А-6								
118	Е9-94	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОЧНЫХ БАЛОК	1,16	29,20	14,30	34	10	17	13,50	16
		Т		8,70	5,00			6	6,45	7
119	С121-1905	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК Б1,Б2	1,16	245,00	-	284	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
120	Е9-94	-МОНТАЖ КОСОУРОВ	0,70	29,20	14,30	20	6	11	13,50	9
		Т		8,70	5,00			4	6,45	5
121	С121-1978	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,70	230,00	-	161	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
122	Е9-46	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ	0,29	58,00	32,10	17	4	9	22,60	7
		Т		13,80	11,80			3	15,22	4
123	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,29	327,00	-	95	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
124	Е6-179	-МОНОЛИТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА В20	3,15	58,60	1,29	185	27	4	15,30	48
		М3		8,64	0,39			1	0,50	2
125	С124-38	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНЫЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,22	253,00	-	56	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
126	Е7-668	-УСТАНОВКА СТУПЕНЕЙ	436,00	0,72	0,13	314	257	57	1,01	440
		ШТ		0,59	0,05			22	0,06	26
127	С ССЦ П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	523,20	3,72	-	1946	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
128	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,62	7,71	0,20	5	1	-	3,10	2
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
129	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА	0,62	20,60	0,24	13	2	-	4,60	3
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			3130	307	98		525
			РУБ.					36		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2519	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			167	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	36		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	23		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	287	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	310	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			413	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			233	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3165	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		559
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	383	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			611	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	24		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	13		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			540	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			716	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			3881	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		611
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	424	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПАНДУС

130	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,63	43,30	0,99	71	6	1	7,19	12
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	1
131	Е6-16	-УКЛАДКА БЕТОНА В20	36,00	30,90	0,77	1112	36	27	1,87	67
		М3		1,00	0,25			8	0,30	11
132	Е6-16	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА В30	19,00	34,67	0,77	659	19	14	1,87	36
		М3		1,00	0,25			4	0,30	6
133	С124-38	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ	2,66	253,00	-	673	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
134	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,16	70,00	0,95	11	2	-	18,80	3
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
135	Е11-85	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	0,16	140,00	5,09	22	2	1	20,80	3
		100М2		12,00	1,51			-	1,95	-
136	Е11-86	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,16	22,50	0,24	3	-	-	1,35	-
				0,73	0,07			-	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
137	Е6-22	-МОНОЛИТНАЯ Ж/БЕТОННАЯ ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ИЗ БЕТОНА М200	9,60	34,50	0,92	331	20	9	3,78	36
				2,12	0,28			3	0,36	3
		М3								
138	С124-38	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,29	253,00	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
139	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	1,80	28,40	0,28	51	1	-	1,37	2
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Руб.			3006	86	52		159
			Руб.					15		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			3006	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			2119	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	37		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	15		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	86	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	101	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			746	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			281	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			3785	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	191	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Руб.			3785	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	191	-		-
		РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
140	Е9-51	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М, МАССОЙ ДО 3Т	48,36	19,20	9,10	929	290	440	9,15	442
				6,00	3,42			165	4,41	213
		Т								
141	С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД. ОДНОВЕТВЕВЫЕ, ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК, МАССА 1М, Т ДО 0,1 4 -ВСТЭСП5-1	37,54	294,19	-	11044	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
142	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ	10,82	284,01	-	3073	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГ О СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОИ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ВСТ3ПС6-1		- -				- -	- -	- -
143	Е9-82	-МОНТАЖ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕИ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М -ПО КОЛОННАМ	3,64	28,70 9,88	7,90 3,01	104	36	29 11	16,20 3,88	59 14
144	С121-1920	-СВЯЗИ РЕШЕТЧАТЫЕ,ПЛОСКОСТНЫЕ,ВЕТРОВЫ Е ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ 7 -ВСТ3ПС6	3,64	304,00 -	- -	1107	-	- -	- -	- -
145	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕИ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	11,54	31,20 10,00	14,80 4,74	360	115	171 55	15,60 6,11	180 71
146	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 -ВСТ3СП5-1	11,34	264,19 -	- -	2996	-	- -	- -	- -
147	С121-1904	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 2 -ВСТ3ПС6-1	0,21	243,01 -	- -	51	-	- -	- -	- -
148	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М -ПОКРЫТИЯ	4,68	29,20 8,70	14,30 5,00	137	41	67 23	13,50 6,45	63 30
149	С121-1924	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1 -ВСТ3ПС4	4,26	219,00 -	- -	933	-	- -	- -	- -
150	С121-1926	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 -ВСТ3ПС6-1	0,21	337,01 -	- -	71	-	- -	- -	- -
151	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 -ВСТ3ПС6	0,10	336,00 -	- -	34	-	- -	- -	- -
152	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА	0,10	327,92 -	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 -ВСТ3КП2								
153	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	1,56	41,30 15,40	11,40 4,33	64	24	18 7	24,60 5,59	38 9
		Т								
154	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 -ВСТ3ПС6-1	0,73	248,01 -	- -	181	-	- -	- -	- -
		Т								
155	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 -ВСТ3ПС6	0,83	247,00 -	- -	205	-	- -	- -	- -
		Т								
156	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	67,89	3,68 0,73	2,64 0,92	250	50	179 62	1,28 1,19	87 81
		М								
157	Е9-41	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36	14,40	4,66 0,71	3,58 1,25	67	10	52 18	1,21 1,61	17 23
		М								
158	Е9-42	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ45	77,83	10,13 1,50	8,05 2,79	788	117	626 217	2,60 3,60	202 280
		М								
159	С121-1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 -ВСТ3ГПС5	6,55	281,06 -	- -	1841	-	- -	- -	- -
		Т								
160	С121-1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 -ВСТ3СП5-1	1,04	294,19 -	- -	306	-	- -	- -	- -
		Т								
161	С121-1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С	1,87	276,01	-	516	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 -ВСТ3ПС6		-	-			-	-	-
		Т								
162	Е9-33	-МОНТАЖ РИГЕЛЕЙ ФАХВЕРКА	3,22	43,00	18,10	138	41	58	19,40	62
		Т		12,60	6,59			21	8,50	27
163	С121-1788	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 -ВСТ3ПС4	0,52	251,00	-	131	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
164	С121-1788	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 -ВСТ3КП2	2,08	242,92	-	505	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
165	С121-1790	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 -ВСТ3ПС6-1	0,31	300,01	-	93	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
166	С121-1790	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 -ВСТ3ПС6	0,31	299,00	-	93	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
167	Е9-47	-МОНТАЖ БАЛОК РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК	16,02	46,80	17,60	750	304	282	30,10	482
		Т		19,00	5,43			87	7,00	112
168	С121-1979	-СТОИМОСТЬ БАЛОК РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1	3,64	345,19	-	1256	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
169	С121-1979	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	3,33	327,01	-	1089	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
170	С121-1979	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	3,64	326,00	-	1187	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
171	С121-1979	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	5,41	317,92	-	1720	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
172	Е9-132	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И РЕШЕТОК	45,55	67,10	30,40	3056	1234	1384	43,90	2000
		Т		27,10	9,95			453	12,34	585
173	С121-1986	-СТОИМОСТЬ БУНКЕРОВ И РЕШЕТОК	39,21	247,01	-	9685	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1								
		т		-	-			-	-	-
174	С121-1986	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	2,60	237,92	-	619	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
175	С121-1827	-СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ БУНКЕРА ИЗ МОНОРЕЛЬСОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	3,74	275,00	-	1028	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
176	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	1,25	29,20	14,30	36	11	18	13,50	17
				8,70	5,00			6	6,45	8
		т								
177	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 -ВСТ3ПС6-1	0,62	337,01	-	209	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
178	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 -ВСТ3ПС6	0,42	336,00	-	141	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
179	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 -ВСТ3КП2	0,21	327,92	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
180	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	2,57	58,00	32,10	149	35	82	22,60	58
				13,80	11,80			30	15,22	39
		т								
181	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 -ВСТ3КП2	2,57	349,92	-	899	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
182	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 -ГФ-020	42,88	7,71	0,20	331	88	9	3,10	133
				2,05	0,06			3	0,08	3
		100М2								
183	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -В 2СЛОЯ	42,86	14,26	0,30	611	84	12	2,90	124
		100М2		1,96	0,08			3	0,10	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Руб.			48885	2480	3427		3964
			Руб.					1161		1499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			942	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			749	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	172	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	178	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			88	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			1185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	206	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			47943	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			1114	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	2251		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	1155		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	2308	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	3463	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	Руб.			41115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			4123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		380
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	743	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			4164	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			56230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5579
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	4206	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Руб.			57415	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5857
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	4412	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СТЕНЫ								
184	Е8-31	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	257,30	31,40	0,62	8079	553	159	3,93	1011
		М3		2,15	0,18			46	0,23	59
185	Е8-37	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	28,57	31,40	0,62	897	58	18	3,78	108
		М3		2,04	0,18			5	0,23	7
186	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	7,61	13,10	-	100	100	-	21,00	160
		100М2		13,10	-			-	-	-
187	Е8-15	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,50	86,50	1,50	43	10	1	38,10	19
		100М2		19,60	0,45			-	0,56	-
188	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	32,00	1,50	1,04	48	15	33	0,81	26
		ШТ		0,46	0,38			12	0,49	16
189	С ССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	1,16	64,00	-	75	-	-	-	-
		М3б		-	-			-	-	-
190	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,37	25,00	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
192	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,17	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
193	Е7-743	-УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО СТАЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ	8,70	213,00	2,40	1853	356	21	69,53	605
				40,90	0,72			6	0,93	8
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Руб.			11112	1092	232		1929
			Руб.					69		90
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			11112	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			9696	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	163		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	69		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	1092	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	1161	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			17	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -	Руб.			616	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			1833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	329	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			1036	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			13981	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	1490	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Руб.			13981	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	1490	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПОКРЫТИЕ НА ОТМ 4,900М								
194	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	7,00	8,02	2,88	56	12	20	2,85	20
				1,67	1,04			7	1,34	9
		ШТ								
195	С ССЦ П.8-123	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ 3х6, РЕБРИСТЫХ МАРКИ ПГ-4А4-Т	108,00	7,05	-	761	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
196	С ССЦ П.8-176	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПВ7-4А4-Т-А, С ОТВЕРСТИЕМ 700ММ	18,00	9,32	-	168	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
197	Е7-669	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП2	16,00	0,75	0,16	12	9	3	1,01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		0,59	0,05			1	0,06	1
198	С ССЦ п.9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА В20	0,06	62,70	-	4	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
199	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,02	25,00	-	1	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
200	С147-1	-ПРОКАТ	0,10	25,00	-	2	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
201	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МК-20	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		т		124,00	0,42			-	0,54	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Руб.			1008	22	23		38
			Руб.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			1008	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			27	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	22	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			93	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			1267	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	60	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Руб.			1267	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	60	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕГОРОДКИ								
202	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	0,55	462,00	7,70	254	41	4	137,00	75
		100м2		74,00	2,31			1	2,98	2
203	Е9-209	-МОНТАЖ СЕТЧАТЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	0,69	70,70	20,00	49	24	14	53,80	37
		т		34,30	5,97			4	7,70	5
204	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК	0,69	327,00	-	226	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Руб.			529	65	18		112
			Руб.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			254	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			209	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	42	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			320	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			275	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	10		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			226	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			642	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-

РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ

205	Е12-271	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 8ММ	7,45	207,00	2,75	1542	184	20	42,90	320
				24,70	0,82			6	1,06	8
		100М2								
206	Е12-272	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	7,45	9,56	0,03	71	9	-	1,94	14
		100М2		1,21	0,01			-	0,01	-
207	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОБКИ	0,23	110,00	1,30	25	3	-	24,00	6
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
208	Е12-279	-УСТРОЙСТВО СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,28	151,00	0,41	42	4	-	28,60	8
		100М		15,90	0,12			-	0,15	-
209	Е6-83	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ М1,М2,МГ1-МГ3,МВ1	1,22	441,00	1,40	538	151	2	210,00	256
		Т		124,00	0,42			1	0,54	1
210	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ	1,33	17,30	1,80	23	21	3	28,50	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		15,50	0,53			1	0,68	1
211	С ССЦ П.3-146	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННОГО УТЕПЛИТЕЛЯ	15,30	16,20	-	248	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
212	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	1,45	51,60	0,74	75	11	1	14,30	21
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
213	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	1,45	338,00	15,60	490	80	23	95,20	138
				54,90	4,69			7	6,05	9
		100М2								
214	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,23	192,00	0,41	44	11	-	83,00	19
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Руб.			3098	474	19		820
			Руб.					15		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			3098	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			2330	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	34		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	15		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	474	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	489	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			511	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	92	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			289	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			3696	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		885
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	581	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Руб.			3898	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		885
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	581	-		-

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ

ТИП1

215	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,92	43,30	0,99	40	3	1	7,19	7
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
216	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-150,ТОЛЩ 120 ММ	11,03	31,24	-	345	18	-	2,90	32
		М3		1,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,53	123,00	1,74	65	11	1	40,20	21
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
218	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩ 25 ММ	- 0,53	15,80	0,28-	8	-	- -	1,06-	1
			-	0,59	0,08			- -	0,10	-
		100М2								
219	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	0,39	121,00	1,39	47	7	-	31,10	12
				18,20	0,40			-	0,52	-
		100М2								
		ТИП2								
220	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.200 ММ	2,45	82,60	1,12	202	35	3	29,40	72
		100М2		14,50	0,34			1	0,44	1
221	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩ 55 ММ	2,45	109,20	1,96	267	4	4	3,22	8
				1,61	0,56			1	0,72	2
		100М2								
222	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	2,45	123,00	1,74	301	50	4	40,20	98
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	2
223	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩ 25 ММ	- 2,45	15,80	0,28-	39-	1	- -	1,06-	3
			-	0,54	0,08			- -	0,10	-
		100М2								
		ТИП3								
224	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,22	43,30	0,99	10	1	-	7,19	2
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
225	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ИЗ БЕТОНА М-150,ТОЛЩИНОЙ 120 ММ	2,66	31,24	-	83	4	-	2,90	8
				1,62	-			-	-	-
		М3								
226	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	0,22	82,60	1,12	18	3	-	29,40	7
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
227	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 55 ММ	0,22	109,20	1,96	24	-	-	3,22	1
				1,61	0,56			-	0,72	-
		100М2								
228	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,22	417,00	4,52	93	14	1	108,00	24
				61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
		ТИП4								
229	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	3,43	70,00	0,95	240	34	3	18,80	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
230	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	- 3,43	13,60	0,23-	47-	1-	1	0,34-	1
		ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ								
		ТОЛЩИНЕ 15ММ	-	0,16	0,07			- -	0,09	-
		100М2								
231	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	3,43	280,00	4,37	960	37	14	19,70	68
		СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ,		10,80	1,31			4	1,69	6
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
232	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	20,58	29,30	-	603	33	-	2,90	60
		БЕТОННЫХ -ПО УКЛОНУ								
		ТОЛЩИНОЙ-120ММ		1,62	-			-	-	-
		М3								
233	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	3,43	123,00	1,74	422	70	6	40,20	138
		ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			2	0,67	2
234	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	3,43	15,80	0,28-	54-	2-	1	1,06-	4
		ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ								
		ТОЛЩИНЕ 25ММ	-	0,59	0,08			- -	0,10	-
		100М2								
		ТИП5								
235	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	2,72	70,00	0,95	190	27	3	18,80	51
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,26			1	0,36	1
236	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	- 2,72	13,60	0,23-	37	-	- -	0,34-	1
		ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ								
		ТОЛЩИНЕ 15ММ	-	0,16	0,07			- -	0,09	-
		100М2								
237	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	2,72	280,00	4,37	762	29	12	19,70	54
		СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ,		10,80	1,31			4	1,69	5
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
238	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	16,32	29,30	-	478	26	-	2,90	47
		БЕТОННЫХ -ПО УКЛОНУ ТОЛЩИНОЙ								
		0-120ММ		1,62	-			-	-	-
		М3								
239	Е11-07	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	2,72	123,00	1,74	335	56	4	40,20	109
		ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	2
240	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	- 2,72	15,80	0,28-	43-	2-	1	1,06-	3
		ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ								
		ТОЛЩИНЕ 25ММ	-	0,59	0,08			- -	0,10	-
		100М2								
		ТИП6-УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		ТИП7								
241	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	0,40	82,60	1,12	33	6	-	29,40	12
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЪЕЙ ТОЛЩИНЕ 47ММ	0,40	85,80	1,54	34	-	-	2,53	1
				1,26	0,44			-	0,57	-
		100М2								
243	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,40	417,00	4,52	165	24	2	108,00	43
				61,40	1,36			1	1,75	1
		100М2								
		ТИП8								
244	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,16	82,60	1,12	13	2	-	29,40	5
				14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
245	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЪЕЙ ТОЛЩИНЕ 220ММ	0,16	624,00	11,20	102	1	2	18,40	3
				9,20	3,20			1	4,13	1
		100М2								
246	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,16	70,00	0,95	11	2	-	18,80	3
				9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
247	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ПРИ ОБЪЕЙ ТОЛЩ.17ММ	0,16	6,80	0,12	1	-	-	0,17	-
			-	0,08	0,04			-	0,05	-
		100М2								
248	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,16	417,00	4,52	68	10	1	108,00	18
				61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			5682	501	58		955
			РУБ.					18		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5682	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5119	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	40		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	18		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	501	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	519	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			939	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	170	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			529	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1064
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	689	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			7150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1064
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	689	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13. ПРОЕМЫ								
		А)ОКОННЫЕ								
249	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	10,00	2,99 0,74	0,36 0,11	30	7	4 1	1,38 0,14	14 1
		М2								
250	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	4,00	0,24	-	1	1	-	0,46	2
		ШТ		0,24	-			-	-	-
251	С122-39	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВД12-18.1	6,48	16,10	-	104	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
252	С122-41	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ПВД12-30.1П	3,60	14,20	-	51	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
253	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	3,00	1,72	-	5	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
254	С111-439	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	1,00	3,87	-	4	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
255	Е20-410	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1	1,00	1,56	0,10	2	1	-	1,71	2
		1ШТ		1,07	0,03			-	0,04	-
256	С130-1474	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНОЙ СБОРКИ 5С18.000.000-04	1,92	4,95	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
257	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,10	242,00 25,20	1,50 0,45	24	3	- -	46,90 0,58	5 -
		100М2								
		Б)ДВЕРНЫЕ								
258	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	28,40	1,45 0,55	0,35 0,11	41	16	10 3	0,91 0,14	26 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
259	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	7,93	1,19	0,29	9	4	3	0,83	7
				0,51	0,09			1	0,12	1
		м2		-	-			-	-	-
260	С122-223	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ24-19	4,44	13,80	-	61	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
261	С122-223	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ24-15	3,49	13,80	-	48	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
262	С122-219	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ21-10	6,00	13,50	-	81	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
263	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВГ21-9Л	1,80	14,20	-	26	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
264	С122-219	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВГ21-10	8,00	13,50	-	108	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
265	С122-264	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПДИ-6П	12,60	28,30	-	357	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
266	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	3,00	6,94	-	21	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
267	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	2,00	9,36	-	19	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
268	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	10,00	3,11	-	31	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
269	Е15-723	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ -ПДИ-6П	0,13	80,00	0,50	10	1	-	16,70	2
				9,20	0,15			-	0,19	-
		100М2								
270	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ	0,34	7,04	-	2	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1045	33	17		58
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1035	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	12		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			916	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-

РАЗДЕЛ 14. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

271	Е15-210	-ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОКОСОВ	0,55	34,60	1,10	19	10	-	30,00	17
		100М		17,60	0,33			-	0,43	-
272	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,22	215,00	8,00	47	24	2	179,00	39
		100М2		107,00	2,28			1	2,94	1
273	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ -МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ	15,22	42,10	1,10	641	371	17	45,00	685
		100М2		24,40	0,33			5	0,43	7
274	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	1,94	20,70	0,15	40	36	-	29,80	58
		100М2		18,50	0,04			-	0,05	-
275	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ -ПОТОЛКИ	14,53	5,84	0,05	85	71	-	9,70	141
		100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
276	Е15-661	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ -В КОРИДОРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ	0,48	82,20	1,00	39	14	-	51,60	25
		100М2		28,90	0,30			-	0,39	-
277	Е15-569	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ -В ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ КАМЕРЕ	0,07	90,10	1,20	6	2	-	60,00	4
		100М2		33,80	0,38			-	0,49	-
278	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	10,18	35,80	1,00	364	210	10	37,00	377
		100М2		20,60	0,30			3	0,39	4
279	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	2,64	98,40	6,20	259	105	16	64,00	169
		100М2		40,00	3,58			9	4,62	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,57	386,00	5,90	220	38	3	115,00	65
				66,00	1,77			1	2,28	1
		100М2								
281	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	1,30	396,00	6,00	515	96	7	128,00	166
				74,00	1,80			2	2,32	3
		100М2								
282	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,57	73,00	0,50	42	8	-	22,30	13
				13,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
283	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	1,30	121,00	0,80	157	32	1	41,20	54
				24,70	0,24			-	0,31	-
		100М2								
284	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ЖЕСТКИМИ ПЛИТАМИ	3,28	35,90	1,23	118	42	4	21,30	70
				12,70	0,62			2	0,80	3
		М3								
285	Е26-34	-УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКОВ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	5,20	43,80	1,31	228	82	7	26,20	136
				15,80	0,39			2	0,50	3
		М3								
286	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 -ТОЛЩ.40ММ,ДЛЯ ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ КАМЕРЫ ТОЛЩ.80ММ	8,48	43,60	-	370	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
287	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ -СТЕНЫ	16,68	11,90	0,03	199	128	-	13,50	225
				7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
288	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0,43	76,70	0,80	33	12	-	49,30	21
				27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
289	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	2,60	76,30	0,90	198	60	3	41,00	107
				23,10	0,27			1	0,35	1
		100М2								
290	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	0,68	23,70	0,02	16	10	-	24,60	17
				14,60	0,01			-	0,01	-
		100М2								
291	Е15-567	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	0,32	32,10	0,02	10	7	-	38,00	12
				23,10	0,01			-	0,01	-
		100М2								
292	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК	0,74	60,50	0,03	45	28	-	68,00	50
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
293	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ БУНКЕРОВ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	12,00	35,90	1,23	431	152	14	21,30	256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		12,70	0,62			7	0,80	10
294	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 -ТОЛЩ.40ММ	12,00	43,60	-	523	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Руб.			4605	1538	84		2707
			Руб.					33		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			4605	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			2088	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	51		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	33		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	1538	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	1571	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			893	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			761	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	138	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			430	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			5796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2823
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	1709	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Руб.			5796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2823
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	1709	-		-
		РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
295	Е31-19	-УСТРОЙСТВО ДНА КОРЫТА ПОД ОСНОВАНИЯ,ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МАШИНАМИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКТА	0,04	49,30	45,30	2	-	2	3,44	-
				1,79	2,88			-	3,72	-
		1000М2								
296	Е27-173	-ОСНОВАНИЕ ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОД ОТМОСТКУ	0,44	230,00	7,40	101	6	3	25,60	11
				14,00	1,90			1	2,45	1
		100М2								
297	Е27-169	-ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ	0,36	156,00	-	56	3	-	14,40	5
				8,23	-			-	-	-
		100М2								
298	Е8-179	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	7,88	13,30	0,20	105	6	1	1,49	12
		М2		0,77	0,06			-	0,08	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Руб.			264	15	6		28
			Руб.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			264	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			242	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			331	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			331	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			205797	15963	10483		27511
			РУБ.					3354		4414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116006	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			67431	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	4462		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1981		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12965	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14946	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			22026	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -	РУБ.			616	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19165	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1762
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3451	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10807	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			145978	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26883
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18397	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			89754	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1453	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2667		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ.			-	-	1373		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2993	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4366	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			81269	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7718	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		719
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1387	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7795	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			105267	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7506
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5753	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			251290	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24156	-		-
		(В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ) -	РУБ.			(-31320)				

Главный инженер проекта С. Козлов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А.ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛИ К.ШЕГЛОВА.В.МИШИН.Р.ЛОЦЕВА

ПРОВЕРИЛ В.ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ: подготовил О.ГРИГОРЬЕВА

проверил Г. Бунахова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			54800	65508	-	-	26,07
2	МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОДВАЛ			63044	75868	-	-	30,19
3	ФУНДАМЕНТЫ			7232	9096	-	-	3,62
4	КАНАЛ В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ			1097	1359	-	-	0,54
5	ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ А-Б			3130	3881	-	-	1,54
6	ПАНДУС			3006	3785	-	-	1,51
7	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			48885	57415	-	-	22,85
8	СТЕНЫ			11112	13981	-	-	5,56
9	ПОКРЫТИЕ НА ОТМ 4,900М			1008	1267	-	-	0,50
10	ПЕРЕГОРОДКИ			529	642	-	-	0,26
11	КРОВЛЯ			3098	3898	-	-	1,55
12	ПОЛЫ			5662	7150	-	-	2,85
13	ПРОЕМЫ			1045	1313	-	-	0,52
14	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			4605	5796	-	-	2,31
15	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			264	331	-	-	0,13
	ИТОГО:	М3	7330,00	205747	251290	28	34	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
103   1   Э3841' Н9Г1В1' ' ' 1.1' ' ' ' 7330' М3*
104   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1-' ТОПЛИВОПОДАЧА' Р.Д.' ' 6-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ
                 РАБОТЫ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА' 903-1-КЖ Л1-60 КМ2,АР Л1-8 ПОС' *
105   3   Н10=16,5*
106   4   Р1*
107   5   Е1-230(А3.1,1)(А4.1,1)' 80' ' + -РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ*
108   6   Е1-237(А3.1,1)(А4.1,1)' 80*
109   7   Е1-174(А3.1,15)(А4.1,15)' 80' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
110   8   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' 1,8.80' 0,29*
111   9   Е1-194' 80*
112  10   Е1-163#Т.Ч.П.3.2#(А3.1,15)(А4.1,15)(А3.1,4)(А4.1,4)(А5.1,4)(Р1.1,4)' 4859' ' + -ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ К
                 ОВШОМ*
113  11   Е1-964(А1.1,2)(Р1.1,2)' 366' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЮНУЮ С ПОДЬЕМОМ КРАНОМ*
114  12   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' 1,8.5225' 0,29*
115  13   Е1-195' 5225*
116  14   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' 1,8.2152' 0,29' ПОДВОЗКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИНА 1КМ*
117  15   Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)' 1506' ' + -ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ*
118  16   Е1-268(А3.1,1)(А4.1,1)' 1506*
119  17   Е1-968' 646' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ*
120  18   Е1-1185' 1506*
121  19   П2#КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНА#*
122  20   Е5-39' 112' ' ЗАБИВКА СТАЛЬНЫХ ДВУТАВРОВ 55 ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНА*
123  21   С121-2101' 112' ' СТОИМОСТЬ ДВУТАВРОВ 55*
124  22   Е5-64' 112.0,85' ' ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДВУТАВРОВ*
125  23   П2#ВОЗВРАТ ДВУТАВРА 55 СОСТАВИТ 34832Х0,8=27866РУБ#*
126  24   Е9-209' 8,5' ' УСТРОЙСТВО ОБВЯЗКИ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ 40*
127  25   С121-1924' 8,5' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
128  26   Е9-116' 10' ' МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК-РАСПОРОК*
129  27   С121-1905' 10' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БАЛОК*
130  28   Е10-32' 800' ' ОБШИВКА ИЗ ДОСОК*
131  29   Е9-209(А2=8,2)(А .0,7)(А5.0,6)' 8,5' ' ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБВЯЗОК*
132  30   Е9-116(А2=3,2)(А3.0,7)(А5.0,6)' 10' ' ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ РАСПОРОК*
133  31   П2#ВОЗВРАТ СТАЛЬНЫХ ОБВЯЗОК И РАСПОРОК-3450РУБ#*
134  32   Р МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОДВАЛ*
135  33   Е11-11(А2=27,68)' (16,5.11+8,7.17,4+8.5,4).0,1' ' + -ИЗ БЕТОНА В75 ПОД МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ДНИЩЕ*
136  34   Е6-1(А2=27,42)' 124' ' ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В75 ПОСЛЕ БЕТОНИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНКИ*
137  35   Е6-232(А2=30,16)' 23,6+20+37,5+87+52,8' ' ДНИЩЕ ПОДВАЛА ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНАВ20*
138  36   Е6-81' 3,42.4:1000*
139  37   С124-29' 5,7.2:1000*
140  38   Е22-362' (3,8.2+7):1000' ' САЛЬНИКИ*
141  39   Е16-224' 3*
142  40   С124-38' (145.2+65.1+165.1+153.1+311):1000*
143  41   С124-40' (93.2+143.2+45.4+203,4.5+203,4.3+143.2+45.4+203,4.3+135.2+77.4+51+79,5+143+91.3+50,4+58,2.2+54,3.2
                 ):1000*
144  42   С124-41' (224.4+193,6.4+98,6.2+224.2+184.2+144.4+151,2.3+231,6.6+267,1+187,2.4):1000*
145  43   С124-28' 3,6.18,1000' 232' КАРКАСЫ-ФИКСАТОРЫ КФ-1*
146  44   Е6-83' (2,7.10+3,4.12+2,7.2):1000*
147  45   Е6-226(А2=37,2)' 1,7' ' ПРИЯМОК ПРМ-1 ИЗ БЕТОНА В20*
148  46   С124-38' (12,5.2+4,7.4):1000*
149  47   Е6-113(А2=44,43)' 18,8*
150  48   С124-4' 0,19*
151  49   С124-6' 2,2*
152  50   С124-3' (0,68.70+0,94.20+7,05.110+7,95.110+6,6.8+0,42.50+7,05.290+7,95.290+7,05.140+7,95.140+7,05.110+7,95.
                 110+7,05.62+7,95.62):1000*
153  51   Е6-84' (11,4.4.2+11,4.4):1000*
154  52   Е6-156(А2=39,8)' 70+23.2+5,5+48,6+34+28,2+26+16,2+15,4+23,1.2*
```

```
155  53   C124-18' (80+3,1+24+3,5.11+1,9.16+2,8.25+2,5.18+1,9.26+5,15.10+3,4.71+7,75.4+2.18+2,8.16+2,7.16+6.36+18,9.3
               6+6,2.18+4,9.18+1,1.9e+2,5.68+1,1.98+3,32.42+1,9.87+1,4.14+3,6.14+2.29+2,31.9+1,02.124+2,7.87+3,
               6.52+2,4.37+4,3.9+1,8.58):1000*
156  54   C124-16' (0,3.20+0,6.12+0,3.20+0,6.12+4,1.4):1000*
157  55   C124-38' (33,8.8+101,4.4+145,1.4+57,8+116,6+29,3.6.2+8,8.6.2+12,1.6.2+212,2+128,4+124.2+178,2.2+145,2.2+74,
               7+107,6+208,5+120,4.2+121,3+136,4+181,4+153,4+208,4+69,9+112,4+46,6+140,9+110,8+15,9.2+38,8+104,
               4+181,2+142,8+181,5+136,5+74,3+90,4+123,7+71+515,5+114,8.2+204,3.4+20+136,5):1000*
158  56   C124-40' (107,3.2+49+84,7.2+107,3.2+66,95+180,5+119,6+119,6):1000*
159  57   C124-43' (12,1.4+106,5+32,4+13,3.3+54+26,5+3+11,7+61,5+66,1+29,2+23,5):1000*
160  58   C124-18' (3,1.15+3,5.11+2,37.117+1,58.58):1000*
161  59   E6-84' (9,6.4.2+11,6.3+11,4.2):1000*
162  60   E6-113(A2=44,45)' 0,7.4+3,6.4+2,2.2+0,8.4+2,7.4+0,4+0,7.4' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПИЛЯСТР И
               З БЕТОНА В20*
163  61   C124-40' (91,8.4+86,2.4+293.4+298,4.4+178,4.2+151.2+178,4.4+162,8.4+178,4.4+123,9.4+92,8+138.4):1000*
164  62   E6-84' (11,6.4.2+11,6.2.4+11,6,4.4):1000*
165  63   E6-161(A2=40,55)' 6,6.2+1+0,7.2+0,2.2+0,2.2+2,4.2+1,2.2+0,9.1+0,7.3+2,6.2+0,9+1,3.2+0,6.2+0,1*
166  64   E6-162(A2=40,41)' 9,9.2+1.2+5,5+2.2+1,7*
167  65   E6-163(A2=58,73)' 3.3+17*
168  66   C124-7' (2,3.280.2+3,3.2,2+0,8.22.2+0,7.80.2+0,5.110.2+2,2.140.2+33,6.2+3,4+200,6+572,9+93,1.2+46,6):1000*
169  67   C124-9' (34,6.8.2+47,2.2.2+32,9.8.2+53,9.4.2+47,2.2.2+30,3.8.2+19,3.8.2+20,3.4.2+31,9.4.2+48,8.4.2+45,7.2.2
               +32,3+.2+51,1.4.2+45,6.2.2+19,3.8.2+20,8.4.2+11,6.4.2+8,1.4.2+11,6.8+2,7.8+6.4.3+2,7.4.3+4,8.8.
               2+9,4.12.2+2,3.4.2+3,4.6.2+8,7.2.2+6,6.2.2+5,5.8.2+11.12.2+2,3.4.2+4,3.6.2+81,6.2+10,8+370,4+144
               4,6+244.2+197,6):1000*
170  68   C124-40' (202,2.1+77,6.2+29,8.2+170,4.2+8.2.2+170,4+57,1.3+82.2+67,6.2+74,6.2.2+8.2+72.2.2+64,4.2.2+300.2+1
               48,8.2+166.2.3+592.3+249,6):1000*
171  69   E6-81' (6,15.20+1,6.4+1,6.4+1,6.2.2+1,6.4):1000*
172  70   E6-83' (1,2+2,7.2+3,7.4.2+3,7.2.2+3,7.2.2+3,7.2.2+3,7.2.3):1000*
173  71   E6-84' (13,3.23,1+6,9+7,3.19,2+6,9.5,7+13,3+4,3.2+6,9.3+6.32.2+6,7.4.2+11,4.16.2+11,6.62.2+6,7.2.2+11,6.31.
               2+4,9.1,1+4,4.1,4,4,4.5,7+11,6.14.2+11,6.14.2+6.8.3+11,4.2.3+11,6.14.3):1000*
174  72   E6-85' (21,4.2+23,9):1000*
175  73   E6-177(A2=43,7)' 23,5+2,4+23,4*
176  74   C124-38' (12,9.20+7,8.4+7,3+3,3.2+24,8+16,1.4+13,5.7+102,3.40+96,1.29+5,5.2+6,8.2+14,1.4+2,1.4+40,8.2+19,5.
               2+23,3.2+20,8.2+18,1+21,8+4,7.2+45,8.6+48,9.2+45.6+41,1.2+32,2+38+20,6+25,8+19,3+48,1+50,4+12,5.
               7+22,1.4+29,3.2+34,2.2+31,4.4+26,6+33,6.2+26,1.7+28,7.10+34,1.3):1000*
177  75   C124-12' (0,8.46+0,7.12+0,9.10+1,2.46+0,5.20+0,1.10+1,4.4+0,8.4+0,8.10+1,4.14):1000*
178  76   C124-43' 0,1.380:1000*
179  77   E6-83' (0,9.4+6,1.8,8):1000*
180  78   E7-460' 3*
181  79   СТ ССЦ П8-503(=1)' 3.0,12' 60,8' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПТ4Д ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
182  80   C147-1' 3,6.3' 22,9*
183  81   C147-6' 4,5.3' 52,1' ТО ЖЕ ВР1*
184  82   C147-12' 2,4.3' 25' ТО ЖЕ СОРТОВАЯ СТАЛЬ*
185  83   C147-6' 1,2.3' 32,1' ТО ЖЕ КАТАНКА*
186  84   E9-47(A5.1,1)(A4.1,3)' (45,3+45,3):1000.1,04=Ф2*
187  85   C121-1979' 45,3:1000.1,04*
188  86   C121-1981' 45,3:1000.1,04*
189  87   E12-280' 4*
190  88   C114-116' 0,07' ' СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ*
191  89   E15-121' Ф2.29*
192  90   E15-153(A1.2)(P1.2)' Ф2.29' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА*
193  91   Р ФУНДАМЕНТЫ*
194  92   П2#А)ПОД ЗДАНИЕ#*
195  93   E6-1(A2=27,42)' (1,7.1,7.10+1,7.1,7.2+2.3,8.2)' ' + -ИЗ БЕТОНА М100*
196  94   E6-6(A2=53,12)' 1,89.10+1,65.2*
197  95   E6-7(A2=31,67)' 9,5.2*
198  96   C124-3' (24,8.10+24,8.2+65,3.2):1000*
199  97   E6-81' (8,15.2.10+8,15.2.2+20,29.8.2):1000*
200  98   E6-73(A2=64)' 0,9.0,9.10+0,9.0,9.2+1,2.3.2*
201  99   E11-3(A2=8,78)' 0,6.(7-1,5+4,36.2-0,75.2).0,1+0,8.(6+7).0,1*
```

```
100   E7-400(A2=0,26)' 10+12+13+8*
101   E7-401(A2=0,26)' 4*
102   E7-402(A2=0,26)' 18*
103   СТ ССЦ П.3-19(=1)' 0,127.10+0,195.13+0,244.8+0,191.12' 44,2' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕ
                 МОМ ДО 3М3' М3*
104   СТ ССЦ П.3-11(=1)' 0,331.4' 42,5' ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ ОТ 0,3 ДО 0,5М3' М3*
105   СТСССЦП3-3(=1)' 0,543.18' 40,9' ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3' М3*
106   С147-3' 1,46.18+0,74.22+0,76.21+1,46.4' 25' МОНТАЖНЫЕ ПЕТЛИ*
107   E6-13(A2=31,28)' 1,3' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В20*
108   П2#Б)ПОД ОБОРУДОВАНИЕ#*
109   E6-30(A2=32,98)' 4,26.3+0,3.9' ' + ИЗ БЕТОНА В12,5*
110   E6-31(A2=31,2)' 13,8+6' ' ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ ДО 25М3*
111   E6-30(A2=33,8)' 3,45' ' ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА В20 ОБЬЕМОМ ДО 5 М3*
112   E6-73(A2=64)' 1.1,3.3+0,6.0,4.9+1,7.1,8+0,95.1,1+1,65.3,2+2,4.1,8*
113   E6-74(A2=27,3)' 2,9+2,16+3,06+0,95.1,1+5,28+4,32' ' + -ДО 30ММ*
114   П2#В)КОРОБ#*
115   E11-2(A2=38,74)' 0,8.175*
116   E6-15(A2=26,94)' 1,3' ' ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ПОД КОРОБ БЕТОН В-7,5*
117   E10-45' 213' ' УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КОРОБА ИЗ ДОСОК*
118   E10-67' 130' ' ОБИВКА ДНА КОРОБА И ЩИТОВ ПОКРЫТИЯ С ДВУХ СТОРОН ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ*
119   П2#Г)ПЛОЩАДКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ#*
120   E11-2(A2=38,74)' 35*
121   E11-11(A2=29,64)' 7' ' ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ БЕТОНОМ В-15*
122   E11-11(A2=27,68)' 0,1' ' ЗАДЕЛКА ГНЕЗД БЕТОНОМ В-7,5*
123   Р КАНАЛ В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ*
124   E11-2(A2=38,74)' 22*
125   E6-237(A2=50,8)' 11' ' КАНАЛ ИЗ БЕТОНА В15*
126   E6-85' 42,1.2:1000*
127   E6-84' 4,4.25:1000*
128   E6-83' (0,8.20+2,4.6):1000*
129   E9-47' 0,65' ' ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛА ЩИТАМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
130   С121-1979' 0,65' ' СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
131   E15-613' 19' ' ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ЗА 2 РАЗА*
132   Р ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ А-Б*
133   E9-94' 72,3.16.0,001' ' МОНТАЖ ПЛОЩАДОЧНЫХ БАЛОК*
134   С121-1905' 1,16=Ф4' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК Б1,Б2*
135   E9-94' (36,1+36,1+57+57+59,2+59,2+39,4.2+39,4.2+35,2.3+35,2.3).1,04:1000=Ф5' ' МОНТАЖ КОСОУРОВ*
136   С121-1978' (36,1.2+57.2+59,2.2+39,4.4+35,2.6).1,04:1000' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
137   E9-46' (31.4+32,3.2+46,7+33,6+8,9).1,04:1000=Ф6' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ*
138   С121-1981' (124+64,6+46,7+33,6+8,9).1,04:1000*
139   E6-179(A2=48,67)' 0,25.4+0,45+0,5+0,6.2' ' МОНОЛИТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА В20*
140   С124-38' (13,07.4+18,8+18,72+27,94+52,4.2):1000*
141   E7-668' 135+135+68+98' ' УСТАНОВКА СТУПЕНЕЙ*
142   СТ ССЦ П11-172(=1)' 523,2' 3,72' СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ' М*
143   E13-121' 29.(Ф4+Ф5+Ф6)=Ф7*
144   E13-153(A1.2)(P1.2)' Ф7' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА*
145   Р ПАНДУС*
146   E11-2(A2=38,74)' 17.11-6.4*
147   E6-16(A2=29,13)' 36' ' УКЛАДКА БЕТОНА В20*
148   E6-16(A2=32,9)' 19' ' ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА В30*
149   С124-38' (122,6.16+87,6.8):1000*
150   E11-55(A2=59,17)' 8.1+1,5.5*
151   E11-85(A2=122,91)' 15,5*
152   E11-86(A2=21,53)' 15,5' ' + -ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ*
153   E6-22(A2=31,46)' 9,6' ' МОНОЛИТНАЯ Ж/БЕТОННАЯ ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ИЗ БЕТОНА М200*
154   С124-38' (102,3.2+87,3):1000*
155   E6-1(A2=27,42)' 1,5.12.0,1*
156   Р8*
157   E9-51' 46,5.1,04*
```

```
260  158  С121-1747' 36,1.1,04' 275+19.1,01' + -ВСТ3СП5-1*
261  159  С121-1738' 10,4.1,04' 283+1.1,01' + ВСТ3ПС6-1*
262  160  Е9-82' 3,5.1,04' ' + -ПО КОЛОННАМ*
263  161  С121-1920' 3,5.1,04' 304' + -ВСТ3ПС6*
264  162  Е9-116' 11,1.1,04*
265  163  С121-1905' 10,9.1,04' 245+19.1,01' + -ВСТ3СП5-1*
266  164  С121-1904' 0,2.1,04' 242+1.1,01' + -ВСТ3ПС6-1*
267  165  Е9-94' 4,5.1,04' ' + -ПОКРЫТИЯ*
268  166  С121-1924' 4,1.1,04' ' + -ВСТ3ПС4*
269  167  С121-1928' 0,2.1,04' 336+1.1,01' + -ВСТ3ПС6-1*
270  168  С121-1928' 0,1.1,04' 336' + -ВСТ3ПС6*
271  169  С121-1928' 0,1.1,04' 336-8.1,01' + -ВСТ3КП2*
272  170  Е9-86' 1,5.1,04*
273  171  С121-1913' 0,7.1,04' 247+1.1,01  + -ВСТ3ПС6-1*
274  172  С121-1913' 0,8.1,04' 247' + -ВСТ3ПС6*
275  173  Е9-40' 67,89*
276  174  Е9-41' 14,4*
277  175  Е9-42' 77,83*
278  176  С121-1827' 6,3.1,04' 275+6.1,01' + -ВСТ3ГПС5*
279  177  С121-1827' 1.1,04' 275+19.1,01' + -ВСТ3СП5-1*
280  178  С121-1827' 1,8.1,04' 275+1.1,01' + -ВСТ3ПС6*
281  179  Е9-35' 3,1.1,04' ' МОНТАЖ РИГЕЛЕЙ ФАХВЕРКА*
282  180  С121-1788' 0,5.1,04' 251' + -ВСТ3ПС4*
283  181  С121-1788' 2.1,04' 251-8.1,01' + -ВСТ3КП2*
284  182  С121-1790' 0,3.1,04' 299+1.1,01' + -ВСТ3ПС6-1*
285  183  С121-1790' 0,3.1,04' 299' + -ВСТ3ПС6*
286  184  Е9-47' 15,4.1,04' ' МОНТАЖ БАЛОК РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК-
287  185  С121-1979' 3,5.1,04' 326+19.1,01' СТОИМОСТЬ БАЛОК РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1*
288  186  С121-1979' 3,2.1,04' 326+1.1,01' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1*
289  187  С121-1979' 3,5.1,04' 326' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6*
290  188  С121-1979' 5,2.1,04' 326-8.1,01' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
291  189  Е9-152' (27,8+16)*1,04' ' МОНТАЖ БУНКЕРОВ И РЕШЕТОК*
292  190  С121-1986' 37,7.1,04' 246+1.1,01' СТОИМОСТЬ БУНКЕРОВ И РЕШЕТОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1*
293  191  С121-1986' 2,5.1,04' 246-8.1,01' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
294  192  С121-1827' 3,6.1,04' 275' СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ БУНКЕРА ИЗ МОНОРЕЛЬСОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6*
295  193  Е9-94' 1,2.1,04*
296  194  С121-1928' 0,6.1,04' 336+1.1,01' + -ВСТ3ПС6-1*
297  195  С121-1928' 0,4.1,04' 336' + -ВСТ3ПС6*
298  196  С121-1928' 0,2.1,04' 336-8.1,01' + -ВСТ3КП2*
299  197  Е9-46' 2,47.1,04*
300  198  С121-1975' 2,47.1,04' 358-8.1,01' + -ВСТ3КП2*
301  199  Е15-121' 142,17.1,04.29=060' ' + -Г0-020*
302  200  Е15-168(А1.2)(Р1.2)' 060' ' + -8 СЛОЯ*
303  201  Р4*
304  202  Е8-31(А2=26,03)' 257,30' ' СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА*
305  203  Е8-37(А2=26,74)' 28,57' ' СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА*
306  204  Е8-57' 761*
307  205  Е8-15(А2=65,4)' 30*
308  206  Е7-127' 5+2+3+4+10+7+1+1+1*
309  207  СТ ССЦ П9-92(=1)' 1,16' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3' М36*
310  208  С147-1' 7,6' 22,9*
311  209  С147-8' 57,4' 25*
312  210  С147-15' 17,4' 32,1*
313  211  Е17-745(=1)' 870' 216#40,9#2,4#0,72#169,7#70,8' УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УСИЛЕН
                НОГО ПРОФИЛЯ ПО СТАЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ' 100М2*
314  212  Р ПОКРЫТИЕ НА ОТМ 4,900М*
315  213  Е7-163(А2=3,47)' 6+1*
316  214  СТ ССЦ П.8-123(= )' 3.6.6' 7,05' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ 3Х6, РЕБРИСТЫХ МАРКИ ПГ-4А4-Т' М2*
317  215  СТ ССЦ П.8-176(=1)' 3.6.1' 9,32' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПВ7-4А4-Т-А, С ОТВЕРСТИЕМ 700ММ' М2*
```

```
E7-669' 16' ' УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП2*
СТ ССЦ П.9-96(=1)' 16.0,004' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА В20' М3*
С147-8' 16.0,1' 25*
С147-1' 16.0,6' 25' ПРОКАТ*
Е6-83' 14.0,75.0,001' ' ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МК-20*
Р13*
Е8-43(А2=380,3)' 55' ' ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА*
Е9-209' 0,69' ' МОНТАЖ СЕТЧАТЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК*
С121-1981' 0,69' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК*
Р7*
Е12-271' 745*
Е12-272' 745*
Е10-28' 0,2+0,03' ' ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОБКИ*
Е12-279' 90.0,31' ' УСТРОЙСТВО СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ*
Е6-83' (0,169.1860+0,177.1860+0,19.860.2+0,249.1000+0,034.20).0,001' ' КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ М1,М2,МГ1-МГ3,МВ1
*
Е12-286' 133' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ*
СТ ССЦ П.3-146(=1)' 133.0,115' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННОГО УТЕПЛИТЕЛЯ' М3*
Е12-299(А2=43,22)' 145*
Е12-176' 145*
Е12-280' 23*
Р14*
П2#ТИП1#*
Е11-2(А2=38,74)' 52,9+39*
Е11-11(А2=29,62)' 91,9.0,12' ' + ИЗ БЕТОНА М-150,ТОЛЩ 120 ММ*
Е11-67(А2=100,76)' 52,9*
Е11-68(ВП)(А2=14,93)' 52,9' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩ 25 ММ*
Е11-83(А2=101,41)' 39*
П2#ТИП2#*
Е11-57(А2=66,98)' 244,8' ' СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.200 ММ*
Е11-58(А2=15,09)(А1.7)(Р1.7)' 244,8' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩ 55 ММ*
Е11-67(А2=100,76)' 244,8*
Е11-68(ВП)(А2=14,93)' 244,8' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩ 25 ММ*
П2#ТИП3#*
Е11-2(А2=38,74)' 22,2*
Е11-11(А2=29,62)' 22,2.0,12' ' + -ИЗ БЕТОНА М-150,ТОЛЩИНОЙ 120 ММ*
Е11-57(А2=66,98)' 22,2' ' СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ*
Е11-58(А2=15,09)(А1.7)(Р1.7)' 22,2' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 55 ММ*
Е11-135(А2=351,08)' 22,2*
П2#ТИП4#*
Е11-55(А2=59,17)' 343*
Е11-56(ВП)(А2=13,21)' 343' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 15ММ*
Е8-19(А2=264,83)' 343*
Е11-11(А2=27,68)' 343.0,06' ' + -ПО УКЛОНУ ТОЛЩИНЫ0-120ММ*
Е11-67(А2=100,76)' 343*
Е11-68(ВП)(А2=14,93)' 343' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 25ММ*
П2#ТИП5#*
Е11-55(А2=59,17)' 272*
Е11-56(ВП)(А2=13,21)' 272' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 15ММ*
Е8-19(А2=264,83)' 272*
Е11-11(А2=27,68)' 272.0,06' ' + -ПО УКЛОНУ ТОЛЩИНОЙ 0-120ММ*
Е11-67(А2=100,76)' 272*
Е11-68(ВП)(А2=14,93)' 272' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 25ММ*
П2#ТИП6-УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
П2#ТИП7#*
Е11-57(А2=66,98)' 39,5' ' СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
Е11-58(А2=15,09)(А1.5,5)(Р1.5,5)' 39,5' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 47ММ*
Е11-135(А2=351,08)' 39,5*
П2#ТИП8#*
```

```
376   274   E11-57(A2=66,98)' 16,3' ' СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
377   275   E11-58(A2=15,09)(A1.40)(P1.40)' 16,3' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 220ММ*
378   276   E11-55(A2=59,17)' 16,3*
379   277   E11-56(ВП)(A2=13,21)(A1.0,5)(P1.0,5)' 16,3' ' + ПРИ ОБЩЕи ТОЛЩ.17ММ*
380   278   E11-135(A2=351,08)' 16,3*
381   279   P9*
382   280   П2#А)ОКОННЫЕ#*
383   281   E10-84' 1,2.1,8.3+1,2.3.1*
384   282   E10-88' 3+1*
385   283   C122-39' 2,16.3' 16,1' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВД12-18.1*
386   284   C122-41' 3,6.1' 14,2' СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ПВД12-30.1П*
387   285   C111-435' 3' 1,72*
388   286   C111-439' 1' 3,87*
389   287   E20-410(=19)' 1*
390   288   C130-1474' 1.1,92' 4,95' СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНОЙ СБОРКИ 5С18.000.000-04*
391   289   E15-707' 6,48+3,6*
392   290   П2#Б)ДВЕРНЫЕ#*
393   291   E10-105' 2.3+1,8.1+2.4+5.2,52*
394   292   E10-106' 4,44.1+,,49.1*
395   293   C122-223' 1.4,44' 13,8' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ24-19*
396   294   C122-223' 1.3,49' 13,8' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ24-15*
397   295   C122-219' 5.2' 13,5' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ21-10*
398   296   C122-218' 1.1,8' 14,2' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВГ21-9Л*
399   297   C122-219' 2.4' 13,5' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВГ21-10*
400   298   C122-204' 5.2,52' 28,3' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПДИ-6П*
401   299   C111-446' 3' 6,94*
402   300   C111-447' 2' 9,36*
403   301   C111-448' 10' 3,11*
404   302   E15-725' 5.2,52' ' + -ПДИ-6П*
405   303   C111-399' 54*
406   304   P15*
407   305   E15-210(A2=15,9)' 55' ' ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОКОСОВ*
408   306   E15-277(A2=100)' 22*
409   307   E15-276(A2=16,6)' 951.1,6' ' + -МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕВРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ*
410   308   E15-297(A2=2,05)' 121.1,6*
411   309   E15-506' 908.1,6' ' + -ПОТОЛКИ*
412   310   E15-661' 30.1,6' ' + -В КОРИДОРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ*
413   311   E15-569' 4,2.1,6' ' + -В ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ КАМЕРЕ*
414   312   E15-275(A2=14,2)' 1018*
415   313   E15-246(A2=52,2)' 263,5*
416   314   E15-298(A2=314,1)' 56,9*
417   315   E15-299(A2=316,0)' 130*
418   316   E15-304' 56,9*
419   317   E15-305' 130*
420   318   E26-31' 3,28' ' УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ЖЕСТКИМИ ПЛИТАМИ*
421   319   E26-34' 5,2' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКОВ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
422   320   C114-116' 130.0,04+(10,4+7+14,5).0,04+25.0,08' ' + -ТОЛЩ.40ММ,ДЛЯ ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ КАМЕРЫ ТОЛЩ.80ММ*
423   321   E15-511' 550+11*(88,4+110+250+250+150+120+60)' ' + -СТЕНЫ*
424   322   E15-568' 18+25*
425   323   E15-660' 245,5+14,5*
426   324   E15-566' 66,16*
427   325   E15-567' 32,26*
428   326   E15-614' 74' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК*
429   327   E26-31' 0,04.300' ' УТЕПЛЕНИЕ БУНКЕРОВ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
430   328   C114-116' 300.0,04' ' + -ТОЛЩ.40ММ*
431   329   P18*
432   330   E31-19' 44*
433   331   E27-173(A2=208,0)' 44' ' ОСНОВАНИЕ ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОД ОТМОСТКУ*
434   332   E27-169(A2=147,77)' 44-7,88' ' ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ*
```

```
435     333         E8=179(A2=12,33)' 7,88*
436     334         КА.ПОНТРЯГИНА' К.ШЕГЛОВА.В.МИШИН.Р.ЛОЦЕВА' В.ОРЕЛ' О.ГРИГОРЬЕВА' Г.БУЛАХОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 903-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА *Приложение 1*

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 6-1 НА ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТОПЛИВОПОДАЧА

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ (цехл) - -0,162 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,003 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30ГРАД								
1	С ССЦ П3-146	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 115ММ М3	- 15,30	16,20 -	-	248	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	248	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	248	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	248	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	23	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	7	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ								
2	С ССЦ П3-146	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 55ММ М3	7,32	16,20 -	-	119	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			119	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			119	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			119	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.		-	129	-	-		-
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	129	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.		-	129	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.		-	21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			- -	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.		-	12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.		-	162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	3	-		-

гл. инженер проекта Н. Бесчет С. Козлов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А. ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛ К. ШЕГЛОВА

ПРОВЕРИЛ В. ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ:
подготовил В. ГРИГОРЬЕВА
проверил Г. Булахова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
718     1       Э3839' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
719     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1' ТОПЛИВОПОДАЧА' Р.Д.' ' ' ПРИЛОЖЕНИЕ1К СМЕТЕ6-
                    1 НА ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД' ' *
720     3       Н10=16,5*
721     4       Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-30ГРАД*
722     5       СТ ССЦ П3-146(=19)(ВП)' 133.0,115' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 115ММ' М3*
723     6       Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ*
724     7       СТ ССЦ П3-146(=19)' 133.0,055' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 55ММ' М3*
725     8       К ПОНТРЯГИНА' ЩЕГЛОВА' ОРЕЛ' ГРИРОРЬЕВА' БУЛАХОВА' ' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С

ОБЪЕКТ НОМЕР 903-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К СМЕТЕ 6-1 НА ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТОПЛИВОПОДАЧА

ОСНОВАНИЕ: АР л.1;2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,366 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 281 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,199 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ										
1	Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М -ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М3	- 257,30 -	31,40 2,15	0,62- 0,18	8079- -	553- -	159 46	3,93- 0,23-	1011 59		
2	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	- 32,00 -	1,50 0,46	1,04- 0,38	48- -	15- -	33 12	0,81- 0,49-	26 16		
3	С ССЦ П.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 М3	- 1,16 -	64,40 -	- - -	75 -	- -	- -	- -	- -		
4	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	- 0,37 -	25,00 -	- - -	9 -	- -	- -	- -	- -		
5	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	- 0,17 -	32,10 -	- - -	6 -	- -	- -	- -	- -		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб. -			8217-	568-	192	-	1037		
			Руб.				-	58	-	75		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб. -			8217	-	-		-		
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб. -			7366	-	-		-		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	- -	134		-		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	- -	58		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	568	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			- -	626	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.		-	90	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.		-	1356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			- -	243	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.		-	766	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	10339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	869	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.		-	10339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	869	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫ								
6	Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М -ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	316,00	31,40	0,62	9922	679	196	3,93	1242
				2,15	0,18			57	0,23	73
		М3								
7	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	38,00	1,50	1,04	57	17	39	0,81	31
				0,46	0,38			14	0,49	19
		ШТ								
8	С ССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	1,40	64,40	-	90	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
9	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,45	25,00	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
10	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,20	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			10086	696	235		1273
			Руб.					71		92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			10086	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			9047	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	164		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	71		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	696	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	767	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			1665	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	300	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			940	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			12691	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1067	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12691	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1518
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1067	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ								
11	С ССЦ ПЗ-146	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩ. 115ММ	- 15,30	16,20	- -	248	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		-	248	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	248	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	248	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		-	312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	7	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ								
12	С ССЦ ПЗ-146	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩ. 120ММ	15,96	16,20	-	259	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			259	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			259	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			259	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			1880	128	43		236
			Руб.					13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			1880	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			1681	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	30		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	13		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	128	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	141	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			311	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			175	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			2366	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		281
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	199	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.			2366	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		281
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	199	-		-

Гл. инженер проекта С.КОЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А.ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛ К.ШЕГЛОВА

ПРОВЕРИЛ В.ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ: А.ГРИГОРЬЕВА
подготовил
проверил Г.БУЛАХОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
726   1   Э3840' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
727   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1' ТОПЛИВОПОДАЧА' Р.Д.' ' ' ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К СМЕТЕ
                 6-1 НА ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД' ' *
728   3   Н10=16,5*
729   4   Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ*
730   5   Е8-31(А2=28,63)(ВП)' 257,30' ' + -ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА*
731   6   Е7-127(ВП)' 3+2+3+4+10+7+1+1+1*
732   7   СТ ССЦ П.9-92(=19)(ВП)' 1,16' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
733   8   С147-8(ВП)' 37,4' 25*
734   9   С147-15(ВП)' 17,4' 32,1*
735  10   Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫ*
736  11   Е8-31(А2=28,63)' 316' ' + -ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА*
737  12   Е7-127' 3+3+4+6+11+8+1+1+1*
738  13   СТ ССЦ П9-92(=17)' 1,4' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
739  14   С147-8' 44,81' 25*
740  15   С147-15' 20' 32,1*
741  16   Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ*
742  17   СТ ССЦ П3-146(=19)(ВП)' 133.0,115' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩ. 115ММ' М3*
743  18   Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ*
744  19   СТ ССЦ П3-146(=19)' 133.0,12' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩ. 120ММ' М3*
745  20   К ПОНТРЯГИНА' ЩЕГЛОВА' ОРЕЛ' ГРИГОРЬЕВА' БУЛАХОВА' ' *
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6.1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАЛЕРЕИ ПЕРВОГО ПОДЬЕМА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТОПЛИВОПОДАЧА

ОСНОВАНИЕ: 903-1- КЖ
ЛЛ69-73,76,77;КМ;АР-ЛЛ1-4,9-10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 97,604 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16055 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 10,975 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1049,40 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 93,01 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-230	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ -РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ	0,23	37,18	37,18	9	-	9	-	-
				-	12,98			3	18,69	4
		1000М3								
2	Е1-174	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,23	149,66	143,04	35	1	33	13,00	3
				6,41	59,22			14	85,28	20
		1000М3								
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	324,80	0,29	-	94	19	-	0,09	29
		Т		0,06	-			-	-	-
4	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,23	10,70	9,26	2	-	2	2,63	1
				1,30	2,97			1	4,28	1
		1000М3								
5	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,93	178,21	170,30	166	7	159	15,50	14
				7,64	70,61			66	101,66	95
		1000М3								
6	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,65	74,50	-	49	49	-	154,00	101
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1633,90	0,29	-	474	98	-	0,09	147

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11
	Т		0,06	-			-	-	-
8 Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,93	13,20	11,34	12	1	10	3,23	3
	1000М3		1,59	3,63			3	5,23	5
9 Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,52	149,66	143,04	78	3	75	13,00	7
	1000М3		6,41	59,22			31	85,28	45
10 С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	914,30	0,29	-	265	55	-	0,09	82
	Т		0,06	-			-	-	-
11 Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,37	20,79	20,79	8	-	8	-	-
	1000М3		-	7,25			3	10,44	4
12 Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1,57	46,00	-	72	72	-	99,30	156
	100М3		46,00	-			-	-	-
13 Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	3,66	11,60	4,20	42	27	15	13,40	49
	100М3		7,40	2,75			10	3,95	14
	РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
14 Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	10,21	28,40	0,28	290	7	3	1,37	14
	М3		0,70	0,08			1	0,10	1
15 Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ПОД УМ-1	13,20	29,30	-	387	21	-	2,90	38
	М3		1,62	-			-	-	-
16 Е6-12	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 10М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 10М	23,00	37,30	1,23	858	58	29	4,69	108
	М3		2,53	0,37			9	0,48	11
17 Е6-10	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М	81,00	34,70	1,01	2811	166	82	3,84	311
	М3		2,05	0,30			24	0,39	32
18 С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	3,26	270,00	-	880	-	-	-	-
	Т		-	-			-	-	-
19 Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ	1,00	428,00	7,00	428	20	7	31,20	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНИРОВАНИИ		19,70	2,10			2	2,71	3
		Т								
20	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	1,73	329,00	1,30	569	21	3	21,10	37
		Т		12,40	0,39			1	0,50	1
21	Е13-121	-ГРУНТОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ И УГОЛКОВ ГФ-020	0,79	7,71	0,20	6	2	-	3,10	2
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
22	Е13-153	-ОКРАСКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ И УГОЛКОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА	0,79	20,60	0,24	16	2	-	4,60	4
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
23	Е6-13	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ КОЛОНН БЕТОНОМ КЛАССА В-10	45,30	34,40	0,34	1558	126	16	5,07	230
		М3		2,78	0,10			5	0,13	6
24	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,34	90,20	0,90	31	9	-	44,80	15
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
25	Е6-226	-МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ И ДНИЩЕ УМ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	106,00	45,04	1,23	4774	476	130	8,01	849
		М3		4,49	0,37			39	0,48	51
26	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,64	283,00	-	747	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27	С124-43	-ТО ЖЕ ВР1	0,83	392,00	-	325	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
28	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,07	441,00	1,40	31	9	-	210,00	15
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
29	Е13-121	-ГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГФ-020	0,02	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
30	Е13-153	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПФ-115 ЗА 2РАЗА	0,02	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
31	Е6-161	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500ММ	0,63	22,30	1,21	14	6	1	14,70	9
		М3		8,76	0,36			-	0,46	-
32	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	253,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
33	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	286,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
34	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 1,5Т	10,00	2,09	1,59	21	5	16	0,86	9
		ШТ		0,50	0,57			6	0,74	7
35	Е7-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ	16,00	2,99	2,23	48	12	36	1,29	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 3,5Т		0,76	0,79			13	1,02	16
		ШТ								
36	С ССЦ П.3-3	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС24.6Б-Т	13,04	40,90	-	533	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
37	С ССЦ П.3-11	-ТО ЖЕ ФБС12Б6-Т	3,98	42,50	-	169	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
38	С147-1	-МОНТАЖНЫЕ ПЕТЛИ	0,52	22,90	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
39	Е6-80	-ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ МЕЖДУ БЛОКАМИ БЕТОНОМ М100	3,68	51,79	2,20	191	74	8	34,40	127
		Т		20,20	0,66			2	0,85	3
40	Е11-5	-ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД СТЕНОВЫЕ БЛОКИ	1,76	10,40	-	18	3	-	3,00	5
		М3		1,62	-			-	-	-
41	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОБЕТОННОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	5,15	90,00	1,50	464	100	7	33,60	173
		100М2		19,50	0,45			2	0,58	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		15189	1117	338		1998
				РУБ.				104		134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15189	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		11959	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	234		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	104		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1117	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	1221	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		1970	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2505	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	451	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1416	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		19110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2360
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1672	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		19110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2360
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1672	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
42	Е9-183	-МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕИ НАКЛОННОГО ТИПА С ОПОРАМИ	99,01	69,50	39,20	6881	2188	3802	37,30	3693
		Т		22,10	12,60			1248	16,25	1609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С121-1998	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕИ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ-ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ИЛИ ТАВРОВ,ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЯСОВ,СВЯЗЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т ДО 0,5 5 -ФУГ2С-1г Т	37,86	302,90	-	11468	-	-	-	-
44	С121-1998	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ-ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ИЛИ ТАВРОВ,ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЯСОВ,СВЯЗЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т ДО 0,5 5 -ВСТ3СП5-1 Т	20,38	275,19	-	5608	-	-	-	-
45	С121-1998	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕИ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ-ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ИЛИ ТАВРОВ,ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЯСОВ,СВЯЗЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т ДО 0,5 5 -ВСТ3СП5 Т	18,20	269,13	-	4898	-	-	-	-
46	С121-1998	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕИ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ-ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ИЛИ ТАВРОВ,ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЯСОВ,СВЯЗЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т ДО 0,5 5 -ВСТ3ПС6-1 Т	2,50	257,01	-	643	-	-	-	-
47	С121-1998	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕИ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ-ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ИЛИ ТАВРОВ,ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЯСОВ,СВЯЗЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т ДО 0,5 5 -ВСТ3ПС6 Т	2,91	256,00	-	745	-	-	-	-
48	С121-1998	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД И	0,52	247,92	-	129	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЛЕРЕИ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ-ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ИЛИ ТАВРОВ,ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,СВЯЗЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т ДО 0,5 5 -ВСТ3КП2								
		Т		-	-			-	-	-
49	С121-2006	-ОПОРЫ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ:ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ С ВЕТВЯМИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК И РЕШЕТКОЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 -09Г2С-12	0,52	301,95	-	157	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
50	С121-2006	-ОПОРЫ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ:ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ С ВЕТВЯМИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК И РЕШЕТКОЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 -ВСТ3СП5-1	12,48	275,19	-	3434	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
51	С121-2006	-ОПОРЫ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ:ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ С ВЕТВЯМИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК И РЕШЕТКОЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 -ВСТ3ПС6-1	2,50	257,01	-	643	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
52	С121-2006	-ОПОРЫ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ:ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ С ВЕТВЯМИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК И РЕШЕТКОЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 -ВСТ3ПС6	1,14	256,00	-	292	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
53	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОМАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	1,04	58,00 13,80	32,10 11,80	60	14	33 12	22,60 15,22	24 16
		Т								
54	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ	1,04	349,92	-	364	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4								
		-ВСТЫКИ2								
		т								
55	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	29,01	7,71	0,20	224	59	6	3,10	90
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			2	0,08	2
		-ГФ-020								
		100М2								
56	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	29,01	14,26	0,30	414	57	8	2,90	84
		ЬТ-177 -в 2СЛОЯ								
		100М2		1,96	0,08			2	0,10	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			35960	2318	3929		3891
			Руб.					1264		1630
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			638	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			506	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	19		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	116	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	120	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			803	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	139	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			35322	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			825	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	2655		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	1260		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	2202	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	3462	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			28381	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			3036	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	549	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			3069	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			41427	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5620
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	4011	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			42230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5808
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	4150	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
57	Е7-177	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	33,00	5,70	1,87	188	40	61	2,04	67
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И								
		СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО		1,20	0,68			22	0,86	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
58	С ССЦ П8-114	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ П2-1 П2-2 ПО СЕРИИ 3.016-3,83	116,80	5,37	-	638	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
59	Е7-608	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1 ОП2	48,00	0,72	0,13	35	28	6	1,01	48
		ШТ		0,59	0,05			2	0,06	3
60	С ССЦ П.9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М200	0,24	62,70	-	15	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
61	С147-8	-АРМАТУРА А3	0,10	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
62	С147-17	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,31	41,30	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК -МС-1;МБ-1;МС-3;М-1	0,44	362,00	8,00	159	40	3	141,00	62
		Т		92,00	2,40			1	3,10	1
64	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 -МС-1,МБ-1,МС-3,М-1	-	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
65	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 -МС-1,МБ-1,МС-3,М-1	-	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
66	Е6-179	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	3,30	58,60	1,29	193	29	4	15,30	50
				8,64	0,39			1	0,50	2
		М3								
67	С124-38	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,16	253,00	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
68	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 -УГОЛКИ 63Х5	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Руб.			1293	138	74		228
			Руб.					26		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			1293	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			369	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	48		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	26		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	164	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			120	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1626	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		283
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	202	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1626	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		283
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	202	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
69	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	3,05	204,00 54,00	118,00 41,10	622	165	360 125	94,00 53,02	287 162
		10СМ2								
70	С121-2126	-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКАМИ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА,ТОЛЩИНОЙ 8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,РЯДОВЫЕ,СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВЫЙ 1ПТС-Л1016,91,6-С0,8 5	305,00	20,10 -	- -	6130	-	- -	- -	- -
		М2								
71	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	15,71	25,60 -	- -	402	-	- -	- -	- -
		М3								
72	С114-176	-ПЕНОПОЛИУРЕТАН ЭЛАСТИЧНЫЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРА П-2200, ЛИСТОВОЙ ГЛАДКИЙ ОСТ 6-05-407-75 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 10 ММ МАРКА 40-0, ВС -ИСКЛЮЧАЕТСЯ	0,80	2140,00 -	- -	1712	-	- -	- -	- -
		Т								
73	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ -И С НАРУЖНОЙ	14,40	4,85 4,54	0,31 0,09	70	65	4 1	7,35 0,12	106 2
		10ОМ								
74	Е8-191	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М, ПОДВЕСНЫХ -ПРИ ЧЕКАНКЕ НАРУЖНЫХ ШВОВ	20,48	60,00 38,10	0,23 0,07	1229	780	4 1	68,60 0,09	1405 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2ВП								
75	Е7-712	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ	14,40	11,10	0,10	160	158	2	17,63	254
		100М		11,00	0,04			1	0,05	1
76	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М -ИЗ СИЛИКАТНОГОКИРПИЧА	75,24	38,20	0,81	2874	166	61	4,05	305
				2,21	0,24			18	0,31	23
		М3								
77	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30М	6,00	1,50	1,04	9	3	6	0,81	5
				0,46	0,38			2	0,49	3
		ШТ								
78	С ССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	0,12	64,40	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
79	С147-1	-АРМАТУРА А1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
80	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,20	86,50	1,50	18	4	-	38,10	8
				19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Руб.			9811	1341	437		2370
			Руб.					148		193
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			3059	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			3104	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	54		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	23		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	1176	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	1199	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			1309	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			505	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	91	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			286	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			3850	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	1290	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			6752	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			98	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	235		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	125		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	165	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	290	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			6130	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			581	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	105	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			587	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7920	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	395	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			11770	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2663
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1685	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
81	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	3,83	24,22 21,70	2,52 0,74	93	83	10 3	39,90 0,95	153 4
			100М2							
82	С ССЦ П.3-146	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	69,71	16,20	-	1129	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
83	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	3,83	123,00	1,74	471	79	7	40,20	154
			100М2	20,50	0,52			2	0,67	3
84	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 85ММ	3,83	268,60 10,03	4,76 1,36	1029	38	18 5	18,02 1,75	69 7
			100М2							
85	Е7-668	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	454,00	0,72	0,13	327	268	59	1,01	459
			ШТ	0,59	0,05			23	0,06	27
86	С ССЦ П.11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	454,00	3,72	-	1689	-	-	-	-
			М	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			4738	468	94		835
			РУБ.					33		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4738	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1358	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	61		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	33		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	468	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	501	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			780	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	142	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			441	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5959	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		947
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	643	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5959	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		947
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	643	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
87	Е9-34	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М 100М2	0,32	279,00 69,00	156,00 50,70	89	22	49 16	111,00 65,40	35 21
88	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ, УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 Т	1,24	629,00 -	- -	780	-	- -	- -	- -
89	Е15-757	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ФОНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМ 4ММ СТЕКЛОМ 100М2	0,32	323,00 19,90	1,20 0,36	103	6	- -	36,30 0,46	12 -
90	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 5М2 М2	2,00	1,45 0,55	0,35 0,11	3	1	- -	0,91 0,14	2 -
91	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	4,00	1,34 0,20	- -	5	1	- -	0,36 -	1 -
92	С122-219	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДНГ-21-10 М2	4,00	13,50 -	- -	54	-	- -	- -	- -
93	С111-446	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ КОМПЛ	2,00	6,73 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Руб.			1047	30	49		50
			Руб.					16		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			178	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			102	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	8	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			16	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			223	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			869	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			17	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	33		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	16		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	22	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			789	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			76	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			1020	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Руб.			1243	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
94	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	3,90	49,90	1,30	195	42	6	18,90	74
				10,70	0,39			2	0,50	2
		100М2								
95	Е26-19	-УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	19,50	8,05	0,15	157	92	3	7,90	154
				4,73	0,05			1	0,06	1
		М3								
96	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	20,08	25,60	-	514	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
97	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	4,40	51,60	0,74	227	34	3	14,30	63
				7,64	0,22			1	0,28	1
		100М2								
98	Е12-74	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	4,40	267,00	11,70	1175	205	51	80,00	352
				46,60	3,50			15	4,51	20
		100М2								
99	Е12-280	-УСТРОЙСТВО СВЕСОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0,93	192,00	0,41	178	43	-	83,00	77
				45,80	0,12			-	0,15	-
		100М2								
100	Е15-563	-ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ КРОВЛИ ИЗ 2-Х СЛОЕВ МАСЛЯНОЙ КРАСКИ	4,40	142,40	1,60	627	245	7	98,40	433
				55,60	0,48			2	0,62	3
		100М2								
101	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	9,28	9,43	0,01	88	21	-	4,14	38
				2,30	-			-	-	-
		100М2								
102	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М	4,40	39,80	15,30	175	80	66	31,40	138
				18,10	5,13			23	6,62	29
		100М2								
103	С111-519	-ВОЛНИСТАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 1,5-1,6 ММ: ВСТ1СП	19,63	185,00	-	3632	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
104	С111-99	-ЗАКЛЕПКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ	0,11	348,00	-	38	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
105	Е12-203	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛОЕВ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЧЕТЫРЬМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ: ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ	2,32	484,00	24,60	1123	135	57	102,00	237
				58,10	7,38			17	9,52	22
		100М2								
106	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 -ОГРАЖДЕНИЯ	0,28	7,71	0,20	2	1	-	3,10	
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
107	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 -ОГРАЖДЕНИЯ	0,28	10,30	0,12	3	-	-	2,30	1
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
		УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ								
108	Е12-280	-УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	2,95	192,00	0,41	567	135	1	83,00	245
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
109	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 -УГОЛКИ,ПОЛОСА	1,43	355,00	1,30	508	54	2	64,00	92
				38,00	0,39			1	0,50	1
		Т								
110	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,29	563,00	2,00	163	21	-	123,00	36
				73,00	0,66			-	0,85	-
		Т								
111	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	0,24	31,20	14,80	7	2	3	15,60	4
				10,00	4,74			1	6,11	1
		Т								
112	С121-1904	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 2	0,24	242,00	-	58	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
113	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,07	7,71	0,20		-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
114	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 -В 2 СЛОЯ	0,07	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
115	Е26-36	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ	8,50	7,68	1,08	65	56	9	11,40	97
				6,60	0,32			3	0,41	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИИ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО -ВАТОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ								
116 С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3		8,50	11,20	-	95	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				9599	1166	210		2042
		РУБ.						66		83
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				9359	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				3854	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	97		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	42		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1084	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	1126	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				4279	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1542	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		142
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	279	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				871	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				11772	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2095
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1405	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				240	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				30	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	47		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	24		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	82	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	106	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				58	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				21	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				21	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				282	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		173
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	110	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				12054	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2268
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1515	-		-
	РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
117 Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		1,53	34,60	1,10	53	27	2	30,00	46
	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ			17,60	0,33			1	0,43	1
	100М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	1,44	215,00	8,00	310	154	11	179,00	258
		ПЛОСКИХ -ВНУТРЕННИЕ		107,00	2,28			3	2,94	4
		100М2								
119	Е15-262	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1,78	107,00	6,80	190	82	12	74,00	132
				46,40	4,03			7	5,20	9
		100М2								
120	Е15-535	-ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ	10,25	61,20	0,80	627	133	8	20,80	213
		ПЫЛЕВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ КРАСКОЙ		13,00	0,25			2	0,30	3
		100М2								
121	Е15-622	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	0,32	53,40	0,03	17	12	-	68,00	22
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
122	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	1,92	20,70	0,15	40	36	-	29,80	57
				18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
123	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,33	42,10	1,10	14	8	-	45,00	15
				24,40	0,33			-	0,43	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Руб.		1251	452	33		743
				Руб.				13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		1251	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		Руб.		764	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		Руб.		-	-	20		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		Руб.		-	-	13		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	452	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		Руб.		-	465	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.		-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		1575	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		780
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	502	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Руб.		1575	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		780
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	502	-		-
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
124	Е27-58	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12СМ -ПОД ОТМОСТКУ	0,36	138,00	5,75	50	1	2	4,29	2
				2,32	1,81			1	2,33	1
		100М2								
125	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,36	156,00	-	56	3	-	14,40	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ -ОТМОСТКИ		8,23	-			-	-	-
126	Е8-181	100М2 -УСТРОЙСТВО ВХОДНОГО КРЫЛЬЦА С 3-МЯ СТУПЕНЯМИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	4,50	44,80 5,78	0,56 0,17	202	26	3 1	11,00 0,22	50 1
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Руб.		308	30	5		57
				Руб.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		308	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		Руб.		273	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		Руб.		-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		Руб.		-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	30	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		Руб.		-	32	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		387	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Руб.		387	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	41	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Руб.		80502	7392	5480		12806
				Руб.				1803		2344
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		37319	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		Руб.		21389	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		Руб.		-	-	707		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		Руб.		-	-	378		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	4921	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		Руб.		-	5299	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		Руб.		5063	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		6157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		565
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.		-	1109	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		3479	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		46955	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9696
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	6406	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.		43183	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		Руб.		970	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		Руб.		-	-	2970		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1425		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2471	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3896	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			35349	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3713	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		340
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	671	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3753	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50649	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6359
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4567	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			97604	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16055
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10975	-		-

Гл. инженер проекта С. Козлов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А. ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛ В. МИШИН

ПРОВЕРИЛ В. ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ:
подготовил О. ГРИГОРЬЕВА
Проверил Г. Бэлохова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6.1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ФУНДАМЕНТЫ			15189	19110	-	-	19,58
2	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			35960	42230	-	-	43,27
3	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ			1293	1626	-	-	1,67
4	СТЕНЫ			9811	11770	-	-	12,06
5	ПОЛЫ			4758	5959	-	-	6,11
6	ПРОЕМЫ			1047	1243	-	-	1,27
7	КРОВЛЯ			9599	12054	-	-	12,35
8	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			1251	1575	-	-	1,61
9	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			308	387	-	-	0,40
	ИТОГО:	М3	1049,40	80502	97604	76	93	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)
==========

```
754   1   Э3842' Н9Г1В1' ' ' 1.1' ' ' ' 1049,4' М3*
755   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1-' ТОПЛИВОПОДАЧА' Р.Д.' ' 6.1-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ Р
                 АБОТЫ ГАЛЕРЕИ ПЕРВОГО ПОДЬЕМА' 903-1- КЖ ЛЛ69-73,76,77;КМ;АР-ЛЛ1-4,9-10' *
756   3   Н10=16,5*
757   4   Е1-230(А3.1,1)(А4.1,1)' 10.116.0,2' ' + -РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ*
758   5   Е1-174(А3.1,15)(А4.1,15)' 232' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
759   6   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' 232.1,4' 0,29*
760   7   Е1-194' 232*
761   8   Е1-175(А3.1,15)(А4.1,15)' (1,75.(4,7.5+9,7.0,38.0,88+4:3.0,75.0,75.1,75.1,75)).2+(1,75.(3,8.3,5+7,3.0,38.0,
                 88+4:3.0,75.0,75.1,75.1,75)).4+(1,75.(8,6.3,8+12,4.0,38.0,88+4:3.0,56.3,06)).3+4.(6,2.17+23,2.0,
                 38.0,88+4:3.0,56.16)=Ф1*
762   9   Е1-960' Ф1.0,07*
763  10   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' Ф1.1,75' 0,29*
764  11   Е1-195' Ф1*
765  12   Е1-174(А3.1,15)(А4.1,15)' Ф1-11,5.2-3,9.4-10,9.6-4.4,8.16=Ф2*
766  13   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' Ф2.1,75' 0,29*
767  14   Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)' Ф2.0,7=Ф3*
768  15   Е1-968' Ф2-Ф3*
769  16   Е1-1185' Ф3*
770  17   Р2*
771  18   Е6-1(А2=27,42)' (3,8.3,2.2+2,3.2,6.4+2,6.6,9.3).0,1*
772  19   Е11-11(А2=27,68)' 4,4.30.0,1' ' + -ПОД УМ-1*
773  20   Е6-12(А2=33,54)' 11,5.2*
774  21   Е6-10(А2=31,64)' 3,9.4+10,9.6*
775  22   С124-3' (189,8.2+104,2.4+410,9.6):1000*
776  23   Е6-81' (13,9.4.2+13,9.4.4+13,9.8.6):1000*
777  24   Е6-85' (34,1.4.2+22,7.4.4+22,7.8.6):1000*
778  25   Е13-121' (13,9.8+13,9.16+13,9.48+34,1.8+22,7.16+22,7.48):1000.29' ' ГРУНТОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ И УГОЛКОВ ГФ-
                 020*
779  26   Е13-153(А1.2)(Р1.2)' (13,9.24+13,9.48+34,1.8+22,7.64):1000.29' ' ОКРАСКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ И УГОЛКОВ ЭМАЛЬЮ П
                 Ф-115 ЗА 2РАЗА*
780  27   Е6-13(А2=31,28)' 45,3' ' ОБЕТОНИРОВАНИЕ КОЛОНН БЕТОНОМ КЛАССА В-10*
781  28   Е6-73(А2=64)' 2,7.2,1.2+1,5.1,5.4+1,5.1,5.6*
782  29   Е6-226(А2=39,32)' 106' ' МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ И ДНИЩЕ УМ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
783  30   С124-18' (2076,6+568):1000*
784  31   С124-43' 827,4:1000' ' ТО ЖЕ ВР1*
785  32   Е6-83' 3,8.18:1000*
786  33   Е13-121' 2' ' ГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГФ-020*
787  34   Е13-153' 2' ' ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПФ-115 ЗА 2РАЗА*
788  35   Е6-161' 0,63*
789  36   С124-7' 9,9:1000*
790  37   С124-9' 14,4:1000*
791  38   Е7-2' 10*
792  39   Е7-3' 16*
793  40   СТ ССЦ П.3-3(=1)' 0,815.16' 40,9' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС24.66-Т' М3*
794  41   СТ ССЦ П.3-11(=1)' 0,398.10' 42,5' ТО ЖЕ ФБС12Б6-Т' М3*
795  42   С147-1' 2,36.16+1,46.10' 22,9' МОНТАЖНЫЕ ПЕТЛИ*
796  43   Е6-80(А2=29,39)' 2,5.0,7.0,5.0,6.7' ' ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ МЕЖДУ БЛОКАМИ БЕТОНОМ М100*
797  44   Е11-3(А2=8,78)' 0,8.11.0,1.2' ' ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД СТЕНОВЫЕ БЛОКИ*
798  45   Е8-27' 2.12.0,5.4+3,3.24+4,2.15,3+3,6.3.2+2,6.(3,6.2+3.2).2+2,1.2,4.4+1,75.(4,2+4,8).4+2,4.3,45.6+1,75.2,4.
                 4.6*
799  46   Р8*
800  47   Е9-183' (16+38,3+40,9).1,04*
801  48   С121-1998' 36,4.1,04' 256+(34+2,4.(51,8:10)).1,01' + -09Г2С-12*
802  49   С121-1998' (1,9+17,7).1,04' 256+19.1,01' + -ВСТ3СП5-1*
803  50   С121-1998' 17,5.1,04' 256+13.1,01' + -ВСТ3СП5*
```

22699-48

```
804     51        С121-1998' 2,4.1,04' 256+1.1,01' + -ВСТЗПС6-1*
805     52        С121-1998' 2,8.1,04' 256' + -ВСТЗПС6*
806     53        С121-1998' 0,5.1,04' 256-8.1,01' + -ВСТЗКП2*
807     54        С121-2006' 0,5.1,04' 256+(34+2,4.(47,9:10)).1,01' + -09Г2С-12*
808     55        С121-2006' 12.1,04' 256+19.1,01' + -ВСТЗСП5-1*
809     56        С121-2006' 2,4.1,04' 256+1.1,01' + -ВСТЗПС6-1*
810     57        С121-2006' 1,1.1,04' 256' + -ВСТЗПС6*
811     58        Е9-46' 1.1,04*
812     59        С121-1975' 1.1,04' 358-8.1,01' + -ВСТЗКП2*
813     60        Е13-121' 96,2.1,04.29=04' ' + -Гф-020*
814     61        Е13-168(А1.2)(Р1.2)' 04' ' + -В 2СЛОЯ*
815     62        Р ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ*
816     63        Е7-177(А2=2,63)' 22+11*
817     64        СТ ССЦ П8-114(=1)' 3.1,2.33' 5,37' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ П2-1 П2-2 ПО СЕРИИ 3.016-3,83' М2*
818     65        Е7-668' 48' ' УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1 ОП2*
819     66        СТ ССЦ П.9-96(=1)' 0,24' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М200' М3*
820     67        С147-8' 10,3' 25' АРМАТУРА А3*
821     68        С147-17' 31' 41,3' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
822     69        Е7-265' (3,3.8+25,6.12+1,26.80+4,9.2):1000=05' ' + -МС-1;МБ-1;МС-3;М-1*
823     70        Е13-121' 05' ' + -МС-1,МБ-1,МС-3,М-1*
824     71        Е13-153' 05' ' + -МС-1,МБ-1,МС-3,М-1*
825     72        Е6-179(А2=48,67)' 2,3+1*
826     73        С124-38' (19,6+13+4,7+6,6+28,6+15+11+6,8+14,9,2+11,6.2):1000*
827     74        Е6-84' 10,0.2:1000' ' + -УГОЛКИ 63Х5*
828     75        Р4*
829     76        Е9-29' 305* .
830     77        С121-2126' 305*
831     78        С114-125' 305.1,03.0,05*
832     79        С114-176(В11)' 0,8' ' + -ИСКЛЮЧАЕТСЯ*
833     80        Е7-714' 5.72.4' ' + -И С НАРУЖНОЙ*
834     81        Е8-191' 40.16.2+32.12.2' ' + -ПРИ ЧЕКАНКЕ НАРУЖНЫХ ШВОВ*
835     82        Е7-712' 20.72*
836     83        Е8-30(А2=35,18)' (18+8).0,5.2.5.0,38+5.1,4.2.0,38+5,4.5.0,38.2' ' + -ИЗ СИЛИКАТНОГОКИРПИЧА*
837     84        Е7-127' 6*
838     85        СТ ССЦ П9-92(=1)' 0,12' 64,4' СТОТМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
839     86        С147-1' 0,06.6' 22,9' АРМАТУРА А1*
840     87        Е8-13(А2=65,4)' 0,4.(48+1,4.2)*
841     88        Р14*
842     89        Е12-286(А1.1,4)(Р1.1,4)' 383*
843     90        СТ ССЦ П.3-146(=1)' 383.0,14.1,3' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ' М3*
844     91        Е11-67(А2=100,72)' 383*
845     92        Е11-68(А2=14,95)(А1.17)(Р1.17)' 383' ' + -ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 85ММ*
846     93        Е7-668' 454' ' УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ*
847     94        СТ ССЦ П.11-172(=1)' 454' 3,72' СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ' М*
848     95        Р9*
849     96        Е9-34' 2,41.0,55.24*
850     97        С121-1966' 51,7.24:1000*
851     98        Е15-757' 2,41.0,55.24*
852     99        Е10-105' 2*
853    100        Е10-140' 2.2*
854    101        С122-219' 2.2' 13,5' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДНГ-21-10*
855    102        С111-446' 2' 6,73' СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
856    103        Р7*
857    104        Е12-289' 390*
858    105        Е26-19' 390.0,05' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
859    106        С114-125' 390.0,05.1,03*
860    107        Е12-299(А2=43,22)' 440*
861    108        Е12-74' 440*
862    109        Е12-280' 0,4.116,2' ' УСТРОЙСТВО СВЕСОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ*
```

```
E15-563(A1.2)(P1.2)' 440' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ КРОВЛИ ИЗ 2-Х СЛОЕВ МАСЛЯНОЙ КРАСКИ*
E12-277' 4.116.2*
E9-24' 440*
C111-519' 255.77:1000*
C111-99' 0,114*
E12-203' 116.2*
E13-121' (17,8.22+13,6.22+17,8.8+17,8.8):1000.29' ' + -ОГРАЖДЕНИЯ*
E13-153' (17,8.22+13,6.22+17,8.16):1000.29' ' + -ОГРАЖДЕНИЯ*
П2#УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ#*
E12-280' 295,36' ' УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ*
E6-84' (6,7.144+0,08.40+11.17+8.12,5+6.28,5).0,001' ' + -УГОЛКИ,ПОЛОСА*
E6-79' 0,268*
E9-116' 31,6.7, .0,001=Ф20*
C121-1904' Ф20*
E13-121' Ф20.29=Ф21*
E13-153(A1.2)(P1.2)' Ф21' ' + -В 2 СЛОЯ*
E26-36' 8,5' ' + -ВАТОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ*
C114-2' 8,5*
P15*
E15-210(A2=15,9)' (0,55.2+2,41.2).24+(1,02+2,1.2).2*
E15-277(A2=100)' (0,55.2+2,41.2).24+(1,02+2,1.2).2.0,2' ' + -ВНУТРЕННИЕ*
E15-262(A2=53,8)' 20,2.4,5.2-2,01.2*
E15-535' 390+305+33.5.2' ' ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПЫЛЕВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ КРАСКОЙ*
E15-622' 2,41.0,55.24' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
E15-297(A2=2,05)' 120.1,6*
E15-276(A2=16,6)' 33*
P16*
E27-38(A2=129,93)' (40+0,75.2+6,41).0,75=Ф5' ' + -ПОД ОТМОСТКУ*
E27-169(A2=147,77)' Ф5' ' + -ОТМОСТКИ*
E8-181(A2=38,46)' 3.1,5' ' УСТРОЙСТВО ВХОДНОГО КРЫЛЬЦА С 3-МЯ СТУПЕНЯМИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ*
К ПОНТРЯГИНА' МИШИН' ОРЕЛ' ГРИГОРЬЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 903-1-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ1

К СМЕТЕ6.1-1-ГАЛЕРЕЯ ПОДЪЕМА ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТОПЛИВОПОДАЧА

ОСНОВАНИЕ: АР Л2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ (искл.) - -0,471 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 92 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,062 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ								
1	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	- 34,94	8,05	0,15-	281-	165-	5	7,90-	276
		М3	-	4,73	0,05			- 2	0,06-	2
2	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	- 35,99	25,60	- -	921	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	1202-	165-	5	-	276
			РУБ.				-	2	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	1202	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	111	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	- -	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	- -	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	165	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	167	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	921	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	112	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	1512	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	202	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	1512	-	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	202	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ									
5	Е26-19	-УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ		- 19,50	8,05	0,15-	157-	92-	3	7,90-	154
			М3	-	4,73	0,05		-	1	0,06-	1
4	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150		- 20,08	25,60	- -	514	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	671-	92-	3	-	154
			РУБ.					-	1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	671	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			-	62	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	- -	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	- -	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	92	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				- -	93	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			-	514	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	113	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	113	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫ									
5	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ		27,95	8,05	0,15	225	132	4	7,90	221
			М3		4,73	0,05			1	0,06	2
6	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150		28,79	25,60	-	737	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				962	132	4		221
			РУБ.						1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			962	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	132	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	133	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			737	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	162	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	162	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ								
7	Е26-19	-УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	15,60	8,05	0,15	126	74	3	7,90	123
		М3		4,73	0,05			1	0,06	1
8	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	16,07	25,60	-	411	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			537	74	3		123
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			537	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	75	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			411	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	374-	51-	1	-	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.				-	1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 374	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			- 35	-	-		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	- -	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	51	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	52	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			- 287	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 471	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	62	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			- 471	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	62	-		-

Гл. инженер проекта С.Козлов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А.ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛ В.МИШИН

ПРОВЕРИЛ В.ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ: О.ГРИГОРЬЕВА
подготовил Г.Булахова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
 702      1        )3844' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
 703      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1-' ТОПЛИВОПОДАЧА' Р.Д.' ' ПРИЛОЖЕНИЕ1' К СМЕТЕ6
                            .1-1-ГАЛЕРЕИ ПОДЬЕМА ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД' АР Л2' *
 704      3        Н10=16,5*
 705      4        Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ*
 706      5        Е26-19(ВП)' (5.73.2-1,3.24).0,05' ' ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
 707      6        С114-125(ВП)' (5.146-1,3.24).1,03.0,05*
 708      7        Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ*
 709      8        Е26-19(ВП)' 390.0,05' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
 710      9        С114-125(ВП)' 390.0,05.1,03*
 711     10        Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫ*
 712     11        Е26-19' (5.146-1,3.24).0,04' ' ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
 713     12        С114-125' (5.146-1,3.24).1,03.0,04*
 714     13        Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ*
 715     14        Е26-19' 390.0,04' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
 716     15        С114-125' 390.0,04.1,03*
 717     16        К ПОНТРЯГИНА' МИШИН' ОРЕЛ' ГРИГОРЬЕВА' БУЛАХОВА' ' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 903-1-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К СМЕТЕ6.1-1 ГАЛЕРЕЯ 1 ПОДЪЕМА ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 40ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТОПЛИВОПОДАЧА

ОСНОВАНИЕ: АР-Л2,КЖ-Л73

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,905 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 222 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,160 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА ФУНДАМЕНТЫ											
1	Е6-226	-МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ И ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	- 106,00 М3	45,04	1,23	- 4774	- 476	- 130	0,01	- 849			
			-	4,49	0,37			- 39	0,48	- 51			
2	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	- 2,64 Т	283,00	-	- 747	-	-	-	-			
				-	-			-	-	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			- 5521	- 476	- 130		- 849			
			РУБ.					- 39		- 51			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 5521	-	-		-			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			- 4168	-	-		-			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	- -	91		-			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	- -	39		-			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	476	-		-			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	515	-		-			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			- 747	-	-		-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 911	-	-		-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	83			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	164	-		-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 515	-	-					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 6947	-	-		-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	983			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	679	-		-			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			- 6947	-	-		-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	983			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	679	-		-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ								
3	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	- 34,94	8,05	0,15-	281-	165-	5	7,90-	276
		М3	-	4,73	0,05		-	2	0,06-	2
4	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	- 35,99	25,60	- -	921	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
5	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М -ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	- 66,12	38,20	0,81-	2526-	146-	54	4,05-	268
		М3	-	2,21	0,24		-	16	0,31-	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	3728-	311-	59	-	544
			РУБ.				-	18	-	22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3728	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	2437	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	- -	41		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	- -	18		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	311	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	329	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.		-	921	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	615	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.		-	347	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	4690	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	622
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	439	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	4690	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	622
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	439	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ								
	Е26-19	-УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	- 19,50	8,05	0,15-	157-	92-	3	7,90-	154
		М3	-	4,73	0,05		-	1	0,06-	1
	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	- 20,08	25,60	- -	514	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		-	671-	92-	3	-	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.				-	1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 671	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			- 62	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	- -	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	- -	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	92	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	93	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			- 514	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	113	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			- 845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	113	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ ФУДАМЕНТЫ								
8	Е6-226	-МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ И ДНИЩЕ УМ1А ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	107,20	45,04	1,23	4828	481	132	8,01	859
		М3		4,49	0,37			40	0,48	51
9	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	3,37	283,00	-	954	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			5782	481	132		859
			РУБ.					40		51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5782	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4215	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	92		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	40		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	481	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	521	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			954	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			953	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	171	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			539	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		997
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	692	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			7274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		997
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	692	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е26-19	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	41,93	8,05	0,15	338	198	6	7,90	331
		М3		4,73	0,05			2	0,06	3
11	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	43,19	25,60	-	1106	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
12	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М -ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	88,74	38,20	0,81	3390	196	72	4,05	359
				2,21	0,24			21	0,31	28
		М3								
13	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	2,00	1,50	1,04	3	1	2	0,81	2
				0,46	0,38			1	0,49	1
		ШТ								
14	С ССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200	0,16	64,40	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
15	С147-1	-АРМАТУРА А1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		4848	395	80		692
				РУБ.				24		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4848	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		3255	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	56		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	24		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	395	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	419	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		1106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		800	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	144	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		451	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6099	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		797
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	563	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		6099	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		797
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	563	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ								
16	Е26-19	-УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	23,40	8,05	0,15	188	111	3	7,90	185

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М3		4,73	0,05			1	0,06	1
17	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150		24,10	25,60	-	617	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				805	111	3		185
			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				805	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				74	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.					-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	111	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	112	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.				617	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				76	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1014	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	136	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				1014	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	136	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1515	108	23		189
			РУБ.						7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1515	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				877	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	16		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	108	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	115	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				495	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				141	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	160	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				1905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	160	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Гл.инженер проекта С. Козлов
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А. ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛ В. МИШИН

ПРОВЕРИЛ В. ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ:
подготовил О. ГРИГОРЬЕВА
проверил Г. БУЛАХОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
675      1        )3845' НЧГ1' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
676      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1-' ТОПЛИВОПОДАЧА' Р.Д.' ' ПРИЛОЖЕНИЕ 2' К СМЕТЕ
                      6.1-1 ГАЛЕРЕЯ 1 ПОДЬЕМА ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 40ГРАД' АР-Л2,КЖ-Л73' *
677      3        Н10=16,5*
678      4        Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА ФУНДАМЕНТЫ*
679      5        Е6-226(А2=39,32)(ВП)' 106' ' МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ И ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
680      6        С124-16(ВП)' (2076,6+568):1000*
681      7        Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ*
682      8        Е26-19(ВП)' (5.146-1,3.24).0,05' ' ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
683      9        С114-125(ВП)' (5.146-1,3.24).1,03.0,05*
684     10        Е8-30(А2=35,18)(ВП)' 10.10.0,38+5.2,8.0,38' ' + -ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА*
685     11        Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ*
686     12        Е26-19(ВП)' 390.0,05' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
687     13        С114-125(ВП)' 390.0,05.1,03*
688     14        Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ ФУДАМЕНТЫ*
689     15        Е6-226(А2=39,32)' 107,2' ' МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ И ДНИЩЕ УМ1А ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
690     16        С124-16' (2076,6+1296):1000*
691     17        Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫ*
692     18        Е26-19' (5.146-1,3.24).0,06' ' УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
693     19        С114-125' (5.146-1,3.24).1,03.0,06*
694     20        Е8-30(А2=35,18)' (24+8).0,5.2.5.0,51+5.1,4.2.0,51' ' + -ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА*
695     21        Е7-127' 2*
696     22        СТ ССЦ П9-92(=1)' 0,12:6.8' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200' М3*
697     23        С147-1' 0,66:6.8' 22,9' АРМАТУРА А1*
698     24        Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ*
699     25        Е26-19' 390.0,06' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
700     26        С114-125' 390.0,06.1,03*
701     27        К ПОНТРЯГИНА' МИШИН' ОРЕЛ' ГРИГОРЬЕВА' БУЛАХОВА' ' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 903-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6.2-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДРОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТОПЛИВОПОДАЧА

ОСНОВАНИЕ: АР-12,13;КЖ-61,68;КМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 34,184 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5383 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,684 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1691,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 20,21 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,04	37,18 -	37,18 12,98	1	-	1 -	- 18,69	- 1
2	Е1-237	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 1000М3	0,04	30,47 -	30,47 10,65	1	-	1 -	- 15,34	- 1
3	Е1-162	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000М3	0,04	93,14 2,96	89,97 29,78	3	-	3 1	6,00 42,88	- 2
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	43,20	0,29 0,06	- -	13	3	- -	0,09 -	4 -
5	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,04	10,70 1,30	9,26 2,97	1	-	- -	2,63 4,28	- -
6	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,51	178,21 7,64	170,30 0,61	91	4	87 36	15,50 101,68	8 52
7	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,39	121,20	-	47	47	-	220,80	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3		121,20	-			-	-	-
8	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,04	178,21 7,64	170,30 70,61	7	-	7 3	15,50 101,68	1 4
9	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	964,25	0,29 0,06	- -	280	58	- -	0,09 -	87 -
10	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,55	13,20 1,59	11,34 3,63	7	1	6 2	3,23 5,23	2 3
11	Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ -В РЕЗЕРВЕ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,39	149,66 6,41	143,04 59,22	58	2	55 23	13,00 85,28	5 33
12	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	675,50	0,29 0,06	- -	196	41	- -	0,09 -	61 -
13	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,27	20,13 -	20,13 6,59	5	-	6 2	- 9,49	- 3
14	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	0,27	11,50 -	11,50 3,78	3	-	3 1	- 5,44	- 1
15	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	1,16	46,00 46,00	- -	53	53	- -	99,30 -	115 -
16	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП 100М3	2,70	11,60 7,40	4,20 2,73	31	20	11 7	13,40 3,93	36 11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			797	229	180		405
			РУБ.					75		111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			797	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	105		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	75		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	229	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	304	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1007	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	328	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1007	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	328	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ -ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ	9,00	10,40 1,62	- -	94	15	- -	3,00 -	27 -
		М3								
18	Е7-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 3,5Т	15,00	2,99 0,76	2,23 0,79	45	11	34 12	1,29 1,02	19 15
		ШТ								
19	Е7-4	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т	12,00	3,99 0,99	3,00 1,06	48	12	36 13	1,67 1,37	20 16
		ШТ								
20	С ССЦ П.9-110	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ФЛ8.12-2,ФЛ8.24-2,ФЛ16.12-2,ФЛ 16.24-2 ОБЪЕМОМ ДО 1 М3,ИЗ БЕТОНА М-150	19,13	53,88 -	- -	1031	-	- -	- -	- -
		М3								
21	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,47	22,90 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		100КГ								
22	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,44	25,00 -	- -	86	-	- -	- -	- -
		100КГ								
23	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,35	32,10 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		100КГ								
24	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	5,00	1,01 0,22	0,79 0,29	5	1	4 1	0,39 0,37	2 2
		ШТ								
25	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	3,00	1,39 0,30	1,09 0,40	4	1	3 1	0,53 0,52	2 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	34,00	2,10	1,63	71	16	55	0,82	28
				0,47	0,60			20	0,77	26
27	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	10,00	2,64	2,03	26	6	20	1,04	10
				0,61	0,74			7	0,95	9
28	С ССЦ П.3-3	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС24.4.6Т,ФБС24.6.6Т ИЗ БЕТОНА М-100	26,56	40,90	-	1086	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	С ССЦ П.3-19	-ТО ЖЕ,ФБС9.4.6 И ФБС9.6.6	1,87	44,20	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	С147-1	-МОНТАЖНЫЕ ПЕТЛИ	0,81	22,90	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	Е6-20	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА М-150 МЕЖДУ БЛОКАМИ	5,00	33,33	0,76	167	8	4	2,86	14
				1,55	0,23			1	0,30	1
32	С124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРНЫХ СЕТОК	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М -ПО ВЕРХУ СПИНОВЫХ БЛОКОВ ДО ОТМЕТКИ - 0,03	7,40	34,20	0,81	253	16	6	4,05	30
				2,21	0,24			2	0,31	2
34	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ -НА ОТМЕТКЕ - 0,03	0,25	86,50	1,50	22	5	-	38,10	10
				19,60	0,45			-	0,58	-
35	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	1,95	90,00	1,50	175	38	3	33,60	66
				19,50	0,45			1	0,58	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		3241	129	165		228
				РУБ.				58		74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3241	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		616	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	107		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	58		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	129	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	187	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		131	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		536	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	96	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			301	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4078	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		350
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	283	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4078	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		350
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	283	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
36	Е6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ -ИЗ БЕТОНА М-200	8,00	43,04	1,23	344	36	10	8,01	64
				4,49	0,37			3.	0,48	4
		М3								
37	Е6-100	-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛКИ БМ22-25 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,49	45,90	0,96	22	3	-	11,10	5
				6,18	0,29			-	0,37	-
		М3								
38	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	253,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
39	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	286,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
40	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,24	441,00	1,40	106	30	-	210,00	50
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
41	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		Т		38,00	0,34			-	0,50	-
42	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,03	329,00	1,30	10	-	-	21,10	1
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
43	Е22-362	-СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 50;102;152 ММ	0,06	777,00	162,00	47	11	10	305,00	18
		Т		190,00	48,60			3	62,69	4
44	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,07	46,80	17,60	3	1	1	30,10	2
				19,00	5,43			-	7,00	-
		Т								
45	Е9-48	-МОНТАЖ ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	1,52	35,50	14,20	54	14	21	14,20	22
		Т		9,12	5,32			8	6,86	10
46	С121-1979	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	1,59	326,00	-	518	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
47	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 -ГФ-020	0,56	7,71	0,20	4	1	-	3,10	2
				2,05	0,06			-	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
48	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,56	13,88	0,26	8	1	-	2,38	1
				1,62	0,08			-	0,10	-
		100М2								
49	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
50	ССЦП9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР2-15.12.14	0,03	64,40	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
51	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,32	31,60	-	10	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
52	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,25	90,00	1,50	23	5	-	33,60	8
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1165	102	42		174
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			590	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			459	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	14		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	87	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	93	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			742	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	109	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			575	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	14		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			518	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ								
		А)НА ОТМЕТКЕ 6.000								
53	Е6-177	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	5,80	52,90	1,28	307	46	7	13,90	81
				7,92	0,36			2	0,49	3
		М3								
54	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
55	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,29	325,00	-	94	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
56	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ -ВР1	0,21	392,00	-	82	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
57	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,05	441,00	1,40	22	6	-	210,00	11
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
58	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,30	355,00	1,30	107	11	-	64,00	19
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
59	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,06	329,00	1,30	20	1	-	21,10	1
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
60	Е22-362	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	0,03	717,00	162,00	23	6	4	305,00	9
		Т		190,00	48,60			1	62,69	2
61	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,22	58,00	32,10	13	3	7	22,60	5
		Т		13,80	11,80			3	15,22	3
62	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,22	327,00	-	72	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
63	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 -ГФ-020	0,19	7,71	0,20	1	-	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
64	Е13-135	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,19	13,88	0,26	3	-	-	2,38	-
		100М2		1,62	0,08			-	0,10	-
		Б)НА ОТМЕТКЕ 11,4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е6-177	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	3,45	52,90	1,28	183	27	4	13,90	48
				7,92	0,38			1	0,49	2
		М3								
66	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	338,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
67	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,16	325,00	-	52	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
68	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,03	392,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
69	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,06	441,00	1,40	26	7	-	210,00	13
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
70	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,20	355,00	1,30	71	8	-	64,00	13
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
71	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,03	329,00	1,30	10	-	-	21,10	1
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
72	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,11	58,00	32,10	6	2	3	22,60	2
		Т		13,80	11,80			1	15,22	2
73	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,11	327,00	-	36	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
74	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 -ГФ020	0,11	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
75	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,11	13,80	0,26	2	-	-	2,38	-
		100М2		1,62	0,08			-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				1146	117	25		204
		РУБ.						8		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1019	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				643	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	11		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	4		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	112	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	116	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				243	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				170	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	30	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				95	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1284	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		218
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	146	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				127	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				4	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ.				-	-	6		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - РУБ.				-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				108	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ.				1433	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		231
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	157	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЯ								
76	Е7-241	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПО СТРОПИЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	8,00	3,08 1,22	1,26 0,45	25	10	10 4	2,08 0,58	17 5
77	С ССЦ П.8-121	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПГ-3А4П,ПВ4-3А4П,ПГ-6А4П,ПВ4-6 А4П М2	144,00	6,18 -	- -	890	-	- -	- -	- -
78	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	4,00	2,43 1,01	1,03 0,38	10	4	5 2	1,64 0,49	7 2
79	С ССЦ П.8-236	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ СТАКАНОВ СБ4А-1 М3	0,24	90,20 -	- -	22	-	- -	- -	- -
80	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,09	29,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
81	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,07	32,10 -	- -	2	-	- -	- -	- -
82	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ -С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ 100КГ	0,34	59,10 -	- -	20	-	- -	- -	- -
83	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ	0,01	428,00	7,00	4	-	-	31,20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНИРОВАНИИ		19,70	2,10			-	2,71	-
		Т								
84	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
85	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,08	355,00	1,30	28	3	-	64,00	5
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
86	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		-ГФ-020		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
87	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,03	13,88	0,26	1	-	-	2,38	-
		100М2		1,62	0,08			-	0,10	-
88	Е6-168	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М<00	9,00	44,30	1,06	399	44	10	8,54	77
		М3		4,91	0,32			3	0,41	4
89	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,38	253,00	-	96	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
90	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,69	286,00	-	197	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
91	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,47	329,00	1,30	155	6	-	21,10	10
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
92	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,14	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
93	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,14	13,88	0,26	2	-	-	2,38	-
		-ЗА 2 РАЗА		1,62	0,08			-	0,10	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1860	68	25		118
			РУБ.					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1860	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			535	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	16		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	9		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	77	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			318	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			308	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В О.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	56	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			171	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	133	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	133	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
94	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	7,90	31,20	14,80	246	79	116	15,60	123
				10,00	4,74			37	6,11	48
		Т								
95	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 -ВСТ3СП5-1	6,76	278,19	-	1881	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
96	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ВСТ3СП5	0,94	226,13	-	213	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
97	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 -ВСТ3ПС6-1	0,21	214,01	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
98	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	46,70	3,68	2,64	172	34	123	1,28	60
				0,73	0,92			43	1,19	56
		М								
99	Е9-41	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36	5,43	4,66	3,58	25	4	20	1,21	7
				0,71	1,25			7	1,61	9
		М								
100	С121-1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 -ВСТ3ГСП5	2,18	281,06	-	613	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
101	С121-1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	0,62	294,19	-	182	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 -ВСТ3СП5-1								
		Т		-	-			-	-	-
102	С121-1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 -ВСТ3ПС6-1	0,10	276,01	-	28	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
103	Е9-47	-МОНТАЖ СТОЕК И БАЛОК РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК	1,85	46,80	17,60	86	35	32	30,10	55
		Т		19,00	5,43			10	7,00	13
104	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 -ВСТ3ПС6-1	0,73	327,01	-	239	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
105	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 -ВСТ3КП2	1,10	317,92	-	350	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
106	Е9-132	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ	1,25	67,10	30,40	84	34	38	43,90	55
		Т		27,10	9,95			12	12,84	16
107	С121-1986	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОК ПЛОСКИЕ 4 -ВСТ3КП2	0,83	237,92	-	197	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
108	С121-1986	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОК ПЛОСКИЕ 4 -Х18Н10	0,42	336,10	-	141	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
109	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	1,50	58,00	32,10	87	21	48	22,60	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			18	15,22	23
		Т								
110	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 -ВСТЯКИ2	1,50	349,92	-	525	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
111	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 -ГФ-020	4,46	7,71	0,20	34	9	1	3,10	14
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
112	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -В 2 СЛОЯ	4,46	14,26	0,30	64	9	1	2,90	13
		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Руб.			5212	225	379		361
			Руб.					127		165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			98	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			78	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	18	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			5114	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			116	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	250		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	127		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	207	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	334	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			4414	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			439	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			442	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			5995	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		540
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	411	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Руб.			6118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		569
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	432	-		-

РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е8-31	-КЛАДКА СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М НАРУЖНЫХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	220,14	31,40	0,62	6912	473	137	3,93	865
				2,15	0,18			40	0,23	51
		М3								
114	Е8-30	-КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	41,07	31,60	0,81	1298	91	33	4,05	166
				2,21	0,24			10	0,31	13
		М3								
115	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	1,80	71,10	0,69	128	74	1	73,80	133
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
116	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	0,36	66,60	0,51	24	16	-	52,50	19
				43,80	0,15			-	0,19	-
		100М2ГП								
117	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30М	24,00	1,50	1,04	36	11	25	0,81	19
				0,46	0,38			9	0,49	12
		ШТ								
118	С ССЦ П.9-22	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР3-22.12.14,1ПР3-19.12.14,1ПР3-24.12.14,1ПР1-12.12.14,1ПР8-38.12.22 ИЗ БЕТОНА М-200	0,93	64,40	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
119	С147-8	-АРМАТУРА А3	0,51	25,00	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
120	С147-15	-АРМАТУРА В1	0,17	32,10	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			8476	665	196		1202
			РУБ.					59		76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8476	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7538	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	137		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	59		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	665	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	724	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1398	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	252	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			790	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1407
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	976	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			10664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1407
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	976	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ								
121	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100	3,56	29,30	-	104	6	-	2,90	10
		М3		1,62	-			-	-	-
122	Е8-43	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	2,30	462,00	7,70	1064	170	17	137,00	315
		100М2		74,00	2,31			5	2,98	7
123	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	0,43	71,10	0,69	31	18	-	73,80	32
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
124	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	1,50	1,04	6	2	5	0,81	3
				0,46	0,38			2	0,49	2
		ШТ								
125	С ССЦ П.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	0,12	64,40	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
126	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,06	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
127	С147-15	-АРМАТУРА В-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
128	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА В ВЕНТКАМЕРЕ УГОЛКОМ 63Х5	0,05	441,00	1,40	22	6	-	210,00	11
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
129	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ -В ВЕНТКАМЕРЕ	5,76	35,90	1,23	207	73	8	21,30	123
				12,70	0,62			4	0,80	5
		М3								
130	С114-121	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЯГКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-100 ГОСТ 12394-66	5,99	13,40	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
131	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,72	17,30	3,60	12	7	3	14,80	11
		100М2		9,30	1,08			1	1,39	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Руб.			1536	282	33		505
			Руб.					12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			1536	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			1134	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	21		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	12		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	282	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	294	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			81	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			143	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		542
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	339	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		542
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	339	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ								
132	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА	1,66	19,89	2,07	33	30	3	32,77	54
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ		17,82	0,61			1	0,79	1
		100М2								
133	С ССЦ П.3-146	-СТОИМОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ	19,66	16,20	-	318	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
134	Е12-288	-УКЛАДКА КЕРАМЗИТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНОВ	2,00	17,90	1,08	36	2	3	2,32	5
		М3		1,17	0,32			1	0,41	1
135	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	1,66	51,60	0,74	86	13	1	14,30	24
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
136	Е12-156	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ СТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РМ С ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	1,66	347,00	10,40	576	58	17	58,40	97
				34,90	3,14			5	4,05	7
		100М2								
137	Е12-280	-ПОКРЫТИЕ ПЕРЕМЫЧЕК ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ	0,25	192,00	0,41	48	11	-	83,00	21
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
138	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	7,16	9,43	0,01	68	16	-	4,14	30
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1165	130	24		231
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1165	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			691	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	7		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	7		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	130	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	137	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			108	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			1464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	171	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Руб.			1464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	171	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ								
		А)ОКОННЫЕ								
139	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	39,24	2,99 0,74	0,36 0,11	117	29	14 4	1,38 0,14	54 5
140	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	12,00	0,24 0,24	-	3	3	-	0,46	6
141	С122-49	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ПВД-12-30.1П М2	3,60	15,10 -	-	54	-	-	-	-
142	С122-40	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ Ф2Н18.18-01 М2	35,64	15,20 -	-	542	-	-	-	-
143	С111-436	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВУСТВОРНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ КОМПЛ	11,00	2,58 -	-	28	-	-	-	-
144	С111-439	-ТО ЖЕ,ТРЕХСТВОРНЫЕ КОМПЛ	1,00	3,87 -	-	4	-	-	-	-
145	Е20-410	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ 1ШТ	1,00	1,56 1,07	0,10 0,03	2	1	- -	1,71 0,04	2 -
146	С130-1474	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ ШТ	2,16	4,95 -	-	11	-	-	-	-
147	Е15-703	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,39	243,00 24,90	2,10 0,48	95	10	1 -	45,70 0,62	18 -
		Б)ДВЕРНЫЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	12,60	1,45	0,35	18	7	4	0,91	11
				0,55	0,11			1	0,14	2
		М2								
149	С122-219	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-10	12,60	13,50	-	170	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
150	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	3,00	6,73	-	20	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
151	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	3,00	2,97	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
152	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ	0,12	7,04	-	1	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
		В)ВОРОТА								
153	Е10-144	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	9,00	3,76	0,49	34	14	4	2,56	23
				1,53	0,15			1	0,19	2
		М2								
154	С122-292	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ	9,00	10,90	-	98	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
155	С121-1969	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ВОРОТ	0,36	287,00	-	103	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
156	С111-344	-ПОКОВКИ ДЛЯ ВОРОТ	10,00	0,47	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		1314	64	23		114
				РУБ.				6		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1198	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		182	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	17		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	63	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		931	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		111	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1506	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	105	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			103	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			103	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			13	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Руб.			1642	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	108	-		-

РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ

Тип 1

157	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,25	43,30	0,99	54	4	1	7,19	9
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
158	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -БЕТОН М-150,ТОЛЩИНОЙ 120 ММ	1,50	31,24	-	47	2		2,90	4
		М3		1,62	-			-	-	-
159	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	1,25	123,00	1,74	154	26	3	40,20	50
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
160	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ - ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 25 ММ	1,25	15,80	0,28-	20-	1	- -	1,06-	1
		100М2	-	0,59	0,08			- -	0,10	-

Тип 2

161	Е11-57 -1	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	1,08	82,60	1,12	89	16	1	29,40	32
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
162	Е11-58 -1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЫ 55 ММ	1,08	93,60	1,68	101	1	2	2,76	3
		100М2		1,38	0,48			1	0,62	1
163	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	1,08	123,00	1,74	133	22	2	40,20	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
164	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ -	1,08	15,80	0,28-	17-	1	- -	1,06-	1
		ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЩЕИ								
		ТОЛЩИНЕ 25 ММ -		0,59	0,08			- -	0,10	-
		100М2								
		ТИП 3								
165	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,06	43,30	0,99	2	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
166	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,68	31,24	-	21	1	-	2,90	2
		БЕТОННЫХ -БЕТОН								
		М-150,ТОЛЩИНОЙ 120 ММ		1,62	-			-	-	-
		М3								
167	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	0,06	82,60	1,12	5	1	-	29,40	2
	-1	ТОЛЩИНОЙ 25 ММ								
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
168	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,06	93,60	1,68	5	-	-	2,76	-
	-1	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		5ММ -ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ОБЩЕИ		1,38	0,48			-	0,62	-
		ТОЛЩ.55ММ								
		100М2								
169	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,06	417,00	4,52	24	3	-	108,00	6
		ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			-	1,75	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Руб.			598	74	9		149
			Руб.					5		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			598	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		Руб.			513	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		Руб.			-	-	6		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		Руб.			-	-	3		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	74	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		Руб.			-	77	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			100	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.			-	18	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.			52	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			750	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	95	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Руб.			750	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	95	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
170	Е15-210	-ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ОКОННЫХ И	1,24	34,60	1,10	43	22	1	50,00	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ		17,60	0,33			-	0,43	1
		100М								
171	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,25	215,00	8,00	53	27	2	179,00	44
				107,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
172	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	2,46	20,70	0,15	51	46	-	29,80	73
				18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
173	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ -МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ	1,44	42,10	1,10	61	35	1	45,00	65
				24,40	0,33			-	0,43	1
		100М2								
174	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ -ПОТОЛКИ	3,50	5,84	0,05	20	17	-	9,70	34
				4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
175	Е15-571	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	0,06	68,40	1,26	4	1	-	35,80	2
				20,30	0,36			-	0,49	-
		100М2								
176	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	0,20	60,80	1,00	12	3	-	27,40	5
				15,50	0,30			-	0,39	-
		100М2								
177	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	7,00	13,10	-	92	92	-	21,00	147
				13,10	-			-	-	-
		100М2								
178	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ -СТЕНЫ	7,00	11,90	0,03	83	54	-	13,50	95
				7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
179	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	2,18	110,00	6,80	240	101	15	74,00	161
				46,40	4,03			9	5,20	11
		100М2								
180	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0,73	76,70	0,80	58	20	-	49,30	36
				27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
181	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	1,45	76,30	0,90	111	34	1	41,00	60
				23,10	0,27			-	0,35	1
		100М2								
182	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	0,52	23,70	0,02	12	8	-	24,60	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ И ВОРОТ 100М2		14,60	0,01			-	0,01	-
183	Е15-567	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	0,12	32,10	0,02	4	3	-	38,00	4
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ 100М2		23,10	0,01			-	0,01	-
184	Е15-622	-ОКРАСКА СУРИКОМ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.Д ЗА 2 РАЗА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК 100М2	0,05	53,40	0,03	3	2	-	68,00	4
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			845	465	20		780
			РУБ.					10		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			845	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			360	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	10		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	10		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	465	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	475	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			78	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБО -	РУБ.			1062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		808
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	500	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			1062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		808
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	500	-		-
		РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
185	Е31-19	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ	0,04	49,30	45,30	2	-	2	3,44	-
		1000М2		1,79	2,88			-	3,72	-
186	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	0,44	230,00	7,40	101	6	3	25,60	11
		100М2		14,00	1,90			1	2,45	1
187	Е27-169	-ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ	0,37	156,00	-	58	3	-	14,40	5
		100М2		8,23	-			-	-	-
188	Е11-67	-ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА БЕТОНОМ	0,08	123,00	1,74	10	2	-	40,20	3
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
189	Е8-179	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ М2	3,80	13,30	0,20	51	3	1	1,49	6
				0,77	0,06			-	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Руб.			222	14	6		25
			Руб.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			222	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			202	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	14	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			279	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Руб.			279	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	21	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			27577	2564	1127		4496
			Руб.					389		519
		В ТОЧ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			21645	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			12951	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	468		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	250		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	2336	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	2586	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			1741	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			3578	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	641	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			2006	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			27229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4789
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	3227	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			5919	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			140	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	270		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	139		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	227	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	366	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			5143	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			509	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			512	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			6940	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		592
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	456	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			34184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3684	-		-

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА К[illegible] С.КОЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А.ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛ В.МИШИН,К.ШЕГЛОВА,А.РОЙТМАН

ПРОВЕРИЛ В.ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ:
подготовил О.ГРИГОРЬЕВА
проверил Г.БУЛАХОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6.2-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			797	1007	-	-	2,95
2	ФУНДАМЕНТЫ			3241	4078	-	-	11,93
3	КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ			1165	1417	-	-	4,15
4	ПЕРЕКРЫТИЯ			1146	1433	-	-	4,19
5	ПОКРЫТИЯ			1860	2339	-	-	6,84
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			5212	6118	-	-	17,90
7	СТЕНЫ			8476	10664	-	-	31,20
8	ПЕРЕГОРОДКИ			1536	1931	-	-	5,65
9	КРОВЛЯ			1165	1464	-	-	4,28
10	ПРОЕМЫ			1314	1642	-	-	4,80
11	ПОЛЫ			598	750	-	-	2,19
12	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			845	1062	-	-	3,11
13	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			222	279	-	-	0,82
	ИТОГО:	М3	1691,50	27577	34184	16	20	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
894      1        33928' Н9Г1В1' ' ' 1.1' ' ' ' 1691,5' М3*
895      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1' ТОПЛИВОПОДАЧА' РД' ' 6.2-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО
                      ТЫ ДРОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА' АР-12,13;КЖ-61,68;КМ2' С.КОЗЛОВ*
896      3        Н10=16,5*
897      4        Р1*
898      5        Е1-230(А3.1,1)(А4-1,1)' 36*
899      6        Е1-237(А3.1,1)(А4.1,1)' 36*
900      7        Е1-162(А3.1,15)(А4.1,15)' 36' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА*
901      8        С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' 36.1,2' 0,29*
902      9        Е1-194' 36*
903     10        Е1-175(А3.1,15)(А4.1,15)' 512*
904     11        Е1-936(А5.1,2)(Р1.1,2)' 39*
905     12        Е1-175(А3.1,15)(А4.1,15)' 39*
906     13        С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' 551.1,75' 0,29*
907     14        Е1-195' 551*
908     15        Е1-174(А3.1,15)(А4.1,15)' 386' ' + -В РЕЗЕРВЕ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
909     16        С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' 386.1,75' 0,29*
910     17        Е1-257(А3.1,1)' 270*
911     18        Е1-268(А3.1,1)' 270*
912     19        Е1-968' 116*
913     20        Е1-1185' 270*
914     21        Р2*
915     22        Е11-3(А2=8,78)' 9' ' + -ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ*
916     23        Е7-3' 3+0+4*
917     24        Е7-4' 12*
918     25        СТ ССЦ П.9-110(=1)' 3.0,27+8.0,56+4.0,49+12.0,99' 54,7-0,82' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ФЛ8.12-2,ФЛ8.24-2,
                      ФЛ16.12-2,ФЛ16.24-2 ОБЪЕМОМ ДО 1 М3,ИЗ БЕТОНА М-150' М3*
919     26        С147-1' 4.2,2+12.3,2' 22,9*
920     27        С147-8' 3.1,8+8.3,7+4.11,05+12.22,08' 25*
921     28        С147-15' 4.1,24+12.2,54' 32,1*
922     29        Е7-400' 5*
923     30        Е7-401' 3*
924     31        Е7-402' 34*
925     32        Е7-403' 10*
926     33        СТ ССЦ П.3-3(=1)' 34.0,54+10.0,82' 40,9' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС24.4.6Т,ФБС24.6.6Т ИЗ БЕТОНА М-100' М3*
927     34        СТ ССЦ П.3-19(=1)' 3.0,29+5.0,2' 44,2' ТО ЖЕ,ФБС9.4.6 И ФБС9.6.6' М3*
928     35        С147-1' 34.1,46+5.0,76+10.2,36+3.1,46' 22,9' МОНТАЖНЫЕ ПЕТЛИ*
929     36        Е6-20(А2=31,02)' 5' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА М-150 МЕЖДУ БЛОКАМИ*
930     37        С124-45' 2.4,72:1000' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРНЫХ СЕТОК*
931     38        Е8-30(А2=31,18)' 7,4' ' + -ПО ВЕРХУ СПИНОВЫХ БЛОКОВ ДО ОТМЕТКИ - 0,03*
932     39        Е8-13(А2=65,4)' 25' ' + -НА ОТМЕТКЕ - 0,03*
933     40        Е8-27' 195*
934     41        Р КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ*
935     42        Е6-226(А2=37,32)' 8' ' + -ИЗ БЕТОНА М-200*
936     43        Е6-160(А2=38,76)' 0,18+0,06+0,25' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛКИ БМ22-25 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
937     44        С124-7' (4,5+2,1+4,5):1000' 253*
938     45        С124-9' (9,2+3,2+7,2):1000' 286*
939     46        Е6-83' (6.(2,5+3,8)+24.2,4+2.1,4+25.4,4+4.2,7+20.0,8+2.1,81):1000=Ф1*
940     47        Е6-84' 2.5,1:1000=Ф2*
941     48        Е6-85' 34,8:1000=Ф3*
942     49        Е22-362' (8.4,2+13+16,4).0,001=Ф4' ' СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 50;102;152 ММ*
943     50        Е9-47' 1,2.60,1:1000=Ф6*
944     51        Е9-48' 19.79,9:1000=Ф7' ' МОНТАЖ ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
945     52        С121-1979' Ф6+Ф7' 326' СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
946     53        Е13-121' (Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф6+Ф7).29=Ф8' ' + -Г Ф-020*
947     54        Е13-133(А1.2)(Р1.2)' Ф8*
```

```
948     55      Е7-445' 1*
949     56      СТССЦП9-92(=1)' 0,03' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР2-15.12.14' М3*
950     57      С147-15' 32,1*
951     58      Е8-27' 25*
952     59      Р ПЕРЕКРЫТИЯ*
953     60      П2#А)НА ОТМЕТКЕ 6.000#*
954     61      Е6-177(А2=43,7)' 5,8*
955     62      С124-10' 10:1000' 338*
956     63      С124-12' (256,0+35,6):1000' 325*
957     64      С124-43' 210,1:1000' 392' + -ВР1*
958     65      Е6-83' (6.2,5+9.2,7+8.0,8):1000=ф9*
959     66      Е6-84' (18,4.6,9+11.13,3+2.11,9):1000=ф10*
960     67      Е6-85' 2.27,7:1000=ф11*
961     68      Е22-362' (12.1,2+8.2,4):1000=ф12' ' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 45 ММ*
962     69      Е9-46' 10,5.21,3:1000=ф13*
963     70      С121-1981' ф13' 327*
964     71      Е13-121' (ф9+ф10+ф11+ф12+ф13).29=ф14' ' + -Гф-020*
965     72      Е13-133(А1.2)(Р1.2)' ф14*
966     73      П2#Б)НА ОТМЕТКЕ 11,4#*
967     74      Е6-177(А2=43,7)' 3,45*
968     75      С124-10' 4,4:1000' 338*
969     76      С124-12' (142+21,3):1000' 325*
970     77      С124-43' 30,9:1000' 392*
971     78      Е6-83' 24,2,5:1000=ф15*
972     79      Е6-84' (13.13,3+2.11,9):1000=ф16*
973     80      Е6-85' 27,7:1000=ф17*
974     81      Е9-46' 5.21,3:1000=ф18*
975     82      С121-1981' ф18' 327*
976     83      Е13-121' (ф15+ф16+ф17+ф18).29=ф19' ' + -Гф020*
977     84      Е13-133(А1.2)(Р1.2)' ф19*
978     85      Р ПОКРЫТИЯ*
979     86      Е7-241(А2=0,0)' 2+2+2+2*
980     87      СТ ССЦ П.8-121(=1)' 18.(2+2+2+2)' 0,18' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПГ-3А4П,ПВ4-3А4П,ПГ-6А4П,ПВ4-6А4П' М2*
981     88      Е7-209' 2+2*
982     89      СТ ССЦ П.8-236(=1)' 2.2.0,06' 90,2' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ СТАКАНОВ СБ4А-1' М3*
983     90      С147-1' 2.2.2,3' 29*
984     91      С147-15' 2.2.1,' 32,1*
985     92      С147-24' 2.2.8,5' 41,3+17,8' + -С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ*
986     93      Е6-81' 6.1,05:1000=ф20*
987     94      Е6-83' (4.1,9+2,44+5.0,54):1000=ф21*
988     95      Е6-84' 9.8,6:1000=ф22*
989     96      Е13-121' (ф20+ф21+ф22).29=ф23' ' + -Гф-020*
990     97      Е13-133(А1.2)(Р1.2)' ф23*
991     98      Е6-168(А2=38,35)' 3.3*
992     99      С124-7' 3.125:1000' 253*
993    100      С124-9' 230,5.3:1000' 286*
994    101      Е6-85' 157,8.3:1000*
995    102      Е13-121' 157,8.3:1000.29*
996    103      Е13-133(А1.2)(Р1.2)' 157,8.3:1000.29' ' + -ЗА 2 РАЗА*
997    104      Р8*
998    105      Е9-116' 7,6.1,04*
999    106      С121-1955' 6,5.0,04' 259+19.1,01' + -ВСТ3СП5-1*
1000   107      С121-1959' 0,9.1,04' 213+13.1,01' + ВСТ3СП5*
1001   108      С121-1959' 0,2.1,04' 213+1.1,01' + -ВСТ3ПС6-1*
1002   109      Е9-40' 46,7*
1003   110      Е9-41' 5,45*
1004   111      С121-1827' 2,1.1,04' 275+6.1,01' + -ВСТ3ГСП5*
1005   112      С121-1827' 0,6.1,04' 275+19.1,01' + -ВСТ3СП5-1*
1006   113      С121-1827' 0,1.1,04' 275+1.1,01' + -ВСТ3ПС6-1*
```

```
1007    114     E9-47' 1,76.1,04' ' МОНТАЖ СТОЕК И БАЛОК РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК*                    22699-48
1008    115     C121-1979' 0,7.1,04' 326+1.1,01' + -ВСТ3ПС6-1*
1009    116     C121-1979' 1,06.,04' 326-6.1,01' + -ВСТ3КП2*
1010    117     E9-152' 1,2.1,04*
1011    118     C121-1986' 0,8.1,04' 246-8.1,01' + -ВСТ3КП2*
1012    119     C121-1986' 0,4.1,04' 246+(75+3,2.(44,4:10)).1,01' + -Х18Н10*
1013    120     E9-46' 1,44.1,04*
1014    121     C121-1975' 1,44.1,04' 358-8.1,01' + -ВСТ3КП2*
1015    122     E15-121' 14,8.1,04,29=Ф50' ' + -Г Ф-020*
1016    123     E15-168(A1.2)(P1.2)' Ф50' ' + -В 2 СЛОЯ*
1017    124     P4*
1018    125     E8-31(A2=26,63)' (16,4+0,33).(12.2+0,38.4+6.2).0,38-1,5.1,5.0,38-1,8.1,82.10.0,38-1,5.1,5.0,38-1,02.2,1.0,3
                8-3.3.0,38' ' КЛАДКА СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М НАРУЖНЫХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА*
1019    126     E8-30(A2=28,58)' (4+0,33).(12+0,38.2+6.2).0,415-1,02.2,1.0,38-1,8.1,82.0,38-3.1,2.0,38' ' КЛАДКА СТЕН НАРУЖ
                НЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА*
1020    127     E8-194' 2.(12.2+6.2).2+2.(6+6.2)*
1021    128     E8-195(A1.1,5)' 2.18*
1022    129     E7-127' 3+3+6+9+3*
1023    130     CT ССЦ П.9-22(=1)' 0,04.3+0,03.3+0,04.6+0,02.9+0,1.3' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР3-22.12.14,1ПР3-19.12.14
                ,1ПР3-24.12.14,1ПР1-12.12.14,1ПР8-38.12.22 ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
1024    131     C147-8' 1,34.3+0,75.3+1,5.6+11,9.3' 25' АРМАТУРА А3*
1025    132     C147-15' 2,01.3+0,31.3+0,52.6+0,46.9+0,95.3' 32,1' АРМАТУРА В1*
1026    133     P13*
1027    134     E11-11(A2=27,66)' 0,3.0,3.(12.3+3,5)' ' УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100*
1028    135     E8-43(A2=380,3)'  .(12.3+3,5)-2,01.1,02.3-0,5.1,26' ' КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРП
                ИЧА*
1029    136     E8-194' 2.(6.3+3,5)*
1030    137     E7-127' 4*
1031    138     CT ССЦ П.9-92(=1)' 0,03.4' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200*
1032    139     C147-8' 1,4.4' 25' АРМАТУРА А-3*
1033    140     C147-15' 0,35.4' 32,1' АРМАТУРА В-1*
1034    141     E6-83' 0,05' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА В ВЕНТКАМЕРЕ УГОЛКОМ 63Х5*
1035    142     E26-31' 12.6.0,08' ' + -В ВЕНТКАМЕРЕ*
1036    143     C114-121' 12.6.0,08.1,04*
1037    144     E26-46' 72*
1038    145     P7*
1039    146     E12-286(A1.1,15)(P1.1,15)' 166*
1040    147     CT ССЦ П.3-146(=1)' 166.0,115.1,03' 16,2' СТОИМОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ' М3*
1041    148     E12-288(A2=15,65)' 2' ' УКЛАДКА КЕРАМЗИТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНОВ*
1042    149     E12-299(A2=43,22)' 166*
1043    150     E12-156' 166*
1044    151     E12-280' 0,4.(12.2+0,38.4+6.2+6.2+6.2+0,38.2)' ' ПОКРЫТИЕ ПЕРЕМЫЧЕК ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ*
1045    152     E12-277' 16,4.(0,38.4+12.2+12)+4.(0,38+12+6.2+0,38.2)*
1046    153     P9*
1047    154     П2#А)ОКОННЫЕ#*
1048    155     E10-84' 3,6+3,24,11*
1049    156     E10-88' 12*
1050    157     C122-49' 3,6' 15,1' СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ПВД-12-30.1П*
1051    158     C122-40' 11,3,24' 15,2' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ 02Н18.10-01*
1052    159     C111-436' 11' 2,58' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВУСТВОРНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ*
1053    160     C111-439' 1' 3,87' ТО ЖЕ,ТРЕХСТВОРНЫЕ*
1054    161     E20-410' 1' ' УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ*
1055    162     C130-1474' 1,8.1,2' 4,95' СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ*
1056    163     E15-703' 3,6+3,24,11*
1057    164     П2#Б)ДВЕРНЫЕ#*
1058    165     E10-105' 2,1,6*
1059    166     C122-219' 12,6' 13,5' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-10*
1060    167     C111-446-1' 3*
1061    168     C111-448-1' 3*
```

```
1062    169         С111-399' 12*
1063    170         П2#В)ВОРОТА#*
1064    171         Е10-144' 9*
1065    172         С122-292' 9' ' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ*
1066    173         С121-1969' 9,0,04' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ВОРОТ*
1067    174         С111-344' 10' ' ПОКОВКИ ДЛЯ ВОРОТ*
1068    175         Р14*
1069    176         П2#ТИП 1#*
1070    177         Е11-2(А2=38,74)' 125,1*
1071    178         Е11-11(А2=29,62)' 12,51.0,12' ' + -БЕТОН М-150,ТОЛЩИНОЙ 120 ММ*
1072    179         Е11-67(А2=100,76)' 125,1*
1073    180         Е11-68(А2=14,93)(ВП)' 125,1' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 25 ММ*
1074    181         П2#ТИП 2#*
1075    182         Е11-57#-1#(А2=66,98)' 107,9' ' СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*
1076    183         Е11-58#-1#(А2=15,09)(А1.6)(Р1.6)' 107,9' ' + -ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЫ 55 ММ*
1077    184         Е11-67(А2=100,76)' 107,9*
1078    185         Е11-68(А2=14,93)(ВП)' 107,9' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 25 ММ*
1079    186         П2#ТИП 3#*
1080    187         Е11-2(А2=38,74)' 5,7*
1081    188         Е11-11(А2=29,62)' 5,7.0,12' ' + -БЕТОН М-150,ТОЛЩИНОЙ 120 ММ*
1082    189         Е11-57#-1#(А2=66,98)' 5,7' ' СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*
1083    190         Е11-58#-1#(А2=15,09)(А1.6)(Р1.6)' 5,7' ' + -ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ОБЩЕЙ ТОЛЩ.55ММ*
1084    191         Е11-135(А2=351,08)' 5,7*
1085    192         Р15*
1086    193         Е15-210(А2=15,9)' 124' ' ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ*
1087    194         Е15-277(А2=100)' 0,2.124*
1088    195         Е15-297(А2=2,05)' (218,5-90+5,7+19,7).1,6*
1089    196         Е15-276(А2=16,6)' 90.1,6' ' + -МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ*
1090    197         Е15-508' 218,5.1,6' ' + -ПОТОЛКИ*
1091    198         Е15-571' 5,7*
1092    199         Е15-663' 19,7*
1093    200         Е8-57' 700*
1094    201         Е15-511' 700' ' + -СТЕНЫ*
1095    202         Е15-256(А2=56,8)' 72,9+145,2*
1096    203         Е15-568' 72,9*
1097    204         Е15-660' 145,2*
1098    205         Е15-566' 2,4.(12,6+9)' ' + И ВОРОТ*
1099    206         Е15-567' 3,2.3,6*
1100    207         Е15-622' 2,16.2,5' ' + ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
1101    208         Р18*
1102    209         Е31-19' 44' ' УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ*
1103    210         Е27-173(А2=208,6)' 44' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ*
1104    211         Е27-169(А2=147,77)' 37' ' ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ*
1105    212         Е11-67(А2=100,76)' 8' ' ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА БЕТОНОМ*
1106    213         Е8-179(А2=12,33)' 1,2.1,5+2.1*
1107    214         К А.ПОНТРЯГИНА' В.МИШИН,К.ЩЕГЛОВА,А.РОИТМАН' В.ОРЕЛ' О.ГРИГОРЬЕВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К СМЕТЕ 6.2-1-ДРОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-20

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТОПЛИВОПОДАЧА

ОСНОВАНИЕ: АР Л.12,13,2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ(ИСКЛ) - -0,214 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ								
1 С ССЦ П.3-146		СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 115 ММ	19,66	16,20	-	318	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				318	-	-		
								-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		318	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-		-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ								
2 С ССЦ П.3-146		СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ	9,13	16,20	-	148	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				148	-	-		
								-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			148	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	170	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	170	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	5	-		-

Гл. инженер проекта С. Козлов
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А. ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛ К. ШЕГЛОВА

ПРОВЕРИЛ В. ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ:
Подготовил О. ГРИГОРЬЕВА
Проверил Г. БУЛАХОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ		-	318	400	-	-	186,92
2	ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ			148	186	-	-	86,91
	ИТОГО:		-	170	214	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
746    1    Э3875' Н9Г1В1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
747    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1' ТОПЛИВОПОДАЧА' РД' ' ПРИЛОЖЕНИЕ 1' К СМЕТЕ 6.
                2-1-ДРОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-20' АР Л.12,13,2' С.КОЗЛОВ*
748    3    Н10=16,5*
749    4    Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ*
750    5    СТ ССЦ П.3-146(=1)(ВП)' 166.0,115.1,03' 16,2' СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 115 ММ' М3*
751    6    Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ*
752    7    СТ ССЦ П.3-146(=1)' 166.0,055' 16,2' СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ' М3*
753    8    К ПОНТРЯГИНА' ЩЕГЛОВА' ОРЕЛ' ГРИГОРЬЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 903-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К СМЕТЕ 6.2-1-ДРОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-40

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТОПЛИВОПОДАЧА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,483 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 538 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,401 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ									
1	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	5,00	1,39	1,09	7	2	5	0,53	3	
		ШТ		0,30	0,40			2	0,52	3	
2	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	34,00	2,10	1,63	71	16	55	0,62	28	
		ШТ		0,47	0,60			20	0,77	26	
3	С ССЦ П.3-3	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС4.6.6Т	27,88	40,90	-	1140	-	-	-	-	
		М3		-	-			-	-	-	
4	С ССЦ П.3-19	-ТО ЖЕ,ФБС9.4.6Т	1,45	44,20	-	64	-	-	-	-	
		М3		-	-			-	-	-	
5	С147-1	-МОНТАЖНЫЕ ПЕТЛИ	0,88	22,90	-	20	-	-	-	-	
		100КГ		-	-			-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.		1302	18	60		31	
				Руб.				22		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		1302	-	-		-	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		Руб.		-	-	38		-	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		Руб.		-	-	22		-	
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	18	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		Руб.		-	40	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		Руб.		20	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			122	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1639	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1639	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ								
6	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	- 24,00	1,50	1,04-	36-	11-	25	0,81-	19
			-	0,46	0,38		-	9	0,49-	12
		ШТ								
7	С ССЦ П.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	- 0,93	64,40	- -	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
8	С147-8	-АРМАТУРА А-3	- 0,51	25,00	- -	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
9	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	- 0,17	32,10	- -	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
10	Е8-31	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	- 220,12	31,40	0,62-	6912-	473-	137	3,93-	865
			-	2,15	0,18		-	40	0,23-	51
		М3								
11	Е8-30	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	- 29,86	31,60	0,81-	944-	66-	24	4,05-	121
		М3	-	2,21	0,24		-	7	0,31-	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	7970-	550-	186	-	1005
			РУБ.				-	56	-	72
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	7970	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	7155	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	- -	130		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	- -	56		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	550	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	606	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	1315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	236	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	743	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	10028	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	842	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		-	10028	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1198
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			- -	842	-		-
	РАЗДЕЛ 3. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫ									
12 Е8-31	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	М3	295,45	31,40 2,15	0,62 0,18	9277	635	183 53	3,93 0,23	1161 68
13 Е8-30	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	М3	50,08	31,60 2,21	0,81 0,24	1583	111	41 12	4,05 0,31	203 16
14 Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 36М	ШТ	32,00	1,50 0,46	1,04 0,38	48	15	33 12	0,81 0,49	26 16
15 С ССЦ П.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	М3	1,24	64,40 -	- -	80	-	- -	- -	- -
16 С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,68	25,00 -	- -	17	-	- -	- -	- -
17 С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,23	32,10 -	- -	7	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			11012	761	257		1390
			РУБ.					77		100
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11012	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			9890	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	180		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	77		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	761	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	838	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			24	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1816	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		167
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	325	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1026	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			13854	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1657
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1163	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			13854	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1657
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1163	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ									
18 С ССЦ П.3-146	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 115 ММ	-	19,66	16,20	- -	318	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Руб.			- 316	-	-		-
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			- 318	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			- 52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			- -	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			- 30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			- 400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Руб.			- 400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	9	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ								
19 С ССЦ П.3-14б		-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 120 ММ	20,52	16,20	-	332	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Руб.			332		-		-
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			332	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			418	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Руб.			418	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			4358	229	131		416
			Руб.					43		57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			4358	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			2735	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	86		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	43		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	229	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	272	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			26	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			719	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	129	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			406	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5483	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		538
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	401	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5483	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		538
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	401	-		-

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С. КОЗЛОВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А.ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛ К.ШЕГЛОВА

ПРОВЕРИЛ В.ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ: О.ГРИГОРЬЕВА
подготовил
проверил Г.БУЛАХОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ			1302	1639	-	-	29,89
2	ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ		-	7970	- 10028	-	-	182,89
3	ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫ			11012	13854	-	-	252,67
4	ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ		-	318	- 400	-	-	7,29
5	ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ			332	418	-	-	7,62
	ИТОГО:		-	4358	5483		-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
538     1       Э3674' Н9Г1В1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
539     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1' ТОПЛИВОПОДАЧА' РД' ' ПРИЛОЖЕНИЕ 2' К СМЕТЕ 6.
                2-1-ДРОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-40' ' КОЗЛОВ*
540     3       Н10=16,5*
541     4       Р ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ*
542     5       Е7-401' 5*
543     6       Е7-402' 34*
544     7       СТ ССЦ П.3-3(=1)' 34.0,82' 40,9' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС24.6.6Т' М3*
545     8       СТ ССЦ П.3-19(=1)' 5.0,29' 44,2' ТО ЖЕ,ФБС9.4.6Т' М3*
546     9       С147-1' 2,36.34+1,46.5' 22,9' МОНТАЖНЫЕ ПЕТЛИ*
547     10      Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ*
548     11      Е7-127(ВП)' 24*
549     12      СТ ССЦ П.9-92(=1)(ВП)' 0,12+0,09+0,24+0,18+0,3' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
550     13      С147-8(ВП)' 4,02+2,25+9+35,7' 25*
551     14      С147-15(ВП)' 6,03+0,93+3,12+4,14+2,85' 32,1*
552     15      Е8-31(А2=26,63)(ВП)' 220,12' ' СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА*
553     16      Е8-30(А2=26,58)(ВП)' 29,86' ' СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА*
554     17      Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫ*
555     18      Е8-31(А2=26,63)' 627,709.0,51-(1,147+16,707+1,147+1,092+4,59)' ' СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М ИЗ СИЛИ
                КАТНОГО КИРПИЧА*
556     19      Е8-30(А2=26,58)' 107,21.0,51-(1,092+1,67+1,036)' ' СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА*
557     20      Е7-127' 4+4+8+12+4*
558     21      СТ ССЦ П.9-92(=1)' 0,04.4+0,03.4+0,04.8+0,02.12+0,1.4' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200  М3*
559     22      С147 8' 1,34.4+0,75.4+1,5.8+11,9.4' 25*
560     23      С147-15' 2,01.4+0,51.4+0,52.8+0,46.12+0,95.4' 32,1*
561     24      Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ*
562     25      СТ ССЦ П.3-146(=1)(ВП)' 166.0,115.1,03' 16,2' СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 115 ММ' М3*
563     26      Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ*
564     27      СТ ССЦ П.3-146(=1)' 166.1,03.0,12' 16,2' СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛИ ТОЛЩИНОЙ 120 ММ' М3*
565     28      К ПОНТРЯГИНА' ШЕГЛОВА' ОРЕЛ' ГРИГОРЬЕВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6.3-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАЛЕРЕИ ВТОРОГО ПОДЬЕМА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТОПЛИВОПОДАЧА

ОСНОВАНИЕ: 903-1-КЖ
л.Л74,75,78,79,КМ,АР-ЛЛ1-4,11,14

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 42,189 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7338 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,986 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 488,70 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 86,33 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-230	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ -РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,11	37,18	37,18	4	-	4	-	-	
		1000М3		-	12,98			1	18,69	2	
2	Е1-174	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,11	149,66	143,04	16	1	15	13,00	1	
		1000М3		6,41	59,22			6	85,28	9	
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	149,30	0,29	-	43	9	-	0,09	13	
		Т		0,06	-			-	-	-	
4	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,11	10,70	9,26	1	-	1	2,63	-	
		1000М3		1,30	2,97			-	4,28	-	
5	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,25	178,21	170,30	45	2	43	15,50	4	
		1000М3		7,64	70,61			18	101,68	25	
6	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М	0,18	74,50	-	13	13	-	154,00	27	
				74,50	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	438,30	0,29	-	127	26	-	0,09	39
				0,06	-			-	-	-
8	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,25	13,20	11,34	3	-	3	3,23	1
				1,59	3,63			1	5,23	1
		1000М3								
9	Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ -В РЕЗЕРВЕ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	0,20	149,66	143,04	31	1	29	13,00	3
				6,41	59,22			12	85,28	17
		1000М3								
10	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	358,50	0,29	-	104	22	-	0,09	32
		Т								
				0,06	-			-	-	-
11	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,14	20,79	20,79	3	-	3	-	-
				-	7,25			1	10,44	1
		1000М3								
12	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,61	46,00	-	28	28	-	99,30	61
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
13	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	1,43	11,60	4,20	17	11	6	13,40	19
				7,40	2,75			4	3,93	6
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			435	115	104		200
			РУБ.					43		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			435	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	61		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	43		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	156	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	167	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	167	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
14	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	4,70	28,40	0,28	133	3	1	1,37	6
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
15	Е6-10	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С	22,20	34,70	1,01	770	46	23	3,84	85
		ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М -ФМ5		2,05	0,30			7	0,39	9
		М3								
16	Е6-10	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С	23,40	34,70	1,01	812	48	24	3,84	90
		ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М -ФМ4		2,05	0,30			7	0,39	9
		М3								
17	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ	0,56	428,00	7,00	240	11	4	31,20	17
		БЕТОНИРОВАНИИ		19,70	2,10			1	2,71	2
		Т								
18	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	2,00	355,00	1,30	710	76	3	64,00	128
		Т		38,00	0,39			1	0,50	1
19	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,92	270,00	-	248	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ	0,17	90,20	0,90	16	4	-	44,80	8
		РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ		25,30	0,27			-	0,35	-
		100М2								
21	Е13-121	-ГРУНТОВКА УГОЛКОВ И АНКЕРНЫХ	0,74	7,71	0,20	6	2	-	3,10	2
		БОЛТОВ ГФ-020		2,05	0,00			-	0,08	-
		100М2								
22	Е13-153	-ОКРАСКА УГОЛКОВ АНКЕРНЫХ	0,74	20,60	0,24	15	2	-	4,60	3
		БОЛТОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА		3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
23	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	1,46	90,00	1,50	132	29	3	33,60	49
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		19,50	0,45			1	0,58	1
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3082	221	58		388
			РУБ.					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3082	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2556	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	41		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	17		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	221	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	238	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			248	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			510	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			286	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3078	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	328	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3078	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	328	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
24	Е9-183	-МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕИ НАКЛОННОГО ТИПА С ОПОРАМИ	54,39	69,50 22,10	39,20 12,60	3780	1202	2132 685	37,30 16,25	2029 884
25	С121-1998	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕИ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ-ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ИЛИ ТАВРОВ,ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЯСОВ,СВЯЗЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т ДО 0,5 5 -09Г2С-12	7,30	302,90 -	- -	2235	-	- -	- -	- -
26	С121-1998	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕИ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ-ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ИЛИ ТАВРОВ,ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЯСОВ,СВЯЗЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т ДО 0,5 5 -ВСТ3СП5-1	13,00	275,19 -	- -	3577	-	- -	- -	- -
27	С121-1998	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕИ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ-ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ИЛИ ТАВРОВ,ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЯСОВ,СВЯЗЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т ДО 0,5 5 -ВСТ3СП5	11,75	269,13 -	- -	3162	-	- -	- -	- -
28	С121-1998	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕИ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ-ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ	2,18	257,01 -	- -	560	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УГОЛКОВ ИЛИ ТАВРОВ,ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,СВЯЗЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т ДО 0,5 5 -ВСТ3ПС6-1 Т								
29	С121-1998	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕИ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ-ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ИЛИ ТАВРОВ,ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,СВЯЗЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т ДО 0,5 5 -ВСТ3ПС6 Т	3,02	256,00 - -	- -	773	-	- - -	- - -	- - -
30	С121-2006	-ОПОРЫ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ:ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ С ВЕТВЯМИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК И РЕШЕТКОЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 -09Г2С-12 Т	0,52	301,95 - -	- -	157	-	- - -	- - -	- - -
31	С121-2006	-ОПОРЫ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ:ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ С ВЕТВЯМИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК И РЕШЕТКОЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 -ВСТ3СП5-1 Т	13,73	275,19 - -	- -	3776	-	- - -	- - -	- - -
32	С121-2006	-ОПОРЫ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ:ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ С ВЕТВЯМИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК И РЕШЕТКОЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 -ВСТ3ПС6-1 Т	1,56	257,01 - -	- -	401		- - -	- - -	- - -
33	С121-2006	-ОПОРЫ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ:ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ С ВЕТВЯМИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК И РЕШЕТКОЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3	1,25	256,00 - -	- -	320	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-ВСТЗПС6								
34	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	15,77	7,71	0,20	122	32	3	3,10	49
		-ГФ-020		2,05	0,06			1	0,08	1
		100М2								
35	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -В 2 СЛОЯ	15,77	14,26	0,30	225	31	4	2,90	46
		100М2		1,96	0,08			1	0,10	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			19090	1265	2139		2124
			РУБ.					687		887
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			347	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			275	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	65	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18743	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			446	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1447		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	685		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1202	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1887	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			14963	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1613	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	291	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1629	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21985	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3061
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2178	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			22421	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2254	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
36	Е7-177	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И	59,00	5,70	1,87	222	47	73	2,04	80
				1,20	0,68			27	0,88	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								
		ШТ								
37	С ССЦ П.8-114	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ П2-1,П2-2 ПО СЕРИИ 3.016-3,83	140,40	5,37	-	754	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
38	Е7-668	-УСТАНОВКА ПОДУШЕК ОПОРНЫХ ОП1 ОП2	28,00	0,72	0,13	20	17	3	1,01	28
				0,59	0,05			1	0,06	2
		ШТ								
39	С ССЦ П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200	0,14	62,70	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
40	С147-8	-АРМАТУРА А3	0,06	25,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
41	С147-17	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,18	41,30	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
42	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК -МС1,МС3,М-1,МБ-1	0,24	362,00	8,00	87	22	2	141,00	34
				92,00	2,40			1	3,10	1
		Т								
43	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 -МС1,МС3,М-1,МБ-1	0,07	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
44	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 -МС1,МС3,М-1,МБ-1	0,07	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
				1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								
45	Е6-179	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	1,20	58,60	1,29	70	10	1	15,30	18
				8,64	0,39			-	0,50	1
		М3								
46	С124-38	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,15	253,00	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		1211	96	79		160

				РУБ.				29		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1211	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		225	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	50		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	29		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	96	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	125	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			114	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	161	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	161	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
47	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,80	204,00 54,00	118,00 41,10	367	97	212 74	94,00 53,02	169 95
		100М2								
48	С121-2126	-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКАМИ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА,ТОЛЩИНОЙ 8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,РЯДОВЫЕ,СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВЫЙ 1ПТС-Л1016,91,6-С0,8 5	180,00	20,10 -	- -	3618	-	- -	- -	- -
		М2								
49	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	9,27	25,60 -	- -	237	-	- -	- -	- -
		М3								
50	С114-176	-ПЕНОПОЛИУРЕТАН ЭЛАСТИЧНЫЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРА П-2200, ЛИСТОВОЙ ГЛАДКИЙ ОСТ 6-05-407-75 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 10 ММ МАРКА 40-0, ВС -ИСКЛЮЧАЕТСЯ	0,40	2140,00 -	- -	856	-	- -	- -	- -
		Т								
51	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ -И С НАРУЖНОЙ	8,80	4,85 4,54	0,31 0,09	43	40	3 1	7,35 0,12	65 1
		100М								
52	Е8-191	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М, ПОДВЕСНЫХ -ПРИ ЧЕКАНКЕ	14,08	60,00 38,10	0,23 0,07	845	536	3 1	68,60 0,09	966 1
		100М2ВП								
53	Е7-712	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ	14,08	11,10 11,00	0,10 0,04	156	155	2 1	17,63 0,05	248 1
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			4410	828	220		1448
			РУБ.					77		98
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			425	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			305	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	731	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	734	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			619	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			535	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	747	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3985	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	138		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	74		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	171	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3616	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			346	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4674	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	233	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1585
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	980	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
54	Е12-28б	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	1,30	24,22	2,52	31	28	3	39,90	52
				21,70	0,74			1	0,95	1
		100М2								
55	С ССЦ П3-146	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНОВЫХ ПЛИТ М3	18,75	16,20	-	304	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	1,30	123,00	1,74	160	27	5	40,20	52
				20,50	0,52			1	0,67	1
		100М2								
57	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 85ММ	1,30	268,60	4,76	349	15	6	18,02	25
				10,03	1,36			2	1,75	2
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е7-668	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	174,00	0,72	0,13	125	103	23	1,01	176
		ШТ		0,59	0,05			9	0,06	10
59	С ССЦ П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	174,00	3,72	-	647	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Руб.		1616	171	35		305
				Руб.				15		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		1616	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		Руб.		461	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		Руб.		-	-	22		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		Руб.		-	-	15		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	171	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		Руб.		-	184	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.		-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		151	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		2033	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	232	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Руб.		2033	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	232	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
60	Е9-34	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	0,19	279,00	156,00	52	15	29	111,00	21
		100М2		69,00	50,70			9	65,40	12
61	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7	0,72	629,00	-	453	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
62	Е15-757	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ФОНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМ 4ММ СТЕКЛОМ	0,19	323,00	1,20	60	4	-	36,30	7
		100М2		19,90	0,36			-	0,46	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Руб.		565	17	29		28
				Руб.				9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		60	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		Руб.		56	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	4	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		Руб.		-	4	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			505	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	20		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	9		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			453	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			667	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
63	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1,40	49,90	1,30	70	15	2	18,90	26
				10,70	0,34			1	0,50	1
		100М2								
64	Е26-19	-УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	7,00	8,05	0,15	56	33	1	7,90	55
				4,73	0,05			-	0,06	-
		М3								
65	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	7,21	25,60	-	185	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
66	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	1,50	51,60	0,74	77	11	1	14,30	21
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
67	Е12-74	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	1,50	267,00	11,70	401	70	17	80,00	120
				46,60	3,50			5	4,51	7
		100М2								
68	Е12-280	-УСТРОЙСТВО СВЕСОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0,34	192,00	0,41	66	16	-	83,00	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
69	Е15-563	-ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ КРОВЛИ ИЗ 2-Х СЛОЕВ МАСЛЯНОЙ КРАСКИ	1,50	142,40	1,60	214	85	3	98,40	148
		100М2		55,60	0,48			1	0,62	1
70	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	3,44	9,43	0,01	32	8	-	4,14	14
		100М2		2,30	-			-	-	-
71	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М	1,50	39,80	15,30	60	27	23	31,40	47
		100М2		18,10	5,13			8	6,62	10
72	С111-99	-ЗАКЛЕПКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ	0,06	348,00	-	21	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
73	С111-519	-ВОЛНИСТАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 1,5-1,6 ММ: БСТ1СП	8,92	185,00	-	1650	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
74	Е12-203	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛОЕВ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЧЕТЫРЬМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ: ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ	0,86	484,00	24,60	416	50	21	102,00	88
		100М2		58,10	7,38			6	9,52	8
75	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 -ОГРАЖДЕНИЯ	0,13	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
76	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 -ОГРАЖДЕНИЯ	0,13	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
		УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ								
77	Е12-280	-УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	3,19	192,00	0,41	613	146	1	83,00	265
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
78	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 -УГОЛКИ,ПОЛОСА	0,85	355,00	1,30	302	32	1	64,00	54
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
79	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,18	563,00	2,00	101	13	-	123,00	22
		Т		73,00	0,66			-	0,85	-
80	Е26-36	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО -ВАТОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ	6,50	7,68	1,06	50	43	7	11,40	74
				6,60	0,32			2	0,41	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3	6,50	11,20	-	73	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 РУБ.				4389	547	77		963
		РУБ.						23		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				4329	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				1823	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ.				-	-	39		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - РУБ.				-	-	15		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	520	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	535	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				1929	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				713	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	127	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				403	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				5445	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1001
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	662	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				60	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				10	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ.				-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - РУБ.				-	-	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	27	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	35	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 РУБ.				5515	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1058
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	698	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
82	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М	0,83	34,60	1,10	29	15	1	30,00	25
				17,60	0,33			-	0,43	-
83	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ -ВНУТРЕННИХ 100М2	0,17	215,00	8,00	36	18	1	179,00	30
				107,00	2,28			-	2,94	-
84	Е15-535	-ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ	3,10	61,20	0,80	190	40	3	20,80	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЫЛЕВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ КРАСКОЙ 100М2		13,00	0,23			1	0,30	1
85	Е15-622	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,19	53,40 38,40	0,03 -	10	7	- -	68,00 -	13 -
86	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	2,08	20,70 18,50	0,15 0,04	43	38	- -	29,80 0,05	62 -
87	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ 100М2	0,10	42,10 24,40	1,10 0,33	4	2	- -	45,00 0,43	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Руб.		312	120	5		199
				Руб.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		312	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		Руб.		186	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		Руб.		-	-	4		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		Руб.		-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	120	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		Руб.		-	121	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		205
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Руб.		393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		205
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	130	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Руб.		35110	3376	2746		5813
				Руб.				699		1163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		11817	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		Руб.		5887	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		Руб.		-	-	227		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		Руб.		-	-	125		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	2039	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		Руб.		-	2162	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		Руб.		1605	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		1951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.		-	547	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		1101	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		14869	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2509	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23293	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			524	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1620		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	776		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1339	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2115	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			19034	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2004	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б Н.Р. -	РУБ.			-	362	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2023	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27520	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3451
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2477	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			42189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7338
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4986	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С. КОЗЛОВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А. ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛ В. МИШИН

ПРОВЕРИЛ В. ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ О. ГРИГОРЬЕВА

ПРОВЕРИЛ Г. БУЛАХОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6.3-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			435	549	-	-	1,30
2	ФУНДАМЕНТЫ			3062	3878	-	-	9,19
3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			19090	22421	-	-	53,14
4	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ			1211	1524	-	-	3,61
5	СТЕНЫ			4410	5209	-	-	12,35
6	ПОЛЫ			1616	2053	-	-	4,82
7	ПРОЕМЫ			565	667	-	-	1,58
8	КРОВЛЯ			4389	5515	-	-	13,07
9	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			312	393	-	-	0,93
	ИТОГО:	М3	488,70	35110	42169	71	86	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)
==========

```
437   1   Э3843' Н9Г1В1' ' ' 1.1' ' ' ' 488,7' М3*
438   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1' ТОПЛИВОПОДАЧА' РД' ' 6.3-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ Р
                 АБОТЫ ГАЛЕРЕИ ВТОРОГО ПОДЬЕМА' 903-1-КЖ Л.Л74,75,78,79,КМ,АР-ЛЛ1-4,11,14' С.КОЗЛОВ*
439   3   Н10=16,5*
440   4   Р1*
441   5   Е1-230(А3.1,1)(А4.1,1)' 12,4.43.0,2=Ф1' ' + -РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА*
442   6   Е1-174(А3.1,15)(А4.1,15)' Ф1' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
443   7   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' Ф1.1,4' 0,29*
444   8   Е1-194' Ф1*
445   9   Е1-175(А3.1,15)(А4.1,15)' (1,75.(5,6.3,4+9.0,38.0,88+4:3.0,75.0,75.1,75.1,75)).2+(1,75.(11,2+6,7.0,38.0,88+
                 4:3.0,75.0,75.1,75.1,75)).6=Ф2*
446  10   Е1-960' Ф2.0,07*
447  11   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' Ф2.1,75' 0,29*
448  12   Е1-195' Ф2*
449  13   Е1-174(А3.1,15)(А4.1,15)' Ф2-11,7.2-3,7.6=Ф3' ' + -В РЕЗЕРВЕ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
450  14   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' Ф3.1,75' 0,29*
451  15   Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)' Ф3.0,7=Ф4*
452  16   Е1-968' Ф3-Ф4*
453  17   Е1-1185' Ф4*
454  18   Р2*
455  19   Е6-1(А2=27,42)' (4,4.2,2.2+2.2,3.6).0,1*
456  20   Е6-10(А2=31,64)' 3,7.6' ' + -ФМ5*
457  21   Е6-10(А2=31,64)' 11,7.2' ' + -ФМ4*
458  22   Е6-81' (13,9.8.2+13,9.4.6):1000*
459  23   Е6-84' (22,7.32.2+22,7.4.6):1000*
460  24   С124-3' (191,3.2+90.6):1000*
461  25   Е6-73(А2=64)' 1,8.0,9.6+4,2.0,9.2*
462  26   Е13-121' (13,9.8.2+13,9.4.6+22,7.32.2+22,7.4.6).29:1000' ' ГРУНТОВКА УГОЛКОВ И АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ГФ-020*
463  27   Е13-153(А1.2)(Р1.2)' (13,9.16+13,9.24+22,7.64+22,7.24).29:1000' ' ОКРАСКА УГОЛКОВ ИАНКЕРНЫХ БОЛТОВ ЭМАЛЬЮ П
                 Ф-115 ЗА 2РАЗА*
464  28   Е8-27' 4,2.2.2+1,85.(4,2.2+2.2).2+1,8.2,1.6+0,3.(1,8.2+2,1.2).6+1,45.(1,8.2+0,9.2).6*
465  29   Р8*
466  30   Е9-183' (16,4+8,2+27,7).1,04*
467  31   С121-1998' 7,1.1,04' 256+(34+2,4.(51,8:10)).1,01' + -09Г2С-12*
468  32   С121-1998' (1,1.11,4).1,04' 256+19.1,01' + -ВСТ3СП5-1*
469  33   С121-1998' 11,3.1,04' 256+13.1,01' + -ВСТ3СП5*
470  34   С121-1998' 2,1.1,04' 256+1.1,01' + -ВСТ3ПС6-1*
471  35   С121-1998' 2,9.1,04' 256' + -ВСТ3ПС6*
472  36   С121-2006' 0,5.1,04' 256+(34+2,4.(47,9:10)).1,01' + -09Г2С-12*
473  37   С121-2006' 13,2.1,04' 256+19.1,01' + -ВСТ3СП5-1*
474  38   С121-2006' 1,5.1,04' 256+1.1,01' + -ВСТ3ПС6-1*
475  39   С121-2006' 1,2. ,04' 256' + -ВСТ3ПС6*
476  40   Е13-121' 52,3.1,04.29=Ф5' ' + -ГФ-020*
477  41   Е13-168(А1.2)(Р1.2)' Ф5' ' + -В 2 СЛОЯ*
478  42   Р ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ*
479  43   Е7-177(А2=2,63)' 26+13*
480  44   СТ ССЦ П.8-114(=1)' 3.1,2.39' 5,37' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ П2-1,П2-2 ПО СЕРИИ 3.016-3,В3' М2*
481  45   Е7-668' 28' ' УСТАНОВКА ПОДУШЕК ОПОРНЫХ ОП1 ОП2*
482  46   СТ ССЦ П9-96(=1)' 0,14' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
483  47   С147-8' 6' 25' АРМАТУРА А3*
484  48   С147-17' 18' 41,3' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
485  49   Е7-285' (3,3.4+25,6.6+4,9.2+1,26.48):1000' ' + -МС1,МС3,М-1,МБ-1*
486  50   Е13-121' (3,3.4+25,6.6+1,2.48+4,9.2).29:1000=Ф6' ' + -МС1,МС3,М-1,МБ-1*
487  51   Е13-153' Ф6' ' + -МС1,МС3,М-1,МБ-1*
488  52   Е6-179(А2=48,67)' 0,5+0,7*
489  53   С124-38' (33,4+8,3+14,2.2+47,5+12,8+8,6.2):1000*
```

```
490     54      Р4*
491     55      Е9-29' 180*
492     56      С121-2126' 180*
493     57      С114-125' 180.1,03.0,05*
494     58      С114-176(ВП)' 0,4' ' + -ИСКЛЮЧАЕТСЯ*
495     59      Е7-714' 5.44.4' ' + -И С НАРУЖНОЙ*
496     60      Е8-191' 44.16.2' ' + -ПРИ ЧЕКАНКЕ*
497     61      Е7-712' 44.16.2*
498     62      Р14*
499     63      Е12-286(А1.1,4)(Р1.1,4)' 130*
500     64      СТ ССЦ П3-146(=1)' 130.0,14.1,03' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ' М3*
501     65      Е11-67(А2=100,76)' 130*
502     66      Е11-68(А2=14,93)(А1.17)(Р1.17)' 130' ' + -ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 85ММ*
503     67      Е7-668' 174' ' УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ*
504     68      СТ ССЦ П11-172(=1)' 174' 3,72' СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕи' М*
505     69      Р9*
506     70      Е9-34' 2,41.0,55.14*
507     71      С121-1966' 51,7.14:1000*
508     72      Е15-757' 2,41.0,55.14*
509     73      Р7*
510     74      Е12-289' 140*
511     75      Е26-19' 140.0,05' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
512     76      С114-125' 140.0,05.1,03*
513     77      Е12-299(А2=43,22)' 150*
514     78      Е12-74' 150*
515     79      Е12-280' 0,4.43.2' ' УСТРОЙСТВО СВЕСОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ*
516     80      Е15-563(А1.2)(Р1.2)' 150' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ КРОВЛИ ИЗ 2-Х СЛОЕВ МАСЛЯНОЙ КРАСКИ*
517     81      Е12-277' 4.43.2*
518     82      Е9-24' 150*
519     83      С111-99' 0,063*
520     84      С111-519' 255.35:1000*
521     85      Е12-203' 43.2*
522     86      Е15-121' (10.17,9+13,6.10+17,8.4+17,8.4):1000.29' ' + -ОГРАЖДЕНИЯ*
523     87      Е15-153' (178+136+17,8.8):1000.29' ' + -ОГРАЖДЕНИЯ*
524     88      П2#УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ#*
525     89      Е12-280' 319,15' ' УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ*
526     90      Е6-84' 0,85' ' + -УГОЛКИ,ПОЛОСА*
527     91      Е6-79' 0,18*
528     92      Е26-36' 6,5' ' + -ВАТОЙ МИНЕРАЛЬНОИ*
529     93      С114-2' 6,5*
530     94      Р15*
531     95      Е15-210(А2=15,9)' (0,55.2+2,41.2).14*
532     96      Е15-277(А2=100)' (0,55.2+4,82).14.0,2' ' + -ВНУТРЕННИХ*
533     97      Е15-535' 130+180' ' ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПЫЛЕВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ КРАСКОЙ*
534     98      Е15-622' 2,41.0,55.14' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫХ МАСЛЯНОИ КРАСКОИ ЗА 2 РАЗА*
535     99      Е15-297(А2=2,05)' 130.1,6*
536    100      Е15-270(А2=16,0)' 10*
537    101      К ПОНТРЯГИНА' МИШИН' ОРЕЛ' ГРИГОРЬЕВА' БУЛАХОВА' ' *
```

903-1-250.87 Ал. 39 ин.2 22699-48

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 903-1-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К СМЕТЕ6.3-1-ГАЛЕРЕЯ 2 ПОДЬЕМА ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТОПЛИВОПОДАЧА

ОСНОВАНИЕ: АР- Л2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,172 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 35 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,023 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ										
1	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	- 13,15	8,05	0,15	106	62	2	7,90	104		
		М3	-	4,73	0,05			1	0,06	1		
2	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	- 13,54	25,60	-	347	-	-	-	-		
		М3		-	-			-	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	453	62	2	-	104		
			РУБ.				-	1	-	1		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	453	-	-		-		
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	42	-	-		-		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	- -	1		-		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	- -	1		-		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	62	-		-		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	63	-		-		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	347	-	-		-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	74	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	13	-		-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	42	-	-		-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	569	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	112		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	76	-		-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	569	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				- -	76			-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛИ								
3	Е26-19	-УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	- 7,00	8,05	0,15-	56-	33-	1	7,90-	55
		М3	-	4,73	0,05			- -	0,06	-
4	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	- 7,21	25,60	- -	185	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				-	241-	33-	1	- 55
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.			-	241	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.			-	22	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ.				-	- -	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				- -	33	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				- -	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.			-	185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.			-	39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				- -	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.			-	22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.			-	302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				- -	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.			-	302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				- -	40	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫ								
5	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	10,52	8,05	0,15	85	50	2	7,90	83
		М3		4,73	0,05			1	0,06	1
6	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	10,84	25,60	-	278	-	-	-	-
		М3		-	*			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ.				363	50	2		83
		РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				363	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			278	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			457	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			457	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ								
7	Е26-19	-УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	5,60	8,05	0,15	45	26	1	7,90	44
		М3		4,73	0,05		-		0,06	-
8	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	5,77	25,60	-	148	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			193	26	1		44
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			193	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			148	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	138-	19	-	-	32
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	138	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	13	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	19	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	19	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	23	-		-

Гл. инж. проекта С. Козлов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А.ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛ Р.ЛОЦЕВА

ПРОВЕРИЛ В.ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ: подготовил О.ГРИГОРЬЕВА

проверил Т. Булахова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
411      1      Э3846' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
412      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1-' ТОПЛИВОПОДАЧА' Р.Д.' ' ПРИЛОЖЕНИЕ 1' К СМЕТЕ
                        6.3-1-ГАЛЕРЕЯ 2 ПОДЬЕМА ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД' АР- Л2' *
413      3      Н10=16,5*
414      4      Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ*
415      5      Е26-19(ВП)' 263.0,05' ' ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
416      6      С114-125(ВП)' 263.0,05.1,03*
417      7      Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ*
418      8      Е26-19(ВП)' 140.0,05' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
419      9      С114-125(ВП)' 140.0,05.1,03*
420      10     Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫ*
421      11     Е26-19' 263.0,04' ' ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
422      12     С114-125' 263.0,04.1,03*
423      13     Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ*
424      14     Е26-19' 140.0,04' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
425      15     С114-125' 140.0,04.1,03*
426      16     КА.ПОНТРЯГИНА' Р.ЛОЦЕВА' В.ОРЕЛ' О.ГРИГОРЬЕВА' Г.БУЛАХОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С

ОБЬЕКТ НОМЕР 903-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К СМЕТЕ6.3-1-ГАЛЕРЕЯ 2-ГО ПОДЬЕМА ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТОПЛИВОПОДАЧА

ОСНОВАНИЕ: АР Л2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,177 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 34 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,025 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫ								
1	Е26-19	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	15,78	8,05 4,73	0,15 0,05	127	75	3 1	7,90 0,06	125 1
2	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150 М3	16,25	25,60 -	- -	416	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			543	75	3		125
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			543	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	76	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			416	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			684	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			684	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ								
3	Е26-19	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	8,40	8,05	0,15	68	40	1	7,90	66
		М3		4,73	0,05			-	0,06	1
4	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	8,65	25,60	-	221	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			289	40	1		66
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			289	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			221	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ								
5	Е26-19	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	- 13,15	8,05	0,15-	106-	62-	2	7,90-	104
		М3	-	4,73	0,05		-	1	0,06-	1
6	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	- 13,54	25,60	- -	347	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		-	453-	62-	2	-	104
			РУБ.				-	1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	453	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	42	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	- -	1		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	- -	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	62	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	63	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	347	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		-	569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	76	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ								
7	Е26-19	-УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	- 7,00 -	8,05 4,73	0,15- 0,05	56-	33-	1 -	7,90- 0,06	55 -
8	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150 М3	- 7,21	25,60 -	- -	185	-	- -	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		-	241-	33-	1	-	55
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	241	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	22	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	- -	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	33	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		-	302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	40	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			138	20	1		32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			138	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

Гл. инж. проекта С. Козлов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А. ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛ — В. МИШИН

ПРОВЕРИЛ — В. ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ: подготовил О. ГРИГОРЬЕВА

проверил Т. Бупахова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
427      1        33905' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
428      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1' ТОПЛИВОПОДАЧА' Р.Д.' ' ПРИЛОЖЕНИЕ 2' К СМЕТЕ6
                      .3-1-ГАЛЕРЕЯ 2-ГО ПОДЬЕМА ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД' АР Л2' *
429      3        Н10=16,5*
430      4        Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫ*
431      5        Е26-19' 263.0,06' ' УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
432      6        С114-125' 263.0,06.1,03*
433      7        Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ*
434      8        Е26-19' 140.0,06' ' УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
435      9        С114-125' 140.0,06.1,03*
436     10        Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ*
437     11        Е26-19(ВП)' 263.0,05' ' УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
438     12        С114-125(ВП)' 263.0,05.1,03*
439     13        Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ*
440     14        Е26-19(ВП)' 140.0,05' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
441     15        С114-125(ВП)' 140.0,05.1,03*
442     16        К ПОНТРЯГИНА' МИШИН' ОРЕЛ' ГРИГОРЬЕВА  БУЛАХОВА' ' *
```

gost.e-ecolog.ru