ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-25087

Котельная с 4 котлами КЕ-25-I4С

Система теплоснабжения - открытая

Топливо - каменные и бурые угли

Альбом 39

Книга I

Объектная смета на строительство сооружений топливоподачи

22699-47
ЦЕНА 0-17

СФ ЦИПП 620062, г.Свердловск, ул. Чебышева, 4
Зак. 5225 инв. 22699-47 тираж 30
Сдано в печать 3 10 1989 г. Цена 0-34

gost.e-ecolog.ru

Типовой проект

903-I-250 87

Котельная с 4 котлами КЕ-25-I4С

Система теплоснабжения - открытая

Топливо- каменные и бурые угли

Альбом 39

Книга I

Объектная смета на строительство сооружений топливоподачи

Сметная стоимость комплекса
зданий и сооружений
Общая 619,4 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ 485,33 тыс руб.

Разработан
ГПИ Сантехпроект

Утвержден Госстроем СССР
Протокол N 78 от 29 09 87г

Главный инженер института — Ю.Шиллер

Гл.инженер проекта — С.Козлов

Нач.отдела экономики и смет — А.Понтрягина

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Обозначение	Наименование	стр
Объектная смета № 4	Сооружения топливоподачи	3
	Ведомость потребности в производственных ресурсах к объектной смете № 4	6

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4
(объектный сметный расчет)

К типовому проекту котельной с 4 котлами КЕ-25-I4С Сооружения топливоподачи
(наименование предприятия комплекса или отдельных зданий и сооружений)

Сметная стоимость 619,4 тыс руб
Нормативная условно-чистая продукция - тыс руб

Показатели по смете
Стоимость на расчетную единицу
I Гкал - I0,8I тыс руб
1 м² общей площади здания (I82I м²) - 340,1 руб
1 м³ объема здания (I0560 м³) - 58,66 руб

Составлена в ценах 1984 г

№ п п	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс руб								Технико экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		нормативной условно чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения руб
								основной заработной платы	эксплуатации машин				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	6-I	Строительные работы приемного устройства	25I,29	-	-	-	25I,29				м³	7330,0	34,3
2	6 I-I	Строительные работы галереи первого подъема	97,6	-	-	-	97,6				м³	I049,0	93,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	6.2-I	Строительные работы дробильного устройства	34,I8	-	-	-	34,I8				$м^3$	I692,0	20,0
4	6.3-I	Строительные работы галереи второго подъема	42,I9	-	-	-	42,I9				$м^3$	489,0	86,3
5	6-2	Отопление	6,03	-	-	-	6,03						
6	6-3	Теплоснабжение	4,64	0,I5	0,I9	-	4,98						
7	6-4	Вентиляция	9,74	0,03	-	-	9,77						
8	6-5	Водоснабжение и канализация	8,I6	0,07	0,38	-	8,6I						
9	6-6	Оборудование механизации транспорта топливоподачи	0,08	5,I7	I06,02	-	III,27						
I0	6-7	Оборудование шлакозолоудаления	0,07	3,04	20,08	-	23,I9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	6-8	Электроосвещение	-	7,87	0,46	-	8,33						
I2	6-9	Силовое электрооборудование	-	I0,96	4,66	-	I5,62						
I3	6-I0	Слаботочное устройство	I,23	I,59	I,I7	-	3,99						
I4	6-II	Оборудование КИП и автоматики	-	I,24	I,II	-	2,35						
		Всего по объектной смете 4	455,2I	30,I2	I34,07	-	6I9,4				$м^3$	I0560	58,66

Главный инженер проекта С.Козлов

Нач.отдела 3 и С А.Понтрягина

Составила В.Орел

22699-47

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах по объектной смете № 4
к типовому проекту котельной с 4 котлами КЕ-25-I4С

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед измерения	Количество
I	2	3	4
	Общестроительные работы		
I	Затраты труда	чел.ч	483I7
2	Заработная плата	руб.	29290
3	Строительные машины	маш.ч	2686
4	Прочие машины	руб	5353
	Специальные строительные работы		
I	Затраты труда	чел ч	904
2	Заработная плата	руб.	5II
3	Прочие машины	руб.	2

I	2	3	4
	Монтажные работы		
I	Затраты труда	чел ч.	4787
2	Заработная плата	руб	3040
	Санитарно-технические работы		
I	Затраты труда	чел.ч	4I24
2	Заработная плата	руб.	2487
3	Прочие машины	руб.	2I2
	Электротехнические работы		
I	Затраты труда	чел.ч	63I0
2	Заработная плата	руб.	3780

Нач.отдела экономики и смет А.Понтрягина

Составила В.Орел

gost.e-ecolog.ru