ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-250.87

Котельная с 4 котлами КЕ-25-I4С

Система теплоснабжение - открытая

Топливо - каменные и бурые угли

Альбом 24

Книга 2

Локальные сметы на строительные работы котельной

22699-28
ЦЕНА 5-16

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул. Чебышева, 4
Зак. 563 инв. 22699-28 тираж 184
Сдано в печать 18.10.1988 Цена 12-32

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-250.87

22699-28

Котельная с 4 котлами КЕ-25-I4С

Система теплоснабжения - открытая

Топливо - каменные и бурые угли

Альбом 24

Книга 2

Локальные сметы на строительные работы котельной

Разработан:

ГПИ Сантехпроект

Утвержден Госстроем СССР
протокол №28
от 29.09.87г.

Главный инженер института Ю.Шиллер

Главный инженер проекта С.Козлов

Начальник отдела Э и С А.Понтрягина

22699-28

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Обозначение	Наименование	Стр.
Смета № I-I	Здание котельной - нулевой цикл	3
Смета № I-2	Здание котельной - надземная часть	24
Приложение I	К смете № I-2	86
Приложение 2	К смете № I-2	95
Смета № I-3	Подкрановые пути под башенный кран при монтаже конструкций котельной	I05
Смета № I.I-I	Газоходы	I08
Смета № I.2-I	Продувочный колодец с каналом	I22
Смета № 2 -I	Основание аккумуляторных баков с ограждающей стенкой	I28
Смета № 2 -2	Аккумуляторные баки 400 м^3 (2 шт.)	I4I
Смета № 3 -I	Эстакада трубопроводов к аккумуляторным бакам - опоры	I43
Смета № 3 -2	К а н а л	I49

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С

ОБЪЕКТ НОМЕР 903-1-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ-НУЛЕВОЙ ЦИКЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОТЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОСНОВАНИЕ: КЖ Л1-54

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 94,548 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16126 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 10,984 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 29692,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 3,18 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е1-233	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ -РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ 1000М3	0,45	21,34 -	21,34 6,84	10	-	10 3	- 9,85	- 4		
2	Е1-240	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 233 1000М3	0,45	18,92 -	18,92 6,04	9	-	9 3	- 8,70	- 4		
3	Е1-174	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,45	149,66	143,04	67	3	65	13,00	6		
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	540,00	6,41 0,29 0,06	59,22 - -	157	32	27 - -	85,28 0,09 -	38 49 -		
5	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,45	10,70 1,30	9,26 2,97	5	1	4 1	2,63 4,28	1 2		
6	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	5,95	178,21 7,64	170,30 70,61	1061	45	1013 420	15,50 101,68	92 605		
7	Е1-960	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	4,48	89,40	-	401	401	-	184,80	828		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М3		89,40	-			-	-	-
8	Е1-174	-ПОГРУЗКА РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,45	149,66	143,04	67	3	65	13,00	6
		1000М3		6,41	59,22			27	85,28	38
9	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	11582,00	0,29	-	3341	691	-	0,09	1037
		Т		0,06	-			-	-	-
10	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ	0,40	13,20	11,34	84	10	72	3,23	21
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,63			23	5,23	33
		1000М3								
11	Е1-174	-ПОГРУЗКА НЕСЛЕЖАВШЕГОСЯ ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА	3,99	149,66	143,04	597	26	570	13,00	52
		АВТОСАМОСВАЛЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И УСТРОЙСТВА СЪЕЗДА		6,41	59,22			236	85,28	340
		1000М3								
12	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	7182,00	0,29	-	2083	431	-	0,09	646
		Т		0,06	-			-	-	-
13	Е1-231	-УСТРОЙСТВО СЪЕЗДА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	0,15	44,88	44,88	7	-	6	-	-
		1000М3		-	15,73			2	22,65	3
14	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ	0,15	35,53	35,53	5	-	5	-	-
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231		-	12,43			2	17,90	3
		1000М3								
15	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С	2,69	20,79	20,79	56	-	55	-	-
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		-	7,25			19	10,44	28
		1000М3								
16	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ	2,69	11,88	11,88	32	-	32	-	-
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257		-	4,16			11	5,99	16
		1000М3								
17	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	11,52	46,00	-	530	530	-	99,30	1144
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
18	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	26,88	11,60	4,20	312	199	113	13,40	360
		:ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП		7,40	2,73			73	3,93	106
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			8824	2372	2019		4242
			РУБ.					847		1220
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8824	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			5	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	1172		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	847		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2372	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3219	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	271	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			821	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5598
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3490	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			11141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5598
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3490	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

ПОД ЗДАНИЕ

19	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	6,40	43,30	0,99	277	23	6	7,19	46
		100М2		3,57	0,30			2	0,39	2
20	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНА 100ММ ПОД МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	64,00	29,30	-	1875	104	-	2,90	186
		М3		1,62	-			-	-	-
21	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ -ПОД СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	2,30	16,00	1,06	37	4	3	3,52	8
		М3		1,82	0,32			1	0,41	1
22	Е6-13	-ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА В-7,5	92,00	34,40	0,34	3165	256	31	5,07	466
		М3		2,78	0,10			9	0,13	12
23	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 -ФМ11,12,14,16	40,52	38,90	0,59	1576	147	24	6,66	270
		М3		3,63	0,18			7	0,23	9
24	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 -ФМ1,2,9,13,15,17,23	52,05	37,20	1,29	1936	145	67	5,17	269
		М3		2,79	0,39			20	0,50	26
25	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3 -ФМ3,4,5,6,7,8,10,18,21,25,26, 27	184,46	35,00	1,12	6456	408	207	4,10	756
		М3		2,21	0,34			63	0,44	81
26	Е6-8	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 25М3 -ФМ19,20,22,24,28	127,80	33,60	0,93	4294	198	119	2,90	371
		М3		1,55	0,28			36	0,36	46
27	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	1,08	270,00	-	292	-	-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	11,96	270,00	-	3229	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,16	563,00	2,00	90	12	-	123,00	20
		Т		73,00	0,60			-	0,85	-
30	Е7-2	-УКЛАДКА ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 1,5Т	6,00	2,09	1,59	13	3	9	0,86	5
		ШТ		0,50	0,57			3	0,74	4
31	Е7-3	-УКЛАДКА ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 3,5Т	4,00	2,99	2,25	12	3	9	1,29	5
		ШТ		0,76	0,79			3	1,02	4
32	С ССЦ П9-97	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ФУНДАМЕНТНЫХ ФЛ20.12=1,ФЛ12.12=1,ФЛ20.8-1,ФЛ12.8=1	5,22	52,40	-	274	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
33	С147-24	=ПЕТЛИ	0,24	41,30	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	С147-8	=АРМАТУРА А-3	0,39	25,00	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
35	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,08	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ СТЕНОВЫХ ВЕСОМ ДО 0,5Т	12,00	1,52	1,15	18	4	14	0,65	8
		ШТ		0,37	0,42			5	0,54	6
37	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ СТЕНОВЫХ ВЕСОМ ДО 1,5Т	26,00	2,09	1,59	54	13	42	0,86	22
		ШТ		0,50	0,57			15	0,74	19
38	Е7-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ СТЕНОВЫХ ВЕСОМ ДО 3,5Т	1,00	2,99	2,25	3	1	2	1,29	1
		ШТ		0,76	0,79			1	1,02	1
39	С ССЦ П.3-3	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС24.5.6-Т ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 БЕТОН М-100	0,72	40,90	-	29	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
40	С ССЦ П3-19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС9.5.6-Т,ФБС9.4.6-Т,ФБС12.4.3-Т ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3,БЕТОН М-100	8,26	44,20	-	365	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
41	С ССЦ П.3-11	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС12.5.6-Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,БЕТОН М-100	1,44	42,50	-	61	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
42	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	21,00	6,62	2,68	139	57	56	4,51	95
		ШТ		2,71	0,96			20	1,24	26
43	С ССЦ П.9-348	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-200 МАРКИ ФБ6-46,ФБ6-47,ФБ6-48	6,62	67,90	-	449	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
44	С ССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	0,71	69,54	-	49	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.9-348	ИЗ БЕТОНА М-300МАРКИ ФВ6-30 М3								
45	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,27	22,90	-	52	-	-	-	-
46	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	1,16	22,90	-	27	-	-	-	-
47	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,23	25,00	-	6	-	-	-	-
48	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,74	32,10	-	24	-	-	-	-
49	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,25	41,30	-	10	-	-	-	-
50	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ М3	53,00	9,10	0,53	482	41	28	1,64	87
51	Е6-5	-ПОДБЕТОНКА ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ БЕТОН В-20 М3	15,20	0,78 58,90	0,16 0,59	591	55	8 9	0,21 6,66	11 101
52	Е6-13	-ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ МЕЖДУ БЛОКАМИ БЕТОНОМ В-7,5 М3	1,10	3,63 34,40	0,18 0,34	38	3	3 -	0,23 5,07	3 6
53	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	22,95	2,70 90,00 19,50	0,10 1,50 0,45	2065	448	- 34 10	0,13 33,60 0,58	- 771 13
		ПОД КОТЕЛ ФОМ-1								
54	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	2,14	43,30	0,99	93	8	2	7,19	15
55	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ТОЛЩИНА 100ММ М3	21,40	3,57 29,30 1,62	0,30 - -	627	35	1 - -	0,39 2,90 -	1 62 -
56	Е6-35	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25М3 -ПОД КОТЛЫ ФОМ1(4ШТ) М3	139,20	32,60 1,36	0,82 0,25	4538	189	114 35	2,56 0,32	356 45
57	Е6-37	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ М3	139,20	3,35 1,15	0,54 0,16	466	160	75 22	1,96 0,21	273 29
58	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	3,32	270,00	-	896	-	-	-	-
59	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	12,12	270,00	-	3272	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,08	441,00	1,40	35	10	-	210,00	17
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
61	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,24	355,00	1,30	85	9	-	64,00	15
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
62	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	4,16	329,00	1,30	1369	52	6	21,10	88
		Т		12,40	0,39			2	0,50	2
63	Е9-116	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ	0,08	31,20	14,80	2	1	1	15,60	1
		Т		10,00	4,74			-	6,11	-
64	С121-1904	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	0,08	242,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
65	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА	4,87	90,00	1,50	438	95	7	33,60	164
		100М2		19,50	0,45			2	0,58	3
66	Е13-121	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ГРУНТОМ ГФ-020	0,02	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
67	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -ЗА 2РАЗА	0,02	28,52	0,60	1	-	-	1,45	-
		100М2		3,92	0,16			-	0,21	-
		ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
68	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,22	43,30	0,99	53	4	1	7,19	9
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
69	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ТОЛЩИНОЙ 100ММ	12,20	29,30	-	357	20	-	2,90	35
		М3		1,62	-			-	-	-
70	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 -БЕТОН В20(ФОМ3,8,9)	5,50	37,33	1,20	205	13	7	4,35	24
		М3		2,34	0,36			2	0,46	3
71	Е6-34	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 25М3 -ФОМ2,4,5,6,7,10	123,00	34,70	1,00	4268	214	123	3,27	402
		М3		1,74	0,30			37	0,39	48
72	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 -ФОМ11	2,00	37,30	1,21	75	5	3	4,46	9
		М3		2,41	0,36			1	0,46	1
73	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,64	270,00	-	173	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
74	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
75	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,38	355,00	1,30	490	52	2	64,00	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		весом кг, до 20								
		т		38,00	0,39			1	0,50	1
76	Е6-73	-подливка под оборудование из цементного раствора толщиной 20мм	1,05	90,20	0,90	95	27	1	44,80	47
				25,30	0,27			-	0,35	-
		100м2								
77	Е13-18	-кладка из кирпича кислотоупорного на кислотоупорном растворе под фом10	26,00	15,00	0,06	390	29	2	1,81	47
				1,12	0,02			1	0,03	1
		м2								
78	Е8-27	-боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	5,50	90,00	1,50	495	107	8	33,60	185
				19,50	0,45			2	0,58	3
		100м2								
79	Е6-83	-установка закладных деталей весом до 4кг	0,20	441,00	1,40	88	25	-	210,00	42
		т		124,00	0,42			-	0,54	-
80	Е6-84	-установка закладных деталей весом кг, до 20	0,48	355,00	1,30	170	18	-	64,00	31
		т		38,00	0,39			-	0,50	-
81	Е9-47	-монтаж стальных площадок и ограждений	0,63	46,80	17,60	29	12	11	30,10	19
		т		19,00	5,43			3	7,00	4
82	Е9-46	-монтаж стальных стремянок	0,38	58,00	32,10	22	5	12	22,60	9
		т		13,80	11,80			4	15,22	6
83	С121-1979	-стоимость металлоконструкций площадок	0,46	326,00	-	150	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
84	С121-1975	-стоимость металлоконструкций стремянок	0,38	358,00	-	136	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
85	С121-1981	-стоимость металлоконструкций ограждений	0,17	327,00	-	56	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
86	Е13-121	-огрунтовка закладных деталей и металлоконструкций лестниц,площадок, ограждений грунтом гф-020	0,49	7,71	0,20	4	1	-	3,10	2
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100м2								
87	Е13-168	-окраска поверхностей краской ьт-177 -за 2раза	0,49	14,26	0,30	7	1	-	2,90	1
				1,96	0,08			-	0,10	-
		итого прямые затраты по разделу 2	руб.			47124	3017	1035		5434
			руб.					319		411
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ -	руб.			46710	-	-		-
		материалы -	руб.			33463	-	-		-
		эксплуатация машин -	руб.			-	-	699		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	312		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2999	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3311	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			8012	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		707
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1391	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4354	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58773	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6513
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4702	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			414	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	17		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			361	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			488	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			59261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6554
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4732	-		-

РАЗДЕЛ 3. КОНСТРУКЦИИ ПРИЯМКА ПРМ1

88	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,29	43,30	0,99	12	1	-	7,19	2
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
89	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ТОЛЩИНОЙ 100ММ	2,85	29,30	-	84	5	-	2,90	8
		М3		1,62	-			-	-	-
90	Е6-226	-КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПРИЯМКА ПРМ1	15,50	43,04	1,23	667	70	19	8,01	124
		ИЗ БЕТОНА В-20		4,49	0,37			6	0,48	7
		М3								
91	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,37	270,00	-	100	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
92	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,66	283,00	-	187	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
93	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ	0,93	37,33	1,20	35	2	1	4,35	4
		БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			-	0,46	-
		-БЕТОН В-20(ФОМ12,13,14)								
		М3								
94	Е7-366	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИЯМКА	3,00	7,25	1,43	22	3	5	1,95	6
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,16	0,52			2	0,67	2
95	С ССЦ П9-222	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ П20Д-3;П26-3;П26Д-3 ИЗ БЕТОНА М-300 М3	2,85	53,30	-	152	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
96	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,25	22,90	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
97	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,85	25,00	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
98	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
99	Е9-116	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК Т	0,24	31,20	14,80	7	2	3	15,60	4
				10,00	4,74			1	6,11	1
100	С121-1905	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БАЛОК Т	0,24	245,00	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
101	Е9-47	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК ОГРАЖДЕНИЙ Т	0,24	46,80	17,60	11	5	4	30,10	7
				19,00	5,43			1	7,00	2
102	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 Т	0,09	358,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
103	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 Т	0,14	327,00	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
104	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,11	355,00	1,30	39	4	-	64,00	7
				38,00	0,39			-	0,50	-
105	Е22-362	-САЛЬНИКИ ДИАМЕТРОМ 50 И 200 ММ Т	0,05	777,00	162,00	39	10	8	305,00	15
				190,00	48,60			2	62,69	3
106	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСЬЯ В ПРИЯМКЕ М3	0,22	110,00	1,30	24	3	-	24,00	5
				12,90	0,39			-	0,50	-
107	Е26-15	-ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ПРИЯМКА К ФУНДАМЕНТАМ ПОД ЗДАНИЯ НА КЛЕЙ ПРОПИТАННОЙ БИТУМОМ М3	0,20	217,10	0,33	43	4	-	41,00	8
				21,80	0,10			-	0,13	-
108	Е13-121	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОМ ГФ-020 100М2	0,17	7,71	0,20	1	-	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
109	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -ЗА 2РАЗА 100М2	0,17	14,26	0,30	2	-	-	2,90	-
				1,96	0,08			-	0,10	-
110	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,60	90,00	1,50	54	12	1	53,60	20
				19,50	0,45			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Руб.			1670	121	41		211
			Руб.					12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			1515	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			873	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	24		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	10		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	114	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	124	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			341	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			140	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			1904	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		236
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	169	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			155	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			4	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	7	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			137	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			14	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Руб.			2087	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	180	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ КАНАЛОВ								
		АЭБТМ1								
111	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,15	43,30	0,99	6	1	-	7,19	1
				3,57	0,30			-	0,39	-
112	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ТОЛЩИНОЙ 100ММ М3	2,30	29,30	-	67	4	-	2,90	7
				1,62	-			-	-	-
113	Е6-225	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ И ДНИЩЕ КАНАЛА ИЗ БЕТОНА В-20 М3	3,30	56,74	0,92	187	29	3	14,60	48
				8,78	0,28			1	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,08	355,00	1,30	28	3	-	64,00	5
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
115	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,05	441,00	1,40	22	6	-	210,00	11
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
116	Е22-362	-САЛЬНИКИ ДИАМЕТРОМ 200ММ	0,02	777,00	162,00	16	4	3	305,00	6
		Т		190,00	48,60			1	62,69	1
117	Е9-47	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛА ЩИТОМ Щ1 И РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	0,39	46,80	17,60	18	7	7	30,10	12
		Т		19,00	5,43			2	7,00	3
118	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛА	0,39	326,00	-	127	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
119	Е13-121	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ГФ-020	0,11	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,00			-	0,08	-
120	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -ЗА 2РАЗА	0,11	14,26	0,30	2	-	-	2,90	-
		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
121	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗКА КАНАЛА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА	0,23	90,00	1,50	21	5	-	33,60	8
		100М2		19,50	0,45			-	0,56	-
		Б)БТМ2(4ШТ)								
122	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,20	43,30	0,99	52	4	1	7,19	9
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
123	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ТОЛЩИНОЙ 100ММ	12,00	29,30	-	352	19	-	2,90	35
		М3		1,62	-			-	-	-
124	Е6-225	-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ И ДНИЩЕ КАНАЛА БТМ2	55,20	56,74	0,92	3132	485	50	14,60	806
		БЕТОН В-20		8,78	0,28			15	0,36	20
		М3								
125	С124-25	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,39	309,00	-	121	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
126	С124-27	-АРМАТУРА КЛАСАА А3	0,04	284,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
127	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	2,69	392,00	-	1054	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
128	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	8,20	329,00	1,30	2698	102	10	21,10	173
		Т		12,40	0,39			3	0,50	4
129	Е9-47	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛА ЩИТАМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ(Щ7)	0,29	46,80	17,60	14	6	6	30,10	9
		Т		19,00	5,43			2	7,00	2
130	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,29	326,00	-	95	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
131	Е6-251	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ БЕЗ	508,00	1,79	0,33	909	213	168	0,72	366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М -БТМ2		0,42	0,14			71	0,18	91
132	Е6-253	М2 -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ -БТМ2	508,00	0,22	-	112	97	-	0,30	152
		М2		0,19	-			-	-	-
133	Е13-112	-ОГРУНТОВКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТОМ ВОДОСТОЙКИМ	5,08	40,60	0,22	206	9	1	2,41	12
		100М2		1,78	0,07			-	0,09	-
134	Е13-146	-ОКРАСКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ	5,08	19,80	0,13	101	4	-	1,21	6
		100М2		0,82	0,04			-	0,05	-
135	Е13-121	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ ГФ-020	0,08	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
136	Е13-168	-ОКРАСКА ЩИТОВ БТ-177 ЗА 2РАЗА	0,08	14,26	0,30	1	-	-	2,90	-
		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
137	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗКА КАНАЛА С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА	2,80	90,00	1,50	252	55	4	33,60	94
		100М2		19,50	0,45			1	0,58	2
		8)БТМ3								
138	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,85	43,30	0,99	37	3	1	7,19	6
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
139	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ТОЛЩИНА 100ММ	8,50	29,30	-	249	14	-	2,90	25
		М3		1,62	-			-	-	-
140	Е6-226	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ И ДНИЩЕ КАНАЛА, БЕТОН В-20	40,00	43,04	1,23	1722	180	49	8,01	320
		М3		4,49	0,37			15	0,48	19
141	С124-25	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,07	309,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
142	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 -МИ4-46	0,94	355,00	1,30	334	36	1	64,00	60
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
143	Е22-362	-САЛЬНИКИ ДИАМЕТРОМ 150ММ	0,02	777,00	162,00	16	4	3	305,00	6
		Т		190,00	48,60			1	62,69	1
144	Е9-47	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	0,22	46,80	17,60	10	4	4	30,10	7
		Т		19,00	5,43			1	7,00	2
145	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,22	326,00	-	72	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
146	Е13-121	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГФ-020	0,06	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
147	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,06	14,26	0,30	1	-	-	2,90	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БТ-177 -ЗА 2РАЗА								
		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
148	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗКА КАНАЛА ГОРЯЧИМ ЬИТУМОМ ЗА 2РАЗА	1,16	90,00	1,50	104	23	2	33,60	39
		100М2		19,50	0,45			1	0,58	1
		Г)БТ1								
149	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	2,00	43,30	0,99	87	7	2	7,19	14
		100М2		3,57	0,30			1	0,39	1
150	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ -ТОЛЩИНОЙ 100ММ	20,00	10,40	-	208	32	-	3,00	60
		М3		1,62	-			-	-	-
151	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ КАНАЛА БТ1	0,26	29,30	-	6	-	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
152	Е7-357	-УСТАНОВКА МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,5М2 -КАНАЛ БТ1	2,50	14,00	7,90	35	12	20	8,40	21
		М3		4,95	2,88			7	3,72	9
153	С ССЦ П.8-521	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ Л5-8А И Л5Д-8А ИЗ БЕТОНА М-300	2,50	75,30	-	188	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
154	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,38	22,90	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
155	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,54	25,00	-	38	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
156	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,28	32,10	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
157	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,36	41,30	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
158	Е6-237	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ДНИЩА И СТЕН КАНАЛА ИЗ БЕТОНА В-20	2,20	68,70	1,10	151	38	3	29,40	65
		М3		17,10	0,33			1	0,43	1
159	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	-	441,00	1,40	-	-	-	210,00	-
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
160	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,26	355,00	1,30	92	10	-	64,00	17
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
161	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	2,00	1,50	1,04	3	1	2	0,81	2
		ШТ		0,46	0,38			1	0,49	1
162	С ССЦ П.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М-200 МАРКИ 1ПР4-25.12.14	0,08	64,40	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
163	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,06	25,00	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
164	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	-	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
165	Е9-47	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	0,66	46,80	17,60	31	13	12	30,10	20
		Т		19,00	5,43			4	7,00	5
166	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	0,66	326,00	-	215	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
167	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ -ПОД СБОРНЫЕ ДНИЩА ЛОТКОВ В 2СЛОЯ	2,00	91,60	7,50	183	84	15	59,00	118
				41,80	2,24			4	2,89	6
		100М2								
168	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА	0,74	90,00	1,50	67	14	1	33,60	25
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
169	Е26-15	-ЗАЛОЖИТЬ ПРОСМОЛЕНУЮ ПАКЛЮ	0,10	217,10	0,33	22	2	-	41,00	4
		М3								
				21,80	0,10			-	0,13	-
170	Е13-121	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ГФ-020	0,19	7,71	0,20	1	-	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
171	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -ЗА 2РАЗА	0,19	14,26	0,30	3	-	-	2,90	1
		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
		Д)КАНАЛ БТМ4 В КТП								
172	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,54	43,30	0,99	67	5	1	7,19	11
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	1
173	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ТОЛЩИНОЙ 100ММ	15,40	29,30	-	451	25	-	2,90	45
		М3		1,62	-			-	-	-
174	Е6-226	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНКИ И ДНИЩЕ КАНАЛА В КТП БЕТОН В-20	50,00	43,04	1,23	2152	225	62	8,01	400
		М3		4,49	0,37			19	0,48	24
175	Е6-160	-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛКИ В КАНАЛЕ ИЗ БЕТОНА В-20 МАРКИ БМ1-БМ4	1,06	45,90	0,96	49	7	1	11,10	12
		М3		6,18	0,29			-	0,37	-
176	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	253,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
177	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	286,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
178	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,14	441,00	1,40	62	17	-	210,00	29
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
179	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,44	355,00	1,30	156	17	-	64,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
180	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,15	329,00	1,30	49	2	-	21,10	3
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
181	Е9-202	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ РАМ Р1 И Р1А	0,33	53,80	17,10	18	8	6	41,00	14
		Т		25,50	5,10			2	6,58	2
182	С121-1902	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ	0,33	261,00	-	86	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
183	Е9-116	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК БС1 БС2	0,08	31,20	14,80	2	1	1	15,60	1
		Т		10,00	4,74			-	6,11	-
184	С121-1905	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	0,08	245,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
185	Е9-47	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛА ЩИТАМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	1,96	46,80	17,60	92	37	35	30,10	59
		Т		19,00	5,43			11	7,00	14
186	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ЩИТОВ	1,96	326,00	-	639	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
187	Е13-121	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОМ ГФ-020	0,69	7,71	0,20	5	1	-	3,10	2
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
188	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -ЗА 2РАЗА	0,69	14,26	0,30	10	1	-	2,90	2
		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
189	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА	2,30	90,00	1,50	207	45	3	33,60	77
		100М2		19,50	0,45			1	0,58	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1763	1921	477		3255
			РУБ.					165		212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16191	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12433	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	263		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	143		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1845	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1988	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1299	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		245
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	477	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1505	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3562
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2465	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1439	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	49		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	22		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	96	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			1254	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			126	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1690	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			22059	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3724
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2582	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			75248	7431	3572		13142
			РУБ.					1543		1858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			73240	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			46774	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2158		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1312		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7330	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8642	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9652	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2184	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6820	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15909
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10826	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2008	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	71		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	31		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	132	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1752	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			177	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			94548	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10984	-		-

Гл. инж. проекта С. Козлов
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А. ПОНТРЯГИНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 СОСТАВИЛ К. ЩЕГЛОВА

ПРОВЕРИЛ В. ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ: подготовил О. ГРИГОРЬЕВА
проверил Т. Булахова

22699-28

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			8824	11141	-	-	11,78
2	ФУНДАМЕНТЫ			47124	59261	-	-	62,68
3	КОНСТРУКЦИИ ПРИЯМКА ПРМ1			1670	2087	-	-	2,21
4	КОНСТРУКЦИИ КАНАЛОВ			17630	22059	-	-	23,33
	ИТОГО:	М3	29692,00	75248	94548	2	3	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
532
533     1   33818' Н9Г1В1' ' ' 1.1' ' ' ' 29692' М3*
        2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1-' КОТЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО' Р.Д.' ' 1-1' СТРОИТЕЛЬН
                ЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ-НУЛЕВОЙ ЦИКЛ' КЖ Л1-54' *
534     3   Н1Ю=16,5*
535     4   Р1*
536     5   Е1-233(А3.1,1)(А4.1,1)' 450' ' + -РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ*
537     6   Е1-240(А3.1,1)(А4.1,1)' 450*
538     7   Е1-174(А3.1,15)(А4.1,15)' 450' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
539     8   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' 1,2.450' 0,29*
540     9   Е1-194' 450*
541    10   Е1-175(А3.1,15)(А4.1,15)' 5952*
542    11   Е1-960(А1.1,2)(Р1.1,2)' 448' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
543    12   Е1-174(А3.1,15)(А4.1,15)' 448' ' ПОГРУЗКА РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
544    13   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' 1,8.6400' 0,29*
545    14   Е1-195' 6400*
546    15   Е1-174(А3.1,15)(А4.1,15)' 3990' ' ПОГРУЗКА НЕСЛЕЖАВШЕГОСЯ ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ
                ЗАСЫПКИ И УСТРОЙСТВА СЪЕЗДА*
547    16   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' 3990.1,8' 0,29*
548    17   Е1-251(А3.1,1)(А4.1,1)' 150' ' УСТРОЙСТВО СЪЕЗДА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 1ОМ*
549    18   Е1-238(А3.1,1)(А4.1,1)' 150*
550    19   Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)' 2688*
551    20   Е1-268(А3.1,1)(А4.1,1)' 2688*
552    21   Е1-968' 1152*
553    22   Е1-1185' 2688*
554    23   Р2*
555    24   П2#ПОД ЗДАНИЕ#*
556    25   Е11-2(А2=36,74)' 640*
557    26   Е11-11(А2=27,68)' 64,0' ' + ТОЛЩИНА 100ММ ПОД МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ*
558    27   Е11-6(А2=13,12)' 2,3' ' + -ПОД СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ*
559    28   Е6-13(А2=31,28)' 92,0' ' ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА В-7,5*
560    29   Е6-5(А2=34,68)' 40,52' ' + -ФМ11,12,14,16*
561    30   Е6-6(А2=33,12)' 52,05' ' + -ФМ1,2,9,13,15,17,23*
562    31   Е6-7(А2=31,67)' 184,46' ' + -ФМ3,4,5,6,7,8,10,18,21,25,26,27*
563    32   Е6-8(А2=31,12)' 127,8' ' + -ФМ19,20,22,24,28*
564    33   С124-1' 1,08*
565    34   С124-3' 11,96*
566    35   Е6-79' 0,16*
567    36   Е7-2' 1+5' ' УКЛАДКА ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 1,5Т*
568    37   Е7-3' 2+2' ' УКЛАДКА ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 3,5Т*
569    38   СТ ССЦ П9-97(=1)' 5,22' 52,4' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ФУНДАМЕНТНЫХ ФЛ20.12-1,ФЛ12.12-1,ФЛ20.8-1,ФЛ12.8-1' М3*
570    39   С147-24' 24' 41,3' ПЕТЛИ*
571    40   С147-8' 39' 25*
572    41   С147-15' 8' 32,1*
573    42   Е7-1' 8+4' ' УКЛАДКА БЛОКОВ СТЕНОВЫХ ВЕСОМ ДО 0,5Т*
574    43   Е7-2' 4+22' ' УКЛАДКА БЛОКОВ СТЕНОВЫХ ВЕСОМ ДО 1,5Т*
575    44   Е7-3' 1' ' УКЛАДКА БЛОКОВ СТЕНОВЫХ ВЕСОМ ДО 3,5Т*
576    45   СТ ССЦ П.3-3(=1)' 0,72' 40,9' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС24.5.6-Т ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 БЕТОН М-100' М3*
577    46   СТ ССЦ П3-19(=1)' 22.0,27+8.0,22+4.0,14' 44,2' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС9.5.6-Т,ФБС9.4.6-Т,ФБС12.4.3-Т ОБЪЕМОМ Д
                О 0,3М3,БЕТОН М-100' М3*
578    47   СТ ССЦ П.3-11(=1)' 4.0,36' 42,5' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС12.5.6-Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,БЕТОН М-100' М3*
579    48   Е7-15(А2=1,23)' 15+3+2+1*
580    49   СТ ССЦ П.9-348(=1)' 6,62' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-200 МАРКИ ФБ6-46,ФБ6-47,ФБ6-48' М3
                *
581    50   СТ ССЦ П.9-348(=1)' 0,71' 67,9+0,82.2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-300МАРКИ ФБ6-30' М3*
582    51   С147-1' 227,3' 22,9*
583    52   С147-2' 116,4' 22,9*
```

```
C147-8' 23,2' 25*
C147-15' 74,1' 32,1*
C147-24' 25,2' 41,3*
E6-171(A2=7,79)' 53' ' ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ*
E6-5(A2=34,68)' 15,2' ' ПОДБЕТОНКА ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ БЕТОН В-20*
E6-13(A2=31,28)' 1,1' ' ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ МЕЖДУ БЛОКАМИ БЕТОНОМ В-7,5*
E8-27' 2295*
П2#ПОД КОТЕЛ ФОМ-1#*
E11-2(A2=38,74)' 214*
E11-11(A2=27,68)' 21,4' ' + -ТОЛЩИНА 100ММ*
E6-35(A2=30,42)' 34,8.4' ' + -ПОД КОТЛЫ ФОМ1(4ШТ)*
E6-37(A2=1,66)' 34,8.4*
C124-1' 0,83.4*
C124-3' 3,03.4*
E6-83' 0,02.4*
E6-84' 0,06.4*
E6-85' 1,04.4*
E9-116' 4.7,05.3.0,001' ' МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ*
C121-1904' 0,02.4' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*
E8-27' 3,5.139,2' ' БОКОВАЯ ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА*
E13-121' 0,08.29' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ГРУНТОМ ГФ-020*
E13-168(A1.2)(A1.2)' 0,08.29' ' + -ЗА 2РАЗА*
П2#ПОД ОБОРУДОВАНИЕ#*
E11-2(A2=38,74)' 122*
E11-11(A2=27,68)' 12,2' ' + -ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
E6-30(A2=33,79)' 5,5' ' + -БЕТОН В20(ФОМ3,8,9)*
E6-34(A2=31,96)' 123' ' + -ФОМ2,4,5,6,7,10*
E6-33(A2=33,68)' 2,0' ' + -ФОМ11*
C124-1' 0,64*
C124-3' 0,03*
E6-84' 1,38*
E6-73(A2=64,0)' 105' ' ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
E13-18' 13.2' ' КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА КИСЛОТОУПОРНОГО НА КИСЛОТОУПОРНОМ РАСТВОРЕ ПОД ФОМ10*
E8-27' 550*
E6-83' (3,7.49+16.1,2).0,001=Ф2*
E6-84' (67.4,5+8.6,7+13.9,6).0,001=Ф3*
E9-47' (4.115,3+8.20,8).0,001=Ф4' ' МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ*
E9-46' 8.47.0,001=Ф5' ' МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ СТРЕМЯНОК*
C121-1979' 4.115,3.0,001' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК*
C121-1975' 8.47.0,001' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТРЕМЯНОК*
C121-1981' 8.20,8.0,001' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ*
E13-121' (Ф2+Ф3+Ф4+Ф5).29=Ф6' ' ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК, ОГРАЖДЕ
          НИЙ ГРУНТОМ ГФ-020*
E13-168(A1.2)(P1.2)' Ф6' ' + -ЗА 2РАЗА*
Р КОНСТРУКЦИИ ПРИЯМКА ПРМ1*
E11-2(A2=38,74)' 28,52*
E11-11(A2=27,68)' 2,85' ' + -ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
E6-226(A2=37,32)' 15,5' ' КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПРИЯМКА ПРМ1 ИЗ БЕТОНА В-20*
C124-16' 0,37*
C124-18' 0,66*
E6-30(A2=33,79)' 0,36+0,36+0,21' ' + -БЕТОН В-20(ФОМ12,13,14)*
E7-366(A2=4,66)' 3' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИЯМКА*
СТ ССЦ П9-222(=1)' 2,85' 53,3' СТОИМОСТЬ ПЛИТ П20Д-3;П26-3;П26Д-3 ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
C147-1' 25' 22,9*
C147-8' 185' 25,0*
C147-24' 5' 41,3*
E9-116' (101,7+136,7).0,001=Ф7' ' МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК*
C121-1905' Ф7' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БАЛОК*
E9-47' (94+11,24+11,24+11,5.10,5).0,001=Ф8' ' МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК ОГРАЖДЕНИЙ*
```

```
642  111   C121-1975' 0,094*
643  112   C121-1981' (11,24+11,24+11,5.10,5).0,001*
644  113   E6-84' (3.2,5+6,7.6,9+2.6,7+2,6.15,1).0,001=Ф9*
645  114   E22-362' (2.7,4+1.33,4).0,001' ' САЛЬНИКИ ДИАМЕТРОМ 50 И 200 ММ*
646  115   E10-28' 0,22' ' ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСЬЯ В ПРИЯМКЕ*
647  116   E26-15(A2=194,97)' 0,2' ' ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ПРИЯМКА К ФУНДАМЕНТАМ ПОД ЗДАНИЯ НА КЛЕЙ ПРОПИТ
                 АННОЙ БИТУМОМ*
648  117   E13-121' (Ф7+Ф8+Ф9).29=Ф10' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОМ ГФ-020*
649  118   E13-166(A1.2)(P1.2)' Ф10' ' + -ЗА 2РАЗА*
650  119   E8-27' 60*
651  120   Р КОНСТРУКЦИИ КАНАЛОВ*
652  121   П2#А)БТМ1#*
653  122   E11-2(A2=38,74)' 15*
654  123   E11-11(A2=27,68)' 2,3' ' + -ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
655  124   E6-225(A2=47,04)' 5,3' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ И ДНИЩЕ КАНАЛА ИЗ БЕТОНА В-20*
656  125   E6-84' 17,2.4,4.0,001*
657  126   E6-85' 14.5,77.0,001*
658  127   E22-362' 0,022' ' САЛЬНИКИ ДИАМЕТРОМ 200ММ*
659  128   E9-47' (1.41,7+6.20,1).0,001=Ф12' ' ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛА ЩИТОМ Щ1 И РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
660  129   C121-1979' Ф12' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛА*
661  130   E13-121' 29.Ф12' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГФ-020*
662  131   E13-166(A1.2)(P1.2)' Ф12.29' ' + -ЗА 2РАЗА*
663  132   E8-27' 23,2' ' БОКОВАЯ ОБМАЗКА КАНАЛА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА*
664  133   П2#Б)БТМ2(4ШТ)#*
665  134   E11-2(A2=38,74)' 4.30*
666  135   E11-11(A2=27,68)' 4.3' ' + -ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
667  136   E6-225(A2=47,04)' 4,13,8' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ И ДНИЩЕ КАНАЛА БТМ2 БЕТОН В-20*
668  137   C124-25' 4.0,098*
669  138   C124-27' 4.0,01*
670  139   C124-45' 4.0,672*
671  140   E6-85' 4,2,05*
672  141   E9-47' 4.0,073' ' ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛА ЩИТАМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ(Щ7)*
673  142   C121-1979' 0,29' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
674  143   E6-251(A2=1,04)' 4.127' ' + -БТМ2*
675  144   E6-253(A2=0,02)' 4,127' ' + -БТМ2*
676  145   E13-112' 127.4' ' ОГРУНТОВКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТОМ ВОДОСТОЙКИМ*
677  146   E13-146' 127.4' ' ОКРАСКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ*
678  147   E13-121' 0,29.29' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ ГФ-020*
679  148   E13-166(A1.2)(P1.2)' 0,29.29' ' ОКРАСКА ЩИТОВ БТ-177 ЗА 2РАЗА*
680  149   E8-27' 70.4' ' БОКОВАЯ ОБМАЗКА КАНАЛА С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА*
681  150   П2#В)БТМ3#*
682  151   E11-2(A2=38,74)' 85*
683  152   E11-11(A2=27,68)' 8,5' ' + -ТОЛЩИНА 100ММ*
684  153   E6-226(A2=37,32)' 40,8' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ И ДНИЩЕ КАНАЛА, БЕТОН В-20*
685  154   C124-25' 0,07*
686  155   E6-84' 214.4,4.0,001' ' + -МИ4-46*
687  156   E22-362' 0,021' ' САЛЬНИКИ ДИАМЕТРОМ 150ММ*
688  157   E9-47' 0,22' ' ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
689  158   C121-1979' 0,22' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
690  159   E13-121' 0,22.29' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ГФ-020*
691  160   E13-166(A1.2)(P1.2)' 0,22.29' ' + -ЗА 2РАЗА*
692  161   E8-27' 116' ' БОКОВАЯ ОБМАЗКА КАНАЛА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА*
693  162   П2#Г)БТ1#*
694  163   E11-2(A2=38,74)' 200*
695  164   E11-3(A2=8,78)' 20' ' + -ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
696  165   E11-11(A2=27,68)' 1,6.1,6.0,1' ' + -ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ КАНАЛА БТ1*
697  166   E7-357(A2=1,15)' 2,5' ' + -КАНАЛ БТ1*
698  167   СТ ССЦ П.8-521(=1)' 2,5' 75,3' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ Л5-8А И Л5Д-8А ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
699  168   C147-1' 38' 22,9*
```

```
C147-8' 154' 25*
C147-15' 28' 32,1*
C147-24' 36' 41,3*
E6-237(A2=50,5)' 2,2' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ДНИЩА И СТЕН КАНАЛА ИЗ БЕТОНА В-20*
E6-83' 14.0,3.0,001*
E6-84' (6.5,2+6.5,7+43,6.4,4).0,001*
E7-127' 2*
СТ ССЦ П.9-92(=1)' 2.0,04' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М-200 МАРКИ 1ПР4-25.12.14' М3*
C147-8' 2.2,64' 25,0*
C147-15' 2.0,2' 32,1*
E9-47' 13,2.50,1.0,001' ' ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
C121-1979' 0,661' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
E11-47(A1.2)(P1.2)' 200' ' + -ПОД СБОРНЫЕ ДНИЩА ЛОТКОВ В 2СЛОЯ*
E8-27' 74' ' БОКОВАЯ ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА*
E26-15(A2=194,97)' 0,1' ' ЗАЛОЖИТЬ ПРОСМОЛЕНУЮ ПАКЛЮ*
E13-121' 0,661.29' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГФ-020*
E13-168(A1.2)(P1.2)' 19' ' + -ЗА 2РАЗА*
П2#Д)КАНАЛ БТМ4 В КТП#*
E11-2(A2=38,74)' 154*
E11-11(A2=27,68)' 15,4' ' + -ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
E6-226(A2=37,32)' 50' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНКИ И ДНИЩЕ КАНАЛА В КТП БЕТОН В-20*
E6-160(A2=38,76)' 0,07.4+0,43.1+0,15.2+0,05.1' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛКИ В КАНАЛЕ ИЗ БЕТОНА В-20 МА
                РКИ БМ1-БМ4*
C124-7' (2.4+9,7.1+4,5.2+1,8.1).0,001*
C124-9' (4,2.4+13,4.1+6,2.2+1,5.1).0,001*
E6-83' (0,8.110+4.1,7+12.2,4+8.1+3.0,96+6.0,9+2.1,5).0,001*
E6-84' (11,7.4,4+9,2.7,3+47.6,9).0,001*
E6-85' (2.25,4+4.24,1).0,001*
E9-202' (2.43+6.40,2).0,001=Ф15' ' МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ РАМ Р1 И Р1А*
C121-1902' Ф15' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ*
E9-116' (2.20,5.2.18,7).0,001=Ф16' ' МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК БС1 БС2*
C121-1905' Ф16' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*
E9-47' (40.41,7+48,9.2+2.55,8+3.18,7+0,6.50,1).0,001=Ф17' ' ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛА ЩИТАМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
C121-1979' Ф17' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ЩИТОВ*
E13-121' (Ф15+Ф16+Ф17).29=Ф18' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОМ ГФ-020*
E13-168(A1.2)(P1.2)' Ф18' ' + -ЗА 2РАЗА*
E8-27' 230' ' БОКОВАЯ ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА*
К ПОНТРЯГИНА' ЩЕГЛОВА' ОРЕЛ' ГРИГОРЬЕВА' ' *
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ-НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОТЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОСНОВАНИЕ: КЖ55-109; АР1-22; КМ1 Л1-35

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 524,647 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 71542 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 52,015 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 29092,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 17,67 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ								
1	Е7-31	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т	16,00	10,69	3,51	171	40	56	4,16	67
		ШТ		2,49	1,28			20	1,65	26
2	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	1,00	13,35	4,19	13	3	5	5,02	5
		ШТ		3,01	1,52			2	1,96	2
3	Е7-35	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т	62,00	15,86	5,55	983	232	344	6,24	387
		ШТ		3,74	2,01			125	2,59	161
4	Е7-34	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ	8,00	17,88	6,60	143	35	53	7,38	59
				4,42	2,39			19	3,08	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т								
		ШТ								
5	Е7-35	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т	28,00	20,88 5,81	8,19 2,95	585	163	230 83	9,69 3,81	271 107
		ШТ								
6	Е7-36	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 8Т	4,00	24,02 6,88	9,48 3,40	96	28	38 14	11,40 4,39	46 18
		ШТ								
7	Е7-45	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 15Т	10,00	37,19 9,36	15,20 5,53	372	94	152 55	15,60 7,13	156 71
		ШТ								
8	С ССЦ П.9-5	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СПЛОШНЫХ ИЗ БЕТОНА М-200, МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3, 1К-85-1А,К30-6	6,21	78,96 -	- -	490	-	- -	- -	- -
		М3								
9	С ССЦ П.9-6	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-300, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3, К72-5(А,Б,В)	10,64	70,80 -	- -	753	-	- -	- -	- -
		М3								
10	С ССЦ П9-10	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М200, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М МАССОЙ СВЫШЕ 5Т ДО 15Т, 8К-136-1А	10,88	72,26 -	- -	786	-	- -	- -	- -
		М3								
11	С ССЦ П9-11	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 4М3, БЕТОН М200, К132-8(А,Б,В)	43,70	63,36 -	- -	2769	-	- -	- -	- -
		М3								
12	С ССЦ П.9-30	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ ИЗ БЕТОНА М-200, МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3, К25А-1-3(А,Б)	7,80	72,26 -	- -	564	-	- -	- -	- -
		М3								
13	С ССЦ П.9-30	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-300, К31А-1-5(А,Б), К5А-2-5А, К5А-2-2(А,Б,В,Г), К5А-2-2	33,96	73,90 -	- -	2510	-	- -	- -	- -
		М3								
14	С ССЦ	-ТО ЖЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т, БЕТОН	30,80	74,10	-	2282	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.9-52	М-300, К7А-2-5А, К7А-2-2, К7А-2-2(А,Б,В)		-	-			-	-	-
		М3								
15	С ССЦ П.9-29	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3, МАССОЙ ДО 5Т, ИЗ БЕТОНА М-300, К31А-2-3(А,Б)	9,60	84,20 -	- -	808	-	- -	- -	- -
		М3								
16	С ССЦ П.9-29	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М400, К31А-4-1(А,Б)	5,76	85,84 -	- -	494	-	- -	- -	- -
		М3								
17	С ССЦ П.9-52	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СПЛОШНЫХ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3, МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО12М, ИЗ БЕТОНА М400, К32-3-1, К32-3-1А, К32-3А, К32А-3-1, К32А-3	9,60	77,94 -	- -	748	-	- -	- -	- -
		М3								
18	С ССЦ П.9-54	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3, МАССОЙ СВЫШЕ 5Т ДО 15Т, К8А-2-1, К8А-2, К8А-2-5	35,28	78,24 -	- -	2760	-	- -	- -	- -
		М3								
19	С147-1	-АРМАТУРА А-1	32,90	22,90 -	- -	753	-	- -	- -	- -
		100КГ								
20	С147-8	-АРМАТУРА А-3	330,70	25,00 -	- -	8267	-	- -	- -	- -
		100КГ								
21	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,58	32,10 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		100КГ								
22	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	148,94	41,30 -	- -	6151	-	- -	- -	- -
		100КГ								
23	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	95,22	41,30 -	- -	3933	-	- -	- -	- -
		100КГ								
24	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	7,08	7,71 2,05	0,20 0,06	55	15	1 -	3,10 0,08	22 1
		-ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
25	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-153 -ПФ115 ЗА 5РАЗ	7,08	51,50 7,55	0,60 0,20	365	53	4 1	11,50 0,26	81 2
		100М2								
26	Е7-112	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	76,00	23,08 7,35	3,60 1,26	1754	559	274 96	11,20 1,63	851 124
		ШТ								
27	С ССЦ П.299	-СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА М-300, МАССОЙ ДО5Т, ДЛИНОЙ ДО 6М, ОБЪЕМОМ ДО	6,30	69,60 -	- -	438	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,5М3, Б39-1А, Б40-1А								
		М3								
28	С ССЦ П.300	-ТО ЖЕ БЕТОН М200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 2М3, ИБ2-20, ИБ2-21	25,50	62,76	-	1600	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
29	С ССЦ П.300	-ТО ЖЕ БЕТОН М300, ИБ1-4, ИБ1-4А, ИБ1-5, ИБ2-4(А,Б,В,Г,Д,Е), ИБ2-9	93,50	64,40	-	6021	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
30	С147-8	-АРМАТУРА А-3	212,54	25,00	-	5314	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
31	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	5,19	32,10	-	166	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
32	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	65,37	41,30	-	2700	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
33	С147-24	-ПРОКАТ	2,39	41,30	-	99	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	12,53	41,30	-	517	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
35	Е7-124	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	16,00	17,30	8,74	277	128	140	12,40	198
				7,97	3,20			51	4,13	66
		ШТ								
36	С ССЦ П.8-65	-СТОИМОСТЬ БАЛОК СТРОИТЕЛЬНЫХ ДВУТАВРОВЫХМАССОЙ СВЫШЕ 5Т ДО 15Т ИЗ БЕТОНА М800, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М, 36СД18-10А4В(А,Б)	60,80	108,96	-	6625	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
37	С147-4	-АРМАТУРА А-4	163,68	22,90	-	3748	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
38	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	5,11	41,30	-	211	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
39	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	2,48	7,71	0,20	19	5	-	3,10	8
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
40	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 -ПФ115 ЗА 5РАЗ	2,48	51,50	0,60	128	19	1	11,50	28
		100М2		7,55	0,20			-	0,26	1
41	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	25,21	41,30	11,40	1041	388	287	24,60	620
				15,40	4,33			109	5,59	141
		Т								
42	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ	25,21	247,00	-	6227	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 Т		-	-			-	-	-
43	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	7,31	7,71 2,05	0,20 0,06	56	15	1 -	3,10 0,08	23 1
44	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -В 2СЛОЯ 100М2	7,31	14,26 1,96	0,30 0,06	104	14	3 1	2,90 0,10	21 1
45	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	3,14	302,00 92,00	8,00 2,40	1137	289	26 8	141,00 3,10	443 10
46	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,03	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
47	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -В 2СЛОЯ 100М2	0,03	14,26 1,96	0,30 0,08	1	-	- -	2,90 0,10	- -
48	Е9-33	-МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА Т	0,06	43,00 12,60	18,10 6,59	3	1	1 -	19,40 8,50	1 1
49	С121-1780	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК Т	0,06	278,00 -	- -	17	-	- -	- -	- -
50	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,02	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
51	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -В 2СЛОЯ 100М2	0,02	14,26 1,96	0,30 0,08	1	-	- -	2,90 0,10	- -

ПРИМЕЧАНИЕ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	75076	2081	1616	3287
	РУБ.			584	758
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	67788	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	3242	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	853	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	475	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	1692	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	2167	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	31878	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	11179	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1028
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	2014	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6318	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4510
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4181	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7288	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			367	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	179		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	109		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	389	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	498	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			6244	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			625	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	112	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			632	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8545	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		820
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	610	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			93830	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4791	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
52	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М Т	101,92	31,20 10,00	14,80 4,74	3180	1019	1508 483	15,60 6,11	1590 623
53	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 -09Г2С-12 Т	40,66	308,42 -	- -	12540	-	- -	- -	- -
54	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 -ВСТ3СП5-1 Т	13,42	278,19 -	- -	3733	-	- -	- -	- -
55	С121-1949	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 -ВСТ3СП5-1 Т	5,20	286,19 -	- -	1488	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 -ВСТ3ПС6	22,67	213,00	-	4829	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
57	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 -ВСТ3ПС6-1	19,97	214,01	-	4274	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
58	Е9-47	-МОНТАЖ СТОЕК И БАЛОК РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК	39,94	46,80	17,60	1869	759	703	30,10	1202
		Т		19,00	5,43			217	7,00	280
59	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК И БАЛОК РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1	5,62	345,19	-	1940	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
60	С121-1979	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	1,35	326,00	-	440	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
61	С121-1979	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	9,26	327,01	-	3028	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
62	С121-1979	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	23,71	317,92	-	7538	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
63	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	285,12	3,68	2,64	1049	208	752	1,28	365
		М		0,73	0,92			262	1,19	339
64	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 -ВСТ3ГСП5	6,55	251,12	-	1645	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
65	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 -ВСТ3СП5-1	2,60	258,19	-	671	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
66	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ	1,14	240,01	-	274	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 -ВСТ3ПС6-1							
		Т								
67	С121-1825	-ПУТИ ПОДЪЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 -ВСТ3КП2	0,62	230,92	-	143	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
68	Е9-132	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ	67,18	67,10	30,40	4508	1821	2042	43,90	2949
				27,10	9,95			668	12,84	863
		Т								
69	С121-1986	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОК ПЛОСКИЕ 4 -09Г2С-12	4,99	291,10	-	1453	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
70	С121-1986	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОК ПЛОСКИЕ 4 -ВСТ3СП5	0,62	259,13	-	161	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
71	С121-1986	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОК ПЛОСКИЕ 4 -ВСТ3СП5-1	18,20	265,19	-	4826	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
72	С121-1986	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОК ПЛОСКИЕ 4 -ВСТ3ПС6	0,42	246,00	-	103	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
73	С121-1986	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОК ПЛОСКИЕ 4 -ВСТ3ПС6-1	42,74	247,01	-	10557	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
74	С121-1986	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО	0,21	237,92	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЯ:ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОК ПЛОСКИЕ 4 -ВСТ3КП2								
		Т								
75	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М -И КРОНШТЕЙНЫ	6,86	29,20	14,30	200	60	98	13,50	93
				8,70	5,00			34	6,45	44
		Т								
76	С121-1924	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1 -ВСТ3СП5	0,52	232,13	-	121	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
77	С121-1924	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1 -ВСТ3ПС6	0,31	219,00	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
78	С121-1924	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1 -ВСТ3ПС6-1	1,77	220,01	-	389	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
79	С121-1924	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1 -ВСТ3КП2	4,26	210,92	-	899	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
80	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	7,18	58,00	32,10	416	99	231	22,60	162
				13,80	11,80			85	15,22	109
		Т								
81	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 -ВСТ3КП2	7,18	349,92	-	2512	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
82	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	67,86	7,71	0,20	523	139	14	3,10	210
				2,05	0,06			4	0,08	5
		100М2								
83	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -В 2СЛОЯ	67,86	14,26	0,30	968	133	20	2,90	197
		100М2		1,96	0,06			5	0,10	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			76395	4238	5368		6768
			РУБ.					1758		2270
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1491	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1185	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	25		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	9		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	272	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	281	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			139	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		442
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	326	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74904	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1922	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	3585		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1749		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3966	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5715	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			63682	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		592
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1158	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6505	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87849	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6873	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			89724	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9653
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7199	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
		А)КИРПИЧНЫЕ								
84	Е8-30	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М	86,00	31,60	0,81	2718	190	70	4,05	348
		М3		2,21	0,24			21	0,31	27
85	Е8-33	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	198,00	32,00	0,59	6336	465	117	4,11	814
		М3		2,35	0,18			36	0,23	46
86	Е8-36	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М	5,10	31,70	0,81	162	11	4	3,90	20
		М3		2,10	0,24			1	0,31	2
87	Е8-37	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	53,00	31,40	0,62	1664	108	33	3,78	200
		М3		2,04	0,18			10	0,23	12
88	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	3,98	42,20	0,23	168	101	1	45,80	182
		100М2ВП		25,40	0,07			-	0,09	-
89	Е8-192	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ НОМ8-189,190	3,98	3,70	-	15	15	-	6,60	26
		100М2ВП		3,70	-			-	-	-
90	Е8-192	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ НОМ8-189,190	2,73	7,40	-	20	20	-	6,60	18
				7,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2ВП								
91	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	7,31	13,10	-	96	96	-	21,00	154
				13,10	-			-	-	-
		10М2								
92	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ -ИЗ РЕЕК	0,06	110,00	1,30	7	1	-	24,00	1
				12,90	0,39			-	0,50	-
		М3								
93	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ -ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,60	35,90	1,23	22	8	-	21,30	13
				12,70	0,62			-	0,80	-
		М3								
94	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	0,60	43,60	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
95	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	0,12	64,40	1,70	8	5	-	74,10	9
				44,40	0,51			-	0,66	-
		100М2								
96	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	0,04	640,00	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100ШТ								
97	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1,20	86,50	1,50	104	24	2	38,10	46
				19,60	0,45			1	0,58	1
		100М2								
98	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	88,00	1,50	1,04	132	40	91	0,81	71
				0,46	0,38			33	0,49	43
		ШТ								
99	Е7-130	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	35,00	1,77	1,24	62	19	44	0,94	33
				0,53	0,45			16	0,58	20
		ШТ								
100	Е7-133	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	16,00	1,97	1,33	32	10	21	1,11	18
				0,64	0,49			8	0,63	10
		ШТ								
101	С ССЦ П.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР4-28.12.14; 1ПР1-12.12.14; 1ПР3-19.12.14; 1ПР1-10.12.14; 1ПР3-22.12.14	75,49	64,40	-	4862	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
102	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,17	25,00	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
103	С147-2₁	-КАНАТЫ АРМАТУРНЫЕ 1Х19	0,58	32,10	-	19	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		Б)ПАНЕЛЬНЫЕ								
104	Е7-267	- УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	163,00	8,33	3,93	1358	663	641	6,64	1082
				4,07	1,44			235	1,86	303
		ШТ								
105	Е7-270	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	108,00	10,53	5,24	1137	536	566	8,10	875
				4,96	1,92			207	2,48	268
		ШТ								
106	Е7-273	-УСТАНОВКА ПРОСТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	38,00	10,00	2,79	380	126	106	5,41	206
				3,31	1,02			39	1,32	50
		ШТ								
107	Е7-265	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	13,00	3,24	1,90	42	17	25	2,13	28
				1,29	0,69			9	0,89	12
		ШТ								
108	С ССЦ П.8-331	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОСКИХ(С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН) ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА 1000-1200КГ/М3 ДЛИНОЙ ДО 3М, ДО 5Т, РАСХОД СТАЛИ ДО 7КГ/М2, ТОЛЩИНОЙ 29-31СМ; ПС30.9.3,0	2,65	17,30	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
109	С ССЦ П.8-351	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ ОТ3 ДО 12М, ПС60.18.3,0; ПС60.12.3,0; ПС60.15.3,0; ПС66.12.3,0; ПС66.18.3,0 И Т. Д.	464,62	17,90	-	8317	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
110	С ССЦ П.8-347	-ТО ЖЕ ТОЛЩИНОЙ 23-25СМ; ПС60.18.2,5; ПС60.12.2,5; ПС63.18.2,5; ПС63.12.2,5; ПС63.15.2,5; ПС65.5.18.2,5; ПС60.15.2,5; ПС65.5.12.2,5; ПС54.5.18.2,5; ПС54.5.12.2,5; ПС57.18.2,5; ПС57.12.2,5; ПС54.5.9.2,5	1931,22	14,90	-	28775	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
111	С ССЦ П8-348	-ТО ЖЕ РАСХОД СТАЛИ ОТ 7,1 ДО 10КГ/М2;ПС60.9.2,5 И ПС63.9.2,5	69,16	15,80 -	- -	1093	-	- -	- -	- -
		М3								
112	С ССЦ П.8-352	-ТО ЖЕ ТОЛЩИНОЙ 29-31СМ; ПС60.9.3,0	10,64	19,20 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		М3								
113	С ССЦ П.8-398	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВБЕТОН М50, 900КГ/М3, ДЛИНОЙ ДО 3М БТ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3; 3ПС51.90.3,0; 3ПС51.120.3,0; 3ПС51.180.3,0	4,48	51,10 -	- -	229	-	- -	- -	- -
		М3								
114	С ССЦ П.8-401	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ(ПАНЕЛЕЙ) СТЕНОВЫХ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ(С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ),1000КГ/М3, ДЛИНОЙ ДО 3М, ДО 5Т, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3; ИЗ БЕТОНА М50; 2ПС9.3.18.3,0; 2ПС6.18.3,0; 2ПС6.18.2,5	16,05	48,50 -	- -	778	-	- -	- -	- -
		М3								
115	С ССЦ П.8-402	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3; 2ПС20.18.3,0; 2ПС12.18.3,0; 2ПС225.18.2,5; 2ПС215.18.2,5; 2ПС225.15.2,5; 2ПС6.18.2,5; 2ПС12.18.2,5	46,43	45,70 -	- -	2122	-	- -	- -	- -
		М3								
116	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,58	22,90 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		100КГ								
117	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,22	25,00 -	- -	105	-	- -	- -	- -
		100КГ								
118	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 -ВР1	5,17	32,10 -	- -	166	-	- -	- -	- -
		100КГ								
119	С147-1	-ПЕТЛИ	1,10	22,90 -	- -	25	-	- -	- -	- -
		100КГ								
120	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ	48,32	59,10 -	- -	2856	-	- -	- -	- -
		100КГ								
121	Е7-707	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	26,11	91,80 11,00	20,60 6,18	2397	287	538 161	18,60 7,97	486 208
		100М								
122	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	26,11	4,85 4,54	0,31 0,09	127	119	8 2	7,35 0,12	192 3
		100М								
123	Е7-712	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	26,11	11,10	0,10	290	287	3	17,63	460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ								
		100М		11,00	0,04			1	0,05	1
124	Е9-33	-МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА	2,67	43,00	18,10	115	34	49	19,40	52
		Т		12,60	6,59			18	8,50	23
125	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 5 -С№7,С№8,С01,Св4	2,67	250,00	-	667	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
126	Е7-290	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ -НУ2,Н№3А,НУ1,Н№4(А,Б,В)	0,39	358,00	3,30	140	17	1	66,60	26
		Т		42,50	0,99			-	1,28	-
127	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 -СТОЕК ФАХВЕРКА И НАСАДОК	0,89	7,71	0,20	7	2	-	3,10	3
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
128	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -В 2СЛОЯ	0,89	14,26	0,30	13	2	-	2,90	3
		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
129	С147-24	-ДЕТАЛИ ДЛЯ САМОФИКСАЦИИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ	5,61	97,30	-	546	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
130	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
131	Е8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ -ПРИ ВЫСОТЕ 15М	4,79	49,70	0,23	238	122	1	45,90	220
		100М2ВП		25,50	0,07			-	0,09	-
132	Е8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ -ПРИ ВЫСОТЕ 20,3М	30,22	49,70	0,23	1502	771	7	45,90	1387
		100М2ВП		25,50	0,07			.2	0,09	3
133	Е8-193	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОДВЕСНЫХ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ8-191 -ПРИ ВЫСОТЕ 20,3М	30,22	11,40	-	345	345	-	20,60	623
		100М2ВП		11,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		70547	8441	2328		7596
				РУБ.				800		1032
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		69765	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12835	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1497		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	782		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4407	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5189	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3817	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11511	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1055
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2071	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6502	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87778	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9608
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7260	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			782	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	31		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	18		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	52	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			667	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			88695	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9689
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7324	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ								
		А)КИРПИЧНЫЕ								
134	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М -ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА 100М2	7,78	462,00 74,00	7,70 2,31	3594	576	60 18	137,00 2,98	1066 23
135	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М -ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 100М2	1,18	496,00 74,00	7,70 2,31	585	87	9 3	137,00 2,98	162 4
		Б)ПАНЕЛЬНЫЕ								
136	Е7-623	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	4,00	3,23	0,77	13	3	3	1,37	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,86	0,29			1	0,37	1
		ШТ								
137	Е7-626	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	12,00	3,59	0,98	43	12	11	1,60	19
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		1,01	0,36			4	0,46	6
		ШТ								
138	Е7-578	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	6,00	4,97	1,49	30	9	9	2,54	15
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2		1,57	0,54			3	0,70	4
		ШТ								
139	Е7-581	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	26,00	5,85	1,69	152	55	44	3,39	88
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2		2,11	0,61			16	0,79	21
		ШТ								
140	С ССЦ П.11-56	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ1900 И БОЛЕЕ КГ/М3, ТОЛЩИНОЙ 7,5-8,4СМ; ДЛИНОЙ ДО 3М; ПГ30.30; ПГ30.27	43,20	6,40	-	276	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
141	С ССЦ П.11-90	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М; ПГ60.27; ПГ60.15; ПГ60.6; ПГ60.9; ПГ55.12; ПГ60.30; ПГ60.18; ПГ58.30; ПГ58.18; ПГ55.30	332,04	6,63	-	2201	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
142	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ	0,05	59,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
143	Е9-33	-МОНТАЖ КОЛОНН И СТОЕК ФАХВЕРКА	2,51	43,00	18,10	108	32	46	19,40	49
		Т		12,60	6,59			17	8,50	21
144	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 =С02,С03,М019,С07	0,68	250,00	-	170	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
145	С121-1932	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН ФАХВЕРКА С07,Т03А	1,83	293,00	-	536	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
146	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,73	7,71	0,20	6	1	-	3,10	2
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
147	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -В 2СЛОЯ	0,73	14,26	0,30	10	1	-	2,90	2
		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т15,Т7 И ШВЕЛЛЕРОВ	0,79	362,00	8,00	286	73	6	141,00	111
		Т		92,00	2,40			2	3,10	2
149	С147-24	-ДЕТАЛИ ДЛЯ САМОФИКСАЦИИ ПЕРЕГОРОДОК С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ	2,08	97,30	-	202	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
150	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
151	С111-92	-ДЮБЕЛИ С НАСАЖЕННЫМИ ШАЙБАМИ	0,01	1210,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
152	Е7-668	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	24,00	0,72	0,13	17	14	3	1,01	24
		ШТ		0,59	0,05			1	0,06	1
153	С ССЦ П.9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1 И ОП3 ИЗ БЕТОНА М150 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	0,65	61,88	-	40	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
154	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
155	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 -ВР1	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
156	С147-24	-ПРОКАТ	0,82	41,30	-	34	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
157	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ДЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	3,72	4,85	0,31	18	17	1	7,35	27
		100М		4,54	0,09			-	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			8346	880	192		1570
			РУБ.					65		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7532	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3757	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	98		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	48		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	848	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	896	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			261	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	222	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			704	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9478	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1696
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1118	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			814	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			31	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	29		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	17		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			706	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			955	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			10433	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1772
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1180	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ								
158	Е7-298	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	17,00	4,43 1,66	2,44 0,92	75	28	42 16	2,86 1,19	49 20
		ШТ								
159	С ССЦ П.8-499	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАРКТ ЛМ-1, БЕТОН М-400	9,86	82,00	-	809	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
160	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,69	22,90	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
161	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	11,22	22,90	-	257	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
162	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	2,79	32,10	-	89	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
163	С147-24	-ПРОКАТ	0,26	41,30	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
164	Е7-292	- УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК С ОПИРАНИЕМ НА СТЕНУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	17,00	2,90 1,04	1,64 0,62	49	18	28 11	1,79 0,80	30 14
		ШТ								
165	С ССЦ П8-500	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАРОК ЛП-1, ЛП-1А, БЕТОН М-400	6,97	73,80	-	514	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
166	С147-1	-АРМАТУРА А-1	3,04	22,90	-	70	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
167	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	5,16	22,90	-	118	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
168	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,56	32,10	-	50	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
169	С147-24	-ПРОКАТ	0,99	41,30	-	41	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
170	Е9-46	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ	0,58	58,00	32,10	34	8	19	22,60	13
		Т		---	---			---	---	---
				13,80	11,80			7	15,22	9
171	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,58	327,00	-	190	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		Т								
172	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 -ГФ-020	0,17	7,71	0,20	1	-	-	3,10	1
				---	---			---	---	---
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
173	Е13-168 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ ПТ-177 -В 2СЛОЯ	0,17	14,20	0,30	2	-	-	2,90	-
				---	---			---	---	---
		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2324	54	89		93
								---		---
			РУБ.					34		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2100	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	43		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	27		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			650	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			195	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	134	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			224	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	12		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			190	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
						-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			262	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	49	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2903	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	153	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЯ

А)НА ОТМ. 3.600

174	Е7-255	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	67,00	6,53	1,25	438	192	83	4,94	331
				2,87	0,44			29	0,57	38
		ШТ								
175	Е7-258	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	160,00	2,29	1,25	366	158	200	1,67	267
				0,99	0,44			70	0,57	91
		ШТ								
176	С ССЦ П.8-417	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ИП7-3А3Т, ИП3-2А4Т	552,75	9,78	-	5406	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
177	С ССЦ П.8-481	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ СПЛОШНЫХ П8-8, П5-8	183,30	11,70	-	2145	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
178	С ССЦ П.8-492	-ТО ЖЕ ДОБОРНЫХ П14-3, П11-8, П8Д-8, П14Д-3, П11Д-8, П17Д-3, П5Д-8	234,66	17,70	-	4153	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
179	Е6-179	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	2,78	60,63	1,29	169	24	4	15,30	43
				8,64	0,39			1	0,50	1
		М3								
180	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	24,48	55,83	0,89	1367	145	22	10,80	264
				5,91	0,27			7	0,35	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
181	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,37	338,00	-	125	-	-	-	-
			т	-	-			-	-	-
182	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,75	325,00	-	887	-	-	-	-
			т	-	-			-	-	-
183	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	1,97	46,80	17,60	92	37	35	30,10	59
				19,00	5,45			11	7,00	14
			т							
184	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ С	1,97	327,00	-	644	-	-	-	-
			т	-	-			-	-	-
185	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,19	329,00	1,30	63	2	-	21,10	4
			т	12,40	0,39			-	0,50	-
186	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	1,14	441,00	1,40	503	141	1	210,00	239
			т	124,00	0,42			-	0,54	1
187	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,43	355,00	1,30	153	16	-	64,00	28
			т	38,00	0,39			-	0,50	-
188	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	3,17	329,00	1,30	1043	34	4	21,10	67
			т	12,40	0,39			1	0,50	2
189	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	2,00	7,71	0,20	15	4	-	3,10	6
		-ГФ-020		2,05	0,06			-	0,08	-
			100м2							
190	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	2,00	13,88	0,26	28	3	-	2,38	5
		-ЗА 2РАЗА		1,62	0,06			-	0,10	-
			100м2							
		Б)НА ОТМ. 7.200								
191	Е7-232	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 0,75М ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	26,00	25,00	1,20	650	77	32	4,95	129
				2,98	0,41			11	0,53	14
			шт							
192	Е7-235	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ	18,00	6,53	1,25	118	52	23	4,94	89
				2,87	0,44			8	0,57	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
193	Е7-258	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	28,00	2,29 0,99	1,25 0,44	64	28	35 14	1,67 0,57	47 16
		ШТ								
194	С ССЦ П.8-417	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ 1П7-4А3Т, 1П7-6А3Т, 1П7-6А3Т-А, 1П5-3А4Т, 1П5-7А4Т	189,00	9,78 -	- -	1848	-	- -	- -	- -
		М2								
195	С ССЦ П.8-492	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ И ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ П11-8, П11Д-8, П14-3, П5-8	55,08	17,70 -	- -	975	-	- -	- -	- -
		М2								
196	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ	0,03	59,10 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
197	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,09	441,00 124,00	1,40 0,42	40	11	- -	210,00 0,54	19 -
		Т								
198	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,81	355,00 38,00	1,30 0,39	288	31	1 -	64,00 0,50	52 -
		Т								
199	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	2,56	329,00 12,40	1,30 0,39	842	32	3 1	21,10 0,50	54 1
200	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 -ГФ-020	1,00	7,71 2,05	0,20 0,06	8	2	- -	3,10 0,08	3 -
		100М2								
201	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177 -ЗА 2РАЗА	1,00	13,88 1,62	0,26 0,08	14	2	- -	2,38 0,10	2 -
		100М2								
202	Е6-179	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	0,20	60,63 8,64	1,29 0,39	12	2	- -	15,30 0,50	3 -
		М3								
203	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	3,60	55,83 5,91	0,89 0,27	201	21	3 1	10,80 0,35	39 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
204	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,81	325,00	-	263	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
205	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	-	428,00	7,00	-	-	-	31,20	-
		т		19,70	2,10			-	2,71	-
206	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,52	441,00	1,40	229	64	1	210,00	109
		т		124,00	0,42			-	0,54	-
207	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,20	355,00	1,30	71	8	-	64,00	13
		т		38,00	0,39			-	0,50	-
208	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,29	329,00	1,30	95	4	-	21,10	6
		т		12,40	0,39			-	0,50	-
209	Е9-47	-МОНТАЖ СТАЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,74	46,80	17,60	35	14	15	30,10	22
		т		19,00	5,43			4	7,00	5
210	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,74	327,00	-	242	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
211	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 -ГФ-020	0,51	7,71	0,20	4	1	-	3,10	2
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
212	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177 -ЗА 2РАЗА	0,51	13,88	0,26	7	1	-	2,38	1
		100М2		1,62	0,08			-	0,10	-
		ВЗНА ОТМ. 15.200								
213	Е7-232	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 0,75М ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	33,00	25,00	1,20	825	98	40	4,95	163
		шт		2,98	0,41			14	0,53	17
214	Е7-235	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	23,00	6,53	1,25	150	66	29	4,94	114
		шт		2,87	0,44			10	0,57	13
215	С СЦ П.8-417	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ МАРКИ 1П3-24Т,	258,48	9,78	-	2528	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1П7-3А3Т, 1П3-7А4-Т, П17-3		-	-			-	-	-
		М2								
216	С ССЦ П.8-492	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ П5Д-8, П5-8, П11-8, П11Д-8, П17Д-3	23,88	17,70	-	423	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
217	С ССЦ П.8-433	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ1П3-2А4Т-А, 1П7-3А3Т-2	22,50	10,20	-	230	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
218	С147-8	-АРМАТУРА А-3 -УСИЛЕНИЕ ПЛИТ 1П3-2А4Т-А И 1П7-3А3Т-2	0,30	28,00	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
219	Е6-179	-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ М-200, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ТОЛЩИНЕ 100ММ	0,90	60,63	1,29	55	8	1	15,30	14
		М3		8,64	0,39			-	0,50	-
220	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
221	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,10	325,00	-	33	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
222	Е6-83	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ММ25, ММ26, ММ71	0,06	441,00	1,40	26	7	-	210,00	13
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
223	С147-19	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,57	17,80	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
224	Е6-84	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ММ19, ММ24	0,80	355,00	1,30	284	30	1	64,00	51
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
225	С147-19	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	7,82	17,80	-	139	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
226	Е9-116	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА 40	2,24	31,20	14,80	70	22	34	15,60	35
		Т		10,00	4,74			11	6,11	14
227	С121-1905	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	2,24	245,00	-	549	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
228	Е9-47	-ПЕРЕКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	0,72	46,80	17,60	34	14	13	30,10	22
		Т		19,00	5,43			4	7,00	5
229	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,72	326,00	-	235	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
230	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,07	441,00	1,40	31	9	-	210,00	15
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
231	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,30	355,00	1,30	107	11	-	64,00	19
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
232	Е9-47	-ОГРАЖДЕНИЕ СТАЛЬНОЕ	0,11	46,80	17,60	5	2	2	30,10	3
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,11	19,00 327,00 -	5,43 - -	36	-	1 - -	7,00 - -	1 - -
234	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	1,00	7,71 2,05	0,20 0,06	6	2	- -	3,10 0,08	3 -
235	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ ЬТ-177 -ЗА 2РАЗА 100М2	1,00	13,86 1,62	0,26 0,06	14	2	- -	2,38 0,10	2 -
		ГЭНА ОТМ. 16.800								
236	Е7-252	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 0,75М ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	16,00	25,00 2,98	1,20 0,41	400 7	48	20 -	4,95 0,53	79 8
237	Е7-235	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	22,00	6,53 2,87	1,25 0,44	144 10	63	26 -	4,94 0,57	109 13
238	Е7-238	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	67,00	2,29 0,99	1,25 0,44	153 29	66	85 -	1,67 0,57	112 38
239	С ССЦ П.8-147	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ 1П7-3А3Т, 1П7-3А3Т-В М2	72,00	9,76 -	- -	704	-	- -	- -	- -
240	С ССЦ П.8-433	-ТО ЖЕ С ОТВЕРСТИЯМИ 1П7-2А4Т, 1П5-2А4Т-А М2	198,00	10,20 -	- -	2020	-	- -	- -	- -
241	С ССЦ П.8-492	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ И ЛОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ П11Д-8, П11-8, П8Д-8 М2	86,29	17,70 -	- -	1527	-	- -	- -	- -
242	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ 100КГ	0,19	59,10 -	- -	11	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	Е6-179	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ -ФРАГМЕНТЫ 1,2 М3	5,40	60,63	1,29	327	47	7	15,30	83
				8,64	0,39			2	0,50	3
244	Е6-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ -ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ М-200 М3	4,00	36,03	0,34	144	11	1	5,07	20
				2,78	0,10			-	0,13	1
245	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 -ТО ЖЕ М3	0,80	37,30	1,21	30	2	1	4,46	4
				2,41	0,36			-	0,46	-
246	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,04	338,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
247	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,49	325,00	-	159	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
248	Е9-116	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК Т	0,30	31,20	14,80	9	3	4	15,60	5
				10,00	4,74			1	6,11	2
249	С121-1905	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРОВ Т	0,30	245,00	-	74	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
250	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,46	441,00	1,40	203	57	-	210,00	97
				124,00	0,42			-	0,54	-
251	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,83	355,00	1,30	295	32	1	64,00	53
				38,00	0,39			-	0,50	-
252	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 -ГФ-020 100М2	0,46	7,71	0,20	4	1	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
253	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177 -ЗА 2РАЗА 100М2	0,46	13,88	0,26	6	1	-	2,38	1
				1,62	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Руб.			35632	1713	725		2921
			Руб.					245		318
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			33607	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			7740	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	411		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	213		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1621	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1834	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1654	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5540	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		505
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	996	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3131	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3557
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2630	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2025	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	69		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	32		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	124	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1780	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			175	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			44651	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3760
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2986	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ								
254	Е7-244	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 ПО СТРОПИЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	74,00	4,26	1,91	315	124	141	2,85	211
				1,68	0,68			50	0,88	65
			ШТ							
255	Е7-241	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПО СТРОПИЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	76,00	2,93	1,26	223	93	96	2,06	158
				1,22	0,45			34	0,58	44
			ШТ							
256	Е7-534	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	18,00	2,26	1,01	41	14	18	1,21	22
				0,75	0,38			7	0,49	9
			ШТ							
257	С ССЦ П.8-117	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ШИРИНОЙ ДО 2М ДЛИНОЙ 5-7М ПА4 И Т.Д.; 1П3 И Т.Д.;	599,40	7,16	-	4292	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1П7, ПЖ1-2, ПК60.12-4А4Т								
		М2								
258	С ССЦ П.8-121	-ТО ЖЕ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М, ДЛИНОЙ5-7М ПГ-2А4П И Т.Д.; ПВ4-2А4П И Т. Д.	1332,00	6,18	-	8232	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
259	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,08	41,30	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
260	Е6-182	-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ПМ1-ПМ3 ИЗ БЕТОНА М-200, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М3, ТОЛЩИНОЙ 100ММ	5,15	53,80	0,89	277	30	4	10,80	56
				5,91	0,27			1	0,35	2
		М3								
261	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,17	325,00	-	705	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
262	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
263	Е6-179	-ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БЕТОНОМ В-20	5,00	58,60	1,29	293	43	7	15,30	76
		М3		8,64	0,39			2	0,50	3
264	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	11,00	2,43	1,03	27	11	11	1,64	18
				1,01	0,38			4	0,49	5
		ШТ								
265	С ССЦ П.8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3, МАРКИ СБ4Б-1БЕТОН М-200	0,48	90,20	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
266	С ССЦ П.8-237	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ14Б-2 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 БЕТОН М-200	0,57	75,90	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
267	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,34	22,90	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
268	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,27	32,10	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
269	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,86	41,30	-	36	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
270	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,08	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
271	Е9-116	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК	3,69	31,20	14,80	115	37	54	15,60	58
		Т		10,00	4,74			17	6,11	23
272	С121-1905	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	3,69	245,00	-	904	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
273	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МК-22	-	441,00	1,40	-	-	-	210,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
274	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МН5	0,16	355,00	1,30	57	6	-	64,00	10
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
275	Е7-285	-ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	0,86	362,00	8,00	311	79	7	141,00	121
		Т		92,00	2,40			2	3,10	3
276	С147-18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ	8,64	17,80	-	154	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ПОДВЕСКИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ								
277	Е9-210	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСОК ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ	11,12	42,90	18,80	477	237	209	35,00	389
		Т		21,30	5,60			62	7,22	80
278	С121-2019	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСОК	11,12	356,00	-	3959	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
279	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 -ГФ-020	4,34	7,71	0,20	33	9	1	3,10	13
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
280	Е13-168 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -В 2СЛОЯ	4,34	14,26	0,30	62	9	1	2,90	13
		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			20625	692	549		1146
			РУБ.					179		234
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15170	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			937	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	186		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	100		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	416	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	516	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			917	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2500	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		231
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	450	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1412	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19082	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1061
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	968	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5455	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	184		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	79		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	274	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	353	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			4063	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			469	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			474	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6596	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		593
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	437	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			25480	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1654
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1405	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ								
		А)ОКОННЫЕ								
281	Е10-64	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	627,48	2,99 0,74	0,36 0,11	1876	464	226 69	1,38 0,14	866 88
282	С122-39	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПВД12-18.1 И ПГО12-18.1 М2	19,44	16,10 -	- -	313	-	- -	- -	- -
283	С122-40	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ПВД18-18.1 М2	3,24	15,20 -	- -	49	-	- -	- -	- -
284	С122-42	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПВД18-24.1 М2	604,80	13,70 -	- -	8286	-	- -	- -	- -
285	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	150,00	0,24 0,24	- -	36	36	- -	0,46 -	69 -
286	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	9,00	1,72 -	- -	15	-	- -	- -	- -
287	С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	141,00	2,58 -	- -	364	-	- -	- -	- -
288	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	6,27	242,00 25,20	1,50 0,45	1519	158	10 3	46,90 0,58	294 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	Е9-34	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАДБАВНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	0,95	279,00	156,00	265	66	148	111,00	105
				69,00	50,70			48	65,40	62
		100М2								
290	С121-1966	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 01М24.18-02	31,46	629,00	-	19788	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
291	Е15-754	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ	0,95	327,00	1,30	311	24	1	45,30	43
				24,80	0,39			-	0,50	-
		100М2								
292	Е20-410	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1	5,00	1,56	0,10	8	5	-	1,71	9
				1,07	0,03			-	0,04	-
		1ШТ								
293	С130-1474	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ В ММ 150Х580	2,66	4,95	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
294	Е6-84	-УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ В ПРОЕМАХ ДЛЯ ПРОПУСКА ГАЗОХОДОВ ОКОН	0,11	355,00	1,30	39	4	-	64,00	7
				58,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
295	Е10-134	-ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ ОКОН ВОЙЛОКОМ	2,40	7,52	0,02	18	2	-	1,46	4
		М2		0,77	0,01			-	0,01	-
		Б) ДВЕРНЫЕ								
296	Е26-45	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	16,80	14,60	0,17	245	19	3	2,90	49
		М2		1,15	0,05			1	0,06	1
297	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10,50	1,45	0,35	15	6	4	0,91	10
				0,55	0,11			1	0,14	1
		М2								
298	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	129,57	2,00	0,13	259	87	17	1,16	150
				0,67	0,04			5	0,05	6
		М2								
299	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,15	1,58	0,13	5	2	-	1,01	3
				0,59	0,04			-	0,05	-
		М2								
300	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	25,20	1,34	-	34	5	-	0,36	9
				0,20	-			-	-	-
		М2								
301	С122-267	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН21Х10УШ,ЛУШ	16,80	24,90	-	418	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
302	С122-219	-ТО ЖЕ ДГ<1Х10 М2	58,80	13,50 -	- -	794	-	- -	- -	- -
303	С122-218	-ТО ЖЕ ДГ<1Х8 М2	30,24	14,20 -	- -	429	-	- -	- -	- -
304	С122-221	-ТО ЖЕ ДО<1Х10 М2	27,30	8,76 -	- -	239	-	- -	- -	- -
305	С122-223	-ТО ЖЕ ДГ<1Х15 ОДНОПОЛЬНЫЕ М2	3,15	13,80 -	- -	43	-	- -	- -	- -
306	С122-264	-ТО ЖЕ ПДИ-6Л ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ М2	4,28	28,30 -	- -	121	-	- -	- -	- -
307	С122-266	-ТО ЖЕ ПДИ-1П ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ М2	12,77	28,60 -	- -	365	-	- -	- -	- -
308	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	12,00	6,94 -	- -	83	-	- -	- -	- -
309	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	61,00	3,11 -	- -	190	-	- -	- -	- -
310	Е15-723	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,27	60,00 9,20	0,50 0,15	22	5	- -	16,70 0,19	5 -
311	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ 100ШТ	1,46	7,04 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		В)ВОРОТНЫЕ								
312	Е9-49	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ,АНГАРОВ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ Т	6,80	103,00 22,40	55,20 15,60	700	152	375 106	35,10 20,12	239 137
313	С121-1971	-ПАНЕЛИ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ 4 Т	6,80	316,00 -	- -	2149	-	- -	- -	- -
314	Е26-70	-ПРОКЛАДКА ИЗ РЕЗИНЫ 100М2	0,06	24,70 14,40	0,49 0,15	1	1	- -	23,90 0,19	1 -
315	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/ КГ	209,00	0,61 -	- -	127	-	- -	- -	- -
316	Е15-288	-ПОДБИВКА ВИЛЛОКА 100М2	0,90	135,00 2,80	0,10 0,03	122	5	- -	5,60 0,04	5 -
317	Е26-38	-ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА М3	363,66	36,20	0,61	13164	5164	221	19,50	7091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				14,20	0,18			65	0,23	84
316	С114-176	-ПЕНОПОЛИУРЕТАН ЭЛАСТИЧНЫЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРА П-2200, ЛИСТОВОЙ ГЛАДКИЙ ОСТ 6-05-407-75 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 10 ММ МАРКА 40-0, 8С	0,20	2140,00	-	428	-	6	6	6
				-	-			6	6	6
		Т								
319	Е10-46	-ОБЛИЦОВКА КАРТОНОМ	90,00	3,23	0,02	291	68	2	1,45	130
		М2		0,76	0,01			1	0,01	1
320	Е9-49	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ, АНГАРОВ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ	1,44	103,00	55,20	148	32	79	35,10	51
				22,40	15,60			22	20,12	29
		Т								
321	С121-1969	-КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ, РАСПАШНЫХ, ПОДЪЕМНЫХ, ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРИЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ 7	1,44	287,00	-	413	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
322	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	2,39	60,50	0,05	145	92	-	68,00	162
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			53860	6393	1086		9302
			РУБ.					321		413
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30384	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11483	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	339		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	145		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6143	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6288	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			12274	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5013	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	901	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2831	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38228	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9555
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7189	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23463	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			261	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	426		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	176		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	250	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	426	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			22350	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2019	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В П.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В П.Р. -	РУБ.			-	362	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2039	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27521	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		809
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	786	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			65765	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10364
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7977	-		-

РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ

ТИП1

323	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	13,42	43,30	0,99	581	48	13	7,19	96
		100М2		3,57	0,30			4	0,39	5
324	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ТОЛЩИНОЙ 100ММ	134,17	29,30	-	3931	217	-	2,90	389
		М3		1,62	-			-	-	-
325	Е11-132	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ НА ЦЕМЕТНОМ РАСТВОРЕ -МОЗАИЧНЫХ	13,42	425,00	10,40	5702	577	140	77,90	1045
		100М2		43,00	3,12			42	4,02	54

ТИП2

326	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	2,82	43,30	0,99	122	10	3	7,19	20
		100М2		3,57	0,30			1	0,39	1
327	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ТОЛЩИНОЙ 100ММ	28,16	29,30	-	825	46	-	2,90	82
		М3		1,62	-			-	-	-
328	Е13-230	-ОКЛЕЙКА ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ ТОЛЩИНОЙ 2,5ММ НА КЛЕЕ 88-Н В 2 СЛОЯ	281,60	14,40	0,56	4055	884	158	4,90	1380
		М2		3,14	0,17			48	0,22	62
329	Е13-172	-ПРОСЛОЙКА ИЗ СИЛИКАТНОЙ ЗАМАЗКИ	2,82	55,20	1,68	155	54	4	32,00	90
		100М2		19,10	0,50			1	0,65	2
330	Е13-173	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ 1ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 5ММ	2,82	29,20	1,06	82	22	3	12,40	35
		100М2		7,80	0,32			1	0,41	1
331	Е13-178	-ПРОСЛОЙКА ИЗ ЭПОКСИДНОЙ	2,82	444,00	0,87	1250	73	5	40,50	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАМАЗКИТОЛЩИНОЙ 5 ММ								
		100М2		25,80	0,25			1	0,32	1
332	Е13-53	-ПОКРЫТИЕ ПЛИТАМИ ШЛАКОСИТАЛОВЫМИ ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА ЗАМАЗКЕ АРЗАМИТ	281,60	30,70	0,14	8645	603	34	3,25	915
				2,14	0,04			11	0,05	14
		М2								
333	Е13-281	-РАЗДЕЛКА ШВОВ ЗАМАЗКОЙ АРЗАМИТ ПРИ ФУТЕРОВКЕ ПЛИТКОЙ	281,60	2,25	0,01	634	265	3	1,30	366
		М2		0,94	-			-	-	-
		ТИП3								
334	Е13-230	-ОКЛЕЙКА ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ ТОЛЩИНОЙ 2,5ММ НА КЛЕЕ 88-Н В 2 СЛОЯ	10,00	14,40	0,56	144	31	6	4,90	49
		М2		3,14	0,17			2	0,22	2
335	Е13-172	-ПРОСЛОЙКА ИЗ СИЛИКАТНОЙ ЗАМАЗКИ	0,10	55,20	1,66	6	2	-	32,00	3
		100М2		19,10	0,50			-	0,65	-
336	Е13-173	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ 1ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 5ММ	0,10	29,20	1,06	3	1	-	12,40	1
		100М2		7,80	0,32			-	0,41	-
337	Е13-178	-ПРОСЛОЙКА ИЗ ЭПОКСИДНОЙ ЗАМАЗКИ ТОЛЩИНОЙ 3ММ	0,10	444,00	0,87	44	5	-	40,50	4
		100М2		25,80	0,25			-	0,32	-
338	Е13-21	-ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА ЗАМАЗКЕ АРЗАМИТ -ТОЛЩИНОЙ 15ММ	10,00	10,90	0,21	109	19	2	2,87	29
		М2		1,90	0,06			1	0,08	1
339	Е13-281	-РАЗДЕЛКА ШВОВ ЗАМАЗКОЙ АРЗАМИТ ПРИ ФУТЕРОВКЕ ПЛИТКОЙ	281,60	2,25	0,01	634	265	3	1,30	366
		М2		0,94	-			-	-	-
		ТИП4								
340	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,20	43,30	0,99	52	4	1	7,19	9
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
341	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ТОЛЩИНОЙ 100ММ	11,97	29,30	-	351	19	-	2,90	35
		М3		1,62	-			-	-	-
342	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ -БЕТОН М300	1,20	123,00	1,74	147	25	2	40,20	48
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
343	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	1,20	9,83	0,08	12	9	-	12,60	15
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		ТИП5 НА ОТМ. 0.000								
344	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ -БЕТОН М200	0,12	123,00	1,74	15	2	-	40,20	5
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
345	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,12	16,67	0,56	2	-	- -	2,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ								
		ТОЛЩИНЕ 20ММ	-	1,16	0,10			- -	0,21	-
		100М2								
		ТИП 5 НА ОТМ. 2.500								
346	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,21	123,00	1,74	26	4	-	40,20	8
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
347	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ	0,21	16,67	0,56	4	-	- -	2,12	-
		ТОЛЩИНЕ 20ММ	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		100М2								
		ТИП 6								
348	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,08	43,30	0,99	47	4	1	7,19	8
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
349	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ТОЛЩИНА 100ММ	10,80	29,30	-	316	17	-	2,90	31
		М3		1,62	-			-	-	-
350	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	1,08	121,00	1,39	131	20	1	31,10	34
		100М2		18,20	0,40			-	0,52	1
		ТИП7								
351	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,50	43,30	0,99	22	2	-	7,19	4
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
352	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ТОЛЩИНОЙ 100ММ	5,02	29,30	-	147	8	-	2,90	15
		М3		1,62	-			-	-	-
353	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,50	417,00	4,52	209	31	3	108,00	54
				61,40	1,36			1	1,75	1
		100М2								
		ТИП8								
354	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,10	43,30	0,99	4	-	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
355	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ТОЛЩИНОЙ 100ММ	1,03	29,30	-	30	2	-	2,90	3
		М3		1,62	-			-	-	-
356	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ -ГИДРОИЗОЛОМ(В ДУШЕВЫХ)	3,40	1,83	0,21	6	3	1	1,40	5
				0,84	0,06			-	0,08	-
		М2								
357	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	3,40	2,07	0,03	7	3	-	1,50	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ -ГИДРОИЗОЛОМ ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ В 4 СЛОЯ(В ДУШЕВЫХ) М2		0,90	-			-	-	-
358	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ -ГИДРОИЗОЛОМ(В ПРЕДДУШЕВЫХ, САНУЗЛАХ МУЖСКИХ) М2	6,90	1,83 0,84	0,21 0,06	13	6	1 -	1,40 0,08	10 1
359	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ -ГИДРОИЗОЛОМ ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ В 2СЛОЯ(В ПРЕДДУШЕВЫХ САНУЗЛАХ МУЖСКИХ) М2	6,90	0,69 0,30	0,01 -	5	2	- -	0,50 -	3 -
360	Е11-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,10	394,00 67,50	6,20 1,86	41	7	- -	109,00 2,40	11 -
		ТИП9								
361	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,69	43,30 3,57	0,99 0,30	30	2	- -	7,19 0,39	5 -
362	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ТОЛЩИНОЙ 100ММ М3	6,86	29,30 1,62	- -	201	11	- -	2,90 -	20 -
363	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ -М200 100М2	0,69	70,00 9,88	0,95 0,28	48	7	- -	18,80 0,36	13 -
364	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 40ММ 100М2	0,69	1,56 0,64	0,92 0,28	1	-	- -	1,36 0,36	1 -
365	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А 100М2	0,69	519,00 43,60	0,75 0,22	356	30	- -	75,50 0,28	52 -
		ТИП10								
366	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ -КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ 100М2	17,43	81,50 14,50	1,12 0,34	1420	253	20 6	29,40 0,44	512 8
367	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 65ММ 100М2	17,43	19,68 2,07	2,52 0,72	343	36	44 13	4,14 0,93	72 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	Е11-132	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ НА ЦЕМЕТНОМ РАСТВОРЕ -МОЗАИЧНЫХ	17,45	425,00	10,40	7406	749	181	77,90	1358
				43,00	3,12			54	4,02	70
		100М2								
		ТИП11								
369	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ -КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ	0,63	82,60	1,12	52	9	-	29,40	19
				14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
370	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 70ММ	0,63	20,19	2,80	13	1	2	4,60	3
				2,30	0,80			1	1,03	1
		100М2								
371	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,63	417,00	4,52	263	39	5	108,00	68
				61,40	1,36			1	1,75	1
		100М2								
		ТИП12								
372	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ -КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ	0,07	81,50	1,12	6	1	-	29,40	2
				14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
373	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 57,5ММ	0,07	3,82	2,10	1	-	-	3,45	-
				1,72	0,60			-	0,77	-
		100М2								
374	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,07	123,00	1,74	9	2	-	40,20	3
				20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
375	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,07	16,67	0,56	1	-	- -	2,12	-
			-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		100М2								
376	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ -ГИДРОИЗОЛОМ(В ДУШЕВЫХ)	1,60	1,83	0,21	5	1	-	1,40	2
				0,84	0,06			-	0,08	-
		М2								
377	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ -ГИДРОИЗОЛОМ ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ В 2СЛОЯ(В ДУШЕВОЙ)	1,60	0,69	0,01	1	-	-	0,50	1
				0,30	-			-	-	-
		М2								
378	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ -ГИДРОИЗОЛОМ(В КОРИДОРЕ И ПРЕДДУШЕВОЙ)	6,80	1,83	0,21	12	6	1	1,40	10
				0,84	0,06			-	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
379	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ -ГИДРОИЗОЛОМ ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ В 4СЛОЯ(В КОРИДОРЕ И ПРЕДДУШЕВОЙ)	6,80	2,07 0,90	0,05 -	14	6	- -	1,50 -	10 -
		м2								
380	Е11-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,07	394,00 67,50	6,20 1,86	29	5	- -	109,00 2,40	8 -
		100м2								
		ТИП13								
381	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ -КЕРАМЗИТОБЕТОНОВЫХ	1,33	82,60 14,50	1,12 0,34	110	19	1 -	29,40 0,44	39 1
		100м2								
382	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 16ММ	1,33 -	15,50 0,23	0,26 0,06	21	- -	- -	0,37 0,10	- -
		100м2								
383	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ -ЛЕГКИЙ БЕТОН М50	1,33	81,50 14,50	1,12 0,34	108	19	1 -	29,40 0,44	39 1
		100м2								
384	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	1,33	519,00 43,60	0,75 0,22	690	56	1 -	75,50 0,28	100 -
		100м2								
		ТИП14								
385	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,45	70,00 9,80	0,95 0,28	31	4	- -	18,80 0,36	8 -
		100м2								
386	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 14ММ	0,45 -	13,60 0,16	0,23 0,07	6	- -	- -	0,41 0,09	- -
		100м2								
387	Е10-64	-ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	44,60	5,52 1,60	0,08 0,04	246	71	4 2	2,84 0,05	127 2
		м2								
388	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ -ПО ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМ ПЛИТАМ	0,45	72,90 14,20	0,99 0,30	33	6	- -	25,50 0,39	11 -
		100м2								
389	Е11-191	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДУБА, ЯСЕНЯ, ИЛЬМА ИЛИ КЛЕНА	44,60	21,10 0,43	0,03 0,01	941	19	1 -	0,71 0,01	32 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
390	Е15-608	-ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2РАЗА	0,45	40,20	-	18	3	-	11,80	5
		100М2		7,40	-			-	-	-
		ТИП15								
391	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,51	70,00	0,95	106	15	1	18,80	28
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	1
392	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 14ММ	- 1,51	13,68	0,23-	21	-	- -	0,41-	1
		100М2	-	0,16	0,07			- -	0,09	-
		РИФЛЕНАЯ СТАЛЬ ПО МЕТАЛЛИСЕСКИМ БАЛКАМ СМ. РАЗДЕЛ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		ТИП16								
		ТИП16 УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		ТИП17								
393	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ -КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ	4,53	82,60	1,12	374	66	6	29,40	133
		100М2		14,50	0,34			2	0,44	2
394	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЕ 160ММ	4,53	29,37	7,84	133	29	35	12,88	58
		100М2		6,44	2,24			10	2,89	13
395	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ -БЕТОН М100	4,53	123,00	1,74	557	93	8	40,20	182
		100М2		20,50	0,52			2	0,67	3
396	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 20ММ	- 4,53	16,67	0,56-	75-	5-	3	2,12-	10
		100М2	-	1,18	0,16		-	1	0,21-	1
397	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ -ГИДРОИЗОЛОМ	452,60	1,83	0,21	828	380	95	1,40	634
		М2		0,84	0,06			27	0,08	36
398	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ В 2СЛОЯ	452,60	0,69	0,01	312	136	5	0,50	226
		М2		0,30	-			-	-	-
399	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	4,53	70,00	0,95	317	45	4	18,80	85
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	2
400	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	4,53	123,00	1,74	557	93	8	40,20	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 30ММ -БЕТОН М200								
		100М2		20,50	0,52			2	0,67	3
401	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	- 4,53	16,67	0,56-	75-	5-	3	2,12-	10
		ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ								
		ТОЛЩИНЕ 20ММ	-	1,18	0,16		-	1	0,21-	1
		100М2								
402	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	4,53	9,83	0,08	44	36	-	12,60	57
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		ТИП18								
403	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,65	82,60	1,12	53	9	1	29,40	19
		ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ -КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ		14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
404	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,65	17,13	1,12	11	1	1	1,84	1
		ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 40ММ		0,92	0,32			-	0,41	-
		100М2								
405	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,65	417,00	4,52	269	40	5	108,00	70
		ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ								
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ		61,40	1,36			1	1,75	1
		100М2								
		ТИП19								
406	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,22	82,60	1,12	101	18	1	29,40	36
		ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ -КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ		14,50	0,34			-	0,44	1
		100М2								
407	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	- 1,22	15,34	0,28-	19	-	- -	0,23	-
		ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 17ММ	-	0,23	0,08			- -	0,10	-
		100М2								
408	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,22	123,00	1,74	150	25	2	40,20	49
		ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
409	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	- 1,22	16,67	0,56-	20-	1	- -	2,12-	3
		ТОЛЩИНОЙ 5ММ -ПРИ ОБЩЕЙ								
		ТОЛЩИНЕ 20ММ	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		100М2								
410	Е13-230	-ОКЛЕЙКА ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫМИ	122,00	14,40	0,56	1757	383	69	4,90	598
		ПЛАСТИНАМИ ТОЛЩИНОЙ 2,5ММ НА								
		КЛЕЕ 88-Н В 2 СЛОЯ		3,14	0,17			21	0,22	27
		М2								
411	Е13-172	-ПРОСЛОЙКА ИЗ СИЛИКАТНОЙ	1,22	55,20	1,68	67	23	2	32,00	39
		ЗАМАЗКИ								
		100М2		19,10	0,50			1	0,65	1
412	Е13-173	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ	1,22	29,20	1,06	36	10	1	12,40	15
		1ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ -ПРИ								
		ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 5ММ		7,80	0,32			-	0,41	1
		100М2								
413	Е13-178	-ПРОСЛОЙКА ИЗ ЭПОКСИДНОЙ	1,22	444,00	0,87	542	31	1	40,50	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАМАЗКИ ТОЛЩИНОЙ 3ММ								
		100М2		25,80	0,25			-	0,32	-
414	Е13-53	-ПОКРЫТИЕ ПЛИТАМИ	122,00	30,70	0,14	3745	261	17	3,25	396
		ШЛАКОСИТАЛОВЫМИ ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		НА ЗАМАЗКЕ АРЗАМИТ		2,14	0,04			5	0,05	6
		М2								
415	Е13-281	-РАЗДЕЛКА ШВОВ ЗАМАЗКОЙ	122,00	2,25	0,01	275	115	1	1,30	159
		АРЗАМИТ ПРИ ФУТЕРОВКЕ ПЛИТКОЙ								
		М2		0,94	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Руб.			50878	6443	901		10800
			Руб.					262		344
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			50878	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			43531	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	639		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	262		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	6443	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	6705	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			8597	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		772
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	1503	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			4739	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			64014	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11916
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	8208	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Руб.			64014	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11916
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	8208	-		-
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ								
416	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	21,68	17,30	1,80	375	336	39	28,50	618
		ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,53			11	0,68	15
		БЕТОНОВ -ПЕНОБЕТОНОВЫМИ								
		100М2								
417	С ССЦ П.3-146	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОННЫХ	238,45	16,20	-	3863	-	-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 110ММ								
		М3		-	-			-	-	-
418	Е12-287	-УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ НА	56,66	35,20	0,56	1994	73	32	2,54	144
		КРОВЛЕ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА								
		СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 105ММ		1,28	0,17			10	0,22	12
		М3								
419	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	21,68	51,60	0,74	1119	166	16	14,30	310
		ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			5	0,28	6
		100М2								
420	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	5,40	338,00	15,60	1824	296	84	95,20	514
		ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		54,90	4,69			25	6,05	33
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
421	Е12-58	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	16,28	252,00	11,10	4103	724	180	76,30	1242
				44,50	3,34			54	4,31	70
		100М2								
422	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	1,10	192,00	0,41	211	50	-	83,00	91
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		13489	1645	351		2919
				РУБ.				105		136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		13489	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		7628	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	246		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	105		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1645	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	1750	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		205
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	400	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1257	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		16971	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3260
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2150	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		16971	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3260
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2150	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
423	Е9-50	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,24	73,00	14,30	18	10	3	69,10	17
		Т		43,30	4,29			1	5,53	1
424	С121-1968	-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ Ь	0,24	342,00	-	82	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
425	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,04	110,00	1,30	4	1	-	24,00	1
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
426	Е10-44	-УСТАНОВКА ЩИТОВ Щ1-Щ6	5,17	1,20	0,12	6	2	-	0,72	4
		М2		0,38	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
427	С122-401	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ	5,17	3,95	-	20	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
428	С112-20	-ФАНЕРА ПОКРЫТАЯ НЕПРОЗРАЧНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ БУМАГОЙ, МАРКИ ДФ-2 ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	4,75	3,66	-	17	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
429	Е10-124	-УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ РЕШЕТКИ	0,40	0,46	0,03	1	-	-	0,76	-
		М2		0,41	0,01			-	0,01	-
430	С122-453	-СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ	0,40	30,90	-	12	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
431	Е34-359	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ -ТИПА АКМИГРАН	0,17	123,00	0,23	21	17	-	182,00	31
		100М2		101,00	0,07			-	0,09	-
432	С114-143	-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ-75 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ 21-24-60-77 ПА/С	0,34	125,00	-	43	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
433	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,07	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
434	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 -ПФ-115 ЗА 2РАЗА	0,07	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			226	30	3		53
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 12. РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ПОЖАРНЫЕ ШКАФЫ								
435	Е9-209	-МОНТАЖ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ И ПОЖАРНОГО ШКАФОВ	0,66	70,70	20,00	48	23	14	53,80	37
		Т		34,30	5,97			4	7,70	5
436	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ШКАФОВ	0,68	393,00	-	267	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
437	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,20	7,71	0,20	2	-	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
438	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 -ПФ115 ЗА 2РАЗА	0,20	20,60	0,24	4	1	-	4,60	1
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
439	С111-72	-ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ, ДЛИНОЙ 60-120ММ	0,26	298,00	-	77	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
440	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ -ШКАФОВ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ	0,71	64,40	1,70	46	31	1	74,10	53
		100М2		44,40	0,51			-	0,66	-
441	С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6	0,07	306,00	-	21	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
442	Е15-544	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЗА 2РАЗА	0,71	93,00	1,00	66	21	-	53,60	38
		100М2		29,20	0,30			-	0,39	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			531	76	15		130
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			216	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	53	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			315	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	10		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			267	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-

РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

А)НАРУЖНЫЕ

443	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М	19,64	34,60	1,10	680	346	21	30,00	589
				17,60	0,33			6	0,43	8
444	Е15-208	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ -ЦОКОЛЬ 100М2	1,38	128,00	5,40	176	85	7	93,00	128
				61,90	2,48			3	3,20	4
445	Е15-541	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОВИНИЛОВАЯ 100М2	31,50	50,60	0,76	1594	288	24	14,60	460
				9,14	0,23			7	0,30	9
446	Е8-191	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М, ПОДВЕСНЫХ -ПРИ ВЫСОТЕ 15М И ЦОКОЛЯ 100М2ВП	8,54	60,00	0,23	512	325	2	68,60	586
				38,10	0,07			1	0,09	1
447	Е8-191	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ	30,12	60,00	0,23	1807	1148	7	68,60	2066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТОЙ ДО 16М, ПОДВЕСНЫХ -ПРИ ВЫСОТЕ 20,7М 100М2ВП		38,10	0,07			2	0,09	3
448	Е8-193	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОДВЕСНЫХ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ8-191 -ПРИ ОБЩЕЙ ВЫСОТЕ 20,7М 100М2ВП	30,12	11,40	-	343	343	-	20,60	620
				11,40	-			-	-	-
		Б)ВНУТРЕННИЕ								
449	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	29,93	20,70	0,15	620	554	4	29,80	892
				18,50	0,04			1	0,05	1
450	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ -ПОТОЛКОВ 100М2	21,80	3,13	0,05	68	52	1	4,60	100
				2,40	0,02			-	0,03	1
451	Е15-524	-ОКРАСКА ПЫЛЕВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ КРАСКОЙ ПОТОЛКОВ 100М2	4,53	47,50	0,71	215	28	3	9,73	44
				6,09	0,21			1	0,27	1
452	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2	3,61	60,80	1,00	219	56	4	27,40	99
				15,50	0,30			1	0,39	1
453	Е15-257	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ 100М2	0,09	112,00	6,80	10	4	-	75,00	7
				47,60	4,03			-	5,20	-
454	Е15-569	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 100М2	0,09	90,10	1,26	8	3	-	60,00	5
				33,80	0,38			-	0,49	-
455	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА 100М2	5,70	13,10	-	75	75	-	21,00	120
				13,10	-			-	-	-
456	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	43,55	8,17	0,18	356	231	8	9,70	422
				5,30	0,05			2	0,06	3
457	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	22,96	110,00	6,80	2526	1065	157	74,00	1699
				46,40	4,03			93	5,20	119
458	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ -СТЕН 100М2	47,75	11,90	0,03	568	368	1	13,50	645
				7,70	0,01			-	0,01	-
459	Е15-529	-ОКРАСКА ПЫЛЕВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ	5,55	47,50	0,71	264	34	4	9,73	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРАСКОЙ СТЕН								
		100М2		6,09	0,21			1	0,27	1
460	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0,21	76,70	0,80	16	6	-	49,30	10
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
461	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	17,83	76,30	0,90	1360	412	16	41,00	731
		100М2		23,10	0,27			5	0,35	6
462	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	1,75	422,00	2,00	739	166	3	170,00	297
		100М2		94,70	0,60			1	0,77	1
463	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН -НА ВЫСОТУ 2100ММ	10,05	76,70	0,80	771	279	8	49,30	495
		100М2		27,80	0,24			2	0,31	3
464	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	3,93	215,00	8,00	845	421	31	179,00	704
		100М2		107,00	2,28			9	2,94	12
465	Е15-567	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	20,08	32,10	0,02	645	464	-	38,00	763
		100М2		23,10	0,01			-	0,01	-
466	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	1,04	60,50	0,03	63	40	-	68,00	71
		100М2		38,40	-			-	-	-
467	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	3,61	23,70	0,02	86	53	-	24,60	89
		100М2		14,60	0,01			-	0,01	-
468	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	9,72	71,10	0,69	691	399	7	73,80	717
		100М2ГП		41,00	0,21			2	0,27	3
469	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	9,72	88,80	0,68	863	568	7	105,00	1021
		100М2ГП		58,40	0,20			2	0,26	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			16120	7813	315		13434
			РУБ.					139		180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16120	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7990	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	176		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	139		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7813	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7952	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2658	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	478	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1502	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13856
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8430	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			20280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13856
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8430	-		-
		РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
470	Е31-19	-УСТРОЙСТВО ДНА КОРЫТА ПОД ОСНОВАНИЯ,ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МАШИНАМИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКТА 1000М2	0,18	49,30 1,79	45,30 2,86	9	-	9 1	3,44 3,72	1 1
471	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРАВИЙНОГО ЩЕБНЯ 100М2	1,78	230,00 14,00	7,40 1,90	410	25	13 3	25,60 2,45	46 4
472	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 100ММ 100М2	1,78 -	9,36 0,60	- -	17-	1	- -	1,14- -	2 -
473	Е11-11	-БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ПАНДУСЫ И КРЫЛЬЦО М3	7,67	29,30 1,62	- -	225	12	- -	2,90 -	22 -
474	Е11-67	-ПОКРЫТИЕ ПАНДУСОВ БЕТОНОМ 100М2	0,73	123,00 20,50	1,74 0,52	90	15	1 -	40,20 0,67	29 -
475	Е8-180	-КРЫЛЬЦА С ВХОДОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ В ОДНУ СТУПЕНЬ М2	3,90	16,90 1,51	0,20 0,06	66	6	1 -	2,87 0,08	11 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			783	57	24		107
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			783	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			699	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	20		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	61	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			984	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			984	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			424832	36556	13562		60126
			РУБ.					4501		5822
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			309449	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			101115	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	4534		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	2309		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31478	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	33787	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			51641	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51042	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4684
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9175	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28833	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			389324	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59663
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42962	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115370	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2743	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	4527		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	2192		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5078	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7270	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			100831	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9918	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		910
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1783	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10019	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			135307	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	49	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11879
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9053	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			524647	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	49	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71542
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52015	-		-

Гл. инж. проекта Н. Бауэр С. Козлов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛ К. ЩЕГЛОВА

ПРОВЕРИЛ В ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ: подготовил О. ГРИГОРЬЕВА

проверил Г. Булахова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КАРКАС			75076	93830	-	-	17,88
2	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			76395	89724	-	-	17,10
3	СТЕНЫ			70547	88695	-	-	16,91
4	ПЕРЕГОРОДКИ			8346	10433	-	-	1,99
5	ЛЕСТНИЦЫ			2324	2903	-	-	0,55
6	ПЕРЕКРЫТИЯ			35632	44651	-	-	8,51
7	ПОКРЫТИЕ			20625	25480	-	-	4,86
8	ПРОЕМЫ			53860	65765	-	-	12,54
9	ПОЛЫ			50878	64014	-	-	12,20
10	КРОВЛЯ			13489	16971	-	-	3,23
11	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК			226	276	-	-	0,05
12	РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ПОЖАРНЫЕ ШКАФЫ			531	641	-	-	0,12
13	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			16120	20280	-	-	3,87
14	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			783	984	-	-	0,19
	ИТОГО:	М3	29692,00	424832	524647	14	17	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1) 22695-28

```
1    1    33897' Н9Г1В1' ' ' 1.1' ' ' ' 29692' М3*
2    2    0' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1-' КОТЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО' Р.Д.' ' 1-2' СТРОИТЕЛЬН
                ЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ-НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ' КЖ55-109; АР1-22; КМ1 Л1-33' КОЗЛОВ*
3    3    Н10=16,5*
4    4    Р3*
5    5    П2*ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ**
6    6    Е7-31(А2=4,69)' 16*
7    7    Е7-32(А2=6,15)' 1*
8    8    Е7-33(А2=6,57)' 1+5+1+1+5+1+8+2+2+5+2+4+2+8+8+2+1+4*
9    9    Е7-34(А2=6,86)' 2+4+2*
10   10   Е7-35(А2=6,88)' 1+5+2+1+5+2+2+1+4+2+1+1+1*
11   11   Е7-36(А2=7,66)' 4*
12   12   Е7-45(А2=12,63)' 4+5+1*
13   13   СТ ССЦ П.9-5(=1)' 6,21' 80,6-0,82.2' СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СПЛОШНЫХ ИЗ БЕТОНА М-200, МАССОЙ ДО 5Т,
                ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3, 1КФ85-1А,К30-6' М3*
14   14   СТ ССЦ П.9-6(=1)' 10,64' 70,8' ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-300, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3, К72-5(А,Б,В)' М3*
15   15   СТ ССЦ П9-10(=1)' 10,88' 73,9-0,82.2' ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М200 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М МАССОЙ СВЫШЕ 5Т ДО 15Т, 8КФ136-
                1А' М3*
16   16   СТ ССЦ П9-11(=1)' 43,7' 65-0,82.2' ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 4М3, БЕТОН М200, К132-8(А,Б,В)' М3*
17   17   СТ ССЦ П.9-30(=1)' 7,8' 73,9-0,82.2' СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ ИЗ БЕТ
                ОНА М-200, МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3, К25А-1-3(А,Б)' М3*
18   18   СТ ССЦ П.9-30(=1)' 33,96' 73,9' ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-300, К31А-1-5(А,Б), К5А-2-5А, К5А-2-2(А,Б,В,Г), К5А-2-2'
                М3*
19   19   СТ ССЦ П.9-32(=1)' 30,8' 74,1' ТО ЖЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т, БЕТОН М-300, К7А-2-5А, К7А-2-2, К7А-2-2(А,Б,В)' М3*
20   20   СТ ССЦ П.9-29(=1)' 9,6' 84,2' ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3, МАССОЙ ДО 5Т, ИЗ БЕТОНА М-300, К31А-2-3(А,Б)'
                М3*
21   21   СТ ССЦ П.9-29(=1)' 5,76' 84,2+0,82.2' ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М400, К31А-4-1(А,Б)' М3*
22   22   СТ ССЦ П.9-52(=1)' 9,6' 76,3+0,82.2' СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СПЛОШНЫХ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОН
                Ы ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3, МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО12М, ИЗ БЕТОНА М400, К32-3-1, К32-3-1А,
                К32-3А, К32А-3-1, К32А-3' М3*
23   23   СТ ССЦ П.9-54(=1)' 35,28' 76,6+0,82.2' ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3, МАССОЙ СВЫШЕ 5Т ДО 15Т, К8А-2-1, К8А-2
                , К8А-2-5' М3*
24   24   С147-1' 3289,6' 22,9*
25   25   С147-8' 33070' 25*
26   26   С147-15' 58,2' 32,1*
27   27   С147-24' 14894,4' 41,3*
28   28   С147-24' 9521,98' 41,3' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
29   29   Е13-121' (14894,4+9521,98).0,001.29=Ф90' ' + -ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
30   30   Е13-153(А1.5)(Р1.5)' Ф90' ' + -ПФ115 ЗА 5РАЗ*
31   31   Е7-112(А2=12,13)' 4+1+12+11+3+2+8+2+3+3+10+1+5+9+2*
32   32   СТ ССЦ П.299(=1)' 6,3' 69,6' СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА М-300, МАССОЙ ДО5Т, ДЛИНОЙ ДО 6М, ОБЬЕМО
                М ДО 1,5М3, Б39-1А, Б40-1А' М3*
33   33   СТ ССЦ П.300(=1)' 25,5' 64,4-0,82.2' ТО ЖЕ БЕТОН М200 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 2М3, ИБ2-20, ИБ2-21' М3*
34   34   СТ ССЦ П.300(=1)' 93,5' 64,4' ТО ЖЕ БЕТОН М300, ИБ1-4, ИБ1-4А, ИБ1-5, ИБ2-4(А,Б,В,Г,Д,Е), ИБ2-9' М3*
35   35   С147-8' 21254,1' 25*
36   36   С147-15' 518,6' 32,1*
37   37   С147-24' 6537,1' 41,3*
38   38   С147-24' 238,8' 41,3' ПРОКАТ*
39   39   С147-24' 1252,6' 41,3' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
40   40   Е7-124' 12+4*
41   41   СТ ССЦ П.8-65(=1)' 60,8' 91+1,63.2+2,45.6' СТОИМОСТЬ БАЛОК СТРОИТЕЛЬНЫХ ДВУТАВРОВЫХМАССОЙ СВЫШЕ 5Т ДО 15Т И
                З БЕТОНА М800, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М, 3БСД18-10А4В(А,Б)' М3*
42   42   С147-4' 16368' 22,9*
43   43   С147-24' 511,2' 41,3' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
44   44   Е13-121' (6537,1+238,8+1252,6+511,2).0,001.29=Ф91*
45   45   Е13-153(А1.5)(Р1.5)' Ф91' ' + -ПФ115 ЗА 5РАЗ*
```

```
46    46    E9-86' (1118.7+843,5.6+791,8.6+843,5.6+956.2+58.9).0,001=Ф60*
47    47    C121-1913' Ф60*
48    48    E13-121' Ф60.29=Ф61*
49    49    E13-168(A1.2)(P1.2)' Ф61' ' + -В 2СЛОЯ*
50    50    E7-285' (168+170.0,9+64.1,2+52.1,6+56.2,1+56.0,9+224+448.0,5+54.1,9+2.4,1+2.2,9+8.18+2.14+36.0,8+36.0,09+36
                .0,26+5.11+6,3+4.6,3+6.29,7+6.108,5+67,7.10+4,5.6+3,2.12+4,3.12+0,45.18).0,001=Ф62*
51    51    E13-121' Ф62*
52    52    E13-168(A1.2)(P1.2)' Ф62' ' + -В 2СЛОЯ*
53    53    E9-33' 15,5.4.0,001=Ф65' ' МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА*
54    54    C121-1780' Ф65*
55    55    E13-121' Ф65.29=Ф66*
56    56    E13-168(A1.2)(P1.2)' Ф66' ' + -В 2СЛОЯ*
57    57    П2#ПРИМЕЧАНИЕ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
58    58    P8*
59    59    E9-116' 98.1,04*
60    60    C121-1955' 39,1.1,04' 259+(34+2,4.(62,2:10)).1,01' + -09Г2С-12*
61    61    C121-1955' 12,9.1,04' 259+19.1,01' + -ВСТ3СП5-1*
62    62    C121-1949' 5.1,04' 267+19.1,01' + -ВСТ3СП5-1*
63    63    C121-1959' 21,8.1,04' 213' + -ВСТ3ПС6*
64    64    C121-1959' 19,2.1,04' 213+1.1,01' + -ВСТ3ПС6-1*
65    65    E9-47' 38,4.1,04' ' МОНТАЖ СТОЕК И БАЛОК РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК*
66    66    C121-1979' 5,4.1,04' 326+19.1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК И БАЛОК РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3
                СП5-1*
67    67    C121-1979' 1,3.1,04' 326' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6*
68    68    C121-1979' 8,9.1,04' 326+1.1,01' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1*
69    69    C121-1979' 22,8.1,04' 326-8.1,01' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
70    70    E9-40' 285,12*
71    71    C121-1825' 6,3.1,04' 239+12.1,01' + -ВСТ3ГСП5*
72    72    C121-1825' 2,5.1,04' 239+19.1,01' + -ВСТ3СП5-1*
73    73    C121-1825' 1,1.1,04' 239+1.1,01' + -ВСТ3ПС6-1*
74    74    C121-1825' 0,6.1,04' 239-8.1,01' + -ВСТ3КП2*
75    75    E9-132' 64,6.1,04*
76    76    C121-1986' 4,8.1,04' 246+(34+2,4.(44,4:10)).1,01' + -09Г2С-12*
77    77    C121-1986' 0,6.1,04' 246+13.1,01' + -ВСТ3СП5*
78    78    C121-1986' 17,5.1,04' 246+19.1,01' + -ВСТ3СП5-1*
79    79    C121-1986' 0,4.1,04' 246' + -ВСТ3ПС6*
80    80    C121-1986' 41,1.1,04' 246+1.1,01' + -ВСТ3ПС6-1*
81    81    C121-1986' 0,2.1,04' 246-8.1,01' + -ВСТ3КП2*
82    82    E9-94' 6,6.1,04' ' + -И КРОНШТЕЙНЫ*
83    83    C121-1924' 0,5.1,04' 219+13.1,01' + -ВСТ3СП5*
84    84    C121-1924' 0,3.1,04' 219' + -ВСТ3ПС6*
85    85    C121-1924' 1,7.1,04' 219+1.1,01' + -ВСТ3ПС6-1*
86    86    C121-1924' 4,1.1,04' 219-8.1,01' + -ВСТ3КП2*
87    87    E9-46' 6,9.1,04*
88    88    C121-1975' 6,9.1,04' 358-8.1,01' + -ВСТ3КП2*
89    89    E13-121' 225.1,04.29=Ф40*
90    90    E13-168(A1.2)(P1.2)' Ф40' ' + -В 2СЛОЯ*
91    91    P4*
92    92    П2#А)КИРПИЧНЫЕ#*
93    93    E8-30(A2=28,58)' 86' ' СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М*
94    94    E8-33(A2=29,06)' 198' ' ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
95    95    E8-36(A2=28,79)' 5,1' ' СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М*
96    96    E8-37(A2=28,74)' 53' ' ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
97    97    E8-189' 396*
98    98    E8-192' 396*
99    99    E8-192(A1.2)' 2/3*
100   100   E8-57' 275+398+53+5*
101   101   E10-28' 0,06' ' + -ИЗ РЕЕК*
102   102   E26-31' 0,6' ' + -ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
```

```
103   103   C114-116' 0,6*
104   104   E26-63' 12*
105   105   C111-30' 4*
106   106   E8-13(A2=65.4)' 120*
107   107   E7-127' 73+15*
108   108   E7-130' 3+32*
109   109   E7-133' 16*
110   110   CT CCU П.9-92(=1)' 16.0,05+73+0,02+0,03.3+15.0,02+32.0,04' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР4-28.12.14; 1ПР1-12
                .12.14; 1ПР3-19.12.14; 1ПР1-10.12.14; 1ПР3-22.12.14' М3*
111   111   C147-8' 4,52.16+0,75.3+1,34.32' 25,0*
112   112   C147-21' 0,19.16+0,46.73+0,31.3+0,37.15+0,47.32' 32,1*
113   113   П2#Б)ПАНЕЛЬНЫЕ#*
114   114   E7-267(A2=0,33)' 1+2+6+3+1+1+1+1+1+2+1+2+4+12+15+7+9+6+4+12+18+9+8+1+1+1+2+1+2+2+2+2+1+1+1+1+1+3+2+2+1+1+1+
                1+1+1+2+2+1*
115   115   E7-270(A2=0,33)' 3+3+2+5+3+3+1+1+1+1+3+1+1+4+2+12+9+16+8+17+1+1+1+1+2+1+1+2+1+1*
116   116   E7-273' 1+1+1+1+1+15+1+1+8+7+1*
117   117   E7-265(A2=0,05)' 1+9+3*
118   118   CT CCU П.8-331(=1)' 2,65' 17,3' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОСКИХ(С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН) ИЗ ЛЕГК
                ОГО БЕТОНА 1000-1200КГ/М3 ДЛИНОЙ ДО 3М, ДО 5Т, РАСХОД СТАЛИ ДО 7КГ/М2, ТОЛЩИНОЙ 29-31СМ; ПС30.9.
                3,0' М2*
119   119   CT CCU П.8-351(=1)' 464,62' 17,9' ТО ЖЕ ДЛИНОЙ ОТ3 ДО 12М, ПС60.18.3,0; ПС60.12.3,0; ПС60.15.3,0; ПС66.12.3
                ,0; ПС66.18.3,0 И Т. Д.' М2*
120   120   CT CCU П.8-347(=1)' 1931,22' 14,9' ТО ЖЕ ТОЛЩИНОЙ 23-25СМ; ПС60.18.2,5; ПС60.12.2,5; ПС63.18.2,5; ПС63.12.2
                ,5; ПС63.15.2,5; ПС65.5.18.2,5; ПС60.15.2,5; ПС65.5.12.2,5; ПС54.5.18.2,5; ПС54.5.12.2,5; ПС57.1
                8.2,5; ПС57.12.2,5; ПС54.5.9.2,5' М2*
121   121   CT CCU П8-348(=1)' 69,16' 15,8' ТО ЖЕ РАСХОД СТАЛИ ОТ 7,1 ДО 10КГ/М2;ПС60.9.2,5 И ПС63.9.2,5' М3*
122   122   CT CCU П.8-352(=1)' 10,64' 19,2' ТО ЖЕ ТОЛЩИНОЙ 29-31СМ; ПС60.9.3,0' М3*
123   123   CT CCU П.8-398(=1)' 4,48' 51,1' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВБЕТОН М50, 900КГ/М3, ДЛИ
                НОЙ ДО 3М 5Т, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3; 3ПС51.90.3,0; 3ПС51.120.3,0; 3ПС51.180.3,0' М3*
124   124   CT CCU П.8-401(=1)' 16,05' 48,5' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ(ПАНЕЛЕЙ) СТЕНОВЫХ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ(С ФАКТУРН
                ЫМ СЛОЕМ),1000КГ/М3, ДЛИНОЙ ДО 3М, ДО 5Т, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3; ИЗ БЕТОНА М50; 2ПС9.3.18.3,0; 2ПС6.1
                8.3,0; 2ПС6.18.2,5' М3*
125   125   CT CCU П.8-402(=1)' 46,43' 45,7' ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3; 2ПС20.18.3,0; 2ПС12.18.3,0; 2ПС225.18.2,5; 2ПС2
                75.18.2,5; 2ПС225.15.2,5; 2ПС6.18.2,5; 2ПС12.18.2,5' М3*
126   126   C147-1' 58,32' 22,9*
127   127   C147-8' 421,53' 25*
128   128   C147-15' 516,99' 32,1' + -ВР1*
129   129   C147-1' 110,36' 22,9' ПЕТЛИ*
130   130   C147-24' 4831,75' 41,3+17,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ*
131   131   E7-707' 2611*
132   132   E7-714' 2611*
133   133   E7-712' 2611*
134   134   E9-33' (285,7.3+432,5+342,1.2+349,4.2).0,001=Ф70' ' МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА*
135   135   C121-1781' Ф70' ' + -СФ7,СФ8,СО1,СВ4*
136   136   E7-290' (25,2.3+25,2.3+37,9+41,8.2+41,8.2+35).0,001=Ф71' ' + -НУ2,НФ3А,НУ1,НФ4(А,Б,В)*
137   137   E13-121' (Ф70+Ф71).29=Ф72' ' + -СТОЕК ФАХВЕРКА И НАСАДОК*
138   138   E13-168(A1.2)(P1.2)' Ф72' ' + -В 2СЛОЯ*
139   139   C147-24' 20.1,1+222.0,4+3.0,7+33.0,5+14,9.12+0,3.214+0,4.24+0,5.15+0,8+2.5+4.7,5+3,6.4+1,8.2+0,7.2+2.1,8+0,
                7.2+0,7.144+1,2.3+0,09.20' 41,3+17,8+38,2' ДЕТАЛИ ДЛЯ САМОФИКСАЦИИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦ
                ИЕЙ*
140   140   C111-58' (0,43.16+0,16.16+0,073.16+0,05.14+0,1.14+0,1.14).0,001*
141   141   E8-190' 478,8' ' + -ПРИ ВЫСОТЕ 15М*
142   142   E8-190' 3022,2' ' + -ПРИ ВЫСОТЕ 20,3М*
143   143   E8-193(A1.2)(P1.2)' 3022,2' ' + -ПРИ ВЫСОТЕ 20,3М*
144   144   Р ПЕРЕГОРОДКИ#*
145   145   П2#А)КИРПИЧНЫЕ#*
146   146   E8-43(A2=380,3)' 778' ' + -ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА*
147   147   E8-43(A2=414,3)' 118' ' + -ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА*
148   148   П2#Б)ПАНЕЛЬНЫЕ#*
```

```
149   149   E7-623' 4*
150   150   E7-626' 12*
151   151   E7-578' 6' ' УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2*
152   152   E7-581' 26' ' УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2*
153   153   СТ ССЦ П.11-56(=1)' 43,2' 6,4' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ1900 И БОЛЕЕ КГ/М3, ТОЛЩ
                ИНОЙ 7,5-8,4СМ; ДЛИНОЙ ДО 3М; ПГ30.30; ПГ30.27' М2*
154   154   СТ ССЦ П.11-90(=1)' 332,04' 6,63' ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М; ПГ60.27; ПГ60.15; ПГ60.6; ПГ60.9; ПГ55.12; ПГ60.30
                ; ПГ60.18; ПГ58.30; ПГ58.18; ПГ55.30' М2*
155   155   C147-24' 4,77' 17,8+41,3' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ*
156   156   E9-33' (77.5+46.2+48.2+55.2+55.5+517.3).0,001=Ф30' ' МОНТАЖ КОЛОНН И СТОЕК ФАХВЕРКА*
157   157   C121-1781' (77.5+46.2+48.2+55.2).0,001' ' + -СФ2,СФ3,МФ19,СФ7*
158   158   C121-1932' (55.5+517.3).0,001' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЛОНН ФАХВЕРКА СФ7,ТФ3А*
159   159   E13-121' Ф30.29=Ф31*
160   160   E13-168(А1.2)(Р1.2)' Ф31' ' + -В 2СЛОЯ*
161   161   E7-285' (37+40+40.12,3+12,3.18).0,001' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т15,Т7 И ШВЕЛЛЕРОВ*
162   162   C147-24' 0,3.3+0,2.6+0,4.24+0,5.8+0,5.8+0,2.42+0,6.13+0,6.13+1,2.2+0,5.16+0,7.32+0,4.36+0,5+0,5+0,3.2+0,2.2
                +1,2.2+0,5.2+0,4.22+0,3.2+0,2.4+1,7.2+0,5.2+0,5.2+2,9.2+0,2.10+1,6.2+0,6.3+0,6.3+1,2.5+0,5.4+6,
                5.3+1,7.5+0,3.12+0,3.6+0,2.12+1,8.5+0,2.12+0,6.6+0,6.6+0,4.18' 41,3+17,8+38,2' ДЕТАЛИ ДЛЯ САМОФИ
                КСАЦИИ ПЕРЕГОРОДОК С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ*
163   163   C111-58' (20.0,03+30.0,03+0,02.166+0,01.166).0,001*
164   164   C111-92' (166.0,04+30.0,04+0,04.20).0,001*
165   165   E7-668' 10+3+5+6' ' УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК*
166   166   СТ ССЦ П.9-96(=1)' 0,65' 62,7-0,82' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1 И ОП3 ИЗ БЕТОНА М150 ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3' М3
                *
167   167   C147-1' 9,6' 22,9*
168   168   C147-15' 7,2' 32,1' + -ВР1*
169   169   C147-24' 82,24' 41,3' ПРОКАТ*
170   170   E7-714' 372,5*
171   171   Р19*
172   172   E7-298(А2=0,33)' 17*
173   173   СТ ССЦ П.8-499(=1)' 9,86' 82' СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАРКТ ЛМ-1, БЕТОН М-400' М3*
174   174   C147-1' 59,5' 22,9*
175   175   C147-2' 1122' 22,9*
176   176   C147-15' 278,8' 32,1*
177   177   C147-24' 25,5' 41,3' ПРОКАТ*
178   178   E7-292(А2=0,22)' 17*
179   179   СТ ССЦ П8-500(=1)' 6,97' 73,8' СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАРОК ЛП-1, ЛП-1А, БЕТОН М-400' М3*
180   180   C147-1' 304,3' 22,9*
181   181   C147-2' 516' 22,9*
182   182   C147-15' 156,4' 32,1*
183   183   C147-24' 98,5' 41,3' ПРОКАТ*
184   184   E9-46(Н15=41)' (32,7.17+23).0,001=Ф50' ' ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ*
185   185   C121-1981' Ф50*
186   186   E13-121' Ф50.29=Ф51' ' + -ГФ-020*
187   187   E13-168#К=2#(А1.2)(Р1.2)' Ф51' ' + -В 2СЛОЯ*
188   188   Р ПЕРЕКРЫТИЯ*
189   189   П2#А)НА ОТМ. 3.600#*
190   190   E7-235' 28+39*
191   191   E7-238' 52+1+12+19+21+8+30+16+2*
192   192   СТ ССЦ П.8-417(=1)' 28.5,5.1,5+39.5,5.1,5' 9,78' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ИП7-3А3Т, ИП3-2А4Т' М2
                *
193   193   СТ ССЦ П.8-481(=1)' 183,3' 11,7' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ СПЛОШНЫХ П8-8, П5-8' М2*
194   194   СТ ССЦ П.8-492(=1)' 234,66' 17,7' ТО ЖЕ ДОБОРНЫХ П14-3, П11-8, П8Д-8, П14Д-3, П11Д-8, П17Д-3, П5Д-8' М2*
195   195   E6-179(А2=50,7)' 0,4+0,1+4.0,3+4.0,2+0,1+3.0,06*
196   196   E6-182(А2=49,03)' 0,5+4.3,1+0,5+4.2,2+4.0,37+0,8*
197   197   C124-10' 0,37*
198   198   C124-12' 2,73*
199   199   E9-47' 1,97*
200   200   C121-1981' 1,97' 327*
```

```
201  201  Е6-85' 0,19*
202  202  Е6-85' 1,14*
203  203  Е6-84' 0,45*
204  204  Е6-85' 3,17*
205  205  Е15-121' 6,9.29' ' + -ГФ-0220*
206  206  Е15-135(А1.2)(Р1.2)' 6,9.29' ' + -ЗА 2РАЗА*
207  207  П2*В)НА UTM. 7.200#*
208  208  Е7-252' 14+11+1*
209  209  Е7-255' 11+7*
210  210  Е7-258' 1+18+3+6*
211  211  СТ ССЦ П.8-417(=1)' 189' 9,76' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ 1П7-4АЗТ, 1П7-6АЗТ, 1П7-6АЗТ-А, 1П3-3А4Т
                , 1П3-7А4Т' М2*
212  212  СТ ССЦ П.8-492(=1)' 55,06' 17,7' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ И ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ П11-8, П11Д-8, П14-3, П5-8' М
                2*
213  213  С147-24' 2,8' 41,3+17,6' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ*
214  214  Е6-85' 0,09*
215  215  Е6-84' 0,81*
216  216  Е6-85' 2,56*
217  217  Е15-121' 3,46.29' ' + -ГФ-0220*
218  218  Е15-135(А1.2)(Р1.2)' 3,46.29' ' + -ЗА 2РАЗА*
219  219  Е6-179(А2=50,7)' 0,2*
220  220  Е6-182(А2=49,03)' 0,9.4*
221  221  С124-12' 0,81*
222  222  Е6-81' 4.0,6:1000*
223  223  Е6-85' 0,52*
224  224  Е6-84' 0,2*
225  225  Е6-85' 0,29*
226  226  Е9-47' 0,74' ' МОНТАЖ СТАЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ*
227  227  С121-1981' 0,74' 327*
228  228  Е15-121' 1,75.29' ' + -ГФ-0220*
229  229  Е15-135(А1.2)(Р1.2)' 1,75.29' ' + -ЗА 2РАЗА*
230  230  П2*В)НА UTM. 13.200#*
231  231  Е7-232' 14+3+5+2+6+1+2*
232  232  Е7-255' 20+1+1+1*
233  233  СТ ССЦ П.8-417(=1)' (1,5.6).(20+1)+(0,75.6).14+(3.2,16).1' 9,76' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ МАРКИ
                1П3-24Т, 1П7-5АЗТ, 1П5-7А4-Т, П17-3' М2*
234  234  СТ ССЦ П.8-492(=1)' 5.0,78.0,74+2.0,78.3+1.1,5.3+2.1,5.0,74+6.0,74.2,16' 17,7' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ П
                ЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ П5Д-8, П5-8, П11-8, П11Д-8, П17Д-3' М2*
235  235  СТ ССЦ П.8-433(=1)' 1,5.6.1+0,75.6.3' 10,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ1П3-2А4Т-А, 1П7-3АЗТ-2'
                М2*
236  236  С147-8' 4.2,2+4.1,3+3.(2.0,7+4.1)' 26' + -УСИЛЕНИЕ ПЛИТ 1П3-2А4Т-А И 1П7-3АЗТ-2*
237  237  Е6-179(А2=50,7)' 1.0,4+0,4.1+0,1.1' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ М-200, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 П
                РИ ТОЛЩИНЕ 100ММ*
238  238  С124-10' 0,01*
239  239  С124-12' (53,6+51,4+16,2).0,001*
240  240  Е6-85' (6.1,8+6.4+6.3,1).0,001' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ММ25, ММ26, ММ71*
241  241  С147-19' 14,4+24+18,6' 17,6' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
242  242  Е6-84' (54.14+6.7,5).0,001' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ММ19, ММ24*
243  243  С147-19' 778+4' 17,8' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
244  244  Е9-116' 7.0,32' ' МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА 40*
245  245  С121-1905' 2,24' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*
246  246  Е9-47' 17.42,3.0,001' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
247  247  С121-1979' 0,72' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
248  248  Е6-83' 0,07*
249  249  Е6-84' 0,3*
250  250  Е9-47' 0,111' ' ОГРАМДЕНИЕ СТАЛЬНОЕ*
251  251  С121-1981' 0,111' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ*
252  252  Е15-121' 29.(0,07+0,3+0,111+2,24+0,72)=035*
253  253  Е15-135(А1.2)(Р1.2)' 035' ' + -ЗА 2РАЗА*
```

```
254   254   П2#Г)НА ОТМ. 16.800#*
255   255   Е7-232' 15+1*
256   256   Е7-235' 21+1*
257   257   Е7-238' 42+5+20*
258   258   СТ ССЦ П.8-147(=1)' 72' 9,78' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ 1П7-3А3Т, 1П7-3А3Т-В' М2*
259   259   СТ ССЦ П.8-433(=1)' 198' 10,2' ТО ЖЕ С ОТВЕРСТИЯМИ 1П7-2А4Т, 1П3-2А4Т-А' М2*
260   260   СТ ССЦ П.8-492(=1)' 86,29' 17,7' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ И ЛОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ П11Д-8, П11-8, П8Д-8' М2*
261   261   С147-24' 14+5,4' 41,3+17,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ*
262   262   Е6-179(А2=50,7)' 0,2.2+0,3.4+3.1+0,8' ' + -ФРАГМЕНТЫ 1,2*
263   263   Е6-13(А2=32,91)' 12.0,2+4.0,4' ' + -ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ М-200*
264   264   Е6-33(А2=33,68)' 4.0,2' ' + -ТО ЖЕ*
265   265   С124-10' 0,04' 338*
266   266   С124-12' 0,49' 325*
267   267   Е9-116' 50,2.5,99.0,001' ' МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК*
268   268   С121-1905' 0,3' ' СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРОВ*
269   269   Е6-83' 0,46*
270   270   Е6-84' 0,83*
271   271   Е13-121' (0,3+0,46+0,83).29' ' + -ГФ-020*
272   272   Е13-133(А1.2)(Р1.2)' 1,59.29' ' + -ЗА 2РАЗА*
273   273   Р6*
274   274   Е7-244' 74*
275   275   Е7-241' 76*
276   276   Е7-534' 18*
277   277   СТ ССЦ П.8-117(=1)' 599,4' 7,16' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ШИРИНОЙ ДО 2М ДЛИНОЙ 5-7М ПА4 И Т.Д.; 1П
                3 И Т.Д.; 1П7, ПЖ1-2, ПК60.12-4А4Т' М2*
278   278   СТ ССЦ П.8-121(=1)' 1332' 6,18' ТО ЖЕ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М, ДЛИНОЙ5-7М ПГ-2А4П И Т.Д.; ПВ4-2А4П И Т. Д.' М2*
279   279   С147-24' 8,3' 41,3' + -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
280   280   Е6-182(А2=47)' 5,15' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ПМ1-ПМ3 ИЗ БЕТОНА М-200, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М3
                , ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
281   281   С124-12' 2,17*
282   282   Е6-84' 0,01*
283   283   Е6-179(А2=48,67)' 5' ' ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БЕТОНОМ В-20*
284   284   Е7-209' 8+3*
285   285   СТ ССЦ П.8-236(=1)' 0,06.8' 90,2' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3, МАРКИ СБ4Б-1БЕТОН М-200' М3*
286   286   СТ ССЦ П.8-237(=1)' 0,19.3' 75,9' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ14Б-2 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 БЕТОН М-200' М3*
287   287   С147-1' 2,3.8+5,3.3' 22,9*
288   288   С147-15' 1,7.8+4,6.3' 32,1*
289   289   С147-24' 8.8,5+6.3' 41,3*
290   290   С147-8' 3.2,6' 25*
291   291   Е9-116' (24.20,7+12.204,4+2.368,4).0,001=Ф30' ' МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК*
292   292   С121-1905' Ф30' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*
293   293   Е6-83' 0,002' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МК-22*
294   294   Е6-84' 8.19,6.0,001' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МН5*
295   295   Е7-285' (54.14+6.7,3+6.1,8+6.4+6.3,1+28.0,4).0,001=Ф31' ' ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ*
296   296   С147-18' Ф31.1000' 17,8' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ*
297   297   П2#ПОДВЕСКИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ#*
298   298   Е9-210' (29.2,35+31,2.9+2,35.29+6,3.3+31,2.5+17,3.16+21,2+6,3.5+31,2.10+17,3.4+2,35+31,2.2+2,35.67+6,3.17+3
                1,2.12+55,5.48+44,1.34+144.26+127,2.9+2,3.20+0,8.20).0,001=Ф55' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОДВ
                ЕСОК ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ*
299   299   С121-2019' Ф55' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСОК*
300   300   Е13-121' (Ф55+Ф30+0,01+0,002+0,16).29=Ф56' ' + -ГФ-020*
301   301   Е13-168#К=2#(А1.2)(Р1.2)' Ф56' ' + -В 2СЛОЯ*
302   302   Р ПРОЕМЫ*
303   303   П2#А)ОКОННЫЕ#*
304   304   Е10-84' 1,8.2,4.(136+2+2)+1,8.1,8.1+1,2.1,8.(7+2)*
305   305   С122-39' 2,16.(7+2)' 16,1' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПВД12-18.1 И ПГО12-18.1*
306   306   С122-40' 3,24.1' 15,2' СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ПВД18-18.1*
307   307   С122-42' 4,32.(136+2+2)' 13,7' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПВД18-24.1*
308   308   Е10-88' 136+2+2+7+2+1*
```

```
309   309   C111-435' 7+2' 1,72*
310   310   C111-436' 136+2+2+1' 2,56*
311   311   E15-707' 627,48*
312   312   E9-34' 2,4.1,8.22*
313   313   C121-1966' 1,43.22' 629' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ О1М24.18-02*
314   314   E15-754' 2,4.1,8.22*
315   315   E20-410(=19)' 2+1+2*
316   316   C130-1474' 0,71.0,75.(2+1+2)' 4,95*
317   317   E6-84' 0,11' ' УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ В ПРОЕМАХ ДЛЯ ПРОПУСКА ГАЗОХОДОВ ОКВ*
318   318   E10-134' 2,40' ' ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ ОКВ ВОЙЛОКОМ*
319   319   П2#Б)ДВЕРНЫЕ#*
320   320   E26-45' 16,8*
321   321   E10-105' 10,5*
322   322   E10-107' 129,57*
323   323   E10-108' 3,15*
324   324   E10-140' 25,2*
325   325   C122-267' 16,8' 24,9' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН21Х10УЩ,ЛУЩ*
326   326   C122-219' 2,1.1.(9+5+6)+2,4.1.7' 13,5' ТО ЖЕ ДГ21Х10*
327   327   C122-218' 2,1.0,8.(12+2+2+2)' 14,2' ТО ЖЕ ДГ21Х8*
328   328   C122-221' 2,1.1.(6+7)' 8,76' ТО ЖЕ ДО21Х10*
329   329   C122-223' 2,1.1,5.1' 13,8' ТО ЖЕ ДГ21Х15 ОДНОПОЛЬНЫЕ*
330   330   C122-264' 1,02.2,1.2' 28,3' ТО ЖЕ ПДИ-6Л ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ*
331   331   C122-266' 1,52.2,1.4' 28,6' ТО ЖЕ ПДИ-1П ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ*
332   332   C111-446' 2+2+3+3+2' 6,94*
333   333   C111-448' 61' 3,11*
334   334   E15-723' 2,1.1.(6+7)*
335   335   C111-399' 146' 7,04*
336   336   П2#В)ВОРОТНЫЕ#*
337   337   E9-49' 0,68.10*
338   338   C121-1971' 0,68.10*
339   339   E26-70' 0,02.10.29' ' ПРОКЛАДКА ИЗ РЕЗИНЫ*
340   340   C111-356' 20,9.10' 0,61*
341   341   E15-288' 10.3.3*
342   342   E26-38' 20,9.0,06.10.29' ' ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА*
343   343   C114-176' 0,02.10' 2140*
344   344   E10-46' 3.3.10' ' ОБЛИЦОВКА КАРТОНОМ*
345   345   E9-49' 0,36.4*
346   346   C121-1969' 0,36.4' 287*
347   347   E15-614' (0,68.10+0,36.4).29*
348   348   P14*
349   349   П2#ТИП1#*
350   350   E11-2(A2=38,74)' 1341,7*
351   351   E11-11(A2=27,68)' 1341,7.0,1'.' + -ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
352   352   E11-132(A2=371,6)' 1341,7' ' + -МОЗАИЧНЫХ*
353   353   П2#ТИП2#*
354   354   E11-2(A2=38,74)' 281,6*
355   355   E11-11(A2=27,68)' 281,6.0,1' ' + -ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
356   356   E13-230' 281,6*
357   357   E13-172' 281,6' ' ПРОСЛОЙКА ИЗ СИЛИКАТНОЙ ЗАМАЗКИ*
358   358   E13-173(A1.2)(P1.2)' 281,6' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 5ММ*
359   359   E13-178(A1.1,5)(P1.1,5)' 281,6' ' ПРОСЛОЙКА ИЗ ЭПОКСИДНОЙ ЗАМАЗКИТОЛЩИНОЙ 3 ММ*
360   360   E13-53' 281,6' ' ПОКРЫТИЕ ПЛИТАМИ ШЛАКОСИТАЛОВЫМИ ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА ЗАМАЗКЕ АРЗАМИТ*
361   361   E13-281' 281,6*
362   362   П2#ТИП3#*
363   363   E13-230' 10*
364   364   E13-172' 10' ' ПРОСЛОЙКА ИЗ СИЛИКАТНОЙ ЗАМАЗКИ*
365   365   E13-173(A1.2)(P1.2)' 10' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 5ММ*
366   366   E13-178(A1.1,5)(P1.1,5)' 10' ' ПРОСЛОЙКА ИЗ ЭПОКСИДНОЙ ЗАМАЗКИ ТОЛЩИНОЙ 3ММ*
367   367   E13-21' 10' ' + -ТОЛЩИНОЙ 15ММ*
```

```
E13-281' 281,6*
П2#ТИП4#*
E11-2(A2=38,74)' 119,7*
E11-11(A2=27,68)' 119,7.0,1' ' + -ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
E11-67(A2=100,76)' 119,7' ' + -БЕТОН М300*
E11-77' 119,7*
П2#ТИП5 НА ОТМ. 0.000#*
E11-67(A2=100,76)' 12' ' + -БЕТОН М200*
E11-68(ВП)(A1.2)(P1.2)(A2=14,93)' 12' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 20ММ*
П2#ТИП 5 НА ОТМ. 2.500#*
E11-67(A2=100,76)' 21,1*
E11-68(ВП)(A1.2)(P1.2)(A2=14,93)' 21,1' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 20ММ*
П2#ТИП 6#*
E11-2(A2=38,74)' 108*
E11-11(A2=27,68)' 108.0,1' ' + -ТОЛЩИНА 100ММ*
E11-83(A2=101,41)' 108*
П2#ТИП7#*
E11-2(A2=38,74)' 50,2*
E11-11(A2=27,68)' 50,2.0,1' ' + -ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
E11-135(A2=351,08)' 50,2*
П2#ТИП8#*
E11-2(A2=38,74)' 10,3*
E11-11(A2=27,68)' 10,3.0,1' ' + -ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
E13-225' 3,4' ' + -ГИДРОИЗОЛОМ(В ДУШЕВЫХ)*
E13-226(A1.3)(P1.3)' 3,4' ' + -ГИДРОИЗОЛОМ ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ В 4 СЛОЯ(В ДУШЕВЫХ)*
E13-225' 6,9' ' + -ГИДРОИЗОЛОМ(В ПРЕДДУШЕВЫХ, САНУЗЛАХ МУЖСКИХ)*
E13-226' 6,9' ' + -ГИДРОИЗОЛОМ ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ В 2СЛОЯ(В ПРЕДДУШЕВЫХ САНУЗЛАХ МУЖСКИХ)*
E11-140' 10,3*
П2#ТИП9#*
E11-2(A2=38,74)' 68,6*
E11-11(A2=27,68)' 68,6.0,1' ' + -ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
E11-55(A2=59,17)' 68,6' ' + -М200*
E11-56(A1.4)(P1.4)' 68,6' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 40ММ*
E11-205' 68,6*
П2#ТИП10#*
E11-57(A2=65,88)' 1742,7' ' + -КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ*
E11-58(A1.9)(P1.9)(A2=15,09)' 1742,7' ' + -КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 65ММ*
E11-132(A2=371,9)' 1742,7' ' + -МОЗАИЧНЫХ*
П2#ТИП11#*
E11-57(A2=66,98)' 63,1' ' + -КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ*
E11-58(A1.10)(P1.10)(A2=15,09)' 63,1' ' + -КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 70ММ*
E11-135(A2=351,08)' 63,1*
П2#ТИП12#*
E11-57(A2=65,88)' 7,4' ' + -КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ*
E11-58(A1.7,5)(P1.7,5)' 7,4' ' + -КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 57,5ММ*
E11-67(A2=100,76)' 7,4*
E11-68(ВП)(A1.2)(P1.2)(A2=14,93)' 7,4' ' + -ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
E13-225' 1,6' ' + -ГИДРОИЗОЛОМ(В ДУШЕВЫХ)*
E13-226' 1,6' ' + -ГИДРОИЗОЛОМ ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ В 2СЛОЯ(В ДУШЕВОЙ)*
E13-225' 6,8' ' + -ГИДРОИЗОЛОМ(В КОРИДОРЕ И ПРЕДДУШЕВОЙ)*
E13-226(A1.3)(P1.3)' 6,8' ' + -ГИДРОИЗОЛОМ ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ В 4СЛОЯ(В КОРОДОРЕ И ПРЕДДУШЕВОЙ)*
E11-140' 7,4*
П2#ТИП13#*
E11-57(A2=66,98)' 133' ' + -КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ*
E11-58(ВП)(A1:1,25)(P1:1,25)(A2=15,09)' 133' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 16ММ*
E11-57(A2=65,88)' 133' ' + -ЛЕГКИЙ БЕТОН М50*
E11-205' 133*
П2#ТИП14#*
E11-55(A2=59,17)' 44,6*
```

```
E11-56(ВП)(A1:0,83)(P1:0,83)(A2=13,21)' 44,6' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 14ММ*
E10-64(A1.4)(P1.4)' 44,6' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 16ММ*
E11-63' 44,6' ' + -ПО ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМ ПЛИТАМ*
E11-191' 44,6*
E15-608' 44,6*
П2#ТИП15#*
E11-55(A2=59,17)' 150,8*
E11-56(ВП)(A1:0,83)(P1:0,83)(A2=13,21)' 150,8' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 14ММ*
П2#РИФЛЕНАЯ СТАЛЬ ПО МЕТАЛЛИСЕСКИМ БАЛКАМ СМ. РАЗДЕЛ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
П2#ТИП16#*
П2#ТИП16 УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
П2#ТИП17#*
E11-57(A2=66,98)' 452,6' ' + -КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ*
E11-58(A1.28)(P1.28)(A2=15,09)' 452,6' ' + -ПРИ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЕ 160ММ*
E11-67(A2=100,76)' 452,6' ' + -БЕТОН М100*
E11-68(ВП)(A1.2)(P1.2)(A2=14,93)' 452,6' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 20ММ*
E13-225' 452,6' ' + -ГИДРОИЗОЛОМ*
E13-226' 452,6' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ В 2СЛОЯ*
E11-55(A2=59,17)' 452,6*
E11-67(A2=100,76)' 452,6' ' + -БЕТОН М200*
E11-68(ВП)(A1.2)(P1.2)(A2=14,93)' 452,6' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 20ММ*
E11-77' 452,6*
П2#ТИП18#*
E11-57(A2=66,98)' 64,6' ' + -КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ*
E11-58(A1.4)(P1.4)(A2=15,09)' 64,6' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 40ММ*
E11-135(A2=351,08)' 64,6*
П2#ТИП19#*
E11-57(A2=66,98)' 122' ' + -КЕРАМЗТОБЕТОННЫХ*
E11-58(ВП)(A1:2)(P1:2)(A2=15,09)' 122' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 17ММ*
E11-67(A2=100,76)' 122*
E11-68(ВП)(A1.2)(P1.2)(A2=14,93)' 122' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 20ММ*
E13-230' 122*
E13-172' 122' ' ПРОСЛОЙКА ИЗ СИЛИКАТНОЙ ЗАМАЗКИ*
E13-173(A1.2)(P1.2)' 122' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 5ММ*
E13-178(A1.1,5)(P1.1,5)' 122' ' ПРОСЛОЙКА ИЗ ЭПОКСДНОЙ ЗАМАЗКИ ТОЛЩИНОЙ 3ММ*
E13-53' 122' ' ПОКРЫТИЕ ПЛИТАМИ ШЛАКОСИТАЛОВЫМИ ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА ЗАМАЗКЕ АРЗАМИТ*
E13-281' 122*
P7*
E12-286' 2167,7' ' + -ПЕНОБЕТОНВЫМИ*
СТ ССЦ П.3-146(=1)' 2167,7.0,11' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 110ММ' М3*
E12-287(A2=33,36)' 539,62.0,105' ' УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ НА КРОВЛЕ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 105ММ
*
E12-299(A2=43,22)' 2167,7*
E12-176' 539,62*
E12-38' 1628,08*
E12-280' 110*
P ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК*
E9-50' 0,24*
C121-1966' 0,24*
E10-28' 0,04*
E10-44' 5,17' ' УСТАНОВКА ЩИТОВ Щ1-Щ6*
C122-401' 5,17' ' СТОИМОСТЬ ЩИТОВ*
C112-207' 4,75*
E10-124' 0,4' ' УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ РЕШЕТКИ*
C122-453' 0,4' ' СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ*
E34-359' 17,1' ' + -ТИПА АКМИГРАН*
C114-143' 0,34*
E13-121' 0,24.29=Ф35*
E13-153(A1.2)(P1.2)' Ф35' ' + -ПФ-115 ЗА 2РАЗА*
```

```
485  485        Р РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ПОЖАРНЫЕ ШКАФЫ*
486  486        Е9-209' (((5.1,5+4.9,73+6.4,95+1,37.4).4+(5.1,65+7,3.4+3,03.6+4.1,37).5)+31).0,001=Ф25' ' МОНТАЖ РЕЦИРКУЛЯ
                  ЦИОННЫХ И ПОЖАРНОГО ШКАФОВ*
487  487        С121-2095' Ф25' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ШКАФОВ*
488  488        Е13-121' Ф25.29=Ф26*
489  489        Е13-153(А1.2)(Р1.2)' Ф26' ' + -ПФ115 ЗА 2РАЗА*
490  490        С111-72' 0,26*
491  491        Е26-63' (1,92.2+1,28.2+0,72.2+1,15).4+(1,44.2+0,96.2+1,15+2.0,52).5=Ф27' ' + -ШКАФОВ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ*
492  492        С111-31' 7*
493  493        Е15-544(А1.2)(Р1.2)' Ф27' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЗА 2РАЗА*
494  494        Р15*
495  495        П2#А)НАРУЖНЫЕ#*
496  496        Е15-210(А2=15,9)' 1964,02*
497  497        Е15-208(А2=60,7)' 137,55' ' + -ЦОКОЛЬ*
498  498        Е15-541' 3150,36*
499  499        Е8-191' 854,1' ' + -ПРИ ВЫСОТЕ 15М И ЦОКОЛЯ*
500  500        Е8-191' 3011,85' ' + -ПРИ ВЫСОТЕ 20,7М*
501  501        Е8-193(А1.2)(Р1.2)' 3011,85' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ВЫСОТЕ 20,7М*
502  502        П2#Б)ВНУТРЕННИЕ#*
503  503        Е15-297(А2=2,05)' 904+1276+452,6+2,6+46,2+267,5+44,6*
504  504        Е15-509' 904+1276' ' + -ПОТОЛКОВ*
505  505        Е15-529' 452,6' ' ОКРАСКА ПЫЛЕВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ КРАСКОЙ ПОТОЛКОВ*
506  506        Е15-63' 2,6+46,2+267,5+44,6*
507  507        Е15-257(А2=57,6)' 9*
508  508        Е15-569' 9*
509  509        Е8-57' 570*
510  510        Е15-294(А2=2,69)' 1990+1865+500*
511  511        Е15-256(А2=56,8)' 350+55+21+280+87+1410+93*
512  512        Е15-511' 2560+2215' ' + -СТЕН*
513  513        Е15-529' 555' ' ОКРАСКА ПЫЛЕВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ КРАСКОЙ СТЕН*
514  514        Е15-568' 21*
515  515        Е15-660' 280+1410+93*
516  516        Е15-82' 100+75*
517  517        Е15-568' 1005' ' + -НА ВЫСОТУ 2100ММ*
518  518        Е15-277(А2=100)' 1966,02.0,2*
519  519        Е15-567' 2007,94*
520  520        Е15-614' 103,93*
521  521        Е15-566' 360,89*
522  522        Е8-194' 972*
523  523        Е8-195(А1.2)(Р1.2)' 972*
524  524        Р18*
525  525        Е31-19' 178,08*
526  526        Е27-173(А2=208,6)' 178,08' ' УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРАВИЙНОГО ЩЕБНЯ*
527  527        Е27-174(ВП)(А1.2)(Р1.2)(А2=8,76)' 178,08' ' + -ПРИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ 100ММ*
528  528        Е11-11(А2=27,68)' 76,72.0,1' ' БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ПАНДУСЫ И КРЫЛЬЦО*
529  529        Е11-67(А2=100,76)' 72,82' ' ПОКРЫТИЕ ПАНДУСОВ БЕТОНОМ*
530  530        Е8-180(А2=15,19)' 3,9*
531  531        К ПОНТРЯГИНА' ЩЕГЛОВА' ОРЕЛ' ГРИГОРЬЕВА' БУЛАХОВА' ' *
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К СМЕТЕ1-2-ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОТЕЛЬНАЯ

ОСНОВАНИЕ: АР-2;8; КЖ-99;101

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ(К ценам) - 8,769 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 784 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,612 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ)КИРПИЧНЫЕ								
1	Е8-30	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М	86,00	31,60	0,81	2718	190	70	4,05	348
		М3	-	2,21	0,24		-	21	0,31	27
2	Е8-33	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	198,00	32,00	0,59	6336	465	117	4,11	814
		М3	-	2,35	0,18		-	36	0,23	46
3	Е8-36	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М	5,10	31,70	0,81	162	11	4	3,90	20
		М3	-	2,10	0,24		-	1	0,31	2
4	Е8-37	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	53,00	31,40	0,62	1664	106	33	3,78	200
		М3	-	2,04	0,18		-	10	0,23	12
5	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	3,98	42,20	0,23	168	101	1	45,80	182
		100М2ВП	-	25,40	0,07		- -		0,09	-
6	Е8-192	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ НОМ8-189,190	3,98	3,70	- -	15	15	- -	6,60	26
		100М2ВП	-	3,70	-		-	-	-	-
7	Е8-192	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ НОМ8-189,190	2,73	7,40	- -	20	20	- -	6,60	18
		100М2ВП	-	7,40	-		-	-	-	-
8	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	7,31	13,10	- -	96	96	- -	21,00	154
		100М2	-	13,10	-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	- 1,07	86,50	1,50-	93-	21-	1	38,10-	41
			-	19,60	0,45			- -	0,58-	1
10	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	- 82,00	1,50	1,04-	123-	38-	85	0,81-	66
			-	0,46	0,38		-	31	0,49-	40
11	Е7-130	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	- 33,00	1,77	1,24-	58-	17-	41	0,94-	31
			-	0,53	0,45		-	15	0,58-	19
12	Е7-133	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	- 16,00	1,97	1,33-	32-	10-	21	1,11-	18
			-	0,64	0,49		-	8	0,63-	10
13	С ССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М3	- 3,75	64,40	- -	241	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	- 1,16	25,00	- -	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	С147-21	-КАНАТЫ АРМАТУРНЫЕ 1Х19 100КГ	- 0,55	32,10	- -	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.		-	11773-	1092-	373	-	1918
			Руб.				-	122	-	157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	11773	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.		-	10018	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	- -	251		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	- -	122		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	1092	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			- -	1214	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.		-	47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.		-	1943	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			- -	351	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.		-	1098	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	14814	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2251
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	1565	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.		-	14814	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2251
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	1565	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫ)КИРПИЧНЫЕ								
16	Е8-30	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО	66,00	31,60	0,81	2086	146	54	4,05	267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		М3		2,21	0,24			16	0,31	20
17	Е8-33	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	151,00	32,00	0,59	4832	355	89	4,11	621
		М3								
				2,35	0,18			27	0,23	35
18	Е8-36	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ	5,10	31,70	0,81	162	11	4	3,90	20
		ДО 4М		2,10	0,24			1	0,31	2
		М3								
19	Е8-37	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	53,00	31,40	0,62	1664	108	33	3,78	200
		М3								
				2,04	0,18			10	0,23	12
20	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,	1,00	86,50	1,50	87	20	1	38,10	38
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	1
		100М2								
21	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	91,00	1,50	1,04	137	42	95	0,81	74
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,46	0,38			35	0,49	45
		ШТ								
22	Е7-130	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	27,00	1,77	1,24	48	14	33	0,94	25
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,53	0,45			12	0,56	16
		ШТ								
23	Е7-133	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	12,00	1,97	1,33	24	8	16	1,11	13
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,64	0,49			6	0,63	8
		ШТ								
24	С ССЦ П.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР4-28.13.14, 1ПР1-,.12.14, 1ПР3-19.12.14, 1ПР1-10.12.14, 1ПР3-22.12.14	3,47	64,40	-	223	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
25	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,89	25,00	-	22	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
26	С147-21	-КАНАТЫ АРМАТУРНЫЕ 1Х19	0,55	32,10	-	18	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			9503	704	525		1258
			РУБ.					107		139

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	9303	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	8009	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	218
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	107
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	704	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	811	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	40	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1536	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	278	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			866	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11705	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1536
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1089	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			11705	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1536
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1089	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ)ПАНЕЛЬНЫЕ								
27	С ССЦ П.8-331	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 29-31СМ, ДЛИНОЙ ДО 3М, РАСХОД СТАЛИ ДО 7КГ/М2 М2	- 2,65	17,30	- -	46	-	-	-	-
28	С ССЦ П.8-351	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	- 464,62	17,90	- -	8317	-	-	-	-
29	С ССЦ П.8-347	-ТО ЖЕ ТОЛЩИНОЙ 23-25СМ М2	- 1921,02	14,90	- -	28623	-	-	-	-
30	С ССЦ П.8-348	-ТО ЖЕ РАСХОД СТАЛИ ОТ 7,1 ДО 10КГ/М2 М3	- 69,16	15,80	- -	1093	-	-	-	-
31	С ССЦ П.8-352	-ТО ЖЕ ТОЛЩИНОЙ 29-31СМ М3	- 10,64	19,20	- -	204	-	-	-	-
32	С ССЦ П.8-398	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 3М М3	- 4,48	51,10	- -	229	-	-	-	-
33	С ССЦ П.8-401	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ(ПАНЕЛЬ) СТЕНОВЫХ ДЛЯ ВСТАВОК ДЛИНОЙ ДО 3М ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	- 5,65	48,50	- -	274	-	-	-	-
34	С ССЦ П8-402	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 М3	- 19,90	45,70	- -	909	-	-	-	-
35	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 -ВР1 100КГ	- 5,17	32,10	- -	166	-	-	-	-
36	С147-1	-ПЕТЛИ 100КГ	- 1,10	22,90	- -	25	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		-	39886	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	39886	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	191	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	6584	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	606
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	1185	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3717	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	606
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1185	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			50187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	606
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1185	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫ)ПАНЕЛЬНЫЕ								
37	С ССЦ П.8-327	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОСКИХ(С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН) ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА 1000-1200КГ/М3, ДЛИНОЙ ДО 3М, ДО 5Т, РАСХОД СТАЛИ ДО 7КГ/М2, ТОЛЩИНОЙ 23-25СМ) ПС30.9.2,5	2,65 М2	14,40 -	- -	38	-	- -	- -	- -
38	С ССЦ П.8-347	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М; ПС60.9.2,5 И Т.Д., ПС60.18.2,5 И Т.Д., ПС60.12.2,5 И Т.Д., ПС65.5.12.2,5 И Т.Д., ПС65.5.18.2,5 И Т.Д., ПС60.15.2,5 И Т.Д.	480,58 М2	14,90 -	- -	7161	-	- -	- -	- -
39	С ССЦ П.343	-ТО ЖЕ ТОЛЩИНОЙ 19-21СМ; ПС60.12.20 И Т.Д.; ПС60.18.20 И Т.Д.; ПС60.15.20 И Т.Д.; ПС60.9.20 И Т.Д.; ПС65.18.20 И Т.Д.; ПС65.12.20 ИТ.Д.; ПС55.18.20 И Т.Д.; ПС55.9.20 И Т.Д.; ПС57.18.20 И Т.Д.; ПС57.12.20 И Т.Д.;ПС55.12.20 И Т.Д.; ПС62.5.9.20 И Т.Д.; ПС62.5.18.20 И Т.Д.; ПС62.5.15.20	2074,02 М2	12,20 -	- -	25303	-	- -	- -	- -
40	С ССЦ П.8-398	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ900КГ/М3, ДЛИНОЙ ДО 3М, ДО 5Т, ИЗ БЕТОНА М50, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3; 3ПС46.90.2,5; 3ПС46.180.2,5; 3ПС46.120.2,5	4,14 М2	51,10 -	- -	212	-	- -	- -	- -
41	С ССЦ П.8-401	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ(ПАНЕЛЕЙ) СТЕНОВЫХ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ(С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ), 1000КГ/М3, ДЛИНОЙ ДО 3М, ДО 5Т, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3; ИЗ БЕТОНА М50; 2ПС9.3.18.2,5 И Т. Д.; 2ПС6.18.2,5; 2ПС6.18.20; 2ПС12.18.20; 2ПС11.18.20	34,14 М3	48,50 -	- -	1656	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
42	С ССЦ П.8-40?	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3; 2ПС20.18.2,5; 2ПС20.18.2,5; 2ПС12.18.2,5; 2ПС11.3.18.2,5; 2ПС225.15.20; 2ПС275.18.20; 2ПС225.18.20	15,80	45,70	-	722	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
43	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	41,64	32,10	-	1337	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С147-1	-ПЕТЛИ	0,85	22,90	-	19	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Руб.			36448	-	-		-
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			36448	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			1356	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			6008	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		553
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	1081	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			3397	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			45853	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		553
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	1081	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Руб.			45853	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		553
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	1081	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ								
45	С ССЦ П.3-146	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 110ММ	- 238,45	16,20	-	- 3863	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Руб.			- 3863	-	-		-
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			- 3863	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			- 3863	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			- 637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			- -	115	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			- 360	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			- 4860	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	115	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Руб.			- 4860	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	115	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ								
46 С ССЦ П.3-146		-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	173,42	16,20	-	2809	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2809	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2809	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2809	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			463	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			262	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			3534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	6962-	388-	48	-	660
			РУБ.				-	15	-	18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	6962	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	2009	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	- -	33		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	- -	15		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	388	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	403	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			104	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	1157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	209	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	650	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	8769	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	784
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	612	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	8769	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	784
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	612	-		-

Гл.инженер проекта: С. Козлов
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА: А. ПОНТРЯГИНА

перфорация: подготовил Г.Д.Григорьева
проверил Г.Вилахова

СОСТАВИЛ: В. ОРЕЛ, Р. ЛОЦЕВА
проверил: В. Орел

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
737   1   )3895' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
738   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ КЕ25-14С' ' 903-1' КОТЕЛЬНАЯ' Р.Д.' ' ПРИЛОЖЕНИЕ 1' К СМЕТЕ1-2-ЗДАНИЕ КОТЕЛЬН
                  ОЙ ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД' АР-2;8; Кж-99;1Ю1' КОЗЛОВ*
739   3   Н10=16,5*
740   4   Р ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ)КИРПИЧНЫЕ*
741   5   Е8-30(А2=28,58)(ВП)' 86' ' СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М*
742   6   Е8-33(А2=29,06)(ВП)' 198' ' ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
743   7   Е8-36(А2=28,79)(ВП)' 5,1' ' СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М*
744   8   Е8-37(А2=28,74)(ВП)' 53' ' ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
745   9   Е8-169(ВП)' 398*
746  10   Е8-192(ВП)' 398*
747  11   Е8-192(А1.2)(ВП)' 273*
748  12   Е8-57(ВП)' 275+3%+58*
749  13   Е8-13(А2=65,4)(ВП)' 107,16*
750  14   Е7-127(ВП)' 67+15*
751  15   Е7-130(ВП)' 1+32*
752  16   Е7-133(ВП)' 16*
753  17   СТ ССЦ П9-92(=1)(ВП)' 16.0,05+67.0,02+0,03+15.0,02+32.0,04' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
754  18   С147-8(ВП)' 4,52.16+0,75+1,34.32' 25,0*
755  19   С147-21(ВП)' 0,19.16+0,46.67+0,31+0,57.15+0,47.32' 32,1*
756  20   Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫ)КИРПИЧНЫЕ*
757  21   Е8-30(А2=28,58)' 66' ' СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М*
758  22   Е8-33(А2=29,06)' 151' ' ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
759  23   Е8-36(А2=28,79)' 5,1' ' СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М*
760  24   Е8-37(А2=28,74)' 53' ' ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
761  25   Е8-13(А2=65,4)' 100*
762  26   Е7-127' 76+15*
763  27   Е7-130' 3+24*
764  28   Е7-133' 12*
765  29   СТ ССЦ П.9-92(=1)' 12.0,05+76.0,02+0,03.3+15.0,02+24.0,04' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР4-28.12.14, 1ПР1-12
                  .12.14, 1ПР3-19.12.14, 1ПР1-10.12.14, 1ПР3-22.12.14' М3*
766  30   С147-8' 4,52.12+0,75.3+1,34.24' 25*
767  31   С147-21' 0,19.12+0,46.76+0,31.3+0,57.15+0,47.24' 32,1*
768  32   Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ)ПАНЕЛЬНЫЕ*
769  33   СТ ССЦ П.8-331(=1)(ВП)' 2,65' 17,3' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 29-31СМ, ДЛИНОЙ ДО 3М, РАСХОД СТАЛИ
                  ДО 7КГ/М2' М2*
770  34   СТ ССЦ П.8-351(=1)(ВП)' 464,62' 17,9' ТО ЖЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М' М2*
771  35   СТ ССЦ П.8-347(=1)(ВП)' 1921,02' 14,9' ТО ЖЕ ТОЛЩИНОЙ 23-25СМ' М2*
772  36   СТ ССЦ П.8-348(=1)(ВП)' 69,16' 15,8' ТО ЖЕ РАСХОД СТАЛИ ОТ 7,1 ДО 10КГ/М2' М3*
773  37   СТ ССЦ П.8-352(=1)(ВП)' 10,64' 19,2' ТО ЖЕ ТОЛЩИНОЙ 29-31СМ' М3*
774  38   СТ ССЦ П.8-398(=1)(ВП)' 4,48' 51,1' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
775  39   СТ ССЦ П.8-401(=1)(ВП)' 5,65' 48,5' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ(ПАНЕЛЬ) СТЕНОВЫХ ДЛЯ ВСТАВОК ДЛИНОЙ ДО 3М ОБЪЕМОМ ДО 0
                  ,5М3' М3*
776  40   СТ ССЦ П8-402(=1)(ВП)' 19,9' 45,7' ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3' М3*
777  41   С147-15(ВП)' 515,99' 32,1' + -ВР1*
778  42   С147-1(ВП)' 110,36' 62,9' ПЕТЛИ*
779  43   Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫ)ПАНЕЛЬНЫЕ*
780  44   СТ ССЦ П.8-327(=1)' 2,65' 14,4' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОСКИХ(С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН) ИЗ ЛЕГК
                  ОГО БЕТОНА 1000-1200КГ/М3, ДЛИНОЙ ДО 5М, ДО 5Т, РАСХОД СТАЛИ ДО 7КГ/М2, ТОЛЩИНОЙ 23-25СМ; ПС30.9
                  .2,5' М2*
781  45   СТ ССЦ П.8-347(=1)' 480,58' 14,9' ТО ЖЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М; ПС60.9.2,5 И Т.Д., ПС60.18.2,5 И Т.Д., ПС60.12.
                  2,5 И Т.Д., ПС65.5.12.2,5 И Т.Д., ПС65.5.18.2,5 И Т.Д., ПС60.15.2,5 И Т.Д.' М2*
782  46   СТ ССЦ П.343(=1)' 2074,02' 12,2' ТО ЖЕ ТОЛЩИНОЙ 19-21СМ; ПС60.12.20 И Т.Д.; ПС60.18.20 И Т.Д.; ПС60.15.20 И
                  Т.Д.; ПС60.9.20 И Т.Д.; ПС65.18.20 И Т.Д.; ПС65.12.20 ИТ.Д.; ПС55.18.20 И Т.Д.; ПС55.9.20 И Т.Д
                  .; ПС57.18.20 И Т.Д.; ПС57.12.20 И Т.Д.;ПС55.12.20 И Т.Д.; ПС62.5.9.20 И Т.Д.; ПС62.5.18.20 И Т.
                  Д.; ПС62.5.15.20' М2*
```

783	47	СТ ССЦ П.8-398(=1)' 4,14' 51,1' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ900КГ/М3, ДЛИНОЙ ДО 3М, ДО 5Т, ИЗ БЕТОНА М50, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3; ЗПС46.9.2,5; ЗПС46.18.2,5; ЗПС46.12.2,5' М3*
784	48	СТ ССЦ П.8-401(=1)' 54,14' 48,5' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ(ПАНЕЛЕЙ) СТЕНОВЫХ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ(С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ), 1000КГ/М3, ДЛИНОЙ ДО 3М, ДО 5Т, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3; ИЗ БЕТОНА М50; 2ПС9.3.18.2,5 И Т. Д.; 2ПС6.18.2,5; 2ПС6.18.20; 2ПС12.18.20; 2ПС11.18.20' М3*
785	49	СТ ССЦ П.8-402(=1)' 15,8' 45,7' ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3; 2ПС20.18.2,5; 2ПС20.18.2,5; 2ПС12.18.2,5; 2ПС11.3.18.2,5; 2ПС25.15.20; 2ПС275.18.20; 2ПС25.18.20' М3*
786	50	С147-15' 4163,7' 32,1*
787	51	С147-1' 85,06' 24,9' ПЕТЛИ*
788	52	Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ*
789	53	СТ ССЦ П.3-146(=19)(ВП)' 2167,7.0,11' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 110ММ' М3*
790	54	Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ*
791	55	СТ ССЦ П.3-146(=19)' 2167,7.0,08' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ' М3*
792	56	К А. ПОНТРЯГИНА' В. ОРЕЛ, Р. ЛОШЕВА' В. ОРЕЛ' О. ГРИГОРЬЕВА' ' *

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ2

НА К СМЕТЕ1-2-ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОТЕЛЬНАЯ

ОСНОВАНИЕ: АР-2;8;Км-105;104

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 27,781 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 298 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,620 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ)КИРПИЧНЫЕ								
1	Е8-30	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М	- 86,00	31,60	0,81-	2718-	190-	70	4,05-	348
		М3	-	2,21	0,24	-		21	0,31-	27
2	Е8-33	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	- 198,00	32,00	0,59-	6336-	465-	117	4,11-	814
		М3	-	2,35	0,18	-		36	0,23-	46
3	Е8-36	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М	- 5,10	31,70	0,81-	162-	11-	4	3,90-	20
		М3	-	2,10	0,24	-		1	0,31-	2
4	Е8-37	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	- 53,00	31,40	0,62-	1664-	108-	33	3,78-	200
		М3	-	2,04	0,18	-		10	0,23-	12
5	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	- 3,98	42,20	0,23-	168-	101-	1	45,80-	182
		100М2ВП	-	25,40	0,07			- -	0,09	-
6	Е8-192	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ НОМ8-189,190	- 3,98	3,70	- -	15-	15	- -	6,60-	26
		100М2ВП	-	3,70	-			-	-	-
7	Е8-192	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ НОМ8-189,190	- 2,73	7,40	- -	20-	20	- -	6,60-	18
		100М2ВП	-	7,40	-			-	-	-
8	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	- 7,31	13,10	- -	96-	96	- -	21,00-	154
		100М2	-	13,10	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е8-15	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	-	1,07	86,50	1,50-	93-	21-	1	38,10-	41
		100М2	-		19,60	0,45			- -	0,56-	1
10	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	-	82,00	1,50	1,04-	123-	38-	85	0,81-	66
		ШТ	-		0,46	0,38		-	31	0,49-	40
11	Е7-130	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	-	33,00	1,77	1,24-	58-	17-	41	0,94-	31
		ШТ	-		0,53	0,45		-	15	0,58-	19
12	Е7-133	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	-	16,00	1,97	1,33-	32-	10-	21	1,11-	18
		ШТ	-		0,64	0,49		-	8	0,63-	10
13	С ССЦ П.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	-	3,75	64,40	- -	241	-	-	-	-
		М3			-	-			-	-	-
14	С147-8	-АРМАТУРА А-3	-	1,16	25,00	- -	29	-	-	-	-
		100КГ			-	-			-	-	-
15	С147-21	-КАНАТЫ АРМАТУРНЫЕ 1Х19	-	0,55	32,10	- -	18	-	-	-	-
		100КГ			-	-			-	-	-
16	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ -ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	-	0,60	35,90	1,23-	22-	8	- -	21,30-	13
		М3	-		12,70	0,62			- -	0,80	-
17	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	-	0,60	43,60	- -	26	-	-	-	-
		М3			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			-	11821-	1100-	373	- 1931
				РУБ.					-	122	- 157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	11821	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			-	10031	-	-	-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.				-	- -	251	-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.				-	- -	122	-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				- -	1100	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				- -	1222	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			-	73	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			-	1951	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ -ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		12,70	0,62			1	0,80	1
		М3								
30	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	0,96	43,60	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			13614	1039	457		1852
			РУБ.					150		193
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13614	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11711	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	307		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	150		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1039	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1189	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	404	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1269	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1593	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			17131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1593	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ)ПАНЕЛЬНЫЕ								
31	С ССЦ П.8-331	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 29-31СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М,РАСХОД СТАЛИ ДО 7КГ/М2	- 2,65	17,30	- -	46	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
32	С ССЦ П.8-351	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	- 464,62	17,90	- -	8317	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
33	С ССЦ П.8-347	-ТО ЖЕ РАСХОД СТАЛИ ОТ 7,1 ДО 10КГ/М2	- 1921,02	14,90	- -	28623	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
34	С ССЦ П8-352	-ТО ЖЕ ТОЛЩИНОЙ 29-31СМ	- 10,64	19,20	- -	204	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
35	С ССЦ П8-398	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 3М	- 4,48	51,10	- -	229	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
36	С ССЦ	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ(ПАНЕЛЕЙ)	- 5,65	48,50	- -	274	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.8-401	СТЕНОВЫХ ДЛЯ ВСТАВОК ДЛИНОЙ ДО 3М, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3		-	-			-	-	-
37	С ССЦ П.8-402	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 М3	- 19,90	45,70	-	- 909	-	-	-	-
38	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	- 0,58	22,90	-	- 13	-	-	-	-
39	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	- 4,22	25,00	-	- 105	-	-	-	-
40	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 -ВР1 100КГ	- 5,17	32,10	-	- 166	-	-	-	-
41	С147-1	-ПЕТЛИ 100КГ	- 1,10	22,90	-	- 25	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			- 38911	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 38911	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			- 309	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 6422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	591
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	1156	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 3626	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 48959	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	591
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1156	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			- 48959	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	591
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1156	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫБ)ПАНЕЛЬНЫЕ								
42	С ССЦ П8-335	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОСКИХ(С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМСДВУХ СТОРОН) ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА 1000-1200КГ/М3, ДЛИНОЙ ДО 3М ДО5Т, РАСХОД СТАЛИ ДО7КГ/М2,ТОЛЩИНА 35СМ;ПС30.9.3.5 М2	2,65	22,80	-	60	-	-	-	-
43	С ССЦ П.8-355	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ ОТ3 ДО 12М;ПС60.18.3,5 ИТ.Д.;ПС60.12.3,5 ИТ.Д.; ПС66.5.12.3,5 ИТ.Д.; ПС66.5.18.3,5 И Т.Д.; ПС60.15.3,5 И Т.Л.;ПС66.5.12.3,5 И Т.Д.; ПС66.5.18.3,5 И Т.Л.;	2169,50	23,50	-	50983	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПС>3.5.9.3,5 И Т.Д.; ПС>3.5.18.3,5 И Т.Д.;ПС57.12.3,5 И Т.Д.; ПС57.18.3,5 И Т.Д.; ПС>3.5.12.3,5 И Т.Д.; ПС64.9.3,5 И Т.Д.;ПС64.18.3,5 И Т.Д.; ПС64.12.3,5 И Т.Д.; ПС64.15.3,5 И Т.Д. М2								
44	С ССЦ П.8-356	-ТО ЖЕ РАСХОД СТАЛИ ОТ 7,1 ДО 10КГ/М2;ПС60.9.3,5 М2	90,44	24,40	-	2207	-	-	-	-
45	С ССЦ П.398	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 900КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М ДО 5Т, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,БЕТОН М50;ЗПС56.90.3,5; ЗПС56.120.3,5; ЗПС56.180.3,5 М3	4,83	51,10	-	247	-	-	-	-
46	С ССЦ П.401	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ(ПАНЕЛЕЙ) СТЕНОВЫХ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ(С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ), 1000КГ/М3, ДЛИНОЙ ДО 3М, ДО 5Т, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3;ИЗ БЕТОНА М50;2ПС6.18.3,5;2ПС6.18.3,5 М3	19,80	48,50	-	960	-	-	-	-
47	С ССЦ П.402	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3;2ПС12.18.3,5 И Т.Д.; 2ПС12.5.18.3,5 И Т.Д.; 2ПС9.3.18.3,5 И Т.Д.; 2ПС20.18.3,5 И Т.Д.; 2ПС6.18.3,5 И Т.Д.;2ПС225.15.3,5; 2ПС275.18.3,5; 2ПС225.18.3,5 М3	65,29	45,70	-	2984	-	-	-	-
48	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,37	22,90	-	8	-	-	-	-
49	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,40	22,90	-	9	-	-	-	-
50	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	7,18	25,00	-	180	-	-	-	-
51	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 -ВР1 100КГ	3,61	32,10	-	116	-	-	-	-
52	С147-1	-ПЕТЛИ 100КГ	1,55	22,90	-	36	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		57790	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57790	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			549	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9540	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		879
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1717	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5387	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72717	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		879
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1717	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			72717	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		879
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1717	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ								
53	С ССЦ П3-146	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 110ММ	- 238,45	16,26	- -	3863	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		-	3863	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3863	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	3863	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	115	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	360	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	4860	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	115	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		-	4860	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	115	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ								
54	С ССЦ П3-146	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 150ММ	325,15	16,20	-	5267	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			5267	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5267	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5267	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			868	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	156	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			491	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6626	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			6626	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			22076-	61	64	-	79
			РУБ.					28		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22076	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1680	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	56		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	28		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	61	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			1473	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3646	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	653	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2059	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27781	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	620	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			27781	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	620	-		-

Гл. инженер проекта С. Козлов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А. ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛ Р. ЛОЦЕВА, В. ОРЕЛ

ПРОВЕРИЛ В. ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ: подготовила О. ГРИГОРЬЕВА

проверила Г. Бухарова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э3896' НУГ1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ КЕ-25-14С' ' 903-1' КОТЕЛЬНАЯ' Р.Д.' ' ПРИЛОЖЕНИЕ2' К СМЕТЕ1-2-ЗДАНИЕ КОТЕЛЬН
ОЙ ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД' АР-2;8;КЖ-103;104' КОЗЛОВ*
Н10=16,5*
Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫА)КИРПИЧНЫЕ*
Е8-30(А2=28,58)(ВП)' 86' ' СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М*
Е8-33(А2=29,06)(ВП)' 198' ' ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
Е8-36(А2=28,79)(ВП)' 5,1' ' СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М*
Е8-37(А2=28,74)(ВП)' 53' ' ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
Е8-189(ВП)' 398*
Е8-192(ВП)' 398*
Е8-192(А1.2)(ВП)' 273*
Е8-57(ВП)' 275+398+58*
Е8-13(А2=65,4)(ВП)' 107,16*
Е7-127(ВП)' 67+15*
Е7-130(ВП)' 1+32*
Е7-133(ВП)' 16*
СТ ССЦ П.9-92(=1)(ВП)' 16.0,05+67.0,02+0,03+15.0,02+32.0,04' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
С147-8(ВП)' 4,52.16+0,75+1,34.32' 25*
С147-21(ВП)' 0,19.16+0,46.67+0,31+0,37.15+0,47.32' 32,1*
Е26-31(ВП)' 0,6' ' + -ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
С114-116(ВП)' 0,6*
Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫА)КИРПИЧНЫЕ*
Е8-30(А2=28,58)' 104' ' СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М*
Е8-33(А2=29,06)' 238' ' ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
Е8-36(А2=28,79)' 6' ' СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М*
Е8-37(А2=28,74)' 53' ' ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
Е8-13(А2=65,4)' 162*
Е7-127' 90+16*
Е7-130' 3+40*
Е7-133' 20*
СТ ССЦ П.9-92(=1)' 20.0,05+90.0,02+0,03.3+15.0,02+40.0,04' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР4-28.12.14;1ПР1-12.
12.14;1ПР3-19.12.14;1ПР1-10.12.14;1ПР3-22.12.14' М3*
С147-8' 4,52.20+0,75.3+1,34.40' 25*
С147-21' 0,19.20+0,46.90+0,31.3+0,37.15+0,47.40' 32,1*
Е26-31' 0,96' ' + -ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
С114-116' 0,96*
Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫБ)ПАНЕЛЬНЫЕ*
СТ ССЦ П.8-331(=1)(ВП)' 2,65' 17,3' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 29-31СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М,РАСХОД СТАЛИ Д
О 7КГ/М2' М2*
СТ ССЦ П.8-351(=1)(ВП)' 464,62' 17,9' ТО ЖЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М' М2*
СТ ССЦ П.8-347(=1)(ВП)' 1921,02' 14,9' ТО ЖЕ РАСХОД СТАЛИ ОТ 7,1 ДО 10КГ/М2' М3*
СТ ССЦ П8-352(=1)(ВП)' 10,64' 19,2' ТО ЖЕ ТОЛЩИНОЙ 29-31СМ' М3*
СТ ССЦ П8-398(=1)(ВП)' 4,48' 51,1' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
СТ ССЦ П.8-401(=1)(ВП)' 5,65' 48,5' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ(ПАНЕЛЕЙ) СТЕНОВЫХ ДЛЯ ВСТАВОК ДЛИНОЙ ДО 3М, ОБЬЕМОМ ДО
0,5М3' М3*
СТ ССЦ П.8-402(=1)(ВП)' 19,9' 45,7' ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3' М3*
С147-1(ВП)' 58,32' 22,9*
С147-8(ВП)' 421,53' 25*
С147-15(ВП)' 515,69' 32,1' + -ВР1*
С147-1(ВП)' 110,36' 22,9' ПЕТЛИ*
Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ СТЕНЫБ)ПАНЕЛЬНЫЕ*
СТ ССЦ П8-335(=1)' 2,65' 22,8' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОСКИХ(С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМСДВУХ СТОРОН) ИЗ ЛЕГКОГО
БЕТОНА 1000-1200КГ/М3, ДЛИНОЙ ДО 3М ДО5Т, РАСХОД СТАЛИ ДО7КГ/М2,ТОЛЩИНА 35СМ;ПС30.9.3.5' М2*
СТ ССЦ П.8-355(=1)' 2169,5' 23,5' ТО ЖЕ ДЛИНОЙ ОТ3 ДО 12М;ПС60.18.3,5 ИТ.Д.;ПС60.12.3,5 ИТ.Д.; ПС66.5.12.3,
5 ИТ.Д.; ПС66.5.18.3,5 И Т.Д.; ПС60.15.3,5 И Т.Л.;ПС66.5.12.3,5 И Т.Д.; ПС66.5.18.3,5 И Т.Л.; ПС
```

53.5.9.3,5 И Т.Д.; ПС53.5.18.3,5 И Т.Д.;ПС57.12.3,5 И Т.Д.; ПС57.18.3,5 И Т.Д.; ПС53.5.12.3,5 И Т.Д.; ПС64.9.3,5 И Т.Д.,ПС64.18.3,5 И Т.Д.; ПС64.12.3,5 И Т.Д.; ПС64.15.3,5 И Т.Д.' М2*

51 51 СТ ССЦ П.8-356(=1)' 90,44' 24,4' ТО ЖЕ РАСХОД СТАЛИ ОТ 7,1 ДО 10КГ/М2;ПС60.9.3,5' М2*

52 52 СТ ССЦ П.398(=1)' 4,63' 51,1' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 900КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М ДО 5Т, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,БЕТОН М50;3ПС56.90.3,5; 3ПС56.120.3,5; 3ПС56.160.3,5' М3*

53 53 СТ ССЦ П.401(=1)' 19,8' 48,5' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ(ПАНЕЛЕЙ) СТЕНОВЫХ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ(С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ), 1000КГ/М3, ДЛИНОЙ ДО 3М, ДО 5Т, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3;ИЗ БЕТОНА М50;2ПС6.18.3,5;2ПС6.18.3,5' М3*

54 54 СТ ССЦ П.402(=1)' 65,29' 45,7' ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3;2ПС12.16.3,5 И Т.Д.; 2ПС12.3.18.3,5 И Т.Д.; 2ПС9.3.18.3,5 И Т.Д.; 2ПС20.16.3,5 И Т.Д.; 2ПС6.18.3,5 И Т.Д.;2ПС225.15.3,5; 2ПС275.16.3,5; 2ПС225.18.3,5' М3*

55 55 С147-1' 36,9' 22,9*

56 56 С147-2' 39,6' 22,9*

57 57 С147-8' 716,3' 25*

58 58 С147-15' 361,2' 32,1' + -ВР1*

59 59 С147-1' 155,1' 22,9' ПЕТЛИ*

60 60 Р ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ*

61 61 СТ ССЦ П3-146(=19)(ВП)' 2167,7.0,11' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 110ММ' М3*

62 62 Р ДОБАВИТЬ К РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ*

63 63 СТ ССЦ П3-146(=19)' 2167,7.0,15' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 150ММ' М3*

64 64 К А. ПОНТРЯГИНА' Р. ЛОЦЕВА,В. ОРЕЛ' В. ОРЕЛ' О. ГРИГОРЬЕВА' ' *

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С

ОБЪЕКТ НОМЕР 903-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ПОД БАШЕННЫЙ КРАН ПРИ МОНТАЖЕ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОТЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОСНОВАНИЕ: ЗАДАНИЕ ПО ПОСУ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,671 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 464 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,337 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е47-124	-УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ИЗ ЗВЕНЬЕВ ДЛИНОЙ 12,5М ОДИНАРНЫХ В ДВЕ НИТИ,ШИРИНОЙ КОЛЕИ ДО 5000ММ НА ПЕСЧАНОМ БАЛЛАСТЕ	9,00	228,40	26,80	2056	158	242	30,70	276
				17,50	10,40			94	13,42	121
		ЗВЕНО								
2	Е47-128	-УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТУПИКОВЫХ ИНВЕНТАРНЫХ УПОРОВ И УСТРОЙСТВО КОНТУРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ	2,00	33,70	2,76	67	20	6	16,50	33
				10,10	0,90			2	1,16	2
		ПУТЬ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2123	178	248		309

			РУБ.					96		123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2123	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1699	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	152		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	96		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	178	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	274	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			350	-	-		32
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			198	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2671	-	-		464
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	337	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2671	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	537	-		-

Гл. инженер проекта С. Козлов
Начальник отдела А. Понтягина
Составила К. Щеглова
Проверила В. Орел
перфорация: подготовил О. Григорьева
проверил Г. Булахова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
857     1       33835' НУГ1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
858     2       ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1' КОТЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО' Р.Д.' ' 1-3' ПОДКРАНОВЫЕ
                        ПУТИ ПОД БАШЕННЫЙ КРАН ПРИ МОНТАЖЕ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ' ЗАДАНИЕ ПО ПОСУ' *
859     3       Н10=16,5*
860     4       Е47-124(А2=184,10)' 9*
861     5       Е47-128' 2*
862     6       К' ПОНТРЯГИНА' ШЕГЛОВА' ОРЕЛ' ГРИГОРЬЕВА' БУЛАХОВА' ' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С

ОБЪЕКТ НОМЕР 903-1-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1.1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАЗОХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОТЕЛЬНАЯ

ОСНОВАНИЕ: КЖ ЛЛ117-126 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	40,011 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3816 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	4,049 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	76,00 М
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	526,46 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-250	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ -РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА СЛОЕМ 0,2М	0,09	37,18	37,18	3	-	3	-	-
		1000М3		-	12,98			1	18,69	2
2	Е1-174	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,09	149,66	143,04	14	1	13	13,00	1
		1000М3		6,41	59,22			5	85,28	8
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	127,68	0,29	-	37	8	-	0,09	11
		Т		0,06	-			-	-	-
4	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,09	10,70	9,20	1	-	1	2,63	-
		1000М3		1,30	2,97			-	4,28	-
5	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,61	178,21	170,30	109	5	104	15,50	9
		1000М3		7,64	70,61			83	101,68	62
6	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,43	74,50	-	32	32	-	154,00	66
				74,50	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М3								
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1068,79	0,29	-	310	64	-	0,09	96
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
8	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,61	13,20	11,34	8	1	7	3,25	2
		ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		---	---			---	---	---
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ.		1,59	3,63			2	5,25	3
		1000М3								
9	Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,55	149,66	143,04	82	4	78	13,00	7
		ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		---	---			---	---	---
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		6,41	59,22			32	85,28	47
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
		ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ -В РЕЗЕРВ ДЛЯ								
		ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		1000М3								
10	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	958,72	0,29	-	278	58	-	0,09	86
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
11	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,44	20,79	20,79	9	-	9	-	-
		МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С		---	---			---	---	---
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М		-	7,25			3	10,44	5
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
12	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	1,10	46,00	-	50	50	-	99,30	109
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
13	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	4,38	11,60	4,20	51	32	18	13,40	59
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		:ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП		7,40	2,73			12	3,93	17
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			984	255	233		446
			----					---		---
			РУБ.					98		144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			984	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	135		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	98		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	255	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	353	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		605
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	382	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		605
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	382	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
14	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 -ИЗ БЕТОНА М100	8,49	28,40	0,20	241	6	5	1,37	12
				0,70	0,00			1	0,10	1
		М3								
15	Е6-10	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М -ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	54,40	54,70	1,01	1886	112	55	3,84	209
				2,05	0,30			16	0,39	21
		М3								
16	С121-1	-РАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ.РАМЫ РЯДОВЫЕ:РР18-7-305 2	0,67	1070,00	-	717	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	С121-2	-РАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ.РАМЫ РЯДОВЫЕ:РР18-7-391,РР18-8-305 2	0,40	1160,00	-	464	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	С121-3	-РАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ.РАМЫ РЯДОВЫЕ:РР18-8-393 2	1,02	1260,00	-	1285	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	2,71	90,00	1,50	244	53	4	33,60	91
				19,50	0,45			1	0,58	2
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4839	171	62		312
			РУБ.					10		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2373	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2141	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	44		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	18		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	171	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	189	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			392	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			221	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2986	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	259	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2466	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2466	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			213	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			214	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2893	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5879	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		393
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	297	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТОЙКИ ГАЗОХОДОВ								
20	Е7-39	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	36,00	11,30	4,19	407	108	151	5,02	181
				3,01	1,52			55	1,96	71
		ШТ								
21	С ССЦ П.9-5	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН МАРКИ КП-54-10	20,88	78,96	-	1649	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
22	С147-1	-АРМАТУРА А-1	5,10	22,90	-	117	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
23	С147-3	-АРМАТУРА А-3В	50,60	25,00	-	1265	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
24	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ	3,70	59,10	-	219	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3657	108	151		181
			РУБ.					55		71
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3657	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			148	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	96		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	55		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	108	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	163	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1601	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			602	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	108	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			341	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4600	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	271	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4600	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	271	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
25	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М -ГАЗОХОДОВ	22,15	31,20	14,80	691	221	326	15,60	346
		Т		10,00	4,74			105	6,11	135
26	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 -ГАЗОХОДОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1	16,12	278,19	-	4484	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ ГОСТ 8239-72/ 1 -ГАЗОХОДОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	3,74	214,01	-	800	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
28	С121-1949	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 -ГАЗОХОДОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	2,29	256,92	-	588	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	6,42	7,71	0,20	50	13	1	3,10	20
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	1
30	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -В 2СЛОЯ	6,42	14,26	0,30	92	13	2	2,90	19
		100М2		1,96	0,08			1	0,10	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			6705	247	331		385
			РУБ.					106		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			142	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			112	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	2		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	26	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	27	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			23	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6563	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			142	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	223		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	105		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	221	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	326	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5872	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			565	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	101	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			571	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7699	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		532
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	427	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			7878	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		575
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	458	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
31	Е7-258	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 50М	100,00	5,34 0,99	1,25 0,44	534	99	125 44	1,67 0,57	167 57
32	С ССЦ П.8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ МАРКИ П15-8 П9-15 ШТ	15,60	62,50	-	975	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	С ССЦ П.8-518	-ТО ЖЕ МАРОК П15Д-8 П9Д-15 М3	8,96	68,20	-	611	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	С ССЦ П.8-519	-ТО ЖЕ МАРКИ П20Д-3 М3	1,00	66,20	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,24	22,90	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	20,34	25,00	-	509	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	Е6-179	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ	8,90	58,60 8,64	1,29 0,39	522	77	11 3	15,30 0,50	136 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до 100мм								
			м3							
38	С124-10	-арматура класса А1	0,06	338,00	-	20	-	-	-	-
			т	-	-			-	-	-
39	С124-12	-арматура класса А3	0,25	325,00	-	81	-	-	-	-
			т	-	-			-	-	-
40	Е6-83	-установка закладных деталей весом до 4кг	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
			т	124,00	0,42			-	0,54	-
41	Е7-285	-установка стальных накладок -мк22,мс8	0,15	362,00	8,00	54	14	1	141,00	21
			т	92,00	2,40			-	3,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	руб.			3413	194	137		330
			руб.					47		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			3413	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.			791	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	руб.			-	-	90		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	руб.			-	-	47		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	194	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.			-	241	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	руб.			638	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			563	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	101	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			319	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			4295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		442
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	342	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	руб.			4295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		442
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	342	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
42	Е45-115	-кладка из обыкновенного глиняного кирпича стен прямых,массивов и выстилок	167,21	42,60	1,17	7123	1095	196	12,30	2057
			м3	6,55	0,35			59	0,45	75
43	С124-43	-сетки из проволоки холоднотянутой	0,06	392,00	-	24	-	-	-	-
			т	-	-			-	-	-
44	Е6-85	-установка закладных деталей весом более 20кг -мн20,мн21 полосы	1,09	329,00	1,30	359	14	1	21,10	23
			т	12,40	0,39			-	0,50	1
45	Е13-121	-огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий	0,32	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗ ГРУНТОВКИ: ГФ-021 -МН20,МН21,ПОЛОСЫ		2,05	0,06			-	0,08	-
			100М2							
46	Е13-10д	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -МН20,МН21, ПОЛОСЫ В 2СЛОЯ	0,32	14,20	0,30	5	1	-	2,90	1
				1,90	0,08			-	0,10	-
			100М2							
47	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	6,00	1,50	1,04	9	3	6	0,81	5
				0,46	0,38			2	0,49	3
			ШТ							
48	С ССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР8-20.12.22У	0,30	64,40	-	19	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,08	25,00	-	2	-	-	-	-
			10КГ	-	-			-	-	-
50	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			7545	1114	203		2087
			РУБ.					61		79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7545	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6182	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	142		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	61		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1114	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1175	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	225	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			702	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1400	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			9491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1400	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ФУТЕРОВОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
51	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,87	82,60	1,12	72	13	1	29,40	26
			100М2	14,50	0,34			-	0,44	-
52	Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 70ММ	0,87	78,00	1,40	68	1	1	2,30	2
			100М2	1,15	0,40			-	0,52	-
53	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,87	70,00	0,95	61	9	1	18,80	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
54	Е13-19	-ФУТЕРОВКА КИРПИЧОМ КИСЛОТОУПОРНЫМ НА РЕБРО НА СИЛИКАТНОМ КИСЛОТОУПОРНОМ РАСТВОРЕ	87,40	25,20	0,10	2202	165	9	3,04	266
				1,87	0,03			3	0,04	3
		М2								
55	Е45-92	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ГАЗОХОДОВ КИСЛОТОУПОРНЫХ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.30ММ	12,10	138,74	31,50	1679	238	381	28,60	346
				19,70	13,20			160	17,03	206
		М3								
56	Е13-136	-ОКРАСКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ГАЗОХОДОВ КРАСКОЙ КО-198 ЗА 2РАЗА	1,23	54,00	0,28	66	2	-	2,40	3
				1,62	0,08			-	0,10	-
		100М2								
57	Е45-176	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРА В МЕСТЕ ПРИМЫКАНИЯ ГАЗОХОДОВ К ТРУБЕ АСБЕСТОВЫМ ШНУРОМ	0,50	10,50	0,06	5	3	-	17,80	9
				9,81	0,02			-	0,03	-
		100КГ								
58	С114-353	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН	0,05	1623,00	-	81	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
59	Е26-51	-ЗАДЕЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ В МЕСТЕ ПРИМЫКАНИЯ ГАЗОХОДОВ КТРУБЕ	0,04	104,00	1,46	4	2	-	67,30	3
				53,20	0,44			-	0,57	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			4238	433	393		671
			РУБ.					163		209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4238	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3332	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	230		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	163		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	433	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	596	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			81	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	125	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			394	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5332	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		943
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	721	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			5332	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		943
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	721	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
60	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА	1,22	49,90	1,30	61	13	1	18,90	25
				10,70	0,39			-	0,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
61	Е11-57	-УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,22	82,60	1,12	101	18	1	29,40	36
				14,50	0,34			-	0,44	1
		100М2								
62	Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ Е11-57 ДО ТОЛЩИНЫ 100ММ	1,22	246,40	4,48	301	4	6	0,46	1
		100М2		3,68	1,28			2	1,65	2
63	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	1,47	51,60	0,74	76	11	1	14,30	21
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
64	Е12-38	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	1,47	252,00	11,10	369	65	16	76,30	112
				44,50	3,34			5	4,31	6
		100М2								
65	Е12-280	-УСТРОЙСТВО СВЕСОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0,33	192,00	0,41	63	15	-	83,00	27
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
66	Е12-280	-ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТОВ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	0,30	192,00	0,41	58	14	-	83,00	25
				45,80	0,12			-	0,15	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1029	140	25		245
			РУБ.					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1029	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			862	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	18		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	140	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	147	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			95	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	178	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	178	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			32410	2662	1535		4657
			РУБ.					555		735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23381	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13566	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	757		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	450		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2441	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2891	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			2348	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3860	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		353
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	693	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2170	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5264
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3584	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9024	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			142	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	225		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	105		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	221	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	326	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			8538	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			778	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	139	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			785	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		552
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	465	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			40011	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5816
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4049	-		-

Гл. инженер проекта С. Козлов
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А. ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛ В. МИШИН

ПРОВЕРИЛ В. ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ: подготовил О. ГРИГОРЬЕВА
проверил Г. Булахова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			984	1242	-	-	3,10
2	ФУНДАМЕНТЫ			4839	5879	-	-	14,69
3	СТОЙКИ ГАЗОХОДОВ			3657	4600	-	-	11,50
4	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			6705	7878	-	-	19,69
5	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТЫЕ			3413	4295	-	-	10,73
6	СТЕНЫ			7545	9491	-	-	23,72
7	ФУТЕРОВОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ			4238	5332	-	-	13,33
8	КРОВЛЯ			1029	1294	-	-	3,23
	ИТОГО:	М	76,00	32410	40011	426	526	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
Э3657' Н9Г1В1' ' ' 1.1' ' ' ' 76' М*
0' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1-' КОТЕЛЬНАЯ' Р.Д.' ' 1.1-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТ
        Ы ГАЗОХОДОВ' КЖ ЛЛ117-126 КЖИ' *
Н10=16,5*
Р1*
Е1-230(А3.1,1)(А4.1,1)' 6.76.0,2=Ф1' ' + -РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА СЛОЕМ 0,2М*
Е1-174(А3.1,15)(А4.1,15)' Ф1' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' Ф1.1,4' 0,29*
Е1-194' Ф1*
Е1-175(А3.1,15)(А4.1,15)' 1,6.(0,75.1,6+0,7+3).(0,75.1,6+0,7+76)=Ф2*
Е1-960' Ф2.0,07*
С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' Ф2.1,75' 0,29*
Е1-195' Ф2*
Е1-174(А3.1,15)(А4.1,15)' Ф2-1,6.4-3.16-1,7.3,08.8.0,1-1,7.3,13.4.0,1-1,7.3,2.4.0,1=Ф3' ' + -В РЕЗЕРВЕ ДЛЯ
        ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' Ф3.1,75' 0,29*
Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)' Ф3.0,8=Ф4*
Е1-968' Ф3-Ф4*
Е1-1185' Ф4*
Р2*
Е6-1(А2=27,42)' (1,7.3,08.6+1,7.3,13.4+1,7.3,2.4).0,1' ' + -ИЗ БЕТОНА М100*
Е6-10(А2=31,64)' 1,6.4+3.16' ' + -ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
С121-1' (17,9.4+37,3.16):1000*
С121-2' (16,7.4+20,8.16):1000*
С121-3' 63,6.16:1000*
Е8-27' 0,9.0,9.4+3.1,5.16+0,9.4.4+0,3.(6+3).16+0,9.4.2.16.1,2*
Р СТОЙКИ ГАЗОХОДОВ*
Е7-39(А2=4,1)' 36*
СТ ССЦ П.9-5(=1)' 0,58.36' 80,6-0,82.2' СТОИМОСТЬ КОЛОНН МАРКИ КП-54-10' М3*
С147-1' 510,4' 22,9*
С147-3' 5060' 25*
С147-24' 370' 41,3+17,8' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ*
Р8*
Е9-116' 21,3.1,04' ' + -ГАЗОХОДОВ*
С121-1955' 15,5.1,04' 259+19.1,01' + -ГАЗОХОДОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1*
С121-1959' 3,6.1,04' 213+1.1,01' + -ГАЗОХОДОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1*
С121-1949' 2,2.1,04' 265-8.1,01' + -ГАЗОХОДОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
Е13-121' 21,3.1,04.29*
Е13-168(А1.2)(Р1-2)' 21,3.1,04.29' ' + -В 2СЛОЯ*
Р ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ*
Е7-238(А2=3,1)' 16+36+4+32+12*
СТ ССЦ П.8-504(=1)' 0,66.16+0,42.12' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛИТ МАРКИ П15-8 П9-15' М3*
СТ ССЦ П.8-518(=1)' 0,1.32+0,16.36' 68,2' ТО ЖЕ МАРОК П15Д-8 П9Д-15' М3*
СТ ССЦ П.8-519(=1)' 0,25.4' 66,2' ТО ЖЕ МАРКИ П20Д-3' М3*
С147-1' 1,4.4+3,3.36' 22,9*
С147-8' 54,2.16+30,3.12+7,2.32+11,9.4+14,6.36' 25*
Е6-179(А2=48,67)' 0,3.2+0,3.2+0,15.2+0,8.2+0,3.2+0,3.2+0,3.2+0,3.2+0,45.2+0,3.2+0,7.2+0,1.2+0,15.2*
С124-10' (2,9.2+2,1.2+1,4.2+6,6.2+2,9.2+1,5.2+2,7.2+1,4.2+0,5.2+0,5.2+6,7.2+0,5.2+1,4.2):1000*
С124-12' (12,8.2+12.2+4.2+27.2+12,6.2+7,6.2+10,5.2+5,2.2+1,5.2+1,5.2+24.2+2.2+4,4.2):1000*
Е6-83' 15,2.2:1000*
Е7-285' (124.1,05+0,18.112):1000' ' + -МК22,МС8*
Р4*
Е45-115(А2=34,88)' 1,74.(9,2+9,5).0,415.2.2+1.1,74.0,38.4+1,74.3.0,415.2.2+2,1.1,5.0,415.2.2+2,44.1,7.0,415
        .2.2+3,45.3,5.0,415.2.2+1,74.(8+2,6.2).0,415.2.2+3,45.4.0,415.2.2+3.3.0,38.2+1,24.1,8.0,415.2*
С124-43' 0,06*
Е6-85' (105,2.2+32,5.4+47.4+141.4):1000' ' + -МН20,МН21 ПОЛОСЫ*
```

22699-28

```
E13-121' (105,2.1+32,5.4+47.4+141.4):1000.29' ' + -МН20,МН21,ПОЛОСЫ*
E13-168(A1.2)(P1.2)' (105,2.2+32,5.4+47.4+141.4):1000.29' ' + -МН20,МН21, ПОЛОСЫ В 2СЛОЯ*
E7-127' 6*
СТ ССЦ П9-92(=1)' 0,05.6' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР8-20.12.22У' М3*
C147-8' 6' 25*
C147-15' 5' 32,1*
Р ФУТЕРОВОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
E11-57(A2=66,98)' 1.(9,2+9,5+8,5+8+3+2+3,5).2=Ф5' ' СТЯЖКА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
E11-58(A2=15,09)(A1.5)(P1.5)' Ф5' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 70ММ*
E11-55(A2=59,17)' Ф5*
E13-19' Ф5*
E45-92(A2=87,54)' 12,1' ' ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ГАЗОХОДОВ КИСЛОТОУПОРНЫХ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.30ММ*
E13-136(A1.2)(P1.2)' 123' ' ОКРАСКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ГАЗОХОДОВ КРАСКОЙ КО-198 ЗА 2РАЗА*
E45-176' 50' ' ЗАДЕЛКА ЗАЗОРА В МЕСТЕ ПРИМЫКАНИЯ ГАЗОХОДОВ К ТРУБЕ АСБЕСТОВЫМ ШНУРОМ*
C114-353' 0,05.1,05*
E26-51' 0,4.5.2' ' ЗАДЕЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ В МЕСТЕ ПРИМЫКАНИЯ ГАЗОХОДОВ КТРУБЕ*
P7*
E12-289' 1,3.(9,2+9,5+1,5+4+2,5+1,73+8+3+2+4).2+2.2.0,5.2=Ф6*
E11-57(A2=66,98)' Ф6' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
E11-58(A2=14,89)(A1.16)' Ф6' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ11-57 ДО ТОЛЩИНЫ 100ММ*
E12-299(A2=43,22)' Ф6.1,2=Ф7*
E12-38' Ф7*
E12-280' 0,4.(9,2+9,5+1,5+4+1,73+8+3+2+2).2' ' УСТРОЙСТВО СВЕСОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ*
E12-280' 30' ' ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТОВ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ*
К ПОНТРЯГИНА' МИШИН' ОРЕЛ' ГРИГОРЬЕВА' ' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С

ОБЪЕКТ НОМЕР 903-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.2-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОДУВОЧНОГО КОЛОДЦА С КАНАЛОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОТЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОСНОВАНИЕ: 903-1 КЖ Л111,112,113

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,174 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 533 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,369 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,26	178,21 7,64	170,30 70,61	46	2	44 18	15,50 101,68	4 26
2	Е1-960	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,09	89,40	-	8	8	-	184,80	17
3	Е1-174	-ПОГРУЗКА РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,01	89,40 149,66	- 143,04	1	-	- 2	- 13,00	- -
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	464,20	6,41 0,29	59,22 -	140	29	1 -	85,28 0,09	1 44
5	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,27	0,06 13,20 1,59	- 11,34 3,63	4	-	- 3 1	- 3,23 5,23	- 1 1
6	Е1-174	-ПОГРУЗКА НЕСЛЕЖАВШЕГОСЯ ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,22	149,66 6,41	143,04 59,22	33	1	32 13	13,00 85,28	3 19
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ -ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ Т	401,40	0,29	-	116	24	-	0,09	36
8	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С	0,16	0,06 20,79	- 20,79	3	-	- 3	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		-	7,25			1	10,44	2
		1000М3								
9	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	0,67	46,00	-	31	31	-	99,30	67
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
10	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	1,56	11,60	4,20	18	12	6	13,40	21
		:ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП		7,40	2,73			4	3,93	6
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			400	107	90		193
			Руб.					38		55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			400	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	52		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	38		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	107	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	145	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			506	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	157	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			506	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	157	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦА ПК-1								
11	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,09	43,30	0,99	4	-	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
12	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,88	29,30	-	26	1	-	2,90	3
		М3		1,62	-			-	-	-
13	Е6-226	-КОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦА ПРОДУВОЧНОГО ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В15	8,20	43,04	1,23	[redacted]	37	10	8,01	66
		М3		4,49	0,37	[redacted]		3	0,48	4
14	С124-27	-АРМАТУРА КЛАСАА А3	1,78	284,00	-	96	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,08	355,00	1,30	28	3	-	64,00	5
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
16	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗКА СТЕН КОЛОДЦА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,35	90,00	1,50	32	7	-	33,60	12
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
17	Е7-351	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ КОЛЕЦ	0,14	13,30	10,30	2	-	2	4,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		---	---			---	---	---
				2,74	3,67			1	4,73	1
18	С ССЦ П.9-240	-СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА КЦО-1(2ШТ)	0,14	22,80	-	3	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
19	Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	1,00	1,27	0,09	1	1	-	1,54	2
		шт		---	---			---	---	---
				0,80	0,05			-	0,04	-
20	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
21	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МН19-ХОДОВЫЕ СКОБЫ	0,05	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
		т		---	---			---	---	---
				124,00	0,42			-	0,54	-
22	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ -(МС7,МН17,МН18,БОЛТЫ ДЮБЕЛЯ)	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
				---	---			---	---	---
				124,00	0,42			-	0,54	-
		т								
23	Е22-362	-САЛЬНИК ДИАМЕТРОМ 150ММ	0,01	777,00	162,00	8	2	1	305,00	3
		т		---	---			---	---	---
				190,00	48,60			-	62,69	1
24	Е10-197	-ДОСКИ В ШПУНТ	2,50	2,76	0,05	7	-	-	0,25	1
		м2		---	---			---	---	---
				0,17	0,02			-	0,03	-
25	Е27-173	-ОСНОВАНИЕ ИЗ ЩЕБНЯ ПОД ОТМОСТКУ ВОКРУГ КОЛОДЦА	0,05	250,00	7,40	11	1	-	25,60	1
				---	---			---	---	---
		100м2		14,00	1,90			-	2,45	-
26	Е27-19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА -ТОЛЩИНА 100ММ	0,46	8,68	0,21	4	-	-	0,15	-
				---	---			---	---	---
				0,07	0,05			-	0,06	-
		м3								
27	Е27-169	-ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 3СМ	0,05	156,00	-	7	-	-	14,40	1
				---	---			---	---	---
		100м2		8,23	-			-	-	-
28	Е6-247	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М -ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦА	34,71	3,08	0,53	107	25	19	1,20	42
				---	---			---	---	---
				0,73	0,19			7	0,25	9
		м2								
29	Е6-249	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ ДО 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 247,НОМ 251	34,71	0,44	0,05	15	2	2	0,08	3
				---	---			---	---	---
				0,05	0,02			1	0,03	1
		м2								
30	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	34,71	0,22	-	8	7	-	0,30	10
				---	---			---	---	---
		м2		0,19	-			-	-	-
31	Е10-205	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДОСОК В ШПУНТ	0,25	6,64	0,04	2	-	-	0,74	-
				---	---			---	---	---
		10м2		0,34	0,01			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.			1171	92	34		161
								---		---
			руб.					12		16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1171	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			506	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	22		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	12		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	104	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			531	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			106	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1470	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	136	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1470	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	136	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КОНСТРУКЦИИ КАНАЛА БТ-2								
32	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ -ТОЛЩИНОЙ 100ММ	2,47	10,40	-	26	4	-	3,00	7
		М3		1,62	-			-	-	-
33	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ -КАНАЛ БТ-2	8,50	6,93	2,99	59	15	25	2,96	25
		М3		1,80	1,06			9	1,37	12
34	С ССЦ П.9-222	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛА ПЛОСКИХ БЕТОН М-300 МАРКИ П11-8,П11Д-8	2,20	53,30	-	117	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
35	С ССЦ П.9-232	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М-300 МАРКИ Л11-8 Л11Д-8	6,30	72,34	-	456	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
36	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,95	22,90	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
37	С147-8	-АРМАТУРА А-3	7,10	25,00	-	180	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
38	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,31	32,10	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
39	Е6-237	-ЗАДЕЛКА МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ КЛАССА В-15	0,25	69,00	1,10	17	4	-	29,40	7
		М3		17,10	0,33			-	0,43	-
40	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,06	355,00	1,30	21	2	-	64,00	4
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
41	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА	0,31	90,00	1,50	28	6	-	33,60	10
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е11-47	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2РАЗА	0,25	45,80	3,75	11	5	1	29,50	7
		100М2		20,90	1,12			-	1,44	-
43	Е11-46	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47	0,25	14,20	1,64	4	2	-	9,11	2
		100М2		6,50	0,49			-	0,63	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		951	38	26		62
				РУБ.				9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		951	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		100	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	17		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	9		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	38	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		212	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	76	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		2522	237	150		416
				РУБ.				59		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2522	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		606	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	91		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	59		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	237	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	296	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		743	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		233	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		533
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	369	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		3174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		533
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	369	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Гл. инженер проекта С. КОЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А. ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛ К. ШЕГЛОВА

ПРОВЕРИЛ В. ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ:
подготовил О. ГРИГОРЬЕВА
проверил Г. БУЛАХОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.2-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			400	506	-	-	15,94
2	КОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦА ПК-1			1171	1470	-	-	46,31
3	КОНСТРУКЦИИ КАНАЛА БТ-2			951	1198	-	-	37,74
	ИТОГО:		-	2522	3174	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
141   1   Э3858' Н9Г1В1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
142   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1' КОТЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО' Р.Д.' ' 1.2-1' СТРОИТЕЛЬ
                 НЫЕ РАБОТЫ ПРОДУВОЧНОГО КОЛОДЦА С КАНАЛОМ' 903-1 КЖ Л111,112,113' *
143   3   Н10=16,5*
144   4   Р1*
145   5   Е1-175(А3.1,15)(А4.1,15)' 260*
146   6   Е1-960(А1.1,2)(Р1.1,2)' 9' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
147   7   Е1-174(А3.1,15)(А4.1,15)' 9' ' ПОГРУЗКА РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
148   8   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' 1,8.269' 0,29*
149   9   Е1-195' 269*
150  10   Е1-174(А3.1,15)(А4.1,15)' 223' ' ПОГРУЗКА НЕСЛЕЖАВШЕГОСЯ ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ
                 ЗАСЫПКИ*
151  11   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' 1,8.223' 0,29' + -ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
152  12   Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)' 156*
153  13   Е1-968' 67*
154  14   Е1-1185' 156*
155  15   Р КОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦА ПК-1*
156  16   Е11-2(А2=38,74)' 3,1.2,85*
157  17   Е11-11(А2=27,68)' 0,88' ' + -ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
158  18   Е6-226(А2=37,32)' 8,2' ' КОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦА ПРОДУВОЧНОГО ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В15*
159  19   С124-27' 1,78*
160  20   Е6-84' 0,08*
161  21   Е8-27' 35' ' БОКОВАЯ ОБМАЗКА СТЕН КОЛОДЦА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА*
162  22   Е7-351' 0,14' ' УКЛАДКА ОПОРНЫХ КОЛЕЦ*
163  23   СТ ССЦ П.9-240(=1)' 0,14' 22,8' СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА КЦО-1(2ШТ)' М3*
164  24   Е23-157' 1*
165  25   С113-823' 1*
166  26   Е6-83' 8.3,4.0,001' ' ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МН19-ХОДОВЫЕ СКОБЫ*
167  27   Е6-83' (4.6+6.0,01+24.0,01).0,001' ' + -(МС7,МН17,МН18,БОЛТЫ ДЮБЕЛЯ)*
168  28   Е22-362' 0,01' ' САЛЬНИК ДИАМЕТРОМ 150ММ*
169  29   Е10-197' 2,5' ' ДОСКИ В ШПУНТ*
170  30   Е27-173(А2=208,6)' 4,6' ' ОСНОВАНИЕ ИЗ ЩЕБНЯ ПОД ОТМОСТКУ ВОКРУГ КОЛОДЦА*
171  31   Е27-19(А2=8,40)' 4,6.0,1' ' + -ТОЛЩИНА 100ММ*
172  32   Е27-169(А2=147,77)' 4,6' ' ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 3СМ*
173  33   Е6-247(А2=1,82)' 2,47.(2,5.2+2,25.2)+2,5.2,25.2=Ф2' ' + -ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦА*
174  34   Е6-249(А2=0,34)' Ф2*
175  35   Е6-253(А2=0,02)' Ф2*
176  36   Е10-205' 2,5' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДОСОК В ШПУНТ*
177  37   Р КОНСТРУКЦИИ КАНАЛА БТ-2*
178  38   Е11-3(А2=8,78)' 1,68.14,7.0,1' ' + -ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
179  39   Е7-723' 8,5' ' + -КАНАЛ БТ-2*
180  40   СТ ССЦ П.9-222(=1)' 2,2' 53,3' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛА ПЛОСКИХ БЕТОН М-300 МАРКИ П11-8,П11Д-8' М3*
181  41   СТ ССЦ П.9-232(=1)' 6,3' 70,7+0,82.2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М-300 МАРКИ Л11-8 Л11Д-8' М3*
182  42   С147-1' 70+24,8' 22,9*
183  43   С147-8' 584+134' 25*
184  44   С147-15' 31' 32,1*
185  45   Е6-237(А2=50,8)' 0,25' ' ЗАДЕЛКА МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ КЛАССА В-15*
186  46   Е6-84' 5.11,8.0,001*
187  47   Е8-27' 31' ' БОКОВАЯ ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА*
188  48   Е11-47' 25' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2РАЗА*
189  49   Е11-48' 25*
190  50   КА.ПОНТРЯГИНА' К.ЩЕГЛОВА' В.ОРЕЛ' О.ГРИГОРЬЕВА' Г.БУЛАХОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-25-14С

ОБЪЕКТ НОМЕР 903-1-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОСНОВАНИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАКОВ 400М3Х2 С ОГРАЖДАЮЩЕЙ СТЕНКОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОТЕЛЬНАЯ

ОСНОВАНИЕ: КЖ-ЛИСТЫ 110,116,КМ-

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17,918 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1824 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,398 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВАНИЕ ПОД АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАКИ

1	Е1-230	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ -РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,07	37,18	37,18	3	-	3	-	-
		1000М3		-	12,98			1	18,69	1
2	Е1-174	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,07	149,66	143,04	11	-	10	13,00	1
		1000М3		6,41	59,22			4	85,28	6
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	100,80	0,29	-	29	6	-	0,09	9
		Т		0,06	-			-	-	-
4	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,07	10,70	9,26	1	-	-	2,63	-
		1000М3		1,30	2,97			-	4,28	-
5	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,22	178,21	170,30	40	2	38	15,50	3
		1000М3		7,64	70,61			16	101,68	23
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	392,78	0,29	-	114	24	-	0,09	35
		Т		0,06	-			-	-	-
7	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,22	13,20	11,34	3	-	3	3,23	1
				1,59	3,63			1	5,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
8	Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ -ВО ВРЕМЕННОМ ОТВАЛЕ	0,09	149,66	143,04	13	1	13	13,00	1
				6,41	59,22			5	85,28	8
		1000М3								
9	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	157,11	0,29	-	46	9	-	0,09	14
		Т		0,06	-			-	-	-
10	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ -МЕСТНЫМ ГРУНТОМ	0,09	20,79	20,79	2	-	2	-	-
				-	7,25			1	10,44	1
		1000М3								
11	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ -ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА	0,48	20,79	20,79	10	-	9	-	-
				-	7,25			3	10,44	5
		1000М3								
12	С ССЦ П.4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	477,64	7,79	-	3721	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
13	Е1-1149	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	5,67	5,34	5,34	30	-	30	-	-
				-	1,63			9	2,35	13
		100М3								
14	Е1-1155	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1149 -ДО 5-И ПРОХОДОВ	5,67	2,16	2,16	12	-	12	-	-
				-	0,56			3	0,81	5
		100М3								
15	Е1-118б	-ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	5,67	9,90	8,34	56	3	48	1,27	7
		100М3		0,56	1,20			7	1,73	10
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ								
16	Е27-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОФОБНОГО СЛОЯ	1,54	8,93	8,05	14	1	13	1,30	2
		100М2		0,75	1,86			3	2,40	4
17	С111-45	-БИТУМЫ ЖИДКИЕ МАРКИ: МГ И СГ	2,00	43,30	-	87	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА	0,02	178,21	170,30	3	-	2	15,50	-
				7,64	70,61			1	101,68	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ -СУПЕСЧАНОГО 1000М3								
19	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	26,25	0,29	-	8	2	-	0,09	2
		Т		0,06	-			-	-	-
20	Е11-3	-ПЕСЧАНЫЙ СЛОЙ	13,80	10,40	-	144	22	-	3,00	41
		М3		1,62	-			-	-	-
21	Е27-251	-ПРОИЗВОДСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ- РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	1,54	141,00	2,20	217	-	4	-	-
		Т		-	0,53			1	0,68	1
22	Е1-1183	-УПЛОТНЕНИЕ МОТОРНЫМИ КАТКАМИ 100М2	1,54	1,88	1,88	3	-	3	-	-
				-	0,70			1	1,01	2
23	Е27-70	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ КАМНЯ 100М2	1,04	540,00	0,50	562	32	-	54,20	56
				31,00	0,18			-	0,23	-
24	Е27-70	-ПЕРЕОТМОСТКА ПОСЛЕ МОНТАЖА РЕЗЕРВУАРОВ	1,04	31,50	0,50	33	32	-	54,20	56
		100М2		31,00	0,18			-	0,23	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5162	134	190		228
			РУБ.					56		82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5162	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			870	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	134		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	56		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	134	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	190	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			87	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			853	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	152	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			479	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6494	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		387
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	342	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6494	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		387
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	342	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ОГРАЖДАЮЩУЮ СТЕНКУ ФУДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ И КАНАЛ								
25	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2	0,34	178,21	170,30	61	3	58	15,50	5
				7,64	70,61			24	101,68	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУППЫ								
		1000М3								
26	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,24	74,50	-	18	18	-	154,00	37
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
27	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	598,06	0,29	-	173	36	-	0,09	54
		Т		0,06	-			-	-	-
28	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,34	13,20	11,34	5	1	4	3,23	1
				1,59	3,63			1	5,23	2
		1000М3								
29	Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ -ВО ВРЕМЕННОМ ОТВАЛЕ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	0,25	149,66	143,04	37	2	36	13,00	3
				6,41	59,22			15	85,28	21
		1000М3								
30	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	431,87	0,29	-	125	26	-	0,09	39
		Т		0,06	-			-	-	-
31	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,17	20,79	20,79	4	-	3	-	-
				-	7,25			1	10,44	2
		1000М3								
32	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,74	46,00	-	34	34	-	99,30	74
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
33	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	1,73	11,60	4,20	20	13	8	13,40	23
				7,48	2,73			5	3,93	7
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Руб.		477	133	109		236
				Руб.				46		67
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		477	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		Руб.		-	-	63		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		Руб.		-	-	46		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	133	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		Руб.		-	179	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.		-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		603	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	194	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			603	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	194	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ ФОМ1-1,ФОМ1-2,ФОМ1-3								
34	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 -ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3	18,85	36,52	1,20	688	44	23	4,35	82
				2,34	0,36			7	0,46	9
35	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,06	441,00	1,40	26	7	-	210,00	13
				124,00	0,42			-	0,54	-
36	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 -ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	0,02	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
37	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗА 2РАЗА 100М2	0,02	14,26	0,30	1	-	-	2,90	-
				1,96	0,08			-	0,10	-
38	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ -РАСТВОРОМ 100М2	0,05	40,20	0,90	4	1	-	44,80	2
				25,30	0,27			-	0,35	-
39	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,31	90,00	1,50	28	6	-	33,60	11
				19,50	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			748	58	23		188
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			748	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			666	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	16		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	65	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			941	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	87	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Руб.			941	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	87	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛ БТМ4								
40	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,70	29,30	-	50	3	-	2,90	5
		М3		1,62	-			-	-	-
41	Е6-257	-МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ И ДНИЩЕ КАНАЛА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	5,30	68,93	1,10	365	91	6	29,40	156
		М3		17,10	0,33			2	0,43	2
42	Е6-85	-ЗАДЕЛКА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 159Х19	0,10	329,00	1,30	33	1	-	21,10	2
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
43	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,31	90,00	1,50	28	6	-	33,60	10
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
44	Е6-84	-УСТАНОВКА УГОЛКА 63Х6	0,05	355,00	1,30	18	2	-	64,00	3
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
45	Е9-47	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	0,51	46,80	17,60	24	10	9	30,10	15
		Т		19,00	5,43			3	7,00	4
46	С111-508	-ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ С РИФЛЕНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 8 ММ ГОСТ 3СП	0,51	339,00	-	173	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
47	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 -УГОЛКА И РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	0,16	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
48	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -УГОЛКА И РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ЗА 2РАЗА	0,16	14,26	0,30	2	-	-	2,90	-
		100М2		1,90	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Руб.			694	113	15		191
			Руб.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			670	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			388	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	4		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	103	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	105	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			173	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			110	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	125	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	6		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			871	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		207
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ СТЕНКИ								
49	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	6,27	10,40	-	65	10	-	3,00	19
		М3		1,62	-			-	-	-
50	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	20,00	2,09	1,59	42	10	31	0,86	17
		ШТ		0,50	0,57			11	0,74	15
51	Е7-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	134,00	2,99	2,23	401	102	299	1,29	173
		ШТ		0,76	0,79			106	1,02	137
52	С ССЦ П3-3	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС24.5.6-Т	90,99	40,90	-	3721	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
53	ССЦП3-19	-ТО ЖЕ МАРКИ ФБС 9.5.6-Т	4,88	44,20	-	216	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
54	С147-1	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ПЕТЕЛЬ	3,31	22,90	-	76	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
55	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	2,37	90,00	1,50	213	46	3	33,60	80
		100М2		19,50	0,45			1	0,58	1
56	Е6-20	-ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ М100 В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБ	1,59	31,70	0,76	50	2	1	2,86	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,55	0,23			-	0,30	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Руб.			4784	170	334		294
			Руб.					118		153
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			4784	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			265	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.			-	-	216		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.			-	-	118		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	170	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	288	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			76	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			790	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	141	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			446	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			6020	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		520
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	429	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Руб.			6020	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		520
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	429	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕХОДНЫХ ЛЕСТНИЦ								
57	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	1,77	56,00	52,10	103	24	57	22,60	40
				13,80	11,80			21	15,22	27
			т							
58	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 -ВСТЗКП2	1,77	349,92	-	619	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			т							
59	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	4,68	46,80	17,60	219	89	82	30,10	141
				19,00	5,45			25	7,00	33
			т							
60	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 -ВСТЗПС6	1,14	326,00	-	372	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			т							
61	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ	0,52	327,01	-	170	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ВСТ3ПС6-1 Т								
62	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 -ВСТ3СП5-1 Т	2,29	345,19 -	- -	790	-	- -	- -	-
63	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 -ВСТ3КП2 Т	0,73	317,92 -	- -	232	-	- -	- -	-
64	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	1,67	7,71 2,05	0,20 0,06	14	4	- -	3,10 0,08	6 -
65	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -В 2СЛОЯ 100М2	1,87	14,26 1,96	0,30 0,04	27	4	- -	2,90 0,10	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2546	121	139		192
			РУБ.					46		60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2505	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	93		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	46		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	159	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			218	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2939	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	199	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2989	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	208	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			14411	729	810		1249
			РУБ.					278		377
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11882	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2221	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	435		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	229		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	606	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	835	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			336	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1965	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	351	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1104	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1544
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1186	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2529	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	99		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	49		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	172	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			218	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			220	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2967	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	212	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			17918	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1824
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1398	-		-

Гл. инженер проекта С. КОЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А.ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛ Р. ЛОЦЕВА МИШИН

ПРОВЕРИЛ В. ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ:
подготовил О. ГРИГОРЬЕВА
проверил Г. БУЛАХОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОСНОВАНИЕ ПОД АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАКИ			5162	6494	-	-	36,24
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ОГРАЖДАЮЩУЮ СТЕНКУ ФУДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ И КАНАЛ			477	603	-	-	3,37
3	ФУНДАМЕНТЫ ФОМ1-1,ФОМ1-2,ФОМ1-3			748	941	-	-	5,25
4	КАНАЛ БТМ4			694	871	-	-	4,86
5	КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ СТЕНКИ			4784	6020	-	-	33,60
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕХОДНЫХ ЛЕСТНИЦ			2546	2969	-	-	16,68
	ИТОГО:	-		14411	17918	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Р. 2)

```
65   1   33860' Н9Г181' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
66   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1-' КОТЕЛЬНАЯ' Р.Д.' ' 2-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО
            ТЫ ОСНОВАНИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАКОВ 400М3Х2 С ОГРАЖДАЮЩЕЙ СТЕНКОЙ' КЖ-ЛИСТЫ 110,116,КМ-' КОЗЛОВ*
67   3   Н10=16,5*
68   4   Р ОСНОВАНИЕ ПОД АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАКИ*
69   5   Е1-230(А3.1,1)(А4.1,1)' (1,6.2+15+0,5.2).(1,6.2+14,55+0,5.2).0,2=Ф1' ' + -РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА*
70   6   Е1-174(А3.1,15)(А4.1,15)' Ф1' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
71   7   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' Ф1.1,4' 0,29*
72   8   Е1-194' Ф1*
73   9   Е1-175(А3.1,15)(А4.1,15)' 0,6.(337+36+4:3.1,5.1,5.0,6.0,6)=Ф2*
74  10   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' Ф2.1,75' 0,29*
75  11   Е1-195' Ф2*
76  12   Е1-174(А3.1,15)(А4.1,15)' Ф2.0,4=Ф3' ' + -ВО ВРЕМЕННОМ ОТВАЛЕ*
77  13   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' Ф3.1,75' 0,29*
78  14   Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)' Ф3' ' + -МЕСТНЫМ ГРУНТОМ*
79  15   Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)' Ф2.0,6+0,9.(340+40+4:3.2,25.0,36)=Ф4' ' + -ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА*
80  16   СТ ССЦ П.4-20(=1)' Ф4' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
81  17   Е1-1149' Ф3+Ф4*
82  18   Е1-1155(А1.4)' Ф3+Ф4' ' + -ДО 5-И ПРОХОДОВ*
83  19   Е1-1186' Ф3+Ф4*
84  20   П2#ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ#*
85  21   Е27-2(А2=0,13)' 77.2' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОФОБНОГО СЛОЯ*
86  22   С111-45' 2*
87  23   Е1-175(А3.1,15)(А4.1,15)' 15' ' + -СУПЕСЧАНОГО*
88  24   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' 15.1,75' 0,29*
89  25   Е11-3(А2=8,78)' 6,9.2' ' ПЕСЧАНЫЙ СЛОЙ*
90  26   Е27-251(А2=138,8)' 0,77.2*
91  27   Е1-1183' 77.2' ' УПЛОТНЕНИЕ МОТОРНЫМИ КАТКАМИ*
92  28   Е27-70(А2=508,5)' 104' ' УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ КАМНЯ*
93  29   Е27-70(А2=0)' 104' ' ПЕРЕОТМОСТКА ПОСЛЕ МОНТАЖА РЕЗЕРВУАРОВ*
94  30   Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ОГРАЖДАЮЩУЮ СТЕНКУ ФУДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ И КАНАЛ*
95  31   Е1-175(А3.1,15)(А4.1,15)' 1,3.(1,3.0,67+0,7+0,5).(0,7.2+0,5.2+2.7.2+15.2+0,7.2+0,5.2+1,3.0,67.2+6,55.2+8.2)
            +1,3.(1,3.0,67+0,7+1,4).(1,3.0,67+0,7+1+9)+0,8.(0,8.0,5+0,7+1).(0,8.0,5+0,7+0,35).5+0,8.(0,8.0,5
            +0,7+2,6).(0,6.0,5+0,7+0,6).2+1,5.(1,5.0,67+0,7+1,2).(1,5.0,67+0,7+0,9).2=Ф5*
96  32   Е1-960' Ф5.0,07*
97  33   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' Ф5.1,75' 0,29*
98  34   Е1-195' Ф5*
99  35   Е1-174(А3.1,15)(А4.1,15)' Ф5-1,3.1,4.10-0,97.5-1,7.2-5,3.2-1,3.0,5.(0,5.4+7.4+15.2+6,55.2+8.2)=Ф6' ' + -ВО
            ВРЕМЕННОМ ОТВАЛЕ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
100 36   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' Ф6.1,75' 0,29*
101 37   Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)' Ф6.0,7=Ф7*
102 38   Е1-968' Ф6-Ф7*
103 39   Е1-1185' Ф7*
104 40   Р ФУНДАМЕНТЫ ФОМ1-1,ФОМ1-2,ФОМ1-3*
105 41   Е6-30(А2=32,98)' 0,97.5+1,7.2+5,3.2' ' + -ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
106 42   Е6-83' (3.2.5+6,8.2.2):1000=Ф8*
107 43   Е13-121' Ф8.29' ' + -ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
108 44   Е13-168(А1.2)(Р1.2)' Ф8.29' ' + -ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗА 2РАЗА*
109 45   Е6-73(А2=64)' 1.0,35.2+2,6.0,6.2+1,2.0,4.2' ' + -РАСТВОРОМ*
110 46   Е8-27' 0,8.(2,6.2+0,6.2).2+0,8.(1.2+0,35.2).5+0,4.(1,2.2+0,9.2).2+1,1.(1,2.2+0,4.2).2*
111 47   Р КАНАЛ БТМ4*
112 48   Е11-11(А2=27,68)' 1,6.10,6.0,1*
113 49   Е6-237(А2=50,73)' 5,3' ' МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ И ДНИЩЕ КАНАЛА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
114 50   Е6-85' 104:1000' ' ЗАДЕЛКА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 159Х19*
115 51   Е8-27' 1,3.(1,4.2+10,4.2)*
116 52   Е6-84' 5,67.9:1000=Ф9' ' УСТАНОВКА УГОЛКА 63Х6*
```

```
117     53      Е9-47' 50,1.10,1:1000' ' ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
118     54      С111-508' 50,1.10,1:1000*
119     55      Е13-121' ф9.29+1,4.10,4' ' + -УГОЛКА И РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
120     56      Е13-168(А1.2)(Р1.2)' ф9.29+1,4.10,4' ' + -УГОЛКА И РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ЗА 2РАЗА*
121     57      Р КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ СТЕНКИ*
122     58      Е11-3(А2=8,78)' 0,7.(0,1.4+0,5.4+7.4+15.2+6,55.2+8.2).0,1*
123     59      Е7-2' 20*
124     60      Е7-3' 134*
125     61      СТ ССЦ П3-3(=1)' 0,679.134' 40,9' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС24.5.6-Т' М3*
126     62      СТССЦП3-19(=1)' 0,244.20' 44,2' ТО ЖЕ МАРКИ ФБС 9.5.6-Т' М3*
127     63      С147-1' 2,36.134+0,76.20' 22,9' СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ПЕТЕЛЬ*
128     64      Е8-27' 1,3.(0,5.4+7.4+15.2+0,5.4+6,55.2+8.2).2*
129     65      Е6-20(А2=29,39)' (0,55+0,95+0,6+0,55).0,5.0,6.2' ' ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ М100 В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБ*
130     66      Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕХОДНЫХ ЛЕСТНИЦ*
131     67      Е9-46' 1,7.1,04*
132     68      С121-1975' 1,7.1,04' 358-8.1,01' + -ВСТ3КП2*
133     69      Е9-47' 4,5.1,04*
134     70      С121-1979' 1,1.1,04' 326' + -ВСТ3ПС6*
135     71      С121-1979' 0,5.1,04' 326+1.1,01' + ВСТ3ПС6-1*
136     72      С121-1979' 2,2.1,04' 326+19.1,01' + -ВСТ3СП5-1*
137     73      С121-1979' 0,7.1,04' 326-8.1,01' + -ВСТ3КП2*
138     74      Е13-121' 6,2.1,04.29=ф40*
139     75      Е13-168(А1.2)(Р1-2)' ф40' ' + -В 2СЛОЯ*
140     76      К ПОНТРЯГИНА' ЛОЦЕВА МИШИН' ОРЕЛ' ГРИГОРЬЕВА' ' *
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАКОВ 400М3Х2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОТЕЛЬНАЯ

ОСНОВАНИЕ: Т173.03.00.000Т

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	9,908	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	756	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,618	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	800,00	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	12,39	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-135	МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1000М3	25,19	52,70	25,20	1328	275	635	16,50	416
		Т		10,90	8,41			212	10,85	273
2	С121-712	РЕЗЕРВУАРЫ СО ЩИТОВОЙ КРОВЛЕЙ:РВС-400 4	2,00	3560,00	-	7120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8448	275	635		416
			РУБ.					212		273
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8448	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			418	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	423		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	212		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	275	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	487	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7120	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	131	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			734	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9908	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		756
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	618	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9908	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		756
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	618	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Гл. инженер проекта С. КОЗЛОВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А.ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛ Р.ЛОЦЕВА

ПРОВЕРИЛ В.ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ:
подготовил О.ГРИГОРЬЕВА
проверил Г. Булахова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО:	М3	800,00	8448	9908	10	12	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9) 22699-28

```
443     1       3387б' Н9Г1В1' ' ' 1.1' ' ' ' 800' М3*
444     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОИ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1' КОТЕЛЬНАЯ' Р.Д.' ' 2-2' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ А
                    ККУМУЛЯТОРНЫХ БАКОВ 400М3Х2' Т173.03.00.000Т' КОЗЛОВ*
445     3       Е9-135' 2.12,595*
446     4       С121-712' 2*
447     5       КА.ПОНТРЯГИНА' Р.ЛОЦЕВА' В.ОРЕЛ' О.ГРИГОРЬЕВА' Г.БУЛАХОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-25-14С

ОБЪЕКТ НОМЕР 903-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЭСТАКАДЫ ТРУБОПРОВОДОВ К АККУМУЛЯТОРНЫМ БАКАМ-ОПОРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОТЕЛЬНАЯ

ОСНОВАНИЕ: КЖ-ЛИСТЫ110,115

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,942 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 323 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,213 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ -ДЛИНА 44,20 М
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 43,94 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,20	150,82 6,53	144,29 59,80	30 -	1 -	29 12	13,20 86,11	3 17
2	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,02	178,21 7,64	170,30 70,61	4 -	- -	4 2	15,50 101,68	- 2
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	42,00	0,29 0,06	- -	12 -	3 -	- -	0,09 -	4 -
4	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,02	13,20 1,59	11,34 3,63	1 -	- -	- -	3,23 5,23	- -
5	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БРУСНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,14	74,50 74,50	- -	10 -	10 -	- -	154,00 -	22 -
6	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,16	20,79	20,79	3	-	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		-	7,25			1	10,44	2
		1000М3								
7	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,40	46,00	-	18	18	-	99,30	40
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
8	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	1,61	11,60	4,20	19	12	6	13,40	22
				7,40	2,73			4	3,93	6
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			97	44	42		91
			РУБ.					19		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	23		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	19		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	65	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ ОПОР								
9	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 -ПОД ОПОРЫ ОП1 ОП2	1,04	28,40	0,28	30	1	-	1,37	1
				0,70	0,08			-	0,10	-
		М3								
10	Е6-34	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ОП1 ОП2 ИЗ БЕТОНАКЛАССА В15	12,00	34,70	1,00	416	21	12	3,27	39
				1,74	0,30			4	0,39	5
		М3								
11	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Е6-30	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ОПОРЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	12,00	36,52	1,20	438	28	14	4,35	52
		М3		2,34	0,36			4	0,46	6
14	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,28	355,00	1,30	99	11	-	64,00	18
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ -И ШВЕЛЛЕРОВ НР24	1,05	329,00	1,30	345	13	1	21,10	22
				12,40	0,39			-	0,50	1
16	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 -ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	0,38	7,71	0,20	3	1	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
17	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 -ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В 2СЛОЯ 100М2	0,38	14,26	0,30	5	1	-	2,90	1
				1,96	0,08			-	0,10	-
18	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ -РАСТВОРОМ 100М2	0,08	90,20	0,90	8	2	-	44,80	4
				25,30	0,27			-	0,35	-
19	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,98	90,00	1,50	88	19	1	33,60	33
				19,50	0,45			-	0,58	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1446	97	28		171
				РУБ.				8		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1446	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1308	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	20		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	97	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	105	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	42	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		135	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1819	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		205
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	147	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1819	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		205
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	147	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1543	141	70		262
				РУБ.				27		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1543	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1308	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	43		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	27		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	168	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			144	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1942	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		323
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	213	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1942	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		323
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	213	-		-

Гл. инженер проекта С. КОЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА А. ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛ В. МИШИН

ПРОВЕРИЛ В. ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ: О. ГРИГОРЬЕВА
Подготовил
Проверил Г. БУЛАХОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			97	123	-	-	6,33
2	КОНСТРУКЦИИ ОПОР			1446	1819	-	-	93,67
	ИТОГО:	М	44,20	1543	1942	34	43	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10) 22699-28

```
1071   1   Э3848' Н9Г1В1' ' ' 1.1' ' ' ' 44,2' М*
1072   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1' КОТЕЛЬНАЯ' Р.Д.' ' 3-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТ
                Ы ЭСТАКАДЫ ТРУБОПРОВОДОВ К АККУМУЛЯТОРНЫМ БАКАМ-ОПОРЫ' КЖ-ЛИСТЫ110,115' КОЗЛОВ*
1073   3   Н10=16,5*
1074   4   Р1*
1075   5   Е1-56(А3.1,15)(А4.1,15)' (1,8+0,7+1,6.0,67).(2,4+0,7+1,6.0,67).1,6.2+(0,4+0,7+1,4.0,67).(1,7+0,7+1,4.0,67).
                1,4.3+(0,4+0,7+0,67.1,4).(0,4+0,7+1,4.0,67).1,4.10+(1+0,7+0,67.1,4).(1+0,7+0,67.1,4).1,4.8+(0,4+
                0,7+0,67.1,4).(0,4+0,7+0,67.1,4).3-12-12=Ф1*
1076   6   Е1-175(А3.1,15)(А4.1,15)' 24*
1077   7   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' 24.1,75' 0,29*
1078   8   Е1-195' 24*
1079   9   Е1-960' Ф1.0,07*
1080  10   Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)' Ф1.0,8=Ф2*
1081  11   Е1-968' Ф1-Ф2*
1082  12   Е1-1185' Ф2*
1083  13   Р КОНСТРУКЦИИ ОПОР*
1084  14   Е6-1(А2=27,42)' 2,6.2.2.0,1' ' + -ПОД ОПОРЫ ОП1 ОП2*
1085  15   Е6-34(А2=31,96)' 6.2' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ОП1 ОП2 ИЗ БЕТОНАКЛАССА В15*
1086  16   С124-1' 20,4.2:1000*
1087  17   С124-3' 6,6.2:1000*
1088  18   Е6-30(А2=32,98)' 12' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ОПОРЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
1089  19   Е6-84' (6,7.3.2+11,9.10+4,6.26):1000*
1090  20   Е6-85' (79,2.2+89.10):1000' ' + -И ШВЕЛЛЕРОВ НР24*
1091  21   Е13-121' (79,2.2+11,9.10+4,6.26+6,7.3.2+89.10).29:1000' ' + -ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
1092  22   Е13-168(А1.2)(Р1.2)' (79,2.2+119+4,6.26+6,7.6+890).29:1000' ' + -ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В 2СЛОЯ*
1093  23   Е6-73(А2=64)' 2,4.0,5.2+0,4.1,7.3+0,4.0,4.18+0,4.0,9.1+0,9.0,4.2' ' + -РАСТВОРОМ*
1094  24   Е8-27' 1,4.(0,4.2+1,7.2).3+1,4.0,4.4.11+0,4.1.4.6+0,4.4.1.8+(0,4.2+0,9.2).3+(1,8.2+2,4.2).1.2+(2,4.2+0,5.2)
                .0,5.2*
1095  25   К ПОНТРЯГИНА' МИШИН' ОРЕЛ' ГРИГОРЬЕВА' БУЛАХОВА' ' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-25-14С

ОБЪЕКТ НОМЕР 903-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-2

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛА К ПОТРЕБИТЕЛЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОТЕЛЬНАЯ

ОСНОВАНИЕ: КЖ-ЛИСТ114

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,871 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 457 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,342 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 22,00 М
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 175,95 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,22	178,21	170,30	40	2	38	15,50	3
				7,64	70,61			16	101,68	23
		1000М3								
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	390,41	0,29	-	113	24	-	0,09	35
		Т								
3	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,22	0,06	-			-	-	-
				13,20	11,34	3	-	3	3,23	1
		1000М3		1,59	3,63			1	5,23	1
4	Е1-900	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИИ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,16	74,50	-	12	12	-	154,00	24
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
5	Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ -ВО ВРЕМЕННОМ ОТВАЛЕ ДЛЯ ОБРАТНОЙЗАСЫПКИ	0,13	149,66	143,04	19	1	18	13,00	2
				6,41	59,22			7	85,28	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	221,01	0,29	-	64	13	-	0,09	20
		Т		0,06	-			-	-	-
7	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,10	20,79	20,79	2	-	2	-	-
		МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М		-	7,25			1	10,44	1
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
8	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,25	46,00	-	12	12	-	99,30	25
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
9	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,01	11,60	4,20	12	7	4	13,40	14
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП		7,40	2,73			3	3,93	4
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			277	70	65		124
			РУБ.					28		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			277	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	37		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	28		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	70	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	98	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			47	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			26	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			350	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	106	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			350	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	106	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ КАНАЛА БТ-3								
10	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	7,33	10,40	-	76	12	-	3,00	22
		ПЕСЧАНЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
11	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ	22,41	6,93	2,99	155	40	67	2,96	66
		ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ								
		КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ		1,80	1,06			24	1,37	31
		ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ								
		М3								
12	С ССЦ П8-521	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ Л16Д-8,Л12Д-8	1,68	73,66	-	124	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
13	С ССЦ П8-524	-ТО ЖЕ Л12-8	5,76	67,56	-	389	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С ССЦ П8-525	-ТО ЖЕ Л16-8 М3	7,50	65,86	-	498	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	С ССЦ П.8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ П15-8,П11-8 М3	6,60	62,50	-	412	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	С ССЦ П.8-518	-ТО ЖЕ МАРКИ П15Д-8,П11Д-8 М3	0,81	68,20	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,96	22,90	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	С147-8	-ТО ЖЕ КЛАССА А3 100КГ	18,68	25,00	-	467	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	С147-15	-ТО ЖЕ КЛАССА В1 100КГ	0,78	32,10	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	Е7-668	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ШТ	11,00	0,72	0,13	8	6	2	1,01	11
				0,59	0,05			1	0,06	1
21	С ССЦ П.9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК МАРКИ ОП1,ОП4 М3	0,38	62,70	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	С147-17	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,25	41,30	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	С147-8	-АРМАТУРА А3 100КГ	0,02	25,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	С147-15	-ТО ЖЕ В1 100КГ	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ -ПОД ПРИЯМОК М3	0,57	29,30	-	17	1	-	2,90	2
				1,62	-			-	-	-
26	Е6-235	-МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ ПРИЯМОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3	4,10	50,60	1,42	207	26	6	11,20	46
				6,28	0,44			2	0,57	2
27	Е9-47	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ Т	0,19	46,80	17,60	9	4	3	30,10	6
				19,00	5,43			1	7,00	1
28	С111-508	-ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ С РИФЛЕНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 8 ММ БСТ 3СП Т	0,19	339,00	-	64	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
				124,00	0,42			-	0,54	-
30	Е6-84	-УКЛАДКА ШВЕЛЛЕРОВ НР 10 Т	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
				38,00	0,39			-	0,50	-
31	Е6-85	-ТО ЖЕ НР24 Т	0,09	329,00	1,30	30	1	-	21,10	2
				12,40	0,39			-	0,50	-
32	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,12	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-0с1 =ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ С 2-Х СТОРОН, ШВЕЛЛЕРОВ 100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
33	Е13-168	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 =ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ШВЕЛЛЕРОВ ЗА 2РАЗА 100М2	0,12	14,26	0,30	2	-	-	2,90	-
				1,96	0,08			-	0,10	-
34	Е8-27	=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	1,48	90,00	1,50	133	29	3	53,60	50
				19,50	0,45			1	0,58	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2801	124	81		213
			РУБ.					29		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2792	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			454	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	50		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	28		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	148	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			637	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			460	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			258	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3510	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	231	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3521	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	236	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3078	194	146		337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					57		76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3069	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			454	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	87		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	56		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	190	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	246	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			637	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			507	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	91	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			284	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3860	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		450
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	337	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3871	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	342	-		-

Гл. инженер проекта Н. [signature] С. КОЗЛОВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА [signature] А. ПОНТРЯГИНА

СОСТАВИЛ [signature] В. МИШИН

ПРОВЕРИЛ [signature] В. ОРЕЛ

ПЕРФОРАЦИЯ:
подготовил [signature] О. ГРИГОРЬЕВА
проверил [signature] Г. БУЛАХОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3-2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			277	350	-	-	9,04
2	КОНСТРУКЦИИ КАНАЛА БТ-3			2801	3521	-	-	90,96
	ИТОГО:	М	22,00	3078	3871	139	175	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.- 11) 22699-28

```
1096   1   Э3859' Н9Г1В1' ' ' 1.1' ' ' ' 22' М*
1097   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-25-14С' ' 903-1' КОТЕЛЬНАЯ' Р.Д.' ' 3-2' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТ
                Ы КАНАЛА К ПОТРЕБИТЕЛЮ' Кж-ЛИСТ114' КОЗЛОВ*
1098   3   Н10=16,5*
1099   4   Р1*
1100   5   Е1-175(А3.1,15)(А4.1,15)' 2.(2.0,67+0,7+2,6).(2.0,67+0,7+22)=Ф1*
1101   6   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' Ф1.1,75' 0,29*
1102   7   Е1-195' Ф1*
1103   8   Е1-960' Ф1.0,07*
1104   9   Е1-174(А3.1,15)(А4.1,15)' Ф1-3,52.1,25.22=Ф2' ' + -ВО ВРЕМЕННОМ ОТВАЛЕ ДЛЯ ОБРАТНОЙЗАСЫПКИ*
1105  10   С310-1(Н39=0,2)(Н40=1,5)' Ф2.1,75' 0,29*
1106  11   Е1-257(А3.1,1)(А3.1,1)' Ф2.0,8=Ф3*
1107  12   Е1-968' Ф2-Ф3*
1108  13   Е1-1185' Ф3*
1109  14   Р КОНСТРУКЦИИ КАНАЛА БТ-3*
1110  15   Е11-3(А2=8,78)' 3,62.20,25.0,1*
1111  16   Е7-723' 2,52.3+0,32.3+1,92.3+0,24.3+0,44.6+0,11.3+0,66.6+0,16.3*
1112  17   СТ ССЦ П8-521(=1)' 0,32.3+0,24.3' 75,3-0,82.2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ Л16Д-8,Л12Д-8' М3*
1113  18   СТ ССЦ П8-524(=1)' 1,92.3' 69,2-0,82.2' ТО ЖЕ Л12-8' М3*
1114  19   СТ ССЦ П8-525(=1)' 2,52.3' 67,5-0,82.2' ТО ЖЕ Л16-8' М3*
1115  20   СТ ССЦ П.8-504(=1)' 0,44.6+0,66.6' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ П15-8,П11-8' М3*
1116  21   СТ ССЦ П.8-518(=1)' 0,11.3+0,16.3' 68,2' ТО ЖЕ МАРКИ П15Д-8,П11Д-8' М3*
1117  22   С147-1' 47,5.3+4,7.3+11,6.3+1,1.3+4,9.6+1,2.3+9,7.6+3,3.3' 22,9*
1118  23   С147-8' 232,2.3+31,1.3+154,6.3+21.3+26,5.6+7.3+54,6.6+14,6.3' 25' ТО ЖЕ КЛАССА А3*
1119  24   С147-15' 7,5.3+0,7.3+15,7.3+2.3' 32,1' ТО ЖЕ КЛАССА В1*
1120  25   Е7-668' 11' ' УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК*
1121  26   СТ ССЦ П.9-96(=1)' 0,02+0,09.4' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК МАРКИ ОП1,ОП4' М3*
1122  27   С147-17' 7+1,8.10' 41,3' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
1123  28   С147-8' 0,2.10' 25' АРМАТУРА А3*
1124  29   С147-15' 0,7.10' 32,1' ТО ЖЕ В1*
1125  30   Е11-11(А2=27,68)' (1,7.2,3+1,1.1,6).0,1' ' + -ПОД ПРИЯМОК*
1126  31   Е6-235(А2=42,9)' 4,1' ' МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ ПРИЯМОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
1127  32   Е9-47' 50,1.3,8:1000' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
1128  33   С111-508' 50,1.3,8:1000*
1129  34   Е6-83' 4,4.6:1000=Ф4*
1130  35   Е6-84' (15,4+12):1000=Ф5' ' УКЛАДКА ШВЕЛЛЕРОВ НР 10*
1131  36   Е6-85' 87:1000=Ф6' ' ТО ЖЕ НР24*
1132  37   Е13-121' (Ф4+Ф5+Ф6).29+3,8.2' ' + -ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ С 2-Х СТОРОН, ШВЕЛЛЕРОВ*
1133  38   Е13-168(А1.2)(Р1.2)' (Ф4+Ф5+Ф6).29+7,6' ' + -ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ШВЕЛЛЕРОВ ЗА 2РАЗА*
1134  39   Е8-27' 3,6.20,3+3,6.1,3+1,3.20,3.2+2.(3,6+1,6.2)+1,1.3,6*
1135  40   К ПОНТРЯГИНА' МИШИН' ОРЕЛ' ГРИГОРЬЕВА' БУЛАХОВА' ' *
```

gost.e-ecolog.ru