ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-15.95

ТРАССОВАЯ АЗС НА 50 $м^3$ ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

АЛЬБОМ 9

СМЕТЫ

КНИГА 2

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ.

СТР. 1-78

Ц00419-10

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-15.95

ТРАССОВАЯ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

АЛЬБОМ 9

СМЕТЫ

КНИГА 2

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:

ОБЩАЯ - 94.18 ТЫС. РУБ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 67.20 ТЫС. РУБ

РАЗРАБОТАН:

АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ОЗОН"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЛИХТЕР Ю. М.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОНСТАНТИНОВ В. А.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ПИСАРЕНКО Е. И.

© ГП ЦПП, 1996

УТВЕРЖДЕН:

КОМИТЕТОМ РФ ПО ХИМИЧЕСКОЙ И

НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПИСЬМОМ ОТ 30.08.95 N ЕР 1877-19/09

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ АО "ОЗОН"

ПРИКАЗОМ ОТ 30.08.95 N 63-К

СРОК ДЕЙСТВИЯ 2000 Г.

Ц00419-10 2

С О Д Е Р Ж А Н И Е Т О М А

NN П/П	NN СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ СМЕТ	СТР.
1	-	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2	02-01	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ СТАНЦИИ	4
3	02-01-01	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
4	02-01-02	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ	24
5	02-01-03	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ОТОПЛЕНИЕ	28
6	02-01-04	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ВЕНТИЛЯЦИЮ	31
7	02-01-05	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ	34
8	02-01-06	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УЧАСТОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ. МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ.	42
9	02-01-07	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ БУФЕТА	45
10	02-01-08	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	48
11	02-01-09	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ	52
12	02-01-10	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА АВТОМАТИЗАЦИЮ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ	56
13	02-01-11	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	59
14	02-01-12	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ	67
15	02-01-13	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА	69
16	-	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	76

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН-227-82, В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВОДИМЫХ С 2.01.84 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНЫМ РАЙОННЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОНА 1) И БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СБОРНИКАМ ЦЕН НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНА В ЦЕНАХ С 1.01.1982 Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ТИПОВЫХ СМЕТ:

- НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 16.5%
- НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ - 8.6%
- НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - 13.3%
- НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - В РАЗМЕРАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8%

ПЕРЕХОД К ЦЕНАМ 1991 Г ПРОИЗВЕДЕН НА ОСНОВАНИИ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ : К СМР - 1.53, К ОБОРУДОВАНИЮ - 1.4.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЫПУСКАЕТСЯ В 2 КНИГАХ : КНИГА 1 - СВОДКА СМЕТ. ПЛОЩАДКА АЗС.
КНИГА 2 - ЗДАНИЕ АЗС.

Ц00419-10 4

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 02-01

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 94.18 ТЫС.РУБ

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 9.87 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 6.58 ТЫС.РУБ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984/1991 Г

РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 1М2-826.14РУБ

NN ПП	NN СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ					НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС.ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.РУБ	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВ. МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02-01-01	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	34.06	-	-	-	34.06	4.65	3.15	
2	02-01-02	ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	0.54	-	-	-	0.54	0.09	0.06	
3	02-01-03	ОТОПЛЕНИЕ	3.95	-	-	-	3.95	0.17	0.12	
4	02-01-04	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0.35	0.01	0.51	-	0.87	0.07	0.05	
5	02-01-05	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ	0.13	1.18	2.89	-	4.2	0.37	0.23	
6	02-01-06	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УЧАСТОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ. МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ	-	0.05	8.68	-	8.73	0.04	0.03	
7	02-01-07	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ БУФЕТА	-	0.04	2.67	-	2.71	0.04	0.03	
8	02-01-08	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	1.71	-	-	1.71	0.19	0.12	
9	02-01-09	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ	-	0.43	2.1	-	2.53	0.3	0.16	
10	02-01-10	АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ	-	0.12	0.73	-	0.85	0.08	0.05	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	02-01-11	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДО-								
		ВАНИЕ	-	0.86	0.74	-	1.6	0.25	0.17	
12	02-01-12	АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ								
		И ВЕНТИЛЯЦИИ	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	
13	02-01-13	АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ								
		ПРОИЗВОДСТВА	-	0.48	0.95	-	1.43	0.19	0.12	
		ИТОГО	39.03	4.89	19.27	-	63.19	6.45	4.3	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ								
		1991 Г	59.72	7.48	26.98	-	94.18			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						9.87		
		СМЕТНАЯ З/ПЛАТА							6.58	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ПИСАРЕНКО Е.И.

И.О.ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА

ПО СМЕТАМ КУЗЬМЕНКО С.В.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-01-01

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: Т.П. 503-6-15.95 АР,КЖ,КМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 34.064 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4650 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3.152 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.19	172.00 7.64	164.09 66.90	32	1 12	31 96.34	15.50 18	3
2.	Е1-948	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ,100М3	0.04	144.00 144.00	- -	6	6 -	- -	273.60 -	11 -
3.	Е1-1591	ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ ,1000М3	-	144.00 6.41	137.39 56.10	1	- -	1 -	13.00 80.78	- -
4.	Ц.3 Ч.1	ОТВОЗКА ГРУНТА ,Т	342.00	1.46 -	1.46 -	499	- -	499 -	0.44 -	150 -
5.	Е1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.19	14.20 1.59	12.34 3.81	3	- 1	2 5.49	3.23 1	1
6.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ,1000М3	0.15	172.00 7.64	164.09 66.90	26	1 10	25 96.34	15.50 15	2
7.	Ц.3 Ч.1	ПОДВОЗКА ГРУНТА ,Т	277.20	1.46 -	1.46 -	405	- -	405 -	0.44 -	121 -
8.	Е1-1634		0.12	20.30	20.30	2	-	2	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ ,1000М3		-	6.82			1	9.82	1
9.Е1-968	ТО ЖЕ, ВРУЧНУЮ ,100М3	0.31	46.00	-	14	14	-	99.30	31
			46.00	-			-	-	-
10.Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ,100М3	1.23	9.69	3.49	12	8	4	11.20	14
			6.20	2.29			3	3.30	4
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				1000	30	969		333
							27		39
	Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ								
11.Е6-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В15 ,М3	1.12	37.53	0.37	42	3	-	4.50	5
			2.45	0.11			-	0.14	-
12.Е6-5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В15 ,М3	15.30	38.90	0.59	595	56	9	6.66	102
			3.63	0.18			3	0.23	4
13.С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ,Т	0.13	270.00	-	35	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
14.Е6-79	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ,Т	0.20	563.00	2.00	113	15	-	123.00	25
			73.00	0.66			-	0.85	-
15.Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ,ШТ.	10.00	1.27	0.79	13	2	8	0.39	4
			0.22	0.29			3	0.37	4
16.Е7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т ,ШТ.	3.00	1.65	1.09	5	1	3	0.53	2
			0.30	0.40			1	0.52	2
17.Е7-402	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ,ШТ.	10.00	2.36	1.63	24	5	16	0.82	8
			0.47	0.60			6	0.77	8
18.ЦЗСЦ П.3-19	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0.3М3 ,М3	3.02	44.20	-	133	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
19.ЦЗСЦ П.3-3	ТО ЖЕ, БОЛЕЕ 0.5М3 ,М3	5.76	40.90	-	236	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
20.Е6-13	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА В15 ,М3	1.20	36.03	0.34	43	3	-	5.07	6
			2.78	0.10			-	0.13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ,Т	0.01	15.30	1.40	-	-	-	12.30	-
				6.76	0.42			-	0.54	-
22.	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ,Т	0.01	270.00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23.	Е6-13	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА В15 ,М3	1.10	36.03	0.34	40	3	-	5.07	6
				2.78	0.10			-	0.13	-
24.	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ,100М2	0.19	86.50	1.50	17	4	-	38.10	7
				19.60	0.45			-	0.58	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				1299	92	36		165
								13		18
		Раздел 3. СТЕНЫ								
25.	Е8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ,М3	6.10	34.20	0.81	209	13	5	4.05	25
				2.21	0.24			1	0.31	2
26.	Е9-31	МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 20М ,100М2	0.95	255.44	101.76	243	78	97	140.08	133
				81.47	38.21			36	49.29	47
27.	С121-2389	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ТРЕХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРИТАНА ,М2	82.92	20.10	-	1667	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28.	С121-2394	ТО ЖЕ, ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,УГЛОВЫЕ ,М2	12.28	23.70	-	291	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29.	Е7-285	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ,Т	0.02	362.00	8.00	7	2	-	141.00	3
				92.00	2.40			-	3.10	-
30.	С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ,100КГ	0.20	10.20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КАРНИЗНЫЕ ПАНЕЛИ								
31.	Е9-31	МОНТАЖ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ,100М2	0.96	255.44	101.76	246	79	98	140.08	135
				81.47	38.21			37	49.29	48
32.	С121-2389	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ТРЕХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ С ОБШИВКОЙ	91.81	20.10	-	1845	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРИТАНА ,М2		-	-			-	-	-
33. С121-2394	ТО ЖЕ, ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,УГЛОВЫЕ ,М2	4.55	23.70	-	108	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
34. Е7-285	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ,Т	0.05	362.00	8.00	18	5	-	141.00	7
			92.00	2.40			-	3.10	-
35. С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ,100КГ	0.45	10.20	-	5	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
36. Е26-31	УКЛАДКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ШВЫ ,М3	2.51	35.90	1.23	90	32	3	21.30	53
			12.70	0.37			1	0.48	1
37. С114-2	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 ,М3	2.44	11.20	-	27	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
38. Е10-28	УСТАНОВКА БРУСА ,М3	0.05	110.00	1.30	6	1	-	24.00	1
			12.90	0.39			-	0.50	-
39. Е10-202	ОГНЕЗАЩИТА БРУСА ,М3	2.44	7.51	0.03	18	4	-	2.94	7
			1.48	0.01			-	0.01	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				4782	214	203		364
							75		98
	Раздел 4. КРОВЛЯ								
40. Е12-289	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ ТОЛЯ ,100М2	1.74	49.90	1.30	87	19	2	18.90	33
			10.70	0.39			1	0.50	1
41. Е12-284	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ,100М2	1.74	54.70	4.00	95	49	7	48.20	84
			28.40	1.20			2	1.55	3
42. С114-113	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76 ,М3	26.90	75.30	-	2026	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
43. Е12-153	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С	1.74	319.00	14.90	555	91	26	90.80	158
			52.40	4.47			8	5.77	10

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 ,100М2								
44. Е12-284	УКЛАДКА ПЛИТ МИНЕРАЛЬНЫХ ПО ПЕРИМЕТРУ ,100М2	0.12	54.70	4.00	7	3	-	48.20	6
			28.40	1.20			-	1.55	-
45. С114-113	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76 ,М3	1.70	75.30	-	128	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
46. Е12-153	УКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ ,100М2	0.53	319.00	14.90	169	28	8	90.80	48
			52.40	4.47			2	5.77	3
47. Е12-280	УСТРОЙСТВО НАЩЕЛЬНИКОВ И СЛИВОВ ,100М2	0.10	192.00	0.41	19	5	-	83.00	8
			45.80	0.12			-	0.15	-
48. Е26-33	УКЛАДКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ШВЫ ,М3	1.67	14.00	1.18	23	11	2	11.80	20
			6.70	0.35			1	0.45	1
49. С114-2	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 ,М3	1.60	11.20	-	18	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				3127	206	45		357
							14		18
	Раздел 5. ПРОЕМЫ								
	ВОРОТА								
50. Е9-49	МОНТАЖ КАРКАСА ВОРОТ ,Т	0.30	106.09	56.86	32	7	17	36.15	11
			23.07	16.07			5	20.73	6
51. С121-1969	СТОИМОСТЬ РАМЫ ВОРОТ ,Т	0.04	287.00	-	11	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
52. С121-1966	ТО ЖЕ, СТВОРОК ,Т	0.26	629.00	-	164	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
53. Е9-31	МОНТАЖ ПОЛОТЕН ВОРОТ ,100М2	0.09	255.44	101.76	23	7	9	140.08	13
			81.47	38.21			3	49.29	4
54. С121-2388	СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ ,М2	9.00	16.40	-	148	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
55. С111-295		0.01	2960.00	-	30	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ,Т		-	-			-	-	-
56.	С111-257	5.00	0.32	-	2	-	-	-	-
	ТО ЖЕ, МАСТИКИ ,КГ		-	-			-	-	-
57.	КАЛЬК. ГИПРОМЕЗА	1.00	35.63	-	36	-	-	-	-
	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ВОРОТ ,КОМП		-	-			-	-	-
	ВИТРАЖИ								
58.	Е9-106	0.67	767.35	159.65	514	331	107	787.95	528
	МОНТАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВИТРАЖЕЙ ,100М2		494.40	57.47			39	74.14	50
59.	С126-1331	6.00	170.00	-	1020	-	-	-	-
	РАМЫ ТАМБУРНЫЕ С РАСПАШНОЙ ОДНОПОЛЬНОЙ ДВЕРЬЮ С ПОРОГОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТАО 33-10П ,ШТ.		-	-			-	-	-
60.	С126-1347	1.00	188.00	-	188	-	-	-	-
	РАМЫ ТАМБУРНЫЕ С РАСПАШНОЙ ОДНОПОЛЬНОЙ ДВЕРЬЮ С ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫМ ПОЛОТНОМ И ПОРОГОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТАО 33-10ЧП ,ШТ.		-	-			-	-	-
61.	С126-961	2.00	5.85	-	12	-	-	-	-
	СТОЙКИ ПОД ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ НАРУЖНОГО РЯДА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СРЕДНИЕ С ПРИТВОРОМ ДЛЯ ФРАМУГИ СВПЛ 06-00 ,ШТ.		-	-			-	-	-
62.	С126-987	4.00	28.30	-	113	-	-	-	-
	СТОЙКИ ПОД ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ НАРУЖНОГО РЯДА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ БОКОВЫЕ СВПЛ30-03,СВПЛ30-30 ,ШТ.		-	-			-	-	-
63.	С126-974	5.00	33.90	-	170	-	-	-	-
	СТОЙКИ ПОД ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ НАРУЖНОГО РЯДА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СРЕДНИЕ С ПРИТВОРОМ ДЛЯ ФРАМУГИ С ОТВЕРСТИЯМИ КРЕПЛЕНИЯ ФРАМУЖНОГО ПРИБОРА СВПЛ30-33ФЛК ,ШТ.		-	-			-	-	-
64.	С126-964	4.00	32.90	-	132	-	-	-	-
	СТОЙКИ ПОД ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ НАРУЖНОГО РЯДА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СРЕДНИЕ С ПРИТВОРОМ ДЛЯ ФРАМУГИ СВПЛ30-33ФЛ ,ШТ.		-	-			-	-	-
65.	С126-902	3.00	31.00	-	93	-	-	-	-
	СТОЙКИ ПОД ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ НАРУЖНОГО РЯДА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ БОКОВЫЕ СВОЛ33-03,СВОЛ33-30 ,ШТ.		-	-			-	-	-
66.	С126-1286	5.00	23.80	-	119	-	-	-	-
	РИГЕЛИ ПОД ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ /СТЕКЛОПАКЕТ/НАРУЖНОГО РЯДА ВЕРХНИЕ С ПРИТВОРОМ ДЛЯ ФРАМУГИ С ОТВЕРСТИЯМИ КРЕПЛЕНИЯ ФРАМУЖНОГО ПРИБОРА РВПИ-30ФЛК ,ШТ.		-	-			-	-	-
67.	С126-1226	5.00	14.20	-	71	-	-	-	-
	РИГЕЛИ ПОД ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/СТЕКЛОПАКЕТ/НАРУЖНОГО РЯДА СРЕДНИЕ С ПРИТВОРОМ ДЛЯ ФРАМУГ РСПИ-15Ф ,ШТ.		-	-			-	-	-
68.	С126-1253	РИГЕЛИ ПОД ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ /СТЕКЛОПАКЕТ/НАРУЖНОГО РЯДА ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ РВПИ-15,РНПИ-15 ,ШТ.	5.00	10.10 - -	- - -	51	-	- - -	- - -	- - -
69.	С126-1243	РИГЕЛИ ПОД ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ /СТЕКЛОПАКЕТ/НАРУЖНОГО РЯДА ВЕРХНИЕ ИНИЖНИЕ РВПИ-10,РНПИ-10 ,ШТ.	9.00	7.02 - -	- - -	63	-	- - -	- - -	- - -
70.	С126-1184	РИГЕЛИ ПОД ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ /СТЕКЛОПАКЕТ/НАРУЖНОГО РЯДА СРЕДНИЕ РСПИ-10 ,ШТ.	4.00	7.93 - -	- - -	32	-	- - -	- - -	- - -
71.	С126-1056	РИГЕЛИ НАРУЖНОГО РЯДА ВЕРХНИЕИ НИЖНИЕ РВОИ-05,РНОИ-05 ,ШТ.	1.00	4.12 - -	- - -	4	-	- - -	- - -	- - -
72.	С126-997	РИГЕЛИ ПОД ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО РЯДОВ СРЕДНИЕ РСОИ-05,РСОЕ-05 ,ШТ.	1.00	4.52 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
73.	С126-1056	РИГЕЛИ НАРУЖНОГО РЯДА ВЕРХНИЕИ НИЖНИЕ РВОИ-05,РНОИ-05 ,ШТ.	1.00	4.12 - -	- - -	4	-	- - -	- - -	- - -
74.	С126-1058	РИГЕЛИ НАРУЖНОГО РЯДА ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ РВОИ-06,РНОИ-06 ,ШТ.	1.00	4.74 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
75.	С126-1001	РИГЕЛИ ПОД ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО РЯДОВ СРЕДНИЕ РСОИ-07,РСОЕ-07 ,ШТ.	1.00	5.97 - -	- - -	6	-	- - -	- - -	- - -
76.	С126-1060	РИГЕЛИ НАРУЖНОГО РЯДА ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ РВОИ-07,РНОИ-07 ,ШТ.	1.00	5.36 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
77.	С126-1231	РИГЕЛИ ПОД ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ /СТЕКЛОПАКЕТ/НАРУЖНОГО РЯДА ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ РВПИ-04,РНПИ-04 ,ШТ.	2.00	3.29 - -	- - -	7	-	- - -	- - -	- - -
78.	С126-1172	РИГЕЛИ ПОД ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ /СТЕКЛОПАКЕТ/НАРУЖНОГО РЯДА СРЕДНИЕ РСПИ-04 ,ШТ.	1.00	3.59 - -	- - -	4	-	- - -	- - -	- - -
79.	С126-947	СТОЙКИ ПОД ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ НАРУЖНОГО РЯДА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СРЕДНИЕ СВПО6-00 ,ШТ.	1.00	5.34 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
80.	С126-1291	ФРАМУГИ ПОД ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ /СТЕКЛОПАКЕТ/НАРУДНОГО РЯДА ФПЛО6-15,ФПЛО6-15К ,ШТ.	5.00	28.30 - -	- - -	142	-	- - -	- - -	- - -

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	С126-1322 СЛИВЫ СЛ-30 ,ШТ.	6.00	3.93 -	- -	24	-	- -	- -	- -
82.	С126-1301 НАЩЕЛЬНИКИ РЯДОВЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО РЯДА ВИТРИН И ВИТРАЖЕЙ НЛ-24 ,ШТ.	6.00	2.79 -	- -	17	-	- -	- -	- -
83.	С126-1328 ПРУЖИНА П-01 ,ШТ.	6.00	0.15 -	- -	1	-	- -	- -	- -
84.	С126-1327 ВКЛАДЫШ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ Ц-02 ,ШТ.	6.00	0.61 -	- -	4	-	- -	- -	- -
85.	С126-1413 РИГЕЛИ РВ1, РС1 ,ШТ.	6.00	9.48 -	- -	57	-	- -	- -	- -
86.	С111-395 ПРИБОРЫ ФРАМУЖНЫЕ ,ШТ.	5.00	1.23 -	- -	6	-	- -	- -	- -
87.	Е15-740 ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖЕЙ ВИТРИННЫМ 6,5ММ СТЕКЛОМ НЕПОЛИРОВАННЫМ ,100М2	0.08	419.00 62.20	2.80 0.84	34	5	- -	108.00 1.08	9 -
88.	Е15-777 ТО ЖЕ, СТЕКЛОПАКЕТАМИ ,100М2	0.35	42.10 33.00	2.80 0.84	15	12	1 -	59.30 1.08	21 -
89.	С111-599 СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПАКЕТОВ ,М2	35.00	9.87 -	- -	345	-	- -	- -	- -
90.	Е26-70 УКЛАДКА ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ,100М2	0.01	24.70 14.40	0.49 0.15	-	-	- -	23.90 0.19	- -
91.	С1113-127 СТОИМОСТЬ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ,Т	0.10	811.00 -	- -	81	-	- -	- -	- -
92.	Е26-31 УКЛАДКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В МЕСТЕ ПРИМЫКАНИЯ ВИТРАЖА К СТЕНАМ ,М3	0.20	35.90 12.70	1.23 0.37	7	3	- -	21.30 0.48	4 -
93.	Е26-34 ТО ЖЕ, К ПЕРЕКРЫТИЮ ,М3	0.27	43.80 15.80	1.31 0.39	12	4	- -	26.20 0.50	7 -
94.	С114-3 СТОИМОСТЬ ВАТЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ,М3	0.46	11.20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
95.	Е10-28 УКЛАДКА БРУСА ,М3	0.02	110.00 12.90	1.30 0.39	2	-	- -	24.00 0.50	- -

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96. Е10-202		0.02	7.51	0.03	-	-	-	2.94	-
	ОГНЕЗАЩИТА БРУСА ,М3		1.48	0.01			-	0.01	-
97. Е7-285		0.24	362.00	8.00	87	22	2	141.00	34
	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК ,Т		92.00	2.40			1	3.10	1
98. С147-30		2.40	10.20	-	24	-	-	-	-
	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ,100КГ		-	-			-	-	-
	ДВЕРИ								
99. Е10-308		0.20	63.60	12.40	13	8	3	70.00	14
	УСТАНОВКА В СТЕНАХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ,100М2		39.90	3.72			1	4.80	1
100. С124-235		7.00	101.00	-	707	-	-	-	-
	СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ ДАЧ 24-10П ,ШТ		-	-			-	-	-
101. С124-236		2.00	102.00	-	204	-	-	-	-
	ТО ЖЕ, ДАЧ 24-10В ,ШТ		-	-			-	-	-
102. С124-249		9.00	4.97	-	45	-	-	-	-
	СТОИМОСТЬ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ КДО-1 ,ШТ		-	-			-	-	-
103. С124-255		6.00	13.00	-	78	-	-	-	-
	ТО ЖЕ, КН24-1 ,ШТ		-	-			-	-	-
104. Е10-303		0.09	167.00	0.26	15	5	-	81.50	7
	ОФОРМЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С КАРКАСОМ СТЕН ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ,100ШТ.		50.90	0.08			-	0.10	-
105. Е15-740		0.08	419.00	2.80	33	5	-	108.00	9
	ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ СТЕКЛОМ НЕПОЛИРОВАННЫМ ТОЛЩИНОЙ 6.5ММ ,100М2		62.20	0.84			-	1.08	-
106. Е6-13		0.02	35.22	0.34	1	-	-	5.07	-
	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ПОД ДВЕРИ ИЗ БЕТОНА В12.5 ,М3		2.78	0.10			-	0.13	-
107. Е6-83		0.02	441.00	1.40	9	2	-	210.00	4
	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ,Т		124.00	0.42			-	0.54	-
108. С147-30		0.18	10.20	-	2	-	-	-	-
	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ,100КГ		-	-			-	-	-
	ОКНА								
109. Е9-105		0.01	266.77	69.01	2	1	-	280.16	2
	МОНТАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ОКОННЫХ БЛОКОВ ,100М2		191.58	42.54			-	54.88	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	С124-731 СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ,М2	0.60	19.80 - -	- -	12	-	- -	- -	-
111.	Е15-774 ОСТЕКЛЕНИЕ ОКНА СТЕКЛОПАКЕТАМИ ,100М2	-	111.00 78.50	2.80 0.84	-	-	- -	141.00 1.08	-
112.	С111-599 СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПАКЕТОВ ,М2	0.30	9.87 -	- -	3	-	- -	- -	-
113.	С111-364 ТО ЖЕ, РЕЗИНЫ ,КГ	0.60	1.57 -	- -	1	-	- -	- -	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				5057	412	139 49		663 62

Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ

114.	Е9-31 МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ,100М2	1.74	255.44 81.47	101.76 38.21	445	142	177 67	140.08 49.29	244 86
115.	С121-2388 СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ТРЕХСЛОЙНЫХ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ ,М2	174.30	16.40 -	- -	2859	-	- -	- -	-
116.	Е7-285 УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ,Т	1.00	362.00 92.00	8.00 2.40	362	92	8 2	141.00 3.10	141 3
117.	С147-30 ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ,100КГ	0.01	10.20 -	- -	-	-	- -	- -	-
118.	Е10-288 ОБШИВКА ПЕРЕГОРОДОК ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ С 2 СТОРОН ,100М2	3.34	316.00 119.00	4.60 1.38	1055	397	15 5	192.00 1.78	641 6
119.	С111-249 СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ,М2	351.00	0.57 -	- -	200	-	- -	- -	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				4921	631	200 74		1026 95

Раздел 7. ПОЛЫ

ТИП 1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120. Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ,100М2	0.46	43.30	0.99	20	2	-	7.19	3
			3.57	0.30			-	0.39	-
121. Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ БЕТА В22.5 ,М3	4.62	35.22	-	163	7	-	2.90	13
			1.62	-			-	-	-
122. Е6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ,Т	0.02	15.30	1.40	-	-	-	12.30	-
			6.76	0.42			-	0.54	-
123. С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ,Т	0.02	392.00	-	8	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
124. Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ,100М2	0.46	135.24	1.74	62	9	1	40.20	19
			20.50	0.52			-	0.67	-
	ТИП 2								
125. Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ,100М2	0.31	43.30	0.99	13	1	-	7.19	2
			3.57	0.30			-	0.39	-
126. Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ,М3	3.11	29.30	-	91	5	-	2.90	9
			1.62	-			-	-	-
127. Е11-71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ,100М2	0.31	628.00	2.32	195	31	1	166.00	51
			99.00	0.70			-	0.90	-
128. Е11-73	ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 25ММ ,100М2	0.31	130.00	0.20	40	3	-	18.30	6
			11.20	0.07			-	0.09	-
	ТИП 3								
129. Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ,100М2	0.08	43.30	0.99	3	-	-	7.19	1
			3.57	0.30			-	0.39	-
130. Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,М3	0.60	29.30	-	18	1	-	2.90	2
			1.62	-			-	-	-
131. Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ,100М2	0.08	70.00	0.95	5	1	-	18.80	1
			9.88	0.28			-	0.36	-
132. Е11-47	ПРОСЛОЙКА ИЗ ХОЛОДНОЙ МАСТИКИ ,100М2	0.08	45.80	3.75	3	2	-	29.50	2
			20.90	1.12			-	1.44	-
133. Е11-202	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ,100М2	0.08	411.00	0.75	31	3	-	75.50	6
			43.60	0.22			-	0.28	-
134. ДОП В.3		7.50	0.61	-	5	-	-		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РЕЗКА ЛИНОЛЕУМА ,М2		-	-			-	-	-
135.Е15-563		0.01	71.20	0.80	1	-	-	49.20	-
	ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ ,100М2		27.80	0.24			-	0.31	-
	ТИП 4								
136.Е11-2		0.02	43.30	0.99	1	-	-	7.19	-
	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ,100М2		3.57	0.30			-	0.39	-
137.Е11-11		0.16	29.30	-	5	-	-	2.90	-
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,М3		1.62	-			-	-	-
138.Е11-57		0.02	81.50	1.12	2	-	-	29.40	1
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ,100М2		14.50	0.34			-	0.44	-
139.Е11-18		0.02	125.00	6.94	2	1	-	46.90	1
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА - ПЕРВЫЙ СЛОЙ ,100М2		33.40	2.08			-	2.68	-
140.Е11-19		0.02	251.40	9.90	5	1	-	76.50	1
	ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 4 СЛОЕВ ,100М2		51.90	2.97			-	3.83	-
141.Е11-140		0.02	394.00	6.20	8	1	-	109.00	2
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ ,100М2		67.50	1.86			-	2.40	-
	ТИП 5								
142.Е11-2		0.21	43.30	0.99	9	1	-	7.19	2
	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ,100М2		3.57	0.30			-	0.39	-
143.Е11-11		1.72	29.30	-	50	3	-	2.90	5
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,М3		1.62	-			-	-	-
144.Е11-57		0.21	81.50	1.12	17	3	-	29.40	6
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ,100М2		14.50	0.34			-	0.44	-
145.Е11-18		0.21	125.00	6.94	27	7	1	46.90	10
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА - ПЕРВЫЙ СЛОЙ ,100М2		33.40	2.08			-	2.68	1
146.Е11-19		0.21	83.80	3.30	18	4	1	25.50	5
	ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 2 СЛОЕВ ,100М2		17.30	0.99			-	1.28	-
147.Е11-140		0.21	394.00	6.20	84	14	1	109.00	23
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ ,100М2		67.50	1.86			-	2.40	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТИП 6								
148.Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ,100М2	0.16	43.30	0.99	7	1	-	7.19	1
			3.57	0.30			-	0.39	-
149.Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,М3	1.24	29.30	-	36	2	-	2.90	4
			1.62	-			-	-	-
150.Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ,100М2	0.16	119.44	1.46	19	3	-	39.14	6
			19.91	0.44			-	0.57	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				948	106	5		182
							-		2
	Раздел 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
151.Е15-662	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПЕРЕГОРОДОК ,100М2	2.90	58.80	0.80	171	40	2	24.30	70
			13.80	0.24			1	0.31	1
152.Е15-82	ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ,100М2	0.38	422.00	2.00	160	36	1	170.00	65
			94.70	0.60			-	0.77	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				331	76	3		135
							1		1
	Раздел 9. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
153.Е9-51	МОНТАЖ КОЛОНН ,Т	1.02	19.78	9.37	20	6	10	9.42	10
			6.18	3.52			4	4.54	5
154.С121-1754	СТОИМОСТЬ КОЛОНН ИЗ СТАЛИ С255 ,Т	0.53	286.19	-	152	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	ЦЕНА = 267+19*1.01								
155.С121-1754	ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С245 ,Т	0.47	268.01	-	126	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	ЦЕНА = 267+1.01								
156.С121-1754	ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С235 ,Т	0.02	258.92	-	5	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	ЦЕНА = 267-8*1.01								
157.Е9-94		5.86	30.08	14.73	176	53	86	13.91	81

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МОНТАЖ ПРОГОНОВ И БАЛОК ,Т		8.96	5.15			30	6.64	39
158. С121-1904	СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ СТАЛИ С245 ,Т	2.90	243.01 -	- -	705	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА = 242+1.01								
159. С121-1904	ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С235 ,Т	0.01	233.92 -	- -	2	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА = 242-8*1.01								
160. С121-1924	СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ИЗ СТАЛИ С245 ,Т	2.95	220.01 -	- -	649	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА = 219+1.01								
161. Е9-24	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ,100М2	1.74	40.99 18.64	15.76 5.28	71	32	27 9	32.34 6.82	56 12
162. С121-2415	СТОИМОСТЬ ПРОФИЛЕЙ ГНУТЫХ СТАЛЬНЫХ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА, ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ ,Т	1.77	390.00 -	- -	690	-	- -	- -	- -
163. Е9-33	МОНТАЖ ФАХВЕРКА ,Т	3.56	44.29 12.98	18.64 6.79	158	46	66 24	19.98 8.76	71 31
164. С121-1792	СТОИМОСТЬ ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ С255 ,Т	0.12	318.19 -	- -	38	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА = 299+19*1.01								
165. С121-1792	ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С245 ,Т	0.56	300.01 -	- -	168	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА = 299+1.01								
166. С121-1792	ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С235 ,Т	2.88	290.92 -	- -	838	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА = 299-8*1.01								
167. Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2 РАЗА ,100М2	41.50	21.20 3.62	0.24 0.08	880	150	10 3	4.60 0.10	191 4
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				4678	287	199 70		409 91

Раздел 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КАНАЛЫ

Ц.004940 10

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168. Е7-723	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ,М3	1.47	6.93	2.99	10	3	4	2.96	4
			1.80	1.06			2	1.37	2
169. ЦЗСЦ П.8-521	СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0.5М3 ИЗ БЕТОНА В15 ,М3	0.15	73.66	-	11	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	ЦЕНА = 75.3-0.82*2								
170. ЦЗСЦ П.8-522	ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0.5М3 ,М3	0.72	71.26	-	51	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	ЦЕНА = 72.9-0.82*2								
171. С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 ,100КГ	0.05	31.60	-	2	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
172. С147-8	АРМАТУРА А-3 ,100КГ	0.13	24.50	-	3	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
173. С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ,100КГ	0.03	40.80	-	1	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
174. С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ,100КГ	0.03	17.30	-	1	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
175. ЦЗСЦ П.8-512	СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА В15 ,М3	0.60	61.56	-	37	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	ЦЕНА = 63.2-0.82*2								
176. С147-8	АРМАТУРА А-3 ,100КГ	0.22	24.50	-	5	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
177. С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 ,100КГ	0.03	31.60	-	1	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
178. С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ,100КГ	0.01	40.80	-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
179. С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ,100КГ	0.01	17.30	-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
180. Е6-240	УСТРОЙСТВО УГЛОВЫХ УЧАСТКОВ БЕТОНА В15 ,М3	0.24	67.40	1.17	16	2	-	15.80	4
			9.13	0.35			-	0.45	-
181. С124-18	АРМАТУРА КЛАССА АЗ ,Т	0.04	283.00	-	11	-	-	-	-
			-	-			-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182. Е8-38	ЗАЛОЖИТЬ ТОРЦЫ КАНАЛА КИРПИЧОМ ,М3	0.05	37.90	0.62	2	-	-	6.86	-
			3.75	0.19			-	0.25	-
	ПЛОЩАДКИ								
183. Е6-15	УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА В7.5 ,М3	12.60	27.80	0.34	350	7	4	0.99	12
			0.52	0.10			1	0.13	2
184. Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ,100М2	0.56	123.00	1.74	69	11	1	40.20	23
			20.50	0.52			-	0.67	-
185. Е8-61	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ ,Т	0.04	335.00	6.32	13	1	-	37.40	1
			23.00	1.90			-	2.45	-
186. Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 ,Т	0.02	355.00	1.30	7	1	-	64.00	1
			38.00	0.39			-	0.50	-
187. С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ,100КГ	0.20	10.20	-	2	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	ПАНДУС								
188. Е1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДИ ПО ДНУ КОРЫТА ,100М2	0.06	7.15	-	-	-	-	12.90	1
			7.15	-			-	-	-
189. Е11-3	ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД РАМЫ ВОРОТ ,М3	0.30	10.40	-	3	-	-	3.00	1
			1.62	-			-	-	-
190. Е8-28	УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА ,М3	0.50	11.80	2.16	6	2	1	6.50	3
			3.20	0.65			-	0.84	-
191. Е27-43	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ,100М2	0.06	192.50	11.06	12	-	1	3.30	-
			1.74	3.46			-	4.46	-
192. Е27-164	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ,100М2	0.06	201.00	4.74	12	-	-	3.75	-
			2.08	1.78			-	2.30	-
193. Е27-165	ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 5 СМ ,1000М2	0.01	480.00	-	3	-	-	0.14	-
			0.06	-			-	-	-
194. Е27-74	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ,100М	0.02	495.00	0.71	10	1	-	74.00	1
			40.10	0.21			-	0.27	-
	ОТМОСТКА								
195. Е1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДИ ПО ДНУ КОРЫТА ,100М2	0.20	7.15	-	1	1	-	12.90	3
			7.15	-			-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№№. Е27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ,100М2	0.20	230.00	7.40	46	3	1	25.60	5
			14.00	1.90			-	2.45	-
197. Е27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ,100М2	0.20	156.00	-	31	2	-	14.40	3
			8.23	-			-	-	-
	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
198. Е9-24	МОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ,100М2	1.26	40.99	15.76	52	23	20	32.34	41
			18.64	5.28			7	6.82	9
199. С121-2415	СТОИМОСТЬ ПРОФИЛЯ ,Т	1.06	390.00	-	413	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
200. С121-1968	ТО ЖЕ, ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ ,Т	0.61	342.00	-	209	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
201. Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА ,100М2	1.26	21.20	0.24	27	5	-	4.60	6
			3.62	0.08			-	0.10	-
	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ								
202. Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ,Т	0.28	441.00	1.40	123	35	-	210.00	59
			124.00	0.42			-	0.54	-
203. Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 ,Т	0.13	355.00	1.30	46	5	-	64.00	8
			38.00	0.39			-	0.50	-
204. Е6-85	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ ,Т	0.16	329.00	1.30	53	2	-	21.10	3
			12.40	0.39			-	0.50	-
205. С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ,100КГ	0.56	10.20	-	6	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	КАНАЛЫ В ПОЛУ								
206. Е6-15	УСТРОЙСТВО ДНИЩА КАНАЛА ИЗ БЕТОНА В12.5 ,М3	1.60	28.62	0.34	46	1	1	0.99	2
			0.52	0.10			-	0.13	-
207. Е6-90	ТО ЖЕ, СТЕН ,М3	1.45	33.02	0.33	48	2	-	2.81	4
			1.55	0.10			-	0.13	-
208. Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ,Т	0.01	441.00	1.40	4	1	-	210.00	2
			124.00	0.42			-	0.54	-
209. С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ,100КГ	0.05	10.20	-	1	-	-	-	-
			-	-			-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210. Е34-304	НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	1.02	221.00	7.34	225	34	7	56.70	58
	,10М2		33.10	2.20			2	2.84	3
211. Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	0.24	90.00	1.50	22	5	-	33.60	8
	И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ ,100М2		19.50	0.45			-	0.58	-
212. Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФОМ1 ИЗ БЕТОНА В15 ,М3	0.60	37.33	1.20	22	1	1	4.35	3
			2.34	0.36			-	0.46	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				2013	148	41		256
							12		16
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				28156	2202	1840		3890
							335		440
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				12177				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	МАТЕРИАЛЫ -				2871				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				2009				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								185
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					362			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				1135				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				15321				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								3224
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					2069			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				15980				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				1374				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								126
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					247			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				1388				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				18743				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								1426
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					1083			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				34064				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								4650
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					3152			

СОСТАВИЛ ОКУНЕВА

ПРОВЕРИЛ ЕРМОЛОВИЧ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-01-02

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

НА ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ.

ОСНОВАНИЕ: Т.П 503-6-15.95-ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.537 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 85 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.062 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД. В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД. В РУБ. ЭКС. МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКС. МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР. ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН. ОБСЛ. МАШ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР. ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН. ОБСЛ. МАШ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Раздел 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ В-1								
1.	С130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ , ШТ.	2.00	1.42 -	- -	3	-	- -	- -	-
2.	С130-2036	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ , ШТ.	2.00	1.64 -	- -	3	-	- -	- -	-
3.	С130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 25ММ , ШТ.	4.00	1.98 -	- -	8	-	- -	- -	-
4.	Е16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ , М	24.00	1.20 0.23	0.01 -	29	6	- -	0.37 -	9 -
5.	Е16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ , М	9.00	1.35 0.23	0.01 -	12	2	- -	0.37 -	3 -
6.	Е16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ , М	33.00	1.36 0.23	0.01 -	45	8	- -	0.37 -	12 -
7.	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ , 100М	0.66	3.94 3.73	- -	3	2	- -	5.16 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 0517-2116	РУКАВ В2-16-25-3В-У ,М	35.00	1.82 - -	- -	64	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				167	18	- -		27 -
		Раздел 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫТ-3								
	9. С130-2036	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ ,ШТ.	1.00	1.64 - -	- -	2	-	- - -	- - -	- - -
	10. Е16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ ,М	30.00	1.20 0.23 -	0.01 -	36	7	- - -	0.37 - -	11 - -
	11. Е16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ ,М	15.00	1.35 0.23 -	0.01 -	20	3	- - -	0.37 - -	6 - -
	12. Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ ,100М	0.45	3.94 3.73 -	- -	2	2	- - -	5.16 - -	2 - -
	13. Е17-50	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ ,ШТ.	1.00	4.59 0.51 -	0.01 -	5	1	- - -	0.82 - -	1 - -
	14. Е17-53	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ,ШТ.	1.00	0.59 0.51 -	0.01 -	1	1	- - -	0.82 - -	1 - -
	15. С130-1506	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, С АЭРАТОРОМ ,КОМПЛЕКТ	1.00	5.16 - -	- -	5	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				71	14	- -		21 -
		Раздел 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К-1								
	16. Е17-23	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 ,КОМПЛЕКТ	3.00	19.00 1.37	0.07 0.02	57	4	- -	2.19 0.03	7 -
	17. Е17-89	УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С	1.00	9.18	0.04	9	1	-	1.02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 ,КОМПЛЕКТ		0.63	0.01			-	0.01	-
18.	Е17-57	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛО4КОЙ, СО СМЫВНЫМ БА4КОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БА4КОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ ,КОМПЛЕКТ	2.00	23.20	0.13	46	3	-	2.44	5
				1.49	0.04			-	0.05	-
19.	Е17-36	УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 ,КОМПЛЕКТ	1.00	6.31	0.02	6	-	-	0.46	-
				0.29	0.01			-	0.01	-
20.	С130-1493	СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ ,ШТ.	2.00	1.07	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21.	Е16-33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ,М	14.00	1.92	-	27	5	-	0.61	9
				0.38	-			-	-	-
22.	Е16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ,М	14.00	3.10	0.01	43	5	-	0.58	8
				0.37	-			-	-	-
23.	Е16-190	УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ,ШТ.	1.00	0.72	0.01	1	1	-	0.93	1
				0.53	-			-	-	-
24.	С121-2114	СТОИМОСТЬ ВОРОНОК ,Т	0.01	441.00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ,100М2	0.14	7.71	0.20	1	-	-	3.10	-
				2.05	0.06			-	0.08	-
26.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 В 2 СЛОЯ ,100М2	0.14	20.60	0.24	3	-	-	2.30	-
				3.02	0.08			-	0.10	-
27.	Е22-144	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25ММ ,М	3.00	0.56	0.08	2	-	-	0.18	1
				0.11	0.02			-	0.03	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				201	19	-		32
								-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				439	51			80
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				6				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				1				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								

Ц00419-10 27

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -								
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				1				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				8				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				433				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				58				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					10			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				39				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				530				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								84
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					61			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				537				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								85
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					62			

СОСТАВИЛ ЖАБСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЧАЛБЫШЕВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-01-03

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

НА ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: Т.П 503-6-15.95-ОВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3.947 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 173 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.121 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1.	Е18-71		1.00	40.36	4.84	40	24	5	38.10	38
		УСТАНОВКА КОТЛОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 50КВТ ,ШТ.		23.66	1.45			1	1.87	2
2.	2308 ДОП		1.00	2868.80	-	2869	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ КОТЛА К-50 ,ШТ		-	-			-	-	-
		Ц.9000000.2645.1.4=2608 К=2465 ПЕРЕХОД ОТ ЦЕН 1995Г.К ЦЕНАМ 1991Г(ДАННЫЕ ИНФОРМЦЕНТР К=1.4 НА ПЕРЕХОД В ЦЕНЫ 1984Г								
3.	Е18-133		1.00	17.55	0.22	18	2	-	3.80	4
		УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1М3 ,ШТ.		2.34	0.07			-	0.09	-
4.	Е18-115		19.80	6.97	0.03	138	4	1	0.38	8
		УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ТИПА КОРАЛЛ ,ЭКМ		0.23	0.01			-	0.01	-
5.	Е18-116		9.50	5.13	0.03	49	2	-	0.38	
		УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ ,ЭКМ		0.23	0.01			-	0.01	-
6.	Е18-132		22.50	4.34	0.03	98	3	1	0.20	5
		УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ ,М		0.11	0.01			-	0.01	-
7.	Е16-69		4.50	3.12	0.07	14	2	-	0.86	4
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ ,М		0.53	0.02			-	0.03	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. E16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ , М	29.00	0.86 0.21	0.01 -	25	6	- -	0.35 -	10 -
9. E16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ , М	28.00	0.91 0.21	0.01 -	25	6	- -	0.35 -	10 -
10. E16-67	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ , М	33.00	2.21 0.47	0.05 0.02	73	16	2 1	0.77 0.03	25 1
11. E16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ , М	17.00	1.14 0.21	0.01 -	19	4	- -	0.35 -	6 -
12. E16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ , М	33.00	1.29 0.21	0.01 -	43	7	- -	0.35 -	12 -
13. E16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ , М	28.00	1.61 0.27	0.03 0.01	45	8	1 -	0.43 0.01	12 -
14. E16-219	ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ , 100М	1.68	3.94 3.73	- -	7	6	- -	5.16 -	9 -
15. E16-220	ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМДО 100ММ , 100М	0.27	4.22 3.73	- -	1	1	- -	5.16 -	1 -
16. E16-67	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ , М	7.00	2.21 0.47	0.05 0.02	15	3	- -	0.77 0.03	5 -
17. C130-2039	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 40ММ , ШТ.	1.00	3.45 -	- -	3	-	- -	- -	- -
18. E16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО50ММ , ШТ.	2.00	1.60 0.97	0.13 0.04	3	2	- -	1.51 0.05	3 -
19. E16-136	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ , ШТ.	1.00	2.98 1.71	0.29 0.09	3	2	- -	2.67 0.12	3 -
20. C130-2245	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР, ДАВЛЕНИЕМ 10	2.00	14.80	-)	30	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ ,ШТ.		-	-			-	-	-
21. С130-2246	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ ,ШТ.	1.00	20.40 -	- -	20	-	- -	- -	- -
22. С130-1776	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ,ШТ.	4.00	0.94 -	- -	4	-	- -	- -	- -
23. С130-1778	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ,ШТ.	2.00	1.26 -	- -	3	-	- -	- -	- -
24. Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ,100М2	0.30	7.71 2.05	0.20 0.06	2	1	- -	3.10 0.08	1 -
25. Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ,100М2	0.30	10.30 1.51	0.12 0.04	3	-	- -	2.30 0.05	1 -
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :	3550	99	10 2				161 3	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	3550	99	10 2				161 3	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5							
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	1							
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -								
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	1							
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7							
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		1						
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3545							
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	1							
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	103							
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		19						
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	292							
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3940							
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								171
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		119						
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	3947							
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								173
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		121						

СОСТАВИЛ ЖАБСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЧАЛЫШЕВ

Ц.00419-10 31

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-01-04

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: Т.П 503-6-15.95-ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.867 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 66 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.046 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-721	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,05Т ,ШТ.	1.00	3.13	0.13	3	2	-	2.40	2
				1.56	0.04			-	0.05	-
2	2308 ДОП	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВР4-75.1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А2 ,ШТ	1.00	52.80	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Е20-1002	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38 ,10ШТ.	0.50	9.25	0.01	5	1	-	3.40	2
				2.24	-			-	-	-
4	Е20-721	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,05Т ,ШТ.	1.00	3.13	0.13	3	2	-	2.40	2
				1.56	0.04			-	0.05	-
5	2308 ДОП	ВЕНТИЛЯТОР "АИСИ-3" ,ШТ	1.00	12.10	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Ц28-У-7935	УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА ,ШТ	1.00	6.66	-	7	4	-	8.00	8
				3.77	-			-	-	-
7	2308 ДОП	СТОИМОСТЬ КОНДИЦИОНЕРА БК-1500 ,ШТ	1.00	450.00	-	450	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Е20-689	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000 ,ШТ.	2.00	0.69	0.01	1	1	-	0.78	2
				0.45	-			-	-	-

Ц.00419-10 35

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. С130-515	ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ ,М2	0.30	11.20 -	- -	3	-	- -	- -	- -
10. С130-640	ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281 ,ШТ.	3.00	0.13 -	- -	-	-	- -	- -	- -
11. Е20-61	НАСАДОК С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ НВК-280 ,М2	0.95	9.35 0.98	0.06 0.02	9	1	- -	1.63 0.03	2 -
12. Е20-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 ,М2	2.50	7.36 0.93	0.04 0.01	18	2	- -	1.54 0.01	4 -
13. Е20-4	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 ,М2	5.70	5.26 0.93	0.04 0.01	30	5	- -	1.54 0.01	9 -
14. Е20-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 ,М2	0.80	5.40 0.93	0.04 0.01	4	1	- -	1.54 0.01	1 -
15. Е20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 ,1ШТ	3.00	1.52 0.88	0.05 0.02	5	3	- -	1.34 0.03	4 -
16. Е20-527	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400 ,ШТ.	1.00	13.62 2.50	0.03 0.01	14	3	- -	4.10 0.01	4 -
17. Е20-78	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 ,М2	2.30	10.35 0.98	0.06 0.02	24	2	- -	1.63 0.03	4 -
18. Е20-4	УСТАНОВКА ПЕРЕХОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0.6ММ ,М2	2.40	5.26 0.93	0.04 0.01	13	2	- -	1.54 0.01	4 -
19. Е20-546	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200 ,ШТ.	1.00	15.89 1.72	0.10 0.03	16	2	- -	2.87 0.04	3 -
20. Е20-547	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 250 ,ШТ.	2.00	16.79 1.72	0.10 0.03	34	3	- -	2.87 0.04	6 -
21. Е20-548	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3-101ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА , ММ 315 ,ШТ.	2.00	17.89 1.72	0.10 0.03	36	3	- -	2.87 0.04	6 -

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. Е13-121		0.07	7.71	0.20	1	-	-	3.10	-
	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ								
	ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ,100М2		2.05	0.06			-	0.08	-
23. Е13-153		0.07	10.30	0.12	1	-	-	2.30	-
	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ,100М2		1.51	0.04			-	0.05	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				742	37	-		63
							-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				742	37			63

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	450		
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	9		
ТАРА И УПАКОВКА -	9		
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	18		
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	3		
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	20		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	509		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	3		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		1	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	1		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	11		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		5	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	282		
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	2		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	37		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		7	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	26		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	345		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			58
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		41	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	867		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			66
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		46	

СОСТАВИЛ ЖАБСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЧАЛЫШЕВ

Ц 00419-10 34

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-01-05

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ

ОСНОВАНИЕ: Т.П 503-6-15.95 ТХЗ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4.198 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 368 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.231 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ОСНОВН.З/ПЛАТА	СТОИМ.ЕД.В РУБ. В Т.Ч. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН.З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ									
		НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1.	Ц7-281-8	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ (,ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ)(,МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ)(,ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ)(,ПОРШНЕВОЙ)(,ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ), МАССА,Т:0,064 ,ШТ.	2.00	14.70 9.67	0.90 0.46	29 1	19	2 1	17.00 0.59	34 1	
2.	2301-6061	НАСОС=ГНОМ25-20 ,ШТ.	1.00	295.00 -	- -	295 -	-	- -	- -	- -	
3.	2301-6060	НАСОС=ГНОМ10-10 ,ШТ.	1.00	73.00 -	- -	73 -	-	- -	- -	- -	
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
4.	Ц6-278-01	ОСВЕТЛИТЕЛЬ, ПОСТУПАЮЩИЙ УЗЛАМИ ,Т	0.78	53.00 20.50	24.30 5.98	41 5	16	19 5	32.00 7.71	25 6	
5.	1905-10022	ФИЛЬТРЫ ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫЕ=ФОВ-1,0-0,6 ,КОМПЛЕКТ	1.00	740.00 -	- -	740 -	-	- -	- -	- -	
6.	23032-1001-А	ФЛЯГА ФС ,Т	0.01	1865.00 -	- -	19 -	-	- -	- -	- -	
		НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
		СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ СТОКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0.85-1.7М3/Ч-"ОЗОН"									
7.	Ц6-277-01	УСТАНОВКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ	0.36	120.00	15.60	43	34	6	163.00	59	

Ц00419-10 35

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0.8-1.8М3/Ч ,Т		94.70	2.56			1	3.30	1
8.	1905-10046	1.00	385.00	-	385	-	-	-	-
	СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ФХОВ-1 ,КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
9.	Ц18-1-2	1.00	20.40	1.78	20	12	2	24.00	24
	АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,46 ,ШТ.		12.30	0.85			1	1.10	1
10.	23032-1001-Л	0.44	1200.00	-	528	-	-	-	-
	МОДУЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИАМ.325ММ Н=1500ММ ,Т		-	-			-	-	-
11.	Ц12-808-1	8.00	1.82	0.03	15	12	-	2.00	16
	ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:10-32 ,ШТ.		1.52	0.01			-	0.01	-
12.	2307-10264	8.00	17.97	-	144	-	-	-	-
	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ДИАФРАГМОВЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч933М,ДУ20,РУ16 ,ШТ.		-	-			-	-	-
13.	Ц12-800-2	2.00	2.23	0.05	4	4	-	3.00	6
	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ,ШТ.		1.86	0.01			-	0.01	-
14.	2307-10381	2.00	6.29	-	13	-	-	-	-
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАЕЦЕВЫЙ ДУ 50ММ=15КЧ19П2#ГОСТ 18162-72Х=СЕМЕНОВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ З-Д ,ШТ.		-	-			-	-	-
15.	Ц12-1-1	16.00	0.48	0.04	8	7	1	1.00	16
	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ ,М		0.43	0.01			-	0.01	-
16.	С113-14	13.00	0.31	-	4	-	-	-	-
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8 ,М		-	-			-	-	-
17.	С113-18	3.00	0.86	-	3	-	-	-	-
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3.5 ,М		-	-			-	-	-
18.	Ц12-700-1	8.00	0.69	0.12	6	4	1	1.00	8
	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ 1-20-6 ,СОЕД		0.49	0.01			-	0.01	-
19.	Ц12-700-1	2.00	0.69	0.12	1	1	-	1.00	2
	ТО ЖЕ.1-50-6 ,СОЕД		0.49	0.01			-	0.01	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С159-1346 ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К (-30С) ДО 573К (+300С) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА (6 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА20 ,КОМПЛЕКТ	8.00	2.91 -	- -	23	-	- -	- -	- -
21.	С159-1350 ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К (-30С) ДО 573К (+300С) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА (6 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50 ,КОМПЛЕКТ	2.00	3.83 -	- -	8	-	- -	- -	- -
22.	С130-56 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ,Т	0.01	514.00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
23.	Е9-123 ПЛАТФОРМА ПЛ-1 ,Т	0.18	38.70 34.30	1.00 0.30	7	6	- -	62.60 0.39	11 -
24.	С121-2096 СТОИМОСТЬ М/К ШВЕЛЛЕРОВ ,Т	0.12	347.00 -	- -	42	-	- -	- -	- -
25.	С121-2115 СТОИМОСТЬ М/К ОПОР ,Т	0.06	370.00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
26.	Ц18-1-2 АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,46 ,ШТ.	1.00	20.40 12.30	1.78 0.85	20	12	2 1	24.00 1.10	24 1
27.	23032-1001-М БУНКЕР ЗАГРУЗОЧНЫЙ С ЭЖЕКТОРОМ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА ,Т	0.12	1495.00 -	- -	179	-	- -	- -	- -
	АРМАТУРА								
28.	Ц12-807-4 ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ,ШТ.	4.00	0.91 0.86	0.01 -	4	3	- -	2.00 -	8 -
29.	Ц12-807-1 ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ,ШТ.	4.00	0.75 0.73	- -	3	3	- -	1.00 -	4 -
30.	С130-2035 ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ ,ШТ.	2.00	1.42 -	- -	3	-	- -	- -	- -
31.	С130-2037 ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ,ШТ.	2.00	1.98 -	- -	4	-	- -	- -	- -
32.	С130-2040 ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 50ММ ,ШТ.	4.00	4.24 -	- -	17	-	- -	- -	- -

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. Ц12-803-1	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:25-40 ,ШТ.	1.00	1.77 1.53	0.04 0.01	2	2	- -	3.00 0.01	3 -
34. 2307-10751	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 25 ММ=16Ч3БР#ГОСТ 19500-74#ГОСТ 11823-74=П/О АРМХИММАШ ,ШТ.	1.00	5.72 -	- -	6	-	- -	- -	- -
	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА								
35. Ц12-118-7	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 225 ММ ,М	3.00	2.66 2.21	0.26 0.08	8	7	1 -	4.00 0.10	12 -
36. С159-471	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ225ММ ,10М	0.30	64.00 -	- -	19	-	- -	- -	- -
	ФЛАНЦЫ								
37. Ц12-700-1	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 ,СОЕД	22.00	0.69 0.49	0.12 0.01	15	11	3 -	1.00 0.01	22 -
38. Ц12-700-2	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГОПРОХОДА,ММ:80 ,СОЕД	2.00	1.01 0.71	0.18 0.02	2	1	- -	1.00 0.03	2 -
39. С159-1345	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К (-30С) ДО 573К (+300С) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА (6 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА15 ,КОМПЛЕКТ	5.00	2.63 -	- -	13	-	- -	- -	- -
40. С159-1346	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К (-30С) ДО 573К (+300С) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА (6 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА20 ,КОМПЛЕКТ	5.00	2.91 -	- -	15	-	- -	- -	- -
41. С159-1347	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К (-30С) ДО 573К (+300С) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА (6 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 ,КОМПЛЕКТ	4.00	2.96 -	- -	12	-	- -	- -	- -
42. С159-1350	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К (-30С) ДО 573К (+300С) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА (6 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50 ,КОМПЛЕКТ	8.00	3.83 -	- -	31	-	- -	- -	- -
43. С159-1351	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К (-30С) ДО 573К (+300С) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА (6	2.00	4.32 -	- -	9	-	- -	- -	- -

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА65 ,КОМПЛЕКТ								
	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ								
44.06-12-01	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ 0.8-2ММ ,М3	0.20	9.05 - -	- -	2	-	- -	- -	- -
45.0501-11540	АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ МАРКИ БАУО.8-3ММ ,Т	0.20	1340.00 - -	- -	268	-	- -	- -	- -
	ПЕРВИЧНЫЕ СР-ВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ								
46.2402-3013	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОХВП-10 ,ШТ	1.00	3.15 - -	- -	3	-	- -	- -	- -
47.2402-3005	ТО ЖЕ,ОУ-5 ,ШТ	1.00	8.65 - -	- -	9	-	- -	- -	- -
	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ								
48.Ц11-149-1	РОТАМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ , ШТ	1.00	1.23 1.21 -	- -	1	1	- -	2.00 -	2 -
49.1704 ДОП	РОТАМЕТР РМ-2.5ЖУЗ ,ШТ	1.00	50.00 - -	- -	50	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				3173	155	37 9		278 10
	Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ								
50.Ц12-2-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 14 ММ ,Т	0.01	324.00 302.00	8.23 2.35	3	3	- -	521.00 3.03	5 -
51.Ц12-2-2	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ ,Т	0.01	262.00 245.00	7.14 1.90	3	2	- -	422.00 2.45	4 -
52.Ц12-2-3	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ ,Т	0.03	221.00 207.00	6.00 1.60	7	6	- -	354.00 2.06	11 -
53.Ц12-2-6	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ	0.14	125.00 114.00	3.75 1.19	18	16	1 -	200.00 1.54	28 -

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ ,Т								
54.Ц12-2-7	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ ,Т	0.01	97.80 79.10	14.50 7.74	1	1	- -	134.00 9.98	1 -
55.С159-4221	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ20,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ РОССЫПЬЮ,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2ММ ,Т	0.01	1913.50 -	- -	19	-	- -	- -	- -
56.С159-4223	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ РОССЫПЬЮ,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 18ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2ММ ,Т	0.01	1566.40 -	- -	16	-	- -	- -	- -
57.С159-4227	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ РОССЫПЬЮ,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ ,Т	0.03	1032.40 -	- -	31	-	- -	- -	- -
58.С159-3317	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ ,Т	0.14	614.10 -	- -	86	-	- -	- -	- -
59.С159-3321	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ ,Т	0.01	514.42 -	- -	5	-	- -	- -	- -
	РУКАВА РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЕ								
60.0517-2096	РУКАВ (В11)-6.3-80-94-У ,М	20.00	5.06 -	- -	101	-	- -	- -	- -
61.0517-2093	ТО ЖЕ,В(11)-6.3-63-77-У ,М	3.00	3.96 -	- -	12	-	- -	- -	- -
62.0517-2088	ТО ЖЕ,В(11)-6.3-31.5-43-У ,М	30.00	1.60 -	- -	48	-	- -	- -	- -
63.0517-2086	ТО ЖЕ,В(11)-6.3-20-31-У ,М	10.00	1.10 -	- -	11	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е9-153		0.05	27.10	4.98	1	1	-	25.20	1
		МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ ,Т		14.80	1.52			-	1.96	-
65.	С121-2019		0.05	356.00	-	18	-	-	-	-
		ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4 ,Т		-	-			-	-	-
66.	Е9-123		0.02	38.70	1.00	1	1	-	62.60	1
		ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКИ ,Т		34.30	0.30			-	0.39	-
67.	С121-2114		0.02	441.00	-	9	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ М/К ОПОР ,Т		-	-			-	-	-
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ КИП-И А								
68.	Ц11-642-1		2.00	0.34	0.04	1	1	-	1.00	2
		УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА (200КГС/СМ2) ,ШТ.		0.29	-			-	-	-
69.	2418-29		2.00	2.90	-	6	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ,ШТ		-	-			-	-	-
70.	2405-1660		-	120.00	-	-	-	-	-	-
		ПАТРУБКИ=У476У3#ТУ 36-1447-77= ,1000ШТ.		-	-			-	-	-
71.	2405-3122		2.00	0.24	-	-	-	-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛИ НИППЕЛЬНЫЕ ВВЕРТНЫЕ=НСВ14.М20#ТУ36-1104-75,ИЗМ НР1-78= ,ШТУКА		-	-			-	-	-
72.	2405-1660		-	120.00	-	-	-	-	-	-
		ПАТРУБКИ П-26 ,1000ШТ.		-	-			-	-	-
73.	Ц12-790-1		2.00	1.75	0.03	4	3	-	2.00	4
		ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-20 ММ ,ШТ.		1.49	0.01			-	0.01	-
74.	2307-10649		2.00	8.25	-	17	-	-	-	-
		ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ИЗ СТ.12Х18Н9Т 15НЖ54БК ДУ15;РУ160 ,ШТ.		-	-			-	-	-
75.	Ц12-807-1		2.00	0.75	-	2	1	-	1.00	2
		ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ,ШТ.		0.73	-			-	-	-
76.	С130-2039		2.00	3.45	-	7	-	-	-	-
		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ ,ШТ.		-	-			-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е13-121		0.44	7.71	0.20	3	1	-	3.10	1
	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ,100М2		2.05	0.06			-	0.08	-
78. Е13-153		0.88	10.30	0.12	9	1	-	2.30	2
	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ,100М2		1.51	0.04			-	0.05	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				439	37	1		62
							-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				3612	192	38		340
							9		10

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	2551		
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	51		
ТАРА И УПАКОВКА -	51		
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	102		
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	18		
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	114		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	2886		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	945		
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
МАТЕР. РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-	685		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	146		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		26	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	87		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1179		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			350
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		219	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	2		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	1		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		3	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	100		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	9		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		2	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	9		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	117		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		9	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	4198		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			368
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		231	

СОСТАВИЛ ЖАБСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЧАЛЫШЕВ

Ц00419-10 42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-01-06

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВАЯ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ. УЧАСТОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ. МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ.

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: Т.П 503-6-15.95 ТХ1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8.734 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 42 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.027 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
		ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ								
1	1.24-04-01П.554	ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР 6134 ,ШТ	1.00	45.00	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	2.2404-01П.552	СТЕНД ДЛЯ ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА ШИН КОЛЕС ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Ш-514 ,ШТ	1.00	560.00	-	560	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	3.24-04-01П.151	ПРЕСС Р-338 ,ШТ	1.00	233.00	-	233	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	4.24-04-01П.170	ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ДВУХТУМБОВЫЙ ,ШТ	1.00	57.00	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	5.24-04-01 ДОП	ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР М-902 ,ШТ	1.00	130.00	-	130	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	6.24-04-01П.197	НАБОР ИНСТРУМЕНТА ШИНОРЕМОНТНИКА Ш-308 ,ШТ	1.00	104.00	-	104	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	7.24-04-01П.128	СТЕНД КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГЕНЕРАТОРОВ 3242 ,ШТ	1.00	724.00	-	724	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	8.24-04-01П.183	НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И151.1 ,ШТ	1.00	29.00	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

Ц.00419-10 43

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	24-04-01П.170 ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАРБЮРАТОРОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Р901.Н ,ШТ	1.00	57.00 - -	- -	57	-	- -	- -	- -
10.	24-04-01П.182 НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ КАРБЮРАТОРЩИКА 2445М ,ШТ	1.00	8.20 -	- -	8	-	- -	- -	- -
11.	Ц3-1-2 ПОДЪЕМНИК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ Г/ПЗТ ,ШТ.	1.00	23.50 18.90	2.32 1.09	24	19	2 1	31.50 1.41	32 1
12.	24-04-01П.17 ПОДЪЕМНИК П-93 ,ШТ	1.00	585.00 -	- -	585	-	- -	- -	- -
13.	24-04-01П.94 СТАНОК ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЕС К-125 ,ШТ	1.00	1174.00 -	- -	1174	-	- -	- -	- -
14.	24-04-01П.164 СТЕНД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ К-622 ,ШТ	1.00	44.80 -	- -	45	-	- -	- -	- -
15.	24-04-01ПДОП.13 АВТОТЕСТЕР МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ К297 ,ШТ	1.00	520.00 -	- -	520	-	- -	- -	- -
16.	24-04-01П.132 ПРИБОР ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПРОВЕРКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 3203П ,ШТ	1.00	104.00 -	- -	104	-	- -	- -	- -
17.	24-04-01П.78 КОМПРЕССОР ГАРАЖНЫЙ С412 ,ШТ	1.00	178.00 -	- -	178	-	- -	- -	- -
18.	24-04-01П.109 КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ К-511 ,ШТ	1.00	1035.00 -	- -	1035	-	- -	- -	- -
19.	56-01-01ДОП ШКАФ ДЛЯ ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ 3361-Г4 ,ШТ	1.00	80.00 -	- -	80	-	- -	- -	- -
20.	Ц28-901-1 АППАРАТ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЙ ,ШТ.	1.00	4.06 3.63	0.36 0.24	4	4	- -	7.00 0.31	7 -
21.	МИНТОРГ МАШИНА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ "ОКА-4540" ,ШТ	1.00	400.00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
22.	56-01-01ДОП ПРИЛАВОК 1П-1С ,ШТ	1.00	112.00 -	- -	112	-	- -	- -	- -
23.	56-01-01ДОП ПРИЛАВОК-ВИТРИНА1П-4С ,ШТ	1.00	107.00	-	107	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			-	-			-	-	-
24.24-04-01П.40	КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ "НАРА-23" ,ШТ	1.00	960.00	-	960	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
25.24-04-01ДОП	СТЕЛЛАЖ СПС-2 ,ШТ	2.00	120.00	-	240	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
26.56-01-01ДОП	СТОЛ ОПЕРАТОРА ,ШТ	1.00	60.00	-	60	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
27.2402-3019	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОСП-1 ,ШТ	10.00	12.70	-	127	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				7702	23	2		39
							1		1
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				7702	23	2		39
							1		1
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				7674				
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -				153				
	ТАРА И УПАКОВКА -				153				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				307				
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -				54				
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				342				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				8684				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				28				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				18				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					3			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				4				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				50				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					27			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				8734				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					27			

СОСТАВИЛ ЖАБСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЕФИМОВА

Ц00419-10 45

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-01-07

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ. БУФЕТ.

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: Т.П 503-6-15.95ТХ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.710 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.025 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
1.	Ц28-927-6		1.00	13.40	0.26	13	13	-	22.00	22
		АВТОМАТ ДЛЯ ЖАРКИ СОСИСЕК ,ШТ.		12.90	0.16			-	0.21	-
2.	2406ДОП		1.00	144.00	-	144	-	-	-	-
		АППАРАТ ДЛЯ ЖАРКИ СОСИСЕК АЖС ,ШТ		-	-			-	-	-
3.	Ц28-923-2		1.00	1.85	0.01	2	2	-	3.00	3
		КОФЕВАРКА ,ШТ.		1.76	-			-	-	-
4.	2406ДОП		1.00	811.00	-	811	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОКОФЕВАРКА ,ШТ		-	-			-	-	-
5.	Ц28-921-2		1.00	2.96	0.02	3	3	-	5.00	5
		КОФЕМОЛКА ,ШТ.		2.86	0.01			-	0.01	-
6.	2406-3060		1.00	243.00	-	243	-	-	-	-
		МАШИНА ДЛЯ РАЗМОЛА КАФЕ=МИК-60=ПЕРМЬ ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ,ШТ.		-	-			-	-	-
7.	2406ДОП		1.00	265.00	-	265	-	-	-	-
		ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ ОРС-112 ,ШТ		-	-			-	-	-
8.	Ц28-901-1		1.00	4.06	0.36	4	4	-	7.00	7
		АППАРАТ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЙ ,ШТ.		3.63	0.24			-	0.31	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. МИНТОРГ		1.00	400.00	-	400	-	-	-	-
	МАШИНА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ "ОКА-4540" ,ШТ		-	-			-	-	-
10. 56-01-01		1.00	23.00	-	23	-	-	-	-
	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СО-1 ,ШТ		-	-			-	-	-
11. 56-01-01ДОП		2.00	50.00	-	100	-	-	-	-
	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С 4-МЯ СТУЛЬЯМИ ,ШТ		-	-			-	-	-
12. 56-01-01ДОП		2.00	78.00	-	156	-	-	-	-
	СТОЙКА БУФЕТНАЯ КРАЙНЯЯ ,ШТ		-	-			-	-	-
13. 56-01-01ДОП		1.00	18.00	-	18	-	-	-	-
	СТОЛ С ПЛАСТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ,ШТ		-	-			-	-	-
14. 56-01-01ДОП		1.00	112.00	-	112	-	-	-	-
	ГОРКА ПРИСТЕННАЯ ,ШТ		-	-			-	-	-
15. 56-01-01ДОП		1.00	60.00	-	60	-	-	-	-
	БАК ДЛЯ ОТХОДОВ ,ШТ		-	-			-	-	-
16. 2402-3019		2.00	12.70	-	25	-	-	-	-
	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОСП-1 ,ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :		2379	22	-		-		37
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		2379	22					37
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		2357						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		47						
	ТАРА И УПАКОВКА -		47						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		94						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		16						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		105						
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		2667						
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		22						
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		18						
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			3					
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		3						
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		43						
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			25					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		2710						
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								39

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					25			

СОСТАВИЛ ЖАБСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЕФИМОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-01-08

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-15.95-30.СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.713 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 191 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.117 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Ц8-591-6		0.06	25.10	0.04	2	1	-	31.00	2
		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ,100ШТ.		17.10	0.02			-	0.03	-
2.	Ц8-591-9		0.08	19.50	0.03	2	1	-	35.00	3
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ ,100ШТ.		15.20	0.01			-	0.01	-
3.	Ц8-591-8		0.05	30.00	1.13	2	1	-	34.00	2
		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ИЛИПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ,100ШТ.		19.50	0.11			-	0.14	-
4.	Ц8-573-6		40.00	1.08	0.16	43	26	6	1.00	40
		КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ ,ШТ.		0.66	0.03			1	0.04	2
5.	Ц8-612-10		0.01	310.00	9.50	3	2	-	337.00	3
		ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100 СЕРИИ ОЩВ-12,ОЩ-12 ,100ШТ.		202.00	3.35			-	4.32	-
6.	Ц8-610-2		0.02	179.00	3.20	4	2	-	159.00	3
		ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ ,100ШТ.		94.30	1.16			-	1.50	-
7.	Ц8-91-4		0.02	377.00	4.70	8	1	-	61.00	1
		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ,Т		33.30	1.41			-	1.82	-
8.	Ц8-603-1		0.18	103.00	0.90	19	6	-	63.00	11
		ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ,100ШТ.		35.00	0.34			-	0.44	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. Ц8-601-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/ ,100ШТ.	0.20	42.50 41.60	0.02 0.01	9	8	- -	74.00 0.01	15 -
10. Ц8-601-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ,100ШТ.	0.20	368.00 34.90	30.10 9.83	74	7	6 2	62.00 12.68	12 3
11. Ц8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ,100ШТ.	0.08	127.00 53.90	34.90 11.10	10	4	3 1	97.00 14.32	8 1
12. Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ ,100М	2.00	10.00 6.24	0.27 0.10	20	12	1 -	11.00 0.13	22 -
13. Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ ,100М	0.20	20.60 8.62	0.48 0.19	4	2	- -	15.00 0.25	3 -
14. Ц8-147-1	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА-КРОНШТЕЙН ,Т	0.15	427.00 53.60	4.40 1.07	64	8	1 -	86.00 1.38	13 -
15. Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ,ШТ.	40.00	1.33 0.46	- -	53	18	- -	1.00 -	40 -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :					317	99	17 4		178 6

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

16. 1507-5132	СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3= ,ШТ.	1.00	1.35 -	- -	1	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА=1.25*1.082								
17. 1507-3012	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ=НПО30Х100/Н01УХЛ4= ,ШТ.	6.00	2.06 -	- -	12	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА=1.9*1.082								
18. С153-141	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ БЕЗ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ(ТУ16-535.037-78)ТИПА СВП-200АУХЛ4,2 ,ШТ.	11.00	3.76 -	- -	41	-	- -	- -	- -
19. 1507-3096	СВЕТИЛЬНИК=ЛПО31-2Х40-004УХЛ4= ,ШТ.	8.00	16.88 -	- -	135	-	- -	- -	- -

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦЕНА=15.6*1.082								
20.	1507-1154 СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПОЛНОСТЬЮ ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЙ НА 2 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 220В,40ВТ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4#ТУ16.535.775-73 ,ШТ.	20.00	36.03 - -	- -	721	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА=33.3*1.082								
21.	С153-265 ЛАМПЫ Б220-230-60 ,10ШТ.	0.80	0.99 -	- -	1	-	- -	- -	- -
22.	С153-287 ЛАМПЫ Г220-230-150 ,10ШТ.	1.10	1.86 -	- -	2	-	- -	- -	- -
23.	С153-231 ЛАМПЫ ЛБ36-1 ,10ШТ.	1.60	7.20 -	- -	12	-	- -	- -	- -
24.	С153-231 ЛАМПЫ ЛБ40-1 ,10ШТ.	4.00	7.20 -	- -	29	-	- -	- -	- -
25.	С153-251 СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП(ГОС8799-75)ТИПАС80С-220 ,10ШТ.	5.60	1.42 -	- -	8	-	- -	- -	- -
26.	1509-3037 КАБЕЛЬ АВВГ-3*2.5-0.66 ,М	170.00	0.15 -	- -	25	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА=0.13*1.126								
27.	1509-3038 КАБЕЛЬ АВВГ-3*2.5-0.66 ,М	50.00	0.19 -	- -	10	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА=0.17*1.126								
28.	С154-87 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ(ТУ16-526,294-78)ТИПА ВК11-1930 ,ШТ.	14.00	0.96 -	- -	13	-	- -	- -	- -
29.	С154-165 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ,ШТ.	54.00	0.70 -	- -	38	-	- -	- -	- -
30.	2405-1383 КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У272У3#ТУ36-1729-74,ИЗМ.НР1-79= ,ШТ.	4.00	0.86 -	- -	3	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА=0.8*1.073								
31.	2405 ДОП.1 КОРОБ КЛ-1У3 ,ШТ	13.00	2.15 -	- -	28	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА=2*1.073								
32.	1517-2218 ЩИТОК ПРОМЫШЛЕННЫЙ 700Х400Х150ММ=ОЩВ-12 ,ШТ.	1.00	54.88	-	55	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦЕНА=51*1.076								
33.С156-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ,ШТ.	2.00	13.70	-	27	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
34.0503-80122	ТРУБЫ ПВХ-В-ЭП20У ,М	150.00	0.22	-	32	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	ЦЕНА=0.2*1.076								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				1193	-	-		-
							-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				1510	99	17		178
							4		6
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1510				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-				1193				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				76				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					14			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				127				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1713				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								191
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					117			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1713				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								191
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					117			

СОСТАВИЛ ЧУМИЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ЛАСЬКИН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-01-09

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ЗДАНИЕ АЗС

НА СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-15.95-СС.СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.537 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 298 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.185 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН.З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1.	НОМ-РА 3-ДА	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-11321 ,ШТ	1.00	35.00	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2.	Ц10-127-1	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ,ШТ.	1.00	3.80	-	4	1	-	1.00	1
				0.58	-			-	-	-
3.	1601 ДОП.7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ,ШТ	4.00	7.00	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4.	Ц10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ,ШТ.	4.00	2.73	-	11	9	-	4.00	16
				2.34	-			-	-	-
5.	1601-2354	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ ГР-1Е ,КОМПЛЕКТ	1.00	25.70	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6.	Ц10-397-8	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:ДО 10 ,ШТ.	1.00	3.94	-	4	3	-	5.00	5
				3.26	-			-	-	-
7.	НОМ-РА 3-ДА	МАЛЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ КОМПЛЕКС МКСЗ-100-103 ,ШТ	1.00	1770.00	-	1770	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8.	Ц10-395-8	МАЛЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ КОМПЛЕКС ,ШТ.	1.00	6.66	-	7	5	-	9.00	9
				5.34	-			-	-	-

Ц.00419-10 53

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ц10-396-1	2.00	21.70	-	43	43	-	31.00	62
	УСИЛИТЕЛЬ ,БЛОК		21.30	-			-	-	-
10.	Ц10-396-7	1.00	8.79	-	9	9	-	12.00	12
	РАДИОПРИЕМНИК ,ШТ.		8.62	-			-	-	-
11.	Ц10-397-7	2.00	2.73	-	5	5	-	4.00	8
	ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА ,ШТ.		2.34	-			-	-	-
12.	Ц10-395-5	0.40	1.75	-	1	1	-	3.00	1
	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ/ПРОВОДОВ/ ПРИ СЕЧЕНИИ,ММ2 ДО 6 ,10ШТ.		1.57	-			-	-	-
13.	Ц10-972-10	14.00	4.01	0.55	56	23	8	3.00	42
	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ ,КОРОБКА		1.62	0.18			3	0.23	3
14.	Ц10-975-12	5.00	0.41	-	2	2	-	1.00	5
	КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ ,ШТ.		0.37	-			-	-	-
15.	Ц10-381-11	45.00	0.36	-	16	15	-	1.00	45
	РАДИОРОЗЕТКА ,ШТ.		0.33	-			-	-	-
16.	Ц10-397-5	1.00	1.49	-	1	1	-	2.00	2
	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ ,ШТ.		1.24	-			-	-	-
17.	Ц10-974-5	0.05	40.70	2.40	2	2	-	59.00	3
	ТРУБА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,ДИАМЕТР,ММ,ДО40 ,100М		31.60	0.29			-	0.37	-
18.	Ц8-146-1	0.50	48.00	12.70	24	9	6	31.00	16
	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИСКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ ,100М		18.20	4.04			2	5.21	3
19.	Ц10-54-4	0.50	30.70	4.90	15	8	2	28.00	14
	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 ,100М		15.10	1.56			1	2.01	1
20.	Ц10-54-11	0.50	7.92	-	4	4	-	13.00	7
	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ ,100М		7.51	-			-	-	-
21.	Ц8-402-2	0.50	12.70	3.71	6	4	2	13.00	7
	ПРОВОД ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ,100М		7.55	1.18			1	1.52	1
22.	Ц8-153-21	10.00	1.33	-	13	5	-	1.00	10
	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ,ШТ.		0.46	-			-	-	-
23.	Ц10-972-18	1.00	3.17	0.41	3	2	-	2.00	2
	ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ,ВВОД		1.53	0.13			-	0.17	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Ц8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ ,100М	0.02	51.80 14.90	1.60 0.10	1	-	- -	26.00 0.13	1 -
25. Е34-642	УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 240В ,ШТ.	1.00	27.80 7.97	- -	28	8	- -	13.10 -	13 -
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				2114	159	18 7		281 8
	Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
26. С151-2729	КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, ОДНОПАРНЫЕ(ТУ16.505.755-80)С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ПРППМ, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ, В ММ:1,2 ,1000М	0.05	64.70 -	- -	3	-	- -	- -	- -
27. С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 ,1000М	0.05	191.00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
28. С152-494	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 ,1000М	0.02	15.10 -	- -	-	-	- -	- -	- -
29. С152-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2 ,1000М	0.03	22.90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
30. С152-488	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,4ММ2 ,1000М	0.01	10.60 -	- -	-	-	- -	- -	- -
31. С152-491	ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2 ,1000М	0.04	25.90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
32. С155-14	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТН-10 ,ШТ.	1.00	1.79 -	- -	2	-	- -	- -	- -
33. С155-12	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ,ШТ.	4.00	0.16 -	- -	1	-	- -	- -	- -
34. С155-13	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ	1.00	0.14	-	-	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УК-2П ,ШТ.		-	-			-	-	-
35.	С155-22	4.00	0.16	-	1	-	-	-	-
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО ,ШТ.		-	-			-	-	-
36.	НОМ-РА 3-ДА	1.00	3.66	-	4	-	-	-	-
	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10Т ,ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				23	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				2137	159	18		281
							7		8
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				1859				
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -				37				
	ТАРА И УПАКОВКА -				37				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				74				
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -				13				
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				83				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				2104				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				278				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-				22				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				123				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					22			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				32				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				433				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								298
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					185			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				2537				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								298
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					185			

СОСТАВИЛ ЧУМИЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ЛАСЫКИН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-01-10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ЗДАНИЕ АЗС

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-15.95-АУС.СО — СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.848 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г. — НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 80 ЧЕЛ.-Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.054 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1.	НОМ-РА 3-ДА	УСТРОЙСТВО ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ "УОТС-1-1" ,ШТ	2.00	120.00	-	240	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2.	Ц10-742-6	УСТРОЙСТВО ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ,ШТ.	2.00	4.32	-	9	8	-	6.00	12
				4.15	-			-	-	-
3.	НОМ-РА 3=ДА	УСТРОЙСТВО СИГНАЛИЗАЦИИ УС ,ШТ	1.00	424.00	-	424	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4.	Ц10-743-5	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ ,ШТ.	1.00	8.34	-	8	8	-	13.00	13
				8.09	-			-	-	-
5.	16022-3140	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП105-2/1 ,ШТ	12.00	1.00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6.	Ц10-743-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС ,ШТ.	12.00	0.97	-	12	11	-	1.00	12
				0.88	-			-	-	-
7.	16022 ДОП	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР ,ШТ	1.00	1.00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8.	Ц10-743-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС ,ШТ.	1.00	0.97	-	1	1	-	1.00	1
				0.88	-			-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. НОМ-РА 3-ДА	РЕЗИСТОР С2-29В-0.125 ,ШТ	1.00	0.50 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
10. Ц11-580-11	РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ,ШТ.	1.00	0.14 0.14	- -	-	-	- - -	0.22 - -	- - -
11. 1504-9076	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-2110АУ2 ,ШТ.	1.00	1.80 - -	- -	2	-	- - -	- - -	- - -
12. Ц8-539-8	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ ,ШТ.	1.00	1.04 0.54	0.01 -	1	1	- - -	0.90 - -	1 - -
13. Ц10-975-12	КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ ,ШТ.	6.00	0.41 0.37	- -	2	2	- - -	1.00 - -	6 - -
14. Ц10-974-5	ТРУБА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО40 ,100М	0.05	40.70 31.60	2.40 0.29	2	2	- -	59.00 0.37	3 -
15. Ц10-54-11	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ ,100М	0.70	7.92 7.51	- -	6	5	- -	13.00 -	9 -
16. Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИСКОБАМИ, МАССА 1М ДО:3КГ ,100М	0.25	48.00 18.20	12.70 4.04	12	5	3 1	31.00 5.21	8 1
17. Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ,ШТ.	10.00	1.33 0.46	- -	13	5	- -	1.00 -	10 -
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				746	48	3 1		75 1
	Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
18. С151-1816	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ КВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:7Х1 ,1000М	0.03	281.00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
19. С152-501	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2.0,6ММ2 ,1000М	0.07	23.10 -	- -	2	-	- -	- -	- -
20. С155-13	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ,ШТ.	6.00	0.14 -	- -	1	-	- -	- -	- -

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3113-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8 ,М	5.00	0.31 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				12	-	- - -		- - -
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				758	48	3 1		75 1
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				679				
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -				14				
	ТАРА И УПАКОВКА -				27				
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				5				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				725				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				77				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-				11				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				37				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					7			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				9				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				123				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								80
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					54			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				848				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								80
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					54			

СОСТАВИЛ ЧУМИЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ЛАСЫКИН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-01-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-15.95-ЭМ.СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.600 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 252 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.165 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1.	1504 ДОП.12	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМ12-01032У2 ,ШТ	2.00	13.00	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2.	Ц8-531-30	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ: НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО:200 ,ШТ.	2.00	6.17	0.13	12	4	-	3.00	6
				2.13	0.03			-	0.04	-
3.	1504 ДОП.12	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ223002 ,ШТ	1.00	17.00	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4.	Ц8-531-30	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ: НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО:200 ,ШТ.	1.00	6.17	0.13	6	2	-	3.00	3
				2.13	0.03			-	0.04	-
5.	Ц8-521-10	ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ,ШТ.	1.00	4.18	0.10	4	2	-	2.00	2
				1.55	0.02			-	0.03	-
6.	СКЦ3-2548	ШКАФ СИЛОВОЙ ШР11-73504-54У2 ,ШТ	2.00	114.00	-	228	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7.	СКЦ3-2548	ТО ЖЕ,УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ,ШТ	2.00	30.80	1.16	62	24	2	19.52	39
				12.20	0.44			1	0.57	1
8.	СКЦ3-2545		1.00	87.00	-	87	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ШКАФ СИЛОВОЙ ШР11-73701-54У2 ,ШТ		-	-			-	-	-
9.	СКЦЭ-2545	1.00	22.20	1.16	22	8	1	13.02	13
	ТО ЖЕ,УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ,ШТ		8.14	0.44			-	0.57	1
10.	НОМ-РА 3-ДА	1.00	7.50	-	8	-	-	-	-
	ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВ24-3А ,ШТ		-	-			-	-	-
11.	Ц11-583-7	1.00	0.64	-	1	1	-	1.00	1
	МОНТАЖ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ,ШТ.		0.63	-			-	-	-
12.	1511-4012	1.00	9.70	-	10	-	-	-	-
	БАТЕРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 2НК-24 ,ШТ.		-	-			-	-	-
13.	Ц8-123-4	1.00	0.47	-	-	-	-	0.50	1
	МОНТАЖ БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНОЙ ,ШТ.		0.29	-			-	-	-
14.	СКЦЭ-127	1.00	47.00	0.98	47	15	1	25.00	25
	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-26-66УХЛ4 ,ШТ		15.10	0.36			-	0.46	-
15.	Ц8-591-8	0.14	30.00	1.13	4	3	-	34.00	5
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ,100ШТ.		19.50	0.11			-	0.14	-
16.	Ц8-573-6	2.00	1.08	0.16	2	1	-	1.00	2
	ЯЩИК ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ У654 ,ШТ.		0.66	0.03			-	0.04	-
17.	Ц8-534-14	2.00	3.84	0.06	8	3	-	2.00	4
	КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:10 ,ШТ.		1.73	0.01			-	0.01	-
18.	Ц8-408-3	1.00	0.83	-	1	-	-	1.00	1
	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ,ШТ.		0.32	-			-	-	-
19.	Ц8-91-4	0.05	377.00	4.70	19	2	-	61.00	3
	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ,Т		33.30	1.41			-	1.82	-
20.	Ц8-406-1	0.35	54.00	23.10	19	8	8	43.00	15
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ ,100М		23.20	9.73			3	12.55	4
21.	Ц8-406-2	0.01	64.10	26.60	1	-	-	52.00	1
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ ,100М		28.10	9.94			-	12.82	-
22.	Ц8-418-4	1.35	7.24	0.13	10	8	-	10.00	14
	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ ,100М		5.83	0.05			-	0.06	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. Ц8-418-5		0.05	8.44	0.13	-	-	-	11.00	1
	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ								
	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ ,100М		6.26	0.05			-	0.06	-
24. Ц8-417-1		0.16	34.80	12.20	6	2	2	26.00	4
	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ								
	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ ,100М		14.40	3.85			1	4.97	1
25. Ц8-141-1		0.50	12.50	2.23	6	3	1	10.00	5
	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ								
	ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3 ,100М		5.89	0.89			-	1.15	1
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В ПРОЕКТЕ ЭГ								
26. Ц8-149-1		0.74	10.00	0.27	7	5	-	11.00	8
	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ ПЛАСТМАССОВЫХ								
	И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ,100М		6.24	0.10			-	0.13	-
27. Ц8-146-1		0.16	48.00	12.70	8	3	2	31.00	5
	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ								
	СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ ,100М		18.20	4.04			1	5.21	1
28. Ц8-409-3		0.20	9.29	4.84	2	1	1	7.00	1
	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
	РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ								
	В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕСЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 ,100М		4.10	1.46			-	1.88	-
29. Ц8-409-1		1.10	4.88	2.33	5	3	3	4.00	4
	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
	РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ								
	В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 ,100М		2.36	0.71			1	0.92	1
30. Ц8-409-11		4.15	1.21	-	5	5	-	2.00	8
	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2								
	,100М		1.14	-			-	-	-
31. Ц8-153-21		24.00	1.33	-	32	11	-	1.00	24
	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ								
	ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ,ШТ.		0.46	-			-	-	-
32. Ц8-153-13		8.00	0.49	-	4	2	-	1.00	8
	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С								
	КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ,ШТ.		0.22	-			-	-	-
33. Ц8-481-19		4.00	1.38	0.04	6	4	-	1.00	4
	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД								
	НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ								
	ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С								
	КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т ,ШТ.		0.94	-			-	-	-
	ШКАФ СИЛОВОЙ НАВЕСНОЙ ШС								
34. 1517-1102		1.00	16.30	-	16	-	-	-	-
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ								
	АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ ,ШТ.		-	-			-	-	-
35. Ц8-572-4		1.00	4.74	0.79	5	2	1	3.00	3
	ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО								
	ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И								
	ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ,ШТ.		1.58	0.28			-	0.36	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	1504-1058 ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АЕ2026М ,ШТ.	6.00	7.80 - -	- -	47	-	- - -	- - -	- - -
37.	1517-1351-3 УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО ДО 63А= ,ШТ.	6.00	2.70 - -	- -	16	-	- - -	- - -	- - -
38.	Ц8-574-23 ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ,ШТ.	6.00	1.14 0.78	- -	7	5	- -	1.00 -	6 -
39.	1504-1058 ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АЕ2024М= ,ШТ.	2.00	7.80 - -	- -	16	-	- - -	- - -	- - -
40.	1517-1351 ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 63А,ОДНОБЛО4НЫЙ,ОДНОПОЛЮСНЫЙ=АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 И ДР.#== ,ШТ.	2.00	1.05 -	- -	2	-	- -	- -	- -
41.	Ц8-574-23 ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ,ШТ.	2.00	1.14 0.78	- -	2	2	- -	1.00 -	2 -
42.	1504 ДОП.12 ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-110001 ,ШТ	5.00	12.00 - -	- -	60	-	- - -	- - -	- - -
43.	1517-1386-1 ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= ,ШТ.	5.00	4.20 - -	- -	21	-	- - -	- - -	- - -
44.	Ц8-574-44 ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ,ШТ.	5.00	1.15 0.55	- -	6	3	- -	0.90 -	5 -
45.	1504 ДОП.12 РЕЛЕ РТЛ-1007 ,ШТ	5.00	3.45 - -	- -	17	-	- - -	- - -	- - -
46.	1517-1433-1 РЕЛЕ ТОКОВЫЕ СИЛОВЫЕ КАТУШЕ4НЫЕ ДО 63А= ,ШТ.	5.00	1.50 - -	- -	8	-	- - -	- - -	- - -
47.	Ц8-574-55 ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ,ШТ.	5.00	1.19 0.73	- -	6	4	- -	1.00 -	5 -
48.	1507-5044 АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2= ,ШТ.	3.00	1.40 - -	- -	4	-	- - -	- - -	- - -

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	1517-1481 ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ, ТАБЛО, ПАТРОНЫ, ЛИНЗЫ, ФОНАРЬ, ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРАНЫ ОДНОБЛОЧНЫЕ=ЛС-53, ТС-2, ТС-1, ПСИ, ТС14, АС-1, ИМ-1, МН-3, Л-1, ДКЛ, ФШМ, ФСШ-5 ПРМ, ПШМ, ТСБ, ФРМ, АС 12000, ИПО Е27 И ДР#== ,ШТ.	3.00	0.75 -	- -	2	-	- -	- -	- -
50.	Ц8-574-56 ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ,ШТ.	3.00	0.55 0.33	- -	2	1	- -	0.50 -	2 -
51.	1504-6448 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТИП ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90 ДЛЯ ЦЕПЕЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ=ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90#ТУ 16-526.128-78== ,ШТ.	1.00	4.40 -	- -	4	-	- -	- -	- -
52.	1517-1447-1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИИ=УП-5300, ПКУ, ПМО, КП4-2 ,ШТ.	1.00	3.70 -	- -	4	-	- -	- -	- -
53.	Ц8-574-49 ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3 ,ШТ.	1.00	1.09 0.61	- -	1	1	- -	1.00 -	1 -
54.	1504-18011 КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ, 500В, ЧАСТОТА 50-60ГЦ, 220В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2, ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3#ТУ16-526.407-76== ,ШТ.	1.00	0.80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
55.	1517-1444-1 КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ ,ШТ.	1.00	1.25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
56.	Ц8-574-48 ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ,ШТ.	1.00	0.78 0.46	- -	1	-	- -	0.70 -	1 -
57.	1507-5057 ТАБЛО СВЕТОВОЕ ТСБ ,ШТ.	2.00	1.60 -	- -	3	-	- -	- -	- -
58.	1517-1481-1 ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ,ШТ.	2.00	0.75 -	- -	2	-	- -	- -	- -
59.	Ц8-574-56 ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ	2.00	0.55 0.33	- -	1	1	- -	0.50 -	1 -

Ц 00419-10 6Н

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ,ШТ.								
60.1517-1496-1	УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А ,ШТ.	70.00	0.40 - -	- - -	28	-	- - -	- - -	- - -
61.1517-1505	ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ=#== ,ШТ.	20.00	0.28 -	- -	6	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				964	139	22 7		233 10
	Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
62.1517-2348	ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ТОК 220В ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 380В ЧАСТОТА 50ГЦ ТОК 25А КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3 ТИП ВСТРАИВАЕМОГО ПАКЕТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ-3-60=ЯВШ-3-25#МРТУ 16-536-007-66== ,ШТ.	1.00	22.06 -	- -	22	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА=20.5*1.076								
63.С154-165	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ,ШТ.	14.00	0.70 -	- -	10	-	- -	- -	- -
64.1509-3037	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 2Х4-0.66 ,М	1.00	0.17 -	- -	-	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА=0.15*1.126								
65.1509-3038	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 3Х2.5-0.66 ,М	4.00	0.19 -	- -	1	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА=0.17*1.126								
66.1509-3038	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 4Х2.5-0.66 ,М	60.00	0.25 -	- -	15	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА=1.17*1.3*1.126								
67.С151-1814	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 ,1000М	0.03	202.00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
68.С152-228	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 ,1000М	0.52	28.40 -	- -	15	-	- -	- -	- -
69.С152-230	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С	0.01	45.60	-	-	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 ,100ОМ		-	-			-	-	-
70. С152-231	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 ,100ОМ	0.02	72.90 - -	- -	1	-	- -	- -	- -
71. С152-179	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 ,100ОМ	0.01	31.60 - -	- -	-	-	- -	- -	- -
72. СКЦ3-127	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-26-66УХЛУ ,ШТ	1.00	234.00 - -	- -	234	-	- -	- -	- -
73. 2405-1860	СТОЙКА=К314УХЛ2#ТУ36-22-80= ,ШТ.	5.00	2.14 - -	- -	11	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА-2*1.072								
74. 2405-1010	ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1080УЗ#ТУ36-1684-78= ,ШТ.	1.00	1.52 - -	- -	2	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА-=1.4*1.089								
75. 2405 ДОП.2	КОРОБКА У614АУ2 ,ШТ	2.00	7.36 - -	- -	15	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА=6.8*1.082								
76. 2405 ДОП.10	ЯЩИК ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ К654У1 ,ШТ.	2.00	7.29 - -	- -	15	-	- -	- -	- -
	ЦЕНА=6.8*1.072								
77. С113-130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ 25Х1.6 ММ ГОСЬ 10704-76 ,М	35.00	0.32 - -	- -	11	-	- -	- -	- -
78. С113-130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2.2 ,М	1.00	0.32 - -	- -	-	-	- -	- -	- -
79. С159-544	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 ,10М	13.50	1.51 - -	- -	20	-	- -	- -	- -
80. С159-542	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16ММ ,10М	0.50	0.76 - -	- -	-	-	- -	- -	- -

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.0503-80124		16.00	0.33	-	5	-	-	-	-
	ТРУБЫ ПВХ-В-ЭП25У ,М		-	-			-	-	-
	ЦЕНА=0.31*1.076								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				382	-	-		-
							-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				1346	139	22		233
							7		10
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				655				
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -				13				
	ТАРА И УПАКОВКА -				13				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				26				
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -				5				
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				29				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				741				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				690				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-				361				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				106				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					19			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				64				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				859				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								252
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					165			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1600				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								252
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					165			

СОСТАВИЛ ЧУМИЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ЛАСЬКИН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-01-12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

НА АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-15.95-АОВ.ВМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.006 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.001 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ОСНОВН.З/ПЛАТА	СТОИМ.ЕД.В РУБ. В Т.Ч. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН.З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Ц8-418-4		0.20	7.24	0.13	1	1	-	10.00	2
		ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ ,100М	5.83	0.05			-	0.06	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				1	1	-		2
							-			-
		Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
2.	С159-544		2.00	1.51	-	3	-	-	-	-
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 ,10М		-	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ И ИХ МОНТАЖ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ 02-01-13 (АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА)								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				3	-	-		-
								-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				4	1			2
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				4				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-				3				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				1				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								

Ц.00419-10 68

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -								
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -								
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				6				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -						1		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				6				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						1		

СОСТАВИЛ ЧУМИЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ЛАСЬКИН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-01-13

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50'МЗ ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-15.95-АТХ3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.435 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 194 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.115 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1.	1704 ДОП.1		2.00	8.00	-	16	-	-	-	-
		МАНОМЕТР МП4-У ,ШТ		-	-			-	-	-
2.	Ц11-93-1		2.00	0.80	-	2	2	-	1.00	2
		МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ,ШТ.		0.77	-			-	-	-
3.	1704-20779		1.00	14.80	-	15	-	-	-	-
		ДИАФРАГМА ДФС-10-50 ,ШТ.		-	-			-	-	-
4.	Ц11-140-1		1.00	1.27	0.06	1	1	-	1.00	1
		ДИАФРАГМА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 ,КОМПЛЕКТ		0.62	-			-	-	-
5.	НОМ-РА 3-ДА		1.00	220.00	-	220	-	-	-	-
		ДИФМАНОМЕТР ДСП-160М1 ,ШТ		-	-			-	-	-
6.	Ц11-247-1		1.00	4.59	0.22	5	3	-	5.00	5
		ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ,ШТ.		2.83	0.03			-	0.04	-
7.	1704 ДОП.1		1.00	50.00	-	50	-	-	-	-
		РОТАМЕТР РМ-2.5ЖУ3 ,ШТ		-	-			-	-	-
8.	Ц11-149-1		1.00	1.23	-	1	1	-	2.00	2
		РОТАМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ,ШТ.		1.21	-			-	-	-

Ц00419-10 40

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. НОМ-РА 3-ДА	ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301УХЛ32 ,ШТ	2.00	200.00	-	400	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
10. Ц11-207-3	ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ,ШТ.	2.00	2.35	-	5	4	-	3.00	6
			2.20	-			-	-	-
11. Ц8-84-1	АППАРАТ (КНОПКА,КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ,ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ,ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА),КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ,ШТ.	1.00	0.38	0.01	-	-	-	1.00	1
			0.33	-			-	-	-
12. Ц8-534-16	КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:20 ,ШТ.	2.00	5.73	0.06	11	5	-	4.00	8
			2.43	0.01			-	0.01	-
13. Ц11-250-3	УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ПРИБОРОВ, ПОДВОД ИМПУЛЬСНЫХ ТРУБ СВЕРХУ, ТИП:ОП-104,ОП-105,ОП-106,ОП-108 ,УЗЕЛ	2.00	5.02	0.08	10	2	-	2.00	4
			1.07	0.01			-	0.01	-
14. Ц8-147-13	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ ,100ШТ.	0.09	43.90	1.20	4	1	-	17.00	2
			10.90	0.28			-	0.36	-
15. Ц11-620-2	КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ,МАССА,КГ,ДО:1 ,ШТ.	8.00	0.67	0.02	5	2	-	0.50	4
			0.27	0.01			-	0.01	-
16. Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ,Т	0.08	377.00	4.70	30	3	-	61.00	5
			33.30	1.41			-	1.82	-
17. Ц8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 ,100М	0.04	56.10	1.70	2	1	-	24.00	1
			13.40	0.10			-	0.13	-
18. Ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ ,100М	0.30	54.00	23.10	16	7	7	43.00	13
			23.20	9.73			3	12.55	4
19. Ц8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ ,100М	0.02	64.10	26.60	1	1	1	52.00	1
			28.10	9.94			-	12.82	-
20. Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ ,100М	1.06	48.00	12.70	51	19	13	31.00	33
			18.20	4.04			4	5.21	6
21. Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ ,100М	0.30	10.00	0.27	3	2	-	11.00	3
			6.24	0.10			-	0.13	-
22. Ц8-153-5	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	12.00	3.55	-	43	13	-	2.00	24
			1.08	-			-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	,ШТ.								
23.	Ц8-153-13 ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ,ШТ.	24.00	0.49 0.22	- -	12	5	- -	1.00 -	24 -
24.	Ц8-153-14 ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14 ,ШТ.	10.00	0.81 0.40	- -	8	4	- -	1.00 -	10 -
25.	Ц11-711-1 ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 ,1ВВОД	10.00	0.54 0.53	- -	5	5	- -	1.00 -	10 -
26.	Ц12-523-6 ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ ,М	10.00	0.22 0.19	0.02 -	2	2	- -	0.30 -	3 -
27.	Ц12-535-6 ТРУБЫ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ ,М	4.00	0.26 0.22	0.03 -	1	1	- -	0.30 -	1 -
	ЩИТЫ								
28.	1517 ДОП.7 ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЩМ-600Х400Х350 ,ШТ	1.00	20.00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
29.	Ц11-680-5 ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:ПОЛУ ,ШТ.	1.00	4.74 1.87	0.35 0.12	5	2	- -	3.00 0.15	3 -
	ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА НА ЩИТАХ								
30.	1504-1034 ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙМГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 4 5 6 8 10 12,5=АК-63-1МУЗ#== ,ШТ.	5.00	6.80 -	- -	34	-	- -	- -	- -
31.	1517-1351-1 УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО ДО 63А= ,ШТ.	5.00	1.05 -	- -	5	-	- -	- -	- -
32.	Ц8-574-19 ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ,ШТ.	5.00	1.23 0.75	- -	6	4	- -	1.00 -	5 -
33.	1504-6448 ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТИП ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ДЛЯ ЦЕПЕЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С 4АСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ=ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90#ТУ 16-526.128-78== ,ШТ.	2.00	4.40 -	- -	9	-	- -	- -	- -
34.	1517-1447-1 ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ,ШТ.	2.00	3.70 -	- -	7	-	- -	- -	- -

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Ц8-574-49 ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3 ,ШТ.	2.00	1.09 0.61	- -	2	1	- -	1.00 -	2 -
36.	1507-5051 АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220= ,ШТ.	1.00	0.38 -	- -	-	-	- -	- -	- -
37.	1517-1481-1 ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ,ШТ.	1.00	0.75 -	- -	1	-	- -	- -	- -
38.	Ц8-574-56 ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ,ШТ.	1.00	0.55 0.33	- -	1	-	- -	0.50 -	1 -
39.	1504 ДОП.4-47 РЕЛЕ ПЭ-37-22 ,ШТ	1.00	5.60 -	- -	6	-	- -	- -	- -
40.	1517-1429-1 РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ,ШТ.	1.00	3.75 -	- -	4	-	- -	- -	- -
41.	Ц8-574-55 ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ,ШТ.	1.00	1.19 0.73	- -	1	1	- -	1.00 -	1 -
42.	1504 ДОП.4-47 РЕЛЕ ПЭ-37-42 ,ШТ	2.00	5.60 -	- -	11	-	- -	- -	- -
43.	1517-1429-1 РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ,ШТ.	2.00	3.75 -	- -	8	-	- -	- -	- -
44.	Ц8-574-55 ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ,ШТ.	2.00	1.19 0.73	- -	2	1	- -	1.00 -	2 -
45.	1504 ДОП.74 РЕЛЕ РТД-12-02 ,ШТ	1.00	6.20 -	- -	6	-	- -	- -	- -
46.	1517-1429-1 РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ,ШТ.	1.00	3.75 -	- -	4	-	- -	- -	- -
47.	Ц8-574-55 ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	1.00	1.19	-	1	1	-	1.00	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ,ШТ.		0.73	-			-	-	-
48. НОМ-РА 3-ДА	РЕЗИСТОР П3-25 ,ШТ	1.00	0.50	-	1	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
49. 1517-1422-1	РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТО4НЫЕ,ПРОВОЛО4НЫЕ,ТРУБ4АТЫЕ,КАТУШЕ4НЫЕ И ДР.=ПРОВОЛО4НЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ(ОТ 10 ДО 100ВТ) И ДР. ,ШТ.	1.00	0.65	-	1	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
50. Ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ,ШТ.	1.00	0.55	-	1	-	-	0.50	1
			0.33	-			-	-	-
51. 1517-1496-1	УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А ,ШТ.	60.00	0.40	-	24	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
52. 1517-1505	ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИ4КИ-ФОТОХИМИ4ЕСКИМ СПОСОБОМ=#== ,ШТ.	10.00	0.28	-	3	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				1082	94	21		179
							7		10

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

53. С113-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8 ,М	30.00	0.31	-	9	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
54. С113-17	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕС РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5 ,М	2.00	0.67	-	1	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
55. 16022-50114	ЗВОНОК= ЗВП= ,ШТ.	1.00	9.41	-	9	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	ЦЕНА=8.7*1.082								
56. 15092-04015	КАБЕЛЬ ОДНОЖИЛЬНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 1ММ2=ВРГ ,1000М	0.01	60.78	-	1	-	-	-	-
			-	-			-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦЕНА=55*1.105								
15092-5015	КАБЕЛЬ 2Х1 =ВРГ#ГОСТ 433-73Х ,М	5.00	0.14	-	1	-	-	-	-
	ЦЕНА=0.125*1.105								
58. С151-1814	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 ,1000М	0.08	202.00	-	16	-	-	-	-
59. С151-1817	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1 ,1000М	0.01	401.00	-	2	-	-	-	-
60. С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 ,1000М	0.03	195.00	-	5	-	-	-	-
61. С151-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 ,1000М	0.01	277.00	-	3	-	-	-	-
62. НОМ-РА 3-ДА	КОРОБКА КС-20 ,ШТ	2.00	9.95	-	20	-	-	-	-
	ЦЕНА=9.2*1.082								
63. НОМ-РА 3-ДА	ОБВЯЗКА ОП-105 ,ШТ	2.00	14.57	-	29	-	-	-	-
	ЦЕНА=13.5*1.079								
64. 2405-1711	ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1#ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79= ,1М	1.00	0.15	-	-	-	-	-	-
	ЦЕНА=0.14*1.072								
65. 2405-1712	ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=40У1#ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79= ,1М	1.00	0.26	-	-	-	-	-	-
	ЦЕНА=0.24*1.072								
66. 2405-1911	ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1#ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79= ,М	2.00	0.59	-	1	-	-	-	-
	ЦЕНА=0.55*1.072								
67. 2405-1886	УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=35Х35У1#ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79= ,М	3.00	0.30	-	1	-	-	-	-
	ЦЕНА=0.28*1.072								
68. 2405 ДОП.1	ПРОФИЛЬ ПZ-2000 ,ШТ	2.00	1.29	-	3	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			-	-			-	-	-
	ЦЕНА=1.2*1.072								
69.2405 ДОП.1	КРОНШТЕЙН КП-58 ,ШТ	1.00	6.97	-	7	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	ЦЕНА=6.6*1.072								
70.2405 ДОП.1	ПОДСТАВКА ДП ,ШТ	1.00	1.29	-	1	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	ЦЕНА=1.2*1.072								
71.2405 ДОП.1	КРОНШТЕЙН КР2 ,ШТ	6.00	1.72	-	10	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	ЦЕНА=1.6*1.072								
72.С113-353	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-25 Т-2.5 ,М	10.00	0.60	-	6	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
73.С159-272	ТРУБЫ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ 16*3 ММ ,10М	0.40	19.30	-	8	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :		133	-	-			-		-
							-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		1215	94	21					179
							7		10

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	843	
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	17	
ТАРА И УПАКОВКА -	17	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	34	
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	6	
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	38	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	954	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	372	
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-	134	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	73	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	13	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	36	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	480	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		194
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	115	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	1435	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		194
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	115	

СОСТАВИЛ ЧУМИЧЕВА
ПРОВЕРИЛ ЛАСЬКИН

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

N N П/П	РЕСУРСЫ	КОЛ-ВО
1	2	3
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ. ЧАС	3890
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	2537
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	1840
2	ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ. ЧАС	80
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	51
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	-
3	ОТОПЛЕНИЕ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ. ЧАС	161
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	101
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	10
4	ВЕНТИЛЯЦИЯ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ. ЧАС	63
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	37
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	-
5	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ. ЧАС	340
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	201
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	38
6	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УЧАСТОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ. МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ.	

Ц00419-10 77

1	2	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС	39
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	24
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	2
7	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ БУФЕТА	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС	37
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	22
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	-
8	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС	178
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	103
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	17
9	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС	281
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	166
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	18
10	АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС	75
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	49
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	3
11	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС	233
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	146
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	22
12	АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС	2
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	1
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	-

Ц00419-10 48

1	2	3
13	АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС	179
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	101
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	21
	ВСЕГО	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС	5558
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	3539
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	1971

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ПИСАРЕНКО Е.И.

И.О.ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА

ПО СМЕТАМ КУЗЬМЕНКО С.В.

Ц.00419-10 (79)

gost.e-ecolog.ru