ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

40.7 - 3 - 510.88

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА

ТИП К - Т1 - 630М4

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ

25684-03

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407 - 3 - 510.88

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА

ТИП К - ТI - 630М4

АЛЬБОМ 4

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I АС	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ И ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ	АЛЬБОМ 3 ЭС.СО	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ 2 АС.СИ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ИЗ ТИПОВОГО ПРОЕКТА № 407-3-517.88)	АЛЬБОМ 4 С	СМЕТЫ
		АЛЬБОМ 5 ВМ	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН
ИВАНОВСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ИНСТИТУТА
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
МЖКХ РСФСР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛЕНИЯ А.М.ВАЙНШТЕЙН
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.Н.КРАСИН

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
МИНЖИЛКОМХОЗОМ РСФСР
ПРИКАЗ № 216 от 12 августа 1988 г.

©

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета	4
3	Лок.см.№I	Общестроительные работы (вариант I)	7
4		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I	23
5	Лок.см.№2	Общестроительные работы (вариант 2)	33
6		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № 2	50
7	Лок.см.№3	Электроосвещение (вариант I)	60
8	Лок.см.№4	Электроосвещение (вариант 2)	67
9	Лок.см.№5	Отопление (вариант 2)	74
I0	Лок.см.№6	Приобретение и монтаж электротехнического оборудования (вариант I)	86
II	Лок.см.№7	Приобретение и монтаж электротехнического оборудования для районов с повышенной влажностью (вариант I)	94
I2	Лок.см.№8	Приобретение и монтаж электротехнического оборудования (вариант 2)	98
I3	Лок.см.№9	Приобретение и монтаж оборудования учета электроэнергии	I08
I4	Лок.см.№I0	Приобретение и монтаж трансформатора ТМ-630/I0	II3
I5	Лок.см.№II	Приобретение и монтаж трансформатора ТМ-400/I0	II8
I6	Лок.см.№I2	Приобретение и монтаж трансформатора ТМ-250/I0	I23
I7		Сводная ведомость потребности ресурсов	I28

Пояснительная записка

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬ ДО 630КВА ТИП К-Т1-630М4 СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН227-82,УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ 18 МАЯ 1982Г. НОМ.141.

ОБЪЕМЫ РАБОТ,ПРИВЕДЕННЫЕ В СМЕТАХ,ОПРЕДЕЛЕНЫ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА.

ОСНОВНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ ЯВИЛИСЬ:

- СБОРНИКИ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ
- СБОРНИКИ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ(БАЗИСНЫЙ РАЙОН)
- СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ(БАЗИСНЫЙ РАЙОН)
- СБОРНИКИ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
- ЦЕННИКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
- ПРЕЙСКУРАНТЫ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ НАЧИСЛЕНИЯ:

- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -15,5 ПРОЦ.
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ -8,6 ПРОЦ.
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ -87 ПРОЦ.
- ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -8 ПРОЦ.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ,ТАРУ,УПАКОВКУ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ,КОМПЛЕКТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ ДЛЯ ВАРИАНТА НОМ.2 С УСТАНОВКОЙ КАМЕРЫ КСО-386.

КОЛИЧЕСТВО И ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПО НОМЕНКЛАТУРЕ СНИП4-2-82.

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ СОСТАВЛЕНЫ СОГЛАСНО ГОСТ 21.109-80.

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 7,42 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК----------
" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 7,42 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК----------
" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА (ВАРИАНТ НОМ.2) ТИП КТП-630М4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,42 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ,75 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,48 ТЫС.РУБ.
ОБЪЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 81,88 М3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ЛОК. СМ. ЧОЧ.2	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	3,82	-	-	-	3,92	-	,58	,34	36,92
2.	ЛОК. СМ. НОМ.4	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	,12	-	-	,12	-	,03	,02	1,47
3.	ЛОК. СМ. ЧОМ.8	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	,01	,22	1,01	-	1,24	-	,12	,07	15,16
4.	ЛОК. СМ. НОЧ.9	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	-	,03	,03	-	,06	-	,02	,01	,73
5.	ЛОК. СМ. НОЧ 10	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ТМ630/10	-	,10	2,88	-	2,98	-	,08	,05	36,43
6.		- ИТОГО	3,83	,55	3,84	-	7,42	-	,75	,48	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Е.Ф.ОСИПОВ

N пп.	К смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норма тивная условно чистая продукция тыс.руб.	Норма тивная трудо емкость тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Е.В.ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ Н.Б.ЦИММЕРИНОВА

ПРОВЕРИЛ Е.В.ТЕПЛОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.Р 55)

3523 1 33004, ИЗ, , , 1,1, , , , 61,88, МЗ.
3524 2 Ю, , , , , , , , , ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНО
3525 3 СТЬЮ ДО 630КВА (ВАРИАНТ НОМ.2)# ТИП К-Т1-632М4#
3526 4 ВТЛОК, СЧ. НОМ.2, 1, 3,024000000,59400,343, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, МЗ.
3527 5 ВТЛОК, СЧ. НОМ.4, 1, 00,122000000,02700,016, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, МЗ.
ВТЛОК, СЧ. НОМ.8, 1, 0,20600,21701,015000,11000,356, ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИ
3528 6 Я, МЗ.
ВТЛОК, СЧ. НОМ.9, 1, 00,03400,032000,01700,000, ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, М
3529 7 3.
3530 8 ВТЛОК, СЧ. НОМ 10, 1, 00,17702,0030000,00500,032, ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ТМ630/10, МЗ.
3531 9 ВТ(12), , , ИТОГО.
КЕ.Ф.ОСИПОВ, Е.В.ТЕПЛОВА, М.Б.ЦИММЕРИНОВА, Е.В.ТЕПЛОВА.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП 407-3-510.88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НОМ.1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(ВАРИАНТ НОМ.1)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА
ТИП КМТ1-630М4

ОСНОВАНИЕ: АС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,441 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	412 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,271 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	65,70 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	37,15 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-231 Т.Ч.П.1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ) 1000М3 ЦЕНА:40,8+(40,9-14,3),0,1+14,3,0,05	0,01	44,16 / -	44,16 / 15,01	1	-	- / -	- / 21,61	- / -
2	Е1-174 Т.Ч.П.1.17 Т.Ч.П.1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ) 1000М3 ЦЕНА:131+(124,39-51,5),0,15+51,5,0,1	0,01	147,08 / 6,41	140,47 / 56,65	1	-	- / -	13,00 / 81,58	- / -
3	ЕСБОРНИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч.1 СТР.28	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ В ОТВАЛ ТН	6,00	0,29 / -	0,29 / 0,06	2	-	1 / -	- / 0,09	- / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЪЕМ|5,1,2								
4	Е1-195 Т.Ч.П.1.11	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	Ø,Ø1	14,15 1,59	12,29 3,81	1	=	= =	3,23 5,49	=
		100М3								
		ЦЕНА|13,2*(11,34-3,63),Ø,1*3,63,Ø,Ø5								
5	Е1-175 Т.Ч.П.1.11 Т.Ч.П.3.6	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ Ø,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (В КОТЛОВАНАХ)	Ø,Ø2	210,17 9,17	200,68 81,05	3	=	3 1	18,60 116,71	= 2
		1000М3								
		ЦЕНА|(156+(148,89-61,41,Ø,15+61,4,2,1),1,2								
6	Е1-175 Т.Ч.П.1.11	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ Ø,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (В ТРАНШЕЯХ)	Ø,Ø2	175,14 7,64	167,23 67,54	3	=	3 1	15,50 97,26	= 2
		1000М3								
		ЦЕНА|156+(148,89-61,41,Ø,15+61,4,Ø,1								
7	Е1-940 Т.Ч.П.3.67	=ДОБОР ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ	Ø,Ø1	144,ØØ 144,ØØ	= =	1	1	= =	273,6Ø =	2 =
		100М3								
		ЦЕНА|12Ø,1,2								
8	ЕСБОРНИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч.1 СТР.28	=ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ В ОТВАЛ	57,6Ø	Ø,29 =	Ø,29 Ø,Ø6	17	=	16 3	= Ø,Ø9	= 5
		ТН								
		ОБЪЕМ|32,1,8								
9	Е1-195 Т.Ч.П.1.11	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	Ø,Ø3	14,15 1,59	12,29 3,81	1	=	= =	3,23 5,49	= =
		100М3								
		ЦЕНА|13,2*(11,34-3,63),Ø,1*3,63,Ø,Ø5								
10	Е1-174 Т.Ч.П.1.17 Т.Ч.П.1.11	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ Ø,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)	Ø,Ø2	147,ØØ 6,41	140,47 56,65	3	=	2 1	13,ØØ 81,58	= 1
		1000М3								
		ЦЕНА|131*(124,39-51,51,Ø,15+51,5,Ø,1								
11	ЕСБОРНИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч.1 СТР.28	=ПОДВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ	3Ø,6Ø	Ø,29 =	Ø,29 Ø,Ø6	9	=	9 2	= Ø,Ø9	= 3
		ТН								
		ОБЪЕМ|17,1,8								
12	Е1-257 Т.Ч.П.1.11	=ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ, С	Ø,Ø1	2Ø,46	2Ø,46	1	=	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	6,92			-	9,96	-
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
		ЦЕНА(18,9+(18,9-6,59),0,1+6,59,0,85								
13	Е1-268 т.ч.п.1,11	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 (НА 5М)	0,01	11,69	11,69	1	-	-	-	-
				-	3,97			-	5,72	-
		100М3								
		ЦЕНА(10,8+(10,8-3,78),0,1+3,78,0,85								
14	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,04	46,08	-	2	2	-	99,30	4
				46,08	-			-	-	-
		100М3								
15	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	0,14	9,69	3,49	1	1	-	11,20	2
				6,28	2,29			-	3,30	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			47	4	34		8
			РУБ.					8		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е11-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	0,50	16,08	1,06	8	1	-	5,52	2
		М3		1,82	0,32			-	0,41	-
17	Е7-488 ССЦ НОМ П.2-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	5,00	1,50	0,79	8	1	4	0,39	2
		ШТ		0,22	0,29			1	0,37	2
		ЦЕНА(1,27+2,0293,24,4								
18	Е7-481 ССЦ НОМ П.2-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	6,00	1,95	1,29	12	2	6	0,53	3
				0,38	0,48			2	0,52	3
		ШТ								
		ЦЕНА(1,65+2,0125,24,4								
19	Е7-482 ССЦ НОМ	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	4,00	2,97	1,63	12	2	6	0,82	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.2-4	ЦТ ЦЕНА12,36+0,0248,24,4		0,47	0,63			2	0,77	3
20	ССЦ МСМ П.3-19	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3 ИЗ БЕТОНА М120 МАРКИ ФБС9,3,6-Т(5ШТ)ПО ГОСТУ 13579-78	0,73	44,20 -	- -	32	-	- -	- -	- -
21	ССЦ МСМ П.3-11	М3 -СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М100 МАРКИ ФБС24,3,6-Т(6ШТ)ПО ГОСТУ 13579-78	2,44	42,50 -	- -	104	-	- -	- -	- -
22	ССЦ МСМ П.3-3	М3 -СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М120 МАРКИ ФБС24,4,6-Т(4ШТ)ПО ГОСТУ 13579-78	2,17	40,90 -	- -	89	-	- -	- -	- -
23	Е6-13-2	М3 -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ (МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ)	1,25	34,40 2,78	0,34 0,10	43	3	- -	5,07 0,13	6 -
24	Е22-1	М3 -ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ,100ММ	13,23	1,67 0,19	0,01 -	22	3	- -	0,32 -	4 -
25	Е16-66	М -ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ 53Х1,4ММ	1,90	1,78 0,41	0,05 0,02	3	1	- -	0,66 0,03	1 -
26	Е22-125	М -УСТРОЙСТВО НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,90	0,42 0,08	0,05 0,02	1	-	- -	0,13 0,03	- -
27	Е7-291	М -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ПОЛОСА 40Х4)	0,02	342,00 21,30	- -	7	-	- -	34,00 -	1 -
28	Е8-27	Т -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,52	90,00 19,50	1,50 0,45	47	10	1 -	33,60 0,58	18 -
29	Е11-11-2	100М2 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М-100 (УТОЛЩЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ)	0,48	29,30 1,62	- -	14	1	- -	2,90 -	1 -
30	Е6-86	М3 -АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	3,24	0,15 0,01	- -	1	-	- -	0,01 -	- -
31	С124-1-6	КГ -АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	3,24	0,27 -	- -	1	-	- -	- -	- -
32	Е8-30	КГ -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	1,20	34,20	0,81	41	3	1	4,05	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА РАСТВОРЕ М-25 (НИЖЕ ОТМ. 0,000)		2,21	0,24			"	0,31	"
33	Е8-13	"ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ НА ОТМ. -0,878	8,74	86,50	1,59	3	1	"	38,10	2
		100М2		19,60	0,45			"	0,58	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		448	28	18		48
				РУБ.				3		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "		РУБ.		448	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ "		РУБ.		189	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ.		"	33	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ "		РУБ.		1	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "		РУБ.		74	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "		РУБ.		"	11	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "		РУБ.		41	"	"		"
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "		РУБ.		563	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ.		"	44	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		563	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ.		"	44	"		"
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
34	Е11-2	"УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	8,25	43,30	0,99	2	"	"	7,19	"
		100М2		3,57	0,30			"	0,39	"
35	Е6-127-2 ССЦ МСМ П.1-50 П.1-52	"УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ (СТЕНКИ И ДНИЩЕ КАНАЛОВ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ)	2,60	47,16	0,76	123	13	2	9,69	24
				4,96	0,23			1	0,38	1
		М3								
		ЦЕНА 149,2=(29,1+27,1)*1,02								
36	Е6-86	"АРМИРОВАНИЕ НАД СТВЕРСТИЯМИ В СТЕНКЕ КАНАЛОВ	8,71	15,38	1,40	1	"	"	12,38	"
		Т		6,76	0,42			"	0,54	"
37	0124-25-12	"АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,21	389,00	"	3	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
38	Е16-66	"ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ 53Х1,4ММ	3,45	1,78	0,05	6	1	"	0,66	2
		М		0,41	0,02			"	0,03	"
39	Е22-125	"УСТРОЙСТВО НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ	3,45	0,42	0,05	1	"	"	0,13	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,08	0,02			-	0,03	-
		М								
40	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ (ЧР122-6)	0,01	441,00	1,40	4	1	-	213,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
41	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 25 (ЧН552)	0,04	355,00	1,39	14	2	-	64,00	3
		Т		30,00	0,39			-	0,30	-
42	Е6-85	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 25КГ (ЧН4)	0,11	329,00	1,38	36	1	-	21,12	2
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
43	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ)	0,04	7,71	0,25	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,03	0,06			-	0,08	-
44	Е13-193	ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2 РАЗА	0,04	28,60	0,24	1	-	-	1,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ЦЕНА 12,3,2								
45	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ (СТЕНОК КАНАЛОВ)	0,12	99,00	1,50	11	2	-	33,60	4
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
46	Е7-758 ДОП.К ЕРЕР 8,2	ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,3М2	11,00	0,57	0,03	6	6	-	0,04	9
		М3		0,51	0,01			-	0,01	-
47	ССЦ ИСМ П.8-503	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М150	0,16	58,34	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 100,8-7,82,3								
48	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,08	0,32	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Руб.		220	26	2		46
				Руб.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		220	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		Руб.		177	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		Руб.		5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		19	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	32	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				275	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		58
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	32	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	РУБ.				715	58	54		102
		РУБ.						14		23
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				715	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				366	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	72	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				115	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				63	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				893	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		134
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	88	-		-
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	РУБ.			893	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	134	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	88	-	-	-
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
	РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ									
49 Е8-38-1	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА РАСТВОРЕ М-25	3,94	31,68	0,81	125	9	3	4,83	16
			2,21	0,24			1	0,31	1
		М3								
50 Е8-31-1	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М, НА РАСТВОРЕ М-25	10,22	31,48	0,62	321	22	6	3,93	48
			2,15	0,18			2	0,23	2
		М3								
51 Е8-189	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ (ДЛЯ КЛАДКИ СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М) 100М2ПОВ	0,49	42,28	0,23	21	12	-	45,88	22
			25,48	0,87			-	0,89	-
52 Е7-445 ССЦ МСН П.2-4	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 36М	9,38	0,29	0,15	3	1	2	0,13	1
			0,88	0,06			1	0,08	1
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА 18,23+2,2025,24,4								
53	ССЦ МСМ П.9-92	«СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	0,32	64,19 «	«	19	«	«	«	«
54	С147-16	«ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 КГ	4,12	0,32 «	«	1	«	«	«	«
55	С147-8	«АРМАТУРА А-3 КГ	4,00	0,25 «	«	1	«	«	«	«
56	Е6-83	«УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ (МН1,МН2) Т	0,01	441,00 «	1,40 «	4	1 «	«	210,00 «	2 «
57	Е13-121	«ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ) 100М2	«	124,00 «	0,42 «	1	«	«	0,54 «	«
				7,71 «	0,20 «	1	«	«	3,10 «	«
58	Е13-153	«ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2 РАЗА 100М2	«	2,85 «	0,06 «			«	0,08 «	«
				28,60 «	0,24 «	1	«	«	6,60 «	«
		ЦЕНА 18,3,2		3,02 «	0,08 «			«	0,10 «	«
59	Е22-1	«ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ 100ММ М	1,20	1,67 «	0,01 «	2	«	«	0,32 «	«
				0,19 «	«			«	«	«
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Руб.		499	45	11		81
				Руб.				4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «		Руб.		499	«	«		«
		МАТЕРИАЛЫ «		Руб.		382	«	«		«
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА«		Руб.		«	49	«		«
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ «		Руб.		2	«	«		«
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ «		Руб.		81	«	«		«
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. «		ЧЕЛ.-Ч		«	«	«		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. «		Руб.		«	16	«		«
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ «		Руб.		46	«	«		«
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «		Руб.		626	«	«		«
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ «		ЧЕЛ.-Ч		«	«	«		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «		Руб.		«	65	«		«
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Руб.		626	«	«		«
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ «		ЧЕЛ.-Ч		«	«	«		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «		Руб.		«	65	«		«
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
60	Е6-83	«УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ (М.К.ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ) Т	0,01	441,00 «	1,40 «	4	1 «	«	210,00 «	2 «
				124,00 «	0,42 «			«	0,54 «	«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 22КГ (М.К.ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ) Т	0,09	329,00	1,30	30	1	-	21,10	2
				12,40	0,39			-	0,50	-
62	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-221 (М.К.ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ) 100М2	0,02	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
63	Е13-153	-ОКРАСКА М.К.ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ115 100М2 ЦЕНА(10,3,2	0,02	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
				3,02	0,08			-	0,10	-
64	Е7-745 ДОП.К ЕРЕР В1	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ.10ММ 100М2	0,05	112,00	24,20	5	1	1	41,10	2
				22,00	7,45			-	9,61	-
65	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ1 2500Х1200Х10 100ШТ ОБЬЕМ(4,81)(2,5,1,2)	0,02	640,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	Е12-299	-ПОДЛИВКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА 100М2	0,01	51,60	0,74	1	-	-	14,30	-
				7,64	0,22			-	0,28	-
67	Е7-460 ССЦ МОМ П.2-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОТВЕРСТИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ШТ ЦЕНА(2,09+24,4,0,0434	4,00	3,15	0,71	13	4	3	1,65	7
				0,98	0,26			1	0,34	1
68	ССЦ МОМ П.8-479	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5ТН,РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ДО 1200КГС/М2,ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА ДО 14СМ ШИФР 0-312 В3 МАРКА 1П33,12-7,5ВР2(5)Т(3ШТ) М2	11,73	9,63	-	113	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	ССЦ МОМ П.8-480	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5ТН,РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ДО 1400КГС/М2,ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА ДО 14СМ ШИФР 0-312 В4 МАРКА 1П33,15-10 ВР2(5)Т(1ШТ) М2	4,90	10,40	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
70	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ) Т	0,03	342,00	-	10	1	-	34,00	1
				21,30	-			-	-	-
71	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	0,29	17,80	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ (СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ) 100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			244	8	4		14
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			244	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
72	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ИЗ РАСТВОРА М-75 100М2	0,15	51,60	0,74	8	1	-	14,30	2
				7,64	0,22			-	0,28	-
73	Е12-300	-ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ.5ММ К РАСЦЕНКЕ 12-299 100М2	0,15	12,65	0,25	2	-	-	0,35	-
				0,15	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:2,53,5								
74	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	0,12	338,00	15,60	40	7	2	95,20	11
				54,90	4,69			1	6,05	1
75	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,08	192,00	0,41	15	4	-	83,00	7
				45,83	0,12			-	0,15	-
76	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	0,71	9,43	0,01	7	2	-	4,14	3
				2,30	-			-	-	-
77	Е6-86	-МОЛНИЕПРИЕМНАЯ СЕТКА В КРОВЛЕ КГ	10,60	0,02	-	1	-	-	0,01	-
				0,01	-			-	-	-
78	С124-29	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ	0,01	223,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			75	14	2		23
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			75	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ								
79	Е8-43-1	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М,НА РАСТВОРЕ М=25	100М2	3,09	462,86 74,86	7,70 2,31	45	7	1 -	137,80 2,98	13 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			45	7	1		13
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е11-2	Уплотнение грунта щебнем 100м2	0,08	43,30 3,37	0,99 0,38	3	-	- -	7,19 0,39	1 -
81	Е11-11-2	Устройство подстилающих слоев бетонных М-100 (С учетом утолщения под трансформатор ТМ-250/10) м3	1,14	29,38 1,62	- -	33	2	- -	2,98 -	3 -
82	Е11-69	Устройство покрытия цементных толщиной 20мм из раствора М-200 100м2	0,08	84,78 15,50	1,03 0,31	6	1	- -	20,52 0,49	2 -
83	Е11-77	Железнение цементных покрытия 100м2	0,08	9,83 7,86	0,08 0,02	1	1	- -	12,68 0,03	1 -
		Итого прямые затраты по разделу 8	Руб.			43	4	-		7
			Руб.					-		-
		В том числе								
		Стоимость объектростроительных работ -	Руб.			43	-	-		-
		материалы -	Руб.			46	-	-		-
		Всего заработная плата -	Руб.			-	4	-		-
		накладные расходы -	Руб.			8	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		сметная заработная плата в н.р. -	Руб.			-	1	-		-
		плановые накопления -	Руб.			4	-	-		-
		Всего стоимость объектростроительных работ -	Руб.			55	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		сметная заработная плата -	Руб.			-	5	-		-
		Итого по разделу 8	Руб.			55	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		сметная заработная плата -	Руб.			-	5	-		-
		Раздел 9. Проемы								
84	Е10-135	Установка наружных дверных блоков площадью до 3м2 в каменных стенах м2	2,38	1,45 0,95	0,35 0,11	3	1	1 -	0,91 0,14	2 -
85	Е10-140	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3м2 м2	2,35	1,34 0,20	- -	3	-	- -	0,36 -	1 -
86	Е10-136	Установка наружных дверных блоков площадью более 3м2 в каменных стенах м2	4,47	1,19 0,31	0,20 0,09	5	2	1 -	0,83 0,12	4 1
87	Е10-141	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3м2	0,47	0,95 0,14	- -	4	1	- -	0,25 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С122-280	М2 СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ ДН24-13Г ПО ГОСТУ 24698-81	2,35	16,80	-	39	-	-	-	-
89	С122-284	М2 СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ ДН24-19Г-1Х	4,47	13,80	-	62	-	-	-	-
90	С111-446-1	М2 СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
91	С111-447-1	КОМПЛ СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВУПОЛЬНЫХ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-
92	Е28-439	КОМПЛ УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ:М2,ДО 2,25	41,00	1,65 0,84	0,85 0,02	43	34	2 1	1,34 0,03	55 1
93	С121-1973	1ШТ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОМЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ Т	0,11	464,00	-	51	-	-	-	-
94	Е13-121 Т.Ч.П.3,5 КР1,1	Т ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (М.К.РЕШЕТОК) 100М2 ЦЕНА[7,71,1,1	0,03	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
95	Е13-153 Т.Ч.П.3,5 КР2,2	ОКРАСКА М.К.РЕШЕТОК ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ115 100М2 ЦЕНА[10,3,1,1,2	0,03	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			228	38	4		63
			-----					-----		-----
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ[								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			228	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	39	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			117	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			287	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	45	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 9	Руб.			287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость =	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата =	Руб.			-	85	-		-
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
96	Е15-218	=ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 200ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	3,24	34,40	1,10	8	4	-	30,00	7
		100М2		17,60	0,33			-	0,43	-
97	Е15-528	=ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ОТКОСОВ	0,07	4,02	0,30	1	-	-	6,10	-
		100М2		3,40	0,11			-	0,14	-
98	Е15-201	=ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,96	85,30	4,90	5	2	-	57,40	3
		100М2		35,00	2,33			-	3,01	-
99	Е15-522	=ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМИ КРАСКАМИ	0,07	14,40	0,37	1	-	-	9,70	1
		100М2		5,30	0,11			-	0,14	-
		Итого прямые затраты по разделу 10	Руб.			15	6	-		11
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	Руб.			15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	Руб.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	Руб.			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	Руб.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	Руб.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	Руб.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	Руб.			-	6	-		-
		Итого по разделу 12	Руб.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	Руб.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
100	Е15-275	=ЗАТИРКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН	3,41	35,00	1,00	22	12	-	37,00	22
		100М2		20,00	0,30			-	0,39	-
101	Е15-538	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ (СТЕН)	0,70	5,04	0,05	4	3	-	9,70	7
		100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
102	Е15-297	=ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	0,13	29,70	0,15	3	2	-	29,00	4
		100М2		10,30	0,04			-	0,05	-
103	Е15-539	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 6М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (ПОТОЛКОВ)	0,13	3,13	0,05	1	-	-	4,60	1
		100М2		2,40	0,02			-	0,03	-

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			36	17			34

				РУБ.							
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			36	-			
			МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			9				
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.				17			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			5				
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				1			
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2				
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			37				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							34
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				18			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			37				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							34
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				18			
			РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
104		Е27-173-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12СМ (ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ)	8,15	230,00	7,48	35	2	1	25,60	4
					14,00	1,98				2,45	
			100М2								
105		Е27-174-1	ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ.2СМ ИЗ РАСЦ.27-173-1	8,15	18,12		3			1,14	
			100М2		8,60						
			ЦЕНА19,86,2								
106		Е27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ)	8,15	156,00		23	1		14,40	2
					8,23						
			100М2								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			55	3	1		6

				РУБ.							
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			55	-			
			МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			6				
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.				3			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч							1
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				2			
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1				
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			70				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							7
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				5			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	5	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	РУБ.			1232	142	23		252
			=-=-Ч							
			РУБ.					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1232	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			638	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			=	149	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			136	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			283	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	34	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			113	=	=		=
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1948	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	183	=		=
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	РУБ.			1548	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	193	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1947	288	77		354
			=-=-Ч							
			РУБ.					21		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1947	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			1584	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			=	221	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			142	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			318	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	50	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			176	=	=		=
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2441	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		412
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	271	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2441	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		412
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	271	=		=

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Е.В.ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ Г.Н.ЗЕРУЕВА

ПРОВЕРИЛ Н.Б.ЦИММЕРИНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ З.Я.ГАЛАНИНИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР ном.1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	38,00	47	55	1	1	2,25
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	8,27	448	563	54	68	23,06
3	КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ	М3	2,76	228	275	79	99	11,27
4	СТЕНЫ	М3	14,46	499	626	34	43	25,65
5	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	16,63	244	308	14	18	12,62
6	КРОВЛЯ	М2	15,37	75	93	4	6	3,81
7	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	9,38	43	54	4	5	2,21
8	ПОЛЫ	М2	7,66	43	55	5	7	2,25
9	ПРОЕМЫ	М2	6,62	228	287	35	42	11,76
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	9,24	15	18	1	1	0,74
11	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	73,13	38	37	-	-	1,52
12	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М2	15,03	55	78	3	4	2,07
	ИТОГО:	М3	65,70	1947	2441	29	37	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,Р 8)

```
                93009' Н98ГГ1Н;1' ' ' 1,1' ' ' ' 65,7' М3•
                8' ' ' ' ТП 407-3-510.88' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ И
                   А ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА                    ТИП К-Т1=630НА' ' ' НОМ.1' ОБЩЕСТР
                   ОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                          (ВАРИАНТ НОМ.1)' АС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1' •
                Д2-Б•
                Д2-С•
                Д2-Н•
                Д2-Т•
                Д3-Д•
                Д4-А•
                Д4-К•
                Н10=10,5' Н34=1,44•
                А•
                Р1' М3' 30•
                Е1-231 Т.Ч.П.1.11(А3.1.1)(А4.1.05)' 5' ' • (ВРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ)•
                П2ЦЕНА:40,8•(40,8-14,3),0,1•14,3,0,29•
                Е1-174 Т.Ч.П.1.17 Т.Ч.П.1.11(А3.1.15)(А4.1.1)' 5' ' • (ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ)•
                П2ЦЕНА:131•(124,39-51,5),0,15•51,5,0,1•
                ЕТСБОРНИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч.1 СТР.28(=1)(Н34=1,5)' 5.1.2' 0;29000,2900,29,0,2' ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА
                   РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ В ОТВАЛ' ТН•
                П2ОБЪЕМ:5,1,2•
                Е1-195 Т.Ч.П.1.11(А3.1.1)(А4.1.05)' 5•
                П2ЦЕНА:13,2•(11,34-3,63),0,1•3,63,0,05•
                Е1-175 Т.Ч.П.1.11(А3.1.15)(А4.1.1)(А1,1.2)(Р1.1.2)Т.Ч.П.3.6' 16,11' ' • (В КОТЛОВАНАХ)•
                П2ЦЕНА:(136•(148,89-61,4),0,15•61,4,0,1),1,2•
                Е1-179 Т.Ч.П.1.11(А3.1.15)(А4.1.1)' 16,93' ' • (В ТРАНШЕЯХ)•
                П2ЦЕНА:136•(148,89-61,4),0,15•61,4,0,1•
                Е1-948 Т.Ч.П.3.67(А5.1.2)(Р1.1.2)' 0,81' ' ДОБОР ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ•
                П2ЦЕНА:120,1,2•
                ЕТСБОРНИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч.1 СТР.28(=1)(Н34=1,5)' 32,1,8' 0,29000,2900,29,0,2' ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ В
                   О 1КМ В ОТВАЛ' ТН•
                П2ОБЪЕМ:32,1,8•
                Е1-195 Т.Ч.П.1.11(А3.1.1)(А4.1.05)' 32•
                П2ЦЕНА:13,2•(11,34-3,63),0,1•3,63,0,05•
                Е1-174 Т.Ч.П.1.17 Т.Ч.П.1.11(А3.1.15)(А4.1.1)' 17' ' • (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)•
                П2ЦЕНА:131•(124,39-51,5),0,15•51,5,0,1•
                ЕТСБОРНИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч.1 СТР.28(Н34=1,5)(=1)' 17,1,8' 0;29000,2900,29,0,2' ПОДВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ
                   ДО 1КМ' ТН•
                П2ОБЪЕМ:17,1,8•
                Е1-257 Т.Ч.П.1.11(А3.1.1)(А4.1.05)' 18•
                П2ЦЕНА:18,9•(18,9-6,59),0,1•6,59,0,05•
                Е1-268 Т.Ч.П.1.11(А3.1.1)(А4.1.05)' 18' ' • (НА ЗН)•
                П2ЦЕНА:18,8•(18,8-3,78),0,1•3,78,0,05•
                Е1-960' 4•
                Е1-1184' 14•
                Н34=1,29•
                Р2' М3' 0,27•
                Е11-61(А1=16)' 0,6,(4,08,2•3,49,2),0,05' ' • ТОЛЩИНОЙ 50ММ•
                Е7-402ССЦ НСМ П.2-4' 5' 1,27•0,0093,24,400,2200,7900,2900,26•0,0093,24,4•
                П2ЦЕНА:1,27•0,0093,24,4•
                Е7-401ССЦ НСМ П.2-4' 6' 1,65•0,0125,24,400,3810,9900,4600,24•0,0125,24,4•
                П2ЦЕНА:1,65•0,0125,24,4•
                Е7-402ССЦ НСМ П.2-4' 8' 2,36•0,0248,24,400,4701,6300,6000,24•0,0248,24,4•
                П2ЦЕНА:2,36•0,0248,24,4•
                ТССЦ НСМ П.3-19(=1)' 5,3,146' 44,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3 ИЗ БЕТОНА М100 МАРКИ
                   0БС9,3,6-Т(ЗШТ)ПО ГОСТУ 13579-78' М3•
```

```
ТССЦ МСМ П.3-11(=1)' 6,0,406' 42,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М100 МАРКИ
        ФБС24,3,6-Т(6ШТ)ПО ГОСТУ 13579-78' М3*
ТССЦ МСМ П.3-3(=1)' 4,0,543' 42,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М100 МАРКИ Ф
        БС24,4,6-Т(4ШТ)ПО ГОСТУ 13579-78' М3*
Е6-13-2(А1=34,4)' 1,25' ' + (МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ)*
Е22-1' 8,1,66' ' ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ,100ММ*
Е16-66(=1)' 1,1,9' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ 53Х1,4ММ*
Е22-125' 1,9*
Е7-291(Р1=34)' 17,5,1,26,0,001' ' + (ГОЛОСА 40Х4)' ' ' 10261,1,03/10269,1,03*
Е8-27' (5,43,2+3,29,2),1,5,2*
Е11-11-2(А1=29,3)' (0,91+0,25)(2,0,33,2,49' ' + (УТОЛЩЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ)*
Е6-66(Р1=0,0123)' 14,6,0,222' 0,153=0,007#0,001##0,007' ' КГ*
С124-1-6' 14,6,0,222' 0,27' ' КГ' ' 10500,0,001*
Е8-30(А1=34,2)' (4,88,2+3,14,2),0,3,0,25' ' + (НИЖЕ ОТМ. 0,000)*
Е9-13(А1=86,5)' (4,88,2+3,14,2),0,25' ' + НА ОТМ.=0,070*
Р КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ' М3' 2,76*
Е11-2(А1=43,3)' 1,98,2,49*
Е6-127-2 ССЦ МСМ П.1-50 П.1-52' 2,6' 49,2-(29,1-27,1),1,02#4,98#0,76#0,23#43,46-(29,1-27,1),1,02' + (СТЕНКИ
        И ДНИЩЕ КАНАЛОВ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ)*
П2ЦЕНА:49,2-(29,1-27,1),1,02*
Е6-86' 6,7,0,888,0,001' ' АРМИРОВАНИЕ НАД ОТВЕРСТИЯМИ В СТЕНКЕ КАНАЛОВ*
С124-25-12' 6,7,0,888,0,001*
Е16-66(=1)' 1,15,3' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ 53Х1,4ММ*
Е22-125' 1,15,3*
Е6-83(Р1=210)' 8,0,7,0,001' ' + (МН102-6)' ' ' 10580,1/10584,1*
Е6-84(Р1=64)' 8,9,4,4,0,001' ' + (МН552)' ' ' 10580,1/10584,1*
Е6-85(Р1=21,1)' 4,8,22,08,0,001' ' + (МН4)' ' ' 10580,1/10584,1*
Е13-121 ' 8,0,7+8,9,4,4+4,8,22,08=*1 *1,24,4,0,001=*2' ' + (ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ)*
Е13-153 (А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' *2' ' ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ П*115 ЗА 2 РАЗА*
П2ЦЕНА:10,3,2*
Е8-27' (1,86,2+2,64,2),1,35' ' + (СТЕНОК КАНАЛОВ)*
ЕТ7-760#(Р1=0,84)ДОП.К ЕРЕР В,2(=1)' 11' 0,57#0,51#0,03#0,01#0,03' ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ
        ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2' ШТ*
ТССЦ МСМ П.5-503(=1)' 11,0,015' 60,8-0,82,3' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М150' М3*
П2ЦЕНА:60,8-0,82,3*
С147-16' 11,0,444' 0,321' ' КГ*
Б*
Р4' М3' 14,46*
Е8-30-1(А1=31,6)' 4,88,3,6-(0,15,0,495+1,09,1,6)=*3 *3,0,25*
Е8-31-1(А1=31,4)' 4,88,4,4-(1,91,2,37+1,01,2,37+1,9,0,68)*3,14,4,4,2=*4 *4,0,25*
Е8-189(Р5183Р10717)' 4,80,4,4*3,14,4,4,2' ' + (ДЛЯ КЛАДКИ СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М)*
Е7-445#ССЦ МСМ П.2-4' 3+1*2+2+1' 0,23+0,0025,24,4#0,08#0,15#0,06#0,0025,24,4*
П2ЦЕНА:0,23+0,0025,24,4*
ТССЦ МСМ П.9-92(=1)' 3,0,037+1,0,065+2,0,022+2,0,033+1,0,017' 64,4' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТО
        НА М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3' М3*
С147-16' 3,0,32+1,0,6+2,0,31+2,0,85+1,0,24' 0,321' ' КГ*
С147-8' 3,0,86+1,1,5' 0,250' ' КГ*
Е6-83(Р1=210)' 3,1,46+14,0,59=*5 *5,0,001=*6' ' + (МН1,МН2)' ' ' 10580,1/10582,0,85/10584,0,15*
Е13-121' *6,24,4=*7' ' + (ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ)*
Е13-153(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' *7' ' ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ П*115 ЗА 2 РАЗА*
П2ЦЕНА:10,3,2*
Е22-1' 4,0,3' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ 100ММ*
Р ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ' М2' 16,63*
Е6-83(Р1=210)' 4,1,93,0,001=*8' ' + (М.К.ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ)' ' ' 10580,1/10583,1*
Е6-85(Р1=21,1)' 4,21,6,0,001=*9' ' + (М.К.ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ)' ' ' 10580,1/10582,1*
Е13-121' (*8+*9),24,4=*10' ' + (М.К.ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ)*
Е13-153 (А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' *10' ' ОКРАСКА М.К.ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ П*115*
П2ЦЕНА:10,3,2*
ЕТ7-745 ДОП.К ЕРЕР В1(Р1=41,1)(=1)' 1,66,2,9' 112#22#24,2#7,45#65,8' УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ.1
```

```
                    2ММ* 100М2*
                C111-38* 1;6*
266     125     П2ОБЪЕМ(4,8)(2,5,1,2)*
267     126     Е12-299(А1=51,6)* 1* * ПОДЛИВКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА*
268     127     Е7-46С#ССЦ НСМ П,2-4* 4* 2,29+24,4,3,2434#2,9888,718#,26#8,48+24,4,2,2434* УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ В
269     128             О 5М2 С ОТВЕРСТИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ*
                П2ЦЕНА(2,9+24,4,2,2434*
272-    129     ТССЦ НСМ П,6-475(=1)* 3,3,9)* 9,63* СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5ТН,
271     110             РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ДО 1200КГС/М2,ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА ДО 14СМ БЕТОН В-З12
                        ВЗ МАРКА 1733,12-7,5ВР2(5)Т(ЗЬТ)* М2*
                ТССЦ НСМ П,6-482(=1)* 4,9,1* 12,48* СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5ТН,Р
272     111             АСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ДО 140КГС/М2,ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА ДО 14СМ БЕТОН В-З12 В
                        4 МАРКА 1733,15-10 ВР2(5)Т(1ЬТ)* М2*
                Е7-291(Р1=34)* 6,2,9+6,1,88+9,8,21+5,1,3=911 911,8,221=912* * (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)* * * 10261,1,03/1
273     112             2269,1,03*
                С147-29* 911* 17,8* * (СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)*
274     113     Р7* М2* 15,37*
275     114     Е12-299(А1=51,6)* 4,88,3,15*
276     115     Е17-320(А1=2,53)(А1,5)(Р1,5)(НА1=5)* 4,88,3,15* * ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ,5ММ К РАСЦЕНКЕ 12-299*
277     116     П2ЦЕНА(2,53,5*
278     117     Е12-176* 4,88,2,45*
279     118     Е12-288* 8,92,4,88+(4,88+3,14,2),8,3*
280     119     Е12-277* (5,38+3,14,2),4,4+5,38,3,6*
281     120     ЕТ6-86(=1)(Р1=0,0123)* 10,6* Р,0153#0,0076#0,0014#0,0042#0,00714* МОЛНИЕПРИЕМНАЯ СЕТКА В КРОВЛЕ* КГ*.
282     121     С124-29* 0;911*
283     122     Р13* М2* 9,38*
284     123     Е8-43-1(А1=442)* 2,64,3,62-0,8,0,23*
285     124     Р14* М2* 7,66*
286     125     Е11-2(А1=43,3)* 7,66*
287     126     Е11-11-2(А1=29,3)* 7,66,0,1+1,05,2,39,0,15* * * (С УЧЕТОМ УТОЛЩЕНИЯ ПОД ТРАНСФОРМАТОР ТМ-250/10)*
288     127     Е11-69(А1=84,7)* 7,66*
289     128     Е11-77* 7,66*
290     129     Р9* М2* 6,82*
291     130     Е10-105* 1,2,35* * УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ*
292     131     Е10-140* 2,35*
293     132     Е10-106* 1,4,47* * УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ*
294     133     Е10-141* 4,47*
295     134     С122-280* 2,35* * СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ ДН24-18Г ПО ГОСТУ 24698-81*
296     135     С122-284* 4,47* * СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ ДН24-19Г-1К*
297     136     С111-446-1* 1* 6,73* СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ*
298     137     С111-447-1* 1* 5,94* СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВУПОЛЬНЫХ*
299     138     Е20-429(=1)* 1+2,4+1,2+1,12*
300     139     С121-1973(=1)* (1,1,0+2,15,02+1,42,0+1,34,5),8,0010+13* * * * * 10261,1/10269,1*
301     140     Е13-121 Т,Ч,П,3,5(А1,1,1)(Р1,1,1)(НА1=1,1)#К=1,1* 013,24,4* * * (М,К,РЕШЕТОК)*
302     141             П2ЦЕНА;7,71,1;1=
303     142     Е13-153#Т,Ч,П,3,5(А1,1,1,28)(Р1,1,1,28)(НА1=2,2)#К=2,2* 013,24,4* * ОКРАСКА М,К,РЕШЕТОК ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ
304     143             115*
305     144     П2ЦЕНА;10,3,1,1,2=
306     145     Р17* М2* 9,24=
307     146     Е15-218(А1=34,6)* 1,01+2,37,2=014 1,91+2,37,2=015 0,15,2+0,495,2=016 1,6,2+1,89,2=017 1,9,2+0,68,2=018 014+
                        015+016+017+018=019* * ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 200ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОР
                        ОМ=
308     147     Е15-528* 019,0,1* * ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ОТКОСОВ*
309     148     Е15-281(А1=85,3)* (5,38,2+3,14,21,8,4+1,83* * ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
310     149     Е15-522* (5,38,2+3,14,21,8,4* * ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМИ КРАСКАМИ*
311     150     Р18* М2* 73,13*
312     151     Е15-275(А1=35,8)* 32,11+28,45* * ЗАТИРКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН*
313     152     С15-508* 38,6+31,11* * * (СТЕН)*
314     153     Е15-297(А1=20,7)* 7,66+4,91*
```

```
E15-509' 7,66+4,91' ' + (ПОТОЛКОВ)*
P18' M2' 15,73=
E27-173-1(A1=232)(P3368=17,4)' (6,88,2+3,14,2),0,75=Ф20' ' + (ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ)*
E27-174-1(A1=9,26)(A1,2)(P1,2)(H41=2)(ВП)(P3368=1,33)' Ф20' ' ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ,2СМ ИЗ РАСЦ,27-173-1*
П2ЦЕНА;9,06,2*
E27-169(A1=156)(P11509=7,14)(P8566=0,5)' Ф20' ' + (ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ)*
КЕ,В,ТЕПЛОВА' Г,Н,ЗБРУЕВА' М,Б,ЦИММЕРИНОВА' З,Я,ГАЛАНШИНА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА ТП 407-3-510,88

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(ВАРИАНТ НОМ.1)

АС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	ССЦ МСМ П.3-19		-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3 ИЗ БЕТОНА М100 МАРКИ ФБС9,3,6-Т(5ШТ)ПО ГОСТУ 13579-78	М3		22,43	
2.	536114-2100		-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ НАРУЖНАЯ Д-53,ГОСТ14624-69 (МАРКА ДН24-10Г)	ШТ		1,00	
3.	536114-3106		-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ НАРУЖНАЯ Д-58,ГОСТ14624-69 (МАРКА ДН24-19Г-1Ж)	ШТ		1,00	
4.	581121-А087 ПР 06-08 П-		-БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС24,3,6-Т, 13579-78	ШТ		6,00	
5.	581121-А088 ПР 06-08 П-		-БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС24,4,6-Т, 13579-78	ШТ		4,00	
6.	581121-А097 ПР 06-08 П-		-БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС9,3,6-Т, 13579-78	ШТ		5,00	
7.	582821-0241 ПР 06-08 П.7.6		-ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 1ПР3-22,12,14,1,138-10 В,1 (СЕР,1,038,1-1 В 1 МАРКА 2ПБ19-3)	ШТ		2,00	
8.	582821-0245 ПР 06-08 П.7.6		-ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 1ПР1-12,12,14,1,138-10 В,1 (СЕР,2ПБ 10-1 В 1 МАРКА 2ПБ10-1)	ШТ		1,00	
9.	582821-0256 ПР 06-08 П.7.6		-ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 1ПР8-24,12,22У,1,138-10 В,1 (СЕР,1,038,1-1В1 МАРКА 3ПБ25-8)	ШТ		1,00	
10.	582821-0262 ПР 06-08 П.7.6		-ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 1ПР38-15,12,22У,1,138-10 В,1 (СЕР,1,038,1-1 В 1 МАРКА 2ПБ22-3)	ШТ		3,00	
11.	582821-0279 ПР 06-08 П.7.6		-ПЕРЕМЫЧКА ПЛИТНАЯ 2ПР3-11,38,6,1,138-10 В,2 (СЕР,1,038,1-1 В 1 МАРКА 2ПБ13-1)	ШТ		2,00	
12.	584111-Ш125		-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ,СЕРИЯ1,141-1ВЫП,59 ПК48,12-8А4Т (ШИФР 0-312 В 3 МАРКА 1П33,12-7,5ВР2(5)Т)	ШТ		4,00	
13.	585821-А968 06-08 П-		-КАНАЛЫ И ТОННЕЛИ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ П1-8 , 3,076-2 ВЫП,2-2 (МАРКА П1)	ШТ,		11,00	
14.	0111-30		-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С	100ШТ		0,02	

ИНВ.Ч ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.Ч	ТП 407-3-510,88,АС,ВР	ЛИСТ
				1

П.Р.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АЗС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ) 2590Х1200Х18				
15,	С111-446-1		*СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ		1,00	
16,	С111-447-1		*СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ		1,00	
17,	С121-1973		*ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОМЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ?	Т		0,11	
18,	С122-280		*СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ ДН24-19Г ПО ГОСТУ 24698-81	М2		2,35	
19,	С122-284		*СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ ДН24-19Г-1Х	М2		4,47	
20,	С124-1-6		*АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	КГ		3,24	
21,	С124-25-12		*АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ	Т		0,01	
22,	С124-29		*КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т		0,01	
23,	С147-8		*АРМАТУРА А-Ш	КГ		4,98	
24,	С147-16		*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-I	КГ		9,00	
25,	С147-29		*МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ (СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)	100КГ		0,29	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
26,		1	*ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		357,44	
27,		2	*МЕ*МОНТАЖ	ЧТ		2,20	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
28,		283	*БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч		0,24	
29,		285	*БУЛЬДОЗЕРЫ 130Л.С.	МАШ.-Ч		0,14	
30,		392	*КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч		0,22	
31,		459	*КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч		1,00	
32,		461	*КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч		2,02	
33,		592	*МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,06	
34,		712	*ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		29,99	
35,		736	*РАСТВОРНАСОСЫ 3Н3/4АС	МАШ.-Ч		0,14	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕИ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
36.		836	=ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		1,53	
37.		1002	=ЭКСКАВАТОРЫ С ГРЕЙФ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч		1,76	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
38.		2020	=АСБЕСТ	Т		0,02	
39.		2035	=АЛЕБАСТР	КГ		13,29	
40.		2054	=БИТУМ	Т		0,16	
41.		2059	=БИТУМ ЖИДКИЙ	Т		0,01	
42.		2072	=БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ		8,32	
43.		2081	=БРИЗОЛ	М2		1,18	
44.		2103	=БРУСКИ ЗС,50=60ММ	М3		0,01	
45.		2266	=ДОСКИ ЗС 40ММ	М3		0,16	
46.		2353	=ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т		0,01	
47.		2545	=КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ		0,36	
48.		2777	=ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ		0,33	
49.		2801	=ПЕСОК	М3		0,22	
50.		2904	=РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,32	
51.		3222	=РУБЕРОИД РМ=350	М2		62,67	
52.		3088	=СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т		0,36	
53.		3204	=СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 16 ММ	Т		0,01	
54.		3184	=СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ		2,28	
55.		3128	=СТЕКЛОХОЛСТ	М2		1,12	
56.		3179	=ТОЛЬ	М2		5,88	
57.		3269	=ЦЕМЕНТ 300	Т		1,12	
58.		3270	=ЦЕМЕНТ 400	Т		1,34	
59.		3333	=ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ		1,12	
60.		3367	=ЩЕБЕНЬ КАМЕННЫЙ	М3		0,30	
61.		3368	=ЩЕБЕНЬ КИРПИЧНЫЙ	М3		2,21	
62.		3387	=ЭЛЕКТРОДЫ	КГ		1,28	
63.		3691	=АРМАТУРА ВР=1 Д=3ММ	100КГ		0,21	
64.		3692	=АРМАТУРА ВР=1 Д=4ММ	100КГ		0,11	
65.		3900	=АРМАТУРА А=1 Д=6ММ	100КГ		0,04	
66.		3902	=АРМАТУРА А=1 Д=8ММ	100КГ		0,07	
67.		3904	=АРМАТУРА А=1 Д=10ММ	100КГ		0,26	
68.		3917	=АРМАТУРА А=2 Д=12ММ	100КГ		0,32	
69.		3932	=АРМАТУРА А=3 Д=8ММ	100КГ		0,39	
70.		3931	=АРМАТУРА А=3 Д=10ММ	100КГ		0,03	
71.		3934	=АРМАТУРА А=3 Д=16ММ	100КГ		0,07	
72.		3943	=АРМАТУРА А=4 Д=10ММ	100КГ		0,24	
73.		3944	=АРМАТУРА А=4 Д=12ММ	100КГ		0,33	
74.		3984	=АРМАТУРА В=1 Д=4ММ	100КГ		0,02	
75.		3985	=АРМАТУРА В=1 Д=5ММ	100КГ		0,04	
76.		4369	=ЩИТЫ НАСТИЛА	М2		0,59	
77.		4370	=ЩИТЫ СПАЛУБКИ	М2		8,32	
78.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		43,39	
79.		6864	=ФОЛЬГА РЕЗИНОВЫЕ	КГ		1,09	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ				
80.		8067	*ВОДА	М3		0,38	
81.		8063	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3		4,38	
82.		8064	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3		1,27	
83.		8066	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3		0,15	
84.		8223	*РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3		0,12	
85.		8225	*РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3		0,34	
86.		8226	*РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3		0,41	
87.		8228	*РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3		0,17	
88.		8231	*РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3		3,76	
89.		8251	*РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		0,64	
90.		8466	*КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ		0,46	
91.		8479	*КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ М150	1000ШТ		5,85	
92.		8483	*ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3		2,21	
93.		8543	*ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3		2,14	
94.		8566	*ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3		0,16	
95.		8596	*ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3		0,49	
96.		8597	*ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3		0,91	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
97.		10114	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НЕОБРЕЗНЫЕ	М3		0,65	
98.		10261	*ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т		0,16	
99.		10269	*СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т		0,16	
100.		10284	*БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ	М2		6,65	
101.		10525	*АРМАТУРА А1 Д=12 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,21	
102.		10583	*СТАЛЬ СОРТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАД.ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,27	
103.		10582	*СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,18	
104.		10583	*СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,81	
105.		10584	*СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ	Т		0,16	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ				
106.		10717	*ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ГЛАДКИЕ	Т		0,02	
107.		10878	*МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т		0,16	
108.		10923	*ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	Т,У,П,		0,28	
109.		11010	*ПЛИТЫ ДВП ТВЕРДЫЕ 4ММ/ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ/	М2		11,76	
110.		11102	*ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М		5,35	
111.		11103	*ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВТ-6 ДИАМЕТРОМ 183ММ	М		14,45	
112.		11191	*МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ К ТРУБАМ ВТ-6 ДИАМЕТРОМ 183ММ	ШТ		4,84	
113.		11509	*МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т		2,14	
114.		11531	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3		4,38	
115.		11532	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3		0,15	
116.		11536	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3		1,27	
117.		12001	*БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ	М3		5,34	
118.		12013	*ПЕРЕМЫЧКИ	М3		0,35	
119.		12020	*ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	М3		2,72	
120.		12028	*КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ КАНАЛОВ И ОТКРЫТЫХ ВОДОПРОВОДОВ	М3		0,22	
121.		15321	*ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ		0,88	
122.		17100	*СИНАЗИН	КГ		0,78	
123.		17278	*ТАЛЬК	КГ		19,42	
124.		18119	*ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ		1,47	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП 407-3-510.88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НОМ.2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(ВАРИАНТ НОМ.2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА
ТИП К-Т1-630М4

ОСНОВАНИЕ: АС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,024 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	504 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,343 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	81,80 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	36,97 РУБ.

N ПП	ИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-231 Т.Ч.П.1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ) 1000М3 ЦЕНА;42,8+(40,6-14,3),0,1+14,3,0,05	0,01	44,16 / -	44,16 / 15,01	1	-	- / -	- / 21,61	- / -
2	Е1-174 Т.Ч.П.1.17 Т.Ч.П.1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬН.СЛОЯ) 1000М3 ЦЕНА;131+(124,39-51,5),0,15+51,5,0,1	0,01	147,88 / 6,41	148,47 / 56,65	1	-	1 / -	13,28 / 81,58	- / -
3	ЕСБОРНИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч.1,СТР.28	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ В ОТВАЛ ТН	7,20	0,29 / -	0,29 / 0,06	2	-	2 / -	- / 0,39	- / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЪЕМ 6,1.2								
4	Е1-195 т.ч.п.1.11	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,61	14,15 1,59	12,29 3,81	1	-	- -	3,23 5,49	-
		1220М3								
		ЦЕНА 13,2*(11,34-3,651,0,1*3,63,2,45								
5	Е1-175 т.ч.п.1.11 т.ч.п.3.6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (В КОТЛОВАНАХ)	0,72	218,17 9,17	200,68 81,25	4	-	5 2	18,60 116,71	- 2
		1200М3								
		ЦЕНА 1156*(148,89*61,41,0,15*31,4,0,1),1,2								
6	Е1-175 т.ч.п.1.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (В ТРАНШЕЯХ)	0,62	175,14 7,44	167,23 67,56	4	-	3 1	15,50 97,26	- 2
		1080М3								
		ЦЕНА 1156*(148,29*61,41,0,15*61,4,0,1								
7	Е1-948 т.ч.п.3.67	ДОБОР ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ	0,21	144,00 144,00	- -	1	1	- -	273,60 -	3 -
		1080М3								
		ЦЕНА 128,1,2								
8	ЕСБОРНИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч.1 СТР.28	СТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ В ОТВАЛ	75,60	0,29 -	0,29 0,64	22	-	22 5	- 0,89	- 7
		ТН								
		ОБЪЕМ 42,1,8								
9	Е1-195 т.ч.п.1.11	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,84	14,15 1,59	12,29 3,81	1	-	- -	3,23 5,49	- -
		1320М3								
		ЦЕНА 13,2*(11,34-3,651,0,1*3,63,0,85								
10	Е1-174 т.ч.п.1.17 т.ч.п.1.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)	0,82	147,88 6,41	148,47 56,63	4	-	3 1	15,00 81,58	- 2
		1320М3								
		ЦЕНА 131*(124,39*51,31,0,15*51,3,0,1								
11	ЕСБОРНИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч.1 СТР.28	ПОДВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ	43,20	0,29 -	0,29 0,86	13	-	13 3	- 0,89	- 4
		ТН								
		ОБЪЕМ 24,1,8								
12	Е1-257 т.ч.п.1.11	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С	0,82	28,46	28,46	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		-	6,92			-	9,96	-
		100М3								
		ЦЕНА|18,9+(18,9-6,59),0,1+6,59,0,05								
13	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,02	11,69	11,69	1	-	-	-	-
	т.ч.п.1,11	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ		-	3,97			-	5,72	-
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 (НА 5М)								
		100М3								
		ЦЕНА|10,8+(10,8-3,78),0,1+3,78,0,05								
14	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,05	46,80	-	2	2	-	99,36	5
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		46,80	-			-	-	-
		100М3								
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	0,20	9,69	3,49	2	1	-	11,26	2
				6,20	2,29			-	3,36	1
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			68	4	49		18
			РУБ.					12		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 2, -ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	0,59	16,86	1,26	9	1	-	3,52	2
		М3		1,82	0,32			-	0,41	-
17	Е7-466 ССЦ ЧСН П.2-4	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	0,00	1,52	0,79	14	2	0	0,39	4
		ШТ		0,22	0,29			3	0,37	3
		ЦЕНА|1,27+2,02*93,24,4								
18	Е7-481 ССЦ ЧСН П.2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	0,00	1,95	1,09	14	2	0	0,53	4
				0,32	0,48			3	0,52	4
		ШТ								
		ЦЕНА|1,65+0,8125,24,4								
19	Е7-482	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	0,00	2,97	1,63	12	2	0	0,82	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦ МСМ П.2-4	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ЦТ ЦЕНА:2,36+0,0248,24,4		0,47	0,60			2	0,77	3
20	ССЦ МСМ П.3-19	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3 ИЗ БЕТОНА М100 МАРКИ ФБС9.3.6-Т(5ЦТ),ФБС9.4.6-Т(4ЦТ) ПО ГОСТУ 13579-78 М3	1,31	44,20 -	- -	67	-	- -	- -	- -
21	ССЦ МСМ П.3-11	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М100 МАРКИ ФБС24.3.6-Т(7ЦТ)ПО ГОСТУ 13579-78 М3	2,84	42,50 -	- -	121	-	- -	- -	- -
22	ССЦ МСМ П.3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М100 МАРКИ ФБС24.4.6-Т(4ЦТ) ПО ГОСТУ 13579-78 М3	2,17	43,90 -	- -	89	-	- -	- -	- -
23	Е6-13-2	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ (МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ) М3	1,55	34,40 2,78	0,34 0,10	53	4	- -	5,07 0,13	8 -
24	Е22-1	-ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ 100ММ М	14,81	1,67 2,19	0,01 -	75	3	- -	0,32 -	5 -
25	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ПОЛОСА 40Х4) Т	0,03	342,00 21,30	- -	10	1	- -	34,00 -	1 -
26	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,61	90,00 19,50	1,50 0,45	95	12	1 -	33,60 0,58	20 -
27	Е11-11-2	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М-100 (УТОЛЩЕНИЕ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ) М3	0,95	29,30 1,62	- -	28	2	- -	2,90 -	3 -
28	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК Т	0,01	15,30 6,76	1,40 0,42	1	-	- -	12,30 0,54	- -
29	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ Т	0,01	270,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
30	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА РАСТВОРЕ М-25 (НИЖЕ ОТМ.0,00) М3	1,42	34,20 2,21	0,81 0,24	49	3	1 -	4,25 0,31	6 -
31	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,	0,05	86,50	1,50	4	1	-	38,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ НА ОТМ.-0,270		19,68	8,45			"	8,58	3
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			534	33	24		58
			"							
			РУБ.					8		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			534	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			236	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			"	41	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			92	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	16	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			58	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			696	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	57	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			696	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	57	"		"
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
32	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	8,26	43,38	8,99	3	"	"	7,19	"
		100М2		3,57	0,38			"	0,39	"
33	Е6-127-2 ССЦ НОМ П.1-50 П.1-52	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ (СТЕНКИ И ДНИЩЕ КАНАЛОВ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ)	3,48	47,16	8,76	100	17	3	9,09	31
				4,98	8,23			1	8,58	1
		М3								
		ЦЕНА[49,2-(29,1-27,1)]1,02								
34	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ НАД ОТВЕРСТИЯМИ В СТЕНКЕ КАНАЛОВ	8,81	15,38	1,48	1	"	"	12,38	"
		Т		6,76	8,42			"	8,54	"
35	С124-25-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ	8,21	389,88	"	3	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
36	Е16-66	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ 53Х1,4ММ	3,45	1,78	8,85	6	1	"	8,66	2
		М		8,41	8,82			"	8,83	"
37	Е22-125	-УСТРОЙСТВО НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ	3,45	8,42	8,85	1	"	"	8,13	"
				8,88	8,82			"	8,83	"
		М								
38	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ (МН132-6)	8,81	441,88	1,48	4	1	"	218,38	2
		Т		124,88	8,42			"	8,54	"
39	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	8,86	359,88	1,38	21	2	"	64,88	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕСОМ КГ, ДО 20 (РН352,РН548)								
		Т		38,20	0,39			*	0,59	*
40	Е6-85	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,11	329,82	1,30	36	1	*	21,18	2
		ВЕСОМ БОЛЕЕ 25КГ (РН4)								
		Т		12,12	0,39			*	0,58	*
41	Е13-121	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,24	7,71	0,28	1	*	*	0,18	*
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		2,05	0,06			*	0,08	*
		(ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ)								
		100М2								
42	Е13-153	*ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,24	20,69	0,24	1	*	*	4,68	*
		ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2 РАЗА								
		100М2		3,82	0,08			*	0,18	*
		ЦЕНА	18,3,2							
43	Е8-27	*БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,18	98,88	1,58	16	4	*	33,68	6
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,58	0,45			*	0,38	*
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		(СТЕНОК КАНАЛОВ)								
		100М2								
44	Е7-768	*ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ СБОРНЫМИ	11,69	0,57	0,03	6	6	*	0,84	9
	ДОП.К	Ж/Б ПЛИТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2								
	ЕРЕР 82	Т		0,51	0,01			*	0,01	*
45	ССЦ НСМ	*СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ	0,18	58,34	*	9	*	*	*	*
	П.8-383	БЕТОНА М150								
		М3		*	*			*	*	*
		ЦЕНА	60,8-8,82,3							
46	С147-16	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-I	4,88	0,32	*	2	*	*	*	*
		КГ		*	*			*	*	*
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Руб.			278	32	3		56
			Руб.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *	Руб.			278	*	*		*
		МАТЕРИАЛЫ *	Руб.			228	*	*		*
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА*	Руб.			*	33	*		*
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ *	Руб.			5	*	*		*
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ *	Руб.			45	*	*		*
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. *	чел.-ч			*	*	*		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. *	Руб.			*	7	*		*
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ *	Руб.			25	*	*		*
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *	Руб.			348	*	*		*
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ *	чел.-ч			*	*	*		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА *	Руб.			*	48	*		*
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Руб.			348	*	*		*
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ *	чел.-ч			*	*	*		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА *	Руб.			*	48	*		*
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Руб.			834	69	76		124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Руб.					21		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			884	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			456	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			"	98	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			8	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			146	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	Руб.			"	24	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			78	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			1108	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			"	114	"		"
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Руб.		1108	"	"	"		"
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			"	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	164		"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			"	114	"		"
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
47	Е8-30-1	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА РАСТВОРЕ М-25	5,20	31,60	0,81	164	11	4	4,05	21
				2,21	0,24			1	0,31	2
		М3								
48	Е8-31-1	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М,НА РАСТВОРЕ М-25	11,19	31,48	0,62	351	24	7	3,93	44
				2,15	0,18			2	0,23	3
		М3								
49	Е8-189	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ (ДЛЯ КЛАДКИ СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М)	0,55	42,22	0,23	23	14	"	45,88	25
				25,48	0,07			"	0,09	"
		100М2ПЛ								
50	Е7-445 ССЦ МСМ П.2-4	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	12,00	0,29	0,15	3	1	2	0,13	2
				0,08	0,06			1	0,08	1
		ШТ								
		ЦЕНА 0,23+2,0025,24,4								
51	ССЦ МСМ П.9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 2,5М3	0,37	64,48	"	24	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М3								
52	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	5,85	0,32	"	2	"	"	"	"
		КГ		"	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	0147-8	=АРМАТУРА А-3	4,88	3,25	"	1	"	"	"	"
		КГ		"	"			"	"	"
54	Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,02	441,00	1,48	9	3	"	210,00	4
		(НН1,НН2,НН5,БОЛТ М12)		124,00	0,42			"	0,54	"
55	Е13-121	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ)	0,01	7,71	0,28	1	"	"	3,10	"
		100М2		2,05	0,06			"	0,08	"
56	Е13-153	=ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,01	28,60	0,24	1	"	"	4,60	"
		100М2		3,02	0,08			"	0,10	"
		ЦЕНА 12,3,2								
57	Е22-1	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ.100ММ	1,00	1,67	0,01	3	"	"	0,32	1
		М		0,19	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		582	52	13		97
				РУБ.				4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		582	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		421	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		"	56	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.		3	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		95	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		"	17	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		53	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		738	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		"	73	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		738	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		"	73	"		"
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
58	Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,21	441,00	1,48	4	1	"	210,00	2
		(Н.К.ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ)		124,00	0,42			"	0,54	"
59	Е6-85	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 22КГ (Н.К.ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ)	0,29	329,00	1,30	30	1	"	21,10	2
				12,40	0,39			"	0,50	"
60	Е13-121	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,02	7,71	0,28	1	"	"	3,10	"
				2,05	0,06			"	0,08	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(М.К.ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ)								
		100М2								
61	Е13-153	=ОКРАСКА М.К.ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬ ПФ115	0,02	20,60 3,02	0,24 0,08	1	=	=	4,60 0,10	=
		100М2								
		ЦЕНА\10,3,2								
62	Е7-745 ДОП.К ЕРЕР 8,1	=УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ 10ММ	0,05	112,00 22,00	24,20 7,45	5	1	1 =	41,10 9,41	2 =
63	С111-30	=АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ\ 2500Х1200Х10	0,02	640,00 =	= =	10	=	= =	= =	= =
		100ШТ								
		ОБЪЕМ\4,81\(2,5,1,2)								
64	Е12-299	=ПОДЛИВКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,01	2538,72 394,22	38,18 11,35	25	4	= =	14,30 14,64	= =
65	Е7-463 ССЦ МСМ П.2-4	=УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ	5,00	3,15 0,98	0,71 0,26	16	5	3 1	1,65 0,34	0 2
		ШТ								
		ЦЕНА\2,89+24,4,0,0434								
66	ССЦ МСМ П.8-479	=СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5ТН,РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ДО 1200КГС/М2,ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА ДО 14СМ ШИФР 8-312 В3 МАРКА 1П33,12-7,5ВР2(5)Т(4ШТ)	15,64	9,63 =	= =	151	=	= =	= =	= =
		М2								
67	ССЦ МСМ П.8-48Р	=СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5ТН,РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ДО 1430КГС/М2 ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА ДО 14СМ ШИФР 8-312 В4 МАРКА 1П33,15-12 ВР2(5)Т(1ШТ)	4,90	10,48 =	= =	51	=	= =	= =	= =
		М2								
68	Е7-291	=УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)	0,24	342,00 21,30	= =	14	1	= =	34,20 =	1 =
		Т								
69	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ (СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)	0,37	17,80 =	= =	7	=	= =	= =	= =
		100КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Руб.			315	13	4		15
			Руб.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ\								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ СЕЛЬСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			315	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			75	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			"	14	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			17	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			52	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			"	8	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			29	"	"		"
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			396	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			"	22	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			396	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			"	22	"		"
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
70	Е12-299	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ИЗ РАСТВОРА М-75 / 100М2	0,28	31,60 / 7,64	9,74 / 0,22	10	3	" / "	14,30 / 0,28	3 / "
71	Е12-300	=ДОБАВИТЬ НА ТОЛ.5ММ К РАСЦ.12-299 / 100М2	0,28	12,65 / 3,15	0,25 / 0,18	3	"	" / "	0,35 / 0,13	" / "
		ЦЕНА12,53,5								
72	Е12-176	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ| ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 / 100М2	0,15	338,00 / 54,90	15,68 / 4,69	52	8	3 / 1	95,20 / 6,45	15 / 1
73	Е12-288	=УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ / 100М2	0,18	192,00 / 45,00	9,41 / 0,12	10	4	" / "	83,00 / 0,15	8 / "
74	Е12-277.	=УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ / 100М2	0,82	9,43 / 2,38	8,01 / "	8	2	" / "	4,14 / "	3 / "
75	Е6-86	=МОЛНИЕПРИЕМНАЯ СЕТКА В КРОВЛЕ / КГ	12,00	0,82 / 0,01	" / "	1	"	" / "	0,01 / "	" / "
76	0124-29	=КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ,АI И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ / Т	0,01	223,00 / "	" / "	2	"	" / "	" / "	" / "
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			94	16	3		29
			РУБ.					1		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			94	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	28	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ								
77	Е8-43-1	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М,НА РАСТВОРЕ М-25	100М2	8,18	462,60	7,78	85	14	1	137,58	25
					74,88	2,31			-	2,98	1
78	Е7-629	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 36М	ШТ	1,00	3,56	8,78	4	1	-	1,73	2
					1,88	0,29			-	0,37	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			89	15	1		27
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			89	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	ССЦ РСМ 8,3-198	«СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ВЫСОТОЙ ДО 3М ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ТИП 8-3Г ТОЛЩИНОЙ 80ММ МАРКА 50 М2	0,59	4,17	-	2	-	-	-	-
80	Е11-2	«УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,18	43,38	8,99	4	-	-	7,19	1
				3,57	0,39			-	0,39	-
81	Е11-11-2	«УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М-100 (С УЧЕТОМ УТОЛЬЧЕНИЯ ПОД ТРАНСФОРМАТОР ТМ250/10) М3	1,39	18,30	-	27	2	-	2,90	4
				1,62	-			-	-	-
82	Е11-69	«УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА М-200 100М2	0,18	84,70	1,82	9	2	-	28,50	5
				15,50	0,31			-	0,48	-
83	Е11-77	«РЕЛЕВНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,18	9,83	0,38	1	1	-	12,49	1
				7,86	0,32			-	0,83	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Руб.			43	5	-		9
			Руб.					-		-
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			43	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	Руб.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ - 8	Руб.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ПРОЕМЫ								
84	Е10-135	«УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ М2	4,78	1,45	0,35	7	3	2	0,91	4
				0,55	0,11			1	0,14	1
85	Е10-140	«КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	4,78	1,34	-	6	1	-	0,36	2
				0,28	-			-	-	-
86	Е10-136	«УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ М2	4,47	1,19	0,29	5	2	1	0,83	4
				0,51	0,09			-	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е18-141	=КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,47	8,95 0,14	=	4	1	=	0,25 =	1 =
		М2								
88	С122-280	=СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН24-10Г ПО ГОСТУ 24698-81	4,78	16,88 =	=	79	=	=	=	=
		М2								
89	С122-284	=СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ ДН24-19Г=1К	4,47	13,88 =	=	62	=	=	=	=
		М2								
90	С111-446-1	=СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00	6,73 =	=	13	=	=	=	=
		КОМПЛ								
91	С111-447-1	=СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВУПОЛЬНЫХ	1,00	8,94 =	=	9	=	=	=	=
		КОМПЛ								
92	Е29-409	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 0,25	42,00	1,05 0,84	0,85 0,82	44	35	2 1	1,34 0,93	56 1
		1ШТ								
93	С121-1973	=ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОМЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ Т	0,11	464,00 =	=	51	=	=	=	=
94	Е13-121 Т,Ч.П.3,5К =1,1	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (М.К.РЕШЕТОК)	0,23	8,48 2,25	0,22 0,07	1	=	=	3,41 0,09	= =
		100М2								
		ЦЕНА(7,71,1,1								
95	Е13-153 К=2,2	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 (М.К.РЕШЕТОК ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ115)	0,03	22,66 3,32	0,27 0,09	1	=	=	5,06 0,12	= =
		100М2								
		ЦЕНА(10,3,1,1,2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Руб.			282	42	5		67
			Руб.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	Руб.			282	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	Руб.			22	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	Руб.			=	44	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	Руб.			163	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	Руб.			45	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	Руб.			=	7	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ *	Руб.			26	*	*		*
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *	Руб.			353	*	*		*
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ *	ЧЕЛ.-Ч			*	*	*		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА *	Руб.			*	51	*		*
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Руб.			353	*	*		*
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ *	ЧЕЛ.-Ч			*	*	*		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА *	Руб.			*	51	*		*
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
96	Е15-218	*ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 250ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	0,31	34,60	1,18	11	6	*	37,80	9
		100М		17,40	0,33			*	0,43	*
97	Е15-328	*ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ОТКОСОВ	0,03	4,62	0,38	1	*	*	6,18	*
		100М2		3,48	0,11			*	0,14	*
98	Е15-231	*ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,07	85,30	4,98	6	2	*	57,40	4
		100М2		55,60	2,33			*	3,01	*
99	Е15-322	*ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫЙ КРАСКАМИ	0,08	16,40	0,37	1	*	*	0,78	1
		100М2		5,30	0,11			*	0,14	*
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Руб.			19	8	*		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Руб.					*		*
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *	Руб.			19	*	*		*
		МАТЕРИАЛЫ *	Руб.			9	*	*		*
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА*	Руб.			*	8	*		*
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ *	Руб.			3	*	*		*
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ *	Руб.			2	*	*		*
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *	Руб.			24	*	*		*
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ *	ЧЕЛ.-Ч			*	*	*		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА *	Руб.			*	8	*		*
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Руб.			24	*	*		*
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ *	ЧЕЛ.-Ч			*	*	*		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА *	Руб.			*	8	*		*
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
100	Е15-275	*ЗАТИРКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН	0,05	35,80	1,08	38	17	1	37,20	31
		100М2		29,60	0,30			*	0,39	*
101	Е15-328	*ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ (СТЕН)	0,07	5,84	0,85	6	5	*	9,10	9
		100М2		4,90	0,02			*	0,03	*
102	Е15-297	*ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	0,10	29,70	2,15	3	3	*	29,80	5
				18,30	0,24			*	0,25	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
183	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (ПОТОЛКОВ)	0,16	3,13	0,05	1	-	-	4,68	1
				2,48	0,02			-	0,03	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Руб.			48	25	1		46
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			48	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	25	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Руб.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	26	-		-
		РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
184	Е27-173-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО БОЯ ТОЛЩИНОЙ 12СМ (ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ)	3,17	233,00	7,48	39	2	1	25,68	4
				14,00	1,98			-	2,45	-
		100М2								
185	Е27-174-1	-ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩИНУ 2СМ ИЗ - РАСЦ 27-173-1	0,17	18,12	- -	3	-	- -	1,14	-
		100М2	-	3,60	-			-	-	-
		ЦЕНА:9,86,2								
186	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ)	0,17	156,70	-	27	1	-	14,48	2
				8,23	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Руб.			63	3	1		6
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			63	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			58	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			6	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				79	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				"	5	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				79	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				"	5	"		"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	РУБ.				1527	179	28		318
		----						---		---
		РУБ.						8		13
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				1527	"	"		"
	МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.				798	"	"		"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.				"	187	"		"
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.				185	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				248	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				"	42	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				141	"	"		"
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				1916	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		340
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				"	229	"		"
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	РУБ.				1916	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		340
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				"	229	"		"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				2411	248	134		454
		----						---		---
		РУБ.						29		43
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				2411	"	"		"
	МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.				1254	"	"		"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.				"	277	"		"
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.				193	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				394	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				"	66	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				219	"	"		"
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				3024	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		504
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				"	343	"		"
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				3024	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		504
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				"	343	"		"

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Е.В.ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ Г.Н.ЗБРУЕВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРИЛ М.Б.ЦИММЕРИНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ З.Я.ГАЛАНШИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР ЮОН.2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	49,38	68	72	1	1	2,38
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	10,44	554	696	53	66	23,22
3	КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ	М3	3,56	270	340	75	95	11,24
4	СТЕНЫ	М3	16,76	582	730	34	43	24,14
5	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	28,34	315	396	15	19	13,10
6	КРОВЛЯ	М3	19,85	94	118	4	5	3,90
7	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	18,92	89	112	4	5	3,70
8	ПОЛЫ	М2	10,17	43	53	4	5	1,75
9	ПРОЕМЫ	М2	9,17	282	353	30	38	11,67
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	11,08	19	24	1	2	0,79
11	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	100,56	40	51	*	*	1,69
12	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М2	17,16	63	79	3	4	2,61
	ИТОГО:	М3	81,88	2411	3024	29	36	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 9)

```
322   1   ЗЗОе1' Н9Я1Г1Н1' ' ' 1,1' ' ' ' 81,6' М3*
323   2   ' ' ' ' ТП 407-3-510.88' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ И
              А ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА                                    ТИП К-Т1-630М4' ' ' НОМ.2' ОБЪЕКТР
              ОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                                           (ВАРИАНТ НОМ.2)' ПО ЧЕРТЕЖАМ ТП АЛ.1' *
324   3   Д2-Б*
325   4   Д2-С*
326   5   Д2-Н*
327   6   Д2-Т*
328   7   Д3-Д*
329   8   Д4-А*
330   9   Д4-Ь*
331   10  Н13=16,9' Н34=1,44*
332   11  А*
333   12  Р1' М3' 49*
334   13  Е1-231 Т,Ч,П,1,11(А3,1,1)(А4,1,Р5)' 6' ' * (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ)*
335   14  П2ЦЕНА:48,8*(40,8-14,3),0,1*14,3,0,Р5*
336   15  Е1-174 Т,Ч,П,1,17 Т,Ч,П,1,11(А3,1,15)(А4,1,1)' 6' ' * (ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬН,СЛОЯ)*
337   16  П2ЦЕНА:131*(124,39-51,5),0,15*51,5,2,1*
338   17  ЕТСБОРНИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч,1,СТР,28(Н34=1,5)(=1)' 6,1,2' 0,29##8,29#0,29,0,2' ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА
              РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ В ОТВАЛ' ТН*
339   18  П2ОБЪЕМ:6,1,2*
340   19  Е1-195 Т,Ч,П,1,11(А3,1,1)(А4,1,Р5)' 6*
341   20  П2ЦЕНА:13,2*(11,34-3,63),0,1*3,63,0,Р5*
342   21  Е1-175 Т,Ч,П,1,11(А3,1,15)(А4,1,1)(А1,1,2)(Р1,1,2)Т,Ч,П,3,6' 21' ' * (В КОТЛОВАНАХ)*
343   22  П2ЦЕНА:(156*(148,09-61,4),0,15*61,4,0,1),1,2*
344   23  Е1-175 Т,Ч,П,1,11(А3,1,15)(А4,1,1)' 21' ' * (В ТРАНШЕЯХ)*
345   24  П2ЦЕНА:156*(148,09-61,4),0,15*61,4,2,1*
346   25  Е1-948 Т,Ч,П,3,67(А5,1,2)(Р1,1,2)' 1' ' ДОБОР ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ*
347   26  П2ЦЕНА:120,1,2*
348   27  ЕТСБОРНИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч,1 СТР,28(Н34=1,5)(=1)' 42,1,8' 0,29##8,29#0,29,0,2' ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ А
              О 1КМ В ОТВАЛ' ТН*
349   28  П2ОБЪЕМ:42,1,8*
350   29  Е1-195 Т,Ч,П,1,11(А3,1,1)(А4,1,Р5)' 42*
351   30  П2ЦЕНА:13,2*(11,34-3,63),0,1*3,63,0,Р5*
352   31  Е1-174 Т,Ч,П,1,17 Т,Ч,П,1,11(А3,1,15)(А4,1,1)' 24' ' * (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)*
353   32  П2ЦЕНА:131*(124,39-51,5),0,15*51,5,2,1*
354   33  ЕТСБОРНИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч,1,СТР,28(Н34=1,5)(=1)' 24,1,8' 0,29##8,29#0,29,0,2' ПОДВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ
              ДО 1КМ' ТН*
355   34  П2ОБЪЕМ:24,1,8*
356   35  Е1-257 Т,Ч,П,1,11(А3,1,1)(А4,1,Р5)' 28*
357   36  П2ЦЕНА:18,9*(18,9-6,59),2,1*6,59,3,Р5*
358   37  Е1-268 Т,Ч,П,1,11(А3,1,1)(А4,1,Р5)' 20' ' * (НА 5М)*
359   38  П2ЦЕНА:10,8*(10,8-3,78),0,1*3,78,3,Р5*
360   39  Е1-968' 3*
361   40  Е1-1184' 20*
362   41  Н34=1,29*
363   42  Р2' М3' 13,44*
364   43  Е11-6(А1=16)' 0,6,(6,3,2*3,49,2),8,Р5' ' * ТОЛЩИНОЙ 50ММ*
365   44  Е7-408*ССЦ НСМ П,2-4' 9' 1,27*8,8893,24,44*8,22*0,79*8,29*8,26*8,8893,24,4*
366   45  П2ЦЕНА:1,27*8,8893,24,4*
367   46  Е7-401*ССЦ НСМ П,2-4' 7' 1,65*8,8125,24,4*8,3*1,89*8,46*8,26*8,8125,24,4*
368   47  П2ЦЕНА:1,65*8,8125,24,4*
369   48  Е7-402*ССЦ НСМ П,2-4' 4' 2,36*8,8248,24,44*8,47*1,63*8,60*8,26*8,8248,24,4*
370   49  П2ЦЕНА:2,36*8,8248,24,4*
371   50  ТССЦ НСМ П,3-19(=1)' 5,8,146*4,Р,195' 44,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ЧЕНЕЕ 0,3М3 ИЗ БЕТОНА М10
              В МАРКИ *БС9,3,6-Т15(Т1,)БС9,4,6-Т14ВТ1 ПО ГОСТУ 13579-78' М3*
```

```
372   51   ТССЦ МСМ П.3-111(=1)' 7,0,406' 42,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М100 МАРКИ
                 *БС24,3,6-Т(7ШТ)ПО ГОСТУ 13579-78' М3*
373   52   ТССЦ МСМ П.3-3(=1)' 4,0,543' 40,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М100 МАРКИ *
                 БС24,4,6-Т(4ШТ) ПО ГОСТУ 13579-78' М3*
374   53   Е6-13-2(А1=34,4)' 1,55' ' * (МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ)*
375   54   Е22-1' 8,1,66+1,1,53' ' ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ 100ММ*
376   55   Е7-291(Р1=34)' 20,3,1,26,0,701' ' * (ПОЛОСА 40Х4)' ' ' 10261,1,03/10269,1,03*
377   56   Е8-27' (6,85,2+3,29,2),1,5,2*
378   57   Е11-11-2(А1=29,3)' (0,91+0,25)12,0,33,2,49,2' ' * (УТОЛЬЕНИЕ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ)*
379   58   Е6-86' 29,2,0,222,0,001*
380   59   С124-1-6' 29,2,2,222,0,001*
381   60   Е8-30(А1=34,2)' (6,3,2+3,14,2),0,3,0,25' ' * (НИЖЕ ОТМ,0,00)*
382   61   Е8-13(А1=86,5)' (6,3,2+3,14,2),0,25' ' * НА ОТМ,-0,070*
383   62   Р КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ' М3' 3,56*
384   63   Е11-2(А1=43,3)' 2,01,2,49+1,09,1,04*
385   64   Е6-127-2 ССЦ МСМ П.1-50 П.1-52' 3,4' 49,2-(29,1-27,1),1,02#4,98#0,76#0,23#43,46-(29,1-27,1),1,02' * (СТЕНКИ
                 И ДНИЩЕ КАНАЛОВ СРЕДНЕЙ ТОЛЬЩИНОЙ ДО 200ММ)*
386   65   П2ЦЕНА:49,2-(29,1-27,1),1,02*
387   66   Е6-86' 6,7,0,888,0,001' ' АРМИРОВАНИЕ НАД ОТВЕРСТИЯМИ В СТЕНКЕ КАНАЛОВ*
388   67   С124-25-12' 6,7,0,888,0,001*
389   68   Е16-66(=1)' 1,15,3' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ 53Х1,4ММ*
390   69   Е22-125' 1,15,3*
391   70   Е6-83(Р1=210)' 8,0,7,0,001' ' * (МН102-6)' ' ' 10580,1/10584,1*
392   71   Е6-84(Р1=64)' (8,9,4,4+2,8,8,5),0,001' ' * (МН552,МН540)' ' ' 10580,1/10584,1*
393   72   Е6-85(Р1=21,1)' 4,8,22,08,0,001' ' * (МН4)' ' ' 10580,1/10584,1*
394   73   Е13-121 ' 8,0,7+8,9,4,4+2,8,8,5+4,8,22,08=*1 *1,24,4,0,001=*2' ' * (ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ)*
395   74   Е13-153 (А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' *2' ' ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ П*115 ЗА 2 РАЗА*
396   75   П2ЦЕНА:10,3,2*
397   76   Е8-27' (2,64,2+1,89,2+1,09,2+1,04,2),1,35' ' * (СТЕНОК КАНАЛОВ)*
398   77   ЕТ7-.600(Р1=0,84)ДОП,К ЕРЕР В2(=1)' 11' 0,57#0,51#0,03#0,01#0,03' ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ П
                 ЛОЧАДЬЮ ДО 0,5М2' ШТ*
399   78   ТССЦ МСМ П.0-503(=1)' 11,0,015' 60,8-0,82,3' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М150' М3*
400   79   П2ЦЕНА:60,8-0,82,3*
401   80   С147-16' 11,0,444' 0,321' ' КГ*
402   81   Б*
403   82   Р4' М3' 16,76*
404   83   Е8-30-1(А1=31,6)' 6,3,3,6-(0,15,0,495,2+1,09,1,6)=*3 *3,0,25*
405   84   Е8-31-1(А1=31,4)' 6,3,4,4-(1,91,2,37+1,01,2,37,2+1,9,0,68)+3,14,4,4,2=*4 *4,0,25*
406   85   Е8-189(Р5183Р10717)' 6,3,4,4+3,14,4,4,2' ' * (ДЛЯ КЛАДКИ СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М)*
407   86   Е7-445*ССЦ МСМ П.2-4' 3+1+5+2+1' 0,23+0,0025,24,4#0,08#0,15#0,06#0,0025,24,4*
408   87   П2ЦЕНА:0,23+0,0025,24,4*
409   88   ТССЦ МСМ П.9-92(=1)' 3,0,037+1,0,065+5,0,022+2,0,033+1,0,017' 64,4' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК
                 ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3' М3*
410   89   С147-16' 3,2,32+1,0,6+5,0,31+2,0,85+1,0,24' 0,321' ' КГ*
411   90   С147-8' 3,0,86+1,1,5' 0,250' ' КГ*
412   91   Е6-83(Р1=210)' 4,1,46+18,0,59+4,0,79+4,0,106=*5 *5,0,001=*6' ' * (МН1,МН2,МН5,БОЛТ М12)' ' ' 10580,1/10582,
                 0,85/10584,0,15*
413   92   Е13-121' 1' ' * (ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ)*
414   93   Е13-153(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' 1' ' ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ П*115 ЗА 2 РАЗА*
415   94   П2ЦЕНА:10,3,2*
416   95   Е22-1' 6,0,3' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ,100ММ*
417   96   Р ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ' М2' 22,54*
418   97   Е6-83(Р1=210)' 4,1,93,0,031=*8' ' * (М.К.ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИФРАГМЫ)' ' ' 10580,1/10583,1*
419   98   Е6-85(Р1=21,1)' 4,21,6,0,301=*9' ' * (М.К.ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ)' ' ' 10580,1/10582,1*
420   99   Е13-121' (*8+*9),24,4=*10' ' * (М.К.ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ)*
421   100  Е13-153 (А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' *10' ' ОКРАСКА М.К.ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ П*115*
422   101  П2ЦЕНА:10,3,2*
423   102  ЕТ7-765*ДОП,К ЕРЕР В.1(Р1=41,1)(=1)' 1,66,2,9' 112#22#24,2#7,45#65,8' УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ
                 10ММ' 102М2*
```

```
C111-30' 1,6*
П2ОБЬЕМ:4,81;(2,5,1,2)*
E12-299(A1,51,6)' 1' ' ПОДЛИВКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА*
E7-460*ССЦ МСМ П.2-4' 5' 2,09+24,4,0,0434*0,98*0,71*0,26*0,40+24,4,0,0434' УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ Д
                С 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ*
П2ЦЕНА:2,09+24,4,0,0434*
ТССЦ МСМ П.8-479(=1)' 4,3,91' 9,63' СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5ТН,
                РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ДО 1200КГС/М2,ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА ДО 14СМ ШИФР 0-312
                В3 МАРКА 1П33,12-7;5ВР2(5)Т(4ШТ)' М2*
ТССЦ МСМ П.8-482(=1)' 4,9,1' 10,42' СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5ТН,
                РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ДО 1400КГС/М2 ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА ДО 14СМ ШИФР 0-312
                В4 МАРКА 1П33,15-10 ВР2(5)Т(1ШТ)' М2*
E7-291(P1=34)' 6,0,9+0,1,08+11,0,21+6,3,3,0=*11 *11,0,001=*12' ' * (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)' ' ' 10261,1,0
                3/10269,1,03*
C147-29' *11' 17,8' * (СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)*
P7' М3' 19,85*
E12-299(A1=51,6)' 6,3,3,15*
E12-300(A1=2,53)(A1,5)(P1,5)(H41=5)' 6,3,3,15' ' ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ.5ММ К РАСЦ.12-299*
П2ЦЕНА:2,53,5*
E12-176' 6,3,2,45*
E12-280' 0,92,6,3*(6,30+3,14,2),0,3*
E12-277' (6,80+3,14,2),4,4+6,8,3,6*
E76-86(=1)(P1=0,0123)' 12' 0,0153*0,00676*0,0014*0,00042*0,00714' МОЛНИЕПРИЕМНАЯ СЕТКА В КРОВЛЕ' КГ*
C124-29' 0,012*
P13' М2' 18,92*
E8-43-1(A1=462)' 2,64,3,62,2-(0,8,0,23+0,91,0,66)*
E7-629' 1*
P14' М2' 10,17*
ТССЦ МСМ П.3-190(=1)' 0,89,0,66' 4,17' СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ВЫСОТОЙ ДО 3М ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 НА
                ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ТИП 8-5Г ТОЛЩИНОЙ 80ММ МАРКА 50' М2*
E11-2(A1=43,3)' 10,17*
E11-11-2(A1=19,3)' 10,17,0,1+1,05,2,39,0,15' ' * (С УЧЕТОМ УТОЛЩЕНИЯ ПОД ТРАНСФОРМАТОР ТМ250/10)*
E11-69(A1=84,7)' 10,17*
E11-77' 10,17*
P9' М2' 9,17*
E10-105' 2,2,35' ' УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ*
E10-140' 4,70*
E10-106' 1,4,47' ' УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ*
E10-141' 4,47*
C122-280' 4,70' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН24-10Г ПО ГОСТУ 24698-81*
C122-284' 4,47' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ ДН24-19Г-1Ж*
C111-446-1' 2' 6,73' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ*
C111-447-1' 1' 8,94' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВУПОЛЬНЫХ*
E20-409(=1)' 2+2,4+1,20+1,12*
C121-1973(=1)' (2,1,0+2,15,02+1,42,0+1,34,5),0,001=*13' ' ' ' ' 10261,1/10269,1*
E13-121*(A1,1,1)(P1,1,1)Т.Ч.П.3.5(H41=1,1)K=1,1' *13,24,4' ' * (М.К.РЕШЕТОК)*
П2ЦЕНА:7,71,1,1*
E13-153*(A1,1,1,2*)(P1,1,1,2*)(H41=2,2)K=2,2' *13,24,4' ' * (М.К.РЕШЕТОК ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ П*115)*
П2ЦЕНА:10,3,1,1,2*
P17' М2' 11,08*
E15-210(A1=34,6)' (1,01+2,37,2),2=*14 1,91+2,37,2=*15 (0,15,2+0,495,2),2=*16 1,6,2+1,09,2=*17 1,9,2+0,68,2=
                *18 *14+*15+*16+*17+*18=*19' ' ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 200ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ
                РАСТВОРОМ*
E15-520' *19,0,1' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ОТКОСОВ*
E15-231(A1=85,3)' (6,8,2+3,14,2),0,4-1,18' ' ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
E15-522' (6,8,2+3,14,2),0,4' ' ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ КРАСКАМИ*
P16' М2' 100,56*
E15-275(A1=35,8)' 32,11+28,45*24' ' ЗАТИРКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН*
E15-500' 38,6+31,11+27,07' ' * (СТЕН)*
```

```
E15-297(A1=20,7)' 7,66+4,91+3,43*
E15-509' 7,66+4,91+3,43' ' + (ПОТОЛКОВ)*
P18' M2' 17,16*
E27-173-1(A1=230)(P3368=17,4)' (8,3,2+3,14,2),0,75=Ф22' ' + (ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ)*
E27-174-1(A1=9,26)(A1,2)(P1,2)(H41=2)(ВП)(P3368=1,35)' Ф20' ' ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩИНУ 2СМ ИЗ РАСЦ 27-173-1*
П2ЦЕНА:9,06,2*
E27-169(A1=156)(P11509=7,14)(P8566=0,3)' Ф20' ' + (ПОУКРЫТИЕ ОТМОСТКИ)*
КЕ.В.ТЕПЛОВА' Г.Н.ЗБРУЕВА' М.Б.ЦИММЕРИНОВА' З.Я.ГАЛАНЩИНА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА ТП 407-3-510.88

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(ВАРИАНТ НОМ.2)

АС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1	ССЦ МСМ П.3-19		СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3 ИЗ БЕТОНА М100 МАРКИ ФБС9,3,6-Т(5ШТ),ФБС9,4,6-Т(4ШТ) ПО ГОСТУ 13579-78	М3		26,10	
2	536114-2100		ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ НАРУЖНАЯ Д-53,ГОСТ 14624-69 (МАРКА ДН24-10Г)	ШТ		2,00	
3	536114-3106		ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ НАРУЖНАЯ Д-58,ГОСТ 14624-69 (МАРКА ДН24-19Г-1Ж)	ШТ		1,00	
4	581121-А087 ПР 86-08 П.		БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС24,3,6-Т, 13579-78	ШТ		7,00	
5	581121-А088 ПР 86-08 П.		БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС24,4,6-Т, 13579-78	ШТ		4,00	
6	581121-А097 ПР 86-08 П.		БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС9,3,6-Т, 13579-78	ШТ		5,00	
7	581121-А098 ПР 86-08 П.		БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС9,4,6-Т, 13579-78	ШТ		4,00	
8	582821-0241 ПР 86-08 П.7.6		ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 1ПР3-22,12,14,1,136-10 В,1 (СЕР.1.038.1-1 В 1 МАРКА 2ПБ19-3)	ШТ		2,00	
9	582821-0245 ПР 86-08 П.7.6		ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 1ПР1-12,12,14,1,136-10 В,1 (СЕР.1.038.1-1 В 1 МАРКА 2ПБ18-1)	ШТ		1,00	
10	582821-0256 ПР 86-08 П.7.6		ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 1ПР8-24,12,22У,1,136-10 В,1 (СЕР.1.038.1-1 В 1 МАРКА 3ПБ25-8)	ШТ		1,00	
11	582821-0262 ПР 86-08 П.7.6		ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 1ПР38-15,12,22У,1,136-10 В,1 (СЕР.1.038.1-1 В1 МАРКА 2ПБ22-3)	ШТ		3,00	
12	582821-0279 ПР 86-08 П.7.6		ПЕРЕМЫЧКА ПЛИТНАЯ 2ПР3-11,38,6,1,136-10 В,2 (СЕР.1.038.1-1 В 1 МАРКА 2ПБ 13-1)	ШТ		5,00	
13	584111-М125		ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ,СЕРИЯ 1.141-1ВЫП.59 ПК48.12-8А4Т (ЦИРР В-312 В 3 МАРКА 1П33.12-7,5 ВР2(5)Т)	ШТ		5,00	

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.№

ТП 407-3-510.88.АС.ВР

АКСТ
1

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	585821-А968 86-28 П-		-КАНАЛЫ И ТОННЕЛИ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ П1-8 , 3,006-2 ВЫП.2-2 (МАРКА П1)	ШТ.		11,30	
15.	С111-32		-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ) 2500Х1200Х10	100ШТ		0,32	
16.	С111-446-1		-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ		2,20	
17.	С111-447-1		-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ		1,00	
18.	С121-1973		-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОИЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 7	Т		0,11	
19.	С122-280		-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН24-18Г ГО ГОСТУ 24698-81	М2		4,70	
20.	С122-284		-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ ДН24-19Г-1Х	М2		4,47	
21.	С124-1-6		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т		0,01	
22.	С124-25-12		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ	Т		0,01	
23.	С124-29		-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т		0,01	
24.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	КГ		4,08	
25.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	КГ		9,93	
26.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ (СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)	100КГ		0,37	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
27.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		438,32	
28.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ		1,42	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
29.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-4		0,34	
30.		225	-БУЛЬДОЗЕРЫ 100Л.С.	МАШ.-4		0,17	
31.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-4		0,23	
32.		459	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-4		1,49	
33.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4		3,54	

П.Н.	КОД ОКГ (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
34.		592	=МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.=4		0,09	
35.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		31,13	
36.		736	=РАСТВОРОНАСОСЫ ЗМЗ/44С	МАШ.=4		0,16	
37.		836	=ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.=4		2,16	
38.		1002	=ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.=4		2,33	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
39.		2020	=АСБЕСТ	Т		0,02	
40.		2035	=АЛЕБАСТР	КГ		18,99	
41.		2054	=БИТУМ	Т		0,21	
42.		2059	=БИТУМ ЖИДКИЙ	Т		0,01	
43.		2072	=БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ		10,88	
44.		2081	=БРИЗОЛ	М2		0,76	
45.		2133	=БРУСКИ ЗС,50=60ММ	М3		0,02	
46.		2266	=ДОСКИ ЗС 43ММ	М3		0,21	
47.		2353	=ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т		0,02	
48.		2545	=КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ		7,91	
49.		2774	=ПАКЛЯ	КГ		1,66	
50.		2777	=ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ		11,88	
51.		2821	=ПЕСОК	М3		0,28	
52.		2986	=РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,36	
53.		3022	=РУБЕРОИД РМ=350	М2		80,85	
54.		3083	=СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т		0,06	
55.		3084	=СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ	Т		0,02	
56.		3124	=СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ		2,36	
57.		3128	=СТЕКЛОХОЛСТ	М2		0,72	
58.		3177	=ТОЛЬ	М2		7,89	
59.		3269	=ЦЕМЕНТ 300	Т		1,36	
60.		3270	=ЦЕМЕНТ 400	Т		1,45	
61.		3333	=ЭПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ		1,35	
62.		3367	=ЩЕБЕНЬ КАМЕННЫЙ	М3		0,36	
63.		3368	=ЩЕБЕНЬ КИРПИЧНЫЙ	М3		2,53	
64.		3387	=ЭЛЕКТРОДЫ	КГ		1,60	
65.		3691	=АРМАТУРА ВР=1 Д=3ММ	100КГ		0,26	
66.		3692	=АРМАТУРА ВР=1 Д=4ММ	100КГ		0,13	
67.		3978	=АРМАТУРА А=1 Д=6ММ	100КГ		0,11	
68.		3922	=АРМАТУРА А=1 Д=8ММ	100КГ		0,10	
69.		3924	=АРМАТУРА А=1 Д=10ММ	100КГ		0,30	
70.		3917	=АРМАТУРА А=2 Д=12ММ	100КГ		0,22	
71.		3958	=АРМАТУРА А=3 Д=8ММ	100КГ		0,09	
72.		3931	=АРМАТУРА А=3 Д=10ММ	100КГ		0,03	
73.		3934	=АРМАТУРА А=3 Д=16ММ	100КГ		0,37	
74.		3943	=АРМАТУРА А=4 Д=10ММ	100КГ		0,38	
75.		3944	=АРМАТУРА А=4 Д=12ММ	100КГ		0,42	
76.		3984	=АРМАТУРА В=1 Д=4ММ	100КГ		0,03	
77.		3985	=АРМАТУРА В=1 Д=5ММ	100КГ		0,85	

П.Н.	КОД СКР (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РА,ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
78.		4369	=НИТЬ НАСТАЛА	М2		0,66	
79.		4372	=НИТЬ ОПАЛУБКИ	М2		10,79	
80.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		24,54	
81.		6864	=КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ	КГ		1,24	
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ				
82.		8007	=ВОДА	М3		0,34	
83.		8063	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20=40ММ	М3		5,66	
84.		8064	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40=70ММ	М3		1,38	
85.		8066	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10=20ММ	М3		0,18	
86.		8223	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3		0,15	
87.		8225	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3		0,44	
88.		8226	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3		0,52	
89.		8228	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3		0,22	
90.		8231	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО=ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3		4,52	
91.		8251	=РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО=ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		0,86	
92.		8466	=КИРПИЧ ГЛИНЯНОЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ		0,54	
93.		8479	=КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ М150	1000ШТ		7,15	
94.		8483	=ЩЕБЕНЬ=БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3		2,93	
95.		8543	=ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3		0,18	
96.		8546	=ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3		0,18	
97.		8596	=ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20=40ММ	М3		0,57	
98.		8597	=ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40=70ММ	М3		0,66	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
99.		10114	=ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НЕОБРЕЗНЫЕ	М3		0,91	
120.		10261	=ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т		0,18	
121.		10269	=СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т		0,18	
122.		10284	=БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ	М2		9,21	
123.		10500	=АРМАТУРА А1 Д=8 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,01	
124.		10505	=АРМАТУРА А1 Д=12 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,01	
125.		10580	=СТАЛЬ СОРТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАД,ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,30	

П.Н.	КОД ОКР (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
106.		10582	=СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,11	
107.		10583	=СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,01	
108.		10584	=СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,18	
109.		10717	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ГЛАДКИЕ	Т		0,02	
110.		10879	=МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т		0,19	
111.		10903	=ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	Т,У.Е.		0,88	
112.		11010	=ПЛИТЫ ДВП ТВЕРДЫЕ 4ММ/ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ/	М2		16,20	
113.		11102	=ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М		3,45	
114.		11103	=ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВТ-6 ДИАМЕТРОМ 100ММ	М		16,58	
115.		11191	=МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ К ТРУБАМ ВТ-6 ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ		5,55	
116.		11441	=ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т		0,81	
117.		11509	=МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,5 ТИП Б	Т		2,46	
118.		11531	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3		5,86	
119.		11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ Г-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3		0,18	
120.		11536	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ Г-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3		1,58	
121.		12021	=БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ	М3		6,52	
122.		12013	=ПЕРЕМЫЧКИ	М3		0,44	
123.		12023	=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	М3		3,40	
124.		12025	=КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ КАНАЛОВ И ОТКРЫТЫХ ВОДОПРОВОДОВ	М3		0,22	
125.		15321	=ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ		0,91	
126.		17100	=СИМАЗИН	КГ		1,03	
127.		17270	=ТАЛЬК	КГ		25,06	
128.		18119	=ЭМАЛЬ ПФ-[illegible]	КГ		1,68	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ.

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 407-3-510.88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НОМ.3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
(ВАРИАНТ НОМ.1)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА
ТИП КТ1-630М4

ОСНОВАНИЕ: ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,115 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 23 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,014 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 65,72 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,75 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД.С,-30ГРАД.С								
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 / 100ШТ	0,01	386,00 / 148,00	8,00 / 2,82	4	1	- / -	248,00 / 3,64	2 / -
2	Ц8-592-1	ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ / 100ШТ	0,04	15,40 / 11,10	0,03 / 0,01	1	-	- / -	20,00 / 0,21	1 / -
3	Ц8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ / 100ШТ	0,02	30,00 / 19,50	1,13 / 0,11	1	-	- / -	34,00 / 0,14	1 / -
4	Ц8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ / 100ШТ	0,02	49,80 / 38,40	1,10 / 0,06	1	1	- / -	68,00 / 0,20	1 / -
5	Ц8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ / 100ШТ	0,01	179,00 / 94,30	3,20 / 1,16	2	1	- / -	159,00 / 1,50	2 / -
6	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,30	60,00	22,80	18	7	7	41,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12ММ2		23,40	8,40			3	10,84	3
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			27	18	7		19
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			27				
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			7				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.				13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			9				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			38				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			38				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				14			

РАЗДЕЛ 2. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА

7	15-17 ДОП.16 Т.22-460 ОЦМ Ч.5 ТАБ.7	=ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЯОУ-8521У3	1,22	41,96		42				
		ЦЕНА139,1,076								
8	С153-18	=СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИП ЯВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/	1,00	4,09		4				
9	1507-7020 ОЦМ Ч.5 ТАБ.5	=ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27-Д0-01		200,00		1				
		ЦЕНА268,1,00								
10	С153-260	=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б235-245-25	0,10	0,99		1				
11	С153-268	=ЛАМПЫ БК230-240-60	0,40	1,62		1				
12	С153-367	=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО40-25	0,10	0,88		1				
13	С151-1276	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,03	190,00		6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2|2Х4								
		1000М								
14 ПР-7 892 П.489 СЦМ Ч.5 ТАБ.5		«ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ПОВОРОТНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В,6,3А,ИНДЕКС 02,1,1-21	2,20	0,78	"	1	"	"	"	"
		ШТ								
		ЦЕНА|8,65,1,00								
15 0154-165		«РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОПОЛЮСНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В,6,3А,ИНДЕКС 05,1,2-01	2,20	0,78	"	1	"	"	"	"
		ШТ								
16 0156-240		«ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	"	14	"	"	"	"
		ШТ								
17 2005-1369 СЦМ Ч.5 ТАБ.5		«КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У195ЧХЛ2 ТУ36-1982-75,ИЗМ,НР2-78	0,01	49,23	"	1	"	"	"	"
		100ШТ								
		ЦЕНА	45,5,1,082							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			73	"	"		"
			----					----		----
			РУБ.					"		"
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			73	"	"		"
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.			70	"	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			4	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			77	"	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			77	"	"		"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			100	10	7		19
			----					----		----
			РУБ.					3		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			100	"	"		"
	МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.			7	"	"		"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.			"	13	"		"
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.			70	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			9	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			"	1	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			6	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			115	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			"	14	"		"
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			115	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			"	14	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		Е.В.ТЕПЛОВА
СОСТАВИЛ		Г.Ф.КАРПОВА
ПРОВЕРИЛ		И.Б.ЦИММЕРИНОВА
ПЕРФОРАЦИЯ		З.Я.ГАЛАНШИНА

25684-03

ТП 407-3-510.88 Альбом 4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.Ф 2)

```
61    1    02994' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 65.7' Н3*
62    2    0' ' ' ' ТП 407-3-510.88' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ А
                 А ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА                    ТИП К-Т1-630М4' ' ' НОМ.3' ЭЛЕКТРО
                 ОСВЕЩЕНИЕ                                                  (ВАРИАНТ НОМ.1)' ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1' *
63    3    П2ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД.С,-30ГРАД.С*
64    4    РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
65    5    Ц8-612-2' 1*
66    6    Ц8-592-1' 4*
67    7    Ц8-591-8' 2*
68    8    Ц8-591-3' 2*
69    9    Ц8-610-2' 1*
70    10   Ц8-400-1' 30*
71    11   РСТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА*
72    12   Т15-17 ДОП.16 П.02-492 СЦМ Ч.5 ТАБ.7(*13)' 1' 39.1.076' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЯОУ-8501У3' ШТ*
73    13   П2ЦЕНА:39.1.076*
74    14   С153-18' 1*
75    15   Н9*1.08*
76    16   1507-7020 СЦМ Ч.5 ТАБ.5' 4*
77    17   П2ЦЕНА:260.1.08*
78    18   С153-260' 1' ' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б235-249-25*
79    19   С153-268' 4*
80    20   С153-307' 1' ' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО40-25*
81    21   С151-1076' 30*
82    22   Н9*1.08*
83    23   ТПР-Т 092 П.409 СЦМ Ч.5 ТАБ.5(*13)' 2' 0.65' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ПОВОРОТНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УС
                 ТАНОВКИ 220В,6,3А,ИНДЕКС 02.1.1-21' ШТ*
84    24   П2ЦЕНА:0.65.1.08*
85    25   С154-165' 2' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОПОЛЮСНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В,6,3А,ИНДЕКС 05.1.2-01*
86    26   С156-240' 1*
87    27   Н9*1.082*
88    28   2405-1369 СЦМ Ч.5 ТАБ.5' 6*
89    29   П2ЦЕНА:45.5.1.082*
90    30   КЕ.В.ТЕПЛОВА' Г.Ф.КАРПОВА' М.Б.ЦИММЕРИНОВА' З.Я.ГАЛАНЦИНА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА ТП 407-3-510,88

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

(ВАРИАНТ НОМ.1)

ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

П.Н.	КОД СКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1	ПР=Т 892 П.489 СНМ Ч.5 ТАБ.5		=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ПОВОРОТНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В;6,3А,ИНДЕКС Е2,1,1=21	ШТ		2,00	
2	15=17 ДОП.16 П.02=490 СНМ Ч.5 ТАБ.7		=ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЯОУ=8501У3	ШТ		1,00	
3	1507=7020 СНМ Ч.5 ТАБ.5		=ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП=01=	1000ШТ		0,00	
4	2425=1369 СНМ Ч.5 ТАБ.5		=КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У195МХЛ2 ТУ36=1882=79,ИЗМ,НР2=78=	1000ШТ		0,01	
5	С151=1276		=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 2Х4	1000М		0,03	
6	С153=18		=СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16=545,132=77/ТИПА РВО=42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ 12М/	ШТ		1,00	
7	С153=268		=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б235=245=25	10ШТ		0,10	
8	С153=268		=ЛАМПЫ 5К230=240=6Р	10ШТ		0,40	
9	С153=327		=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО40=25	10ШТ		0,10	
10	С154=165		=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОПОЛЮСНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В;6,3А,ИНДЕКС Р5,1,2-21	ШТ		2,00	
11	С156=240		=ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП=0,25	ШТ		1,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
12.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		19,21	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП 407-3-510.88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НОМ.4

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
(ВАРИАНТ НОМ.7)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА
ТИП К-Т1-632М4

ОСНОВАНИЕ: ВС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,122 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	27 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,016 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	81,80 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,49 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ / ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД.С,-30ГРАД.С								
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	306,00 / 148,00	8,00 / 2,82	4	1	- / -	248,00 / 3,64	2 / -
2	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,05	15,40 / 11,10	0,03 / 0,01	1	1	- / -	20,00 / 0,01	1 / -
3	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ / ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0,02	30,00 / 19,50	1,13 / 0,11	1	-	- / -	34,00 / 0,14	1 / -
4	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0,03	49,80 / 38,40	1,10 / 0,06	1	1	- / -	68,00 / 0,08	2 / -
5	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,01	179,00 / 94,30	3,20 / 1,16	2	1	- / -	159,00 / 1,50	2 / -
6	Ц8-482-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,35	60,00	22,00	21	8	8	41,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12ММ2 100М		23,10	3,48			3	13,86	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.				38	12	0	22
			Руб.						3	4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	Руб.				38	=	=	=
		МАТЕРИАЛЫ =	Руб.				0	=	=	=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	Руб.				=	15	=	=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	Руб.				10	=	=	=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				=	=	=	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	Руб.				=	1	=	=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	Руб.				2	=	=	=
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	Руб.				42	=	=	=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				=	=	=	27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	Руб.				=	16	=	=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.				42	=	=	=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				=	=	=	27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	Руб.				=	16	=	=
		РАЗДЕЛ 2. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
7	15-17 ДОП.16 Т.22-498 СБОР Ч.5 ТАБ.7	=ЖИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЯСУ-858ИУ3 ЦЕНА139,1,876	1,00	41,96	=	42	=	=	=	=
			ШТ	=	=			=	=	=
8	С193-18	=СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ГУ16-545,132-77/ТИ ПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/	1,00	4,00	=	4	=	=	=	=
			ШТ	=	=			=	=	=
9	1507-7220 СБОР Ч.5 ТАБ.5	=ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ Е27ОП-31 1200ШТ ЦЕНА1200,1,00	0,01	288,00	=	1	=	=	=	=
				=	=			=	=	=
10	С153-268	=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б235-245-25	0,10	0,99	=	1	=	=	=	=
		10ШТ		=	=			=	=	=
11	С153-268	=ЛАМПЫ БК235-240-60	0,50	1,62	=	1	=	=	=	=
		12ШТ		=	=			=	=	=
12	С153-387	=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ НО47-25	0,10	0,88	=	1	=	=	=	=
		12ШТ		=	=			=	=	=
13	С151-1276	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,04	199,99	=	7	=	=	=	=
				=	=			=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1200М								
14 ПР-Т 392 =,499 СЦМ Ч,5 Т45,5	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ПОВОРОТНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 2208;6;3А,ИНДЕКС 02,1;1=21 ШТ	3,20	0,78	-	2	-	-	-	-
	ЦЕНА)6,65,1,08									
15 С154=165	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОПОЛЮСНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 2208;6,3А,ИНДЕКС 05,1;2=21 ШТ	2,80	0,78	-	1	-	-	-	-
16 С156=240	=ФИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП=0,25 ШТ	1,60	13,78	-	14	-	-	-	-
17 2405=1369 СЦМ Ч,5 ТАБ,5	=КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У195НХЛ2 ТУ36=1882=75,НЗЧ,НР2=78 1000ШТ	0,21	49,23	-	1	-	-	-	-
	ЦЕНА)45,5,1,082									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			75	-	-		-
		РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ)									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			75	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			72	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			80	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			80	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			185	12	8		22
		РУБ.					3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ)									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			185	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			8	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	15	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			72	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			10	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Р Н.Р. =	ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Р Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			7	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			122	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	16	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			122	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	16	-		-

256 84-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		Е.В.ТЕПЛОВА						
		СОСТАВИЛ		Г.Ф.ХАРПОВА						
		ПРОВЕРИЛ		Ч.Б.ШИЧКЕРИНОВА						
		ПЕРФОРАЦИЯ		З.Я.ГАЛАНЦИНА						

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)

```
685   1   33021' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 81,8' М3*
687   2   С' ' ' ' ТП 407-3-510.88' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ Н
                А ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА                ТИП К-Т1-630М4' ' ' НОМ.4' ЭЛЕКТРО
                ОСВЕЩЕНИЕ                                              (ВАРИАНТ НОМ.2)' ЗС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1' *
688   3   П2#ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД.С,-30ГРАД.С#*
689   4   РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
690   5   Ц8-612-2' 1*
691   6   Ц8-592-1' 5*
692   7   Ц8-591-8' 2*
693   8   Ц8-591-3' 3*
694   9   Ц8-610-2' 1*
695   10  Ц8-400-1' 35*
696   11  РСТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА*
697   12  Т15-17 ДОП.16 П.02-490 СЦМ Ч.5 ТАБ.7(=13)' 1' 39.1.076' ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЯОУ-8501У3' ШТ*
698   13  П2ЦЕНА:39.1.076*
699   14  С153-18' 1*
700   15  Н9=1.08*
701   16  1507-7020 СЦМ Ч.5 ТАБ.5' 5*
702   17  П2ЦЕНА:260.1.08*
703   18  С153-260' 1' ' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б235-245-25*
704   19  С153-268' 5*
705   20  С153-307' 1' ' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО40-25*
706   21  С151-1076' 35*
707   22  Н9=1.08*
708   23  ТПР-Т 092 П.409 СЦМ Ч.5 ТАБ.5(=13)' 3' 0.65' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ПОВОРОТНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УС
                ТАНОВКИ 220В,6,3А,ИНДЕКС 02.1.1-21' ШТ*
709   24  П2ЦЕНА10.65.1.08*
710   25  С154-165' 2' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОПОЛЮСНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В,6,3А,ИНДЕКС 05.1.2-21*
711   26  С156-240' 1*
712   27  Н9=1.082*
713   28  2405-1369 СЦМ Ч.5 ТАБ.5' 8*
714   29  П2ЦЕНА:45.5.1.082*
715   30  КЕ.В.ТЕПЛОВА' Г.Ф.КАРПОВА' М.Б.ЦИММЕРИНОВА' З.Я.ГАЛАНЫИНА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА ТП 407-3-510,88

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ЭЛЕКТООСВЕЩЕНИЕ

(ВАРИАНТ НОМ,2)

ЭС ЧЕРТЕНИ ТП АЛ,1

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1,ПР=Т 892 П,489 СНИ Ч,5 ТАБ,5			=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ПОВОРОТНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 2220,6,3А,ИНДЕКС 82,1,1=21	ШТ		5,00	
2,15=17 ДОП,16 П,82=498 СНИ Ч,5 ТАБ,7			=ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЯОУ=8301У3	ШТ		1,00	
3,1507=7820 СНИ Ч,5 ТАБ,5			=ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27Ф1=01=	1000ШТ		0,01	
4,2485=1369 СНИ Ч,5 ТАБ,5			=КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У1093КЛ2 ТУ36=1382=75,ИЗМ,НР2=78=	1000ШТ		0,01	
5,С151=1276			=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2]2Х4	1000М		0,04	
6,С153=18			=СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16=545,132=77/ТИПА РВО=42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/	ШТ		1,00	
7,С153=260			=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б235=245=25	10ШТ		0,10	
8,С153=268			=ЛАМПЫ БК230=240=60	10ШТ		0,50	
9,С153=337			=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО6Р=25	10ШТ		0,10	
10,С154=165			=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОПОЛЮСНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 2220,6,3А,ИНДЕКС 85,1,2=01	ШТ		2,00	
11,С156=240			=ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП=0,25	ШТ		1,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				

П.п.	КОД (ОКП) (СЕССИРОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
12.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.=4		22.14	

НАИМЕНОВАНИЕ ОТРОЙКИ.

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП 407-3-510.88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НОМ.5

НА ОТОПЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ НОМ.2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА. К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА
ТИП К-Т1-630М4

ОСНОВАНИЕ: ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,152 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	20 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,219 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	81,80 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,83 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД С

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ТИПА Я5111-2874УХЛ4	1,00	87,00	-	87	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц-,,-	УСТАНОВКА ЯЩИКА Я5111-2874 УХЛ4 И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ	1,00	11,00	-	11	6	-	7,00	7
				6,00	-			-	-	-
		ШТ						-	-	-
3	1514-4048	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ=ПЭТ-4	1,00	6,70	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц8-615-1	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	1,00	4,47	-	4	4	-	4,00	4
		ШТ		3,94	-			-	-	-
5	17-04 ДОП.9 П.1-1197	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ДТКБ-48	1,00	3,63	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц11-14-2	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	1,00	2,62	-	1	1	-	1,00	1
				0,41	-			-	-	-
		ШТ						-	-	-
7	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	0,15	60,80	22,80	9	4	3	41,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М		23,40	8,40			1	10,84	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			123	15	3		18
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			98	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			2	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			108	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
8 С151-1276		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,02	198,00	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			126	15	3		18
			РУБ.					1		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			98	=	=		=
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ.			2	=	=		=
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			2	=	=		=
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			4	=	=		=
		ЗАГОТСВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	=	=		=
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			1	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			108	=	=		=
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			28	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			3	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			=	16	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			3	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			11	=	=		=
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	3	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			42	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	19	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			150	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	19	=		=

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Е.В.ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ Г.Ф.КАРПОВА

ПРОВЕРИЛ Н.Б.ЦИММЕРИНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ З.Я.ГАЛАНЦИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
32995' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 81,8' М3*
Ю' ' ' ' ТП 407-3-510.88' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ Н
                А ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА                ТИП К-Т1-630М4' ' ' НОМ.5' ОТОПЛЕН
                ИЕ                                                      (ВАРИАНТ НОМ.2)' ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1' *
Н23=2' =2' =4' Н27=1,2'.=0,7*
П2*ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД С*
РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ(=14)' 1' 87' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ТИПА Я5111-2874УХЛ4' ШТ*
ЦТ-,,-(=7)(Р1=7)' 1' 1106' УСТАНОВКА ЯЩИКА Я5111-2874 УХЛ4 И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ' ШТ*
1514-4048' 1*
Ц8-615-1' 1*
Т17-04 ДОП.9 П.1-1197(=14)' 1' 3,6' ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ДТКБ-46' ШТ*
Ц11-14-2' 1*
Ц8-400-1' 15*
РСТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА*
С151-1076' 15*
КЕ.В.ТЕПЛОВА' Г.Ф.КАРПОВА' М.Б.ЦИММЕРИНОВА' З.Я.ГАЛАНЩИНА*
```

НОМЕР ОБ»ЕКТА ТП 407-3-510.88

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ОТОПЛЕНИЕ

(ВАРИАНТ НОМ.2)

ЭС ЧЕРТЕКИ ТП АЛ.1

П.Н.	КОД СКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1,КАЛЬКУЛЯЦИЯ			»ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ТИПА Я5111-2874УХЛ4	ШТ		1,00	
2,17-06 ДОП.9 П.1-1197			»ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ДТКБ»48	ШТ		1,00	
3,1514-4048			»ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ»ПЭТ»4«МИАССКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ,,МИАССЭЛЕКТРОАППАРАТ,,	ШТ		1,00	
4,С151-1076			»КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 6600 ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2)2Х4	1000М		0,02	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
5,		1	»ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ,»Ч		10,15	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 407-3-510.88

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ К ЛОК.СМЕТЕ НОМ.5

НА СТОИМОСТЬ ЯЧЕЙКА УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2874 УХЛ4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА ТИП КТП-630М4

ОСНОВАНИЕ ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,098 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 81,88 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,20 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	1517-1113	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЧЕЙКА УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 600Х600Х360ММ ЯС-1, СР-1, ВС-1, ВР-1 ТУ 16-536.023-75, ТУ 16-536.024-75	1,00	29,60		29				
2	1504-1058	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА АЕ2026-12НУ36 АЕ2033-10 ТУ 16-522.064-75 ШТ	1,00	7,60		8				
3	1504-1072	НАДБАВКА НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ ШТ	1,00	1,75		2				
4	15-04 ДОП.12 ПР.1-547	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ1210026 ШТ	1,00	11,30		11				
5	15-04 П.13-326	РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТИПА РТЛ ШТ	1,00	3,00		3				
6	1504-1811	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,5020,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 1А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ	2,00	0,80		2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 ШТ								
7	1564-6207	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ ПКУ3-14С 200 1У3=ПКЗ-14К ТУ 16-526,104-77 ШТ	1,00	3,75	-	4	-	-	-	-
8	1507-5044	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АМЕ3212 212У2=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ	1,00	1,40	-	1	-	-	-	-
9	29-09-01 П,28	-ЗАЖИМЫ Б324-4П25-В/В-У3-10 ШТ	20,00	0,09	-	2	-	-	-	-
		УСТАНОВКА И МОНТАЖ АППАРАТОВ,ПРИБОРОВ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ В НКУ								
10	1517-1351-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА АЕ2026-12НУ3Б= ШТ	1,00	2,70	-	3	-	-	-	-
11	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ1210226= ШТ	1,00	4,20	-	4	-	-	-	-
12	1517-1429-1	-РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТИПА РТЛ= ШТ	1,00	3,75	-	4	-	-	-	-
13	1517-1444-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ011У3=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
14	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ ПКУ3-14С 2001У3=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 ШТ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
15	1517-1481-1	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АМЕ3212 212У2=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,75	-	1	-	-	-	-
16	1517-1495-1	-ЗАЖИМЫ Б324-4П25-В/В-У3-10=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	20,00	0,30	-	6	-	-	-	-
		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММНЫМ СБОРКАМ И КЛЕММАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА УСТРОЙСТВАХ								
17	Ц8-572-4	-ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	1,00	4,74	0,79	5	2	1	3,00	3
				1,58	0,28			-	0,36	-
18	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	1,14	-	1	1	-	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А		0,78						
		ШТ								
19	Ц8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	1,00	1,15 0,55		1	1		0,90	1
		ШТ								
20	Ц8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК-ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	1,19 0,71		1	1		1,00	1
		ШТ								
21	Ц8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТУКОВ 1	2,00	0,45 0,29		1	1		0,50	1
		ШТ								
22	Ц8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	0,28 0,16		1			0,30	
		ШТ								
23	Ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ РЕГЕРСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55 0,33		1			0,50	
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			94	6	1		7
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			83				
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			87				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11				
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			0		0		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			0	6	0		0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			93	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			0	6	0		0

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Е.В.ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ Г.Ф.КАРПОВА

ПРОВЕРИЛ Н.Б.ЧИЧЕРИНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ З.Я.ГАЛАНЧИНА

25684-03

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 24)

```
776   1   33326' Н9П1' ' ' 1.1' ' ' ' 81,8' М3*
777   2   П' ' ' ' ТП 407-3-510.88' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ Н
                А ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА                ТИП К-Т1-630М4' ' ' КАЛЬКУЛЯЦИЯ К
                ЛОК.СМЕТЕ НОК.5' СТОИМОСТЬ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2874 УХЛ4' ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ,1' *
778   3   Н17=0' Н28=8' Н30=0*
779   4   П2#ОБОРУДОВАНИЕ**
780   5   1517-1113' 1' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 600Х600Х360ММ*
781   6   1504-1055' 1' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА АЕ2026-10НУ3Б*
782   7   1504-1072' 1' ' НАДБАВКА НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ*
783   8   Т15-04 ДОП.12 П24-547(=14)' 1' 11,3' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ121002Б' ШТ*
784   9   Т-,,- П.13-326(=14)' 1' 3' РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТИПА РТЛ' ШТ*
785  10   1504-18011' 2*
786  11   1504-6207' 1' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ ПКУ3-14С 200 1У3*
787  12   1507-5044(=14)' 1' ' АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АМЕ3212 212У2*
788  13   Т29-09-01 П.28(=14)' 20' 0,09' ЗАЖИМЫ Б324-4П25-В/В-У3-10' ШТ*
789  14   П2#УСТАНОВКА И МОНТАЖ АППАРАТОВ,ПРИБОРОВ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ В НКУ#*
790  15   1517-1351-3' 1' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА АЕ2026-10НУ3Б*
791  16   1517-1386-1' 1' ' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ121002Б*
792  17   1517-1429-1' 1' ' РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТИПА РТЛ*
793  18   1517-1444-1' 2' ' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ011У3*
794  19   1517-1445-1' 1' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ ПКУ3-14С 2001У3*
795  20   1517-1481-1' 1' ' АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АМЕ3212 212У2*
796  21   1517-1495-1' 20' ' ЗАЖИМЫ Б324-4П25-В/В-У3-10*
797  22   П2#РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММНЫМ СБОРКАМ И КЛЕММАМ
                АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА УСТРОЙСТВАХ#*
798  23   Ц8-572-4' 1*
799  24   Ц8-574-23' 1*
800  25   Ц8-574-44' 1*
801  26   Ц8-574-55' 1*
802  27   Ц8-574-47' 2*
803  28   Ц8-574-28' 1*
804  29   Ц8-574-56' 1*
805  30   КЕ.В.ТЕПЛОВА' Г.Ф.КАРПОВА' М.Б.ШИММЕРИНОВА' З.Я.ГАЛАНШИНА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА ТП 407-3-513.88

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР СТОИМОСТЬ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ. Я5111-2874 УХЛ4

ЗС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1,=;;=	П.13-326		=РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТИПА РТЛ	ШТ		1,00	
2,15-04	ДОП.12 ПР4-547		=ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ1210826	ШТ		1,00	
3,29-09-01	П.28		=ЗАЖИМЫ 5324-4П25-В/В-У3-16	ШТ		20,00	
4,1504-1058			=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА АЕ2026-10НУ35=АЕ2033-10 ТУ 16-522,064-75=	ШТ		1,00	
5,1504-1072			=НАДБАВКА НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ= ==	ШТ		1,00	
6,1504-6287			=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ ПКУ3-16С 228 1У3=ПК3-16К ТУ 16-526,104-77=	ШТ		1,00	
7,1504-10811			=КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,5208,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,2228,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,487-76=	ШТ		2,00	
8,1507-5044			=АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АМЕ3212 212У2=АЕУ2,АМЕУ2=	ШТ		1,00	
9,1517-1113			=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 682Х602Х368ММ=ВС-1;ВР-1;НС-1;НР-1 ТУ 16-536,223-75;ТУ 16-536,824-75=	ШТ		1,00	
10,1517-1351-3			=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА АЕ2026-10НУ35=	ШТ		1,00	
11,1517-1386-1			=ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ1210826=	ШТ		1,00	
12,1517-1429-1			=РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТИПА РТЛ=	ШТ		1,00	
13,1517-1444-1			=КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ011У3=КЕ,ГЧЕ,НСН-2,ПКУ,КЗ	ШТ		2,00	
14,1517-1445-1			=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ ПКУ3-16С 2321У3=УП-5300,ПКУ,П148,КПС-2	ШТ		1,00	
15,1517-1481-1			=АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АМЕ3212 212У2=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ		1,00	
16,1517-1495-1			=ЗАЖИМЫ 5324-4П25-В/В-У3-16=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	ШТ		20,00	

П.п.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
17.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.ЧАС	4	7,70	

НАИМЕНОВАНИЕ ОТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 407-3-512,88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НОМ.6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(ВАРИАНТ НОМ.1)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА ТИП К-Т1-630М4

ОСНОВАНИЕ: ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,550 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	79 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,044 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	65,70 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	8,37 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ВЫВОДУ 6-10 И 0,4КВ В КАМЕРАХ ТРАНСФОРМАТОРОВ								
1	0,0-0,04-001	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-1-2,50У3 ШТ	3,00	0,75	-	6	-	-	-	-
2	Ц8-52-1	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1 ШТ	8,00	0,26 / 0,23	0,01	2	2	-	1,00	8
3	1503-4014	-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТЕЛЬНЫЕ=РВН-2,5У1 ТУ16-521,146-79 ШТ	3,00	3,80	-	11	-	-	-	-
4	Ц8-69-1	-РАЗРЯДНИК КОМПЛ	1,00	2,84	0,28	3	2	-	4,00	4
5	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ М2	0,96	2,16 / 15,80	0,12 / 0,13	15	9	-	0,15 / 16,00	15
6	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,01	9,00 / 377,00	0,05 / 4,70	4	-	-	0,26 / 61,00	1
7	Ц8-402-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	0,02	33,30 / 60,80	1,41 / 22,80	1	-	-	1,82 / 41,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12ММ2		23,40	8,40			-	10,84	-
		100М								
8	.8-372-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,03	.64,20 13,48	1,80 0,28	2	-	- -	24,20 0,26	1 -
		100М								
9	E13-28	-БАРЬЕР В КАМЕРЕ ТРАНСФОРМАТОРА	0,01	110,00 12,90	1,30 0,39	1	-	- -	24,00 0,50	- -
		М3								
10	E26-31	-УКЛАДКА ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПОЛУЖЕСТКОЙ МАРКИ М125	0,02	35,90 12,70	1,23 0,37	1	-	- -	21,30 0,48	- -
		М3								
11	C114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	0,02	23,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		М3								
		ОБЪЕМ:0,02,0,97,1,2								
12	E10-198	-ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДСТАВКА ПОД ИЗОЛЯТОРЫ СН-6	0,88	2,74 0,14	0,85 0,01	2	-	- -	0,24 0,01	- -
		М2								
13	08-52-1	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1	4,00	0,26 0,23	0,01 -	1	1	- -	1,00 -	4 -
		ШТ								
		ШИТЫ 0,23-2,4КВ								
14	ОКЦ3-44 П.2-793	-ПАНЕЛЬ ЛИНЕЙНАЯ ТИПА Ш078-1-22УЗ	2,00	138,80 -	- -	276	-	- -	- -	- -
		ШТ								
15	08-1--	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ	2,00	21,20 8,55	0,78 0,29	42	17	2 1	14,85 0,37	28 1
		ШТ								
16	ОКЦ3-84 П.2-858	-ПАНЕЛЬ ТОРЦЕВАЯ ТИПА Ш078-1-95УЗ	1,00	7,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ШТ								
17	08-1--	-УСТАНОВКА ТОРЦЕВОЙ ПАНЕЛИ	1,00	1,61 1,16	0,04 0,01	2	1	- -	1,77 0,01	2 -
		ШТ								
18	1504-3070	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 6А С 3 ПОЛОСАЧИ=ПРС-6Х3 ТУ 16-522.112-74	1,00	1,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
19	08-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	1,00	1,10 0,79	0,05 0,02	1	1	- -	1,00 0,03	1 -
		ШТ								
20	08-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО1КГ	0,62	10,00 6,24	0,27 0,10	1	-	- -	11,20 0,13	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц8-145-1	«КАБЕЛЬ ДО 35КВ ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ, МАССА 1М ДО 1КГ	100М	2,14	11,40	0,27	2	1	"	10,78	1
					5,53	0,18			"	0,13	"
22	Ц8-153-21	«ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	1ШТ	4,00	1,33	"	5	2	"	1,78	4
					0,46	"			"	"	"
23	Ц8-472-6	«ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	100М	2,10	56,18	1,78	6	1	"	24,28	2
					13,47	0,18			"	0,13	"
24	Ц8-472-8	«ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	0,15	51,89	1,60	8	2	"	24,08	4
					14,98	0,18			"	0,13	"
		ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
25	1523-11823	«ШКАФЫ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ДС-1РУ1 ТУ16-528.231-74, ИЗВЕЩЕНИЕ АА3362-77»	1ШТ	1,22	2,28	"	2	"	"	"	"
					"	"			"	"	"
26	2402-3018	«ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ «ОП-5-01	ШТ	1,20	15,45	"	15	"	"	"	"
					"	"			"	"	"
27	2402-3036	«ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ «ОУ-8	ШТ	3,00	15,25	"	46	"	"	"	"
					"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.		464	39	2		76
					РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ.		364	"	"		"
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =			РУБ.		7	"	"		"
		ТАРА И УПАКОВКА =			РУБ.		7	"	"		"
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.		14	"	"		"
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ.		5	"	"		"
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =			РУБ.		2	"	"		"
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ.		399	"	"		"
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.		95	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ.		23	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ.		"	48	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.		36	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.		"	4	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.		10	"	"		"
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.		141	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.		"	44	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			5	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			545	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	44	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
28	С151-1076	«КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2)2Х4 1000М	0,22	198,00	-	3	-	-	-	-
29	15-104,2	«ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ СН-0,6	4,00	0,42	-	2	-	-	-	-
	П.11-243	ВТ								
	СИК 4,5									
	ТАБ,75,									
		ЦЕНА)0,39,1,072								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ)								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			5	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			469	39	2		78
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ)								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			364	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ.			7	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			7	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			14	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			399	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			100	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			18	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				146	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		79
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				"	44	"		"
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				5	"	"		"
	МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.				3	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				5	"	"		"
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				559	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		79
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				"	44	"		"

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Е.В.ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ Р.Ф.КАРПОВА

ПРОВЕРИЛ Н.Б.ЦИММЕРИНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ З.Я.РАЛАНЦИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 23)

```
     1   33023' Н9Г1М1' ' ' 1,1' ' ' ' 65,7' М3*
     2   Е' ' ' ' ТП 407-3-510.88' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ Н
             А ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА                    ТИП К-Т1-630М4' ' ' НОМ.6' ПРИОБРЕ
             ТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ          (ВАРИАНТ НОМ.1)' ЗО ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1' *
     3   Д2-Б*
     4   Д2-С*
     5   Д2-М*
     6   Д2-Т*
     7   Д3-Д*
     8   Д4-А*
     9   Д4-Ж*
    10   Н23=2' =2' =4' Н27=1,2' =0,7*
    11   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
    12   П2#ВЫВОДЫ 6-10 И 0,4КВ В КАМЕРАХ ТРАНСФОРМАТОРОВ#*
    13   Т-,,- П.04-001(=14)' 8' 0,75' ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-1-2,50У3' ШТ*
    14   Ц8-52-1' 8*
    15   1503-4014(=14)' 3*
    16   Ц8-69-1' 1*
    17   Ц8-91-3' 0,96' ' ' ' ' 2631,1/1,16*
    18   Ц8-91-4' 0,01' ' ' ' ' 10261,1/10272,1/1,61*
    19   Ц8-400-1' 2*
    20   Ц8-472-7' 2,5' ' ' ' ' 10261,0,13/10269,0,13/1,24*
    21   Н10=16,5*
    22   Е10-28(Р2072)(Р2784)(Р2897)(Р5273=0,003)' 0,013' ' БАРЬЕР В КАМЕРЕ ТРАНСФОРМАТОРА*
    23   Е26-31(Р2299Р2098)(Р3163=0,97)' 0,32' ' УКЛАДКА ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПОЛУЖЕСТКОЙ МАРКИ М125*
    24   С114-124' 0,02,2,97,1,2*
    25   П2ОБЬЕМ:0,02,0,97,1,2*
    26   Е10-198' 0,88' ' ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДСТАВКА ПОД ИЗОЛЯТОРЫ СН-6*
    27   Ц8-62-1' 4*
    28   П2#ЩИТЫ 0,23-0,4КВ#*
    29   ТСКЦЭ-84 П.2-783(=14)' 2' 138' ПАНЕЛЬ ЛИНЕЙНАЯ ТИПА ШО70-1-02У3' ШТ*
    30   ЦТ-,,-(=7)(Р1=8,55,1,6*0,29,1,29*)' 2' 21,2*0,55*0,78*0,29' УСТАНОВКА ПАНЕЛИ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБО
             РОВ' ШТ*
    31   ТСКЦЭ-84 П.2-866(=14)' 1' 7' ПАНЕЛЬ ТОРЦЕВАЯ ТИПА ШО70-1-95У3' ШТ*
    32   ЦТ-,,-(=7)(Р1=1,1,1,6*0,01,1,29*)' 1' 1,61*1,1*0,04*0,01' УСТАНОВКА ТОРЦЕВОЙ ПАНЕЛИ' ШТ*
    33   1504-3070' 1*
    34   Ц8-61-1' 1*
    35   П2#*
    36   Ц8-149-1' 2*
    37   Ц8-145-1' 14*
    38   Ц8-153-21' 4*
    39   Ц8-472-6' 10' ' ' ' ' 10261,0,078/10269,0,078/1,24*
    40   Ц8-472-8' 15' ' ' ' ' 10261,0,022/10270,0,022/1,26*
    41   П2#ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ#*
    42   1503-11023(=14)' 1*
    43   2402-3018' 1*
    44   2402-3006' 3*
    45   РСТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА*
    46   С151-1076' 18*
    47   Т15-12Ч.2 П.11-043 СЦМ Ч.5 ТАБ.76(=13)' 4' 0,39,1,072' ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ СН-0,6' ШТ*
    48   П2ЦЕНА:0,39,1,072*
    49   КЕ.В.ТЕПЛОВА' Г.Ф.КАРПОВА' М.Б.ЦИММЕРИНОВА' З.Я.ГАЛАНШИНА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА ТП 407-3-510.88

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВАРИАНТ НЭМ,1)

ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ,1

П.Н.	КОД СКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.НЭМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1,=...=	П.84-881		=ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-1-2,5ВУ3	ШТ		8,00	
2,СКИЭ-84	П.2-783		=ПАНЕЛЬ ЛИНЕЙНАЯ ТИПА ЩО70-1-82У3	ШТ		3,00	
3,15-184,2	П.11-843 СНИР Ч.5 ТАБ.76		=ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ СИ-0,6	ШТ		4,00	
4,1503-4214			=РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ=РВН-3,3У1 ТУ16-521.146-79=	ШТ		3,00	
5,1523-11823			=ШТАНГИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ИО-18У1 ТУ16-526.231-74,ИЗМЕНЕНИЕ АА3362-77=	ШТ		1,00	
6,1594-3078			=ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 6А С 3 ПОЛИСАМИ=ПРС-6У3 ТУ 16-522.112-74=	ШТ		1,00	
7,2422-3086			=ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8	ШТ		3,00	
8,2482-3818			=ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ВОП-5-81	ШТ		1,00	
9,С114-124			=ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	М3		0,02	
10,С151-1876			=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 6688 ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 3Х4	1000М		0,02	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
11.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		77,06	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				

П.Н.	КОД СКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
12.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		0,88	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
13.		2098	=БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ ИБОЛЕЕ	М3		0,01	
14.		2195	=ГВОЗДИ	КГ		0,94	
15.		2266	=ДОСКИ ЗС 40ММ	М3		0,04	
16.		2631	=ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ	М2		0,96	
17.		3163	=ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М3		0,02	
18.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		0,88	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
19.		10261	=ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т		0,02	
20.		10269	=СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т		0,01	
21.		10272	=СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т		0,01	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 407-3-510.83

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НОМ.7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАЙОНОВ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ (ВАРИАНТ НОМ.1)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 632КВА ТИП К-Т1-630М4

ОСНОВАНИЕ: ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,562 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	87 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,050 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	65,70 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	8,55 РУБ,

N ПП	ЦИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЛОК,СМЕТА НОМ,6	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТП (ВАРИАНТ НОМ,1) К-Т	1,00	364,00 / -	- / -	364	-	- / -	- / -	- / -
2	Ц-,,-	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТП (ВАРИАНТ НОМ,1) К-Т	1,00	100,00 / 39,00	2,00 / 1,00	100	39	2 / 1	77,00 / 1,29	77 / 1
3	Е-,,-	-СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ТП (ВАРИАНТ НОМ,1) К-Т	1,00	5,00 / 2,00	- / -	5	2	- / -	3,40 / -	3 / -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ РАЙОНОВ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ								
4	ЦВ-155-1	-ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10КВ СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2 ШТ	1,00	2,21 / 2,14	- / -	2	2	- / -	3,00 / -	3 / -
5	2405-1521 СЦМ Ч,5 ТАБ,3	-МУФТА КОНЦЕВАЯ КВЭН-5(КВЭН-5)=КВЭН-5 ТУ 36-848-72,ИЗМ,НРЗ-79 КОМПЛ	1,00	5,99 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ, / РУБ,			477	43	2 / 2		83 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			364	=	=		=
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ.			7	=	=		=
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			7	=	=		=
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			15	=	=		=
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			5	=	=		=
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			3	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			401	=	=		=
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			108	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			68	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			=	42	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			6	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			36	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	6	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			11	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			155	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	48	=		=
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			5	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			3	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			=	2	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			6	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			=	2	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			542	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	58	=		=

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Е.В.ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ Г.Ф.КАРПОВА

ПРОВЕРИЛ Ч.Б.ЦИММЕРИНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: З.Я.ГАЛАНЧИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 22)

```
716    1    Э3022' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 65,7' Н3*
717    2    Е' ' ' ' ТП 407-3-510,88' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ Ч
                А ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА'                ТИП К-Т1-630МА' ' ' НОМ,7' ПРИОБРЕ
                ТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАЙОНОВ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ*(ВАРИАНТ НОМ
                ,1)' ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ,1' *
718    3    Н13=16,5*
719    4    Н23=2' =2' =4' Н27=1,2' =0,7*
720    5    ТЛОК,СМЕТА НОМ,6(=14)' 1' 364' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТП (ВАРИАНТ НОМ,1)' К-Т*
721    6    ЦТ-,,-(=7)(Р1=77)' 1' 100*39*2*1*42' СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТП (ВАРИАНТ НОМ,1)'
                К-Т*
722    7    ЕТ-,,-(=1)' 1' 5*2**3' СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ТП (ВАРИАНТ НОМ,1)' К-Т*
723    8    П2*ДОБАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ РАЙОНОВ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ**
724    9    Ц8-155-1' 1*
725   10    2435-1521 СЦМ Ч.3 ТАБ.3' 1' 5,4,1,100' МУФТА КОНЦЕВАЯ КВЭН-5(КВЭП-5)*
726   11    КБ.В.ТЕПЛОВА' Г.Ф.КАРПОВА' М.Б.ШИММЕРИНОВА' З.Н.ГАЛАНШИНА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА ТП 407-3-510.88

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАЙОНОВ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ (ВАРИАНТ НОМ.1)

ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

П.Ч.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1,ЛОК,СМЕТА НОМ.6			СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТП (ВАРИАНТ НОМ.1)	К-Т		1,00	
2,2405-1501 СЦМ Ч.5 ТАБ.5			МУФТА КОНЦЕВАЯ КВЭН-5(КВЭП-5)-КВЭН-5 ТУ 36-848-72,ИЗМ.НР3-79	КОМПЛ		1,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
3.		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		88,00	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 407-3-510.88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НОМ.9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(ВАРИАНТ НОМ.2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА
ТИП К-Т1-630М4

ОСНОВАНИЕ: ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,237 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	118 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,064 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	81,80 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	15,12 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ВЫВОДЫ 6-10 И 0,4КВ В КАМЕРАХ ТРАНСФОРМАТОРОВ								
1	15-10 Ч.2 П.03-002	-ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ ИП-10/630-750-1У2 ШТ	3,00	5,10	-	15	-	-	-	-
2	Ц8-52-5	-ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ С ОВАЛЬНЫМ ИЛИ КВАДРАТНЫМ ФЛАНЦЕМ НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10 ШТ	3,00	0,65	0,02	2	2	-	1,00	3
				0,53	0,01			-	0,01	-
3	15-10 Ч.2 П.04-010	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-10(6)-3,75У3 ШТ	6,00	0,80	-	5	-	-	-	-
4	-,,- П.04-001	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-1-2,50У3 ШТ	8,00	0,75	-	6	-	-	-	-
5	Ц8-52-1	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1 ШТ	14,00	0,26	0,01	4	3	-	1,00	14
				0,23	-			-	-	-
6	1503-4014	-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТЕЛЬНЫЕ-РВН-0,5У1 ТУ16-521,146-79 ШТ	3,00	3,00	-	11	-	-	-	-
7	Ц8-69-1	-РАЗРЯДНИК	1,00	2,04	0,28	3	2	-	4,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		2,16	0,12			-	2,15	-
8	Ц8-91-3	ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,96	15,80	0,13	15	9	-	16,70	15
		М2		9,88	0,05			-	2,24	-
9	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,21	377,00	4,70	4	-	-	61,70	1
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
10	Ц8-469-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 185ММ2	0,02	60,00	22,00	1	-	-	41,00	1
				23,60	0,48			-	18,84	-
		100М								
11	Ц8-472-7	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,03	64,00	1,00	2	-	-	24,00	1
				13,60	0,20			-	2,26	-
		100М								
12	Ц8-75-1	ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО 1250	0,13	84,70	6,88	11	4	1	48,30	6
				29,70	0,89			-	1,15	-
		100М								
13	Е18-28	БАРЬЕР В КАМЕРЕ ТРАНСФОРМАТОРА	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,70	-
		М3		12,90	0,39			-	2,50	-
14	Е26-31	УКЛАДКА ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПОЛУЖЕСТКОЙ МАРКИ М125	0,02	55,90	1,23	1	-	-	21,30	-
		М3		12,70	0,37			-	2,48	-
15	С114-124	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	0,02	23,40	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ОБЪЕМ:0,02,0,97,1,2								
		РАСПРЕДУСТРОЙСТВО 10(6)КВ								
		КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НАПРЯЖЕНИЕМ 10(6)КВ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ КСО 366,СОСТОЯЩЕЕ ИЗ 1 КАМЕРЫ И 1 ТОРЦЕВОЙ ПАНЕЛИ								
16	ИНФОРМАЦИЯ КАРЬКОВСКО ГО ПКБ	КАМЕРА СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА,НОМЕНКЛАТУРНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 04У3	1,00	520,00	-	520	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц8-86-1	КАМЕРА СЕРИИ КСО-366 С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАГРУЗКИ	1,00	13,70	1,29	14	9	1	16,00	16
		ШТ		9,34	0,41			-	0,53	1
18	ИНФОРМАЦИЯ КАРЬКОВСКО	ТОРЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ГО ПКБ									
19	Ц8-573-4	ВСТАВКА УГЛОВАЯ НАПОЛЬНАЯ ГЛУБИНА ДО 700ММ	1,00	1,13	0,23	1	1	0	1,00	1
		шт		0,66	0,07			0	0,39	0
20	Е10-198	ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДСТАВКА ПОД ИЗОЛЯТОРЫ СН-6	0,88	2,74	0,35	2	0	0	0,24	0
		м2		0,14	0,01			0	0,01	0
21	Ц8-52-1	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1	4,70	0,23	0,01	1	1	0	1,00	4
		шт		0,23	0			0	0	0
		ШИТЫ 0,23-0,4КВ								
22	СКЦ3-84	ПАНЕЛЬ ЛИНЕЙНАЯ ТИПА	2,00	130,00	0	276	0	0	0	0
	П.2-783	К078-1-82УЗ						0	0	0
		шт		0	0					
23	Ц0,,0	УСТАНОВКА ПАНЕЛИ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ	2,00	21,20	0,78	42	17	2	16,25	28
		шт		0,55	0,29			1	0,37	1
24	СКЦ3-84	ПАНЕЛЬ ТОРЦЕВАЯ ТИПА	1,00	7,00	0	7	0	0	0	0
	П.2-860	К078-1-95УЗ						0	0	0
		шт		0	0					
25	Ц0,,0	УСТАНОВКА ТОРЦЕВОЙ ПАНЕЛИ	1,00	1,61	3,04	2	1	0	1,77	2
		шт		1,10	0,01			0	0,01	0
26	1504-3078	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 6А С З ПОЛИСАМИ=ПРС-6УЗ ТУ 16-522,112-74	1,00	1,43	0	1	0	0	0	0
		шт		0	0			0	0	0
27	Ц8-61-1	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	1,00	1,18	0,05	1	1	0	1,00	1
		шт		0,79	0,02			0	0,03	0
28	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ С ПРОЛОЖЕНИЕМ В ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО 1КГ	0,04	10,00	0,27	1	0	0	11,00	0
		100М		6,24	0,18			0	0,13	0
29	Ц8-145-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ,МАССА 1М,ДО 1КГ	0,24	11,00	0,27	3	1	0	12,00	2
		100М		5,53	0,18			0	0,13	0
30	Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 15ММ2	6,00	1,33	0	8	3	0	1,00	6
		шт		0,40	0			0	0	0
31	Ц8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,14	56,13	1,70	8	2	0	24,00	3
		100М		13,49	0,18			0	0,13	0
32	Ц8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 6ММ	0,28	51,00	1,60	16	5	0	26,00	5
		100М		14,98	0,18			0	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
33	1503-11823	=ШТАНГИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ИО-12У1 ТУ16-528.231-74,ИЗВЕЩЕНИЕ АА3362-77= ШТ	1,00	2,28	-	2	-	-	-	-
34	2402-3018	=ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ =ОП-5-81 ШТ	1,00	15,45	-	15	-	-	-	-
35	2402-3006	=ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8 ШТ	3,00	15,25	-	46	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1862	59	4		113
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		924	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =		РУБ.		17	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =		РУБ.		18	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		38	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		12	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		1015	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		133	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		-	68	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		5	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	66	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
36	0151-1076	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,03	198,00	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С152-559	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	7,00	1,22	-	9	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
38	15-104,2 П,11-043 СЦМ Ч,5 ТАБ,7Б	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ СН-0,6	4,00	0,42	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,39,1,072								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			17	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			17	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			18	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1079	59	4		113
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			924	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			17	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			18	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1015	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			150	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	60	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1237	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-

25684-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Е.В.ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ Г.Ф.КАРПОВА

ПРОВЕРИЛ М.Б.ЦИММЕРИНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ З.Я.ГАЛАНШИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (О,Н,= 1)

```
     1     1        Э2993' Н9Г1=1' ' ' 1,1' ' ' ' 81,8' М3•
     2     2        ' ' ' ' ' ТП 407-3-517,88' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ И
                        А ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА  ТИП К-Т1-630Ч4' ' ' НОМ.2' ПРИОБРЕ
                        ТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  (ВАРИАНТ НОМ.2)' ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АП.1' •
     3     3        Д2-Б•
     4     4        Д2-С•
     5     5        Д2-М•
     6     6        Д2-Т•
     7     7        Д3-Д•
     8     8        Д4-А•
     9     9        Д4-К•
    10    10        Н23=2' В2' В4' Н27=1,2' В7,7•
    11    11        РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ•
    12    12        П2ФВВОДЫ 6-10 И 8,4КВ В КАМЕРАХ ТРАНСФОРМАТОРОВ•
    13    13        Т15-12 Ч,2 П,23-882(=14)' 3' 5,1' ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ ИП-10/630-750-1У2' ШТ•
    14    14        Ц8-52-5' 3•
    15    15        Т15-10 Ч,2 П,34-818(=14)' 6' 8,8' ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-10(6)-3,75ТУ3' ШТ•
    16    16        Т=,,- П,84-881(=14)' 9' 8,75' ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-1-2,50У3' ШТ•
    17    17        Ц8-52-1' 14•
    18    18        1583-4814(=14)' 3•
    19    19        Ц8-69-1' 1•
    20    20        Ц8-91-3' 8,96' ' ' ' ' 2631,1/1,16•
    21    21        Ц8-91-4' 3,21' ' ' ' ' 10261,1/10272,1/1,61•
    22    22        Ц8-488-1' 2•
    23    23        Ц8-472-7' 2,5' ' ' ' ' 10261,8,13/10269,8,13/1,24•
    24    24        Ц8-75-1' 13•
    25    25        Н18=16,5•
    26    26        Е18-28(Р2,72)(Р2784)(Р2897)(Р5873=8,883)' 8,813' ' БАРЬЕР В КАМЕРЕ ТРАНСФОРМАТОРА•
    27    27        Е26-31(Р2299Р2888)(Р3163=8,97)' 8,82' ' УКЛАДКА ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПОЛУЖЕСТКОЙ МАРКИ М125•
    28    28        С114-124' Р,22,Р,97,1,2•
    29    29        П2ОБЪЕМ=8,82,Р,97,1,2•
    30    30        П2ФРАСПРЕДУСТРОЙСТВО 10(6)КВ•
    31    31        П2ФКОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НАПРЯЖЕНИЕМ 10(6)КВ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИ
                        ВАНИЯ СЕРИИ КСО 386,СОСТОЯЩЕЕ ИЗ 1 КАМЕРЫ И 1 ТОРЦЕВОЙ ПАНЕЛИ•
    32    32        ТИНФОРМАЦИЯ ХАРЬКОВСКОГО ПКБ(=14)' 1' 528' КАМЕРА СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА,НОМЕНКЛАТУРНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 84У3'
                        Т.Т•
    33    33        Ц8-88-1' 1•
    34    34        ТИНФОРМАЦИЯ ХАРЬКОВСКОГО ПКБ(=14)' 1' 28' ТОРЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ' ШТ•
    35    35        Ц8-573-4' 1•
    36    36        Е18-198' 8,88' ' ИЗОГРУНТОВКА ПОДСТАВКА ПОД ИЗОЛЯТОРЫ СН=6•
    37    37        Ц8-52-1' 4•
    38    38        П2ФЦИТЫ 8,23-Р,4КВ•
    39    39        ТСКЦ9-84 П,2=7831(=14)' 2' 138' ПАНЕЛЬ ЛИНЕЙНАЯ ТИПА Ш070-1-82У3' ШТ•
    40    40        ЦТ=,,-(=7)(Р1=8,55,1,6=8,29,1,298)' 2' 21,288,55=8,78=8,29' УСТАНОВКА ПАНЕЛИ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБО
                        РОВ' ЦТ•
    41    41        ТСКЦ9-84 П,2=868(=14)' 1' 7' ПАНЕЛЬ ТОРЦЕВАЯ ТИПА Ш070-1-95У3' ШТ•
    42    42        ЦТ=,,-(=7)(Р1=1,1,1,6=8,21,1,298)' 1' 1,61=1,198,84=8,31' УСТАНОВКА ТОРЦЕВОЙ ПАНЕЛИ' ШТ•
    43    43        1524-3872' 1•
    44    44        Ц8-61-1' 1•
    45    45        П2•
    46    46        Ц8-149-1' 4•
    47    47        Ц8-145-1' 24•
    48    48        Ц8-153-21' 6•
    49    49        Ц8-472-6' 14' ' ' ' ' 10261,8,878/10269,8,878/1,24•
    50    50        Ц8-472-8' 2' ' ' ' ' 10241,8,822/10278,8,822/1,24•
    51    51        П2ФЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ•
```

```
52      52      1503-11823(=14)' 1*
53      53      2402-3018' 1*
54      54      2402-3226' 3*
55      55      РСТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА*
56      56      С151-1876' 30*
57      57      С152-559' 7' 1,22' ' КГ*
58      58      Т15-194,2 П.11-243 СНЧ Ч.5 ТАБ.7Б(=13)' 4' 0,39,1,872' ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ СН-0,6' ШТ*
59      59      ПРИЕНА:0,39,1,872*
60      60      КЕ.В.ТЕПЛОВА' Г.Ф.КАРПОВА' М.Б.ЦИММЕРИНОВА' З.Я.ГАЛАНИЙНА*
```

2991 25684-03

НОМЕР ОБЪЕКТА ТП 407-3-510.88

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВАРИАНТ НОМ.2)

ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	... П.04-001		-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИС-1-2,50У3	ШТ		8,00	
2.	ИНФОРМАЦИЯ ХАРЬКОВСКОГО ПКБ		-КАМЕРА СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА,НОМЕНКЛАТУРНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 24У3	ШТ		2,00	
3.	СКЦ3-84 П.2-783		-ПАНЕЛЬ ЛИНЕЙНАЯ ТИПА ЧС70-1-02У3	ШТ		3,00	
4.	15-18 Ч.2 П.03-002		-ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ ИП-10/630-750-1У2	ШТ		13,00	
5.	1503-4014		-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТЕЛЬНЫЕ=РВН-0,5У1 ТУ16-521.146-79=	ШТ		3,00	
6.	1503-11023		-ШТАНГИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ШО-10У1 ТУ16-528.231-74,ИЗВЕЩЕНИЕ АА3362-77=	ШТ		1,00	
7.	1504-3070		-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 6А С 3 ПОЛИСАМИ=ПРС-6Х3 ТУ 16-522.112-74=	ШТ		1,00	
8.	2402-3006		-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8	ШТ		3,00	
9.	2402-3018		-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ =ОП-5-01	ШТ		1,00	
10.	С114-124		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	М3		0,02	
11.	С151-1076		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2)2Х4	1000М		0,03	
12.	С152-559		-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	КГ		7,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N		ЛИСТ
			ТП 407-3-510.88,ОС,ВР	1

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
13.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		114,76	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
14.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		0,88	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
15.		2098	=БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ ИБОЛЕЕ	М3		0,81	
16.		2195	=ГВОЗДИ	КГ		0,94	
17.		2266	=ДОСКИ ЗС 40ММ	М3		0,84	
18.		2631	=ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ	М2		0,96	
19.		3163	=ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М3		0,02	
20.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		0,38	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
21.		10261	=ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т		0,02	
22.		10269	=СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т		0,81	
23.		10272	=СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т		0,81	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 407-3-510.88

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НОМ.9

НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА ТИП КТП-630М4

ОСНОВАНИЕ: ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,266 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,008 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 65,78 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,03 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	СКИЭ-84 7.2-867	ЩИТОК УЧЕТА 2072-1-96У3 ШТ	1,00	29,00	-	29	-	-	-	-
2	4-,,-	УСТАНОВКА ЩИТКА УЧЕТА 8872-1-96У3 ШТ	1,00	6,77	0,68	7	3	-	4,83	5
3	48-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫЧИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ 100М	0,06	2,82	0,25				0,32	
				48,30	12,78	3	1	1	31,20	2
				18,20	4,84				5,21	
4	48-145-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ,МАССА 1М ДО 1КГ 100М	0,10	11,40	0,27	2	1	-	10,20	2
5	48-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 13КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	4,00	5,53	0,10			-	0,13	-
				1,33	-	5	2	-	1,08	4
				0,46	-				-	-
6	48-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	0,49	-	1	-	-	1,20	2
				0,22	-				-	-
7	48-153-19	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	0,58	-	1	1	-	1,38	2
				0,20	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			48	8	1		17
			Руб.							
			Руб.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	Руб.			29				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	Руб.			1				
		ТАРА И УПАКОВКА =	Руб.			1				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	Руб.			1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	Руб.			32				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	Руб.			19				
		МАТЕРИАЛЫ =	Руб.			7				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	Руб.				8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	Руб.			6				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	Руб.			2				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	Руб.			27				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	Руб.				8			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			59				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	Руб.				8			
		РАЗДЕЛ 2. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
8	С151-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,21	100,00	=	2	=	=	=	=
9	С151-2281	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,01	211,00	=	2	=	=	=	=
10	С151-2289	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х4 1000М	0,01	369,00	=	3	=	=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			7	=	=		=
			Руб.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	Руб.			7	=	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	Руб.			7	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	Руб.			7	=	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			7	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			53	8	1		17
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			29	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			1	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			1	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			32	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			26	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			7	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	8	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			7	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			34	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	8	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			66	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	8	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Е.В.ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ Г.Ф.КАРПОВА

ПРОВЕРИЛ Н.Б.ЦИММЕРИНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: З.Я.ГАЛАНУШИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
106    1    32996' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 65,7' М3*
107    2    0' ' ' ' ТП 407-3-510.88' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ Н
                А ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА                    ТИП К-Т1-630М4' ' ' НОМ.9' ПРИОБРЕ
                ТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ' ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1' *
108    3    Н23=2' =2' =4' Н27=1,2' =0,7*
109    4    РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
110    5    ТСКЦЭ-84 П.2-867(=14)' 1' 29' ЩИТОК УЧЕТА Ш070-1-96У3' ШТ*
111    6    ЦТ-,,-(=7)(Р1=2,82,1,6+0,25,1,29#)' 1' 6,77#2,82#0,68#0,25' УСТАНОВКА ЩИТКА УЧЕТА Ш070-1-96У3' ШТ*
112    7    Ц8-146-1' 6*
113    8    Ц8-145-1' 19*
114    9    Ц8-153-21' 4*
115   10    Ц8-153-13' 2*
116   11    Ц8-153-19' 2*
117   12    РСТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА*
118   13    С151-1076' 9*
119   14    С151-2281' 8*
120   15    С151-2289' 8*
121   16    КЕ.В.ТЕПЛОВА' Г.Ф.КАРПОВА' М.Б.ЦИММЕРИНОВА' З.Я.ГАЛАНЩИНА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА ТП 407-3-510.88

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	СКЦЭ-84 П.2-867		-ЧИТОК УЧЕТА Ш079-1-96У3	ШТ		1,00	
2.	С151-1076		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 2Х4	1000М		0,01	
3.	С151-2281		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 5Х2,5	1000М		0,01	
4.	С151-2289		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 7Х4	1000М		0,01	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
5.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		16,59	

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N		ТП 407-3-510.88,ЭС,ВР	ЛИСТ
					1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 407-3-510.88

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НОМ.18

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-630/10

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА ТИП КТП-630М4

ОСНОВАНИЕ: ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,988 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 85 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,852 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 65,70 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 45,36 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1505-1813	ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТМ-630/10 У1	1,00	2035,00	-	2035		-	-	-
		ШТ								
2	08-62-2	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР, МАССА, Т, ДО 3	1,00	42,00	11,60	42	20	12	48,00	48
		ШТ		19,50	4,50			5	5,00	6
3	ОКЦ3-84 П.2-835	ПАНЕЛЬ ВВОДНАЯ ТИПА Ш870-1-45У3	1,00	387,85	-	387	-	-	-	-
		ШТ								
4	0-00-00	УСТАНОВКА ПАНЕЛИ Ш870-1-45У3 И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ	1,00	36,70	1,07	37	15	1	24,66	25
		ШТ		15,10	0,40			-	0,52	1
5	08-75-2	ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 350	0,04	99,00	8,68	4	1	-	54,00	2
		100М		32,70	1,13			-	1,46	-
6	08-75-3	ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 700	0,12	152,00	12,30	18	5	1	69,00	8
		100М		42,00	1,75			-	2,26	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				2643	41	14		79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Руб.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			2342	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	Руб.			31	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	Руб.			52	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			106	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	Руб.			33	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	Руб.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			2883	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			101	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	46	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	52	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			2930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	52	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
7	С152-966	ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 120 ММ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	0,02	1150,00	-	23	-	-	-	-
		Т								
8	С152-962	ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	0,00	1,16	-	5	-	-	-	-
		КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			28	-	-		-
			-					-		-
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			28	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			28	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			30	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			58	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			2671	41	14		75
			-					-		-
			Руб.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			2342	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ.				51	"	"		"
	ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.				52	"	"		"
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				106	"	"		"
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				33	"	"		"
	КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.				19	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.				2883	"	"		"
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				129	"	"		"
	МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.				25	"	"		"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.				"	46	"		"
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.				28	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				35	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				"	6	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				13	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				177	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		85
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				"	52	"		"
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				2988	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		85
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				"	52	"		"

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — Е.В.ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ — Г.Ф.КАРПОВА

ПРОВЕРИЛ — Н.Б.ШИННЕРИНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ — З.Я.ГАЛАНЦИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Л,Н,* 5)

```
122     1     32997' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 65,7' НЗ*
123     2     0' ' ' ' ТП 407-3-510.88' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ И
                  А ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА                    ТИП К-Т1-630Н4' ' ' НОМ.10* ПРИОБР
                  ЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-630/10' ЗС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1' *
124     3     Н23=2' =2' =4' Н27=1,2' =3,7*
125     4     РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
126     5     1505-1013' 1*
127     6     Ц8-62-2' 1*
128     7     ТСКЦ3-84 П.2-635(=14)' 1' 5Р7' ПАНЕЛЬ ВВОДНАЯ ТИПА Ш270-1-45У3' ШТ*
129     8     ШТ-;;-(=7)(Р1=15,1,1,6=0,4,1,29=)' 1' 36,7=15,1=1,27=0,4' УСТАНОВКА ПАНЕЛИ Ш270-1-45У3 И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧ
                  ЕНИЮ ПРИБОРОВ' ШТ*
130     9     Ц8-75-2' 4*
131     10    Ц8-75-3' 12*
132     11    РСТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА*
133     12    С152-566' 0,82*
134     13    С152-562' 4' 1,16' ' КГ*
135     14    К,Е,В,ТЕПЛОВА' Г,Ф,КАРПОВА' И,Б,ЦИННЕРИНОВА' З,Я,РАЛАНЦИНА*
```

НОМЕР ОБ»ЕКТА ТП 407-3-510.88

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-630/10

ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1,СКЧ3-84 П.2-635			»ПАНЕЛЬ ВВОДНАЯ ТИПА ШВ78-1-45У3	ШТ		1,00	
2,1585-1013			»ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТМ-630/10 У1	ШТ		1,00	
3,С152-562			»ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	КГ		4,00	
4,С152-566			»ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	Т		0,02	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ ОНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
5,		1	»ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		75,12	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 407-3-510.88

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НОМ.11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-400/10

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА ТИП К-Т1-630М4

ОСНОВАНИЕ: ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,124 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	77 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,048 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	65,70 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	32,33 РУБ.

Ч ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1565-1010	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ-ТМ-400/10 У1 ШТ	1,00	1410,00	-	1410	-	-	-	-
2	ЦВ-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО13 ШТ	1,00	42,00 / 19,50	11,60 / 4,50	42	20	12 / 5	40,00 / 5,80	40 / 6
3	ЦКЦ9-84 П.2-331	-ПАНЕЛЬ ВВОДНАЯ ТИПА Ш070-1-42У3 ШТ	1,00	306,00	-	306	-	-	-	-
4	Ц-,,-	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ Ш070-1-42У3 И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ ШТ	1,00	29,40 / 12,20	0,78 / 0,29	29	12	-	19,89 / 0,37	20 / -
5	ЦВ-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО1250 100М	0,04	84,70 / 29,70	6,80 / 0,89	3	1	-	48,00 / 1,15	2 / -
6	ЦВ-75-2	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО1350 100М	0,12	99,00 / 32,70	8,60 / 1,13	12	4	1 / -	54,00 / 1,46	6 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				1882	37	13		68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Руб.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			1796	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	Руб.			36	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	Руб.			57	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	Руг.			75	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	Руб.			23	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	Руб.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			1988	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			86	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			28	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	42	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			2187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	48	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
7	С152-559	ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ КГ	2,68	1,22	-	2	-	-	-	-
8	С152-562	ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ КГ	12,80	1,16	-	14	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			16	-	-		-
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			16	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			16	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			17	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			17	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			1898	39	13		68
			Руб.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			1736	=	=		=
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ.			36	=	=		=
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			37	=	=		=
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			75	=	=		=
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			23	=	=		=
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			13	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			1982	=	=		=
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			132	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			20	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			=	42	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			16	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			32	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	6	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			18	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			144	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	48	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2124	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	43	=		=

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Е.В.ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ Г.В.КАРПОВА

ПРОВЕРИЛ М.Б.ЧИННЕРИНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ З.Я.ГАЛАНЧИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,Ф 6)

```
136   1   З2998' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 65,7' МЗ*
137   2   Ю' ' ' ' ТП 407-3-510,88' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ Н
                А ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА                ТИП К-Т1-630М4' ' ' НОМ,11' ПРИОБР
                ЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-400/10' ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ,1' *
138   3   Н23=2' =2' =4' Н27=1,2' =0,7*
139   4   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
140   5   1505-1010' 1*
141   6   Ц8-62-2' 1*
142   7   ТСКЦЭ-84 П,2-831(=14)' 1' 386' ПАНЕЛЬ ВВОДНАЯ ТИПА Ш070-1-42У3' ШТ*
143   8   ЦТ-,,-(=7)(Р1=12,2,1,6+0,29,1,29#)' 1' 29,4#12,2#0,78#0,29' УСТАНОВКА ПАНЕЛИ Ш070-1-42У3 И ПОДГОТОВКА К ВКЛ
                ЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ' ШТ*
144   9   Ц8-75-1' 4*
145   10  Ц8-75-2' 12*
146   11  РСТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА*
147   12  С152-559' 2' 1,22' ' КГ*
148   13  С152-562' 12' 1,16' ' КГ*
149   14  КЕ,В,ТЕПЛОВА' Г,Ф,КАРПОВА' М,Б,ЦИММЕРИНОВА' З,Я,ГАЛАНШИНА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА ТП 407-3-510.88

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-400/10

ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

П.Ч.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИЧЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1			=ПАНЕЛЬ ВВОДНАЯ ТИПА ЩО70-1-42У3	ШТ		1,00	
2	3525-1012		=ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТМ-400/10 У1	ШТ		1,00	
3	С152-559		=ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	КГ		2,00	
4	С152-562		=ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	КГ		12,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
5			=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		68,29	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 407-3-510.88

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НОМ.12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-250/10

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 630КВА ТИП К-Т1-630М4

ОСНОВАНИЕ: ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,377 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 69 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,642 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 65,78 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 20,96 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1585-1007	ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТМ-250/10 УХЛ	1,00	990,00		990				
		ШТ								
2	Ц8-62-2	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО 3	1,00	42,00	11,60	42	28	12	40,00	40
		ШТ		19,50	4,50			5	5,00	5
3	СК03-64 П.2-039	ПАНЕЛЬ ВВОДНАЯ ТИПА Ш672-1-32У3	1,00	153,00		153				
		ШТ								
4	Ц-.-.	УСТАНОВКА ПАНЕЛИ Ш672-1-32У3 И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ	1,00	15,18	8,78	15	7		11,78	12
		ШТ		7,13	8,29				8,37	
5	Ц8-75-1	ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО 250	0,16	84,78	6,88	14	5	1	48,88	8
		100М		29,78	8,89				1,19	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1214	32	13		68
			РУБ.					3		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			23	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			23	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		ЗАГОТОВ.,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1239	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	37	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1365	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
6 3192-559		«КИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 42-Н ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ КГ	9,08	1,22	-	11	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			11	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1225	32	13		60
			РУБ.					5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1143	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			23	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			23	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		ЗАГОТОВ.,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1359	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-

25684-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			19	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			"	37	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			11	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			27	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			"	5	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			9	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			118	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			"	42	"		"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ =	РУБ.			1377	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			"	42	"		"

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Е.В.ТЕПЛОВА

СОСТАВИЛ Г.Ф.КАРПОВА

ПРОВЕРИЛ Н.Б.ЦИММЕРИНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ З.Я.ГАЛАНШИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ГП,Н,= 351

1720 1 33881' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 65,7' Ч3*
1721 2 ' ' ' ' ТП 407-3-510,88' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 10(6)КВ К
А ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 63*КВА ТИП К-Т1-630М4' ' ' НОМ,12' ПРИО
БРЕТЕНИЕ И МОНТА* ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-250/10' ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ,1' *
1722 3 Н23=2' *2' *4' Н27=1,2' *3,7*
1723 4 .РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1724 5 1535-1037' 1*
1725 6 У8-42-2' 1*
1726 7 ТСКЦ,3-84 П,2-8Р91(=14)' 1' 153' ПАНЕЛЬ ВВОДНАЯ ТИПА Ш070-1-32У3' ШТ*
1727 8 ЦТ-,,-(=7)(Р)=7,13,1,6*2,29,1,2*4)' 1' 15,147,13*2,78*2,29' УСТАНОВКА ПАНЕЛИ Ш070-1-32У3 / ПОДГОТОВКА К ВКЛ
ЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ' ШТ*
1728 9 У8-75-1' 16*
1729 10 РСТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ В ЦЕНЕ МОНТАЖА*
1730 11 С152-559' 9' 1,22' ' КГ*
1731 12 КЕ,В,ТЕПЛОВА' Г,Ф,КАРПОВА' М,Б,ЦИММЕРИНОВА' З,Я,ГАЛАНШИНА*

25684-03

НОМЕР ОБ»ЕКТА ТП 407-3-510,88

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЧЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНС«ОРМАТОРА ТМ-250/10

ЭС ЧЕРТЕЖИ ТП АЛ.1

П.Н.	КОД ОКП (ОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1			1,СКЧ9-84 П.2-809				
			«ПАНЕЛЬ ВВОДНАЯ ТИПА 2070-1-32У3	ШТ		1,00	
2			2,1505-1007				
			«ТРАНС«ОРМАТОР ТРЕХ«АЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ«ТМ-250/10 У1	ШТ		1,00	
3			3,С152-559				
			«ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	КГ		9,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
1			«ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.«4		59,46	

НОМЕР ОБЪЕКТА ТП 407-3-510,88

Сводная ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

Тип К-ТI-630М4

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	-,,- П,13-326		-РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТИПА РТЛ	ШТ		9,00	
2.	ИНФОРМАЦИЯ ХАРЬКОВСКОГО ПКБ		-КАМЕРА СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА,НОМЕНКЛАТУРНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 04У3	ШТ		2,00	
3.	КАЛЬКУЛЯЦИЯ		-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ТИПА Я5111-2874УХЛ4	ШТ		1,00	
4.	ПР-Т 092 П,409 СЦМ Ч,5 ТАБ,5		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ПОВОРОТНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В,6,3А,ИНДЕКС 02,1,1-21	ШТ		3,00	
5.	ОСЦ МСМ П,3-19		-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3 ИЗ БЕТОНА М100 МАРКИ ФБС9,3,6-Т(5ШТ),ФБС9,4,6-Т(4ШТ) ПО ГОСТУ 13579-78	М3		33,10	
6.	15-04 ДОП,12 П04-547		-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ121002Б	ШТ		1,00	
7.	15-10 Ч,2 П,03-022		-ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ ИП-10/630-750-1У2	ШТ		13,00	
8.	15-17 ДОП,16 П,02-490 СЦМ Ч,5 ТАБ,7		-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЯОУ-8501У3	ШТ		1,00	
9.	17-04 ДОП,9 П,1-1197		-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ДТКБ-48	ШТ		1,00	
10.	29-09-01 П,28		-ЗАЖИМЫ Б324-4П25-8/8-У3-10	ШТ		20,00	
11.	1503-4014		-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТЕЛЬНЫЕ-РВН-0,5У1 ТУ16-521,146-79=	ШТ		3,00	
12.	1503-11023		-ШТАНГИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ШО-10У1 ТУ16-528,231-74,ИЗВЕЩЕНИЕ АА3362-77=	ШТ		1,00	
13.	1504-1050		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА АЕ2026-10ЧУ3Б=АЕ2033-10 ТУ 16-522,064-75==	ШТ		1,00	
14.	1504-1072		-НАДБАВКА НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ= ==	ШТ		1,00	
15.	1504-3070		-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 6А С 3 ПОЛЮСАМИ=ПРС-6Х3 ТУ 16-522,112-74==	ШТ		1,00	
16.	1504-6207		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ ПКУ3-14С 200 1У3=ПК3-14К ТУ 16-526,104-77==	ШТ		1,00	
17.	1504-18011		-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА	ШТ		2,00	

ИНВ.Ч ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ,ИНВ,Ч		ТП 407-3-510,88,,ВР	ЛИСТ
					1

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,467-76=				
18,1585-1013			=ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-630/10 У1	ШТ		1,00	
19,1587-5044			=АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АМЕ3212 212У2=АЕУ2,АМЕУ2=	ШТ		1,00	
20,1589-7028 СИМ Ч,5 ТАБ,5			=ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27П-01=	1000ШТ		0,01	
21,1514-4048			=ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ=ПЭТ-4=МИАССКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ,,МИАССЭЛЕКТРОАППАРАТ,,	ШТ		1,00	
22,1517-1113			=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 600Х600Х360ММ=ВС-1,ВР-1,НС-1,НР-1 ТУ 16-536,023-75,ТУ 16-536,024-75=	ШТ		1,00	
23,1517-1351-3			=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА АЕ2026-10НУ3=	ШТ		1,00	
24,1517-1386-1			=ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ1210026=	ШТ		1,00	
25,1517-1429-1			=РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТИПА РТЛ=	ШТ		1,00	
26,1517-1444-1			=КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ011У3=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	КТ		2,00	
27,1517-1445-1			=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ ПКУ3-16С 2201У3=УП-53Е,ПКУ,П148,КПС-2	ШТ		1,00	
28,1517-1481-1			=АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АМЕ3212 212У2=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ		1,00	
29,1517-1495-1			=ЗАЖИМЫ Б324-4П25=В/В=У3-10=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	ШТ		20,00	
30,2492-3006			=ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8	ШТ		3,00	
31,2492-3018			=ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ =ОП-5-01	ШТ		1,00	
32,2495-1369 СИМ Ч,5 ТАБ,5			=КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У195МХЛ2 ТУ36-1852-75,ИЗН,НР2=72=	1000ШТ		0,01	
33,536114-2107			=ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ НАРУЖНАЯ Д-53,ГОСТ14624-69 (МАРКА ДН24-10Г)	ШТ		2,00	
34,536114-3106			=ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ НАРУЖНАЯ Д-58,ГОСТ14624-69 (МАРКА ДН24-19Г-1К)	ШТ		1,00	
35,581121-А087 ПР 86-88 П=			=БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС24.3.6-Т; 13579-78	ШТ		7,00	
36,581121-А088 ПР 86-88 П=			=БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС24.4.6-Т; 13579-78	ШТ		4,00	
37,581121-А097 ПР 86-88 П=			=БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС9.3.6-Т; 13579-78	ШТ		5,00	
38,581121-АС9Е ПР 86-88 П=			=БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС9.4.6-Т; 13579-78	ШТ		4,00	
39,582021-0241 ПР 86-88			=ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 1ПР3-22.12.14,1.1ЗР-16 В,1	ШТ		2,00	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
	П.7.6		(СЕР.1.038.1-1 В 1 МАРКА 2ПБ19-3)				
40.	582821-0245 ПР 06-08 П.7.6		-ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 1ПР1-12,12,14,1,138-10 В,1 (СЕР.1.038.1-1 В 1 МАРКА 2ПБ10-1)	ШТ		1,00	
41.	582821-0256 ПР 06-08 П.7.6		-ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 1ПР8-24,12,22У,1,138-10 В,1 (СЕР.1.038.1-1 В 1 МАРКА 3ПБ25-8)	ШТ		1,00	
42.	582821-0262 ПР 06-08 П.7.6		-ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 1ПР38-15,12,22У,1,138-10 В,1 (СЕР.1.038.1-1 В1 МАРКА 2ПБ22-3)	ШТ		3,00	
43.	582821-0279 ПР 06-08 П.7.6		-ПЕРЕМЫЧКА ПЛИТНАЯ 2ПР3-11,38,6,1,138-10 В,2 (СЕР.1.038.1-1 В 1 МАРКА 2ПБ 13-1)	ШТ		5,00	
44.	584111-Ц125		-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ,СЕРИЯ1,141-1ВНП,59 ПК48,12-8А4Т (ЦИФР 0-312 В 3 МАРКА 1П33,12-7,5 ВР2(5)Т)	ШТ		5,00	
45.	585821-А968 06-08 П-		-КАНАЛЫ И ТОННЕЛИ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ П1-8 , 3.006-2 ВЫП.2-2 (МАРКА П1)	ШТ,		11,00	
46.	С111-32		-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ; 2500Х1200Х10	100ШТ		0,02	
47.	С111-446-1		-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ		2,00	
48.	С111-447-1		-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ		1,00	
49.	С114-124		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	М3		0,02	
50.	С121-1973		-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОИЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 7	Т		0,11	
51.	С122-280		-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН24-10Г ПО ГОСТУ 24698-81	М2		4,70	
52.	С122-284		-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ ДН24-19Г-1Ж	М2		4,47	
53.	С124-1-6		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т		0,01	
54.	С124-25-12		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ	Т		0,01	
55.	С124-29		-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т		0,01	
56.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	КГ		4,08	
57.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	КГ		9,93	
58.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ (СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)	100КГ		0,37	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
59.	С151-1676		=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 I2X4	1000М		0,10	
60.	С151-2281		=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 I5X2,5	1000М		0,01	
61.	С151-2289		=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 I7X4	1000М		0,01	
62.	С152-559		=ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 48ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	КГ		7,00	
63.	С152-562		=ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	КГ		4,00	
64.	С152-566		=ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	Т		0,02	
65.	С153-18		=СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545,132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/	ШТ		1,00	
66.	С153-260		=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б235-245-25	10ШТ		0,10	
67.	С153-268		=ЛАМПЫ 5К232-24Р-60	10ШТ		0,30	
68.	С153-307		=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО40-25	10ШТ		0,10	
69.	С154-165		=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОПОЛЮСНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В,6,3А,ИНДЕКС 65,1,2-61	ШТ		2,00	
70.	С156-248		=ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ		1,00	

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

71.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		692,00	
72.		2	=ЧЕЭМОНТАЖ	ШТ		1,42	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

73.		203	=БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч		0,34	
74.		205	=БУЛЬДОЗЕРЫ 130Л.С.	МАШ.-Ч		0,17	
75.		392	=КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч		0,25	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
76.		458	=КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч		1,49	
77.		461	=КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч		3,54	
78.		592	=МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,09	
79.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		31,21	
80.		736	=РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/48С	МАШ.-Ч		0,16	
81.		836	=ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		2,18	
82.		1002	=ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч		2,33	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
83.		2020	=АСБЕСТ	Т		0,02	
84.		2035	=АЛЕБАСТР	КГ		10,97	
85.		2054	=БИТУМ	Т		0,21	
86.		2059	=БИТУМ ЖИДКИЙ	Т		0,01	
87.		2072	=БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ		10,58	
88.		2081	=БРИЗОЛ	М2		0,76	
89.		2090	=БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С,75ММ И БОЛЕЕ	М3		0,01	
90.		2103	=БРУСКИ ЗС,50-65ММ	М3		0,02	
91.		2195	=ГВОЗДИ	КГ		0,94	
92.		2266	=ДОСКИ ЗС 40ММ	М3		0,25	
93.		2353	=ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т		0,32	
94.		2545	=КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ		7,51	
95.		2631	=ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ	М2		0,96	
96.		2774	=ПАКЛЯ	КГ		1,66	
97.		2777	=ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ		11,88	
98.		2801	=ПЕСОК	М3		0,28	
99.		2986	=РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,36	
100.		3022	=РУБЕРОИД РМ-350	М2		88,89	
101.		3082	=СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т		0,06	
102.		3094	=СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 12 ММ	Т		0,02	
103.		3104	=СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ		2,36	
104.		3128	=СТЕКЛОХОЛСТ	М2		0,72	
105.		3163	=ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М3		0,02	
106.		3177	=ТОЛЬ	М2		7,09	
107.		3269	=ЦЕМЕНТ 300	Т		1,36	
108.		3278	=ЦЕМЕНТ 400	Т		1,65	
109.		3333	=ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ		1,55	
110.		3367	=ЩЕБЕНЬ КАМЕННЫЙ	М3		0,36	
111.		3368	=ЩЕБЕНЬ КИРПИЧНЫЙ	М3		2,33	
112.		3387	=ЭЛЕКТРОДЫ	КГ		1,68	
113.		3691	=АРМАТУРА ВР-I Д=3ММ	100КГ		0,24	
114.		3692	=АРМАТУРА ВР-I Д=4ММ	100КГ		0,13	
115.		3900	=АРМАТУРА А-I Д=6ММ	100КГ		0,11	
116.		3902	=АРМАТУРА А-I Д=8ММ	100КГ		0,10	
117.		3904	=АРМАТУРА А-I Д=10ММ	100КГ		0,38	
118.		3919	=АРМАТУРА А-II Д=12ММ	100КГ		0,82	
119.		3938	=АРМАТУРА А-III Д=8ММ	100КГ		0,89	

П.п.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
120.		3931	=АРМАТУРА А-3 Д=10ММ	100КГ		0,23	
121.		3934	=АРМАТУРА А-3 Д=16ММ	100КГ		0,07	
122.		3943	=АРМАТУРА А-4 Д=10ММ	100КГ		0,30	
123.		3944	=АРМАТУРА А-4 Д=12ММ	100КГ		0,42	
124.		3984	=АРМАТУРА В-1 Д=4ММ	100КГ		0,93	
125.		3985	=АРМАТУРА В-1 Д=5ММ	100КГ		0,05	
126.		4369	=ЩИТЫ НАСТИЛА	М2		0,66	
127.		4378	=ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2		10,79	
128.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		24,62	
129.		6864	=КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ	КГ		1,24	
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ				
130.		8007	=ВОДА	М3		0,34	
131.		8063	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3		5,86	
132.		8064	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3		1,58	
133.		8066	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3		0,18	
134.		8223	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3		0,15	
135.		8225	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3		0,44	
136.		8226	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3		0,52	
137.		8228	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3		0,22	
138.		8231	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3		4,52	
139.		8251	=РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		0,86	
140.		8466	=КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ		0,54	
141.		8479	=КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ М150	1000ШТ		7,15	
142.		8483	=ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3		2,53	
143.		8543	=ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3		0,18	
144.		8566	=ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3		0,18	
145.		8596	=ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3		0,57	
146.		8597	=ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3		0,66	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
147.		10114	=ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НЕОБРЕЗНЫЕ	М3		0,91	
148.		10261	=ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т		0,28	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
149.		10269	*СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т		0,19	
150.		10272	*СТАЛЬ ТОЧКОСЛУСТОВАЯ ОТ 1,0 ДО 3,9ММ	Т		0,01	
151.		12284	*БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ	М2		9,21	
152.		10509	*АРМАТУРА А1 Д=6 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,21	
153.		10525	*АРМАТУРА А1 Д=12 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,01	
154.		10508	*СТАЛЬ СОРТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАД.ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,30	
155.		10502	*СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,11	
156.		10503	*СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,01	
157.		10504	*СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,18	
158.		10717	*ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ГЛАДКИЕ	Т		0,02	
159.		10678	*МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т		0,19	
160.		10903	*ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	Т,У.Е.		0,00	
161.		11010	*ПЛИТЫ ДВП ТВЕРДЫЕ (НУЖДЫ КОНСТРУКЦИЯ)	М2		16,20	
162.		11102	*ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М		3,45	
163.		11103	*ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВТ-6 ДИАМЕТРОМ 192ММ	М		16,56	
164.		11191	*МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ К ТРУБАМ ВТ-6 ДИАМЕТРОМ 192ММ	ШТ		5,55	
165.		11441	*ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т		0,01	
166.		11509	*МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т		2,46	
167.		11531	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3		5,86	
168.		11532	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3		0,19	
169.		11536	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3		1,50	
170.		12001	*БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ	М3		6,52	
171.		12013	*ПЕРЕМЫЧКИ	М3		0,44	
172.		12020	*ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	М3		3,40	
173.		12028	*КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ КАНАЛОВ И ОТКРЫТЫХ ВОДОПРОВОДОВ	М3		0,22	
174.		19321	*ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ		0,91	
175.		17138	*СИНАЗИН	КГ		1,20	
176.		17279	*ТАЛЬК	КГ		25,36	
177.		18119	*ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ		1,48	

gost.e-ecolog.ru