ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

8I0-I-35.90

ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА

АЛЬБОМ 11

СМЕТЫ

ЧАСТЬ 1

24457-14

ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24457-14

810-I-35.90

ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3 ГА

АЛЬБОМ 11

СМЕТЫ

ЧАСТЬ 1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:

ОБЩАЯ		РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1518.202	ТЫС.РУБ
1 М3 ЗДАНИЯ (СМР)	8.11	РУБ.
1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ (СМР)	46.32	РУБ.

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН

ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ" ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТ
ГОСКОМИССИИ СОВМИНА СССР ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ И ЗАКУПКАМ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Д.БУТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Ю.В.ЛИХАЧЕВ

СОДЕРЖАНИЕ:

	СТР.
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
2.ОБЬЕКТНАЯ СМЕТА N01-К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗИМНЕЙ ТЕПЛИЦЫ ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3 ГА	6
3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-001-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	8
4.ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ	22
5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-002-СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА (ИСПОЛНЕНИЕ С МИКРОТРУБКАМИ)	25
6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-003-СИСТЕМА ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА С ОРОСИТЕЛЯМИ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ	28
7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-004-СИСТЕМА ПОЛИВА РАССАДНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ	3I
8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-005-СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА В СОЕДИНИТЕЛЬНОМ КОРИДОРЕ	34
9.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-006-СИСТЕМА ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА В СОЕДИНИТЕЛЬНОМ КОРИДОРЕ	36
10.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-007-СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ	39
11.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-008 ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД	4I
12.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-009-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ В СОЕДИНИТЕЛЬНОМ КОРИДОРЕ	43
13.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-010-ДРЕНАЖ ТЕПЛИЦ	46
14.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-011-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	49
15.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-012-ОТОПЛЕНИЕ	52
16.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-013-УЗЕЛ ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	63
17.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-014-ОТОПЛЕНИЕ СОЕДИНТЕЛЬНОГО КОРИДОРА	65
18.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-015-МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОПРОВОДЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КОРИДОРА	68
19.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-016-УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ В СОЕДИНИТЕЛЬНОМ КОРИДОРЕ	73
20.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-017-ПАРОПРОВОДЫ	78
21.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-018-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	82
22.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-019-СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	86
23.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-020-ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ДОСВЕЧИВАНИЕ	9I
24.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-021-АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	95
25.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-022-МЕХАНИЗМ БОКОВОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 5854-386.03	I05
26.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-023-МЕХАНИЗМ КОНЬКОВОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ L=92,45М 5854-386.01	I07
27.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-024-МЕХАНИЗМ КОНЬКОВОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ L=86,45М 5854-386.02	I09

		СТР.
28.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-025-МЕХАНИЗМ ЗАШТОРИВАНИЯ 5858-042.00.000		III
29.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-026-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДЬЕМА РЕГИСТРОВ И ШПАЛЕР		II3
30.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-027-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КРОВЛИ		II5
31.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-028-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		II7
32.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-029-СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПОЧВЫ ПАРОМ		I20
33.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 05-001-ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕПЛИЦ ТОРФОПЛИТАМИ		I22
34.КАЛЬКУЛЯЦИЯ N 1,2		I24
35.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N	-НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБЬЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ ПРИ ВАРИАНТЕ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ НА ПОЧВЕ	I27
36.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N	-НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБЬЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СИСТЕМЕ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА (ПРИ ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ С ЛАБИРИНТНЫМИ КАПЕЛЬНИЦАМИ)	I3I
37.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N	-НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБЬЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СИСТЕМЕ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА (ПРИ ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ С ПРОФИЛИРОВАННЫМИ ВСТАВКАМИ)	I33
38.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N	-НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБЬЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ДРЕНАЖУ ТЕПЛИЦ (ПРИ ВАРИАНТЕ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ НА ПОЧВЕ)	I35
39.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N	-НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБЬЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ОТОПЛЕНИЮ (С ПОДПОЧВЕННЫМ ОБОГРЕВОМ) (ПРИ ВАРИАНТЕ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ НА ПОЧВЕ)	I37
40.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N	-НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБЬЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО УЗЛУ УПРАВЛЕНИЯ В СОЕДИНИТЕЛЬНОМ КОРИДОРЕ (ПРИ ВАРИАНТЕ С НАСОСОМ К50-32-125)	I4I
41.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N	-СИСТЕМА ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА С ОРОСИТЕЛЯМИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	I44
42.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N	-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ПРИ ВАРИАНТЕ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ НА ПОЧВЕ)	I47
43.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N	-ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕПЛИЦ КОМПОСТОМ (ПРИ ВАРИАНТЕ ВЫРАШИВАНИЯ ОВОЩЕЙ НА ПОЧВЕ)	I50
44.КАЛЬКУЛЯЦИЯ N 3,4		I52
45.РАСЧЕТ N 1		I55
46.ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ		I57

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

НАСТОЯЩИЕ СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ТИПОВОГО ПРОЕКТА,РАЗРАБОТАННЫХ ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ" НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗИМНЕЙ ТЕПЛИЦЫ ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3 ГА.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С Ø1.Ø1.1984 ГОДА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ СН-227-82 И С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СБОРНИКУ ЦИТП N1-89.

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИМЕНЕНЫ СБОРНИКИ ЕРЕР ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН-1), СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СБОРНИКУ УТВЕРЖДЕННОМУ МОСОБЛИСПОЛКОМОМ,ЦЕННИКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,ПРЕЙСКУРАНТЫ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ,ВВЕДЕННЫЕ С Ø1.Ø1 1982ГОДА.ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 1.2%.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

А)НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -16.5%

Б)НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ -8.6%

В)НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13.3%

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В СМЕТЫ В РАЗМЕРЕ -8%

В ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ ПРИВЕДЕНЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ,ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА К ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ.

СМЕТА НА ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕПЛИЦ ТОРФОПЛИТАМИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ,ПОДЛЕЖАЩЕЙ УТОЧНЕНИЮ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА.ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭТИХ РАБОТ ОТНОСИТСЯ К ПРОЧИМ РАБОТАМ И ЗАТРАТАМ,НЕ УЧИТЫВАЕМЫМ В ОБЬЕКТНЫХ СМЕТАХ, ФИНАНСИРВАНИЕ И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ КОТОРЫХ,ИСХОДЯ ИЗ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ЗАКАЗЧИКОМ ИЛИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,ПРОИЗВОДИТСЯ СОГЛАСНО ПИСЬМА ГОССТРОЯ СССР ОТ Ø6.Ø1.81Г.N ВИ-48-4.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА ДЛЯ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОВОЩЕЙ НА ТОРФОПЛИТАХ, СИСТЕМЕ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА В ИСПОЛНЕНИИ С МИКРОТРУБКАМИ, ОТОПЛЕНИИ ТЕПЛИЦ С ПОДСУБСТРАКТНЫМ ОБОГРЕВОМ, УЗЛЕ УПРАВЛЕНИЯ В СОЕДИНИТЕЛЬНОМ КОРИДОРЕ С НАСОСОМ КМЛ 65-200/4, СИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА С ОРОСИТЕЛЯМИ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ.

ПРИ ВАРИАНТАХ: ВЫРАШИВАНИЯ ОВОЩЕЙ НА ПОЧВЕ, СИСТЕМЕ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА В ИСПОЛНЕНИИ С ЛАБИРИНТНЫМИ КАПЕЛЬНИЦАМИ И В ИСПОЛНЕНИИ С ПРОФИЛИРОВАННЫМИ ВСТАВКАМИ, ОТОПЛЕНИИ ТЕПЛИЦ С ПОДПОЧВЕННЫМ ОБОГРЕВОМ, УЗЛЕ УПРАВЛЕНИЯ В СОЕДИНИТЕЛЬНОМ КОРИДОРЕ С НАСОСОМ К-50-32-125 СОСТАВЛЕНЫ СМЕТЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБЬЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ.

ДЛЯ ВАРИАНТОВ: СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА С ОРОСИТЕЛЯМИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ЗАПОЛНЕНИЯ ТЕПЛИЦ ПИТАТЕЛЬНЫМ КОМПОСТОМ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОВОЩЕЙ НА ПОЧВЕ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПРИВЯЗКИ ПРОЕКТА СОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ СМЕТЫ.

ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ С ЗАВОДАМИ - ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

ФУНДАМЕНТЫ-БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ ИЗ БЕТОНА;

КАРКАС- ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;

ОГРАЖДАЮШИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПОКРЫТИЕ - СБОРНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ, ОСТЕКЛЕНИЕ 4-Х ММ СТЕКЛОМ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ШПРОСАМ НА МАСТИКЕ ГЭЛАН.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Ю.В.ЛИХАЧЕВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 01

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗИМНЕЙ ТЕПЛИЦЫ ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3 ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2029.616	ТЫС.РУБ
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ	287.064	ТЫС.ЧЕЛ.Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	320.392	ТЫС.ЧЕЛ.Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	214.332	ТЫС.РУБ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

NN ПП	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.Ч.Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	001	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	718.172	-	-	-	718.172	-	120.167	82.448	32778М2/21.91РУБ. ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ
2.	002	СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА (ИСПОЛНЕНИЕ С МИКРОТРУБКАМИ)	34.149	17.222	0.394	-	51.765	-	27.612	18.157	1.58РУБ.
3.	003	СИСТЕМА ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА С ОРОСИТЕЛЯМИ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ	38.037	1.480	0.563	-	40.080	-	8.059	5.607	1.22РУБ.
4.	004	СИСТЕМА ПОЛИВА РАССАДНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ	4.334	0.724	0.056	-	5.114	-	1.283	0.925	0.16РУБ.
5.	005	СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА В СОЕДИНИТЕЛЬНОМ КОРИДОРЕ	2.082	-	-	-	2.082	-	0.515	0.342	0.06РУБ.
6.	006	СИСТЕМА ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА В СОЕДИНИТЕЛЬНОМ КОРИДОРЕ	2.380	-	-	-	2.380	-	0.359	0.255	0.07РУБ.
7.	007	СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ	0.106	-	-	-	0.106	-	0.037	0.024	-
8.	008	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД	0.037	-	-	-	0.037	-	0.010	0.007	-
9.	009	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ В СОЕДИНИТЕЛЬНОМ КОРИДОРЕ	4.042	-	-	-	4.042	-	1.903	1.018	0.12РУБ.
10.	010	ДРЕНАЖ ТЕПЛИЦ	64.626	-	-	-	64.626	-	6.432	4.600	1.97РУБ.
11.	011	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	4.958	-	-	-	4.958	-	2.852	1.896	0.15РУБ.
12.	012	ОТОПЛЕНИЕ	333.765	-	-	-	333.765	-	103.640	67.803	10.18РУБ.
13.	013	УЗЕЛ ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	0.084	-	0.182	-	0.266	-	0.004	0.003	0.01РУБ.
14.	014	ОТОПЛЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КОРИДОРА	7.445	-	-	-	7.445	-	0.957	0.672	0.23РУБ.
15.	015	МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОПРОВОДЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КОРИДОРА	18.880	0.007	0.021	-	18.908	-	3.881	2.542	0.58РУБ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Ø16	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ В СОЕДИНИТЕЛЬНОМ КОРИДОРЕ (ВАРИАНТ С НАСОСОМ КМЛ65-200/4)	39,241	1,351	7,943	-	48,535	-	4,839	3,375	1,48РУБ.
17.	Ø17	ПАРОПРОВОДЫ	1,808	21,827	-	-	23,635	-	5,258	3,337	Ø,72РУБ.
18.	Ø18	ЭЛЕКТРООСВЕШЕНИЕ	-	11,Ø87	-	-	11,Ø87	-	1,5Ø9	Ø,995	Ø,34РУБ.
19.	Ø19	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	35,572	1,948	-	37,52Ø	-	5,758	3,921	1,14РУБ.
2Ø.	Ø2Ø	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ДОСВЕЧИВАНИЕ	-	15,111	113,2Ø3	-	128,314	-	5,717	3,813	3,91РУБ.
21.	Ø21	АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	-	24,798	279,ØØØ	-	303,798	-	8,923	5,486	9,27РУБ.
22.	Ø22	МЕХАНИЗМ БОКОВОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 5854-86,Ø3	-	2,786	41,173	-	43,959	-	2,161	1,449	1,34РУБ.
23.	Ø23	МЕХАНИЗМ КОНЬКОВОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ L=92М 5854-386,Ø1	-	1,484	22,Ø67	-	23,551	-	1,162	Ø,777	Ø,72РУБ.
24.	Ø24	МЕХАНИЗМ КОНЬКОВОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ L=84М 5854-386,Ø2	-	1,432	21,17Ø	-	22,6Ø2	-	1,115	Ø,748	Ø,69РУБ.
25.	Ø25	МЕХАНИЗМ ЗАШТОРИВАНИЯ 5858-Ø42,ØØ,ØØØ	1,973	68,99Ø	6,175	-	77,138	-	5,Ø79	3,Ø69	2,35РУБ.
26.	Ø26	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДЬЕМА РЕГИСТРОВ И ШПАЛЕР	1Ø,9Ø4	-	-	-	1Ø,9Ø4	-	Ø,345	Ø,325	Ø,33РУБ.
27.	Ø27	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КРОВЛИ	19,826	-	-	-	19,826	-	Ø,385	Ø,431	Ø,6ØРУБ.
28.	Ø28	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Ø,428	Ø,229	17,2Ø6	-	17,863	-	Ø,261	Ø,164	Ø,54РУБ.
29.	Ø29	СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПАРОМ	-	6,825	Ø,313	-	7,138	-	Ø,169	Ø,143	Ø,22РУБ.
		ИТОГО	1307,277 210,925		511,414	-	2029,616	-	320,392	214,332	61.92.РУБ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Д.БУТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Ю.В.ЛИХАЧЕВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ

ПРОВЕРИЛ: ЗАМ.НАЧ.ОТДЕЛА И.Г.ГОРОХОВА

СОСТАВИЛ: ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ Л.Н.АБАКУНЬКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-001

НА: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: АР1-1-15 КЖ1-1-21 КЖ I.И КМI-КМ42
альбомы I.6
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 718.172 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 120167 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 82.448 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е1-1653 32-1	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ГРУБАЯ) ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) 1000 М2	45,369	0,92	0,92 0,31		42	-	42 14	-	0,45	- 20
2	Е1-1607 29-1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ 75Л.С. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М 1000 М3	7,101	36,30	36,30 12,20		258	-	258 87	- 17,57		- 125
3	Е1-1614 29-8 К1= 2,000	УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 20М 1000 М3	7,101	59,60	59,60 20,00		423	-	423 142	- 28,80		- 205
4	Е1-1591 22-13	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ 1000 М3	7,101	144,00 6,41	137,39 56,10		1023	46	976 398	13,00 80,78		92 574
5	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	8521,100	0,29	0,29 0,06		2471	-	2471 511	- 0,09		- 767
6	Е1-1603 25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000 М3	7,101	11,50 1,30	10,06 3,12		82	9	71 22	2,63 4,49		19 32
7	Е1-1608 29-2	НАРЕЗКА КОРЫТА ТЕПЛИЦ БУЛЬДОЗЕРОМ 75Л.С. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М 1000 М3	1,832	43,90	43,90 14,70		80	-	80 27	- 21,17		- 39
8	Е1-1615 29-9 К1= 2,000	УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 20М 1000 М3	1,832	69,40	69,40 23,20		127	-	127 43	- 33,41		- 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100 М3	8,228	74,50 74,50	-	613	613	-	154,00	1267
10	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	6,357	46,00 46,00	-	292	292	-	99,30	631
11	Е1-994 85-1	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ДОРОЖКИ И ПОЛЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КОРИДОРА 100 М3	3,456	49,60 37,70	11,90 5,35	171	130	41 18	81,30 7,70	281 27
12	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100 М3	3,456	9,69 6,20	3,49 2,29	33	21	12 8	11,20 3,30	39 11
13	Е1-1591 22-13	ПОГРУЗКА РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5М3 В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000 М3	1,673	144,00 6,41	137,39 56,10	241	11	230 94	13,00 80,78	22 135
14	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т 3012,120		0,29	0,29 0,06	874	-	874 181	- 0,09	- 271
15	Е1-1604 25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000 М3	1,673	14,20 1,59	12,34 3,81	24	3	21 6	3,23 5,49	5 9
16	Е1-1608 29-2 П.3.48 К3= 0,850 К4= 0,850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ 75Л.С. В РЕЗЕРВ НА РАССТОЯНИЕ 10М 1000 М3	0,981	37,32	37,32 12,50	37	-	37 12	- 18,00	- 18
17	Е1-1615 29-9 К1= 4,000	УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М 1000 М3	0,981	138,80	138,80 46,40	136	-	136 46	- 66,82	- 66
18	Е1-1608 29-2 П.3.48 К3= 0,850 К4= 0,850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ 75Л.С. ИЗ РЕЗЕРВА НА РАССТОЯНИЕ 10М 1000 М3	0,981	37,32	37,32 12,50	37	-	37 12	- 18,00	- 18
19	Е1-1615 29-9 К1= 4,000	УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М 1000 М3	0,981	138,80	138,80 46,40	136	-	136 46	- 66,82	- 66
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					7100	1125	5972 1667	-	2356 2444
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 1-19					1172	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	108
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	211	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					662	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					8934	1125	5972 1667	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	4908
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	3003	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ									
20	Е11-2 1-2 ССЦ П.4-53	УПЛОТНЕНИЕ ЗАБОЯ СКВАЖИН ЩЕБНЕМ НА ГЛУБИНУ 100ММ ЦЕНА=43.3+8.58*(10.2-4.08)	100 М2	2,108	95,81 3,57	0,99 0,30	202	8	2 1	7,19 0,39	15 1
21	Е5-111 20-1 ССЦ П.1-5 1-7	УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 И W6 ДИАМ.500ММ ДЛИНОЙ ДО 12М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ЦЕНА=54+(31.1-27.4)*1.14+(0.92+1.53)*1.14	М3	680,600	61,01 3,94	14,90 2,62	41523	2682	10141 1783	6,40 3,38	4356 2300
22	С119-7	ДОЛОТА ТРЕХШАРОЧНЫЕ	ШТ	20,400	19,90	-	406	-	-	-	-
23	Е6-16 1-16 ССЦ П.1-17 1-1	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СВАЙ В ВИДЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА В25 И W6 ЦЕНА=30.9+(32.1-28.2)*1.015+(0.92+1.53)*1	М3	35,680	37,34 1,00	0,77 0,23	1332	36	27 8	1,87 0,30	67 11
24	Е6-106 12-4 ССЦ П.1-17 1-1	ТО ЖЕ,В ВИДЕ СТОЛБИКОВ ЦЕНА=53.5+(32.1-28.2)*1.015+(0.92+1.53)*1.015	М3	48,460	59,94 7,43	3,36 1,01	2905	360	163 49	13,30 1,30	645 63
25	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	5,151	270,00	-	1391	-	-	-	-
26	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	29,949	270,00	-	8086	-	-	-	-
27	С124-28	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	Т	0,019	232,00	-	4	-	-	-	-
28	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	5,401	441,00 124,00	1,40 0,42	2382	670	8 2	210,00 0,54	1134 3
29	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	5,393	355,00 38,00	1,30 0,39	1915	205	7 2	64,00 0,50	345 3
30	Е6-13 1-13 ССЦ П.1-3 1-5	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 И W6 ЦЕНА=34.4+(27.4-25.8)*1.02+(0.92*2+1.53)*	М3	12,300	39,46 2,78	0,34 0,10	485	34	4 1	5,07 0,13	62 2
31	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,272	441,00 124,00	1,40 0,42	120	34	-	210,00 0,54	57
32	Е6-86 9-10	УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ	Т	0,115	15,30 6,76	1,40 0,42	2	1	-	12,30 0,54	1
33	С124-38	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ. А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т	0,115	253,00	-	29	-	-	-	-
34	Е6-1 1-1	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3,5	М3	2,340	27,40 0,70	0,28 0,08	64	2	1	1,37 0,10	3
35	Е6-5 1-5 ССЦ Т.3.3 3.4	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 И W6 ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ЦЕНА=38.9+(0.92*2+1.53)*1.015	М3	11,400	42,32 3,63	0,59 0,18	482	41	7 2	6,66 0,23	76 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
36	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.044	270.00	-	12	-	-	-	-
37	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,771	270.00	-	208	-	-	-	-
38	С124-39	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ. А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 14ММ	Т	0,032	234.00	-	7	-	-	-	-
39	С124-29	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ. А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0,019	223.00	-	4	-	-	-	-
40	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0.140	355.00 38.00	1,30 0,39	50	5	-	64,00 0,50	9
41	Е6-22 1-22 ССЦ ТАБЛ.3.4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ ИЗ БЕТОНА В15 И W6 ЦЕНА=34.5+(0.92*2+1.53)*1.015	М3	128.000	37.92 2.12	0,92 0,28	4854	271	118 36	3,78 0,36	484 46
42	С124-28	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	Т	0,288	232.00	-	67	-	-	-	-
43	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,008	392,00	-	3	-	-	-	-
44	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	1,710	270,00	-	462	-	-	-	-
45	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	7,136	270,00	-	1927	-	-	-	-
46	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,834	441,00 124,00	1,40 0,42	368	103	1	210,00 0.54	175
47	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	2,458	355,00 38,00	1,30 0,39	873	93	3 1	64,00 0,50	157 1
48	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	144,983	17,80	-	2581	-	-	-	-
49	Е13-121 15-6 С1113 П.288 П.17	ВОССТАНОВЛЕНИЕ АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 ЦЕНА=7.71+(0,841-0,616)*8,6	100 М2	3,914	9,64 2,05	0,20 0,06	38	8	1	3.10 0,08	12
50	Е13-160 18-13 К1= 2.000	ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ХВ125 В 2 СЛОЯ	100 М2	3,914	35,40 1,98	0,34 0,10	139	8	1	2,92 0,13	11 1
51	Е13-170 19-1	ПОКРЫТИЕ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ,БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 1 НАМЕТ ТОЛЩ.3ММ	100 М2	13,754	85,90 44,80	13,30 3,99	1181	616	183 55	64,00 5,15	880 71
52	Е13-171 19-2 К1= 1.500	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НАМЕТА НА 1.5ММ	100 М2	-13,754	26,85 15,00	2,67 0,80	-369	-206	-37 -11	21,90 1,03	-301 -14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	E13-109	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784:	13,689	15,60	0,24	214	27	3	3,04	42
	14-7	ПЕРВЫЙ СЛОЙ НАДЗЕМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		1,95	0,07			1	0,09	1
		КОНСТРУКЦИЙ 100 М2								
54	E13-142	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	13,689	12,60	0,16	172	11	2	1,20	16
	17-6	ЭМАЛИ ХВ-1100 НАДЗЕМНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		0,81	0,05			1	0,06	1
		КОНСТРУКЦИЙ 100 М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				74119	5009	10635	-	8246
								1931		2493
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				12230	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 20-54								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2201	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				6908	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ				93257	5009	10635	-	-
								1931		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	11864
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	9141	-	-	-
		ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
55	E6-1	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА	11,200	27,40	0,28	307	8	3	1,37	15
	1-1	В3.5 М3		0,70	0,08			1	0,10	1
56	E6-33	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД	31,200	40,72	1,21	1270	75	38	4,46	139
	3-4 ССЦ	ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 И W6		2,41	0,36			11	0,46	14
	ТАБЛ.3.4	ОБЬЕМОМ ДО 5 М3 М3								
		ЦЕНА=37,3+(0,92*2+1,53)*1,015								
57	E6-36	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ М3	31,200	0,91	0,43	28	12	13	0,67	21
	3-7			0,38	0,13			4	0,17	5
58	C124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,442	270,00	-	119	-	-	-	-
59	C124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,661	270,00	-	178	-	-	-	-
60	C124-38	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ	0,576	253,00	-	146	-	-	-	-
		СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.								
		А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБШЕГО								
		НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ Т								
61	E13-170	ПОКРЫТИЕ КОНСТРУКЦИЙ,НАХОДЯЩИХСЯ В	2,480	85,90	13,30	213	111	33	64,00	159
	19-1	ГРУНТЕ,БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 1 НАМЕТ		44,80	3,99			10	5,15	13
		ТОЛШ.3ММ 100 М2								
62	E13-171	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛШИНЫ НАМЕТА НА 1,5ММ	-2,480	26,85	2,67	-67	-37	-7	21,90	-54
	19-2	100 М2		15,00	0,80			-2	1,03	-3
	K1= 1,500									
		ТРАП-ПРИЯМОК								
63	E6-225	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	3,000	60,06	0,92	180	26	3	14,60	44
	26-3 ССЦ	И W6 ТОЛШ.150ММ М3		8,78	0,28			1	0,36	1
	П.1-29 1-3	ЦЕНА=60,7-(33,3-29,3)*1,015+(0,92*2+1,53)								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
64	C124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,015	392,00	-	6	-	-	-	-
65	E22-362 22-5	УСТАНОВКА ПАТРУБКОВ В СТЕНЫ ПРИЯМКА	Т	0,044	777,00 190,00	162,00 48,60	34	8	7 2	305,00 62,69	13 3
66	E6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,080	355,00 38,00	1,30 0,39	28	3	-	64,00 0,50	5
67	C147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0,798	17,80	-	14	-	-	-	-
68	E13-121 15-6 C1113 П.288 П.17	ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 ЦЕНА=7.71+(0,841-0,616)*8,6	100 М2	0,022	9,64 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
69	E13-160 18-13 K1= 2,000	ОКРАСКА З/ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ125 В 2 СЛОЯ	100 М2	0,022	35,40 1,98	0,34 0,10	1	-	-	2,92 0,13	-
70	E13-170 19-1	ПОКРЫТИЕ КОНСТРУКЦИЙ,НАХОДЯЩИХСЯ В ГРУНТЕ,БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 1 НАМЕТ ТОЛЩ.3ММ	100 М2	0,232	85,90 44,80	13,30 3,99	20	10	3 1	64,00 5,15	15 1
71	E13-171 19-2 K1= 1,500	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НАМЕТА НА 1,5ММ	100 М2	-0,232	26,85 15,00	2,67 0,80	-6	-3	-1	21,90 1,03	-5
		ТРУБЫ ДЛЯ ВВОДА ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ									
72	E22-66 5-3	УКЛАДКА ТРУБ ДИАМ.100ММ	М	14,180	0,32 0,22	0,04 0,01	5	3	1	0,35 0,01	5
73	C113-158	ТРУБЫ ДИАМ.102*2.0 ПО ГОСТ10704-76	М	10,419	1,31	-	14	-	-	-	-
74	C113-152	ТО ЖЕ,ДИАМ.95*2.0	М	3,733	1,08	-	4	-	-	-	-
75	E23-8 2-1 C113 П.760 П.76	УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ.100ММ ЦЕНА=2,09-(1,47-0,9)*0,995	М	5,600	1,52 0,22	-	9	1	-	0,38	2
76	E23-1 1-1	ЗАСЫПКА ТРУБ ПЕСКОМ	М3	4,260	9,46 0,89	-	40	4	-	1,80	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2543	221	93 28	-			367 35
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 55-76				420	-	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-			39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	76	-	-			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				237	-	-	-			-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО				3200	221	93 28	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-			441
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	325	-	-			-
	ВСЕГО ПО ЧАСТИ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				105391	6355	16700 3626	-			-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		КАРКАС-СТЕНЫ-ПОКРЫТИЕ									
77	Е14-31	УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ		680,000	2,31	1,25	1571	592	850	1,41	959
	14-2	ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	ШТ		0,87	0,38			258	0,49	333
78	608-1366	ПАНЕЛИ РЕБРИСТЫЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.5,7СМ		2509,200	6,05	-	15181	-	-	-	-
	ССЦ П.8-250	С РАСХ.СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 6М									
	ПРИМ.	МАССОЙ ДО 5Т	М2								
		ЦЕНА=6.29-0,22-(6.29-6,2)*0,14									
79	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ		46,920	17,80	-	835	-	-	-	-
		ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ								
80	Е7-767	КРЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ К БЕТОННЫМ		0,586	489,00	6,00	287	16	4	40,50	24
	17-4	СТОЛБИКАМ	Т		27,80	1,80			1	2,32	1
81	С147-29	ОЦИНКОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ	100 КГ	5,856	17,80	-	104	-	-	-	-
82	Е7-700	ЗАБИВКА ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ ПРОСМОЛЕННОЙ		70,800	0,54	0,01	38	22	1	0,52	37
	50-2 С111	ПАКЛЕЙ	М		0,31						
	П.298	ЦЕНА=0.72-0,22*1,07+24,4*0,26*0,01									
83	Е6-92	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЦОКОЛЯ ИЗ БЕТОНА		129,900	48,72	1,10	6329	614	143	8,44	1096
	11-3 ССЦ	КЛАССА В15 И W6	М3		4,73	0,33			43	0,43	56
	Т.3.4	ЦЕНА=45.3+(0,92*2+1,53)*1,015									
84	С124-28	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ		0,328	232,00	-	76	-	-	-	-
		СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ									
		КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО									
		НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	Т								
85	С124-29	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ		0,093	223,00	-	21	-	-	-	-
		СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.									
		А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО									
		НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т								
86	С124-38	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ		0,064	253,00	-	16	-	-	-	-
		СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.									
		А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО									
		НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т								
87	С124-39	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ		0,228	234,00	-	53	-	-	-	-
		СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.									
		А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО									
		НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 14ММ	Т								
88	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,578	392,00	-	227	-	-	-	-
89	С124-18	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	6,788	283,00	-	1921	-	-	-	-
90	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ		0,305	441,00	1,40	135	38	-	210,00	64
	9-7		Т		124,00	0,42				0,54	
91	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО		4,452	355,00	1,30	1580	169	6	64,00	285
	9-8	20	Т		38,00	0,39			2	0,50	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	47,569	17,80	-	847	-	-	-	-
93	Е13-121 15-6 С1113 П.288 П.17	ВОССТАНОВЛЕНИЕ АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-Ø119 100 М2 ЦЕНА=7,71+(Ø,841-Ø,616)*8,6	1,442	9,64 2,Ø5	Ø,2Ø Ø,Ø6	14	3	-	3,1Ø Ø,Ø8	4
94	Е13-16Ø 18-13 К1= 2,ØØØ	ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ХВ125 В 2 СЛОЯ 100 М2	1,442	35,4Ø 1,98	Ø,34 Ø,1Ø	51	3	-	2,92 Ø,13	4
95	Е13-17Ø 19-1	ПОКРЫТИЕ КОНСТРУКЦИЙ,СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ,БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 1 НАМЕТ ТОЛЩ.3ММ 100 М2	29,73Ø	85,9Ø 44,8Ø	13,3Ø 3,99	2554	1332	395 119	64,ØØ 5,15	1ØØ3 153
96	Е13-171 19-2 К1= 1,5ØØ	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩ.НАМЕТА НА 1,5ММ 100 М2	-29,73Ø	26,85 15,ØØ	2,67 Ø,8Ø	-798	-446	-79 -24	21,9Ø 1,Ø3	-651 -31
97	Е13-1Ø9 14-7	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784: ПЕРВЫЙ СЛОЙ НАДЗЕМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ 100 М2	46,523	15,6Ø 1,95	Ø,24 Ø,Ø7	726	91	11 3	3,Ø4 Ø,Ø9	141 4
98	Е13-142 17-6	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХВ-11ØØ НАДЗЕМНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ 100 М2	46,523	12,6Ø Ø,81	Ø,16 Ø,Ø5	586	38	7 2	1,2Ø Ø,Ø6	56 3
99	Е14-32 1 15-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛИЦ ПРОЛЕТОМ 18 М Т	477,35Ø	86,32 75,6Ø	9,96 3,1Ø	41205	36Ø88	4754 148Ø	122,ØØ 4,ØØ	58237 19Ø9
1ØØ	С121-2731	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛИЦ ПРОЛЕТОМ 18М Т	477,35Ø	5Ø2,ØØ	-	239635	-	-	-	-
1Ø1	Е7-7Ø1 51-1 ПО ЗАТР.ТР.	УСТАНОВКА РЕЗИНОВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ 100 М ЦЕНА=4,Ø2+Ø,Ø8	76,9ØØ	4,1Ø 4,Ø2	Ø,Ø8 Ø,Ø2	315	3Ø9	6 2	6,43 Ø,Ø3	494 2
1Ø2	ПР-Т Ø5-18 П.6.2-35	УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ ПРИ ВЕСЕ 1 П. М-165ГР. КГ ЦЕНА=Ø,96*1,11	1268,85Ø	1,Ø6	-	1345	-	-	-	-
1Ø3	Е6-13 1-13 ССЦ П.1-3 1-5	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК И МЕСТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 И W6 М3 ЦЕНА=34,4+(27,4-25,8)*1,Ø2+(Ø,92*2+1,53)*	31,7ØØ	39,46 2,78	Ø,34 Ø,1Ø	1251	88	11 3	5,Ø7 Ø,13	161 4
1Ø4	Е15-54Ø 156-3-23.24	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ МОЛОКОМ 100 М2	21,684	17,1Ø 7,42	Ø,46 Ø,14	371	161	1Ø 3	13,6Ø Ø,18	295 4
1Ø5	Е12-299 1Ø-1 ССЦ П.2-3 2-4	ПОДЛИВКА ПО ЦОКОЛЮ ЦЕМЕНТНЫМ Р-РОМ М1ØØ ТОЛЩ.15ММ 100 М2 ЦЕНА=51,6+(24,4-23,3)*1,58	5,871	53,33 7,64	Ø,74 Ø,22	313	45	4 1	14,3Ø Ø,28	84 2
1Ø6	Е12-3ØØ 1Ø-2 ТО ЖЕ К1= 5,ØØØ	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩ.ПОДЛИВКИ НА 5ММ 100 М2 ЦЕНА=2,53+(24,4-23,3)*Ø,51	-5,871	15,45 Ø,15	Ø,25 Ø,1Ø	-91	-1	-1 -1	Ø,35 Ø,13	-2 -1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е9-24 4-1	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М МЕЖТЕПЛИЧНЫХ УЧАСТКОВ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КОРИДОРА 100 М2	3.607	39,80 18,10	15,30 5,13	144	65	55 19	31,40 6,62	113 24
108	С111-1018	ПРОФИЛИ ГОФРИРОВАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ТОЛЩ.1ММ Т	2,356	340,00	-	801	-	-	-	-
109	Е12-280 8-5	МЕСТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100 М2	0,230	192,00 45,80	0,41 0,12	44	11	-	83,00 0,15	19
110	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МАЧТЫ НА ПОКРЫТИИ Т	0,003	489,00 27,80	6,00 1,80	1	-	-	40,50 2,32	-
111	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,032	17,80	-	1	-	-	-	-
112	Е7-707 51-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ МЕЖДУ ФАСОННОЙ ДЕТАЛЬЮ И СТЕНОЙ БЫТОВЫХ 100 М	0,110	91,80 11,00	20,60 6,18	10	1	2 1	18,60 7,97	2 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					317694	39239	6179 1912	-	63325 2466
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 77-98,101-106,109-112					5926	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 99-100,107-108					24233	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	2775
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	5429	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					27828	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КАРКАС-СТЕНЫ-ПОКРЫТИЕ					375681	39239	6179 1912	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	68566
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	46580	-	-	-
	ОСТЕКЛЕНИЕ									
113	Е14-35 1 16-2	ОСТЕКЛЕНИЕ ТЕПЛИЦ МЕРНЫМ ЛИСТОВЫМ СТЕКЛОМ НА МАСТИКЕ ТИПА ГЭЛАН 100 М2	513,570	299,44 25,24	1,77 0,53	153783	12963	909 272	44,46 0,68	22833 349
114	Е14-54 20-1 ПО ЗАТР.ТР.	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ЦЕНА=4.57+0.03 100 М2	96,720	4,60 4,57	0,03 0,01	445	442	3 1	8,32 0,01	805 1
115	С150-715	ФИКСАТОР ПОЛИАМИДНЫЙ КГ ЦЕНА=0.11/0.06	11,800	1.83	-	22	-	-	-	-
116	ПР-НТ 05-02 Д.31 П.12-1078	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩ.0.1ММ 1000М2 ЦЕНА=83*1.08	9,672	89.64	-	867	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					155117	13405	912 273	-	23638 350
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 113-116					25594	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	2355
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	4607	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					14457	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОСТЕКЛЕНИЕ					195168	13405	912 273	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	26343
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	18285	-	-	-
		ПОЛЫ И ДОРОЖКИ								
117	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	32,270	43,30 3,57	0,99 0,30	1397	115	32 10	7,19 0,39	232 13
118	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ КЛАССА В7,5 М3	135,700	29,30 1,62	-	3976	220	-	2,90	394
119	Е11-11 1-11 ССЦ Т.3.4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ КЛАССА В7,5 И F50 М3 ЦЕНА=29.3+1,02	309,600	30,32 1,62	-	9387	502	-	2,90	898
120	Е6-86 9-10	УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ В ДОРОЖКИ Т	0,071	15,30 6,76	1,40 0,42	1	-	-	12,30 0,54	1
121	С124-28	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ Т	0,071	232,00	-	16	-	-	-	-
122	Е11-67 11-1 ССЦ П.1-31 1-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ КЛАССА В22,5 100 М2 ЦЕНА=123+(33.3-29.3)*3,06	32,270	135,24 20,50	1,74 0,52	4364	662	56 17	40,20 0,67	1297 22
123	Е11-68 11-2 ССЦ П.1-31 1-2	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩ.ПОКРЫТИЯ НА 5ММ 100 М2 ЦЕНА=15,8+(33.3-29.3)*0.51	-32,270	17,84 0,59	0,28 0,08	-576	-19	-9 -3	1,06 0,10	-34 -3
124	Е11-77 11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100 М2	18,705	9,83 7,86	0,08 0,02	184	147	2	12,60 0,03	236 1
125	Е11-11 1-11	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ПОД ОПОРЫ М3	34,400	29,30 1,62	-	1008	56	-	2,90	100
126	Е6-36 3-7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	34,400	0,91 0,38	0,43 0,13	31	13	15 4	0,67 0,17	23 6
127	Е6-86 9-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК Т	0,550	15,30 6,76	1,40 0,42	8	4	1	12,30 0,54	7
128	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,550	392,00	-	216	-	-	-	-
129	Е22-362 22-5	УСТАНОВКА ПАТРУБКОВ В ПОЛ Т	0,019	777,00 190,00	162,00 48,60	15	4	3 1	305,00 62,69	6 1
130	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,053	441,00 124,00	1,40 0,42	23	7	-	210,00 0,54	11
131	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА УГОЛКА В МЕСТАХ ВОРОТ Т	0,517	355,00 38,00	1,30 0,39	184	20	1	64,00 0,50	33

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
132	C147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	5,694	17,80	-	101	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					20335	1731	101 29	-	3204 40
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %					3355	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 117-132									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	604	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %					1895	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ И ДОРОЖКИ					25585	1731	101 29	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	3553
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	2364	-	-	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОТМОСТКА									
133	E27-173 43-1	ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩ.12СМ	100 М2	19,309	230,ØØ 14,ØØ	7,4Ø 1,9Ø	4441	27Ø	143 37	25,6Ø 2.45	494 47
134	E27-174 43-2 K1= Ø.5ØØ	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ.ОСНОВАНИЯ НА Ø,5СМ	100 М2	19,309	8,Ø3 Ø,15	-	155	3	-	Ø,29	6
135	E27-169 42-1	АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.3СМ	100 М2	19,309	156,ØØ 8,23	-	3012	159	-	14,4Ø	278
136	E27-172 42-2	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩ.ПОКРЫТИЯ НА Ø.5СМ	100 М2	-19,309	25,3Ø 1,31	-	-489	-25	-	2,32	-45
137	E8-28 4-8	УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА	М3	154,5ØØ	11,8Ø 3,2Ø	2.16 Ø,65	1823	494	334 1ØØ	6,5Ø Ø,84	1ØØ4 13Ø
		ПАНДУСЫ									
138	E11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	1,68Ø	43,3Ø 3,57	Ø,99 Ø,3Ø	73	6	2 1	7,19 Ø,39	12 1
139	E11-11 1-11 ССЦ Т.3.4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ КЛАССА В7.5ВИ F5Ø ЦЕНА=29.3+1.Ø2	М3	33,6ØØ	3Ø,32 1.62	-	1Ø19	54	-	2,9Ø	97
14Ø	E11-67 11-1 ССЦ П.1-31 1-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 3ØММ КЛАССА В22.5 ЦЕНА=123+(33.3-29.3)*3,Ø6	100 М2	1,68Ø	135,24 2Ø,5Ø	1.74 Ø,52	227	34	3 1	4Ø,2Ø Ø,67	68 1
141	E11-68 11-2 ССЦ П.1-31 1-2	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩ.ПОКРЫТИЯ НА 5ММ ЦЕНА=15.8+(33.3-29.3)*Ø.51	100 М2	-1,68Ø	17,84 Ø,59	Ø,28 Ø,Ø8	-3Ø	-1	-	1.Ø6 Ø,1Ø	-2
142	E11-77 11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100 М2	1,68Ø	9,83 7,86	Ø,Ø8 Ø,Ø2	17	13	-	12,6Ø Ø,Ø3	21
		ШПАЛЕРЫ									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е14-56 22	ПОДВЕСКА ПРОВОЛОЧНЫХ ШПАЛЕРНЫХ ОПОР	100 М	400,000	2,70 1,16	0,01	1080	464	4	2,08	832
144	Е14-56 22 ПО ЗАТР.ТР.	КРЕПЛЕНИЕ ШПАЛЕР ИЗ ПРОВОЛОКИ К КОНСТРУКЦИЯМ ШПАГАТОМ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМ ЦЕНА=1.16+0,01	100 М	150,000	1,17 1,16	0,01	176	174	2	2,08	312
145	ПР-НТ 05-02 П.12-678	ШПАГАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ЦЕНА=2400*1.1	Т	0,030	2640,00	-	79	-	-	-	-
146	Е14-56 22 ПО ЗАТР.ТР.	НАВЕСКА ШПАЛЕР ИЗ ШПАГАТА ДЛЯ ПОДВЕСКИ РАСТЕНИЙ ЦЕНА=1.16+0,01	100 М	500,000	1,17 1,16	0,01	585	580	5	2,08	1040
147	С111-625	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	Т	1,500	550,00	-	825	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						12993	2225	493 139	-	4117 179
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 133-147						2144	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	197
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	386	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						1211	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РАЗНЫЕ РАБОТЫ						16348	2225	493 139	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	4493
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	2750	-	-	-
	ВСЕГО ПО ЧАСТИ НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						612782	56600	7685 2353	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						718172	62955	24385 5979	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	120167
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	82448	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						387678	26802 (40434)	19576	-	57655
	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						330494	36153 (42014)	4809	-	62512

/СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.С.И.ГРЫЗЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.О.Г.ОБЛИВАНЦЕВА

С В О Д К А

О Б Ъ Е М О В К С Т О И М О С Т И Р А Б О Т К Л О К А Л Ь Н О Й С М Е Т Е N Ø1-ØØ1

N П/П	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.							УД.ВЕС СТОИМОСТИ КОНСТРУК. ЭЛ-ТА ИЛИ ВИДА РАБОТ % К ОБЩЕЙ СТОИМ.РАБОТ ПО СМЕТЕ
					НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ			ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ % СТОИМОСТИ ПО ГРАФ. 5,7	ВСЕГО ПО ГРАФ. 5,7,8	В ТОМ ЧИСЛЕ		
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	%	СУММА				ОСНОВНОЙ З/П	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН: В ТОМ ЧИСЛЕ З/П	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМЕР. РУБ.
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ:											
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	21473.8	7100	16.5	1172		662	8934	1125	5972 1667	1.2 0.42
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	918.78	74119	16.5	12230		6908	93257	5009	10635 1931	13.1 101.5
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗ-ВО:	М3	45.4	2543	16.5	420		237	3200	221	93 28	0.4 70.48
	ИТОГО ПО А:								105391	6355	16700 3626	14.7
	Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ:											
4	КАРКАС-СТЕНЫ ПОКРЫТИЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М3	304.62	35914	16.5	5926		3347	45187	3086	1370 413	6.3 148.34
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	477.35	281780	8.6	24233		24481	330494	36153	4809 1499	46.0 692.35
5	ОСТЕКЛЕНИЕ	М2	51357.0	155117	16.5	25594		14457	195168	13405	912 273	27.1 3.80
6	ПОЛЫ И ДОРОЖКИ	М2	3227.0	20335	16.5	3355		1895	25585	1731	101 29	3.6 7.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										493	2.3
7	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М2	32778,0	12993	16.5	2144	1211	16348	2225	139	0.50
										7685	
	ИТОГО ПО Б:							612782	56600	2353	85.3
										24385	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ							718172	62955	5979	100

СОСТАВИЛ : ВЕД. ИНЖЕНЕР С.И.ГРЫЗЛОВА

ПРОВЕРИЛ : ЗАВ. ГРУППОЙ О.Г.ОБЛИВАНЦЕВА

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н А Я Е Д И Н И Ч Н А Я Р А С Ц Е Н К А N 14-32-1

НА УСТАНОВКУ СТАЛЬНОГО КАРКАСА АНГАРНЫХ ТЕПЛИЦ ПРОЛЕТОМ 18 МЕТРОВ

ОСНОВАНИЕ:ЭСН,14-15-1 ИЗМЕРИТЕЛЬ:1 Т

N П П	ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ РАБОТ И КОЛИЧЕСТВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, В РУБ.	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, В РУБ.
1	2	3	4	5	6	7
1.	14-32	УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО КАРКАСА БЛОЧНЫХ ТЕПЛИЦ	Т	77.7	1	77.70
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	РУБ.			75.60
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ.			1.34
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ :	РУБ.			0.41
		МАТЕРИАЛОВ	РУБ.			0.76
		ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-Ч		122.00	
2.	С200-0470	КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДО 10Т	МАШ-Ч	4.01	2.15	8.62
		В ТОМ ЧИСЛЕ: З/ПЛАТА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч	1.25	2.15	2.69
		И Т О Г О :	РУБ.			86.32
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			75.60
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ.			9.96
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ	РУБ.			3.10
		МАТЕРИАЛОВ	РУБ.			0.76
		ЗАТРАТ ТРУДА	ЧЕЛ-Ч		122.00	

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР С.И.ГРЫЗЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ. ГРУППОЙ Л.М.КАРЕВА

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н А Я Р А С Ц Е Н К А N 14-35-1

НА ОСТЕКЛЕНИЕ АНГАРНЫХ ТЕПЛИЦ ПРОЛЕТОМ 18М 4-Х ММ СТЕКЛОМ НА МАСТИКЕ "ГЭЛАН"

ОСНОВАНИЕ: ЭСН,14-16-2 ИЗМЕРИТЕЛЬ:100 М2 ОСТЕКЛЕНИЯ

N П.П.	ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ РАБОТ И КОЛИЧЕСТВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, В РУБ.	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, В РУБ.
1	2	3	4	5	6	7
1.	14-35	ОСТЕКЛЕНИЕ БЛОЧНЫХ ТЕПЛИЦ 4-Х ММ СТЕКЛОМ НА МАСТИКЕ "ГЕЛАН"	100 М2	292.0	1.0	292.0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			17.8
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ.			1.77
		В Т.Ч. З/ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ	РУБ.			0.53
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ.			272.43
		ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-Ч		31.10	
2.	ЕНИР-79 §6-1-30 ТАБЛ.4 П.1,3,4	УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ 6-8М С УСТРОЙСТВОМ РАБОЧЕГО И ЗАЩИТНОГО НАСТИЛА	М2		5.67	
		ПЛОТНИК 4 РАЗР.	ЧЕЛ-Ч	0.625	1.39	0.87
		(0.34+0.41+0.115*2):4*5.67=				
		ПЛОТНИК 3 РАЗР.	ЧЕЛ-Ч	0.555	2.78	1.54
		(0.34+0.41+0.115*2):4*5.67*2=				
		ПЛОТНИК 2 РАЗР.	ЧЕЛ-Ч	0.493	1.39	0.69
		(0.34+0.41+0.115*2):4*5.67=				
3.	ТО ЖЕ П.П.1,2,4	УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОДМОСТЕЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ 4-6М С УСТРОЙСТВОМ ОДНОГО НАСТИЛА	М2		11.75	

1	2	3	4	5	6	7
		ПЛОТНИК 4 РАЗР. (0.34+0.21+0.115):4*11.75=	ЧЕЛ-Ч	0.625	1.95	1.22
		ПЛОТНИК 3 РАЗР. (0.34+0.21+0.115):4*11.75*2=	ЧЕЛ-Ч	0.555	3.90	2.16
		ПЛОТНИК 2 РАЗР. (0.34+0.21+0.115):4*11.75=	ЧЕЛ-Ч	0.493	1.95	0.96
		ИТОГО:	РУБ.			299.44
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ З/ПЛАТА	РУБ.			25.24
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ.			1.77
		В ТОМ ЧИСЛЕ: З/ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ	РУБ.			0.53
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ.			272.43
		ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-Ч		44.46	

/СОСТАВИЛ ВЕД. ИНЖЕНЕР С.И.ГРЫЗЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.М.КАРЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-002

НА: СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОРС1-16 ОРССО1-7 АЛ. 3,9,IO

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость	5I,765 тыс.руб.
в т.ч. оборудования	0,394 тыс.руб.
монтажных работ	I7,222 тыс.руб.
строительных работ	34,I49 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	27612 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	18.157 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 002 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	E14-50 24	МОНТАЖ СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА 100 М	178,596	36.40 33.40	0.10 0.03	6501	5965	18 5	54.70 0.04	9769 7
2	E16-42 7-3 ПО ЗАТР.ТРУДА И ПР. МАТЕР.	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	450,000	0.26 0.23	0.01	117	104	5	0.37	167
3	E16-45 7-3 ТО ЖЕ	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	108,000	0.26 0.23	0.01	28	25	1	0.37	40
4	E16-44 7-3 ТО ЖЕ	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	1566,000	0.26 0.23	0.01	407	360	16	0.37	579
5	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ. ДО 50ММ И ОРОСИТЕЛЕЙ В СБОРЕ 100 М	199,836	3,94 3,73	-	787	745	-	5,16	1031
6	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА НА 1989Г ВО СОЮЗПРОМТЕПЛИЦА	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТОВ ЗАВОДСКОЙ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА К-Т ЦЕНА=1124-21*1.078	18,000	1101.36	-	19824	-	-	-	-
7	E16-185 16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ШТ	72,000	0.24 0.19	0.01	17	14	1	0.31	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27681	7213	41 5	-	11608 7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-7				3682	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	663	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				2509	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				33872	7213	41 5	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	11954
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	7881	-	-	-
		МОНТАЖ								
8	Ц12-800-2 В ВОДН.УКАЗ.П .28 К2= 1.250	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ	18.000 ШТ	2.70 2.33	0.05 0.01	49	42	1	3.75 0.01	68
9	2307-10397	ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ.40ММ	18.000 ШТ	21.00	-	378	-	-	-	-
10	Ц12-1083-1	МОНТАЖ КАПЕЛЬНИЦ	ШТ7344 0.000	0.12 0.12	-	8813	8813	-	0.20	14688
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9240	8855	1	-	14756
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 9				11	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 9				5	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 8,10				7084	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	652
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	1275	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1276	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				17616	8855	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	15408
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	10130	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	3.631	60.50 38.40	0.03	220	139	-	68.00	247
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				220	139	-	-	247
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 11				36	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	7	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				21	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				277	139	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	146	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				51765	16207	42 5	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	27612
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	18157	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				277	139	-	-	250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(146)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				33872	7213	41	-	11954
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(7881)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				17222	8855	1	-	15408
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(10130)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				394	-	-	-	-

СОСТАВИЛ [signature] ИНЖ.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ [signature] ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-003

НА: СИСТЕМА ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА С ОРОСИТЕЛЯМИ среднего давления из поливинилхлоридных труб

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОРС1-16 ОРССО1-7 АЛ. 3,9,IO

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость	40,080 тыс.руб.
в т.ч. оборудования	0,563 тыс.руб.
монтажных работ	I,480 тыс.руб.
строительных работ	38,037 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	8059 чел.ч.
Сметная заработная плата	5,607 тыс.руб.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 003 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		
1	2	3	4	5 / 6	7	8	9	10	11	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E14-50 24	МОНТАЖ СИСТЕМЫ ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ ТРУБ ПВХ 100 М	82,640	36,40 / 33,40	0,10 / 0,03	3008	2760	8 / 2	54,70 / 0,04	4520 / 3
2	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА ВО СОЮЗПРОМТЕПЛИЦА „ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТ"	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТОВ СИСТЕМЫ ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ К-Т ЦЕНА=1346-21*1,078	20,000	1323,36	-	26467	-	-	-	-
3	E16-46 7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	1600,000	0,35 / 0,29	0,03 / 0,01	560	464	48 / 16	0,48 / 0,01	768 / 16
4	E16-47 7-5	ТО ЖЕ, ДИАМ. 65*4ММ М	500,000	0,44 / 0,35	0,04 / 0,01	220	175	20 / 5	0,57 / 0,01	285 / 5
5	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ. ДО 50ММ 100 М	98,640	3,94 / 3,73	-	389	368	-	5,16	509
6	E16-220 22	ТО ЖЕ, ДИАМ. ДО 100ММ 100 М	5,000	4,22 / 3,73	-	21	19	-	5,16	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				30665	3786	76 / 23	-	6108 / 24
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 1				496	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 2-6				3678	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	384
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	751	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					2787	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					37626	3786	76 23	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	6516
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	4560	-	-	-
	МОНТАЖ									
7	Ц12-800-2 В ВОДН.УКАЗ.П .2В К2= 1.250	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ С ЭЛ.МАГНИТ.ПРИВОДОМ	ШТ 20.000	2.70 2.33	0.05 0.01	54	47	1	3.75 0.01	75
8	2307-10398	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ МЕМБРАННЫХ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ888Р1 ДИАМ.50ММ	20.000 ШТ	27.00	-	540	-	-	-	-
9	Ц12-1083-1	УСТАНОВКА РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ПОЛИАМИДНЫХ	ШТ 3300.000	0.12 0.12	-	396	396	-	0.20	660
10	Ц12-698-14	МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ	ШТ 400.000	0.83 0.73	0.10	332	292	40	1.00	400
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1322	735	41	-	1135
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 8					16	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 8					7	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 7,9-10					588	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	106	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					110	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					2043	735	41	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	1189
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	841	-	-	-
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
11	Е15-614 164-8	ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	4.160 100 М2	60.50 38.40	0.03	252	160	-	68.00	283
12	Е15-613 164-7	ТО ЖЕ,ДИАМ.БОЛЕЕ 50ММ	1.700 100 М2	43.50 21.40	0.03	74	36	-	38.80	66
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					326	196	-	-	349
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 11-12					54	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	10	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					30	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					410	196	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	354
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	206	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				40080	4717	117 23	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	8059
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	5607	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				4195	2956	8	-	4923
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3057)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				33842	1026	68	-	1947
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1709)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				1480	735	41	-	1189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(841)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				563	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-004

НА: СИСТЕМА ПОЛИВА РАССАДНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОРС1-16 ОРССО1-7 АЛ. 3,9,10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость	5,114 тыс.руб.
в т.ч. оборудования	0,056 тыс.руб.
монтажных работ	0,724 тыс.руб.
строительных работ	4,334 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1283 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,925 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 004 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е14-50 24	МОНТАЖ СИСТЕМЫ ПОЛИВА РАССАДНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ / 100 М	8,400	36,40 33,40	0,10 0,03	306	281	1	54,70 0,04	459
2	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА ВО СОЮЗТЕПЛИЦАПРОМ "ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТ"	СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ ПОЛИВА РАССАДНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ / К-Т ЦЕНА=1522-5,8*1,078	2,000	1515,74	-	3031	-	-	-	-
3	Е16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ / М	70,000	0,26 0,23	0,01	18	16	1	0,37	26
4	Е16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ / М	4,000	0,26 0,23	0,01	1	1	-	0,37	1
5	Е16-44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ / М	50,000	0,26 0,23	0,01	13	12	1	0,37	19
6	Е16-46 7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ / М	76,000	0,35 0,29	0,03 0,01	27	22	2 1	0,48 0,01	36 1
7	Е16-67 8-2	ТО ЖЕ, ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 76*2,8ММ / М	140,000	0,56 0,47	0,05 0,02	78	66	7 3	0,77 0,03	108 4
8	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ. ДО 50ММ / 100 М	2,000	3,94 3,73	-	8	7	-	5,16	10
9	Е16-220 22	ТО ЖЕ, ДИАМ. ДО 100ММ / 100 М	1,400	4,22 3,73	-	6	5	-	5,16	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3488	410	12 4	-	666 5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 1				50	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 2-9				423	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	85	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				317	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				4278	410	12 4	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	715
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	499	-	-	-
		МОНТАЖ								
10	Ц12-800-2 В ВОДНЫЕ УКАЗ АНИЯ П2-8 К2= 1.250	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ШТ	2.000	2.70 2.33	0.05 0.01	5	5	-	3.75 0.01	8
11	2307-10398	ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ888Р ДИАМ.50ММ ШТ	2.000	27.00	-	54	-	-	-	-
12	Ц12-1083-1	МОНТАЖ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ШТ	444.000	0.12	-	53	53	-	0.20	89
13	Ц12-698-14	МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ШТ	400.000	0.83 0.73	0.10	332	292	40	1.00	400
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				444	350	40	-	497
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 11				2	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 11				1	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 10,12-13				280	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	50	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				54	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				781	350	40	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	523
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	400	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е15-614 164-8	ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.385	60.50 38.40	0.03	23	15	-	68.00	26
15	Е15-613 164-7	ТО ЖЕ,ДИАМ,БОЛЕЕ 50ММ 100 М2	0.476	43.50 21.40	0.03	21	10	-	38.80	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				44	25	-	-	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				7	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 14-15								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				4	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				55	25	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	26	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				5114	785	52 4	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1283
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	925	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				440	306	1	-	509
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(316)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				3894	129	11	-	251
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(209)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				724	350	40	-	523
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(400)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				56	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж. 2КАТ. Н.К. МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ зав. гр. А.А. КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-005

НА: СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА В СОЕДИНИТЕЛЬНОМ КОРИДОРЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОРС1-6 ОРССО1-7 АЛ.3,9,IO

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,082 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 515 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.342 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 005 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	C130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА ДИАМЕТРОВ 15ММ КОМПЛЕКТ	3.000	1.42	-	4	-	-	-	-
2	C130-2038	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА ДИАМЕТРОВ 32ММ КОМПЛЕКТ	18.000	2,44	-	44	-	-	-	-
3	E16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	39.000	1,35 0,23	0,01	53	9	-	0,37	14
4	E16-44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	28,000	1,58 0,23	0,01	44	6	-	0,37	10
5	E16-45 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	45,000	1,79 0,23	0,01	81	10	-	0,37	17
6	E16-46 7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	605,000	2,21 0,29	0,03 0,01	1337	175	18 6	0,48 0,01	290 6
7	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.50ММ 100 М	7,170	3,94 3,73	-	28	27	-	5,16	37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1591	227	18 6	-	368 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 %				212	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-7								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	38	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,Ø %				144	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				1947	227	18 6	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	393
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	271	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е15-614 164-8	ОКРАСКА ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ДИАМ.ДО 5ØММ 1ØØ М2	1,769	6Ø,5Ø 38,4Ø	Ø,Ø3	1Ø7	68	-	68,ØØ	12Ø
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1Ø7	68	-	-	12Ø
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				18	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 8								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	3	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,Ø %				1Ø	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				135	68	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	71	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2Ø82	295	18 6	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	515
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	342	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				135	68	-	-	122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(71)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				1947	227	18	-	393
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(271)			

СОСТАВИЛ ИНЖ.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-006

НА: СИСТЕМА ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА В соединительном коридоре

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОРС1-16 ОРССО11-7 ал.3,9,10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.380 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 359 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.255 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 006 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 15ММ КОМПЛЕКТ	1,000	1,42	-	1	-	-	-	-
2	С130-2040	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 50ММ КОМПЛЕКТ	9,000	4,24	-	38	-	-	-	-
3	Е16-136 12-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ	20,000	2,98 1,71	0,29 0,09	60	34	6 2	2,67 0,12	53 2
4	2307-10245 С ТР.РАС.	ВЕНТИЛЬ 15Ч14П.ДИАМ.100ММ ЦЕНА=28*1.098 ШТ	20,000	30,74	-	615	-	-	-	-
5	С159-1051	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100 ШТ	40,000	2,94	-	118	-	-	-	-
6	С130-522	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/М2) МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-50 ШТ	9,000	0,49	-	4	-	-	-	-
7	Е16-46 7-4 С113-54 6	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.50ММ ЦЕНА=2.21-1.18+0.78 М	30,000	1,81 0,29	0,03 0,01	54	9	1	0,48 0,01	14
8	Е16-47 7-5 С113-55 67	ТО ЖЕ,ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ УСИЛЕННЫХ ДИАМ.65ММ ЦЕНА=2,67-1.65+1.7 М	91,000	2,72 0,35	0,04 0,01	248	32	4 1	0,57 0,01	52 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е16-48 7-5 С113-58 70	ТО ЖЕ,ДИАМ.100ММ ЦЕНА=2.99-2.73+2.84	М	234.000	3,10 0,35	0,04 0,01	725	82	9 2	0,57 0,01	133 2
10	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ	100 М	0,300	3,94 3,73	-	1	1	-	5,16	2
11	Е16-220 22	ТО ЖЕ,ДИАМ.ДО 100ММ	100 М	3,250	4,22 3,73	-	14	12	-	5,16	17
12	Е14-56 22	НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОЛОКИ	100 М	0,800	2,70 1,16	0,01	2	1	-	2,08	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						1880	171	20 5	-	273 5
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-11						250	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	45	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						170	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						2300	171	20 5	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	301
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	221	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
13	Е15-614 164-8	ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,078	60,50 38,40	0,03	5	3	-	68,00	5
14	Е15-613 164-7	ТО ЖЕ,ДИАМ.ДО 100ММ	100 М2	1,339	43,50 21,40	0,03	58	29	-	38,80	52
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						63	32	-	-	57
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 13-14						10	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	2	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						6	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						79	32	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	58
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	34	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2380	203	20 5	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	359
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	255	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				82	33	-	-	60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(35)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				2298	170	20	-	299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(220)			

СОСТАВИЛ ИНЖ.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-007

НА: СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОРС1-16 ОРССО1-7 альб.3,9,IO

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.106 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 37 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.024 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 007 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E16-42 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	7.000	1.35 0.23	0.01	9	2	-	0.37	3
2	E16-67 8-2 C113-14 4 141	ТО ЖЕ,ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ.76X2.8ММ М ЦЕНА=2.21-1.09+0.92*1.08	33.000	2.11 0.47	0.05 0.02	70	16	2 1	0.77 0.03	25 1
3	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ 100 М	0.070	3.94 3.73	-	-	-	-	5.16	-
4	E16-220 22	ТО ЖЕ,ДИАМ.ДО 100ММ 100 М	0.330	4.22 3.73	-	1	1	-	5.16	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				80	19	2 1	-	30 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-4				11	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				7	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				98	19	2 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	22	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
5	Е15-614 164-8	ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,009	60,50 38,40	0,03	1	-	-	68,00	1
6	Е15-613 164-7	ТО ЖЕ,ДИАМ.БОЛЕЕ 50ММ	100 М2	0,112	43,50 21,40	0,03	5	2	-	38,80	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						6	2	-	-	5
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПУНКТАМ 5-6		16,5 %				1	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8,0 %				1	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						8	2	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	2	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						106	21	2 1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	24	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						8	2	-	-	5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(2)			
	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ						98	19	2	-	32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(22)			

СОСТАВИЛ ИНЖ.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

24457-14

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-008

НА: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОРС1-16 ОРССО1-7 АЛ. 3,9,IO

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,037 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,007 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 008 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E16-44 7-3 C113-52 4	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.32ММ М ЦЕНА=1.58-0.77+0.51	19,000	1,32 0,23	0,01	25	4	-	0,37	7
2	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.32ММ 100 М	0,190	3,94 3,73	-	1	1	-	5,16	1
3	C130-2038	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 32ММ КОМПЛЕКТ	1,000	2,44	-	2	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28	5	-	-	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-3				4	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				35	5	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	6	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	E15-614 164-8	ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,034	60,50 38,40	0,03	2	1	-	68,00	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2	1	-	-	2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				2	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				37	6	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1Ф
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	7	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				3	1	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				34	5	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(6)			

СОСТАВИЛ ИНЖ.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

24457-14

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-009

НА: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ В СОЕДИНИТЕЛЬНОМ КОРИДОРЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОРС1-16 ОРССО1-7 АЛЬБ. 3,9,IO

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,042 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1903 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,018 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 009 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	E1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	5,883	74,50 74,50	-	438	438	-	154,00	906
2	E1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	5,690	46,00 46,00	-	262	262	-	99,30	565
3	E1-995 85-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0,194	69,30 52,60	16,70 7,47	13	10	3 1	113,00 10,76	22 2
4	C310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	34,830	0,29	0,29 0,06	10	-	10 2	- 0,09	- 3
5	E23-8 2-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ М	237,000	2,09 0,22	-	495	52	-	0,38	90
6	C113-823	ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ	11,000	25,00	-	275	-	-	-	-
7	E8-61 7-5	УСТАНОВКА РЕШЕТОК Т	0,110	318,00 23,00	6,32 1,90	35	3	1	37,40 2,45	4
8	E23-109 12-1	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ М3	10,880	75,00 6,96	5,08 1,52	816	76	55 17	12,60 1,96	137 21
9	E9-46 7-1	УСТАНОВКА СТРЕМЯНОК Т	0,118	58,00 13,80	32,10 11,80	7	2	4 1	22,60 15,22	3 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	С121-1975	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНОК	Т	0.118	358,00	-	42	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2393	843	73 21	-	1727 28
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 1-8					387	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 9-10					4	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	70	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					223	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					3007	843	73 21	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	1791
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	934	-	-	-
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
11	Е16-33 6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	77,000	1,92 0,38	-	148	29	-	0,61	47
12	Е16-34 6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	30,000	3,10 0,37	0,01	93	11	-	0,58	17
13	Е17-36 1-9	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛЕКТ	20,000	6,31 0,29	0,02 0,01	126	6	-	0,46 0,01	9
14	Е16-227 3-5	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150ММ	Т	1,165	412,00 13,70	2,60 0,78	480	16	3 1	24,30 1,01	28 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					847	62	3 1	-	101 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 11-14					113	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	20	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					77	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					1037	62	3 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	83	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4042	905	76 22	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1903
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1018	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				2949	841	69	-	1786
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(931)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				57	2	4	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(4)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				1036	62	3	-	112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(83)			

СОСТАВИЛ ИНЖ.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-010

НА: ДРЕНАЖ ТЕПЛИЦ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОРС1-16 ОРССО1-7 ал.3,9,I0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 64,626 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6432 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,600 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 010 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч.
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	E1-870 71-2	УСТРОЙСТВО ТРАНШЕЙ ПОД ДРЕНАЖ МНОГОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ 1000М	5,301	64,10 64,10	29,50	340	340	156	108,97	578
2	E1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОД СМОТРОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.300ММ 100 М3	0,114	74,50 74,50	-	8	8	-	154,00	18
3	E22-117 8-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ М	4827,000	0,11 0,06	0,05 0,02	531	290	241 97	0,10 0,03	483 145
4	C159-4303	СТОИМОСТЬ ГОФРИРОВАННЫХ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ ДИАМ.50ММ М	4875,270	0,22	-	1073	-	-	-	-
5	E23-8 2-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ М	158,000	2,09 0,22	-	330	35	-	0,38	60
6	E23-8 2-1 C113-76 0 761	ТО ЖЕ,ДИАМ.100ММ ЦЕНА=2.09-1.47+0.9 М	316,000	1,52 0,22	-	480	70	-	0,38	120
7	E23-10 2-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300ММ М	59,250	4,27 0,29	0,05 0,02	253	17	3 1	0,51 0,03	30 2
8	C159-715	ЗАГЛУШКИ ДИАМЕТРОМ 50ММ 10 ШТ	6,000	0,11	-	1	-	-	-	-
9	C159-717	МУФТЫ ДРЕНАЖНЫЕ 10 ШТ	6,000	0,45	-	3	-	-	-	-
10	E22-365 23-1	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 10 ШТ	12,000	4,08 2,31	1,51 0,45	49	28	18 5	3,89 0,58	47 7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБ СТЕКЛОХОЛСТОМ	100 М2	38,620	12,60	0,05	487	456	2	21,10	815
	13-9				11,80	0,02			1	0,03	1
12	С114-206	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ТУ-21-23-44-79 ВВ-Г	1000 М2	4,248	79,20	-	336	-	-	-	-
13	Е23-7	ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСКА	М3	4668,000	0,30	0,13	1400	794	607	0,35	1634
	20-2				0,17	0,04			187	0,05	233
14	ССЦ П.4-20	СТОИМОСТЬ ПЕСКА	М3	4901,400	7,79	-	38182	-	-	-	-
15	Е23-1	ЗАСЫПКА ДРЕН ПЕСКОМ	М3	761,000	9,46	-	7199	677	-	1,80	1370
	1-1				0,89						
16	Е1-1600	ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	1000 М3	0,772	160,00	150,39	124	7	116	19,50	15
	23-4				9,61	53,50			41	77,04	59
17	Е1-1603	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА		0,772	11,50	10,06	9	1	8	2,63	2
	25-1	АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3		1,30	3,12			2	4,49	3
18	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1390,347	0,29	-	403	-	-	-	-
19	Е6-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ПОД		4,320	34,40	0,34	149	12	1	5,07	22
	1-13	СМОТРОВУЮ ТРУБУ	М3		2,78	0,10				0,13	1
20	Е46-51	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СМОТРОВЫХ ТРУБАХ	0,450		15,00	6,85	7	4	3	13,80	6
	19-1		100 ШТ		8,15	2,06			1	2,66	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				51364	2739	1155	-	5200
							335		452
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				8475	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 1-20								
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	780
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	1526	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				4787	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				64626	2739	1155	-	-
							335		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	6432
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	4600	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				64626	2739	1155 335	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	6432
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	4600	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-011

НА: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ГСВ1-2 ГСВС01-3 АЛЬБ. 3,9,IO

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4.958 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2852 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1.896 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 011 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E16-136 12-2	УСТАНОВКА РАЗДВИЖКИ 30Ч 47БК4 ДИАМ.100ММ ШТ	1,000	2,98 1,71	0,29 0,09	3	2	- -	2,67 0,12	3
2	2307-11089 С ТР.РАСХ	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч47БК4 ДИАМ.100ММ ШТ ЦЕНА=36*1,098	1,000	39,52	-	40	-	-	-	-
3	C130-1007	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, ДАВЛЕНИЕМ 0,1 МПА (1КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	60,000	1,05	-	63	-	-	-	-
4	C130-1009	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, ДАВЛЕНИЕМ 0,1 МПА (1КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	20,000	1,99	-	40	-	-	-	-
5	E16-232 8-1 К2= 1.170	ПРОКЛАДКА ТРУБ ДИАМ.25Х2 НА ВЫСОТЕ ДО 8М М	51,000	0,96 0,48	0,05 0,02	49	24	3 1	0,77 0,03	39 2
6	E16-233 8-1 К2= 1.050	ТО ЖЕ,ДИАМ.32Х2.2ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М М	1265,000	1,03 0,43	0,05 0,02	1303	544	63 25	0,69 0,03	873 38
7	E16-236 8-11 К2= 1.050	ТО ЖЕ,ДИАМ.45Х2.5ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М М	668,000	1,30 0,43	0,05 0,02	868	287	33 13	0,69 0,03	461 20
8	E16-55 8-1 C113-37 1 137	ТО ЖЕ,ДИАМ.57Х2.5ММ НА ВЫСОТЕ ДО 3М ЦЕНА=2.18-1.22+0,63*1,08 М	25,000	1,64 0,41	0,05 0,02	41	10	1 1	0,66 0,03	17 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	E16-56 8-2 C113-38 7 141	ТО ЖЕ,ДИАМ.76Х2.8ММ ЦЕНА=2.62-1.55+0.92*1.Ø8	М	85.ØØØ	2.Ø6 Ø.47	Ø.Ø5 Ø.Ø2	175	4Ø	4 2	Ø.77 Ø.Ø3	65 3
1Ø	E16-57 8-3 C113-4Ø 1 152	ТО ЖЕ,ДИАМ.89Х2.8ММ ЦЕНА=2.98-1.76+1.Ø8*1.Ø8	М	5Ø.ØØØ	2.38 Ø.53	Ø.Ø7 Ø.Ø2	119	27	4 1	Ø.86 Ø.Ø3	43 2
11	E16-59 8-4 Ø113 Т. 3.1 С ТР.РАСХ.	ТО ЖЕ,ДИАМ.114Х3,2ММ ЦЕНА=Ø.93+1.59*1.Ø89*Ø.98	М	1ØØ.ØØØ	2.62 Ø.74	Ø.Ø9 Ø.Ø3	262	74	9 3	1.24 Ø.Ø4	124 4
12	E16-51 7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	18.ØØØ	1.Ø9 Ø.21	Ø.Ø2 Ø.Ø1	2Ø	4	-	Ø.33 Ø.Ø1	6
13	E16-53 7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 4ØММ	М	6.ØØØ	1.36 Ø.21	Ø.Ø2 Ø.Ø1	8	1	-	Ø.33 Ø.Ø1	2
14	E19-73 12	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	2268.ØØØ	Ø.29 Ø.25	-	658	567	-	Ø.35	794
15	C13Ø-23Ø5	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ Э/СВАРНЫХ ТРУБ	КГ	2ØØ.475	Ø.59	-	118	-	-	-	-
16	C159-1Ø51	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА1ØØ	ШТ	2.ØØØ	2.94	-	6	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					3773	1580	117 46	-	2427 7Ø
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %					5Ø2	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-16									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	9Ø	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %					342	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					4617	1580	117 46	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	2543
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	1716	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
17	F15-614 164-8	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ КРАСКОЙ В ДВА СЛОЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1ØØ М2	4.482	6Ø.5Ø 38.4Ø	Ø.Ø3	271	172	-	68.ØØ	3Ø5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					271	172	-	-	3Ø5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %					45	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 17									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				25	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				341	172	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	180	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4958	1752	117 46	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	2852
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1896	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				341	172	-	-	309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(180)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				4617	1580	117	-	2543
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1716)			

СОСТАВИЛ ИНЖ.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-012

НА: ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-35 ОВС01-33 ал.3,9,I0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 333.765 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 103640 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 67.803 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 012 ЛИСТ 1

N п/п	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		НАДПОЧВЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ								
1	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	80,000	1,47	-	118	-	-	-	-
2	С130-2518	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ 15Ч9П2 ДИАМ.32ММ ШТ	80,000	3,16	-	253	-	-	-	-
3	С130-2519	ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ ШТ	40,000	4,51	-	180	-	-	-	-
4	С130-2520	ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ ШТ	80,000	5,66	-	453	-	-	-	-
5	Е16-135 12-1	МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМ.ДО 50ММ ШТ	200,000	1,60 0,97	0,13 0,04	320	194	26 8	1,51 0,05	302 10
6	С159-1046	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА32 ШТ	160,000	1,41	-	226	-	-	-	-
7	С159-1047	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА40 ШТ	80,000	1,57	-	126	-	-	-	-
8	С159-1048	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50 ШТ	160,000	1,90	-	304	-	-	-	-
9	С130-2038	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 32ММ КОМПЛЕКТ	320,000	2,44	-	781	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E16-118 12-2	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	40,000	24,80 1.71	0.29 0,09	992	68	12 4	2,67 0.12	107 5
11	E16-136 12-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ	20,000	2,98 1.71	0.29 0,09	60	34	6 2	2,67 0,12	53 2
12	2307-10245 С ТРАНСП.РА СХОД К1= 0.500	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч14П ДИАМ.65ММ ЦЕНА=28*1,098 ШТ	20,000	15,37	-	307	-	-	-	-
13	C159-1049	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА65 ШТ	40,000	2,17	-	87	-	-	-	-
14	E18-234 12-1	УСТАНОВКА ЭЛЕВАТОРА ШТ	20,000	12,53 11,70	0,83 0.25	251	234	17 5	19,00 0,32	380 6
15	C130-2492	ЭЛЕВАТОРЫ 40С10БК ВОДОСТРУЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ТРУБ NR.4 ШТ	20,000	32,90	-	658	-	-	-	-
16	E16-66 8-1 C113-13 9 137 О.Ч. П.27	ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.57*2.5ММ ЦЕНА=1.78-0.82+0.63*1,08 М	3600 32,000	1,64 0,41	0,05 0,02	59092	14773	1802 721	0,66 0,03	23781 1081
17	E16-67 8-2 C113-14 4 141 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ДИАМ.76*2,8ММ ЦЕНА=2.21-1.09+0.92*1,08 М	14858,000	2,11 0,47	0,05 0,02	31350	6983	743 297	0.77 0,03	11441 446
18	E16-234 8-1 01-13 Т .3.1 Т.3.4	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.38*2,2ММ ЦЕНА=1.07+(0.37-0.35)*0.98*1,089 М	236,000	1,09 0,41	0,05 0,02	257	97	12 5	0,66 0,03	156 7
19	E16-236 8-1	ТО ЖЕ,ДИАМ.45*2.5ММ М	392,000	1,28 0,41	0,05 0,02	502	161	20 8	0,66 0,03	259 12
20	E16-66 8-1 C113-13 9 137 О.Ч. П.27	ТО ЖЕ,ДИАМ.57*2.5ММ ЦЕНА=1.78-0.82+0.63*1,08 М	30,000	1,64 0,41	0,05 0,02	49	12	2 1	0,66 0,03	20 1
21	E16-66 8-1 ТО ЖЕ Т .Ч.П.3.1 К2= 1,050	ТО ЖЕ,НА ВЫСОТЕ ДО 5М ЦЕНА=1.78-0.82+0,63*1,08 М	390,000	1,66 0,43	0,05 0,02	647	168	20 8	0,69 0,03	269 12
22	E16-67 8-2 C113-14 4 141 О.Ч. П.27	ТО ЖЕ,ДИАМ.76*2,8ММ НА ВЫСОТЕ ДО 3М ЦЕНА=2.21-1.09+0.92*1,08 М	460,000	2,11 0,47	0,05 0,02	971	216	23 9	0,77 0,03	354 14
23	E16-67 8-2 ТО ЖЕ Т .Ч.П.3.1 К2= 1,050	ТО ЖЕ,НА ВЫСОТЕ ДО 5М ЦЕНА=2.21-1.09+0.92*1,08 М	3275,000	2,13 0,49	0,05 0,02	6976	1605	164 66	0,81 0,03	2653 98
24	E16-68 8-3 C113-15 4 152 О.Ч П.27	ТО ЖЕ,ДИАМ.89*2,8ММ НА ВЫСОТЕ ДО 3М ЦЕНА=2.62-1.27+1.08*1,08 М	80,000	2,51 0,53	0,07 0,02	201	42	6 2	0,86 0,03	69 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е16-68 8-3 ТО ЖЕ Т .Ч.П.3.1 К2= 1.050	ТО ЖЕ,НА ВЫСОТЕ ДО 5М ЦЕНА=2.62-1.27+1.08*1.08	М	1660,000	2,54 0,56	0,07 0,02	4216	930	116 33	0,90 0,03	1494 50
26	Е16-36 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	96,000	0,91 0,21	0,01	87	20	1	0,35	34
27	Е16-35 7-3 С113-13 37	ТО ЖЕ,ДИАМ.15ММ ОЦИНКОВАННЫХ ЦЕНА=0.86-0.26+0.36	М	240,000	0,96 0,21	0,01	230	50	2	0,35	84
28	Е18-130 5-4	РЕГИСТР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.76*2.8ММ	М	613,040	2,87 0,08	0,01	1759	49	6	0,16	98
29	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ	100 М	374,160	3,94 3,73	-	1474	1396	-	5,16	1931
30	Е16-220 22	ТО ЖЕ,ТРУБ ДИАМ.ДО 100ММ,РЕГИСТРОВ И КОМПЕНСАТОРОВ	100 М	208,270	4,22 3,73	-	879	777	-	5,16	1075
31	Е18-197 11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	ШТ	80,000	10,40 1,22	0,12 0,04	832	98	10 3	2,00 0,05	160 4
32	Е16-91 10-3 С113-1 54 152 О.Ч П.27	КОМПЕНСАТОРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.89*2.8ММ ЦЕНА=3.31-1.27+1.08*1.08	М	266,000	3,20 0,60	0,05 0,02	851	160	13 5	1.05 0,03	279 8
33	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	3894,840	0,59	-	2298	-	-	-	-
34	Е16-56 8-1 С113-37 1 01-13 ТАБЛ. 3.1	УСТАНОВКА ШТУЦЕРОВ ЦЕНА=2.18-1.22+1.23*1.026	М	217,600	2,22 0,47	0,05 0,02	483	102	11 4	0,77 0,03	168 7
35	ЕНИР 9-1-22 /64 П.12	МОНТАЖ РУКАВОВ ЦЕНА=0.27*1.12	ШТ	680,000	0,30 0,30	-	204	204	-	0,51	347
36	0517-2141 С ТРАНСП.РАС ХОД	РУКАВ ВГ(3)-10-31.5-47-У ЦЕНА=2.25*1.074	М	5100,000	2,41	-	12291	-	-	-	-
37	Е16-67 8-2 С113-14 4 141 О.Ч.	УСТАНОВКА МУФТ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.76*2.8ММ ЦЕНА=2.21-1.09+0.92*1.08	М	88,000	2,11 0,47	0,05 0,02	186	41	4 2	0,77 0,03	68 3
38	01-17 ТАБЛ, 1 С ТРАНС.Р АСХОД	СТОИМОСТЬ ПРОВОЛОКИ 2-О-Ц ГОСТ3282-74 ЦЕНА=0.27*1.03	КГ	7,000	0,27	-	2	-	-	-	-
39	21031 ДОП2 П.1.13 С ТР АН. РАСХОД	СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ОПОР ЦЕНА=650*1,073	Т	11,175	697,45	-	7794	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						138747	28414	3016 1183	-	45582 1768
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 1-39						628	568	60	-	947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %				18529	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-39								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1705
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	3335	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				12628	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				170532	28982	3076 1183	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	50002
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	33500	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
40	E15-614 164-8	ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100 М2	96.460	60.50 38.40	0.03	5836	3704	3	68.00	6559
41	E15-613 164-7	ТО ЖЕ,ТРУБ ДИАМ.БОЛЕЕ 50ММ,КОМПЕНСАТОРОВ, РЕГИСТРОВ,ВОЗДУХОСБОРНИКОВ 100 М2	74.067	43.50 21.40	0.03	3222	1585	2	38.80	2874
42	E13-121 15-6	НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ГФ-021 НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 100 М2	1.071	7.71 2.05	0.20 0.06	8	2	-	3.10 0.08	3
43	E13-125 15-10 K1= 2.000	ОКРАСКА ЛАКОМ БТ-577 В 2 СЛОЯ ПО ГРУНТОВКЕ 100 М2	1.071	8.76 3.22	0.50 0.16	9	3	1	4.76 0.21	5
44	СРЦ ГЛ.4 ЧА СТЬ2 Т.Ч.ТА БЛ.12 П.11	ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦИНКОМ Т	1.338	145.00	-	194	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9269	5294	6	-	9441
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				1529	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 40-44								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	275	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				864	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				11662	5294	6	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	9582
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	5569	-	-	-
		ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ								
45	E20-755 24-2 Т.Ч.П. 3.6 K2= 1.120	УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА А02-6.3-01 ШТ	160.000	9.70 5.25	0.75 0.22	1552	840	120 35	9.12 0.28	1459 45
46	23-08-01/40 П.290 С ТР АНСП.РАСХОД	АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ А02-6.3-01 ШТ ЦЕНА=150*1.1	160.000	165.00	-	26400	-	-	-	-
47	C130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	40.000	1.47	-	59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С130-2036	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 20ММ КОМПЛЕКТ	320.000	1.64	-	525	-	-	-	-
49	Е16-232 8-1 Т.Ч.П.3.1 К2= 1.050	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАРУЖНЫЙ ДИАМ.,ММ: 25,ТОЛЩИНА СТЕНКИ,ММ:2 НА ВЫСОТЕ ДО 5М М	1200.000	0.91 0.43	0.05 0.02	1092	516	60 24	0.69 0.03	828 36
50	Е16-233 8-1 С113-13 0 0113 ТАБ.3.1 К2= 1.050	ТО ЖЕ,ДИАМ.32*2.2ММ ЦЕНА=1.01+0.32-0.31*0.98*1.089 М	460.000	1.01 0.43	0.05 0.02	465	198	23 9	0.69 0.03	317 14
51	Е16-234 8-1 0113 ТАБЛ.3.1 3.4 К2= 1.050	ТО ЖЕ,ДИАМ.38*2.2ММ ЦЕНА=1.07+(0.37-0.35)*0.98*1.089 М	730.000	1.11 0.43	0.05 0.02	810	314	37 15	0.69 0.03	504 22
52	Е16-236 8-1 ТО ЖЕ К2= 1.050	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАРУЖНЫЙ ДИАМ.,ММ: 45,ТОЛЩИНА СТЕНКИ,ММ:2.5 НА ВЫСОТЕ ДО 5М М	370.000	1.30 0.43	0.05 0.02	481	159	19 7	0.69 0.03	255 11
53	Е16-66 8-1 С113-13 9 137 ТО ЖЕ К2= 1.050	ТО ЖЕ,ДИАМ.57*2.5ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М ЦЕНА=1.78-0.82+0.63*1.08 М	3620.000	1.66 0.43	0.05 0.02	6009	1557	181 72	0.69 0.03	2498 109
54	Е16-36 7-1 К2= 1.050	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М М	98.000	0.92 0.22	0.01	90	22	1	0.37	36
55	Е16-35 7-1 С113-13 37	ТО ЖЕ,ДИАМ.15ММ ОЦИНКОВАННЫХ ЦЕНА=0.86-0.26+0.36 М	140.000	0.96 0.21	0.01	134	29	1	0.35	49
56	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.50ММ 100 М	66.180	3.94 3.73	-	261	247	-	5.16	341
57	Е20-113 1-4 Т.Ч.П.3.1 К2= 1.060	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 800 НА ВЫСОТЕ ДО 5М М2	757.860	5.51 0.41	0.04 0.01	4176	311	30 8	0.74 0.01	561 8
58	Е20-397 6-6	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА В ВЕРХНЮЮ ЗОНУ ДИАМЕТРОМ/ ПЕРИМЕТРОМ,ММ, ДО 900/3600 ШТ	160.000	10.50 3.53	4.93 1.48	1680	565	789 237	6.17 1.91	987 306
59	2415-2876 Д ОП.24 С ТРАНСП.РАСХ	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЯМОТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВРК-7 ЦЕНА=45*1.026 ШТ	160.000	46.17	-	7387	-	-	-	-
60	Е20-697 18-2	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК (РАМ) ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 100 КГ	97.872	36.10 3.50	0.25 0.08	3533	343	24 8	5.73 0.10	561 10

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е18-197 11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	ШТ	40,000	10,40 1,22	0,12 0,04	416	49	5 2	2,00 0,05	80 2
62	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	1893,920	0,59	-	1117	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					56187	5150	1290 417	-	8476 563
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ					323	258	65	-	452
		ПО ПУНКТАМ 45-62 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %					3784	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 47-62 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 %					677	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 45 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	41Ø
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	8Ø3	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,Ø %					4872	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ					65843	5408	1355 417	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	9901
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	6628	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
63	Е15-614 164-8	ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100 М2	14,532	60,50 38,40	Ø,Ø3	879	558	-	68,00	988
64	Е13-121 15-6	НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ГФ-Ø211 НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ	100 М2	3,299	7,71 2,05	Ø,2Ø Ø,Ø6	25	7	1	3,1Ø Ø,Ø8	1Ø
65	Е13-125 15-1Ø К1= 2,ØØØ	ОКРАСКА ЛАКОМ БТ-577 В 2 СЛОЯ ПО ГРУНТОВКЕ	100 М2	3,299	8,76 3,22	Ø,5Ø Ø,16	29	11	2 1	4,76 Ø,21	16 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					933	576	3 1	-	1Ø14 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %					154	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 63-65 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	28	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,Ø %					87	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					1174	576	3 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	1Ø29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	6Ø5	-	-	-
		БОКОВОЕ И ТОРЦЕВОЕ ОТОПЛЕНИЕ									
66	Е16-66 8-1 С113-13 9 137 П.27	ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ Э/СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57Х2,5ММ ЦЕНА=1.78-Ø.82+Ø.63*1.Ø8	М	7990,ØØØ	1,64 Ø,41	Ø,Ø5 Ø,Ø2	13104	3276	4ØØ 16Ø	Ø,66 Ø,Ø3	5273 24Ø
67	Е16-236 8-1	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ Э/СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.45Х2,5ММ	М	285,ØØØ	1,28 Ø,41	Ø,Ø5 Ø,Ø2	365	117	14 6	Ø,66 Ø,Ø3	188 9

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
68	E16-66 8-1 C113-13 9 137 Ø.4. п.27	ТО ЖЕ,ДИАМ.57Х2.5ММ ЦЕНА=1.78-Ø.82+Ø.63*1.Ø8	М	140,ØØØ	1,64 Ø,41	Ø,Ø5 Ø,Ø2	23Ø	57	7 3	Ø,66 Ø,Ø3	92 4
69	E16-66 8-1 C113-13 9 137 ТО ЖЕ К2= 1.Ø5Ø	ТО ЖЕ,НА ВЫСОТЕ ДО 5М ЦЕНА=1.78-Ø.82+Ø.63*1.Ø8	М	4216,ØØØ	1,66 Ø,43	Ø,Ø5 Ø,Ø2	6999	1813	211 84	Ø,69 Ø,Ø3	2ØØ9 126
7Ø	F16-67 8-2 C113-14 4 141 ТО ЖЕ К2= 1.Ø5Ø	ТО ЖЕ,ДИАМ.76Х2.8ММ ЦЕНА=2.21-1.Ø9+Ø.92*1.Ø8	М	6ØØ,ØØØ	2,13 Ø,49	Ø,Ø5 Ø,Ø2	1278	294	3Ø 12	Ø,81 Ø,Ø3	486 18
71	E16-35 7-1 C113-13 37	ТО ЖЕ,ДИАМ.15ММ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ЦЕНА=Ø.86-Ø.26+Ø.36	М	226,ØØØ	Ø,96 Ø,21	Ø,Ø1	217	47	2	Ø,35	79
72	E16-39 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 4ØММ	М	12,ØØØ	1,29 Ø,21	Ø,Ø1	15	3	-	Ø,35	4
73	E16-4Ø 7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 5ØММ	М	12,ØØØ	1,61 Ø,27	Ø,Ø3 Ø,Ø1	19	3	-	Ø,43 Ø,Ø1	5
74	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 5ØММ	1ØØ М	128,81Ø	3,94 3,73	-	5Ø8	48Ø	-	5,16	665
75	E16-22Ø 22	ТО ЖЕ,ДИАМ.ДО 1ØØММ	1ØØ М	6,ØØØ	4,22 3,73	-	25	22	-	5,16	31
76	E18-197 11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	ШТ	8Ø,ØØØ	1Ø,4Ø 1,22	Ø,12 Ø,Ø4	832	98	1Ø 3	2,ØØ Ø,Ø5	16Ø 4
77	C13Ø-23Ø5	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	36Ø,ØØØ	Ø,59	-	212	-	-	-	-
78	C13Ø-1Ø3	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	8Ø,ØØØ	1,47	-	118	-	-	-	-
79	E16-135 12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМ.ДО 5ØММ	ШТ	8Ø,ØØØ	1,6Ø Ø,97	Ø,13 Ø,Ø4	128	78	1Ø 3	1,51 Ø,Ø5	121 4
8Ø	C13Ø-2519	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 1549П2 ДИАМ.4ØММ	ШТ	4Ø,ØØØ	4,51	-	18Ø	-	-	-	-
81	C13Ø-252Ø	ТО ЖЕ,ДИАМ.5ØММ	ШТ	4Ø,ØØØ	5,66	-	226	-	-	-	-
82	C159-1Ø47	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА4Ø	ШТ	8Ø,ØØØ	1,57	-	126	-	-	-	-
83	C159-1Ø48	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА5Ø	ШТ	8Ø,ØØØ	1,9Ø	-	152	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					24734	6288	684 271	-	10013 405
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ					140	126	14	-	208
		ПО ПУНКТАМ 66-83									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	13.3 %				3306	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 66-83									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	304
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	595	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8.0 %				2253	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ БОКОВОЕ И ТОРЦЕВОЕ ОТОПЛЕНИЕ					30433	6414	698 271	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	10930
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	7280	-	-	-
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
84	Е15-614 164-8	ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100 М2	33,003	60,50 38,40	0,03	1997	1267	1	68,00	2244
85	Е15-613 164-7	ТО ЖЕ,ТРУБ ДИАМ.БОЛЕЕ 50ММ	100 М2	2,040	43,50 21,40	0,03	89	44	-	38,80	79
86	Е13-121 15-6	НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ГФ-021 НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ	100 М2	0,474	7,71 2,05	0,20 0,06	4	1	-	3,10 0,08	1
87	Е13-125 15-10 К1= 2,000	ОКРАСКА ЛАКОМ БТ-577 В 2 СЛОЯ ПО ГРУНТОВКЕ	100 М2	0,474	8,76 3,22	0,50 0,16	4	2	-	4,76 0,21	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2094	1314	1	-	2326
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	16,5 %				346	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 84-87									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	62	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8.0 %				195	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					2635	1314	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	2358
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	1376	-	-	-
		КРОВЕЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ									
88	Е16-67 8-2 С113-14 4 141 0,4. К2= 1,050	ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ Э/СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.76Х2,8ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М ЦЕНА=2.21-1.09+0.92*1.08	1003 М	0,000	2,13 0,49	0,05 0,02	21364	4915	502 201	0,81 0,03	8124 301
89	Е16-66 8-1 С113-13 9 137 ТО ЖЕ К2= 1,050	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ Э/СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57Х2,5ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М ЦЕНА=1.78-0.82+0.63*1.08	200 М	0,000	1,66 0,43	0,05 0,02	332	86	10 4	0,69 0,03	138 6
90	Е16-35 7-1 С113-13 37	ТО ЖЕ,ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ ДИАМ.15ММ ЦЕНА=0.86-0.26+0.36	150 М	0,000	0,96 0,21	0,01	144	32	2	0,35	53

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ	100 М	3,500	3,94 3,73	-	14	13	-	5,16	18
92	Е16-220 22	ТО ЖЕ,ДИАМ.ДО 100ММ	100 М	100,300	4,22 3,73	-	423	374	-	5,16	518
93	Е18-197 11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	ШТ	40,000	10,40 1,22	0,12 0,04	416	49	5 2	2,00 0,05	80 2
94	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	256,860	0,59	-	152	-	-	-	-
95	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	40,000	1,47	-	59	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						22904	5469	519 207	-	8931 309
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ						119	109	10	-	185
	ПО ПУНКТАМ 88-95										
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		13.3 %				3061	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 88-95										
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	282
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	551	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0 %				2086	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КРОВЕЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ						28170	5578	529 207	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	9707
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	6336	-	-	-
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
96	Е15-614 164-8	ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,685	60,50 38,40	0,03	41	26	-	68,00	47
97	Е15-613 164-7	ТО ЖЕ,ДИАМ.БОЛЕЕ 50ММ	100 М2	34,102	43,50 21,40	0,03	1483	730	1	38,80	1323
98	Е13-121 15-6	НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ГФ-021 НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ	100 М2	0,259	7,71 2,05	0,20 0,06	2	1	-	3,10 0,08	1
99	Е13-125 15-6 К1= 2.000	ОКРАСКА ЛАКОМ БТ-577 В 2 СЛОЯ ПО ГРУНТОВКЕ	100 М2	0,259	8,76 3,22	0,50 0,16	2	1	-	4,76 0,21	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						1528	758	1	-	1372
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		16,5 %				252	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 96-99										
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	45	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0 %				142	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						1922	758	1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	1395
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	803	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДСУБСТРАКТНЫЙ ОБОГРЕВ									
100	Е16-66 8-1 С113-13 9 137 0.4. п.27	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ Э/СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57Х2.5ММ ЦЕНА=1.78-0.82+0.63*1.08	М	1372.000	1.64 0.41	0.05 0.02	2250	563	69 27	0.66 0.03	906 41
101	Е16-35 7-1 С113-13 37	ТО ЖЕ,ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУРБ ДИАМ.15ММ ЦЕНА=0.86-0.26+0.36	М	260.000	0.96 0.21	0.01	250	55	3	0.35	91
102	Е16-40 7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	24.000	1.61 0.27	0.03 0.01	39	6	1	0.43 0.01	10
103	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ	100 М	16.560	3.94 3.73	-	65	62	-	5.16	85
104	Е18-179 10-1 С130-4 15 137 ТЧП.27	УСТАНОВКА КОЛЛЕКТОРА ОВ1Н20 ЦЕНА=(28.4-2.37+0.63*1.08*1.9)*0.5	ШТ	80.000	13.66 5.55	0.22 0.07	1093	444	18 6	9.17 0.09	734 7
105	Е18-197 11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	ШТ	40.000	10.40 1.22	0.12 0.04	416	49	5 2	2.00 0.05	80 2
106	С113-25	ШТУЦЕР ОВ1Н18 ЦЕНА=0.26*0.08	ШТ	400.000	0.02	-	8	-	-	-	-
107	С113-27	ТО ЖЕ,ОВ1Н18-01 ЦЕНА=0.48*0.08	ШТ	160.000	0.03	-	5	-	-	-	-
108	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	251.600	0.59	-	148	-	-	-	-
109	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	40.000	1.25	-	50	-	-	-	-
110	С130-90	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	80.000	3.81	-	305	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			4629	1179	96 35	-			1906 50
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 100-110			26	24	2	-			39
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 100-110			619	-	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-			57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	111	-	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			422	-	-	-			-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОДСУБСТРАКТНЫЙ ОБОГРЕВ			5696	1203	98 35	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-			2052
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	1349	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
111	E22-117 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ.	47880,000 М	Ø,11 Ø,Ø6	Ø,Ø5 Ø,Ø2	5267	2873	2394 958	Ø,1Ø Ø,Ø3	4788 1436
112	C159-543	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПВД2ØС	3514,8ØØ 1ØМ	1,Ø8	-	3796	-	-	-	-
113	C159-545	ТО ЖЕ, ПВД32С	1ØМ 1321,ØßØ	2,49	-	3289	-	-	-	-
114	E15-614 164-8	ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.ДО 5ØММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	3,916 1ØØ М2	6Ø,5Ø 38,4Ø	Ø,Ø3	237	15Ø	-	68,ØØ	266
115	E13-121 15-6	НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ГФ-Ø21 НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ	Ø,47Ø 1ØØ М2	7,71 2,Ø5	Ø,2Ø Ø,Ø6	4	1	-	3,1Ø Ø,Ø8	1
116	E13-125 15-1Ø K1= 2,ØØØ	ОКРАСКА ЛАКОМ БТ-577 В 2 СЛОЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	Ø,47Ø 1ØØ М2	8,76 3,22	Ø,5Ø Ø,16	4	2	-	4,76 Ø,21	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12597	3Ø26	2394 958	-	5Ø57 1436
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 111-116				2Ø79	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	374	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,Ø %				1174	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				15850	3Ø26	2394 958	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	6684
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	4358	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				333765	57619	8161 3Ø72	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1Ø364Ø
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	67Ø3	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				33243	1Ø968	24Ø5	-	21Ø48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(12711)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				3ØØ522	46651	5756	-	82592
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(55Ø92)			

СОСТАВИЛ инж.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.1КАТ.И.В.ВАСИЛЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-013

НА: УЗЕЛ ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-35 ОВС01-33 ал.3,9,I0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость	0,266 тыс.руб.
в т.ч. оборудования	0.I82 тыс.руб.
строительных работ	0,084 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,003 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 013 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	E16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	1,500	1,14 0,21	0,01	2	-	-	0,35	1	
2	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ 100 М	0,015	3,94 3,73	-	-	-	-	5,16	-	
3	0517-2141 С ТРАНСП.РАСХОД	РУКАВ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЙ ВГ(3)-10-31,5-47-У М ЦЕНА=2.25*1.074	4,000	2,41	-	10	-	-	-	-	
4	C130-2322	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 51ММ М	24,000	1,76	-	42	-	-	-	-	
5	C130-106	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	1,000	2,53	-	3	-	-	-	-	
6	C130-519	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/СМ2)РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-50 ШТ	3,000	0,66	-	2	-	-	-	-	
7	E16-135 12-1	МОНТАЖ КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ.32ММ ШТ	1,000	1,60 0,97	0,13 0,04	2	1	-	1,51 0,05	2	
8	2307-10768 С ТРАНСП.РАСХОД	КЛАПАН ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П ДИАМ.32ММ ШТ ЦЕНА=4.7*1.098	1,000	5,16	-	5	-	-	-	-	
9	C159-1066	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА (25 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА32 ШТ	2,000	1,46	-	3	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	2302-10028	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ СО-7Б ШТ	1.000	175,00	-	175	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				244	1	-	-	3
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 10				5	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 10				2	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-9				9	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				6	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				266	1	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	3	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е15-614 164-8	ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,003	60,50 38,40	0,03	-	-	-	68,00	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				266	1	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	3	-	-	-
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				84	1	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				182	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ИНЖ.1КАТ.И.В.ВАСИЛЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-014

НА: ОТОПЛЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КОРИДОРА

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-35 ОВС01-33 ал.3,9,IO

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7.445 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 957 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.672 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 014 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E16-232 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫЙ ДИАМ.,ММ: 25,ТОЛЩИНА СТЕНКИ,ММ:2 М	440,000	0,89 0,41	0,05 0,02	392	180	22 9	0,66 0,03	290 13
2	E16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	6,000	0,91 0,21	0,01	5	1	-	0,35	2
3	E16-35 7-1 C113-13 37	ТО ЖЕ,ДИАМ.15ММ ОЦИНКОВАННЫХ ЦЕНА=0.86-0.26+0.36 М	26,000	0,96 0,21	0,01	25	5	-	0,35	9
4	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ 100 М	4,720	3,94 3,73	-	19	18	-	5,16	24
5	E18-196 11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	10,000	7,29 1,22	0,12 0,04	73	12	1	2,00 0,05	20 1
6	E18-113 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ КВ20-7.37-1200 М2 ЭКВ	474,232	11,00 0,22	0,03 0,01	5217	104	14 5	0,38 0,01	180 5
7	C130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	10,000	1,47	-	15	-	-	-	-
8	C130-2036	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 20ММ КОМПЛЕКТ	20,000	1,64	-	33	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						5779	320	37 14	-	525 19
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 1-8						7	6	1	-	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-8						769	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	139	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %						524	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						7Ø79	326	38 14	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	626
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	479	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
9	E15-614 164-8	ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.ДО 5ØММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100 М2	Ø,74Ø	6Ø,5Ø 38,4Ø	Ø,Ø3	45	28	-	68,ØØ	5Ø
1Ø	E15-613 164-7	ТО ЖЕ,ВОЗДУХОСБОРНИКОВ	100 М2	Ø,Ø21	43,5Ø 21,4Ø	Ø,Ø3	1	-	-	38,8Ø	1
11	E15-614 164-8	ТО ЖЕ,КОНВЕКТОРОВ	100 М2	4,Ø53	6Ø,5Ø 38,4Ø	Ø,Ø3	245	156	-	68,ØØ	276
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						291	184	-	-	327
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 9-11						48	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	9	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %						27	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						366	184	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	331
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	193	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				7445	505	38 14	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	957
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	672	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				366	184	-	-	331
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(193)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				7079	321	38	-	626
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(479)			

СОСТАВИЛ инж.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.1КАТ.И.В.ВАСИЛЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-015

НА: МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОПРОВОДЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КОРИДОРА

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-35 ОВС01-33 АЛ.3,9,I0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость	I8,908 тыс.руб.
В т.ч. оборудования	0,02I тыс.руб.
монтажных работ	0,007 тыс.руб.
строительных работ	I8,880 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	388I чел.ч.
Сметная заработная плата	2,542 тыс.руб.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 015 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	E16-35 7-1 C113-13 37	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ ЦЕНА=0.86-0.26+0.36 М	30,000	0,96 0,21	0,01	29	6	-	0,35	11	
2	E16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	2,000	1,36 0,23	0,01	3	-	-	0,37	1	
3	E16-234 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫЙ ДИАМ.,ММ: 38,ТОЛЩИНА СТЕНКИ,ММ:2 М	7,500	1,07 0,41	0,05 0,02	8	3	-	0,66 0,03	5	
4	E16-66 8-1 C113-13 9 137 О.Ч. П.27	ТО ЖЕ,ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57*2.5ММ ЦЕНА=1.78-0.82+0.63*1.11*1.07 М	210,000	1,70 0,41	0,05 0,02	357	86	11 4	0,66 0,03	139 6	
5	E16-68 8-3 C113-15 2 154 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ДИАМ.89*2.8ММ ЦЕНА=2.62-1.27+1.08*1.11*1.07 М	115,000	2,63 0,53	0,07 0,02	302	61	8 2	0,86 0,03	99 3	
6	E16-70 8-4 01-13 Т .3.1 3.2 С ТРАНСП. РАСХ.	ТО ЖЕ,ДИАМ.114*2.8ММ ЦЕНА=4.15-(2.27-1.42*1.1*1.07)*1.089 М	84,000	3,49 0,74	0,09 0,03	293	62	8 3	1,24 0,04	104 3	
7	E16-71 8-4 C113-17 6 173 О.Ч. П.27	ТО ЖЕ,ДИАМ.159*3.2ММ ЦЕНА=5.08-3+2.23*1.11*1.07 М	320,000	4,72 0,74	0,09 0,03	1510	237	29 10	1,24 0,04	397 13	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е16-72 8-5 С113-19 0 189 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ДИАМ.219*5ММ ЦЕНА=8.75-5.35+4.57*1.11*1.07	М	382.000	8.82 0.94	0.15 0.05	3369	359	57 19	1.60 0.06	611 23
9	Е16-73 8-6 С113-19 6 195 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ДИАМ.273*5ММ ЦЕНА=9.26-(6.69-5.73*1.11*1.07)*0.93	М	252.000	9.36 1.24	0.23 0.07	2359	312	58 18	2.05 0.09	517 23
10	Е16-74 8-7	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	М	1.150	11.10 1.42	0.28 0.08	13	2	-	2.34 0.10	3
11	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М		2.495	3.94 3.73	-	10	9	-	5.16	13
12	Е16-220 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100 М		1.150	4.22 3.73	-	5	4	-	5.16	6
13	Е16-221 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ 100 М		7.860	5.47 3.73	-	43	29	-	5.16	41
14	Е16-222 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 400ММ 100 М		2.532	10.00 3.73	-	25	9	-	5.16	13
15	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	95.026	0.59	-	56	-	-	-	-
16	Е14-49 23	УСТАНОВКА НЕСУЩИХ ОПОР	Т	16.149	40.50 33.40	1.44 0.43	654	539	23 7	56.30 0.55	909 9
17	С121-1922	СТОИМОСТЬ НЕСУЩИХ ОПОР	Т	16.149	321.00	-	5184	-	-	-	-
18	Е16-73 8-6 С113-19 6 195 О.Ч. п.27	УЗЕЛ ПРОЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ ОВ1Н3 ЦЕНА=9.26-(6.69-5.73*1.11)*0.93	М	6.543	8.95 1.24	0.23 0.07	59	8	2	2.05 0.09	13 1
19	Е16-72 8-5 С113-19 0 189 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ОВ1Н3-01 ЦЕНА=8.75-5.35+4.57*1.11	М	4.878	8.47 0.94	0.15 0.05	41	5	1	1.60 0.06	8
20	Е16-71 8-4 С113-17 6 173 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ОВ1Н3-02 ЦЕНА=5.08-3+2.23*1.11	М	6.894	4.55 0.74	0.09 0.03	31	5	1	1.24 0.04	9
21	Е16-117 12-1	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	40.000	17.40 0.97	0.13 0.04	696	39	5 2	1.51 0.05	60 2
22	С130-88	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	1.000	2.22	-	2	-	-	-	-
23	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	12.000	1.47	-	18	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130-105	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	12,000	2,02	-	24	-	-	-	-
25	Е16-199 19-1 ПО ЗАТ Р.ТРУДА	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ВСКМ-32 ЦЕНА=3.44+0.33+1.3	ШТ	1,000	5,07 3,44	0,33 0,10	5	3	-	5,68 0,13	6
26	С130-2336	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-32	ШТ	1,000	52,00	-	52	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						15148	1778	203 65	-	2965 83
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 16-17						502	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-15,18-26						1238	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	160
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	313	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						1351	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						18239	1778	203 65	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	3208
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	2156	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
27	Е15-647 166-3-31	ПОДГОТОВКА ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ	100 М2	8,971	37,10 35,00	-	333	314	-	63,90	573
28	Е26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	М3	1,200	20,40 8,37	0,17 0,05	24	10	-	13,80 0,06	17
29	С114-687 ТА БЛ.17 ВЫП.1	СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА МС-35 ЦЕНА=9,37+1,23	М3	1,236	10,60	-	13	-	-	-	-
30	Е26-62 11-6	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	100 М2	0,280	80,10 78,30	1,21 0,36	22	22	-	128,00 0,46	36
31	С111-523	СТОИМОСТЬ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛШИНОЙ 0,5ММ	Т	0,133	338,00	-	45	-	-	-	-
32	Е13-121 15-6	НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ГФ-021 ЧНА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ	100 М2	4,110	7,71 2,05	0,20 0,06	32	8	1	3,10 0,08	13
33	Е13-125 15-10 К1= 2,000	ОКРАСКА ЛАКОМ БТ-577 В 2СЛОЯ ПО ГРУНТОВКЕ	100 М2	4,110	8,76 3,22	0,50 0,16	36	13	2 1	4,76 0,21	20 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						505	367	3 1	-	659 1
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 27-33						83	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	15	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					47	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					635	367	3 1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	668
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	383	-	-	-
		МОНТАЖ								
34	Ц12-699-1	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЛЕ РП-40 ШТ	2,000	1,19 0,52	0,10	2	1	-	1,00	2
35	Ц12-800-1 В ВОДН.УКАЗ.П .2В К2= 1,250	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ ШТ	1,000	2,12 1,86	0,03 0,01	2	2	-	2,50 0,01	3
36	2307-10396	ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ 15КЧ888Р СВМ ДИАМ.25ММ ШТ	1,000	20,00	-	20	-	-	-	-
37	С159-1045	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 ШТ	4,000	1,24	-	5	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					29	3	-	-	5
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 36					1	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 37					1	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 34-35					2	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					1	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					34	3	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				18908	2148	206 66	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	3881
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	2542	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				635	367	3	-	668
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(383)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				6847	539	23	-	964
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(636)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				11398	1239	180	-	2244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1520)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				7	3	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				21	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.1КАТ.И.В.ВАСИЛЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-016

НА: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ В СОЕДИНИТЕЛЬНОМ КОРИДОРЕ(ВАРИАНТ С НАСОСОМ КМЛ 65-200/4

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-35 ОВС01-33 АЛ.3,9;10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость	48,535 тыс.руб.
в т.ч. оборудования	7,943 тыс.руб.
монтажных работ	1,351 тыс.руб.
строительных работ	39,241 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	4839 чел.ч.
Сметная заработная плата	3,375 тыс.руб.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 016 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-165 8-2	УСТАНОВКА АГРЕГАТА Э/НАСОСНОГО КМЛ65-200/4 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АМХ90<4ЖУ3 МОЩН.2.2КВТ ШТ	22.000	11.60 7.89	0.39 0.12	255	174	9 3	13.30 0.15	293 3
2	ОПТ.ЦЕНА КАТАЙСКОГО З-ДА	СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА Э/НАСОСНОГО ЦЕНА=600*1.1 К-Т	22.000	660.00	-	14520	-	-	-	-
3	Е16-136 12-2	УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО 19Ч21БР ДИАМ.80ММ ШТ	40.000	2.98 1.71	0.29 0.09	119	68	12 4	2.67 0.12	107 5
4	2307-10824 С ТРАН.РАСХ.	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 19Ч21БР ДИАМ.80ММ ЦЕНА=13*1.098 ШТ	40.000	14.27	-	571	-	-	-	-
5	С159-1050	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА80 ШТ	80.000	2.39	-	191	-	-	-	-
6	Е16-117 12-1	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	180.000	17.40 0.97	0.13 0.04	3132	175	23 7	1.51 0.05	272 9
7	Е16-118 12-2	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	160.000	24.80 1.71	0.29 0.09	3968	274	46 14	2.67 0.12	427 19
8	Е16-135 12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ 1549П2 ДИАМ.40ММ ШТ	40.000	1.60 0.97	0.13 0.04	64	39	5 2	1.51 0.05	60 2
9	С130-2519	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ 1549П2 ДИАМ.40ММ ШТ	40.000	4.51	-	180	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С159-1047	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА40 ШТ	80,000	1,57	-	126	-	-	-	-
11	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	80,000	1,47	-	118	-	-	-	-
12	С130-2038	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 32ММ КОМПЛЕКТ	20,000	2,44	-	49	-	-	-	-
13	С130-522	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/М2) МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-50 ШТ	40,000	0,49	-	20	-	-	-	-
14	Е16-201 19-3 ПО ЗАТ Р.ТРУДА	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ СТВГ-65 ЦЕНА=6.72+0.91+1,5 ШТ	20,000	9,13 6,72	0,91 0,27	183	134	18 5	11,20 0,35	224 7
15	1704-3303 С ТР.РАСХ.	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКОВ СТВГ-65 ЦЕНА=80*1.077 ШТ	20,000	86,16	-	1723	-	-	-	-
16	Е16-79 9-1 С113-13 1 01-13 Т.3.1 3.2 С ТРАНСП. РАСХ.	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ Э/СВАРНЫХ ДИАМ.32Х2ММ ЦЕНА=1.36-0.36+0.31*1.03*1.07*1.089 М	12,000	1,37 0,28	0,01	16	3	-	0,45	5
17	Е16-80 9-1 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ДИАМ.38Х2ММ ЦЕНА=1.63-(0.4-0.35*1.03*1.07)*1.089 М	20,000	1,61 0,28	0,01	32	6	-	0,45	9
18	Е16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	6,400	0,91 0,21	0,01	6	1	-	0,35	2
19	Е16-81 9-1 01-13 Т.3.1 3.2 С ТРАНСП. РАСХ.	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ Э/СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.45Х2ММ ЦЕНА=2.11-(0.47-0.41*1.03*1.07)*1.089 М	108,000	2,09 0,28	0,01	226	30	1	0,45	49
20	Е16-82 9-2 С113-13 9 137 0,4 П.27	ТО ЖЕ,Э/СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57Х2,5ММ ЦЕНА=2.74-0.82+0.63*1.03*1.07 М	475,000	2,61 0,37	0,03 0,01	1240	176	14 5	0,61 0,01	290 5
21	Е16-83 9-3 С113-14 4 141 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ДИАМ.76Х2.8ММ ЦЕНА=3.6-1.09+0.92*1.03*1.07 М	10,000	3,52 0,53	0,05 0,02	35	5	1	0,86 0,03	9
22	Е16-84 9-3 С113-15 2 154 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ДИАМ.89Х2.8ММ ЦЕНА=4.61-1.27+1.08*1.03*1.07 М	390,000	4,53 0,53	0,05 0,02	1767	207	20 8	0,86 0,03	335 12
23	Е16-85 9-4 0113 Т. 3.1 3.2 С ТРАНСП. РАСХ.	ТО ЖЕ,ДИАМ.114Х2.8ММ ЦЕНА=5.49-(2.27-1.42*1.03*1.07)*1.089 М	25,000	4,72 0,54	0,06 0,02	118	14	2 1	0,89 0,03	22 1
24	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	6,214	3,94 3,73	-	24	23	-	5,16	32

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
25	E16-220 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100 М	4,000	4,22 3,73	-	17	15	-	5,16	21
26	E16-221 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100 М	0,250	5,47 3,73	-	1	1	-	5,16	1
27	E18-187 11-2	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ 16-80 Т34,04	ШТ	40,000	42,10 3,18	0,51 0,15	1684	127	20 6	5,25 0,19	210 8
28	E18-215 14-2	ФИЛЬТР ОРК2.10,00-02	ШТ	20,000	34,90 0,77	0,23 0,07	698	15	5 1	1,23 0,09	25 2
29	E14-49 23	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КАТКОВЫХ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ	Т	1,115	40,50 33,40	1,44 0,43	45	37	2	56,30 0,55	63 1
30	C121-1922	СТОИМОСТЬ НЕСУЩИХ ОПОР	Т	0,771	321,00	-	247	-	-	-	-
31	C130-2305	СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЙ Э/СВАРНЫХ ТРУБ	КГ	0,344	0,59	-	-	-	-	-	-
32	E20-696 18-1	УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ	100 КГ	1,640	35,90 6,10	0,46 0,14	59	10	1	9,83 0,18	16
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						31434	1534	179 56	-	2472 74
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 1-32						35	31	4	-	51
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 29-30						25	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 3-28,31-32						2180	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 % ПО ПУНКТАМ 1						139	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	216
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	422	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						2705	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						36518	1565	183 56	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	2813
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	2043	-	-	-
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
33	E15-647 166-3-31	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ	100 М2	3.220	37,10 35,00	-	119	113	-	63,90	206
34	E26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	М3	8,930	20,40 8,37	0,17 0,05	182	75	2	13,80 0,06	123 1
35	E26-19 4-6	ТО ЖЕ,ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ	М3	7,300	8,05 4,73	0,15 0,05	59	35	1	7,90 0,06	58
36	C114-687 Т. 17 В,1	СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА ЦЕНА=9.37+1.23	М3	16,717	10,60	-	177	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ШНУРОМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ М3	0,890	22,70 21,80	0,33 0,10	20	19	-	41,00 0,13	36
38	С114-351	СТОИМОСТЬ ШНУРА ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ М3	0,917	66,90	-	61	-	-	-	-
39	Е26-62 11-6	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100 М2	6,410	80,10 78,30	1,21 0,36	513	502	8 2	128,00 0,46	820 3
40	С111-523	СТОИМОСТЬ СТАЛИ ОЦИНКОВАНОЙ ТОЛЩ.0.5ММ Т	3,054	338,00	-	1032	-	-	-	-
41	Е13-121 15-6	НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ГФ-021 НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 100 М2	0,252	7,71 2,05	0,20 0,06	2	1	-	3,10 0,08	1
42	Е13-125 15-10 К1= 2,000	ОКРАСКА ЛАКОМ БТ-577 В 2 СЛОЯ ПО ГРУНТОВКЕ 100 М2	0,252	8,76 3,22	0,50 0,16	2	1	-	4,76 0,21	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2167	746	11 2	-	1245 4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				358	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 33-42								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	64	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				202	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				2727	746	11 2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	812	-	-	-
		МОНТАЖ								
43	Ц12-805-1 В ВОД.УКАЗ П. 28 К2= 1,250	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 ШТ	20,000	2,25 1,99	0,06 0,01	45	40	1	3,75 0,01	75
44	Ц12-805-2 Т О ЖЕ К2= 1,250	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50 ШТ	20,000	2,61 2,28	0,09 0,02	52	46	2	3,75 0,03	75 1
45	2307-12787	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 25Ч940НЖ ДИАМ.25ММ ШТ	20,000	185,00	-	3700	-	-	-	-
46	2307-12788	ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ ШТ	20,000	196,00	-	3920	-	-	-	-
47	С159-1047	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА40 ШТ	40,000	1,57	-	63	-	-	-	-
48	С159-1045	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 ШТ	40,000	1,24	-	50	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
49	Ц12-698-15	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА	ШТ	340,000	1,14 0,75	0,10	388	255	34	1,00	340
50	Ц12-698-2	ТО ЖЕ,ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА	ШТ	160,000	1,37 0,52	0,10	219	83	16	1,00	160
51	Ц12-698-1	ТО ЖЕ,ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ	ШТ	60,000	1,16 0,52	0,10	70	31	6	1,00	60
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					8507	455	59	-	710 1
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3,0 %					229	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 45-46									
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2 %					94	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 45-46									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 %					364	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 43-44,49-51									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	66	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					100	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					9294	455	59	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	744
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	521	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					48535	2739	253 58	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	4839
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	3375	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					2727	746	11	-	1282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(812)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ					343	37	2	-	68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(42)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ					36171	1501	181	-	2745
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(2000)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ					1351	455	59	-	744
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(521)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					7943	-	-	-	-

СОСТАВИЛ — ИНЖ.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ — ИНЖ.1КАТ.И.В.ВАСИЛЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-017

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ПАРОПРОВОДЫ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ТК1-4 ТКС01-4 АЛЬБ. 3,9,10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	23.635	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	0.000	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	21,827	ТЫС.РУБ.
строительных работ	I,808	тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	5258	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3.337	ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 017 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т)
										НА ЕДИН.	ВСЕГО	НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
		МОНТАЖ										
1	Ц12-802-7	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150 ШТ	80.000	- 9.42	-	754	382	50 10	8.00 0.15	640 12	-
2	С130-649	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150 ШТ	80.000	38.00	3040	-	-	-	-	-	-
3	Ц12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	43.000	- 0.75	-	32	31	-	1.00	43	-
4	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	20.000	1.47	29	-	-	-	-	-	-
5	С130-105	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	23.000	2.02	46	-	-	-	-	-	-
6	Ц12-867-2	МОНТАЖ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО МУФТОВОГО ДИАМ.25ММ ШТ	23.000	- 1.82	-	42	35	2	3.00 0.03	69 1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С130-931	КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ 45Ч12НЖ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	23.000	5.40	124	-	-	-	-	-	-
8	С130-522	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/М2) МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-5Ø ШТ	720.000	Ø.49	353	-	-	-	-	-	-
9	Ц12-2-8 К1= 1,1ØØ	МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.159ММ, КОЛЛЕКТОРОВ И УЗЛА ПРОЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ Т	26.598	- 87.Ø1	-	2314	1826	389 2Ø8	121.ØØ 1Ø.1Ø	3218 269	-
1Ø	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 5Ø ММ М	25.ØØØ	- Ø.48	-	12	11	1	1.ØØ Ø.Ø1	25	-
11	С159-3348 К1= Ø.95Ø	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 2Ø,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ØММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т ЦЕНА=428+(428-417)*1,3	27.662	- 42Ø.19	-	11623	-	-	-	-	-
12	С113-37	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ/ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДУ-15 Т-2,5 М	1Ø.3ØØ	Ø.36	4	-	-	-	-	-	-
13	С113-39	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ/ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДУ-25 Т-2,8 М	15.45Ø	Ø.57	9	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	3605	14777	2285	442 218	-	-	-	3995	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 8Ø,Ø % ПО ПУНКТАМ 1,3,6,9-1Ø	-	1828	-	-	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ	-	-	-	-	-	-	-	168	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ	-	329	-	-	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %	-	1617	-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ	3605	18222	2285	442 218	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	-	-	-	-	-	-	-	4445	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	-	2832	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
14	Е13-170 19-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ 100 М2	0,950	- 85,90	-	82	43	13 4	64,00 5,15	61 5	-
15	Е26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	4,750	- 20,40	-	97	40	1	13,80 0,06	66	-
16	С114-106	МАТЫ И ПОЛОСЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТУ21-23-72-75 М3	4,893	- 44,70	-	219	-	-	-	-	-
17	Е26-62 11-6	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100 М2	1,430	- 80,10	-	115	112	2 1	128,00 0,46	183 1	-
18	С111-523	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,50 ММ Т	1,158	- 338,00	-	391	-	-	-	-	-
19	Е15-614 164-8	ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,035	- 60,50	-	2	1	-	68,00	2	-
20	Е15-613 164-7	ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.БОЛЕЕ 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА НЕИЗОЛИРУЕМЫХ 100 М2	12,199	- 43,50	-	531	261	-	38,80	473	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	1437	457	16 5	-	- 785	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 14-20			-	237	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	22	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	43	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %			-	134	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			-	1808	457	16 5	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	813	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	505	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			23635	-	2742	-	458 223	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	5258	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	3337	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	1808	457	16	-	813	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(505)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	21827	2285	442	-	4445	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(2832)				

СОСТАВИЛ ИНЖ.2КАТ.Т.И.ПОКРОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-018

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ЭО1 1-6 ЭО1С01-6 ал.3,9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11.087 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 11.087 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1509 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.995 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 018 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ									
1	Ц8-612-2	ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 ЯОУ-8502У2 100 ШТ	0,020	- 386,00	-	8	3	-	248,00 3,64	5	-
2	Ц8-396-7	КАБЕЛЬ ЗАКРЕПЛЯЕМЫЙ НА КАНАТЕ 100 М	18,424	- 86,10	-	1586	232	392 125	22,00 8,78	405 162	-
		18.80*0,98									
3	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100 М	1,960	- 20,60	-	40	17	1	15,00 0,25	29	-
		2,00*0,98									
4	Ц8-416-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100 М	13,524	- 37,50	-	507	150	311 99	20,00 9,44	270 128	-
		13.80*0,98									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц8-153-22	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 1ØКВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	ШТ	4.ØØØ	- 1.61	-	6	2	-	1.ØØ	4	-
6	Ц8-599-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ПВЛМ ПОДВЕШИВАЕМЫХ НА КРЮКАХ	1ØØ ШТ	Ø.2ØØ	- 127.ØØ	-	25	11	7 2	97.ØØ 14.32	19 3	-
7	Ц8-599-4	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ПВЛМ ПОДВЕШИВАЕМЫХ НА ПРОВОЛОКЕ	1ØØ ШТ	2.42Ø	- 167.ØØ	-	4Ø4	165	122 39	122.ØØ 2Ø.64	295 5Ø	-
8	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	1ØØ ШТ	Ø.24Ø	- 23.8Ø	-	6	4	-	28.ØØ Ø.Ø3	7	-
9	Ц8-147-3	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	Т	Ø.ØØ9	- 377.ØØ	-	3	-	-	41.ØØ 1.32	-	-
1Ø	Ц8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 2ØØММ	Т	Ø.Ø21	- 1Ø8.ØØ	-	2	1	1	61.ØØ 12.69	1	-
11	Ц8-397-3	ЛОТОК ТРОСОВЫЙ	Т	1.189	- 281.ØØ	-	334	39	1	57.ØØ Ø.14	68	-
12	Ц8-91-4	ПОЛОСА К1Ø6	Т	Ø.Ø45	- 377.ØØ	-	17	2	-	61.ØØ 1.82	3	-
13	Ц8-91-4	ШВЕЛЛЕР К243У2	Т	Ø.133	- 377.ØØ	-	5Ø	4	1	61.ØØ 1.82	8	-
14	Ц8-91-4	ХОМУТ Э01Н1,Э01Н2	Т	Ø.Ø15	- 377.ØØ	-	6	1	-	61.ØØ 1.82	1	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-	2994	631	836 265	-	- 1115	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.Ø % ПО ПУНКТАМ 1-14					-	549	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	-	51	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	99	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %					-	283	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					-	3826	631	836 265	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	15Ø9	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	995	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ										
15	1517 Д.16 П.2491	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-85Ø2У3 ЦЕНА=53*1.Ø76	ШТ	2.ØØØ	- 57.Ø2	-	114	-	-	-	-	-
16	15Ø7-1147 К1= 1.Ø82	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПВЛМ-2Х4Ø-Ø1 УХЛ4,ПВЛМ-2Х4Ø-Ø2УХЛ4	ШТ	262.ØØØ	- 17.85	-	4677	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1515-1046	ЛАМПА ЛБР-4Ø 1ØШТ ЦЕНА=7.5Ø*1.Ø71	53.4ØØ	- 8.Ø3	-	429	-	-	-	-	-
18	C153-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (ГОС8799-75)ТИПА8ØС-22Ø 1Ø ШТ	53.4ØØ	- 1.42	-	76	-	-	-	-	-
19	C151-1Ø75	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66ØВ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2, 1ØØØ М	Ø.56Ø	- 166.ØØ	-	93	-	-	-	-	-
2Ø	C151-1Ø76	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66ØВ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1ØØØ М	2.7ØØ	- 19Ø.ØØ	-	513	-	-	-	-	-
21	C151-1Ø96 K1= 1.2ØØ	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*25+1*16 1ØØØ М	Ø.115	- 823.2Ø	-	95	-	-	-	-	-
22	C151-1Ø97 K1= 1.2ØØ	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*35+1*16 1ØØØ М	Ø.Ø85	- 1Ø44.ØØ	-	89	-	-	-	-	-
23	Ø117 T1	ПРОВОЛОКА 3.Ø-2Ц-2 ГОСТ3282-74 ШТ ЦЕНА=231*1.Ø32	Ø.Ø19	- 238.39	-	5	-	-	-	-	-
24	24Ø5-1364 K1= 1.Ø82	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73УЗ ШТ	6Ø.ØØØ	- Ø.43	-	26	-	-	-	-	-
25	24Ø5-11449 Д23	ЛОТОК НЛ2Ø-П287УЗ ШТ ЦЕНА=2.5Ø*1.Ø72	156.ØØØ	- 2.68	-	418	-	-	-	-	-
26	24Ø5-1957 Д.1	ЗАЖИМ К676 1ØØØШТ ЦЕНА=3Ø5*1.Ø72	Ø.2ØØ	- 326.96	-	65	-	-	-	-	-
27	24Ø5-11447 Д.22	ЛОТОК НЛ2Ø-П1,87УЗ ШТ ЦЕНА=1.7Ø*1.Ø72	4.ØØØ	- 1.82	-	7	-	-	-	-	-
28	29Ø9Ø2-56 K1= 1.Ø8Ø	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	24.ØØØ	- Ø.46	-	11	-	-	-	-	-
29	Ø1-18 T1,2	КАНАТ 4.Ø-В-С-Н-157Ø ГОСТ3Ø62-8Ø 1ØМ ЦЕНА=Ø.41*1.Ø75	238.ØØØ	- Ø.44	-	1Ø5	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	6723	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %			-	538	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	7261	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			11Ø87	-	631	-	836 265	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	15Ø9	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	995	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТЕХН.1КАТ.И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ИНЖ.2КАТ.Н.Е.ВАСИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-019

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ЭМ1-12 ЭМ1С01-6 АЛ.3,9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	37,520	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	1,948	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	35,572	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	5758	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,921	ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 019 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	НА	ОПТОВАЯ ЦЕУСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УК2-0.415-66 2/3Т3(УСТЬ-КАМЕНОГОСКИЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ З-Д) ШТ	2,000	521.00	1042	-	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-70-6 П.2	ВЫТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	2,000	- 9.03	-	18	7	8 4	6.00 2.37	12 5	-	-	
3	Ц8-523-3	МОНТАЖ ЯЩИКА СИЛОВОГО ЯВШ-3-25Т ШТ	40,000	- 2.91	-	116	51	3	2.00 0.01	80	-	-	
4	Ц8-91-4	ХОМУТ Э01И1 Т	0,023	- 377.00	-	9	1	-	61.00 1.82	1	-	-	
5	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М	2,600	- 29.90	-	78	42	15 4	30.00 1.90	78 5	-	-	
		2.68*0.97											
		ШИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШРВ СОСТОЯЩИЙ ИЗ 5 ПАНЕЛЕЙ											
6	92-2781-1	ПАНЕЛЬ ШО 70-1-01У3 ЦЕНА=136+49*0.05 ШТ	2,000	138.45	277	-	-	-	-	-	-	-	
7	Ц85-2781	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	2,000	- 21.20	-	42	21	2 1	16.64 0.37	33 1	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	92-2845-1	ПАНЕЛЬ ШО 70-1-84У3 ЦЕНА=156+60*0.05	ШТ	1.000	159.00	159	-	-	-	-	-	-
9	Ц85-2845	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1.000	- 23.70	-	24	10	1	16.48 0.37	16	-
10	92-2781-1	ПАНЕЛЬ ШО 70-1-86У3 ЦЕНА=136+49*0.05	ШТ	2.000	138.45	277	-	-	-	-	-	-
11	Ц85-2781	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	2.000	- 21.20	-	42	21	2 1	16.64 0.37	33 1	-
12	92-2846-1	ПАНЕЛЬ ШО 70-1-86У3 ЦЕНА=56+10*0.05	ШТ	1.000	56.50	57	-	-	-	-	-	-
13	Ц85-2846	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1.000	- 5.40	-	5	2	-	3.79 0.14	4	-
14	92-2846-1	ПАНЕЛЬ ШО 70-1-70У3 ЦЕНА=56+10*0.05	ШТ	1.000	56.50	57	-	-	-	-	-	-
15	Ц85-2846	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1.000	- 5.40	-	5	2	-	3.79 0.14	4	-
16	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБШЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М 2.50*0.97		2.425	- 4.88	-	12	6	6 2	4.00 0.92	10 2	-
17	Ц8-409-5	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБШЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2 100 М		0.180	- 14.00	-	3	1	1	10.00 2.95	2 1	-
18	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М 7.50*0.98		7.350	- 1.21	-	9	8	-	2.00	15	-
19	Ц8-409-14	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 100 М		0.180	- 2.88	-	1	-	-	5.00	1	-
20	Ц8-409-15	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2 100 М 0.36*0.98		0.353	- 3.14	-	1	1	-	5.00	2	-
21	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100 М 12.30*0.98		12.054	- 20.60	-	248	104	6 2	15.00 0.25	181 3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ц8-416-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100 М 23.59*0.98	23.118	- 37.50	-	867	257	532 169	20.00 9.44	462 218	-
23	Ц8-150-1	ОДИН КАБЕЛЬ ВНУТРИ ЗДАНИЙ НА ТРОСЕ МАССА 1М ДО 1КГ 100 М 182.26*0.98	178.615	- 99.90	-	17844	1411	2268 718	14.00 5.19	2501 927	-
24	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА, ДО:0,1Т ШТ	280.000	- 1.38	-	386	263	11	1.00	280	-
25	Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	18.000	- 1.33	-	24	8	-	1.00	18	-
26	Ц8-153-22	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 ШТ	24.000	- 1.61	-	39	11	-	1.00	24	-
27	Ц8-153-23	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 ШТ	8.000	- 2.17	-	17	4	-	1.00	8	-
28	Ц8-153-27	РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ АВВГ СЕЧ.2.5 ШТ	520.000	- 0.57	-	296	182	-	0.55	286	-
29	Ц8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100 ШТ	0.400	- 27.80	-	11	6	1	25.00 0.31	10	-
30	Ц8-91-4	ШВЕЛЛЕР ПОЛОСА Т	0.128	- 377.00	-	48	4	1	61.00 1.82	8	-
31	Ц8-521-10	ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	5.000	- 4.18	-	21	8	1	2.00 0.03	10	-
32	Ц8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	4.162	- 108.00	-	450	143	150 41	61.00 12.69	254 53	-
33	Ц8-91-4	УГОЛОК 50*50*5 ГОСТ 8509-86,ЛЕНТА 2*30 ГОСТ 6009-74 Т	0.048	- 377.00	-	18	2	-	61.00 1.82	3	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1869	20634	2576	3008 942	- 4336	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.Ø %				56	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1,6,8,1Ø,12,14										
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %				23	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1,6,8,1Ø,12,14										
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.Ø %				-	2241	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 2-5,7,9,11,13,15-33										
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	2Ø6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	4Ø3	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %				-	183Ø	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				1948	24705	2576	3008 942	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	5758	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	3921	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ										
34	1517-2354	ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯВШ3-25Т	ШТ	40.ØØØ	-	-	17ØØ	-	-	-	-	-
		ЦЕНА=39.5*1.Ø76			42.5Ø							
35	C151-1Ø91	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4*2.5	1ØØØ М	18.226	-	-	4526	-	-	-	-	-
	K1= 1.3ØØ				248.3Ø							
36	C151-1Ø93	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*6+1*4		2.124	-	-	721	-	-	-	-	-
	K1= 1.2ØØ		1ØØØ М		339.6Ø							
37	C151-1Ø94	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*1Ø+1*6		Ø.235	-	-	1Ø5	-	-	-	-	-
	K1= 1.2ØØ		1ØØØ М		448.8Ø							
38	C151-1Ø95	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*16+1*1Ø		Ø.37Ø	-	-	222	-	-	-	-	-
	K1= 1.2ØØ		1ØØØ М		6Ø1.2Ø							
39	C151-1Ø97	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*35+1*16		Ø.365	-	-	381	-	-	-	-	-
	K1= 1.2ØØ		1ØØØ М		1Ø44.ØØ							
4Ø	C151-1Ø98	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*5Ø+1*25		Ø.495	-	-	653	-	-	-	-	-
	K1= 1.2ØØ		1ØØØ М		132Ø.ØØ							
41	15Ø9 Д.86	ПРОВОД АПВ СЕЧ.2.5	КМ	1.ØØØ	-	-	22	-	-	-	-	-
	Т.5-1Ø9	ЦЕНА=19.4Ø*1.116			21.65							
42	15Ø9 Д.86	ПРОВОД АПВ СЕЧ.25	КМ	Ø.Ø18	-	-	2	-	-	-	-	-
	Т5-1Ø9	ЦЕНА=12Ø*1.116			133.92							
43	15Ø9 Д.86	ПРОВОД АПВ СЕЧ.5Ø	КМ	Ø.Ø54	-	-	14	-	-	-	-	-
	Т.5-1Ø9	ЦЕНА=225*1.116			251.1Ø							
44	Ø113 Т.3.1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 1Ø7Ø4-76		25Ø.ØØØ	-	-	5Ø	-	-	-	-	-
		2Ø*1.8	ШТ		Ø.2Ø							
		ЦЕНА=Ø.19*1.Ø89										
45	Ø113 Т.3.1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 1Ø7Ø4-76		18.ØØØ	-	-	9	-	-	-	-	-
			ШТ		Ø.52							
		ЦЕНА=Ø.48*1.Ø89										
46	1517 Д.5	ПЯЩИК СИЛОВОЙ ЯБПВУ-1МУ3	ШТ	5.ØØØ	-	-	46	-	-	-	-	-
	.2420	ЦЕНА=8.6Ø*1.Ø76			9.25							
47	2405-1364	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73У3		2Ø.ØØØ	-	-	9	-	-	-	-	-
	K1= 1.Ø82		ШТ		Ø.43							

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2405-11447 Д.22	ЛОТОК НЛ20-П1,87У3 ЦЕНА=1.70*1.072	ШТ	24.000	- 1.82	-	44	-	-	-	-	-
49	2405-11449 Д.23	ЛОТОК НЛ20-П2,87У3 ЦЕНА=2.50*1.072	ШТ	530.000	- 2.68	-	1420	-	-	-	-	-
50	0117 Т1	ПРОВОЛОКА 3.0-2Ц-2 ГОСТ3282-74 ЦЕНА=231*1.032	Т	0.140	- 238.39	-	33	-	-	-	-	-
51	2405 Д1 П.3 1957	ЗАЖИМ ТРОСОВЫЙ К676У3 ЦЕНА=305*1.072	1000ШТ	0.120	- 326.96	-	39	-	-	-	-	-
52	2405 Д9 П1 -1237	МУФТА К804У3 ЦЕНА=0.82*1.072	ШТ	40.000	- 0.87	-	35	-	-	-	-	-
53	2405-1861 К1= 1.072	СТОЙКИ К1150У3	1000 ШТ	0.040	- 235.84	-	9	-	-	-	-	-
54	2405-1757 К1= 1.098	САЛЬНИКИ ПРИВЕРТНЫЕ У263У3	1000 ШТ	0.040	- 538.02	-	22	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-	10062	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8.0 %				-	805	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		МАТЕРИАЛЫ				-	10867	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						37520 -	2576	-	3008 942	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-	5758	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	-	-	-	-	-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ						-	35572	2576	3008	-	5758	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								(3921)				
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ						-	1948	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТЕХН.1КАТ.И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-020

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ДОСВЕЧИВАНИЕ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 128.314 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 113.203 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 15.111 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ЭД1-5 ЭДС01-6 АЛ.3;9

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5717 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3.813 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 020 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ										
1	1508 Д.1-4 7 П.6099	УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УКМ-58-0.4-200-331-3У3 ШТ	2.000	2210.00	4420	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-70-6	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	2.000	- 9.03	-	18	7	8 4	6.00 2.37	12 5	-	
3	92-2549-1	СКЦЭ-84 ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ШР-11 ШР11-7350Б-22У3,54У2 ЦЕНА=126+25,4*0.05 ШТ	2.000	127.27	255	-	-	-	-	-	-	
4	Ц85-2549	СКЦЭ-84 -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	2.000	- 30.80	-	62	24	2 1	19.52 0.57	39 1	-	
5	ОПТОВАЯ НА	ЦЕОБЛУЧАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА УОРТУ-2-3000-1(Г.КРАМАТОРСК,3-Д АЛЬФА ПОМЭЛЗ) ШТ	44.000	2362.00	103928	-	-	-	-	-	-	
6	Ц8-572-6	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ПУСКОВОГО ШТ	44.000	- 8.26	-	363	89	40 15	3.00 0.43	132 19	-	
7	Ц8-620-5	МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЕЙ С ОТРАЖАТЕЛЯМИ 100 ШТ	0.880	- 419.00	-	369	84	99 31	170.00 45.67	150 40	-	
8	Ц8-91-4	ХОМУТЫ ДЛЯ ПОДВЕСА ЛОТКОВ ЭДИ1,ЭДИ2 Т	0.006	- 377.00	-	2	-	-	61.00 1.82	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц8-91-4	УГОЛКИ 5Ø*5Ø*5 ГОСТ 8509-86,ШПИЛЬКА,ШВЕЛЛЕР Т	Ø.127	- 377.ØØ	-	48	4	1	61.ØØ 1.82	8	-
1Ø	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 1ØØ М	2.479	- 2Ø.6Ø	-	51	21	1	15.ØØ Ø.25	37 1	-
		2.53*Ø.98									
11	Ц8-399-1	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА АПРН В ЛОТКАХ 1ØØ М	3Ø2.95Ø	- 7.97	-	2415	627	1693 53Ø	4.ØØ 2.26	1212 685	-
		31232*Ø.97									
12	Ц8-153-28	РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ АВВГ СЕЧ.ДО 1Ø ШТ	64.ØØØ	- Ø.69	-	44	26	-	Ø.65	42	-
13	Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 1ØКВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	24.ØØØ	- 1.33	-	32	11	-	1.ØØ	24	-
14	Ц8-415-3	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА АПРН НА ТРОСЕ, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ-7 (ДЛИНА ЛИНИИ-5ØØØМ) 1ØØ М	97.ØØØ	- 64.ØØ	-	62Ø8	1513	1183 38Ø	26.ØØ 5.Ø6	2522 491	-
		1ØØ.ØØ*Ø.97									
15	Ц8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 2ØØММ Т	Ø.465	- 1Ø8.ØØ	-	5Ø	16	17 5	61.ØØ 12.69	28 6	-
16	Ц8-397-2	ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 4ØØММ Т	1.Ø26	- 123.ØØ	-	126	28	4Ø 12	49.ØØ 14.71	5Ø 15	-
17	Ц8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 1ØØ ШТ	Ø.Ø8Ø	- 27.8Ø	-	2	1	-	25.ØØ Ø.31	2	-
18	Ц8-147-8	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО Ø,7КГ 1ØØ ШТ	Ø.Ø8Ø	- 1.65	-	-	-	-	2.ØØ Ø.15	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		1Ø86Ø3	9790	2451	3Ø84 978	-	- 4258	-	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.Ø % ПО ПУНКТАМ 1,3,5		3258	-	-	-	-	-	-	
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,3,5		1342	-	-	-	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.Ø % ПО ПУНКТАМ 2,4,6-18		-	2132	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ		-	-	-	-	-	196	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ		-	384	-	-	-	-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %		-	954	-	-	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ		113203	12876	2451	3Ø84 978	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	5717	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	3813	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
19	С151-1093 КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*6+1*4 К1= 1.200	1000 М	0.063	- 339.60	-	21	-	-	-	-	-
20	С151-1095 КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*16+1*6 К1= 1.200	1000 М	0.190	- 601.20	-	114	-	-	-	-	-
21	С152-381 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 20520-80 С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПРН,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000 М	36.232	- 37.00	-	1341	-	-	-	-	-
22	0117 Т1 ПРОВОЛОКА 3.0-2Ц-11 ГОСТ3282-74 ЦЕНА=231*1.032	Т	0.039	- 238.39	-	9	-	-	-	-	-
23	2405 Д22 .1-1452 ПЛОТОК НЛ40-П2,87У3 ЦЕНА=2.95*1.072	ШТ	115.000	- 3.16	-	363	-	-	-	-	-
24	2405 Д.23 П.1-1449 ЛОТОК НЛ20-П2,87У3 ЦЕНА=2.50*1.072	ШТ	61.000	- 2.68	-	163	-	-	-	-	-
25	2405-1861 СТОЙКИ К1150У3 К1= 1.072	1000 ШТ	0.008	- 235.84	-	2	-	-	-	-	-
26	2405-1698 ПОЛКИ К1163У3 К1= 1.072	1000 ШТ	0.008	- 289.44	-	2	-	-	-	-	-
27	2405-1957 ЗАЖИМ К676 Д1 ЦЕНА=305*1.072	1000ШТ	0.124	- 326.96	-	41	-	-	-	-	-
28	2405-11237МУФТА К804У3 Д9 ЦЕНА=0.82*1.072	ШТ	12.000	- 0.87	-	10	-	-	-	-	-
29	2405-11342СОЕДИНИТЕЛЬ ШАРНИРНЫЙ НЛ-СШУ3 Д15 ЦЕНА=0.32*1.072	ШТ	8.000	- 0.34	-	3	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-	2069	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	166	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				-	2235	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			128314	-	2451	-	3084 978	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	5717	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	3813	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	15111	2451	3084	-	5717	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3813)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	113203	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТЕХН.1КАТ.И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ИНЖ.2КАТ.Н.Е.ВАСИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-021

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): АТХ1-53 АТХС01-11 ал.3,9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	303.798	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	279.000	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	24.798	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	8923	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	5.486	ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 021 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ											
1	170648-1272	ТЕРМОМЕТР ТТП-41240103(10ШТ-3АПАС)	ШТ	101.000	0.85	86	-	-	-	-	-	-	
2	Ц11-1-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	91.000	- 0.21	-	19	19	-	0.50	46	-	
3	170648-1302	ТЕРМОМЕТР ТТП-62240103(3ШТ-3АПАС)	ШТ	26.000	0.85	22	-	-	-	-	-	-	
4	Ц11-1-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	23.000	- 0.21	-	5	5	-	0.50	12	-	
5	170648-1396	ТЕРМОМЕТР ТТУ62240104(1ШТ-3АПАС)	ШТ	2.000	0.90	2	-	-	-	-	-	-	
6	Ц11-1-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1.000	- 0.21	-	-	-	-	0.50	1	-	
7	170648-1372	ТЕРМОМЕТР ТТУ-41240104(9ШТ-3АПАС)	ШТ	95.000	0.90	86	-	-	-	-	-	-	
8	Ц11-1-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	86.000	- 0.21	-	18	18	-	0.50	43	-	
9	170648-1752	ОПРАВА ПРЯМАЯ 2П285	ШТ	114.000	1.50	171	-	-	-	-	-	-	
10	170648-1753	ОПРАВА УГЛОВАЯ 2У285	ШТ	87.000	2.00	174	-	-	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1704-11236 Д26	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879-01.5Ц2.821.446-33	ШТ	65.000	3.60	234	-	-	-	-	-	-
12	Ц11-13-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	65.000	- 0.43	-	28	27	-	1.00	65	-
13	1704-11240 Д26	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879-01.5Ц2.821.446-37	ШТ	1.000	3.60	4	-	-	-	-	-	-
14	Ц11-13-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1.000	- 0.43	-	-	-	-	1.00	1	-
15	1704-51125 Д22	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТК-2216-ТС-25-18-16-25-10	ШТ	1.000	190.00	190	-	-	-	-	-	-
16	Ц11-390-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1.000	- 2.55	-	3	3	-	4.00	4	-
17	1704-50498	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТМП ТУ25-02-162026-79	ШТ	1.000	39.50	40	-	-	-	-	-	-
18	Ц11-14-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1.000	- 0.62	-	1	1	-	1.00	1	-
19	1704-20077	МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУМЕТР, МАНОВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МТП-100 ТУ25-02-181071-78 (23+18+3)ШТ-ЗАПАС	ШТ	457.000	5.40	2468	-	-	-	-	-	-
20	Ц11-93-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	413.000	- 0.80	-	330	318	-	1.00	413	-
21	1704-20016	МАНОМЕТР, МАНОВАКУУМЕТР, ВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75 (2ШТ-ЗАПАС)	ШТ	10.000	7.80	78	-	-	-	-	-	-
22	Ц11-93-7	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭКМ-1У	ШТ	8.000	- 1.27	-	10	10	-	2.00	16	-
23	1704-20788	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДК 14321-73	ШТ	1.000	43.00	43	-	-	-	-	-	-
24	Ц11-140-5	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА (100КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО: 250	КОМПЛЕКТ	1.000	- 7.25	-	7	1	-	2.00	2	-
25	1704-20783	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДК 14321-73	ШТ	1.000	21.00	21	-	-	-	-	-	-
26	Ц11-140-3	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО: 150	КОМПЛЕКТ	1.000	- 4.36	-	4	1	-	2.00	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1704 Д57 П 2-1543	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22ДД-ВН-2450-Ø1УХЛ3.1-Ø.25/1.Ø-Ø.5В ШТ ЦЕНА=590+19.50+44	3.ØØØ	653.5Ø	1961	-	-	-	-	-	-
28	Ц11-91-3	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ КОМПЛЕКТ	3.ØØØ	- 2.68	-	8	8	-	5.ØØ	15	-
29	1704-2Ø674	СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ СКМ ГОСТ14318-73 ШТ	2.ØØØ	5.3Ø	11	-	-	-	-	-	-
3Ø	Ц11-614-2	СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ШТ	2.ØØØ	- 3.41	-	7	7	-	6.ØØ	12	-
31	1704 Д8 П -Ø974	5РЕЛЕ ПОТОКА РПИ-8Ø	ШТ	1.ØØØ	18.5Ø	19	-	-	-	-	-	-
32	Ц11-628-5	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1.ØØØ	- 2.43	-	2	2	-	4.ØØ	4	-
33	1704 Д8 П -Ø974	5РЕЛЕ ПОТОКА РПИ-1ØØ	ШТ	1.ØØØ	18.5Ø	19	-	-	-	-	-	-
34	Ц11-628-5	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1.ØØØ	- 2.43	-	2	2	-	4.ØØ	4	-
35	1704-5Ø545	ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ	ШТ	2.ØØØ	16.6Ø	33	-	-	-	-	-	-
36	Ц11-628-5	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	2.ØØØ	- 2.43	-	5	5	-	4.ØØ	8	-
37	Ц12-8Ø9-1	МОНТАЖ КРАНА 14М1	ШТ	3Ø.ØØØ	- Ø.81	-	24	23	-	1.ØØ	3Ø	-
38	Ц12-522-5	ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ М	7.ØØØ	- Ø.2Ø	-	1	1	-	Ø.3Ø	2	-
39	Ц12-523-6	ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ М	14.ØØØ	- Ø.22	-	3	3	-	Ø.3Ø	4	-
4Ø	Ц8-4Ø6-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 5ØММ 1ØØ М Ø.42*Ø.97	Ø.4Ø7	- 29.9Ø	-	12	7	2 1	3Ø.ØØ 1.9Ø	12 1	-
41	Ц8-4Ø6-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 1ØØ М	Ø.1ØØ	- 54.ØØ	-	5	2	2 1	43.ØØ 12.55	4 1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М 0.45*0.99	0.446	- 15.90	-	7	3	-	14.00 0.10	6	-
43	Ц8-417-6	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100 М 0.72*0.99	0.713	- 20.60	-	15	6	-	16.00 0.18	11	-
44	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100 М 0.62*0.97	0.601	- 32.00	-	19	6	5 1	16.00 2.94	10 2	-
45	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБШЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М 1.18*0.97	1.145	- 4.88	-	6	3	3 1	4.00 0.92	5 1	-
46	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М 8.23*0.97	7.983	- 1.21	-	10	9	-	2.00	16	-
47	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М 8.00*0.98	7.840	- 48.00	-	376	143	100 32	31.00 5.21	243 41	-
48	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М 1.13*0.98	1.107	- 10.00	-	11	7	-	11.00 0.13	12	-
49	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100 М 324.72*0.98	318.226	- 20.60	-	6555	2743	153 60	15.00 0.25	4773 80	-
50	Ц8-153-27 В3	РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ НРГ,АНРГ СЕЧ.ДО 2.5ММ2 ШТ	572.000	- 0.57	-	326	200	-	0.55	315	-
51	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	818.000	- 0.49	-	401	180	-	1.00	818	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 ШТ	50.000	- 0.81	-	41	20	-	1.00	50	-
53	Ц11-582-2	МОНТАЖ КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КС-10 ШТ	68.000	- 1.04	-	71	52	3 1	1.00 0.01	68 1	-
54	Ц11-582-3	ТО ЖЕ,КС-20 ШТ	6.000	- 1.47	-	9	7	-	2.00 0.01	12	-
55	Ц8-397-5	МОНТАЖ ЛОТКОВ ШИРИНОЙ ДО 100ММ Т	0.028	- 128.00	-	4	2	1	105.00 12.87	3	-
56	Ц8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0.087	- 108.00	-	9	3	3 1	61.00 12.69	5 1	-
57	Ц11-642-1	УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА (200КГС/СМ2) ШТ	32.000	- 0.34	-	11	9	1	1.00	32	-
58	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЛОКАЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ ЗИМНИХ АНГАРНЫХ ТЕПЛИЦ 18М(КИЕВСКИЙ ИНСТ АВТОМАТИКИ) К-Т	1.000	262000.00	262000	-	-	-	-	-	-
59	Ц11-680-1	МОНТАЖ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНО-УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ ФИТО-АРМ-1 14 ШТ	14.000	- 3.10	-	43	39	4 2	5.00 0.14	70 2	-
60	Ц11-907-11	ДИСПЛЕЙ /ЭКРАННЫЙ ПУЛЬТ/ АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ (ВЫЧИСЛИТЕЛЬНО-УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС ФИТО-А (ВЫЧИС ШТ	1.000	- 4.20	-	4	4	-	6.00	6	-
61	Ц11-907-3	УСТРОЙСТВО АЛФАВИТНО-ЦИФРОВЫЕ ПЕЧАТАЮЩЕЕ (ФИТО-АРМ-МА) ШТ	1.000	- 14.40	-	14	12	2 1	20.00 1.15	20 1	-
62	Ц8-571-4	МОНТАЖ ПУЛЬТОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ М	20.000	- 14.10	-	282	109	37 14	9.00 0.93	180 19	-
63	Ц11-406-5	МОНТАЖ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ШТ	60.000	- 2.48	-	149	146	-	4.00	240	-
64	Ц11-351-2	МОНТАЖ ДАТЧИКОВ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА КОМПЛЕКТ	32.000	- 3.42	-	109	104	1	5.00 0.01	160	-
65	Ц11-407-3	МОНТАЖ ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРТОЧЕК ШТ	80.000	- 0.79	-	63	62	-	1.00	80	-
66	Ц11-29-1	МОНТАЖ ДАТЧИКА СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ ШТ	1.000	- 3.58	-	4	2	-	3.00 0.03	3	-
67	Ц11-406-5	МОНТАЖ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ШТ	1.000	- 2.48	-	2	2	-	4.00	4	-
68	Ц11-98-4	МОНТАЖ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВЕТРА ШТ	1.000	- 2.48	-	2	2	-	3.00 0.01	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Ц11-351-2	МОНТАЖ ДАТЧИКА КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ КОМПЛЕКТ	1.ØØØ	- 3.42	-	3	3	-	5.ØØ Ø.Ø1	5	-
7Ø	Ц8-91-4	МОНТАЖ УЗЛОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК КС-1Ø,КС-2Ø Т	Ø.185	- 377.ØØ	-	7Ø	6	1	61.ØØ 1.82	11	-
71	Ц8-147-3	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т	Ø.Ø11	- 377.ØØ	-	4	-	-	41.ØØ 1.32	-	-
72	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	Ø.234	- 377.ØØ	-	88	8	1	61.ØØ 1.82	14	-
73	Ц11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:1Ø ШТ	5Ø5.ØØØ	- Ø.54	-	273	268	-	1.ØØ	5Ø5	-
74	Ц11-711-2	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:2Ø ШТ	2Ø.ØØØ	- 1.Ø5	-	21	21	-	1.ØØ	2Ø	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			267662	9496	4644	319 115	-	- 8401	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.Ø % ПО ПУНКТАМ 1,3,5,7,9-11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35, 58			8Ø3Ø	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,3,5,7,9-11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35, 58			3308	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 8Ø.Ø % ПО ПУНКТАМ 37-39			-	22	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.Ø % ПО ПУНКТАМ 2,4,6,8,12,14,16,18,2Ø,22,24,26,28,3Ø,32,34,36,4Ø-57, 59-74			-	4Ø17	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	372	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	727	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %			-	1Ø83	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			279ØØØ	14618	4644	319 115	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	8923	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	5486	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
75	С13Ø-1Ø38	КРАН 14М1 Ф15ММ ШТ	3Ø.ØØØ	- 1.26	-	38	-	-	-	-	-
76	С151-12Ø	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ТРЕХЖИЛЬНЫЕНА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66ØВ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ НРГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х1 1ØØØ М	Ø.2Ø6	- 211.ØØ	-	43	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С151-152	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АНРГ,СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х2,5 1000 М	15.360	- 238.00	-	3656	-	-	-	-	-
78	С151-1854	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х0,75 1000 М	12.314	- 261.00	-	3214	-	-	-	-	-
79	С151-1856	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х0,75 1000 М	0.028	- 320.00	-	9	-	-	-	-	-
80	С151-1858	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х0,75 1000 М	1.590	- 503.00	-	800	-	-	-	-	-
81	С151-1774	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, МАРКИ КРНГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1 1000 М	0.039	- 342.00	-	13	-	-	-	-	-
82	С151-2224	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АКРНГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:4Х2,5 1000 М	2.160	- 267.00	-	577	-	-	-	-	-
83	С151-2225	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АКРНГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:5Х2,5 1000 М	1.507	- 310.00	-	467	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С151-2227	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АКРНГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:10Х2,5 1000 М	Ø.Ø74	- 528.ØØ	-	39	-	-	-	-	-
85	С151-2228	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АКРНГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:14Х2,5 1000 М	Ø.Ø16	- 644.ØØ	-	1Ø	-	-	-	-	-
86	С151-2226	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АКРНГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:7Х2,5 1000 М	Ø.Ø91	- 388.ØØ	-	35	-	-	-	-	-
87	15Ø9 Д86 5-11Ø	ТПРОВОД ПВ3 СЕЧ.1*1.Ø КМ ЦЕНА=22.5Ø*1.116	Ø.761	- 25.11	-	19	-	-	-	-	-
88	15Ø9 Д86 5-1Ø9	ТПРОВОД АПВ СЕЧ.1*2.5 КМ ЦЕНА=19.4Ø*1.116	Ø.18Ø	- 21.65	-	4	-	-	-	-	-
89	Ø1-13 Т.8. 1	ТРУБА 14*2.Ø ГОСТ8734-75 ЦЕНА=Ø.47*1.Ø89 ШТ	14.ØØØ	- Ø.51	-	7	-	-	-	-	-
9Ø	Ø1-13 Т3.1	ТРУБА 2Ø*1,8 ГОСТ 1Ø7Ø4-76 ЦЕНА=Ø.19*1.Ø89 ШТ	52.ØØØ	- Ø.2Ø	-	1Ø	-	-	-	-	-
91	С113-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2. М	7.ØØØ	- Ø.24	-	2	-	-	-	-	-
92	241649-1Ø4 8 К1= 1.Ø89	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Р3-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д 15ММ 1000 М	Ø.Ø62	- 174.24	-	11	-	-	-	-	-
93	5Ø3-8Ø122-11 К1= 1.Ø76	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ.2Ø*1.5 1000 М	Ø.Ø45	- 215.2Ø	-	1Ø	-	-	-	-	-
94	5Ø3-8Ø125-12 К1= 1.Ø76	ТО ЖЕ,ДИАМ.32*1.8 1000 М	Ø.Ø72	- 527.24	-	38	-	-	-	-	-
95	24Ø5 Д22 1-1467	ПКОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-1Ø ЦЕНА=3.8Ø*1.Ø82 ШТ	68.ØØØ	- 4.11	-	279	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	2405 Д23 ПТО ЖЕ,КС-20 1-1481	ЦЕНА=6.35*1.082	ШТ	6.000	- 6.87	-	41	-	-	-	-	-
97	2405-1380 КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ ПК200*50 К1= 1.082		ШТ	8.000	- 0.97	-	8	-	-	-	-	-
98	2405-1470 ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 85У1	ЦЕНА=0.35*1.072	М	20.000	- 0.37	-	7	-	-	-	-	-
99	2405-1471 ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 145У1 К1= 1.072		М	40.000	- 0.54	-	22	-	-	-	-	-
100	2405 Д12 ПУГОЛЬНИК УП145 1-1291	ЦЕНА=1.10*1.072	ШТ	2.000	- 1.17	-	2	-	-	-	-	-
101	2405 Д12 ПТРОЙНИК ТП145 1-1288	ЦЕНА=1.55*1.072	ШТ	2.000	- 1.66	-	3	-	-	-	-	-
102	241829 Ч.1УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ 16-70 П06-053	ЦЕНА=1.75*1.098	ШТ	12.000	- 1.92	-	23	-	-	-	-	-
103	241829 Ч1 УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ 16-225П П06-053	ЦЕНА=1.75*1.098	ШТ	11.000	- 1.92	-	21	-	-	-	-	-
104	241829 Ч1 УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ 16-225У П06-054	ЦЕНА=1.90*1.098	ШТ	6.000	- 2.08	-	12	-	-	-	-	-
105	241829 Ч1 УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ 64-200П П06-059	ЦЕНА=2.0*1.098	ШТ	3.000	- 2.19	-	7	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-	9427	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					-	754	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ					-	10181	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			303798	-	4644	-	319 115	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	8923	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	5486	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	24798	4644	319	-	8923	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(5486)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	279000	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.3КАТ.В.Ю.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ инж.2КАТ.Н.Е.ВАСИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-022

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: МЕХАНИЗМ БОКОВОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 5854-386.03

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	43.959 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	41.173 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	2.786 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2161 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1.449 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): 5854-368.03 АЛ.7;9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 022 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ										
1	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	ЦМЕХАНИЗМ БОКОВОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 5854-386.03 (ВО"СОЮЗПРОМТЕПЛИЦА"ГЛАВАГРОПРОМ НАУЧПРОЕКТ) К-Т	20.000	1975.00	39500	-	-	-	-	-	-	
2	Е14-45	МОНТАЖ ВАЛОВ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ Т	13.120	- 50.10	-	657	640	17 5	82.60 0.52	1084 7	-	
3	Ц3-461-1	МОНТАЖ РЕДУКТОРА ШТ	40.000	- 12.70	-	508	432	66 40	17.00 1.29	680 52	-	
4	Ц8-481-1	МОНТАЖ ПРИВОДА ШТ	40.000	- 1.86	-	74	44	7 4	2.00 0.12	80 5	-	
5	Ц8-539-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ ШТ	80.000	- 4.42	-	354	104	7 2	2.00 0.03	160 2	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39500	1593	1220	97 51	-	- 2004	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1				1185	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1				488	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 2-3				-	858	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 4-5			-	129	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	91	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	178	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	206	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			41173	2786	1220	97 51	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	2161	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	1449	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			43959	-	1220	-	97 51	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	2161	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	1449	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	2786	1220 (1449)	97	-	2161	-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	41173	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ [signature] ИНЖ.3 КАТ.В.Ю.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ [signature] ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

24457-14

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-023

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: МЕХАНИЗМ КОНЬКОВОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ L=92М 5854-386.01

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	23.551 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	22.067 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1.484 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1162 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.777 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): 5854-386.01 АЛ.7;9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 023 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	МЕХАНИЗМ КОНЬКОВОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ5854-386.03(ВО; СОЮЗПРОМТЕПЛИЦА; ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТ К-Т	10.000	2117.00	21170	-	-	-	-	-	-		
2	Е14-45	МОНТАЖ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ ФОРТОЧЕК С ПОМОЩЬЮ ВАЛОВ Т	7.510	- 50.10	-	376	366	10 3	82.60 0.52	620 4	-		
3	Ц3-461-1	МОНТАЖ РЕДУКТОРА ШТ	20.000	- 12.70	-	254	216	33 20	17.00 1.29	340 26	-		
4	Ц8-481-1	МОНТАЖ ПРИВОДА ШТ	20.000	- 1.86	-	37	22	4 2	2.00 0.12	40 2	-		
5	Ц8-539-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ ШТ	40.000	- 4.42	-	177	52	4 1	2.00 0.03	80 1	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			21170	844	656	51 26	-	- 1080	-		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1			635	-	-	-	-	-	-		
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1			262	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 2-3			-	466	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 4-5			-	64	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	49	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	95	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	110	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			22067	1484	656	51 26	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	1162	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	777	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			23551	-	656	-	51 26	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	1162	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	777	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	1484	656 (777)	51	-	1162	-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	22067	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.3 КАТ.В.Ю.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-024

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: МЕХАНИЗМ КОНЬКОВОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ L=84М 5854-386.02

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 22.602 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 21.170 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1.432 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): 5854-386.02 АЛ.7;9

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1115 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.748 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС 8-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 024 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ										
1	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	МЕХАНИЗМ КОНЬКОВОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 5854-386.02(ВО"СОЮЗПРОМТЕПЛИЦА" ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТ) К-Т	10.000	2031.00	20310	-	-	-	-	-	-	
2	Е14-45	МОНТАЖ ВАЛОВ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ Т	6.960	- 50.10	-	349	340	9 3	82.60 0.52	575 4	-	
3	Ц8-481-1	МОНТАЖ ПРИВОДА ШТ	20.000	- 1.86	-	37	22	4 2	2.00 0.12	40 2	-	
4	Ц3-461-1	РЕДУКТОР ЧЕРВЯЧНЫЙ И ЧЕРВЯЧНО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТ	20.000	- 12.70	-	254	216	33 20	17.00 1.29	340 26	-	
5	Ц8-539-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ ШТ	40.000	- 4.42	-	177	52	4 1	2.00 0.03	80 1	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20310	817	630	50 26	-	- 1035	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1				609	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1				251	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 2,4				-	445	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 3,5			-	64	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	47	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	92	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	106	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			21170	1432	630	50 26	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	1115	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	748	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			22602	-	630	-	50 26	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	1115	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	748	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	1432	630 (748)	50	-	1115	-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	21170	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж. 3КАТ. В.Ю. ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ зав. гр В.Н. КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-025

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: МЕХАНИЗМ ЗАШТОРИВАНИЯ 5858-042.00.000

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): 5858-042.00.000 АЛ.7,9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	77.138	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	6.175	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	68.990	ТЫС.РУБ.
строительных работ	I,973	тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	5079	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3.069	ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 025 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	МЕХАНИЗМ ЗАШТОРИВАНИЯ ТЕПЛИЦ (ВО"СОЮЗ ПРОМТЕПЛИЦА" ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТ) ШТ	20.000	- 3071.00	-	61420	-	-	-	-	-	-	
2	Е14-45	МОНТАЖ ВАЛОВ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ Т	19.680	- 50.10	-	986	960	26 8	82.60 0.52	1626 10	-		
3	ОПТОВАЯ ЦЕНА	МОТОР-РЕДУКТОР 5859-030(ОЧЕРСКИ МЕХАНИЧЕСКИЙ З-Д) ШТ	20.000	261.00	5220	-	-	-	-	-	-	-	
4	Ц3-461-1	РЕДУКТОР ЧЕРВЯЧНЫЙ И ЧЕРВЯЧНО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТ	20.000	- 12.70	-	254	216	33 20	17.00 1.29	340 26	-		
5	Ц8-481-1	УСТАНОВКА МАШИН СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ,НА САЛАЗКАХ,РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ,МАССА,ДО 0,03Т ШТ	20.000	- 1.86	-	37	22	4 2	2.00 0.12	40 2	-		
6	1504-9112	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП15Д ШТ	40.000	17.60	704	-	-	-	-	-	-	-	
7	Ц8-539-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ ШТ	40.000	- 4.42	-	177	52	4 1	2.00 0.03	80 1	-		
8	Е14-54 ПО ЗАТР.ТР.	РАЗРЕЗКА И УКЛАДКА ПОЛОТНА 100 М2	340.800	- 4.60	-	1568	1557	10 3	8.32 0.01	2835 3	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			5924	64442	2807	77 34	-	- 4921	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %			178	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 3,6									
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %			73	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 3,6									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %			-	259	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 8									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %			-	941	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 2,4									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 %			-	64	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 5,7									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	116	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	228	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	5256	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			6175	70962	2807	77 34	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	5079	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	3069	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			77138	-	2807	-	77 34	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	5079	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	3069	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	1973	1557	10	-	2862	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1607)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	68990	1250	67	-	2217	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1462)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	6175	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.3КАТ. В.Ю.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-026

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДЪЕМА РЕГИСТРОВ И ШПАЛЕР

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): 5837-040 АЛ.7;9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10.904 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.000 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 10.904 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 345 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.325 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 026 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ									
1	ЛИМИТНАЯ ЕНА	ЦМЕХАНИЗМ ПОДЬЕМА РЕГИСТРОВ И ШПАЛЕР ЗИМНИХ ТЕПЛИЦ ПРОЛЕТОМ 18 М ПЛ.3 ГА(ВО"СОЮЗПРОМТЕПЛИЦА" ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТ) ШТ	1.000	- 1400.00	-	1400	-	-	-	-	-
2	ЛИМИТНАЯ ЕНА	ЦДЕТАЛИ ДЛЯ ПОДЬЕМА ШПАЛЕР И РЕГИСТРОВ В ОВОЩНЫХ ТЕПЛИЦАХ (ВО"СОЮЗПРОМТЕПЛИЦА" ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТ) ШТ	1.000	- 6696.00	-	6696	-	-	-	-	-
3	ЛИМИТНАЯ ЕНА	ЦДЕТАЛИ ДЛЯ ПОДЬЕМА РЕГИСТРОВ В РАССАДНОЙ ТЕПЛИЦЕ (ВО"СОЮЗПРОМТЕПЛИЦА"ГЛАВАГРОПРОМ НАУЧПРОЕКТ) ШТ	1.000	- 828.00	-	828	-	-	-	-	-
4	Е9-122	ТО ЖЕ ,МОНТАЖ Т	7.430	- 50.20	-	373	172	30 9	34.90 1.57	259 12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	9297	172	30 9	-	- 259	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 1-4			-	800	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	74	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	144	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	808	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			-	10905	172	30 9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	345	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	325	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			10904	-	172	-	309	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	345	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	325	-	-	-	-

/СОСТАВИЛ инж.3 КАТ. В.Ю.ЛОСЕВА

/ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-027

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КРОВЛИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19.826 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.000 ТЫС.РУБ.
строительных работ 19.826 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): 5833-017 АЛ.7;9

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 385 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.431 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 027 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	11	12
		МОНТАЖ											
1	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КРОВЛИ 5833-017 (ВО "СОЮЗПРОМТЕПЛИЦА" ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТ)	ШТ	20.000	- 826.00	-	16520	-	-	-	-	-	-
2	Е9-46	ТО ЖЕ, МОНТАЖ	Т	6.620	- 58.00	-	384	91	213 78	22.60 15.22	150 101	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-	16904	91	213 78	-	- 150	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 1-2					-	1454	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	-	134	-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	262	-	-	-	-	-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					-	1469	-	-	-	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					-	19827	91	213 78	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	385	-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	431	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			19826	-	91	-	213 78	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	385	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	431	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.3 КАТ. В.Ю.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N Ø1-Ø28

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ТХ1 1-8 ТХ1С01-8 АЛ.I;9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	17.863	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	17.206	ТЫС.РУБ.
строительных работ	0,229	ТЫС.РУБ.
	0,428	тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	261	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	Ø,164	ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ Ø1 СМЕТА Ø28 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ											
1	1906-21001	ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-0806-3,0	ШТ	1.000	3280.00	3280	-	-	-	-	-	-	-
2	2103 СБ29 П.07-091/2 33	ПОДЬЕМНИК ПУТ-0.7А	ШТ	1.000	220.00	220	-	-	-	-	-	-	-
3	2106-5057	ТЕЛЕЖКА ТУ-300	ШТ	2.000	35.00	70	-	-	-	-	-	-	-
4	210331-3.2 4 Д.6	ТЕЛЕЖКА ТУТ-100	ШТ	37.000	53.00	1961	-	-	-	-	-	-	-
5	2103-04012	ОПЫЛИВАТЕЛЬ ЦВЕТОВ ТОМАТОВ ОЦП-65	ШТ	10.000	22.00	220	-	-	-	-	-	-	-
6	2103 Д.12 СБ.3 П.04 Ø34	ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА Ø3Г-120А	ШТ	2.000	1000.00	2000	-	-	-	-	-	-	-
7	2103 СБ.20 П.04-054	ОПРЫСКИВАТЕЛЬ РАНЦЕВЫЙ АОРР-1А"ЭРА"	ШТ	2.000	19.00	38	-	-	-	-	-	-	-
8	НА	ОПТОВАЯ ЦЕГАЗОАНАЛИЗАТОР КГА-1-1(КЛИНСКИЙ З-Д"ХИМЛАБОРПРИБОР")	ШТ	2.000	20.00	40	-	-	-	-	-	-	-
9	1701-4054	ЛЮКСОМЕТР Ю-116	ШТ	1.000	71.00	71	-	-	-	-	-	-	-
10	210331 Д6 П.2204	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР УГ6,0	ШТ	40.000	130.00	5200	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ц28-923-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	40.000	- 2.85	-	114	111	1	5.00 0.01	200	-
12	2103-09061	МАШИНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОРФОПЕРЕГНОЙНЫХ ГОРШОЧКОВ ИГТ-10	ШТ	1.000	558.00	558	-	-	-	-	-	-
13	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	МАШИНА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ЗАГРУЗКИ ТОРФОМИНЕРАЛЬНОЙ СМЕСИ МПС-3.6 (ПО"ГАТЧИНСЕЛЬМАШ")	ШТ	1.000	820.00	820	-	-	-	-	-	-
14	240401 П.7 6	ЩЕТКА С ПОДВОДОМ ВОДЫ М-906	ШТ	37.000	25.80	955	-	-	-	-	-	-
15	241829 Ч.1 П.09-221	ЛЕСТНИЦА С ПЛОЩАДКОЙ Л-312К	ШТ	3.000	58.00	174	-	-	-	-	-	-
16	ОПТОВАЯ ЦЕНА	ВЕСКА БУЛЬДОЗЕРНАЯ БН-1.4А (ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЭКСП.3-Д СЕЛЬХОЗМАШИН)	ШТ	1.000	250.00	250	-	-	-	-	-	-
17	2103 СБ.14 Д.109 П.0 4-042	ГЕНЕРАТОР АЭРОЗОЛЬНЫЙ ТА-2	ШТ	1.000	650.00	650	-	-	-	-	-	-
18	С121-2097	СТЕЛЛАЖ-КОНТЕЙНЕР СКПР-5.0.00.000	Т	0.680	- 307.00	-	209	-	-	-	-	-
19	Е9-122	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	Т	0.680	- 50.20	-	34	16	3 1	34.90 1.57	24 1	-
20	С121-2097	КОНТЕЙНЕР САМОРАЗГРУЖАЮЩИЙСЯ КС-1.0.00.000	Т	0.320	- 307.00	-	98	-	-	-	-	-
21	Е9-122	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	Т	0.320	- 50.20	-	16	7	1	34.90 1.57	11 1	-
22	0117 Т1	ПРОВОЛОКА 3.0-2Ц-1 ГОСТ3282-74 ЦЕНА=231*1,07*1,032	Т	0.036	- 255.07	-	9	-	-	-	-	-
23	Е14-56 ПО ЗАТР.ТР.	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	100 М	6.400	- 1.17	-	7	7	-	2.08	13	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					16507	487	141	5 1	-	- 248	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1-10,12-17					495	-	-	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1-10,12-17					204	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 23					-	1	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 18-21					-	31	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 11					-	89	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	-	11	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	22	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %		-		49	-	-	-	-	-	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	МОНТАЖ		17206		657	141	5 1	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		-		-	-	-	-	261	-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		-		164	-	-	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		17863		-	141	-	5 1	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		-		-	-	-	-	261	-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		-		-	164	-	-	-	-	
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		-		9	7	-	-	13	-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(7)					
	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		-		419	23	4	-	40	-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(30)					
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ		-		229	111	1	-	208	-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(127)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		-		17206	-	-	-	-	-	

СОСТАВИЛ ТЕХН.1КАТ.И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-029

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПАРОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7,138	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	0,313	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	6,825	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	169	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,143	ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ТХ1 1-8 ТХ1С01-8 АЛ. I,9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 029 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ												
1	С159-3317	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	Т	2,208	- 690,00	-	1524	-	-	-	-	-		
2	0517-2274	РУКАВ ПАР-1(Х)-3-50-70У L=204М ЦЕНА=3,60*1,074	М	816,000	- 3,86	-	3150	-	-	-	-	-		
3	1704-10039	ТЕРМОМЕТР ТКП-160	ШТ	8,000	37,50	300	-	-	-	-	-	-		
4	Ц11-6-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	8,000	- 1,66	-	13	13	-	2,00	16	-		
5	2402 Д37 П.05-031	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГР-50 ЦЕНА=0,73*1,098	ШТ	96,000	- 0,80	-	77	-	-	-	-	-		
6	2Д402 Д37 П05-034	ГОЛОВКА ГМ-50 ЦЕНА=0,50*1,098	ШТ	48,000	- 0,54	-	26	-	-	-	-	-		
7	Ц12-698-16	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГОЛОВОК К ТРУБЕ И РУКАВУ	ШТ	144,000	- 0,88	-	127	112	14	1,00	144	-		
8	С111-285	ПАРУСИНА СУРОВАЯ	М2	259,800	- 1,32	-	343	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	0502-11206	ПОЛОТНО 3000*18500*0.23,ПЛЕНКА В0.23*700 ЦЕНА=0.30*1.21	2664.000 М2	- 0.36	-	959	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			300	6219	125	14	-	- 160	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 3			9	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 3			4	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 4,7			-	100	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	9	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	18	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	506	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			313	6825	125	14	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	169	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	143	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			7138	-	125	-	14	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	169	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	143	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	6825	125 (143)	14	-	169	-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	313	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТЕХН.1КАТ.И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 05-001

НА: ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕПЛИЦ ТОРФОПЛИТАМИ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ТХ1-8 АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 103.068 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ПРОЧИХ ЗАТРАТ I03.068 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14335 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8.741 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 05 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	E14-48 21	ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕПЛИЦ ПЕСКОМ	100 М3	46.680	82.17 4.32	77.85 36.94		3836	202	3634 1724	8.76 47.65	409 2224
2	ССЦ П.4-20	СТОИМОСТЬ ПЕСКА	М3	4761.360	7.79	-		37091	-	-	-	-
3	E12-309 13-3 ПО ЗАТР.ТР	УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ПОД ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЦЕНА=4.78+0.7	100 М2	187.350	5.48 4.78	0.70 0.21		1027	896	131 39	7.43 0.27	1392 51
4	ПР-Т 05-02 П.12-545	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩ.0.25 ММ ПО ГОСТ 10354-82 ЦЕНА=670*1.081	Т	4.309	724.27	-		3121	-	-	-	-
5	E12-286 9-3	УКЛАДКА ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО	100 М2	158.570	17.30 15.50	1.80 0.53		2743	2458	285 84	28.50 0.68	4519 108
6	ПР-Т 05-02/121 П.14-398	ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО МАРКИ ПСБ-15 ПО ГОСТ 15588-86 ЦЕНА=25*1.09	М3	489.981	27.25	-		13352	-	-	-	-
7	E12-309 13-3 ПО ЗАТР.ТР	УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ПОД ТОРФОПЛИТЫ И ПЕРЛИТ ЦЕНА=4.78+0.7	100 М2	317.650	5.48 4.78	0.70 0.21		1741	1518	222 67	7.43 0.27	2360 86
8	ПР-Т 05-02 П.12-543	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩ.0.15 ММ ПО ГОСТ 10354-82 ЦЕНА=620*1.081	Т	4.384	670.22	-		2938	-	-	-	-
9	E11-3 1-3 С114-158	ПОСЫПКА ПО ПЛЕНКЕ ПЕРЛИТА ТОЛЩ.10 ММ ЦЕНА=1.62+17.3*1.12	М3	23.650	20.99 1.62	-		496	38	-	3.00	71

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е12-286 9-3	УКЛАДКА ТОРФОПЛИТ	100 М2	90,345	17,30 15,50	1,80 0,53	1563	1400	163 48	28,50 0,68	2575 61
11	КАЛЬК.N2 П.1	ТОРФОПЛИТЫ ТОЛЩ.50 ММ ПО ТУ214 РСФСР 9-184-83	М3	465,277	74,23	-	34538	-	-	-	-
12	Е14-56 22	УСТАНОВКА ПОЛПОРОК ИЗ ПРОВОЛОКИ	100 М	230,472	2,70 1,16	0,01	622	267	2	2,08	479
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						103068	6779	4437 1962	-	11805 2530
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					103068	6779	4437 1962	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	14335
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	8741	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						103068	6779	4437 1962	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	14335
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	8741	-	-	-

/СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.С.И.ГРЫЗЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.О.Г.ОБЛИВАНЦЕВА

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я N 1

ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ НА 1 ТН ТОРФОПЛИТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е :

1. ВИД ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ - ФРАНКО-ШТАБЕЛЬ-ПОЛЯ ДОБЫЧИ-ТОРФОПРЕДПРИЯТИЕ ПОСТАВЩИКА,
2. НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКОВ И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОСТАВКИ - ТОРФОПРЕДПРИЯТИЕ 100%
3. ВИДЫ ТРАНСПОРТА - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, АВТОМОБИЛЬНЫЙ
4. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ:
   - 1).ВИД ОТПРАВКИ - ПОВАГОННАЯ
   - 2).ТАРИФ - ОБЩИЙ
   - 3).ТАРИФНАЯ СХЕМА- 99
   - 4).НОРМА ЗАГРУЗКИ ВАГОНОВ - 14
5. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ:
   - 1).КЛАСС ГРУЗА - 2
   - 2).ТАРИФ - ОБЩИЙ
   - 3).ПОЯСНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ - 1

24457-14

N N п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ КОНЕЧНЫХ ПУНКТОВ ПЕРЕВОЗКИ (ОТ-ДО)	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ	СТОИМОСТЬ 1 Т, В РУБЛЯХ ФОРМУЛА ПОДСЧЕТА	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6
1.	ПОГРУЗКА ТОРФА В ВАГОН УЗКОЙ КОЛЕИ.				0.65
2.	ВЫВОЗКА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ.		4		1.15
3.	ВЫГРУЗКА ТОРФА ИЗ ВАГОНОВ УЗКОЙ КОЛЕИ И ПОГРУЗКА В ВАГОНЫ НОРМАЛЬНОЙ КОЛЕИ.				0.35
4.	ПОДАЧА ВАГОНОВ ПОД ПОГРУЗКУ.				0.40
5.	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ.		500		7.79
6.	ПОДАЧА ВАГОНОВ ПОД РАЗГРУЗКУ.				0.50
7.	ВЫГРУЗКА ИЗ ВАГОНОВ.				0.59
8.	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ.		15		1.41
9.	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОПЕРЕВОЗКАХ.			0.66+0.63	1.29
	И Т О Г О Н А 1 Т :				14.13

/СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР С.И.ГРЫЗЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ О.Г.ОБЛИВАНЦЕВА

"12"АПРЕЛЯ 1990Г.

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я N2 С Т О И М О С Т И М А Т Е Р И А Л О В,

К О Н С Т Р У Ц И Й И И З Д Е Л И Й.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА.

N N п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА И МЕСТО ОТГРУЗКИ	N ПР-РАНТА И ВИД ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ	ВЕС ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ БРУТТО,Т	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА 1 Т ГРУЗА В РУБ.	N КАЛЬКУЛЯЦИИ ТРАНСП. РАСХОДОВ	НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ В РУБЛЯХ: ОТПУСКНАЯ ЦЕНА	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СТОИМОСТЬ ТАРЫ И РЕКВИЗИТА	ИТОГО СМЕТНАЯ ЦЕНА ФРАНКО-ПРИОБ. СКЛАД	ЗАГОТ. СКЛАД. РАСХОДЫ	ВСЕГО СМЕТНАЯ ЦЕНА С ЗАГОТ. СКЛАДСКИМИ РАСХОДАМИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ТОРФОПЛИТЫ ПО ТУ214 РСФСР 9-184-83	М3	ТОРФОПРЕДПРИЯТИЕ	ПР-РАНТ Ø3-Ø2-Ø1/1 П.15 ФРАНКО-ШТАБЕЛЬ-ПОЛЯ ДОБЫЧИ	Ø.55	14.13	1	65.Ø	7.77	-	72.77	1.46	74.23

/СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР С.И.ГРЫЗЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ О.Г.ОБЛИВАНЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

НА: ИЗМЕНЕНИЕ ОБЬМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТам при варианте выращивания овощей на почве

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: АР1-1-15 КЖ1-1-21 КЖI.И НМ-42
Ал.I,6
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11.763 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4081 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2.906 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ СМЕТА ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ СМЕТЫ N01-001 ИСКЛЮЧИТЬ:								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		ИЗ ПУНКТА 9:								
1	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100 М3	-6,476	74,50 74,50	-	-482	-482	-	154,00	-997
		ИЗ ПУНКТА 10:								
2	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	-5,128	46,00 46,00	-	-236	-236	-	99,30	-509
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-718	-718	-	-	-1506
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				-118	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-2								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-21	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				-67	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				-903	-718	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-1517
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-739	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО									
		ИЗ ПУНКТА 76:									
3	Е23-1 1-1	ЗАСЫПКА ТРУБ ПЕСКОМ	М3	-2,450	9,46 0,89	-	-23	-2	-	1,80	-4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-23	-2	-	-	-4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 3					-4	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					-2	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО					-29	-2	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-3	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					-932	-720	-	-	-
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		К СМЕТЕ N01-001 ДОБАВИТЬ:									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		К ПУНКТУ 7:									
4	Е1-1608 29-2	НАРЕЗКА КОРЫТА ТЕПЛИЦ БУЛЬДОЗЕРОМ 75Л.С С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	1000 М3	12,332	43,90 14,70	43,90 14,70	541 181	-	541 181	- 21,17	- 261
		К ПУНКТУ 8:									
5	Е1-1615 29-9 К1= 2,000	УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 20М	1000 М3	12,332	69,40	69,40 23,20	856	-	856 286	- 33,41	- 412
		К ПУНКТУ 11:									
6	Е1-994 85-1	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ДОРОЖКИ,ПОЛЫ И ОТМОСТКУ	100 М3	17,224	49,60 37,70	11,90 5,35	854	649	205 92	81,30 7,70	1400 133
		К ПУНКТУ 12:									
7	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100 М3	17,224	9,69 6,20	3,49 2,29	167	107	60 39	11,20 3,30	193 57
		К ПУНКТУ 13:									
8	Е1-1591 22-13	ПОГРУЗКА РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5М3 В АВТОСАМОСВАЛЫ	1000 М3	10,475	144,00 6,41	137,39 56,10	1508	67	1439 588	13,00 80,78	136 846
		К ПУНКТУ 14:									
9	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т18854,640		0,29	0,29 0,06	5468	-	5468 1131	- 0,09	- 1697
		К ПУНКТУ 15:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е1-1604 25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000 М3	10,475	14,20 1,59	12,34 3,81	149	17	129 40	3.23 5.49	34 58
		К ПУНКТУ 16:								
11	Е1-1608 29-2 П.3.48 К3= 0.850 К4= 0.850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ 75Л.С. В РЕЗЕРВ НА РАССТОЯНИЕ 10М 1000 М3	1,210	37,32	37,32 12,50	45	-	45 15	- 18,00	- 22
		К ПУНКТУ 17:								
12	Е1-1615 29-9 К1= 4,000	УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М 1000 М3	1,210	138,80	138,80 46,40	168	-	168 56	- 66,82	- 81
		К ПУНКТУ 18:								
13	Е1-1608 29-2 П.3.48 К3= 0.850 К4= 0.850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ 75Л.С. ИЗ РЕЗЕРВА НА РАССТОЯНИЕ 10М 1000 М3	1,210	37,32	37,32 12,50	45	-	45 15	- 18,00	- 22
		К ПУНКТУ 19:								
14	Е1-1615 29-9 К1= 4,000	УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М 1000 М3	1,210	138,80	138,80 46,40	168	-	168 56	- 66,82	- 81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			9969	840	9124 2499	-	1763 3670	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 4-14			1645	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	151	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	296	-	-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			929	-	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			12543	840	9124 2499	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	5584	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	3635	-	-	-	
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ			12543	840	9124 2499	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		ПОЛЫ И ДОРОЖКИ									
		К ПУНКТУ 126:									
15	Е11-11 1-11	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ПОД ОПОРЫ	М3	4,000	29,30 1,62	-	117	6	-	2,90	12
		К ПУНКТУ 127:									
16	Е6-36 3-7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	М3	4,000	0,91 0,38	0,43 0,13	4	2	2 1	0,67 0,17	3 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					121	8	2 1	-	15 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %					20	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 15-16									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	4	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					11	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ И ДОРОЖКИ					152	8	2 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	13	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					152	8	2 1	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					11763	128	9126 2500	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	4081
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	2906	-	-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.С.И.ГРЫЗЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.О.Г.ОБЛИВАНЦЕВА

24457-14

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

НА: ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СИСТЕМЕ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА (при варианте исполнения с лабиринтовыми капельницами)

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОРС1-16 ОРССО1-7 АЛЬБ.3.9.10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,470 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЪЕКТ СМЕТА ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. В Т.Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ N 002 ДОБАВИТЬ:

К ПУНКТУ 6

1	ЛИМИТНАЯ ЦЕ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТОВ СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО НА 1989Г ВО ПОЛИВА К=Т СОЮЗПРОМТЕПЛИЦА ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТ-ЦЕНА=(1168-1124)-21*1,078	18,000	21,36	-	384	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				384	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1				51	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	9	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				35	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				470	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					47Ø	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	9	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

НА: ИЗМЕНЕНИЕ ОБЬЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СИСТЕМЕ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА (при варианте исполнения с профилированными вставками

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОРС1-16 ОРССО1-7 АЛЬБ. 3, 9, I0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.294 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.006 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ СМЕТА ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
		ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ N 002 ИСКЛЮЧИТЬ:									
		ИЗ ПУНКТА 6									
1		ЛИМИТНАЯ ЦЕ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТОВ ЗАВОДСКОЙ ПОСТАВКИ НА 1989Г ВО СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА К-Т СОЮЗПРОМТЕП-ЦЕНА=(1124-1088)-21*1.078 ЛИЦА ГЛАВАГРО-ПРОМНАУЧПРОЕКТ	18.000	13.36	-	240	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					240	-	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1					32	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	6	-	-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					22	-	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					294	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	6	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				294	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	6	-	-	-

СОСТАВИЛ инж. 2К. Н.К. МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ зав. гр. А.А. КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

НА: ИЗМЕНЕНИЕ ОБЬЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ДРЕНАЖУ ТЕПЛИЦ(ПРИ Варианте выращивания овощей на почве)

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОРС1-16 ОРССО1-7 Альб.3,9,IO

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 16.601 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 823 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.719 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ СМЕТА ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ N 010 ДОБАВИТЬ:										
		К ПУНКТУ										
1	Е23-7	ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСКА	М3 1556,000	0,30	0,13		467	265	202		0,35	545
	20-2			0,17	0,04				62		0,05	78
2	ССЦ П.4-20	СТОИМОСТЬ ПЕСКА	М3 1633,800	7,79	-		12727	-	-		-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					13194	265	202		-	545
									62			78
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %					2177	-	-		-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-2										
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-		-	200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	392	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					1230	-	-		-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					16601	265	202		-	-
									62			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-		-	823
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	719	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				16601	265	202 62	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	823
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	719	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

НА: ИЗМЕНЕНИЕ ОБЬЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ОТОПЛЕНИЮ (С ПОДПОЧВЕННЫМ ОБОГРЕВОМ)(при варианте выращивания овощей на появе)

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: 081-35 ОВС01-33 ал.3,9,I0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4.636 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6826 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3.142 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ СМЕТА ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
		ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ N012 ИСКЛЮЧАЕТСЯ:										
1	РАЗДЕЛ 5	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ К-Т	-1,000	16981,00 4133,00	2540,00 993,00		-16981	-4133	-2540 -993	6694,00 1280,97		-6694 -1281
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-16981	-4133	-2540 -993	-		-6694 -1281
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ					-134	-83	-51	-		-160
		ПО ПУНКТАМ 1										
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %					-2269	-	-	-		-
		ПО ПУНКТАМ 1										
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-		-209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-409	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					-1547	-	-	-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					-20931	-4216	-2591 -993	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-		-8344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-5618	-	-		-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
2	РАЗДЕЛ 5	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К-Т	-1,000	245,00 153,00	-		-245	-153	-	269,00		-269
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-245	-153	-	-		-269

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %					-40	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 2									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	-4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-7	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					-23	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					-308	-153	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-160	-	-	-
		ПОДПОЧВЕННЫЙ ОБОГРЕВ									
		К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ N012 ДОБАВЛЯЕТСЯ									
3	Е16-66	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ		1372,000	1.64	0,05	2250	563	69	0.66	906
	8-1 С113-13	ТРУБ ДИАМ.57*2,5ММ	М		0,41	0,02			27	0,03	41
	9 137 О.Ч.	ЦЕНА=1.78-0.82+0,63*1,08									
4	Е16-35	ТО ЖЕ,ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ		260,000	0,96	0,01	250	55	3	0,35	91
	7-1 С113-13	ТРУБ ДИАМ.15ММ	М		0,21						
	37	ЦЕНА=0.86-0,26+0.36									
5	Е16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ		24,000	1,61	0,03	39	6	1	0,43	10
	7-2	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ			0,27	0,01				0,01	
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М								
6	Е22-117	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ		44145,000	0,11	0,05	4856	2649	2207	0,10	4415
	8-1	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ	М		0,06	0,02			883	0,03	1324
7	С159-543	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПВД20С	10М	2592,670	1,08	-	2800	-	-	-	-
8	С159-545	ТО ЖЕ,ПВД32С	10М	1865.975	2,49	-	4646	-	-	-	-
9	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО		16,560	3,94	-	65	62	-	5.16	85
	22	50ММ	100 М		3,73						
10	Е18-179	УСТАНОВКА КОЛЛЕКТОРА ОВ1Н19	ШТ	72,000	13,66	0.22	984	400	16	9,17	660
	10-1 С130-4	ЦЕНА=(28,4-2,37+0,63*1,08*1,9)*0,5			5,55	0,07			5	0,09	6
	15 137 Т.Ч										
11	Е18-179	ТО ЖЕ, ОВН1Н19-01	ШТ	8,000	13,66	0,22	109	44	2	9,17	73
	10-1 ТО ЖЕ	ЦЕНА=(28.4-2.37+0.63*1,08*1,9)*0,5			5,55	0,07			1	0,09	1
12	Е18-197	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ		40,000	10,40	0,12	416	49	5	2,00	80
	11-6	ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,			1,22	0,04			2	0,05	2
		НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	ШТ								
13	С113-25	ШТУЦЕР ОВ1Н18	ШТ	288,000	0,02	-	6	-	-	-	-
		ЦЕНА=0.26*0,08									
14	С113-27	ТО ЖЕ,ОВ1Н18-01	ШТ	192,000	0,03	-	6	-	-	-	-
		ЦЕНА=0,48*0,08									
15	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	251.600	0,59	-	148	-	-	-	-
16	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ		40,000	1,25	-	50	-	-	-	-
		ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),									
		ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130-90	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	80,000	3,81	-	305	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16930	3828	2303 918	-	6320 1374
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ				123	77	46	-	154
		ПО ПУНКТАМ 3-17								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				2039	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 6-8								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 %				619	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 3-5,9-17								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	478	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1573	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОДПОЧВЕННЫЙ ОБОГРЕВ				21284	3905	2349 918	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	8092
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	5301	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е15-614 164-8	ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100 М2	3,916	60,50 38,40	0,03	237	150	-	68,00	266
19	Е13-121 15-6	НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ФФ-021 НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 100 М2	0,448	7,71 2,05	0,20 0,06	3	1	-	3,10 0,08	1
20	Е13-125 15-10 К1= 2.000	ОКРАСКА ЛАКОМ БТ-577 В 2 СЛОЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ 100 М2	0,448	8,76 3,22	0,50 0,16	4	1	-	4,76 0,21	2
21	Е26-73 13-9	УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 100 М2	3,500	12,60 11,80	0,05 0,02	44	41	-	21,10 0,03	74
22	0502 СТР.15 6 С ТРАНСП. РАСХ.	СТОИМОСТЬ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТСО.100Х30 Т ЦЕНА=520*1,076	0,032	559,52	-	18	-	-	-	-
23	Е1-960 8 0-1	ОТРЫВКА БОРОЗД ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПОДПОЧВЕННОГО ОБОГРЕВА 100 М3	30,902	74,50 74,50	-	2302	2302	-	154,00	4759
24	Е1-968 81-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 100 М3	22,073	46,00 46,00	-	1015	1015	-	99,30	2192
25	Е1-967 81-1	КРЕПЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ РАСТВОРОМ 100 М3	0,009	41,50 41,50	-	-	-	-	89,60	1
26	ССЦ П.2-5	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-150 М3	0,890	25,90	-	23	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3646	3510	-	-	7295
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				602	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 18-26								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	108	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					340	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					4588	3510	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	7350
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	3618	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					4636	3047	-242 -75	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	6826
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	3142	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					19824	6050	2251	-	13118
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(7410)			
	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ					-15188	-3003	-2493	-	-6292
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(-4268)			

СОСТАВИЛ инж.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.1КАТ.И.В.ВАСИЛЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

НА: ИЗМЕНЕНИЕ ОБЬЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО УЗЛУ УПРАВЛЕНИЯ В соединительном коридоре (при варианте с насосом К50-32-I25)

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-35 ОВС01-33 альб.3,9,I0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ -13,036 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ СМЕТА ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ N016 ИСКЛЮЧИТЬ:								
		ПУНКТ 1 ПОЛНОСТЬЮ:								
1	E18-165 8-2	УСТАНОВКА АГРЕГАТА Э/НАСОСНОГО КМЛ65-200/4 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АМХ90<4ЖУ3 МОЩН.2.2КВТ ШТ	-22,000	11,60 7,89	0,39 0,12	-255	-174	-9 -3	13,30 0,15	-293 -3
		ПУНКТ 2 ПОЛНОСТЬЮ:								
2	ОПТ.ЦЕНА КА ТАЙСКОГО ЗА ДА	СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА Э/НАСОСНОГО ЦЕНА=600*1.1 К-Т	-22,000	660,00	-	-14520	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-14775	-174	-9 -3	-	-293 -3
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 1-2				-3	-3	-	-	-6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 % ПО ПУНКТАМ 1				-139	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-25	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				-1193	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				-16110	-177	-9 -3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-315
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-205	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
		К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ N016 ДОБАВИТЬ:									
		К ПУНКТУ 1									
3	Е18-165 8-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТАЭ/НАСОСНОГО КЕ50-32-125 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АМ80В2У3 МОЩН.2.2КВТ	ШТ	22,000	11,60 7,89	0,39 0,12	255	174	9 3	13,30 0,15	293 3
		К ПУНКТУ 2									
4	2301-01002 15-01 П.01- 399 Д.108	СТОИМОСТЬ Э/НАСОСА К50-32-125 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АМ80В2У3 МОЩН.2.2КВТ ЦЕНА=(98-45+46)*1.1	ШТ	22,000	108,90	-	2396	-	-	-	-
		К ПУНКТУ 22									
5	Е16-84 9-3 С113-15 2 154 ТЧП, П.27	ПРОКЛАДКА ТРУБ СТАЛЬНЫХ Э/СВАРНЫХ ДИАМ.89Х2,8ММ ЦЕНА=4.61-1.27+1.08*1.03*1.07	М	10,000	4,53 0,53	0,05 0,02	45	5	1	0,86 0,03	9
		К ПУНКТУ 31									
6	С130-2305	СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЙ Э/СВАРНЫХ ТРУБ	КГ	4,000	0,59	-	2	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2698	179	10 3	-	302 3
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ					4	4	-	-	6
		ПО ПУНКТАМ 3-6									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %					6	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 5-6									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %					139	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 3									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	26	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					228	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					3075	183	10 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	324
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	212	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						-13036	5	1	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	6	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ИНЖ.1КАТ.И.В.ВАСИЛЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

НА: СИСТЕМУ ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА варианте с оросителями высокого давления из оцинкованных труб

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОРС1-16 ОРССО1-7 АЛ.3,9,I0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 47,466 ТЫС.РУБ.
в т.ч. оборудования 0,563 тыс.руб.
монтажных работ I,480 тыс.руб.
строительных работ 45,423 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 7312 чел.ч.
Сметная заработная плата 5,24I тыс.руб.

КОМПЛЕКС 8-536-1 ОБЬЕКТ СМЕТА ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E16-46 7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	1600,000	0,35 0,29	0,03 0,01	560	464	48 16	0,48 0,01	768 16
2	E16-47 7-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ М	500,000	0,44 0,35	0,04 0,01	220	175	20 5	0,57 0,01	285 5
3	E16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	8000,000	1,35 0,23	0,01	10800	1840	80	0,37	2960
4	E16-44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	100,000	1,58 0,23	0,01	158	23	1	0,37	37
5	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ 100 М	97,000	3,94 3,73	-	382	362	-	5,16	501
6	E16-220 22	ТО ЖЕ,ДИАМ.ДО 100ММ 100 М	5,000	4,22 3,73	-	21	19	-	5,16	26
7	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА ВО СОЮЗПРОМТЕПЛИЦА ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТ	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТОВ СИСТЕМЫ ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЦЕНА=1222-21*1.078 К-Т	20,000	1199,36	-	23987	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				36128	2883	149 21	-	4577 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-7					4805	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	442
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	865	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					3275	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					44208	2883	149 21	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	5040
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	3769	-	-	-
		МОНТАЖ								
8	Ц12-800-2 В ВОДН.УКАЗ.П .2В К2= 1.250	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ С ЭЛ.МАГН.ПРИВОДОМ	ШТ 20.000	2.70 2.33	0.05 0.01	54	47	1	3.75 0.01	75
9	2307-10398	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ МЕМБРАННЫХ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ888Р ДИАМ.50ММ	20.000 ШТ	27.00	-	540	-	-	-	-
10	Ц12-1083-1	УСТАНОВКА ФОРСУНКИ ДУГОВОЙ	ШТ 3300.000	0.12 0.12	-	396	396	-	0.20	660
11	Ц12-698-14	МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ	ШТ 400.000	0.83 0.73	0.10	332	292	40	1.00	400
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1322	735	41	-	1135
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 9					16	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 9					7	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 8,10-11					588	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	106	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					110	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					2043	735	41	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	1189
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	841	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е15-614 164-8	ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	14.740 100 М2	60.50 38.40	0.03	892	566	-	68.00	1002
13	Е15-613 164-7	ТО ЖЕ,ДИАМ.БОЛЕЕ 50ММ	1.700 100 М2	43.50 21.40	0.03	74	36	-	38.80	66
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					966	602	-	-	1068
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 12-13					159	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	29	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					90	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					1215	602	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	1083
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	631	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					47466	4220	190 21	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	7312
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	5241	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					1215	602	-	-	1083
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(631)			
	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ					44208	2883	149	-	5040
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(3769)			
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ					1480	735	41	-	1189
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(841)			
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					563	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(ПРИ ВАРИАНТЕ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ на почве)

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ТХ1 1-8 ТХ1С01-8 АЛ1,9

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	26,477 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	25,816 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,242 ТЫС.РУБ.
строительных работ	0,419 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	262 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.165 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЪЕКТ СМЕТА ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12	
		МОНТАЖ												
1	1906-210013	ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-0806-3.0	ШТ	1.000	3280.00	3280	-	-	-	-	-	-		
2	2103 СБ29 П.07-091/2 33	ПОДЪЕМНИК ПУТ-0.7А	ШТ	1.000	220.00	220	-	-	-	-	-	-		
3	2106-5057	ТЕЛЕЖКА ТУ-300	ШТ	2.000	35.00	70	-	-	-	-	-	-		
4	241829 Ч1 П09-221	ЛЕСТНИЦА С ПЛОЩАДКОЙ Л-312К	ШТ	3.000	58.00	174	-	-	-	-	-	-		
5	210331-324 Д6	ТЕЛЕЖКА ТУТ-100	ШТ	37.000	53.00	1961	-	-	-	-	-	-		
6	НА	ОПТОВАЯ ЦЕНАВЕСКА БУЛЬДОЗЕРНАЯ БН-1.4А (ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 3-Д СЕЛЬХОЗМАШИН)	ШТ	1.000	250.00	250	-	-	-	-	-	-		
7	2103-040120 ОЦП-65	ОПЫЛИВАТЕЛЬ ЦВЕТОВ ТОМАТОВ	ШТ	10.000	22.00	220	-	-	-	-	-	-		
8	2103 Д12 Б.3 П.04-0 34	СОПРЫСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 03Г-120А	ШТ	2.000	1000.00	2000	-	-	-	-	-	-		
9	2103 СБ20 П.04-054А	ОПРЫСКИВАТЕЛЬ РАНЦЕВЫЙ ОРР-1А"ЭРА"	ШТ	2.000	19.00	38	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2103 СБ14 Д109 П.04-042	ГЕНЕРАТОР ГА-2 ШТ	1.000	650.00	650	-	-	-	-	-	-
11	ОПТОВАЯ НА	ЦЕГАЗОАНАЛИЗАТОР КГА-1-1(КЛИНСКИЙ З-Д"ХИМЛАБОРПРИБОР") ШТ	2.000	20.00	40	-	-	-	-	-	-
12	1701-4054	ЛЮКСОМЕТР Ю-116 ШТ	1.000	71.00	71	-	-	-	-	-	-
13	210331 Д6 П.2204	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР УГ6.0 ШТ	40.000	130.00	5200	-	-	-	-	-	-
14	Ц28-923-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	40.000	- 2.85	-	114	111	1	5.00 0.01	200	-
15	2103-09061	МАШИНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОРФОПЕРЕГНОЙНЫХ ГОРШОЧКОВ ИГТ-10 ШТ	1.000	558.00	558	-	-	-	-	-	-
16	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	МАШИНА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ЗАГРУЗКИ ТОРФОМИНЕРАЛЬНОЙ СМЕСИ МПС-3.6 (ПО"ГАТЧИНСЕЛЬМАШ") ШТ	1.000	820.00	820	-	-	-	-	-	-
17	240401 П.7 6	ШЕТКА С ПОДВОДОМ ВОДЫ М-906 ШТ	37.000	25.80	955	-	-	-	-	-	-
18	2103/111 Б.14 П.01-181	СЭЛЕКТРОФРЕЗА ФС-0.85 ШТ	1.000	400.00	400	-	-	-	-	-	-
19	2103 СБ.7 П.03-025/57	РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ РМУ-8.5 ШТ	1.000	210.00	210	-	-	-	-	-	-
20	2103 П.02-033	СЕЯЛКА РУЧНАЯ ПРСМ-7 ШТ	2.000	15.00	30	-	-	-	-	-	-
21	НА	ОПТОВАЯ ЦЕСЕЯЛКА СТ-6(ПО"ГАТЧИНСЕЛЬМАШ") ШТ	1.000	580.00	580	-	-	-	-	-	-
22	01-17 Т.1	ПРОВОЛОКА 3.0-2Ц-1 ГОСТ3282-74 Т ЦЕНА=231*1.07*1.032	0.036	- 255.07	-	9	-	-	-	-	-
23	Е14-56 ПО ЗАТР.ТР.	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ 100 М	6.400	- 1.17	-	7	7	-	2.08	13	-
24	С121-2097	СТЕЛЛАЖ-КОНТЕЙНЕР СКПР-5.0.00.000 Т	0.680	- 307.00	-	209	-	-	-	-	-
25	Е9-122	ТО ЖЕ,МОНТАЖ Т	0.680	- 50.20	-	34	16	3 1	34.90 1.57	24 1	-
26	С121-2097	КОНТЕЙНЕР САМОРАЗГРУЖАЮЩИЙСЯ КС-1.0.00.000 Т	0.320	- 307.00	-	98	-	-	-	-	-
27	Е9-122	ТО ЖЕ,МОНТАЖ Т	0.320	- 50.20	-	16	7	1	34.90 1.57	11 1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2103-0910 Д.219	2МАШИНА ДЛЯ ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЛУКОВИЦ МОЛ-2 ШТ	1.000	3100.00	3100	-	-	-	-	-	-
29	2103-0206 Д.219	7МАШИНА ДЛЯ ПОСАДКИ ЛУКА МПЛ-1.4 ШТ	1.000	2940.00	2940	-	-	-	-	-	-
30	2103-0910 Д.219	3КОНТЕЙНЕРООПРОКИДЫВАТЕЛЬ КОР-0.5 ШТ	1.000	1000.00	1000	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24767	487	141	5 1	-	- 248	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %				743	-	-	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 1-13,15-21,28-30										
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %				306	-	-	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 1-13,15-21,28-30										
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %				-	31	-	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 24-27										
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %				-	94	-	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 14,23										
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	12	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	23	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	49	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				25816	661	141	5 1	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	262	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	165	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				26477	-	141	-	5 1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	262	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	165	-	-	-	-
	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	419	23 (30)	4	-	40	-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	242	118 (135)	1	-	222	-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				-	25816	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТЕХН.1КАТ.И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

НА: ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕПЛИЦ КОМПОСТОМ (при варианте выращивания овощей на почве)

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ N: ТХ1-8 АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 70.032 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. прочих затрат 70,032 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8739 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6.199 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ СМЕТА ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е14-48 21	ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕПЛИЦ ПИТАТЕЛЬНЫМ КОМПОСТОМ 100 М3	93.360	82,17 4,32	77,85 36,94		7671	403	7268 3449	8,76 47.65	818 4449
2	РАСЧЕТ N1	ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМПОСТА ДЛЯ ТЕПЛИЦ 100М3	95,227	646,00 3,00	98,00 20,00		61517	286	9332 1905	8,00 25.80	762 2457
3	Е12-309 13-3 ПО ЗАТР.ТР	УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В РАССАДНЫХ ТЕПЛИЦАХ 100 М2 ЦЕНА=4.78+0.7	23,650	5,48 4.78	0.70 0,21		130	113	17 5	7.43 0,27	176 6
4	ПР-Т 05-02 П.12-543	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩ.0.15 ММ ПО ГОСТ 10354-82 Т ЦЕНА=620*1.081	0,326	670.22	-		218	-	-	-	-
5	Е11-3 1-3 С114-158	ПОСЫПКА ПО ПЛЕНКЕ ПЕРЛИТА ТОЛЩ.10 ММ М3 ЦЕНА=1.62+17.3*1.12	23,650	20,99 1.62	-		496	38	-	3,00	71
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					70032	840	16617 5359	-	1827 6912
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					70032	840	16617 5359	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	8739
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	6199	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				70032	840	16617 5359	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	8739
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	6199	-	-	-

/СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.С.И.ГРЫЗЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.О.Г.ОБЛИВАНЦЕВА

24457-14

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я N 3

ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ НА 1 ТН ТОРФА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА.

И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е :

1.ВИД ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ	-	ФРАНКО-ШТАБЕЛЬ-ПОЛЕ ДОБЫЧИ ТОРФОПРЕДПРИЯТИЕ ПОСТАВЩИКА
2.НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКОВ И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОСТАВКИ В %	-	ТОРФОПРЕДПРИЯТИЕ 100
3.ВИДЫ ТРАНСПОРТА	-	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ,АВТОМОБИЛЬНЫЙ
4.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ :		
1).ВИД ОТПРАВКИ	-	ПОВАГОННАЯ
2).ТАРИФ	-	ОБЩИЙ
3).ТАРИФНАЯ СХЕМА	-	15
4).НОРМА ЗАГРУЗКИ ВАГОНОВ	-	21
5.АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ :		
1).КЛАСС ГРУЗА	-	2
2).ТАРИФ	-	ОБЩИЙ
3).ПОЯСНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ	-	1

N N П.П.	НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ КОНЕЧНЫХ ПЕРЕВОЗКИ (ОТ-ДО)	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ	СТОИМОСТЬ 1 Т В РУБЛЯХ ФОРМУЛА ПОДСЧЕТА	ВСЕГО
1	2	3	4	6	7
1.	ПОГРУЗКА ТОРФА В ВАГОН УЗКОЙ КОЛЕИ.				0.65
2.	ВЫВОЗКА НА РАССТОЯНИЕ 4 КМ.		4		1.15
3.	ВЫГРУЗКА ТОРФА ИЗ ВАГОНОВ УЗКОЙ КОЛЕИ И ПОГРУЗКА В ВАГОНЫ НОРМАЛЬНОЙ КОЛЕИ.				0.35
4.	ПОДАЧА ВАГОНОВ ПОД ПОГРУЗКУ.				0.40
5.	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ.		500		2.76
6.	ПОДАЧА ВАГОНОВ ПОД РАЗГРУЗКУ.				0.50
7.	ВЫГРУЗКА ИЗ ВАГОНОВ.				0.29
8.	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ.		15		1.41
9.	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОПЕРЕВОЗКАХ.			0.18+0.13	0.31
	И Т О Г О Н А 1 Т:				7.82

/СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР С.И.ГРЫЗЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ О.Г.ОБЛИВАНЦЕВА

"12" АПРЕЛЯ 1990 ГОДА.

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я N4 С Т О И М О С Т И М А Т Е Р И А Л О В,

К О Н С Т Р У Ц И Й И И З Д Е Л И Й.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА.

N N П.П.	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА И МЕСТО ОТГРУЗКИ	N ПР-РАНТА И ВИД ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ	ВЕС ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ БРУТТО,Т	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА 1 Т ГРУЗА В РУБ.	N КАЛЬКУЛЯЦИИ ТРАНСП. РАСХОДОВ	НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ В РУБЛЯХ: ОТПУСКНАЯ ЦЕНА	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СТОИМОСТЬ ТАРЫ И РЕКВИЗИТА	ИТОГО СМЕТНАЯ ЦЕНА ФРАНКО-ПРИОБ. СКЛАД	ЗАГОТ. СКЛАД. РАСХОДЫ	ВСЕГО СМЕТНАЯ ЦЕНА С ЗАГОТ. СКЛАДСКИМИ РАСХОДАМИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ТОРФ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛИЧНО-ПАРНИКОВОГО ГРУНТА	Т	ТОРФОПРЕДПРИЯТИЕ	ПР-РАНТ 03-02-01/10 П.12 ФРАНКО-ШТАБЕЛЬ-ПОЛЯ ДОБЫЧИ	1.00	7.82	3	3.10	7.82	-	10.92	0.22	11.14

/СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР С.И.ГРЫЗЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ О.Г.ОБЛИВАНЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

НА: РАСЧЕТ N1 НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМПОСТА ДЛЯ ТЕПЛИЦ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ТХ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,646 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,023 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ СМЕТА ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАСЧЕТ СОСТАВЛЕН НА 100 М3									
1	С310-1 СТР.5	ПОГРУЗКА В АВТОСАМОСВАЛЫ И РАЗГРУЗКА ПОЛЕВОЙ ЗЕМЛИ Т ЦЕНА=0.18+0.13	24,000	0,31	0,31 0,06	7	-	7 1	- 0,09	- 2	
2	С310-1 СТР.28	ТРАНСПОРТ ЗЕМЛИ ДО 1 КМ НА ПЛОЩАДКУ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Т	24,000	0,29	0,29 0,06	7	-	7 1	- 0,09	- 2	
3	Е1-1633 31-1	ФОРМИРОВАНИЕ БУРТОВ ИЗ КОМПОСТА (ПОЛЕВАЯ ЗЕМЛЯ,ТОРФ,НАВОЗНЫЙ КОМПОСТ) 1000 М3	0,100	16,00	16,00 5,39	2	-	2 1	- 7,76	- 1	
4	Е1-1607 29-1 К1= 6,000	ШЕСТИКРАТНОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ НАВОЗНОГО КОМПОСТА,ПОЛЕВОЙ ЗЕМЛИ И ТОРФА НА ПЛОЩАДКЕ 1000 М3	0,100	217,80	217,80 73,20	22	-	22 7	- 105,41	- 11	
5	Е1-1633 31-1 К1= 6,000	ФОРМИРОВАНИЕ БУРТА ИЗ ГОТОВОГО КОМПОСТА ПОСЛЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 1000 М3	0,100	96,00	96,00 32,34	10	-	10 3	- 46,57	- 5	
6	Е1-1186 118-12 К1= 6,000	ПОЛИВКА КОМПОСТА НАВОЗНОЙ ЖИЖЕЙ И ВОДОЙ 100 М3	1,000	59,40 3,36	50,04 7,20	59	3	50 7	7,62 10,37	8 10	
7	Ц1.Р.4 ДЛЯ Г.МОСКВЫ	СТОИМОСТЬ НАВОЗНОГО КОМПОСТА М3	20,000	10,25	-	205	-	-	-	-	
8	КАЛЬК.N4 П.1	ТО ЖЕ,ТОРФА Т	30,000	11,14	-	334	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				646	3	98 20	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	23	-	-	-

/СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.С.И.ГРЫЗЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.О.Г.ОБЛИВАНЦЕВА

24457-14

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18 М ПЛОЩАДЬЮ 3 ГА.
ТЕПЛИЦА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР

N/П	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО ВАРИАНТЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ НА ТОРФОПЛИТАХ	НА ПОЧВЕ
1	2	3	4	5
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ			
1.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	10969	11226
2.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	6355	6475
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	16700	25824
	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ			
4.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	94284	94299
5.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	56600	56608
6.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	7685	7687
	ИТОГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	105253	105525
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	62955	63083
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	24385	33511
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
7.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	153844	161041
8.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	93228	96453
9.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	10559	10371
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
10	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	9857	9857
11.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	5842	5842

1	2	3	4	5
12.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	537	537
	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	9709	9709
14.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	5658	5658
15.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ	6928	6928
	АВТОМАТИКА И КИП			
16.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	8401	8401
17.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	4644	4644
18.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	319	319
	ВСЕГО			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	287064	294533
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	172327	175680
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	42728	51666

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ

/СОСТАВИЛИ: ВЕД.ИНЖЕНЕР С.И.ГРЫЗЛОВА

ИНЖЕНЕР 2КАТ. Л.Н.АБАКУНЬКИНА

ПРОВЕРИЛИ: ЗАМ.НАЧ.СМЕТНОГО ОТДЕЛА И.Г.ГОРОХОВА

ЗАВ.ГРУППОЙ О.Г.ОБЛИВАНЦЕВА

gost.e-ecolog.ru