ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

810-1-30.88

БЛОК ЗИМНИХ ПОЧВЕННЫХ ТЕПЛИЦ ПЛОЩАДЬЮ 6 ГА (ПОД ОДНОЙ КРОВЛЕЙ) ДЛЯ РАЙОНОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40°С

АЛЬБОМ I3

С-I С М Е Т Ы

ЧАСТЬ 2

(со стр.I35 по стр. 290)

23534-15

gost.e-ecolog.ru

23534-15

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) для районов с температурой наружного воздуха - 40°С

Многопролетная теплица

На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификация ЭО I÷3 чертежи ЭОI÷6 альбом 6,II

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	4,33 тыс.руб.
В том числе:	
а) оборудования	0,02 тыс.руб.
б) монтажных работ	4,3I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Iм2 общей пл.здания	0,06 руб.
2. Iм3 объема здания	0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. обору-дования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основной з/платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: машин в т.ч. з/платы	Общая стоимость, руб. обору-дования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основ. з/платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. з/платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I.	I5-04	Выключатель ав-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	д.34 п.0I-009 8-525-2	томатический АП50-3МТ	шт.	7			2,70	2,88	I,04	0,06 0,0I	I9	20	7,28	0,42 0,07
2.	8-522-I	Выключатель 3-х полюсной ГПВ-I0 в металлическом корпусе	шт.	3				2,6	I,26	0,07 0,0I		8	3,78	0,2I 0,03
3.	8-599-4	Монтаж светильников ПВЛМ, отдельно устанавливаемых	I00шт	0,65				I67	68,3	50,5 I6		I09	44,40	32,83 I0,4
4.	8-600-I	Монтаж светильников ПВЛМ, устанавливаемых на тросе	I00шт	0,2I				3I9	83	69 2I,5		67	I7,43	I4,49 4,52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	8-396-7	Прокладка кабеля на тросе 2,40x0,98	I00м	2,35			86,I	I2,6	2I,3 6,8I		202	29,6I	50,06 I6,00	
6.	8-4I6-I	Прокладка кабеля по лоткам с установкой ответвительных коробок I8,60x0,98	I00м	I8,23			37,5	II,I	23 7,32		684	202,35	4I9,29 I33,44	
7.	8-9I-4	Узел крепления светильника ПВЛМ-2х40	т	0,26I			377	33,3	4,7 I,4I		98	8,69	I,23 0,37	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	8-9I-4	Узел крепления коробки КОР-73 к стойке	т 0,030					377	33,3	4,7 I,4I		II	I,00	0,I4 0,04
9.	8-9I-4	Узел крепления коробки КОР-73 к лотку	т 0,002					377	33,3	4,7 I,4I		I	0,07	0,0I
		Итого:									I9	I200	3I4,6I	5I8,68 I64,87
		Транспорт на оборудование - 3%												
		I9x0,03									I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы- I,2 %												
		20x0,0I2									-			
		Накладные расходы на основную заработную плату - 87%												
		3I5x0,87										274		
		Плановые накопления - 8%												
		I474x0,08										II8		
		Итого по I разделу:									20	I592	3I4,6I	5I8,68 I64,87
		II. Материалы												
I.	СРЦгл.4 ч.Уп.3I стр.I97	Выключатель 3-х полюсной герметический ГПВ-I0	шт.	3			4,33					I3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I5-07 п.I-I47	Светильник подвесной люминисцентный ПВЛМ-2х40	шт.	86				20,02				I722		
		I8,50xI,082												
3.	I5-I5 п.I 046	Лампа люминисцентная ЛБР-40	шт.	I76				0,803				I4I		
		0,75xI,07I												
4.	СРЦгл.4 ч.У п.25I стр.I9I	Стартер 80С-220	I0шт.	I7,6				I,42				25		
5.	СРЦгл.4 ч.У п.I075 стр.59	Кабель АВВГ-0,66 сеч.2х2,5 мм2	км	0,43				I66				7I		
6.	СРЦгл.4 ч.У п.I09I	То же, сеч.3х2,5	км	0,095				I9I				I8		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	СРЦгл.4 ч.У п.I09I	То же,сеч.4х2,5 I9IхI,3	км	0,735			248,3					I82		
8.	СРЦгл.4 ч.У п.I076	То же, сеч.2х4	км	0,03			I90					6		
9.	СРЦгл.4 ч.У п.I092	То же, сеч.3х4	км	0,03			227					7		
I0.	СРЦгл.4 ч.У п.I092	То же, сеч.3х4+Iх х2,5 227хI,2	км	0,28			272,4					76		
II.	СРЦгл.4 ч.У п.I094	То же,сеч.3хI0+Iх6 374хI,2	км	0,5			448,8					224		
I2.	24-05 п.I-364	Коробка ответвитель- ная КОР-73УI,5 0,40хI,082	шт.	67			0,43					29		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	24-05 п.I-365	Коробка ответвительная КОР-74УI,5	шт.	I				0,44				I		
		0,4IxI,082												
		Итого:										25I5		
		Плановые накопления - 8%												
		25I5x0,08										20I		
		Итого по П разделу:										27I6		
		Итого по I+П разделам:									20	4308	3I4,6I	5I8,68 I64,87
		Всего по смете										4328		
		в т.ч. оборудование										20		
		монтаж										4308		

Главный инженер проекта О.Ю.Пшениснов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер Н.Е.Васина
Проверил: инженер Т.И.Торшина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) для районов с температурой наружного воздуха - 40°С

Многопролетная теплица

На приобретение и монтаж электросилового оборудования

Основание: Спецификация № ЭМI.СОI÷3, альбом II
чертежи ЭМI.I-7, альбом 6
ЭМПI÷3, ЭОИ2.3, ЭДИ2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I4,6 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,29 тыс.руб.
б) монтажных работ I4.3I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на
I. Iм2 общ.пл.здания 0,22 руб.
2. Iм3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	Шифр и № поз-й пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, т брутто нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								все-го	в том числе: основной з/платы	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/платы		все-го	в том числе: основной з/платы	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	8-522-I	Выключатель трехполюсной герметический в метал-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		лическом корпусе ГПВ-I0	шт.	I2				2,6	I,26	0,07 0,0I		3I	I5,I2	0,84 0,I2
2.	I5-04 доп.34 п.04-555 8-53I-4	Пускатели электромагнитные пылебрызгозащищенные ПМЛ-I6II02Б	шт.	I4			23,50	3,4	I,49	0,08 0,0I	259	37	I6,39	0,88 0,II
3.	I5-04 доп.34 п.04-556 8-53I-4	Пускатели электромагнитные пылебрызгозащищенные ПМЛ-I6 -I62I022Б	шт.	I			24	3,4	I,49	0,08 0,0I	24	3	I,49	0,08 0,0I
4.	8-523-3	Ящик силовой с выключателем сблокированным со штепсельной розеткой 380В, 25А ЯВШ-3-25Т	шт.	I8				2,9I	I,27	0,08 0,0I		52	22,86	I,44 0,I8
5.	8-397-I	Монтаж лотка 200мм												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		с накладными	т	7,I25				I08	34,3	36 9,84		770	244,38	256,5 70,II
6.	8-397-4	Монтаж лотка шир. 50 мм с накладными	т	0,094				I86	95,6	6I,8 I5,3		I8	8,99	5,8I I,44
7.	8-9I-4	Монтаж узлов крепления (выключателя гермет. ГПВ-I0, ящика ЯВШ-3-25т, магнитного пускателя, коробки КОР-73, подводки кабеля)	т	0,077				377	33,3	4,7 I,4I		29	2,56	0,36 0,II
8.	8-I48-9	Прокладка кабеля весом Iм до 2 кг в лотке 8I,00x0,98	I00 м	79,38				20,6	8,62	0,48 0,I9		I635	684,26	38,I0 I5,08
9.	8-I46-I	То же, по строительным конструкциям 0,55x0,98	I00 м	0,54				48	I8,2	I2,7 4,04		26	9,83	6,86 2,I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	8-4I6-I	Прокладка кабеля сеч.до I0 мм2 с установкой ответвительных коробок в лотке 25,95х0,98	I00м	25,43				37,5	II,I	23 7,32		954	282,27	584,89 I86,I5
II.	8-I53-2I	Разделка кабеля АВВГ сеч.до I6мм2	шт.	I20				I,33	0,46	-		I60	55,2	-
I2.	8-48I-I9	Присоединение эл.двигателей к сети весом до 0,Iт	шт.	43				I,38	0,94	0,04 -		59	40,42	I,72 -
I3.	8-I67-I	Доска асбестоцементная электротехническая	I00м2	0,426				448	I3,6	3,4 I,38		I9I	5,79	I,45 0,59
I4.	8-9I-4	Узел крепления выключателя герметического ГПВ-I0	т	0,0I2				377	33,3	4,7 I,4I		5	0,4	0,06 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	8-9I-4	То же, ящика ЯВШ-3--25Т	т 0,028					377	33,3	4,7 I,4I		II	0,9	0,I3 0,04
I6.	8-9I-4	То же, магнитного пускателя ПМЛ-I6II02	т 0,009					377	33,3	4,7 I,4I		3	0,3	0,04 0,0I
I7.	8-9I-4	То же, коробки КОР-73 к стойке	т 0,007					377	33,3	4,7 I,4I		3	0,23	0,03 0,0I
I8.	8-9I-4	То же, коробки КОР-73 к лотку	т 0,003					377	33,3	4,7 I,4I		I	0,I	0,0I -
I9.	8-9I-4	Узел подводки кабеля	т 0,0I9					377	33,3	4,7 I,4I		7	0,63	0,09 0,03
		Итого:									283	3995	I392,I	899,29 276,I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт и тара-3%												
		283x0,03=									8			
		Заготовительно-складские расходы-I,2%												
		29Ix0,0I2=									3			
		Накладные расходы на основную з/плату -87%												
		I392x0,87=										I2II		
		Плановые накопления- 8%												
		5206x0,08										4I6		
		Итого по I разделу:									294	5622	I392,I	899,29
														276,I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П.Материалы:												
I.	СРЦгл.4 ч.Уп.3I стр.I97	Выключатель ГПВ-I0 трехполюсной	шт.	I2				4,33				52		
2.	I5-I7 п.2-354	Ящик силовой ЯВШ-3-25т	шт.	I8				42,5				765		
		39,50хI,076=												
3.	СРЦгл.4 ч.У п.I09I стр.60	Кабель АВВГ-0,66 сеч.3х2,5	км	0,06				I9I				II		
4.	-"- п.I092	То же, сеч.3х4+Iх х2,5 мм2	км	I0,69				272,4				29I2		
		227хI,2												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	2I-03-3I доп.3 п.I.I6	Лоток 200 мм Б5.00.0I.00 9,47xI,072	шт.	I38				I0,I5				I40I		
6.	-"- п.I.36	Лоток 200 мм Л1.00.0I.0А I6,69xI,072	шт.	I37				I7,89				245I		
7.	-"- п.I.I6 к=0,5	Лоток 50 мм Б64.00.000I 9,47x0,5xI,072	шт.	I3				5,08				66		
8.	2I-03-3I доп.3 п.I.62	Накладка для лотка А-I4-00-03 0,60xI,072	шт.	576				0,643				370		
9.	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная КОР-73 0,40xI,082	шт.	20				0,43				9		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	24-05 п.I-760	Сальник ввертной У266У2	шт.	I8				0,49				9		
		0,445xI,098												
		Итого:										8046		
		Плановые накопления - 8%												
		8046x0,08=										644		
		Итого по II разделу:										8690		
		Итого по I+II разделам:										294 I43I2	I392,I	899,29 276,I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Всего по смете:	I4606
в том числе:	
оборудование	294
монтаж	I43I2

Главный инженер проекта О.Ю.Пшениснов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер Т.И.Торшина
Проверил: рук.группы З.М.Мельникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) для районов с температурой наружного воздуха - 40°С

Многопролетные теплицы

На приобретение и монтаж электродосвечивания

Основание: Спецификация ЭД.С0I÷3 альбом II чертежи ЭДI÷7, альбом 6 ЭДИ÷3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 209,60 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования I93,86 тыс.руб.
б) монтажных работ I5,74 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Iм2 общ.пл.здания 3,I3 руб.
2. Iм3 объема здания 0,93 руб.

№№ пп	Шифр и № поз-й пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основной з/платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основной з/платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/платы
					ед.	общ.								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I.	Оптовая	Установка облу-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	цена з-д "Альфа" ПОМЭЛЗ г.Краматорск	чения растений УОРТУ2-3000-I (исполнение 2)	шт.	88			2I08,24			I85525				
I.I.	8-572-6	Монтаж блоков управления и питания	шт.	88			8,26	2,02	0,9I 0,33		727	I77,76	80,08 29,04	
I.2.	8-620-5	Монтаж тепличных облучателей	I00 шт.	I,76			4I9	96	II3 35,4		737	I68,96	I98,88 62,30	
2.	8-I49-2	Прокладка кабеля массой Iм до 3кг в асбестоцементных трубах II,20x0,98 (асбестоцементные трубы учтены в строительной части проекта)	I00 м	I0,98			I2,8	8,62	0,65 0,26		I4I	94,65	7,I3 2,85	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	8-I48-9	Прокладка кабеля массой Iм до 2 кг по лоткам 59,50x0,98	I00м	58,3I				20,6	8,62	0,48 0,I9		I20I	502,63	27,99 II,08
4.	8-397-I	Монтаж лотков шириной до 200 мм с накладными и упорами	т	I,069				I08	34,3	36 9,84		II5	36,67	38,48 I0,52
5.	8-397-4 вып.2	Монтаж лотков шириной до 50 мм с накладками	т	2,008				I86	95,6	6I,8 I5,3		373	I9I,96	I24,09 30,72
6.	8-9I-4	Узел крепления облучателя установки УОРТУ-2-3000-I к лотку	т	0,563				377	33,3	4,7 I,4I		2I2	I8,75	2,65 0,79
7.	8-9I-4	Узел подводки кабеля	т	0,I58				377	33,3	4,7 I,4I		60	5,26	0,74 0,22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	8-9I-4	Узел крепления лотка шириной 50 мм	т	0,009				377	33,3	4,7 I,4I		3	0,30	0,04 0,0I
9.	СКЭ-84 п.2-576	Шкаф силовой распределительный ШРСI-54У3	шт.	6			76	30,8	I2,2	I,I6 0,44	456	I85	73,2	6,96 2,64
I0.	8-I67-I	Доска асбестоцементная на кабельных конструкциях	I00м2	0,45				448	I3,6	3,4 I,38		202	6,I2	I,53 0,62
II.	8-I53-I9	Разделка кабеля АКВВГ сеч. 7х4 мм2	шт.	352				0,58	0,26	-		204	9I,52	-
I2.	8-I53-2I	Разделка кабеля АКВВГ сеч.до I6 мм2	шт.	I76				I,33	0,46	-		234	80,96	
I3.	8-I53-24	Разделка кабеля АВВГ сеч.до I85 мм2	шт.	I2				2,6	0,58			3I	6,96	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:								I8598I	4427	I455,7	488,57 I50,79	
		Транспорт и оборудование - 3%												
		I8598Iх0,03								5579				
		Заготовительно-складские расходы- - I,2%												
		I9I560х0,0I2								2299				
		Итого:								I93859				
		Накладные расходы на основную з/плату- - 87 %												
		I456х0,87								I267				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления- -8%												
		5694x0,08										456		
		Итого по I разделу:								I93859	6I50	I455,7	488,57	I50,79
		П. Материалы												
I.	СРЦгл.4 ч.У п.I093 стр.60	Кабель АВВГ-0,66 сеч.3х6+Iх4 мм2 283xI,2	км 0,I35					339,6				46		
2.	СРЦгл.4 ч.У п.I095	То же, сеч. 3xI6+IxI0 50IxI,2	км 0,5I5					60I,2				3I0		
3.	СРЦгл.4 ч.Уп.I263 стр.68	Кабель АВВГ-I сеч. 3xI50+Ix50 27I0xI,2	км 0,43					3252				I398		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	СРЦгл.4 ч.У п.I264	То же, сеч. 3хI85+Iх50 3270хI,2	км	0,69				3924				2708		
5.	СРЦгл.4 ч.У п.2289 стр.I09	Кабель АКВВГ сеч.7х4 мм2	км	5,3				369				I956		
6.	2I-03-3I д.3 п.I.I6	Лоток Б5.00.0I.00 9,47хI,072	шт.	44				I0,I5				447		
7.	2I-03-3I д.3 п.I.I6 к=0,5	Лоток Б64.00.00.0I 9,47х0,5хI,072	шт.	275				5,08				I397		
8.	2I-03-3I д.3 п.I.36	Лоток ЛI.00.0I.00А I6,69хI,072	шт.	II				I7,89				I97		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.	2I-03-3I д.3 п.I.62	Накладка А-I4-00-03 0,60xI,072	шт.	660				0,64				422		
I0.	2I-03-3I д.3 п.I.28	Упор Б-00-00-03 0,I3xI,072	шт.	22				0,I4				3		
		Итого:										8884		
		Плановые накопления - 8% 8884x0,08										7II		
		Итого по II разделу:										9595		
		Итого по I+II разделам:								I93859	I5745	I455,7	488,57	I50,79

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Всего по смете:	209604
в т.ч.оборудование	I93859
монтаж	I5745

Главный инженер проекта	О. Пшен	О.Ю.Пшениснов
Начальник сметного отдела	Новос	Д.И.Новосильцев
Составил: инженер		Н.Е.Васина
Проверил: инженер		Т.И.Торшина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) для районов с температурой наружного воздуха - 40°С

Многопролетная теплица

На приобретение и монтаж автоматизации систем водопровода и канализации

Основание: Спецификация № АВК.СОI÷АВК.СОI альбом II
АВК.СО2.I, альбом II
АВК ВМI альбом I2
Чертежи: АВКНI, АВКI÷АВК29, альбом 7

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	I7,38 тыс.руб.
В том числе:	
а) оборудования	7,80 тыс.руб.
б) монтажных работ	9,58 тыс.руб.
Оборудование импортной поставки	0,96 тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Iм2 общ.пл.здания	0,26 руб.
2. Iм3 объема здания	0,08 руб.

№№ пп	Шифр и № поз-й пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основной з/платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основной з/платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I.	I7-06-48	Термометр												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-367	ТТУ2II6085	шт.	2			0,90	0,2I	0,2I	-	2	I	0,42	-
2.	I7-06-48 п.I-752	Оправа 2УI856350	шт.	2			2,0				4			
3.	I7-04 доп.49 п.I-I99I II-5-I	Термометр манометрический ТПК-I00 ЭК	шт.	2			3I	I,04	I,02		62	2	2,04	-
4.	Оптовая цена г.Ереван Приборостроит.з-д II-405-2	Регулятор температуры ТЭ-2П	шт.	7			39	3,93	3,85	-	273	28	26,95	-
5.	I7-04 доп.26 п.I-I226 II-I3-2	Термопреобразователь ТСМ-08795У2.82I.435--04 ℓ =I60 мм	шт.	7			4,I0	0,43	0,42	-	29	3	2,94	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	I7-04 п.2-00I6 II-93-7	Манометр показывающий электроконтактный ЭКМ-IУ	шт.	4		7,80	I,27	I,2I	0,04 –	3I	5	4,84	0,I6 –
7.	I7-04 доп.43 п.2-I397 II-93-I	Манометр показывающий МП4-У	шт.	9		8,0	0,8	0,77	–	72	7	6,93	–
8.	I7-04 п.I-0030 II-6-2	Термометр ртутный пружинный (поставка ГДР)	шт.	2		37	I,66	I,63		74	3	3,26	–
9.	I7-04 п.2-00I6 II-93-7	Прибор измерения избыточного давления(поставка ГДР)	шт.	I		7,80	I,27	I,2I	0,04 –	8	I	I,2I	0,04 –
I0.	I7-I4ч.I п.5-034 II-35I-2	Датчик влажности (поставка ГДР)	шт.	I4		45	3,42	3,25	0,04 0,0I	630	48	45,5	0,56 0,I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	I5-05 п.II-0I2 II-585-II	Преобразователь измеряющий (поставка ГДР)	шт.	I4		I6,I0	I,89	I,35	0,05 / 0,0I	225	26	I8,9	0,7 / 0,I4
I2.	I5-04 п.09-093 8-539-5	Выключатель конечный(поставка ГДР)	шт.	I		4,I5	I,7I	I,23	0,02 / 0,0I	4	2	I,23	0,02 / 0,0I
I3.	I7-04 п.5-0728 II-407-3	Указатель положения насоса-дозатора(поставка ГДР)	шт.	I		I4	0,79	0,77		I4	I	0,77	-
I4.	I7-04 доп.26 п.5-II62 II-44I-I	Устройство программного управления УПУ-I2.I	шт.	7		825	I5,I	I4,8		5775	I06	I03,6	-
I5.	I5-04-07 доп.7 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ 222--2-IУ2	шт.	2		2,05	I,99	I,09	0,05 / 0,0I	4	4	2,I8	0,I0 / 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	8-522-I	Переключатель ПП10/СП34	шт.	2				2,60	I,26	0,07 0,0I		5	2,52	0,I4 0,02
I7.	II-582-3	Монтаж коробки соединительной КС-20	шт.	4I				I,47	I,I7	0,04 0,0I		60	47,97	I,64 0,4I
I8.	II-642-I	Монтаж отборного устройства I6-225У	шт.	I3				0,34	0,29	0,04 -		4	3,77	0,52 -
I9.	8-397-4	Монтаж лотка ЛП-85 I,4x2xI8x0,00I	т	0,05				I28	60,5	39,8 9,98		6	3,03	I,99 0,50
20.	8-397-2	Монтаж лотка ЛП-I45 2,0x2xI6x0,00I	т	0,064				I23	27,2	39,2 II,4		8	I,74	2,5I 0,73

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	8-I47-7	Монтаж полки КII60	I00 шт.	0,50				I,34	I,I2	0,I3 0,05		I	0,56	0,06 0,02
22.	8-I47-9	Монтаж основания К II55	I00 шт.	0,50				35,9	I0,2	I6,6 5,22		I8	5,I	8,3 2,6I
23.	8-9I-4	Металлоконструкции	т	0,08				377	33,3	4,7 I,4I		30	2,66	0,38 0,II
24.	8-9I-4	Узел крепления коробки КОР-74	т	0,II4				377	33,3	4,7 I,4I		43	3,8	0,54 0,I6
25.	Кальк. № I	Щит системы испарительного охлаждения	шт.	I		277,I6	3,I	2,75		0,29 0,II	277	3	2,75	0,29 0,II
26.	8-I48-9	Прокладка кабеля весом I м до Iкг в лотке 38,65x0,98	I00м	37,88				20,6	8,62	0,48 0,I9		780	326,53	I8,I8 7,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27.	8-I49-I	Прокладка кабеля весом Iм до Iкг в коробе и трубах 2,I5x0,98	I00м	2,II				I0	6,24	0,27 0,I		2I	I3,I7	0,60 0,2I
28.	8-I45-I	Прокладка кабеля весом Iм до Iкг в канале I7,00x0,98	I00м	I6,66				II,4	5,53	0,27 0,I		I90	92,I3	4,50 I,67
29.	8-4I6-I	Прокладка кабеля сечен.до I0 мм2 в лотке 58,28x0,98	I00м	57,II				37,5	II,I	23 7,32		2I42	633,92	I3I3,53 4I8,05
30.	8-I53-I3	Разделка кабеля контрольного сеч.2,5мм2 с к-вом жил до 7	шт.	80				0,49	0,22	-		39	I7,6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I.	8-I53-I4	То же, с количеством жил до I4	шт.	34				0,8I	0,4	-		28	I3,6	-
32.	8-I53-I3	Разделка силового кабеля сеч.до 2,5мм2 с количеством жил до 7	шт.	34				0,49	0,22	-		I7	7,48	-
33.	II-7II-I	Монтаж кабельных вводов с количеством жил до I0	шт.	27				0,54	0,53	-		I5	I4,3I	-
34.	II-7II-2	То же, с количеством жил до 20	шт.	I2				I,05	I,03	-		I3	I2,36	-
35.	II-6I9-I	Капилляр манометрического термометра	I0м	2,0				5,58	I,32	0,03		II	2,64	0,06 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36.	I2-522-5	Прокладка импульсного трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм 30x0,96	м	28,8				0,2	0,I7	0,02 -		6	4,90	0,58 -
37.	8-4I7-5	Прокладка винипластовых труб диам.до 25 мм в полу 0,35x0,99	I00 м	0,35				I5,9	7,65	0,22 0,08		6	2,68	0,08 0,03
38.	II-7I2-I	Монтаж трубных вводов	шт.	3				0,I3	0,I3	-		I	0,39	-
39.	8-I46-I	Прокладка провода № УУ-I по конструкциям 6,60x0,98	I00 м	6,47				48	I8,2	I2,7 4,04		3II	II7,76	82,I7 26,I4
40.	8-I53-I3	Разделка провода № УУ-I	шт.	264				0,49	0,22	-		I29	58,08	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:									7484	4I24	I6I2,22	I437,65 458,28
		Транспортные расходы - 3%												
		7484x0,03									225			
		Заготовительно-складские расходы - I,2%												
		7709x0,0I2									93			
		Накладные расходы 87% на основную з/плату												
		I6I2x0,87										I402		
		Плановые накопления 8%												
		5526x0,08										442		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по I разделу:									7802	5968	I6I2,22	I437,65 458,I8
		П. Материалы.												
I.	I5-04 п.06-0I5	Переключатель ПП-I0/0П34 I,20xI,08	шт.	2				I,30				3		
2.	СРЦгл.4 ч.У стр.59 п.I075	Кабель АВВГ-0,66 сеч.2х2,5 мм2	м	7I5				0,I66				II9		
3.	-"- п.I09I	То же,сеч.3х2,5мм2	м	3830				0,I9I				732		
4.	СРЦгл.4 стр.I3 ч.У п.43	Кабель ВРГ-0,66 сеч. 2xI мм2	м	20I4				0,I43				288		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	СРЦгл.4 стр.95 п.I864 часть У	Кабель КВВГЭ-сеч. 4хI мм2	м	40				0,288				I2		
6.	-"- п.I867	То же, сеч.I0хIмм2	м	5				0,492				2		
7.	-"- п.I868	То же, сеч.I4хI мм2	м	76				0,594				45		
8.	СРЦгл.4 ч.У стр.I09 п.2280	Кабель марки АКВВГ сеч.4х2,5 мм2	м	I79				0,I95				35		
9.	-"- п.228I	То же,сеч.5х2,5мм2	м	I496				0,2II				3I6		
I0.	-"- п.2282	То же, сеч.7х2,5мм2	м	729				0,277				202		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	-"- п.2283	То же, сеч.I0х2,5мм2	м	26I				0,367				96		
I2.	-"- п.2284	То же, сеч.I4х2,5мм2	м	2263				0,458				I036		
I3.	24-05 доп.22 п.I-I468	Коробка соединитель- ная КС-20	шт.	4I				6,06				248		
		5,60хI,082												
I4.	24-05 п.I-365	Коробка ответвительная КОР-74У	шт.	264				0,44				II6		
		0,4IхI,082												
I5.	24-I8-29 п.06-054	Отборное устройство I6-225У	шт.	I3				2,09				27		
		I,90хI,098												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	24-05 п.I-470	Лоток ЛП-85 (шт-I8) 0,35xI,072	м	36				0,38				I4		
I7.	24-05 п.I-47I	Лоток ЛП-I45 (шт-I6) 0,50xI,072	м	32				0,54				I7		
I8.	24-05 п.I-695	Полка К-II60 0,082xI,072	шт.	50				0,09				5		
I9.	24-05 п.I-658	Основание К-II55 0,085xI,072	шт.	50				0,09				5		
20.	24-I8-29 ч.I п.06-0I8	Проводник П-550 0,I45xI,II6	шт.	4I				0,I6				7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	СРЦгл.4 ч.I стр.66 п.I3	Труба стальная диам.I5х2,5мм2 ГОСТ 3262-75	м	30				0,26				8		
22.	05-03 п.8-0I23	Труба винипластовая диам.20х2мм	м	35				0,40				I4		
		0,370хI,076												
		Итого:										3347		
		Плановые накопления 8%												
		3347х0,08										268		
		Итого по II разделу:										36I5		
		Итого по I+Празделам:									7802	9583	I6I2,22	I437,65 458,28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Всего по смете:	I7385
в т.ч.оборудование	7802
монтаж	9583
оборудование импортной поставки (ГДР)	955

Главный инженер проекта О. Пшенисн – О.Ю.Пшениснов

Начальник сметного отдела Новосил Д.И.Новосильцев

Составил: ст.инженер В.Н.Карманова

Проверил: рук.группы З.М.Мельникова

т.п. 810-1-30.88
альбом I3 ч.2

23534-15

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости оборудования, изготовления и монтажа щита системы испарительного охлаждения

№№ пп	Наименование прейскур.-ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях							
					единицы				общая			
					оборудования	заводск. монтажа (изготовления	монтаж всего	монтаж в т.ч. з/платы	оборудования	заводск. монтажа (изготовления	монтаж всего	монтаж в т.ч. з/платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I5-I7 доп.7 п.0I-974 II-680-I	Щит шкафной с задней дверью ЩШ-3Д разм.2200х800х600мм	шт.	I		94	3,I	2,75 0,29 0,II		94	3,I	2,75 0,29 0,II
2.	I5-04 п.0I-006 I5-I7 п.I-35I	Выключатель автоматический А-63М	шт.	I	I,60	I,05			I,60	I,05	-	-
3.	I5-04 п.I2-050 I5-I7 п.I-429	Реле промежуточное РПУ-2-М36420УЗБ	шт.	I3	6,0	3,75			78	48,75	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	Оптовая цена "Электроаппаратного з/да г.Харьков I5-I7 п.I-429	Реле комбинированное времени РКВ-II--43-II	шт.	I	9,0	3,75			9,0	3,75		
5.	I5-07 п.5-05I I5-I7 п.I-48I	Сигнальная арматура АС-220	шт.	I	0,38	0,75			0,38	0,75		
6.	24-05 п.I-737 I5-I7 п.I-505	Рамка РПМ-66х26	шт.	8	0,0I78	0,28			0,I4	2,24		
7.	I5-04 п.I9-005 I5-I7 п.I-495	Блок зажимов БЗ-I0 (0,30-0,05)хI0	шт.	I0	I,25	2,50			I2,5	25		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого:										
		Всего по калькуляции:							I0I,62	I75,54	3,I	2,75 0,29 0,II

Составил: ст.инженер В.Н.Карманова

Проверил: рук.группы З.М.Мельникова

23534-15

Локальная смета № I-I8

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) для районов с температурой наружного воздуха – 40°С

Многопролетная теплица

На приобретение и монтаж автоматизации технологических процессов электродосвечивания

Основание: чертежи АТХI ÷ АТХ5 альбом 7
спецификация АТХС0II ÷ АТХС0I.2 альбом I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,74 тыс.руб.
в том числе:
монтажных работ 0,74 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м2 общей площади здания 0,0I руб.
2. I м3 объема здания –

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
						нетто	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы
					единицы	общая			эксплуатации машин в т.ч. заработной платы			эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I	II-582-3	Монтаж коробки												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	II-582-4	соединительной КС-40 I,47+0,04x4 I,I7+0,03x4	шт	I				I,63	I,29	0,04 0,0I		2	I,29	0,04 0,0I
2.	8-I48-9	Прокладка кабеля весом I м до I кг в лотках 7,I5 x 0,98	I00 м	7				20,6	8,62	0,48 0,I9		I44	60,34	3,36 I,33
3.	8-I46-I	То же, с креплением скобами I,80 x 0,98	I00 м	I,76				48	I8,2	I2,7 4,04		84	32,03	22,35 7,II
4.	8-I53-I3	Разделка кабеля АКВВГ сеч.2,5 мм2 с количеством жил до 7	шт	I76				0,49	0,22	-		86	38,72	-
5.	8-I53-I4	То же, с количеством жил до I4	шт	4				0,8I	0,4			3	I,6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	II-7II--I	Монтаж кабельных вводов с количеством жил до 20	шт	2				0,54	0,53			I	I,06	-
		Итого										320	I35,04	25,75 8,45
		Накладные расходы -87%												
		I35 х 0,87										II7		
		Плановые накопления 8%												
		437 х 0,08										35		
		Итого по I разделу										472	I35,04	25,75 8,45
		II. Материалы												
I.	СРЦ гл.4 ч.У стр.I09 п.228I	Кабель АКВВГ сеч.5х2,5 мм2	м	679				0,2II				I43		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	-"- п.2284	То же, сеч. I4x2,5 мм2	м	2I6				0,458				99		
3.	24-05 доп.22 п.I-I469	Коробка соединительная КС-40	шт	I				9,74				I0		
		9 x I,082												
		Итого										252		
		Плановые накопления 8%												
		252 x 0,08										20		
		Итого по П разделу										272		
		Итого по I+П разделам										744	I35,04	25,75
														8,45
		Всего по смете										744		
		в т.ч. монтаж										744		

Главный инженер проекта О.Ю Пшениснов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: ст.инженер В.Н.Карманова
Проверил: рук.группы З.М.Мельникова

Локальная смета № I-I9

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) для районов с температурой наружного воздуха - 40°С

Многопролетные теплицы

На приобретение и монтаж механизма открывания и закрывания форточек

Основание: спецификация № ø I92.00.00.00
ø I94.00.00.00
ø I95.00.00.00
альбом 9

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 78,3I тыс.руб.
в том числе:
оборудования 67,3I тыс.руб.
монтажных работ II,00 тыс.руб.
стоимость оборудования импортной поставки I,540 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м2 общей площади здания I,I7 руб.
2. I м3 объема здания 0,35 руб.

№ пп	Шифр и № поз. прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Механизм открывания и закрывания форточек теплицы ø I92.00.00.00-шт 6												
I.	Расчет № I I4-40	Крепление цилиндрических редукторов 5854-235.0I.0I2	шт	II4			52,65	6,47	6,32	0,02 0,0I	6002	738	720,48	2,28 I,I4
2.	Расчет № 2 I4-4I	Крепление торцового цилиндрического редуктора 5854-235.0I.0I3	шт	6			27,04	3,22	3,I5	0,0I -	I62	I9	I8,9	0,06 -
3.	Расчет № 3 I4-4I	Крепление торцового цилиндрического редуктора 5854-235.0I.0I4	шт	6			25,74	3,22	3,I5	0,0I -	I54	I9	I8,9	0,06 -
4.	Расчет № 4 I4-38	Привод сдвоенный 5854-255.0I.0II	шт	I2			325,6	I7,2	I6,7	0,I7 0,05	3907	206	200,4	2,04 0,60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	Расчет № 5 I4-42	Крепление червячного редуктора 5854-255.0I.0I2	шт	264			46,24	3,25	3,I7	0,02 0,0I	I2207	858	836,88	5,28 2,64
6.	Расчет № 6 I4-43	Передача реечная 5854-255.0I.0I3	шт	6864			2,26	0,I4	0,I	-	I55I3	96I	686,4	-
7.	Расчет № 7 I4-44	Крепление конечных выключателей 5854-255.0I.0I5	шт	24			I6,34	I,22	I,07	-	392	29	25,68	-
8.	2I-03-3I доп.4 п.2-I23	Опора 5854-255. 0I.0I6	шт	I32			I,87				247			
9.	Расчет № 8 I4-44	Крепление конечных выключателей 5854-255.0I.0I7	шт	24			20,59	I,22	I,07	-	494	29	25,68	-
I0.	2I-03-3I доп.3 п.252	Палец 5854-065.0II. I04	шт	528			0,0477				25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	2I-03--3I доп.4 п.2.I56	Вал 5854-235.0I. 00I	шт	24			2,50				60			
I2.	2I-03-3I доп.4 п.2.I58	Вал 5854-235.0I. 00I-0I	шт	I32			2,50				330			
I3.	2I-03-3I доп.4 п.2.I57	Вал 5854-235.0I. 00I-02	шт	396			2,50				990			
I4.	2I-03-3I доп.4 п.2.I59	Вал 5854-235.0I. 00I-03	шт	I32			2,50				330			
I5.	2I-03-3I доп.4 п.2.I60	Вал 5854-235.0I. 00I-04	шт	5940			2,50				I4850			
I6.	2I-03-3I доп.4 п.2.I62	Вал 5854-235.0I. 00I-06	шт	456			2,50				II40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7.	2I-03-3I доп.4 п.2.I54	Вал 5854-235.0I. 003	шт	264			2,96				78I			
I8.	2I-03-3I доп.4 п.2.I25	Подвеска 5854-235. 0I.004	шт	24			0,29				7			
I9.	2I-03-3I доп.4 п.2.I42	Полухомут 5854-235.0I.006	шт	28320			0,I7				48I4			
20.	2I-03-3I доп.4 п.2.I32	Втулка соединительная 5854-235. 0I.0I6.005	шт	240			0,36				86			
2I.	2I-03-3I доп.4 п.2.I65	Планка 5854-255. 0I.00I	шт	I32			I,66				2I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22.	I4-45	Монтаж валов и деталей крепления	т	42,649				50,I	48,8	I,3 0,40		2I37	208I,27	55,44 I7,06
	СРЦ гл.4 ч.I стр.I4 п.58	Болты, гайки, шайбы	т	2,I9				573				I255		
		Механизм открывания и закрывания форточек коридора L = 75 м ф I94.00.00.00	шт	2										
23.	Расчет № 6 I4-43	Передача реечная 5854-255.0I.0I3	шт	I04			2,26	0,I4	0,I	-	235	I5	I0,4	-
24.	Расчет № 7 I4-44	Крепление конечных выключателей 5854-255.0I.0I5	шт	4			I6,34	I,22	I,07	-	65	5	4,28	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25.	Расчет № I0 I4-38	Привод 5854-255. 02.0I	шт	2			302,9	I7,2	I6,7	0,I7 0,05	606	34	33,4	0,34 0,I0
26.	2I-03--3I доп.4 п.2.I58	Вал 5854-235.0I-00I.0I	шт	2			2,50				5			
27.	2I-03--3I доп.4 п.2.I57	Вал 5854-235.0I-00I-02	шт	6			2,50				I5			
28.	2I-03--3I доп.4 п.2.I59	Вал 5854-235.0I.00I-03	шт	2			2,50				5			
29.	2I-03-3I доп.4 п.2.I60	Вал 5854-235.0I. 00I-04	шт	90			2,50				225			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30.	2I-03--3I доп.4 п.2.I42	Полухомут 5854-235.0I.006	шт	400			0,I7				68			
3I.	I4-45	Монтаж валов и деталей крепления	т	0,590				50,I	48,8	I,3 0,40		30	28,79	0,77 0,24
	СРЦ гл.4 ч.I стр.I4 п.58	Болты, гайки, шайбы	т	0,03				573				I7		
		Механизм открывания и закрывания форточек коридора ℓ=8I м ø I95.00.00.00	шт	I										
32.	Расчет № 6 I4-43	Передача реечная 5854-255.0I.0I3	шт	56			2,26	0,I4	0,I	-	I27	8	5,60	-
33.	Расчет № 7 I4-44	Крепление конечных выключателей 5854-255.0I.0I5	шт	2			I6,34	I,22	I,07	-	33	2	2,I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34.	Расчет № I0 I4-38	Привод 5854-255.02.0II	шт	I			302,9	I7,2	I6,7	0,I7 0,05	303	I7	I6,7	0,I7 0,05
35.	2I-03--3I доп.4 п.2.I58	Вал 5854-235.0I.00I-0I	шт	I			2,50				3			
36.	2I-03--3I доп.4 п.2.I57	Вал 5854-235.0I.00I-02	шт	3			2,50				8			
37.	2I-03--3I доп.4 п.2.I59	Вал 5854-235.0I.00I-03	шт	I			2,50				3			
38.	2I-03--3I доп.4 п.2.I60	Вал 5854-235.0I.00I-04	шт	49			2,50				I23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39.	2I-03--3I доп.4 п.2.I42	Полухомут 5854-235.0I.006	шт	2I6			0,I7				37			
40.	I4-45	Монтаж валов и деталей крепления	т	0,3I9				50,I	48,8	I,3 0,40		I6	I5,57	0,4I 0,I3
	СРЦ гл.4 ч.I стр.I4 п.58	Болты, гайки, шайбы	т	0,0I7				573				I0		
		Итого									64571	6405	473I,47	66,85 2I,96
		Транспортные расходы 3%												
		64571 х 0,03									I937			
		Заготовительно-складские расходы I,2%												
		66508 х 0,0I2									798			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 80%												
		473Ix0,80										3785		
		Плановые накопления 8%												
		I0I90 x 0,08										8I5		
		Итого									67306	II005	473I,47	66,85 2I,96
		Всего по смете										783II		
		в т.ч. оборудование										67306		
		монтаж										II005		
		оборудование импортной поставки										I540		

Главный инженер проекта О.Ю.Пшениснов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: ст.инженер В.Н.Карманова
Проверил: рук.группы З.М.Мельникова

23534-15

Р А С Ч Е Т № I

на приобретение и монтаж стоимости узла крепления цилиндрических редукторов 5854-235.0I.0I2

Основание: спецификация № 5854-235.0I.0I2

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					нетто		оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-03-3I доп.4 п.2.I09	Редуктор цилиндрический РВ-56.0I.000--02	шт	2			25,34				50,68			
2.	2I-03-3I доп.3 п.2.44	Опора ГТ.0I.00.0IA	шт	I			0,5I				0,5I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	2I-03-3I доп.3 п.2.42	Палец ВТ.0I.00. 06А	шт	2			0,73				I,46			
		Итого по расчету									52,65			

Составил: ст.инженер В.Н.Карманова
Проверил: рук.группы З.М.Мельникова

Р А С Ч Е Т № 2

на приобретение и монтаж стоимости узла торцового цилиндрического редуктора 5854-235.0I.0I3

Основание: спецификация № 5854-235.0I.0I3

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					единицы	нетто	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	2I-03-3I доп.4 п.2.I2I	Редуктор цилиндрический РВ 56.0I.000--03	шт	I			25,0I			25,0I		
2.	2I-03-3I доп.3 п.2.42	Палец ВТ.0I.00.06А	шт	I			0,73			0,73		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	2I-03-3I доп.3 п.2.54	Опора 5854-065. 0I3.00I	шт	I			0,79				0,79			
4.	2I-03-3I доп.3 п.2.53	Планка 5854-065. 0I3.I02	шт	I			0,5I				0,5I			
		Всего по расчету									27,04			

Составил: ст.инженер В.Н.Карманова
Проверил: рук.группы З.М.Мельникова

РАСЧЕТ № 3

на приобретение и монтаж стоимости узла крепления торцового цилиндрического редуктора 5854-235.0I.04

Основание: спецификация № 5854-235.0I.0I4

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто единицы	Масса, т брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-03-3I доп.4 п.2.I2I	Редуктор цилиндрический РВ 56.0I.000-03	шт	I			25,0I				25,0I			
2.	2I-03-3I доп.4 п.2.42	Палец ВТ.0I.00.06А	шт	I			0,73				0,73			
		Итого по расчету									25,74			

Составил: ст.инженер В.Н.Карманова

Проверил: рук.группы З.М.Мельникова

23534-15

РАСЧЕТ № 4

на приобретение и монтаж стоимости привода сдвоенного 5854-255.0I.0II

Основание: спецификация № 5854-255.0I.0II.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто единицы	Масса, т брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-03-3I доп.4 п.2.I09	Редуктор цилиндрический РВ-56.0I.000--02	шт	2			25,34				50,68			
2.	Расчет № 9	Узел подшипниковый 5854-235.0I. 0II.0II	шт	I			58,48				58,48			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	Расчет № 9	Узел подшипниковый 5854-235.0I.0II.0I2	шт	I			58,48				58,48			
4.	2I-03-3I доп.4 п.2.II0	Салазки 5854-235.0I.0II.0I3	шт	2			6,44				I2,88			
5.	2I-03-3I доп.4 п.2.III	Звездочка Z =I6 5854-235.0I.0II.0I4	шт	2			8,49				I6,98			
6.	2I-03-3I доп.4 п.2.II4	Лоток 5854-255.0I.0II.0II	шт	2			2,I0				4,20			
7.	2I-03-3I доп.4 п.2.II5	Кожух 5854-235.0I.0II.I04	шт	I			2,32				2,32			
8.	2I-03-3I доп.4 п.2.II6	Кожух 5854-235.0I.0II.I04-0I	шт	I			2,32				2,32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.	2I-03-3I доп.4 п.2.II7	Шайба 5854-235.0I.0II. I05	шт	2			I,27				2,54			
I0.	2I-03-3I доп.4 п.2.II8	Втулка 5854-235.0I.0II. I06	шт	I			0,27				0,27			
II.	2I-03-3I доп.4 п.2.II9	Шпилька 5854-235.0I.0II. I07	шт	2			0,59				I,I8			
I2.	I9-I5 п.I-00I	Цепь ПРI9.05-3I80 ГОСТ I3508-75 L =I028,7 мм	шт м	2 2,06			I,30				2,68			
I3.	2I-03-3I доп.3 п.2.42	Палец ВТ.0I.00.06А	шт	2			0,73				I,46			
I4.	2I-03-3I доп.3 п.2.44	Опора ГТ.0I.00.0IА	шт	I			0,5I				0,5I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	2I-03-3I доп.4 п.2.II2	Хомут 5854-235.0I. 0II.II0	шт	2			0,27				0,54			
I6.	I9-I5 п.I-032	Звено С-ПРП-I9.05--2950 ГОСТ I3568-75	шт	2			0,04				0,08			
I7.	I9-08 п.4-00I	Редукторный двигатель VEM-ZG-Z KMR 80G4	шт	2			55				II0			
		Итого по расчету									325,6			

Составил: ст.инженер В.Н.Карманова

Проверил: рук.группы З.М.Мельникова

23534-15

Р А С Ч Е Т № 5

на приобретение и монтаж стоимости узла крепления червячного редуктора 5854-255.0I.0I2

Основание: спецификация № 5854-255.0I.0I2

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т нетто	Масса, т брутто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в т.ч. основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в т.ч. эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-03-3I доп.4 п.2.I06	Редуктор червячный Р4-84.02.000--03	шт	I			4I,4I				4I,4I			
2.	2I-03-3I доп.4 п.2.I07	Планка 5854-235. 0I.0I5-00I	шт	I			I,64				I,64			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	2I-03-3I доп.4 п.2.I08	Планка 5854-235.0I. 0I5.002	шт	I			I,57				I,57			
4.	2I-03-3I доп.4 п.2.I22	Плита 5854-235.0I. 0I5.003	шт	I			I,62				I,62			
		Итого по расчету									46,24			

Составил: ст.инженер В.Н.Карманова

Проверил: рук.группы З.М.Мельникова

23534-15

РАСЧЕТ № 6

на приобретение и монтаж стоимости реечной передачи 5854-255.0I.0I3

Основание: спецификация № 5854-255.0I.0I3

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-03-3I доп.4 п.2.I33	Рейка 5854-235.0I.0I6.002	шт	I			0,52				0,52			
2.	2I-03-3I доп.4 п.2.I34	Корпус 235.0I. 0I6.00I	шт	I			0,44				0,44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	2I-03-3I доп.4 п.2.I4I	Колесо зубчатое 5854-235.0I.0I6.003	шт	I			0,23				0,23			
4.	2I-03-3I доп.4 п.2.I40	Палец 5854-065. 0II.I04-03	шт	I			0,05				0,05			
5.	2I-03-3I доп.4 п.2.I35	Втулка 5854-235.0I. 0I6.004	шт	2			0,07				0,I4			
6.	2I-03-3I доп.4 п.2.I38	Втулка 5854-235.0I. 0I6.006	шт	2			0,0I4				0,028			
7.	2I-03-3I доп.4 п.2-I32	Втулка соединитель- ная 5854-235.0I.0I6. 005	шт	I			0,36				0,36			
8.	2I-03-3I доп.4 п.2.I36	Палец 5854-235.0I. 0I6.007	шт	I			0,I8				0,I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.	2I-03-3I доп.4 п.2.I37	Скоба 5854-235.0I. 0I6.008	шт	I			0,07				0,07			
I0.	2I-03-3I доп.4 п.2.I39	Втулка 5854-235.0I. 0I6.0I0	шт	I			0,07				0,07			
II.	2I-03-3I доп.4 п.2.I44	Накладка 5854-235. 0I.0I6.0II	шт	I			0,I7				0,I7			
		Итого по расчету									2,26			

Составил: ст.инженер В.Н.Карманова

Проверил: рук.группы З.М.Мельникова

Р А С Ч Е Т № 7

на приобретение и монтаж стоимости узла крепления конечных выключателей 5854-255.0I.0I5

Основание: спецификация № 5854-255.0I.0I5

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-03-3I доп.4 п.2.I26	Упор 5854-235. 0I.0I8.0II	шт	I			I,30				I,30			
2.	2I-03-3I доп.4 п.2.I27	Плита 5854-235.0I.0I8.I0I	шт	I			5,22				5,22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	2I-03-3I доп.4 п.2.I43	Плита 5854-235.0I. 0I8.I02	шт	I			I,55				I,55			
4.	2I-03-3I доп.4 п.2.I28	Хомут 5854-235.0I. 0I8.I03	шт	4			0,I7				0,68			
5.	2I-03-3I доп.4 п.2.I30	Шайба 5854-235.0I. 0I8.I05	шт	I			0,05				0,05			
6.	2I-03-3I доп.4 п.2.I29	Упор 5854-255.0I. 0I5.00I	шт	I			0,34				0,34			
7.	I5-04 доп.34 п.09-I40	Выключатель путевой ВПI5-2IA2II	шт	2			3,60				7,20			
		Итого по расчету									I6,34			

Составил: ст.инженер В.Н.Карманова
Проверил: рук.группы З.М.Мельникова

Р А С Ч Е Т № 8

на приобретение и монтаж стоимости узла крепления конечных выключателей 5854-255.0I.0I7

Основание: спецификация 5854-255.0I.0I7

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто единицы	Масса, т брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-03-3I доп.4 п.2.I26	Упор 5854-235. 0I.0I8.0II	шт	I			I,30				I,30			
2.	2I-03-3I доп.4 п.2.I24	Кронштейн 5854-256.0I. 02I.0II	шт	I			I,74				I,74			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	2I-03-3I доп.4 п.2.I27	Плита 5854-235.0I. 0I8.I0I	шт	I			5,22				5,22			
4.	2I-03-3I доп.4 п.2.I43	Плита 5854-235.0I. 0I8.I02	шт	I			I,55				I,55			
5.	2I-03-3I доп.4 п.2.I28	Хомут 5854-235.0I. 0I8.I03	шт	4			0,I7				0,68			
6.	2I-03-3I доп.4 п.2.I30	Шайба 5854-235.0I. 0I8.I05	шт	I			0,05				0,05			
7.	2I-03-3I доп.4 п.2.I26	Упор 5854-255.0I 0I7.00I	шт	I			I,30				I,30			
8.	2I-03-3I доп.4 п.2.I43	Плита 5854-256.0I. 02I.I02	шт	I			I,55				I,55			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.	I5-04 доп.34 п.09-I40	Выключатель путевой ВПI5-2IA2II	шт	2			3,60				7,20			
		Итого по расчету									20,59			

Составил: ст.инженер В.Н.Карманова

Проверил: рук.группы З.М.Мельникова

Р А С Ч Е Т № 9

на приобретение и монтаж стоимости узла подшипникового 5854-235.0I.0II.0II.

Основание: спецификация № 5854-235.0I.0II.0II

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-03-3I доп.4 п.2.I45	Кронштейн 5854-235.0I. 0II.0II.0II	шт	I			39,44				39,44			
2.	2I-03-3I доп.4 п.2.I47	Звездочка Z =25 5854-235.0I.0II. 0II.0I2	шт	I			II				II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	2I-03-3I доп.4 п.2.I55	Вал 5854-235.0I. 0II.0II.I0I	шт	I			7,32				7,32			
4.	2I-03-3I доп.4 п.2.I50	Палец 5854-235.0I. 0II.0II.I02	шт	I			0,37				0,37			
5.	2I-03-3I доп.4 п.2-I5I	Кольцо 5854-235.0I. 0II.0II.I03	шт	I			0,3I				0,3I			
6.	2I-03-3I доп.4 п.2.I52	Прокладка 5854-235. 0I.0II.0II.I04	шт	4			0,0I				0,04			
		Итого по расчету									58,48			

Составил: ст.инженер В.Н.Карманова

Проверил: рук.группы З.М.Мельникова

Р А С Ч Е Т № I0

на приобретение и монтаж стоимости привода 5854-255.02.0II

Основание: спецификация 5854-256.02.0II

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					нетто		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					единицы	общая		всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы		всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-03--3I доп.3 п.2.33	Кронштейн 5854-I06.02-0I2	шт	2			0,99				I,98			
2.	2I-03--3I доп.4 п.2.I06	Редуктор червячный Р484.02.000-03	шт	2			4I,4I				82,82			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	2I-03-3I доп.4 п.2.III	Звездочка z =I6 5854-235.0I.0II. 0I4	шт	2			8,49				I6,98			
4.	2I-03-3I доп.4 п.2.II7	Шайба 5854-235.0I. 0II.I05	шт	2			I,27				2,54			
5.	2I-03-3I доп.3 п.2.I66	Накладка 8I0-73 ФЖ3.00.00.03	шт	4			I,3I				5,24			
6.	2I-03-3I доп.4 п.2.I69	Звездочка z =25 5854-040.0II.0I3. 0II	шт	2			9,25				I8,50			
7.	2I-03-3I доп.34 п.2.I7I	Опора 5854-065.0I. II0	шт	2			I3,07				26,I4			
8.	2I-03-3I доп.4 п.2.I72	Опора 5854-065.0I. III	шт	2			I3,07				26,I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.	2I-03-3I доп.3 п.2.52	Палец 5854-065. 0II.I04-0I	шт	2			0,048				0,I0			
I0.	2I-03-3I доп.4 п.2.I65	Планка 5854-235.02. 0II I0I	шт	2			I,66				3,32			
II.	2I-03-3I доп.4 п.2.I67	Планка 5854-235.02. 0II.I02	шт	2			I,8I				3,62			
I2.	2I-03-3I доп.4 п.2.I68	Опора 5854-235.02. 0II.I03	шт	2			I,38				2,76			
I3.	I9-I5 п.I-032	Звено С-ПРЛ-I9.05--2950 ГОСТ I3568-75	шт	2			0,04				0,08			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	I9-I5 п.I-00I	Цепь ПР-I9.05. 3I80 ГОСТ I3568-75 $l_ц$ = 990 мм	шт м	2 2,06			I,30				2,68			
I5.	I9-08 п.4-00I	Редукторный двигатель VEM - ZG2KMR 80G4	шт	2			55				II0			
		Итого по расчету									302,9			

Составил: ст.инженер В.Н.Карманова

Проверил: рук.группы З.М.Мельникова

Локальная смета № I-20

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) для районов с температурой наружного воздуха - 40°С

Многопролетная теплица

На приобретение и монтаж механизма зашторивания теплицы

Основание: спецификация ∅ I93.00.00.00, альбом 9

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 58,54 тыс.руб.
в том числе:
оборудования 0,73 тыс.руб.
монтажных работ 57,8I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете
Стоимость на
I. I м2 общей площади здания 0,87 руб.
2. I м3 объема здания 0,26 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					нетто		оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ	
					единицы	общая		всего	в том числе основной заработной платы		всего	в том числе основной заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-03-3I	Подшипник в сборе												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	доп.3 п.2.29	ø I73.0I.00.00	шт	264				0,36				95		
2.	-"- п.2.8I	Устройство натяжное 5858-0I6.0I7	шт	2244				2,57				5767		
3.	-"- доп.4 п.2.I24	Кронштейн 5858-024.0I.0I2	шт	I056				I,74				I837		
4.	-"- доп.3 п.2.29	Подшипник в сборе 5858-024.0I.0I4	шт	I8				0,36				6		
5.	-"- доп.4 п.2.I25	Подвеска 5858-024.0I.0I6	шт	6072				0,29				I76I		
6.	I9-08 п.4-00I 3-46I-I 8-48I-I	Мотор-редуктор системы заторива-ния 5859-030.00.000 I2,7 + I,86	шт	I2			55	I4,56	II,9I	I,83 / I,09	660	I75	I42,92	2I,96 / I3,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I0,8+I,II I,65+0,I8 I + 0,09												
7.	Временная оптовая цена Сывтывкарской ф-ки	Штора ø I73.00.00.0I разм.730х6400 I,40 x I,2I	шт	264				I,69				446		
8.	-"-	Штора 5858-024.0I.I27 разм.3300х7000 I,40 x I,2I	шт	3276				I,69				5536		
9.	I4-54	Разрезка и укладка полотна	I00 м2	769,09				22,6	4,57	0,03 0,0I		I738I	35I4,74	23,07 7,69
I0.	I5-04 п.9-076 8-539-7	Выключатель путевой ВПК2II0 АТ2	шт	24				I,80	0,86	0,37	-	43	2I	8,88	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	0I-I8 табл. I.3 стр.I7	Канат 4,0-Г-I-0С-Н-I40 ГОСТ 3063-80 0,05 x I,075	м	8I840				0,054				44I9		
I2.	3-605-I 3-605-2	Монтаж каната I8,2+0,99x8I7,4 I,98+0,26x8I7,4 I2,7+0,72x8I7,4 0,94+0,I2x8I7,4	I00 м	I,00				827,43	60I,23	2I4,50 99,03		827	60I,23	2I4,50 99,03
I3.	I5-09 п.5-00I	Обмотка провода ПВ3.I.5 L = 250 83448 шт 30 x I,II6	км	20,862				33,48				698		
I4.	2I-03--3I п.2.20	Вал ø I76.0I.00.05	шт	I2	0,0I4	0,I68		5				60		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	-"-	Вал ø I76.0I.00.05-0I	шт	I2	0,0I2	0,I44		5				60		
I6.	2I-03--3I доп.4 п.2.I56	Вал 5858-024.0I.I23	шт	I2	0,00073	0,00876		2,50				30		
I7.	2I-03--3I п.2.20	Вал 5858-024.0I.I24	шт	I20	0,0I9	2,28		5				600		
I8.	-"- доп.4 п.2.I56	Вал 5758-024.0I.I25	шт	36	0,00456	0,I642		2,5				90		
I9.	I4-45	Монтаж валов.	т	I3,049				50,I	48,8	I,3 0,40		654	636,79	I6,96 5,22
20.	СРЦ гл.IУ ч.II п.2095 9-I22	Металлоконструкции (плита, кронштейн, балка, зажим, хомут и т.д.) (393+50,2)xI,086	т	I8,993				48I,32	23,I	4,07 I,22		9I42	438,74	77,30 23,I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого									703	49605	5343,30	353,79 I48,I9
		Транспорт и тара-3% 703 x 0,03 =									2I			
		Заготовительно-складские расходы - I,2% 724 x 0,0I2 =									9			
		Накладные расходы на основную зарплату(без п.20) -80% 4905 x 0,80 =										3924		
		Плановые накопления - 8% 53529 x 0,08										4282		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого									733	57811		
		Всего по смете										58544		
		в т.ч.												
		оборудование									733			
		монтаж										57811		

Главный инженер проекта О.Ю.Пшениснов

Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев

Составил: инженер Т.И.Торшина

Проверил: ст.инженер В.Н.Карманова

Локальная смета № I-2I

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) для районов с температурой наружного воздуха -40°С

Многопролетная теплица

На приобретение и монтаж механизма подъема регистров надпочвенного обогрева

Основание: спецификация ∅ I97.00.00.00 альбом 9

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,22 тыс.руб.
в том числе
монтажных работ 0,22 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м2 общей площади здания
2. I м3 объема здания

№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	СРЦ	Металлоконструк-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	гл.4 ч.II п.2095 стр.II8 9-I22	ции (корпус, коромысло, штанга, коуш)	т	0,324				443,2	23,I	4,07		I44	7,48	I,32
										I,22				0,40
		393 + 50,2												
2.	2I-03-3I п.2.46	Блок ⌀ I96.00.00.0I	шт	234	0,00002			0,0II				3		
3.	СРЦ гл.4 ч.I стр.I4 п.67	Канат пеньковый мапильский ⌀ 9,6 мм ГОСТ I088-7I (М-6,2)	т	0,03				I530				46		
4.	0I-I7 табл.I	Проволока I,0-0-С ГОСТ 3282-74 (м-0,8)	т	0,0004				272,45				I		
		264 х I,032												
		Итого										I94	7,48	I,32
														0,40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 8,6% по п.I												
		I44 x 0,086										I2		
		Итого										206		
		Плановые накопления 8%												
		206 x 0,08										I6		
		Итого по I разделу										222	7,48	I,32 0,40
		Всего по смете										222		
		в т.ч. монтаж										222		

Главный инженер проекта О.Ю.Пшениснов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: ст.инженер В.Н.Карманова
Проверил: рук.группы З.М.Мельникова

Локальная смета № I-22

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) для районов с температурой наружного воздуха -40°С

Многопролетная теплица

На приобретение и монтаж подвески газогенераторов

Основание: спецификация ТХ1С03,4 альбом I,II

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 6,78 тыс.руб.
в том числе
оборудования 6,44 тыс.руб.
монтажных работ 0,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м2 общей площади здания 0,I0 руб.
2. I м3 объема здания 0,03 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто единицы	Масса, т брутто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-03-3I	Комплект универ-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	доп.6 п.2.204 п.2.205 28-923--I м II-680-I	сальных газогенераторов со шкафом управления УТ6.0 ТУ5I-798-77 I30xII+II4 = 2,85xII+3,I = 2,77xII+2,75= 0,02xII+0,29= 0,0IxII+0,II=	к-т	4			I544	34,45	33,22	0,5I 0,22	6I76	I38	I32,88	2,04 0,88
2.	СРЦ гл.4 ч.II п.2095 9-I22	Узел подвески генератора УТ6 (393+50,2)xI,086	шт т	42 0,I5	0,0035			48I	23,I	4,07 I,22		72	3,47	0,6I 0,I8
		Итого									6I76	2I0	I36,35	2,65 I,06
		Транспорт на оборудование - 3%												
		6I76 x 0,03									I85			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы -I,2%												
		636I x 0,0I2									76			
		Накладные расходы на основную зарплату (без п.2) 80%												
		I32,88 x 0,80										I06		
		Плановые накопления - 8%												
		3I6 x 0,08										25		
		Итого по разделу									6437	34I	I36,35	2,65 / I,06
		Всего по смете										6778		
		в том числе оборудование										6437		
		монтаж										34I		

Главный инженер проекта О.Ю.Пшениснов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: техник Н.С.Горлевская
Проверил: ст.инженер В.Н.Карманова

23534-15

Локальная смета № I-23

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) для районов с температурой наружного воздуха - 40°С

Многопролетная теплица

На приобретение и монтаж радиофикации

Основание: альбом 6 чертежи ССI ÷ 2;
альбом II спецификация ССI.СОI ÷3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,0I тыс.руб.
в том числе
монтажных работ 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м2 общей площади здания -
2. I м3 объема здания

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					единицы	нетто общая	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы
								эксплуатации машин в т.ч. заработной платы			эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I.	I0-38I-6	Коробка универ-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		сальная типа УК-2п-220-330	шт	I				2,42	2,22	-		2	2,22	
2.	I0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами, прокладываемый по бетонной стене	I00 м	0,05				II,2	I0,8	-		I	0,54	
		Итого										3	2,76	
		Накладные расходы на основную заработную плату - 84%												
		2,76 x 0,84										2		
		Плановые накопления - 8%												
		5 x 0,08										I		
		Итого по I разделу										6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материалы												
I.	СРЦ гл.4 ч.У стр.I63 п.495	Провод марки ПТВЖ сеч.2xI,2 мм2	км	0,005				22,90				I		
		Итого										I		
		Плановые накопления - 8%												
		I x 0,08										-		
		Итого по П разделу										I		
		Итого по I и П разделам										7		
		Всего по смете										7	2,76	
		в том числе: монтаж										7		

Главный инженер проекта О.Ю.Пшениснов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер ГА. Гергерт
Проверил: рук.группы З.М.Мельникова

т.п. 810-1-30.88
альбом I3 ч.2

Локальная смета № I-24 23534-15

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) для районов с температурой наружного воздуха -40°С

Многопролетная теплица

На приобретение и монтаж громкоговорящей связи

Основание: альбом 6 чертежи ССI-I÷2; ССИI

альбом II спецификация ССI.СОI÷3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,73 тыс.руб.
в том числе
оборудования 0,39 тыс.руб.
монтажных работ 0,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м2 общей площади здания 0,0I руб.
2. I м3 объема здания -

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ.	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто: единицы	Масса, т брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I6-0I д.7 п.2-557 I0-II6-3	Усилитель трансляционный типа I00У-I0I	к-т	I			I80	7,2I	6,67	-	I80	7	6,67	
2.	Цена завода "Динамик" г.Гагарин Смоленской обл. I0-744-6	Система акустическая типа 6АС-325	шт	I2			I6	I,82	I,68	-	I92	22	20,I6	
3.	I0-38I-6	Коробка универсальная типа УК-2П-220-330	шт	9				2,42	2,22	-		22	I9,98	
4.	I0-53-4	Прокладывание кабеля ПРППМ 2х0,9 весом I м до 0,6 кг в лотке	I00 м	I2,I0				4,26	3,I4	-		5I	37,99	
5.	8-I46-I	Прокладывание кабеля АВВГ весом												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I м до 3 кг с креплением накладными скобами	I00 м	0,93				48	I8,2	I2,7		45	I6,93	II,87
										4,04				3,76
		0,95 х 0,98												
6.	8-9I-4	Узел крепления акустической системы 6АС-325	шт	I2				377	33,3	4,7		4	0,37	0,05
			т	0,0II						I,4I				0,02
		I2х0,933х0,00I												
7.	8-9I-4	Монтаж металлических конструкций К236У2 для крепления акустической системы	т	0,028				377	33,3	4,7		II	0,93	0,I3
										I,4I				0,04
8.	8-I53-I3	Разделка кабеля АВВГ сеч.2,5 мм2 с количеством жил до 7	шт	2				0,49	0,22	-		I	0,44	-
		Итого									372	I63	I03,47	I2,05
														3,82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы на оборудование - 3%												
		372 x 0,03									II			
		Заготовительно-складские расходы на оборудование - -I,2%												
		383 x 0,0I2									4			
		Накладные расходы на основную заработную плату по п.п.I-4 - 84%												
		85 x 0,84										7I		
		Накладные расходы на основную заработную плату по п.п.5-8 - 87%												
		I9 x 0,87										I7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления - 8%												
		25I х 0,08										20		
		Итого по I разделу										387 27I	I03,47	I2,05 3,82
		II. Материалы												
I.	СРЦ гл.4 ч.У стр.I3I п.2728	Кабель марки ПРППМ сеч.2х0,9 мм2	км	I,2I0				49,60				60		
2.	СРЦ гл.4 ч.У стр.57 п.I023	Кабель марки АВВГ-660в сеч. Iх2,5 мм2	км	0,095				66,4				6		
		Итого										66		
		Плановые накопления - 8%												
		66 х 0,08										5		
		Итого по II разделу										7I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по I и II разделам									387	342		
		Всего по смете										729	I03,47	I2,05 3,82
		в том числе:												
		оборудование										387		
		монтаж										342		

Главный инженер проекта О.Ю.Пшениснов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер Г.А.Гергерт
Проверил: рук.группы З.М.Мельникова

23534-15

Локальная смета № I-25

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) для районов с температурой наружного воздуха - 40°С

Многопролетная теплица

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи ТХI÷ТХ8 альбом I
спецификация ТХI.СОI÷6 альбом II

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I5,90 тыс.руб.
в том числе
оборудования I5,90 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. I м2 общей площади здания 0,24 руб.
2. I м3 объема здания 0,07 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто единицы	Масса, т брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной зарабо-тной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. зарабо-тной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной зарабо-тной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. зарабо-тной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I9-06	Электропогрузчик												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	доп.48 п.2I-057	грузоподъемностью I т ЭП-0806-2,0	шт	I	I,785		2900				2900			
2.	2I-03 07-044	Подъемник универсальный грузоподъемность 0,7 т ПУТ0,7	шт	I	0,247		I75				I75			
3.	2I-03-3I п.3.24 доп.6	Тележка стеллажная грузоподъемность 0,I т ТУТ-I00	шт	63	0,030		53				3339			
4.	2I-06 п.5-057	Тележка ручная унифицированная грузоподъемность 0,2т ТУ-300	шт	2	0,080		35				70			
5.	Оптовая цена Ленингр. ГСКБ по машинам для грунта	Разбрасыватель минеральных удобрений произв. 0,6 га/ч РМУ-8,5	шт	I	0,I50		320				320			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	2I-06 п.I-009	Разбрасыватель жидких органических удобрений пр-ть 56 т/ч РЖУ-3,6	шт	I	I,200		3875				3875			
7.	2I-03 09-06I	Горшочкоделатель производительность 4÷9 тыс.шт/ч мощность 0,5 кВт ИГТ-I0	шт	I	0,370		558				558			
8.	2I-03 доп.I п.04-023	Опрыскиватель тепличный полуавтоматический самоходный АТОС-0,5	шт	2	0,395		535				I070			
9.	2I-03 п.04-008	Опрыскиватель ранцевый, производительность 0,05 га/ч ОРР-IA	шт	6	0,005		I7				I02			
I0.	2I-03 п.04-0I2	Опыливатель цветов томатов ОЦП-65	шт	45	0,002		22				990			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	2I-03 п.02-023	Сеялка парниковая ручная ПРСМ-7	шт	I			I5				I5			
I2.	Оптовая цена Терно-польского комбайного завода	Опрыскиватель защищенных грунтов, мощн.2,2 квт ОЗГ-I20А	шт	I			I430				I430			
I3.	I7-0I п.04-054	Люксометр Ю-II6	шт	I			7I				7I			
I4.	I7-II п.I-027	Термограф М-I6АН	шт	I0	0,003		I4				I40			
I5.	I7-II п.I-035	Пирограф метеорологический М-2IАН	шт	I0	0,003		I6				I60			
I6.	I7-II п.I-030	Психрометр МВ-4М	шт	2	0,00I		20				40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого									I5255			
		Транспорт на оборудование - 3% I5255 х 0,03									458			
		Заготовительно-складские расходы - I,2% I57I3 х 0,0I2									I89			
		Итого по разделу									I5902			
		Всего по смете									I5902			
		в том числе:												
		оборудование									I5902			

Главный инженер проекта О.Ю.Пшениснов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
/Составил: техник Н.С.Горлевская
/Проверил: ст.инженер В.Н.Карманова

23534-15

Локальная смета № I-26

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) для районов с температурой наружного воздуха – 40°С

Многопролетная теплица

На приобретение и монтаж стерилизации почвы паром

Основание: черт.TXI÷7 альбом I
спецификация TXI.C0I÷6 альбом II

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость II,06 тыс.руб.
в том числе:
оборудования 0,55 тыс.руб.
монтажных работ I0,5I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. I м2 общей площади здания 0,I7 руб.
2. I м3 объема здания 0,05 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					нетто		оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ	
					единицы	общая		всего	в том числе основной заработной платы		всего	в том числе основной заработной платы
									эксплуатации машин в т.ч. заработной платы			эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I7-04	Термометр												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-0039	ТКП-I60	шт	I4	0,003		37,50				525			
2.	037 стр.28 30	Мешочек с песком из парусины ГОСТ I5530-76	шт	I700				0,2I				357		
		(I,I5-0,9xI,06)x xI,074												
3.	СРЦ гл.4 ч.I п.285 стр.28	Стоимость парусины	м2	534				I,32				705		
		I700 x 0,3I4												
4.	05-02 п.II-206	Пленка В0,23х700 ГОСТ I6273-79 36000х3700х0,23	м2	I866				0,36				672		
		36х5,29х0,7хI4												
		0,30хI,2I												
5.	СРЦ гл.4 ч.У п.33I7 стр.425	Труба парораспределительная П.00.00 ТУ70-0006-0I5-76	шт	56	0,046									
			т	2,576				690				I777		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	24-02 п.05-03I	Головки соединительные ГР-50 ГОСТ 22I7-76	шт	II2	0,00038			0,66				74		
		0,60 x I,098 =												
7.	24-02 п.05-034	Головки соединительные ГМ-50	шт	56	0,00022			0,49				27		
		0,45 x I,098 =												
8.	05-I7 п.2-274	Рукав Пар-I(х)-3--50-70У												
		L =I0м - 28 штук L =20м - 56 штук	м	I400				3,87				54I8		
		3,60 x I,074 =												
9.	I2-807-4	Присоединение головок к трубе	шт	56				0,46	0,43	0,0I		26	24,08	0,56
		0,9I x 0,5 0,86 x 0,5 0,0I x 0,5												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	I9-I03-I	Присоединение головок к рукаву	шт	II2				3,49	3	0,3I 0,05		39I	336	34,72 5,6
		Итого									525	9447	360,08	35,28 5,6
		Транспортные расходы на оборудование 3% 525 х 0,03									I6			
		Заготовительно-складские расходы на оборудование I,2% 54I х 0,0I2									6			
		Итого									547			
		Накладные расходы на основную заработную плату -80% 360 х 0,80										288		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления - 8%												
		9735 х 0,08										779		
		Итого по разделу									547	I05I4	360,08	35,28 5,6
		Всего по смете										II06I		
		в том числе:												
		оборудование										547		
		монтаж										I05I4		

Главный инженер проекта О.Ю.Пшениснов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: техник Н.С.Горлевская
Проверил: ст.инженер В.Н.Карманова

23534-15

Локальная смета № I-27

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) для районов с температурой наружного воздуха -40°С

Многопролетная теплица

Основание: ТХI-4 альбом I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость II9,I8 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. I м3 питательного компоста 6,53 руб.
2. I м2 общей площади I,78 руб.
3. I м3 объема теплиц 0,53 руб.

№ пп	№ прейскуранта, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I4-48 2I	Укладка и разравнивание компоста	I00 м3	I82,44	82,I7			I499I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Расчет № II	Стоимость питательного компоста	м3	I8609	5,55			I03280			
3.	48-552 II9-I	Засыпка извести	га	6,0	I,69			I0			
4.	СРЦ часть I п.I0I	Стоимость извести	т	27,0	33,4			902			
		Итого	руб.					II9I83			

Главный инженер проекта О.Ю.Пшениснов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер И.М.Манякина
Проверил: рук.группы Л.М.Карева

Р А С Ч Е Т № II

На приготовление компоста для теплиц

Составлен в ценах 1984 г.

Расчет составлен на I00 м3

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	СЦПГ ч.I стр.5 п.9	Погрузка и выгрузка полевой земли 0,I8 +0,I3 =	т	24	0,3I			7,44			
2.	-"- стр.28	Транспорт полевой земли на I км	т	24	0,29			6,96			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I-I633 3I-I	Формирование буртов из компонентов (полевая земля, торф, навозный компост)	I000 м3	0,I	I6,0			I,6			
4.	I-I608 29-2 тех.ч. п.3.48	Шестикратное перемешивание навоза, торфа и растительной земли бульдозером 43,9x6x0,85 =	I000 м3	0,I	223,89			22,39			
5.	I-I633 3I-I к=6	Формирование бурта из готового компоста после перемешивания	I000 м3	0,I	96,0			9,60			
6.	I-II86 II8-2	Подливка компоста навозной жижей 9,9 x 6 =	I00 м3	I,0	59,4			59,4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	Ц.I р.4 для г.Москвы	Стоимость навозного компоста	м3	20	I0,25			205,0			
8.	Калькуляция № 3 п.I	То же, торфа	т	24	I0,I2			242,88			
		Итого	руб.					555,27			
		Стоимость I м3	руб.					5,55			
		555,87 : I00 =									

Составил: инженер И.М.Манякина

Проверил: рук.группы Л.М.Карева

Калькуляция № 2

23534-15

транспортных расходов на I т торфа

Составлена в ценах 1984 года

Исходные данные

А. Вид отпускной цены - франко-штабель поле добычи торфопредприятия поставщика

Б. Наименование поставщиков
или место отгрузки - торфопредприятие

Удельный вес поставки в % - I00

В. Номер тарифной схемы

при железнодорожных перевозках - I5

Г. Весовая норма загрузки одновременно подаваемых в составе поезда

Д. Тарифная характеристика при автоперевозках

I Класс груза - 2

№№ пп	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки (от - до)	Расстояние перевозки, км	Стоимость I т руб.	
				формула подсчета	всего
I	2	3	4	5	6
I.	Погрузка торфа в вагон узкой колеи				0,65
2.	Вывозка на расстояние 4 км		4		I,I5
3.	Выгрузка торфа из вагонов узкой колеи в вагоны нормальной колеи				0,35
4.	Подача вагонов под погрузку				0,40
5.	Железнодорожные перевозки		500		2,76
6.	Подача вагонов под разгрузку				0,50
7.	Выгрузка из вагонов				0,29
8.	Автомобильные перевозки		I5		I,4I

I	2	3	4	5	6
9.	Погрузочно-разгрузочные работы при автоперевозках			0,I8+0,I3	0,3I
	Итого				7,82

Составил: инженер И.М.Манякина
Проверил: рук.группы Л.М.Карева

т.п. 810-1-30.88
альбом I3 ч.2

23534-15

Калькуляция № 3

стоимости материалов, конструкций и изделий

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Наименование материалов, конструкций и изделий	Единица измерения	Наимен. поставщ. и место отгрузки	№ прейскуранта и вид отпускной цены	Вес ед. измер. брутто, т	Транс. расход на I т груза в руб.	№ калькул. трансп. расход.	Наценки сбыт и снабж. орган. в проц.	На единицу измерения в рублях: отпуск. цена	наценка сбыт и снаб. организ.	стоим. тары и рек-визита	транс. расходы	Итог смет цена фран. приоб. склад	загот склад. расходы	всего сметная цена с загот.. скл. расходами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
I.	Торф для приготовления тепличнo-парникового грунта	т		Пр-т 03-02-0I I982г. п.7 стр.8 франко-штабель поле добычи	I	7,82	2		2,I0			7,82	9,92	0,20	I0,I2

Составил: инженер И.М.Манякина

Проверил: рук.группы Л.М.Карева

23534-15

Локальная смета № I-28

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) для районов с температурой наружного воздуха -40°С

Многопролетная теплица
прочие затраты по стоимости импортного оборудования

Основание: контракт № I0-04/7368I-I05

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 97,96 тыс.руб.
в т.ч.
прочие затраты 97,96 тыс.руб.
I. I м2 общей площади здания I,46 руб.
2. I м3 объема здания 0,44 руб.

№ пп	№ прейскурантов УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Многопролетная теплица									
I.	I-2	Система дождевания растений	т.руб.					3,56			
2.	I-I7	Автоматика	т.руб.					0,96			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I-I9	Механизм открывания и закрывания форточек	т.руб.					I,54			
		Итого	т.руб.					6,06			
		Производственные и вспомогательные помещения									
4.	2-9	Система дождевания растений	т.руб.					0,02			
5.	2-I2	Трубопровод растворов минеральных удобрений	т.руб.					0,68			
6.	2-I6	Оборудование и трубопроводы теплового пункта	т.руб.					I,60			
7.	2-I8	Теплоснабжение водоподогревателей	т.руб.					0,I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	2-2I	Силовое электрооборудование	т.руб.					9,82			
9.	2-22	Автоматизация управления системами отопления и вентиляции	т.руб.					I0,95			
		Итого	т.руб.					23,20			
		Всего стоимость материалов и оборудования импортной поставки по ценам на аналогичные материалы и оборудование отечественного производства	т.руб.					29,26			
		Стоимость импортной поставки материалов и оборудования по ценам контракта	т.руб.					I27,22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Установленная разница в ценах на материалы и оборудование по контракту и оптовым ценам промышленности СССР, учитываемая в прочих затратах т.руб. 97,96

I27,22-29,26 =

Главный инженер проекта О.Пшениснов О.Ю.Пшениснов
Начальник сметного отдела Новосильцев Д.И.Новосильцев
Составил: техник И.Груничева И.В.Груничева
Проверил: Горохов И.Г.Горохова

Локальная смета

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) для районов с температурой наружного воздуха - 40°С

на изменение объемов и стоимости общестроительных работ при варианте свайных фундаментов

Основание: чертежи КЖI-I÷20, КЖII, АРI-I÷I3, АРI, КМI-I÷47
альбомы I,2,3,I0

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м2 общей площади здания руб.
2. I м3 объема здания руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.		Исключить из основной сметы № I-I раздел I полностью на сумму руб.									

II285

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.		Раздел 2 полностью на сумму	руб.					37349			
		Исключить из раздела 4 пункты 36, 37, 38, 42									
3.		на сумму	руб.					536			
		Итого исключить по смете № I-I	руб.					49I70			
		Добавить к основной смете № I-I:									
		I. Земляные работы									
4.	I-I653 32-I	Грубая планировка участка под застройку бульдозером	I000 м2	7I,39	0,92			66			
5.	I-44I 50-4	Бурение ям ямобуром в грунтах 2 группы	I00 ям	2,76	223			6I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I-994 85-I	Подсыпка грунта под дорожки и к стенам теплицы	I00 м3	22,62	49,6			II22			
7.	I-II69 II8-5,6 I-II74 II8-5,6 примечание к=7	Уплотнение подсыпанного грунта вибрационными катками при толщине слоя 40 см при 8 проходах по I следу 3,4I+0,57x7 =	I00 м3	I8,74	7,4			I39			
8.	I-II84 II8-I0	То же, к стенам теплицы пневматическими трамбовками	I00 м3	3,88	9,69			38			
		Итого по I разделу	руб.					I980			

Примечание: недостающий грунт в объеме 2II8 м3 используется из-под дренажа

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Фундаменты									
9.	II-2 I-2 ССЦ п.4.39	Уплотнение забоя скважин щебнем толщиной до I00 мм	I00 м2	I,39	I0I,38			I4I			
		43,3+(I0,2-4,08)x9,49 =									
I0.	I4-30 I4-I	Установка столбиков из железобетонных свай	шт	282	0,9			254			
II.	Д-I	Погружение свай вдавливанием	шт	4296	0,875			3759			
I2.	ССЦ том I п.9-I табл.3,3 3.4	Стоимость свай длиной I,8 м периметром 0,56 м из бетона класса BI5-, W-6 типа СВ-I, СВ-2	м3	I37,34	86,03			II8I5			
		84,3-0,82x2+0,92x2+I,53 =									
I3.	-"- табл.3.I п.I	Стоимость арматуры класса A-I	т	8,56I	229,0			I960			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	-"- п.3	То же, класса А-Ш	т	I2,8I8	250,0			3205			
I5.	-"- п.I3	То же, закладных деталей	т	2,200	4I3,0			909			
I6.	-"- п.I8	Оцинкование закладных деталей	т	2,200	I78,0			392			
I7.	6-I69 I5-I0	Заполнение верха свай бетоном класса ВI5-W 6	м3	I,29	37,32			48			
		33,9+(0,92х2+I,53)хI,0I5 =									
I8.	6-80 9-4	Установка анкерных болтов	т	0,494	478,0			236			
I9.	6-I3 I-I3 ССЦ п.I-3 п.I-4 табл.3.4	Обетонирование свай и устройство столбчатых фундаментов из бетона класса ВI2,5-W6	м3	I82,I	38,65			7038			
		34,4+(26,6-25,8)хI,02+ +(0,92х2+I,53)хI,02									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	6-80 9-4 СРЦ ч.I п.59 СРЦ ч.2 п.38	Установка в фундаменты анкерных болтов из арматуры класса А-III диам.8 мм 478,0-450,0+253,0 =	т	0,367	28I			I03			
2I.	6-83 9-I0	Установка закладных деталей массой до 4 кг (МНЗ)	т	I,253	44I,0			553			
22.	6-73-I 8-2 доп.I ССЦ том I п.I-4 п.I-5 табл.2.I	Обетонирование закладных деталей бетоном класса BI2,5 I02,6-(27,4+3,09-26,6--2,57)x2,04 =	I00 м2	0,I9	99,9I			I9			
23.	I3-I63 I8-I6 Пр-т 05-04 стр.I6 п.2-080 стр.I5	Окраска свай эмалью КО-I98 за 2 раза /47,I-(3,8-3,25)xI,Ix xI0,9/ x 2 =	I00 м2	I5,37	8I,0I			I245			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.2-060 СРЦ-I стр.48 п.645										
24.	34-502 I0I-2	Прокладка асбесто-цементных труб на муфтах диамет-ром I00 мм	I00 м	2,48	I23			305			
		Итого по 2 разделу	руб.					3I982			
		Б. Надземная часть									
		4. Каркас-стены-покрытие Вместо пункта 36									
25.	6-I43 I4-I ССЦ том I табл.3.4	Устройство монолитных ж/бетонных участков цоколя из бетона класса В-I5-W-6, F-50 толщ.I00 мм	м3	4,56	9I,42			4I7			
		88,0+(0,92x2+I,53)xI,0I5 =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вместо пункта 37									
26.	6-I44 I4-2	То же, толщиной I40 мм	м3	I,34	68,62			92			
		65,2+(0,92x2+I,53)x xI,0I5 =									
		Вместо пункта 38									
27.	СРЦ часть 2 п.38	Стоимость арматуры класса А-III диаметром 8 мм (отдельные стержни)	т	0,0004	253,0			-			
		Вместо пункта 42									
28.	6-77 9-I	Установка анкерных болтов для крепления цокольных панелей к столбикам	т	0,I02	65I,0			66			
		Итого добавить по 4 разделу	руб.					575			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего добавить	руб.					34537			
		Всего исключить по смете	руб.					I4633			

Главный инженер проекта О.Ю.Пшеиснов

Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев

Составил: инженер В.Н.Засорина

Проверил: ст.инженер В.В.Семенчукова

Единичная расценка № Д-I

на вдавливание свай сваевдавливающим агрегатом 5М95 на базе трактора С-I30

Норма на I сваю

№ пп	Обоснование принятой стоимости единицы работ и количества	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость единицы в руб.	Количество единиц	Сметная стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	СНиП-IУ № 3-82 стр.4 п.2I0	Сваевдавливающий агрегат 5М95 на базе трактора С-I30	м/ч	3,9 I,0	0,I43	0,558 0,I43
2.	ЕНиР общ.часть стр.4	Монтажник 5 разряда - I чел. 0,48:2 х I,05 =	ч/час	0,702	0,252	0,I77
3.	-"-	Рабочий 3 разряда - -I чел. 0,48 :2хI,05 =	ч/час	0,555	0,252	0,I4

I	2	3	4	5	6	7
		Итого	руб.			0,875 0,I43
		в том числе:				
		основная зарплата	руб.			0,3I7
		эксплуатация машин	руб.			0,558
		в т.ч. зарплата машиниста	руб.			0,I43

Составил: инженер В.Н.Засорина

Проверил: ст.инженер В.В.Семенчукова

Локальная смета

23534-15

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) для районов с температурой наружного воздуха $-40^{\circ}C$

Многопролетная теплица

на дренаж при варианте с полиэтиленовыми гофрированными трубами

Основание: чертежи ВКI-I5 ВКСОI-I0 альбом 5,II

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I79,59 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м2 общей площади здания 2,68 руб.
2. I м3 объема здания 0,80 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I-870 7I-I	Отрывка трашей для прокладки дренажных труб ковшовым экскаватором	I000 м траншеи	I0,75	64,I			689			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	22-II7 8-I	Прокладка трубопровода из гофрированных дренажных труб ПВП диам.50 мм	м	9900	0,II			I089			
3.	СРЦ гл.4 ч.У п.4303	Стоимость полиэтиленовых труб диам. 50 мм	м	9999	0,2I6			2I60			
4.	23-8 2-I	Прокладка труб БНТ-I50	м	850	2,09			I777			
5.	26-73 I3-9	Обертывание дренажных труб стекловолокнистым холстом	м2	7920	0,I26			998			
6.	СРЦ гл.4 ч.I р.IУ п.206	Стоимость холста стекловолокнистого	м2	87I2	0,0792			690			
7.	23-I I-I	Засыпка дрен песком	м3	I609	0,89			I432			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	23-6 20-I	Устройство фильтрующего основания из песка	м3	I2951	0,27			3497			
9.	ССЦ п.4-20	Стоимость песка	м3	I5288	7,79			II9094			
I0.	22-365 23-I СРЦ гл.4 р.IX п.658	Установка и стоимость угольников У-50 0,408 + 0,28	шт	230	0,688			I58			
II.	22-365 СРЦ гл.4 р.IX п.643	Установка и стоимость заглушек 0,408+0,08	шт	264	0,488			I29			
I2.	46-5I I9-I	Пробивка отверстий в местах примыкания дрен	шт отвер.	228	0,I5			34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	23-I09 I2-I	Установка колодцев сборных ж/бетонных диам.I000 мм	м3	II,82	75			887			
I4.	СРЦ гл.4 ч.I р.Ш п.822	Стоимость люков	шт	I8	I7,8			320			
I5.	I-960 80-2	Разработка грунта вручную под колодцы	м3	69,I	0,745			5I			
I6.	I-I59I 22-I3	Погрузка лишнего грунта на автомобили самосвалы	м3	I4629	0,I44			2I07			
I7.	ССЦ стр.28	Отвозка лишнего грунта на I км	т	2560I	0,29			7424			
I8.	8-27 4-7	Обмазка наружных стен колодцев горячим битумом	м2	I54,3	0,9			I39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	6-253 29-4	Затирка поверхности колодцев изнутри и снаружи	м2	266,6	0,22			59			
		Итого	руб.					I42734			
		Накладные расходы I6,5% на сумму	руб.	I42734	0,I65			2355I			
		Итого	руб.					I66285			
		Плановые накопления 8%	руб.	I66285	0,08			I3303			
		Всего по смете	руб.					I79588			

Главный инженер проекта О.Ю.Пшениснов

Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев

Составил: инженер Л.А.Егорова

Проверил: ст.инженер Н.Н.Михайлова

Локальная смета

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) для районов с температурой наружного воздуха -40°С

Заполнение теплиц питательным компостом при варианте в У световой зоне

Основание: ТХI-5 альбом I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 208,88 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м3 питательного компоста II,45 руб.
2. I м2 общей площади 3,I2 руб.
3. I м3 объема теплиц 0,93 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I4-48 2I	Заполнение теплиц питательным компостом	I00 м3	I82,44	82,I7			I499I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Расчет № I2	Стоимость питательного компоста	м3	I8609	I0,37			I92975			
3.	48-552 II9-I	Засыпка извести	га	6,0	I,69			I0			
4.	СРЦ часть I п.I0I	Стоимость извести	т	27,0	33,4			902			
		Итого	руб.					208878			

Главный инженер проекта О.Ю.Пшениснов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер И.М.Манякина
Проверил: рук.группы Л.М.Карева

Р А С Ч Е Т № I2

на приготовление компоста для теплиц

Составлен в ценах I984 года

Расчет составлен на I00 м3

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	СЦПГ часть I стр.5 п.9	Погрузка и выгрузка полевой земли 0,I8 + 0,I3 =	т	36,0	0,3I			II,I6			
2.	-"- стр.28	Транспорт полевой земли	т	36,0	0,29			I0,44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I-I633 3I-I	Формирование буртов из компонентов (полевая земля, местные рыхлящие материалы, навозный компост)	I000 м3	0,I	I6,0			I,6			
4.	I-I608 29-2 тех.ч. т.3.48	Шестикратное перемешивание навоза, растительной земли, рыхлящего материала бульдозером	I000 м3	0,I	223,89			22,39			
		43,9x6x0,85 =									
5.	I-I633 3I-I к=6	Формирование бурта из готового компоста после перемешивания	I000 м3	0,I	96,0			9,60			
		I6,0 x 6 =									
6.	I-II86 II8-2	Подливка компоста навозной жижей	I00 м3	I,0	59,4			59,4			
		9,9 x 6 =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	Ц.I р.4 для г.Москвы	Стоимость навозного компоста	м3	35	I0,25			358,75			
8.	ССЦ т.I т.7-39	То же, местного рыхлящего материала	м3	35	I6,I			563,5			
		Итого	руб.					I036,84			
		Стоимость I м3	руб.					I0,37			

Составил: инженер И.М.Манякина

Проверил: рук.группы Л.М.Карева

Ведомость

23534-15

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной кровлей) для районов с температурой наружного воздуха - 40°С

Многопролетная теплица

№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество. Варианты: При варианте сборно-монолитных фундаментов	Количество. Варианты: При варианте свайных фундаментов
I	2	3	4	5
	Общестроительные работы			
	Подземная часть			
I.	Затраты труда	чел-ч	I2408	5640
2.	Заработная плата	руб.	6666	3320
3.	Строительные машины	руб.	9785	3543

I	2	3	4	5
	Надземная часть			
4.	Затраты труда	чел-ч	99717	99730
5.	Заработная плата	руб.	60359	60351
6.	Строительные машины	руб.	3078	3079
	Итого общестроительные работы			
	Затраты труда	чел-ч	II2I25	I05370
	Заработная плата	руб.	67025	63671
	Строительные машины	руб.	I2863	6622
	Санитарно-технические работы			
7	Затраты труда	чел-ч	5I2849	5I2849
8.	Заработная плата	руб.	3I49I0	3I49I0
9.	Строительные машины	руб.	24528	24528
	Монтажные работы			
	Технологическое оборудование			
I0.	Затраты труда	чел-ч	I8050	I8050

I	2	3	4	5
II.	Заработная плата	руб.	I0578	I0578
I2.	Строительные машины	руб.	460	460
	Электротехническое оборудование			
I3.	Затраты труда	чел-ч	5699	5699
I4.	Заработная плата	руб.	3I62	3I62
I5.	Строительные машины	руб.	I907	I907
	Автоматика и КИП			
I6.	Затраты труда	чел-ч	3390	3390
I7.	Заработная плата	руб.	I747	I747
I8.	Строительные машины	руб.	I464	I464
	Прочие работы (радиофикация, громкоговорящая связь)			
I9.	Затраты труда	чел-ч	I7I	I7I
20.	Заработная плата	руб.	I06	I06

I	2	3	4	5
2I.	Строительные машины	руб.	I2	I2
	Итого			
	Затраты труда	чел-ч	652284	645529
	Затраты труда	челдн.	95643	94652
	Заработная плата	руб.	397528	394I74
	Строительные машины	руб.	4I234	34993
	на I м2 общей площади	чел.дн.	I,43	I,4I

Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер В.В.Фомичева
инженер Л.Н.Абакунькина
Проверил: ст.инженер В.В.Семенчукова
зам.нач.сметного отдела И.Г.Горохова

gost.e-ecolog.ru