ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

810-1-12.86

БЛОК ЗИМНИХ ПОЧВЕННЫХ ТЕПЛИЦ ПЛОЩАДЬЮ 6 ГА С ПОДСТРОПИЛЬНОЙ ФЕРМОЙ И С АЛЮМИНИЕВЫМИ ПРОФИЛЯМИ В ОГРАЖДЕНИИ

Альбом XII

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

Часть II

(со стр. 223 по стр. 396)

21549-14

gost.e-ecolog.ru

Локальная смета № 2-I8

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га с подстропильной фермой и с алюминиевыми профилями в ограждении

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

На приобретение и монтаж электроосвещения помещений

Основание: чертежи ЭЛ-ЭЛ28 альбом IX

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,36 тыс.руб.
в том числе:
оборудования
монтажных работ 4,36 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м2 общей площади здания 3,I0 руб.
2. I мз объёма здания 0,79 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций пр-нта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтаж												
I.	8-599-I	Светильник люминесцентный												

21549-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		потолочный Л20IГ240-03М	I00шт.	0,I8				I27	53,9	34,9 II,I		23	9,70	6,28 2,00
2.	8-599-2	То же, Л20IГ440-03М	"	0,I0				I73	86	29 9,36		I7	8,6	2,9 0,94
3.	8-599-3	То же, Л20IГ640-03М	"	0,04				303	I7I	72,3 28,7		I2	6,84	2,89 I,I5
4.	8-599-4	Светильник ПВЛМ до 2-х ламп	"	0,34				I67	68,3	50,5 I6		57	23,22	I7,I7 5,44
5.	8-599-4	Светильник настенный ОЛСЗ-Iх40	"	0,30				I67	68,3	50,5 I6		50	20,49	I5,I5 4,8
6.	8-593-2	Светильник НСП подвесной пыленепроницаемый	"	0,2I				II6	48,8	58 I8,2		24	I0,25	I2,I8 3,82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	8-604-I	Светильник настенный НБО	I00шт	0,38				92,4	34,2	24,5 7,72		35	I3,00	9,3I 2,93
8.	8-396-7	Прокладка кабеля сеч.до I0 на тросе	I00м	0,I0				86,I	I2,6	2I,3 6,8I		9	I,26	2,I3 0,68
9.	8-400-I	То же, открыто 8,05х0,98 =	"	7,89				60,8	23,4	22,8 8,4		480	I84,63	I79,89 66,28
I0.	8-400-2	То же, сечением до I6 I,I0х0,98 =	"	I,08				68	25	28,2 8,88		73	27,0	30,46 9,59
II.	8-402-I	Прокладка провода АПВС скрыто 4,9х0,97 =	"	4,75				I6,5	8,07	5,I5 I,63		78	38,33	24,46 7,74
I2.	8-59I-7	Розетка штепсельная для скрытой установки инд.0328	"	0,06				20,8	I2,5	0,02 0,0I		I	0,75	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	8-59I-5	То же, для открытой установки инд.0322	I00шт	0,05				25,I	I7,I	0,04 0,02		I	0,86	-
I4.	8-59I-3	Выключатель брызгозащищенный	"	0,05				49,8	38,4	I,I 0,06		2	I,92	0,06 -
I5.	8-59I-2	То же, для скрытой установки инд.022I	"	0,5I				I9,6	II,3	0,05 0,02		I0	5,76	0,03 0,0I
I6.	8-59I-I	То же, для открытой установки инд.0202	"	0,26				23,8	I5,8	0,04 0,02		6	4,II	0,0I 0,0I
I7.	8-522-5	Штепсельное соединение I0А, 36В	шт	9				2,32	I,02	0,05 0,0I		2I	9,I8	0,45 0,09
I8.	8-6I2-9	Щиток осветительный ОЩ-6	I00шт.	0,03				262	I62	6 2,I3		8	4,86	0,I8 0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9.	8-6I0-2	Ящик ЯТП-0,25	I00шт.	0,05				I79	94,3	3,2 I,I6	9	4,72	0,I6 0,06
		Итого:									9I6	375,48	303,7I I05,60
		Накладные расходы на основную з/плату 87%											
		375 х 0,87 =									326		
		Плановые накопления - 8%									99		
		I242х0,08 =											
		Итого по I разделу									I34I	375,48	303,7I I05,60
		II. Материалы											
I.	I5-07 п.3-046	Светильник типа Л20II240-03М	шт	I8				I7,3I			3I2		
		I6хI,082 =											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I5-07 п.3-054	То же, Л20IБ440-03М 30,95xI,082 =	шт.	I0				33,49				335		
3.	-"- п.3-056	То же, Л20IБ640-03М 39,I5xI,082 =	шт.	4				42,36				I69		
4.	I5-07 п.I-I5I	То же, типа ПВЛМ--2x80 20,9xI,082 =	шт.	I4				22,6I				3I7		
5.	I5-07 п.I-I47	То же, ПВЛМ-2x40 I6,5xI,082 =	шт.	20				I7,85				357		
6.	092 п.I0-024	То же, типа ОЛСЗ-Iх40 I8,2x0,95xI,082x0,968 =	шт.	30				I8,II				543		
7.	Оптовая цена П/О "Ватра" г.Терно-поль	То же, типа НСШI-I00-23I 7,2xI,082 =	шт.	I0				7,79				78		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	Оптовая цена П/О "Ватра" г.Терно-поль	То же, НСПII-200-23I 8,7xI,082 =	шт.	II				9,4I				I04		
9.	СРЦ стр.I82 п.I37	То же, типа НБ005х60/р2,0-0IУ4	шт	38				I,9I				73		
I0.	СРЦ стр.I88 п.2I9	Светильник ручной РП6-3-36	шт	5				I,3				7		
II.	-"- п.23I	Лампа ЛБ40-4	шт	I34				0,72				96		
I2.	I5-I5 п.I-046	То же, ЛБР40-4 0,75xI,07I =	шт	40				0,80				32		
I3.	-"- п.I-063	То же, ЛБР80-4 0,98xI,07I =	шт	28				I,05				29		
I4.	СРЦ стр.I9I п.265	То же, Б220-60	шт	38				0,099				4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	СРЦ стр.I9I п.276	То же, Б220-I00	шт	I0				0,I08				I		
I6.	-"- п.28I	То же, Б220-I50	шт	6				0,II9				I		
I7.	-"- п.284	То же, Б220-200 0,45х0,95хI,086 =	шт	5				0,46				2		
I8.	-"- стр.I93 п.308	То же, М0-36-40	шт	5				0,083				-		
I9.	-"- стр.I9I п.25I	Стартеры 65С-220	шт	40				0,I42				6		
20.	-"-	Стартеры 80С-220	шт	28				0,I42				4		
2I.	-"- стр.59 п.I075	Кабель марки АВВГ-660 сеч.2х2,5	км	0,735				I66,0				I22		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22.	-"- п.I09I	То же, сечением 3х2,5	км	0,08				I9I,0				I5		
23.	-"- п.I092	То же, сечением 3х4+Iх2,5 227 х I,2 =	км	0,06				272,4				I6		
24.	-"- п.I093	То же, сечением 3х6+Iх4 283хI,2 =	км	0,05				339,6				I7		
25.	-"- стр.I5I п.202	Провод марки АППВС сечением 2х2,5	км	0,435				39,2				I7		
26.	-"- п.205	То же, сечением 3х2,5	км	0,055				56,8				3		
27.	I5-04 ч.I п.I7-II2	Розетка У-86-РБ 0,45хI,082хI,I36=	шт.	9				0,55				5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28.	I5-04 часть I п.I7-II4	Вилка У-87-РБ 0,2xI,082xI,I36 =	шт	9				0,25				2		
29.	I5-I7 п.2-230	Щиток осветительный ОЩ-6 I8 x I,076 =	шт	3				I9,37				58		
30.	СРЦ стр.2I8 п.240	Ящик ЯТП-0,25	шт	5				I3,7				69		
		Итого:										2794		
		Плановые накопления 8% 2794x0,08 =										224		
		Итого по II разделу										30I8		

21549-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по I+II разделам										4359	375,48	303,7I I05,60
		Всего по смете										4359	375,48	303,7I I05,60
		в том числе: монтаж										4359		

Главный инженер проекта В.И.Каширин
/Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: ст.инженер З.М.Мельникова
Проверил: рук.группы Р.В.Оленина

Локальная смета № 2-I9

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га с подстропильной фермой и с алюминиевыми профилями в ограждении

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: чертежи ЭЛ1÷ЭЛ28 альбом IX

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I5,28 тыс.руб.
в том числе:
оборудования II,92 тыс.руб.
монтажных работ 3,36 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете стоимость на:
1. I м2 общей площади здания I0,87 руб
2. I мз объёма здания 2,79 руб

№№ пп	Шифр и № позиций пр-нта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основной зарплаты	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I.		Оптовая Щит станции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		цена Луцкого эл. аппаратн. завода 8-57I-4	управления состоящий из I0 панелей (поставка ГДР) ЩСУ 2205х4 = I4,IxI0 = 5,45xI0 = I,85xI0 = 0,72xI0 =	шт.	I		8820	I4I	54,5	I8,5 / 7,2	8820	I4I	54,5	I8,5 / 7,2
2.	I5-04 п.04-224 8-53I-I	Пускатель магнитный ПМЕ-I22 до 40А		шт.	I4		6,5	3,73	I,5I	0,08 / 0,0I	9I	52	2I,I4	I,I2 / 0,I4
3.	I5-04 п.04-0I9 8-53I-I	То же, ПАЕ-322		шт	2		I4,8	3,73	I,5I	0,08 / 0,0I	30	7	3,02	0,I6 / 0,02
4.	I5-04 п.04-047 8-53I-2	То же, ПАЕ-422 до 60А		шт	I		24	6,55	I,89	0,II / 0,03	24	7	I,89	0,II / 0,03
5.	I5-04 ч.I п.I8-II5 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2 2 х 0,99I =		шт	I7		I,98	I,99	I,09	0,05 / 0,0I	34	34	I8,53	0,85 / 0,I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	I5-04 п.0I-009 п.0I-0I4 8-526-5	Выключатель автоматический АП50-3МТ	шт	I			6,55	4,77	2,I	0,I2	7	5	2,I	0,I2
		2,25+4,3 =								0,03				0,03
7.	Типовые проектн. решения ал.0 904-02-5 Ангарский эл.мех. завод II-680-2	Щит управления приточной венткамеры типа ШУПI-030I00003I2	шт	2			434	3,7	3,32	0,3I	868	7	6,64	0,62
										0,I2				0,24
8.	I5-08 п.6-00I 8-89-I	Конденсаторная установка УК-0,38-75УЗ	"	2			575	24,9	I7,I	6,25	II50	50	34,2	I2,5
										2,4				4,8
9.	I5-I7 доп.2 п.2-374 8-57I-3	Шкаф силовой типа ШРСI-25	шт	I			67				67			
			м	0,7				I0,6	4,95	I,52		7	3,47	I,06
										0,59				0,4I
I0.	I5-I7 доп.2 п.2-372 8-57I-3	То же, ШРСI-23	шт	2			6I				I22			
			м	0,7				I0,6	4,95	I,52		7	3,47	I,06
										0,59				0,4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	8-574-2	Подготовка к включению рубильников до 400А	полюс	9			I,42	0,53				I3	4,77	
I2.	8-574-6	То же, предохранителей до 200А	шт	72			0,66	0,34				48	24,48	
I3.	8-522-5	Штепсельное соединение У-94-БА У-95-БА	шт	I			2,32	I,02	0,05 0,0I			2	I,02	0,05 0,0I
I4.	8-52I-I0	Ящик силовой ЯРП-20	шт	I			4,I8	I,55	0,I 0,02			4	I,55	0,I 0,02
I5.	8-408-3	Вводы гибкие К-I08I $d_н$=27	шт	II			0,83	0,32				9	3,52	
I6.	8-408-4	То же, К-I087 $d_н$=48	шт	7			I,I6	0,37				8	2,59	
I7.	8-I47-4	Стойка кабельная К-II5I	I00шт	0,32			27,8	I5,5	I,9 0,24			9	4,96	0,6I 0,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	8-I47-8	Полка К-II62	I00шт.	0,28				I,65	I,I7	0,3 0,I2		I	0,33	0,08 0,03
I9.	8-397-I	Лотки сварные НЛ5-П2 (I4 шт.) шир. 50 мм с соедин. 2,7xI4:I000 =	т	0,04				I08	34,3	36 9,84		4	I,37	I,44 0,39
20.	8-397-2	То же, НЛ40-П2 (50 шт.) шир.400мм 7,5x50:I000 =	т	0,375				I23	27,2	39,2 II,4		46	I0,2	I4,7 4,28
2I.	8-I47-2	Скоба К-II57 (I76шт.) 0,I52xI76:I000	т	0,03				39I	36,9	4,I I,02		I2	I,II	0,I2 0,03
22.	8-408-I	Прокладка металлорукава диам. до 25 мм	I00м	0,I5				32	9,26	7,54 2,28		5	I,39	I,I3 0,34
23.	8-4I7-5	Прокладка труб винипластовых диам. до 25 мм в полу	"	I,6				I5,9	7,65	0,22 0,08		25	I2,24	0,35 0,I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24.	8-4I7-I	То же, на скобах	I00м	0,20				34,8	I4,4	I2,2 3,85		7	2,88	2,44 0,77
25.	8-4I7-6	То же, диаметром 32 в полу	"	0,I0				20,6	8,85	0,35 0,I4		2	0,89	0,04 0,0I
26.	8-4I7-7	То же, диаметром 40 мм	"	0,25				I5,6	9,46	0,75 0,29		4	2,37	0,I9 0,07
27.	8-4I7-3	То же, на скобах	"	0,05				59,5	I8,4	I9,5 6,I8		3	0,92	0,98 0,3I
28.	8-4I7-8	То же, диаметром 83 в полу	"	0,I0				I9,8	I2,3	I,06 0,42		2	I,23	0,II 0,04
29.	8-I49-I	Прокладка кабеля весом I м до I кг в трубе 0,43x0,98 =	"	0,42				I0	6,24	0,27 0,I		4	2,62	0,II 0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30.	8-I48-I	То же, в лотке 7,0 x 0,98 =	I00м.	6,86				I2,9	7,33	0,43 0,I7		88	50,28	2,95 I,I7
3I.	8-I46-I	То же, на скобах I,75 x 0,98 =	"	I,7I5				48	I8,2	I2,7 4,04		82	3I,2I	2I,78 6,93
32.	8-I45-I	То же, в канале I,92 x 0,98 =	"	I,88				II,4	5,53	0,27 0,I		2I	I0,40	0,5I 0,I9
33.	8-I48-I	То же, до 2 кг в лотке 0,50 x 0,98 =	"	0,49				I2,9	7,33	0,43 0,I7		6	3,59	0,2I 0,08
34.	8-I46-I	То же, на скобах	"	0,20				48	I8,2	I2,7 4,04		I0	3,64	2,54 0,8I
35.	8-I49-2	То же, в трубе	"	0,I0				I2,8	8,62	0,65 0,26		I	0,86	0,07 0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36.	8-I45-3	То же, весом до 3 кг в канале	I00м.	0,245				I4	6,77	0,75		3	I,66	0,I8
		0,25x0,98 =								0,3				0,07
37.	8-I48-2	То же, в лотке	"	0,69				I5,6	8,5I	0,82		II	5,87	0,57
		0,70x0,98 =								0,32				0,22
38.	8-I46-I	То же, на скобах	"	0,I5				48	I8,2	I2,7		7	2,73	I,9I
										4,04				0,6I
39.	8-I53-2I	Разделки кабеля АВВГ сечением до I6	шт.	84				I,33	0,46			II2	38,64	
40.	8-I53-22	То же, до 35	"	8				I,6I	0,47			I3	3,76	
4I.	8-I53-23	То же, до 70	"	2				2,I7	0,5			4	I,0	
42.	8-I53-23	То же, до I20	"	4				2,I7	0,5			9	2,0	
43.	8-I53-24	То же, до I85	"	I6				2,6	0,58			42	9,28	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
44.	8-I56-I	То же, АКВВГ сечением 2,5 до 7 жил	шт	2				I,0I	0,3I			2	0,62	
45.	8-48I-I9	Присоединение эл.двигателей к сети весом до 0,I т	"	30				I,38	0,94	0,04		4I	28,2	I,2
46.	8-48I-20	То же, до 0,25 т	"	9				2,04	I,44	0,04		I8	I2,96	0,36
47.	8-409-I	Затягивание первого провода сеч. до 2,5мм2 в трубы и металлорукава I,62 х 0,97 =	I00м	I,57				4,88	2,36	2,33 0,7I		8	3,7I	3,66 I,II
48.	8-409-II	То же, последующего 4,78х 0,97 =	"	4,64				I,2I	I,I4			6	5,29	
49.	8-409-2	То же. первого провода сеч. до 6	"	0,20				6,02	2,9	2,85 0,87		I	0,58	0,57 0,I7
50.	8-409-I2	То же, последующего 0,70х0,97 =	"	0,68				I,38	I,26			I	0,86	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5I.	8-409-3	Затягивание первого провода сеч. до I6	I00м	0,I0				9,29	4,I	4,84 I,46		I	0,4I	0,48 0,I5
52.	8-409-I3	То же, последующего	"	0,I0				2,53	2,38			I	0,24	
		Итого:									II2I3	I0I3	447,I9	95,54 3I,54
		Накладные расходы на основную зарплату - 87%												
		447 х 0,87 =										389		
		Транспорт и тара 5%												
		II2I3х0,05 =										56I		
		Загот.складские расходы I,2%												
		II774х0,0I2 =										I4I		
		Плановые накопления - 8%												
		I402х0,08 =										II2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по I разделу									II9I5	I5I4	447,I9	95,54 3I,54
		II. Материалы												
I.	I5-04 ч.I-73г. стр.660 п.I7-II5	Розетка У-94-БА 0,35xI,082xI,I36=	шт.	I				0,43				I		
2.	I5-04 ч.I-73 стр.660 п.I7-II8	Вилка У-95-БА 0,20xI,082xI,I36=	шт.	I				0,3				-		
3.	СРЦ гл.4 часть У стр.2I8 п.239	Ящик силовой ЯРП-20	"	I				4,64				5		
4.	05-03 табл.7I8	Труба винипласто-вая диам.20xI,8 0,I8x0,9IxI,076 =	м	I60				0,I8				29		
5.	-"-	То же, диам.25x2,0 0,I8x0,9IxI,076 =	м	20				0,I8				4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	05-03 табл.7I8	То же, диаметром 32х3,5	м	I0				0,33				3		
		0,342х0,9Iхl,076 =												
7.	-"-	То же, диаметром 40х4,0	м	30				0,5I				I5		
		0,522х0,9Iхl,076 =												
8.	-"-	То же, диаметром 83х6,0	м	I0				I,94				I9		
		I,98х0,9Iхl,076 =												
9.	СРЦ гл.4 часть У стр.I09 п.2280	Кабель марки АКВВГ сечением 4х2,5	км	0,055				I95				II		
I0.	-"- стр.59 п.I075	Кабель марки АВВГ сечением 2х2,5	км	0,I05				I66				I7		
II.	-"- п.I09I	То же, сечением 3х2,5	км	0,02				I9I				4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	-"- п.I092	То же, сечением 3х4+Iх2,5	км	0,365				272,4				99		
		227 х I,2 =												
I3.	-"- п.I093	То же, сечением 3х6+Iх2,5	"	0,I35				339,6				458		
		283хI,2 =												
I4.	-"- п.I094	То же, сечением 3хI0+Iх6	"	0,095				448,3				43		
		374хI,2 =												
I5.	-"- п.I095	То же, сечением 3хI6+IхI0	"	0,I45				60I,2				87		
		50IхI,2 =												
I6.	-"- п.I096	То же, сечением 3х25+IхI6	"	0,I05				823,2				86		
		686хI,2 =												
I7.	-"- п.I097	То же, сечением 3х35+IхI6	"	0,08				I044				84		
		870хI,2 =												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	-"- п.I098	То же, 3х50+Iх25 II00 х I,2 =	км	0,06				I320				79		
I9.	I5-09 табл. 3-037	То же, 3хI85+Iх50 2760хI,2хI,I26 =	"	0,II				3729,3I				4I0		
20.	-"-	То же, 3х95+Iх35 I640хI,2хI,I26 =	"	0,02				22I5,96				44		
2I.	СРЦ гл.4 часть У стр.I52 п.228	Провод марки АПВ-660 сечен. Iх2,5	"	0,64				28,4				I8		
22.	-"- п.229	То же, сечением Iх4	"	0,02				34,9				I		
23.	-"- п.230	То же, сечением Iх8	"	0,07				45,6				3		
24.	-"- п.23I	То же, сечением IхI0	"	0,02				72,9				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25.	24-65 п.I-0II	Ввод гибкий К-I08I	шт.	II				I,63				I8		
		I,5xI,089 =												
26.	-"- п.I-0I7	То же, К-I087	"	7				2,78				I9		
		2,55xI,089 =												
27.	24-I6-49 п.I-050	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20	м	I5				0,22				3		
		0,2xI,089 =												
28.	24-05 п.I-468	Лоток сварной НЛ5-П2	шт	I4				I,99				28		
		I,85xI,073 =												
29.	-"- п.I-469	То же, НЛ40-П2	"	50				2,4I				I2I		
		2,25xI,073 =												
		Итого:										I7I0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления - 8%												
		I7I0 x 0,08 =										I37		
		Итого по II разделу										I847		
		Итого по I+II разделам										II9I5	336I	447,I9	95,54 3I,54
		Всего по смете:										I5276	447	96
		в том числе:												
		оборудование										II9I5		
		монтаж										336I		

Главный инженер проекта В.И.Каширин
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: ст.инженер З.М.Мельникова
Проверил: рук.группы Р.В.Оленина

Локальная смета № 2-20

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га
с подстропильной фермой и с алюминиевыми профилями в ограждении

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

На приобретение и монтаж электрического оборудования КТП-1000/10 кв

Основание: чертежи ЭЛ1÷ЭЛ28
альбом IX

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	17,28 тыс.руб.
в том числе:	
оборудования	16,53 тыс.руб.
монтажных работ	0,75 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
1. 1 м2 общей площади здания	12,29 руб
2. 1 м3 объёма здания	3,15 руб

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто единицы	Масса, т брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. Оборудование и монтаж												
1.	15-05	Трансформатор												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.0I-025 8-62-3	ТМЗ-I000/I0	шт.	2			3I50	82,7	39,2	27,3 I0,3	6300	I65	78,4	54,6 20,6
2.	Сб.8 прил.I п.27	Ревизия трансформатора	шт	2				24,2	I4,6	I,37 0,9		48	29,2	2,74 I,80
3.	Сб.8 прил.I п.I34	Сушка трансформатора	шт	2				62,8	32,8	0,7 0,28		I26	65,6	I,4 0,56
4.	I5-05 п.I0-004 8-90-I	Шкаф ввода высшего напряжения ШВВ-IУ3	шт	2			790	6,I8	3,77	2,2I I,I5	I580	I2	7,54	4,42 2,3
5.	I5-05 п.I0-004 8-90-2	Шкаф ввода низшего напряжения КН-2	шт	2			I3I0	II,8	6,9I	4,5 2,3I	2620	24	I3,82	9,0 4,62
6.	-"- 8-90-2	Шкаф секционный КН-3	шт	I			I240	II,8	6,9I	4,5 2,3I	I240	I2	6,9I	4,5 2,3I

21549-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	I5-05 п.I0-004 8-90-2	Шкаф отходящих линий КН-4	шт.	4			870	II,8	6,9I	4,5 2,3I	3480	47	27,64	I8,0 9,24
8.	I5-05 п.I0-002 8-90-3	Шинопровод длиной 2400 мм	шт	I			88	6,47	3,98	0,26 0,II	88	6	3,98	0,26 0,II
9.	I7-0I п.04-093	Указатель напряжения до I0 кв длиной 7I5 мм УВН-80М	шт	I			I0,5				II			
I0.	-"- п.04-I39	То же, до 500 В длиной 740 мм УНН-90	"	I			2,05				2			
II.	24-I9-73 доп.30 п.6I4	Изолирующая подставка	"	I			2,7				3			
I2.	I5-03 п.II-03I	Изолирующая штанга для РУ-I0 кв в комплекте с переносным заземлением длиной I355мм ШЗП-I0У4	"	I			I2				I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	05-I8 п.I7-2I	Диэлектрические перчатки до I000 В бесшовные размер 350х хI35хI,I-I,25 мм ТУ38.I05.504-72	пар	2			0,46				I			
I4.	24-05-73 п.I-I33	Переносные заземления для электроустановок до I000В общая длина 3000 мм	"	I			9,54				I0			
		8,5хI,I22 =												
I5.	Сб.2I доп.I расц.№ 34	Временные ограждения (щиты)	"	2			6,87				I4			
		3,4х2,02 =												
I6.	24-I8-3I доп.I п.279	Предупредительные плакаты	к-т шт.	6 60			I,4				84			
I7.	28-02-22 п.I9-II7	Защитные очки 03-6	шт	I			I,9				2			
I8.	24-I8-29 п.04-064	Мастерский инструмент с изолированными ручками	к-т	2			I5				30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
19.	45-0I дрп.I06 п.653	Галоши резиновые диэлектрические на напряжение выше I000В размер I2,I4	пар	2			5,I				I0			
20.	05-I8 п.I7-I2	Коврик диэлектрический, резиновый размер 800х900 толщиной 6 мм тип I группа 5 класс 4 (шт. 2)	кг	I2			0,63				8			
2I.	I7-0I п.04-08I	Изолирующие клещи	шт	I			26,7				27			
22.	24-02 п.03-0I8	Огнетушитель сухой химический ОП-5	шт	2			I5,45				3I			
23.	24-I8-29 часть I 09-686	Ящик с песком	шт	I			2,0				2			
24.	Розничная цена торговой сети	Лопаты для песка	шт	2			2,0				4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25.	8-472-6	Прокладка шин заземления сечением 4х25 в распредустройствах	I00м	0,I9				56,I	I3,4	I,7 0,I		II	2,55	0,32 0,02
26.	8-472-7	То же, сечением 4х40	"	0,I6				64,2	I3,4	I,8 0,2		I0	2,I4	0,29 0,03
27.	8-I47-4	Стойка кабельная К-II5I	I00шт	0,30				27,8	I5,5	I,9 0,24		8	4,65	0,57 0,07
28.	8-I47-8	Полка кабельная К-II62	"	I,04				I,65	I,I7	0,3 0,I2		2	I,22	0,3I 0,I2
29.	8-397-2	Лоток сварной НЛ40-П2 (4 шт.) ширина 400 мм 7,5х4:I000	т	0,03				I23	27,2	39,2 II,4		4	0,82	I,I8 0,34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30.	24-05 п.I-469	Стоимость лотка 2,25xI,073 =	шт	4				2,4I				I0		
		Итого:									I5559	485	244,47	97,59 42,I2
		Транспорт и тара 5% I5559x0,05 =									778			
		Заготовительно--складские расходы I6337x0,0I2 =									I96			
		Накладные расходы на основную зарплату 87% 244 x 0,87 =										2I2		
		Плановые накопления -8% 697 x 0,08 =										56		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу									I6533	753	244,47	97,59 42,I2
		Всего по смете									I7286		244	98
		в том числе:												
		оборудование									I6533			
		монтаж									753			

Главный инженер проекта В.И.Каширин
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: ст.инженер З.М.Мельникова
Проверил: рук.группы Р.В.Оленина

Локальная смета № 2-2I 21549-14

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га с подстропильной фермой и с алюминиевыми профилями в ограждении

Блочные теплицы и соединительный коридор, производственно-вспомогательные и бытовые помещения

На приобретение и монтаж автоматизации

Основание: чертежи АТХI÷79
альбомы УП, ХУ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 53,65 тыс.руб.
в том числе:
оборудования 27,83 тыс.руб.
монтажных работ 25,82 тыс.руб.
оборудование импортной поставки 25,85 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на
I. I м2 общей площади здания 38,I7 руб.
2. I м3 объёма здания 9,78 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций пр-нта, ценника УСН и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							Оборудования	Монтажных работ			Оборудования	Монтажных работ		
								Всего	в том числе: основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. зарплаты		Всего	в том числе: основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I.	I7-04	Термометр сопро-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-0I84 II-I3-2	тивления ТСМ-6097 монтажная длина I60мм	шт	7			4,I0	0,43	0,42		29	3	2,94	
2.	II-627-3	Термореле ТРI-02Х (комплектно с холодильной машиной)	шт	6				I,36	I,33			8	7,98	
3.	II-680-2	То же, щит управления 3ШУ, 4ШУ	"	2				3,7	3,32	0,3I 0,I2		7	6,64	0,62 0,24
4.	8-574-39	То же, вентиля с электромагнитным приводом	"	9				I,84	0,79			I7	7,II	
5.	II-628-I	То же, защитное реле давления	"	2				2,I6	I,5I	0,04 0,0I		4	3,02	0,08 0,02
6.	II-628-5	То же, реле давления воды	"	2				2,43	2,38			5	4,76	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	Оптовая цена Луцкого эл. аппаратн. завода II-68I-2	Шкаф регулирования температуры поз.990I0I поставка ГДР) ЩСУ-I	шт.	I			8465	5,5	5	0,4 0,I5	8465	6	5	0,4 0,I5
8.	-"-	Шкаф системы орошения поз.996I0I (поставка ГДР) ЩСУ-I	шт	I			8465	5,5	5	0,4 0,I5	8465	6	5	0,4 0,I5
9.	-"- II-680-2	Шкаф управления поз. 998I0I (поставка ГДР) ПУ	"	I			I578	3,7	3,32	0,3I 0,I2	I578	4	3,32	0,3I 0,I2
I0.	-"-	То же, поз.998202 (поставка ГДР) ПУ	"	I			I578	3,7	3,32	0,3I 0,I2	I578	4	3,32	0,3I 0,I2
II.	-"-	То же, поз.998302 (поставка ГДР) ПУ	"	I			I578	3,7	3,32	0,3I 0,I2	I578	4	3,32	0,3I 0,I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	ТПЭП № 5 п.4I7 8-572-4	Шкаф релейных поз. 8I000I поз. 8I0002 (поставка ГДР) ШУ5I06-03В2М	шт.	2			I72,48	26,56	I0,56	0,79	345	53	2I,I2	I,58
		I76 х 0,98 =								0,28				0,56
		I,05х20,8+4,72 =												
		I,05х8,55+I,58 =												
I3.	Калькуляция № I	Щит управления механизмами клапанов кровельного обогрева (ШУ)	шт	I			372,29	I4,43	8,83	0,29	372	I4	8,83	0,29
										0,II				0,II
I4.	-"- № 2	Щит управления приточной установкой (ШУ, 2ШУ)	шт	2			I30,94	7,09	4,07	0,32	262	I4	8,I4	0,64
										0,II				0,22
I5.	I7-04 п.I-0040 II-4-3	Устройство тепгорегулирующее ТУДЭ-I-2	"	2			20,6	0,36	0,35	-	4I	I	0,70	-
I6.	-"-	То же, ТУДЭ-4	"	2			20,6	0,36	0,35		4I	I	0,70	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7.	I7-04 п.2-0504 II-247-9	Дифманометр сильфонный самопишущий ДСС-7I2Н	шт	3			220	5,75	3,96	0,22 0,03	660	I7	II,88	0,66 0,09
I8.	I7-04 п.2-0789 II-I40-6	Диафрагма камерная ДКI6-300-а/б-II	шт	2			52	I5,4	2,98	0,I2 0,0I	I04	3I	5,96	0,24 0,02
I9.	I7-04 п.2-0784 II-I40-3	То же, ДКI6-I50--а/б-7	"	I			25	4,36	0,98	0,07	25	4	0,98	0,07
20.	I7-04 п.5-0062 II-432-I	Регулятор давления РД-3а	"	2			78	5,7I	5,38	0,07 0,0I	I56	II	I0,76	0,I4 0,02
2I.	I5-04 п.0I-036 8-525-2	Переключатель типа АК63-2М	"	3			8,7	2,88	I,04	0,06 0,0I	26	9	3,I2	0,I8 0,03
22.	I5-04 ч.I п.I8-II5 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ 222-2 3,2 х 0,99 =	"	42			3,I7	I,99	I,09	0,05 0,0I	I33	84	45,78	2,I0 0,42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23.	I5-04 п.I8-0I7 8-529-5	Кнопка управления КЕ 04IУ2	шт.	I4			0,96	I,99	I,09	0,05 0,0I	I3	28	I5,26	0,7 0,I4
24.	8-522-I	Переключатель пакетный типа ПКП25-44-I3-У2	"	I2				2,6	I,26	0,07 0,0I		3I	I5,I2	0,84 0,I2
25.	8-522-I	Переключатель герметический ГПП-2--I0/Н2	"	I0				2,6	I,26	0,07 0,0I		26	I2,6	0,70 0,I0
26.	8-522-5	Штепсельное соединение У-86-РБ У-87-РБ	"	I32				2,32	I,02	0,05 0,0I		306	I34,64	6,60 I,32
27.	I5-04 п.I8-098 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ 722-2	"	2			I,0	I,99	I,09	0,05 0,0I	2	4	2,I8	0,I0 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28.	I7-04 п.I-0324 II-I3-2	Термометр сопротивления (поставка ГДР) ТСП-5071	шт.	38			7,3	0,43	0,42		278	I6	I5,96	-
29.	I7-04 п.I-0030 II-6-2	Термометр ртутный пружинный (поставка ГДР) ТПГ-СК	шт.	I0			37	I,66	I,63		370	I7	I,63	
30.	II-6I9-I	Капилляр	м	I6				5,58	I,32	0,03		89	2I,I2	
3I.	I7-04 п.5-0728 II-407-3	Реохорд обратной связи (поставка ГДР) -ДУП-I	шт	I6			I4	0,79	0,77		224	I3	I2,32	
32.	I7-I4 ч.I п.0I-020 II-35I-I	Датчик влажности (поставка ГДР) влагорегулятор ВПК I2,5х0,799 =	"	I4			9,988	I,63	I,43	0,04 0,0I	I40	23	20,02	0,56 0,I4
33.	I7-I4 ч.II п.9-050 II-585-II	Преобразователь измеряющий (поставка ГДР) преобразователь ИПI0-03	"	I4			60	I,89	I,35	0,05 0,0I	840	26	I8,90	0,70 0,I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34.	-"-	Преобразователь световой (датчик освещенности) (поставка ГДР) - преобразователь ИПО-03	шт	2			60	I,89	I,35	0,05 0,0I	I20	4	2,70	0,I0 0,02
35.	I7-II п.I-008 II-585-8	Дистанционный анемометр чашечный (поставка ГДР) анеморумбометр М-47	"	I			208	4,I7	3,65	0,I3 0,03	208	4	3,65	0,I3 0,03
36.	I7-04 2-00I6 II-93-7	Прибор измерения избыточного давления (поставка ГДР) - ЗКМ-IУ	"	I			7,8	I,27	I,2I	0,04	8	I	I,2I	0,04
37.	I5-04	Выключатель конечный (поставка ГДР) -ВК-200	"	30			4,I5	4,42	I,3	0,09 0,02	I25	I33	39	2,70 0,60
38.	8-522-5 п.09-093 8-539-3	Штепсельное соединение (поставка ГДР) У-86-РБ	"	7				2,32	I,02	0,05 0,0I		I6	7,4	0,35 0,07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39.	I6-02 кн.2 п.05-0I29 8-84-2	Сирена 840035 (поставка ГДР) ревун РВП	шт	I			8	0,64	0,57	0,0I	8	I	0,57	0,0I
40.	II-582-I	Коробка соединительная 3000I3 (поставка ГДР)	шт	7				0,97	0,7I	0,04 0,0I		7	4,97	0,28 0,07
4I.	II-582-I	Коробка соединительная КСК-8	шт	7				0,97	0,7I	0,04 0,0I		7	4,97	0,28 0,07
42.	II-582-2	То же, КСК-I6	шт	25				I,04	0,77	0,04 0,0I		26	I9,25	I,00 0,25
43.	II-582-3	То же, КСК-32	шт	8				I,47	I,I7	0,04 0,0I		I2	9,36	0,32 0,08
44.	II-582-2	То же, КС-I0	шт	37				I,04	0,77	0,04 0,0I		38	28,49	I,48 0,37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
45.	II-582-3	То же, КС-20	шт	I0			I,47	I,I7	0,04 0,0I		I5	II,7	0,40 0,I0
46.	II-582-3	То же, КС-40	шт	8			I,47	I,I7	0,04 0,0I		I2	9,36	0,32 0,08
47.	II-582-3	То же, КСП-50	шт	2			I,47	I,I7	0,04 0,0I		3	2,34	0,08 0,02
48.	8-397-2	Лоток ЛШ 225 (6 шт.) 6x6,6:I000 =	т	0,04			I23	27,2	39,2 II,4		5	I,09	I,57 0,46
49.	8-I47-2	Уголок УП60x60 (6 шт.) 6x4,2:I000	т	0,025			39I	36,9	4,I I,02		I0	0,92	0,I0 0,03
50.	8-408-I	Прокладка металлорукава диаметром до 25 мм I,I3x0,97	I00м	I,I			32	9,26	7,54 2,28		35	I0,I9	8,29 2,5I
5I.	8-406-6	Прокладка труб стальных диамет. до 25 мм в полу	"	0,I2			29,9	I6,2	5,65 I,47		4	I,94	0,68 0,I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52.	8-406-6	То же, диаметром до 32 мм	I00м	0,39				29,9	I6,2	5,65		I2	6,32	2,20
										I,47				0,57
		0,40x0,97 =												
53.	I2-523-2	Прокладка стальных импульсных труб I2x2	м	I6				0,24	0,2I			4	3,36	
54.	I2-523-2	То же, I4x2	м	42				0,24	0,2I			I0	8,82	
55.	I2-799-I	Вентиль I-I5-I6 I5кчI8п2	шт	I6				0,79	0,75			I3	I2,0	
56.	II-540-6	Исполнительный механизм	шт	I6				8.78	3,86	0,I8		I40	6I,76	2,88
										0,02				0,32
57.	II-540-6	Исполнительный механизм (поставка ГДР)	"	3				8,78	3,86	0,I8		26	II,58	0,54
										0,02				0,06
58.	8-I49-I	Прокладка кабеля весом I м до I кг в трубе	I00м	0,5I				I0	6,24	0,27		5	3,I8	0,I4
		0,52x0,98 =								0,I				0,05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
59.	8-I45-I	То же, в канале 2I,0x0,98 =	I00м	20,6				II,4	5,53	0,27 0,I		235	II3,92	5,56 2,06
60.	8-I48-I	То же, в лотке I40,I0x0,98 =	I00м	I37,3				I2,9	7,33	0,43 0,I7		I77I	I006,4I	59,04 23,34
6I.	8-I46-I	То же, на скобах 90,49x0,98 =	I00м	88,68				48	I8,2	I2,7 4,04		4257	I6I3,98	II26,24 358,27
62.	8-402-I	Прокладка провода ПВIхI открыто 2,36x0,97 =	"	2,29				I6,5	8,07	5,I5 I,63		38	I8,48	II,79 3,73
63.	8-409-I	Прокладка провода ПТВ сеч.до 2,5 в металлорукаве первого провода I,I3x0,97 =	"	I,I				4,88	2,36	2,33 0,7I		5	2,60	2,56 0,78
64.	8-409-II	То же, последующего 3,23x0,97 =	"	3,I3				I,2I	I,I4			4	3,57	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
65.	8-I46-I	Прокладка провода шлангового № УМ№У-3 (поставка ГДР)	I00м	20,55			48	I8,2	I2,7		986	374,0I	260,99
		2I,I9x0,97 =							4,04				83,02
66.	8-402-I	Прокладка высокочастотного провода НЕ240Д5-5 (поставка ГДР)	"	9,4I			I6,5	8,07	5,I5		I55	75,94	48,46
		9,7 x 0,97 =							I,63				I5,34
67.	8-I45-I	То же, кабеля МУУ-5 в канале	"	I3,35			II,4	5,53	0,27		I52	73,83	3,60
		I3,62x0,98 =							0,I				I,34
68.	8-I56-8	Разделка кабеля КВВГЭ и КВВГ сеч. 2,5 до 7 жил	шт	I66			0,68	0,2			II3	33,2	
69.	8-I56-9	То же, до I4 жил	"	I0			0,85	0,36			9	3,60	
70.	8-I56-9	То же, до I9 жил	"	4			0,85	0,36			3	I,44	
7I.	8-I56-9	То же, до 27 жил	"	I6			0,85	0,36			I4	5,76	
72.	8-I56-I	То же, кабеля АКВВГ сеч.2,5 до 7 жил	"	236			I,0I	0,3I			238	73,I6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
73.	8-I56-2	То же, до I4 жил	шт	40				I,25	0,35			50	I4,0	
74.	8-I56-3	То же, до I9 жил	"	2				I,42	0,37			3	0,74	
75.	8-I56-4	То же, до 27 жил	"	I4				I,75	0,38			25	5,32	
76.	8-I56-6	То же, сечением до 6 до I0 жил	"	2				I,I8	0,42			2	0,84	
77.	8-I53-I3	Разделки кабеля КРНГ (№УМ№У-У) и № УУ-У сеч.до 2,5 до 7 жил	"	3I4				0,49	0,22			I54	69,08	
78.	8-I53-I4	То же, до I4 жил	"	I8				0,8I	0,4			I5	7,20	
79.	8-I53-I5	То же, до I9 жил	"	20				I,02	0,52			20	I0,4	
80.	8-I53-I6	То же, до 30 жил	"	I0				I,37	0,69			I4	6,90	
8I.	II-7II-I	Кабельный ввод в щит до I0 жил	"	9I				0,54	0,53			49	48,23	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
82.	II-7II-2	То же, до 20 жил	шт	90				I,05	I,03			95	92,7	
83.	II-7II-3	То же, до 30 жил	шт	25				I,47	I,44			37	36,0	
84.	8-574-39	Присоединение вентиля эл.магнитного к сети	шт	I32				I,84	0,79			243	I04,28	
85.	II-407-3	Указатель положения (насоса дозатора - комплектно с насосом) (поставка ГДР)	шт	I				0,79	0,77			I	0,77	
86.	8-403-I	Прокладка провода № УА (поставка ГДР)	I00м	I,89				I6,5	8,07	5,I5		3I	I5,25	9,73
		I,95x0,97 =								I,63				3,08
		Итого:									26I94	I0I48	45I7,6I	
													I5I8,33	
													50I,27	
		Транспорт и тара 5%												
		26I94x0,05 =									I3I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%												
		27504х0,0I2 =									330			
		Накладные расходы на основную зарплату 80%												
		45I8х 0,80 =										36I4		
		Плановые накопления - 8%												
		I3762х0,08 =										II0I		
		Итого по I разделу									27834	I4863	4517,6I	I5I8,33
														50I,27
		II. Материалы												
I.	I5-04 п.06-326	Переключатель пакетный типа ПКI25-44-I3--42	шт.	I2				8,53				I02		
		7,9 х I,08 =												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I5-04 стр.I40 п.06-034	Переключатель типа ПП-2-I0/H2 4,8 x I,08 =	шт	I0				5,I8				52		
3.	I5-04 ч.I стр.659 п.I7-II4	Вилка У-87-РБ 0,2xI,082xI,I36=	шт	I32				0,246				32		
4.	-"- п.I7-II2	Розетка У-86-РБ 0,45xI,082xI,I36 =	"	I32				0,55				73		
5.	-"-	Штепсельное соединение (поставка ГДР) У-86-РБ У-87-РБ	"	7				0,82				6		
6.	24-05 п.I-389	Коробка соединительная Vd 300013 (поставка ГДР) КСК-8 2,2 x I,082 =	"	7				2,38				I7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	-"- п.I-389	Коробка соединительная КСК-8	шт.	7				2,38				I7		
		2,2 x I,082 =												
8.	-"- п.I-390	То же, КСК-I6	"	25				3,73				93		
		3,45xI,082 =												
9.	-"- п.I-39I	То же, КСК-32	"	8				5,63				45		
		5,2xI,082 =												
I0.	Оптовая цена з-да Главмонтажавтоматика	То же, КС-I0	"	37				3,25				I20		
		3,0xI,082 =												
II.	-"-	То же, КС-20	"	I0				5,4I				54		
		5,0xI,082 =												
I2.	-"-	То же, КС-40	"	8				9,4I				75		
		8,7xI,082=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	24-05 п.I-394	То же, КСП-50 I6,9xI,082 =	шт.	2				I8,29				37		
I4.	СРЦ гл.4 часть III стр.I2 п.I03	Вентиль I-I5-I6 I5кчI8п2	шт	I6				I,47				24		
I5.	СРЦ ГЛ.4 часть У п.I040 стр.57	Кабель марки ВВГ сечением 2xI,5	км	0,090				I4I				I3		
I6.	-"- п.I058	То же, сечением 3xI,5	"	3,44I				234				805		
I7.	-"- стр.59 п.I075	Кабель марки АВВГ сечением 2x2,5	"	4,I90				I66				696		
I8.	-"- п.I09I	То же, сечением 3x2,5	"	3,0I6				I9I				576		
I9.	-"- стр.93 п.I8I6	Кабель марки КВВГ сеч. 7xI	"	0,320				28I				90		
20.	-"- п.I826	То же, сечением 7xI,5	"	0,200				324				65		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	-"- п.I8I7	То же, сеч.I0xI	шт	0,070				40I				28		
22.	-"- стр.I09 п.2280	То же, АКВВГ сечением 4х2,5	"	0,775				I95				I5I		
23.	-"- п.228I	То же, сечением 5х2,5	"	I,939				2II				409		
24.	-"- п.2282	То же, сечением 7х2,5	"	I,922				277				532		
25.	-"- п.2283	То же, сечением I0х2,5	"	0,56I				367				206		
26.	-"- п.2284	То же, сечением I4х2,5	"	I,847				458				846		
27.	-"- п.2285	То же, сечением I9х2,5	"	0,I77				592				I05		
28.	-"- п.2286	То же, сечением 27х2,5	"	I,I29				8II				9I6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29.	-"- стр.95 сп.I864	Кабель марки КВВГЭ сеч.4xI	шт.	4,270				288				I230		
30.	-"- п.I866	То же, сечением 7xI	"	0,050				378				I9		
3I.	-"- п.I867	То же, сечением I0xI	"	0,032				492				I6		
32.	-"- п.I868	То же, сечением I4xI	"	0,II5				594				68		
33.	-"- п.I869	То же, сечением I9xI	"	0,044				726				32		
34.	-"- п.I870	То же, сечением 27xI	"	0,965				984				950		
35.	-"- стр.II0 п.2302	То же, АКВВГЭ сечением I9x2,5	"	0,032				747				24		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36.	-"- п.2303	То же, сечением 27х2,5	м	0,026				939				24		
37.	-"- стр.I50 п.I78	Провод ПВ сечением IxI	"	0,236				23,6				6		
38.	I5-09-73 табл.I26	Провод ПТВ сечением IxI 24,5xI,II6xI,247=	км	0,436				34,I0				I5		
39.	СРЦ гл.4 часть У стр.92 п.I772	Кабель № УУ-Э сечением 4xI,0 (поставка ГДР) - КНРГ	"	0,277				238				66		
40.	-"- п.I797	То же, № УУ-Э сечением 4х40	"	0,040				482				I9		
4I.	-"- п.I775	То же, № УУ-Э сечением I0xI,0	"	0,325				49I				I60		
42.	-"- п.I774	То же, № УУ-Э сечением 7xI,0	"	0,205				342				70		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
43.	-"- п.I776	То же, № УУ -У сеч. I4xI,0	км.	0,I60				603				96		
44.	-"- п.I777	То же, № УУ -У сеч. I9xI,0	"	0,205				74I				I52		
45.	-"- п.I779	То же, № УУ-У сеч. 30xI,0	"	0,I20				I360				I63		
46.	-"- п.I783	То же, № УУ-У сеч. 7xI,5	"	0,030				4I2				I2		
47.	I5-09 стр .95 табл.5-0II	То же, провод № УА сечением 36x0,75 ПРП I335xI,II6=	"	0,0I5				I489,86				22		
48.	-"-	То же, № УА-II6 30x0,75 300xI,II6=	"	0,075				334,8				25		
49.	-"-	То же, № УА сечением 6x0,75 465xI,II6 =	"	0,030				5I8,94				I6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
50.	-"-	То же, № УА сечением 8х0,75 5I5хI,II6	км	0,0I5				574,74				9		
5I.	-"-	То же, № УА сечением II х0,75 6I5хI,II6 =	"	0,0I5				686,34				I0		
52.	-"-	То же, № УА сечением I3х0,75 745хI,II6 =	"	0,0I5				83I,42				I2		
53.	-"-	То же, № УА сечением 22х0,75 II05хI,II6 =	"	0,0I5				I233,I8				I8		
54.	-"-	То же, № УА сечением 24х0,75 II05хI,II6 =	"	0,0I5				I233,I8				I8		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
55.	I5-09 табл.4-006 стр.68	Провод шланговый №УМЮУ-Э сечением 3х0,75 (поставка ГДР) КРПГ кабель	км.	2,II2				239,73				506		
		2I5xI,II5 =												
56	-"-	То же, №УМЮУ-Э сечением 4xI - кабель КРПГ	"	0,007				306,63				2		
		275xI,II5 =												
57.	I5-09 табл.5-049 стр.II4	Провод высокочастотный HF 240 Д5-5 (поставка ГДР) - шнур ШРПЛ	"	0,970				I23,5I				I20		
		II3xI,093 =												
58.	24-I6-49 п.I-049	Металлорукав РI-Ц-Х диаметром I8 мм	м	95				0,I96				I9		
		0,I8xI,089 =												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
59.	-"- п.I-05I	То же, диаметром 22 мм	м	I8				0,23				4		
		0,2I x I,089 =												
60.	СРЦ гл.4 часть I стр.68 п.I30	Труба стальная электросварная ГОСТ I0704-76 диам. 32xI,6	м	40				0,32				I3		
6I.	-"- п.I29	То же, диаметром 20xI,6	"	I2				0,2				2		
62.	-"- стр.70 п.353	Труба стальная ГОСТ 8734-75 диаметром I2x2	"	I6				0,6				I0		
63.	-"-	То же, I4x2	"	42				0,6				25		
64.	24-05 п.I-472	Лоток ЛП225	"	6				0,64				4		
		0,60xI,073 =												
		Итого:										I0I42		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления - 8%												
		I0I42 х 0,08 =										8II		
		Итого по II разделу										I0953		
		Итого по I+II разделам									27834	258I6	45I7,6I	I5I8,33 50I,27
		Всего по смете:										53650		
		в том числе:												
		оборудование										27834		
		монтаж										258I6		
		оборудование и материалы импортной поставки										25849		

Главный инженер проекта В.И.Каширин
Начальник сметного отдал Д.И.Новосильцев
Составил: ст.инженер З.М.Мельникова
Проверил: рук.группы Р.В.Оленина

Калькуляция № I 21549-14

стоимости оборудования, изготовления и монтажа щита управления клапанами кровельного обогрева ЩУ

Составлена на I щит

№№ пп	Наименование пр-нта ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Единицы				Общая			
					Оборудования	заводского монтажа (Изготовления)	монтаж		Оборудования	заводского монтажа (изготовления)	монтаж	
							Всего	в т.ч. зарплата			Всего	в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I5-I7 доп.7 п.0I-973 II-680-I	Шкаф типа ЩШ-3Д-600х600	шт	I	84		3,I	2,75 0,29 0,II	84		3,I	2,75 0,29 0,II
2.	I7-I4 часть II п.3-034 I5-I7 п.I-479 8-574-45	Мост переменного тока КСМ2-020	"	I	I85	I,7	I,67	0,85	I85	I,7	I,67	0,85

21549-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	I7-04 п.5-0728 I5-I7 п.I-479 8-574-58	Указатель положения ДУП	шт	I	I4	I,7	I,I4	0,66	I4	I,7	I,I4	0,66
4.	36-06 п.I-0I3 I5-I7 п.I-453 8-574-28	Переключатель 23П2Н2ЕШО	"	I		I,6 I,0	0,28	0,I6		I,6 I,0	0,28	0,I6
5.	I5-04 п.I8-0I7 I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопка исполнения КЕ 04IУ2	"	I4	0,95	I,25	0,45	0,29	I3,30	I7,5	6,30	4,06
6.	I5-04 п.06-409 I5-I7 п.I-445 8-574-50	Переключатель универсальный УП53II-С25	шт. секц.	7 I4	2,2	I,25	0,43	0,I8	I5,4	8,75	6,02	2,52
7.	I5-04 п.0I-006 I5-I7 п.I-35I 8-574-I8	Выключатель автоматический А-63М	шт	I	I,45	I,05	0,23	0,II	I,45	I,05	0,23	0,II

21549-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	I5-07 п.5-05I I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АС-220	шт	I		0,38 0,75	0,55	0,33		0,38 0,75	0,55	0,33
9.	24-05 п.I-737 I5-I7 п.I-505	Рамка для надписи РПМ66х26	м	20		0,0I8 0,28				0,36 5,6		
I0.	I5-04 п.I9-005 I5-I7 п.I-495	Блок зажимов БЗI0 (0,30х0,05)=	"	5		I,25 0,25				6,25 I2,50		
		Итого:							3I3,I5	59,I4	I9,29	II,44 0,29 0,II
		С К-0,7 по графе I2,I3 без п.I									II,33	6,08
		I6,I9х0,7 =										
		8,69х0,7 =										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого с п.I							3I3,I5	59,I4	I4,43	8,83 0,29 0,II
		Всего по калькуляции							372,29		I4,43	8,83 0,29 0,II

Составил: ст.инженер З.М.Мельникова

Проверил: рук.группы Р.В.Оленина

21549-14

Калькуляция № 2

стоимости оборудования, изготовления и монтажа щита управления приточной установки (1ЩУ, 2ЩУ)

Составлена на I щит

№№ пп	Наименование пр-нта, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Единицы				Общая			
					Оборудования	заводского монтажа (Изготовления)	монтаж всего	монтаж в т.ч. зарплата	Оборудования	заводского монтажа (изготовления)	монтаж всего	монтаж в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I5-I7 доп.7 п.0I-I0I5 II-680-3	Щит шкафной малогабаритный ЩШМ-400х600	шт	I	20		3,09	I,87 0,32 0,II	20		3,09	I,87 0,32 0,II
2.	I7-04 доп.3 п.5-0905 I5-I7 п.I-479 8-574-45	Регулятор температуры электрический 3-х позиционный РТ-3	"	I	57	I,7	I,67	0,85	57	I,7	I,67	0,85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	I5-04 п.06-409 I5-I7 п.I-445 8-574-50	Переключатель универсальный УП53II	шт.	2	2,2	I,25			4,4	2,50		
			секц.	4			0,43	0,I8			I,72	0,72
4.	I5-04 п.I2-064 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле промежуточное ПЭ-2I-5-УЗ	шт	I	3,4	3,75	I,I9	0,73	3,4	3,75	I,I9	0,73
5.	I5-04 п.0I-006 I5-I7 п.I-35I 8-574-I8	Автомат А63М	"	I	I,45	I,05	0,23	0,II	I,45	I,05	0,23	0,II
6.	I7-I4 ч.II доп.2 п.9-I3I I5-I7 п.I-484 8-574-55	Прерыватель импульсный ступенчатый СИП-0IМ	"	I	I8	I,5	I,I9	0,73	I8	I,5	I,I9	0,73

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7.	I5-04 п.I9-005 I5-I7 п.I-495	Блок зажимов БЗ-I0	шт	4		I,25				5		
			шт	40		0,25				I0		
		(0,30-0,05)=										
8.	24-05 п.I-737 I5-I7 п.I-505	Рамка 66х26	"	4		0,0I8				0,072		
						0,28				I,I2		
		Итого:							I04,25	26,692	9,09	5,0I
												0,32
												0,II
		С К 0,7 по графе I2,I3 без п.I									4,2	2,20
		6х0,7 = 4,2										
		3,I4х0,7 = 2,20										
		Итого с п.I									47,09	4,07
		Всего по калькуляции							I30,942		7,09	4,07
												0,32
												0,II

Составил: З.М.Мельникова

Проверил: Р.В.Оленина

21549-14

Локальная смета № 2-22

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га
с подстропильной фермой и с алюминиевыми профилями в ограждении

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

Телефонизация

Основание: чертежи ОСI÷СС3 альбом IX

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,I3 тыс.руб.
в том числе:
оборудования 0,05 тыс.руб.
монтажные работы 0,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м2 общей площади здания 0,09 руб.
2. I м3 объёма здания 0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций пр-нта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основной зарплаты	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I.	I0-972--I0	Коробка теле-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		фонная КРТП-I0	шт.	2				4,0I	I,62	0,55 0,I8		8	3,24	I,I0 0,36
2.	I0-967-I	Муфта разветвительная ПРКМ-I	"	I				6,7I	3,II	0,87 0,27		7	3,II	0,87 0,27
3.	62-03 п.I2 I0-I27-5	Аппарат телефонный ТА-72А	"	6		7,70		0,37	0,3I		46	2	I,86	
4.	I0-54-II	Прокладка провода ТРП сеч.2х0,5 мм2 открыто	I00м.	0,95				7,92	7,5I			8	7,I3	
5.	I0-54-4	Прокладка кабеля ТШП весом I м до I кг по стене	"	0,55				30,7	I5,I	4,9 I,56		I7	8,3I	2,70 0,86
		Итого:									46	42	23,65	4,67 I,49
		Транспортные расходы 5%												
		46 х 0,05=									2			
		Итого:									48			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%												
		48 х 0,0I2 =									I			
		Накладные расходы на основную зарплату 77%												
		24 х 0,77 =										I8		
		Плановые накопления - 8%												
		60 х 0,08 =										5		
		Итого:										65		
		Итого по I разделу									49	65	23,65	4,67 I,49
		II. Материалы												
I.	СРЦ гл.4 часть У стр.I20 п.2542	Кабель телефонный ТПП сечением I0х2х0,5 мм	м	55			0,202					II		
2.	-"- стр.I63 п.489	Провод телефонный сеч.2х0,5 мм2 ТРП	"	95			0,0I3					I		

21549-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:										I2		
		Плановые накопления 8%												
		I2 x 0,08 =										I		
		Итого по II разделу										I3		
		Итого по I+II разделам									49	78	23,65	4,67 I,49
		Всего по смете									I27		24	5
		в том числе:												
		оборудование										49		
		монтаж										78		

Главный инженер проекта В.И.Каширин
/Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: техник А.Н.Ермошина
Проверил: рук.группы Р.В.Оленина

21549-14

Локальная смета № 2-23

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га с подстропильной фермой и алюминиевыми профилями в ограждении

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

Радиофикация

основание: чертежи ССI-ССЗ альбом IX

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,I2 тыс.руб.
в том числе:
оборудования 0,05 тыс.руб.
монтажных работ 0,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Стоимость на:
I. I м2 общей площади здания 0,08 руб.
2. I м3 объёма здания 0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций пр-нта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто единицы	Масса, т брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основной зарплаты	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтаж и оборудование												
I.	I0-397-4	Абонентский трансформатор ТАГ-I0М	шт.	I				0,67	0,47			I	0,47	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I6-0I п.2-362 I0-397-7	Громкоговоритель "Сюрприз"	шт.	6			7,5	2,73	2,34		45	I6	I4,04	
		30 : 4												
3.	I0-38I-6	Коробка универсальная УК-2	"	5				2,42	2,22			I2	II,I	
4.	I0-54-II	Прокладка провода ПТВЖ сеч.2х0,6 открыто	I00м	I,I0				7,92	7,5I			9	8,26	
		Итого:									45	38	33,87	
		Транспортные расходы 5%												
		45 х 0,05 =									2			
		Итого:									47			
		Загот. складские расходы I,2%												
		47 х 0,0I2 =									I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Начисления на основную зарплату 77%												
		34 x 0,77 =										26		
		Плановые накопления - 8%												
		64 x 0,08 =										5		
		Итого:										69		
		Итого по I разделу									48	69	33,87	
		II. Материалы												
I.	I5-09-67г табл.II9	Провод ПТВЖ сечением 2x0,6 мм2	м	II0				0,02				2		
		0,0I45xI,II6xI,047=												
2.	36-06 п.3-360	Трансформатор ТАГ-I0М	шт	I				0,4I				I		
		0,38xI,082 =												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:										3		
		Плановые накопления - 8%												
		3 x 0,08 =										I		
		Итого по II разделу										4		
		Итого по I+II разделам									48	73	33,87	
		Всего по смете:										I2I	34	
		в том числе:												
		оборудование										48		
		монтаж										73		

Главный инженер проекта В.И.Каширин
/Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: техник А.Н.Ермошина
Проверил: рук.группы Р.В.Оленина

Локальная смета № 2-24 21549-14

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га с подстропильной фермой и с алюминиевыми профилями в ограждении

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

Пожарная сигнализация

Основание: чертежи ССI-ССЗ альбом IX

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,39 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,I3 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м2 общей площади здания 0,28 руб.
2. I м3 объёма здания 0,07 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций пр-нта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					единицы	общая	Оборудования	монтажных работ Всего	в том числе: основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Оборудования	монтажных работ Всего	в том числе: основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтаж												
I.	I0-972-I0	Коробка теле-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		фонная распределительная КРТП-I0	шт.	I				4,0I	I,62	0,55 0,I8	4	I,62	I,62	0,55 0,I8
2.	I6-02 п.03-0047 I0-742-3	Концентратор малой ёмкости "Комар-сигнал I2АМ"	"	I			79	7,50	6,9I		79	8	6,9I	
3.	I0-743-I	Датчик тепловой ДТЛ	"	73				0,45	0,4			33	29,2	
4.	I5-II п.I-0I0 8-I23-I6	Батарея аккумуляторная 6СТ-60-ЭМ	"	2			2I,50	3,95	2,I5		43	8	4,3	
5.	I0-38I-6	Коробка универсальная УК-2	"	20				2,42	2,22			48	44,4	
6.	I0-54-II	Прокладка провода ТРП сеч. 2х0,5 мм2 открыто	I00м	3,85				7,92	7,5I			30	28,9I	
7.	I0-54-4	Прокладка кабеля ТПП весом I м до I кг по стене	"	0,I5				30,7	I5,I	4,9 I,56		5	2,27	0,74 0,23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	8-400-2	Прокладка кабеля АВВГ сеч. до I6 мм2 с креплением скобами	I00м	0,05				68	25	28,2 8,88		3	I,25	I,4I 0,44
		Итого:									I22	I39	II8,86	2,70 0,85
		Транспортные расходы - 5%												
		I22x0,05 =									6			
		Итого:									I28			
		Заготовительно-складские расходы I,2%												
		I28x0,0I2 =									2			
		Итого:									I30			
		Накладные расходы на основную зарплату 77%												
		II9 x 0,77 =										92		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления - 8%												
		23I xx 0,08 =										I8		
		Итого:										249		
		Итого по I разделу:									I30	249	II8,86	2,70 0,85
		II. Материалы												
I.	СРЦ гл.4 часть У стр.I63 п.489	Провод ТРП сечением 2х0,5 мм2	м	385				0,0I3				5		
2.	-"- стр.I20 п.2542	Кабель ТПП сечением I0х0,2х0,5 мм2	м	I5				0,202				3		
3.	-"- стр.59 п.I077	Кабель АВВГ сечением 2х6 мм2	"	5				0,225				I		

21549-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	24-05 I-944	Ящик протяжной К657М	шт	I				2,68				3		
		2,5xI,073 =												
		Итого:										I2		
		Плановые накопления - 8%												
		I2x0,08 =										I		
		Итого по II разделу										I3		
		Итого по I+II разделам									I30	262	II8,86	2,70
														0,85
		Всего по смете:										392	II9	3
		в том числе: оборудование										I30		
		монтаж										262		

Главный инженер проекта В.И.Каширин
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: техник А.Н.Ермошина
Проверил: рук.группы Р.В.Оленина

21549-14

Локальная смета № 2-25

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га
с подстропильной фермой и с алюминиевыми профилями в ограждении

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи ТХ.С01÷ТХ.С04
альбом IX, XУ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 9,45 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 9,26 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,19 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. 1 м2 общей площади здания 6,72 руб.
2. 1 м3 объёма здания 1,72 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций пр-нта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							Оборудования	монтажных работ			Оборудования	монтажных работ		
					единицы	общая		Всего	в том числе: основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. зарплаты		Всего	в том числе: основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Оптовая	Весы передвиж-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	цена Кокчетавского механичес. завода	ные РП-ЩI3М I2I6xI050xI780	шт.	2	0,290		240				480			
2.	24-06 п.06-002 28-923-IM	Электрокипятильник КНЭ-25	шт	I	0,0I65		65	2,85	2,77	0,02 0,0I	65	3	2,77	0,02 0,0I
3.	24-06 п.I5-0I8 8-6I5-3	Электросушитель ER -4	"	7	0,0042		- 22,30	I,22	0,83	-	I56	9	5,8I	-
4.	64-0I п.02-046	Машина стиральная СМП-2 "Аурика-80"	"	I	0,050		I23				I23			
5.	24-06 п.08-003	Линия прилавков самообслуживания ЛПС-Г	"	I	0,770		925				925			
6.	28-928-4	Прилавок для холодных блюд ЛПС-2	"	I				4,78	4,26	0,43 0,28		5	4,26	0,43 0,28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	28-928-9М	Прилавок-мармит для первых блюд ЛПС-I0	шт.	I				5,7I	5,23	0,38 0,25		6	5,23	0,38 0,25
8.	28-928-I0М	Прилавок-мармит для вторых блюд ЛПС-I6	"	I				5,92	5,42	0,39 0,26		6	5,42	0,39 0,26
9.	28-928-5	Прилавок для горячих напитков ЛПС-5	"	I				5,62	5,09	0,38 0,25		6	5.09	0,38 0,25
I0.	28-928-6	Прилавок для столовых приборов ЛПС-6	"	I				4,I2	3,68	0,37 0,25		4	3,68	0,37 0,25
II.	I7-08 п.I-II2 28-90I-I	Машина контрольно-кассовая ОКА-440I	"	I			400	4,06	3,63	0,36 0,24	400	4	3,63	0,36 0,24
I2.	I8-05 ч.III п.6-I27 I-220-I	Тиски слесарные ГОСТ 4045-75	"	2	0,0II	-	I0,7	5,54	5,05	0,08 0,04	2I	II	I0,I0	0,I6 0,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	I8-0I п.3-075 справочник № 6 К-0,959 I-202-I	Станок точильно-шлифовальный 3Б63IА 365х0,959	шт.	I	0,050	-	350,04	9,9	9,2	0,I2 0,06	350	I0	9,2	0,I2 0,06
I4.	24-I8-3I п.5	Верстак слесарный Г-70-I25	"	2			56				II2			
I5.	I8-0I кн.I п.2-002 I-202-I	Станок настольно-сверлильный 2МII2	"	I	0,I25		290	9,9	9,2	0,I2 0,06	290	I0	9,2	0,I2 0,06
I6.	56-0I-0I п.38I	Тумбочка для инструмента Г-70-I65	"	I			38				38			
I7.	27-II-34 п.I-098	Стол производственный СПСМ-3	"	7	0,050		47,50				333			
I8.	27-II-34 п.I-097	Стол производственный СПСМ-2	"	2	0,039		44				88			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9.	56-0I-0I п.I24	Стол I200x800x700	шт.	I			I5				I5			
20.	56-0I-0I п.I26	Стол 800x800x700	шт	6			II,50				69			
2I.	56-0I-0I п.I60	Стол письменный однотумбовый ГОСТ I637I-77 0Р-02-234/I	"	4			42				I68			
22.	56-0I-0I п.I68	Стул ГОСТI7524.2-72	"	I6			26,50				424			
23.	56-0I-0I п.I76	Стул рабочий ГОСТ I637I-77 0С-03-257/3	"	5			I6				80			
24.	56-0I-0I п.I96	Кресло театральное жесткое 0С-9-900/3	"	I6			52				832			
25.	56-0I-0I п.272	Шкаф для полок и книг ГОСТI637I-77 0Н-4-696/II	"	I			89				89			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26.	56-0I-0I п.I93	Шкаф комбинированный ОН-6/7-2I5/I	шт.	2			75				I50			
27.	56-0I-0I доп.5 п.57I	Шкаф для белья ОН-I-I49/28	"	4			56				224			
28.	29-I0-0I доп.2 п.I78	Шкаф для белья МД6-33.2	"	I			83				83			
29.	56-0I-0I п.I45	Шкаф для посуды 750х400хI720 ШХП	"	I	0,053		I58				I58			
30.	24-06-0I доп.3 п.29	Стеллаж 450х450х2400 ГОСТ I4757-74	"	2			76				I52			
3I.	24-I8-3I доп.I п.298	Поддон 2I04х800хI200Д ГОСТ 9078-74	шт	I80			8,60				I548			
32.	07-09 часть I п.93	Ящик № I =I7,I дм^3 ГОСТI3359-73	"	890			0,70				623			

21549-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33.	07-09 ч.I п.96	Ящик № 2 =32,9 дм³ ГОСТI3359-73	шт.	660			0,85				56I			
34.	27-II-34 п.I-075 28-636-I	Ванна ВМСМ-I ТУ27-07-3094-75	"	3	0,029		52	23	I8	3,08 I,39	I56	69	54	9,24 4,I7
35.	СРЦ гл.4 ч.II п.62 стр.8 I7-7	Ванна ГОСТII54-80 ПВ-I 25,I+2,53 =	"	I	0,II8			27,63	I,84	0,3I 0,09		28	I,84	0,3I 0,09
36.	09-0I стр.I6	Стоимость электро-энергии	квт/ч	25,74				0,0I2				-		
		Итого:									87I3	I7I	I20,23	I2,28 6,0
		Транспорт и тара - 5% 87I3x0,05 =									436			

21549-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%												
		9I49x0,0I2 =									II0			
		Итого:									9259			
		Накладные расходы по п.35-I4,9%										4		
		28x0,I33 =												
		Итого:										I75		
		Плановые накопления - 8%										I4		
		I75 x 0,08 =												
		Итого:									9259	I89		
		Всего по смете:										9448	I20	I2/6
		в т.ч. оборудование										9259		
		монтаж										I89		

Главный инженер проекта В.И.Каширин
Начальник сметного отдела Л.И.Новосильцев
Составил: техник В.Ю.Кожанчикова
Проверил: рук.группы Р.В.Оленина

21549-14

Локальная смета № 2-26

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га
с подстропильной фермой и с алюминиевыми профилями в ограждении

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

Шкафы для одежды

Основание: чертежи АР-5
альбом X

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 7,63 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 7,63 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. 1 м2 общей площади здания 5,43 руб.
2. 1 м3 объёма здания 1,39 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций пр-нта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							Оборудования	монтажных работ			Оборудования	монтажных работ		
					единицы	общая		Всего	в том числе: основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. зарплаты		Всего	в том числе: основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование												
I.	29-I0-0I	Шкаф металли-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	доп.2 п.I78	ческий МД-25,4 со скамьей 83 х 2 =	шт	8			I66				I328			
2.	-"-	То же,2МД-25,4 83 х 4 =	"	I2			332				3984			
3.	-"-	То же, МД-33,3 83 : 2 х 3 =	"	I0			I24,5				I245			
4.	-"-	То же, МД-25,5 83 х 2 =	"	I			I66				I66			
5.	-"-	То же, МДв-25,5 83 х 2 =	"	I			I66				I66			
6.	29-I0-0I доп.2 п.I78	То же, МД-33,2	"	2			83				I66			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	56-0I-0I доп.5 п.506	Скамья С-80	шт.	II			II				I2I			
		Итого:									7I76			
		Транспортные расходы 5%												
		7I76x0,05 =									359			
		Итого:									7535			
		Заготовительно-складские расходы I,2%												
		7535x0,0I2 =									90			
		Всего:									7625			
		Всего по смете									7625			
		в том числе:												
		оборудование									7625			

Главный инженер проекта В.И.Каширин

Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев

Составил: техник А.Н.Ермошина

Проверил: рук.группы Р.В.Оленина

Локальная смета № 2-27

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га с подстропильной фермой и с алюминиевыми профилями в ограждении

Блочные теплицы и соединительный коридор и производственно-вспомогательные и бытовые помещения

Прочие затраты по стоимости импортного оборудования

Основание: контракт № IO-I4/26680
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 92,47 тыс.руб.
в том числе:
прочие затраты 92,47 тыс.руб.

№№ пп	Основание стоимости №№ единичных расценок, шифр сметных норм и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Блочные теплицы и соединительный коридор				
I.	I-2	Поливочный водопровод	тыс.руб.			3,56
2.	I-I5	Механизм открывания и закрывания форточек	-"-			I,65

21549-14

I	2	3	4	5	6	7
		Производственно-вспомогательные и бытовые помещения:				
3.	2-3	Производственно-противопожарный водопровод	тыс.руб.			0,03
4.	2-9	Оборудование и трубопроводы минеральных удобрений	-"-			0,68
5.	2-I3	Оборудование и трубопроводы теплового пункта	-"-			I,85
6.	2-I4	Теплоснабжение водоподогревателя	-"-			0,I4
7.	2-2I	Автоматизация	-"-			25,85
		Итого стоимость материалов и оборудования импортной поставки по ценам на аналогичные материалы и оборудование отечественного производства	-"-			33,76

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость импортной поставки материалов и оборудования по ценам контракта	т.руб.			I26,23
		Установленная разница в ценах на материалы и оборудование по контракту и оптовым ценам промышленности СССР, учитываемая в прочих затратах	-"-			92,47

I26,23 - 33,76 =

Составил: ст.техник Е.Попова

Проверил: Л.Васина

Локальная смета

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га с подстропильной фермой и с алюминиевыми профилями в ограждении

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

На общестроительные работы при строительстве в районах с $T_н$= -20°С для варианта с трансформаторами мощностью 2х630 ква

Основание: чертежи АРI÷АРI4
КЖI÷КЖI4, АРИ, КЖИ
альбом X

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I тонну расчетной ёмкости
2. I м2 общей площади здания
3. I мз объёма здания

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Всего	в том числе: основной зарплаты	эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При Тн -20°С для варианта с трансформатором мощностью 2х630 ква из основной сметы № I-I исключить:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Фундаменты									
29.		полностью						I069			
44.	8-I3 4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором	I00м2	0,06	86,5			5			
		Итого по 2 разделу	руб					I074			
		3. Подземное хозяйство									
		а) фундаменты под оборудование									
46.	6-30 3-I	Устройство фундаментов под оборудование из бетона М-I00 объёмом до 5м3	$м^3$	0,25	35,7			9			
47.	6-36 3-7	Устройство колодцев для анкерных болтов	"	0,25	0,9I			-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49.	6-73-I 8-2	Подливка фундаментов цементным раствором	I00м2	0,0I	90,2			I			
		Итого по а):						I0			
		б) камеры, приямки и приточная шахта (для варианта с трансформаторами мощностью 2х630 ква)									
55.	8-I0 3-I	Устройство песчаного основания под днище каналов и приямков	$м^3$	0,22	9,32			2			
7I.	8-27 4-7	Обмазка наружных стен каналов горячим битумом за 2 раза	I00$м^2$	0,04	90			4			
74.	6-I5 I-I5	Устройство бетонного днища каналов и приямков из бетона М-I00	$м^3$	0,6	27,8			I7			
75.	6-I27 I3-3 С С Ц том I п.I-I7 п.I-I5	Стены бетонные толщиной 200 мм из бетона М-I00 49,2-(28,2-26,3)хI,02 =	$м^3$	I,4	47,26			66			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
78.	6-85 9-9	Установка закладных деталей	т	0,007	329			2			
90.	8-6I 7-5	Установка решеток в маслосборных ямах	т	0,007	335			2			
9I.	6-260 3I-2	Засыпка решеток гравием	$м^3$	0,I8	I2,6			2			
		Итого по б):	руб.					95			
		Всего по 3 разделу	руб					I05			
		5. Стены здания									
I24.		полностью						82I8			
I25.	-"- п.8-40I примеч.	То же, простеночных панелей длиной до 3 м марки 2ПС	$м^3$	2,8	5I,85			I45			
		48,5+4I,Ix0,08xI,02 =									
I26.	С С Ц том I п.8-398	То же, угловых марки 3ПС	"	0,76	5I,I0			39			

21549-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I27.	С С Ц том I табл.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,005	229			I			
I28.	-"- п.3	То же, А-Ш	т	0,063	250			I6			
I35.	8-30-2 5-I	Укладка участков наружных стен из керамического эффективного кирпича при высоте этажа до 4м	$м^3$	0,I3	38,2			5			
I38.	7-445 38-I0-I.8 С С Ц том I п.2-4 доп.I	Укладка перемычек массой до 0,3 т 0,23+24,4х0,0025	шт	2	0,29			I			
I43.		полностью						8			
		Итого по 5 разделу	руб					8433			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		7. Кровля									
I88.		полностью						40			
I90.	Пр-нт 07-27-0I п.I04I СРЦ ч.I п.325	Стоимость фибролитовых плит толщиной 75 мм М-300	$м^3$	97,54	27,25			2658			
		26,6+(20,5-20,0)xI,3 =									
		Итого по 7 разделу	руб					2698			
		8. Перегородки									
224.		полностью	руб					2			
		Итого по 8 разделу	руб					2			
		II. Изоляционные работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30I.	26-3I 8-4 Доп.I стр.39 п.690	Утепление стен жесткими минераловатными плитами М-200 ГОСТ9573-82	$м^3$	I,2	II0,4			I32			
		35,9+76,8x0,97 =									
		Итого по II разделу	руб.					I32			
		Итого исключить:	руб.					I2444			
		При Тн -20°С для варианта с трансформатором мощностью 2x630 кВа к основной смете № I-I добавить:									
		3. Подземное хозяйство									
I05.	23-I2 2I-4	Асбестоцементные трубы диаметром I00 мм	м	0,5	I,0I			I			
		Итого по 3 разделу	руб					I			
		5. Стены здания									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I24.	С С Ц том I п.8347 Пр-нт 06-08 стр.55 примеч. С С Ц том I стр.I23 п.I99 п.200	Стоимость стеновых панелей с фактурным слоем с 2-х сторон из легкого бетона с объёмной массой 900 кг/м^3 толщиной 25 см длиной более 3 м с расходом арматуры до 7 кг/м2 массой до 5 т рядовых по серии I.030.I-I марки ПС60.I5.2,5л ПС60.I8.2,5л ПС60.I2.2,5л	м^2	43I,I4	I5,86			6838			
		I4,9+I2,2x0,08xI,02-(6,29-6,2)x0,35 =									
I29.	С С Ц том I табл.3-I п.6	Стоимость арматуры класса Вр-I	т	0,034	32I			II			
I4I.	С С Ц том I п.87I	Стоимость перемычек марки ПП4-25.I2.I4	шт	2	3,34			7			
		Итого по 5 разделу	руб					6856			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		7. Кровля									
I87.	I2-286 9-3 K=2	Утепление кровли фибролитовыми плитами в 2 слоя	I00м2	0,77	34,6			27			
		I7,3 x 2 =									
I89.	СРЦ часть I раздел I п.324	Стоимость фибролитовых плит толщиной 50 мм М-300	$м^3$	64,07	28,2			I807			
		Итого по 7 разделу	руб					I834			
		8. Перегородки									
225.	С С Ц том 3 п.865	Стоимость перемычек марки ПРI-I2.I2.6	шт	I	0,85			I			
		Итого по 8 разделу	руб					I			
		II. Изоляционные работы									
300.	I0-28 4-I	Устройство деревянного каркаса для крепления утеплителя (сверх учтенного в нормах ЭСН)	м3	0,34	II0			37			

21549-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по II разделу	руб					37			
		Итого добавить	руб					8729			
		Всего исключить	руб					37I5			
		I2444 - 8729 =									

Главный инженер проекта В.И.Каширин
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер М.Г.Жуканина
Проверил: рук.группы Л.М.Карева

Локальная смета №

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га с подстропильной фермой и с алюминиевыми профилями в ограждении

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

На общестроительные работы при строительстве в районах с Тн -30°С для варианта с трансформатором мощностью 2х630 ква

Основание: чертежи АРI÷I4, КЖI÷I4, АРИ, КЖИ альбом X

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м2 общей площади здания
2. I м3 объема здания

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При Тн -30°С с трансформатором мощностью 2х630 ква из основной сметы № I-I исключить:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		3. Подземное хозяйство									
		б) каналы, приямки и приточная шахта (для вариантов с трансформаторами мощностью 2х630 ква)									
55.	8-I0 3-I	Устройство песчаного основания под днище каналов и приямков	$м^3$	0,22	9,32			2			
7I.	8-27 4-7	Обмазка наружных стен каналов горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,04	90			4			
74.	6-I5 I-I5	Устройство бетонного днища канадов и приямков из бетона М-I00	$м^3$	0,6	27,8			I7			
75.	6-I27 I3-3 С С Ц том I п.I-I7 п.I-I5	Стены бетонные толщиной 200 мм из бетона М-I00	"	I,4	47,26			66			
		49,2-(28,2-26,3)xI,02 =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
78.	6-85 9-9	Установка закладных деталей	т	0,007	329			2			
90.	8-6I 7-5	Установка решеток в маслосборных ямах	т	0,007	335			2			
9I.	6-260 3I-2	Засыпка решеток гравием	$м^3$	0,I8	I2,6			2			
		Итого по 3 разделу	руб					95			
		Итого исключить:	руб					95			
		При Тн -30°С с трансформаторной мощностью 2х630 ква к основной смете № I-I добавить:									
		3. Подземное хозяйство									
92.	23-I2 2I-4	Асбестоцементные трубы диаметром I00 мм	м	0,5	I,0I			I			
		Итого по 3 разделу	руб					I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I0. Полы									
		а) бетонные									
269.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,02	43,3			I			
270.	II-II I-II	Устройство подстилающего слоя из бетона М-I00	$м^3$	0,2	29,3			6			
27I.	II-67 II-I II-68 II-2 С С Ц том I п.I-29 п.I-3I	Покрытие пола из бетона М-300 толщиной 25 мм	I00м2	0,02	II7,4			2			
		I23-I5,8+(33,3-29,3)х х (3,06-0,5I) =									
		Итого по а)	руб.					9			
		Итого добавить:	руб.					I0			
		Всего исключить: 95 - I0 =	руб.					85			

Главный инженер проекта В.И.Каширин
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер М.Г.Жуканина
Проверил: рук.группы Л.М.Карева

21549-14

Локальная смета №

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га с подстропильной фермой и с алюминиевыми профилями в ограждении

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

На общестроительные работы при строительстве в районах с $T_н$-20°С для варианта с трансформатором мощностью 2хI000 ква

Основание: чертежи АРI÷I4
КЖI÷I4, АРИ, КЖИ
альбом X

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м2 общей площади здания
2. I м3 объёма здания

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: основной зарплаты	эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При Тн -20°С для варианта с трансформатором мощностью 2хI000ква из основной сметы № I-I исключить:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Фундаменты									
29.		полностью						I069			
44.	8-I3 4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором	I00м^2	0,06	86,5			5			
		Итого по 2 разделу	руб					I074			
		3. Подземное хозяйство									
		а) фундаменты под оборудование									
46.	6-30 3-I	Устройство фундаментов под оборудование из бетона М-I00 объёмом до 5 м^3	м^3	0,25	35,7			9			
47.	6-36 3-7	Устройство колодцев для анкерных болтов	м^3	0,25	0,9I			-			
49.	6-73-I 8-2	Подливка фундаментов цементным раствором	I00м2	0,0I	90,2			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по а):	руб					I0			
		5. Стены здания									
I24.		полностью						82I8			
I25.	-"- п.8-40I примеч.	То же, простеночных панелей длиной до 3м марки 2ПС	$м^3$	2,8	5I,85			I45			
		48,5+4I,Ix0,08xI,02 =									
I26.	С С Ц том I п.8-398	То же, угловых марки 3ПС	"	0,76	5I,I			39			
I27.	С С Ц том I табл.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I из пункта	т	0,005	229			I			
I28.	-"- п.3	То же, А-Ш	т	0,063	250			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I35.	8-30-2 5-I	Кладка участков наружных стен из керамического эффективного кирпича при высоте этажа до 4 м	$м^3$	0,I3	38,2			5			
I38.	7-445 38-I0-I.8 С С Ц том I п.2-4 доп.I	Укладка перемычек массой до 0,3 т. 0,23+24,4х0,0025 =	шт.	2	0,29			I			
I43.		полностью						8			
		Итого по 5 разделу	руб					8433			
		7. Кровля									
I88.		полностью						40			
I90.	Пр-нт 07-27-0I п.I04I СРЦ ч.I п.325	Стоимость фибролитовых плит толщиной 75мм М-300 26,6+(20,5-20,0)хI,3 =	$м^3$	97,54	27,25			2658			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по 7 разделу	руб.					2698			
		8. Перегородки									
224.		полностью	руб.					2			
		Итого по 8 разделу	руб.					2			
		II. Изоляционные работы									
30I.	26-3I 8-4 доп.I стр.39 п.690	Утепление стен жесткими минераловатными плитами М-200 ГОСТ 9573-82	$м^3$	I,2	II0,4			I32			
		35,9+76,8x0,97 =									
		ИТого по II разделу	руб					I32			
		Итого исключить:						I2349			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При Тн -20°С для варианта с трансформатором мощностью 2хI000 ква к основной смете № I-I добавить:									
		5. Стены здания									
I24.	С С Ц том I п.8347 Пр-нт 06-08 стр.55 примеч. С С Ц том I стр.I23 п.I99 п.200	Стоимость стеновых панелей с фактурным слоем с 2-х сторон из легкого бетона с объёмной массой 900 кг/мз толщиной 25 см длиной более 3 м с расходом арматуры до 7 кг/м2 массой до 5 т рядовых по серии I.030.I-I марки ПС60.I5.2,5л ПС60.I8.2,5л ПС60.I2.2,5л	м2	43I,I4	I5,86			6838			
		I4,9+I2,2x0,08xI,02-(6,29--6,2)x0,35 =									
I29.	С С Ц том I табл.3-I п.6	Стоимость арматуры класса Вр-I	т	0,034	32I			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4I.	С С Ц том I п.87I	Стоимость перемычек марки IIP4-25.I2.I4	шт.	2	3,34			7			
		Итого по 5 разделу	руб					6856			
		7. Кровля									
I87.	I2-286 9-3 К=2	Утепление кровли фибролитовыми плитами в два слоя	I00м2	0,77	34,6			27			
		I7,3 х 2 =									
I89.	СРЦ ч.I раздел I п.324	Стоимость фибролитовых плит толщиной 50 мм М-300	$м^3$	64,07	28,2			I807			
		Итого по 7 разделу	руб					I834			
		8. Перегородки									
225.	С С Ц том Ш п.865	Стоимость перемычки марки IIPI-I2.I2.6	шт	I	0,85			I			

21549-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по 8 разделу	руб					I			
		II. Изоляционные работы									
300.	I0-28 4-I	Устройство деревянного каркаса для крепления утеплителя (сверх учтенного в нормах ЭСН)	$м^3$	0,34	II0			37			
		Итого по II разделу	руб					37			
		Итого добавить	руб					8728			
		Всего исключить	руб					362I			
		I2349 - 8728 =									

Главный инженер проекта В.И.Каширин

Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев

Составил: инженер М.Г.Жуканина

Проверил: рук.группы Л.М.Карева

21549-14

Локальная смета №

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га
с подстропильной фермой и с алюминиевыми профилями в ограждении

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

Отопление при строительстве в районах с $T_н$ -20°С

Основание: чертежи ОВI÷ОВ5 и СО.ОВ, альбомы X, XУ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,80 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м2 общей площади здания I,99 руб
2. I м3 обьёма здания 0,5I руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: основной зарплаты	эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	20-754 2I-4 с наклад.	Агрегат воздушно-отопительный АПВС 50-30	шт	I	89,23			89			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	расходами на зарплату Ц.I ч.Ш п.2 Письмо Госстроя СССР от I4/7-83г ВА386I-4	7,69+3,8x0,8+62,8xI,25 =									
2.	I8-229 I5-5	Установка крана Маевского	шт	49	0,49			24			
3.	Пр-нт 23-07 п.I-0226 с транс. расход.	Стоимость вентиля муфтового диаметром 20 мм I5ч8п2 I,50 x I,098 =	шт	9	I,65			I5			
4.	СРЦ ч.Ш гл.4 п.I03	То же, диаметром I5 мм I5кчI8п2	шт	6	I,47			9			
5.	СРЦ гл.4 часть Ш п.I038	То же, крана регулирующего трехходового КРБП-20	шт	23	I,26			29			
6.	I8-I09 5-I	Установка радиаторов МI40-А0	экм	I79,9	7,66			I378			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I6-35 7-I	Прокладка труб стальных водогазопроводных диам. I5 мм	м	47	0,86			40			
8.	I6-36 7-I	То же, диаметром 20 мм	м	I30	0,9I			II8			
9.	I6-37 7-I	То же, диаметром 25 мм	м	I3	I,03			I3			
I0.	I6-36 7-I СРЦ гл.4 часть I р.Ш п.I4 Пр-нт 0I-I3 стр.I4, I9 т. 3.4 с транс. расход.	То же, электросварного диаметром 20х2 мм 0,9I-0,3I+0,2х0,98х хI,089 =	м	273	0,8I3			222			
II.	I8-I3I 5-5	Регистры из труб эл. сварных диам.89х2,8мм	м	24	3,24			78			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание стальных труб диам. до 50 мм	м	463	0,0394			I8			
I3.	I6-220 22	То же, регистров диам. до I00 мм	м	24	0,0422			I			
I4.	I3-I96 II-6	Воздухосборник горизонтальный диам. I59 мм МНОIО.000	шт	6	7,29			44			
I5.	I5-647 I66-3-3I	Подготовка поверхности труб под изоляцию	м2	I7,5	0,37I			6			
I6.	26-I5 4-2 СРЦ ч.I глава 4 разд.IУ п.35I	Изоляция трубопроводов пухшнуром из минеральной ваты 22,7+66,9xI,03 =	$м^3$	0,7	9I,6I			64			
I7.	26-73 I3-9 СРЦ ч.I глава 4 разд.XШ п.I80	Покровный слой лакостеклотканью 0,I26+0,73xI,I =	м2	2I,0	0,929			20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	I5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб масляной краской за 2 раза	м^2	36,7	0,605			22			
I9.	I5-6I4 I64-8	То же, радиаторов	м2	I53,76	0,605			93			
20.	I5-6I3 I64-7	То же, воздухосборников и регистров	м2	I0,62	0,435			5			
		Итого:	руб					2288			
		Накладные расходы I3,3% по п.п.2-I4 на сумму	руб	I989	0,I33			265			
		То же, I6,5% по п.п. I5-20 на сумму	руб	2I0	0,I65			35			
		Итого с накладными расходами	руб					2588			
		Плановые накопления - 8%	руб					207			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.					2795			
		Пуск и регулировка - 2%	руб.		0,02			-			
		Всего по смете:	руб.					2795			

Главный инженер проекта В.И.Каширин

/Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев

Составил: ст.инженер Т.И.Покровская

инженер З.Н.Золотухина

Проверил: рук.группы А.А.Китова

21549-14

Локальная смета №

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га
с подстропильной фермой и с алюминиевыми профилями в ограждении
Производственно-вспомогательные и бытовые помещения
Вентиляция при строительстве в районах с Тн -20°С

Основание: чертежи ОВI÷ОВ5
альбом X

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,50 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м2 общей площади здания 3,20 руб.
2. I м3 объёма здания 0,82 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Всего	в том числе: основной зарплаты	эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.20-704 20-I		Агрегат вентиляторный А2,5 095-I с электродвигателем 4АА56А4	к-т	6	59,60			353			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	20-705 20-I	То же, А3,2095-I с электродвигателем 4АА63А4	к-т	4	66,50			266			
3.	20-707 20-3 Пр-нт I5-0I п.0I-409 п.0I-395 с транс. расход.	То же, А5095-I с электродвигателем 4А7IВ6 I39-(63-36)xI,I =	к-т	I	I09,3			I09			
4.	20-708 20-3 Пр-нт I5-0I п,0I-4I7 п.0I-403 с транс. расход.	То же, А6,3095-I с электродвигателем 4А90 А6 233-(I25-54)xI,I =	к-т	I	I54,9			I55			
5.	20-749 23-I СРЦ ч.Ш глава IУ п.220 Пр-нт I5-0I п.0I-398 п.0I-399 с транс. расход.	Вентилятор крышный КЦЗ-90 № 5 с электродвигателем 4А80А6 7,06+94,20-(45-42)xI,I=	к-т	I	97,96			98			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	20-75I 23-3 с наклад. расход. на з/пл.	Установка вентилятора центробежного крышного весом до 0,4 т. I2,9+7,32x0,8 =	к-т	2	I8,76			38			
7.	Ц.I ч.Ш п.304I Письмо Госстроя СССР от I4/УП-83 ВА386I-4 Пр/нт I5-0I п.0I-I52 п.0I-399 с транс. расход.	Стоимость вентилятора КЦ4-84-В № 8 с электродвигателем 4А80В4 244xI,25+(45-32)xI,I =	к-т	2	3I9,3			639			
8.	20-76I 25-2 СРЦ ч.Ш глава IУ п.737	Установка калорифера КВБ9П 7,59+79,30 =	шт	I	86,89			87			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	20-760 25-I СРЦ ч.III глава IУ п.734	То же, КВБ6-II 6,09+52,9 =	шт	I	58,99			59			
I0.	СРЦ гл.4 часть III п.I03	Стоимость вентилей муфтовых диаметром I5 мм I5кчI8п2	шт	7	I,47			I0			
II.	20-480 9-7 с наклад. расход. на з/пл. СРЦ гл.4 часть III п.8I8	Клапан воздушный утепленный КВУ I000х600 с электро-приводом 3,80+2,47х0,8+99,8 =	шт	2	I05,58			2II			
I2.	20-656 I5-I	Дверь герметическая утепленная Ду I,25х0,5	шт	I	I6,20			I6			
I3.	20-654 I5-I	То же, неутепленная Ду I,25х0,5	шт	2	I3,30			27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	20-409 7-I	Установка решетки жалюзийной СТД302	шт.	36	I,05			38			
I5.	СРЦ гл.4 часть III п.I474	Стоимость решеток СТД302	м2	3,I3	4,95			I5			
I6.	20-697 I8-2	Подставка под калорифер	кг	I4,64	0,36I			5			
I7.	20-72 2-4	Диффузоры с рамками	м2	I2,85	7,78			I00			
I8.	20-525 I2-I	Дефлектор Д.00.000 диам. 200 мм	шт	5	8,3I			42			
I9.	20-527 I2-I	То же, Д.00.000-02 диам. 400 мм	шт	2	I3,50			27			
20.	20-496 II-I	Установка зонта ЗП90.000 перим. I000 мм	шт	II	4,63			5I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	20-523 II-7	Установка зонта Р.О.I800х750 h = I000	M^2	2,55	9,09			23			
22.	20-535 I3-I	Узлы прохода УПI	шт	I0	II,90			II9			
23.	20-536 I3-I	То же, УПI-0I	"	3	I2,50			38			
24.	20-537 I3-I	То же, УПI-03	"	I	I3,20			I3			
25.	20-579- I3-I	То же, УП4-I2	"	I	I6,20			I6			
26.	20-58I- I3-I	То же, УП4-I5	"	2	I8,40			37			
27.	20-474 9-I Ц.I ч.III п.2856 Письмо Госстроя СССР от I4/7-83 ВА386I-4	Заслонка с ручным приводом Р-3I5	"	I	25,7I			26			
		0,96+I9,8xI,25 =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	20-402 7-I	Решетки щелевые регулирующие Р-I50	шт	II	2,66			29			
29.	20-409 7-I	Установка решеток воздухоприточных при площади сечения в свету 0,I м2	шт	I2	I,05			I3			
30.	СРЦ гл.4 часть Ш п.I475	Стоимость решеток РРД1	м2	0,04	80,6			3			
3I.	-"- п.I776	То же, РРД2	м2	0,24	6I,4			I5			
32.	-"- п.I478	То же, РРД4	"	0,32	39,4			I3			
33.	20-424 8-9 Ц.I ч.Ш п.796 Письмо Госстроя СССР от I4/7-83 ВА386I-4	Клапан обратный прямоугольный КОП-3 500х500 мм I,46+I4,6 =	шт	I	I6,06			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34.	20-I6 I-I	Воздуховоды из стали кровельной толщиной до 0,8 мм диам. до I60мм	$м^2$	9,4	7,76			73			
35.	20-I7 I-I	То же, диаметром 3I5мм	"	22,2	5,46			I2I			
36.	20-I8	То же, диаметром до 500 мм	"	8,0	5,04			40			
37.	I8-I3 24-4-а Письмо Госстроя СССР от I4-7-83 ВА386I-4	Короба асбестоцемент-ные перим. до 500 мм I,47xI,25+0,46xI,I2+ +0,0IxI,I5 =	"	20,5	2,36			48			
38.	I8-I4 24-4-б -"-	То же, периметром до I000 мм I,78xI,25+0,39xI,I2+0,0Ix xI,I5 =	"	70,7	2,67			I89			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39.	I8-I5 24-4-в -"-	То же, периметром свыше I000 мм I,44xI,25+0,27xI,I2+ +0,0IxI,I5 =	м2	II8,8	2,II			25I			
40.	СРЦ гл.4 часть III п.I489	Сетка металлическая № 20-I,6	м2	2,6	3,2I			8			
4I.	I6-35 7-I	Прокладка труб стальных водогазопроводных диам. I5 мм	м	20	0,86			I7			
42.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание стальных труб диам. до 50 мм	"	20	0,0394			I			
43.	20-699 I8-2	Виброизолирующее основание под вентиляторы	кг	45,42	0,36I			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44.	26-I6 4-3 СРЦ гл.4 ч.I р.IУ п.78	Изоляция воздуховодов и вентиляторов матами минераловатными 20,4+45,2xI,03 =	$м^3$	I,5	66,96			I00			
45.	26-62 II-6 СРЦ гл.4 часть I п.525	Покровный слой металлического кожуха 0,80I+0,294x6,3xI,2 =	м2	45	3,02			I36			
46.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	"	2,2	0,605			I			
47.	I5-6I4 I64-8	То же, сеток и решеток	"	I0,45	0,605			6			
48.	I5-502 I52-2	Побелка асбестоцементных коробов	"	2I0	0,I29			27			
49.	26-46 I0-I	Крепление изоляции	"	37,5	0,I73			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50.	СРЦ гл.4 часть II п.2II4	Стоимость поддона под крышный вентилятор	т	0,022	44I,0			I0			
		Итого:	руб					3762			
		Накладные расходы I3,3% по п.п.I-5, 8-I0, I2-36, 40-43 50 на сумму	руб	2II0	0,I33			28I			
		То же, - I6,5% по п.п.37-39, 44-49 на сумму	руб	764	0,I65			I26			
		Итого с накладными расходами	руб					4I69			
		Плановые накопления - 8%	руб	4I69	0,08			334			
		Итого:	руб					4503			

21549-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пуск и регулировка 5%	руб		0,05			-			
		Всего по смете	руб					4503			

Главный инженер проекта В.И.Каширин

Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев

Составил: ст.инженер Т.И.Покровская

Составил: инженер З.Н.Золотухина

Проверил: рук.группы А.А.Китова

21549-14

Локальная смета №

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га с подстропильной фермой и с алюминиевыми профилями в ограждении

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

Оборудование и трубопроводы теплового пункта при строительстве в районах с ТН -20°С

Основание: чертежи ТМ-ТМII альбом X

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 25,34 тыс.руб.
в том числе:
оборудование 2,89 тыс.руб.
монтаж 0,32 тыс.руб.
строительные работы 20,51 тыс.руб.
Стоимость оборудования импортной поставки
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. 1 м2 общей площади здания 18,03 руб.
2. 1 м3 объёма здания 4,62 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Всего	в том числе: основной зарплаты	эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехоборудование и сантехработы									
I.	I8-I68	Установка насосов									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	8-4 с накладн. расходами на основ. зарплату	центробежных весом до 0,5 т 24,2+I5,5x0,8 =	шт	7	36,6			256			
2.	I8-I66 8-2 с накладн. расходами на основн. зарплату	То же, весом до 0,2 т I5,2+9,89x0,8 =	шт	2	23,II			46			
3.	Пр-нт 23-0I п.0I-0I9 с транс. расход.	Стоимость насосов центробежных К90/35а с электродвигателем 4АI32М2 290xI,094 =	шт	5	3I7,26			I586			
4.	-"- п.0I-004 -"-	То же, К45/30 с электродвигателем 4АII2М2 I55xI,094 =	"	2	I69,57			339			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	-"- п.0I-026 I5-0I п.0I-564 п.0I-42I с трансп. расход.	То же, КI60/30 с электродвигателем 4АI80М4 I,094x350+(270-I34)xI,I =	шт	2	532,5			I065			
6.	I6-I38 I2-3 Пр-нт 23-07 п.2-0I62 с транс. расход.	Установка задвижки диам. I50 мм ЗКЛ2-I6 5,94+90xI,098 =	шт	I	I04,76			I05			
7.	I6-I4I I2-6 Пр-нт 23-07 п.2-0I64 с транс. расход.	То же, диаметром 300 мм I3,20+I,94xI,098 =	шт	2	226,2I			452			
8.	I6-II8 I2-2	То же, диаметром 80 мм 30ч6бр	шт	2	24,80			50			
9.	I6-II9 I2-2	То же, диаметром I00 мм	"	2I	29,0			609			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I6-I2I I2-3	То же, диаметром I50 мм	шт	45	49,I			22I0			
II.	I6-I22 I2-4	То же, диаметром 200 мм	"	I3	75			975			
I2.	I6-I23 I2-5	То же, диаметром 250 мм	"	2	I04			208			
I3.	I6-I35 I2-I Пр-нт 23-07 п.I-0478 с транс. расход.	То же, вентиля фланцевого диаметром 40 мм I5с22нж I,60+I5xI,098 =	"	2	I8,07			36			
I4.	I6-I34 I2-I Пр-нт 23-07 п.I-0495 с транс. расход.	То же, диаметром 25 мм I5с27нжI I,68+I3,50xI,098 =	"	4	I6,5			66			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	I6-I35 I2-I Пр-нт 23-07 п.I-0236 с транс. расход.	То же, диаметром 32 мм I5ч9п2 I,60+2,80xI,098 =	шт.	2	4,67			9			
I6.	I6-I35 I2-I Пр-нт 23-07 п.I-0237 с транс. расход.	То же, диаметром 40 мм I,60+4,0xI,098 =	"	2	5,99			I2			
I7.	СРЦ гл.4 часть III п.I03	Стоимость вентилей муфтовых диаметром I5 мм I5кчI8п2	"	5	I,47			7			
I8.	-"- п.I04	То же, диаметром 20 мм 0,98xI,076 =	"	2	I,69			3			
I9.	-"- п.I05	То же, диаметром 25 мм I,40xI,076 =	"	I7	2,02			34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	Пр-нт 23-07 п.I-I427 с транс. расход.и загот. складск. расход.	То же, конденсатоотводчика диаметром 25 мм 45с13нж 7,50xI,089 =	шт	2	8,I7			I6			
2I.	I6-I36 I2-2 -"- п.I-0825 -"-	Установка клапана обратного фланцевого диам. I00 мм I9ч2I6р 2,98+I4,0xI,098 =	шт	2	I8,35			37			
22.	I6-I38 I2-3 -"- п.I-0826 -"-	То же, диаметром I50 мм 5.94+I8,3xI,098 =	шт	5	26,03			I30			
23.	I6-I39 I2-4 -"- п.I-0827 с транс. и загот. складск. расход.	То же, диаметром 200 мм 8,0I+22,4xI,098 =		2	32,6I			65			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	I6-I37 I2-3 -"- п.I-0889	То же, клапана фланцевого малоподъемного двухрычажного диаметром I25 мм I7ч19бр 6,08+36,0xI,098 =	шт	I	45,6I			46			
25.	I6-I82 I5-5	То же, редукционного диам. I25 мм I8ч2бр	шт	I	74,60			75			
26.	I8-228 I5-4	То же, термометра в оправе	шт	4I	2,4I			99			
27.	I8-227 I5-3	То же, манометра технического с трехходовым краном ОБМ-I60	шт.	54	4,43			239			
28.	I8-I83 I0-3 СРЦ гл.4 ч.I п,499 Пр-нт 0I-I3 с транс. и загот. складск. расход. стр.I7,I9 т.3 4	Установка коллекторов из электросварных труб диам.480 мм дл. 6,I м I26-I3x2,5+6,IxI2,7x x0,98xI,089 =	"	2	I76,I8			352			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29.	I8-I89 II-3 СРЦ гл.4 ч.III р.54I коррект. по весу	Грязевик I6-300 Т.30-I3 67+(390,I-I39)x0,32 =	шт	2	I47,35			295			
30.	20-698 I8-3	Установка подставки под коллектор	кг	349,6	0,339			II9			
3I.	9-I22 I7-5 СРЦ гл.4 ч.II п.2096 с накл. расход.	Подставка передвиж- ная (50,2+347)xI,086 =	т	0,083	43I,36			36			
32.	I6-35 7-I СРЦ гл.4 ч.I р.III п.I3 Пр-нт 0I-I3 стр.I4,I9 т.3.4 с транс. расход.	Прокладка труб стальных электросвар- ных диаметром 20x2 мм 0,87-0,26+0,2x0,98x xI,089+0,26 =	м	I0	I,083			II			

21549-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	I6-37 7-I СРЦ гл.4 ч.I р.Ш Пр-нт 0I-I3 стр.I4,I9 т. 3.4 с транс. и загот. складск. расход.	То же, диаметром 32х2,2 мм I,03-0,42+0,3Iх0,98х хI,089+0,26 =	м	25	I,20			30			
34.	I6-39 7-I СРЦ гл.4 ч.II р.Ш п.I7 ПР-нт 0I-I3 стр.I5,I9 т. 3.4 с транс. и загот. складск. расход.	То же, диаметром 40х2,5 мм I,29-0,67+0,42х0,98х хI,089+0,26 =	м	30	I,33			40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35.	I6-67 8-2 СРЦ гл.4 ч.I р.Ш п.I44 Пр-нт 0I-I3 стр.I6,I9 табл.3.4 с транс. и загот. складск. расход.	То же, диаметром 76х2,8 мм 2,2I-I,09+0,92х0,98х хI,089+0,26 =	м	20	2,36			47			
36.	I6-69 8-I п.I6I Пр-нт 0I-I3 стр.I6,I9 табл.3.4 с транс. и загот. складск. расход.	То же, диаметром I08х2,8 мм 3,I2-I,76+I,32х0,98х хI,089+0,26 =	м	I90	3,03			576			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37.	I6-70 8-4 Пр-нт 0I-I3 стр.I6,I9 табл.3.4 с транс. и загот. складск. расход.	То же, диаметром I33x3 мм 4,I5-(2,27-I,78)x0,98x xI,089+0,26 =	м	5	3,89			I9			
38.	I6-7I 8-4 СРЦ гл.4 ч.I р.Ш п.I76 Пр-нт 0I-I3 стр.I7,I9 табл.3,4 с транс. и загот. складск. расход.	То же, диаметром I59x3,2 мм 5,08-3+2,26x0,98X xI,089+0,26 =	м	250	4,75			II88			
39.	I6-72 8-5 -"- п.I90	То же, диаметром 2I9x5 мм	м	I30	8,59			III7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Пр-нт 0I-I3 стр.I7,I9 табл.3.4 с транс. и загот. складск. расход.	8,75-5,35+4,62x0,98x xI,089+0,26 =									
40.	I6-73 8-6 тех.ч. п.3.2 СРЦ гл.4 ч.I р.Ш п.I96 Пр-нт 0I-I3 стр.I7,I9 т.3.4 с транс. и загот. складс. расход.	То же, диаметром 273x5 мм	м	45	9,04			407			
		9,26-(6,69-5,79ш0,98x xI,089)x0,93+0,26 =									
4I.	I6-74 8-7 -"-	То же, диаметром 325x6 мм	м	65	II,94			776			

21549-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.202 "-"- стр.I7,I9 т.3.4 с транс. и загот. складск. расход.	II,I+(8,07x0,98xI,089-7,99)x0,93+0,26 =									
42.	I6-35 7-I	То же, стальных водогазопроводных диам. I5 мм	м	I0	0,86			9			
43.	I6-37 7-I	То же, диаметром 25 мм	м	45	I,03			46			
44.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание стальных труб диам. до 50 мм	м	I20	0,0324			5			
45.	I6-220 22	То же, диаметром до I00 мм	м	2I0	0,0422			9			
46.	I6-22I 22	То же, диаметром до 200 мм	м	385	0,0547			2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47.	I6-222 22	То же, диаметром до 400 мм	м	II0	0,I0			II			
48.	Пр-нт 05-I7 п.2-I4I с транс. расход.	Рукав резино-тканевый ВГ(Ш)-I0-3I,5 2,25xI,074 =	м	60	2,42			I45			
49.	I6-I08 II-4	Фланцевые соединения для измерительнх диафрагм диам. 300 мм	I стык	2	I6,40			33			
50.	I6-I05 II-3	То же, диаметром I50 мм	"	I	8,I3			8			
5I.	СРЦ гл.4 часть Ш п.I062	Крепления для трубопроводов из электросварных труб	кг	4I50	0,29			I204			
52.	I5-647 I66-3-3I	Подготовка поверхности труб под изоляцию	м2	55I,7	0,37I			205			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53.	26-I6 4-3 СРЦ гл.4 ч.I р.IУ п.I05	Изоляция трубопроводов полосами из стеклово-локна 20,4+44,7xI,03 =	$м^3$	I,4	66,44			93			
54.	26-I6 4-3 СРЦ гл.4 ч.I р.IУ п.78	То же, матами минерало-ватными 20,4+45,2xI,03 =	"	3I,0	66,96			2076			
55.	26-70 I3-7 СРЦ гл.4 ч.I р.I п.376	Покровный слой стекло-рубероидом 0,247+0,47xI,I5 =	м2	750,0	0,79			593			
		Итого:	руб					I8246			
		Накладные расходы I3,3% по п.п.6-5I на сумму	руб	II987	0,I33			I594			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		То же, I6,5% по п.п.52-55 на сумму	руб	2967	0,I65			490			
		Итого с накладными расходами	руб					20330			
		Плановые накопления - 8%	руб	20330	0,08			I626			
		Итого:	руб					2I956			
		Пуск и регулировка 2% от НУЧП	руб		0,02						
		Итого по I разделу	руб					2I956			
		II. Оборудование и монтаж									
56.	Пр-нт 2I-06/I п.7-078	Тележка 32	шт.	I	I85			I85			
57.	II-I079 указан. к цен. п.5.26	Монтаж клапана регулирующего диам. 250 мм I7,5xI,05 =	"	2	I8,38	9,49		37	I9		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
58.	Пр-нт I7-04-72 п.5-0566 справочн. № 6 стр.58 п.I	Стоимость клапана регулирующего РК-I-250 470x0,757 =	шт.	2	355,79			7I2			
59.	II-296-4	Монтаж регулятора	шт	2	I,83	I,79		4	4		
60.	Пр-нт I7-04 п.5-0062	Стоимость регулятора РД-3а	"	2	78			I56			
6I.	I2-805-4 вводн. указан. п.2-в	Монтаж клапанов регулирующих MI6/I00--80 3,78+3,09xI,25 = 3,09+3,09x0,25 =	"	2	7,64	3,86		I5	8		
62.	I2-805-7 вводн. указан. п.2-в	То же, MI6/I50-200 9,78+7,25xI,25 = 7,25+7,25x0,25 =	"	5	I8,84	9,06		94	45		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
63.	I2-805-9 вводн. указан. п.2-в	То же, MI6/200-500 I6,8+II,9xI,25 = II,9+II,9x0,25 =	шт	2	3I,68	I4,88		63	30		
64.	Пр-нт 23-07-68 п.I-I705 к=0,9 к=I,226 справочн. № 6 стр.I04 п.2	Стоимость клапанов регулирующих MI6/I00-80 (поставка ГДР) I24x0,9xI,226 =	шт	2	I36,82 I36,82			274 (274)			
65.	-"- п.I-I705 к=0,9 к=I,6 к=I,226 -"-	То же, MI6/I50-200 I24x0,9xI,6xI,226 =	"	5	2I8,9I 2I8,9I			I095 (I095)			
66.	-"- к=0,9 к=I,75 к=I,226 -"-	То же, MI6/200-500 I24x0,9xI,75xI,226=	"	2	239,44 (239,44)			479 (479)			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб					3II4 (I848)			
		в том числе:									
		оборудование	руб.					290I			
		монтаж	руб.					2I3			
		Транспортные и заготовительно-складские расходы 6,26% на оборудование	"					I8I			
		Накладные расходы 80% на зарплату по п.п.57, 6I÷63	"					85			
		ИТого:						338I			
		Плановые накопления - 8%	"		0,08						
		на монтажные работы	"	298				24			
		Итого по II разделу	"					3386			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в том числе:									
		оборудование						3059			
		монтаж						322			
		стоимость оборудования импортной поставки						I848			
		Всего по смете I+II разделы						25337			
		в том числе:									
		оборудование						3059			
		монтаж						322			
		строительные работы						2I956			
		стоимость оборудования импортной поставки						I848			

Примечание: Цифры, приведенные в знаменателе (скобках) обозначают стоимость оборудования импортной поставки, определенную по действующим ценам СССР на аналогичное оборудование отечественного производства без учёта транспортных и заготовительно-складских расходов.

Главный инженер проекта
/Начальник сметного отдела — В.И.Каширин
Составил: ст. инженер — Д.И.Новосильцев
Составил: инженер — Т.И.Покровская
Проверил: рук.группы — З.Н.Золотухина
А.А.Китова

21549-14

Локальная смета №

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га с подстропильной фермой и с алюминиевыми профилями в ограждении

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

На приобретение и монтаж силового электрооборудования при строительстве в районах с $T_н = -20^0C$

Основание: чертежи ЭЛ1-ЭЛ28 альбом IX

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 14,61 тыс.руб.
в том числе:
оборудования 11,92 тыс.руб.
монтажных работ 2,69 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. 1 м2 общей площади здания 10,39 руб.
2. 1 м3 объёма здания 2,66 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций пр-нта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
						нетто	Оборудования	монтажных работ			Оборудования	монтажных работ		
					единицы	общая		Всего	в том числе: основной зарплаты	в т.ч. эксплуатации машин зарплаты		Всего	в том числе: основной зарплаты	в т.ч. эксплуатации машин зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		I. Оборудование и монтаж												
		То же, что и для												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		варианта при $T_н$ -30°С									II9I5	I5I4	447,I9	95,54 3I,54
		II. Материалы												
I.	I5-04 ч.I-73г. стр.660 п.I7-II5	Розетка У-94-БА 0,35xI,083xI,I36 =	шт	I				0,43				I		
2.	-"- п.I7-II8	Вилка У-95-БА 0,20xI,082xI,I36 =	"	I				0,25				-		
3.	СРЦ тл.4 часть У стр.2I8 п.239	Ящик силовой ЯРП-20	"	I				4,64				5		
4.	05-03 табл.8I7	Труба винипластовая диаметром 20xI,8 0,I8x0,9IxI,076 =	м	I60				0,I9				29		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	05-03 табл.8I7	То же, диаметром 25х2,0	м	20				0,I8				4		
		0,I8х0,9Iх1,076=												
6.	-"-	То же, диаметром 32х3,5	м	I0				0,33				3		
		0,342х0,9Iх1,076 =												
7.	-"-	То же, диаметром 40х4,0 мм	м	30				0,5I				I5		
		0,522х0,9Iх1,076 =												
8.	-"-	То же, диаметром 83х6,0	м	I0				I,94				I9		
		I,98х0,9Iх1,076 =												
9.	СРЦ гл.4 часть У	Кабель марки АКВВГ сечением 4х2,5	км	0,055				I95				II		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	СРЦ гл.4 часть У стр.59 п.I075	Кабель марки АВВГ сечением 2х2,5	км	0,I05				I66				I7		
II.	-"- п.I09I	То же, сечением 3х2,5	"	0,02				I9I				4		
I2.	-"- п.I092	То же, сечением 3х4+Iх2,5	"	0,365				272,4				99		
		227хI,2 =												
I3.	-"- п.I093	То же, сечением 3х6+Iх4	"	0,I35				339,6				46		
		283,I,2 =												
I4.	-"- п.I094	То же, сечением 3хI0+Iх6	"	0,245				448,8				II0		
		374хI,2 =												
I5.	-"- п.I096	То же, сечением 3х25+IхI,6	"	0,I05				823,2				86		
		686хI,2 =												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	-"- п.I097	То же, сечением 3х35+Iх16 870 х I,2 =	км	0,08				I044				84		
I7.	-"- п.I098	То же, сечением 3х50+Iх25 II00 х I,2 =	"	0,06				I320				79		
I8.	I5-09 табл.3-037 -"-	То же, сечением 3хI85+Iх50 2760хI,2хI,I26 =	"	0,II				3729,3				4I0		
I9.	-"- табл.3-037	То же, сечением 3х95+Iх35 I640хI,2хI,I26 =	"	0,02				22I5,97				44		
20.	СРЦ гл.4 часть У стр.I52 т. 228	Провод марки АПВ-660 сечением Iх2,5	"	0,64				28,4				I8		

21549-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	СРЦ гл.4 часть У стр.I52 п.229	То же, сечением Ix4	км	0,02				34,9				I		
22.	-"- п.230	То же, сечением Ix6	"	0,07				45,6				3		
23.	-"- п.23I	То же, сечением IxI0	"	0,02				72,9				I		
24.	24-I6-49 п.I-050	Метадлорукав РЗ-Ц--Х-20	м	I5				0,2I				3		
		0,2xI,066 =												
		ИТого:										I092		
		Плановые накопления 8%												
		I09x0,08 =										87		
		Итого по II разделу										II79		

21549-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по I+II разделам									II9I5	2693	447,I9	95,54 3I,54
		Всего по смете:										I4608	447	96
		в том числе:												
		оборудование										II9I5		
		монтаж										2693		

Главный инженер проекта В.И.Каширин

Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев

Составил: ст.инженер З.М.Мельникова

Проверил: рук.группы Р.В.Оленина

21549-14

Локальная смета №

к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га с подстропильной фермой и с алюминиевыми профилями в ограждении

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

На приобретение и монтаж электротехнического оборудования при варианте КТП-630/10 кв

Основание: чертежи ЭЛ1-ЭЛ28 альбом IX

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 14,01 тыс.руб.
в том числе:
оборудования 13,63 тыс.руб.
монтажных работ 0,38 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. 1 м2 общей площади здания 9,97 руб.
2. 1 мз объёма здания 2,55 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций пр-нта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто единицы	Масса, т нетто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I.	I5-05	Трансформатор												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.0I-0I5 8-62-2	ТМЗ-630/I0	шт.	2			2220	42	I9,5	II,6 / 4,5	4440	84	39,0	23,2 / 9,0
2.	Сб.8 прил.I п.25	Ревизия трансформатора	шт	2				I6,6	7,64	0,88 / 0,44		33	I5,28	I,76 / 0,88
3.	I5-05 п.I0-004 8-90-I	Шкаф ввода высшего напряжения ШВВ-IУ3	шт	2			790	6,I8	3,77	2,2I / I,I5	I580	I2	7,54	4,42 / 2,3
4.	-"- 8-90-2	Шкаф ввода низшего напряжения КН-2	"	2			I3I0	II,8	6,9I	4,5 / 2,3I	2620	24	I3,82	9,0 / 4,62
5.	-"-	Шкаф секционный КН-3	"	I			I240	II,8	6,9I	4,5 / 2,3I	I240	I2	6,9I	4,5 / 2,3I
6.	-"-	Шкаф отходящих линий КН-4	"	3			870	II,8	6,9I	4,5 / 2,3I	26I0	35	20,73	I3,5 / 6,93

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	8-472-6	Прокладка шин заземления сечением 4х25 в распредустройствах	I00м	0,I9				56,I	I3,4	I,7 0,I		II	2,55	0,32 0,02
8.	8-472-7	То же, сечением 4х40	"	0,I6				64,2	I3,4	I,8 0,2		I0	2,I4	0,29 0,03
9.	8-I47-4	Стойка кабельная КII5I	I00шт	0,26				27,8	I5,5	I,9 0,24		7	4,03	0,49 0,06
I0.	8-I47-8	Полка кабельная К-II62	"	0,92				I,65	I,I7	0,3 0,I2		2	I,08	0,28 0,II
II.	8-397-2	Лоток сварной НЛ40-П2 (4 шт.) 7,5х4:I000 =	"	0,03				I23	27,2	39,2 II,4		4	0,82	I,I8 0,34
I2.	I5-05 п.I0-002 8-90-3	Шинопровод длиной 2400 мм	шт	I			55	6,47	3,98	0,26 0,II	88	6	3,98	0,26 0,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	I7-0I п.04-093	Указатель напряжения до I0 кв длиной 7I5 мм УВН-80М	шт.	I			I0,5				II			
I4.	-"- п.04-I39	То же, до 500 В длиной 740 мм УВН-90	"	I			2,05				2			
I5.	24-I9-73 доп.30 п.6I4	Изолирующая подставка	"	I			2,7				3			
I6.	I5-03 п.II-03I	Изолирующая штанга для РУ-I0 кв в комплекте с переносным заземлением длиной I355 мм ШЗП-I0У4	"	I			I2				I2			
I7.	05-I8 п.I7-2I	Диэлектрические перчатки до I000В бесшовные размер 350х хI35хI,I - I,25 мм	пар	2			0,46				I			
I8.	24-05-73 п.I-I33	Переносные заземления для электроустановок до I000В общая длина 3000 мм	шт	I			9,54				I0			
		8,5 х I,I22 =												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9.	Сб.2I доп.I расц.№ 3I	Временные ограждения (щиты)	шт	2			6,87				I4			
		3,4x2,02 =												
20.	24-I8-3I доп.I п.279	Предупредительные плакаты	к-т шт	6 60			I,4				84			
2I.	28-02-22 п.I9-II7	Защитные очки 03-6	"	I			I,9				2			
22.	24-I8-29 п.04-064	Монтерский инструмент с изолированными ручками	к-т	2			I5				30			
23.	45-0I доп.I06 п.653	Галоши резиновые диэлектрические на напряжение выше I000В размер I2,I4	пар	2			5,I				I0			
24.	05-I8 п.I7-I2	Коврик диэлектрический резиновый размер 800x900 толщиной 6мм тип I группа 5 класс 4 (шт. 2)	кг	I2			0,63				8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25.	I7-0I п.04-08I	Изолирующие клещи	шт	I			26,7				27			
26.	24-02 п.03-0I8	Огнетушитель сухой химический ОП-5	шт	2			I5,45				3I			
27.	24-I8-29 часть I п.09-686	Ящик с песком	"	I			2,0				2			
28.	Розничная цена торг-сети	Лопаты для песка	"	2			2,0				4			
29.	24-05 п.I-469	Стоимость лотка НЛ40-П2	"	4				2,4I				I0		
		2,25xI,073 =												
		Итого:								I2829	250	II7,88		
													59,2	
													26,7I	

21549-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт и тара - 5%												
		I2829x0,05 =									64I			
		Заготовительно-складские расходы I,2%												
		I3470x0,0I2 =									I6I			
		Накладные расходы на основную зарплату 87%												
		II8 x 0,87 =										I03		
		Плановые накопления -8%										28		
		353 x 0,08 =												
		Итого по разделу									I363I	38I	II7,88	59,2 26,7I
		Всего по смете:									I40I2		II8	59
		в т.ч. Оборудование									I363I			
		монтаж									38I			

Главный инженер проекта В.И.Каширин
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: ст.инженер З.М.Мельникова
Проверил: рук.группы Р.В.Оленина

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га с подстропильной фермой и с алюминиевыми профилями в ограждении

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

№№ пп	Ресурсы	Единица измерения	Количество Варианты:			
			$T_н$ -30°С		$T_н$ -20°С	
			с трансформаторами мощностью:			
			2хI000 ква	2х630 ква	2хI000 ква	2х630 ква
I	2	3	4	5	6	7
	Общестроительные работы:					
	Подземная часть					
I.	Затраты труда	чел.-ч.	3I46	3I30	3I42	3I26
2.	Заработная плата	руб	I686	I677	I684	I675
3.	Строительные машины	руб	946	945	946	944
	Надземная часть:					
4.	Затраты труда	чел.-ч.	I0704	I0705	I0664	I0664
5.	Заработная плата	руб	6I78	6I79	6I55	6I55

I	2	3	4	5	6	7
6.	Строительные машины	руб	2017	2017	2014	2014
	Итого общестроительные работы:					
	Затраты труда	чел.-ч.	13850	13836	13805	13790
	Заработная плата	руб	7864	7856	7839	7830
	Строительные машины	руб	2963	2962	2960	2958
	Санитарно-технические работы:					
7.	Затраты труда	чел.-ч.	9585	9585	9539	9539
8.	Заработная плата	руб	6169	6169	6143	6143
9.	Строительные машины	руб	415	415	412	412
	Монтажные работы:					
10.	Затраты труда	чел.-ч.	220	220	220	220
11.	Заработная плата	руб	120	120	120	120
12.	Строительные машины	руб	12	12	12	12
	Электротехническое оборудование:					
13.	Затраты труда	чел.-ч.	1840	1633	1870	1633
14.	Заработная плата	руб	1066	940	1066	940

I	2	3	4	5	6	7
I5.	Строительные машины	руб	498	459	498	459
	Автоматика и КИП:					
I6.	Затраты труда	чел.ч	8I03	8I03	8I03	8I03
I7.	Заработная плата	руб	45I8	45I8	45I8	45I8
I8.	Строительные машины	руб	I5I8	I5I8	I5I8	I5I8
	Прочие работы (телефонизация, радиофикация, пожарная сигнализация, сигнализация безопасности)					
I9.	Затраты труда	чел.ч.	280	280	280	280
20.	Заработная плата	руб	I77	I77	I77	I77
2I.	Строительные машины	руб	8	8	8	8
	Итого					
	Затраты труда	чел.ч.	33878	33657	33787	33565
	Затраты труда	чел.дн.	4967	4935	4954	4922
	Заработная плата	руб	I99I4	I9780	I9863	I9728

21549-14

I	2	3	4	5	6	7
	Строительные машины	руб	54I4	5374	5408	5367
	Затраты труда на I м2 общей площади	чел.дн.	3,53	3,5I	3,52	3,50

Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: ст.техник Е.В.Попова
Проверил: Л.В.Васина

gost.e-ecolog.ru

Ом 10118бт