ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
407.3-0544.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110 кВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ЗРУ 110-13-24х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ)

АЛЬБОМ 7

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

24439-05

Ленинград
1990

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
407-3-0544.90

24439-05

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110 кВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ЗРУ 110-13-24х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ)

АЛЬБОМ 7

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:		
Общая	тыс.руб.	496,14
Строительно-монтажные работы	тыс.руб.	289,44
1 куб.м. здания	руб.	9,23
1 кв.м площади	руб.	154,62

РАЗРАБОТАН
Северо-Западным отделением
института "Энергосетьпроект"

Рабочая документация утверждена
и введена в действие Минэнерго СССР
Протокол от 15.06.1990г. N 38

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Т.В.Калугина

24439-05

№№ пп	Наименование	Лист
I	2	3
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета I-I на строительство ЗРУ II0 кВ со сборными шинами по схеме II0-I3-24х78-ЖБ с высокой установкой оборудования (вариант с воздушными вводами)	4
3	Объектная смета I-2 на строительство ЗРУ II0 кВ со сборными шинами по схеме II0-I3-24х78-ЖБ с высокой установкой оборудование (вариант с воздушно-кабельными вводами)	6
4	Локальная смета I-I-I на строительные работы ЗРУ-II0	8
5	Локальная смета 2-I-I на вентиляцию	27
6	Локальная смета 3-I-I на электроотопление	29
7	Локальная смета 3-I-2 на приобретение и монтаж оборудования ЗРУ II0 (с воздушными вводами)	3I
8	Локальная смета 3-I-3 на приобретение и монтаж оборудования ЗРУ-II0 (с воздушно-кабельными вводами)	36
9	Локальная смета 3-I-4 на приобретение и монтаж кабельного хозяйства	4I
I0	Локальная смета 3-I-5 на монтаж заземления	44
II	Локальная смета 3-I-6 на монтаж освещения	45
I2	Локальная смета 3-I-7 на приобретение и монтаж технологического оборудования	48
I3	Расчет № I	50
I4	Расчет № 2	52
I5	Ведомость потребности ресурсов (вариант с воздушными вводами)	53
I6	Ведомость потребности ресурсов (вариант с воздушно-кабельными вводами)	54

24439-05

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах, введенных с 1984 года для I территориального района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2,3 и 5;

- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;

- прейскурант 06-08;
- сборник расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I,82.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы	- 87 %
монтаж технологического оборудования	- 80 %

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, территориальные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов), а также необходимо учитывать затраты на вторичные соединения и контрольные кабели.

На стоимость оборудования сделаны начисления, учитывающие расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

тара и упаковка	-0,5 %
комплектация	- 0,7 %
заготовительно-складские расходы	- I,2 %
транспорт оборудования	- I5,3 руб. на I т массы нетто

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

на строительство ЗРУ II0 кВ со сборными шинами по схеме II0-I3-24х78-ЖБ с высокой установкой оборудования (вариант с воздушными вводами)

Сметная стоимость	496,I4 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	37,95 тыс.ч.час
Сметная заработная плата	27,84 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Общая площадь здания	I872 м2
Объем здания	3I373 м3

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП, тыс. руб.	Нормативная трудоемкость тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования приспособлений мебели	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.смета	На строительные работы ЗРУ	260,56	-	-	-	260,56	-	26,97	20,04	I39,I9 8,3I
2	2-I-I	На вентиляцию	I,97	0,04	-	-	2,0I	-	0,23	0,I7	I,07 0,06
3	3-I-I	На электроотопление	0,02	0,27	-	-	0,29	-	0,09	0,08	0,I5 0,0I
4	3-I-2	На приобретение и монтаж оборудования II0 кВ	-	I9,45	I93,6I	-	2I3,06	-	8,53	6,I9	I0,39 0,62
5	3-I-4	На приобретение и монтаж кабеля	-	4,56	-	-	4,56	-	I,56	I,0	2,44 0,I5
6	3-I-5	На монтаж заземления	-	0,9	-	-	0,9	-	0,28	0,I7	0,48 0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	3-I-6	На монтаж освещения	-	I,44	-	-	I,44	-	0,I7	0,II	0,77 0,05
8	3-I-7	На приобретение и монтаж грузоподъемных механизмов	-	0,23	I3,09	-	I3,32	-	0,I2	0,06	0,I2 0,0I
		Итого:	262,55	26,89	206,70	-	496,I4	-	37,95	27,84	I54,62 9,23

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Т.В.Калугина

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составила инженер Т.Ю.Русских

Проверила главный специалист М.А.Игнатьева

24439-05

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-2

на строительство ЗРУ II0 кВ со сборными шинами по схеме II0-I3-24х78-ЖБ с высокой установкой оборудования (вариант с воздушно-кабельными вводами)

Сметная стоимость	503,06 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	39,77 тыс.ч.час
Сметная заработная плата	29,09 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Общая площадь здания	I872 м2
Объем здания	3I373 м3

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП тыс. руб.	Нормативная трудоемкость тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I-I	На строительные работы ЗРУ	260,56	-	-	-	260,56	-	26,97	20,04	I39,I9 8,3I
2	2-I-I	На вентиляцию	I,97	0,04	-	-	2,0I	-	0,23	0,I7	I,07 0,06
3	3-I-I	На электроотопление	0,02	0,27	-	-	0,29	-	0,09	0,08	0,I5 0,0I
4	3-I-3	На приобретение и монтаж оборудования II0 кВ	-	32,I3	I87,85	-	2I9,98	-	I0,35	7,44	I7,I6 I,02
5	3-I-4	На приобретение и монтаж кабеля	-	4,56	-	-	4,56	-	I,56	I,0	2,4I 0,I4
6	3-I-5	На монтаж заземления	-	0,9	-	-	0,9	-	0,28	0,I7	0,48 0,03

24439-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	3-I-6	На монтаж освещения	-	I,44	-	-	I,44	-	0,I7	0,II	0,77 0,05
8	3-I-7	На приобретение и монтаж грузоподъемных механизмов	-	0,23	I3,09	-	I3,32	-	0,I2	0,08	0,07 0,0I
		Итого:	262,55	39,57	200,94	-	503,06	-	39,77	29,09	I6I,39 9,63

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Т.В.Калугина

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составила инженер Т.Ю.Русских

Проверила главный специалист М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13159ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБ С НИЗКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ.

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ,4АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 260,555 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 26967 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 20,043 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 31737,00 М3ЗД
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 8,21 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЗСН 29-4	-ОРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ БУЛЬДОЗЕРОМ ДО 10М 1000М3	0,81	21,00 - 6,55	21,00 - 6,55	17 5	-	17 5	- 9,40	- 8
2	Е1-1617 ЗСН 29-11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1610 1000М3	0,81	18,60 - 5,77	18,60 - 5,77	15 5	-	15 5	- 8,31	- 7
3	Е1-1591 ЗСН 22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,81	144,00 6,41	137,39 56,10	116 45	5	111 45	13,00 80,78	10 65
4	ССЕР1 ТБ1	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА 1КМ Т	967,20	0,29 0,06	- -	280	58	- -	0,09 -	87 -
5	Е1-1603 ЗСН 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,81	11,50 1,30	10,06 3,12	9 3	1	9 3	2,63 4,49	2 4
6	Е1-1549 ЗСН 11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	3,40	106,00 4,81	101,19 41,60	361 142	16	345 142	9,75 59,90	33 204
7	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 1ГР,ВРУЧНУЮ	1,05	74,76	-	78	78	-	157,20	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	100М3								
	80-1			74,76	-			-	-	-
	Т,Ч,									
	П,3,67									
8	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 1 ГР,80	3,51	44,20	44,20	155	-	155	-	-
	ЭСН	ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ								
	29-4	ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО		-	13,70			48	19,73	69
	Т,Ч,	1000М3								
	П,3,48									
9	Е1-1618	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	3,51	42,00	42,00	147	-	148	-	-
	ЭСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	29-12	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	13,08			46	18,81	66
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1611 И 1612								
		1000М3								
10	Е1-1637	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	2,25	15,10	15,10	34	-	34	-	-
	ЭСН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96								
	31-4	КВТ /130 Л,С,/ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	4,68			11	6,74	15
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
11	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	9,65	41,50	-	400	400	-	89,60	865
	ЭСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	22,52	9,69	3,49	218	140	79	11,20	252
	ЭСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	118-10	ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			52	3,30	74
		100М3								
13	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	0,29	144,00	137,39	42	2	40	13,00	4
	ЭСН	ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ								
	22-13	1000М3		6,41	56,10			16	80,78	24
14	ССЕР1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА	349,20	0,29	-	101	21	-	0,09	31
	ТБ1	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
15	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,29	11,50	10,06	3	-	3	2,63	1
	ЭСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	26-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			1	4,49	1
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			1976	721	956		1450
			РУБ,					374		537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1976	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	582		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	374		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	721	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1095	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			330	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	57	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			183	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2489	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2016
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1152	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2489	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2016
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1152	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е11-3 ЭСН 1-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	31,00	10,40	-	322	50	-	3,00	93
		М3		1,62	-			-	-	-
17	Е7-7 ЭСН 1-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ БОЛЕЕ 3,5Т	32,00	7,59	5,86	243	56	187	3,01	96
				1,74	2,13			68	2,75	88
		ШТ								
18	ССОЦ П9,127	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ФЖ17М-2 ИЗ БЕТОНА М200	120,96	52,90	-	6399	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
19	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	1414,40	0,23	-	325	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
20	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А2	320,00	0,23	-	74	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
21	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	3452,80	0,25	-	863	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
22	Е6-7 ЭСН 1-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3	16,80	35,00	1,12	588	37	19	4,10	69
				2,21	0,34			6	0,44	7
		М3								
23	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0,55	270,00	-	149	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,50	270,00	-	135	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	12,80	0,41	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
26	Е7-15 ЭСН 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	34,00	6,50	2,68	221	92	91	4,51	153
		ШТ		2,71	0,96			33	1,24	42
27	ССОЦ П9,348	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ФБ6-5(4ШТ) ИЗ БЕТОНА М200 И ФБ6-8(28ШТ)	16,60	67,90	-	1127	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
28	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	614,00	0,23	-	141	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
29	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	612,00	0,25	-	153	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
30	Е8-13 ЭСН	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,	0,54	86,50	1,50	46	10	1	38,10	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
31	Е6-1	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ	7,20	29,34	0,28	211	5	2	1,37	10
	ЗСН	БЕТОНА М150 ПО ВЕОРХУ								
	1-1	ФУНДАМЕНТОВ		0,70	0,08			1	0,10	1
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			11002	250	300		441
			РУБ,					108		138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			11002	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1081	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	192		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	108		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	250	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	358	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			9371	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1816	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		166
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	324	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1025	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			13843	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		745
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	682	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			13843	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		745
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	682	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ПОЛЫ								
32	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	599,00	10,40	-	6230	970	-	3,00	1797
	ЗСН	ПЕСЧАНЫХ								
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
33	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	18,72	43,30	0,99	811	67	19	7,19	135
	ЗСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			6	0,39	7
34	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	264,50	31,26	-	8268	428	-	2,90	767
	ЗСН	БЕТОННЫХ БЕТОН М200								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
35	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	17,63	84,70	1,02	1493	273	18	28,50	502
	ЗСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
	11-3	100М2		15,50	0,31			5	0,40	7
36	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	17,63	45,00	0,69	793	25	12	2,73	48
	ЗСН	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	11-4	100М2		1,41	0,21			4	0,27	5
37	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ	0,66	441,00	1,40	291	82	1	210,00	139
	ЗСН	Т								
	9-7			124,00	0,42			-	0,54	-
38	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	17,63	9,83	0,08	173	139	1	12,60	222
	ЗСН	100М2								
	11-11			7,86	0,02			-	0,03	1
39	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСОВ У	2,14	29,30	-	63	3	-	2,90	6
	ЗСН	МАСЛОНАПОЛНЕННОГО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-11	ОБОРУДОВАНИЯ		1,62	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			18122	1987	51		3616
			РУБ,					15		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18122	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			16082	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	36		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	15		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1987	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2002	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2993	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	539	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1690	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22805	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3912
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2541	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			22805	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3912
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2541	-		-

РАЗДЕЛ 4. КАБЕЛЬНЫЕ КАНЛЫ

40	Е1-1549	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,11	106,00	101,19	12	1	11	9,75	1
	ЗСН	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	11-13	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		4,81	41,60			5	59,90	7
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ								
		ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
41	Е1-969	-ДОРАБОТКА ДНА ТРАНШЕИ В	0,03	62,30	-	2	2	-	131,00	4
	ЗСН	ГРУНТЕ 1ГР,ВРУЧНУЮ								
	80-1	100М3		62,30	-			-	-	-
42	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	0,11	22,10	22,10	2	-	3	-	-
	ЗСН	2ГР,БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ								
	29-4	10М		-	6,86			1	9,86	1
	Т,Ч,	1000М3								
	П,3,48									
43	Е1-1618	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,11	42,00	42,00	5	-	4	-	-
	ЗСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	29-12	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	13,06			1	18,81	2
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1611 И 1612								
		1000М3								
44	Е1-1691	-ПОГРУЗКА ГРУНТА	0,11	144,00	137,39	16	1	15	13,00	1
	ЗСН	1ГР,ЭКСКАВАТОРОМ В								
	22-13	АВТОСАМОСВАЛЫ		6,41	56,10			6	80,78	9
		1000М3								
45	ССЕР1	-ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ	134,40	0,29	-	39	8	-	0,09	12
	ТБ1	1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
46	Е1-1605	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,11	11,50	10,06	1	-	1	2,63	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	1
		1000М3								
47	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,21	43,30	0,99	52	4	1	7,19	9
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
48	Е6-226	-СТЕНЫ И ДНИЩЕ КАНАЛОВ	51,50	42,14	1,23	2170	231	63	8,01	413
	ЭСН	ТОЛЩ.200ММ ИЗ БЕТОНА М150								
	26-4	М3		4,49	0,37			19	0,48	25
49	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,12	355,00	1,30	43	5	-	64,00	8
	ЭСН	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
	9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
50	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,30	441,00	1,40	132	37	-	210,00	63
	ЭСН	ВЕСОМ ДО 4КГ								
	9-7	Т		124,00	0,42			-	0,54	-
51	Е22-1	-ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	80,00	1,67	0,01	134	15	1	0,32	26
	ЭСН	ТРУБ Д=100ММ В МОНОЛИТНЫХ								
	1-1	ЛОТКАХ		0,19	-			-	-	-
		М								
52	Е6-16	-ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ТРУБ БЕТОНОМ	1,10	30,01	0,77	33	1	1	1,87	2
	ЭСН	М150								
	1-16	М3		1,00	0,23			-	0,30	-
53	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
54	С124-3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,10	270,00	-	27	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
55	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	9,10	221,00	7,34	2011	301	67	56,70	516
	ЭСН	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
	55-1	10М2		33,10	2,20			20	2,84	26
56	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ	0,13	60,50	0,03	8	5	-	68,00	9
	ЭСН	ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			4698	611	167		1064
			РУБ,					52		71
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4698	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			3851	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	115		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	52		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	611	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	663	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			38	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			775	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	138	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			437	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			5910	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1206
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	801	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			5910	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	801	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КАРКАС								
57	Е7-45 ЗСН 3-15	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 15Т	36,00	31,50	15,20	1134	337	547	15,60	562
				9,36	5,53			199	7,13	257
		ШТ								
58	ССОЦ П9,10 ТЧТБ3-3	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М МАССОЙ ДО 12Т ИЗ БЕТОНА М400	165,60	76,35	-	12644	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
59	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	1231,20	0,23	-	283	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
60	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	20437,20	0,25	-	5109	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
61	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	21,60	0,32	-	7	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
62	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	5900,00	0,41	-	2419	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
63	Е7-157 ЗСН 10-11	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 24М, МАССОЙ ДО 15Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	14,00	26,00	16,30	364	129	229	14,40	202
				9,23	5,97			84	7,70	108
		ШТ								
64	ССОЦ П8-80	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФЕРМЫ ТИПА ЭФБС24-5А5-БЕТОН М400	65,80	115,00	-	7567	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
65	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	305,20	0,23	-	70	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
66	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	4743,20	0,25	-	1186	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
67	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМААУРЫ КЛАССА А5	4004,00	0,26	-	1041	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
68	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	821,80	0,32	-	263	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
69	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	296,80	0,41	-	122	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
70	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	826,00	0,41	-	339	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		—	—			—	—	—
71	Е9-88 ЭСН 11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	3,96	41,30 15,40	11,40 4,35	164	61	45 17	24,60 5,59	97 22
		Т								
72	С121-1915	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2	3,96	260,00 —	—	1030	—	— —	— —	— —
		Т								
73	Е13-168 ЭСН 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	1,19	7,15 0,98	0,15 0,04	8	1	— —	1,45 0,05	2 —
74	Е15-614 ЭСН 164-18	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СВЯЗЕЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	3,21	60,50 38,40	0,05 —	194	123	— —	68,00 —	218 —
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			33944	651	821		1081
			РУБ,					300		387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			32750	—	—		—
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			335	—	—		—
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			—	—	493		—
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			—	—	283		—
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			—	590	—		—
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			—	873	—		—
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			31050	—	—		—
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5377	—	—		—
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			—	—	—		495
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			—	968	—		—
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3053	—	—		—
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			41180	—	—		—
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			—	—	—		1844
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			—	1841	—		—
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1194	—	—		—
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			67	—	—		—
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			—	—	28		—
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			—	—	17		—
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			—	61	—		—
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			—	78	—		—
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1030	—	—		—
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			103	—	—		—
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			—	—	—		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			—	19	—		—
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			103	—	—		—
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1400	—	—		—
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			—	—	—		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			—	97	—		—
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			42680	—	—		—
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			—	—	—		1972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	1938	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
75	Е7-514 ЭСН 42-2	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т	34,00	2,15	1,51	72	21	51	1,01	34
		ШТ		0,62	0,54			18	0,70	24
76	ССЦЦ П8-292	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ БЦ60,5,2,5-Л	14,13	22,30	-	315	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
77	ССЦЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	904,40	0,23	-	208	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
78	ССЦЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	210,80	0,41	-	86	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
79	Е7-247 ЭСН 14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	444,00	16,63	5,72	7384	1798	2540	6,60	2930
				4,05	2,06			915	2,66	1181
		ШТ								
80	ССЦЦ П8-301	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТИПА 60,12,2,0-2Л(318ШТ)ПС30,12,2,0 -2Л(4ШТ)ПС 62,5,12,2,0-2Л(48ШТ)ПС60,9,2,0 -2Л(30ШТ)ПС62,5,9,2,0-2Л-1(4ШТ)	3136,50	14,20	-	44538	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
81	Е8-72 ЭСН 9-1	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ,380ММ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ	14,00	35,22	0,87	493	45	13	5,65	79
				3,24	0,26			4	0,34	5
		М3								
82	Е7-127 ЭСН 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	6,00	1,54	1,04	9	6	6	0,81	5
				0,46	0,38			2	0,49	3
		ШТ								
83	ССЦЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 2ПБ13-1	0,13	64,40	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
84	ССЦЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	2,46	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			53114	1867	2610		3048
			РУБ,					939		1213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53114	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3482	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1671		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	939		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	1938	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
75	Е7-514 ЭСН 42-2	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т	34,00	2,13	1,51	72	21	51	1,01	34
		ШТ		0,62	0,54			18	0,70	24
76	ССЦП П8-292	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ БЦ60,5,2,5-Л	14,13	22,30	-	315	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
77	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	904,40	0,23	-	208	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
78	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	210,80	0,41	-	86	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
79	Е7-247 ЭСН 14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	444,00	16,63	5,72	7384	1798	2540	6,60	2930
				4,05	2,06			915	2,66	1181
		ШТ								
80	ССЦП П8-301	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТИПА 60,12,2,0-2Л(318ШТ)ПС30,12,2,0 -2Л(4ШТ)ПС 62,5,12,2,0-2Л(48ШТ)ПС60,9,2,0 -2Л(30ШТ)ПС62,5,9,2,0-2Л-1(4ШТ)	3136,50	14,20	-	44538	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
81	Е8-72 ЭСН 9-1	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ,380ММ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ	14,00	35,22	0,87	493	45	13	5,65	79
				3,24	0,26			4	0,34	5
		М3								
82	Е7-127 ЭСН 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	6,00	1,54	1,04	9	6	6	0,81	5
				0,46	0,38			2	0,49	3
		ШТ								
83	ССЦП П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 2ПБ13-1	0,13	64,40	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
84	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	2,46	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ,				53114	1867	2610		3048
		РУБ,						939		1213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				53114	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				3482	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ,				-	-	1671		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - РУБ,				-	-	939		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1867	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2806	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			45156	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8755	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		804
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1676	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4950	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			66819	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5065
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4382	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			66819	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5065
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4382	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ПОКРЫТИЕ								
85	Е7-183 ЭОН 11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	78,00	8,02 1,67	2,88 1,04	626	130	225 81	2,85 1,34	222 105
		ШТ		-	-			-	-	-
86	СССЦ П8-120	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ТИПА ПГ-4АТ5Т(70ШТ)	1224,00	5,62	-	6879	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
87	СССЦ П8-151	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ТИПА ПВ7-4АТ5Т(8ШТ)	180,00	7,00	-	1260	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
88	Е7-209 ЭОН 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	10,00	2,43 1,01	1,03 0,38	24	10	11 4	1,64 0,49	16 5
		ШТ								
89	СССЦ П8-257	-СТОИМОСТЬ ВЕНСТАКАНОВ СВ7А-1	1,20	75,90	-	91	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
90	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	43,00	0,23	-	10	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
91	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	27,00	0,32	-	9	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
92	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	60,00	0,41	-	25	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
93	Е7-666 ЭОН 47-10-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	34,00	2,22 0,97	0,52 0,15	75	33	18 5	1,55 0,19	53 6
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	ССЦ П11-239	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ ТИПА ПК60,6,5-Л(32ШТ)	25,50	71,10	-	1813	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
95	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	1071,00	0,25	-	268	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
96	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРА КЛАССА ВР1	472,60	0,32	-	151	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
97	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	775,20	0,41	-	318	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			11549	173	254		291
			РУБ,					90		116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			11549	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			300	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	164		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	90		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	173	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	263	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			10824	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1907	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		174
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	344	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1075	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			14531	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		581
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	607	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			14531	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		581
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	607	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
98	Е12-299 ЭСН 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	18,72	51,60	0,74	966	143	14	14,30	268
		100М2		7,64	0,22			4	0,28	5
99	Е12-297 ЭСН 9-10	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	18,72	7,71	0,19	144	44	3	4,72	88
		100М2		2,34	0,06			1	0,08	1
100	Е12-286 ЭСН 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	18,72	17,30	1,80	324	290	34	28,50	534
		100М2		15,50	0,53			10	0,68	13
101	ССЦ П9-332	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 500КГ/М3	187,20	28,60	-	5354	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
102	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	18,72	319,00	14,90	5972	981	279	90,80	1700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 2-6-1	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2		52,40	4,47			84	5,77	108
103	Е12-276 ЭСН 8-1	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ; ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100М2	24,50	28,90 9,65	0,08 0,02	708	236	1 -	13,30 0,03	326 1
104	Е12-280 ЭСН 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,19	192,00 45,80	0,41 0,12	37	9	- -	83,00 0,15	16 -
105	Е12-283 ЭСН 8-8	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ 100М	0,48	107,00 6,20	0,38 0,11	51	3	- -	10,60 0,14	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			13656	1706	331		2937
			РУБ,					99		128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13656	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6164	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	232		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	99		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1706	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1805	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			5354	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		207
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	405	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1263	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17055	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2208	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			17055	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2208	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ПРОЕМЫ								
106	Е10-144 ЭСН 27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ М2	18,00	3,76 1,53	0,49 0,18	68	28	9 3	2,56 0,19	46 3
107	С122-891 ДОП,84	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ РАСПАШНЫХ КЛЕЕФАНЕРНЫХ С КАЛИТКОЙ ТИПА ВКР30Х30	18,00	24,70 -	- -	445	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
108	С111-343	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	46,00	0,30	-	14	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
109	Е7-291	-УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ РАМЫ ВОРОТ	0,40	342,00	-	137	9	-	34,00	14
	ЭСН	Т		21,30	-			-	-	-
	17-7									
110	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	0,25	29,20	14,30	7	2	3	13,50	3
	ЭСН	ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ								
	12-1	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,70	5,00			1	6,45	2
		Т								
111	С121-1959	-СТОИМОСТЬ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРА	0,25	213,00	-	53	-	-	-	-
		20								
		Т		-	-			-	-	-
112	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,19	60,50	0,00	12	7	-	68,00	13
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
					ДВЕРИ					
113	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,20	1,45	0,36	6	2	1	0,91	4
	ЭСН	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	20-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			-	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
114	С122-816	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	4,20	14,20	-	60	-	-	-	-
	СБ,ДОП,В,4	ДН21-10								
		М2		-	-			-	-	-
115	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	4,20	1,34	-	6	1	-	0,36	2
	ЭСН	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
	26-1	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,20	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
116	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			821	49	13		82
			РУБ,					4		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			761	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			170	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	7		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	3		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	47	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	60	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			532	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			125	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			71	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			957	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		94
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	71	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			60	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1029	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
117	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	29,95	5,35	0,16	160	93	4	6,00	180
	ЗСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	59-3	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			1	0,05	1
		100М2								
118	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	26,95	8,17	0,18	220	143	5	9,70	261
	ЗСН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			1	0,06	2
		100М2								
119	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	56,90	5,84	0,06	332	279	3	9,70	552
	ЗСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	153-1	ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			1	0,03	2
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			712	515	12		993
			РУБ,					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			712	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			186	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	9		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	515	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	518	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			896	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1008
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	540	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			896	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1008
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	540	-		-
		РАЗДЕЛ 11, ОПОРЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е36-249	-УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	7,82	36,20	27,73	299	74	216	16,00	125
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ								
	25-12	ДО 0,2Т		9,42	8,62			67	11,12	87
		Т								
121	Е36-250	-УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,56	31,30	23,07	18	4	13	13,60	8
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ								
	25-13	ДО 0,3Т		7,82	7,19			4	9,28	5
		Т								
122	Е36-251	-УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	11,30	20,50	15,19	232	58	172	9,15	103
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ								
	25-14	ДО СВ.0,3Т		5,17	4,74			54	6,11	69
		Т								
123	С121-2097	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	19,68	307,00	-	6042	-	-	-	-
		ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
		Т		-	-			-	-	-
124	Е15-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	5,90	7,13	0,15	42	6	1	1,45	9
	ЭСН	БТ-177								
	18-21	100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
125	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРОХОДНЫХ	4,10	342,00	-	1402	87	-	34,00	139
	ЭСН	ДОСОК								
	17-7	Т		21,30	-			-	-	-
126	Е15-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	1,23	7,13	0,15	9	1	-	1,45	2
	ЭСН	БТ-177								
	18-21	100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,			8044	230	402		386
			РУБ,					125		161
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1453	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1357	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	94	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	94	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			239	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	45	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			136	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1828	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		172
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	137	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			6591	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			10	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	276		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	125		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	136	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	261	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			6042	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			568	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	103	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			573	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			7732	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		449
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	364	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			9560	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		621
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	501	-		-
		РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
					КРЫЛЬЦО					
127	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,45	10,40	-	15	2	-	3,00	4
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
128	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,90	16,00	1,06	46	5	3	3,52	10
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			1	0,41	1
129	Е6-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	2,16	34,46	0,34	74	6	1	5,07	11
	ЭСН	ИЗ БЕТОНА М150								
	1-13	М3		2,78	0,10			-	0,13	-
130	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЭСН	ВЕСОМ ДО 4КГ								
	9-7	Т		124,00	0,42			-	0,54	-
					ОТМОСТКА					
131	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	198,00	10,40	-	2059	321	-	3,00	594
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
132	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	296,00	16,00	1,06	4736	539	314	3,52	1042
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			95	0,41	121
133	Е27-75	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	1,96	508,00	0,71	996	79	1	74,00	145
	ЭСН	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ								
	19-1-8	ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ		40,10	0,21			-	0,27	1
		СЕЧЕНИЕМ 100Х200ММ								
		100М								
134	Е11-67	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	19,75	123,00	1,74	2429	405	34	40,20	794
	ЭСН	ТОЛЩ.30ММ								
	11-1	100М2		20,50	0,52			10	0,67	13
					ПАНДУС					
135	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,36	43,30	0,99	16	1	-	7,19	3
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
136	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,70	16,00	1,06	43	5	3	3,52	10
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			1	0,41	1
137	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,70	31,26	-	116	6	-	2,90	11
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
138	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,28	121,00	1,39	34	5	-	31,10	9
	ЭСН	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	13-1	ТОЛЩИНОЙ 25ММ		18,20	0,40			-	0,52	-
		100М2								
139	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,28	18,80	0,16	5	-	-	2,35	1
	ЭСН	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	13-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,34	0,04			-	0,06	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			10573	1375	356		2636
			РУБ,					107		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10573	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8842	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	249		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	107		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1375	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1462	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1746	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	312	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			983	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1794	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			13302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1794	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ								
140	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,48	68,00	32,10	28	7	16	22,60	11
	ЭСН	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
	7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			6	15,22	7
		Т								
141	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,48	358,00	-	172	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4								
		Т								
142	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,14	60,50	0,05	9	6	-	68,00	10
	ЭСН	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ ЗА 2								
	164-8	РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
143	Е9-116	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	94,10	31,20	14,80	2936	941	1393	15,60	1468
	ЭСН	СТОЕК И РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК								
	16-3	ОБСЛУЖИВАНИЯ		10,00	4,74			446	6,11	575
		Т								
144	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	94,10	326,00	-	30677	-	-	-	-
		ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ								
		Т		-	-			-	-	-
145	Е9-121	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	4,86	45,80	0,60	223	82	3	26,50	129
	ЭСН	СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ								
	17-4	Т		16,90	0,18			1	0,23	1
146	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	4,86	327,00	-	1589	-	-	-	-
		СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ								
		Т		-	-			-	-	-
147	Е9-80	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,89	20,40	10,50	59	10	31	5,78	17
	ЭСН	ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
	10-12	Т		3,45	4,02			12	5,19	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С121-2097	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	2,89	307,00 -	- -	887	-	- -	- -	- -
149	Е10-288 ЭСН 58-1 ДОП,В,2	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 100М2	2,64	316,00 119,00	4,60 1,38	834	314	13 4	192,00 1,78	507 5
150	С0604 Ц41	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 25ММ РАЗМЕРОМ 1200Х800 Т	11,83	128,72 -	- -	1523	-	- -	- -	- -
151	Е9-41 ЭСН 6-2	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 М	156,00	4,66 0,71	3,58 1,25	727	111	558 195	1,21 1,61	189 251
152	С121-1797	-СТОИМОСТЬ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА 36М Т	9,25	278,00 -	- -	2571	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			42235	1471	2014		2331
			РУБ,					664		854
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2366	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			511	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	9		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	320	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	324	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1523	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			221	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2977	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		558
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	394	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			39869	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			823	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1341		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	660		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1151	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1811	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			35896	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		315
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	617	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3462	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			46759	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2978
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2428	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			49736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3536
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2822	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			210346	11606	8287		20356
			РУБ,					2880		3775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			162632	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			42361	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3760		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2077		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10256	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	12333	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			103848	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			26806	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2462
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4817	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15154	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			204592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23407
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17150	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			47714	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			892	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1647		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	803		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1350	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2153	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			43021	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		376
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	740	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4144	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			55963	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3560
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2893	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			260555	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26967
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20043	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13160ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.4,ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,012 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 230 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,165 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2012,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-750 ЭСН 23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	10,00	8,88	1,47	89	57	14	9,59	96
		ШТ		5,66	0,44			4	0,57	6
2	СЦ143 ДОП,82 П2547	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКР6,3,00,45,6	10,00	135,00	-	1350	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-482-11	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ	10,00	2,62	0,04	26	19	-	3,00	30
		ШТ		1,88	-			-	-	-
4	Е16-36 ЭСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	140,00	0,91	0,01	127	29	1	0,35	49
		М		0,21	-			-	-	-
5	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	10,00	1,69	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,40	60,50	0,03	24	15	-	60,00	27
		100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			1633	120	15		202
			РУБ,					4		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			26	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			7	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1583	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			114	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	11		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	86	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	90	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1367	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			144	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1937	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	127	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2012	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	165	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13212ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-1

НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-12-24Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.4,ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,293 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 88 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,084 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 293,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ ШТ	16,00	4,47	-	72	65	-	4,00	64
				3,94	-			-	-	-
2	1514-04048	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ ПЗТ-4=ПЗТ-4 ШТ	16,00	7,22	-	116	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Ц8-91-4	-ПОДСТАВКА ПОД ЭЛЕКТРОПЕЧИ Т	0,03	377,00	4,70	11	1	-	61,00	2
				33,30	1,41			-	1,82	-
4	Е15-614 ЗСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,25	60,50	0,03	15	10	-	68,00	17
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ,				214	74	-		83
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				199	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				18	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	64	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ,				115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	74	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	84	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗРУ-110КВ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖВО ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОИ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: В160-ЭПЛ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	213,061 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	193,615 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	19,446 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	8525 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	6,187 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т
						МОНТАЖНЫХ РАБОТ			НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН		
									ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ		
				ОБОРУД.	ОБОРУДОВАНИЯ	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	БРУТТО
				МОНТАЖ. РАБОТ							НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц8-9-7ВЫПУСК4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВМТ-110Б	10,00	-	-	890	382	307	54,00	540	-
		КОМПЛ		89,02				101	13,00	130	-
2	1503ДОП87-01289	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОМАСЛЯННЫЙ ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1	10,00	9000,00	90000	-	-	-	-	-	-
		1,950 Т ШТ		-				-	-	-	19,50
3	Ц8-11-6	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 150КВ НА ТОК 1000-3200А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ	28,00	-	-	1794	786	384	42,00	1176	-
		КОМПЛ		64,06				128	5,91	165	-
4	Ц8-11-6	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 150КВ НА ТОК 1000-3200А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ	11,00	-	-	717	321	151	42,00	462	-
		КОМПЛ		65,14				50	5,91	65	-
5	ПРОТОКОЛ ВЗВА 2-89ОТ21,02,89	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РДЗ-2-110/1000УХЛ1	69,00	409,00	28221	-	-	-	-	-	-
		0,166 Т ПОЛЮС		-				-	-	-	11,45
6	ПРОТОКОЛ ВЗВА2-89 ОТ21,02,89	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РДЗ-1-110/1000ХЛ1	48,00	346,00	16608	-	-	-	-	-	-
		0,146 Т ПОЛЮС		-				-	-	-	7,01
7	1503-03271	-ПРИВОД РУЧНОЙ ПР-У1 ТУ16-520,125-73,ИЗВЕЩЕНИЕ АА2208-80	39,00	65,00	2535	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-7-2	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ/3 ФАЗЫ/,КВ:110	2,33	-	-	96	32	51	21,00	49	-
		КОМПЛ		41,19				16	8,62	20	-
9	1503ДОП57-06072	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НКФ-110-83У1	7,00	850,00	5950	-	-	-	-	-	-
		0,520 Т ШТ		-				-	-	-	3,64
10	Ц8-6-2	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	18,00	-	-	535	259	209	22,00	396	-
		КОМПЛ		29,72				72	5,17	93	-
11	Ц8-6-4	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:220	16,00	-	-	805	346	387	33,00	628	-
		КОМПЛ		50,34				132	10,63	170	-
12	1503ДОП91-05368	-ТРАНСФОРМАТОР ТФЗМ-110Б-4У1	6,00	930,00	5580	-	-	-	-	-	-
		0,460 Т ШТ		-				-	-	-	2,76
13	1503-05208	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВСТРОЕННЫЙ В СИЛОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ=ТВ-110-2-1000/5У2 ТУ16-517,660-77,ИЗВЕЩЕНИЕ АА274-80	48,00	130,00	6240	-	-	-	-	-	-
		0,103 Т ШТ		-				-	-	-	4,94
14	1503-05213	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВСТРОЕННЫЙ В СИЛОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ=ТВ-220-1-1000/5У2 ТУ16-517,660-77,ИЗВЕЩЕНИЕ АА274-80	48,00	165,00	7920	-	-	-	-	-	-
		0,143 Т ШТ		-				-	-	-	6,86
15	Ц8-17-9	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ 110	63,00	-	-	227	74	71	2,00	126	-
		ШТ		3,60				26	0,54	34	-
16	1510-04064	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИОС-110-600УХЛ1	63,00	40,00	2520	-	-	-	-	-	-
		71,000 КГ ШТ		-				-	-	-	4,47
17	Ц8-18-2	-ВВОД ЛИНЕЙНЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ 110	8,00	-	-	766	342	256	64,00	512	-
		КОМПЛ		95,76				112	18,01	144	-
18	Ц8-19-1	-ПРОГРЕВ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ВВОДОВ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	8,00	-	-	702	194	354	46,00	368	-
		КОМПЛ		87,80				55	8,80	70	-
19	1503-10069	-ВВОД МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ГМЛБ-90-110/1000У	24,00	685,00	16440	-	-	-	-	-	-
		0,375 Т ШТ		-				-	-	-	9,00
20	1509ТАБЛ10-03	-ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС300/39	1900,00	-	-	1976	-	-	-	-	-
		М		1,04				-	-	-	-
21	1509ТАБЛ10-03	-ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС185/24	1150,00	-	-	748	-	-	-	-	-
		М		0,65				-	-	-	-
22	Ц8-23-1	-СПУСК,ПЕТЛЯ ИЛИ ПЕРЕМЫЧКА/3 ФАЗЫ/,СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ММ2,ДО:300 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 1	110,00	-	-	1397	428	960	6,00	660	-
		ШТ		12,70				320	3,75	412	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц8-21-6	-ШИНА СБОРНАЯ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110-150 СЕЧЕНИЕ ДО 400ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 2 ПРОЛЕТ	32,00	- 38,70	-	1238	845	371 162	42,00 6,54	1344 209	- -
24	290319-304 52	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-300-2 ШТ	42,00	2,45	103	-	-	-	-	-	-
25	290319-304 33	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-300-2 ШТ	79,00	1,90	150	-	-	-	-	-	-
26	290319-304 48	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-185-8 ШТ	54,00	1,90	103	-	-	-	-	-	-
27	290319-304 30	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-185-8 ШТ	210,00	1,70	357	-	-	-	-	-	-
28	290319-300 57	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-300-1 ШТ	109,00	2,00	218	-	-	-	-	-	-
29	290319-300 53	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-185-1 ШТ	36,00	1,50	54	-	-	-	-	-	-
30	0210Ч1Р8ТА БЛ15	-ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ 8Х120 Т	0,06	- 1132,08	-	68	-	-	-	-	-
31	290319-307 52	-РАСПОРКА ДИСТАНЦИОННАЯ РГ-2-300 ШТ	96,00	- 2,20	-	211	-	-	-	-	-
32	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,31	- 377,00	-	117	10	1 -	61,00 1,82	19 1	- -
33	Ц85-22172 СКЦ9-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ПР11-7078-54У3 ШТ	1,00	- 24,20	-	24	11	1 -	16,00 0,57	16 1	- -
34	СКЦ9 ВЫПУСК1-22 172	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-7078-54У3 83,000 КГ ШТ	1,00	381,00 -	381	-	-	-	-	-	- 0,08
35	Ц85-22019 СКЦ9-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ПР11-3048-21У3 ШТ	1,00	- 8,77	-	9	4	1 -	6,00 0,36	6 -	- -
36	СКЦ9 ВЫПУСК1-22 019	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3048-21У3 55,000 КГ ШТ	1,00	105,00 -	105	-	-	-	-	-	- 0,06
37	Ц8-521-8	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 250 А ШТ	8,00	- 7,77	-	62	19	1 -	4,00 0,04	32 -	- -
38	290319-429 5	-ЯЩИК ОБОГРЕВА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ШОВ-2 ШТ	8,00	- 54,45	-	436	-	-	-	-	-
39	2405-1461	-КРОНШТЕЙН К-21	65,00	-	-	136	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		2,09				-	-	-	-
40	2405-1591	-НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 16-8-5,4	3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,04				-	-	-	-
41	Ц8-15-2	-РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	2,00	-	-	93	30	48	23,00	46	-
		КОМПЛ		46,74				18	11,86	24	-
42	1503-04048	-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ=РВС-110М ТУ16-521,264-79 0,175 Т	6,00	185,00	1110	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	1,05
43	1503-11040	-РЕГИСТРАТОРЫ СРАБАТЫВАНИЯ РР-У1 ТУ16-534,013-74= 1,700 КГ	6,00	9,50	57	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,01
44	РАСЧЕТ1	-ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 9ХПС70-Д НАТЯЖНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ДЛЯ ДВУХ ПРОВОДОВ СЕЧ 240ММ2 40,000 КГ	18,00	40,03	721	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,72
45	Ц8-20-2	-ГИРЛЯНДА ИЗ ПОДВЕСНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ОДНОЦЕПНАЯ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	87,00	-	-	320	171	146	3,00	261	-
		ШТ		3,68				68	1,01	88	-
46	РАСЧЕТ2	-ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 9ХП070Д ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДЛЯ ДВУХ ПРОВОДОВ СЕЧ 240М2 35,000 КГ	87,00	29,43	2560	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	3,04
47	1510П1-150 01	-ЛАКОТКАНЬ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛКМ-105-015	42,50	-	-	228	-	-	-	-	-
		М2		5,36				-	-	-	-
48	0801-3291	-КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЭВ-3-1000	0,68	-	-	514	-	-	-	-	-
		Т		755,76				-	-	-	-
49	0801-3292	-КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЭВ-2-1050	0,17	-	-	110	-	-	-	-	-
		Т		648,56				-	-	-	-
50	2405-1667	-ПЛАСТИНА ПЕРЕХОДНАЯ АП-30Х8У2	6,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		0,64				-	-	-	-
51	Ц8-91-4	-ПОДСТАВКА ПОД ШКАФЫ	0,29	-	-	109	10	1	61,00	18	-
		Т		377,00				-	1,82	1	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		187933	9910	4264	3700		6659	74,59
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,					1260		1627	
			РУБ,				7964				
			РУБ,		5682	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		193615	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ =	РУБ,			4423					
		ИТОГО:	РУБ,			14333	4264	3700		8186	74,59
			РУБ,					1260			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			3672	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	РУБ,			-	-	-		339	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	663	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		193615	18005	4927	3700		8525	74,59
			РУБ,					1260			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			1441	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		193615	19446	4927	3700		8525	74,59
			РУБ,					1260			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		213061	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8525	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	6187	-		-	-

СОСТАВИЛ Русских

ПРОВЕРИЛ Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗРУ-110КВ С ВОЗДУШНО- КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБС ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОИ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 131603ШЛ1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 219,982 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ;
ОБОРУДОВАНИЯ 187,851 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 32,131 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10350 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7,435 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД, / МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОИ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц8-9-7ВЫПУС К4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВМТ-110Б КОМПЛ	10,00	- / 89,02	-	890	382	307 / 101	54,00 / 13,00	540 / 130	- / -
2	1503ДОП87-0289	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОМАСЛЯННЫЙ ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 1,950 Т ШТ	10,00	9000,00 / -	90000	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 19,50
3	Ц8-11-6	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 150КВ НА ТОК 1000-3200А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ КОМПЛ	28,00	- / 64,06	-	1794	786	384 / 128	42,00 / 5,91	1176 / 165	- / -
4	Ц8-11-6	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 150КВ НА ТОК 1000-3200А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ КОМПЛ	11,00	- / 65,14	-	717	321	151 / 50	42,00 / 5,91	462 / 65	- / -
5	ПРОТОКОЛ ВЗВА 2-89ОТ21,0 2,89	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РД3-2-110/1000УХЛ1 0,166 Т ПОЛЮС	69,00	409,00 / -	28221	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 11,45
6	ПРОТОКОЛ ВЗВА2-89 ОТ21,02,89	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РД3-1-110/1000ХЛ1 0,146 Т ПОЛЮС	48,00	346,00 / -	16608	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 7,01
7	1503-03271	-ПРИВОД РУ4НОИ=ПР-У1 ТУ16-520,125-75,ИЗВЕЩЕНИЕ АА2208-80 ШТ	39,00	65,00 / -	2535	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-7-2	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ/3 ФАЗЫ/,КВ:110	3,67	-	-	151	50	81	21,00	77	-
		КОМПЛ		41,19				25	8,62	32	-
9	1503ДОП57-06072	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НКФ-110-83У1	11,00	850,00	9350	-	-	-	-	-	-
		0,520 Т ШТ		-				-	-	-	5,72
10	Ц8-6-2	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	26,00	-	-	773	575	302	22,00	572	-
		КОМПЛ		29,72				104	5,17	134	-
11	Ц8-6-4	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:220	8,00	-	-	403	173	194	33,00	264	-
		КОМПЛ		50,34				66	10,63	85	-
12	1503ДОП91-И5368	-ТРАНСФОРМАТОР ТФЗМ-110Б-4У1	6,00	930,00	5580	-	-	-	-	-	-
		0,460 Т ШТ		-				-	-	-	2,76
13	1503-05208	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВСТРОЕННЫЙ В СИЛОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ=ТВ-110-2-1000/5У2 ТУ16-517,650-77,ИЗВЕЩЕНИЕ АА274-80	72,00	130,00	9360	-	-	-	-	-	-
		0,103 Т ШТ		-				-	-	-	7,42
14	1503-05213	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВСТРОЕННЫЙ В СИЛОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ=ТБ-220-1-1000/5У2 ТУ16-517,650-77,ИЗВЕЩЕНИЕ АА274-80	24,00	165,00	3960	-	-	-	-	-	-
		0,143 Т ШТ		-				-	-	-	3,43
15	Ц8-17-9	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ 110	63,00	-	-	227	74	71	2,00	126	-
		ШТ		3,60				26	0,54	34	-
16	1510-04064	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИОС-110-600УХЛ1	63,00	40,00	2520	-	-	-	-	-	-
		71,000 КГ ШТ		-				-	-	-	4,47
17	Ц8-18-2	-ВВОД ЛИНЕЙНЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ 110	4,00	-	-	383	171	128	64,00	256	-
		КОМПЛ		95,78				56	18,01	72	-
18	Ц8-19-1	-ПРОГРЕВ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ВВОДОВ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	4,00	-	-	351	97	177	46,00	184	-
		КОМПЛ		87,80				27	8,80	35	-
19	1503-10069	-ВВОД МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ГМЛБ-90-110/1000У	12,00	685,00	8220	-	-	-	-	-	-
		0,375 Т ШТ		-				-	-	-	4,50
20	1509ТАЬЛ10Ø3	-ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС300/39	1900,00	-	-	1976	-	-	-	-	-
		М		1,04				-	-	-	-
21	1509ТАЬЛ10Ø3	-ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС185/24	1150,00	-	-	748	-	-	-	-	-
		М		0,65				-	-	-	-
22	Ц8-26-1	-СПУСК,ПЕТЛЯ ИЛИ ПЕРЕМЫЧКА/3 ФАЗЫ/,СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ММ2,ДО:300 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 1	110,00	-	-	1397	428	960	6,00	660	-
		ШТ		12,70				320	3,75	412	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц8-21-6	-ШИНА СБОРНАЯ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110-150 СЕЧЕНИЕ ДО 400ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 2 ПРОЛЕТ	32,00	- 38,70	-	1238	845	371 162	42,00 6,54	1344 209	- -
24	290319-304 52	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-300-2 ШТ	42,00	2,45	103	-	-	-	-	-	-
25	290319-304 53	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-300-2 ШТ	79,00	1,90	150	-	-	-	-	-	-
26	290319-304 48	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-185-8 ШТ	42,00	1,92	80	-	-	-	-	-	-
27	290319-304 50	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-185-8 ШТ	202,00	1,70	343	-	-	-	-	-	-
28	290319-300 57	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-300-1 ШТ	113,00	2,00	226	-	-	-	-	-	-
29	290319-300 53	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-185-1 ШТ	40,00	1,50	60	-	-	-	-	-	-
30	0210Ч1Р8ТА БЛ15	-ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ 8Х120 Т	0,06	- 1132,08	-	68	-	-	-	-	-
31	290319-307 52	-РАСПОРКА ДИСТАНЦИОННАЯ РГ-2-300 ШТ	96,00	- 2,20	-	211	-	-	-	-	-
32	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,30	- 377,00	-	113	10	1	61,00 1,82	18 1	- -
33	Ц85-22172 СКЦ9-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ПР11-7078-54У3 ШТ	1,00	- 24,20	-	24	11	1	16,00 0,57	16 1	- -
34	СКЦ9 ВЫПУСК1-22 172	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-7078-54У3 83,000 КГ ШТ	1,00	381,00	381	-	-	-	-	-	0,08
35	Ц85-22019 СКЦ9-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ПР11-3048-21У3 ШТ	1,00	- 8,77	-	9	4	1	6,00 0,36	6 -	- -
36	СКЦ9 ВЫПУСК1-22 019	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3048-21У3 55,000 КГ ШТ	1,00	105,00	105	-	-	-	-	-	0,06
37	Ц8-521-8	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 250 А ШТ	8,00	- 7,77	-	62	19	1	4,00 0,04	32 -	- -
38	290319-429 5	-ЯЩИК ОБОГРЕВА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ШОВ-2 ШТ	8,00	- 54,45	-	436	-	-	-	-	-
39	2405-1461	-КРОНШТЕЙН К-21	65,00	-	-	136	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		2,09				-	-	-	-
40	2405-1591	-НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 16-8-5,4	3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,04				-	-	-	-
41	Ц8-15-2	-РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	2,00	-	-	93	30	48	23,00	46	-
		КОМПЛ		46,74				18	11,86	24	-
42	1503-04048	-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ=РВС-110М ТУ16-521,264-79	6,00	185,00	1110	-	-	-	-	-	-
		0,175 Т ШТ		-				-	-	-	1,05
43	1503-11040	-РЕГИСТРАТОРЫ СРАБАТЫВАНИЯ РР-У1 ТУ16-534,013-74=	6,00	9,50	57	-	-	-	-	-	-
		1,700 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
44	Ц8-166-4	-МУФТА ДЛЯ МАСЛОНАПОЛНЕННОГО КАБЕЛЯ 110КВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ КОНЦЕВАЯ	12,00	-	-	4032	1272	1356	173,00	2076	-
		ШТ		336,00				241	25,93	311	-
45	2405ДОП26-4002	-МУФТА КОНЦЕВАЯ МКМН 110	12,00	-	-	8118	-	-	-	-	-
		ШТ		676,49				-	-	-	-
46	РАСЧЕТ1	-ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 9ХПС70-Д НАТЯЖНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ДЛЯ ДВУХ	18,00	40,03	721	-	-	-	-	-	-
		ПРОВОДОВ СЕЧ 240ММ2		-				-	-	-	0,72
		40,000 КГ ШТ									
47	Ц8-20-2	-ГИРЛЯНДА ИЗ ПОДВЕСНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ	87,00	-	-	320	171	146	3,00	261	-
		ОДИНОЧНАЯ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110		3,66				68	1,01	88	-
		ШТ									
48	РАСЧЕТ2	-ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 9ХП070Д ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДЛЯ ДВУХ	87,00	29,43	2560	-	-	-	-	-	-
		ПРОВОДОВ СЕЧ 240М2		-				-	-	-	3,04
		35,000 КГ ШТ									
49	200-3065	-ЗАЖИМ АШМ-20-1	12,00	8,75	105	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
50	1511П1-150 01	-ЛАКОТКАНЬ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛКМ-105-015	16,20	-	-	87	-	-	-	-	-
		М2		5,56				-	-	-	-
51	0801-3291	-КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЭВ-3-1000	0,34	-	-	267	-	-	-	-	-
		Т		755,76				-	-	-	-
52	0801-3292	-КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЭВ-2-1050	0,17	-	-	110	-	-	-	-	-
		Т		648,56				-	-	-	-
53	2405-1667	-ПЛАСТИНА ПЕРЕХОДНАЯ АП-30Х8У2	6,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		0,64				-	-	-	-
54	Ц8-91-4	-ПОДСТАВКА ПОД ШКАФЫ	0,29	-	-	109	10	1	61,00	18	-
		Т		377,00				-	1,82	1	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	182355	13095	5229	4681		8134	71,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					1392		1799	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				9910				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		5496	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		187851	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			12143					
		ИТОГО:	РУБ,			26238	5229	4681		9933	71,22
			РУБ,					1392			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4512	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		417	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	814	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		187851	29750	6043	4681		10350	71,22
			РУБ,					1392			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2381	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		187851	32131	6043	4681		10350	71,22
			РУБ,					1392			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		219982	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10350	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7435	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13160 ТМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА(13160 ТМ,13212ТМ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 110

ОСНОВАНИЕ: 13160

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,563 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1563 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,998 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 4563,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-145-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ,МАССА 1М,ДО:1КГ	11,20	11,40	0,27	128	62	3	10,00	112
		100М		5,53	0,10			1	0,13	1
2	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	18,75	48,00	12,70	900	341	238	31,00	581
		100М		18,20	4,04			76	5,21	98
3	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	22,45	12,90	0,43	290	165	10	13,00	292
		100М		7,33	0,17			4	0,22	5
4	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	174,00	3,56	-	618	188	-	2,00	348
		ШТ		1,08	-			-	-	-
5	С151-1255	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х10	0,06	504,00	-	30	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
6	С151-1254	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х6	0,42	378,00	-	159	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
7	С151-1253	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4	0,26	320,40	-	82	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
8	С151-1197	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	4,31	201,00	-	866	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
9	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	1,60	32,50	2,20	52	25	3	25,00	40
		100ШТ		15,60	0,31			-	0,40	1
10	2405ДОП1-1 1037	-СТОЙКА С-800	160,00	0,48	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	8,00	1,34	0,15	11	9	1	2,00	16
		100М		1,12	0,05			-	0,06	-
12	2405ДОП1-1 1976	-КОНСОЛЬ К-250	800,00	0,14	-	112	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С151-1258	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х35	0,12	1191,60	-	143	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
14	С151-1253	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4	0,07	267,00	-	20	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
15	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,08	108,00	36,00	9	3	3	61,00	5
		Т		34,30	9,84			1	12,69	1
16	2405/1-199 4	-ЛОТОК Л-200-2	15,00	1,93	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	290319-423 7	-СКОБА СО20/30	0,53	16,40	-	9	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3535	795	258		1394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					82		106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3535	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			957	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	176		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	82		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	793	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	876	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1527	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			690	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	123	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			338	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4563	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1563
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	998	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			4563	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1563
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	998	-		-

СОСТАВИЛ РУСОКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

407-3-0544.90 ал.7

24439-05

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-6

НА МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13160 ЭПЛ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,901	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	279	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,172	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00	ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	901,00	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	11,00	64,20	1,80	706	147	20	24,00	264
				13,40	0,20			2	0,26	3
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			706	147	20		264
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			706	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			539	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	18		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	147	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	149	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			901	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	172	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			901	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	172	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

Проверил Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-6

НА МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13160 ЭПЛ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,440 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 170 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,114 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1440,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10	0,01	430,00	9,00	4	2	-	315,00	3
				189,00	3,19			-	4,12	-
2	1517ДОП16-02492	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8503У3 100ШТ	1,00	72,09	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,03	386,00	8,00	12	4	-	248,00	7
				148,00	2,82			-	3,64	-
4	1517ДОП16-02493	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8504У3 100ШТ	3,00	66,71	-	200	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	2,00	4,18	0,10	8	5	-	2,00	4
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
6	290319-6242	-ЩИТОК СВАРКИ ЯЭ-8101	2,00	33,36	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С КОЖУХОМ ДО 12КГ		94,30	1,16			-	1,50	-
		100ШТ								
8	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯПТ-0,25-21У	1,00	13,67	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	1,08	116,00	58,00	125	53	63	81,00	87
				48,80	18,20			20	23,48	25
		100ШТ								
10	1507-4003	-СВЕТИЛЬНИК НСУ-01-300	43,00	8,87	-	381	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60М	65,00	1,35	-	88	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С153-328	-ЛАМПЫ ЗК220-300	4,60	11,00	-	51	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
13	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	6,50	0,99	-	6	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-591-4	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,26	24,80	0,04	6	4	-	30,00	8
		100ШТ		16,60	0,02			-	0,03	-
15	С154-40	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП1-25/Н2М3Б	26,00	1,48	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,04	49,80	1,10	2	2	-	68,00	3
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
17	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	4,00	1,30	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,54	25,10	0,04	14	9	-	31,00	17
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
19	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3	54,00	0,38	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	290319-413 5	-КОРОБКА КОМ1-3	50,00	1,02	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	290319-423 7	-СКОБА СО20/30	0,30	16,40	-	5	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	2,00	4,72	0,79	9	3	2	3,00	6
				1,58	0,28			1	0,36	1
		ШТ								
23	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	2,00	1,15	-	2	1	-	0,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ		0,55	-			-	-	-
24	1517,1504	-ЯЩИК Я31401-3274Б ШТ	2,00	42,00	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1267	82	65		139
			РУБ,					21		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			84	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1183	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			37	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	44		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	21		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	82	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	103	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1000	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			100	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	114	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	114	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13160ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-7

НА ЗРУ 110(13160,13212)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13160

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,323 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 117 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,076 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 13323,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц3-6-1	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛЬЮ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1 Т, ПРОЛЕТ ДО 7,5 М	1,00	51,30	5,15	51	43	5	73,50	74
				43,40	2,02			2	2,61	3
		ШТ		-	-			-	-	-
2	1906-02001	-КРАН МОСТОВОЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Г/П 1Т	1,00	945,00	-	945	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц3-1-1	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 0,5-1 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	1,00	23,40	2,20	23	19	2	31,70	32
				18,90	1,06			1	1,37	1
		ШТ		-	-			-	-	-
4	1906-16010	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1Т ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6М	1,00	48,25	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е9-46 ЭСН 7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,04	58,00	32,10	2	1	1	22,60	1
				13,80	11,80			-	15,22	1
		Т		-	-			-	-	-
6	С241829/11 0915051	-ЛЕСТНИЦА С ПЛОЩАДКОЙ Л512А	1,00	79,79	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	1906-14016	-ПОДЪЕМНИК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПТ-8,4 НА ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКЕ ЭП-201-2,8	1,00	7540,00	-	7540	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	1906ДОП78-21066	-ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103КИ 4,5ГУ1	1,00	4130,00	-	4130	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			12819	63	8		107
			РУБ,					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			12663	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			64	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			122	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			155	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			89	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			13093	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			74	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	4		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	65	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	74	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			13323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

24439-05

РАСЧЕТ № I

стоимости гирлянды изоляторов 9ХПС70-Д натяжной одноцепной для двух проводов сечением 240 мм2

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования т. брутто нетто
				оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ			обслуживающих машин		
					Всего	эксплуатация машин		Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	Всего	
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы				в т.ч. заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I0 0I-00I	Изолятор ПС70-Д шт	9	I,9	-	-	I7,I						
2	29-03--I9 3-0840	Серьга СР-7-I6 шт	I	0,3I	-	-	0,3I						
3	-"- 3-09I3	Узел крепления гирлянды КГП-7-I шт	I	0,95	-	-	0,95						
4	29-03-I9 3-0954	Ушко двухлапчатое У2К-7-I6 шт	I	I,37	-	-	I,37						
5	-"- 3-0675	Коромысло К2-6-IС шт	I	0,9	-	-	0,9						
6	-"- 3-0848	Скоба СК-7-IА шт	4	0,5	-	-	2,0						
7	-"- 3-0648	Звено промежуточное трехлапчатое ПРП-7-2 шт	2	0,7	-	-	I,4						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8	-"- 3-026I	Зажим петлевой НАС-240-I шт	2	8,0	-	-	I6,0						
		Итого					40,03						

Составила Русских

Проверила Игнатьева

РАСЧЕТ № 2

24439-05

стоимости гирлянды изоляторов 9ХПС70-Д поддерживающей одноцепной для двух проводов сечением 240 мм2

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единиуа измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т	
				оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ			обслуживающих машин			брутто / нетто
					всего	эксплуатация машин		всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	Всего		
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы				в т.ч. заработной платы				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	
I	I5-I0 0I-00I	Изолятор ПС70-Д шт	9	I,9	-	-	I7,I							
2	29-03--I9 3-0840	Серьга СР-7-I6 шт	I	0,3I	-	-	0,3I							
3	-"-	Узел крепления гирлянды КГП-7-I шт	I	0,95	-	-	0,95							
4	29-03--I9 3-0960	Ушко специальное УС-7-I6 шт	I	I,75	-	-	I,75							
5	-"- 3-0348	Зажим поддерживающих 2ПГН-5-I шт	I	9,32	-	-	9,32							
		Итого:					29,43							

Составила Русских

Проверила Игнатьева

407-3-0544.90 альбом 7

24439-05

ВЕДОМОСТЬ

потребности производственных ресурсов
(вариант с воздушными вводами)

Наименование		Количество
Строительные работы		
Затраты труда	ч.час	26967 / 20400
Основная заработная плата	руб.	II63I
Строительные машины	руб.	8287
Сантехнические работы		
Затраты труда	ч.час	230 / I75
Основная заработная плата	руб.	86
Строительные машины	руб.	I5
Монтажные работы		
Затраты труда	ч.час	I0742 / 8529
Основная заработная плата	руб.	5560
Строительные машины	руб.	405I
Всего:		
Затраты труда	ч.час	37939 / 29I04
Основная заработная плата	руб.	I7277
Строительные машины	руб.	I2353

Примечание: в числителе указана трудоемкость нормативная,
в знаменателе - построечная

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составитель инженер Р.Г.Сафронова

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

24439-05

407-3-0544.90 альбом 7

ВЕДОМОСТЬ

потребности производственных ресурсов (вариант с воздушно-кабельными вводами)

Наименование		Количество
Строительные работы		
Затраты труда	ч.час	26967 / 20400
Основная заработная плата	руб.	II63I
Строительные машины	руб.	8287
Сантехнические работы		
Затраты труда	ч.час	230 / I75
Основная заработная плата	руб.	86
Строительные машины	руб.	I5
Монтажные работы		
Затраты труда	ч.час	I2567 / I0I22
Основная заработная плата	руб.	6523
Строительные машины	руб.	5032
Всего:		
Затраты труда	ч.час	39764 / 30697
Основная заработная плата	руб.	I8240
Строительные машины	руб.	I3334

Примечание: в числителе указана трудоемкость нормативная, в знаменателе - построечная

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составитель инженер Р.Г.Сафронова

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru