ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

407-3-0542.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110 кВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ЗРУ-110-13-18х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ)

АЛЬБОМ 7

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ленинград
1990 г.

24437-06
ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 24437-06

407-3-0542.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110 кВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ЗРУ-110-13-18х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ)

АЛЬБОМ 7

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:		
Общая	тыс.руб.	452,06
Строительно-монтажные работы	тыс.руб.	248,31
1 куб.м здания	руб.	11,42
1 кв.м площади	руб.	173,61

РАЗРАБОТАН

Северо-Западным отделением института "Энергосетьпроект"

Рабочая документация утверждена и введена в действие Минэнерго СССР
Протокол от 15.06.1990г. N 38

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Т.В.Калугина

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Лист
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета I-I на строительство ЗРУ II0 кВ со сборными шинами по схеме II0-I3-I8х78-ЖБ с высокой установкой оборудования (вариант с воздушными вводами)	4
3	Объектная смета I-2 на строительство ЗРУ II0 кВ со сборными шинами по схеме II0-I3-I8х78-ЖБ с высокой установкой оборудования (вариант с воздушно-кабельными вводами)	6
4	Локальная смета I-I-I на строительные работы ЗРУ	8
5	Локальная смета 2-I-I на вентиляцию	27
6	Локальная смета 3-I-I на электро-отопление	29
7	Локальная смета 3-I-2 на приобретение и монтаж оборудования ЗРУ II0 (с воздушными вводами)	3I
8	Локальная смета 3-I-3 на приобретение и монтаж оборудования ЗРУ-II0 (с воздушно-кабельными вводами)	36
9	Локальная смета 3-I-4 на приобретение и монтаж кабельного хозяйства	4I
I0	Локальная смета 3-I-5 на монтаж заземления	44
II	Локальная смета 3-I-6 на монтаж освещения	45
I2	Локальная смета 3-I-7 на приобретение и монтаж технологического оборудования ЗРУ II0 кВ	48
I3	Расчет № I	50
I4	Расчет № 2	52
I5	Ведомость потребности ресурсов (вариант с воздушными вводами)	53
I6	Ведомость потребности ресурсов (вариант с воздушно-кабельными вводами)	54

24437-06

407-3-0542.90 альбом 7

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по форме, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах, введенных с 1984 года для I территориального района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2;

- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;

- прейскурант 06-08;
- сборник расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.88 г.

Накладные расходы на общестроительные работы принятые в размере I6,5 % от принятых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы	- 87 %
монтаж технологического оборудования	- 80 %

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, территориальные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов), а также необходимо учитывать затраты на вторичные соединения и контрольные кабели.

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

- тара и упаковка	- 0,5 %
- комплектация	- 0,7 %
- транспорт оборудования	- I5,3 руб. на I т массы нетто
- заготовительно-складские расходы	- I,2 %

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

на строительство ЗРУ II0 кВ со сборными шинами по схеме II0-I3-I8х78-ЖБ с высокой установкой оборудования (вариант с возд.вводами)

Сметная стоимость	452,06 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	32,37 тыс.ч.час
Сметная заработная плата	23,66 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Общая площадь здания	I404 м2
Объем здания	2I350 м3

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП, тыс. руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.смета I-I-I	На строительные работы ЗРУ	22I,42	-	-	-	22I,42	-	2I,63	I6,37	I57,7I I0,37
2	2-I-I	На вентиляцию	I,57	0,04	-	-	I,6I	-	0,I8	0,I3	I,I5 0,08
3	3-I-I	На электроотопление	0,02	0,24	-	-	0,26	-	0,08	0,07	0,I9 0,0I
4	3-I-2	На приобретение и монтаж оборудования II0 кВ	-	I8,24	I9I,63	-	209,87	-	8,47	5,8I	I2,99 0,85
5	3-I-4	На приобретение и монтаж кабеля	-	4,56	-	-	4,56	-	I,58	I,0I	3,25 0,2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	Лок.смета 3-I-5	На монтаж заземления	-	0,82	-	-	0,82	-	0,25	0,I6	0,58 0,04
7	3-I-6	На монтаж освещения	-	I,27	-	-	I,27	-	0,I4	0,09	0,9 0,06
8	3-I-7	На приобретение и монтаж грузоподъемных механизмов	-	0,I3	I2,I2	-	I2,25	-	0,04	0,02	0,09 0,0I
		Итого:	223,0I	25,3	203,75	-	452,06	-	32,37	23,66	I73,86 II,63

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Т.В.Калугина

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составила инженер Т.Ю.Русских

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-2

на строительство ЗРУ II0 кВ со сборными шинами по схеме II0-I3-I8х78-ЖБ с высокой установкой оборудования (вариант с воздушно-кабельнми вводами)

Сметная стоимость 460,0 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 34,22 тыс.ч.час
Сметная заработная плата 25,26 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости
Общая площадь здания I404 м2
Объем здания 2I350 м3

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП тыс. руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.смета I-I-I	На строительные работы ЗРУ	22I,42	-	-	-	22I,42	-	2I,63	I6,37	I57,7I I0,37
2	2-I-I	На вентиляцию	I,57	0,04	-	-	I,6I	-	0,I8	0,I3	I,I5 0,08
3	3-I-I	На электроотопление	0,02	0,24	-	-	0,26	-	0,08	0,07	0,I9 0,0I
4	3-I-3	На приобретение и монтаж оборудования II0 кВ	-	3I,54	I86,27	-	2I7,8I	-	I0,32	7,4I	22,46 I,48
5	3-I-4	На приобретение и монтаж кабеля	-	4,56	-	-	4,56	-	I,58	I,0I	3,25 0,2I
6	3-I-5	На монтаж заземления	-	0,82	-	-	0,82	-	0,25	0,I6	0,58 0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	3-I-6	На монтаж освещения	-	I,27	-	-	I,27	-	0,I4	0,09	0,9 0,06
8	3-I-7	На приобретение и монтаж грузоподъемных механизмов	-	0,I3	I2,I2	-	I2,25	-	0,04	0,02	0,09 0,0I
		Итого:	223,0I	38,60	I98,39	-	460,00	-	34,22	25,26	I86,33 I2,26

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Т.В.Калугина

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составила инженер Т.Ю.Русских

Проверила главный специалист М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13159ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-18Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ,4АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 221,416 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21626 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 16,368 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 21350,00 М3ЗД
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 10,37 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЗСН 29-4	-ОРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ БУЛЬДОЗЕРОМ ДО 10М 1000М3	0,69	21,00 -	21,00 6,53	15	-	15 5	- 9,40	- 7
2	Е1-1617 ЗСН 29-11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1610 1000М3	0,69	18,60 -	18,60 5,77	13	-	13 4	- 8,31	- 6
3	Е1-1591 ЗСН 22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,69	144,00 6,41	137,39 56,10	100	4	95 39	13,00 80,78	9 56
4	ССЕР1 ТБ1	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА 1КМ Т	830,40	0,29 0,06	- -	241	50	- -	0,09 -	75 -
5	Е1-1605 ЗСН 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,69	11,50 1,30	10,06 3,12	8	1	7 2	2,63 4,49	2 3
6	Е1-1549 ЗСН 11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	2,60	106,00 4,81	101,19 41,60	276	13	263 108	9,75 59,90	25 156
7	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 1ГР,ВРУЧНУЮ	0,81	74,76	-	61	61	-	157,20	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСН	100М3								
	80-1			74,76	-			-	-	-
	Т,Ч,									
	П,3,67									
8	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 1 ГР,ВО	2,68	44,20	44,20	119	-	119	-	-
	ЗСН	ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ								
	29-4	ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО		-	13,70			37	19,73	55
	Т,Ч,	1000М3								
	П,3,48									
9	Е1-1618	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	2,68	42,00	42,00	113	-	113	-	-
	ЗСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	29-12	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	13,06			35	18,81	50
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1611 И 1612								
		1000М3								
10	Е1-1637	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	1,77	15,10	15,10	27	-	26	-	-
	ЗСН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96								
	31-4	КВТ /130 Л,С,/ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	4,68			8	6,74	12
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
11	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	7,58	41,50	-	315	315	-	89,60	679
	ЗСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	17,70	9,69	3,49	172	110	62	11,20	198
	ЗСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	118-10	;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			41	3,30	58
		100М3								
13	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	0,15	144,00	137,39	22	1	21	13,00	2
	ЗСН	ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ								
	22-13	1000М3		6,41	56,10			9	80,78	12
14	ССЕР1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА	183,60	0,29	-	53	11	-	0,09	17
	ТБ1	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
15	Е1-1605	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,15	11,50	10,06	2	-	1	2,65	-
	ЗСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	1
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			1537	566	735		1134
			РУБ,					288		414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1537	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	447		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	288		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	566	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	854	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			254	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	46	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			141	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1932	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1672
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	899	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1932	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1572
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	899	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е11-3 ЭСН 1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ	24,00	10,40	-	250	39	-	3,00	72
		М3		1,62	-			-	-	-
17	Е7-7 ЭСН 1-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ БОЛЕЕ 3,5Т	30,00	7,59	5,85	228	52	176	3,01	90
				1,74	2,15			64	2,75	83
		ШТ								
18	ССЦЦ П9,127	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ФЖ17М-2 ИЗ БЕТОНА М200	96,60	52,90	-	5110	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
19	ССЦЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	1326,00	0,25	-	305	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
20	ССЦЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А2	300,00	0,23	-	69	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
21	ССЦЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	3237,00	0,25	-	809	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
22	Е6-7 ЭСН 1-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3	16,80	35,00	1,12	588	37	19	4,10	69
				2,21	0,34			6	0,44	7
		М3								
23	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0,55	270,00	-	149	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,50	270,00	-	135	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	ССЦЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	12,80	0,41	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
26	Е7-15 ЭСН 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	32,00	6,50	2,68	208	87	86	4,51	144
		ШТ		2,71	0,96			31	1,24	40
27	ССЦЦ П9,348	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ФБ6-5(4ШТ)ИЗ БЕТОНА М200 И ФБ6-8(28ШТ)	15,52	67,90	-	1054	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
28	ССЦЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	576,40	0,23	-	133	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
29	ССЦЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	574,00	0,25	-	144	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
30	Е8-13 ЭСН	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,	0,51	86,50	1,50	44	10	1	38,10	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
31	Е6-1	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ	7,00	29,34	0,28	205	5	2	1,37	10
	ЭСН	БЕТОНА М150 ПО ВЕОРХУ								
	1-1	ФУНДАМЕНТОВ М3		0,70	0,08			1	0,10	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			9436	230	284		404
			РУБ,					102		131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9436	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1011	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	182		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	102		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	230	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	332	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			7913	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	278	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			876	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11868	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		678
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	610	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			11868	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		678
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	610	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ПОЛЫ								
32	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	168,50	10,40	-	1752	273	-	3,00	505
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
33	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	14,04	43,30	0,99	608	50	14	7,19	101
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			4	0,39	5
34	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	194,50	31,26	-	6080	315	-	2,90	564
	ЭСН	БЕТОННЫХ БЕТОН М200								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
35	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	13,23	84,70	1,02	1121	205	13	28,50	377
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
	11-3	100М2		15,50	0,31			4	0,40	5
36	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	13,23	45,00	0,69	595	19	9	2,75	36
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	11-4	100М2		1,41	0,21			3	0,27	4
37	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ	0,66	441,00	1,40	291	82	1	210,00	139
	ЭСН	Т								
	9-7			124,00	0,42			-	0,54	-
38	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	12,95	9,85	0,08	127	102	1	12,60	163
	ЭСН	100М2								
	11-11			7,86	0,02			-	0,03	-
39	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСОВ У	2,14	29,30	-	63	3	-	2,90	6
	ЭСН	МАСЛОНАПОЛНЕННОГО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-11	ОБОРУДОВАНИЯ		1,62	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			10637	1049	38		1891
			РУБ,					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10637	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9549	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	27		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	11		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1049	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1060	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1756	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	317	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			991	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2066
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1377	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			13384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2066
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1377	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАБЕЛЬНЫЕ КАНЛЫ								
40	Е1-1649	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,11	106,00	101,19	12	1	11	9,75	1
	ЗСН	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	11-15	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		4,81	41,60			5	59,90	7
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ								
		ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
41	Е1-959	-ДОРАБОТКА ДНА ТРАНШЕИ В	0,03	62,30	-	2	2	-	131,00	4
	ЗСН	ГРУНТЕ 1ГР,ВРУЧНУЮ								
	60-1	100М3		62,30	-			-	-	-
42	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	0,11	22,10	22,10	2	-	3	-	-
	ЗСН	2ГР,БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ								
	29-4	10М		-	6,85			1	9,86	1
	Т,Ч,	1000М3								
	П,3,48									
43	Е1-1618	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,11	42,00	42,00	5	-	4	-	-
	ЗСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	29-12	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	13,06			1	18,81	2
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1611 И 1612								
		1000М3								
44	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ГРУНТА	0,11	144,00	137,39	16	1	15	13,00	1
	ЗСН	1ГР,ЭКСКАВАТОРОМ В								
	22-15	АВТОСАМОСВАЛЫ		6,41	56,10			6	80,78	9
		1000М3								
45	ССЕР1	-ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ	134,40	0,29	-	39	8	-	0,09	12
	ТБ1	1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
46	Е1-1605	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,11	11,50	10,06	1	-	1	2,63	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3		1,30	3,12			-	4,49	1
47	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,21	43,30	0,99	52	4	1	7,19	9
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
48	Е6-226	-СТЕНЫ И ДНИЩЕ КАНАЛОВ	51,50	42,14	1,23	2170	231	63	8,01	413
	ЭСН	ТОЛЩ.200ММ ИЗ БЕТОНА М150								
	26-4	М3		4,49	0,37			19	0,48	25
49	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,12	355,00	1,30	43	5	-	64,00	8
	ЭСН	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
	9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
50	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,30	441,00	1,40	132	37	-	210,00	63
	ЭСН	ВЕСОМ ДО 4КГ								
	9-7	Т		124,00	0,42			-	0,54	-
51	Е22-1	-ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	80,00	1,67	0,01	134	15	1	0,32	26
	ЭСН	ТРУБ Д=100ММ В МОНОЛИТНЫХ								
	1-1	ЛОТКАХ М		0,19	-			-	-	-
52	Е6-16	-ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ТРУБ БЕТОНОМ	1,10	30,01	0,77	33	1	1	1,87	2
	ЭСН	М150								
	1-16	М3		1,00	0,23			-	0,30	-
53	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
54	С124-3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,10	270,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
55	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	9,10	221,00	7,34	2011	301	67	56,70	516
	ЭСН	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
	55-1	10М2		33,10	2,20			20	2,64	26
56	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ	0,13	60,50	0,03	8	5	-	68,00	9
	ЭСН	ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			4698	611	167		1064
			РУБ,					52		71
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4698	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			3851	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	115		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	52		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	611	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	663	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			38	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			775	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	138	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			437	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			5910	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1206
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	801	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			5910	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	801	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КАРКАС								
57	Е7-45 ЗСН 3-15	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 15Т ШТ	34,00	31,50 9,36	15,20 5,55	1071	318	517 188	15,60 7,15	530 242
58	ССЦП П9,10 ТЧТБ3-3	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М МАССОЙ ДО 12Т ИЗ БЕТОНА М400 М3	166,40	76,35 -	- -	11941	-	- -	- -	- -
59	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	1162,80	0,23 -	- -	267	-	- -	- -	- -
60	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	19301,80	0,25 -	- -	4825	-	- -	- -	- -
61	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	20,40	0,32 -	- -	7	-	- -	- -	- -
62	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	5900,00	0,41 -	- -	2419	-	- -	- -	- -
63	Е7-150 ЗСН 10-7	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 18М, МАССОЙ ДО 15Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	14,00	23,40 8,32	14,60 5,30	328	116	204 74	12,90 6,84	181 96
64	ССЦП П8-33	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ БАЛКИ ТИПА 3БДР18-5А5 ШТ	14,00	598,00 -	- -	8372	-	- -	- -	- -
65	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	826,00	0,41 -	- -	339	-	- -	- -	- -
66	Е9-88 ЗСН 11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М Т	3,96	41,30 15,40	11,40 4,35	164	61	45 17	24,60 5,59	97 22
67	С121-1915	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 Т	3,96	260,00 -	- -	1030	-	- -	- -	- -
68	Е13-168 ЗСН	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	1,19	7,13 -	0,15 -	8	1	- -	1,45 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18-21	100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
69	Е15-614 ЭСН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СВЯЗЕЙ ЗА 2 РАЗА	3,21	60,50	0,03	194	123	-	68,00	218
	164-18	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,				30965	619	766		1028
		РУБ,						279		360
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				29771	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				321	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	459		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	262		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	558	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	820	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,				28170	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				4907	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		450
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	883	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				2776	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				37454	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1719
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1703	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1194	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				57	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	28		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	17		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	61	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	78	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,				1030	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				103	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	19	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				103	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1400	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		128
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	97	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,				38854	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1847
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1800	-		-
	РАЗДЕЛ 6, СТЕНЫ									
70	Е7-514 ЭСН	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т	32,00	2,15	1,51	68	20	48	1,01	32
	42-2	ШТ		0,62	0,54			17	0,70	22
71	СССЦ П8-292	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ БЦ60,5,2,5-Л	13,30	22,30	-	297	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
72	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	851,20	0,23	-	196	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
73	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	198,40	0,41	-	81	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕ3-1	КГ		—	—			—	—	—
74	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	406,00	16,65	5,72	6752	1644	2322	6,60	2680
	9СН	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
	14-1	ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО		4,05	2,06			836	2,66	1080
		10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
75	СССЦ	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ	2927,00	14,20	—	41563	—	—	—	—
	П8-301	ЛЕГКОГО БЕТОНА ТИПА ПС								
		60,12,2,0-2Л(348ШТ)ПС30,12,2,0		—	—			—	—	—
		-2Л(4ШТ)ПС								
		62,5,12,2,0-2Л(48ШТ)ПС60,9,2,0								
		-2Л(6ШТ)								
		М2								
76	Е8-72	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН	14,00	35,22	0,87	493	45	13	5,65	79
	9СН	ТОЛЩ,380ММ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО								
	9-1	КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ		3,24	0,26			4	0,34	5
		СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ								
		М3								
77	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	6,00	1,54	1,04	9	6	6	0,81	5
	9СН	0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	9-1-1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,46	0,38			2	0,49	3
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
78	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 2ПБ13-1	0,13	64,40	—	8	—	—	—	—
	П9-92	М3								
				—	—			—	—	—
79	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	2,46	0,32	—	1	—	—	—	—
	ТЕ3-1	КГ								
				—	—			—	—	—
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			49468	1712	2389		2796
			РУБ,					859		1110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			49468	—	—		—
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			3221	—	—		—
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			—	—	1530		—
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			—	—	859		—
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			—	1712	—		—
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			—	2671	—		—
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			42146	—	—		—
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			8153	—	—		—
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			—	—	—		749
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			—	1468	—		—
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			4611	—	—		—
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			62232	—	—		—
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			—	—	—		4655
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			—	4039	—		—
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			62232	—	—		—
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			—	—	—		4655
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			—	4039	—		—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7, ПОКРЫТИЕ								
80	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	78,00	8,02	2,88	626	130	225	2,85	222
	ЭСН	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И								
	11-4	СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО		1,67	1,04			81	1,34	105
		6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ								
		СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ								
		КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
81	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ТИПА	1260,00	5,62	-	7081	-	-	-	-
	П8-120	ПГ-4АТ5Т(70ШТ)								
		М2		-	-			-	-	-
82	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С	144,00	7,00	-	1008	-	-	-	-
	П8-151	ОТВЕРСТИЯМИ ТИПА								
		ПВ7-4АТ5Т(8ШТ)		-	-			-	-	-
		М2								
83	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	8,00	2,46	1,03	19	8	8	1,64	13
	ЭСН	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ								
	12-7	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,01	0,38			3	0,49	4
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ								
		ДО 25М								
		ШТ								
84	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ВЕНСТАКАНОВ СБ7А-1	0,96	75,90	-	73	-	-	-	-
	П8-237	М3								
				-	-			-	-	-
85	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	34,40	0,23	-	8	-	-	-	-
	ТЕЗ-1	КГ								
				-	-			-	-	-
86	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	21,60	0,32	-	7	-	-	-	-
	ТЕЗ-1	КГ								
				-	-			-	-	-
87	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	48,00	0,41	-	20	-	-	-	-
	ТЕЗ-1	КГ								
				-	-			-	-	-
88	Е7-666	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ	32,00	2,22	0,52	71	31	17	1,55	50
	ЭСН	МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ								
	47-10-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,97	0,15			5	0,19	6
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
89	СССЦ	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ ТИПА	24,00	71,10	-	1706	-	-	-	-
	П11-239	ПК60,6,5-Л(32ШТ)								
		М3		-	-			-	-	-
90	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	1008,00	0,25	-	252	-	-	-	-
	ТЕЗ-1	КГ								
				-	-			-	-	-
91	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРА КЛАССА ВР1	444,80	0,32	-	142	-	-	-	-
	ТЕЗ-1	КГ								
				-	-			-	-	-
92	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	729,60	0,41	-	299	-	-	-	-
	ТЕЗ-1	КГ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			11312	169	250		285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					89		115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11312	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			297	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	161		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	89		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	169	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	258	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			10596	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1868	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	337	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1055	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			14235	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		571
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	595	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			14235	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		571
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	595	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
93	Е12-299 ЭСН 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	14,04	51,60 7,64	0,74 0,22	724	107	10 3	14,30 0,28	201 4
94	Е12-297 ЭСН 9-10	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100М2	14,04	7,71 2,34	0,19 0,06	108	33	3 1	4,72 0,08	66 1
95	Е12-286 ЭСН 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 100М2	14,04	17,30 15,50	1,80 0,53	243	218	25 7	28,50 0,68	400 10
96	ССОЦ П9-332	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 500КГ/М3 М3	140,40	28,60 -	- -	4015	-	- -	- -	- -
97	Е12-153 ЭСН 2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	14,04	319,00 52,40	14,90 4,47	4479	736	209 63	90,80 5,77	1275 81
98	Е12-276 ЭСН 8-1	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100М2	23,00	28,90 9,63	0,08 0,02	665	221	1 -	13,30 0,03	306 1
99	Е12-280 ЭСН	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,14	192,00	0,41	28	7	-	83,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-5			45,80	0,12			-	0,15	-
100	Е12-285	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	0,48	107,00	0,38	51	3	-	10,60	5
	ЭСН	100М								
	8-8			6,20	0,11			-	0,14	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			10313	1325	248		2265
			РУБ,					74		97
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			10313	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			4724	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	174		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	74		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1326	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1399	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			4015	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1702	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		157
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	307	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			962	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			12977	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2519
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1706	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			12977	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2519
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1706	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ								
					ВОРОТА					
101	Е10-144	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ	18,00	3,76	0,49	68	28	9	2,56	46
	ЭСН	КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ								
	27-1	РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ		1,53	0,15			3	0,19	3
		М2								
102	С122-891	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ РАСПАШНЫХ	18,00	24,70	-	445	-	-	-	-
	ДОП,В4	КЛЕЕФАНЕРНЫХ С КАЛИТКОЙ ТИПА ВКР30Х30		-	-			-	-	-
		М2								
103	С111-343	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	46,00	0,30	-	14	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
104	Е7-291	-УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ РАМЫ ВОРОТ	0,40	342,00	-	137	9	-	34,00	14
	ЭСН	Т								
	17-7			21,30	-			-	-	-
105	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	0,25	29,20	14,30	7	2	3	13,50	3
	ЭСН	ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ								
	12-1	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,70	5,00			1	6,45	2
		Т								
106	С121-1959	-СТОИМОСТЬ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРА 20	0,25	213,00	-	53	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
107	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,19	60,50	0,03	12	7	-	68,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 164-8	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА 100М2		38,40	-			-	-	-
					ДВЕРИ					
108	Е10-105 ЭСН 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	4,20	1,45	0,35	6	2	1	0,91	4
				0,55	0,11			-	0,14	1
		М2								
109	С122-816 СБ,ДОП,В,4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН21-10	4,20	14,20	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
110	Е10-140 ЭСН 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК НАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	4,20	1,34	-	6	1	-	0,36	2
				0,20	-			-	-	-
		М2								
111	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ КОМПЛ	2,00	6,75	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			821	49	13		82
			РУБ,					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			761	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			170	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	7		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	3		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	47	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	50	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			532	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			125	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			71	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			957	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		94
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	71	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			60	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			2	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	2		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	2	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	3	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			53	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			6	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			72	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	4	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			1029	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
112	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	22,47	5,35	0,16	120	70	3	6,00	135
	ЭСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	59-3	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			1	0,05	1
		100М2								
113	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	25,32	8,17	0,18	207	134	4	9,70	246
	ЭСН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,06			1	0,06	2
		100М2								
114	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	47,79	6,33	0,06	303	258	2	10,67	510
	Т,Ч,П,3,18	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М								
		100М2		5,39	0,02			1	0,03	1
	ЭСН									
	153-1									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			630	462	9		891
			РУБ,					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			630	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			158	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	6		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	462	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	465	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		905
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	484	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		905
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	484	-		-
		РАЗДЕЛ 11, ОПОРЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
115	Е33-249	-УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	6,81	38,20	27,73	260	64	189	16,00	109
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ								
	25-12	ДО 0,2Т		9,42	8,62			59	11,12	76
		Т								
116	Е33-250	-УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,56	31,30	23,07	18	4	13	13,60	8
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ								
	25-13	ДО 0,3Т		7,82	7,19			4	9,28	5
		Т								
117	Е33-251	-УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	11,30	20,50	15,19	232	58	172	9,15	103
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ								
	25-14	ДО СВ,0,3Т		5,17	4,74			54	6,11	69
		Т								
118	С121-2097	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	18,67	307,00	-	5732	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
		Т		-	-			-	-	-
119	Е15-168 ЭСН 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	5,60	7,15	0,15	40	5	1	1,45	8
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
120	Е7-291 ЭСН 17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРОХОДНЫХ ДОСОК	4,10	342,00	-	1402	87	-	34,00	139
		Т		21,30	-			-	-	-
121	Е15-168 ЭСН 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	1,23	7,15	0,15	9	1	-	1,45	2
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 РУБ,				7693	219	375		369
		РУБ,						117		150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				1451	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				1356	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ,				-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	93	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	93	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				136	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				1826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	136	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				6242	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				9	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ,				-	-	257		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - РУБ,				-	-	117		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	126	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	243	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ,				5732	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				537	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	97	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				643	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				7322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		419
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	340	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 РУБ,				9148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		590
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	476	-		-
		РАЗДЕЛ 12, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦО								
122	Е11-3 ЭСН 1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	1,45	10,40	-	15	2	-	3,00	4
		М3		1,62	-			-	-	-
123	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,90	16,00	1,06	46	5	3	3,52	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			1	0,41	1
124	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	2,16	34,46	0,34	74	6	1	5,07	11
	ЭСН	ИЗ БЕТОНА М150								
	1-13	М3		2,78	0,10			-	0,13	-
125	Е6-86	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЭСН	ВЕСОМ ДО 4КГ								
	9-7	Т		124,00	0,42			-	0,54	-
					ОТМОСТКА					
126	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	150,00	10,40	-	1560	243	-	3,00	450
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
127	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	225,00	16,00	1,06	3600	409	239	3,52	792
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			72	0,41	92
128	Е27-75	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	1,84	508,00	0,71	935	74	1	74,00	136
	ЭСН	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ								
	19-1-8	ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ		40,10	0,21			-	0,27	-
		СЕЧЕНИЕМ 100Х200ММ								
		100М								
129	Е11-67	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	15,01	123,00	1,74	1846	308	26	40,20	603
	ЭСН	ТОЛЩ.30ММ								
	11-1	100М2		20,50	0,52			8	0,67	10
					ПАНДУС					
130	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,36	43,30	0,99	16	1	-	7,19	3
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
131	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,70	16,00	1,06	43	5	3	3,52	10
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			1	0,41	1
132	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,70	31,26	-	116	6	-	2,90	11
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
133	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,28	121,00	1,39	34	5	-	31,10	9
	ЭСН	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	13-1	ТОЛЩИНОЙ 25ММ		18,20	0,40			-	0,52	-
		100М2								
134	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,28	18,80	0,15	5	-	-	2,35	1
	ЭСН	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	13-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,34	0,04			-	0,06	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			8294	1065	273		2042
			РУБ.					82		104

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	8294	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	6955	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	191	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	82	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	1065	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	1147	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1370	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	127
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	244	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			771	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10435	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1391	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			10435	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1391	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ								
135	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,48	58,00	32,10	28	7	16	22,60	11
	ЭСН	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
	7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			6	15,22	7
		Т								
136	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,48	358,00	-	172	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4								
		Т								
137	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,14	60,50	0,05	9	6	-	68,00	10
	ЭСН	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ ЗА 2								
	164-8	РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
138	Е9-116	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	76,80	31,20	14,80	2396	768	1137	15,60	1198
	ЭСН	СТОЕК И РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК								
	16-3	ОБСЛУЖИВАНИЯ		10,00	4,74			364	6,11	469
		Т								
139	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	76,80	326,00	-	25037	-	-	-	-
		ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ								
		Т		-	-			-	-	-
140	Е9-121	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	4,86	45,80	0,60	223	82	3	26,50	129
	ЭСН	СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ								
	17-4	Т		16,90	0,18			1	0,23	1
141	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	4,86	327,00	-	1589	-	-	-	-
		СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ								
		Т		-	-			-	-	-
142	Е9-80	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,89	20,40	10,50	59	10	31	5,78	17
	ЭСН	ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
	10-12	Т		3,45	4,02			12	5,19	15
143	С121-2097	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,89	307,00	-	887	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
144	Е10-288	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ	2,64	316,00	4,60	834	314	13	192,00	507
	ЭСН	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В								
	58-1	МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ		119,00	1,38			4	1,78	5
	ДОП,В,2	100М2								
145	С0604	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	11,83	128,72	-	1523	-	-	-	-
	Ц41	ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 25ММ РАЗМЕРОМ								
		1200Х800		-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			32757	1187	1200		1872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					387		497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2366	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			511	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	9		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	320	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	324	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1523	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			221	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2977	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		558
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	394	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			30391	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			655	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	804		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	383		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	867	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1250	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			27685	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2613	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	471	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2639	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			35643	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2087
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1721	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			58620	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2645
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2115	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			178561	9263	6747		16123
			РУБ,					2347		3073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			140674	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			32124	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3309		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1829		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8207	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	10036	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			94933	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			23199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4170	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			13106	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			176979	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16987
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14206	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			37887	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			723	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1091		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	518		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1056	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1574	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			34500	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	588	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3291	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			44437	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2639
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2162	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			221416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21626
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16568	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13211ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-12-18Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ,4,ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,608 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 179 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,130 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1608,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-750 ЭСН 23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	8,00	8,88	1,47	71	46	12	9,59	77
		ШТ		5,66	0,44			4	0,57	5
2	СЦ143 ДОП,В2 П2547	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКР6,3,00,45,6	8,00	135,00	-	1080	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-482-11	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ	8,00	2,62	0,04	21	16	-	3,00	24
		ШТ		1,88	-			-	-	-
4	Е16-36 ЭСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	115,00	0,91	0,01	105	24	1	0,35	40
		М		0,21	-			-	-	-
5	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	8,00	1,69	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,25	60,50	0,05	15	10	-	68,00	17
		100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			1306	94	13		158
			РУБ,					4		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			21	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			6	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1270	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			93	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	9		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	69	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	75	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1094	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			114	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	103	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1608	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	130	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13159ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-1

НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-18Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ,4,ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,260 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 79 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,075 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 260,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ	14,00	4,47	-	63	55	-	4,00	56
		ШТ		3,94	-			-	-	-
2	1514-04048	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ ПЭТ-4=ПЭТ-4	14,00	7,22	-	101	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-91-4	-ПОДСТАВКА ПОД ЭЛЕКТРОПЕЧИ	0,03	377,00	4,70	11	1	-	61,00	2
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
4	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,25	60,50	0,03	15	10	-	68,00	17
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			190	66	-		75
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			175	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			260	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗРУ-110(С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 110-13-18Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13159

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	209,865 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	191,631 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	18,234 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	8466 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	5,809 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц8-9-7ВЫПУС-Й4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВМТ-110Б	10,00	-	-	890	382	307	54,00	540	-
		КОМПЛ		89,02				101	13,00	130	-
2	1503ДОП87-01289	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОМАСЛЯНЫЙ ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1	10,00	9000,00	90000	-	-	-	-	-	-
		1,950 Т ШТ		-				-	-	-	19,50
3	Ц8-11-6	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 150КВ НА ТОК 1000-3200А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ	28,00	-	-	1794	786	384	42,00	1176	-
		КОМПЛ		64,06				128	5,91	165	-
4	Ц8-11-6	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 150КВ НА ТОК 1000-3200А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ	11,00	-	-	408	12	151	42,00	462	-
		КОМПЛ		37,08				60	5,91	65	-
5	ПРОТОКОЛ ВЗВА 2-89 ОТ 21,02,89	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РДЗ-2-110(1000УХЛ1)	42,00	409,00	17178	-	-	-	-	-	-
		0,166 Т ПОЛЮС		-				-	-	-	6,97
6	ПРОТОКОЛ ВЗВА 2-89 ОТ 21,02,89	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РДЗ-1-110/1000УХЛ1	75,00	346,00	25950	-	-	-	-	-	-
		0,146 Т ПОЛЮС		-				-	-	-	10,95
7	1503-03271	-ПРИВОД РУЧНОЙ=ПР-У1 ТУ16-520,125-73,ИЗВЕЩЕНИЕ АА2208-80	39,00	65,00	2535	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-15-2	-РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	2,00	-	-	93	30	48	23,00	46	-
		КОМПЛ		46,74				18	11,88	24	-
9	1503-04048	-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ=РВС-110М	6,00	185,00	1110	-	-	-	-	-	-
		ТУ16-521,284-79		-				-	-	-	1,05
		0,175 Т ШТ									
10	1503-11040	-РЕГИСТРАТОРЫ СРАБАТЫВАНИЯ РР-У1	6,00	9,50	57	-	-	-	-	-	-
		ТУ16-534,013-74=		-				-	-	-	0,01
		1,700 КГ ШТ									
11	1503ДОП57-06072	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НКФ-110-83У1	7,00	850,00	5950	-	-	-	-	-	-
		0,520 Т ШТ		-				-	-	-	3,64
12	Ц8-7-2	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ/3 ФАЗЫ/,КВ:110	2,33	-	-	96	32	51	21,00	49	-
		КОМПЛ		41,19				16	8,62	20	-
13	Ц8-6-2	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	18,00	-	-	535	259	209	22,00	396	-
		КОМПЛ		29,72				72	5,17	93	-
14	Ц8-6-4	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:220	16,00	-	-	805	346	387	33,00	528	-
		КОМПЛ		50,34				132	10,63	170	-
15	1503ДОП91-05368	-ТРАНСФОРМАТОР ТФЗМ-110Б-4У1	6,00	930,00	5580	-	-	-	-	-	-
		0,460 Т ШТ		-				-	-	-	2,76
16	1503-05208	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВСТРОЕННЫЙ В СИЛОВЫЕ	48,00	130,00	6240	-	-	-	-	-	-
		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ=ТВ-110-2-1000/5У2		-				-	-	-	4,94
		ТУ16-517,650-77,ИЗВЕЩЕНИЕ АА274-80									
		0,103 Т ШТ									
17	1503-05213	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВСТРОЕННЫЙ В СИЛОВЫЕ	48,00	165,00	7920	-	-	-	-	-	-
		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ=ТВ-220-1-1000/5У2		-				-	-	-	6,86
		ТУ16-517,650-77,ИЗВЕЩЕНИЕ АА274-80									
		0,143 Т ШТ									
18	Ц8-17-9	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ 110	60,00	-	-	216	71	68	2,00	120	-
		ШТ		3,60				25	0,54	32	-
19	1510-04064	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИОС-110-600УХЛ1	60,00	40,00	2400	-	-	-	-	-	-
		71,000 КГ ШТ		-				-	-	-	4,26
20	Ц8-18-2	-ВВОД ЛИНЕЙНЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ	8,00	-	-	766	342	256	64,00	512	-
		КВ 110		95,78				112	18,01	144	-
		КОМПЛ									
21	Ц8-19-1	-ПРОГРЕВ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ВВОДОВ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	8,00	-	-	702	194	354	46,00	368	-
		КОМПЛ		87,80				55	8,80	70	-
22	1503-10069	-ВВОД МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ГМЛБ-90-110/10004	24,00	685,00	16440	-	-	-	-	-	-
		0,375 Т ШТ		-				-	-	-	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц8-23-1	-СПУСК,ПЕТЛЯ ИЛИ ПЕРЕМЫ4КА/3 ФАЗЫ/,СЕ4ЕНИЕ ПРОВОДА ММ2,ДО;300 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 1	110,00	-	-	1397	428	960	6,00	660	-
		ШТ		12,70				320	3,75	412	-
24	Ц8-21-6	-ШИНА СБОРНАЯ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ;110-150 СЕЧЕНИЕ ДО 400ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 2	32,00	-	-	1238	845	371	42,00	1344	-
		ПРОЛЕТ		38,70				162	6,54	209	-
25	1509ТАБЛ10 03	-ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС300/39	1720,00	-	-	1789	-	-	-	-	-
		М		1,04				-	-	-	-
26	1509ТАБЛ10 03	-ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС 185/24	1010,00	-	-	867	-	-	-	-	-
		М		0,85				-	-	-	-
27	290319-304 52	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-300-2	42,00	2,45	103	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
28	290319-304 33	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-300-2	79,00	1,90	150	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
29	290319-304 48	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-185-8	54,00	1,90	103	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
30	290319-304 30	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-185-8	210,00	1,70	357	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
31	290319-300 57	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-300-1	109,00	2,00	218	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
32	290319-300 53	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-185-1	36,00	1,50	54	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
33	0210Ч1Р8ТА БЛ,15	-ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ 8Х120	0,06	-	-	68	-	-	-	-	-
		Т		1132,08				-	-	-	-
34	290319-307 52	-РАСПОРКА ДИСТАНЦИОННАЯ РГ-2-300	96,00	-	-	211	-	-	-	-	-
		ШТ		2,20				-	-	-	-
35	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,02	-	-	8	1	-	61,00	1	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
36	Ц8б-22172 СКЦ3-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ПР11-7078-54У3	1,00	-	-	24	11	1	16,00	16	-
		ШТ		24,20				-	0,67	1	-
37	СКЦ3 ВЫПУСК1-22 172	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-7078-54У3 83,000 КГ	1,00	381,00	381	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,08
38	Ц8-521-8	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 250 А	8,00	-	-	62	19	1	4,00	32	-
		ШТ		7,77				-	0,04	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	290319-429	-ЯЩИК ОБОГРЕВА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	8,00	-	-	436	-	-	-	-	-
	6	ШОВ-2									
		ШТ		54,45				-	-	-	-
40	РАСЧЕТ1	-ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 9ХПС70-Д	18,00	40,03	721	-	-	-	-	-	-
		НАТЯЖНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ДЛЯ ДВУХ									
		ПРОВОДОВ СЕЧ,240ММ2		-				-	-	-	0,72
		40,000 КГ ШТ									
41	Ц8-20-2	-ГИРЛЯНДА ИЗ ПОДВЕСНЫХ	87,00	-	-	320	171	146	3,00	261	-
		ИЗОЛЯТОРОВ									
		ОДНОЦЕПНАЯ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110		3,68				68	1,01	88	-
		ШТ									
42	РАСЧЕТ2	-ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 9ХПС70-Д	87,00	29,43	2560	-	-	-	-	-	-
		ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ОДНОЦЕПНАЯ									
		ДЛЯ ДВУХ ПРОВОДОВ СЕЧ,240ММ2		-				-	-	-	3,04
		35,000 КГ ШТ									
43	1510П1-150	-ЛАКОТКАНЬ	42,50	-	-	228	-	-	-	-	-
	01	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ									
		ЛКМ-105-015		5,36				-	-	-	-
		М2									
44	0801-3291	-КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,68	-	-	514	-	-	-	-	-
		ЭВ-3-1000									
		Т		755,76				-	-	-	-
45	0801-3292	-КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,17	-	-	110	-	-	-	-	-
		ЭВ-2-1050									
		Т		648,56				-	-	-	-
46	2405-1667	-ПЛАСТИНА ПЕРЕХОДНАЯ АП-30Х8У2	30,00	-	-	19	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,64				-	-	-	-
47	Ц8-91-4	-ПОДСТАВКА ПОД ШКАФЫ	0,29	-	-	109	10	1	61,00	18	-
		Т									
				377,00				-	1,82	1	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		186007	9470	3939	3695		6529	73,78
			РУБ,					1259		1624	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				7634				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,									
		ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-									
		СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-									
		ВАНИЯ -	РУБ,		5624	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		191631	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			4025					
		ИТОГО:	РУБ,			13495	3939	3695		8153	73,78
			РУБ,					1259			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3388	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		313	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	611	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		191631	16883	4550	3695		8466	73,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					1259			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1351	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		191631	18234	4550	3695		8466	73,78
			РУБ,					1259			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		209865	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8466	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5809	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ-110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КРНСТРУКЦИИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗРУ-110КВ (С ВОЗДУШНО-КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 110КВ-13-18Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13159

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	217,808 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	186,266 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	31,542 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	10317 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	7,413 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц8-9-7 ВЫПУСК4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВМТ-110Б КОМПЛ ЗФ	10,00	- 89,02	-	890	382	307 101	54,00 13,00	540 130	- -		
2	1503ДОП87-01289	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОМАСЛЯННЫЙ ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 1,950 Т ШТ	10,00	9000,00 -	90000	-	-	- -	- -	- -	- 19,50		
3	Ц8-11-6	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 150КВ НА ТОК 1000-3200А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ КОМПЛ	28,00	- 64,06	-	1794	786	384 128	42,00 5,91	1176 165	- -		
4	Ц8-11-6	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 150КВ НА ТОК 1000-3200А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ КОМПЛ	11,00	- 65,14	-	717	321	151 50	42,00 5,91	462 65	- -		
5	ПРОТОКОЛ ВЗВА2-89 ОТ21,02,89	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РДЗ-2110/1000 УХЛ1 0,166 Т КОМПЛ	42,00	409,00 -	17178	-	-	- -	- -	- -	- 6,97		
6	ПРТОКОЛ ВЗВА 2-89 ОТ 21,02,89	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 0,146 Т ПОЛЮС	75,00	346,00 -	25950	-	-	- -	- -	- -	- 10,95		
7	1503-03272	-ПРИВОД РУ4НОИ=ПР-ХЛ1 ТУ16-520,125-73,ИЗВЕЩЕНИЕ АА2208,80 ШТ	39,00	75,00 -	2925	-	-	- -	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-7-2	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ/3 ФАЗЫ/,КВ:110	3,67	-	-	151	50	81	21,00	77	-
		КОМПЛ		41,19				25	8,62	32	-
9	1503ДОП57-06072	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НКФ-110-83 У1	11,00	850,00	9350	-	-	-	-	-	-
		0,520 Т ШТ		-				-	-	-	5,72
10	Ц8-6-2	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	26,00	-	-	773	375	302	22,00	572	-
		КОМПЛ		29,72				104	5,17	134	-
11	Ц8-6-49	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:220	8,00	-	-	403	173	194	33,00	264	-
		КОМПЛ		50,34				66	10,63	85	-
12	1503ДОП,91-05368	-ТРАНСФОРМАТОР ТФЗМ-110Б-15У1	6,00	930,00	5580	-	-	-	-	-	-
		0,460 Т ШТ		-				-	-	-	2,76
13	1503-05208	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВСТРОЕННЫЙ В СИЛОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ=ТВ-110-2-1000/5У2 ТУ16-517,650-77,ИЗВЕЩЕНИЕ АА274-80	72,00	130,00	9360	-	-	-	-	-	-
		0,103 Т ШТ		-				-	-	-	7,42
14	1503-05213	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВСТРОЕННЫЙ В СИЛОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ=ТВ-220-1-1000/5У2 ТУ16-517,650-77,ИЗВЕЩЕНИЕ АА274-80	24,00	165,00	3960	-	-	-	-	-	-
		0,143 Т ШТ		-				-	-	-	3,43
15	Ц8-17-9	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ 110	60,00	-	-	216	71	66	2,00	120	-
		ШТ		3,60				25	0,54	32	-
16	1510-04064	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИОС-110-600 УХЛ1	60,00	40,00	2400	-	-	-	-	-	-
		71,000 КГ ШТ		-				-	-	-	4,26
17	Ц8-18-2	-ВВОД ЛИНЕЙНЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ 110	4,00	-	-	383	171	128	64,00	256	-
		КОМПЛ		95,78				56	18,01	72	-
18	Ц8-19-1	-ПРОГРЕВ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ВВОДОВ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	4,00	-	-	351	97	177	46,00	184	-
		КОМПЛ		87,80				27	8,80	35	-
19	1503-10069	-ВВОД МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ГМ ЛБ90-110/1000У	12,00	685,00	8220	-	-	-	-	-	-
		0,375 Т ШТ		-				-	-	-	4,50
20	1509 ТАБЛ,1003	-ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС 300/39	1720,00	-	-	1789	-	-	-	-	-
		М		1,04				-	-	-	-
21	1509 ТАБЛ1003	-ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС 185/24	1010,00	-	-	657	-	-	-	-	-
		М		0,65				-	-	-	-
22	Ц8-23-1	-СПУСК,ПЕТЛЯ ИЛИ ПЕРЕМЫЧКА/3 ФАЗЫ/,СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ММ2,ДО:300 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 1	110,00	-	-	1397	428	960	6,00	660	-
		ШТ		12,70				320	3,75	412	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц8-21-6	-ШИНА СБОРНАЯ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110-150 СЕЧЕНИЕ ДО 400ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 2	32,00	-	-	1238	845	371	42,00	1344	-
		ПРОЛЕТ		38,70				162	6,54	209	-
24	290319-304 52	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-300-2 ШТ	42,00	2,45	103	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
25	290319-304 33	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-300-2 ШТ	79,00	1,90	150	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
26	290319-304 48	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-185-8 ШТ	42,00	1,90	80	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
27	290319-304 30	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-185-8 ШТ	202,00	1,70	343	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
28	290319-300 57	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-300-1	113,00	2,00	226	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
29	290319-300 53	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-185-1	36,00	1,50	54	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
30	290319-300 54	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-185-8	4,00	1,70	7	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
31	290319-305 43	-ЗАЖИМ АШН-20-1 ШТ	12,00	8,75	105	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
32	0210ч,1Р8Т АБЛ16	-ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ 8Х120 ШТ	0,06	-	-	68	-	-	-	-	-
				1132,08				-	-	-	-
33	290319-307 52	-РАСПОРКА ДИСТАЦИОННАЯ РГ-2-300	96,00	-	-	211	-	-	-	-	-
		ШТ		2,20				-	-	-	-
34	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	-	-	4	-	-	61,00	1	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
35	Ц85-22172 ОКЦ9-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ПР11-7078-54У3	1,00	-	-	24	11	1	16,00	16	-
				24,20				-	0,57	1	-
		ШТ									
36	СКЦ9 ВЫПУСК1-22 172	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-7078-54У3 83,000 КГ ШТ	1,00	381,00	381	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,08
37	Ц8-521-8	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 250 А	8,00	-	-	62	19	1	4,00	32	-
				7,77				-	0,04	-	-
		ШТ									
38	290319-429 5	-ЯЩИК ОБОГРЕВА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ШОВ-2	8,00	-	-	436	-	-	-	-	-
		ШТ		54,45				-	-	-	-
39	РАСЧЕТ1	-ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 9ХПС-Д НАТЯЖНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ДЛЯ ДВУХ	18,00	40,03	721	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОВОДОВ СЕЧ 240ММ		-				-	-	-	0,72
		40,000 КГ ШТ									
40	Ц8-20-2	-ГИРЛЯНДА ИЗ ПОДВЕСНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ	87,00	-	-	320	171	146	3,00	261	-
		ОДИНОЧНАЯ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110		3,68				68	1,01	88	-
		ШТ									
41	РАСЧЕТ2	-ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 9ЗПС70-Д	87,00	29,43	2560	-	-	-	-	-	-
		ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДЛЯ ДВУХ									
		ПРОВОДОВ СЕЧ 240ММ2		-				-	-	-	3,04
		35,000 КГ ШТ									
42	Ц8-166-4	-МУФТА ДЛЯ МАСЛОНАПОЛНЕННОГО КАБЕЛЯ 110КВ НИЗКОГО	12,00	-	-	4032	1272	1356	173,00	2076	-
		ДАВЛЕНИЯ КОНЦЕВАЯ		336,00				241	25,93	311	-
		ШТ									
43	2405-4002 ДОП26	-МУФТА КОНЦЕВАЯ МКМН-110	12,00	-	-	8118	-	-	-	-	-
		ШТ									
				676,49				-	-	-	-
44	Ц8-15-2	-РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ/3	2,00	-	-	93	30	48	23,00	46	-
		ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110									
		КОМПЛ		46,74				18	11,86	24	-
45	1503-04048	-РАЗРЯДНИКИ	6,00	185,00	1110	-	-	-	-	-	-
		ВЕНТИЛЬНЫЕ=РВС-110М									
		ТУ16-521,264-79		-				-	-	-	1,05
		0,175 Т ШТ									
46	1503-11040	-РЕГИСТРАТОРЫ СРАБАТЫВАНИЯ	6,00	9,50	57	-	-	-	-	-	-
		РР-У1									
		ТУ16-534,013-74=		-				-	-	-	0,01
		1,700 КГ ШТ									
47	1510П1-150 01	-ЛАКОТКАНЬ	16,20	-	-	87	-	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ									
		ЛКМ-105-015		5,36				-	-	-	-
		М2									
48	0801-3291	-КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,34	-	-	257	-	-	-	-	-
		ЭВ-3-1000									
		Т		755,76				-	-	-	-
49	0801-3292	-КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,17	-	-	110	-	-	-	-	-
		ЭВ-2-1050									
		Т		648,56				-	-	-	-
50	2405-1667	-ПЛАСТИНА ПЕРЕХОДНАЯ АП-30Х8У2	30,00	-	-	19	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,64				-	-	-	-
51	Ц8-91-4	-ПОДСТАВКА ПОД ШКАФЫ	0,29	-	-	109	10	1	61,00	18	-
		Т									
				377,00				-	1,82	1	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		180820	12964	5212	4676		8105	70,41
			РУБ,					1391		1796	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				9888				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		5446	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		186266	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			11745					
		ИТОГО:	РУБ,			24709	5212	4676		9901	70,41
			РУБ,					1391			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4496	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		416	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	810	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		186266	29205	6022	4676		10317	70,41
			РУБ,					1391			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2337	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		186266	31542	6022	4676		10317	70,41
			РУБ,					1391			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		217808	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10317	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7413	-		-	-

СОСТАВИЛ Русских

ПРОВЕРИЛ Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 110-13-18Х78 ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13159-ЭЛП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4,558 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1587 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,016 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	4558,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-145-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ,МАССА 1М,ДО:1КГ	10,20	11,40	0,27	116	56	3	10,00	102
		100М		5,53	0,10			1	0,13	1
2	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	20,96	48,00	12,70	1006	381	266	51,00	649
		100М		18,20	4,04			85	5,21	109
3	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	18,95	12,90	0,43	244	139	8	13,00	246
		100М		7,35	0,17			3	0,22	4
4	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	174,00	3,55	-	618	188	-	2,00	348
		ШТ		1,08	-			-	-	-
5	С151-1255	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х10	0,06	504,00	-	30	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
6	С151-1254	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С	0,41	378,00	-	155	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х6 1000М								
7	С151-1253	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4 1000М	0,26	320,40 -	- -	82	-	- -	- -	- -
8	С151-1197	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	4,10	201,00 -	- -	825	-	- -	- -	- -
9	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ 100ШТ	1,60	32,50 15,60	2,20 0,31	52	25	3 -	25,00 0,40	40 1
10	2405ДОП1-1 1057	-СТОЙКА С-800 ШТ	160,00	0,48 -	- -	77	-	- -	- -	- -
11	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100М	8,00	1,34 1,12	0,15 0,05	11	9	1 -	2,00 0,06	16 -
12	2405ДОП1-1 1976	-КОНСОЛЬ К-250 ШТ	800,00	0,14 -	- -	112	-	- -	- -	- -
13	С151-1258	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х35 1000М	0,11	1191,60 -	- -	131	-	- -	- -	- -
14	С151-1253	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4 1000М	0,07	267,00 -	- -	19	-	- -	- -	- -
15	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0,08	108,00 34,30	36,00 9,84	9	3	3 1	61,00 12,69	5 1
16	2405/1-199 4	-ЛОТОК Л-200-2 ШТ	15,00	1,93 -	- -	29	-	- -	- -	- -
17	290319-423 7	-СКОБА СО20/30 1000ШТ	0,53	16,40 -	- -	9	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3525	801	284		1406
			РУБ,					90		116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3525	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			970	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	194		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	90		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	801	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	891	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1469	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	125	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			335	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4558	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1587
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1016	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			4558	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1587
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1016	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-5

НА МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-16Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13159 ЭПЛ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,820 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 254 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,157 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 820,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	10,00	64,20	1,80	642	134	18	24,00	240
				13,40	0,20			2	0,26	3
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			642	134	18		240
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			642	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			490	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	16		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	134	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	136	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			820	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	157	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			820	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	157	-		-

СОСТАВИЛ Русских

Проверил Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-6

НА МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-18Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13159 ЭПЛ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,274 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 139 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,092 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1274,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10	0,01	430,00	9,00	4	2	-	315,00	3
				189,00	3,19			-	4,12	-
2	1517ДОП16-02492	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8503У3 100ШТ	1,00	72,09	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,03	386,00	8,00	12	4	-	248,00	7
				148,00	2,82			-	3,64	-
4	1517ДОП16-02493	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8504У3 100ШТ	3,00	66,71	-	200	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	2,00	4,18	0,10	8	3	-	2,00	4
				1,56	0,02			-	0,03	-
6	290319-6242	-ЩИТОК СВАРКИ ЯЭ-8101 ШТ	2,00	33,36	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
8	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯПТ-0,25-21У ШТ	1,00	13,67 -	- -	14	-	- -	- -	- -
9	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,82	116,00 48,80	58,00 18,20	95	40	48 15	81,00 23,48	66 19
10	1507-4003	-СВЕТИЛЬНИК НСУ-01-300 ШТ	36,00	8,87 -	- -	319	-	- -	- -	- -
11	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60М ШТ	46,00	1,35 -	- -	62	-	- -	- -	- -
12	С153-328	-ЛАМПЫ ЗК220-300 10ШТ	3,90	11,00 -	- -	43	-	- -	- -	- -
13	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	4,60	0,99 -	- -	5	-	- -	- -	- -
14	Ц8-591-4	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,18	24,80 16,60	0,04 0,02	4	3	- -	30,00 0,03	5 -
15	С154-40	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП1-25/Н2М3Б ШТ	18,00	1,48 -	- -	27	-	- -	- -	- -
16	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0,04	49,80 38,40	1,10 0,06	2	2	- -	68,00 0,08	3 -
17	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	4,00	1,30 -	- -	5	-	- -	- -	- -
18	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,54	25,10 17,10	0,04 0,02	14	9	- -	31,00 0,03	17 -
19	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3 ШТ	54,00	0,38 -	- -	21	-	- -	- -	- -
20	290319-4135	-КОРОБКА КОМ1-3 ШТ	50,00	1,02 -	- -	51	-	- -	- -	- -
21	290319-4237	-СКОБА С020/30 1000ШТ	0,30	16,40 -	- -	5	-	- -	- -	- -
22	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	2,00	4,72 1,58	0,79 0,28	9	3	2 1	3,00 0,36	6 1
23	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	2,00	1,15	-	2	1	-	0,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ		0,55	-			-	-	-
24	1517,1504	-ЯЩИК Я31401-3274Б ШТ	2,00	42,00	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1127	68	50		115
			РУБ,					16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			84	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1043	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			34	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	34		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	16		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	68	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	84	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			891	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1190	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	92	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	92	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13159ТМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-7

НА ЗРУ 110(13159,13211)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-18Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13159

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12,252 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 37 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,025 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 12252,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц3-1-1	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 0,5-1 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	1,00	23,40	2,20	23	19	2	31,70	32
				18,90	1,06			1	1,37	1
		ШТ		-	-			-	-	-
2	1906-16010	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1Т ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6М	1,00	48,25	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е9-46 ЗСН 7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,04	58,00	32,10	2	1	1	22,60	1
		Т		13,80	11,80			-	15,22	1
4	С241829/11-091051	-ЛЕСТНИЦЫ С ПЛОЩАДКОЙ ЛЗ12А	1,00	79,79	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	1906-14016	-ПОДЪЕМНИК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПТ-8,4 НА ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКЕ ЭП-201-2,8	1,00	7540,00	-	7540	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	1906ДОП78-21066	-ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103КИ 4,5ГУ1	1,00	4130,00	-	4130	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			11823	20	3		33
			РУБ.					1		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			11718	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			59	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			113	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			143	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			82	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			12115	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	20	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			12252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-

СОСТАВИЛ Русс РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ Иг ИГНАТЬЕВА

РАСЧЕТ № I

стоимости гирлянды изоляторов 9ХПС70-Д натяжной одноцепной для двух проводов сечением 240 мм2

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования		Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т брутто
					оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ			обслуживающих машин		нетто
						всего	эксплуатация машин		всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего	
						основной заработной платы	в т.ч. заработной платы				в т.ч. заработной платы			
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I0 0I-00I	Изолятор ПС70-Д	шт	9	I,9	-	-	I7,I						
2	29-03--I9 3-0840	Серьга СР-7-I6	шт	I	0,3I	-	-	0,3I						
3	-"- 3-09I3	Узел крепления гирлянды КГП 7-I	шт	I	0,95	-	-	0,95						
4	29-03--I9 3-0954	Ушко двухлапчатое У2К-7-I6	шт	I	I,37	-	-	I,37						
5	-"- 3-0675	Коромысло К2-6-IC	шт	I	0,9	-	-	0,9						
6	-"- 3-0848	Скоба СК-7-IA	шт	4	0,5	-	-	2,0						
7	-"- 3-0648	Звено промежуточное трехлапчатое ПРП-7-2	шт	2	0,7	-	-	I,4						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8	-"- 3-026I	Зажим петлевой НАС-240-I шт	2	8,0	-	-	I6,0						
		Итого:					40,03						

Составила Русских

Проверила Игнатьева

РАСЧЕТ № 2

стоимости гирлянды изоляторов 9ХПС70-Д поддерживающей одноцепной для двух проводов сечением 240 мм2

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования т брутто
				оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ			обслуживающих машин		нетто
					всего	эксплуатация машин		всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего	
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы				в т.ч. заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I0 0I-00I	Изолятор ПС70-Д шт	9	I,9	-	-	I7,I						
2	29-03-I9 3-0840	Серьга СР-7-I6 шт	I	0,3I	-	-	0,3I						
3	-"-	Узел крепления гирлянды КГП-7-I шт	I	0,95	-	-	0,95						
4	29-03--I9 3-0960	Ушко специальное УС-7-I6 шт	I	I,75	-	-	I,75						
5	-"- 3-0348	Зажим поддерживающий 2ПГН-5-I шт	I	9,32	-	-	9,32						
		Итого:					29,43						

Составила Русских

Проверила Игнатьева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
(вариант с воздушными вводами)

Наименование		Количество
Строительные работы		
Затраты труда	ч.час	2I660 I95I9
Основная заработная плата	руб.	9I33
Строительные машины	руб.	6576
Сантехнические работы		
Затраты труда	ч.час	I37 I22
Основная заработная плата	руб.	69
Строительные машины	руб.	I3
Монтажные работы		
Затраты труда	ч.час	I0570 I0I68
Основная заработная плата	руб.	5II2
Строительные машины	руб.	4050
Всего:		
Затраты труда	ч.час	32367 29809
Основная заработная плата	руб.	I43I4
Строительные машины	руб.	I0639

Примечание: в числителе указана трудоемкость нормативная,
в знаменателе - построечная

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский
Составитель инженер Р.Г.Сафронова
Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах (вариант с воздушно-кабельными вводами)

Наименование		Количество
Строительные работы		
Затраты труда	ч.час	2I658 I92I5
Основная заработная плата	руб.	9I33
Строительные машины	руб.	6576
Сантехнические работы		
Затраты труда	ч.час	I37 I22
Основная заработная плата	руб.	69
Строительные машины	руб.	I3
Монтажные работы		
Затраты труда	ч.час	I242I II9I6
Основная заработная плата	руб.	643I
Строительные машины	руб.	503I
Всего:		
Затраты труда	ч.час	342I6 3I253
Основная заработная плата	руб.	I5633
Строительные машины	руб.	II620

Примечание: В числителе указана трудоемкость нормативная, в знаменателе - построечная

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составил инженер Р.Г.Сафронова

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru