ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

407-3-0545.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110 кВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ" (ЗРУ-110-13-24х78-ЖБ С НИЗКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ)

АЛЬБОМ 7

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ленинград
1990 г.

24440 - 07

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 24440-07

407-3-0545.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110 кВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ" (ЗРУ-110-13-24х78-ЖБ С НИЗКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ)

АЛЬБОМ 7

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:		
Общая	тыс.руб.	462,08
Строительно-монтажные работы	тыс.руб.	262,85
1 куб.м здания	руб.	8,75
1 кв.м площади	руб.	140,41

РАЗРАБОТАН:

Северо-Западным отделением института "Энергосетьпроект"

Рабочая документация утверждена и введена в действие Минэнерго СССР
Протокол от 15.06.1990г. N 38

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Т.В.Калугина

СОДЕРЖАНИЕ

		Лист
I.	Пояснительная записка	3
2.	Объектная смета I-I на строительство ЗРУ II0 кВ со сборными шинами по схеме II0-I3-24х78-ЖБ с низкой установкой оборудования	4
3.	Локальная смета I-I-I на строительные работы ЗРУ II0	6
4.	Локальная смета 2-I-I на вентиляцию	25
5.	Локальная смета 3-I-I на электроотопление	27
6.	Локальная смета 3-I-2 на приобретение и монтаж оборудования ЗРУ II0	29
7.	Локальная смета 3-I-3 на приобретение и монтаж кабельного хозяйства	34
8.	Локальная смета 3-I-4 на монтаж заземления	37
9.	Локальная смета 3-I-5 на монтаж освещения	38
I0.	Локальная смета 3-I-6 на приобретение и монтаж технологического оборудования	4I
II.	Ведомость потребности ресурсов	43

24440-07

407-3-0545.90 альбом 7

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по форме, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах, введенных с 1984 года, *для I территориального района.*

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2;

- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;

- прейскурант 06-08;
- сборник расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 01.01.88 г.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере 16,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы 13,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы	- 87 %
монтаж технологического оборудования	- 80 %

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, территориальные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов), а также необходимо учитывать затраты на вторичные соединения и контрольные кабели.

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

- тара и упаковка	- 0,5 %
- комплектация	- 0,7 %
- транспорт оборудования	- 15,3 руб. на 1 т массы нетто
- заготовительно-складские расходы	- 1,2 %.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

на строительство ЗРУ II0 кВ со сборными шинами по схеме II0-I3-24х78-ЖБ с низкой установкой оборудования

Сметная стоимость	462,0 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	37,7I тыс.чел.час
Сметная заработная плата	27,23 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Общая площадь здания	I872 м2
Объем здания	30034 м3

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП, тыс. руб.	Нормативная трудоемкость тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений мебели	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.смета I-I-I	На строительные работы ЗРУ-II0	23I,63	-	-	-	23I,63	-	25,09	I8,44	I23,73 7,7I
2	2-I-I	На вентиляцию	I,55	0,04	-	-	I,59	-	0,I7	0,I3	0,85 0,05
3	3-I-I	На электроотопление	0,02	0,3	-	-	0,32	-	0,09	0,09	0,I7 0,0I
4	3-I-2	На приобретение и монтаж оборудования II0 кВ	-	2I,I5	I98,I	-	2I9,25	-	9,8	6,9I	II,30 0,7
5	Лок.смета 3-I-3	На приобретение и монтаж кабеля	-	5,68	-	-	5,68	-	2,04	I,32	3,03 0,I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	-"- 3-I-4	На монтаж заземления	-	0,82	-	-	0,82	-	0,25	0,I6	0,44 0,03
7	-"- 3-I-5	На монтаж освещения	-	I,44	-	-	I,44	-	0,I7	0,II	0,77 0,05
8	-"- 3-I-6	На приобретение и монтаж грузоподъемных механизмов	-	0,22	I,I3	-	I,35	-	0,I	0,07	0,I2 0,0I
		Итого:	233,20	29,65	I99,23	-	462,08	-	37,7I	23,23	I40,4I 8,75

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Т.В.Калугина

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составил инженер Т.Ю.Русских

Проверила главный специалист М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13159ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБ С НИЗКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ,4АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	231,628	ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	25094	ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	18,435	ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	30034,00	М3ЗД
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	7,71	РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЭСН 29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ БУЛЬДОЗЕРОМ ДО 10М 1000М3	0,81	21,00 -	21,00 6,53	17	-	17 5	- 9,40	- 8
2	Е1-1617 ЭСН 29-11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1610 1000М3	0,81	18,60 -	18,60 5,77	15	-	15 5	- 8,31	- 7
3	Е1-1591 ЭСН 22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,81	144,00 6,41	137,39 56,10	116	5	111 45	13,00 80,78	10 65
4	ССЕР1 Т51	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА 1КМ Т	967,20	0,29 0,06	- -	280	58	- -	0,09 -	87 -
5	Е1-1605 ЭСН 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,81	11,50 1,30	10,06 3,12	9	1	9 3	2,63 4,49	2 4
6	Е1-1549 ЭСН 11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	3,40	106,00 4,81	101,19 41,60	361	16	345 142	9,75 59,90	33 204
7	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 1ГР,ВРУЧНУЮ	1,05	74,76	-	78	78	-	157,20	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9СН	100М3								
	80-1			74,76	-			-	-	-
	Т,Ч,									
	П,3,67									
8	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 1 ГР,ВО	3,51	44,20	44,20	155	-	155	-	-
	9СН	ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ								
	29-4	ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО		-	13,70			48	19,73	69
	Т,Ч,	1000М3								
	П,3,48									
9	Е1-1618	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	3,51	42,00	42,00	147	-	148	-	-
	9СН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	29-12	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	13,06			46	18,81	66
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1611 И 1612								
		1000М3								
10	Е1-1637	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	2,25	15,10	15,10	34	-	34	-	-
	9СН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96								
	31-4	КВТ /130 Л,С,/ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	4,68			11	6,74	15
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
11	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	9,65	41,50	-	400	400	-	89,60	865
	9СН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	22,52	9,69	3,49	218	140	79	11,20	252
	9СН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	118-10	ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			52	3,30	74
		100М3								
13	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	0,29	144,00	137,39	42	2	40	13,00	4
	9СН	ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ								
	22-13	1000М3		6,41	56,10			16	80,78	24
14	ССЕР1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА	349,20	0,29	-	101	21	-	0,09	31
	ТБ1	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
15	Е1-1605	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,29	11,50	10,06	3	-	3	2,63	1
	9СН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			1	4,49	1
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			1976	721	956		1450
			РУБ,					374		537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1976	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	582		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	374		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	721	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1095	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			330	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	57	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			183	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2489	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2016
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1152	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			2489	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2016
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1152	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	31,00	10,40	-	322	50	-	3,00	93
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	1-5	М3		1,62	-			-	-	-
17	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	32,00	7,59	5,85	243	56	187	3,01	96
	ЭСН	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА								
	1-7	ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ		1,74	2,15			68	2,75	88
		БОЛЕЕ 3,5Т								
		ШТ								
18	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	120,96	52,90	-	6399	-	-	-	-
	П9,127	СТАКАННОГО ТИПА ФЖ17М-2 ИЗ								
		БЕТОНА М200		-	-			-	-	-
		М3								
19	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	1414,40	0,23	-	325	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
20	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А2	320,00	0,23	-	74	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
21	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	3452,80	0,25	-	863	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
22	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	16,80	35,00	1,12	588	37	19	4,10	69
	ЭСН	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
	1-7	ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3		2,21	0,34			6	0,44	7
		М3								
23	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0,55	270,00	-	149	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
24	С124-3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,50	270,00	-	135	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
25	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	12,80	0,41	-	5	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
26	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	34,00	6,50	2,68	221	92	91	4,51	153
	ЭСН	ДЛИНОЙДО 6М								
	1-15	ШТ		2,71	0,96			33	1,24	42
27	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	16,50	67,90	-	1120	-	-	-	-
	П9,348	ФБ6-5(4ШТ)ИЗ БЕТОНА М200 И								
		ФБ6-8(28ШТ)		-	-			-	-	-
		М3								
28	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	614,00	0,23	-	141	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
29	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	612,00	0,25	-	153	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
30	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,54	86,50	1,50	46	10	1	38,10	20
	ЭСН	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2		19,60	0,46			-	0,58	-
31	Б6-1	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ	7,20	29,34	0,28	211	5	2	1,37	10
	ЭСН	БЕТОНА М150 ПО ВЕОРХУ								
	1-1	ФУНДАМЕНТОВ М3		0,70	0,08			1	0,10	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			10995	250	300		441
			РУБ,					108		138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10995	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1081	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	192		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	108		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	250	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	358	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			9364	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1815	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	324	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1024	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13834	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		745
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	682	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			13834	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		745
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	682	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ПОЛЫ								
32	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	599,00	10,40	-	6230	970	-	3,00	1797
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
33	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	18,72	43,30	0,99	811	67	19	7,19	135
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			6	0,39	7
34	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	264,50	31,26	-	8268	428	-	2,90	767
	ЭСН	БЕТОННЫХ БЕТОН М200								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
35	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	17,63	84,70	1,02	1493	273	18	28,50	502
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
	11-3	100М2		15,50	0,31			5	0,40	7
36	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	17,63	45,00	0,69	793	25	12	2,73	48
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	11-4	100М2		1,41	0,21			4	0,27	5
37	Е6-63	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ	0,66	441,00	1,40	291	82	1	210,00	139
	ЭСН	Т								
	9-7			124,00	0,42			-	0,54	-
38	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	17,63	9,83	0,08	173	139	1	12,60	222
	ЭСН	100М2								
	11-11			7,86	0,02			-	0,03	1
39	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСОВ У	2,14	29,30	-	63	3	-	2,90	6
	ЭСН	МАСЛОНАПОЛНЕННОГО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-11	ОБОРУДОВАНИЯ		1,62	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			18122	1987	51		3616
			РУБ,					15		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18122	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			16082	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	36		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	15		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1987	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2002	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2993	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	539	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1690	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22805	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3912
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2541	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			22805	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3912
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2541	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
40	Е1-1549	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,11	106,00	101,19	12	1	11	9,75	1
	ЗСН	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	11-13	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		4,81	41,60			5	59,90	7
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ								
		ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
41	Е1-959	-ДОРАБОТКА ДНА ТРАНШЕИ В	0,03	62,30	-	2	2	-	151,00	4
	ЗСН	ГРУНТЕ 1ГР,ВРУЧНУЮ								
	80-1	100М3		62,30	-			-	-	-
42	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	0,11	22,10	22,10	2	-	5	-	-
	ЗСН	2ГР,БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ								
	29-4	10М		-	6,86			1	9,86	1
	Т,Ч,	1000М3								
	П,5,48									
43	Е1-1618	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,11	42,00	42,00	5	-	4	-	-
	ЗСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	29-12	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	13,06			1	18,81	2
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1611 И 1612								
		1000М3								
44	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ГРУНТА	0,11	144,00	137,39	16	1	15	13,00	1
	ЗСН	1ГР,ЭКСКАВАТОРОМ В								
	22-13	АВТОСАМОСВАЛЫ		6,41	56,10			6	80,78	9
		1000М3								
45	ССЕР1	-ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ	134,40	0,29	-	39	8	-	0,09	12
	ТБ1	1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
46	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,11	11,50	10,06	1	-	1	2,63	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9СН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	1
		1000М3								
47	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,21	43,30	0,99	52	4	1	7,19	9
	9СН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
48	Е6-226	-СТЕНЫ И ДНИЩЕ КАНАЛОВ	51,50	42,14	1,23	2170	231	63	8,01	413
	9СН	ТОЛЩ,200ММ ИЗ БЕТОНА М150								
	26-4	М3		4,49	0,37			19	0,48	25
49	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,12	355,00	1,30	43	5	-	64,00	8
	9СН	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
	9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
50	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,30	441,00	1,40	132	37	-	210,00	63
	9СН	ВЕСОМ ДО 4КГ								
	9-7	Т		124,00	0,42			-	0,54	-
51	Е22-1	-ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	80,00	1,67	0,01	134	15	1	0,32	26
	9СН	ТРУБ Д=100ММ В МОНОЛИТНЫХ								
	1-1	ЛОТКАХ		0,19	-			-	-	-
		М								
52	Е6-16	-ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ТРУБ БЕТОНОМ	1,10	30,01	0,77	33	1	1	1,87	2
	9СН	М150								
	1-16	М3		1,00	0,23			-	0,30	-
53	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
54	С124-3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,10	270,00	-	27	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
55	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	9,10	221,00	7,34	2011	301	67	56,70	516
	9СН	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
	55-1	10М2		33,10	2,20			20	2,84	26
56	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ	0,13	60,50	0,05	8	5	-	68,00	9
	9СН	ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			4698	611	167		1064
			РУБ,					52		71
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4698	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			3851	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	115		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	52		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	611	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	663	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			38	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			775	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	138	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			437	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			5910	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1206
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	801	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			5910	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	801	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КАРКАС								
57	Е7-44 ЭСН 3-14	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 10Т	36,00	26,30	11,80	947	286	425	13,20	475
				7,94	4,20			151	5,42	195
		ШТ								
58	ССЦ П9,10 ТЧТБ3-3	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М МАССОЙ ДО 12Т ИЗ БЕТОНА М400	133,20	76,35	-	10170	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
59	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	1036,80	0,23	-	238	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
60	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	19051,20	0,25	-	4763	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
61	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	18,00	0,32	-	6	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
62	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	5025,00	0,41	-	2060	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
63	Е7-157 ЭСН 10-11	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 24М, МАССОЙ ДО 15Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	14,00	26,00	16,30	364	129	229	14,40	202
				9,23	5,97			84	7,70	108
		ШТ								
64	ССЦ П8-80	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФЕРМЫ ТИПА 3ФБС24-5А5, БЕТОН М400	65,80	115,00	-	7567	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
65	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	305,20	0,23	-	70	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
66	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	4743,20	0,25	-	1186	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
67	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5	4004,00	0,26	-	1041	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
68	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	821,80	0,32	-	263	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
69	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	296,80	0,41	-	122	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
70	Е9-88 ЭСН	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ	3,96	41,30	11,40	164	61	45	24,60	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-7	УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М Т		15,40	4,33			17	5,59	22
71	С121-1915	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 Т	3,96	260,00 -	- -	1030	-	- -	- -	- -
72	Е15-168 ЭСН 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	1,19	7,15 0,98	0,15 0,04	8	1	- -	1,45 0,05	2 -
73	Е15-614 ЭСН 164-18	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СВЯЗЕЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	2,70	60,50 38,40	0,03 -	163	104	- -	68,00 -	183 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			30162	581	699		959
			РУБ,					252		325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			28968	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			310	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	419		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	235		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	520	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	755	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			27486	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4750	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	854	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2701	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			36419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1601
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1609	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1194	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			57	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	28		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	17		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	61	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	78	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1030	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	97	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			37819	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1729
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1706	-		-

РАЗДЕЛ 6, СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е7-514	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ БЛОКОВ	30,00	2,13	1,51	64	19	45	1,01	30
	9ОН	МАССОЙ ДО 2,5Т								
	42-2	ШТ		0,62	0,54			16	0,70	21
75	ССЦЦ	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	12,47	22,30	-	278	-	-	-	-
	П8-292	БЦ60,5,2,5-Л								
		М3		-	-			-	-	-
76	ССЦЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	798,00	0,23	-	184	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
77	ССЦЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	186,00	0,41	-	76	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
78	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	402,00	16,63	5,72	6685	1628	2299	6,60	2653
	9ОН	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
	14-1	ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО		4,05	2,06			828	2,66	1069
		10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
79	ССЦЦ	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ	2852,00	14,20	-	40214	-	-	-	-
	П8-301	ЛЕГКОГО БЕТОНА ТИПА ПС								
		60,12,2,0-2Л(320ШТ)ПС30,12,2,0		-	-			-	-	-
		-2Л(4ШТ)ПС								
		62,5,12,2,0-2Л(44ШТ)ПС60,9,2,0								
		-2Л(30ШТ,ПС62,5,9,2,0-2Л-1(4ШТ								
		)								
		М2								
80	Е8-72	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН	17,50	35,22	0,87	616	57	16	5,65	99
	9ОН	ТОЛЩ,380ММ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО								
	9-1	КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ		3,24	0,26			5	0,34	6
		СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ								
		М3								
81	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	6,00	1,54	1,04	9	3	6	0,81	5
	9ОН	0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	9-1-1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,46	0,38			2	0,49	3
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
82	ССЦЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 2ПБ13-1	0,13	64,40	-	8	-	-	-	-
	П9-92	М3								
				-	-			-	-	-
83	ССЦЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	2,46	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			48135	1707	2366		2787
			РУБ.					851		1099
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			48135	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			3302	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	1515		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	851		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1707	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	2560	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			40761	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7935	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		729
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1427	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4486	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			60556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4615
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3985	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			60556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4615
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3985	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ								
84	Е7-183 ЭСН 11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	78,00	8,02 1,67	2,88 1,04	626	130	225 81	2,85 1,34	222 105
85	ССОЦ П8-120	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ТИПА ПГ-4АТ5Т(70ШТ) М2	1260,00	5,62 -	-	7081	-	- -	- -	- -
86	ССОЦ П8-151	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ТИПА ПВ7-4АТ5Т(8ШТ) М2	144,00	7,00 -	- -	1008	-	- -	- -	- -
87	Е7-209 ЭСН 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	8,00	2,43 1,01	1,03 0,38	19	8	8 3	1,64 0,49	13 4
88	ССОЦ П8-257	-СТОИМОСТЬ ВЕНСТАКАНОВ СВ7А-1 М3	0,96	75,90 -	- -	73	-	- -	- -	- -
89	ССОЦ ТВ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	34,40	0,23 -	- -	8	-	- -	- -	- -
90	ССОЦ ТВ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	21,60	0,32 -	- -	7	-	- -	- -	- -
91	ССОЦ ТВ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	46,00	0,41 -	- -	20	-	- -	- -	- -
92	Е7-666 ЭСН 47-10-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	34,00	2,22 0,97	0,52 0,15	75	33	18 5	1,55 0,19	53 6
93	ССОЦ П11-239	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ ТИПА ПК60,6,5-Л(32ШТ) М3	25,50	71,10 -	- -	1813	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	СССЦ ТБ3-1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	1071,00	0,25 -	- -	268	-	- -	- -	- -
95	СССЦ ТБ3-1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРА КЛАССА ВР1 КГ	472,60	0,32 -	- -	151	-	- -	- -	- -
96	СССЦ ТБ3-1	=СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	775,20	0,41 -	- -	318	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			11467	171	251		288
			РУБ,					89		115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			11467	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			299	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ,			-	-	162		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ,			-	-	89		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	171	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	260	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ =	РУБ,			10747	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			1894	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	342	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			1070	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			14431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		576
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	602	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			14431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		576
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	602	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
97	Е12-299 ЭСН 10-1	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	18,72	51,60 7,64	0,74 0,22	966	143	14 4	14,30 0,28	268 5
98	Е12-297 ЭСН 9-10	=ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100М2	18,72	7,71 2,34	0,19 0,06	144	44	3 1	4,72 0,08	88 1
99	Е12-286 ЭСН 9-3	=УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 100М2	18,72	17,30 15,50	1,80 0,53	324	290	34 10	28,50 0,68	534 13
100	СССЦ П9-332	=СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 500КГ/М3 М3	187,20	28,60 -	- -	5354	-	- -	- -	- -
101	Е12-155 ЭСН 2-6-1	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М	18,72	319,00 52,40	14,90 4,47	5972	981	279 84	90,80 5,77	1700 108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОДА РМ-350								
		100М2								
102	Е12-276	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	23,30	28,90	0,08	673	224	1	13,30	310
	ЭСН	ФАСАДАХ; ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ								
	6-1	ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		9,65	0,02			-	0,05	1
		100М2								
103	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,19	192,00	0,41	37	9	-	83,00	16
	ЭСН	100М2								
	6-5			45,80	0,12			-	0,15	-
104	Е12-285	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	0,48	107,00	0,38	51	3	-	10,60	5
	ЭСН	100М								
	6-8			6,20	0,11			-	0,14	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			13521	1694	331		2921
			РУБ,					99		128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13521	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6141	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	232		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	99		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1694	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1793	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			5354	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	402	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1260	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17011	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3255
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2195	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			17011	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3255
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2195	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ								
		ВОРОТА								
105	Е10-144	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ	18,00	3,76	0,49	68	28	9	2,56	46
	ЭСН	КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ								
	27-1	РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ		1,53	0,15			3	0,19	3
		НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ								
		М2								
106	С122-891	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ РАСПАШНЫХ	18,00	24,70	-	445	-	-	-	-
	ДОП,В4	КЛЕЕФАНЕРНЫХ С КАЛИТКОЙ ТИПА								
		ВКР30Х30		-	-			-	-	-
		М2								
107	С111-343	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	46,00	0,30	-	14	-	-	-	-
		КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
108	Е7-291	-УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ РАМЫ ВОРОТ	0,40	342,00	-	137	9	-	54,00	14
	ЭСН	Т		-	-			-	-	-
	17-7			21,30	-			-	-	-
109	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	0,25	29,20	14,30	7	2	3	13,50	3
	ЭСН	ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ								
	12-1	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,70	5,00			1	6,45	2
		Т								
110	С121-1959	-СТОИМОСТЬ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРА	0,25	213,00	-	53	-	-	-	-
		20								
		Т		-	-			-	-	-
111	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,19	60,50	0,05	12	7	-	68,00	13
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
					ДВЕРИ					
112	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,20	1,45	0,35	6	2	1	0,91	4
	ЭСН	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	20-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			-	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
113	С122-816	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	4,20	14,20	-	60	-	-	-	-
	СБ,ДОП,В,4	ДН21-10								
		М2		-	-			-	-	-
114	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	4,20	1,34	-	6	1	-	0,36	2
	ЭСН	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
	26-1	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,20	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
115	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	6,75	-	13	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			821	49	13		82
			РУБ,					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			761	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			170	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	7		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	3		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	47	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	50	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			532	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			125	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			71	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			957	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	71	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			60	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			2	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	2		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	1		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1029	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
116	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	29,95	5,35	0,15	160	93	4	6,00	180
	ЭСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	59-3	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			1	0,05	1
		100М2								
117	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	25,52	8,17	0,18	208	135	4	9,70	248
	ЭСН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			1	0,06	2
		100М2								
118	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	55,47	5,84	0,05	324	272	3	9,70	538
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	153-1	ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			1	0,03	2
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			692	500	11		966
			РУБ,					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			692	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			181	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	8		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	500	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	500	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			869	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		981
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	524	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			869	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		981
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	524	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОПОРЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
119	Е35-249	-УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	12,28	38,20	27,75	469	116	341	16,00	196
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25-12	ДО 0,2Т		9,42	8,62			106	11,12	137
120	Е33-251	-УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	2,08	20,50	15,19	43	11	32	9,16	19
	9СН	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ								
	25-14	ДО СВ.0,3Т		5,17	4,74			10	6,11	13
121	С121-2097	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	14,36	307,00	-	4409	-	-	-	-
		ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
				-	-			-	-	-
122	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	4,31	7,13	0,15	31	4	-	1,45	6
	9СН	БТ-177								
	18-21	100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
123	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРОХОДНЫХ	4,10	342,00	-	1402	87	-	34,00	139
	9СН	ДОСОК								
	17-7	Т		21,30	-			-	-	-
124	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	1,23	7,13	0,15	9	1	-	1,45	2
	9СН	БТ-177								
	18-21	100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			6363	219	373		362
			РУБ.					116		150

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1442	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	1348	-	-	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	92	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	92	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	237	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	21
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.	-	43	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	135	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1814	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	168
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	135	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4921	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	13	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	257	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	116	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	127	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	243	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	4409	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	423	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.	-	76	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	428	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5772	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	404
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	319	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.	7586	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	572
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	454	-	-

РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					КРЫЛЬЦО					
125	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,45	10,40	-	15	2	-	3,00	4
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	1-5	М3		1,62	-			-	-	-
126	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,90	16,00	1,06	46	5	3	3,52	10
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			1	0,41	1
127	Е6-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	2,16	34,46	0,34	74	6	1	5,07	11
	ЭСН	ИЗ БЕТОНА М150								
	1-13	М3		2,78	0,10			-	0,13	-
128	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЭСН	ВЕСОМ ДО 4КГ								
	9-7	Т		124,00	0,42			-	0,54	-
					ОТМОСТКА					
129	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	196,00	10,40	-	2059	321	-	3,00	594
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	1-5	М3		1,62	-			-	-	-
130	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	296,00	16,00	1,06	4736	539	314	3,52	1042
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			95	0,41	121
131	Е27-75	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	1,96	508,00	0,71	996	79	1	74,00	145
	ЭСН	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ								
	19-1-8	ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ		40,10	0,21			-	0,27	1
		СЕЧЕНИЕМ 100Х200ММ								
		100М								
132	Е11-67	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	19,75	123,00	1,74	2429	405	34	40,20	794
	ЭСН	ТОЛЩ.30ММ								
	11-1	100М2		20,50	0,52			10	0,67	13
					ПАНДУС					
133	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,36	43,30	0,99	16	1	-	7,19	3
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
134	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,70	16,00	1,06	43	5	3	3,52	10
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			1	0,41	1
135	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,70	31,26	-	116	6	-	2,90	11
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
136	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,28	121,00	1,39	34	5	-	31,10	9
	ЭСН	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	13-1	ТОЛЩИНОЙ 25ММ		18,20	0,40			-	0,52	-
		100М2								
137	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,28	18,80	0,15	5	-	-	2,35	1
	ЭСН	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	13-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,34	0,04			-	0,05	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			10573	1375	356		2636
			РУБ.					107		137
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10573	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			8642	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	249		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	107		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1375	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1482	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1746	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	312	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			983	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1794	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			13302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1794	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ								
138	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,48	58,00	32,10	28	7	16	22,60	11
	ЭСН	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
	7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			6	15,22	7
		Т								
139	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,48	358,00	-	172	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4								
		Т								
140	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,14	60,50	0,03	9	6	-	68,00	10
	ЭСН	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ ЗА 2								
	164-8	РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
141	Е9-116	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	45,00	31,20	14,80	1404	450	666	15,60	702
	ЭСН	СТОЕК И РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК								
	16-3	ОБСЛУЖИВАНИЯ		10,00	4,74			213	6,11	275
		Т								
142	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	45,00	326,00	-	14670	-	-	-	-
		ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ								
		Т		-	-			-	-	-
143	Е9-121	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	24,73	45,80	0,60	1133	418	14	26,50	655
	ЭСН	СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ								
	17-4	Т		16,90	0,18			4	0,23	6
144	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	24,73	327,00	-	8087	-	-	-	-
		СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ								
		Т		-	-			-	-	-
145	Е9-80	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,89	20,40	10,50	59	10	31	5,78	17
	ЭСН	ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
	10-12	Т		3,45	4,02			12	5,19	15
146	С121-2097	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,89	307,00	-	887	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
147	Е10-288	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ	2,64	316,00	4,60	834	314	13	192,00	507
	ЭСН	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В								
	58-1	МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ		119,00	1,38			4	1,78	5
	ДОП,8,2	100М2								
148	С0604	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	11,83	128,72	-	1523	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ц41	ДИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 25ММ РАЗМЕРОМ 1200Х800	Т	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			28806	1205	740		1902
			РУБ.					239		308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2366	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			511	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	9		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	320	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	324	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			1523	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			221	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2977	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		558
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	394	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26440	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1013	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	492		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	235		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	885	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1120	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			23816	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2273	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	410	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2297	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31010	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1896
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1530	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			33987	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2454
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1924	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			186331	11070	6614		19474
			РУБ.					2309		3039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			153716	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			42118	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	3526		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1940		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9995	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	11935	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			95805	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25533	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2325
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4550	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14325	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			193374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22661
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16485	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			32615	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1085	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	779		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	369		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1075	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1444	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			29308	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2805	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	506	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2834	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			68254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2433
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1950	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			261628	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25094
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18435	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 13158ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБ С НИЗКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.4,ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,591 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 174 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,127 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1591,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-750 ЭСН 23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2 ШТ	8,00	8,86 5,66	1,47 0,44	71	45	12 4	9,59 0,57	77 5
2	ОЦ143 ДОП,В2 П2547	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКР 6,3,00,45,6 ШТ	8,00	135,00 -	- -	1080	-	- -	- -	-
3	Ц8-482-11	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ ШТ	8,00	2,62 1,88	0,04 -	21	15	- -	3,00 -	24 -
4	Е16-36 ЭСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	100,00	0,91 0,21	0,01 -	91	21	1 -	0,35 -	35 -
5	С150-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	8,00	1,69 -	- -	14	-	- -	- -	- -
6	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,25	60,50 38,40	0,05 -	15	10	- -	68,00 -	17 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1292	91	13		153
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1256	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			83	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	9		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	66	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1094	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			113	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1536	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	100	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	127	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13158ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-1

НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.4,ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,320	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	91	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,086	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00	ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	320,00	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ	16,00	4,47	-	72	63	-	4,00	64
		ШТ		3,94	-			-	-	-
2	1514-04048	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ ПЭТ-4=ПЭТ-4	16,00	7,22	-	116	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-91-4	-ПОДСТАВКА ПОД ЭЛЕКТРОПЕЧИ	0,09	377,00	4,70	34	3	-	61,00	5
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
4	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,25	60,50	0,03	15	10	-	68,00	17
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			237	76	-		86
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			222	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			520	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	86	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР 13158ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ЗРУ-110КВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБС НИЗКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13158

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	218,843 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	198,095 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	20,748 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	9756 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	6,749 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц8-9-7ВЫПУСК4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВМТ-110Б КОМПЛ	10,00	- 83,20	-	832	350	290 96	54,00 12,38	540 124	- -
2	1503ДОЦ87-Ø1269	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОМАСЛЯННЫЙ ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 1,950 Т ШТ	10,00	9000,00 -	90000	-	-	- -	- -	- -	- 19,50
3	Ц8-11-6	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 150КВ НА ТОК 1000-3200А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ КОМПЛ	19,00	- 59,90	-	1138	488	247 83	42,00 5,62	798 107	- -
4	Ц8-11-6	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 150КВ НА ТОК 1000-3200А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ КОМПЛ	20,00	- 60,93	-	1219	535	260 87	42,00 5,62	840 112	- -
5	ПРОТОКОЛ ВЗВА 2-89ОТ21,Ø 2,89	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РДЗ-2-110/1000УХЛ1 0,166 Т КОЛЮС	42,00	409,00 -	17178	-	-	- -	- -	- -	- 6,97
6	ПРОТОКОЛ ВЗВА2-89 ОТ21,02,89	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РДЗ-1-110/1000ХЛ1 0,146 Т КОЛЮС	75,00	346,00 -	25950	-	-	- -	- -	- -	- 10,95
7	1503-03271	-ПРИВОД РУЧНОЙ ПР-У1 ТУ16-520,125-73,ИЗВЕЩЕНИЕ АА2208-80 ШТ	39,00	65,00 -	2535	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-7-2	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ/3 ФАЗЫ/,КВ:110	2,33	-	-	90	29	48	21,00	49	-
		КОМПЛ		38,60				15	8,20	19	-
9	1503ДОП57-06072	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НКФ-110-83У1	7,00	850,00	5950	-	-	-	-	-	-
		0,520 Т ШТ		-				-	-	-	3,64
10	Ц8-6-2	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	18,00	-	-	499	238	198	22,00	396	-
		КОМПЛ		27,70				69	4,93	89	-
11	Ц8-6-4	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:220	16,00	-	-	752	317	367	33,00	528	-
		КОМПЛ		47,00				126	10,13	162	-
12	1503ДОП91-05368	-ТРАНСФОРМАТОР ТФЗМ-110Б-4У1	6,00	930,00	5580	-	-	-	-	-	-
		0,460 Т ШТ		-				-	-	-	2,76
13	1503-05208	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВСТРОЕННЫЙ В СИЛОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ=ТВ-110-2-1000/5У2 ТУ16-517,650-77,ИЗВЕЩЕНИЕ АА274-80	48,00	130,00	6240	-	-	-	-	-	-
		0,103 Т ШТ		-				-	-	-	4,94
14	1503-05213	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВСТРОЕННЫЙ В СИЛОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ=ТВ-220-1-1000/5У2 ТУ16-517,650-77,ИЗВЕЩЕНИЕ АА274-80	48,00	165,00	7920	-	-	-	-	-	-
		0,143 Т ШТ		-				-	-	-	6,86
15	Ц8-17-2	-ОПОРА ШИННАЯ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	54,00	-	-	524	129	157	4,00	216	-
		ШТ		9,71				55	1,32	71	-
16	1503-11008	-ШИННАЯ ОПОРА ШО-110УХЛ1	54,00	55,00	2970	-	-	-	-	-	-
		89,000 КГ ШТ		-				-	-	-	4,81
17	Ц8-17-9	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ 110	214,00	-	-	723	231	229	2,00	428	-
		ШТ		3,38				86	0,52	111	-
18	1510-04064	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИОС-110-600УХЛ1	214,00	40,00	8560	-	-	-	-	-	-
		71,000 КГ ШТ		-				-	-	-	15,19
19	Ц8-52-2	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 2	84,00	-	-	26	20	1	1,00	84	-
		ШТ		0,31				-	-	-	-
20	1510-04002	-ИЗОЛЯТОР ИООВ-1-750У	84,00	2,05	172	-	-	-	-	-	-
		3,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,25
21	Ц8-18-2	-ВВОД ЛИНЕЙНЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ 110	8,00	-	-	715	313	241	64,00	512	-
		КОМПЛ		89,40				106	17,16	137	-
22	Ц8-19-1	-ПРОГРЕВ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ВВОДОВ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	8,00	-	-	702	194	354	46,00	368	-
		КОМПЛ		87,80				55	8,80	70	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1503-10069	-ВВОД МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ГМЛБ-90-110/1000У	24,00	685,00	16440	-	-	-	-	-	-
		0,375 Т ШТ		-				-	-	-	9,00
24	1509ТАБЛ10 03	-ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС300/39	1600,00	-	-	1664	-	-	-	-	-
		М		1,04				-	-	-	-
25	1509ТАБЛ10 03	-ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС185/24	900,00	-	-	585	-	-	-	-	-
		М		0,65				-	-	-	-
26	Ц8-23-1	-СПУСК,ПЕТЛЯ ИЛИ ПЕРЕМЫ4КА/3 ФАЗЫ/,СЕ4ЕНИЕ ПРОВОДА ММ2,ДО:300 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 1	126,00	-	-	1600	490	1100	6,00	756	-
		ШТ		12,70				367	3,75	472	-
27	Ц8-21-6	-ШИНА СБОРНАЯ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110-150 СЕЧЕНИЕ ДО 400ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 2	46,00	-	-	1780	1214	533	42,00	1932	-
		ПРОЛЕТ		38,70				233	6,54	301	-
28	290319-304 52	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-300-2	42,00	2,45	103	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
29	290319-304 33	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-300-2	79,00	1,90	150	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
30	290319-304 48	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-185-8	54,00	1,90	103	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
31	290319-304 30	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-185-8	210,00	1,70	357	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
32	290319-300 57	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-300-1	109,00	2,00	218	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
33	290319-300 53	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-185-1	36,00	1,50	54	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
34	0210Ч1Р8ТА БЛ15	-ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ 8Х120	0,26	-	-	294	-	-	-	-	-
		Т		1132,08				-	-	-	-
35	290319-307 52	-РАСПОРКА ДИСТАНЦИОННАЯ РГ-2-300	96,00	-	-	211	-	-	-	-	-
		ШТ		2,20				-	-	-	-
36	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,37	-	-	139	12	2	61,00	23	-
		Т		377,00				1	1,82	1	-
37	Ц85-22172 СКЦ9-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ПР11-7078-54У3	1,00	-	-	24	11	1	16,00	16	-
		ШТ		24,20				-	0,57	1	-
38	СКЦ9 ВЫПУСК1-22 172	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-7078-54У3	1,00	381,00	381	-	-	-	-	-	-
		83,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,08
39	Ц85-22019 СКЦ9-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ПР11-3048-21У3	1,00	-	-	9	4	1	6,00	6	-
				8,77				-	0,36	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
40	СКЦ8 ВЫПУСК1-22	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3048-21У3	1,00	105,00	105	-	-	-	-	-	-
	019	55,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,06
41	Ц8-521-8	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 250 А	8,00	-	-	62	19	1	4,00	32	-
				7,77				-	0,04	-	-
		ШТ									
42	290319-4295	-ЯЩИК ОБОГРЕВА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ШОВ-2	8,00	-	-	436	-	-	-	-	-
		ШТ		54,45				-	-	-	-
43	2405-1461	-КРОНШТЕЙН К-21	65,00	-	-	136	-	-	-	-	-
		ШТ		2,09				-	-	-	-
44	2405-1591	-НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 16-8-5,4	3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,04				-	-	-	-
45	Ц8-15-2	-РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	2,00	-	-	88	28	47	23,00	46	-
		КОМПЛ		43,80				18	11,29	23	-
46	1503-04048	-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ-РВС-110М ТУ16-521,264-79	6,00	185,00	1110	-	-	-	-	-	-
		0,175 Т ШТ		-				-	-	-	1,05
47	1503-11040	-РЕГИСТРАТОРЫ СРАБАТЫВАНИЯ РР-У1 ТУ16-534,013-74=	6,00	9,50	57	-	-	-	-	-	-
		1,700 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
48	1510П1-150 01	-ЛАКОТКАНЬ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛКМ-105-015	42,50	-	-	228	-	-	-	-	-
		М2		5,36				-	-	-	-
49	0801-3291	-КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЭВ-3-1000	0,68	-	-	514	-	-	-	-	-
		Т		755,76				-	-	-	-
50	0801-3292	-КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЭВ-2-1050	0,17	-	-	110	-	-	-	-	-
		Т		648,56				-	-	-	-
51	2405-1667	-ПЛАСТИНА ПЕРЕХОДНАЯ АП-30Х8У2	9,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ		0,64				-	-	-	-
52	Ц8-91-4	-ПОДСТАВКА ПОД ШКАФЫ	0,29	-	-	109	10	1	61,00	18	-
		Т		377,00				-	1,82	1	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	192133	11037	4632	4078		7588	86,07
				РУБ,				1397		1801	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			8710				
				РУБ,	5962	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		198095	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			4179					
		ИТОГО:	РУБ.			15216	4632	4078		9389	86,07
			РУБ.					1397			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5996	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		367	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	720	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		198095	19212	5352	4078		9756	86,07
			РУБ.					1397			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1536	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		198095	20748	5352	4078		9756	86,07
			РУБ.					1397			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		218845	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9756	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6749	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 110-13-24Х78 ЖБ С НИЗКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13158 ЭПЛ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,678 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2044 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,316 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 5678,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-145-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1М,ДО:1КГ	11,70	11,40	0,27	133	65	3	10,00	117
		100М		5,53	0,10			1	0,13	2
2	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	30,95	48,00	12,70	1486	563	393	31,00	959
		100М		18,20	4,04			125	5,21	161
3	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	25,95	12,90	0,43	335	190	11	13,00	337
		100М		7,36	0,17			4	0,22	6
4	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	174,00	3,55	-	618	188	-	2,00	348
		ШТ		1,08	-			-	-	-
5	С151-1255	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х10	0,06	504,00	-	30	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
6	С151-1254	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С	0,42	378,00	-	159	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х6 100М								
7	С151-1253	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4 100М	0,26	320,40	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	С151-1197	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 100М	5,93	201,00	-	1192	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ 100ШТ	0,77	32,50	2,20	25	12	1	25,00	19
				15,60	0,31			-	0,40	-
10	2405ДОП1-1 1037	-СТОЙКА С-800 ШТ	77,00	0,48	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100М	3,85	1,34	0,13	5	4	-	2,00	8
				1,12	0,06			-	0,06	-
12	2405ДОП1-1 1976	-КОНСОЛЬ К-250 ШТ	385,00	0,14	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	С151-1258	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х35 1000М	0,12	1191,60	-	143	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	С151-1253	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4 100М	0,07	267,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0,08	108,00	36,00	9	3	3	61,00	5
				34,30	9,84			1	12,69	1
16	2405/1-199 4	-ЛОТОК Л-200-2 ШТ	15,00	1,93	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	290319-423 7	-СКОБА СО20/30 1000ШТ	0,53	16,40	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4366	1025	411		1795
			РУБ.					131		170
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4366	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1172	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	280		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	131		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1025	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1156	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			1755	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			892	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	160	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			420	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5678	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2044
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1316	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5678	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2044
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1316	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13158ТН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-4

НА МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-14Х78-Ж5 С НИЗКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13158

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,820 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 254 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,157 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 820,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	10,00	64,20	1,80	642	134	18	24,00	240
				13,40	0,20			2	0,26	3
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			642	134	18		240
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			642	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			490	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	16		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	134	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	136	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			820	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	157	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			820	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	157	-		-

СОСТАВИЛ Русских

Проверил Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-5

НА МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБ С НИЗКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13158 ЭПЛ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,440	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	170	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,114	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00	ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1440,00	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10	0,01	430,00	9,00	4	2	-	315,00	3
		100ШТ		189,00	3,19			-	4,12	-
2	1517ДОП16-02492	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8503У3 ШТ	1,00	72,09	-	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,03	386,00	8,00	12	4	-	248,00	7
		100ШТ		146,00	2,82			-	3,64	-
4	1517ДОП16-02493	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8504У3 ШТ	3,00	66,71	-	200	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	2,00	4,18	0,10	8	3	-	2,00	4
				1,55	0,02			-	0,03	-
6	290319-624 2	-ЩИТОК СВАРКИ Я9-8101 ШТ	2,00	33,36	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАСЛА	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С КОЖУХОМ ДО 12КГ		94,30	1,16			-	1,50	-
		100ШТ								
8	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯПТ-0,25-21У	1,00	13,67	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	1,00	116,00	58,00	125	53	63	61,00	87
				48,80	18,20			20	23,48	25
		100ШТ								
10	1507-4003	-СВЕТИЛЬНИК НСУ-01-500	43,00	8,87	-	381	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60М	65,00	1,35	-	88	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С153-328	-ЛАМПЫ ЗК220-300	4,60	11,00	-	51	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
13	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	6,50	0,99	-	6	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-591-4	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,26	24,80	0,04	6	4	-	30,00	8
		100ШТ		16,60	0,02			-	0,03	-
15	С154-40	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ, ТИПА ПП1-25/Н2М3В	26,00	1,45	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,04	49,80	1,10	2	2	-	68,00	3
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
17	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	4,00	1,30	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,54	25,10	0,04	14	9	-	31,00	17
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
19	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3	54,00	0,36	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	290319-413 5	-КОРОВКА КОМ1-3	50,00	1,02	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	290319-423 7	-СКОБА С020/30	0,30	16,40	-	5	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х600ММ	2,00	4,72	0,79	9	3	2	3,00	6
				1,58	0,28			1	0,36	1
		ШТ								
23	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	2,00	1,15	-	2	1	-	0,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ		0,55	-			-	-	-
24	1517,1504	-ЯЩИК Я91401-3274Б ШТ	2,00	42,00	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1267	82	65		139
			РУБ,					21		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			84	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1183	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			37	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	44		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	21		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	82	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	103	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1000	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			100	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	114	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	114	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13158ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-6

НА ЗРУ 110КВ (13158ТМ,13210)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБ С НИЗКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13158

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,348	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	104	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,068	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00	ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1348,00	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц3-6-3	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛЬЮ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1 Т, ПРОЛЕТ ДО 16,5 М	1,00	65,90	8,81	66	54	9	92,00	92
				54,10	3,55			4	4,58	5
		ШТ								
2	1906-02006	-КРАН МОСТОВОЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Г/П 1Т	1,00	1080,00	-	1080	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е9-46 ЭСН 7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,04	58,00	32,10	2	1	1	22,60	1
				13,80	11,80			-	15,22	1
		Т								
4	0241829/11 091051	-ЛЕСТНИЦЫ С ПЛОЩАДКОЙ Л312А	1,00	79,79	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1228	55	10		93
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1080	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			5	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1134	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	58	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	68	-		-

СОСТАВИЛ Рус РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ Ив ИГНАТЬЕВА

24440-07

407-3-0545.90 альбом 7

ВЕДОМОСТЬ
потребности производственных ресурсов

Наименование		Количество
Строительные работы		
Затраты труда	чел.час	25094 I978I
Основная заработная плата	руб.	I0090
Строительные машины	руб.	66I4
Сантехнические работы		
Затраты труда	чел.час	I74 I36
Основная заработная плата	руб.	66
Строительные работы	руб.	I3
Монтажные работы		
Затраты труда	чел.час	I2466 9922
Основная заработная плата	руб.	6275
Строительные машины	руб.	6075
Всего:		
Затраты труда	чел.час	37734 29839
Основная заработная плата	руб.	I643I
Строительные машины	руб.	I2702

Примечание: В числителе указана трудоемкость нормативная, в знаменателе - построечная

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский
Составитель инженер Р.Г.Сафронова
Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru