Т И П О В О Й П Р О Е К Т

7 0 8 - 7 7.9 3

П Р И Р Е Л Ь С О В Ы Й С К Л А Д Ц Е М Е Н Т А В М Е С Т И М О С Т Ь Ю

1,0 Т Ы С. Т О Н Н Д Л Я Б А З М А Т Е Р И А Л Ь Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С Н А Б Ж Е Н И Я

А Л Ь Б О М 5

С М Е Т Ы

ЦОО066-05

gost.e-ecolog.ru

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

7 0 8 - 7 7.9 3

П Р И Р Е Л Ь С О В Ы Й С К Л А Д Ц Е М Е Н Т А В М Е С Т И М О С Т Ь Ю

1.0 Т Ы С. Т О Н Н Д Л Я Б А З М А Т Е Р И А Л Ь Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С Н А Б Ж Е Н И Я

А Л Ь Б О М 5

С М Е Т Ы

С Т О И М О С Т Ь :

О Б Щ А Я	157.68 Т Ы С. Р У Б.
С Т Р О И Т Е Л Ь Н О - М О Н Т А Ж Н Ы Х Р А Б О Т	245.65 Т Ы С. Р У Б.
	138.67 Т Ы С. Р У Б.
	217.71 Т Ы С. Р У Б.
1 Т Г Р У З О О Б О Р О Т А	15.76 Т Ы С. Р У Б.
	24.57 Т Ы С. Р У Б.

Р А З Р А Б О Т А Н

П Р О М Т Р А Н С Н И И П Р О Е К Т

У Т В Е Р Ж Д Е Н И В В Е Д Е Н В Д Е Й С Т В И Е

П Р О М Т Р А Н С Н И И П Р О Е К Т О М

Приказ от 29.I2.93г. № 95

З А М. Д И Р Е К Т О Р А В. И. П О Л Я К О В

Г Л А В Н Ы Й И Н Ж Е Н Е Р П Р О Е К Т А Н. Н. К У З Н Е Ц О В

СОДЕРЖАНИЕ

NN П/П	NN СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
1	-	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2	-	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ "ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД ЦЕМЕНТА ВМЕСТИМОСТЬЮ 1.0 ТЫС. ТОНН ДЛЯ БАЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ"	4
3	1	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
4	2	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО-СПЕЦСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	20
5	3	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СИЛОС И ЛЕСТНИЦУ	25
6	4	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ	28
7	5	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	31
8	6	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ	38

Т.П.708-77.93 АЛЬБ.5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ "ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД ЦЕМЕНТА ВМЕСТИМОСТЬЮ 1.0 ТЫС.ТОНН ДЛЯ БАЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ОБЬЕМЕ И ПО ФОРМАМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227 - 82, СНИП 1.02.01-85 И ИНФОРМАЦИОННОМ СБОРНИКЕ ЦИТП ГОССТРОЯ СССР ВЫПУСК 1.

В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1991 ГОДА НОВЫХ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИМЕНЕНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ К ПИСЬМУ ГОССТРОЯ СССР ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 1990 ГОДА N 14 - Д И ПИСЬМУ ГОССТРОЯ СССР ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 1990 ГОДА N 15 - Д.

ОСНОВНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ ЯВЛЯЛИСЬ:

- СБОРНИКИ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН 1А) В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВТОРОГО ПОЯСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
- СБОРНИКИ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ:
- ПРЕЙСКУРАНТЫ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МИНУС 30 С. СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА 450 ПА (45 КГ/М2), ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА 1000 ПА (100 КГ/М2), ДЛЯ Ш ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНА.

В СМЕТАХ ПРИНЯТО:

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	- 16,5%
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	- 13,3%
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	- 8,6%
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8%
НАЧИСЛЕНИЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ	- 9,1%

ВЕС СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОПРЕДЕЛЕН ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МАССЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОГЛАСНО ЧЕРТЕЖАМ КМ С УЧЕТОМ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА СВАРНЫХ ШВОВ В РАЗМЕРЕ 1% И С ДОБАВЛЕНИЕМ 3% К ИТОГУ (ССЦ Ч.П Т. Ч. П. 13)

СОСТАВИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ М.Д.ШКИТИН

Ц00066-05 4

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ "ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД ЦЕМЕНТА ВМЕСТИМОСТЬЮ 1.0 ТЫС.Т ДЛЯ БАЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ"

ГРУЗООБОРОТ 10 ТЫС.Т (ДЕСЯТИКРАТНЫЙ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 157,68 / 245,65 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 32.37 ТЫС.ЧЕЛ.Ч.

ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ - 27,94 ТЫС.ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 12.77 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. / 1991 Г.

1 Т ГРУЗООБОРОТА - 15,76 / 24,57 РУБ.

НН ПП	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС.ЧЕЛ.Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	29.85	-	-	-	29.85	20.42	3.90	2.98
2	2	ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО-СПЕЦСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	10.27	-	-	-	10.27	1.17	0.85	1.03
3	3	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СИЛОС И ЛЕСТНИЦА	86.25	-	-	-	86.25	7.72	5.84	8.62
4	4	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	1.03	-	0.17	-	1.20	0.07	0.06	0.12
5	5	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	0.59	4.57	15.88	-	21.04	1.22	0.88	2.10
6	6	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ	0.61	5.50	2.96	-	9.07	1.77	1.24	0.91
		ИТОГО В ЦЕНАХ 1984 Г.	128.60	10.07	19.01	-	157.68	32.37	12.77	15.76
		ИТОГО В ЦЕНАХ 1991 Г.	201.90	15.81	27.94	-	245.65	32.37	12.77	24.57

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ОТ 06.09.90 N14-Д	А)СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	- 128.60 * 1,57 * 1 = 201.90
	Б)МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	- 10.07 * 1,57 * 1 = 15.81
ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ОТ 12.09.90 N15-Д	В)ОБОРУДОВАНИЕ	- 19.01 * 1,47 = 27.94

ГДЕ: 1,57 - ИНДЕКС ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ)

1 - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К ИНДЕКСАМ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1,47 - ИНДЕКС ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	Н.Н.КУЗНЕЦОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА	Е.Б.ЕЖИКОВ
СОСТАВИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ	М.Д.ШКИТИН
ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ	М.В.РОМАНОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ "ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД ЦЕМЕНТА ВМЕСТИМОСТЬЮ 1.0 ТЫС.Т ДЛЯ БАЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ"

НА ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 29.849 ТЫС.РУБ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 29.849 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20420 ЧЕЛ.Ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 18724 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3.904 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ -СУХОЙ ГРУНТ 1000 М3	0.338	172.00 7.64	164.09 66.90	58	3	55 23	15.50 96.34	5 33
2	Е1-1592 К3= 1.150 К4= 1.100	ТОЖЕ МОКРОГО ГРУНТА 1000 М3	0.815	196.61 7.64	188.70 73.59	160	6	154 60	15.50 105.97	13 86
3	Е1-960 К1= 1.200	ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК КОТЛОВАНА ВРУЧНУЮ В ГРУНТАХ II ГРУППЫ 100 М3	0.808	89.40 89.40	-	72	72	-	184.80	149
4	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т 2075.760	0.29	0.29 0.06	602	-	602 125	- 0.09	- 187
5	Е1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000 М3	1.153	14.20 1.59	12.34 3.81	16	2	14 4	3.23 5.49	4 6
6	Е1-1591	РАЗРАБОТКА НА ОТВАЛЕ НЕСЛЕЖАВШЕГОСЯ ГРУНТА II ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0.5 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000 М3	0.810	144.00 6.41	137.39 56.10	117	5	111 45	13.00 80.78	11 65
7	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т 1458.000	0.29	0.29 0.06	423	-	423 87	- 0.09	- 131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ(80Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.648	20.30	20.30 6.82	13	-	13 4	- 9.82	- 6
9	Е1-1645 К1= 2.000	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 1634 1000 М3	0.648	23.20	23.20 7.80	15	-	15 5	- 11.23	- 7
10	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	1.620	46.00 46.00	-	75	75	-	99.30	161
11	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100 М3	6.480	9.69 6.20	3.49 2.29	63	40	23 15	11.20 3.30	73 21
12	ССЦ НА ЭКС. МАШ. СТР.37 П.3318	ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНА ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ М/СМ	203.760	3.00	3.00 1.57	611	-	611 320	- 2.03	- 414
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЕ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ								
		А)СБОРНЫЕ								
13	Е7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	2.000	6.50 2.71	2.68 0.96	13	5	5 2	4.51 1.24	9 2
14	СМЦ П.9-348	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М200 ДЛ. ДО 6М М3	0.600	67.90	-	41	-	-	-	-
15	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	1.000	22.90	-	23	-	-	-	-
16	С147-2	АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100 КГ	1.000	22.90	-	23	-	-	-	-
17	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	1.000	25.00	-	25	-	-	-	-
18	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100 КГ	1.000	32.10	-	32	-	-	-	-
19	Е6-171	ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ М3	28.080	28.30 0.78	0.53 0.16	795	22	15 4	1.64 0.21	46 6
20	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	10.000	1.27 0.22	0.79 0.29	13	2	8 3	0.39 0.37	4 4
21	Е7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	56.000	1.65 0.30	1.09 0.40	92	17	61 22	0.53 0.52	30 29
22	Е7-402	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ШТ	20.000	2.36 0.47	1.63 0.60	47	9	33 12	0.82 0.77	16 15
23	Е7-403	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	12.000	2.90 0.61	2.03 0.74	35	7	24 9	1.04 0.95	12 11
24	СМЦ П.3-3	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М100 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0.5 М3 М3	10.400	40.90	-	425	-	-	-	-
25	СМЦ П.3-11	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М100 ОБЬЕМОМ ОТ 0.3 М3 ДО 0.5 М3 М3	25.300	42.50	-	1075	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	СМЦ П.3-19	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М100 ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0.3 М3 М3	19.000	44.20	-	840	-	-	-	-
27	Е41-26	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОБМАЗКА ПО ОГРУНТОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДВАЛА В ОСЯХ В-Д ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА М2	89.000	0.45 0.22	0.02 0.01	40	20	2 1	44.50 0.01	3961 1
28	Е41-30	ТОЖЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ М2	103.000	0.54 0.31	0.02 0.01	56	32	2 1	59.70 0.01	6149 1
		Б)МОНОЛИТНЫЕ								
29	Е11-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	11.600	16.00 1.82	1.06 0.32	186	21	12 4	3.52 0.41	41 5
30	Е6-5	МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ИЗ БЕТОНА М200 М3	5.700	38.90 3.63	0.59 0.18	222	21	3 1	6.66 0.23	38 1
31	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0.060	270.00	-	16	-	-	-	-
32	С124-2	АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0.090	278.00	-	25	-	-	-	-
33	Е6-160	МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА М200 М3	13.500	45.90 6.18	0.96 0.29	620	83	13 4	11.10 0.37	150 5
34	С124-7	АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0.043	253.00	-	11	-	-	-	-
35	С124-9	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	1.030	286.00	-	295	-	-	-	-
36	Е6-81 СМЦ Т.3-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ С ОЦИНКОВАНИЕМ Т ЦЕНА=428+173	0.070	601.00 19.70	7.00 2.10	42	1	-	31.20 2.71	2
37	Е6-13	ПОДБЕТОНКА ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА М150 М3 ЦЕНА=34.4+(26.6-25.8)*1.02	0.500	35.21 2.78	0.34 0.10	18	1	-	5.07 0.13	3
38	Е6-13	НАБЕТОНКА ПО ФУНДАМЕНТАМ ПОД СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА М150 М3 ЦЕНА=34.4+(26.6-25.8)*1.02	0.300	35.21 2.78	0.34 0.10	11	1	-	5.07 0.13	2
39	Е9-99 К1= 1.030	УКЛАДКА РЕЛЬСА Р-50 ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ М	24.000	16.48 3.23	6.47 2.26	396	78	155 54	5.86 2.92	141 70
40	С121-1824	СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ Р-50 Т	1.254	226.00	-	283	-	-	-	-
41	Е7-338 ПРИМ.	УПРУГИЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНОЙ РЕЗИНО-ТКАНЕВОЙ 8Х120 М ЦЕНА=16.1-15.97/30*22	2.860	4.39 0.10	0.03 0.01	13	-	-	0.18 0.01	1
42	СМЦ Т.3-1	ИЗДЕЛИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ С ОЦИНКОВАНИЕМ Т ЦЕНА=413+173	0.300	586.00	-	176	-	-	-	-
43	Е6-171	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЙ СЛОЙ ПОД БАЛКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ М3	25.300	28.30 0.78	0.53 0.16	716	20	13 4	1.64 0.21	41 5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е41-26	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	33.600	0.45 0.22	0.02 0.01	15	7	1	44.50 0.01	1495
45	Е41-30	ТОЖЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	54.000	0.54 0.31	0.02 0.01	29	17	1 1	59.70 0.01	3224 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					8874	567	2369 810	-	15781 1112
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 1-38,41-45					1352	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 39-40					58	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	254	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					823	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					11107	567	2369 810	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	17023
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	1631	-	-	-
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		КАРКАС									
46	Е9-94 К2= 1.133 К3= 1.030 К4= 1.030	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПРОГОНОВ КРОВЛИ	Т	3.240	30.79 9.86	14.73 5.15	100	32	48 17	15.30 6.64	50 22
47	С121-1925	СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5 ЦЕНА=233+13*1.01	Т	0.504	246.13	-	124	-	-	-	-
48	С121-1925	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	Т	0.624	234.01	-	146	-	-	-	-
49	С121-1925	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	2.160	224.92	-	486	-	-	-	-
50	Е9-33 К2= 1.133 К3= 1.030 К4= 1.030	МОНТАЖ ФАХВЕРКА	Т	3.120	45.22 14.28	18.64 6.79	141	45	58 21	21.98 8.76	69 27
51	С121-1789	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1 ЦЕНА=269+19*1.01	Т	0.125	288.19	-	36	-	-	-	-
52	С121-1789	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 ЦЕНА=269+1*1.01	Т	0.372	270.01	-	100	-	-	-	-
53	С121-1789	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 ЦЕНА=269-8*1.01	Т	2.640	260.92	-	689	-	-	-	-
54	Е9-40 К2= 1.030 К3= 1.030 К4= 1.030	МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	М	31.200	3.78 0.75	2.72 0.95	118	23	85 30	1.32 1.23	41 38

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
55	С121-1825	СТОИМОСТЬ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ЗВЕНЬЕВ МОНОРЕЛЬСОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1 ЦЕНА=239+19*1.01	Т	0.252	258.19	-	65	-	-	-	-
56	С121-1825	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5 ЦЕНА=239+15*1.01	Т	0.372	254.15	-	95	-	-	-	-
57	С121-1825	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ГПС5 ЦЕНА=239+6*1.01	Т	0.996	245.06	-	244	-	-	-	-
58	С121-1825	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 ЦЕНА=239+1*1.01	Т	0.120	240.01	-	29	-	-	-	-
59	С121-1825	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 ЦЕНА=239-8*1.01	Т	0.252	230.92	-	58	-	-	-	-
60	С121-1825	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	Т	0.120	239.00	-	29	-	-	-	-
61	Е9-116 К2= 1.269 К3= 1.154 К4= 1.154	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК ИЗ СТАЛИ 09Г2С-6	Т	0.996	36.17 12.69	17.08 5.47	36	13	17 5	19.80 7.06	20 7
62	Е9-116 К2= 1.133 К3= 1.030 К4= 1.030	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ПРОЧИХ МАРОК	Т	1.752	32.97 11.33	15.24 4.88	58	20	27 9	17.67 6.30	31 11
63	С121-1955	СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ СТАЛИ 09Г2С-6 ЦЕНА=259+(29+2.4*6.22)*1.01	Т	0.996	303.36	-	302	-	-	-	-
64	С121-1955	СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 ЦЕНА=259+1*1.01	Т	0.252	260.01	-	66	-	-	-	-
65	С121-1955	СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1 ЦЕНА=259+19*1.01	Т	0.624	278.19	-	174	-	-	-	-
66	С121-1955	СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	Т	0.120	259.00	-	31	-	-	-	-
67	С121-1959 Т.Ч.Т.3	СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5 ЦЕНА=213+13*1.01	Т	0.744	226.13	-	168	-	-	-	-
68	Е9-202 Т.Ч.Т.1 К1= 1.030	МОНТАЖ ПРОЧИХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0.996	55.41 26.27	17.61 5.25	55	26	18 5	42.23 6.77	42 7
69	Е9-209 Т.Ч.Т.1 К1= 1.030	МОНТАЖ ПРОЧИХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	Т	0.252	72.82 35.33	20.60 6.15	18	9	5 2	55.41 7.93	14 2
70	С121-2115 Т.Ч.Т.3	СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1 ЦЕНА=370+19*1.01	Т	0.252	389.19	-	98	-	-	-	-
71	С121-2115 Т.Ч.Т.3	СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 ЦЕНА=370-8*1.01	Т	0.744	361.92	-	269	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
72	С121-2096 Т .Ч.Т.3	СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 ЦЕНА=347-8*1.01	Т	0.252	338.92	-	85	-	-	-	-
73	Е9-51	СТАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ ИЗ I N20 ВЕСОМ 0.2 Т	Т	0.800	19.20 6.00	9.10 3.42	15	5	7 3	9.15 4.41	7 4
74	С121-1749	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0.800	270.00	-	216	-	-	-	-
75	Е9-94	БАЛКИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ I N36 ВЕСОМ 0.306 Т	Т	1.224	29.20 8.70	14.30 5.00	36	11	18 6	13.50 6.45	17 8
76	С121-1905	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	1.224	245.00	-	300	-	-	-	-
		СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ									
77	Е8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	5.520	34.20 2.21	0.81 0.24	189	12	4 1	4.05 0.31	22 2
78	Е8-31	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	107.000	33.90 2.15	0.62 0.18	3627	230	66 19	3.93 0.23	421 25
79	Е8-45	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ЦЕНА=75.4+5.04*68+2.3*23.5	100 М2	0.342	472.17 62.00	7.59 2.28	161	21	3 1	115.00 2.94	39 1
80	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2	0.182	86.50 19.60	1.50 0.45	16	4	-	38.10 0.58	7
81	Е7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	15.000	0.23 0.08	0.15 0.06	3	1	2 1	0.13 0.08	2 1
82	СНЦ П.9-92	СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ ДО 0.5 М3 ДЛ. ДО 3М	М3	0.675	64.40	-	43	-	-	-	-
83	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	0.200	25.00	-	5	-	-	-	-
84	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100 КГ	0.075	32.10	-	2	-	-	-	-
85	Е7-668	УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПОДОКОННИКОВ,СЛИВОВ,ПАРАПЕТНЫХ И ДР.) МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	2.000	0.72 0.59	0.13 0.05	1	1	-	1.01 0.06	2
86	СНЦ П.9-96	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ ДО 0.2 М3	М3	0.060	62.70	-	4	-	-	-	-
87	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ С ОЦИНКОВАНИЕМ ЦЕНА=413+173	100 КГ	0.140	586.00	-	82	-	-	-	-
88	Е8-59	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т	0.001	421.00 27.80	1.38 0.41	-	-	-	54.30 0.53	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е8-189	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ ДЛЯ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН 100 М2	2.816	42.20 25.40	0.23 0.07	119	72	1	45.80 0.09	129
90	Е6-125	ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ М50 ЗАЗОРА МЕЖДУ КИРПИЧНЫМ ЦОКОЛЕМ И СТОЙКОЙ М3	0.150	79.84 12.00	1.14 0.34	12	2	-	21.90 0.44	3
91	Е12-270	СТЕНЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩ.6 ММ 100 М2	5.172	1.95 24.70	2.64 0.79	10	128	14 4	42.90 1.02	222 5
92	Е13-293 Т.Ч .П.2-36	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 100 М2	6.209	8.19 2.10	0.45 0.14	51	13	3 1	3.53 0.18	22 1
93	Е10-28	ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УСЛОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ М3	0.180	110.00 12.90	1.30 0.39	20	2	-	24.00 0.50	4
		ПОКРЫТИЕ								
94	Е7-451	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	8.000	2.99 1.58	1.22 0.44	24	13	10 4	2.67 0.57	21 5
95	Е7-199	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ ЦЕНА=0.48+24.4*0.002	3.000	0.52 0.25	0.23 0.08	2	1	1	0.45 0.10	1
96	Е7-460	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	1.000	2.09 0.98	0.71 0.26	2	1	1	1.65 0.34	2
97	СМЦ П.11-15 8 СТР.115 П .25 П.27	СТОИМОСТЬ ПЛИТ МНОГОПУСТОТНЫХ ДЛ.ОТ 3 ДО 12 М МАССОЙ ДО 5 Т ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 800 КГ/М2 М2 ЦЕНА=7.81+0.2*2+1.19	75.500	9.40	-	710	-	-	-	-
98	СМЦ П.8-503 Т.Ч.Т.3-3	СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 РАЗМЕРОМ ДО 3 М2 М3 ЦЕНА=60.8-0.82*2	0.300	59.16	-	18	-	-	-	-
99	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0.020	22.90	-	-	-	-	-	-
100	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0.050	25.00	-	1	-	-	-	-
101	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100 КГ	0.020	32.10	-	1	-	-	-	-
102	Е7-288 СМЦ Т.3-1	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 20 КГ С ОЦИНКОВАНИЕМ Т ЦЕНА=328+173	0.100	501.00 27.80	6.00 1.80	50	3	1	47.26 2.32	5
103	Е6-126	МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ СТАКАН ИЗ БЕТОНА М200 М3	0.310	60.80 7.40	0.86 0.26	19	2	-	13.50 0.34	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ С ОЦИНКОВАНИЕМ Т ЦЕНА=441+173	0.003	614.00 124.00	1.40 0.42	2	-	-	210.00 0.54	1
		КРОВЛЯ								
105	Е12-293	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ 100 М2	0.305	26.50 9.29	1.48 0.44	8	3	-	17.60 0.57	5
106	Е12-295	НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: ПО РАСЦЕНКЕ НОМ293 100 М2	-0.305	9.18 3.27	0.65 0.20	-3	-1	-	6.09 0.26	-2
107	Е26-33 ССЦ Ч.1 П.121 Р.IV	УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ЖЕСТКИМИ ПЛИТАМИ М125 ТОЛЩ.70 ММ М3 ЦЕНА=14+23.4*0.96	2.136	36.46 6.70	1.18 0.35	78	14	3 1	11.80 0.45	25 1
108	Е12-268	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 100 М2	0.305	230.00 24.60	3.54 1.06	70	8	1	43.90 1.37	13
109	Е12-269	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 100 М2	2.245	211.00 24.70	2.64 0.79	474	55	6 2	42.90 1.02	96 2
		ДЕРЕВЯННЫЕ ХОДОВЫЕ МОСТИКИ ПО КРОВЛЕ								
110	Е11-63	УКЛАДКА ЛАГ 100 М2	0.310	72.90 14.20	0.99 0.30	23	4	-	25.50 0.39	8
111	Е10-28	ДЕРЕВЯННЫЕ БОБЫШКИ И ПОПЕРЕЧИНЫ М3	0.288	110.00 12.90	1.30 0.39	32	4	-	24.00 0.50	7
112	Е11-185	НАСТИЛ ИЗ ДОСОК 100 М2	0.211	473.00 46.50	4.83 1.45	100	10	1	85.10 1.87	18
113	Е12-289	ПРОКЛАДКА ИЗ СЛОЯ РУБЕРОИДА 100 М2	0.018	49.90 10.70	1.30 0.39	1	-	-	18.90 0.50	-
114	Е12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100 М2	4.945	9.43 2.30	0.01	47	11	-	4.14	20
115	Е10-28	ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПО УЗЛАМ КРОВЛИ М3	6.900	110.00 12.90	1.30 0.39	759	89	9 3	24.00 0.50	166 3
116	Е12-280	СВЕСЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ 100 М2	0.647	192.00 45.80	0.41 0.12	124	30	-	83.00 0.15	54
117	Е12-279	ЛОТОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ 100 М	0.187	151.00 15.90	0.41 0.12	28	3	-	28.60 0.15	5
118	Е12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100 М2	0.034	0.52 7.64	0.74 0.22	-	-	-	14.30 0.28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е12-300 К1=15.000	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 100 М2	0.034	0.45 0.45	0.75 0.30	-	-	-	1.05 0.39	-
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
120	Е10-84	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	8.600	2.99 0.74	0.36 0.11	26	6	3 1	1.38 0.14	12 1
121	С122-199	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ М2	8.600	3.99	-	34	-	-	-	-
122	С111-436	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М КОМПЛЕКТ	4.000	2.58	-	10	-	-	-	-
123	Е15-747 С11 1 П.575 П.5 76	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ 4-Х ММ СТЕКЛОМ 100 М2 ЦЕНА=2.22+(1.79-1.21)*0.77	0.086	2.66 13.50	0.80 0.24	-	1	-	25.30 0.31	2
124	Е7-288 СМЦ Т.Ч.Т.3-1	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ОЦИНКОВАНИЕМ Т ЦЕНА=328+173	0.003	501.00 27.80	6.00 1.80	2	-	-	47.26 2.32	-
125	Е10-28	ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ В УЗЛАХ ОКОН М3	0.050	110.00 12.90	1.30 0.39	6	1	-	24.00 0.50	1
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
126	Е10-105 10-140	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 С КОНОПАТКОЙ М2 ЦЕНА=1.45+0.55*0.32+1.34	2.540	2.96 0.92	0.35 0.11	8	2	1	0.91 0.14	2
127	Е10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	7.600	2.00 0.67	0.13 0.04	15	5	1	1.16 0.05	9
128	С122-280	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА (ПОРОГИ КОРОБОК УКРЕПЛЕНЫ СТАЛЬНОЙ ПОЛО М2	10.200	16.80	-	171	-	-	-	-
129	С111-398	СТОИМОСТЬ ПРУЖИН ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ 100 ШТ	0.010	230.00	-	2	-	-	-	-
130	С111-390	СТОИМОСТЬ ЗАМКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ ШТ	3.000	2.91	-	9	-	-	-	-
131	С111-446	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ -ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПЛЕКТ	1.000	6.73	-	7	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
132	С111-448	ТОЖЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛЕКТ	3.000	2.93	-	9	-	-	-	-
133	Е10-135 Т.Ч .П.3.2	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ПО ВОЙЛОКУ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ	М2	2.540	5.04 0.51	0.01	13	1	-	0.98	2
134	С111-364 К1= 1.100	УПЛОТНЯЮШИЕ ПРОКЛАДКИ В ДВЕРЯХ	КГ	0.250	1.73	-	-	-	-	-	-
		ПОЛЫ									
		А)ПЕРВОГО ЭТАЖА									
135	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	1.342	43.30 3.57	0.99 0.30	58	5	1	7.19 0.39	10 1
136	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	13.440	29.30 1.62	-	394	22	-	2.90	39
137	Е11-67 СМЦ П.1-29 П.1-33	БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ БЕТОНА М400 ТОЛЩ.30 ММ ЦЕНА=1.23+(38.9-29.3)*0.03	100 М2	1.342	1.51 20.50	1.74 0.52	2	28	2 1	40.20 0.67	54 1
		Б)ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭТАЖЕЙ									
138	Е11-67	БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ БЕТОНА М400 ТОЛЩ.30 ММ ЦЕНА=1.23+(38.9-29.3)*0.03	100 М2	0.535	1.51 20.50	1.74 0.52	1	11	1	40.20 0.67	22
		ЛЕСТНИЦЫ ПЛОЩАДКИ И ОГРАЖДЕНИЯ									
		А)СТАЛЬНЫЕ									
139	Е9-46 Т.Ч.Т .1 2 К2= 1.133 К3= 1.030 К4= 1.030	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	1.040	60.80 15.64	33.06 12.15	63	16	34 13	25.61 15.67	27 16
140	Е9-47 Т.Ч.Т .1 2 К2= 1.133 К3= 1.030 К4= 1.030	ТОЖЕ ПЛОЩАДОКМ	Т	2.200	49.86 21.53	18.13 5.59	110	47	40 12	34.10 7.21	75 16
141	С121-1975	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЦ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	Т	0.100	358.00	-	36	-	-	-	-
142	С121-1975 Т .Ч.Т.3	ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 ЦЕНА=358-8*1.01	Т	0.730	349.92	-	255	-	-	-	-
143	С121-1979 Т .Ч.Т.3	СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1 ЦЕНА=326+19*1.01	Т	0.100	345.19	-	35	-	-	-	-
144	С121-1979 Т .Ч.Т.3	ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 ЦЕНА=326+1*1.01	Т	0.520	327.01	-	170	-	-	-	-
145	С121-1979	ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	Т	0.100	326.00	-	33	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С121-1979 Т.Ч.Т.3	ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА=326-8*1.01	1.140	317.92	-	362	-	-	-	-
147	С121-1981 Т.Ч.Т.3	СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА=327-8*1.01	0.520	318.92	-	166	-	-	-	-
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
148	Е15-201	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100 М2	2.879	85.30 35.60	4.90 2.33	246	102	14 7	57.40 3.01	165 9
149	Е15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100 М	0.101	34.60 17.60	1.10 0.33	3	2	-	30.00 0.43	3
150	Е15-535	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ 100 М2	7.191	61.20 13.00	0.80 0.23	440	93	6 2	20.80 0.30	150 2
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		А)ШТУКАТУРКА,ОКРАСКА И ПРОЧЕЕ								
151	Е15-297	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100 М2	2.395	20.70 18.50	0.15 0.04	50	44	-	29.80 0.05	71
152	Е15-659 Т.Ч.Т3 П.3.18 К2= 1.250 К3= 1.250 К4= 1.250	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М ДО 8М 100 М2	0.305	48.26 10.88	0.88 0.26	15	3	-	20.25 0.34	6
153	Е15-508 Т.Ч.П.3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М ДО 8М 100 М2	2.090	6.34 5.39	0.06 0.02	13	11	-	10.67 0.03	22
154	Е15-254	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100 М2	0.197	85.10 37.10	6.20 3.85	17	7	1 1	65.00 4.97	13 1
155	Е15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100 М2	0.197	5.84 4.90	0.05 0.02	1	1	-	9.70 0.03	2
156	Е15-295	ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ СТЕН ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8М 100 М2	4.204	30.70 16.50	0.87 0.26	129	69	4 1	29.40 0.34	124 1
157	Е15-508 Т.Ч.П.3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ОТ 4 М ДО 8М 100 М2	4.204	6.34 5.39	0.06 0.02	27	23	-	10.67 0.03	45
		Б)ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
158	Е13-121	ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗА 1 РАЗ ГРУНТОМ ГФ-020	100 М2	4.223	7.71 2.05	0.20 0.06	33	9	1	3.10 0.08	13
159	Е13-153 Т.Ч .П.3.9 К1= 2.000 К2= 1.100	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В ДВА СЛОЯ С ЛЕСОВ	100 М2	4,223	20.90 3.32	0,24 0.08	88	14	1	5.06 0.10	21
160	Е14-251-71 ПИСЬМО ГОСС ТРОЯ ВА-38 К2= 1.120 К3= 1.150 К4= 1.120 К5= 1.250	УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОДМОСТЕЙ ПРИ ОКРАСКЕ БАЛОК И МОНОРЕЛЬСОВ	Т	4,860	6.68 4.17	0.53 0.16	32	20	3 1	7.09 0.21	34 1
161	Е14-252-71 ПИСЬМО ГОСС ТРОЯ ВА-38 К2= 1.120 К3= 1.150 К4= 1.120 К5= 1.250	ТОЖЕ ДЛЯ ОКРАСКИ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК	Т	3.888	46.30 30.58	3.22 0.90	180	119	13 4	51.99 1.16	202 5
162	Е14-250-71 ПИСЬМО ГОСС ТРОЯ ВА-38 К2= 1.120 К3= 1.150 К4= 1.120 К5= 1.250	ТОЖЕ ПРИ ОКРАСКЕ ПРОГОНОВ	Т	3.240	18.09 11.09	1.50 0.45	59	36	5 1	18.85 0.58	61 2
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
163	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	0.324	43.30 3.57	0.99 0.30	14	1	-	7.19 0.39	2
164	Е11-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	3.240	16.00 1.82	1.06 0.32	52	6	3 1	3.52 0.41	11 1
165	Е27-169	АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	100 М2	0.324	156.00 8.23	-	51	3	-	14.40	5
166	Е27-172 К1= 2.000	НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100 М2	0.324	50.60 2.62	-	16	1	-	4.64	2
167	Е8-10	ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД КРЫЛЬЦО	М3	0.432	10.70 0.40	0.32 0.10	5	-	-	0.80 0.13	-
168	Е8-179	БЕТОННЫЕ КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	М2	2.160	13.30 0.77	0.20 0.06	29	2	-	1.49 0.08	3
169	Е11-77	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЫЛЬЦА	100 М2	0.022	9.83 7.86	0.08 0.02	-	-	-	12.60 0.03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е9-99 Т.Ч.Т .1 К2= 1.030 К3= 1.030 К4= 1.030	РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРКИ Р50 М	12.000	16.28 3.23	6.47 2.26	195	39	78 27	5.86 2.92	70 35
171	С121-1824	СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЛЬС МАРКИ Р50 Т	0.520	226.00	-	118	-	-	-	-
172	Е6-73	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100 М2	0.012	103.00 25.30	0.90 0.27	1	-	-	44.80 0.35	1
173	Е6-74	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100 М2	0.012	41.30 7.50	0.30 0.09	1	-	-	13.00 0.12	-
174	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ В РАЙОНЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛОТНА 100 М2	0.306	43.30 3.57	0.99 0.30	13	1	-	7.19 0.39	2
175	Е11-6	ЗАСЫПКА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ.300ММ М3	9.240	16.00 1.82	1.06 0.32	148	17	10 3	3.52 0.41	33 4
176	С111-366	РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ ЦЕНА=261*1.1 Т	0.036	287.10	-	10	-	-	-	-
177	Е6-83 СМЦ Т .3-1	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ С ОЦИНКОВАНИЕМ ЦЕНА=441+173 Т	0.014	614.00 124.00	1.40 0.42	9	2	-	210.00 0.54	3
178	Е20-412	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2,ДО 2,25 ШТ	1.000	2.59 1.50	0.18 0.05	3	2	-	2.43 0.06	2
179	С130-1474-1	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ В ММ 150Х580 М2	2.520	4.95	-	12	-	-	-	-
180	Е15-614	ОКРАСКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК 100 М2	0.127	60.50 38.40	0.03	8	5	-	68.00	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15317	1697	631 210	-	2943 268
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 77-138,148-159,163-169,172-177,180				1502	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 46-76,139-147,160-162,170-171				533	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 178-179				2	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	367	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1388	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				18742	1697	631 210	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	3398
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	2274	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				29849	2264	3000 1020	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ				-	-	-	-	20420
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	3904	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				21762	1723	2389	-	19192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3046)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				8069	539	611	-	1226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(856)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				18	2	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(2)			

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР И.И.УМНОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ М.В.РОМАНОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ "ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД ЦЕМЕНТА ВМЕСТИМОСТЬЮ 1.0 ТЫС.Т ДЛЯ БАЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ"

НА ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО-СПЕЦСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10.267 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 10.267 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1171 ЧЕЛ.Ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 972 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.848 ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5 / 6		7	8	9	10	11
		КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
		СБОРНЫЕ								
		СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ НАД ПРИЯМКОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2								
1	Е7-199 СМЦ П.2-4	А) УКЛАДКА ЦЕНА=0.48+24.4*0.018	ШТ	3.000	0.91 / 0.25	0.23 / 0.08	3	1	1	0.45 / 0.10	1
2	СЦМ П.8-503 Т.Ч.ТАБ.3. 3	Б) СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200 ЦЕНА=60.8-0.82*2	М3	0.180	59.16	-	11	-	-	-	-
3	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.010	22.40	-	-	-	-	-	-
4	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	0.100	24.50	-	2	-	-	-	-
5	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100 КГ	0.010	31.60	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНЫЕ								
		МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПРИЯМОК-ПОДВАЛ ИЗ БЕТОНА М-200								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
6	Е6-16	А)ДНИЩЕ ПЛОСКОЕ	М3	31.200	30.90 / 1.00	0.77 / 0.23	964	31	24 / 7	1.87 / 0.30	58 / 9

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е6-93	Б)СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ДО 500ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М	М3	36.800	39.10 3.17	1.00 0.30	1439	117	37 11	5.67 0.39	209 14
		АРМАТУРА КЛАССА А-I									
8	С124-1	А) В ДНИЩЕ	Т	0.040	270.00	-	11	-	-	-	-
9	С124-16	Б) В СТЕНАХ	Т	0.040	270.00	-	11	-	-	-	-
		АРМАТУРА КЛАССА А-III									
10	С124-3	А) В ДНИЩЕ	Т	0.830	270.00	-	224	-	-	-	-
11	С124-18	Б) В СТЕНАХ	Т	0.980	283.00	-	277	-	-	-	-
		АРМАТУРА КЛАССА ВР-I									
12	С124-43	А) В ДНИЩЕ	Т	0.030	392.00	-	12	-	-	-	-
13	С124-43	Б) В СТЕНАХ	Т	0.050	392.00	-	20	-	-	-	-
		МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ									
		ПРИЯМКИ ИЗ БЕТОНА М-200									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е6-15 СЦМ П.1-5 П.1-3	А) ДНИЩЕ ПЛОСКОЕ ЦЕНА=27.8+(27.4-25.8)*1.02	М3	0.700	29.43 0.52	0.34 0.10	21	-	-	0.99 0.13	1
15	Е6-126	Б) СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ	М3	0.900	60.80 7.40	0.86 0.26	55	7	1	13.50 0.34	12
16	Е6-127	В) СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ	М3	1.300	49.20 4.98	0.76 0.23	64	6	1	9.09 0.30	12
17	Е9-132 Т.Ч. ТАБ.1.2	ФУТЕРОВКА ДНИЩА ПРИЯМКА ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ ЦЕНА=67.1*1.03	Т	3.400	69.11 27.91	31.31 10.24	235	95	106 35	43.90 13.21	149 45
18	С121-1994	СТОИМОСТЬ ФУТЕРОВКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ВСТ3ПС6	Т	3.400	206.00	-	700	-	-	-	-
19	Е6-85	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ (ЭЛЕМЕНТЫ ФУТЕРОВКИ СТЕН)	Т	4.650	329.00 12.40	1.30 0.39	1530	58	6 2	21.10 0.50	98 2
		СТАЛЬНОЙ ЩИТ НАД ПРИЯМКОМ									
20	Е9-202	А) УКЛАДКА ЦЕНА=53.8*1.03	Т	0.060	55.41 26.26	17.61 5.25	3	2	1	41.00 6.77	2
21	С121-2115	Б) СТОИМОСТЬ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 ЦЕНА=370-8*1.01	Т	0.060	361.92	-	22	-	-	-	-
22	С147-29	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЩИТА	100 КГ	0.600	17.30	-	10	-	-	-	-
23	Е6-81 СЦМ Т АБ.3-1	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПРИЯМКОВ С ОЦИНКОВАНИЕМ ЦЕНА=428+173	Т	0.072	601.00 19.70	7.00 2.10	43	1	1	31.20 2.71	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е6-85	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ С ОЦИНКОВАНИЕМ ЦЕНА=329+173 Т	0.620	502.00 12.40	1.30 0.39	311	8	1	21.10 0.50	13
25	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ С ОЦИНКОВАНИЕМ ЦЕНА=441+173 Т	0.010	614.00 124.00	1.40 0.42	6	1	-	210.00 0.54	2
26	Е22-362	УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ С ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50-100ММ Т	0.020	777.00 190.00	162.00 48.60	16	4	3 1	305.00 62.69	6 1
27	Е6-140	МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЕРЕГОРОДКА В ПРИЯМКЕ ТОЛЩИНОЙ 150ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М-200 М3	2.400	59.30 6.95	0.88 0.26	142	17	2 1	12.80 0.34	31 1
28	С124-19	АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0.002	307.00	-	1	-	-	-	-
29	С124-20	АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0.260	276.00	-	72	-	-	-	-
30	С124-21	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0.006	306.00	-	2	-	-	-	-
31	Е6-83 СЦМ Т АБ.3-1	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ С ОЦИНКОВАНИЕМ ЦЕНА=441+173 Т	0.010	614.00 124.00	1.40 0.42	6	1	-	210.00 0.54	2
32	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 С ОЦИНКОВАНИЕМ ЦЕНА=355+173 Т	0.120	528.00 38.00	1.30 0.39	63	5	-	64.00 0.50	8
33	Е6-173	МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА НАД ПРИЯМКОМ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ 100ММ М3	8.100	42.70 4.61	0.81 0.24	346	37	7 2	8.40 0.31	68 3
34	С124-10	АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0.100	338.00	-	34	-	-	-	-
35	С124-12	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0.520	325.00	-	169	-	-	-	-
36	Е6-83 СЦМ Т АБ.3-1	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ С ОЦИНКОВАНИЕМ ЦЕНА=441+173 Т	0.060	614.00 124.00	1.40 0.42	37	7	-	210.00 0.54	13
37	Е6-84 СЦМ Т АБ.3-1	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 С ОЦИНКОВАНИЕМ ЦЕНА=355+173 Т	0.190	528.00 38.00	1.30 0.39	100	7	-	64.00 0.50	12
38	Е41-26	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ 100 М2	0.040	45.10 22.20	2.42 0.73	2	1	-	44.50 0.94	2
39	Е41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ 100 М2	0.110	54.30 31.40	2.42 0.73	6	3	-	59.70 0.94	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6970	409	191 59	-	708 75
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 1-16,19,22-39				992	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 17-18,20-21				83	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	193	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				644	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ				8689	409	191 59	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	882
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	661	-	-	-
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ШТУКАТУРКА ОКРАСКА И ПРОЧЕЕ								
40	Е15-297	ПОДГОТОВКА ПОТОЛКА ПОД ОКРАСКУ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 4М 100 М2	0.335	20.70 18.50	0.15 0.04	7	6	-	29.80 0.05	10
41	Е15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКА 100 М2	0.335	5.84 4.90	0.05 0.02	2	2	-	9.70 0.03	3
42	Е15-295	ПОДГОТОВКА СТЕН ПОД ОКРАСКУ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 4М 100 М2	0.540	30.70 16.50	0.87 0.26	17	9	-	29.40 0.34	16
43	Е15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 М2	0.540	5.84 4.90	0.05 0.02	3	3	-	9.70 0.03	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29	20	-	-	34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 40-43				5	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				37	20	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	21	-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
44	Е11-63	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ 100 М2	0.376	72.90 14.20	0.99 0.30	27	5	-	25.50 0.39	10
45	Е11-186 К1= 1.400	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 118ММ 100 М2	0.376	621.60 65.10	6.76 2.03	234	24	3 1	119.14 2.62	45 1
46	Е10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ ПОД ОБШИВКУ СТЕН ПОДВАЛА М3	6.360	110.00 12.90	1.30 0.39	700	82	8 2	24.00 0.50	153 3
47	Е40-22	ОБШИВКА СТЕН ПОДВАЛА ДОСКАМИ ТОЛЩИНОЙ 50ММ М2	57.600	4.18 0.22	0.06 0.02	241	13	3 1	0.37 0.03	21 2
48	Е15-739 ССЦ Ч.1 СТР.46 П.588 П.5	ОСТЕКЛЕНИЕ ПРОЕМА В ПОДВАЛЕ 10ММ СТЕКЛОМ 100 М2	0.011	2160.00 62.20	2.80 0.84	24	1	-	108.00 1.08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1226	125	14 4	-	230 6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 44-48				202	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	36	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				114	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПРОЧИЕ РАБОТЫ				1542	125	14 4	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	255
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	165	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				10267	554	205 63	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	848	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				9141	457	98	-	967
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(701)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				1126	97	107	-	204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(147)			

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ А.И.УСКОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ М.В.РОМАНОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ "ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД ЦЕМЕНТА ВМЕСТИМОСТЬЮ 1.0 ТЫС.Т ДЛЯ БАЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ"

НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СИЛОС И ЛЕСТНИЦУ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 86.251 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 86.251 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7716 ЧЕЛ.Ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 5399 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5.845 ТЫС.РУБ.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. Единица измерения	Количество	Стоим. един. руб.: всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость руб.: всего	в т.ч. основной заработ. платы	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел./ч.: обслуживающих маш. на един.	обслуживающих маш. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СИЛОС И ЛЕСТНИЦА								
1	Е1-1550	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ,ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.269	145.00 6.53	138.47 56.70	39	2	37 15	13.20 81.65	4 22
2	Е1-960 К1= 1.200	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.290	89.40 89.40	-	26	26	-	184.80	54
3	Е1-1608 К3= 0.850 К4= 0.850	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ(80Л.С.)С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.298	37.32	37.32 12.50	11	-	11 4	- 18.00	- 5
4	Е1-1615 К1= 2.000	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 1608 1000 М3	0.298	69.40	69.40 23.20	21	-	21 7	- 33.41	- 10
5	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.109	172.00 7.64	164.09 66.90	19	1	18 7	15.50 96.34	2 11
6	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	190.750	0.29	0.29 0.06	55	-	55 11	- 0.09	- 17
7	Е1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000 М3	0.109	14.20 1.59	12.34 3.81	2	-	1	3.23 5.49	- 1
8	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.300	46.00 46.00	-	14	14	-	99.30	30

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е1-1608 К3= 0.850 К4= 0.850	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ(80Л.С.)С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 М3	0.030	37.32	37.32 12.50	1	-	1	- 18.00	- 1
10	Е1-1615 К1= 2.000	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 1608	1000 М3	0,030	69.40	69.40 23.20	2	-	2 1	- 33.41	- 1
11	Е1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ(80Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 М3	0.268	20.30	20.30 6.82	5	-	5 2	- 9.82	- 3
12	Е1-1645 К1= 5.000	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 1634	1000 М3	0.268	58.00	58.00 19.50	16	-	16 5	- 28.08	- 8
13	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100 М3	2.680	9.69 6.20	3.49 2.29	26	17	9 6	11.20 3.30	30 9
14	Е6-31	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СИЛОС БЕТОН М300	М3	109.000	39.43 1.64	0.98 0.29	4298	179	107 32	3.09 0.37	337 40
15	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.697	270.00	-	188	-	-	-	-
16	С124-2	АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0.395	278.00	-	110	-	-	-	-
17	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	7.830	270.00	-	2114	-	-	-	-
18	Е6-82	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	Т	1.278	347.00 24.80	14.80 4.44	443	32	19 6	39.20 5.73	50 7
19	Е9-132	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИЛОСОВ СБ-1 И СБ-2	Т	85.300	67.10 27.10	30.40 9.95	5724	2312	2593 849	43.90 12.84	3745 1095
20	С121-2114	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	85.300	441.00	-	37617	-	-	-	-
21	Е9-51	МОНТАЖ ОПОР МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	Т	40.000	19.20 6.00	9.10 3.42	768	240	364 137	9.15 4.41	366 176
22	С121-1982	СТОИМОСТЬ ОПОР	Т	40.000	264.00	-	10560	-	-	-	-
23	Е9-47	МОНТАЖ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПЛОЩАДОК	Т	12.200	46.80 19.00	17.60 5.43	571	232	215 66	30.10 7.00	367 85
24	С121-1979	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	12.200	326.00	-	3977	-	-	-	-
25	Е9-47	МОНТАЖ НАДСИЛОСНОЙ ПЛОЩАДКИ	Т	5.100	46.80 19.00	17.60 5.43	239	97	90 28	30.10 7.00	154 36
26	С121-1979	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	5.100	326.00	-	1663	-	-	-	-
27	Е6-33	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОД ЛЕСТНИЧНУЮ ПЛОЩАДКУ БЕТОН М200	М3	7.600	38.14 2.41	1.21 0.36	290	18	9 3	4.46 0.46	34 4
28	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.030	270.00	-	8	-	-	-	-
29	С124-2	АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0.040	278.00	-	11	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е9-46	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА С ПЛОЩАДКОЙ И ОГРАЖДЕНИЕМ	т	10.000	58.00 13.80	32.10 11.80	580	138	321 118	22.60 15.22	226 152
31	С121-1975	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т	10.000	358.00	-	3580	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					72978	3308	3694 1297	-	5399 1683
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 1-18,27-29					1270	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 19-26,30-31					5614	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	633
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	1239	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %					6389	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СИЛОС И ЛЕСТНИЦА					86251	3308	3894 1297	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	7715
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	5844	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					86251	3308	3894 1297	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	7716
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	5845	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					9687	289	311	-	797
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(617)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ					76564	3019	3583	-	6919
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(5228)			

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ Ю.Н.ГОДОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ И.В.РОМАНОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ "ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД ЦЕМЕНТА ВМЕСТИМОСТЬЮ 1.0 ТЫС.Т ДЛЯ БАЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ"

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.203 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0.175 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1.028 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 72 ЧЕЛ.Ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 61 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.058 ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		.....								
		ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД								
1	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	4.000	1.82	-	7	-	-	-	-
2	Е16-185	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ 15Ч8Р2 ДИАМ.25ММ ШТ	3.000	2.07 0.19	0.01	6	1	-	0.31	1
3	0517-2087	ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ ТИП В L=15М ГОСТ 18698-79* М	495.000	1.25	-	619	-	-	-	-
4	Е16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	15.000	1.36 0.23	0.01	20	3	-	0.37	6
5	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.150	3.94 3.73	-	1	1	-	5.16	1
		СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОДАЮЩАЯ								
6	2301-6060	НАСОС-ГНОМ 10-10Т ШТ	1.000	80.30	-	80	-	-	-	-
7	Е18-165	УСТАНОВКА НАСОСОВ МАССОЙ ДО 0.1Т ШТ	1.000	11.60 7.89	0.39 0.12	12	8	-	13.30 0.15	13
8	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1.000	1.82	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	15.000	1.36 0.23	0.01	20	3	-	0.37	6
10	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.150	3.94 3.73	-	1	1	-	5.16	1
11	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0.014	7.71 2.05	0.20 0.06	-	-	-	3.10 0.08	-
12	Е13-153 В Т.Ч.П.3.8	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 100 М2	0.014	10.30 1.51	0.12 0.04	-	-	-	2.30 0.05	-
		СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБРАТНАЯ								
13	Е16-30	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ТЧК-50-1000 М	5.000	3.21 0.45	0.02 0.01	16	2	-	0.72 0.01	4
14	Е16-189	УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	3.000	0.51 0.39	0.01	2	1	-	0.68	2
15	С159-3096	СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ ДИАМ.150Х50 ШТ	3.000	1.50	-	5	-	-	-	-
16	Е16-20	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ (ОТВОДЫ 0135-50,КОЛЕНО К-50,ТРОЙНИК ТП-50Х50,ТРОЙНИК ТК-4 (ОТВОДЫ Т	0.020	484.00 37.20	2.60 0.78	10	1	-	64.60 1.01	1
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
17	2301-6060	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС ГНОМ 10-10Т ШТ	1.000	80.30	-	80	-	-	-	-
18	Е18-165	УСТАНОВКА НАСОСА ШТ	1.000	11.60 7.89	0.39 0.12	12	8	-	13.30 0.15	13
19	С130-2250	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч47БР ДИАМ.50ММ ШТ	2.000	24.00	-	48	-	-	-	-
20	С159-1024	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ ДИАМ.50ММ ШТ	4.000	1.47	-	6	-	-	-	-
21	Е16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	2.000	1.60 0.97	0.13 0.04	3	2	-	1.51 0.05	3
22	Е16-46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	18.000	2.21 0.29	0.03 0.01	40	5	1	0.48 0.01	9
23	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.180	3.94 3.73	-	1	1	-	5.16	1
24	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0.028	7.71 2.05	0.20 0.06	-	-	-	3.10 0.08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е13-153 В Т ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133		0.028	10.30	0.12	-	-	-	2.30	-
	.Ч.П.3.8	100 М2		1.51	0.04				0.05	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					991	37	1	-	61
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 0.0 %					15	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 6,17									
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %					2	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 11-12,15,20,24-25									
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %					106	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 1-5,8-10,13-14,16,19,21-23									
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %					13	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 7,18									
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	22	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					76	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					1203	37	1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	72
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	59	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					1203	37	1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	72
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	58	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					14	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									
	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ					1014	37	1	-	72
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(58)			
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					175	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ Ю.Н.ГОДОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ М.В.РОМАНОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ "ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД ЦЕМЕНТА ВМЕСТИМОСТЬЮ 1.0 ТЫС.Т ДЛЯ БАЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ"

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21.039 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЕ 15.882 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 4.571 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 0.586 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1217 ЧЕЛ.Ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 1087 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.884 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
					ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2203 П.01-0 82	НАСОС ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ВИНТОВОЙ МАРКИ ТА-14Б	ШТ	1.000	800.00	-	800	-	-	-	-
2	Ц24-105-4М	МОНТАЖ НАСОСА	ШТ	1.000	36.60 30.70	5.27 2.56	37	31	5 3	49.12 3.30	49 3
3	УКАЗ ЕРЕР-8 4	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	КВТ./Ч.	75.000	0.03	-	2	-	-	-	-
4	УКАЗ ЕРЕР-8 4	СТОИМОСТЬ СЖАТОГО ВОЗДУХА	100М3	32.040	0.60	-	19	-	-	-	-
5	2203 П.01-0 86	РАЗГРУЗЧИК ЦЕМЕНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МАРКИ ТА-27А	ШТ	1.000	3730.00	-	3730	-	-	-	-
6	Ц24-105-12	МОНТАЖ РАЗГРУЗЧИКА ЦЕМЕНТА	ШТ	1.000	91.50 54.00	24.20 9.66	92	54	24 10	86.40 12.46	86 12
7	2201 П.09-0 57	ВИБРАТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИВ-99А	ШТ	2.000	31.00	-	62	-	-	-	-
8	1906 П.16-0 03	ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 2Т Н=12М ГОСТ 1106-74	ШТ	2.000	70.00	-	140	-	-	-	-
9	Ц3-Ж-611	МОНТАЖ ТАЛИ	Т	0.180	29.82 25.41	1.26 3.89	5	5	- 1	40.66 5.02	7 1
10	2203 П.01-0 83	ПНЕВМОРАЗГРУЖАТЕЛЬ ДОННЫЙ ПДД-101	ШТ	3.000	400.00	-	1200	-	-	-	-
11	Ц24-105-1	МОНТАЖ ПНЕВМОРАЗГРУЖАТЕЛЯ ДОННОГО	ШТ	3.000	14.40 11.30	2.84 0.81	43	34	9 2	18.08 1.04	54 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
12	2203 П.01-0 84	ПНЕВМОРАЗГРУЖАТЕЛЬ БОКОВОЙ ПДБ-161	ШТ	2.000	400.00	-	800	-	-	-	-
13	Ц24-105-1	МОНТАЖ ПНЕВМОРАЗГРУЖАТЕЛЯ БОКОВОГО	ШТ	2.000	14.40 11.30	2.84 0.81	29	23	6 2	18.08 1.04	36 2
		РУКАВ ПРИЕМНЫЙ -2ШТ									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1808 П.26-0 29	ПНЕВМОЦИЛИДР 1412Х160Х500	ШТ	4.000	50.00	-	200	-	-	-	-
15	1808 П.21-0 19	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ В64-23	ШТ	2.000	16.40	-	33	-	-	-	-
16	Ц18-557-2	МОНТАЖ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ	ШТ	2.000	5.29 5.19	- 0.10	11	10	-	8.30 0.13	17
17	С121-1987	М/КОНСТРУКЦИИ СВАРНЫЕ (ТЕЧКИ,ПЕРЕСЫПНЫЕ УСТРОЙСТВА)	Т	0.388	297.00	-	115	-	-	-	-
18	Е9-123	МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ	Т	0.388	45.00 34.30	1.00 0.30	17	13	-	62.60 0.39	24
		УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЦЕМЕНТОПРОВОДОВ - 1ШТ									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С121-2096	СВАРНЫЕ УЗЛЫ	Т	0.035	347.00	-	12	-	-	-	-
20	Е9-118	МОНТАЖ СВАРНЫХ УЗЛОВ	Т	0.035	58.20 35.90	0.20 0.05	2	1	-	63.40 0.06	2
21	27-16-39 Т. 28	ДЕТАЛИ СМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ	Т	0.040	2530.00	-	101	-	-	-	-
22	Ц16-80-7	МОНТАЖ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.040	115.80 24.30	21.70 5.06	5	1	1	38.88 6.53	2
23	0517 П.1-13 8	РУКАВ В-2-150-5 ГОСТ 5398-76 ЦЕНА=13.6*1.074	М	2.000	14.60	-	29	-	-	-	-
		УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАГРУЗКИ АВТОЦЕМЕНТОВОЗОВ - 1ШТ									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	С121-2096	СВАРНЫЕ УЗЛЫ	Т	0.312	347.00	-	108	-	-	-	-
25	Е9-118	МОНТАЖ СВАРНЫХ УЗЛОВ	Т	0.312	58.20 35.90	0.20 0.05	18	11	-	63.40 0.06	20
26	27-16-39 Т. 28	УЗЛЫ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ	Т	0.360	2530.00	-	911	-	-	-	-
27	Ц16-80-7	МОНТАЖ УЗЛОВ	Т	0.360	115.80 24.30	21.70 5.06	42	9	8 2	38.88 6.53	14 2
		ЦИКЛОН РАЗГРУЗИТЕЛЬ - 3ШТ									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
28	С121-2096	СВАРНЫЕ УЗЛЫ	Т	0.998	347.00	-	346	-	-	-	-
29	Е9-118	МОНТАЖ СВАРНЫХ УЗЛОВ	Т	0.998	58.20 35.90	0.20 0.05	58	36	-	63.40 0.06	63
30	27-16-39 Т. 28	ДЕТАЛИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ	Т	0.840	2530.00	-	2125	-	-	-	-
31	Ц16-80-7	МОНТАЖ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.840	115.80 24.30	21.70 5.06	97	20	18 4	38.88 6.53	33 5
32	2307 П.1-08 95	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 17С12ИЖ	ШТ	4.000	56.00	-	224	-	-	-	-
33	Ц12-791-3	МОНТАЖ КЛАПАНА	ШТ	4.000	2.48 2.14	0.10 0.02	10	9	-	4.00 0.03	16
		ФОРСУНКА АЭРОДНИЩА - 84 ШТ									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	С113-15	ТРУБА Ц25Х2,8 ГОСТ 3262-75	М	0.650	0.42	-	-	-	-	-	-
35	Ц12-1-1	МОНТАЖ ТРУБЫ	М	0.650	0.48 0.43	0.04 0.01	-	-	-	1.00 0.01	1
36	0517 П.1-10 9	ТРУБА РЕЗИНОВАЯ ДИАМ.32ММ ГОСТ5496-75 ЦЕНА=2.30*1.074	М	0.350	2.47	-	1	-	-	-	-
37	27-16-39 Т. 28	ДЕТАЛИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ	Т	0.005	2530.00	-	13	-	-	-	-
38	Ц16-80-7	МОНТАЖ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.005	115.80 24.30	21.70 5.06	1	-	-	38.88 6.53	-
		МАТЕРИАЛОПРОВОДЫ									
39	С113-415	ТРУБОПРОВОД ДИАМ.108Х4 ГОСТ 8732-78	М	100.000	2.37	-	237	-	-	-	-
40	Ц12-1-4	МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА	М	100.000	0.86 0.73	0.11 0.03	86	73	11 3	1.00 0.04	100 4
41	С113-468	ТРУБОПРОВОД ДИАМ.159Х4,5 ГОСТ 8732-78	М	160.000	3.81	-	610	-	-	-	-
42	Ц12-1-4	МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА	М	160.000	0.86 0.73	0.11 0.03	138	117	18 5	1.00 0.04	160 6
43	С159-889	ФЛАНЕЦ 1-100-6 ГОСТ 12820-80	ШТ	50.000	1.26	-	63	-	-	-	-
44	С159-891	ФЛАНЕЦ 1-150-6 ГОСТ 12820-80	ШТ	80.000	1.92	-	154	-	-	-	-
45	Е22-130	АНТИКОРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	М	260.000	1.34 0.10	0.14 0.04	348	26	36 10	0.17 0.05	44 13
46	Ц.1 Ч.2 Т.1 2 П.9	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЦЕНА=15.6*2	Т	3.770	31.20	-	118	-	-	-	-
		МАНЕВРОВОЕ УСТРОЙСТВО - 1 ШТ									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Ø118 Т.1.1	КАНАТ 22,5-Г-1-Н-1568 ЦЕНА=11.19*1.Ø75	10М	23.ØØØ	12.Ø2	-	276	-	-	-	-
48	Ø118 Т.1.1	КАНАТ 6,9-Г-1-Н-1764 ЦЕНА=1.85*1.Ø75	10М	46.ØØØ	1.98	-	91	-	-	-	-
49	С121-2Ø96	СВАРНЫЕ УЗЛЫ	Т	Ø.352	347.ØØ	-	122	-	-	-	-
50	Е9-118	МОНТАЖ СВАРНЫХ УЗЛОВ	Т	Ø.352	58.2Ø 35.9Ø	Ø.2Ø Ø.Ø5	2Ø	13	-	63.4Ø Ø.Ø6	22
51	27-16-39 Т. 28	ДЕТАЛИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ	Т	Ø.535	2530.ØØ	-	1354	-	-	-	-
52	Ц16-8Ø-7	МОНТАЖ ДЕТАЛЕЙ	Т	Ø.535	115.8Ø 24.3Ø	21.7Ø 5.Ø6	62	13	12 3	38.88 6.53	21 3
53	1913 ДОП.1Ø Ø	ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЛ-8Б	ШТ	1.ØØØ	1485.ØØ	-	1485	-	-	-	-
54	Ц3-95-1	МОНТАЖ ЛЕБЕДКИ	ШТ	1.ØØØ	38.8Ø 26.7Ø	6.Ø7 3.1Ø	39	27	6 3	48.ØØ 4.ØØ	48 4
55	Ц3-693-1	МОНТАЖ МАНЕВРОВОГО УСТРОЙСТВА	КОМПЛЕКТ	1.ØØØ	162.ØØ 91.1Ø	21.5Ø 1Ø.1Ø	162	91	22 1Ø	137.ØØ 13.Ø3	137 13
		ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДИАМ.15Ø - 1ШТ									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	С121-2Ø96	СВАРНЫЕ УЗЛЫ	Т	Ø.Ø42	347.ØØ	-	15	-	-	-	-
57	Е9-118	МОНТАЖ СВАРНЫХ УЗЛОВ	Т	Ø.Ø42	58.2Ø 35.9Ø	Ø.2Ø Ø.Ø5	2	2	-	63.4Ø Ø.Ø6	3
58	27-16-39 Т. 28	ДЕТАЛИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ	Т	Ø.Ø4Ø	2530.ØØ	-	1Ø1	-	-	-	-
59	Ц16-8Ø-7	МОНТАЖ ДЕТАЛЕЙ	Т	Ø.Ø4Ø	115.8Ø 24.3Ø	21.7Ø 5.Ø6	5	1	1	38.88 6.53	2
		ПАТРУБОК ДЛЯ РАЗГРУЗКИ АВТОЦИСТЕРН - 3ШТ									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6Ø	С113-415	ТРУБА ДИАМ.1Ø8Х4 ГОСТ 8732-78	М	Ø.5ØØ	2.37	-	1	-	-	-	-
61	Ц12-1-4	МОНТАЖ	М	Ø.5ØØ	Ø.86 Ø.73	Ø.11 Ø.Ø3	-	-	-	1.ØØ Ø.Ø4	1
62	С159-889	ФЛАНЕЦ 1-1ØØ-6 ГОСТ 12821-8Ø	ШТ	2.ØØØ	1.26	-	3	-	-	-	-
		ПАТРУБОК - 3ШТ									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С113-468	ТРУБА ДИАМ.159Х4.5 ГОСТ 8732-78	М	Ø.7ØØ	3.81	-	3	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
64	Ц12-1-4	МОНТАЖ	м	0.700	0.86 0.73	0.11 0.03	1	1	-	1.00 0.04	1
65	С159-891	ФЛАНЕЦ 1-150-6 ГОСТ 12820-80	ШТ	2.000	1.92	-	4	-	-	-	-
		ШИБЕР - 1ШТ									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	С121-2115	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0.068	370.00	-	25	-	-	-	-
67	Е9-123	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0.068	45.00 34.30	1.00 0.30	3	2	-	62.60 0.39	4
		ШЛАНГ К ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ - 1ШТ									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	0517 П.1180	РУКАВ В2-150-5 ГОСТ 5398-76 ЦЕНА=13.6*1.074	м	1.500	14.60	-	22	-	-	-	-
69	С159-891	ФЛАНЕЦ 1-150-6 ГОСТ 12820-80	ШТ	2.000	1.92	-	4	-	-	-	-
		ШЛАНГ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЦЕМЕНТА ИЗ ЦИСТЕРНЫ - 1ШТ									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	0517 П.1180	РУКАВ В-2-150-5 ГОСТ 5398-76 ЦЕНА=13.6*1.074	м	10.000	14.60	-	146	-	-	-	-
71	С159-891	ФЛАНЕЦ 1-150-6 ГОСТ 12820-80	ШТ	2.000	1.92	-	4	-	-	-	-
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАГИСТРАЛЬНЫЙ - 1ШТ									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	С121-2096	СВАРНЫЕ УЗЛЫ	Т	0.042	347.00	-	15	-	-	-	-
73	Е9-123	МОНТАЖ СВАРНЫХ УЗЛОВ	Т	0.042	45.00 34.30	1.00 0.30	2	1	-	62.60 0.39	3
74	27-16-39 Т. 28	ДЕТАЛИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ	Т	0.040	2530.00	-	101	-	-	-	-
75	Ц16-80-7	МОНТАЖ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.040	115.80 24.30	21.70 5.06	5	1	1	38.88 6.53	2
76	1906 П.16-00 02	ТАЛЬ РУЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1Т Н=12М ГОСТ 1106-74	ШТ	1.000	41.00	-	41	-	-	-	-
77	Ц3-Ж-611	МОНТАЖ ТАЛИ	Т	0.090	29.82 25.41	1.26 3.89	3	2	-	40.66 5.02	4
78	1704 П.4-01 9	ИНДИКАТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ИСУ-100 С ДАТЧИКОМ Е-192 ПО ТУ ЮИГ 400-760-001	ШТ	3.000	360.00	-	1080	-	-	-	-
79	Ц11-349-1	МОНТАЖ ИНДИКАТОРА	КОМПЛ	3.000	8.71 6.41	0.25 0.03	26	19	1	10.00 0.04	30
		ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПНЕВМОЦИЛИНДРА - 4ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
80	С121-2105	КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ	Т	0.067	442.00	-	30	-	-	-	-
81	Е9-123	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0.067	45.00 34.30	1.00 0.30	3	2	-	62.60 0.39	4
82	1514 п.12-0 33	ОБОГРЕВАТЕЛЬ ТЭН-60А13/0.63Н220	ШТ	8.000	2.55	-	20	-	-	-	-
83	Ц8-615-2	МОНТАЖ ОБОГРЕВАТЕЛЯ	ШТ	8.000	3.43 2.56	-	27	20	-	3.00	24
		ОБОГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ - 2 ШТ								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
84	С121-2105	КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ	Т	0.040	442.00	-	18	-	-	-	-
85	Е9-123	МОНТАЖ	Т	0.040	45.00 34.30	1.00 0.30	2	1	-	62.60 0.39	3
86	1514-12033	ОБГРЕВАТЕЛЬ ТЭН-60А13/0.63Н220	ШТ	2.000	2.55	-	5	-	-	-	-
87	Ц8-615-2	МОНТАЖ	ШТ	2.000	3.43 2.56	-	7	5	-	3.00	6
		ОБОГРЕВАТЕЛЬ РАЗГРУЖАТЕЛЯ - 6 ШТ								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
88	С121-2105	КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ	Т	0.125	442.00	-	55	-	-	-	-
89	Е9-123	МОНТАЖ	Т	0.125	45.00 34.30	1.00 0.30	6	4	-	62.60 0.39	8
90	1514 п.12-0 33	ОБОГРЕВАТЕЛЬ ТЭН-60А13/0.63Н220	ШТ	12.000	2.55	-	31	-	-	-	-
91	Ц8-615-2	МОНТАЖ	ШТ	12.000	3.43 2.56	-	41	31	-	3.00	36
92	С121-58	МЕТИЗЫ	ШТ	0.240	114.00	-	27	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					18687	709	179 58	-	1087 71
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 9.1 % ПО ПУНКТАМ 1,5,7-8,10,12,14-15,21,26,30,32,37,51,53,58,74,76, 78,82,86,90					1325	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 45-46					77	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 17-20,24-25,28-29,49-50,56-57,66-67,72-73,80-81, 84-85,88-89,92					88	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 2,6,9,11,13,16,22,27,31,33,35,38,40,42,52,54-55, 59,61,64,75,77,79					433	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 83,87,91				49	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	116	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				382	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				21041	709	179 58	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	883	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				21039	709	179 58	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	884	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				586	26	36	-	64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(50)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				1197	86	-	-	164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(102)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				3374	597	143	-	989
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(732)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				15882	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР И.И.УМНОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ Н.В.РОМАНОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ "ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД ЦЕМЕНТА ВМЕСТИМОСТЬЮ 1.0 ТЫС.Т ДЛЯ БАЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ"

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9.07 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 2.96 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5.50 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 0.61 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1769 ЧЕЛ.Ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 1686 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1.239 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
1	2203 П.01-0 99	ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ МАРКИ СМЦ-5	ШТ	1.000	300.00	-	300	-	-	-	-		
2	Ц18-1-2	МОНТАЖ	ШТ	1.000	20.40 12.30	1.78 0.85	20	12	2 1	19.68 1.10	20 1		
3	2307 П.1-03 99	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ ПЕР. ТОКА ДИАМ.65,РУ-1,6МПА,N=40В.А МАРКИ 15КЧ888Р СВМ	ШТ	2.000	51.00	-	102	-	-	-	-		
4	Ц12-800-3	МОНТАЖ	ШТ	2.000	3.59 2.91	0.34 0.05	7	6	1	5.00 0.06	10		
5	2307 П.1-03 98	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ ДИАМ.50,РУ-1,6МПА,N=40В. А МАРКИ 15КЧ888Р СВМ	ШТ	7.000	27.00	-	189	-	-	-	-		
6	Ц12-800-2	МОНТАЖ	ШТ	7.000	2.23 1.86	0.05 0.01	16	13	-	3.00 0.01	21		
7	2307 П.1-03 96	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ ДИАМ.25,РУ-1,6МПА,N=40В. А МАРКИ 15КЧ888Р СВМ	ШТ	72.000	20.00	-	1440	-	-	-	-		
8	Ц12-800-1	МОНТАЖ	ШТ	72.000	1.75 1.49	0.03 0.01	126	107	2 1	2.00 0.01	144 1		
9	2307 П.1-09 27	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" ФЛАНЕЦ ДИАМ.50,РУ-1,6МПА, ТУ-26-07-1324-83 МАРКИ 21С10НЖ1	ШТ	5.000	136.00	-	680	-	-	-	-		
10	Ц11-391-1	МОНТАЖ	ШТ	5.000	2.79 2.72	0.02	14	14	-	5.00	25		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						2894	152	5 2	-	220 2
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 9.1 % ПО ПУНКТАМ 1,3,5,7,9						247	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 2,4,6,8,10						122	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	22	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						24	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ						3287	152	5 2	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	233
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	176	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖ									
11	С130-843	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ.15,РУ-1,6МПА,ГОСТ12677-75 МАРКИ 16Б1БК (СК41074)	ШТ	10.000	0.65	-	7	-	-	-	-
12	Ц12-805-1	МОНТАЖ	ШТ	10.000	1.85 1.59	0.06 0.01	19	16	1	3.00 0.01	30
13	С130-844	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ.20,РУ-1,6МПА ГОСТ 12677-75 МАРКИ16Б1БК (СК41074)	ШТ	1.000	0.80	-	1	-	-	-	-
14	Ц12-805-1	МОНТАЖ	ШТ	1.000	1.85 1.59	0.06 0.01	2	2	-	3.00 0.01	3
15	2307 П.1-02 25	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ.15,РУ-1,6МПА ТУ26-07-1465-88 МАРКИ 15Ч8П2	ШТ	10.000	1.42	-	14	-	-	-	-
16	Ц12-807-1	МОНТАЖ	ШТ	10.000	0.75 0.73	-	8	7	-	1.00	10
17	2307 П.1-02 27	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДИАМ.25 РУ-1,6МПА МАРКИ 15Ч8П2 ЦЕНА=1.80*1.098	ШТ	89.000	1.97	-	175	-	-	-	-
18	Ц12-807-1	МОНТАЖ	ШТ	89.000	0.75 0.73	-	67	65	-	1.00	89
19	2307 П.1-02 29	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДИАМ 40ММ,РУ-1,6МПА МАРКИ 15Ч8П2 ЦЕНА=3.10*1.089	ШТ	10.000	3.37	-	34	-	-	-	-
20	Ц12-807-3	МОНТАЖ	ШТ	10.000	0.84 0.80	-	8	8	-	1.00	10
21	2307 П.1-02 30	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДИАМ.50ММ,РУ-1,6МПА МАРКИ 15Ч8П2 ЦЕНА=3.80*1.098	ШТ	12.000	4.17	-	50	-	-	-	-
22	Ц12-807-4	МОНТАЖ	ШТ	12.000	0.91 0.86	0.01	11	10	-	2.00	24

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
23	2307 П.1-02 45	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДИАМ.65ММ,РУ-1,6МПА МАРКИ 15Ч14П (УЛ21102) ЦЕНА=28*1.098	ШТ	2.000	30.74	-	61	-	-	-	-
24	Ц12-808-3	МОНТАЖ	ШТ	2.000	3.31 2.71	0.28 0.04	7	5	1	4.00 0.05	8
25	1704 П.2-00 16	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ПРЕДЕЛ ИЗМ.0...1.0МПА ДИАМ.160 МАРКИ ЭКН-1У	ШТ	55.000	7.80	-	429	-	-	-	-
26	Ц11-93-7	МОНТАЖ	ШТ	55.000	1.27 1.21	0.04	70	67	2	2.00	110
27	0517 П.3-13 8	РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ 31,5Х42-6,3 ГОСТ 10362-76	М	280.000	2.42	-	678	-	-	-	-
28	0517 П.1-21 9	РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ Г-2-75-5 ГОСТ 5398-76	М	6.000	7.20	-	43	-	-	-	-
29	Ц18-Ж-446	МОНТАЖ РУКАВОВ	1СОЕД	286.000	2.21 1.45	-	632	415	-	2.32	664
30	0113 ТБ.2.2	ШТУЦЕР К-1 ОСТ 22-787-74 ЦЕНА=0.30*1.086	ШТ	284.000	0.32	-	91	-	-	-	-
31	0113 ТБ.2.2	КОНТРГАЙКА 30ГОСТ 8968-75 ЦЕНА=0.06*1.086	10ШТ	280.000	0.06	-	17	-	-	-	-
32	С130-520	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГОСТ 28352-89	ШТ	2.000	0.85	-	2	-	-	-	-
33	0517 П.2-14 1	РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ Г(IV)-6,3-31,5-43 ГОСТ 18698-79	М	10.000	2.42	-	24	-	-	-	-
34	2310 П.34-0 80	ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ОПП3-100.159 ГОСТ14911-82 ЦЕНА=1.35*1.106	ШТ	2.000	1.49	-	3	-	-	-	-
35	2310 П.34-0 58	ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ОПП3-100.108 ГОСТ 14911-82 ЦЕНА=1.05*1.106	ШТ	4.000	1.16	-	5	-	-	-	-
36	2310 П.34-0 79	ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ОПП3-100.89 ГОСТ14911-82 ЦЕНА=1.15*1.106	ШТ	15.000	1.27	-	19	-	-	-	-
37	2310 П.34-0 79	ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ОПП3-100.57 ГОСТ 14911-82 ЦЕНА=1.15*1.106	ШТ	35.000	1.27	-	44	-	-	-	-
38	С130-1039	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ.15 МАРКИ 11Б18БК (СК32001)	ШТ	55.000	1.07	-	59	-	-	-	-
39	Ц12-809-1	МОНТАЖ	ШТ	55.000	0.81 0.75	-	45	41	-	1.00	55
40	1704 П.5-04 87	ДАТЧИК РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЭН 102-1-02-2	ШТ	1.000	29.60	-	30	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
41	2402 П.03-0 13	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ МАРКИ ОХВП-10	ШТ	1.000	3.15	-	3	-	-	-	-
42	2402 П.03-0 05	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПЕРЕНОСНОЙ ОУ-5 (СО2)	ШТ	1.000	8.65	-	9	-	-	-	-
43	С113-176	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГРУППЫ В ГОСТ 10705-80 ДИАМ.159Х4,5	М	15.000	3.00	-	45	-	-	-	-
44	Ц12-2-8	МОНТАЖ	Т	0.018	79.10 62.40	13.30 7.12	1	1	-	110.00 9.18	2
45	0113 ТБ.3.1	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГРУППЫ В,ГОСТ 10705-80 ДИАМ.133Х4,0 ЦЕНА=2.27*1.89	М	10.000	4.29	-	43	-	-	-	-
46	Ц12-2-8	МОНТАЖ	Т	0.013	79.10 62.40	13.30 7.12	1	1	-	110.00 9.18	1
47	С113-161	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГРУППЫ В,ГОСТ 10705-80 ДИАМ.108Х4,0	М	85.000	1.76	-	150	-	-	-	-
48	Ц12-2-8	МОНТАЖ	Т	0.010	79.10 62.40	13.30 7.12	1	1	-	110.00 9.18	1
49	С113-154	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГРУППЫ В,ГОСТ 10705-80 ДИАМ.89Х3,5	М	140.000	1.27	-	178	-	-	-	-
50	Ц12-2-7	МОНТАЖ	Т	0.007	97.80 79.10	14.50 7.74	1	1	-	134.00 9.98	1
51	С113-144	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГРУППЫ В,ГОСТ 10705-80 ДИАМ.76Х3,5	М	5.000	1.09	-	5	-	-	-	-
52	Ц12-2-7	МОНТАЖ	Т	0.006	97.80 79.10	14.50 7.74	1	-	-	134.00 9.98	1
53	С113-138	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГРУППЫ В,ГОСТ 10705-80 ДИАМ.57Х3,0	М	220.000	0.72	-	158	-	-	-	-
54	Ц12-2-6	МОНТАЖ	Т	0.004	125.00 114.00	3.75 1.19	1	-	-	200.00 1.54	1
55	0113 ТБ.3.1	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГРУППЫ В,ГОСТ 10705-80 ДИАМ.45Х3,0 ЦЕНА=0.57*1.089	М	80.000	0.62	-	50	-	-	-	-
56	Ц12-2-5	МОНТАЖ	Т	0.003	168.00 155.00	4.90 1.36	1	-	-	275.00 1.75	1
57	С113-132	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГРУППЫ В,ГОСТ 10705-80 ДИАМ.32Х3,0	М	390.000	0.40	-	156	-	-	-	-
58	Ц12-2-4	МОНТАЖ	Т	0.002	194.00 179.00	5.32 1.45	-	-	-	328.00 1.87	1
59	0113 Т.3.1	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГРУППЫ В,ГОСТ 10705-80 ДИАМ.18Х2,0 ЦЕНА=0.18*1.089	М	20.000	0.19	-	4	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
60	Ц12-2-2	МОНТАЖ	Т	0.001	262.00 245.00	7.14 1.90	-	-	-	422.00 2.45	-
61	2310 П.12-0 38	ОТВОД КРУГОИЗОГНУТЫЙ 90 ГОСТ 17975-83 ДИАМ.159Х4,5	ШТ	6.000	2.82	-	17	-	-	-	-
62	2310 П.12-0 21	ОТВОД КРУГОИЗОГНУТЫЙ ГОСТ 17975-83 ДИАМ.108Х4,0	ШТ	36.000	1.25	-	45	-	-	-	-
63	2310 П.12-0 14	ОТВОД КРУГОИЗОГНУТЫЙ ГОСТ 17975-83 ДИАМ.89Х3,5	ШТ	26.000	0.81	-	21	-	-	-	-
64	2310 П.12-0 04	ОТВОД КГРУГОИЗОГНУТЫЙ ГОСТ 17975-83 ДИАМ.57.3,0	ШТ	18.000	0.42	-	8	-	-	-	-
65	2310 П.18-0 09	ТРОЙНИК ГОСТ 17376-83 ДИАМ.108Х4,0	ШТ	14.000	2.40	-	34	-	-	-	-
66	2310 П.18-0 07	ТРОЙНИК ГОСТ 17376-83 ДИАМ.89Х3,5	ШТ	4.000	2.00	-	8	-	-	-	-
67	2310 П.18-0 03	ТРОЙНИК ГОСТ 17376-83 ДИАМ.57Х3,0	ШТ	15.000	1.30	-	20	-	-	-	-
68	2310 П.18-0 13	ТРОЙНИК ГОСТ 17376-83 ДИАМ.159Х4,5-108Х4,0	ШТ	1.000	4.20	-	4	-	-	-	-
69	2310 П.18-0 11	ТРОЙНИК ГОСТ 17376-83 ДИАМ.133Х4,0-108Х4,0	ШТ	1.000	3.20	-	3	-	-	-	-
70	2310 П.18-0 09	ТРОЙНИК ГОСТ 17376-83 ДИАМ.108Х4,0-89Х3,5	ШТ	2.000	2.70	-	5	-	-	-	-
71	2310 П.18-0 07	ТРОЙНИК ГОСТ 17376-83 ДИАМ.89Х3,5057Х3,0	ШТ	1.000	2.00	-	2	-	-	-	-
72	2310 П.22-0 35	ПЕРЕХОД ГОСТ 17378-83 К159Х4,5-108Х4,0	ШТ	2.000	1.25	-	3	-	-	-	-
73	2310 П.22-0 24	ПЕРЕХОД ГОСТ 17378-83 К133Х5,0-108Х4,0	ШТ	1.000	0.89	-	1	-	-	-	-
74	2310 П.22-0 21	ПЕРЕХОД ГОСТ 17378-83 К108Х4,0-57Х3,0	ШТ	8.000	0.71	-	6	-	-	-	-
75	2310 П.22-0 01	ПЕРЕХОД ГОСТ 17378-83 К57Х3,0-45Х2,5	ШТ	10.000	0.41	-	4	-	-	-	-
76	С130-1798	ФЛАНЦЫ ГОСТ 12820-80 1-150-16	ШТ	2.000	2.99	-	6	-	-	-	-
77	С130-1794	ФЛАНЦЫ ГОСТ 12820-80 1-65-16	ШТ	4.000	1.37	-	5	-	-	-	-
78	С130-1793	ФЛАНЦЫ ГОСТ 12820-80 1-50-16	ШТ	49.000	1.15	-	56	-	-	-	-
79	С130-1792	ФЛАНЦЫ ГОСТ 12820-80 1-40-16	ШТ	60.000	0.95	-	57	-	-	-	-
80	С130-1790	ФЛАНЦЫ ГОСТ 12820-80 1-25-16	ШТ	182.000	0.73	-	133	-	-	-	-
81	С130-1789	ФЛАНЦЫ ГОСТ 12820-80 1-20-16	ШТ	2.000	0.65	-	1	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
82	Ц12-Ж-186Ø	МОНТАЖ	2ФЛ	148.ØØØ	Ø.78 Ø.58	Ø.Ø9 Ø.Ø1	115	86	13 1	Ø.93 Ø.Ø1	138 1
83	С13Ø-1796	ФЛАНЦЫ ГОСТ 12820-80 1-100-16	ШТ	42.ØØØ	1.93	-	81	-	-	-	-
84	С13Ø-1795	ФЛАНЦЫ ГОСТ 12820-80 1-80Ø-16	ШТ	5.ØØØ	1.54	-	8	-	-	-	-
85	Ц12-Ж-1861 ЦРМО П.526 К=1.Ø5	МОНТАЖ	2ФЛ.	23.ØØØ	1.18 Ø.9Ø	Ø.17 Ø.2Ø	27	21	4 5	1.44 Ø.26	33 6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						4133	747	21 6	-	1183 7
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 8Ø.Ø % ПО ПУНКТАМ 12,14,16,18,2Ø,22,24,26,29,39,44,46,48,5Ø,52,54, 56,58,6Ø,82,85						598	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	55
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	1Ø8	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %						378	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖ						5109	747	21 6	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	1245
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	861	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
86	С121-2Ø95	МЕТАЛЛ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	Т	Ø.121	393.ØØ	-	48	-	-	-	-
87	Е9-121	МОНТАЖ	Т	Ø.121	45.8Ø 16.9Ø	Ø.6Ø Ø.18	6	2	-	26.5Ø Ø.23	3
88	С111-58	БОЛТЫ ГАЙКИ	Т	Ø.37Ø	573.ØØ	-	212	-	-	-	-
89	Е13-263	ОЧИСТКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ ОТ РЖАВЧИНЫ	М2	3Ø2.ØØØ	Ø.59 Ø.59	-	178	178	-	Ø.9Ø	272
9Ø	Е13-139 К1= 2.ØØØ	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 ЗА 2 РАЗА	1ØØ М2	3.Ø2Ø	3Ø.6Ø 1.86	Ø.58 Ø.18	92	6	2 1	2.76 Ø.23	8 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						536	186	2 1	-	283 1
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 88-9Ø						8Ø	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 86-87						5	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	15	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %						5Ø	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						671	186	2 1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	292
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	2Ø2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				9065	1085	28 9	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1769
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1239	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				606	184	2	-	288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(199)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				63	2	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				5438	899	26	-	1478
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1037)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				2958	-	-	-	-

СОСТАВИЛА ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР УМНОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ РОМАНОВА

gost.e-ecolog.ru