ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРр 81-04-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-04-2001



Издание официальное

Москва 2009

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ФЕРр 81-04-2001
Москва, 2009 – 186 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008г. № 207

© ФГУ ФЦЦС, 2009

*Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФЕРр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (*gost.e-ecolog.ru

ISBN 978-5-91418-009-3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
63-11-3	до 10 м^2	2508,03	217,80	23,06	2,09	2267,17	24,92

Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 64-1. Базы под колонны высотой до 250 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:						
64-1-1	цементных	122,16	24,04	1,88	0,70	96,24	2,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
64-1-2	гипсовых	86,23	15,64	0,63	0,23	69,96	1,79
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,015)*	-
	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок:						
64-1-3	легкоудаляемых	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,18
64-1-4	трудноудаляемых	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,75
	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-1-5	легкоудаляемых	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	1,31
64-1-6	трудноудаляемых	16,43	16,43	0,00	0,00	0,00	1,88
64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	16,14	15,51	0,63	0,23	0,00	1,75

Таблица 64-2. Базы под колонны высотой до 400 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:						
64-2-1	цементных	179,80	36,45	3,75	1,39	139,60	4,17
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
64-2-2	гипсовых	133,86	22,72	0,94	0,35	110,20	2,6
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,023)*	-
	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок:						
64-2-3	легкоудаляемых	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,31
64-2-4	трудноудаляемых	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	1,26
	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-2-5	легкоудаляемых	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	2,21
64-2-6	трудноудаляемых	27,53	27,53	0,00	0,00	0,00	3,15
64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	25,26	24,63	0,63	0,23	0,00	2,78

Таблица 64-3. Базы под колонны высотой до 500 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:						
64-3-1	цементных	214,81	42,48	3,75	1,39	168,58	4,86
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
64-3-2	гипсовых	149,90	27,88	1,56	0,58	120,46	3,19
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок:						
64-3-3	легкоудаляемых	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,49
64-3-4	трудноудаляемых	16,97	16,97	0,00	0,00	0,00	1,99
	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-3-5	легкоудаляемых	30,76	30,76	0,00	0,00	0,00	3,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-3-6	трудноудаляемых	43,70	43,70	0,00	0,00	0.00	5
64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	38,95	38,01	0,94	0,35	0.00	4,29

Таблица 64-4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм:						
64-4-1	цементных	110,46	13,28	0,94	0,35	96,24	1,52
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,015)*	-
64-4-2	гипсовых	78,22	7,95	0,31	0,12	69,96	0,91
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,008)*	-
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок:						
64-4-3	легкоудаляемых	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,09
64-4-4	трудноудаляемых	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,38
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-4-5	легкоудаляемых	5,77	5,77	0,00	0,00	0,00	0,66
64-4-6	трудноудаляемых	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,94
64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель	8,02	7,71	0,31	0,12	0,00	0,87

Таблица 64-5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм:						
64-5-1	цементных	159,92	18,44	1,88	0,70	139,60	2,11
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
64-5-2	гипсовых	122,28	11,45	0,63	0,23	110,20	1,31
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок:						
64-5-3	легкоудаляемых	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,16
64-5-4	трудноудаляемых	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,62
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-5-5	легкоудаляемых	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	1,11
64-5-6	трудноудаляемых	13,72	13,72	0,00	0,00	0,00	1,57
64-5-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель	12,54	12,23	0,31	0,12	0,00	1,38

Таблица 64-6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм:						
64-6-1	цементных	191,70	21,24	1,88	0,70	168,58	2,43
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
64-6-2	гипсовых	134,99	13,90	0,63	0,23	120,46	1,59
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,015)*	-
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок:						
64-6-3	легкоудаляемых	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,25
64-6-4	трудноудаляемых	8,44	8,44	0,00	0,00	0,00	0,99
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-6-5	легкоудаляемых	15,47	15,47	0,00	0,00	0,00	1,77
64-6-6	трудноудаляемых	21,94	21,94	0,00	0,00	0,00	2,51
64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель	19,68	19,05	0,63	0,23	0,00	2,15

Таблица 64-7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-7-1	цементных	68,48	11,69	2,19	0,81	54,60	1,37
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,042)*	-
64-7-2	гипсовых	40,61	7,25	0,94	0,35	32,42	0,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:						
64-7-3	легкоудаляемых	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,26
64-7-4	трудноудаляемых	9,16	9,16	0,00	0,00	0,00	1,01
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-7-5	легкоудаляемых	16,71	16,71	0,00	0,00	0,00	1,82
64-7-6	трудноудаляемых	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	2,57
64-7-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	19,38	18,75	0,63	0,23	0,00	2,09

Таблица 64-8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:						
64-8-1	цементных	104,25	16,12	2,81	1,04	85,32	1,89
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,059)*	-
64-8-2	гипсовых	63,82	10,75	1,88	0,70	51,19	1,26
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-8-3	легкоудаляемых	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	0,41
64-8-4	трудноудаляемых	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	1,65
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-8-5	легкоудаляемых	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	2,89
64-8-6	трудноудаляемых	37,73	37,73	0,00	0,00	0,00	4,11
64-8-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	31,34	29,78	1,56	0,58	0,00	3,32

Таблица 64-9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:						
64-9-1	цементных	74,73	19,19	0,94	0,35	54,60	2,25
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,015)*	-
64-9-2	гипсовых	49,68	16,29	0,63	0,23	32,76	1,91
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,013)*	-
	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:						
64-9-3	легкоудаляемых	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,13
64-9-4	трудноудаляемых	4,63	4,63	0,00	0,00	0,00	0,51
	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-9-5	легкоудаляемых	7,53	7,53	0,00	0,00	0,00	0,82
64-9-6	трудноудаляемых	11,84	11,84	0,00	0,00	0,00	1,29
64-9-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	10,41	10,41	0,00	0,00	0,00	1,16

Таблица 64-10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: **1 изделие**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:						
64-10-1	цементных	109,69	23,12	1,25	0,46	85,32	2,71
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,025)*	-
64-10-2	гипсовых	70,24	18,42	0,63	0,23	51,19	2,16
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,013)*	-
	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-10-3	легкоудаляемых	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,21
64-10-4	трудноудаляемых	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00	0,82
	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-10-5	легкоудаляемых	13,22	13,22	0,00	0,00	0,00	1,44
64-10-6	трудноудаляемых	18,82	18,82	0,00	0,00	0,00	2,05
64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	16,24	15,61	0,63	0,23	0,00	1,74

Таблица 64-11. Вазы высотой до 500 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных ваз высотой до 500 мм:						
64-11-1	цементных	140,58	32,60	2,19	0,81	105,79	3,68
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
64-11-2	гипсовых	84,74	22,06	1,25	0,46	61,43	2,49
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:						
64-11-3	легкоудаляемых	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,29
64-11-4	трудноудаляемых	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00	1,21
	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-11-5	легкоудаляемых	21,76	21,76	0,00	0,00	0,00	2,49
64-11-6	трудноудаляемых	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	3,41
64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	26,34	25,40	0,94	0,35	0,00	2,94

Таблица 64-12. Вазы высотой до 750 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных ваз высотой до 750 мм:						
64-12-1	цементных	249,26	43,86	4,06	1,51	201,34	4,95
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,035)*	-
64-12-2	гипсовых	148,58	30,39	2,19	0,81	116,00	3,43
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,018)*	-
	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:						
64-12-3	легкоудаляемых	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,48
64-12-4	трудноудаляемых	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	1,92
	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-12-5	легкоудаляемых	34,75	34,44	0,31	0,12	0,00	3,94
64-12-6	трудноудаляемых	47,59	47,28	0,31	0,12	0,00	5,41
64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	41,22	39,66	1,56	0,58	0,00	4,59

Таблица 64-13. Вазы высотой до 1000 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:						
64-13-1	цементных	260,40	53,43	5,63	2,09	201,34	6,03
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
64-13-2	гипсовых	155,63	36,50	3,13	1,16	116,00	4,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,025)*	-
	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-13-3	легкоудаляемых	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,62
64-13-4	трудноудаляемых	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	2,46

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-13-5	легкоудаляемых	44,85	44,22	0,63	0,23	0,00	5,06
64-13-6	трудноудаляемых	61,11	60,48	0,63	0,23	0,00	6,92
64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	54,60	52,10	2,50	0,93	0,00	6,03

Таблица 64-14. Венки диаметром до 500 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных венков диаметром до 500 мм:						
64-14-1	цементных	144,55	30,37	1,56	0,58	112,62	3,56
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,022)*	-
64-14-2	гипсовых	87,99	22,52	0,63	0,23	64,84	2,64
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,011)*	-
	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:						
64-14-3	легкоудаляемых	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	0,22
64-14-4	трудноудаляемых	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,87
	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-14-5	легкоудаляемых	16,93	16,93	0,00	0,00	0,00	1,96
64-14-6	трудноудаляемых	22,72	22,72	0,00	0,00	0,00	2,63
64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	22,09	22,09	0,00	0,00	0,00	2,59

Таблица 64-15. Венки диаметром до 1000 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:						
64-15-1	цементных	321,54	50,67	4,69	1,74	266,18	5,94
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,08)*	-
64-15-2	гипсовых	204,95	35,23	2,50	0,93	167,22	4,13
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:						
64-15-3	легкоудаляемых	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,44
64-15-4	трудноудаляемых	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00	1,56
	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-15-5	легкоудаляемых	31,59	31,28	0,31	0,12	0,00	3,62
64-15-6	трудноудаляемых	41,18	40,87	0,31	0,12	0,00	4,73
64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	42,65	40,77	1,88	0,70	0,00	4,78

Таблица 64-16. Гербы высотой до 500 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных гербов высотой до 500 мм:						
64-16-1	цементных	182,87	47,28	2,50	0,93	133,09	5,41
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
64-16-2	гипсовых	113,74	34,00	1,25	0,46	78,49	3,89
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,025)*	-
	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:						
64-16-3	легкоудаляемых	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,25
64-16-4	трудноудаляемых	8,62	8,62	0,00	0,00	0,00	1,01
	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-16-5	легкоудаляемых	15,21	15,21	0,00	0,00	0,00	1,76
64-16-6	трудноудаляемых	21,69	21,69	0,00	0,00	0,00	2,51
64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	21,67	20,73	0,94	0,35	0,00	2,43

Таблица 64-17. Гербы высотой до 1000 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:						
64-17-1	цементных	439,96	77,26	4,38	1,62	358,32	8,84
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8
64-17-2	гипсовых	275,88	54,97	2,50	0,93	218,41	6,29
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-17-3	легкоудаляемых	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,44
64-17-4	трудноудаляемых	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	1,76
	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-17-5	легкоудаляемых	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	3,11
64-17-6	трудноудаляемых	38,19	38,19	0,00	0,00	0,00	4,42
64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	37,28	35,40	1,88	0,70	0,00	4,15

Таблица 64-18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:						
64-18-1	цементных	171,19	49,56	2,19	0,81	119,44	5,67
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,014)*	-
64-18-2	гипсовых	101,31	35,22	1,25	0,46	64,84	4,03
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,007)*	-
	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:						
64-18-3	легкоудаляемых	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,25
64-18-4	трудноудаляемых	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	1,01
	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-18-5	легкоудаляемых	20,73	20,73	0,00	0,00	0,00	2,34
64-18-6	трудноудаляемых	26,49	26,49	0,00	0,00	0,00	2,99
64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	27,25	26,31	0,94	0,35	0,00	3,01

Таблица 64-19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм:						
64-19-1	цементных	258,92	61,27	3,13	1,16	194,52	7,01
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
64-19-2	гипсовых	162,01	43,79	2,19	0,81	116,03	5,01
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок:						
64-19-3	легкоудаляемых	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,37
64-19-4	трудноудаляемых	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	1,51
	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-19-5	легкоудаляемых	33,76	33,76	0,00	0,00	0,00	3,81
64-19-6	трудноудаляемых	43,86	43,86	0,00	0,00	0,00	4,95
64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	43,86	42,30	1,56	0,58	0,00	4,84

Таблица 64-20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм:						
64-20-1	цементных	197,25	86,49	1,56	0,58	109,20	10,01
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,021)*	-
64-20-2	гипсовых	136,23	70,76	0,63	0,23	64,84	8,19
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-
	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок:						
64-20-3	легкоудаляемых	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,28
64-20-4	трудноудаляемых	8,77	8,77	0,00	0,00	0,00	0,99
	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-20-5	легкоудаляемых	22,13	22,13	0,00	0,00	0,00	2,44
64-20-6	трудноудаляемых	27,03	27,03	0,00	0,00	0,00	2,98
64-20-7	Реставрация лепных капителей	28,06	27,75	0,31	0,12	0,00	3,06

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел -ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
	дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель						

Таблица 64-21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм:						
64-21-1	цементных	343,49	103,33	4,69	1,74	235,47	11,96
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
64-21-2	гипсовых	226,39	80,87	2,19	0,81	143,33	9,36
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок:						
64-21-3	легкоудаляемых	4,96	4,96	0,00	0,00	0,00	0,56
64-21-4	трудноудаляемых	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00	1,85
	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-21-5	легкоудаляемых	39,49	39,18	0,31	0,12	0,00	4,32
64-21-6	трудноудаляемых	51,01	50,70	0,31	0,12	0,00	5,59
64-21-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель	48,81	47,25	1,56	0,58	0,00	5,21

Таблица 64-22. Капители ионические высотой до 250 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм:						
64-22-1	цементных	320,11	86,49	1,56	0,58	232,06	10,01
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,021)*	-
64-22-2	гипсовых	204,48	70,76	0,63	0,23	133,09	8,19
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-
	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок:						
64-22-3	легкоудаляемых	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00	0,37
64-22-4	трудноудаляемых	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	1,31
	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-22-5	легкоудаляемых	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	2,82
64-22-6	трудноудаляемых	35,83	35,83	0,00	0,00	0,00	3,95
64-22-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель	31,40	30,77	0,63	0,23	0,00	3,43

Таблица 64-23. Капители ионические высотой до 500 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм:						
64-23-1	цементных	602,85	103,33	4,69	1,74	494,83	11,96
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
64-23-2	гипсовых	369,72	80,87	2,19	0,81	286,66	9,36
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок:						
64-23-3	легкоудаляемых	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,79
64-23-4	трудноудаляемых	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	3,03
	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-23-5	легкоудаляемых	62,98	62,67	0,31	0,12	0,00	6,91
64-23-6	трудноудаляемых	83,03	82,72	0,31	0,12	0,00	9,12
64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель	73,49	71,93	1,56	0,58	0,00	7,93

Таблица 64-24. Капители коринфские высотой до 500 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм:						
64-24-1	цементных	902,36	180,40	5,31	1,97	716,65	19,89

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел -ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
64-24-2	гипсовых	571,75	142,67	2,50	0,93	426,58	15,73
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,035)*	-
	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок:						
64-24-3	легкоудаляемых	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,64
64-24-4	трудноудаляемых	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	2,47
	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-24-5	легкоудаляемых	103,25	102,62	0,63	0,23	0,00	11,44
64-24-6	трудноудаляемых	112,58	111,95	0,63	0,23	0,00	12,48
64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	111,54	109,66	1,88	0,70	0,00	12,09

Таблица 64-25. Капители коринфские высотой до 750 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм:						
64-25-1	цементных	1295,19	228,75	8,44	3,13	1058,00	25,22
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
64-25-2	гипсовых	794,72	174,51	5,94	2,20	614,27	19,24
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок:						
64-25-3	легкоудаляемых	11,43	11,43	0,00	0,00	0,00	1,26
64-25-4	трудноудаляемых	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	4,95
	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-25-5	легкоудаляемых	191,01	190,07	0,94	0,35	0,00	21,19
64-25-6	трудноудаляемых	224,83	223,89	0,94	0,35	0,00	24,96
64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель	220,94	218,13	2,81	1,04	0,00	24,05

Таблица 64-26. Капители коринфские высотой до 1000 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм:						
64-26-1	цементных	1657,25	451,60	11,25	4,18	1194,40	49,79
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
64-26-2	гипсовых	1046,67	321,89	8,13	3,02	716,65	35,49
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-26-3	легкоудаляемых	16,96	16,96	0,00	0,00	0,00	1,87
64-26-4	трудноудаляемых	68,39	68,39	0,00	0,00	0,00	7,54
	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-26-5	легкоудаляемых	289,28	288,03	1,25	0,46	0,00	32,11
64-26-6	трудноудаляемых	339,42	338,17	1,25	0,46	0,00	37,7
64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	329,28	328,97	0,31	0,12	0,00	36,27

Таблица 64-27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм:						
64-27-1	цементных	137,63	29,51	1,88	0,70	106,24	3,46
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,022)*	-
64-27-2	гипсовых	89,26	21,92	0,94	0,35	66,40	2,57
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-
	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок:						
64-27-3	легкоудаляемых	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,25
64-27-4	трудноудаляемых	9,06	9,06	0,00	0,00	0,00	1,01
	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-27-5	легкоудаляемых	20,09	20,09	0,00	0,00	0,00	2,24

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-27-6	трудноудаляемых	26,82	26,82	0,00	0,00	0,00	2,99
64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель	26,37	25,74	0,63	0,23	0,00	2,87

Таблица 64-28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм:						
64-28-1	цементных	232,31	38,30	2,81	1,04	191,20	4,49
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,047)*	-
64-28-2	гипсовых	150,52	29,77	1,25	0,46	119,50	3,49
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,027)*	-
	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок:						
64-28-3	легкоудаляемых	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	0,37
64-28-4	трудноудаляемых	13,54	13,54	0,00	0,00	0,00	1,51
	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-28-5	легкоудаляемых	30,41	30,41	0,00	0,00	0,00	3,39
64-28-6	трудноудаляемых	40,54	40,54	0,00	0,00	0,00	4,52
64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	40,32	39,38	0,94	0,35	0,00	4,39

Таблица 64-29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм:						
64-29-1	цементных	428,24	51,44	5,00	1,86	371,80	6,03
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,082)*	-
64-29-2	гипсовых	276,36	41,46	2,50	0,93	232,40	4,86
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,047)*	-
	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок:						
64-29-3	легкоудаляемых	5,11	5,11	0,00	0,00	0,00	0,57
64-29-4	трудноудаляемых	20,27	20,27	0,00	0,00	0,00	2,26
	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-29-5	легкоудаляемых	45,84	45,84	0,00	0,00	0,00	5,11
64-29-6	трудноудаляемых	61,27	61,27	0,00	0,00	0,00	6,83
64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель	59,60	58,04	1,56	0,58	0,00	6,47

Таблица 64-30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм:						
64-30-1	цементных	41,11	15,21	0,31	0,12	25,59	1,74
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,003)*	-
64-30-2	гипсовых	25,76	11,80	0,31	0,12	13,65	1,35
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,002)*	-
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок:						
64-30-3	легкоудаляемых	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,16
64-30-4	трудноудаляемых	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,61
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-30-5	легкоудаляемых	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	1,29
64-30-6	трудноудаляемых	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	1,76
64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель	15,06	15,06	0,00	0,00	0,00	1,66

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 64-31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм:						
64-31-1	цементных	189,02	24,91	0,31	0,12	163,80	2,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,008)*	-
64-31-2	гипсовых	44,87	19,14	0,31	0,12	25,42	2,19
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок:						
64-31-3	легкоудаляемых	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	0,22
64-31-4	трудноудаляемых	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,87
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-31-5	легкоудаляемых	16,24	16,24	0,00	0,00	0,00	1,79
64-31-6	трудноудаляемых	22,04	22,04	0,00	0,00	0,00	2,43
64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель	21,31	21,31	0,00	0,00	0,00	2,35

Таблица 64-32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм:						
64-32-1	цементных	197,69	32,95	0,94	0,35	163,80	3,77
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
64-32-2	гипсовых	50,00	23,95	0,63	0,23	25,42	2,74
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок:						
64-32-3	легкоудаляемых	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	0,28
64-32-4	трудноудаляемых	10,14	10,14	0,00	0,00	0,00	1,13
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-32-5	легкоудаляемых	20,68	20,68	0,00	0,00	0,00	2,28
64-32-6	трудноудаляемых	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	3,06
64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	3,06

Таблица 64-33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм:						
64-33-1	цементных	343,04	41,17	1,56	0,58	300,31	4,71
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,027)*	-
64-33-2	гипсовых	102,56	30,42	0,94	0,35	71,20	3,48
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,017)*	-
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок:						
64-33-3	легкоудаляемых	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,34
64-33-4	трудноудаляемых	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	1,38
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-33-5	легкоудаляемых	25,21	25,21	0,00	0,00	0,00	2,78
64-33-6	трудноудаляемых	34,28	34,28	0,00	0,00	0,00	3,78
64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	34,28	34,28	0,00	0,00	0,00	3,78

Таблица 64-34. Листы высотой до 150 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных листов высотой до 150 мм:						
64-34-1	цементных	36,22	17,45	0,00	0,00	18,77	2,02

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,001)*	-
64-34-2	гипсовых	23,46	13,22	0,00	0,00	10,24	1,53
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,0005)*	-
	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок:						
64-34-3	легкоудаляемых	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,05
64-34-4	трудноудаляемых	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,25
	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-34-5	легкоудаляемых	6,35	6,35	0,00	0,00	0,00	0,75
64-34-6	трудноудаляемых	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	0,95
64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	9,22	9,22	0,00	0,00	0,00	1,09

Таблица 64-35. Листы высотой до 250 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных листов высотой до 250 мм:						
64-35-1	цементных	47,54	21,95	0,00	0,00	25,59	2,54
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,004)*	-
64-35-2	гипсовых	29,29	15,64	0,00	0,00	13,65	1,81
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,002)*	-
	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок:						
64-35-3	легкоудаляемых	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,11
64-35-4	трудноудаляемых	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,53
	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-35-5	легкоудаляемых	9,81	9,81	0,00	0,00	0,00	1,16
64-35-6	трудноудаляемых	13,28	13,28	0,00	0,00	0,00	1,57
64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	1,65

Таблица 64-36. Листы высотой до 400 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных листов высотой до 400 мм:						
64-36-1	цементных	76,18	31,19	0,63	0,23	44,36	3,61
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
64-36-2	гипсовых	49,14	23,24	0,31	0,12	25,59	2,69
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:						
64-36-3	легкоудаляемых	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,21
64-36-4	трудноудаляемых	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	1,04
	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-36-5	легкоудаляемых	18,19	18,19	0,00	0,00	0,00	2,15
64-36-6	трудноудаляемых	25,21	25,21	0,00	0,00	0,00	2,98
64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	2,86

Таблица 64-37. Маски-замки высотой до 250 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:						
64-37-1	цементных	138,93	32,51	0,63	0,23	105,79	3,72
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
64-37-2	гипсовых	90,38	24,91	0,63	0,23	64,84	2,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:						
64-37-3	легкоудаляемых	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,16
64-37-4	трудноудаляемых	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,61
	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-37-5	легкоудаляемых	12,28	12,28	0,00	0,00	0,00	1,44
64-37-6	трудноудаляемых	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	1,89
64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	16,26	15,95	0,31	0,12	0,00	1,87

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 64-38. Маски-замки высотой до 500 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:						
64-38-1	цементных	146,41	39,68	0,94	0,35	105,79	4,54
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
64-38-2	гипсовых	95,10	29,63	0,63	0,23	64,84	3,39
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:						
64-38-3	легкоудаляемых	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,27
64-38-4	трудноудаляемых	8,36	8,36	0,00	0,00	0,00	0,98
	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-38-5	легкоудаляемых	21,67	21,67	0,00	0,00	0,00	2,54
64-38-6	трудноудаляемых	28,23	28,23	0,00	0,00	0,00	3,31
64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	28,03	27,72	0,31	0,12	0,00	3,25
Таблица 64-39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм							
	Измеритель: **100 п. м изделий**						
	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм:						
64-39-1	цементных	3551,21	964,74	1,88	0,70	2584,59	113,1
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
64-39-2	гипсовых	2273,09	720,79	0,94	0,35	1551,36	84,5
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок:						
64-39-3	легкоудаляемых	120,92	120,92	0,00	0,00	0,00	14,43
64-39-4	трудноудаляемых	482,60	482,60	0,00	0,00	0,00	57,59
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-39-5	легкоудаляемых	849,73	849,73	0,00	0,00	0,00	101,4
64-39-6	трудноудаляемых	1220,13	1220,13	0,00	0,00	0,00	145,6
64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	1013,77	1013,14	0,63	0,23	0,00	120,9
Таблица 64-40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм							
	Измеритель: **100 п. м изделий**						
	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм:						
64-40-1	цементных	4981,81	1186,52	3,75	1,39	3791,54	139,1
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,81)*	-
64-40-2	гипсовых	3118,71	876,03	2,50	0,93	2240,18	102,7
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок:						
64-40-3	легкоудаляемых	180,84	180,84	0,00	0,00	0,00	21,58
64-40-4	трудноудаляемых	729,90	729,90	0,00	0,00	0,00	87,1
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-40-5	легкоудаляемых	1296,39	1296,39	0,00	0,00	0,00	154,7
64-40-6	трудноудаляемых	1841,09	1841,09	0,00	0,00	0,00	219,7
64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	1527,88	1526,00	1,88	0,70	0,00	182,1
Таблица 64-41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм							
	Измеритель: **100 п. м изделий**						
	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:						
64-41-1	цементных	8029,28	1818,60	6,25	2,32	6204,43	213,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
64-41-2	гипсовых	5158,62	1363,95	3,13	1,16	3791,54	159,9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,91)*	-
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок:						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-41-3	легкоудаляемых	241,85	241,85	0,00	0,00	0,00	28,86
64-41-4	трудноудаляемых	969,57	969,57	0,00	0,00	0,00	115,7
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-41-5	легкоудаляемых	2348,08	2348,08	0,00	0,00	0,00	280,2
64-41-6	трудноудаляемых	2462,04	2462,04	0,00	0,00	0,00	293,8
64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	2083,88	2080,75	3,13	1,16	0,00	248,3

Таблица 64-42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм

Измеритель: **100 п. м изделий**

	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм:						
64-42-1	цементных	15039,02	2273,25	12,50	4,64	12753,27	266,5
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2)*	-
64-42-2	гипсовых	9633,49	1696,62	9,38	3,48	7927,49	198,9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок:						
64-42-3	легкоудаляемых	308,30	308,30	0,00	0,00	0,00	36,79
64-42-4	трудноудаляемых	1274,60	1274,60	0,00	0,00	0,00	152,1
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-42-5	легкоудаляемых	2157,95	2157,01	0,94	0,35	0,00	257,4
64-42-6	трудноудаляемых	3138,41	3137,47	0,94	0,35	0,00	374,4
64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	2653,49	2647,24	6,25	2,32	0,00	315,9

Таблица 64-43. Поручни шириной до 250 мм

Измеритель: **100 п. м изделий**

	Смена лепных поручней шириной до 250 мм:						
64-43-1	цементных	21602,16	2437,34	25,32	9,40	19139,50	282,1
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,53)*	-
64-43-2	гипсовых	14314,45	1550,02	8,13	3,02	12756,30	179,4
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,52)*	-
	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:						
64-43-3	легкоудаляемых	226,22	226,22	0,00	0,00	0,00	25,22
64-43-4	трудноудаляемых	668,18	668,18	0,00	0,00	0,00	74,49
	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-43-5	легкоудаляемых	1575,49	1574,24	1,25	0,46	0,00	175,5
64-43-6	трудноудаляемых	2018,60	2017,35	1,25	0,46	0,00	224,9
64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	2200,09	2192,27	7,82	2,90	0,00	244,4

Таблица 64-44. Розетки диаметром до 200 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:						
64-44-1	цементных	56,42	15,52	0,00	0,00	40,90	1,82
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,0015)*	-
64-44-2	гипсовых	37,62	12,03	0,00	0,00	25,59	1,41
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,0008)*	-
	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:						
64-44-3	легкоудаляемых	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,11
64-44-4	трудноудаляемых	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00	0,41
	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-44-5	легкоудаляемых	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00	0,72
64-44-6	трудноудаляемых	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	1,01
64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 64-45. Розетки диаметром до 300 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:						
64-45-1	цементных	58,64	17,74	0,00	0,00	40,90	2,08
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,004)*	-
64-45-2	гипсовых	39,15	13,56	0,00	0,00	25,59	1,59
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,0025)*	-
	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:						
64-45-3	легкоудаляемых	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,14
64-45-4	трудноудаляемых	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,56
	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-45-5	легкоудаляемых	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00	0,98
64-45-6	трудноудаляемых	12,18	12,18	0,00	0,00	0,00	1,41
64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	1,26
Таблица 64-46. Розетки диаметром до 500 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:						
64-46-1	цементных	70,76	28,92	0,94	0,35	40,90	3,39
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
64-46-2	гипсовых	46,61	20,39	0,63	0,23	25,59	2,39
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:						
64-46-3	легкоудаляемых	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,19
64-46-4	трудноудаляемых	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,75
	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-46-5	легкоудаляемых	11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	1,35
64-46-6	трудноудаляемых	16,59	16,59	0,00	0,00	0,00	1,92
64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	15,92	15,29	0,63	0,23	0,00	1,77
Таблица 64-47. Розетки диаметром до 800 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм:						
64-47-1	цементных	222,41	46,15	1,56	0,58	174,70	5,41
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
64-47-2	гипсовых	144,74	34,29	1,25	0,46	109,20	4,02
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,016)*	-
	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок:						
64-47-3	легкоудаляемых	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,28
64-47-4	трудноудаляемых	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	1,26
	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-47-5	легкоудаляемых	18,32	18,32	0,00	0,00	0,00	2,12
64-47-6	трудноудаляемых	26,44	26,44	0,00	0,00	0,00	3,06
64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	24,44	23,50	0,94	0,35	0,00	2,72
Таблица 64-48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м^2							
	Измеритель: **1 изделие**						
64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м^2	43,64	5,79	0,31	0,12	37,54	0,67
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м^2 от покрасок:						
64-48-2	легкоудаляемых	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,06
64-48-3	трудноудаляемых	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,19
	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-48-4	легкоудаляемых	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,45
64-48-5	трудноудаляемых	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,56
64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м^2 под модель	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,57
Таблица 64-49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м^2							
	Измеритель: **1 изделие**						
64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м^2	85,08	12,79	0,63	0,23	71,66	1,48
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,015)*	-
	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м^2 от покрасок:						
64-49-2	легкоудаляемых	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,11
64-49-3	трудноудаляемых	2,68	2,68	0,00	0,00	0,00	0,31
	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-49-4	легкоудаляемых	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,75
64-49-5	трудноудаляемых	8,12	8,12	0,00	0,00	0,00	0,94
64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м^2 под модель	8,60	8,29	0,31	0,12	0,00	0,96
Таблица 64-50. Сухари высотой до 150 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм:						
64-50-1	цементных	37,11	11,52	0,00	0,00	25,59	1,35
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,004)*	-
64-50-2	гипсовых	22,95	9,30	0,00	0,00	13,65	1,09
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,002)*	-
	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:						
64-50-3	легкоудаляемых	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,06
64-50-4	трудноудаляемых	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,18
	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-50-5	легкоудаляемых	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	0,43
64-50-6	трудноудаляемых	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,56
64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	7,08	7,08	0,00	0,00	0,00	0,82
Таблица 64-51. Сухари высотой до 250 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:						
64-51-1	цементных	48,80	14,67	0,00	0,00	34,13	1,72
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,006)*	-
64-51-2	гипсовых	30,20	9,72	0,00	0,00	20,48	1,14
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,003)*	-
	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок:						
64-51-3	легкоудаляемых	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,11
64-51-4	трудноудаляемых	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0,27
	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-51-5	легкоудаляемых	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,65
64-51-6	трудноудаляемых	7,08	7,08	0,00	0,00	0,00	0,82
64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	10,02	10,02	0,00	0,00	0,00	1,16
Таблица 64-52. Триглифы высотой до 250 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм:						
64-52-1	цементных	101,72	11,37	0,94	0,35	89,41	1,38
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел -ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-52-2	гипсовых	68,55	9,56	0,63	0,23	58,36	1,16
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок:						
64-52-3	легкоудаляемых	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,046
64-52-4	трудноудаляемых	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,23
	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-52-5	легкоудаляемых	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,51
64-52-6	трудноудаляемых	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,68
64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	7,06	6,43	0,63	0,23	0,00	0,78

Таблица 64-53. Триглифы высотой до 350 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм:						
64-53-1	цементных	104,57	13,60	1,56	0,58	89,41	1,65
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,028)*	-
64-53-2	гипсовых	70,09	10,79	0,94	0,35	58,36	1,31
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок:						
64-53-3	легкоудаляемых	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,093
64-53-4	трудноудаляемых	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,34
	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-53-5	легкоудаляемых	6,43	6,43	0,00	0,00	0,00	0,78
64-53-6	трудноудаляемых	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00	1,01
64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель	10,02	9,39	0,63	0,23	0,00	1,14

Таблица 64-54. Триглифы высотой до 750 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм:						
64-54-1	цементных	160,68	24,06	2,50	0,93	134,12	2,92
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
64-54-2	гипсовых	105,78	18,87	1,25	0,46	85,66	2,29
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,025)*	-
	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок:						
64-54-3	легкоудаляемых	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	0,19
64-54-4	трудноудаляемых	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00	0,56
	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-54-5	легкоудаляемых	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	1,34
64-54-6	трудноудаляемых	14,17	14,17	0,00	0,00	0,00	1,72
64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель	15,94	15,00	0,94	0,35	0,00	1,82

Таблица 64-55. Шишки высотой до 250 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных шишек высотой до 250 мм:						
64-55-1	цементных	72,53	27,82	0,00	0,00	44,71	3,03
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,004)*	-
64-55-2	гипсовых	45,88	20,29	0,00	0,00	25,59	2,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,002)*	-
	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок:						
64-55-3	легкоудаляемых	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,13
64-55-4	трудноудаляемых	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,41
	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-55-5	легкоудаляемых	8,16	8,16	0,00	0,00	0,00	0,91
64-55-6	трудноудаляемых	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00	1,18
64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель	12,65	12,65	0,00	0,00	0,00	1,41

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 64-56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм:						
64-56-1	цементных	26,13	16,33	0,00	0,00	9,80	1,89
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,006)*	-
64-56-2	гипсовых	18,54	12,44	0,00	0,00	6,10	1,44
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,003)*	-
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок:						
64-56-3	легкоудаляемых	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,11
64-56-4	трудноудаляемых	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00	0,41
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-56-5	легкоудаляемых	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00	0,72
64-56-6	трудноудаляемых	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	1,01
64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель	7,86	7,86	0,00	0,00	0,00	0,91
Таблица 64-57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм:						
64-57-1	цементных	41,54	18,84	0,00	0,00	22,70	2,18
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,008)*	-
64-57-2	гипсовых	28,46	14,26	0,00	0,00	14,20	1,65
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок:						
64-57-3	легкоудаляемых	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,14
64-57-4	трудноудаляемых	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,56
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-57-5	легкоудаляемых	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	0,99
64-57-6	трудноудаляемых	12,18	12,18	0,00	0,00	0,00	1,41
64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	1,26
Таблица 64-58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм:						
64-58-1	цементных	92,97	28,43	0,94	0,35	63,60	3,29
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,016)*	-
64-58-2	гипсовых	60,56	20,13	0,63	0,23	39,80	2,33
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок:						
64-58-3	легкоудаляемых	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,19
64-58-4	трудноудаляемых	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,75
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-58-5	легкоудаляемых	11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	1,35
64-58-6	трудноудаляемых	16,59	16,59	0,00	0,00	0,00	1,92
64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель	15,92	15,29	0,63	0,23	0,00	1,77
Таблица 64-59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм:						
64-59-1	цементных	205,43	40,35	1,88	0,70	163,20	4,67
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,024)*	-
64-59-2	гипсовых	135,39	32,14	1,25	0,46	102,00	3,72
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок:						
64-59-3	легкоудаляемых	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	1,26
64-59-4	трудноудаляемых	24,11	24,11	0,00	0,00	0,00	2,79
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-59-5	легкоудаляемых	18,32	18,32	0,00	0,00	0,00	2,12
64-59-6	трудноудаляемых	26,44	26,44	0,00	0,00	0,00	3,06
64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	24,44	23,50	0,94	0,35	0,00	2,72

Таблица 64-60. Эмблемы портальные площадью до 0,5 м^2

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2:						
64-60-1	цементных	219,27	53,88	2,19	0,81	163,20	5,94
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
64-60-2	гипсовых	146,06	42,81	1,25	0,46	102,00	4,72
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,023)*	-
	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2 от покрасок:						
64-60-3	легкоудаляемых	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,25
64-60-4	трудноудаляемых	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	1,01
	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-60-5	легкоудаляемых	15,21	15,21	0,00	0,00	0,00	1,76
64-60-6	трудноудаляемых	21,69	21,69	0,00	0,00	0,00	2,51
64-60-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2 под модель	21,94	21,00	0,94	0,35	0,00	2,43

Таблица 64-61. Эмблемы портальные площадью до 0,75 м^2

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2:						
64-61-1	цементных	307,16	60,22	3,44	1,28	243,50	6,64
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
64-61-2	гипсовых	203,15	49,07	1,88	0,70	152,20	5,41
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,034)*	-
	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2 от покрасок:						
64-61-3	легкоудаляемых	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,37
64-61-4	трудноудаляемых	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	1,51
	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-61-5	легкоудаляемых	57,37	57,37	0,00	0,00	0,00	6,64
64-61-6	трудноудаляемых	32,57	32,57	0,00	0,00	0,00	3,77
64-61-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2 под модель	31,92	30,67	1,25	0,46	0,00	3,55

Таблица 64-62. Эмблемы портальные площадью до 1,0 м^2

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2:						
64-62-1	цементных	411,69	79,00	4,69	1,74	328,00	8,71
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,08)*	-
64-62-2	гипсовых	262,55	57,05	2,50	0,93	203,00	6,29
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,045)*	-
	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2 от покрасок:						
64-62-3	легкоудаляемых	4,23	4,23	0,00	0,00	0,00	0,49
64-62-4	трудноудаляемых	17,19	17,19	0,00	0,00	0,00	1,99
	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-62-5	легкоудаляемых	30,59	30,59	0,00	0,00	0,00	3,54
64-62-6	трудноудаляемых	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00	5,03
64-62-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2 под модель	41,48	39,92	1,56	0,58	0,00	4,62

gost.e-ecolog.ru