ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРр 81-04-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-04-2001



Издание официальное

Москва 2009

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ФЕРр 81-04-2001
Москва, 2009 – 186 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008г. № 207

© ФГУ ФЦЦС, 2009

*Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФЕРр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (*gost.e-ecolog.ru

ISBN 978-5-91418-009-3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 63-1. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке

Измеритель: **100 м^2 остекления**

	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке:						
63-1-1	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м^2	7249,50	2651,81	29,61	2,90	4568,08	310,88
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,55)*	-
63-1-2	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м^2	5711,06	1674,44	29,61	2,90	4007,01	196,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
63-1-3	в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м^2	4561,58	1175,43	29,61	2,90	3356,54	137,8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,48)*	-
63-1-4	в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м^2	6690,02	2772,25	29,61	2,90	3888,16	325

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,59)*	-
63-1-5	в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м^2	4788,61	1618,99	29,61	2,90	3140,01	189,8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,52)*	-
63-1-6	в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м^2	4059,87	1197,61	29,61	2,90	2832,65	140,4
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,48)*	-
	При работе с приставных лестниц добавлять:						
63-1-7	к расценке 63-1-1	720,79	720,79	0,00	0,00	0,00	84,5
63-1-8	к расценке 63-1-2	405,86	405,86	0,00	0,00	0,00	47,58
63-1-9	к расценке 63-1-3	282,77	282,77	0,00	0,00	0,00	33,15
63-1-10	к расценке 63-1-4	676,43	676,43	0,00	0,00	0,00	79,3
63-1-11	к расценке 63-1-5	390,67	390,67	0,00	0,00	0,00	45,8
63-1-12	к расценке 63-1-6	219,22	219,22	0,00	0,00	0,00	25,7
	При работе с люлек добавлять:						
63-1-13	к расценке 63-1-1	582,17	582,17	0,00	0,00	0,00	68,25
63-1-14	к расценке 63-1-2	324,91	324,91	0,00	0,00	0,00	38,09
63-1-15	к расценке 63-1-3	226,22	226,22	0,00	0,00	0,00	26,52
63-1-16	к расценке 63-1-4	543,36	543,36	0,00	0,00	0,00	63,7
63-1-17	к расценке 63-1-5	287,12	287,12	0,00	0,00	0,00	33,66
63-1-18	к расценке 63-1-6	227,32	227,32	0,00	0,00	0,00	26,65

Таблица 63-2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

Измеритель: **100 м^2 остекления**

	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:						
63-2-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м^2	6620,29	1754,30	29,61	2,90	4836,38	191,1
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
63-2-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м^2	5456,66	1241,14	29,61	2,90	4185,91	135,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,013)*	-
63-2-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м^2	4553,40	966,65	29,61	2,90	3557,14	105,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,99)*	-
63-2-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м^2	7773,02	1969,11	29,61	2,90	5774,30	214,5
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
63-2-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м^2	6214,98	1384,34	29,61	2,90	4801,03	150,8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
63-2-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м^2	5165,17	1062,13	29,61	2,90	4073,43	115,7
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,98)*	-
	При работе с лестниц добавлять:						
63-2-7	к расценке 63-2-1	423,66	423,66	0,00	0,00	0,00	46,15
63-2-8	к расценке 63-2-2	294,77	294,77	0,00	0,00	0,00	32,11
63-2-9	к расценке 63-2-3	227,94	227,94	0,00	0,00	0,00	24,83
63-2-10	к расценке 63-2-4	478,28	478,28	0,00	0,00	0,00	52,1
63-2-11	к расценке 63-2-5	332,96	332,96	0,00	0,00	0,00	36,27
63-2-12	к расценке 63-2-6	251,81	251,81	0,00	0,00	0,00	27,43
	При работе с люлек добавлять:						
63-2-13	к расценке 63-2-1	338,93	338,93	0,00	0,00	0,00	36,92
63-2-14	к расценке 63-2-2	237,49	237,49	0,00	0,00	0,00	25,87
63-2-15	к расценке 63-2-3	182,68	182,68	0,00	0,00	0,00	19,9
63-2-16	к расценке 63-2-4	381,89	381,89	0,00	0,00	0,00	41,6
63-2-17	к расценке 63-2-5	265,30	265,30	0,00	0,00	0,00	28,9
63-2-18	к расценке 63-2-6	200,12	200,12	0,00	0,00	0,00	21,8

Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

Измеритель: **100 м^2 остекления**

	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
63-3-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м^2	5256,50	1754,30	29,61	2,90	3472,59	191,1
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,07)*	-
63-3-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м^2	4389,87	1241,14	29,61	2,90	3119,12	135,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,04)*	-
63-3-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м^2	8555,38	966,65	29,61	2,90	7559,12	105,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
63-3-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м^2	6184,61	2231,66	29,61	2,90	3923,34	243,1
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
63-3-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м^2	5017,95	1575,29	29,61	2,90	3413,05	171,6
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,98)*	-
63-3-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м^2	4419,19	1241,14	29,61	2,90	3148,44	135,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,98)*	-
	При работе с лестниц добавлять:						
63-3-7	к расценке 63-3-1	423,66	423,66	0,00	0,00	0,00	46,15
63-3-8	к расценке 63-3-2	294,77	294,77	0,00	0,00	0,00	32,11
63-3-9	к расценке 63-3-3	227,94	227,94	0,00	0,00	0,00	24,83
63-3-10	к расценке 63-3-4	545,38	545,38	0,00	0,00	0,00	59,41
63-3-11	к расценке 63-3-5	380,69	380,69	0,00	0,00	0,00	41,47
63-3-12	к расценке 63-3-6	294,77	294,77	0,00	0,00	0,00	32,11
	При работе с люлек добавлять:						
63-3-13	к расценке 63-3-1	338,93	338,93	0,00	0,00	0,00	36,92
63-3-14	к расценке 63-3-2	237,49	237,49	0,00	0,00	0,00	25,87
63-3-15	к расценке 63-3-3	182,68	182,68	0,00	0,00	0,00	19,9
63-3-16	к расценке 63-3-4	436,78	436,78	0,00	0,00	0,00	47,58
63-3-17	к расценке 63-3-5	304,32	304,32	0,00	0,00	0,00	33,15
63-3-18	к расценке 63-3-6	236,29	236,29	0,00	0,00	0,00	25,74
	Таблица 63-4. Перемазка фальцев в деревянных переплетах						
	Измеритель: **100 м^2 переплетов**						
	Перемазка фальцев в деревянных переплетах:						
63-4-1	с земли или лесов	823,78	440,08	8,72	0,00	374,98	56,42
63-4-2	с лестниц	907,24	523,54	8,72	0,00	374,98	67,12
63-4-3	с люлек	890,08	506,38	8,72	0,00	374,98	64,92
	Таблица 63-5. Снятие обоев						
	Измеритель: **100 м^2 очищаемой поверхности**						
	Снятие обоев:						
63-5-1	простых и улучшенных	81,12	81,12	0,00	0,00	0,00	10,4
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
63-5-2	высококачественных и типа «Линкруста»	88,14	88,14	0,00	0,00	0,00	11,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,08)*	-
	Таблица 63-6. Смена обоев						
	Измеритель: **100 м^2 оклеенной поверхности**						
	Смена обоев:						
63-6-1	обыкновенного качества	1109,67	454,64	11,84	1,16	643,19	52,62
63-6-2	улучшенных	1632,89	478,34	11,84	1,16	1142,71	54,73
63-6-3	высококачественных	3707,29	609,30	11,84	1,16	3086,15	68,77

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 63-7. Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Разборка облицовки стен:						
63-7-1	из мраморных плит	3152,55	2865,47	287,08	36,05	0,00	364,1
63-7-2	из гранитных плит	5530,29	4818,01	712,28	89,56	0,00	612,2
63-7-3	из известковых плит	4907,80	4307,25	600,55	75,51	0,00	547,3
63-7-4	из железобетонных плит	4649,55	4041,25	608,30	76,44	0,00	513,5
63-7-5	из керамических глазурованных плиток	748,30	584,74	163,56	20,56	0,00	74,3
Таблица 63-8. Ремонт облицовки из мраморных плит							
	Измеритель: **100 мест**						
	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м²:						
63-8-1	стен гладких	300,29	203,87	5,92	0,58	90,50	23,9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,022)*	-
63-8-2	колонн прямоугольных	378,76	282,34	5,92	0,58	90,50	33,1
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,022)*	-
63-8-3	колонн круглых	449,56	353,14	5,92	0,58	90,50	41,4
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,022)*	-
63-8-4	капителей, карнизов, отливов	564,74	341,20	5,92	0,58	217,62	40
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,045)*	-
Таблица 63-9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток							
	Измеритель: **100 плиток**						
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:						
63-9-1	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	443,05	242,35	5,92	0,58	194,78	28,05
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
63-9-2	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	380,33	179,63	5,92	0,58	194,78	20,79
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
63-9-3	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	652,14	451,44	5,92	0,58	194,78	52,25
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
63-9-4	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	522,89	322,19	5,92	0,58	194,78	37,29
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
63-9-5	карнизных	582,05	240,45	5,92	0,58	335,68	27,83
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
63-9-6	плинтусных	646,07	240,45	5,92	0,58	399,70	27,83
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
Таблица 63-10. Разборка облицовки из гипсокартонных листов							
	Измеритель: **100 м² облицовки**						
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов:						
63-10-1	стен и перегородок	69,41	63,16	6,25	2,32	0,00	7,31
63-10-2	потолков	89,02	82,77	6,25	2,32	0,00	9,58
Таблица 63-11. Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами							
	Измеритель: **100 м² ремонтируемой поверхности**						
	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:						
63-11-1	до 1 м²	2607,06	316,83	23,06	2,09	2267,17	36,25
63-11-2	до 5 м²	2557,59	267,36	23,06	2,09	2267,17	30,59

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
63-11-3	до 10 м^2	2508,03	217,80	23,06	2,09	2267,17	24,92

Таблица 63-12. Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами

Измеритель: **100 м^2 ремонтируемой поверхности**

	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:						
63-12-1	до 1 м^2	2656,61	366,38	23,06	2,09	2267,17	41,92
63-12-2	до 5 м^2	2607,06	316,83	23,06	2,09	2267,17	36,25
63-12-3	до 10 м^2	2557,59	267,36	23,06	2,09	2267,17	30,59

gost.e-ecolog.ru