ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРр 81-04-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-04-2001



Издание официальное

Москва 2009

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ФЕРр 81-04-2001
Москва, 2009 – 186 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008г. № 207

© ФГУ ФЦЦС, 2009

*Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФЕРр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (*gost.e-ecolog.ru

ISBN 978-5-91418-009-3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА

Таблица 59-1. Разборка деревянных лестниц и крылец

Измеритель: **100 м^2 горизонтальной проекции**

	Разборка деревянных:						
59-1-1	лестниц с маршами и площадками	1007,50	997,03	10,47	0,00	0,00	125,57
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(17,82)*	-
59-1-2	крылец с площадками и ступенями	1637,47	1637,47	0,00	0,00	0,00	206,23
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(23,12)*	-

Таблица 59-2. Разборка деревянных чердачных лестниц

Измеритель: **100 м марша**

59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	429,48	427,41	2,07	0,00	0,00	53,83
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,35)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 59-3. Разборка металлических лестничных решеток							
	Измеритель: **100 м решетки**						
	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки:						
59-3-1	до 60 кг	428,56	375,56	5,64	0,00	47,36	47,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,5)*	-
59-3-2	свыше 60 кг	627,56	556,11	7,68	0,00	63,77	69,34
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(5)*	-
Таблица 59-4. Разборка поручней							
	Измеритель: **100 м поручня**						
	Разборка поручней деревянных:						
59-4-1	прямой части	111,04	111,04	0,00	0,00	0,00	13,25
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
	Измеритель: **100 шт.**						
59-4-2	закруглений	218,80	218,80	0,00	0,00	0,00	26,11
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,08)*	-
	Измеритель: **100 м поручня**						
59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных	27,45	27,45	0,00	0,00	0,00	3,36
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
Таблица 59-5. Ремонт ступеней							
	Измеритель: **100 ступеней**						
	Ремонт ступеней:						
59-5-1	деревянных	5239,00	2717,66	53,94	7,08	2467,40	318,6
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,34)*	-
59-5-2	бетонных	1459,55	888,97	22,14	3,36	548,44	102,89
59-5-3	мозаичных	1578,91	973,21	33,92	4,18	571,78	107,3
Таблица 59-6. Устройство вставок в каменных ступенях							
	Измеритель: **100 мест**						
59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях	2353,33	1938,96	393,58	43,26	20,79	179,7
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 59-7. Ремонт деревянного поручня							
	Измеритель: **100 заделок в поручнях**						
	Ремонт:						
59-7-1	прямой части поручня с постановкой заделок	600,88	323,46	4,68	0,00	272,74	37,92
59-7-2	закруглений поручня с постановкой заделок	645,54	365,39	7,41	0,00	272,74	42,29
Таблица 59-8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений							
	Измеритель: **100 укрепленных стоек**						
59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	628,29	228,72	1,56	0,58	398,01	24,05
Таблица 59-9. Ремонт металлических лестничных решеток							
	Измеритель: **100 м решетки**						
59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	518,83	91,27	2,19	0,81	425,37	9,71
Таблица 59-10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней							
	Измеритель: **100 м ступеней**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел -ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:						
59-10-1	на косоурах	7041,50	1639,87	164,32	55,36	5237,31	189,8
59-10-2	на сплошном основании или с заделкой двух концов	8511,59	2470,61	182,03	56,33	5858,95	278,85

gost.e-ecolog.ru