ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕРр 81-04-(51-69)-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр-2001

ФЕРр-2001-51 Земляные работы
ФЕРр-2001-52 Фундаменты
ФЕРр-2001-53 Стены
ФЕРр-2001-54 Перекрытия
ФЕРр-2001-55 Перегородки
ФЕРр-2001-56 Проемы
ФЕРр-2001-57 Полы
ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли
ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
ФЕРр-2001-60 Печные работы
ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы
ФЕРр-2001-62 Малярные работы
ФЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
ФЕРр-2001-64 Лепные работы
ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети
ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы
ФЕРр-2001-68 Благоустройство
ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2008

gost.e-ecolog.ru

Федеральное агентство по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
(Росстрой)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-04- (51-69)-2001

ФЕРр-2001-51 Земляные работы
ФЕРр-2001-52 Фундаменты
ФЕРр-2001-53 Стены
ФЕРр-2001-54 Перекрытия
ФЕРр-2001-55 Перегородки
ФЕРр-2001-56 Проемы
ФЕРр-2001-57 Полы
ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли
ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
ФЕРр-2001-60 Печные работы
ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы
ФЕРр-2001-62 Малярные работы
ФЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
ФЕРр-2001-64 Лепные работы
ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети
ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы
ФЕРр-2001-68 Благоустройство
ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

Издание официальное,
измененное и дополненное



Москва 2008

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ФЕРр 81-04-(51-69)-2001
Росстрой, Москва, 2008 – 209стр.

Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕРр) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ постановлением Госстроя России от 17.10.00 № 104 с учетом изменений и дополнений (письма Росстроя от 22.06.06 № ВК-2398/02, от 03.07.07 № СК-2535/02, от 08.08.07 № СК-2919/02)

*Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ФЕР-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (*gost.e-ecolog.ru

ISBN 978-5-91418-010-9

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 59

Лестницы, крыльца

ФЕРр-2001-59

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку лестниц, ремонт и устройство лестничных маршей и площадок, ремонт на месте, смену и установку отдельных ступеней, ремонт и укрепление стоек металлических лестничных решеток, ремонт элементов лестниц.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту, смене и устройству лестничных площадок и маршей, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т.п.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы. В расценках не учтена разборка обрушением.

1.4. В расценках предусмотрены работы по установке и разборке подмостей.

1.5. В расценках на выполнение работ по заделке гнезд затраты рассчитаны исходя из условий использования одинарного кирпича размером 250х120х65 мм.

1.6. В расценках учтены работы с применением готовых бетонных смесей и растворов.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.2. Объем работ по установке и замене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 59-1. Разборка деревянных лестниц и крылец							
	Измеритель: **100 м² горизонтальной проекции**						
	Разборка деревянных:						
59-1-1	лестниц с маршами и площадками	1006,24	995,77	10,47	0,00	0,00	125,57
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(17,82)*	-
59-1-2	крылец с площадками и ступенями	1635,40	1635,40	0,00	0,00	0,00	206,23
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(23,12)*	-
Таблица 59-2. Разборка деревянных чердачных лестниц							
	Измеритель: **100 м марша**						
59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	428,94	426,87	2,07	0,00	0,00	53,83
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,35)*	-
Таблица 59-3. Разборка металлических лестничных решеток							
	Измеритель: **100 м решетки**						
	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки:						
59-3-1	до 60 кг	428,09	375,09	5,64	0,00	47,36	47,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,5)*	-
59-3-2	свыше 60 кг	626,86	555,41	7,68	0,00	63,77	69,34
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(5)*	-
Таблица 59-4. Разборка поручней							
	Измеритель: **100 м поручня**						
	Разборка поручней деревянных:						
59-4-1	прямой части	111,04	111,04	0,00	0,00	0,00	13,25
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
	Измеритель: **100 шт.**						
59-4-2	закруглений	218,80	218,80	0,00	0,00	0,00	26,11
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,08)*	-
	Измеритель: **100 м поручня**						
59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных	27,42	27,42	0,00	0,00	0,00	3,36
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
Таблица 59-5. Ремонт ступеней							
	Измеритель: **100 ступеней**						
	Ремонт ступеней:						
59-5-1	деревянных	5239,00	2717,66	53,94	7,08	2467,40	318,6
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,34)*	-
59-5-2	бетонных	1457,49	886,91	22,14	3,36	548,44	102,89
59-5-3	мозаичных	1578,91	973,21	33,92	4,18	571,78	107,3
Таблица 59-6. Устройство вставок в каменных ступенях							
	Измеритель: **100 мест**						
59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях	2353,33	1938,96	393,58	43,26	20,79	179,7
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(11)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 59-7. Ремонт деревянного поручня							
	Измеритель: **100 заделок в поручнях**						
	Ремонт:						
59-7-1	прямой части поручня с постановкой заделок	600,88	323,46	4,68	0,00	272,74	37,92
59-7-2	закруглений поручня с постановкой заделок	644,69	364,54	7,41	0,00	272,74	42,29
Таблица 59-8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений							
	Измеритель: **100 укрепленных стоек**						
59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	628,29	228,72	1,56	0,58	398,01	24,05
Таблица 59-9. Ремонт металлических лестничных решеток							
	Измеритель: **100 м решетки**						
59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	518,83	91,27	2,19	0,81	425,37	9,71
Таблица 59-10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней							
	Измеритель: **100 м ступеней**						
	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:						
59-10-1	на косоурах	7037,71	1636,08	164,32	55,36	5237,31	189,8
59-10-2	на сплошном основании или с заделкой двух концов	8508,80	2467,82	182,03	56,33	5858,95	278,85

ФЕРр-2001-59 ... 45
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 45
Таблица 59-1. Разборка деревянных лестниц и крылец ... 46
Таблица 59-2. Разборка деревянных чердачных лестниц ... 46
Таблица 59-3. Разборка металлических лестничных решеток ... 46
Таблица 59-4. Разборка поручней ... 46
Таблица 59-5. Ремонт ступеней ... 46
Таблица 59-6. Устройство вставок в каменных ступенях ... 46
Таблица 59-7. Ремонт деревянного поручня ... 47
Таблица 59-8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений ... 47
Таблица 59-9. Ремонт металлических лестничных решеток ... 47
Таблица 59-10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней ... 47

gost.e-ecolog.ru