ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРр 81-04-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-04-2001



Издание официальное

Москва 2009

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ФЕРр 81-04-2001
Москва, 2009 – 186 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008г. № 207

© ФГУ ФЦЦС, 2009

*Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФЕРр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (*gost.e-ecolog.ru

ISBN 978-5-91418-009-3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 55-1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок:						
55-1-1	до 10%	2525,02	1809,25	35,74	0,00	680,03	223,64
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
55-1-2	до 25%	3379,09	1836,27	62,76	0,00	1480,06	226,98
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
55-1-3	до 50%	4451,36	1881,49	99,37	0,00	2470,50	232,57
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,8)*	-
	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:						
55-1-4	до 10%	3444,45	2366,24	33,12	0,00	1045,09	292,49
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,32)*	-
55-1-5	до 25%	4677,39	2399,17	66,25	0,00	2211,97	296,56
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,53)*	-
55-1-6	до 50%	6247,45	2434,44	105,48	0,00	3707,53	300,92
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,91)*	-

Таблица 55-2. Перестановка филенчатых перегородок

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	1835,60	736,27	4,36	0,00	1094,97	88,6

Таблица 55-3. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Измеритель: **1 шт.**

55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	11,55	1,57	2,62	0,00	7,36	0,177
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,004)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»:						
55-4-1	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	14623,84	1300,58	101,96	31,89	13221,30	138,36
55-4-2	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	14584,65	1261,39	101,96	31,89	13221,30	134,19
55-4-3	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	29081,83	2402,50	236,79	73,38	26442,54	249,74
55-4-4	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	29002,94	2323,61	236,79	73,38	26442,54	241,54
Таблица 55-5. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи							
	Измеритель: **100 м² перегородок**						
55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	1829,80	1204,44	625,36	67,60	0,00	141,2
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(19,4)*	-
Таблица 55-6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов							
	Измеритель: **100 м² проемов**						
	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:						
55-6-1	железобетонных	8771,06	1821,81	4460,80	476,84	2488,45	203,1
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(23,8)*	-
55-6-2	кирпичных	6869,45	1379,59	663,86	70,82	4826,00	153,8
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(20,4)*	-
Таблица 55-7. Заделка щелей в верхней части перегородок							
	Измеритель: **100 м заделанных щелей**						
55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	1146,10	304,75	10,46	0,00	830,89	33,6

gost.e-ecolog.ru