ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРр 81-04-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-04-2001



Издание официальное

Москва 2009

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ФЕРр 81-04-2001
Москва, 2009 – 186 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008г. № 207

© ФГУ ФЦЦС, 2009

*Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФЕРр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (*gost.e-ecolog.ru

ISBN 978-5-91418-009-3

III. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 51-1. Разработка грунта внутри здания

Измеритель: **100 м³ грунта**

	Разработка грунта внутри здания в:						
51-1-1	котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м²	7294,85	5202,60	8,72	0,00	2083,53	667
51-1-2	котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м²	4878,83	3901,48	4,36	0,00	972,99	500,19
51-1-3	котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м²	8512,53	5863,57	17,43	0,00	2631,53	751,74
51-1-4	котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м²	5724,16	4736,16	5,23	0,00	982,77	607,2
51-1-5	траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	5671,10	4048,98	8,72	0,00	1613,40	519,1
51-1-6	траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м	4982,45	3998,28	5,23	0,00	978,94	512,6
51-1-7	траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м	4347,14	3639,48	4,36	0,00	703,30	466,6

Таблица 51-2. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов

Измеритель: **100 м³ грунта**

	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты:						
51-2-1	1-2 группы, с креплением	4981,85	3441,20	0,87	0,00	1539,78	433,4
51-2-2	3-4 группы, с креплением	6835,45	5294,80	0,87	0,00	1539,78	660,2
51-2-3	1-2 группы, без крепления	2752,08	2751,21	0,87	0,00	0,00	346,5
51-2-4	3-4 группы, без крепления	4208,96	4208,09	0,87	0,00	0,00	524,7

Таблица 51-3. Изменение уровня пола в здании

Измеритель: **100 м³ грунта**

	Изменение уровня пола в здании:						
51-3-1	подсыпкой грунта	3993,37	3697,20	1,74	0,00	294,43	474
51-3-2	выемкой грунта с погрузкой	4968,42	4828,20	1,74	0,00	138,48	619

Таблица 51-4. Рытье ям для установки стоек и столбов

Измеритель: **100 ям**

	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной:						
51-4-1	0,4 м	2046,20	2046,20	0,00	0,00	0,00	260
51-4-2	0,7 м	4367,06	4367,06	0,00	0,00	0,00	554,9

Таблица 51-5. Механизированная разработка грунта в стесненных условиях

Измеритель: **100 м² основания**

	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях:						
51-5-1	экскаваторами	2967,65	1373,62	1594,03	104,62	0,00	173
51-5-2	бульдозерами	1425,29	1314,29	111,00	29,97	0,00	167

Таблица 51-6. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой

Измеритель: **100 м³ грунта**

	грузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	5268,73	606,73	4662,00	0,00	0,00	83

gost.e-ecolog.ru