ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕР 81-02-10-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР 81-02-10-2001

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Издание официальное



Москва 2001

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
ФЕР 81-02-10-2001 Часть 10. Деревянные конструкции
Москва, 2009 – 36 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ФЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253

© ФГУ ФЦЦС, 2009

*Информация об изменениях к настоящему ФЕР публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФЕР-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (*gost.e-ecolog.ru

ISBN 978-5-91418-004-8

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-10-2001

Часть 10. Деревянные конструкции

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА

Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий

Измеритель: **1 конструкция**

	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом:						
10-01-001-01	18 м	831,57	203,70	147,35	10,80	480,52	21,67
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-02	24 м	1201,22	330,16	306,49	20,79	564,57	34,32
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка балок пролетом:						
10-01-001-03	9 м объемом до 0,5 $м^3$	170,25	53,73	46,48	5,40	70,04	5,99
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-04	9 м объемом более 0,5 $м^3$	259,62	61,44	62,67	6,21	135,51	6,85
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-05	12 м	261,49	60,96	88,48	7,56	112,05	6,88
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-06	15 м объемом до 2 $м^3$	316,46	64,14	91,77	7,70	160,55	7,15
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-07	15 м объемом более 2 $м^3$	371,73	72,57	122,89	9,45	176,27	8,09
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-08	18 м одинарных объемом до 5 $м^3$	582,59	116,33	196,03	12,96	270,23	13,31
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-001-09	18 м спаренных объемом до 10 $м^3$	724,02	138,61	299,10	18,77	286,31	16,68
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-10	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 $м^2$	186,17	32,50	12,40	1,49	141,27	3,81
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9020)	*Панели покрытия, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-002. Установка стропил							
	Измеритель. **1 $м^3$ древесины в конструкции**						
10-01-002-01	Установка стропил	2300,67	200,19	38,22	2,03	2062,26	24,09
Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон							
	Измеритель. **1 слуховое окно**						
10-01-003-01	Устройство слуховых окон	378,81	56,55	22,06	1,49	300,20	6,63
(101-9084)	*Приборы оконные, (компл)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ							
Таблица 10-01-007. Рубка стен							
	Измеритель. **100 $м^2$ стен (за вычетом проемов)**						
	Рубка стен:						
10-01-007-01	из брусьев толщиной 100 мм	20112,21	2533,96	310,61	34,29	17267,64	286
10-01-007-02	из брусьев толщиной 150 мм	28773,71	2578,26	464,03	52,79	25731,42	291
10-01-007-03	из брусьев толщиной 180 мм	34041,33	2622,56	555,86	63,86	30862,91	296
10-01-007-04	из бревен диаметром 20 см	21354,12	4007,82	813,95	93,29	16532,35	452,35
10-01-007-05	из бревен диаметром 24 см	23891,01	4056,11	958,79	110,43	18876,11	457,8
10-01-007-06	из бревен диаметром 26 см	25144,47	4075,42	958,79	110,43	20110,26	459,98
10-01-007-07	из пластин	9761,65	2520,58	409,30	43,88	6831,77	284,49
Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен							
	Измеритель: **100 $м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов**						
10-01-008-01	Обшивка стен рубленых	3825,21	341,20	64,89	0,00	3419,12	40
	Острожка:						
10-01-008-02	брусьев	85,09	64,06	21,03	0,00	0,00	7,51
10-01-008-03	бревен	262,95	197,90	65,05	0,00	0,00	23,2
	Устройство:						
10-01-008-04	фронтонов	5335,24	580,04	92,17	0,00	4663,03	68
10-01-008-05	карнизов	5313,52	1219,79	79,81	0,00	4013,92	143
	Обивка стен кровельной сталью:						
10-01-008-06	неоцинкованной по войлоку	6216,28	305,03	18,31	0,00	5892,94	36,4
10-01-008-07	неоцинкованной по асбесту	5999,60	232,68	20,05	0,00	5746,87	28
10-01-008-08	оцинкованной по войлоку	6989,42	275,22	18,31	0,00	6695,89	33,4
10-01-008-09	оцинкованной по асбесту	6774,40	205,07	20,05	0,00	6549,28	25,1
Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен							
	Измеритель: **100 м сжимов**						
10-01-009-01	Установка сжимов для рубленых стен	4541,06	998,01	40,84	0,00	3502,21	117
Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса							
	Измеритель: **1 $м^3$ древесины в конструкции**						
	Установка элементов каркаса:						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-010-01	из брусьев	2411,06	188,55	33,51	0,00	2189,00	22,5
10-01-010-02	из бревен и пластин	1006,88	168,44	35,04	0,00	803,40	20,1
Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми							
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:						
10-01-011-01	в 1 слой	8270,61	865,20	148,18	7,83	7257,23	105
10-01-011-02	в 2 слоя	10872,15	1219,52	222,04	11,75	9430,59	148
Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен							
	Измеритель: **100 м² обшивки стен (за вычетом проемов)**						
	Обшивка каркасных стен:						
10-01-012-01	досками обшивки	3527,75	313,63	49,16	0,00	3164,96	36,3
10-01-012-02	плитами древесноволокнистыми гвердыми 5 мм	1457,65	150,79	45,50	0,00	1261,36	18,3
10-01-012-03	плитами древесностружечными 16 мм	3069,53	658,12	43,43	0,00	2367,98	75,3
10-01-012-04	досками под штукатурку	2641,04	188,76	64,73	0,00	2387,55	24,2
10-01-012-05	пергамином	435,76	72,37	3,49	0,00	359,90	8,28
Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок под штукатурку:						
10-01-013-01	щитовых неодранкованных толщиной 48 мм	1734,67	533,09	350,12	27,81	851,46	67,14
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м²)*	-	-	-	-	*(96,4)*	-
10-01-013-02	дощатых двухслойных с прокладкой толя	8054,16	1122,07	241,04	19,04	6691,05	137,34
10-01-013-03	дощатых однослойных, забранных в обвязки	7479,38	834,16	197,93	15,66	6447,29	103,11
10-01-013-04	каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем	11319,34	995,28	457,93	38,78	9866,13	125,35
10-01-013-05	каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя	9525,14	704,26	255,01	20,25	8565,87	84,04
10-01-013-06	каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных	5199,91	710,71	145,65	11,48	4343,55	87,85
10-01-013-07	каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	7304,20	1022,90	186,81	14,72	6094,49	126,44
Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство чистых перегородок:						
10-01-014-01	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)	2348,24	553,92	303,00	16,88	1491,32	66,1
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м²)*	-	-	-	-	*(96,4)*	-
10-01-014-02	дощатых однослойных	8183,12	1049,35	167,17	13,10	6966,60	129,71
10-01-014-03	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	5877,94	1209,78	21,00	0,00	4647,16	143
10-01-014-04	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	4116,21	933,12	33,07	0,00	3150,02	108

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных							
	Измеритель: **100 м² перегородок и барьеров**						
10-01-015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	2398,03	776,99	340,07	0,00	1280,97	88,9
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-015-02	Устройство барьеров в гардеробных	5328,02	583,25	411,17	0,00	4333,60	69,6
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ							
Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок							
	Измеритель: **100 м² перекрытий**						
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:						
10-01-021-01	каменным с накатом из щитов	8839,43	858,61	555,81	44,15	7425,01	102,46
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-02	каменным с накатом из горбыля	6057,58	1105,06	485,71	38,34	4466,81	132,98
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-03	каменным с накатом из досок	6328,27	1068,81	338,25	26,73	4921,21	129,71
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-04	каменным с несущей подшивкой из досок	7438,86	1005,13	366,82	29,03	6066,91	118,81
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-05	рубленым с накатом из щитов	7993,60	1355,55	546,49	43,20	6091,56	160,23
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-06	рубленым с накатом из горбыля	5218,11	1607,62	477,13	37,67	3133,36	191,84
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-021-07	рубленым с накатом из досок	5504,12	1586,08	330,28	26,06	3587,76	187,48
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-08	рубленым с несущей подшивкой из досок	6595,77	1515,53	355,75	28,08	4724,49	177,67
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-09	нерубленым с накатом из щитов	7452,48	812,47	548,45	43,47	6091,56	97,77
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-10	нерубленым с накатом из горбыля	4670,89	1059,83	477,70	37,80	3133,36	128,62
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-11	нерубленым с накатом из досок	4951,48	1032,60	331,12	26,19	3587,76	124,26
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-12	нерубленым с несущей подшивкой из досок	6039,05	959,09	355,47	28,08	4724,49	114,45
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-022. Подшивка потолков

Измеритель: **100 $м^2$ потолка**

	Подшивка потолков:						
10-01-022-01	досками обшивки	4712,89	495,33	61,26	2,70	4156,30	57,33
10-01-022-02	под штукатурку	3472,23	347,47	84,65	3,65	3040,11	42,95
10-01-022-03	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	1959,32	579,74	47,71	0,00	1331,87	67,1
10-01-022-04	сталью кровельной неоцинкованной по дереву	4085,41	231,85	9,59	0,00	3843,97	27,9
10-01-022-05	сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	5763,49	275,89	20,05	0,00	5467,55	33,2
10-01-022-06	сталью кровельной оцинкованной по дереву	4956,55	203,43	9,59	0,00	4743,53	24,9
10-01-022-07	сталью кровельной оцинкованной по асбесту	6633,89	246,73	20,05	0,00	6367,11	30,2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок							
	Измеритель: **100 м ходов**						
10-01-023-01	Укладка ходовых досок	302,01	31,84	12,45	1,08	257,72	3,8

Подраздел 1.4 ОКНА

Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

Измеритель: **100 м² проемов**

	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:						
10-01-027-01	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м²	43587,79	1691,74	919,96	91,67	40976,09	188,6
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-02	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м²	42148,15	1220,10	748,04	70,61	40180,01	134,52
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-03	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м²	45657,04	2394,42	1111,51	106,65	42151,11	270,25
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-04	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м²	43490,01	1616,06	884,27	81,41	40989,68	182,4
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-05	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м²	51135,35	4412,64	396,12	0,00	46326,59	464
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-06	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м²	47491,63	3145,74	370,56	0,00	43975,33	327
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-07	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м²	51943,47	4431,66	398,74	0,00	47113,07	466
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-08	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м²	48033,16	3145,74	369,69	0,00	44517,73	327
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-09	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м²	48112,17	1842,88	390,02	0,00	45879,27	208
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-10	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м²	45399,68	1300,65	366,20	0,00	43732,83	145
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-11	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м²	49362,96	2303,60	390,02	0,00	46669,34	260
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-027-12	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м^2	46195,64	1551,81	366,20	0,00	44277,63	173
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

Измеритель: **100 м^2 проемов**

	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:						
10-01-028-01	до 5 м^2	45295,86	1206,61	791,05	68,72	43298,20	145,2
10-01-028-02	до 10 м^2	42964,30	865,65	727,27	64,80	41371,38	104,17
10-01-028-03	более 10 м^2	42691,20	753,22	742,13	64,13	41195,85	90,64

Таблица 10-01-029. Установка приборов

Измеритель: **100 компл.**

	Установка приборов:						
10-01-029-01	фрамужных	3553,84	835,08	18,76	0,00	2700,00	75,3
10-01-029-02	оконных	9877,86	388,93	20,93	0,00	9468,00	44,5

Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

Измеритель: **100 м^2 проемов**

	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:						
10-01-030-01	1,215 м	43601,61	1005,43	807,43	73,44	41788,75	120.99
10-01-030-02	1,815 м	42353,91	778,81	717,78	64,26	40857,32	93,72
10-01-030-03	2,415 м	43175,35	898,39	800,41	73,58	41476,55	108,11
10-01-030-04	3,615 м	42150,76	690,15	720,50	64,53	40740,11	83,05
10-01-030-05	4,215 м	42478,20	741,58	765,38	70,47	40971,24	89,24

Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий

Измеритель: **100 м^2 проемов**

	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные:						
10-01-031-01	глухие, площадь проема до 5 м^2	22823,07	1572,74	515,65	33,21	20734,68	182,03
10-01-031-02	глухие, площадь проема до 10 м^2	16453,74	1158,36	467,49	31,73	14827,89	134,07
10-01-031-03	открывающиеся, площадь проема до 5 м^2	23528,70	2278,37	515,65	33,21	20734,68	245,25
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-031-04	открывающиеся, площадь проема до 10 м^2	16800,65	1579,67	467,49	31,73	14753,49	170,04
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Измеритель: **100 м^2 проемов**

	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:						
10-01-032-01	одинарные, площадь проема до 2 м^2	37552,83	5696,49	402,10	0,00	31454,24	599
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-032-02	одинарные, площадь проема более 2 м^2	30501,01	3804,00	371,68	0,00	26325,33	400
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-032-03	раздельные, площадь проема до 2 м^2	46368,26	7017,44	402,10	0,00	38948,72	719
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-032-04	раздельные, площадь проема более 2 м^2	39853,46	4577,44	374,29	0,00	34901,73	469
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах

Измеритель: **100 м^2 проемов**

	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:						
10-01-033-01	до 1 м	7848,85	1083,72	132,23	5,67	6632,90	125,43
10-01-033-02	до 2 м	4216,15	572,14	70,82	2,70	3573,19	66,22
10-01-033-03	более 2 м	2886,84	392,52	52,58	1,49	2441,74	45,43

Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей

Измеритель: **100 м^2 проемов**

	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:						
10-01-034-01	глухих с площадью проема до 2 м^2	170851,28	1492,36	427,09	20,42	168931,83	170,75
10-01-034-02	глухих с площадью проема более 2 м^2	167378,45	1201,14	391,51	7,66	165785,80	137,43
10-01-034-03	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м^2 одностворчатых	174045,80	1888,54	508,25	20,42	171649,01	216,08
10-01-034-04	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м^2 одностворчатых	169524,55	1410,02	426,51	7,66	167688,02	161,33
10-01-034-05	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м^2 двухстворчатых	171274,09	1639,19	487,95	20,42	169146,95	187,55
10-01-034-06	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м^2 двухстворчатых	167914,80	1273,59	409,22	7,66	166231,99	145,72
10-01-034-07	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м^2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	172065,72	1698,53	485,59	20,42	169881,60	194,34
10-01-034-08	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м^2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	168203,68	1303,66	413,79	7,66	166486,23	149,16

Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ

Измеритель: **100 п. м**

	Установка подоконных досок из ПВХ:						
10-01-035-01	в каменных стенах толщиной до 0,51 м	4187,28	180,75	14,33	0,46	3992,20	21,19
(101-1689)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-035-02	в панельных стенах	3434,58	181,35	18,13	0,58	3235,10	21,26
(101-1689)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-035-03	в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	6487,61	182,37	28,34	0,81	6276,90	21,38
(101-1689)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА

Таблица 10-01-039. Установка блоков

Измеритель: **100 м² проемов**

	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:						
10-01-039-01	в каменных стенах, площадь проема до 3 м²	25031,88	957,29	1250,29	153,23	22824,30	104,28
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-02	в каменных стенах, площадь проема более 3 м²	24010,19	873,45	984,88	114,08	22151,86	92,92
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-03	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м²	25379,25	1031,55	339,96	0,00	24007,74	115
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-04	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м²	24282,65	906,07	334,73	0,00	23041,85	98,7
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м²	53417,55	1207,07	1228,75	147,42	50981,73	142,68
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Измеритель: **100 м² проемов**

	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема:						
10-01-040-01	до 2 м²	35386,83	4313,92	389,65	0,00	30683,26	442
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-040-02	до 3 м²	31705,21	3259,84	372,22	0,00	28073,15	334
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

Измеритель: **100 м² проемов**

	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:						
10-01-041-01	спаренными, площадь проема до 3 м²	46464,12	1418,31	1292,64	157,14	43753,17	160,08
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-041-02	спаренными, площадь проема более 3 м²	45311,48	1330,29	1012,78	113,40	42968,41	141,52
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-041-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м²	48830,16	2361,35	1515,73	188,60	44953,08	263,25
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-041-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м²	47135,25	2298,80	1135,77	130,68	43700,68	238,96
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками

Измеритель: **100 м² проемов**

	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:						
10-01-042-01	спаренными, площадь проема до 3 м²	50642,11	3982,68	384,76	0,00	46274,67	414
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-042-02	спаренными, площадь проема более 3 м²	47658,26	2888,96	359,06	0,00	44410,24	296
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-042-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м²	51838,73	4415,58	389,12	0,00	47034,03	459
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-042-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м²	48722,96	3455,04	369,52	0,00	44898,40	354
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах

Измеритель **100 м² проемов**

	Установка коробок в деревянных стенах:						
10-01-043-01	рубленых в оконных проемах площадью до 2 м²	15133,11	3597,88	91,53	0,00	11443,70	374
10-01-043-02	рубленых в оконных проемах площадью более 2 м²	10379,99	2481,96	62,76	0,00	7835,27	258
10-01-043-03	рубленых в дверных проемах площадью до 3 м²	14787,77	3385,56	96,76	0,00	11305,45	356
10-01-043-04	рубленых в дверных проемах площадью более 3 м²	10758,35	2472,60	69,74	0,00	8216,01	260
10-01-043-05	нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м²	11731,31	655,32	81,07	0,00	10994,92	78,2
10-01-043-06	нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м²	7978,90	405,59	55,79	0,00	7517,52	48,4
10-01-043-07	нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м²	11318,16	632,69	81,07	0,00	10604,40	75,5
10-01-043-08	нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м²	8267,44	451,68	60,15	0,00	7755,61	53,9

Таблица 10-01-044. Обивка дверей

Измеритель: **100 м² проемов**

	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью:						
10-01-044-01	по войлоку с двух сторон	15881,72	1437,06	60,25	3,38	14384,41	174,4
10-01-044-02	по войлоку с одной стороны	10559,53	862,23	30,87	1,62	9666,43	104,64
10-01-044-03	по асбесту с двух сторон	15134,72	1202,22	53,40	2,97	13879,10	147,15
10-01-044-04	по асбесту с одной стороны	10065,47	721,33	30,87	1,62	9313,27	88,29
10-01-044-05	по дереву с двух сторон	11032,70	1122,70	25,15	1,35	9884,85	136,25
10-01-044-06	по дереву с одной стороны	7341,14	673,62	17,43	0,95	6650,09	81,75
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью:						
10-01-044-07	по войлоку с двух сторон	17952,14	1401,13	52,53	2,97	16498,48	170,04
10-01-044-08	по войлоку с одной стороны	11965,44	840,64	35,98	2,03	11088,82	102,02
10-01-044-09	по асбесту с двух сторон	17216,65	1166,59	56,89	2,97	15993,17	142,79
10-01-044-10	по асбесту с одной стороны	11466,44	699,92	30,87	1,62	10735,65	85,67
10-01-044-11	по дереву с двух сторон	13110,52	1086,45	25,15	1,35	11998,92	132,98
10-01-044-12	по дереву с одной стороны	8743,48	651,88	17,43	0,95	8074,17	79,79

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах							
	Измеритель: **100 м² проемов**						
	Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:						
10-01-045-01	каменных, площадь проема до 3 м²	529,50	305,37	0,87	0,00	223,26	35,8
10-01-045-02	каменных, площадь проема более 3 м²	358,56	214,96	0,87	0,00	142,73	25,2
10-01-045-03	нерубленых, площадь проема до 3 м²	444,08	222,63	0,87	0,00	220,58	26,1
10-01-045-04	нерубленых, площадь проема более 3 м²	299,70	157,81	0,87	0,00	141,02	18,5
Таблица 10-01-046. Установка ворот							
	Измеритель: **100 м² полотен и проемов**						
10-01-046-01	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	65152,72	2124,25	1583,54	123,26	61444,93	228,66
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-046-02	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками	47022,81	769,41	339,24	0,00	45914,16	90,2
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах							
	Измеритель: **100 м² проемов**						
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:						
10-01-047-01	в каменных стенах площадью проема до 3 м²	169435,88	1780,86	473,75	12,18	167181,27	201
10-01-047-02	в каменных стенах площадью проема более 3 м²	162581,19	1091,71	389,31	6,03	161100,17	124,91
10-01-047-03	балконных в каменных стенах	188130,24	1923,15	492,82	19,26	185714,27	220,04
10-01-047-04	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м²	159817,05	1386,89	526,56	12,18	157903,60	160,52
10-01-047-05	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м²	157351,22	872,55	414,52	6,03	156064,15	100,99

Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ

Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков

	Измеритель: **1 м² горизонтальной проекции**						
	Устройство:						
10-01-052-01	внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки	496,49	47,14	6,10	0,00	443,25	4,9
10-01-052-02	внутриквартирных лестниц без подшивки	442,77	39,25	5,23	0,00	398,29	4,08
10-01-052-03	крылец	394,50	77,00	35,82	0,00	281,68	8,49
10-01-052-04	козырьков	110,62	44,44	1,74	0,00	64,44	4,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец

Измеритель: **1 м³**

10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	2855,67	414,90	35,97	1,89	2404,80	42,51

Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок

Измеритель: **100 м² деталей**

	Установка по месту шкафных и антресольных:						
10-01-057-01	стенок	25358,20	572,39	342,66	22,14	24443,15	70,06
10-01-057-02	полок	22600,89	1144,78	338,64	22,14	21117,47	140,12

Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков

Измеритель: **10 шт. блоков**

	Установка дверных блоков:						
10-01-058-01	шкафных	211,82	59,00	41,68	2,84	111,14	7,1
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9126)	*Блоки дверные шкафные, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-058-02	антресольных	114,89	27,17	13,03	0,81	74,69	3,27
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9127)	*Блоки дверные антресольные, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий

Измеритель: **100 шт. изделий**

10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	2505,44	602,70	269,39	20,07	1633,35	75,15
(203-9130)	*Изделия штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 10-01-060. Установка и крепление наличников

Измеритель: **100 м коробок блоков**

10-01-060-01	Установка и крепление наличников	516,04	63,89	3,49	0,00	448,66	7,82

Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ

Таблица 10-01-064. Устройство эстакад

Измеритель: **100 м³ древесины в конструкции**

	Устройство эстакад:						
10-01-064-01	на сваях, высота до 3 м	156002,62	14697,13	21463,20	1668,94	119842,29	1545,44
10-01-064-02	на сваях, высота более 3 м	129502,51	12260,57	23455,90	1829,21	93786,04	1319,76
10-01-064-03	на лежнях, высота 1 м	167333,74	23094,48	1948,11	79,52	142291,15	2456,86
10-01-064-04	на лежнях, высота 2 м	156299,93	19563,63	1999,67	79,52	134736,63	2105,88
10-01-064-05	на лежнях, высота 3 м и более	135643,23	17787,06	1932,63	81,00	115923,54	1892,24

Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад

Измеритель: **100 м ограждения**

10-01-065-01	Ограждение деревянных эстакад	4520,55	1691,05	58,19	3,24	2771,31	184,21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок							
	Измеритель **100 м² площади застройки**						
10-01-066-01	Устройство моторных будок	91118,21	6441,64	2057,16	112,32	82619,41	745,56
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9084)	*Приборы оконные, (компл)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ							
Таблица 10-01-070. Устройство заборов							
	Измеритель: **100 м² забора**						
	Устройство заборов (с установкой столбов):						
10-01-070-01	глухих	9690,87	1641,76	788,06	77,49	7261,05	185,3
10-01-070-02	решетчатых высотой до 1,2 м	6170,21	1181,30	155,11	5,13	4833,80	135,16
10-01-070-03	решетчатых высотой до 1,6 м	6129,04	1124,14	154,01	5,40	4850,89	128,62
10-01-070-04	решетчатых высотой до 2 м	6669,97	1095,56	725,73	74,25	4848,68	125,35
	Устройство заборов (при установленных столбах):						
10-01-070-05	глухих	7980,01	1349,27	588,26	58,86	6042,48	150,42
10-01-070-06	решетчатых высотой до 1,2 м	4805,18	870,14	96,47	4,19	3838,57	98,21
10-01-070-07	решетчатых высотой до 1,6 м	4919,34	846,93	98,15	4,32	3974,26	95,59
10-01-070-08	решетчатых высотой до 2 м	5375,43	833,46	527,10	56,03	4014,87	94,07
Таблица 10-01-071. Устройство калиток							
	Измеритель: **100 м² калиток**						
	Устройство калиток (с установкой столбов):						
10-01-071-01	глухих	16521,42	3347,37	505,20	14,72	12668,85	395,67
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-02	решетчатых высотой до 1,2 м	16159,33	3126,05	474,40	15,66	12558,88	369,51
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-03	решетчатых высотой до 1,6 м	15845,32	2932,41	473,38	16,74	12439,53	346,62
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-04	решетчатых высотой до 2 м	14357,50	2812,53	434,96	15,66	11110,01	332,45
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство калиток (при установленных столбах):						
10-01-071-05	глухих	11353,03	2222,36	268,90	5,27	8861,77	262,69
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-06	решетчатых высотой до 1,2 м	11961,85	2250,02	302,31	11,07	9409,52	265,96
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-07	решетчатых высотой до 1,6 м	11291,62	2231,58	265,67	10,13	8794,37	263,78
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-08	решетчатых высотой до 2 м	10093,87	2213,14	266,21	13,10	7614,52	261,6
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-072. Устройство ворот							
	Измеритель: **100 м² ворот**						
	Устройство ворот (с установкой столбов):						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-072-01	глухих	13352,62	2747,98	2158,28	236,66	8446,36	324,82
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-02	решетчатых высотой до 1,2 м	14152,09	2821,75	402,23	14,99	10928,11	333,54
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-03	решетчатых высотой до 1,6 м	13374,56	2729,53	377,81	14,18	10267,22	322,64
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-04	решетчатых высотой до 2 м	14275,45	2674,21	2246,58	241,25	9354,66	316,1
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство ворот (при установленных столбах):						
10-01-072-05	глухих	11511,45	2351,46	2066,44	233,69	7093,55	277,95
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-06	решетчатых высотой до 1,2 м	11282,49	2388,34	260,69	10,40	8633,46	282,31
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-07	решетчатых высотой до 1,6 м	10434,14	2369,90	225,97	9,32	7838,27	280,13
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-08	решетчатых высотой до 2 м	11446,42	2360,68	2094,34	236,52	6991,40	279,04
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов

Измеритель: **100 м² забора**

	Устройство заборов из щитов (с установкой столбов):						
10-01-073-01	глухих	11778,07	494,17	788,06	77,49	10495,84	58,97
10-01-073-02	решетчатых высотой до 1,2 м	9469,57	553,50	161,95	5,54	8754,12	66,05
10-01-073-03	решетчатых высотой до 1,6 м	9183,80	501,46	157,75	5,54	8524,59	59,84
10-01-073-04	решетчатых высотой до 2 м	9494,60	470,45	726,60	74,25	8297,55	56,14
	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах):						
10-01-073-05	глухих	10140,06	202,93	577,05	58,86	9360,08	24,42
10-01-073-06	решетчатых высотой до 1,2 м	8086,70	240,08	87,73	3,65	7758,89	28,89
10-01-073-07	решетчатых высотой до 1,6 м	7958,73	218,30	92,46	4,19	7647,97	26,27
10-01-073-08	решетчатых высотой до 2 м	8187,37	204,68	520,48	55,89	7462,21	24,63

Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен

Измеритель: **100 м² калиток**

	Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов):						
10-01-074-01	глухих	28248,38	1645,69	505,20	14,72	26097,49	192,93
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-02	решетчатых высотой до 1,2 м	29158,43	1422,55	474,40	15,66	27261,48	166,77
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-03	решетчатых высотой до 1,6 м	29221,32	1227,30	473,38	16,74	27520,64	143,88
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-04	решетчатых высотой до 2 м	27958,50	1097,13	434,96	15,66	26426,41	128,62
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах):						
10-01-074-05	глухих	23064,20	504,89	268,90	5,27	22290,41	59,19
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-06	решетчатых высотой до 1,2 м	24948,15	533,72	302,31	11,07	24112,12	62,57
(101-0782)	*Поковки из квадратных*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
	заготовок, масса 1,8 кг, (т)						
10-01-074-07	решетчатых высотой до 1,6 м	24657,22	516,07	265,67	10,13	23875,48	60,5
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-08	решетчатых высотой до 2 м	23699,21	502,08	266,21	13,10	22930,92	58,86
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен

Измеритель: **100 м² ворот**

	Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов):						
10-01-075-01	глухих	40434,53	1041,34	2158,28	236,66	37234,91	122,08
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-02	решетчатых высотой до 1,2 м	45167,86	1106,43	402,23	14,99	43659,20	129,71
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-03	решетчатых высотой до 1,6 м	44894,01	1013,45	377,81	14,18	43502,75	118,81
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-04	решетчатых высотой до 2 м	45841,16	957,66	2246,58	241,25	42636,92	112,27
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах):						
10-01-075-05	глухих	38081,72	646,01	2066,44	233,69	35369,27	74,77
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-06	решетчатых высотой до 1,2 м	42271,72	679,97	260,69	10,40	41331,06	78,7
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-07	решетчатых высотой до 1,6 м	41971,78	666,75	225,97	9,32	41079,06	77,17
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-08	решетчатых высотой до 2 м	43025,32	657,33	2094,34	236,52	40273,65	76,08
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежнях

Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**

	Установка стульев на лежнях глубиной заложения:						
10-01-079-01	до 1,5 м	936,73	143,16	48,48	2,78	745,09	17,85
10-01-079-02	более 1,5 м	964,43	172,06	46,54	2,44	745,83	21,06

Таблица 10-01-080. Устройство ростверков

Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**

10-01-080-01	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям	2903,62	382,75	41,16	0,00	2479,71	41,2

Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки

Измеритель: **100 м² вертикальной проекции цоколя**

	Устройство цоколей с установкой забирки:						
10-01-081-01	из горбыля с обшивкой досками и утеплением	19547,87	2929,84	1151,27	84,16	15466,76	358,61
10-01-081-02	из досок	10232,03	1853,50	251,22	10,40	8127,31	219,09

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов							
	Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**						
	Укладка по фермам прогонов:						
10-01-082-01	из досок	1895,89	136,85	35,23	2,03	1723,81	14,39
10-01-082-02	из брусьев	1980,40	144,68	35,24	2,03	1800,48	15,04
Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство по фермам настила:						
10-01-083-01	из щитов деревянных с плитным утеплителем	7701,48	306,38	408,93	27,95	6986,17	37,5
10-01-083-02	рабочего толщиной 25 мм разреженного	3564,75	206,70	79,41	6,21	3278,64	23,33
10-01-083-03	рабочего толщиной 25 мм сплошного	4455,04	258,80	100,07	7,97	4096,17	29,21
10-01-083-04	рабочего толщиной 40 мм разреженного	5240,28	217,19	123,35	9,72	4899,74	24,85
10-01-083-05	рабочего толщиной 40 мм сплошного	6571,95	271,55	152,84	12,02	6147,56	31,07
10-01-083-06	рабочего толщиной 50 мм разреженного	6373,13	226,72	152,84	12,02	5993,57	25,94
10-01-083-07	рабочего толщиной 50 мм сплошного	8001,25	283,88	199,02	15,80	7518,35	32,48
10-01-083-08	защитного	3931,92	261,72	72,56	5,81	3597,64	29,54

Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами

Измеритель: **100 м² стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий**

	Антисептирование водными растворами:						
10-01-089-01	стен	293,93	54,71	9,46	0,41	229,76	6,26
10-01-089-02	перегородок	346,65	67,12	11,45	0,54	268,08	7,68
10-01-089-03	покрытий по фермам	216,39	38,37	5,73	0,27	172,29	4,39

Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами

Измеритель: **100 м² стен, перекрытий, перегородок, покрытий**

	Антисептирование пастами:						
10-01-090-01	стен рубленых	362,77	55,05	2,62	0,00	305,10	6,07
10-01-090-02	перекрытий по открытым прогонам	1479,24	97,95	8,34	0,27	1372,95	10,42
10-01-090-03	перекрытий прогонов, балок, накатов	679,21	65,27	3,74	0,14	610,20	7,11
10-01-090-04	перегородок с двух сторон	1530,21	147,80	9,46	0,41	1372,95	15,91
10-01-090-05	покрытий прогонов по фермам	97,63	5,23	0,87	0,00	91,53	0,57

Таблица 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс"

Измеритель: ***100 м² обрабатываемой поверхности***

10-01-091-01	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	263,84	47,94	39,73	0,46	176,17	5,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком)							
	Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**						
10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	242,56	50,25	44,74	0,46	147,57	5,94
Таблица 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"							
	Измеритель **100 м² обрабатываемой поверхности**						
10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	141,97	75,25	64,88	0,70	1,84	8,98
(113-9004)	*Антисептик, (кг)*	-	-	-	-	*(13,8)*	-
Таблица 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"							
	Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**						
10-01-094-01	Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"	1172,42	165,07	70,33	0,70	937,02	18,2

Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами							
	Измеритель: **100 м²**						
10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами	7078,54	193,55	334,99	18,63	6550,00	25,4

Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м³							
	Измеритель: **1 колонна**						
	Установка колонн клееных объемом до 1 м³:						
10-02-004-01	на фундамент	166,31	61,15	102,88	12,69	2,28	6,43
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9141)	*Колонны деревянные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-02-004-02	на металлический башмак	140,70	36,63	102,41	12,69	1,66	3,99
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(203-9141)	*Колонны деревянные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ

Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий

Измеритель: **100 $м^2$ перекрытий**

	Сборка цокольных перекрытий:						
10-02-007-01 *(301-1514)*	по балкам с дощатыми полами *Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, (шт.)*	1576,52 -	828,43 -	220,49 -	10,94 -	527,60 *(П)*	97,12 -
10-02-007-02	по лагам с дощатыми полами	1641,26	1097,13	162,99	7,70	381,14	128,62
10-02-007-03	по балкам с настилами из нестроганых досок	1194,18	674,13	244,56	13,64	275,49	79,03

Таблица 10-02-008. Утепление цоколя плитами

Измеритель: **100 м утепляемого цоколя**

	Утепление цоколя плитами:						
10-02-008-01	минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	574,97	477,00	97,97	5,40	0,00	55,92
10-02-008-02	фибролитовыми толщиной 75 мм	674,51	533,72	140,79	7,83	0,00	62,57

Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов

Измеритель: **100 $м^2$ перекрытий**

	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:						
10-02-009-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	2310,79	1337,30	536,29	28,49	437,20	154,78
10-02-009-02	с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами	2300,09	1516,23	448,48	23,49	335,38	175,49
10-02-009-03	с подшивкой досками обшивки	1830,54	1186,62	320,51	16,47	323,41	137,34
10-02-009-04	открытых	1434,63	814,67	320,51	16,47	299,45	94,29

Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам

Измеритель: **100 $м^2$ перекрытий**

	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:						
10-02-010-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	1039,34	690,51	270,13	15,12	78,70	82,4
10-02-010-02	с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом	5804,95	740,72	385,53	21,47	4678,70	91,56
10-02-010-03	с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами	1338,58	888,78	270,13	15,12	179,67	106,06

Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам

Измеритель: **100 $м^2$ перекрытий**

	Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:						
10-02-011-01	минеральным войлоком	889,03	537,99	300,13	16,74	50,91	65,29
10-02-011-02	термолитом	6462,14	558,56	412,67	22,95	5490,91	71,61

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий							
	Измеритель: **100 м² панелей**						
	Сборка перекрытий из панелей площадью:						
10-02-012-01	до 5 м²	1075,07	412,25	573,79	51,57	89,03	50,03
10-02-012-02	более 5 м²	717,92	323,05	293,69	30,78	101,18	37,39
Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ							
Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции							
	Измеритель: **100 м² стен (без вычета проемов)**						
	Сборка стен щитовой конструкции:						
10-02-018-01	наружных с обшивкой досками строганными	2200,50	1050,64	389,83	30,92	760,03	123,17
10-02-018-02	наружных с обшивкой досками под штукатурку	2486,61	822,89	358,09	28,35	1305,63	96,47
10-02-018-03	внутренних несущих	837,05	418,40	286,89	22,82	131,76	49,05
Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции							
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Сборка стен каркасной конструкции:						
10-02-019-01	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки	3866,79	2290,31	862,18	47,93	714,30	277,95
10-02-019-02	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами	3901,25	2681,14	473,02	24,84	747,09	322,64
10-02-019-03	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой	4372,32	986,49	150,50	8,37	3235,33	117,72
10-02-019-04	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя	8128,94	1437,06	328,14	18,23	6363,74	174,4
10-02-019-05	с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами	247,81	166,20	51,66	2,97	29,95	20,17
Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей							
	Измеритель: **100 м² панелей**						
	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:						
10-02-020-01	до 5 м²	2412,85	985,56	1160,10	138,38	267,19	115,54
10-02-020-02	до 10 м²	1785,34	731,70	847,93	96,12	205,71	85,78
10-02-020-03	более 10 м²	1421,07	607,17	659,40	74,66	154,50	71,18
Таблица 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей							
	Измеритель: **1 панель**						
	Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью:						
10-02-021-01	до 5 м²	109,91	21,25	72,86	9,18	15,80	2,46
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9154)	*Панели стеновые прямоугольные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-02-021-02	до 15 м²	134,63	26,01	91,75	11,21	16,87	3,01
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9154)	*Панели стеновые*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	прямоугольные, (м³)						

Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков

Измеритель: **1 м³ кладки стен**

	Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:						
10-02-022-01	крупных	90,41	16,84	50,90	5,40	22,67	2,01
10-02-022-02	мелких	104,12	32,38	19,29	1,49	52,45	3,93

Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей

Измеритель. **100 м² стен (за вычетом проемов)**

10-02-023-01	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	2466,16	556,59	1464,17	162,95	445,40	64,42

Таблица 10-02-024. Сборка стен из брусьев

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

	Сборка стен из брусьев толщиной:						
10-02-024-01	100 мм	3669,40	1979,77	317,70	34,83	1371,93	223,45
10-02-024-02	150 мм	4503,30	2018,40	471,13	53,33	2013,77	227,81
10-02-024-03	180 мм	5002,66	2047,37	561,84	64,26	2393,45	231,08

Таблица 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек

Измеритель: **100 м²**

10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек	261,90	165,85	12,20	0,00	83,85	20,5

Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 10-02-031. Сборка перегородок

Измеритель: **100 м² панелей и перегородок (без вычета проемов)**

	Сборка перегородок:						
10-02-031-01	из панелей площадью до 5 м²	1886,85	567,16	1144,81	134,33	174,88	66,49
10-02-031-02	из панелей площадью более 5 м²	971,62	312,37	575,40	66,42	83,85	36,62
10-02-031-03	дощатых щитовых	630,95	374,92	160,21	8,91	95,82	45,89

Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА

Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов

Измеритель: **100 м² кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов**

	Сборка:						
10-02-035-01	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами	1095,38	486,88	193,92	8,51	414,58	58,1
10-02-035-02	карнизов	1648,91	1273,46	99,96	5,54	275,49	155,87
10-02-035-03	фронтонов из строганых досок	910,09	615,02	115,40	6,35	179,67	74,01
10-02-035-04	фронтонов из готовых щитов	589,78	276,12	169,92	9,45	143,74	32,37

Таблица 10-02-036. Установка стропил

Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**

10-02-036-01	Установка стропил	300,63	109,70	35,98	2,03	154,95	12,86

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ						
	Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами						
	Измеритель: **100 м² горизонтальной проекции лестниц**						
	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:						
10-02-040-01	прямыми	2498,03	1648,18	536,03	29,84	313,82	173,31
10-02-040-02	с забежными ступенями	2917,80	1781,10	757,36	42,12	379,34	194,02
	Таблица 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами						
	Измеритель: **100 м перил**						
10-02-041-01	Ограждение лестничных площадок перилами	459,91	254,99	113,65	6,35	91,27	28,78
	Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ						
	Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас						
	Измеритель. **100 м² пола**						
	Сборка:						
10-02-045-01	веранд	4710,86	2155,21	1115,10	60,35	1440,55	237,62
10-02-045-02	террас	1981,35	945,39	125,20	5,54	910,76	99,41
	Таблица 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Сборка:						
10-02-046-01	крыльца на 3 ступени	61,35	32,15	5,24	0,00	23,96	3,8
10-02-046-02	козырька над входом без покрытия	29,81	15,21	2,62	0,00	11,98	1,76
10-02-046-03	люфт-клозета	43,64	23,01	0,87	0,00	19,76	2,72
	Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)						
	Таблица 10-02-050. Установка блоков (контейнеров)						
	Измеритель: **10 м³ блоков**						
	Установка блоков (контейнеров):						
10-02-050-01	без заделки стыков	34,73	17,93	16,80	2,03	0,00	1,93
10-02-050-02	с заделкой стыков	95,87	35,49	16,80	2,03	43,58	3,82
	Раздел 3. ГРАДИРНИ						
	Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздуховходных окон						
	Измеритель. **100 м² обшивки**						
10-03-001-01	Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	10807,74	1199,40	139,92	7,83	9468,42	140,61

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах							
	Измеритель: **100 м² щитов**						
10-03-002-01	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах	6349,23	245,90	87,45	4,86	6015,88	26,16
Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок							
	Измеритель: **100 м² щитов**						
10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	8612,98	242,97	980,21	111,78	7389,80	27,8
Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения							
	Измеритель: **1 м³ древесины в деле**						
10-03-004-01	Устройство мостков на трубах водораспределения	2866,50	191,60	37,86	1,89	2637,04	21,36

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

Измеритель: **100 м² перегородок**

	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:						
10-04-001-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	6589,39	1443,20	125,36	7,02	5020,83	172,22
10-04-001-02	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм	7414,05	1598,49	135,94	7,56	5679,62	190,75
10-04-001-03	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	10233,82	1772,03	228,18	12,69	8233,61	211,46
10-04-001-04	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм	11090,16	1899,91	237,89	13,23	8952,36	226,72
10-04-001-05	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	12429,61	2742,70	193,32	10,80	9493,59	309,56
10-04-001-06	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	16152,24	3611,87	231,04	12,83	12309,33	407,66
10-04-001-07	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм	16083,19	3090,37	286,44	15,93	12706,38	348,8
10-04-001-08	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм	19920,08	3959,53	333,00	18,50	15627,55	446,9

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру							
	Измеритель: **100 м² перегородок**						
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:						
10-04-002-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	6885,32	1171,51	126,23	7,02	5587,58	137,34
10-04-002-02	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	11439,18	1524,82	231,04	12,83	9683,32	178,76
10-04-002-03	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	12040,53	2259,34	187,35	10,40	9593,84	264,87
10-04-002-04	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм	16593,52	2612,65	291,29	16,20	13689,58	306,29
10-04-002-05	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм	20409,09	3077,54	359,26	19,98	16972,29	360,79
Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:						
10-04-003-01	50 мм	11897,33	1352,04	108,42	9,86	10436,87	152,6
10-04-003-02	75 мм	13159,10	1661,07	214,13	10,26	11283,90	187,48
10-04-003-03	100 мм	14775,64	1622,44	234,67	11,48	12918,53	183,12
Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ							
Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий							
	Измеритель. **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий:						
10-04-009-01	без изоляции	10574,01	2021,25	137,49	7,43	8415,27	220,18
10-04-009-02	с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	14917,31	2315,60	165,25	8,78	12436,46	246,34
10-04-009-03	с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	16710,57	2541,01	179,82	9,59	13989,74	270,32
10-04-009-04	с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм	17513,23	2530,76	188,41	9,99	14794,06	269,23
10-04-009-05	с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	18097,59	2520,52	196,12	10,40	15380,95	268,14
Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:						
10-04-010-01	в один слой без изоляции	9387,76	2086,01	129,07	6,75	7172,68	229,99
10-04-010-02	в два слоя без изоляции	13669,35	2876,91	232,41	12,15	10560,03	317,19
10-04-010-03	в один слой с изоляцией	13030,99	2293,62	160,19	8,51	10577,18	252,88
10-04-010-04	в два слоя с изоляцией	17313,71	3084,53	264,65	14,04	13964,53	340,08
10-04-010-05	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или	19977,50	3499,75	284,94	15,12	16192,81	385,86

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией						

Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:						
10-04-011-01	в один слой без изоляции	5327,60	1690,56	135,00	7,02	3502,04	186,39
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(210)*	-
10-04-011-02	в два слоя без изоляции	6398,95	2491,35	242,52	12,69	3665,08	274,68
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(420)*	-
10-04-011-03	в один слой без изоляции	9580,46	1898,17	165,00	8,64	7517,29	209,28
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(210)*	-
10-04-011-04	в два слоя без изоляции	10642,82	2698,96	272,52	14,31	7671,34	297,57
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(420)*	-

Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках

Измеритель: **100 шт. проемов**

	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3:						
10-04-012-01	жилых зданий	1422,28	641,01	3,50	0,00	777,77	69
10-04-012-02	зданий промышленных предприятий	10004,61	758,99	28,45	0,00	9217,17	81,7
10-04-012-03	общественных зданий	4184,42	707,82	19,84	0,00	3456,76	75,3

Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен

Измеритель: **100 м² проемов**

	Установка:						
10-04-013-01	деревянных дверных блоков	21712,97	639,24	333,00	18,50	20740,73	73,14
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-04-013-02	металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	27788,81	1611,11	357,52	19,98	25820,18	162,41
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9061)	*Коробки дверные металлические, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111):						
10-05-001-01	глухих	7433,15	888,86	28,76	0,00	6515,53	98
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-001-02	с одним дверным проемом	8381,81	934,21	38,68	0,00	7408,92	103
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-001-03	с двумя дверными проемами	8654,47	943,28	38,62	0,00	7672,57	104
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-001-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	8403,90	943,28	43,57	0,00	7417,05	104
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112):						
10-05-002-01	глухих	10771,44	1197,24	16,82	0,00	9557,38	132
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-002-02	с одним дверным проемом	11902,38	1233,52	20,50	0,00	10648,36	136
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-002-03	с двумя дверными проемами	12307,04	1242,59	19,93	0,00	11044,52	137
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-002-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	12173,29	1251,66	17,64	0,00	10903,99	138
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113):						
10-05-003-01	глухих	14803,59	1560,04	21,02	0,00	13222,53	172
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-003-02	с одним дверным проемом	16139,67	1596,32	25,60	0,00	14517,75	176
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-003-03	с двумя дверными проемами	16669,56	1605,39	25,12	0,00	15039,05	177
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1)

Измеритель. **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1):						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-05-004-01	глухих	13182,46	1650,74	21,64	0,00	11510,08	182
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-004-02	с одним дверным проемом	15031,35	1705,16	27,40	0,00	13298,79	188
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-004-03	с двумя дверными проемами	15626,34	1723,30	27,52	0,00	13875,52	190
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-004-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	15324,35	1732,37	22,11	0,00	13569,87	191
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-

Таблица 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2):						
10-05-005-01	глухих	15053,65	1931,91	23,14	0,00	13098,60	213
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-005-02	с одним дверным проемом	17008,16	1986,33	28,84	0,00	14992,99	219
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-005-03	с двумя дверными проемами	17688,70	2013,54	29,40	0,00	15645,76	222
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-005-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	17345,52	2013,54	23,91	0,00	15308,07	222
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-

Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

10-05-006-01	Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)	18235,63	1668,88	22,84	0,00	16543,91	184
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
	сторон (С 118):						
10-05-007-01 *(104-9016)*	глухих *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	38216,64 -	2058,89 -	33,30 -	0,00 -	36124,45 *(103)*	227 -
10-05-007-02 *(104-9016)*	с одним дверным проемом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	39533,76 -	2086,10 -	40,78 -	0,00 -	37406,88 *(103)*	230 -
10-05-007-03 *(104-9016)*	с двумя дверными проемами *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	40174,31 -	2140,52 -	40,58 -	0,00 -	37993,21 *(103)*	236 -
	Таблица 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623)						
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):						
10-05-008-01	одним слоем с оконным проемом	5181,86	752,81	21,65	0,00	4407,40	83
10-05-008-02	двумя слоями с оконным проемом	6867,22	943,28	15,98	0,00	5907,96	104
10-05-008-03	одним слоем с дверным проемом	5185,22	734,67	25,95	0,00	4424,60	81
10-05-008-04	двумя слоями с дверным проемом	6936,14	897,93	16,87	0,00	6021,34	99
	Таблица 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)						
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625):						
10-05-009-01	оконным проемом	5818,17	643,97	18,48	0,00	5155,72	71
10-05-009-02	с дверным проемом	5947,75	607,69	12,72	0,00	5327,34	67
	Таблица 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626)						
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626):						
10-05-010-01	с оконным проемом	7632,95	807,23	23,37	0,00	6802,35	89
10-05-010-02	с дверным проемом	7810,86	761,88	14,12	0,00	7034,86	84
	Таблица 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»						
	Измеритель: **100 м² потолка**						
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»:						
10-05-011-01 *(201-9010)*	двухуровневых (П 112) *Тяга подвесов, (шт.)*	5883,48 -	834,44 -	11,97 -	0,00 -	5037,07 *(183)*	92 -
10-05-011-02 *(201-9010)*	одноуровневых (П 113) *Тяга подвесов, (шт.)*	5937,02 -	879,79 -	20,05 -	0,00 -	5037,18 *(81)*	97 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361):						
10-06-031-01	глухих	10166,02	943,28	28,76	0,00	9193,98	104
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-031-02	с одним дверным проемом	11303,90	979,56	38,68	0,00	10285,66	108
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-031-03	с двумя дверными проемами	11683,38	988,63	38,62	0,00	10656,13	109
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-031-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	11388,33	997,70	43,69	0,00	10346,94	110
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362):						
10-06-032-01	глухих	14610,37	1306,08	16,82	0,00	13287,47	144
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-032-02	с одним дверным проемом	15981,47	1333,29	20,50	0,00	14627,68	147
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-032-03	с двумя дверными проемами	16552,38	1360,50	19,93	0,00	15171,95	150
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-032-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	16419,48	1360,50	17,64	0,00	15041,34	150
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363):						
10-06-033-01	глухих	22766,36	1705,16	21,02	0,00	21040,18	188
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-033-02	с одним дверным проемом	24600,03	1732,37	25,60	0,00	22842,06	191
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-033-03	с двумя дверными проемами	25493,52	1750,51	25,12	0,00	23717,89	193
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365)

Измеритель: **100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365):						
10-06-034-01	глухих	16966,97	1705,16	21,64	0,00	15240,17	188
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-06-034-02	с одним дверным проемом	19065,03	1759,58	27,34	0,00	17278,11	194
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-06-034-03	с двумя дверными проемами	19817,34	1786,79	27,60	0,00	18002,95	197
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-06-034-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	19516,12	1786,79	22,11	0,00	17707,22	197
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(206)*	-

Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)

Измеритель: **100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**

10-06-035-01	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)	20615,18	1687,02	22,84	0,00	18905,32	186
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367)

Измеритель: **100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367):						
10-06-036-01	глухих	46396,07	2149,59	33,30	0,00	44213,18	237
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-036-02	с одним дверным проемом	48258,93	2176,80	40,78	0,00	46041,35	240
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-036-03	с двумя дверными проемами	49185,75	2204,01	40,58	0,00	46941,16	243
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663)							
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663):						
10-06-037-01	одним слоем с оконным проемом	6326,19	789,09	21,65	0,00	5515,45	87
10-06-037-02	двумя слоями с оконным проемом	9025,15	1088,40	15,98	0,00	7920,77	120
10-06-037-03	одним слоем с дверным проемом	6367,22	761,88	25,95	0,00	5579,39	84
10-06-037-04	двумя слоями с дверным проемом	9143,09	970,49	16,87	0,00	8155,73	107
Таблица 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)							
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665):						
10-06-038-01	оконным проемом	6797,91	653,04	18,48	0,00	6126,39	72
10-06-038-02	с дверным проемом	6972,90	625,83	12,72	0,00	6334,35	69
Таблица 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666)							
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666):						
10-06-039-01	с оконным проемом	9580,92	879,79	23,37	0,00	8677,76	97
10-06-039-02	с дверным проемом	9871,61	834,44	14,12	0,00	9023,05	92
Таблица 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»							
	Измеритель: **100 м² потолка**						
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»:						
10-06-040-01	двухуровневых (П 212)	7086,36	907,00	14,27	0,00	6165,09	100
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(148)*	-
10-06-040-02	одноуровневых (П 213)	7062,43	952,35	19,80	0,00	6090,28	105
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(67)*	-

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 10. Деревянные конструкции ... 3
Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ... 3
Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА ... 3
Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий ... 3
Таблица 10-01-002. Установка стропил ... 4
Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон ... 4
Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ ... 4
Таблица 10-01-007. Рубка стен ... 4
Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен ... 4
Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен ... 4
Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса ... 4
Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми ... 5
Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен ... 5
Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку ... 5
Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок ... 5
Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных ... 6
Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ... 6
Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок ... 6
Таблица 10-01-022. Подшивка потолков ... 7
Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок ... 8
Подраздел 1.4 ОКНА ... 8
Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами ... 8
Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами ... 9
Таблица 10-01-029. Установка приборов ... 9
Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий ... 9
Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий ... 9
Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах ... 9
Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах ... 10
Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей ... 10
Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ ... 10
Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА ... 11
Таблица 10-01-039. Установка блоков ... 11
Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах ... 11
Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками ... 11
Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками ... 12
Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах ... 12
Таблица 10-01-044. Обивка дверей ... 12
Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах ... 13
Таблица 10-01-046. Установка ворот ... 13
Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах ... 13
Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ ... 13
Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков ... 13
Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец ... 14
Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ... 14
Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок ... 14
Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков ... 14
Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий ... 14
Таблица 10-01-060. Установка и крепление наличников ... 14
Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ ... 14
Таблица 10-01-064. Устройство эстакад ... 14
Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад ... 14
Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок ... 15
Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ... 15
Таблица 10-01-070. Устройство заборов ... 15
Таблица 10-01-071. Устройство калиток ... 15
Таблица 10-01-072. Устройство ворот ... 15

Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов ... 16
Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен ... 16
Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен ... 17
Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ... 17
Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежнях ... 17
Таблица 10-01-080. Устройство ростверков ... 17
Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки ... 17
Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов ... 18
Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила ... 18
Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ... 18
Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами ... 18
Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами ... 18
Таблица 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс" ... 18
Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком) ... 19
Таблица 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" ... 19
Таблица 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель" ... 19
Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ ... 19
Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ... 19
Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами ... 19
Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ... 19
Таблица 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 $м^3$ ... 19
Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ ... 20
Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий ... 20
Таблица 10-02-008. Утепление цоколя плитами ... 20
Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов ... 20
Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам ... 20
Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам ... 20
Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий ... 21
Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ... 21
Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции ... 21
Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции ... 21
Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей ... 21
Таблица 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей ... 21
Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков ... 22
Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей ... 22
Таблица 10-02-024. Сборка стен из брусьев ... 22
Таблица 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек ... 22
Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ ... 22
Таблица 10-02-031. Сборка перегородок ... 22
Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА ... 22
Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов ... 22
Таблица 10-02-036. Установка стропил ... 22
Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ ... 23
Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами ... 23
Таблица 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами ... 23
Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ ... 23
Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас ... 23
Таблица 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов ... 23
Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) ... 23
Таблица 10-02-050. Установка блоков (контейнеров) ... 23
Раздел 3. ГРАДИРНИ ... 23
Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздуховходных окон ... 23
Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах ... 24
Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок ... 24
Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения ... 24
Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ... 24
Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ... 24
Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий ... 24

Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков герметом по периметру 25
Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий 25
Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 25
Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий 25
Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях 25
Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях 26
Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках 26
Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен 26
Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» 26
Таблица 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) 26
Таблица 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) 27
Таблица 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с *одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)* 27
Таблица 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) 27
Таблица 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) 28
Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) 28
Таблица 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) 28
Таблица 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623) 29
Таблица 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) 29
Таблица 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) 29
Таблица 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» 29
Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» 30
Таблица 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) 30
Таблица 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) 30
Таблица 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363) 30
Таблица 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) 31
Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) 31
Таблица 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) 31
Таблица 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663) 32
Таблица 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) 32
Таблица 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) 32
Таблица 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» 32

Заказ № 846 Тираж 300 экз.
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет», Б. Якиманка, 38 «А»

gost.e-ecolog.ru