ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГЭСНр 81-04-2001

# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

# ГЭСНр-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## ГЭСНр 81-04-2001



Издание официальное

Москва 2009

**ББК 65.31**
**УДК 338.5:69 (083)**

**Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы.**
**ГЭСНр 81-04-2001**
Москва, 2009 281 стр.

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (далее - ГЭСНр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении ремонтно-строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.

ГЭСНр являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

**УТВЕРЖДЕНЫ** приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207

**© ФГУ ФЦЦС, 2009**

*Информация об изменениях к настоящему ГЭСНр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ГЭСНр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (*gost.e-ecolog.ru

**ISBN 978-5-91418-009-3**

# Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

## Таблица ГЭСНр 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

*Состав работ:*

для норм 1, 2, 5, 6 :

01. Нанесение раствора вручную с затиркой. 02. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

для норм 3, 4, 7, 8 :

01. Приготовление 7% раствора дисперсии ПВА. 02. Грунтовка поверхности. 03. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси 50% дисперсии ПВА. 04. Нанесение раствора вручную с затиркой. 05. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

для норм 9-12 :

01. Грунтовка поверхности. 02. Приготовление раствора из сухих смесей. 03. Нанесение раствора вручную с затиркой. 04. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

**Измеритель: 100 м$^2$ поверхности**

| | |
|---|---|
| | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: |
| 61-1-1 | до 5 мм |
| 61-1-2 | до 10 мм |
| | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: |
| 61-1-3 | до 5 мм |
| 61-1-4 | до 10 мм |
| | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: |
| 61-1-5 | до 5 мм |
| 61-1-6 | до 10 мм |

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-7 до 5 мм

61-1-8 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:

61-1-9 стен

61-1-10 потолков

61-1-11 оконных и дверных откосов плоских

61-1-12 оконных и дверных откосов криволинейных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-1-1 | 61-1-2 | 61-1-3 | 61-1-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,58 | 42,37 | 35,73 | 50.4 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,64 | 0,29 | 0,58 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.64 | 0.29 | 0.58 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | - | - | 0,0253 | 0,0506 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 0,53 | 1,06 | - | - |
| 402-9002 | Пескоцементная смесь | т | - | - | 0.568 | 1.135 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-1-5 | 61-1-6 | 61-1-7 | 61-1-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37.24 | 48,23 | 44,41 | 57.25 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0.67 | 0,3 | 0,61 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,34 | 0,67 | 0,3 | 0,61 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | - | - | 0,0266 | 0,0532 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 0,56 | 1,12 | - | - |
| 402-9002 | Пескоцементная смесь | т | - | - | 0,593 | 1,19 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-1-9 | 61-1-10 | 61-1-11 | 61-1-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 73,8 | 89.76 | 130,63 | 277,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,9 | 2,14 | 3,01 | 3,01 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1,44 | 1,68 | 2,55 | 2,55 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-9732 | Грунтовка | т | 0,01 | 0.011 | 0,018 | 0,018 |
| 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0,96 | 1,12 | 1,7 | 1,7 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,63 | 0,74 | 1,12 | 1,12 |

## Таблица ГЭСНр 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхностей насечкой вручную. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

**Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

61-2-1 до 1 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм

61-2-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-1
61-2-3 до 10 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм
61-2-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-3
61-2-5 более 10 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм
61-2-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме к 61-2-5

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

61-2-7 до 1 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм
61-2-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-7
61-2-9 до 10 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм
61-2-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-9
61-2-11 более 10 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм
61-2-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-11

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-2-1 | 61-2-2 | 61-2-3 | 61-2-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 203,07 | 29,21 | 146,07 | 20,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м$^3$ | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | м$^3$ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-2-5 | 61-2-6 | 61-2-7 | 61-2-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 129,92 | 18,76 | 228,35 | 32,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м$^3$ | - | - | 2,2 | 1,1 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1·2,5 | м$^3$ | 2,2 | 1,1 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м$^3$ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-2-9 | 61-2-10 | 61-2-11 | 61-2-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 157,1 | 22,13 | 142,65 | 20,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1·1:6 | м$^3$ | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | м$^3$ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

## Таблица ГЭСНр 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

**Измеритель: 100 м$^2$ отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

61-3-1 до 1 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм
61-3-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-3-1
61-3-3 до 10 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм
61-3-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-3-3
61-3-5 более 10 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм

61-3-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-3-5

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-3-1 | 61-3-2 | 61-3-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 220,92 | 35,01 | 161,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 0,34 | 0,78 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,78 | 0,34 | 0,78 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,001 | - | 0,001 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,6 | - | 0,6 |
| 402-0051 | Раствор известково-гипсовый | $м^3$ | 2 | 0,8 | 2 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 1,05 | 0,25 | 1,05 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | - | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,23 | 1,65 | 4,23 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-3-4 | 61-3-5 | 61-3-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,05 | 153,52 | 25,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,78 | 0,34 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,34 | 0,78 | 0,34 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | 0,001 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт | - | 0,6 | - |
| 402-0051 | Раствор известково-гипсовый | $м^3$ | 0,8 | 2 | 0,8 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,25 | 1,05 | 0,25 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,65 | 4,23 | 1,65 |

## Таблица ГЭСНр 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой вручную. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

**Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

61-4-1 до 1 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм

61-4-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-1

61-4-3 до 10 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм

61-4-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-3

61-4-5 более 10 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм

61-4-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-5

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

61-4-7 до 1 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм

61-4-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-7

61-4-9 до 10 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм

61-4-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-9

61-4-11 более 10 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм

61-4-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-11

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-4-1 | 61-4-2 | 61-4-3 | 61-4-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 229,75 | 39,35 | 195,75 | 33,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | $м^3$ | 2,31 | 1,16 | 2,31 | 1,16 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | - | 0,35 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-4-1 | 61-4-2 | 61-4-3 | 61-4-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-4-5 | 61-4-6 | 61-4-7 | 61-4-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 169,75 | 30,35 | 290,27 | 50,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш -ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | - | - | 2,31 | 1,16 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | $м^3$ | 2,31 | 1,16 | - | - |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-4-9 | 61-4-10 | 61-4-11 | 61-4-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 226,27 | 39,15 | 199,73 | 35,15 |
| 1 1 | Средний разряд работы | | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел -ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 2,31 | 1,16 | 2,31 | 1,16 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

## Таблица ГЭСНр 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

**Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

61-5-1 до 1 $м^2$ толщиной слоя до 25 мм

61-5-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-5-1

61-5-3 до 10 $м^2$ толщиной слоя до 25 мм

61-5-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-5-3

61-5-5 более 10 $м^2$ толщиной слоя до 25 мм

61-5-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-5-5

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-5-1 | 61-5-2 | 61-5-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 255,53 | 40,87 | 217,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,001 | - | 0,001 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,65 | - | 0,65 |
| 402-0051 | Раствор известково-гипсовый | $м^3$ | 2,1 | 0,84 | 2,1 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 1,1 | 0,26 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | - | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,23 | 1,65 | 4,23 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-5-4 | 61-5-5 | 61-5-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,87 | 191,98 | 31,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,36 | 0,72 | 0,36 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-5-4 | 61-5-5 | 61-5-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | 0,001 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт | - | 0,65 | - |
| 402-0051 | Раствор известково-гипсовый | $м^3$ | 0,84 | 2,1 | 0,84 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,26 | 1,1 | 0,26 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,65 | 4,23 | 1,65 |

## Таблица ГЭСНр 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест.

**Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:

61-6-1 известковым раствором толщиной слоя до 20 мм

61-6-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-1

61-6-3 цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм

61-6-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-3

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:

61-6-5 толщиной слоя до 20 мм

61-6-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-5

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-6-1 | 61-6-2 | 61-6-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 282,49 | 47,85 | 318,28 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,68 | 0,34 | 0,68 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,68 | 0,34 | 0,68 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | - | - | 2,2 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | $м^3$ | 2,2 | 1,1 | - |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | - | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-6-4 | 61-6-5 | 61-6-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 56,55 | 316,14 | 47,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,78 | 0,39 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш -ч | 0,34 | 0,78 | 0,39 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | 0,0013 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | 0,65 | - |
| 402-0051 | Раствор известково-гипсовый | $м^3$ | - | 2 | 0,8 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 1,1 | - | - |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | - | 1,05 | 0,25 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 2,42 | 5,49 | 2 |

## Таблица ГЭСНр 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест.

**Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-7-1 прямолинейных

61-7-2 криволинейных

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-7-3 прямолинейных
61-7-4 криволинейных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-7-1 | 61-7-2 | 61-7-3 | 61-7-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 383,06 | 431,29 | 349,45 | 393,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3.6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | - | 0,00134 | 0.00134 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | - | 0,65 | 0,65 |
| 402-0051 | Раствор известково-гипсовый | $м^3$ | - | - | 3,2 | 3,2 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 4,4 | 4,4 | - | - |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | - | - | 1,04 | 1,04 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |

## Таблица ГЭСНр 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

**Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-8-1 горизонтальных длиной до 5 м
61-8-2 горизонтальных длиной до 10 м
61-8-3 вертикальных длиной до 5 м
61-8-4 вертикальных длиной до 10 м

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-8-5 горизонтальных длиной до 5 м
61-8-6 горизонтальных длиной до 10 м
61-8-7 вертикальных длиной до 5 м
61-8-8 вертикальных длиной до 10 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-8-1 | 61-8-2 | 61-8-3 | 61-8-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 584,16 | 513,46 | 715,77 | 628,81 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-8-5 | 61-8-6 | 61-8-7 | 61-8-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 471,25 | 414,71 | 577,12 | 502,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 402-0051 | Раствор известково-гипсовый | $м^3$ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-8-5 | 61-8-6 | 61-8-7 | 61-8-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |

## Таблица ГЭСНр 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

61-9-1 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-9-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 325,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,19 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,19 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 3,85 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 8,5 |

## Таблица ГЭСНр 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

*Состав работ:*

для норм 1-4 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Очистка волосяной щеткой.

для норм 5, 6 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя. 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 06. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-10-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм

61-10-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-1

61-10-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм

61-10-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-3

61-10-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм

61-10-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя 30 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-10-1 | 61-10-2 | 61-10-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 201,84 | 36,18 | 188,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,71 | 0,36 | 0,71 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 2,2 | 1,1 | 2,2 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-10-4 | 61-10-5 | 61-10-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,18 | 347,17 | 300,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,36 | 1,03 | 1,03 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 1,1 | 2,64 | 2,64 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м³ | - | 0,66 | 0,66 |
| 411-0001 | Вода | м³ | - | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 2,42 | 7,3 | 7,3 |

## Таблица ГЭСНр 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

*Состав работ:*

для норм 1-4 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Очистка волосяной щеткой.

для норм 5, 6 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя. 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 06. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м$^2$ отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-11-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм

61-11-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-11-1

61-11-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм

61-11-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-11-3

61-11-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя 30 мм

61-11-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя 30 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-11-1 | 61-11-2 | 61-11-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 245,92 | 42,18 | 224,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м$^3$ | 2,2 | 1,1 | 2,2 |
| 411-0001 | Вода | м$^3$ | 0,35 | - | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-11-4 | 61-11-5 | 61-11-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,18 | 407,17 | 352,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м$^3$ | 1,1 | 2,64 | 2,64 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м$^3$ | - | 0,66 | 0,66 |
| 411-0001 | Вода | м$^3$ | - | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 2,42 | 7,3 | 7,3 |

## Таблица ГЭСНр 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

*Состав работ:*

для норм 1-4 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Очистка волосяной щеткой.

для норм 5, 6 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием. 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 06. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м$^2$ отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

61-12-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм

61-12-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-12-1

61-12-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм

61-12-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-12-3

61-12-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя 30 мм

61-12-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя 30 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-12-1 | 61-12-2 | 61-12-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 236,64 | 41,18 | 217,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-12-1 | 61-12-2 | 61-12-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 2,2 | 1,1 | 2,2 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | - | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-12-4 | 61-12-5 | 61-12-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,18 | 395,17 | 341,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 1,1 | 2,64 | 2,64 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | $м^3$ | - | 0,66 | 0,66 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | - | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 2,42 | 7,3 | 7,3 |

## Таблица ГЭСНр 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

*Состав работ:*

для норм 1-4, 7, 8 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Прорезка рустов. 05. Очистка волосяной щеткой.

для норм 5, 6 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-13-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 $м^2$ толщиной слоя до 40 мм

61-13-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-13-1

61-13-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 $м^2$ толщиной слоя до 40 мм

61-13-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-13-3

61-13-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 $м^2$ толщиной слоя до 40 мм

61-13-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 $м^2$ толщиной слоя до 40 мм

61-13-7 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-13-1 и 61-13-3

61-13-8 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-13-5 и 61-13-6

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-13-1 | 61-13-2 | 61-13-3 | 61-13-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 318,47 | 47,85 | 285,47 | 42,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,36 | 0,34 | 1,36 | 0,34 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 4,4 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,7 | 2,4 | 9,7 | 2,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-13-5 | 61-13-6 | 61-13-7 | 61-13-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел -ч | 548,12 | 487,66 | 17,05 | 23,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,9 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,36 | 1,36 | - | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 3,41 | 3,41 | - | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | $м^3$ | 0,99 | 0,99 | - | - |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | 0,35 | - | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,8 | 9,8 | - | - |

## Таблица ГЭСНр 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

*Состав работ:*

для норм 1-4, 7, 8 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Прорезка рустов. 05. Очистка волосяной щеткой.

для норм 5, 6 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м$^2$ отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-14-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя до 40 мм

61-14-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-14-1

61-14-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя до 40 мм

61-14-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-14-3

61-14-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя до 40 мм

61-14-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя до 40 мм

61-14-7 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-14-1 и 61-14-3

61-14-8 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-14-5 и 61-14-6

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-14-1 | 61-14-2 | 61-14-3 | 61-14-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 373,47 | 55,85 | 340,47 | 50,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м$^3$ | 4,4 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | м$^3$ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,7 | 2,4 | 9,7 | 2,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-14-5 | 61-14-6 | 61-14-7 | 61-14-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 643,12 | 577,43 | 21,34 | 28,49 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,9 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м$^3$ | 3,41 | 3,41 | - | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м$^3$ | 0,99 | 0,99 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м$^3$ | 0,35 | 0,35 | - | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,8 | 9,8 | - | - |

## Таблица ГЭСНр 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

*Состав работ·*

для норм 1-4, 7, 8 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Прорезка рустов. 05. Очистка волосяной щеткой.

для норм 5, 6 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м$^2$ отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

61-15-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя до 40 мм

61-15-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-15-1

61-15-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя до

40 мм

61-15-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-15-3

61-15-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя до 40 мм

61-15-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя до 40 мм

61-15-7 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-15-1 и 61-15-3

61-15-8 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-15-5 и 61-15-6

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-15-1 | 61-15-2 | 61-15-3 | 61-15-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 362,47 | 54,85 | 329,47 | 49,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м$^3$ | 4,4 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | м$^3$ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,7 | 2,4 | 9,7 | 2,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-15-5 | 61-15-6 | 61-15-7 | 61-15-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 624,12 | 568,43 | 20,42 | 27,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,9 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1·6 | м$^3$ | 3,41 | 3,41 | - | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м$^3$ | 0,99 | 0,99 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м$^3$ | 0,35 | 0,35 | - | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,8 | 9,8 | - | - |

## Таблица ГЭСНр 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

*Состав работ:*

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Частичная прибивка новой драни. 04. Оштукатуривание отдельных мест. 05. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м$^2$ отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:

61-16-1 до 5 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм

61-16-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-1

61-16-3 более 5 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм

61-16-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-3

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:

61-16-5 до 5 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм

61-16-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-5

61-16-7 более 5 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм

61-16-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-7

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:

61-16-9 до 5 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм

61-16-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-9

61-16-11 более 5 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм

61-16-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-11

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-16-1 | 61-16-2 | 61-16-3 | 61-16-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 213,15 | 31,87 | 191,15 | 27,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,87 | 0,34 | 0,87 | 0,34 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0007 | - | 0,0007 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,6 | - | 0,6 | - |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м$^3$ | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | м$^3$ | 0,35 | - | 0,35 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-16-1 | 61-16-2 | 61-16-3 | 61-16-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 6,2 | 2,42 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-16-5 | 61-16-6 | 61-16-7 | 61-16-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 250,15 | 37,87 | 228,15 | 33,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0007 | - | 0,0007 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,6 | - | 0,6 | - |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | $м^3$ | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 6,2 | 2,42 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-16-9 | 61-16-10 | 61-16-11 | 61-16-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 242,15 | 36,87 | 220,15 | 32,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0007 | - | 0,0007 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,6 | - | 0,6 | - |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | $м^3$ | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 6,2 | 2,42 |

## Таблица ГЭСНр 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

*Состав работ:*

для норм 1-6, 11-14 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

для норм 7-10 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой. 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 07. Нанесение декоративного слоя. 08. Обработка и очистка поверхности.

**Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:

61-17-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
61-17-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-1
61-17-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-17-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-3
61-17-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-17-6 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-17-5
61-17-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
61-17-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-17-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-17-10 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-17-8

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:

61-17-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
61-17-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-11
61-17-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-17-14 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-13

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-17-1 | 61-17-2 | 61-17-3 | 61-17-4 | 61-17-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 250,76 | 34,88 | 414,18 | 48,6 | 378,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,68 | 0,34 | 1,36 | 0,34 | 1,32 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 2,2 | 1,1 | 4,4 | 1,1 | 4,4 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-17-1 | 61-17-2 | 61-17-3 | 61-17-4 | 61-17-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 9,9 | 2,42 | 9,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-17-6 | 61-17-7 | 61-17-8 | 61-17-9 | 61-17-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,35 | 457,37 | 496,27 | 590,81 | 19 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 3,8 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 1,03 | 1,36 | 1,36 | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | - | 2,64 | 3,4 | 3,4 | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | $м^3$ | - | 0,66 | 0,99 | 0,99 | - |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | - | 7,39 | 9,86 | 9,9 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-17-11 | 61-17-12 | 61-17-13 | 61-17-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 305,57 | 47,27 | 439,69 | 50,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0.59 т) | маш.-ч | 0,87 | 0,34 | 1,74 | 0,34 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0013 | - | 0,0026 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,7 | - | 1,34 | - |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 2,8 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 9,9 | 2,42 |

## Таблица ГЭСНр 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц

*Состав работ:*

для норм 1-6, 11-14 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

для норм 7-10 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой. 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 07. Нанесение декоративного слоя. 08. Обработка и очистка поверхности.

**Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:

61-18-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
61-18-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-1
61-18-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-18-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-3
61-18-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-18-6 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-18-5
61-18-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
61-18-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-18-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-18-10 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-18-8

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:

61-18-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
61-18-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-11
61-18-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-18-14 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-13

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-18-1 | 61-18-2 | 61-18-3 | 61-18-4 | 61-18-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 287,63 | 42,48 | 457,32 | 53,35 | 426,98 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-18-1 | 61-18-2 | 61-18-3 | 61-18-4 | 61-18-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 2,2 | 1,1 | 4,4 | 1,1 | 4,4 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 9,9 | 2,42 | 9,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-18-6 | 61-18-7 | 61-18-8 | 61-18-9 | 61-18-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,8 | 526,17 | 574,55 | 651,72 | 19,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 3,8 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | - | 2,64 | 3,4 | 3,4 | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | $м^3$ | - | 0,66 | 0,99 | 0,99 | - |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | - | 7,39 | 9,86 | 9,9 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-18-11 | 61-18-12 | 61-18-13 | 61-18-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 352,45 | 54,59 | 484,17 | 60,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0013 | - | 0,0026 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,7 | - | 1,34 | - |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 2,8 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 9,9 | 2,42 |

## Таблица ГЭСНр 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек

*Состав работ:*

для норм 1-6, 11-14 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

для норм 7-10 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой. 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 07. Нанесение декоративного слоя. 08. Обработка и очистка поверхности.

**Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:

61-19-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
61-19-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-1
61-19-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-19-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-3
61-19-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-19-6 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-19-5
61-19-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
61-19-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-19-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-19-10 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 68-19-8

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:

61-19-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
61-19-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-11
61-19-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-19-14 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-13

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-19-1 | 61-19-2 | 61-19-3 | 61-19-4 | 61-19-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 303,64 | 39,71 | 477,85 | 56,18 | 479,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 2,2 | 1,1 | 4,4 | 1,1 | 4,4 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-19-1 | 61-19-2 | 61-19-3 | 61-19-4 | 61-19-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 9,9 | 2,42 | 9,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-19-6 | 61-19-7 | 61-19-8 | 61-19-9 | 61-19-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел -ч | 15,1 | 559,45 | 606,51 | 712,19 | 20 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 3,8 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | - | 2,64 | 3,4 | 3,4 | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | $м^3$ | - | 0,66 | 0,99 | 0,99 | - |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | - | 7,39 | 9,86 | 9,9 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-19-11 | 61-19-12 | 61-19-13 | 61-19-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел -ч | 358,56 | 53,85 | 513,28 | 59,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0013 | - | 0,0026 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,7 | - | 1,34 | - |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 2,8 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 9,9 | 2,42 |

## Таблица ГЭСНр 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

*Состав работ:*

для норм 1-3, 7-9 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

для норм 4-6 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Нанесение декоративного слоя. 04. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-20-1 с земли и лесов
61-20-2 с лестниц
61-20-3 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

61-20-4 с земли и лесов
61-20-5 с лестниц
61-20-6 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

61-20-7 с земли и лесов
61-20-8 с лестниц
61-20-9 с люлек

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 61-20-1 | 61-20-2 | 61-20-3 | 61-20-4 | 61-20-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 323,4 | 389 | 375,8 | 764,4 | 940,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,36 | - | - | 1,36 | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,41 | 3,41 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | $м^3$ | - | - | - | 0,99 | 0,99 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,88 | 9,88 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-20-6 | 61-20-7 | 61-20-8 | 61-20-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 940,2 | 288 | 405,8 | 331,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-20-6 | 61-20-7 | 61-20-8 | 61-20-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 1,36 | - | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 3,41 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | $м^3$ | 0,99 | - | - | - |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,88 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |

## Таблица ГЭСНр 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

*Состав работ:*

для норм 1-3, 7-9 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

для норм 4-6 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Нанесение декоративного слоя. 04. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-21-1 с земли и лесов
61-21-2 с лестниц
61-21-3 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

61-21-4 с земли и лесов
61-21-5 с лестниц
61-21-6 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

61-21-7 с земли и лесов
61-21-8 с лестниц
61-21-9 с люлек

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-21-1 | 61-21-2 | 61-21-3 | 61-21-4 | 61-21-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 389 | 471,4 | 454,6 | 940,2 | 1161,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,36 | - | - | 1,36 | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,41 | 3,41 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | $м^3$ | - | - | - | 0,99 | 0,99 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,88 | 9,88 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-21-6 | 61-21-7 | 61-21-8 | 61-21-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1161,3 | 337,5 | 413,5 | 399,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 1,36 | - | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 3,41 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | $м^3$ | 0,99 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-21-6 | 61-21-7 | 61-21-8 | 61-21-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,88 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |

## Таблица ГЭСНр 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

*Состав работ:*

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Насечка и смачивание поверхности водой. 03. Разметка и установка правил. 04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 05. Нарезка на грунте борозд. 06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 08. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой. 09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

61-22-1 до 5 м с земли и лесов
61-22-2 до 5 м с лестниц
61-22-3 до 5 м с люлек
61-22-4 более 5 м с земли и лесов
61-22-5 более 5 м с лестниц
61-22-6 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

61-22-7 до 5 м с земли и лесов
61-22-8 до 5 м с лестниц
61-22-9 до 5 м с люлек
61-22-10 более 5 м с земли и лесов
61-22-11 более 5 м с лестниц
61-22-12 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:

61-22-13 до 5 м с земли и лесов
61-22-14 до 5 м с лестниц
61-22-15 до 5 м с люлек
61-22-16 более 5 м с земли и лесов
61-22-17 более 5 м с лестниц
61-22-18 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

61-22-19 до 5 $м^2$ с земли и лесов
61-22-20 до 5 $м^2$ с лестниц
61-22-21 до 5 $м^2$ с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

61-22-22 до 5 $м^2$ с земли и лесов
61-22-23 до 5 $м^2$ с лестниц
61-22-24 до 5 $м^2$ с люлек

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-22-1 | 61-22-2 | 61-22-3 | 61-22-4 | 61-22-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 549,55 | 678,55 | 652,55 | 466,91 | 595,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,78 | - | - | 1,78 | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-22-6 | 61-22-7 | 61-22-8 | 61-22-9 | 61-22-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 569,91 | 717,75 | 846,75 | 820,75 | 635,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 | маш.-ч | - | 1,78 | - | - | 1,78 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-22-6 | 61-22-7 | 61-22-8 | 61-22-9 | 61-22-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кН (0,59 т) | | | | | | |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-22-11 | 61-22-12 | 61-22-13 | 61-22-14 | 61-22-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 764,12 | 738,12 | 603,21 | 745,21 | 716,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | - | 1,78 | - | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | - | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-22-16 | 61-22-17 | 61-22-18 | 61-22-19 | 61-22-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 513,27 | 655,27 | 626,27 | 904,73 | 1117,73 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,78 | - | - | 1,78 | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | - | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,1 | 5,1 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | $м^3$ | - | - | - | 1,8 | 1,8 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 15,5 | 15,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-22-21 | 61-22-22 | 61-22-23 | 61-22-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1074,73 | 1220,26 | 1508,26 | 1450,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 1,78 | - | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | $м^3$ | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |

## Таблица ГЭСНр 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

*Состав работ:*

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Насечка и смачивание поверхности водой. 03. Разметка и установка правил. 04. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 05. Нарезка на грунте борозд. 06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 08. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой. 09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

61-23-1 до 5 м с земли и лесов
61-23-2 до 5 м с лестниц
61-23-3 до 5 м с люлек
61-23-4 более 5 м с земли и лесов
61-23-5 более 5 м с лестниц

61-23-6 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

61-23-7 до 5 м с земли и лесов
61-23-8 до 5 м с лестниц
61-23-9 до 5 м с люлек
61-23-10 более 5 м с земли и лесов
61-23-11 более 5 м с лестниц
61-23-12 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:

61-23-13 до 5 м с земли и лесов
61-23-14 до 5 м с лестниц
61-23-15 до 5 м с люлек
61-23-16 более 5 м с земли и лесов
61-23-17 более 5 м с лестниц
61-23-18 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

61-23-19 до 5 $м^2$ с земли и лесов
61-23-20 до 5 $м^2$ с лестниц
61-23-21 до 5 $м^2$ с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

61-23-22 до 5 $м^2$ с земли и лесов
61-23-23 до 5 $м^2$ с лестниц
61-23-24 до 5 $м^2$ с люлек

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-23-1 | 61-23-2 | 61-23-3 | 61-23-4 | 61-23-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 985,55 | 1114,55 | 1061,55 | 902,91 | 1031,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,78 | - | - | 1,78 | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-23-6 | 61-23-7 | 61-23-8 | 61-23-9 | 61-23-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1005,91 | 1153,75 | 1282,75 | 1256,75 | 1071,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 1,78 | - | - | 1,78 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-23-11 | 61-23-12 | 61-23-13 | 61-23-14 | 61-23-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1200,12 | 1174,12 | 1081,21 | 1223,21 | 1194,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | - | 1,78 | - | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | - | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-23-16 | 61-23-17 | 61-23-18 | 61-23-19 | 61-23-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-23-16 | 61-23-17 | 61-23-18 | 61-23-19 | 61-23-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 991,27 | 1133,27 | 1104,27 | 1621,73 | 1834,73 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,78 | - | - | 1,78 | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | - | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,1 | 5,1 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | $м^3$ | - | - | - | 1,8 | 1,8 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 15,5 | 15,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-23-21 | 61-23-22 | 61-23-23 | 61-23-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1791,73 | 2188,26 | 2476,26 | 2418,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 1,78 | - | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | $м^3$ | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |

## Таблица ГЭСНр 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)

*Состав работ:*

01. Очистка поверхности. 02. Расшивка трещин. 03. Заполнение трещин «Ветонитом». 04. Двукратное нанесение «Ветонита». 05. Шлифование поверхности. 06. Подготовка поверхности фасада латексом под окраску. 07. Приготовление раствора «Ветонита» на месте.

**Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной поверхности**

61-24-1 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-24-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,21 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,57 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 5,64 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | $м^2$ | 2 |
| 101-1749 | Латекс СКС-65 ГП | т | 0,01 |
| 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0,54 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,41 |

## Таблица ГЭСНр 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

*Состав работ:*

01. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. 02. Просеивание песка и заполнение аппарата. 03. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов. 04. Собирание отработанного песка.

**Измеритель: 100 $м^2$ очищенной поверхности**

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:

61-25-1 гладкой с земли и лесов
61-25-2 гладкой с лестниц
61-25-3 гладкой с люлек
61-25-4 с рустами с земли и лесов
61-25-5 с рустами с лестниц
61-25-6 с рустами с люлек

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-25-1 | 61-25-2 | 61-25-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,33 | 22,85 | 21,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,16 | 11,42 | 10,96 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м$^3$/мин | маш.-ч | 9,16 | 11,42 | 10,96 |
| 331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 мПа (6 ат) | маш.-ч | 9,16 | 11,42 | 10,96 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 408-9020 | Песок | м$^3$ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-25-4 | 61-25-5 | 61-25-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,92 | 27,38 | 26,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,96 | 13,69 | 13,15 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м$^3$/мин | маш.-ч | 10,96 | 13,69 | 13,15 |
| 331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 мПа (6 ат) | маш.-ч | 10,96 | 13,69 | 13,15 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 408-9020 | Песок | м$^3$ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

## Таблица ГЭСНр 61-26 Перетирка штукатурки

*Состав работ:*

01. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности. 02. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

**Измеритель: 100 м$^2$ перетертой поверхности**

Перетирка штукатурки:

61-26-1 внутренних помещений

61-26-2 фасадов гладких с земли и лесов

61-26-3 фасадов гладких с лестниц

61-26-4 фасадов гладких с люлек

Перетирка штукатурки фасадов с рустами:

61-26-5 с земли и лесов

61-26-6 с лестниц

61-26-7 с люлек

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-26-1 | 61-26-2 | 61-26-3 | 61-26-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,07 | 35,73 | 44,2 | 43,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | | | |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 0,1 | - | - |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | - | - | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м$^3$ | 0,034 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 411-0001 | Вода | м$^3$ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-26-5 | 61-26-6 | 61-26-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 47,91 | 60,08 | 57,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,1 | - | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м$^3$ | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 411-0001 | Вода | м$^3$ | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНр 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку

*Состав работ:*

01. Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5 мм. 02. Очистка поверхности от пыли и грязи.

**Измеритель: 100 м² поверхности**

Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:

61-27-1 по кирпичу

61-27-2 по бетону

Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:

61-27-3 по кирпичу

61-27-4 по бетону

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-27-1 | 61-27-2 | 61-27-3 | 61-27-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,48 | 57,42 | 39,44 | 70,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,14 | 5,73 | 3,81 | 6,94 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м³/мин | маш.-ч | 3,14 | 5,73 | 3,81 | 6,94 |
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 3,14 | 5,73 | 3,81 | 6,94 |

## Таблица ГЭСНр 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

*Состав работ:*

для норм 1, 3 :

01. Разметка и нарезка сетки на полосы. 02. Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором. 03. Приготовление гипсового раствора вручную.

для нормы 2 :

01. Разметка и нарезка сетки на полосы. 02. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями. 03. Приготовление гипсового раствора вручную.

для нормы 4 :

01. Разметка и нарезка сетки на полосы. 02. Обертывание балок сеткой с креплением. 03. Приготовление гипсового раствора вручную.

для норм 5-8 :

01. Разметка и нарезка сетки на полосы. 02. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора. 03. Приготовление гипсового раствора вручную.

**Измеритель: 100 м² поверхности**

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:

61-28-1 по кирпичным и бетонным поверхностям

61-28-2 по дереву и гипсовым плитам

61-28-3 в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным

61-28-4 Обертывание балок сеткой

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:

61-28-5 стен и перегородок

61-28-6 потолков, лестничных маршей

61-28-7 столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера

61-28-8 цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-28-1 | 61-28-2 | 61-28-3 | 61-28-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 81,6 | 52 | 71,14 | 26,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,1 | 0,16 | 0,08 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | 0,0065 | 0,0035 | - |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м² | 110 | 110 | 110 | 108 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,25 | - | 0,125 | - |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,18 | - | 0,09 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-28-5 | 61-28-6 | 61-28-7 | 61-28-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 60,2 | 68 | 86,6 | 102,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-28-5 | 61-28-6 | 61-28-7 | 61-28-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,45 | 0,47 | 0,45 | 0,48 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | $м^2$ | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.5 | $м^3$ | 0,38 | 0,42 | 0,39 | 0,43 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

## Таблица ГЭСНр 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

*Состав работ:*

для нормы 1 :

01. Набивка гвоздей. 02. Оплетение проволокой с ячейками размером 50х50 мм.

для нормы 2 :

01. Прибивка драни.

**Измеритель: 100 $м^2$ поверхности**

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:

61-29-1 из гвоздей с оплетением проволокой

61-29-2 из драни штукатурной

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-29-1 | 61-29-2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 105,9 | 39 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2 | 2 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш -ч | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,005 | 0,004 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,06 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | 2,6 |

## Таблица ГЭСНр 61-30 Замена основания под штукатурку из драни

*Состав работ:*

для норм 1-6 :

01. Очистка поверхности от негодной драни. 02. Удаление гвоздей. 03. Подбивка новой драни.

для норм 7-10 :

01. Очистка поверхности от негодной драни. 02. Удаление гвоздей. 03. Подбивка новой драни. 04. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.

**Измеритель: 100 $м^2$ поверхности**

Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:

61-30-1 стен площадью до 10 $м^2$

61-30-2 стен площадью до 20 $м^2$

61-30-3 потолков площадью до 10 $м^2$

61-30-4 потолков площадью до 20 $м^2$

61-30-5 столбов, колонн площадью до 10 $м^2$

61-30-6 столбов, колонн площадью до 20 $м^2$

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:

61-30-7 стен площадью до 10 $м^2$

61-30-8 стен площадью до 20 $м^2$

61-30-9 потолков площадью до 10 $м^2$

61-30-10 потолков площадью до 20 $м^2$

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-30-1 | 61-30-2 | 61-30-3 | 61-30-4 | 61-30-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 48,3 | 41 | 57,8 | 49,4 | 72,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-30-1 | 61-30-2 | 61-30-3 | 61-30-4 | 61-30-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-30-6 | 61-30-7 | 61-30-8 | 61-30-9 | 61-30-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62 | 58,8 | 50,4 | 71,4 | 60,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0041 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 104-9290 | Материалы изоляционные | $м^2$ | - | 104 | 104 | 104 | 104 |

## Таблица ГЭСНр 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

*Состав работ:*

01. Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.

**Измеритель: 100 $м^2$ поверхности**

61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-31-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 131,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,1 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 1,82 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,35 |

## Таблица ГЭСНр 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

*Состав работ:*

01. Приготовление раствора с добавлением Ультра-Си. 02. Грунтовка поверхности. 03. Приготовление раствора из сухой цементно-песчаной смеси. 04. Нанесение раствора вручную с затиркой.

**Измеритель: 100 $м^2$**

61-32-1 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-32-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 57,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2,8 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,26 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,67 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 101-1356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0,714 |
| 101-2421 | Добавка полимерная Ультра-Си | т | 0,005 |
| 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | $м^3$ | 0,51 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,3 |

Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ..... 90
Таблица ГЭСНр 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания ..... 90
Таблица ГЭСНр 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами ..... 91

Таблица ГЭСНр 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами ... 92
Таблица ГЭСНр 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами ... 93
Таблица ГЭСНр 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами ... 94
Таблица ГЭСНр 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания ... 95
Таблица ГЭСНр 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания ... 95
Таблица ГЭСНр 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания ... 96
Таблица ГЭСНр 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок ... 97
Таблица ГЭСНр 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов ... 97
Таблица ГЭСНр 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц ... 98
Таблица ГЭСНр 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек ... 98
Таблица ГЭСНр 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов ... 99
Таблица ГЭСНр 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц ... 100
Таблица ГЭСНр 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек ... 100
Таблица ГЭСНр 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором ... 101
Таблица ГЭСНр 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов ... 102
Таблица ГЭСНр 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц ... 103
Таблица ГЭСНр 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек ... 104
Таблица ГЭСНр 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов ... 105
Таблица ГЭСНр 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов ... 106
Таблица ГЭСНр 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг ... 107
Таблица ГЭСНр 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг ... 108
Таблица ГЭСНр 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ... 110
Таблица ГЭСНр 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом ... 110
Таблица ГЭСНр 61-26 Перетирка штукатурки ... 111
Таблица ГЭСНр 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку ... 111
Таблица ГЭСНр 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки ... 112
Таблица ГЭСНр 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности ... 113
Таблица ГЭСНр 61-30 Замена основания под штукатурку из драни ... 113
Таблица ГЭСНр 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб ... 114
Таблица ГЭСНр 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм ... 114

gost.e-ecolog.ru