ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСНр 81-04-(51-62)-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001

Часть 1

ГЭСНр-2001-51 Земляные работы
ГЭСНр-2001-52 Фундаменты
ГЭСНр-2001-53 Стены
ГЭСНр-2001-54 Перекрытия
ГЭСНр-2001-55 Перегородки
ГЭСНр-2001-56 Проемы
ГЭСНр-2001-57 Полы
ГЭСНр-2001-58 Крыши, кровли
ГЭСНр-2001-59 Лестницы, крыльца
ГЭСНр-2001-60 Печные работы
ГЭСНр-2001-61 Штукатурные работы
ГЭСНр-2001-62 Малярные работы

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Москва 2008

,ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр 81-04- (51-62)-2001

Часть 1

ГЭСНр-2001-51 Земляные работы
ГЭСНр-2001-52 Фундаменты
ГЭСНр-2001-53 Стены
ГЭСНр-2001-54 Перекрытия
ГЭСНр-2001-55 Перегородки
ГЭСНр-2001-56 Проемы
ГЭСНр-2001-57 Полы
ГЭСНр-2001-58 Крыши, кровли
ГЭСНр-2001-59 Лестницы, крыльца
ГЭСНр-2001-60 Печные работы
ГЭСНр-2001-61 Штукатурные работы
ГЭСНр-2001-62 Малярные работы

Издание официальное,
измененное и дополненное



Москва 2008

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы
ГЭСНр 81-04-(51-62)-2001 Часть 1
Росстрой, Москва 2008 – 158 стр.

Предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-строительных работ на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, а также для расчетов за выполненные работы.

ГЭСНр-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на ремонтно-строительные работы федерального, территориального, отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, 31 ГПИ СС МО РФ, институтом «ЛенжилНИИпроект», АООТ «Стройкорпорация г.Санкт-Петербурга», ОАО «Институт ЛенНИИпроект», Институтом «Ленгипроинжпроект».

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ постановлением Госстроя России от 17.12.99 № 77 с учетом изменений и дополнений (постановление Госстроя России от 09.03.04 № 41, письма Росстроя от 12.12.06 № СК-5236/02, от 03.07.07 № СК-2535/02, от 08.08.07 № СК-2919/02).

*Информация об изменениях к настоящему ГЭСНр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ГЭСН-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (*gost.e-ecolog.ru

ISBN 978-5-91418-009-3

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 61

Штукатурные работы

ГЭСНр-2001-61

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте штукатурки, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В нормах на выполнение работ расход ресурсов рассчитан исходя из условий производства их в помещениях площадью пола более 5 м^2; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м^2 расход ресурсов определяется по этим же нормам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда рабочих-строителей.

1.6. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7. Затраты на работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3) определяются по соответствующим нормам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.8. В нормах табл. 61-12, 61-15, 61-16, с 61-19 по 61-23, 61-25 и 61-26, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав ГЭСНр по статье «Машины и механизмы» не включаются. Нормами учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.9. Расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять как на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м^2.

1.10. При выполнении работ по оштукатуриванию фасадов с земли затраты на эксплуатацию электрических лебедок из соответствующих норм следует исключать.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий - 1,6; для кессонных потолков - 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. *Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на* длину тяги

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8 Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

Таблица ГЭСНр 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

Состав работ:

для норм 1, 2, 5, 6 :

01. Нанесение раствора вручную с затиркой. 02. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

для норм 3, 4, 7, 8 :

01. Приготовление 7% раствора дисперсии ПВА. 02. Грунтовка поверхности 03 Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси 50% дисперсии ПВА 04. Нанесение раствора вручную с затиркой. 05. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

для норм 9-12 :

01. Грунтовка поверхности. 02. Приготовление раствора из сухих смесей. 03. Нанесение раствора вручную с затиркой. 04. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Измеритель: 100 м^2 поверхности

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-1-1 **до 5 мм**

61-1-2 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-3 до 5 мм

61-1-4 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-1-5 до 5 мм

61-1-6 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-7 до 5 мм

61-1-8 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:

61-1-9 стен

61-1-10 потолков

61-1-11 оконных и дверных откосов плоских

61-1-12 оконных и дверных откосов криволинейных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-1-1	61-1-2	61-1-3	61-1-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	29,58	42,37	35,73	50,4
1 1	Средний разряд работы		2,7	2,7	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,32	0,64	0,29	0,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,32	0,64	0,29	0,58
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	-	-	0,0253	0,0506
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1:6	м^3	0,53	1,06	-	-
402-9002	Пескоцементная смесь	м^3	-	-	0,568	1,135
411-0001	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	0,35

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-1-5	61-1-6	61-1-7	61-1-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	37,24	48,23	44,41	57,25
1.1	Средний разряд работы		2,7	2,7	2.8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,34	0,67	0,3	0,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,34	0,67	0,3	0,61
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	-	-	0,0266	0,0532

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-1-5	61-1-6	61-1-7	61-1-8
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1.1·6	$м^3$	0,56	1,12	-	-
402-9002	Пескоцементная смесь	$м^3$	-	-	0,593	1,19
411-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-1-9	61-1-10	61-1-11	61-1-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	73,8	89,76	130,63	277,5
1.1	Средний разряд работы		4,1	4,4	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	1,9	2,14	3,01	3,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,46	0,46	0,46	0.46
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш -ч	1,44	1,68	2,55	2,55
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-9732	Грунтовка	т	0,01	0,011	0,018	0,018
402-9544	Смеси сухие растворные типа «Ветонит»	т	0,96	1,12	1,7	1,7
411-0001	Вода	$м^3$	0,63	0,74	1,12	1,12

Таблица ГЭСНр 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки. 02 Подготовка поверхностей насечкой вручную 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

61-2-1 до 1 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм

61-2-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-1

61-2-3 до 10 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм

61-2-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-3

61-2-5 более 10 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм

61-2-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме к 61-2-5

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест.

61-2-7 до 1 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм

61-2-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-7

61-2-9 до 10 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм

61-2-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-9

61-2-11 более 10 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм

61-2-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-2-1	61-2-2	61-2-3	61-2-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	203,07	29,21	146,07	20,66
1 1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,67	0,34	0,67	0,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,67	0,34	0,67	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1.2,5	$м^3$	2,2	1,1	2,2	1,1
411-0001	Вода	$м^3$	0,35	-	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	3,38	1,69	3,38	1,69

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-2-5	61-2-6	61-2-7	61-2-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	129,92	18,76	228,35	32,58
1 1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,67	0.34	0,67	0.34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67	0,34	0,67	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1·6	$м^3$	-	-	2,2	1,1
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1 2,5	$м^3$	2,2	1,1	-	-
411-0001	Вода	$м^3$	0,35	-	0,35	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-2-5	61-2-6	61-2-7	61-2-8
509-9900	Строительный мусор	т	3,38	1,69	3,38	1,69

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-2-9	61-2-10	61-2-11	61-2-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	157,1	22,13	142,65	20,33
1 1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,67	0,34	0,67	0,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,67	0,34	0,67	0.34
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1·6	$м^3$	2,2	1,1	2.2	1,1
411-0001	Вода	$м^3$	0,35	-	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	3,38	1,69	3,38	1,69

Таблица ГЭСНр 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

Состав работ·

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

61-3-1 до 1 $м^2$ толщиной слоя до 25 мм

61-3-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-3-1

61-3-3 до 10 $м^2$ толщиной слоя до 25 мм

61-3-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-3-3

61-3-5 более 10 $м^2$ толщиной слоя до 25 мм

61-3-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-3-5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-3-1	61-3-2	61-3-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	220,92	35,01	161,33
1 1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,78	0,34	0,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,78	0,34	0,78
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	0,001	-	0,001
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	0,6	-	0,6
402-0051	Раствор известково-гипсовый	$м^3$	2	0,8	2
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	1,05	0,25	1,05
411-0001	Вода	$м^3$	0,35	-	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	4,23	1,65	4,23

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-3-4	61-3-5	61-3-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	23,05	153,52	25,84
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,34	0,78	0,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,34	0,78	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	-	0.001	-
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-	0,6	-
402-0051	Раствор известково-гипсовый	$м^3$	0,8	2	0,8
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,25	1,05	0,25
411-0001	Вода	$м^3$	-	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	1,65	4,23	1,65

Таблица ГЭСНр 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой вручную. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки

Измеритель: 100 м^2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест

61-4-1 до 1 м^2 толщиной слоя до 20 мм

61-4-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-1

61-4-3 до 10 м^2 толщиной слоя до 20 мм

61-4-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-3

61-4-5 более 10 м^2 толщиной слоя до 20 мм

61-4-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-5

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест

61-4-7 до 1 м^2 толщиной слоя до 20 мм

61-4-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-7

61-4-9 до 10 м^2 толщиной слоя до 20 мм

61-4-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-9

61-4-11 более 10 м^2 толщиной слоя до 20 мм

61-4-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-4-1	61-4-2	61-4-3	61-4-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	229,75	39,35	195,75	33,35
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,36	0,72	0,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,72	0,36	0,72	0,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1·2,5	м^3	2,31	1,16	2,31	1,16
411-0001	Вода	м^3	0,35	-	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	3,38	1,69	3,38	1,69

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-4-5	61-4-6	61-4-7	61-4-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	169,75	30,35	290,27	50,15
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,72	0,36	0,72	0,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,72	0,36	0,72	0,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1·1·6	м^3	-	-	2,31	1,16
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1 2,5	м^3	2,31	1,16	-	-
411-0001	Вода	м^3	0,35	-	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	3,38	1,69	3,38	1,69

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-4-9	61-4-10	61-4-11	61-4-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	226,27	39,15	199,73	35,15
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,72	0,36	0,72	0,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,72	0,36	0,72	0,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1:6	м^3	2,31	1,16	2,31	1,16
411-0001	Вода	м^3	0,35	-	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	3,38	1,69	3,38	1,69

Таблица ГЭСНр 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

Измеритель: 100 м^2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

61-5-1 до 1 м^2 толщиной слоя до 25 мм
61-5-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-5-1
61-5-3 до 10 м^2 толщиной слоя до 25 мм
61-5-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-5-3
61-5-5 более 10 м^2 толщиной слоя до 25 мм
61-5-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-5-5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-5-1	61-5-2	61-5-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	255,53	40,87	217,53
1 1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,72	0,36	0,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,72	0,36	0,72
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	0,001	-	0,001
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,65	-	0,65
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м^3	2,1	0,84	2,1
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	1,1	0,26	1,1
411-0001	Вода	м^3	0,35	-	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	4,23	1,65	4,23

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-5-4	61-5-5	61-5-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	34,87	191,98	31,87
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,36	0,72	0,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,36	0,72	0,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	-	0,001	-
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	-	0,65	-
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м^3	0,84	2,1	0,84
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,26	1,1	0,26
411-0001	Вода	м^3	-	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	1,65	4,23	1,65

Таблица ГЭСНр 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 м^2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:

61-6-1 известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
61-6-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-1
61-6-3 цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
61-6-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-3

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:

61-6-5 толщиной слоя до 20 мм
61-6-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-6-1	61-6-2	61-6-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	282,49	47,85	318,28
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,68	0,34	0,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,68	0.34	0,68
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1.1.6	м^3	-	-	2,2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-6-1	61-6-2	61-6-3
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1.2,5	$м^3$	2,2	1,1	-
411-0001	Вода	$м^3$	0,35	-	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	4,84	2,42	4,84

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-6-4	61-6-5	61-6-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	56,55	316,14	47,85
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3.6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,34	0,78	0,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,34	0.78	0,39
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	-	0,0013	-
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	-	0,65	-
402-0051	Раствор известково-гипсовый	$м^3$	-	2	0,8
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1 6	$м^3$	1,1	-	-
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	-	1,05	0,25
411-0001	Вода	$м^3$	-	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	2,42	5,49	2

Таблица ГЭСНр 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Состав работ

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-7-1 прямолинейных

61-7-2 криволинейных

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-7-3 прямолинейных

61-7-4 криволинейных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-7-1	61-7-2	61-7-3	61-7-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	383,06	431,29	349,45	393,45
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,6	3,4	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	1,16	1,16	1,16	1,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16	1,16	1,16	1,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	-	-	0,00134	0,00134
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	-	-	0,65	0,65
402-0051	Раствор известково-гипсовый	$м^3$	-	-	3,2	3,2
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1·1·6	$м^3$	4,4	4,4	-	-
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	-	-	1,04	1,04
411-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	8,1	8,1	8,1	8,1

Таблица ГЭСНр 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

Состав работ

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-8-1 горизонтальных длиной до 5 м

61-8-2 горизонтальных длиной до 10 м

61-8-3 вертикальных длиной до 5 м

61-8-4 вертикальных длиной до 10 м

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-8-5 горизонтальных длиной до 5 м
61-8-6 горизонтальных длиной до 10 м
61-8-7 вертикальных длиной до 5 м
61-8-8 вертикальных длиной до 10 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	61-8-1	61-8-2	61-8-3	61-8-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	584,16	513,46	715,77	628,81
1 1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	1,62	1,62	1,62	1,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	1,62	1,62	1,62	1,62
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1·1:6	$м^3$	5,5	5,5	5,5	5,5
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,5	0,5	0,5	0,5
411-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	11,3	11,3	11,3	11,3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	61-8-5	61-8-6	61-8-7	61-8-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	471,25	414,71	577,12	502,85
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	1,62	1,62	1,62	1,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	1,62	1,62	1,62	1,62
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	0,6	0,6	0,6	0,6
402-0051	Раствор известково-гипсовый	$м^3$	4	4	4	4
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	2,5	2,5	2,5	2,5
411-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	11,3	11,3	11,3	11,3

Таблица ГЭСНр 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Состав работ

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной поверхности

61-9-1 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	61-9-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	325,9
1 1	Средний разряд работы		3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	1,19
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1.6	$м^3$	3,85
411-0001	Вода	$м^3$	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	8,5

Таблица ГЭСНр 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Состав работ:

для норм 1-4 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Очистка волосяной щеткой.

для норм 5, 6 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя. 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 06. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м^2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-10-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 20 мм

61-10-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-1

61-10-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 20 мм

61-10-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-3

61-10-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя 30 мм

61-10-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя 30 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-10-1	61-10-2	61-10-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	201,84	36,18	188,25
1 1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71	0,36	0,71
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1 6	м^3	2,2	1,1	2,2
411-0001	Вода	м^3	0,35	-	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	4,84	2,42	4,84

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-10-4	61-10-5	61-10-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	32,18	347,17	300,15
1 1	Средний разряд работы		3,2	3,5	3,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,36	1,03	1,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1 6	м^3	1,1	2,64	2,64
402-9020	Раствор декоративный	м^3	-	0,66	0,66
411-0001	Вода	м^3	-	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	2,42	7,3	7,3

Таблица ГЭСНр 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

Состав работ·

для норм 1-4 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Очистка волосяной щеткой.

для норм 5, 6 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя. 05 Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой 06 Очистка волосяной щеткой

Измеритель: 100 м^2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-11-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 20 мм

61-11-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-11-1

61-11-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 20 мм

61-11-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-11-3

61-11-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя 30 мм

61-11-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя 30 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-11-1	61-11-2	61-11-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	245,92	42,18	224,25
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1·6	м^3	2,2	1,1	2,2
411-0001	Вода	м^3	0,35	-	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	4,84	2,42	4,84

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-11-4	61-11-5	61-11-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	38,18	407,17	352,15
1 1	Средний разряд работы		3,2	3,5	3,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1 6	м^3	1,1	2,64	2,64

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-11-4	61-11-5	61-11-6
402-9020	Раствор декоративный	м^3	-	0,66	0,66
411-0001	Вода	м^3	-	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	2,42	7,3	7,3

Таблица ГЭСНр 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

Состав работ:

для норм 1-4 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02 Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Очистка волосяной щеткой.

для норм 5, 6 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием. 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой 06 Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м^2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек·

61-12-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 20 мм

61-12-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-12-1

61-12-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 20 мм

61-12-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-12-3

61-12-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя 30 мм

61-12-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя 30 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-12-1	61-12-2	61-12-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	236,64	41,18	217,25
1 1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1·1 6	м^3	2,2	1,1	2,2
411-0001	Вода	м^3	0,35	-	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	4,84	2,42	4,84

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-12-4	61-12-5	61-12-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	37,18	395,17	341,15
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,5	3,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1 6	м^3	1,1	2,64	2,64
402-9020	Раствор декоративный	м^3	-	0,66	0,66
411-0001	Вода	м^3	-	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	2,42	7,3	7,3

Таблица ГЭСНр 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Состав работ:

для норм 1-4, 7, 8 :

01 Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04 Прорезка рустов. 05. Очистка волосяной щеткой.

для норм 5, 6 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м^2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-13-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм

61-13-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-13-1

61-13-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм

61-13-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-13-3

61-13-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм
61-13-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм
61-13-7 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-13-1 и 61-13-3
61-13-8 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-13-5 и 61-13-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-13-1	61-13-2	61-13-3	61-13-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	318,47	47,85	285,47	42,85
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	1,36	0,34	1,36	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1 6	м^3	4,4	1,1	4,4	1,1
411-0001	Вода	м^3	0,35	-	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	9,7	2,4	9,7	2,4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-13-5	61-13-6	61-13-7	61-13-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	548,12	487,66	17,05	23,2
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,5	3,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	1,36	1,36	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м^3	3,41	3,41	-	-
402-9020	Раствор декоративный	м^3	0,99	0,99	-	-
411-0001	Вода	м^3	0,35	0,35	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	9,8	9,8	-	-

Таблица ГЭСНр 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Состав работ

для норм 1-4, 7, 8 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Прорезка рустов. 05 Очистка волосяной щеткой.

для норм 5, 6 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м^2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-14-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм
61-14-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-14-1
61-14-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм
61-14-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-14-3
61-14-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм
61-14-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм
61-14-7 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-14-1 и 61-14-3
61-14-8 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-14-5 и 61-14-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-14-1	61-14-2	61-14-3	61-14-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	373,47	55,85	340,47	50,85
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1 6	м^3	4,4	1,1	4,4	1,1
411-0001	Вода	м^3	0,35	-	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	9,7	2,4	9,7	2,4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-14-5	61-14-6	61-14-7	61-14-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	643,12	577,43	21,34	28,49
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,5	3,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1 6	$м^3$	3,41	3,41	-	-
402-9020	Раствор декоративный	$м^3$	0,99	0,99	-	-
411-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	9,8	9,8	-	-

Таблица ГЭСНр 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

Состав работ:

для норм 1-4, 7, 8 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Прорезка рустов. 05. Очистка волосяной щеткой

для норм 5, 6 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

61-15-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 $м^2$ толщиной слоя до 40 мм

61-15-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-15-1

61-15-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 $м^2$ толщиной слоя до 40 мм

61-15-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-15-3

61-15-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 $м^2$ толщиной слоя до 40 мм

61-15-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 $м^2$ толщиной слоя до 40 мм

61-15-7 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-15-1 и 61-15-3

61-15-8 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-15-5 и 61-15-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-15-1	61-15-2	61-15-3	61-15-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	362,47	54,85	329,47	49,85
1 1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1·1·6	$м^3$	4,4	1,1	4,4	1,1
411-0001	Вода	$м^3$	0,35	-	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	9,7	2,4	9,7	2,4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-15-5	61-15-6	61-15-7	61-15-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	624,12	568,43	20,42	27,72
1 1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,5	3,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1·1·6	$м^3$	3,41	3,41	-	-
402-9020	Раствор декоративный	$м^3$	0,99	0,99	-	-
411-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	9,8	9,8	-	-

Таблица ГЭСНр 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Частичная прибивка новой драни. 04. Оштукатуривание отдельных мест. 05. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м^2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:

61-16-1 до 5 м^2 толщиной слоя до 25 мм

61-16-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-1

61-16-3 более 5 м^2 толщиной слоя до 25 мм

61-16-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-3

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:

61-16-5 до 5 м^2 толщиной слоя до 25 мм

61-16-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-5

61-16-7 более 5 м^2 толщиной слоя до 25 мм

61-16-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-7

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:

61-16-9 до 5 м^2 толщиной слоя до 25 мм

61-16-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-9

61-16-11 более 5 м^2 толщиной слоя до 25 мм

61-16-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-16-1	61-16-2	61-16-3	61-16-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	213,15	31,87	191,15	27,87
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	0,87	0,34	0,87	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	0,0007	-	0,0007	-
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	0,6	-	0,6	-
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1 2,5	м^3	2,8	1,1	2,8	1,1
411-0001	Вода	м^3	0,35	-	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	6,2	2,42	6,2	2,42

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-16-5	61-16-6	61-16-7	61-16-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	250,15	37,87	228,15	33,87
1 1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	0,0007	-	0,0007	-
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	0,6	-	0,6	-
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1 2,5	м^3	2,8	1,1	2,8	1,1
411-0001	Вода	м^3	0,35	-	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	6,2	2,42	6,2	2,42

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-16-9	61-16-10	61-16-11	61-16-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	242,15	36,87	220,15	32,87
1 1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	0,0007	-	0,0007	-
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	0,6	-	0,6	-
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1.2,5	м^3	2,8	1,1	2,8	1,1
411-0001	Вода	м^3	0,35	-	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	6,2	2,42	6,2	2,42

Таблица ГЭСНр 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

Состав работ:

для норм 1-6, 11-14 ·

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

для норм 7-10 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой. 06 Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд 07. Нанесение декоративного слоя. 08. Обработка и очистка поверхности.

Измеритель: 100 м^2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:

61-17-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
61-17-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-1
61-17-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-17-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-3
61-17-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-17-6 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-17-5
61-17-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
61-17-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-17-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-17-10 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-17-8

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:

61-17-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
61-17-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-11
61-17-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-17-14 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-13

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-17-1	61-17-2	61-17-3	61-17-4	61-17-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	250,76	34,88	414,18	48,6	378,43
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,9	3,9	4,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,68	0,34	1,36	0,34	1,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1.1.6	м^3	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4
411-0001	Вода	м^3	0,35	-	0,35	-	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	4,84	2,42	9,9	2,42	9,7

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-17-6	61-17-7	61-17-8	61-17-9	61-17-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	14,35	457,37	496,27	590,81	19
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,8	3,9	4	3,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	-	1,03	1,36	1,36	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1·1·6	м^3	-	2,64	3,4	3,4	-
402-9020	Раствор декоративный	м^3	-	0,66	0,99	0,99	-
411-0001	Вода	м^3	-	0,35	0,35	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	-	7,39	9,86	9,9	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-17-11	61-17-12	61-17-13	61-17-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	305,57	47,27	439,69	50,04
1 1	Средний разряд работы		3,8	3,8	4,1	4,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	0,87	0,34	1,74	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	0,0013	-	0,0026	-
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	0,7	-	1,34	-
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1:6	м^3	2,8	1,1	4,4	1,1
411-0001	Вода	м^3	0,35	-	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	6,2	2,42	9,9	2,42

Таблица ГЭСНр 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц

Состав работ

для норм 1-6, 11-14 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

для норм 7-10 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой. 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 07. Нанесение декоративного слоя. 08. Обработка и очистка поверхности.

Измеритель: 100 м^2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:

61-18-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
61-18-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-1
61-18-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-18-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-3
61-18-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-18-6 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-18-5
61-18-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
61-18-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-18-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-18-10 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-18-8

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:

61-18-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
61-18-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-11
61-18-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-18-14 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-13

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-18-1	61-18-2	61-18-3	61-18-4	61-18-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	287,63	42,48	457,32	53,35	426,98
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,9	3,9	4,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1.6	м^3	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4
411-0001	Вода	м^3	0,35	-	0,35	-	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	4,84	2,42	9,9	2,42	9,7

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-18-6	61-18-7	61-18-8	61-18-9	61-18-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	14,8	526,17	574,55	651,72	19,6
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,8	3,9	4	3,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1.1.6	м^3	-	2,64	3,4	3,4	-
402-9020	Раствор декоративный	м^3	-	0,66	0,99	0,99	-
411-0001	Вода	м^3	-	0,35	0,35	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	-	7,39	9,86	9,9	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-18-11	61-18-12	61-18-13	61-18-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	352,45	54,59	484,17	60,83
1 1	Средний разряд работы		3,8	3,8	4,1	4,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	0,0013	-	0,0026	-
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	0,7	-	1,34	-
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1.6	м^3	2,8	1,1	4,4	1,1
411-0001	Вода	м^3	0,35	-	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	6,2	2,42	9,9	2,42

Таблица ГЭСНр 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек

Состав работ

для норм 1-6, 11-14 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

для норм 7-10 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой. 06 Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 07. Нанесение декоративного слоя. 08. Обработка и очистка поверхности.

Измеритель: 100 м^2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:

61-19-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
61-19-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-1
61-19-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-19-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-3
61-19-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-19-6 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-19-5
61-19-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
61-19-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-19-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-19-10 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 68-19-8

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:

61-19-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
61-19-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-11
61-19-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-19-14 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-13

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-19-1	61-19-2	61-19-3	61-19-4	61-19-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	303,64	39,71	477,85	56,18	479,11
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,9	3,9	4,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1.1.6	м^3	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4
411-0001	Вода	м^3	0,35	-	0,35	-	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	4,84	2,42	9,9	2,42	9,7

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-19-6	61-19-7	61-19-8	61-19-9	61-19-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	15,1	559,45	606,51	712,19	20
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,8	3,9	4	3,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1 6	м^3	-	2,64	3,4	3,4	-
402-9020	Раствор декоративный	м^3	-	0,66	0,99	0,99	-
411-0001	Вода	м^3	-	0,35	0,35	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	-	7,39	9,86	9,9	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-19-11	61-19-12	61-19-13	61-19-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	358,56	53,85	513,28	59,89
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	4,1	4,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	0,0013	-	0,0026	-
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	0,7	-	1,34	-
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1 6	м^3	2,8	1,1	4,4	1,1
411-0001	Вода	м^3	0,35	-	0,35	-
509-9900	Строительный мусор	т	6,2	2,42	9,9	2,42

Таблица ГЭСНр 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

Состав работ

для норм 1-3, 7-9 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03 Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

для норм 4-6 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Нанесение декоративного слоя. 04. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м^2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-20-1 с земли и лесов
61-20-2 с лестниц
61-20-3 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

61-20-4 с земли и лесов
61-20-5 с лестниц
61-20-6 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

61-20-7 с земли и лесов
61-20-8 с лестниц
61-20-9 с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-20-1	61-20-2	61-20-3	61-20-4	61-20-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	323,4	389	375,8	764,4	940,2
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,8	3,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	1,36	-	-	1,36	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1 6	м^3	4,4	4,4	4,4	3,41	3,41
402-9020	Раствор декоративный	м^3	-	-	-	0,99	0,99
411-0001	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	9,68	9,68	9,68	9,88	9,88

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-20-6	61-20-7	61-20-8	61-20-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	940,2	288	405,8	331,2
1 1	Средний разряд работы		3,8	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	-	1,36	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	-	0,0014	0,0014	0,0014
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	-	0,65	0,65	0,65
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1.6	м^3	3,41	4,4	4,4	4,4
402-9020	Раствор декоративный	м^3	0,99	-	-	-
411-0001	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	9,88	9,7	9,7	9,7

Таблица ГЭСНр 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

Состав работ

для норм 1-3, 7-9 :

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

для норм 4-6 :

01 Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Нанесение декоративного слоя. 04. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)

Измеритель: 100 м^2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-21-1 с земли и лесов
61-21-2 с лестниц
61-21-3 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

61-21-4 с земли и лесов
61-21-5 с лестниц
61-21-6 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

61-21-7 с земли и лесов
61-21-8 с лестниц
61-21-9 с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-21-1	61-21-2	61-21-3	61-21-4	61-21-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	389	471,4	454,6	940,2	1161,3
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,8	3,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	1,36	-	-	1,36	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1 6	м^3	4,4	4,4	4,4	3,41	3,41
402-9020	Раствор декоративный	м^3	-	-	-	0,99	0,99
411-0001	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	9,68	9,68	9,68	9,88	9,88

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-21-6	61-21-7	61-21-8	61-21-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1161,3	337,5	413,5	399,3
1 1	Средний разряд работы		3,8	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	1,36	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	-	0,0014	0,0014	0,0014
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	-	0,65	0,65	0,65
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1·1·6	м^3	3,41	4,4	4,4	4,4
402-9020	Раствор декоративный	м^3	0,99	-	-	-
411-0001	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	9,88	9,7	9,7	9,7

Таблица ГЭСНр 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

Состав работ·

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Насечка и смачивание поверхности водой. 03 Разметка и установка правил. 04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 05. Нарезка на грунте борозд. 06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 08. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой. 09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м^2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

61-22-1 до 5 м с земли и лесов
61-22-2 до 5 м с лестниц
61-22-3 до 5 м с люлек
61-22-4 более 5 м с земли и лесов
61-22-5 более 5 м с лестниц
61-22-6 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

61-22-7 до 5 м с земли и лесов

61-22-8 до 5 м с лестниц
61-22-9 до 5 м с люлек
61-22-10 более 5 м с земли и лесов
61-22-11 более 5 м с лестниц
61-22-12 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:

61-22-13 до 5 м с земли и лесов
61-22-14 до 5 м с лестниц
61-22-15 до 5 м с люлек
61-22-16 более 5 м с земли и лесов
61-22-17 более 5 м с лестниц
61-22-18 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

61-22-19 до 5 м^2 с земли и лесов
61-22-20 до 5 м^2 с лестниц
61-22-21 до 5 м^2 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

61-22-22 до 5 м^2 с земли и лесов
61-22-23 до 5 м^2 с лестниц
61-22-24 до 5 м^2 с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-22-1	61-22-2	61-22-3	61-22-4	61-22-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	549,55	678,55	652,55	466,91	595,91
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	1,78	-	-	1,78	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1·1·6	м^3	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-22-6	61-22-7	61-22-8	61-22-9	61-22-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	569,91	717,75	846,75	820,75	635,12
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	-	1,78	-	-	1,78
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1 6	м^3	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-22-11	61-22-12	61-22-13	61-22-14	61-22-15
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	764,12	738,12	603,21	745,21	716,21
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	-	-	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	-	-	0,0007	0,0007	0,0007
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	-	-	0,6	0,6	0,6
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1·1.6	м^3	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-22-16	61-22-17	61-22-18	61-22-19	61-22-20
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	513,27	655,27	626,27	904,73	1117,73
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	1,78	-	-	1,78	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-22-16	61-22-17	61-22-18	61-22-19	61-22-20
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	0,0007	0,0007	0,0007	-	-
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	0,6	0,6	0,6	-	-
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1.6	$м^3$	5,8	5,8	5,8	5,1	5,1
402-9020	Раствор декоративный	$м^3$	-	-	-	1,8	1,8
411-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	15,5	15,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-22-21	61-22-22	61-22-23	61-22-24
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1074,73	1220,26	1508,26	1450,26
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	-	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1·6	$м^3$	5,1	5,1	5,1	5,1
402-9020	Раствор декоративный	$м^3$	1,8	1,8	1,8	1,8
411-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	15,5	15,5	15,5	15,5

Таблица ГЭСНр 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Насечка и смачивание поверхности водой. 03. Разметка и установка правил. 04. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 05. Нарезка на грунте борозд. 06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 08. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой. 09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 $м^2$ отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

61-23-1 до 5 м с земли и лесов
61-23-2 до 5 м с лестниц
61-23-3 до 5 м с люлек
61-23-4 более 5 м с земли и лесов
61-23-5 более 5 м с лестниц
61-23-6 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

61-23-7 до 5 м с земли и лесов
61-23-8 до 5 м с лестниц
61-23-9 до 5 м с люлек
61-23-10 более 5 м с земли и лесов
61-23-11 более 5 м с лестниц
61-23-12 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:

61-23-13 до 5 м с земли и лесов
61-23-14 до 5 м с лестниц
61-23-15 до 5 м с люлек
61-23-16 более 5 м с земли и лесов
61-23-17 более 5 м с лестниц
61-23-18 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

61-23-19 до 5 $м^2$ с земли и лесов
61-23-20 до 5 $м^2$ с лестниц
61-23-21 до 5 $м^2$ с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

61-23-22 до 5 $м^2$ с земли и лесов

61-23-23 до 5 м^2 с лестниц
61-23-24 до 5 м^2 с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-23-1	61-23-2	61-23-3	61-23-4	61-23-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	985,55	1114,55	1061,55	902,91	1031,91
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	1,78	-	-	1,78	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1·6	м^3	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-23-6	61-23-7	61-23-8	61-23-9	61-23-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	1005,91	1153,75	1282,75	1256,75	1071,12
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	-	1,78	-	-	1,78
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1·1·6	м^3	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-23-11	61-23-12	61-23-13	61-23-14	61-23-15
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	1200,12	1174,12	1081,21	1223,21	1194,21
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	-	-	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	-	-	0,0007	0,0007	0,0007
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	-	-	0,6	0,6	0,6
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1 6	м^3	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-23-16	61-23-17	61-23-18	61-23-19	61-23-20
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	991,27	1133,27	1104,27	1621,73	1834,73
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	1,78	-	-	1,78	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	0,0007	0,0007	0,0007	-	-
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	0,6	0,6	0,6	-	-
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1.1·6	м^3	5,8	5,8	5,8	5,1	5,1
402-9020	Раствор декоративный	м^3	-	-	-	1,8	1,8
411-0001	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	15,5	15,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-23-21	61-23-22	61-23-23	61-23-24
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1791,73	2188,26	2476,26	2418,26
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1·6	м^3	5,1	5,1	5,1	5,1
402-9020	Раствор декоративный	м^3	1,8	1,8	1,8	1.8
411-0001	Вода	м^3	0.35	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	15,5	15,5	15,5	15,5

Таблица ГЭСНр 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)

Состав работ

01. Очистка поверхности. 02. Расшивка трещин. 03. Заполнение трещин «Ветонитом». 04. Двукратное нанесение «Ветонита». 05. Шлифование поверхности. 06. Подготовка поверхности фасада латексом под окраску. 07. Приготовление раствора «Ветонита» на месте.

Измеритель: 100 м^2 отремонтированной поверхности

61-24-1 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	61-24-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	62,91
1.1	Средний разряд работы		4,7
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	6,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,57
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	5,64
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м^2	2
101-1749	Латекс СКС-65 ГП	т	0,01
402-9544	Смеси сухие растворные типа «Ветонит»	т	0,54
411-0001	Вода	м^3	0,41

Таблица ГЭСНр 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

Состав работ:

01. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. 02. Просеивание песка и заполнение аппарата. 03. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов. 04. Собирание отработанного песка.

Измеритель: 100 м^2 очищенной поверхности

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:

61-25-1 гладкой с земли и лесов
61-25-2 гладкой с лестниц
61-25-3 гладкой с люлек
61-25-4 с рустами с земли и лесов
61-25-5 с рустами с лестниц
61-25-6 с рустами с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	61-25-1	61-25-2	61-25-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	18,33	22,85	21,92
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,16	11,42	10,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	9,16	11,42	10,96
331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 мПа (6 ат)	маш.-ч	9,16	11,42	10,96
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
408-9020	Песок	м^3	0,1	0,1	0,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	61-25-4	61-25-5	61-25-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	21,92	27,38	26,33
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,96	13,69	13,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	10,96	13,69	13,15
331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 мПа (6 ат)	маш.-ч	10,96	13,69	13,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
408-9020	Песок	м^3	0,1	0,1	0,1

Таблица ГЭСНр 61-26 Перетирка штукатурки

Состав работ:

01. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности. 02. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

Измеритель: 100 м^2 перетертой поверхности

Перетирка штукатурки:

61-26-1 внутренних помещений
61-26-2 фасадов гладких с земли и лесов
61-26-3 фасадов гладких с лестниц
61-26-4 фасадов гладких с люлек

Перетирка штукатурки фасадов с рустами:

61-26-5 с земли и лесов
61-26-6 с лестниц
61-26-7 с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-26-1	61-26-2	61-26-3	61-26-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	28,07	35,73	44,2	43,04
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,1	-	-	-
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,1	-	-
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,1	-	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1·1:6	м^3	0,034	0,03	0,03	0,03
411-0001	Вода	м^3	0,01	0,01	0,01	0,01

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-26-5	61-26-6	61-26-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	47,91	60,08	57,65
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	0,1	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1.1.6	м^3	0,03	0,03	0,03
411-0001	Вода	м^3	0,01	0,01	0,01

Таблица ГЭСНр 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку

Состав работ

01. Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5 мм. 02. Очистка поверхности от пыли и грязи

Измеритель: 100 м^2 поверхности

Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:

61-27-1 по кирпичу
61-27-2 по бетону

Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:

61-27-3 по кирпичу
61-27-4 по бетону

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-27-1	61-27-2	61-27-3	61-27-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	32,48	57,42	39,44	70,18
1.1	Средний разряд работы		2,2	2,2	2,2	2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,14	5,73	3,81	6,94
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м^3/мин	маш -ч	3,14	5,73	3,81	6,94
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	3,14	5,73	3,81	6,94

Таблица ГЭСНр 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

Состав работ

для норм 1, 3 :

01. Разметка и нарезка сетки на полосы 02. Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором. 03. Приготовление гипсового раствора вручную.

для нормы 2 :

01. Разметка и нарезка сетки на полосы. 02. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями. 03. Приготовление гипсового раствора вручную.

для нормы 4 :

01. Разметка и нарезка сетки на полосы. 02. Обертывание балок сеткой с креплением. 03. Приготовление гипсового раствора вручную.

для норм 5-8 :

01. Разметка и нарезка сетки на полосы. 02. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора. 03. Приготовление гипсового раствора вручную.

Измеритель: 100 м^2 поверхности

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:

61-28-1 по кирпичным и бетонным поверхностям

61-28-2 по дереву и гипсовым плитам

61-28-3 в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным

61-28-4 Обертывание балок сеткой

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:

61-28-5 стен и перегородок

61-28-6 потолков, лестничных маршей

61-28-7 столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера

61-28-8 цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-28-1	61-28-2	61-28-3	61-28-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	81,6	52	71,14	26,2
1 1	Средний разряд работы		2	2	2	2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	0,1	0,1	0,1	0,05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,13	0,1	0,16	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	-	0,0065	0,0035	-
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м^2	110	110	110	108
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,25	-	0,125	-
411-0001	Вода	м^3	0,18	-	0,09	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-28-5	61-28-6	61-28-7	61-28-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	60,2	68	86,6	102,1
1.1	Средний разряд работы		2,3	2,3	2,3	2,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,45	0,47	0,45	0,48
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м^2	108	108	108	108
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1·2,5	м^3	0,38	0,42	0,39	0,43
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,25	0,25	0,25	0,25
411-0001	Вода	м^3	0,18	0,18	0,18	0,18

Таблица ГЭСНр 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

Состав работ

для нормы 1 :

01. Набивка гвоздей. 02. Оплетение проволокой с ячейками размером 50х50 мм.

для нормы 2 :

01. Прибивка драни.

Измеритель: 100 м^2 поверхности

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:

61-29-1 из гвоздей с оплетением проволокой

61-29-2 из драни штукатурной

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-29-1	61-29-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	105,9	39
1.1	Средний разряд работы		2	2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	0,005	0,004
101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,06	-
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	-	2,6

Таблица ГЭСНр 61-30 Замена основания под штукатурку из драни

Состав работ:

для норм 1-6 :

01. Очистка поверхности от негодной драни. 02. Удаление гвоздей. 03. Подбивка новой драни.

для норм 7-10 :

01. Очистка поверхности от негодной драни. 02. Удаление гвоздей. 03. Подбивка новой драни. 04 Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.

Измеритель: 100 м^2 поверхности

Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:

61-30-1 стен площадью до 10 м^2
61-30-2 стен площадью до 20 м^2
61-30-3 потолков площадью до 10 м^2
61-30-4 потолков площадью до 20 м^2
61-30-5 столбов, колонн площадью до 10 м^2
61-30-6 столбов, колонн площадью до 20 м^2

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:

61-30-7 стен площадью до 10 м^2
61-30-8 стен площадью до 20 м^2
61-30-9 потолков площадью до 10 м^2
61-30-10 потолков площадью до 20 м^2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-30-1	61-30-2	61-30-3	61-30-4	61-30-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	48,3	41	57,8	49,4	72,5
1 1	Средний разряд работы		2	2	2	2	2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-30-6	61-30-7	61-30-8	61-30-9	61-30-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	62	58,8	50,4	71,4	60,9
1 1	Средний разряд работы		2	2	2	2	2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	0,0041	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
104-9290	Материалы изоляционные	м^2	-	104	104	104	104

Таблица ГЭСНр 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Состав работ:

01. Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.

Измеритель: 100 м^2 поверхности

61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-31-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	131.4
1 1	Средний разряд работы		3.7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	1,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1·6	$м^3$	1,82
411-0001	Вода	$м^3$	0,35

Таблица ГЭСНр 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

Состав работ·

01. Приготовление раствора с добавлением Ультра-Си. 02. Грунтовка поверхности. 03. Приготовление раствора из сухой цементно-песчаной смеси. 04. Нанесение раствора вручную с затиркой.

Измеритель: 100 $м^2$

61-32-1 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	61-32-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	57,25
1.1	Средний разряд работы		2,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	0,26
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,67
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0,714
101-2421	Добавка полимерная Ультра-Си	т	0,005
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	$м^3$	0,51
411-0001	Вода	$м^3$	0,3

gost.e-ecolog.ru