ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСНр 81-04-(51-62)-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001

Часть 1

ГЭСНр-2001-51 Земляные работы
ГЭСНр-2001-52 Фундаменты
ГЭСНр-2001-53 Стены
ГЭСНр-2001-54 Перекрытия
ГЭСНр-2001-55 Перегородки
ГЭСНр-2001-56 Проемы
ГЭСНр-2001-57 Полы
ГЭСНр-2001-58 Крыши, кровли
ГЭСНр-2001-59 Лестницы, крыльца
ГЭСНр-2001-60 Печные работы
ГЭСНр-2001-61 Штукатурные работы
ГЭСНр-2001-62 Малярные работы

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Москва 2008

,ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр 81-04- (51-62)-2001

Часть 1

ГЭСНр-2001-51 Земляные работы
ГЭСНр-2001-52 Фундаменты
ГЭСНр-2001-53 Стены
ГЭСНр-2001-54 Перекрытия
ГЭСНр-2001-55 Перегородки
ГЭСНр-2001-56 Проемы
ГЭСНр-2001-57 Полы
ГЭСНр-2001-58 Крыши, кровли
ГЭСНр-2001-59 Лестницы, крыльца
ГЭСНр-2001-60 Печные работы
ГЭСНр-2001-61 Штукатурные работы
ГЭСНр-2001-62 Малярные работы

**Издание официальное,
измененное и дополненное**



Москва 2008

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы
ГЭСНр 81-04-(51-62)-2001 Часть 1
Росстрой, Москва 2008 – 158 стр.

Предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-строительных работ на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, а также для расчетов за выполненные работы

ГЭСНр-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на ремонтно-строительные работы федерального, территориального, отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, 31 ГПИ СС МО РФ, институтом «ЛенжилНИИпроект», АООТ «Стройкорпорация г Санкт-Петербурга», ОАО «Институт ЛенНИИпроект», Институтом «Ленгипроинжпроект».

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ постановлением Госстроя России от 17 12 99 № 77 с учетом изменений и дополнений (постановление Госстроя России от 09 03.04 № 41, письма Росстроя от 12 12 06 № СК-5236/02, от 03 07.07 № СК-2535/02, от 08 08.07 № СК-2919/02)

*Информация об изменениях к настоящему ГЭСНр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ГЭСН-2001 Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (*gost.e-ecolog.ru

ISBN 978-5-91418-009-3

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 56

Проемы

ГЭСНр-2001-56

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1 1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке, ремонту и заполнению соответствующими элементами оконных и дверных проемов.

1 2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и заполнении соответствующими элементами оконных и дверных проемов

1 3 В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы

1.4. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по изготовлению профилированных деталей для заполнения проемов.

1 5 В нормах не учтен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий, который, в необходимых случаях, следует определять по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы»

1 6 В нормах на выполнение работ по ремонту оконных переплетов и форточек не учтен расход ресурсов на выполнение работ по выемке и установке вновь стекол, который следует определять дополнительно по нормам сборника ГЭСНр-2001-63 «Стекольные, обойные и облицовочные работы»

1.7. В нормах на выполнение работ по ремонту элементов заполнения проемов не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и установке приборов; в нормах таблиц 7, 8, 21, 22 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по прирезке оконных и дверных приборов на рабочем месте в установленные блоки заполнения проемов

2. Правила определения объемов работ

2.1. Величина площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок

2.2 Объем работ по заделке проемов определяется по величине их площади.

2 3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по величине площади сменяемых участков.

Таблица ГЭСНр 56-1 Демонтаж оконных коробок

Состав работ

для нормы 1
01 Отбивка штукатурки в откосах. 02 Снятие оконных коробок
для нормы 2
01. Выламывание четвертей в кладке 02 Снятие оконных коробок.
для нормы 3
01. Снятие оконных коробок

Измеритель: 100 коробок

Демонтаж оконных коробок·

56-1-1 в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
56-1-2 в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
56-1-3 в рубленых стенах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-1-1	56-1-2	56-1-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	128,73	382,36	72,79
1 1	Средний разряд работы		2,5	2	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	2,15	3,62	-
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,7	0,7	-
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м^3/мин	маш -ч	1,45	2,92	-
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш -ч	2,89	5,84	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
509-9900	Строительный мусор	т	10,66	10,76	2,57

Таблица ГЭСНр 56-2 Снятие оконных переплетов

Состав работ

01 Снятие оконных переплетов со снятием петель

Измеритель: 100 м^2 оконных переплетов

Снятие оконных переплетов.

56-2-1 неостекленных
56-2-2 остекленных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-2-1	56-2-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	33,06	46,11
1.1	Средний разряд работы		2,3	2,3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,48	0,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,48	0,93
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
509-9900	Строительный мусор	т	2,52	3,42

Таблица ГЭСНр 56-3 Снятие подоконных досок

Состав работ

01. Снятие старых подоконных досок.

Измеритель: 100 м^2

Снятие подоконных досок·

56-3-1 бетонных и мозаичных
56-3-2 деревянных в каменных зданиях
56-3-3 деревянных в деревянных зданиях

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-3-1	56-3-2	56-3-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	275,6	94,97	79,22
1 1	Средний разряд работы		1,8	2,3	2,2
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	1,58	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-3-1	56-3-2	56-3-3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м^3/мин	маш -ч	1,58	-	-
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш -ч	3,16	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
509-9900	Строительный мусор	т	13,4	3,5	3,5

Таблица ГЭСНр 56-4 Ремонт оконных коробок и колод

Состав работ

для норм 1, 2

01. Снятие подоконных досок и оконных переплетов 02 Смена на месте коробки или колоды с вырубкой негодной части, заготовкой новых элементов и установкой на место. 03 Осмолка и обивка толем сменяемых частей коробок. 04 Оконопатка коробок паклей. 05. Обратная установка подоконных досок и навеска остекленных створок

для нормы 3

01 Снятие подоконных досок и оконных переплетов. 02 Смена на месте коробки или колоды с вырубкой негодной части, заготовкой новых элементов и установкой на место. 03 Оконопатка коробок паклей 04. Обратная установка подоконных досок и навеска остекленных створок

Измеритель: 100 коробок или колод

Ремонт оконных коробок.

56-4-1 в каменных стенах при одном переплете

56-4-2 в каменных стенах при двух переплетах

56-4-3 в рубленых и брусчатых стенах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-4-1	56-4-2	56-4-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	505	910	970
1 1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,13	0,19	0,09
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,002	0,002	-
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00224	0,00224	0,00387
101-1705	Пакля пропитанная	кг	46,3	46,9	258
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м^2	31,3	31,5	-
101-1805	Гвозди строительные	т	0,004	0,006	0,012
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,2	0,2	0,2
102-0084	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м^3	0,54	1,35	3,36
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,165	0,238	-
411-0001	Вода	м^3	0,17	0,24	0,001
509-9900	Строительный мусор	т	0,59	1,18	2,4

Таблица ГЭСНр 56-5 Ремонт оконных переплетов

Состав работ.

01. Снятие и разборка створок. 02. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. 03 Пригонка и постановка нового бруска. 04 Сборка, пригонка и навеска створок с прирезкой петель.

Измеритель: 100 створок или глухих переплетов

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков

56-5-1 из профилированных заготовок

56-5-2 с изготовлением элементов по размеру и профилю

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-5-1	56-5-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	347,91	376,26
1 1	Средний разряд работы		3,1	4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,19	0,19
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,004	0,004
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,8	0,8
102-0084	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м^3	-	0,66

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-5-1	56-5-2
102-0288	Заготовки деревянные профилированные	$м^3$	0,66	-
411-0001	Вода	$м^3$	0,004	0,004
509-9900	Строительный мусор	т	0,55	0,55

Таблица ГЭСНр 56-6 Ремонт форточек

Состав работ

01. Снятие форточек. 02 Смена бруска с заготовкой нового. 03 Пристрожка форточек с установкой угольников 04 Навеска форточек с прирезкой петель

Измеритель: 100 шт. форточек

56-6-1 Ремонт форточек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-6-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	91,66
1 1	Средний разряд работы		4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
102-0084	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$	0,1
411-0001	Вода	$м^3$	0,0015
509-9900	Строительный мусор	т	0,1

Таблица ГЭСНр 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах

Состав работ:

для норм 1, 2 :

01. Снятие створок со снятием петель 02. Выемка стекол 03. Распиливание брусков створки 04. Заготовка брусков 05 Сборка створок и форточек. 06. Пригонка и навеска створок и форточек 07 Нарезка и вставка стекол. 08 Установка пришивных отливов 09. Постановка оконных и форточных приборов

для нормы 3 ·

01 Снятие створок со снятием петель 02 Распиливание брусков створки. 03 Заготовка брусков 04 Сборка створок и форточек. 05 Пригонка и навеска створок и форточек 06 Установка пришивных отливов 07 Постановка оконных и форточных приборов.

Измеритель: 100 шт. форточек

Устройство форточек в оконных переплетах·

56-7-1 остекленных спаренных

56-7-2 остекленных створных

56-7-3 неостекленных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-7-1	56-7-2	56-7-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	465,65	435,28	370,57
1 1	Средний разряд работы		4,1	3,7	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,19	0,19	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,19	0,19	0,16
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,13	0,13	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	0,0004	0,0004	-
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0,028	0,025	-
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,018	0,0056	0,018
101-1814	Клей столярный сухой	кг	1,6	1,1	1,6
101-9084	Приборы оконные	компл	100	100	100
101-9883	Стекло оконное, толщиной 4 мм	$м^2$	74	66,84	-
102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$	0,15	0,15	0,15
411-0001	Вода	$м^3$	0,008	0,005	0,008

Таблица ГЭСНр 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки

Состав работ

01. Пригонка створок к коробкам 02 Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель 03 Установка оконных приборов

Измеритель: 100 створок, фрамуг, форточек

Установка неостекленных оконных переплетов.

56-8-1 створных
56-8-2 глухих
56-8-3 форточек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-8-1	56-8-2	56-8-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	224,57	84,93	61,25
1 1	Средний разряд работы		4,8	4,5	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,28	0,8	0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,28	0,8	0.06
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,2	0,16	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,004	0,004	0,004
101-9084	Приборы оконные	компл	100	-	100
203-9003	Переплеты оконные	$м^2$	П	П	П

Таблица ГЭСНр 56-9 Демонтаж дверных коробок

Состав работ

для нормы 1 :

01. Отбивка штукатурки в откосах 02 Снятие дверных коробок

для нормы 2

01. Выламывание четвертей в кладке. 02. Снятие дверных коробок.

для норм 3, 4 :

01 Снятие дверных коробок

Измеритель: 100 коробок

Демонтаж дверных коробок·

56-9-1 в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
56-9-2 в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
56-9-3 в деревянных стенах рубленных
56-9-4 в деревянных стенах каркасных и в перегородках

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-9-1	56-9-2	56-9-3	56-9-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	179,3	449,6	134,1	67,4
1 1	Средний разряд работы		2,3	2,3	2,2	2,2
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	3,97	3,97	-	-
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш -ч	3,97	3,97	-	-
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш -ч	7,93	7,93	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
509-9900	Строительный мусор	т	10,5	10,6	2,4	1,34

Таблица ГЭСНр 56-10 Снятие дверных полотен

Состав работ

01 Снятие дверных полотен со снятием петель.

Измеритель: 100 $м^2$ дверных полотен

56-10-1 Снятие дверных полотен

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-10-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	36,28
1 1	Средний разряд работы		2,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
509-9900	Строительный мусор	т	1,18

Таблица ГЭСНр 56-11 Снятие наличников

Состав работ

01 Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов.

Измеритель: 100 м наличников

56-11-1 Снятие наличников

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-11-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	4,21
1 1	Средний разряд работы		2,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
509-9900	Строительный мусор	т	0,4

Таблица ГЭСНр 56-12 Смена дверных и оконных приборов

Состав работ

01 Снятие приборов. 02. Установка новых приборов

Измеритель: 100 шт. приборов

Смена дверных приборов:

56-12-1 петли
56-12-2 шпингалеты
56-12-3 ручки-скобы
56-12-4 ручки-кнопки
56-12-5 замки врезные
56-12-6 замки накладные
56-12-7 пружины
56-12-8 задвижки
56-12-9 щеколды

Смена оконных приборов:

56-12-10 петли
56-12-11 ручки
56-12-12 остановы
56-12-13 фрамужные приборы
56-12-14 петли форточные
56-12-15 завертки форточные
56-12-16 задвижки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-12-1	56-12-2	56-12-3	56-12-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	99,6	147,6	32,76	16,32
1 1	Средний разряд работы		3	3	3	3
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,016	0,01	0,004	0,004
101-9082	Приборы дверные	компл	100	100	100	100

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-12-5	56-12-6	56-12-7	56-12-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	73,2	106,8	57,24	32,76
1 1	Средний разряд работы		3	3	3	3
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,004	0,008	0,008	0,004
101-9082	Приборы дверные	компл	100	100	100	100

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-12-9	56-12-10	56-12-11	56-12-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	57,24	98,4	24,6	16,32
1 1	Средний разряд работы		3	3	3	3
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,004	0,016	0,002	0,004
101-9082	Приборы дверные	компл	100	-	-	-
101-9084	Приборы оконные	компл	-	100	100	100

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-12-13	56-12-14	56-12-15	56-12-16
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	106,8	40,92	32,76	38,76
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,008	0,012	0,004	0,004
101-9084	Приборы оконные	компл	100	100	100	100

Таблица ГЭСНр 56-13 Ремонт дверных коробок

Состав работ

для норм 1, 3, 5 ·

01 Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента 02 Конопатка коробок

для норм 2, 4, 6 :

01 Снятие дверных полотен. 02 Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента 03 Обратная навеска дверных полотен. 04. Конопатка коробок.

для нормы 7 ·

01 Выравнивание перекосов, дополнительное крепление, пристрожка четвертей

Измеритель: 10 коробок

Ремонт дверных коробок узких:

56-13-1 в каменных стенах без снятия полотен

56-13-2 в каменных стенах со снятием полотен

56-13-3 в деревянных стенах без снятия полотен

56-13-4 в деревянных стенах со снятием полотен

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:

56-13-5 без снятия полотен

56-13-6 со снятием полотен

56-13-7 выправка, укрепление и пристрожка четвертей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-13-1	56-13-2	56-13-3	56-13-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	46,99	64,84	32,77	69,52
1 1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,12	0,12	0,03	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	-	0,0004	-	0,0004
101-1704	Войлок строительный	т	0,088	0,088	0,078	0,078
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	$м^2$	2,7	2,7	-	-
101-1805	Гвозди строительные	т	0,0001	0,0001	0,0007	0,0013
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	$м^3$	-	-	0,029	0,029
102-0084	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$	0,165	0,165	-	-
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,14	0,14	-	-
411-0001	Вода	$м^3$	0,15	0,15	0,001	0,001
509-9900	Строительный мусор	т	0,44	0,44	0,44	0,44

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-13-5	56-13-6	56-13-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	149,77	167,62	11,84
1 1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,19	0,19	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	-	0,0004	-
101-1704	Войлок строительный	т	0,105	0,105	-
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	$м^2$	9,84	9,84	-
101-1805	Гвозди строительные	т	0,0005	0,0005	-
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,4	0,4	-
102-0084	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$	0,33	0,33	-
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,168	0,168	-
411-0001	Вода	$м^3$	0,17	0,17	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,44	0,44	-

Таблица ГЭСНр 56-14 Перевязка дверных полотен

Состав работ

01 Разборка дверного полотна 02. Опиливание торцов обвязки и средников, филенок 03 Выделка новых сопряжений 04 Сборка на клею, постановка нагелей и зачистка

Измеритель: 100 полотен

Перевязка дверного полотна с уменьшением размера

56-14-1 по высоте

56-14-2 по ширине
56-14-3 по высоте и ширине

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-14-1	56-14-2	56-14-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	169,46	284,96	400,46
1 1	Средний разряд работы		4	4	4
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1814	Клей столярный сухой	кг	1,5	1,5	1,5
411-0001	Вода	$м^3$	0,0075	0,0075	0,0075
509-9900	Строительный мусор	т	0,2	0,2	0,2

Таблица ГЭСНр 56-15 Ремонт дверных полотен

Состав работ

01. Высверливание нагелей. 02. Снятие негодного бруса. 03 Очистка сопряжений от клея 04. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений 05 Пригонка бруска. 06. Постановка на клей 07. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей.

Измеритель: 100 брусков

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки·

56-15-1 горизонтальных на 2 сопряжения верхних
56-15-2 горизонтальных на 2 сопряжения нижних
56-15-3 вертикальных с числом сопряжений 2
56-15-4 вертикальных с числом сопряжений 3
56-15-5 вертикальных с числом сопряжений 4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-15-1	56-15-2	56-15-3	56-15-4	56-15-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	200,73	263,73	306,33	380,75	454,58
1 1	Средний разряд работы		4	4	4	4	4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
330206	Дрели электрические	маш -ч	14,1	18,4	21,5	26,7	31,8
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,11	0,11	0,17	0,26	0,28
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-1814	Клей столярный сухой	кг	1,2	1,2	1,2	1,45	2,4
102-0084	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$	0,4	0,4	0,6	0,9	1
411-0001	Вода	$м^3$	0,006	0,006	0,006	0,007	0,012
509-9900	Строительный мусор	т	0,27	0,27	0,4	0,6	0,66

Таблица ГЭСНр 56-16 Ремонт калевки дверных полотен

Состав работ.

01. Вырезка или выдалбливание части бруска с калевкой длиной до 30 см 02. Постановка готовой части бруска с калевкой на клею и пришивкой шпильками.

Измеритель: 100 отремонтированных мест

56-16-1 Ремонт калевки дверного полотна

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-16-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	13,62
1 1	Средний разряд работы		3,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,09
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,9
102-0084	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$	0,33
411-0001	Вода	$м^3$	0,0045
509-9900	Строительный мусор	т	0,22

Таблица ГЭСНр 56-17 Ремонт порогов

Состав работ

01 Отеска и острожка поврежденного места порога 02. Пригонка нового бруска. 03 Установка бруска на порог с закреплением гвоздями.

Измеритель: 100 отремонтированных мест

Ремонт порогов шириной.

56-17-1 100 мм
56-17-2 до 150 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-17-1	56-17-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	74	105,2
1 1	Средний разряд работы		3	3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,24	0,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	0,0017	0,0025
102-0288	Заготовки деревянные профилированные	$м^3$	0,86	1,11
509-9900	Строительный мусор	т	0,56	0,72

Таблица ГЭСНр 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок

Состав работ

для нормы 1 .
01 Закрепление коробок дополнительными ершами 02 Конопатка паклей.
для нормы 2
01. Закрепление коробок дополнительными ершами.

Измеритель: 100 коробок

Укрепление оконных и дверных коробок
56-18-1 с конопаткой
56-18-2 без конопатки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-18-1	56-18-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	115,88	21,28
1 1	Средний разряд работы		3	3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,1	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг	кг	17,2	17,2
101-1705	Пакля пропитанная	кг	301	-
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,049	-
411-0001	Вода	$м^3$	0,015	-

Таблица ГЭСНр 56-19 Обивка дверей дерматином

Состав работ

01. Прибивка дерматина с прокладкой войлока с устройством валиков и набивкой тесьмы.

Измеритель: 100 $м^2$ обивки

56-19-1 Обивка дверей дерматином

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-19-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	71,18
1 1	Средний разряд работы		3,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	0,0043
101-1670	Дерматин	$м^2$	151,2
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	$м^2$	128

Таблица ГЭСНр 56-20 Ремонт ворот и калиток

Состав работ

01. Снятие калиток и ворот 02 Укрепление столбов. 03 Ремонт калиток (или ворот) со сменой частей в полотнах до 25% нового готового материала 04 Прирезка приборов 05 Навеска калиток и ворот

Измеритель: 100 $м^2$ полотна

56-20-1 Ремонт калиток
56-20-2 Ремонт ворот

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-20-1	56-20-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	107,04	212,37
1 1	Средний разряд работы		3,1	3,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
331532	Пила цепная электрическая	маш -ч	5,7	14,4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-20-1	56-20-2
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,02	0,05
102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	$м^3$	0,52	0,52
102-0088	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта	$м^3$	0,64	0,81

Таблица ГЭСНр 56-21 Установка дверных полотен

Состав работ

01. Пригонка дверных полотен к коробке 02 Разметка мест острожки 03 Острожка четвертей с пригонкой полотен. 04 Разметка мест установки петель с долблением гнезд. 05. Крепление петель шурупами 06 Навеска дверных полотен.

Измеритель: 100 полотен

Установка полотен:

56-21-1 наружных кроме балконных
56-21-2 наружных балконных спаренных
56-21-3 наружных балконных без фрамуг
56-21-4 наружных балконных раздельных с фрамугами
56-21-5 внутренних межкомнатных
56-21-6 внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-21-1	56-21-2	56-21-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	151,8	140,46	120,3
1 1	Средний разряд работы		4,5	4,4	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	1,73	1,73	1,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	1,73	1,73	1,73
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,3	1,3	1,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0038	0,0038	0,0038
101-9082	Приборы дверные	компл	100	100	100
203-9004	Полотна дверные деревянные	$м^2$	П	П	П

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-21-4	56-21-5	56-21-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	163,14	120,3	114
1 1	Средний разряд работы		4,5	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	1,73	1,73	1,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	1,73	1,73	1,73
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,3	1,3	1,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0038	0,0038	0,0038
101-9082	Приборы дверные	компл	100	100	100
203-9004	Полотна дверные деревянные	$м^2$	П	П	П

Таблица ГЭСНр 56-22 Навеска плотничных дверей

Состав работ

01. Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. 02. Установка и крепление петель на шурупах 03 Постановка приборов и навеска дверей на петлях.

Измеритель: 100 $м^2$ полотен

Навеска плотничных дверей:

56-22-1 на шпонках или в наконечник при числе створок 1
56-22-2 на шпонках или в наконечник при числе створок 2
56-22-3 на планках при числе створок 1
56-22-4 на планках при числе створок 2
56-22-5 на качающихся петлях

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-22-1	56-22-2	56-22-3	56-22-4	56-22-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	25,21	43,18	16,81	30,58	6,88
1 1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,1	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-22-1	56-22-2	56-22-3	56-22-4	56-22-5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
101-9082	Приборы дверные	компл	П	П	П	П	П
203-9004	Полотна дверные деревянные	$м^2$	100	100	100	100	100

Таблица ГЭСНр 56-23 Обрамление проемов угловой сталью

Состав работ

01. Отбивка штукатурки вручную 02 Установка металлоконструкций со сваркой

Измеритель: 1 т

56-23-1 Обрамление проемов угловой сталью

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-23-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	44
1 1	Средний разряд работы		3,4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,38
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	0,43
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
101-0982	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп	т	0,05
101-0996	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенно.о качества стали марки Ст6сп	т	0,98
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0051

Таблица ГЭСНр 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

Состав работ

01. Выемка негодных элементов. 02 Установка новых элементов стеклопрофилита с герметизацией стыков

Измеритель: 100 $м^2$

56-24-1 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	56-24-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	288
1 1	Средний разряд работы		3,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	3,28
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
101-0306	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	42
101-0329	Клей 88-СА	кг	4
101-0848	Пластина губчатая из резины АФ-1	кг	38
101-1287	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	$м^2$	99
101-9090	Мастика	т	0,048

gost.e-ecolog.ru