ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-270.89

Котельная с 4 котлами Е-10-I,4Р.
Золошлакоудаление механическое.
Топливо-каменные и бурые угли.
Система теплоснабжения закрытая.

Альбом 24 часть 2

Сметы на строительные работы стр.II6+207

23935-38
ЦЕНА 7-14

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать V 1990 года

Заказ № 4996 Тираж 400 экз

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1.64

НА СТРОИЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ8 АР1-25
АЛЬБОМ6 КЖ1-86
АЛЬБОМ9 КМ1-46
АЛЬБОМ8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Р.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 42,177 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5887 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,814 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 57,00 М
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 739,95 РУБ.

N ПП	НИиР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ: СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-30С ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАЙОН ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА 2								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Р1-169 ЭСН Т22-8 Т.Ч. П.1.11 РАз.3 П.3 К=1,15	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.65М3 НА ПУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА:118-106,71,0,15	0,68	120,81 5,82	122,72 48,76	82	3	83 33	18,20 70,21	9 48
2	Е1-948 ЭСН Т70-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3,72 К=0,8	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 ЦЕНА:120,1,2,0,8	0,29	115,20 115,20	- -	33	33	- -	218,80 -	63 -
3	Р1-168 ЭСН Т22-7 Т.Ч.	ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3	0,03	104,23 4,11	99,92 39,79	3	-	3 1	0,33 57,30	- 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	ЦЕНА:91,2+86,89,0,15								
4	С3Т8-1 СНИГ СТР28	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	1244,25	0,29 0,06	-	361	75	-	0,09	113
5	Е1-195 ЭСН Т29-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,46	14,33 1,59	12,47 3,99	7	1	6 2	3,23 5,75	1 3
		ЦЕНА:13,2+11,34,0,1								
6	Е1-175 ЭСМ Т22-14 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,46	178,21 7,64	170,30 70,61	83	4	79 33	15,58 101,68	7 47
		ЦЕНА:156+148,69,0,15								
7	С3Т8-1 СНИГ СТР28	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	818,25	0,29 0,06	-	235	49	-	0,09	73
8	Е1-257 ЭСН Т31-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 50 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,42	20,79 -	20,79 7,25	9	-	9 3	- 10,44	- 4
		ЦЕНА:18,9,1,1								
9	Е1-269 ЭСМ Т31-13 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 257 ДО 25М 1000М3	0,42	47,52 -	47,52 16,63	20	-	20 7	- 23,95	- 10
		ЦЕНА:18,8,1,1,4								
10	Е1-1184 ЭСМ Т118-18	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	4,17	9,69 6,28	3,49 2,29	40	26	15 10	11,28 3,38	47 14
11	Е1-968 ЭСН Т31-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,46	46,00 46,00	- -	21	21	- -	99,36 -	46 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			899	212	215		356
			РУБ.					89		128
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ СВМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			899	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			85	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		497
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		497
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Ф6-1 эСН Т1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	3.59	27.48	0.28	98	3	1	1.37	3
		М3		0.78	0.08			-	0.10	-
13	Ф6-6 эСН Т1-6	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	18.68	37.20	1.29	692	52	24	5.17	96
		М3		2.79	0.39			7	0.50	9
14	С194-1 РИМЧ2Р4П1	АРМАТУРА КЛАССА А1	0.18	270.00	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	С194-3 СИМЧ2Р4П3	АРМАТУРА КЛАССА А3	0.36	270.00	-	97	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			936	55	25		101
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			936	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГАЛЕРЕИ								
16	Ф6-1 эСН Т1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	9.37	27.48	0.28	257	7	3	1.37	13
		М3		0.78	0.08			1	0.10	1
17	Ф6-173 эСН Т16-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	2.43	42.78	0.81	185	11	2	0.48	21
				4.61	0.24			1	0.31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
18	Е6-175 ЭСН Т16-3	•УСТРОЙСТВО БЕЗОПАЛУБНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	2,66	38,50 3,24	0,73 0,22	102	9	2 1	5,91 0,28	16 1
		м3								
19	Е124-18 СИНЧ2Р4 П19	•АРМАТУРА КЛАССА А1 т	0,02	338,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
20	Е124-12 СИНЧ2Р4 П12	•АРМАТУРА КЛАССА А3 т	0,27	325,00 -	- -	88	-	- -	- -	- -
21	Е6-92 ЭСН Т11-3	•УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	12,43	45,34 4,73	1,10 0,33	564	59	14 4	8,44 0,43	105 5
		м3								
22	Е6-93 ЭСН Т11-4	•УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 500ММ	65,56	39,12 3,17	1,08 0,30	2565	208	66 20	5,67 0,39	372 26
		м3								
23	Е124-16 СИНЧ2Р4 П16	•АРМАТУРА КЛАССА А1 т	0,38	270,00 -	- -	103	-	- -	- -	- -
24	Е124-18 СИНЧ2Р4 П18	•АРМАТУРА КЛАССА А3 т	4,16	283,00 -	- -	1177	-	- -	- -	- -
25	Е6-13 ЭСНТ1-13	•УСТРОЙСТВО •ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	0,42	36,03 2,78	0,34 0,10	15	1	- -	5,07 0,13	2 -
		м3 ЦЕНА:34,4+(27,4-25,8)•1•02								
26	Е6-127 ЭСН Т13-3	•НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА М150	0,70	48,18 4,98	0,76 0,23	34	3	- -	9,09 0,38	6 -
		м3 ЦЕНА:49,2-(28,2-27,2)•1•02								
27	Е6-83 ЭСН Т9-7	•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,02	441,00 124,00	1,40 0,42	9	2	- -	210,20 8,54	4 -
		т								
28	Е6-85 ЭСН Т9-9	•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,05	329,00 12,40	1,30 0,39	16	1	- -	21,10 0,58	1 -
		т								
29	Е6-88 ЭСН Т9-4	•УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01	475,00 20,20	2,20 0,66	5	-	- -	34,48 0,85	- -
		т								
30	Е15-121 ЭСН Т15-6 Т.Ч. П.3.5.1	•ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,01	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,29	- -
		ЦЕНА:7,71,1•1								
31	Е15-153	•ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,01	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН Т18-6	100М2								
	Т.Ч.			3,32	8,09			-	9,12	-
	П.3.5.1									
		ЦЕНА:10.3.1:1.2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				5849	301	87		340
		РУБ.						27		34
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5849	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				831	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		78
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	149	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				472	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6352	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		652
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	477	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				6352	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		652
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	477	-		-
	РАЗДЕЛ 4. КАРКАС									
32	Е7-48	*УСТАНОВКА КОЛОНН	2,00	14,48	5,55	29	7	11	6,24	12
	ЭСН Т3-18	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,74	2,01			4	2,59	5
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ								
		ДО 3Т								
		МТ								
33	Е7-52	*УСТАНОВКА КОЛОНН	2,00	19,78	8,19	39	12	16	9,69	19
	ЭСН Т3-20	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,81	2,95			6	3,81	8
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ								
		ДО 6Т								
		МТ								
34	Е7-52	*УСТАНОВКА КОЛОНН	2,00	26,68	11,80	53	16	23	13,20	26
	ЭСН Т3-22	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		7,94	4,28			8	5,42	11
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ								
		ДО 10Т								
		МТ								
35	668-71	* ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ	2,40	69,16	-	166	-	-	-	-
	ПР-Т26-88	БЕТОНА М-200								
	П7Т			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:76.8-0,82,2								
36	668-71	* ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ	11,24	69,46	-	781	-	-	-	-
	ПР-Т26-88	БЕТОНА М-200								
	П7Т			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:71.1-0,82,2								
37	С147-1	*АРМАТУРА А-1	0,39	22,90	-	9	-	-	-	-
	ПР-Т26-88	100КГ								
	ТАБ1			-	-			-	-	-
38	С147-3	*АРМАТУРА А-3	10,44	25,00	-	261	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С147-15 ТАБ1	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,43	32,18	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
40	С147-24 ТАБ1	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,14	41,30	-	47	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
41	С147-38 ТАБ1	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	1,14	8,58	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			1485	35	58		57
			РУБ.					18		24
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1485	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			232	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	41	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			131	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1768	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	94	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			1768	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	94	-		-
	РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									
42	Р7-247 ЗСМ Т14-1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 9М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	55,00	16,63	5,72	915	23	314	6,60	363
				4,05	2,06			113	2,66	146
		ШТ								
		ЦЕНА:16,3-21,9,Р,Я152								
43	Р7-261 ЗСМ Т14-8	УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	2,00	11,30	4,03	23	7	8	5,30	11
				3,33	1,44			3	1,86	4
		ШТ								
44	608-1393 ПР-Т86-88 П1.393	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 9Т	21,25	14,46	-	306	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
45	608-1393 ПР-Т86-88 П1.393	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ	207,86	14,90	-	3097	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2								
46	628-1394 ПР-Т06-08 П1.394	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ТО ЖЕ М2	6,90	15,80	-	109	-	-	-	-
47	С147-29 ТАБ1	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	3,67	17,30	-	63	-	-	-	-
48	Е7-177 ЭСН Т11-1	•УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ШТ	14,00	5,70	1,87	80	17	27	2,04	29
				1,20	0,68			10	0,88	12
49	628-1405 ПР-Т06-08 П1.405	•ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М М150 М3	10,00	58,90	-	589	-	-	-	-
50	С147-1 ТАБ1	•АРМАТУРА А-1 100КГ	1,18	22,90	-	27	-	-	-	-
51	С147-8 ТАБ1	•АРМАТУРА А-3 100КГ	4,21	25,00	-	105	-	-	-	-
52	С147-16 ТАБ1	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,85	32,10	-	59	-	-	-	-
53	С147-24 ТАБ1	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	2,50	41,30	-	103	-	-	-	-
54	С147-29 ТАБ1	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	2,50	17,80	-	44	-	-	-	-
55	Е7-285 ЭСН Т17-1	•УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,07	362,00	8,00	25	6	-	141,00	10
				92,00	2,40			-	3,10	-
56	С147-29 ПР-Т06-08 ТАБ	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,75	17,80	-	13	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5558	253	349		413
			РУБ.					126		162
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5558	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	164	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			519	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6992	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	543	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			6992	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		669
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	543	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
57	Е8-38 ЭСН Т5-1	*СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 6 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	15,59	34,20	0,81	533	34	13	4,05	63
				2,21	0,24			4	0,31	5
		М3								
58	Е8-38 ЭСН Т5-1	*СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 6 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	25,56	31,60	0,81	808	56	21	4,05	104
				2,21	0,24			6	0,31	8
		М3								
59	Е8-13 ЭСН Т4-1	*ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.20ММ	0,12	57,95	1,00	7	2	-	38,10	5
				13,13	0,30			-	0,39	-
		100М2								
60	Е7-446 ЭСН Т34-13-1.8	*УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,39 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	3,00	0,33	0,19	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
61	608-76 ПР-Т26-88 П7.6	*ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ДВУТАВРОМ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,10	64,40	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	С147-16 ТАБ1	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	Е6-83, ЭСН Т9-7	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
64	Е6-84 ЧСН Т9-8	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КР. ДО 2Т	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
65	Е13-121 ЭСН Т15-6 Т.Ч. П.3.5.1	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	-	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
				2,25	0,07			-	0,09	-
		100М2								
		ЦЕНА:7.71.1.1								
66	Е13-153 ЭСН Т18-6 Т.Ч. П.3.5.1	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	-	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:18.3.1.1.2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1365	93	34		175
			РУБ.					18		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1366	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			127	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1718	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	143	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1718	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	143	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ								
69	Е7-227 ЭСН Т13-6-1.8	УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1.5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАЛКАМ	20.00	10.50	1.30	210	29	26	2.52	50
				1.47	0.38			8	0.49	10
68	Е7-215 ЭСН Т13-2-1.8	УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	6.00	10.00	1.81	60	10	11	2.84	17
				1.67	0.54			3	0.70	4
69	628-1497 ПР-Т06-08 П1.497	ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.2М3 М300	3.00	63.70	-	191	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
70	С147-1 ТАК1	АРМАТУРА А-1	0.20	22.40	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
71	С147-8 ТАК1	АРМАТУРА А-3	0.97	24.50	-	24	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
72	608-1442 ПР-Т06-08 П1.442	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1010-1610КГС/М2	70.69	9.27	-	655	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	С147-30 ТАК1	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	2.34	5.10	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
74	Е6-182 ЭСН Т14-10	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ	0.80	53.80	0.89	43	5	-	10.80	9
				5.91	0.27			-	0.35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ								
		М3								
75	С124-10	•АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П19			-	-			-	-	-
76	С124-12	•АРМАТУРА КЛАССА А3	0,05	325,00	-	16	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П12	Т								
				-	-			-	-	-
77	Е6-83	•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЭСН Т9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
78	Е7-285	•УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,68	362,00	8,00	246	63	6	141,20	96
	ЭСН Т17-1	Т								
				92,00	2,40			2	3,10	2
79	Е13-121	•ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,16	8,48	0,22	1	-	-	3,41	1
	ЭСН Т15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Б.№1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1.1								
80	Е13-153	•ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,16	22,66	0,27	4	1	-	5,26	1
	ЭСН Т18-6	100М2								
	Б.№1,1			3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1.1.2								
81	Е6-15	•НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ	0,81	28,62	0,34	23	-	-	0,99	1
	ЭСН Т1-15	БЕТОНА М150								
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8+(26,6-25,8).1,02								
82	С111-59	•БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	0,03	450,00	-	14	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	Т								
	П59			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1510	109	43		177
			РУБ.					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1510	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			140	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1902	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	165	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1902	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	165	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОКРЫТИЕ								
83	Е7-227	•УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ	13,00	10,50	1,30	137	19	17	2,52	33
	ЭСН	ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ								
	Т13-6-1.8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,47	0,38			5	0,49	6
		СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м по металлическим балкам								
			МТ							
84	Е7-238	•укладка пролетных плит	6,00	16,10	1,85	97	13	11	3,81	23
	ЗСИ	перекрытий и покрытий								
	Т13-7-1.8	многоэтажных зданий и		2,19	0,55			3	0,71	4
		сооружений шириной 3м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте здания до 40м то же								
			МТ							
85	608-01856	• пролетом 5,6м с расчетной	55,10	8,21	-	452	-	-	-	-
	пр-Т25-88	нагрузкой 860кг/м2								
	п9.1856	приведенной толщиной 12,75см		-	-			-	-	-
			М2							
		ЦЕНА:7,01-0,62,2								
86	608-01856	• то же.приведенной	9,26	8,01	-	74	-	-	-	-
	пр-Т25-88	толщиной11,92см								
	п9.1856		М2	-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ								
87	608-1338	•плиты покрытия ребристые	100,00	5,62	-	687	-	-	-	-
	пр-Т26-88	расчетной нагрузкой								
	Р1.338	401-600кг/с/м2		-	-			-	-	-
			М2							
88	Е147-38	•лакокрасочные и другие	0,58	5,58	-	3	-	-	-	-
	Та51	неметаллические покрытия								
			100КГ	-	-			-	-	-
89	СПР-Т26-88	•изоляция из 1 слоя рубероида	100,04	0,61	-	61	-	-	-	-
	Та5,6		М2							
				-	-			-	-	-
90	608-7169	•утеплитель для многослойных	12,00	30,40	-	365	-	-	-	-
	пр-Т26-88	плит покрытия и стеновых								
	п7-169	панелей из недармированного бетона объемной массой		-	-			-	-	-
			М3							
91	СПР-Т26-88	•цементная стяжка	100,04	0,51	-	51	-	-	-	-
	прим4,		М2							
	стр138			-	-			-	-	-
92	СПР-Т26-88	•гидроизоляция из 1 слоя	100,04	0,61	-	61	-	-	-	-
	Та5,6	рубероида								
			М2	-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1988	32	28		56
			РУБ.					8		10
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1988	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			315	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	59	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			179	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			2402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ								
93	Е12-289 ЭСН Т9-6	•УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,08	49,90 10,70	1,30 0,39	4	1	- -	18,90 0,50	2 -
		100М2								
94	Е19-286 ЭСН Т9-3 ПР-ТЯ6-14-01 П4-882	•ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	0,08	182,10 15,50	1,80 0,53	14	1	- -	28,50 0,60	2 -
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16,8,1,103								
95	Е12-299 ЭСН Т10-1	•УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,08	51,60 7,64	0,74 0,22	4	1	- -	14,30 0,20	1 -
		100М2								
96	Е19-289 ЭСН Т9-6	•ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА	0,08	49,90 10,70	1,30 0,39	4	1	- -	18,90 0,50	2 -
		100М2								
97	Е46-916 ЭСН Т28-1 ОЦМЧ2Р1 П2995	•УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ	0,40	230,10 28,90	7,76 2,33	91	11	3 1	43,60 3,71	17 1
		100М								
		ЦЕНА:41,5+393,2,48								
98	Е12-83 ЭСН Т1-2-2	•УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ДВУХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ ВЕРХНИМ СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-350	1,68	224,00 32,20	8,59 2,57	377	54	14 4	56,50 3,32	95 6
		100М2								
99	Е19-176 ЭСН Т2-6-2	•УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	0,37	338,00 54,90	15,60 4,69	125	20	6 2	95,20 6,85	35 2
		100М2								
100	Е19-83 ЭСН Т1-2-2	•УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ДВУХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ	0,43	224,00 32,20	8,59 2,57	97	14	4 1	56,50 3,32	24 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕРХНИМ СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-350								
		100М2								
101	Е12-259 ЭСН Т9-6	•УВЕЛИЧЕНИЕ ДО 4Х СЛОЕВ	0,43	49,90	1,30	22	5	-	10,90	8
		100М2		10,70	0,39			0	0,50	-
102	Е12-259 ЭСН Т9-6	•УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ВНЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ	0,66	49,90	1,30	33	7	1	10,90	12
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
103	Е12-286 ЭСН Т9-3 ПР-Т95-14- У1 К4.002	•ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	0,66	182,10	1,00	120	10	1	20,50	19
		100М2		15,50	0,53			-	0,60	-
		ЦЕНА:17,3+16,8,1,103								
104	Е26-27 ЭСН Т7-4 ОЦМЧ1Р4 К2	•ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ШВА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	0,60	17,97	0,14	12	4	-	9,59	7
		М3		5,54	0,04			-	0,09	-
		ЦЕНА:6,91+11,2,1,05								
105	Р7-781 ЭСН Т51-1	•УКЛАДКА ГЕРМИТА	0,07	4,10	0,08	1	-	-	6,43	-
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
106	С111-78 ОЦМЧ1Р1П78	•ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/	3,20	0,99	-	3	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
107	Р10-28 ЭСН Т4-1	•УКЛАДКА ВОЙЛОКА ПО ПАРАПЕТУ	0,10	110,00	1,30	11	1	-	24,00	2
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
108	Р12-298 ЭСН Т9-5	•КОМПЕНСАТОР ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0,06	192,00	0,41	12	3	-	89,00	5
		100М2		45,00	0,12			-	0,15	-
109	Р12-28Г ЭСН Т8-5	•УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,06	192,00	0,41	11	3	-	83,00	5
		100М2		45,00	0,12			-	0,15	-
110	ЕЕЕ	•ПРИСТРЕЛКА ДОБЕЛЯМИ	60,00	0,10	-	6	1	-	0,03	2
		ШТ		0,02	-			-	-	-
111	Е11-11 ЭСН Т1-11	•УКЛАДКА БЕТОНА НА8 ВДОЛЬ ПАРАПЕТА	0,25	28,28	-	7	-	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3-(26,3-25,3),1,02								
112	Е12-299 ЭСН Т10-1	•УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,76	51,60	0,74	39	6	-	14,30	11
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
113	Е12-330 ЭСН Т10-2	•НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ Н0М299 ДО ТОЛЩИНЫ 60ММ	0,76	113,05	2,25	86	1	2	3,19	2
		100М2		1,35	0,98			1	1,16	1
		ЦЕНА:2,53,45								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е19-299	*УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,11	51,60	0,74	6	1	-	14,38	2
	ЗСН Т18-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
115	Е19-300	*НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,11	37,95	0,75	4	-	-	1,05	-
	ЗСН Т18-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,45	0,30			-	0,39	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩИНЫ								
		30ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:2,53.15								
116	Е7-781	*УКЛАДКА В ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ	0,16	4,10	0,08	1	1	-	6,43	1
	ЗСН Т51-1	РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКИ								
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
117	С111-336	*ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА	100,00	0,61	-	61	-	-	-	-
	СИНЧ1Р1П35	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/								
	6	КГ		-	-			-	-	-
118	Е11-47	*ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО	0,01	45,00	3,75	1	-	-	29,50	-
	ЗСН Т3-5	ШВА МАСТИКОЙ								
		100М2		20,90	1,12			-	1,44	-
119	Е11-45	*НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,01	255,60	29,52	3	1	-	9,11	-
	ЗСН Т3-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО								
		РАСЦЕНКЕ НР.47 ДО ТОЛЩ.20ММ		117,00	8,82			-	11,38	-
		100М2								
		ЦЕНА:9,87.18								
120	Е19-288	*ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТОВ	0,04	192,00	0,41	8	2	-	83,20	4
	ЗСН Т8-5	ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ								
		СТАЛЬЮ		45,00	0,12			-	0,15	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			1163	149	31		259
			----					---		---
			РУБ.					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1163	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			192	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	33	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			107	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1462	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		285
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	191	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			1462	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		285
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	191	-		-
		РАЗДЕЛ 10. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
121	Е9-193	*МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ	1,14	71,58	40,38	82	26	46	37,38	43
	ЗСН Т20-1	РАЛЕРЕЙ НАКЛОННОГО ТИПА С								
	Т.Ч. П1.6	ОПОРАМИ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ		22,76	12,98			15	16,74	19
	ТАБЛ1 П10	-0,95/								
	К=1,03									
		ЦЕНА:69.5.1.03								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е9-153 ЭСН Т29-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1-10 К=1,05	*МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕЙ НАКЛОННОГО ТИПА С ОПОРАМИ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т ЦЕНА:69.5.1.03.1.05	18,62	75,16 23,98	42,40 13,63	1399	445	798 254	37,30 17,58	695 327
123	С121-2803 СЦМЧ2Р1П20 03	*ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ:ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕГАБАРИТНЫХ ГАЛЕРЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА:291-8.1.01	1,14	282,92 -	- -	323	-	- -	- -	- -
124	С121-2803 СЦМЧ2Р1П20 03	*ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ:ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕГАБАРИТНЫХ ГАЛЕРЕЙ 3 ИЗ СТАЛИВСТ3СП5 Т ЦЕНА:291-13.1.01	1,77	304,13 -	- -	538	-	- -	- -	- -
125	С121-2803 СЦМЧ2Р1П20 03	*ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ:ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕГАБАРИТНЫХ ГАЛЕРЕЙ 3 ИЗ СТАЛИВСТ3ПС6-1 Т ЦЕНА:291-1.1.01	4,78	292,01 -	- -	1396	-	- -	- -	- -
126	С121-2803 СЦМЧ2Р1П20 03	*ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ:ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕГАБАРИТНЫХ ГАЛЕРЕЙ 3 ИЗСТАЛИ ВСТ3СП5-1 Т ЦЕНА:291-19.1.01	12,06	310,19 -	- -	3741	-	- -	- -	- -
127	Е9-46 ЭСН Т7-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	*МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т ЦЕНА:58.1.03	0,16	59,74 14,21	33,06 12,15	10	2	5 2	22,60 15,67	4 3
128	С121-1975 СЦМЧ2Р1П19 75	*ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ	0,10	349,92 -	- -	35	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ ВСТ3КП2								
		ЦЕНА:358-8.1,01								
129	С191-1981 ВИНЧ2Р1П19 81	*ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП	0,06	318,92	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:327-8.1,01								
130	ВОП.ВЗК ВИН ТБ12П14	*ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189	19,92	31,41	-	626	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:31.1.1.01								
131	ВИНЧ2Р1 ТБ9	*ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ	19,92	6,56	-	131	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:5.5.1.01								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			8300	473	841		742
			РУБ.					271		349
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8300	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			714	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	129	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			721	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9735	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	873	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			9735	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	873	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ								
132	Е13-292 ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРИИ ВМ 9-3-36	*НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ФОСФАКРИЛАТА ФОП-НМ	855,00	3,84	0,15	3283	77	128	0,14	120
				0,09	0,05			43	0,06	51
		М2								
		ЦЕНА:3,89+0,15+2,88.1.25								
133	Е13-121 Т.Ч. П.9.5.1	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫХ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	8,55	8,48	0,22	73	19	2	3,41	29
				2,25	0,07			1	0,09	1
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1.1								
134	Е13-153 Т.Ч. П.9.5.1	*ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	8,55	22,66	0,27	194	28	3	5,06	43
				3,32	0,09			1	0,12	1
		100М2								
		ЦЕНА:10.3.1.1.2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			3550	124	133		192
			РУБ.					45		53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3558	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			586	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	106	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			331	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4467	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	275	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			4467	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	275	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ДВЕРИ								
135	Р14-186 ЭСН Т28-2	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,59	1,19 0,51	0,29 0,09	5	2	1 -	0,83 0,12	4 1
		М2								
136	Р14-141 ЭСН Т26-2	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,59	0,95 0,14	- -	4	1	- -	0,29 -	1 -
		М2								
137	Р14-25 ЭСН Т4-1	ДЕРЕВЯННАЯ РАМКА ФРАМУГИ	0,03	110,00 12,98	1,30 0,39	3	-	- -	24,00 0,58	1 -
		М3								
138	С122-249	ДВЕРЬ ДН1	1,00	63,94 -	- -	64	-	- -	- -	- -
		ШТ								
139	Р14-138 ЭСН Т25-6	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	1,78	4,30 0,67	0,01 -	8	1	- -	1,20 -	2 -
		М2								
140	Р26-72 ЭСН Т13-8	ПРОЕМ ЗАДИТЬ РЕЗИНОЙ	0,25	0,87 0,87	- -	1	-	- -	0,18 -	- -
		М2								
141	С111-365 ОЦМЧ1Р1 Ф365	РЕЗИНА РУБЧАТАЯ	2,00	1,82 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		КГ								
142	Р6-83 ЭСН Т9-7	ОБРАМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	0,01	441,00 124,00	1,40 0,42	4	1	- -	219,00 0,94	2 -
		Т								
143	С111-447-1	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	1,00	8,94 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
144	С111-392	ЗАМОК НАКЛАДНОЙ С ЗАСОВОМ И ОДНОСТОРОННИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	1,00	3,44 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			103	5	1		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			103	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			9	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	руб.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОКНА								
145	Е9-34 ЗСН Т5-1 Т.Ч. 71,6 ТАБЛ1 П10 Ж=1,83	*МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М /КОЭФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ 100М2	0,22	287,37 71,87	162,68 52,22	63	16	35 11	111,00 67,56	24 15
146	9191-1966 ЕЦМЧ2Р1П19 66	*ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ Г ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,33	620,92 -	-	205	-	-	-	-
		ЦЕНА:629-8.1.01								
147	Е121-328 ЕЦМЧ2Р1П32 8	*НАШЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,07	260,92 -	-	18	-	-	-	-
		ЦЕНА:269-8.1.01								
148	ССЦМЧ2Р1 ТЕХ.ЧАСТЬ Т7 П1	*ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ Т	0,48	6,56 -	-	3	-	-	-	-
149	СДОПЗТАБЛ12	*ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189 Т	0,48	31,41 -	-	13	-	-	-	-
		ЦЕНА:31.1.1.01								
150	Е15-754 ЗСН Т2ч2-3 ЕЦМЧ1Р1 П576,575	*ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОЧЕРЧЕННЫХ ЗДАНИЯ ОКОННЫМ ЗММ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.4ММ 100М2	0,22	385,58 24,80	1,30 0,39	85	4	- -	45,30 8,50	10 -
151	Е7-781 ЗСНТ51-1	*УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ В ОКНАХ 100М	0,50	4,18 4,02	0,08 0,02	2	2	- -	6,43 0,03	3 -
		ЦЕНА:42.3-38.2								
152	Р111-396 ЕЦМЧ1 П19356	*ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/ КГ	50,00	0,61 -	-	31	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е7-7-9	•УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0.83	65.00	14.70	54	7	13	15.00	12
	ЭСНТ81-8	КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ								
		ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ		8.88	4.41			4	5.69	5
		ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ								
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			474	30	48		49
			РУБ.					15		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			172	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			302	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			570	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ								
		ПО ГРУНТУ БЕТОННЫЕ								
154	Е11-6	•УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0.30	16.00	1.06	5	1	-	3.52	1
	ЭСН Т1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		1.02	0.32			-	0.61	-
155	Е11-11	•УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0.30	31.24	-	9	-	-	2.90	1
	ЭСН Т1-11	БЕТОННЫХ М200								
		М3		1.62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29.3+(28.2-26.3).1.07								
156	Е11-47	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0.03	123.00	1.74	4	1	-	40.20	1
	ЭСН Т11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20.50	0.52			-	0.67	-
157	Е11-68	•УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ.20ММ	0.03	31.60	0.56	1	-	-	1.06	-
	ЭСН Т11-2	100М2								
			-	1.18	0.16			-	0.21	-
		ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ БЕТОННЫЕ								
158	Е11-11	•УКЛАДКА ПЕНОБЕТОНА М400	11.74	18.82	-	221	19	-	2.90	34
	ЭСН Т1-11	М3								
				1.62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29.3-(27.68-16).1.02								
159	Е11-55	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1.17	78.00	8.95	92	12	1	18.00	22
	ЭСН Т9-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
160	Е11-96	•УВЕЛИЧЕНИЕ ДО ТОЛЩ.40ММ	1,17	54,40	0,92	64	1	1	1,36	2
	ЭСН Т8-2	100М2		---	---					
				0,64	0,28			-	0,36	-
		ЦЕНА:13,6,4								
161	Е19-225	•ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	153,12	1,74	0,20	266	116	31	1,26	193
	ЭСН Т25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В		---	---					
	Т.Ч.	1 СЛОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА		0,76	0,05			8	0,96	9
	П.3.2.3	М2								
		ЦЕНА:1,83-0,84,0,1								
162	Е19-226	•ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	153,12	0,66	0,01	101	41	2	0,45	69
	ЭСН Т25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ		---	---					
	Т.Ч.	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО		0,27	-			-	-	-
	П.3.2.3	2 СЛОЕВ								
		М2								
		ЦЕНА:2,69-0,3,0,1								
163	Е19-225	•ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	34,20	1,74	0,20	60	26	7	1,26	43
	ЭСН Т25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В		---	---					
	Т.Ч.	1 СЛОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА		0,76	0,05			2	0,86	7
	П.3.1.3	М2								
		ЦЕНА:1,83-0,84,0,1								
164	Е19-226	•ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	34,20	1,98	0,03	68	28	1	0,45	15
	ЭСН Т25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ		---	---					
	Т.Ч.	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО		0,81	-			-	-	-
	П.3.2.3	4 СЛОЕВ ИЗ ГИДРОИЗОЛА								
		М2								
		ЦЕНА:(2,69-0,3,0,1),3								
165	Ф6-86	•АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ	0,05	407,30	1,40	20		-	12,30	1
	ЭСН Т9-10	СЛОЕВ И НАБЕТОНОК АРМАТУРА В1		---	---					
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
		ЦЕНА:15,3+392								
166	Е11-67	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,87	123,80	1,74	230	38	3	40,20	75
	ЭСНТ11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		---	---					
		100М2		28,50	0,52			1	0,67	1
167	Е11-55	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,87	94,80	1,68	177	7	3	1,06	2
	ЭСН Т11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.60ММ		---	---					
		100М2		3,54	0,48			1	0,62	1
		ЦЕНА:15,8 6								
168	Ж6-127	•НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА	1,62	49,20	0,76	80	8	1	0,89	15
	ЭСН Т13-3	М200		---	---					
		М3		4,98	0,23			-	0,30	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			1386	298	50		474
			---					---		---
			РУБ.					12		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1386	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			230	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	41	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			129	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1745	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		507
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	351	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			1745	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		387
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	351	-		-
		РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
169	Е15-231	*ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,84	85,30	4,90	72	30	4	57,40	48
	ЭСН Т51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2		35,60	2,33			2	3,01	3
170	Е15-218	*ШТУКАТУРКА РАСХОДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ	0,58	54,60	1,10	20	10	-	30,00	17
	ЭСН Т52-3	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 220ММ ПЛОСКИХ 100М		17,60	0,33			-	0,43	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			92	40	4		69
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
171	Е15-275	*СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,74	35,80	1,00	26	15	1	37,00	27
	ЭСН 955-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ДО 4М 100М2		20,60	0,38			-	0,39	-
172	Е15-658	*ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	3,28	44,80	0,50	143	25	1	14,50	46
	ЭСН Т148-1	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2		7,90	0,15			-	0,19	1
173	Е15-658	*ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,95	45,64	0,55	43	8	-	15,99	15
	ЭСН Т148-1 Т.Ч. П.9,15 К=1,1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН БОЛЕЕ 4М 100М2		8,69	0,16			-	0,21	-
		ЦЕНА: 44,8+(7,99+0,5),0,1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е15-659 ЭСН Т148-2	•ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2	1,45	45,90 8,70	0,70 0,21	66	13	1 -	16,20 0,27	23 -
175	Е15-659 ЭСН Т148-2 Т.Ч. ПЗ.18 К=1,25	•ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ БОЛЕЕ 4М 100М2 ЦЕНА:43,9•(8,7•0,7),0,25	0,26	48,25 10,87	0,87 0,26	12	3	- -	20,25 0,34	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			290	64	3		114
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			290	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Я Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА								
176	Е1-231 ЭСН Т29-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	•УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ 1000М3 ЦЕНА:40,8.1.1	0,01	44,88 -	44,88 15,73	1	-	- -	- 22,65	- -
177	Е1-238 ЭСН Т29-9 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	•ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 ДО 20М 1000М3 ЦЕНА:32.3.1.1	0,01	35,53 -	35,53 12,43	1	-	- -	- 17,58	- -
178	Е1-168 ЭСН Т22-7 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3	•ПОГРУЗКА ГРУНТА 1000М3	0,01	104,23 4,11	99,92 39,79	1	-	- -	8,33 57,30	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15									
		ЦЕНА:91,2+86,89.0,15								
179	С310-1	*ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	13,39	0,29	-	4	1	-	0,09	1
	СЦПГСТР28	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
		т		0,06	-			-	-	-
180	Е27-52	*ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД	0,31	137,50	10,26	42	1	3	4,01	1
	ЭСН Т13-1	ОТМОСТКУ								
		100М2		2,84	3,01			1	3,88	1
181	Е27-169	*АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,31	156,00	-	48	3	-	14,40	4
	ЭСН Т42-1	100М2								
				0,23	-			-	-	-
182	Е8-19	*ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД КРЫЛЬЦА	0,72	9,32	0,32	7	-	-	0,80	1
	ЭСН Т3-1	М3								
				0,40	0,10			-	0,13	-
183	Е6-19	*БЕТОННОЕ КРЫЛЬЦО М100	0,38	27,80	0,34	11	-	-	0,99	-
	ЭСН Т1-15	М3								
				0,52	0,10			-	0,13	-
184	Е11-97	*ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,02	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
	ЭСН	100М2								
	Т1-11			7,86	0,02			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.			116	5	3		7
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ СБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			116	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			19	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			10	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			145	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	8	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.			145	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	8	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			34185	2278	1945		3789
			----					---		---
			РУБ.					653		848
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ СБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			25583	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4288	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		382
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	756	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2379	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			32088	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3889
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2018	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8602	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			748	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	133	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			747	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10089	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	904	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			42177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5087
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3814	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ЯРКО Л.Р.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.64

Порядковый номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб) прямых затрат	Сумма (руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость (руб) прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость (руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	711,00	899	1132	1	1	2,68
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	22,19	936	1177	42	53	2,79
3	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГАЛЕРЕИ	М3	93,59	5049	6352	53	67	15,86
4	КАРКАС	М3	13,64	1405	1768	103	129	4,19
5	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	272,59	5558	6992	20	25	16,58
6	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М3	41,25	1366	1718	33	41	4,07
7	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	93,69	1518	1902	16	20	4,51
8	ПОКРЫТИЕ	М2	172,36	1908	2402	11	13	5,70
9	КРОВЛЯ	М2	248,57	1163	1462	4	5	3,47
10	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	19,92	8300	9735	416	488	23,08
11	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	М2	855,00	3558	4467	4	5	10,59
12	ДВЕРИ	М2	4,59	183	130	22	28	0,31
13	ОКНА	М2	22,88	474	578	21	25	1,35
14	ПОЛЫ	М2	39,80	1386	1745	9	12	4,14
15	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	95,65	92	116	-	1	0,28
16	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	658,39	298	364	-	-	0,86
17	АТМОСТКА И КРЫЛЬЦА	М2	33,00	116	145	3	4	0,34
ИТОГО:		М	57,00	34105	42177	598	739	100,00

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.64А

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КМ1-86
АЛЬБОМ 7 КМ1-46
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,798 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,219 ТЫС.РУБ.

N ПП	НИиР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА -20ГР.С К СМЕТЕ 1.64												
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ												
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ												
1	608-1389 ПР-Т86-88 П1.359	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,8КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т	21,25 М2	11,80	-			251		-	-	-	-	-
2	608-1389 ПР-Т86-88 П1.389	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,8КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 5 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т	207,86 М2	12,20	-			2536		-	-	-	-	-
3	608-1390 ПР-Т86-88 П1.399	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ТО ЖЕ	6,98 М2	13,40	-			92		-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2879	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2879	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			474	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	85	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			268	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
4	629-1393 ПР-Т85-88 п1393	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 9,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	-	21,25	14,40	306	-	-	-	-
					-			-	-	-
5	629-1393 ПР-Т86-88 п1,393	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 9,0КГ/М2 ДЛИНОЙ СТ 3 ДО 12М М2	-	267,86	14,90	3897	-	-	-	-
					-			-	-	-
6	629-1394 ПР-Т86-88 п1,394	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН, 9,1-10,0КГ/М2 ДО 6Т М2	-	6,98	15,80	109	-	-	-	-
					-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	3512	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3512	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	104	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	328	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	4419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	4419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	633	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	633	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	798	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	798	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР I КАТЕГОРИИ ЧАРКО Л.М

ПРОВЕРИЛ ЗАВ. ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.644

Порядковый номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			2879	3621	-	0	453.75
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ			- 3512	- 4419	-	0	553.76
	ИТОГО:			- 633	- 798	-	0	100.00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4КОТЛАМИ Е-10-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ ДОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.645

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР I-25
АЛЬБОМ 6 КМ 1-86
АЛЬБОМ 7 КМ 1-46
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.827 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.825 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
		ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА -40ГР К СМЕТЕ 1.64										
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ										
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ										
1	409-1397 ПР-Т26-88 П1.397	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	21,25	17,30 -	- -	368	-	- -	- -	-	- -	- -
2	409-1397 ПР-Т26-88 П1.397	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т М2	144,80	17,90 -	- -	2578	-	- -	- -	-	- -	- -
3	409-1398 ПР-Т26-88 П1.398	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12 М МАССОЙ ДО 5Т М2	31,93	19,20 -	- -	613	-	- -	- -	-	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	428-1399 ПР-Т85-88 П1 399	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,8КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т	М2	38,83	19,80	-	769	-	-	-	-
5	Р147-29 ТАБЛ1	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	8,84	17,80	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				4329	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4329	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				714	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	129	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				403	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	129	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				5446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	129	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									
6	428-1393 ПР-Т85-88 П1.393	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,8КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т	М2	- 21,25	14,40	-	- 306	-	-	-	-
7	428-1393 ПР-Т85-88 П1 393	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,8КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т	М2	- 207,86	14,90	-	- 3097	-	-	-	-
8	428-1393 ПР-Т85-88 П1 393	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,8КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М2	- 6,98	15,80	-	- 109	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССОЙ ДО 5Т М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	3512	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3512	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	104	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	328	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	4419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	4419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			817	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			817	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1027	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1027	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА З.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР !!КАТЕГОРИИ ЖАРКО Л.М.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.645

Порядковый номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб) прямых затрат	Сумма (руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость (руб) прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость (руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			4329	5446	-	-	530,28
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ			- 3512	- 4419	-	-	430,28
	ИТОГО:		-	817	1027	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.648

НА СРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-86
АЛЬБОМ 7 КМ1-46
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,148 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20ГР.С И +30ГР.С К СМЕТЕ 1.64								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
1	6РА-1398 ПР-Т86-08 П1.393 ПР-НТ86-14 П162	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 7ДО 13КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО ДЛИНОЙ 3М М2 ЦЕНА:13+11,2.0,88.1,02+(47-37,8).0,2.1,02	17,73	15,78	-	280	-	-	-	-
2	6РА-1391 ПР-Т86-08 П1.391	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13К-/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2 ЦЕНА:13,8+12.0,88.1,02+(47-37,83).0,2.1,02	3,52	16,65	-	59	-	-	-	-
3	6РА-1389 ПР-Т86-08 П1.389	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО12М М2 ЦЕН:12,2+12.0,88.1,02+(47-37,83).0,2.1,02	143,99	14,89	-	2144	-	-	-	-
4	6РА-1398 ПР-Т86-08 П1.393	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ	63,87	16,18	-	1033	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ 7-10КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М								
		М2 ЦЕН:13,4+11,2,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02								
5	608-1391 ПР-Т26-08 П1.391	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	6,90	17,05	-	118	-	-	-	-
		М2 ЦЕНА:14,2+12,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02								
6	С147-29 ПР-Т26-08Т АБ1	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,43	17,80	-	61	-	-	-	-
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3695	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3695	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			610	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			344	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4649	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4649	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
7	608-1393 ПР-Т26-08 П1.393	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ВЕСОМ ДО 5Т	21,25	14,40	-	306	-	-	-	-
		М2								
8	608-1393 ПР-Т26-08 П1.393	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М	207,86	14,90	-	3097	-	-	-	-
		М2								
9	608-1394 ПР-Т26-08 П1.394	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ	6,90	15,80	-	109	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,8КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М								
10	С147-29 ТАБЛ.1	М2 -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	-	3,67	17,88 - -	65	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	3577	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3577	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	593	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	106	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	334	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	4501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	4501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	106	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			118	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			118	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА З.И.

СОСТАВИЛ ТЕХНИК IIКАТЕГОРИИ КУКАНОВА З.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.648

Порядковый номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			3695	4649	-	-	3141,22
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	3577	4501	-	-	3041,21
	ИТОГО:		-	118	148	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1.64Г

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-86
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.158 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.227 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ АРБОЛИТА И НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА -40ГР.С К СМЕТЕ 1.64								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
1	608-1394 ПР-Т06-08П 1.394	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7 ДО 10КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	17,73	18,81	-	334	-	-	-	-
		М2 ЦЕНА:15,4+13,1,0,08,1,02+(47-37,83),0,25,1,02		-	-			-	-	-
2	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ М С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	3,52	19,78	-	70	-	-	-	-
		М2 ЦЕНА:16,3+14,0,08,1,02+(47-37,83),0,25,1,02		-	-			-	-	-
3	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	143,99	18,23	-	2625	-	-	-	-
		М2 ЦЕНА:14,9+12,2,0,08,1,02+(47-37,83),0,25,1,02		-	-			-	-	-
4	608-1391 ПР-Т06-08П 1.391	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	6,90	20,18	-	139	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
		ЦЕНА:16,7+14,8,08,1,02+(47-37,83),0,25,1,02								
5	608-1394 ПР-Т86-88 П1.394	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7-10КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	63,87	19,21 -	- -	1227	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА:15,8+13,1,8,08,1,02+(47-37,83),0,25,1,02								
6	2147-29 ПР-Т86-88Т АБ1	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	5,52	17,80 -	- -	98	-	- -	- -	- -
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4493	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4493	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			748	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	133	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			418	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5651	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	133	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5651	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	133	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
7	608-1393 ПР-Т86-88 П1.393	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 9,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ВЕСОМ ДО 5Т	- 21,25	14,40 -	- -	306	-	- -	- -	- -
		М2								
8	608-1393 ПР-Т86-88 П1.393	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 9,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ3М ДО12М	- 207,86	14,90 -	- -	3097	-	- -	- -	- -
		М2								
9	608-1394 ПР-Т86-88 П1.394	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ3М	- 6,98	15,80 -	- -	109	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8012М								
10	С147-29 ТАБ1	М2 -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	- 3,67	17,80	-	- 65	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 3577	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 3577	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 590	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	106	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 334	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 4501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 4501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			916	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			916	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ТЕХНИК II КАТЕГОРИИ КУКАНОВА В.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.64"

Порядковый номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб) прямых затрат	Сумма (руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость (руб) прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость (руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			4493	5651	-	-	491,39
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	3577	- 4501	-	-	391,39
	ИТОГО:		-	916	1150	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.65

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИЕМНО-ДРОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3 АР1-23
АЛЬБОМ 6 КЖ1-86
АЛЬБОМ 7 КМ1-46
АЛЬБОМ 8 ККИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12,893 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2112 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,488 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 191,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 67,50 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДРОБИЛКА ТИПА ВДГ-10								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-169 ЭСНТ22-8 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1.15	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА 112*106,71*0,15	0,93	122,01 5,02	122,72 48,76	119 45	5	113 45	10,20 70,21	9 65
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1.2 Т.Ч.3.72 К=0.8	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,14	115,20 115,20	- -	16	16	- -	210,80 -	31 -
		ЦЕНА 120,1,2,0,8								
3	Е1-148 ЭСНТ22-7 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1.15	ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3	0,01	184,23 4,11	99,92 39,79	1 1	-	2 1	8,33 57,30	- 1
		ЦЕНА 91,2*86,98,0,15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С3I0-1 СЦПГЧ1 СТР29	*ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ1КМ Т	1645,00	0,29 0,06	- -	477	99	- -	0,09 -	148 -
5	Е1-195 ЭСНТ25-2 Т.Ч. П.I.11 ТАБ.3 П.5 К=I,1	*РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА 13.2+11,34.0,1	0,75	14,33 1,59	12,47 3,99	11	1	9 3	3,23 5,75	2 4
6	Е1-175 ЭСНТ22-14 Т.Ч. П.I.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	*РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3 ЦЕНА 156+148,09.0,15	0,75	178,21 7,64	170,30 70,61	134	6	128 53	15,50 101,68	12 76
7	С3I0-1 СЦПГЧ1 СТР29	*ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	1312,50	0,29 0,06	- -	381	79	- -	0,09 -	118 -
8	Е1-257 ЭСНТ31-2 Т.Ч. П.I.11 ТАБ.3 П.5 К=I,1	*ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА 18,9.1,1	0,68	20,79 -	20,79 7,25	14	-	14 5	- 10,44	- 7
9	Е1-265 ЭСНТ31-13 Т.Ч. П.I.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	*ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 ДО 25М 1000М3 ЦЕНА 10,8,1,1,4	0,68	47,52 -	47,52 16,63	32	-	32 11	- 23,95	- 16
10	Е1-1154 ЭСНТ118-10	*УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	6,75	9,69 6,20	3,49 2,29	65	42	23 15	11,20 3,30	76 22
11	Е1-968 ЭСНТ81-2	*ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,75	46,00 46,00	- -	35	35	- -	99,30 -	74 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. РУБ.			1285	283	321 133		470 191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1285	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			118	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1616	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		688
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	453	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1616	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		688
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	453	-		-
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
12	Е6-1 ЭСНТ1-1	•УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	3,26	27,40 8,78	0,28 0,08	89	2	1 -	1,57 0,18	4 -
13	Е6-14 ЭСНТ1-16	•УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДНИЩЕ ПОДВАЛА М3	9,18	30,90 1,00	2,77 0,23	281	9	7 2	1,87 0,30	17 3
14	С124-1 СЦМЧ2Р1 П1	•АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,04	270,00 -	-	11	-	- -	- -	- -
15	С124-3 СЦМЧ2Р1 П3	•АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,67	270,00 -	-	181	-	- -	- -	- -
16	Е6-83 ЭСНТ9-7	•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,06	441,00 124,00	1,40 0,42	26	7	- -	210,00 8,54	13 -
17	Е6-84 ЭСНТ9-8	•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,15	355,00 38,00	1,30 0,39	53	6	- -	64,00 8,58	10 -
18	Е19-121 ЭСНТ15-6 Т.Д. Р.9.5.1	•ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: Р6-021 100М2 ЦЕНА:7,71,1,1	0,05	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
19	Е19-153 ЭСНТ18-6 Т.Д. Р.9.5.1	•ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:18,3,1,1,2	0,05	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,26 0,12	- -
20	Е6-144 ЭСНТ14-2	•УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ М3	0,34	65,20 9,53	1,23 0,37	22	3	- -	16,80 0,48	6 -
21	Е6-151 ЭСНТ14-9	•УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 6М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ М3	38,16	45,20 5,51	1,15 0,34	1725	218	44 13	9,50 0,44	366 17
22	С124-16 СЦМЧ2Р4 П14	•АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,18	270,00 -	-	49	-	- -	- -	- -
23	С124-18 СЦМЧ2Р4 П18	•АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	2,85	283,00 -	-	807	-	- -	- -	- -
24	Е6-19 ЭСНТ1-19	•НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50 М3	0,20	26,78	0,34	5	-	-	0,99	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА 27.8-(25,8-24,8).1.02		0,52	0,10			-	0,13	-
25	Е6-80 ЭСЧТ9-4	•УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	-	478,00	2,20	-	-	-	34,40	-
				20,20	0,66			-	0,85	-
26	Е6-177 ЭСЧТ16-5	•УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М3	3,19	52,90	1,28	169	25	4	13,90	44
				7,92	0,38			1	0,49	2
27	С124-10 СЦМЧ2Р1 П10	•АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	С124-12 СЦМЧ2Р1 П19	•АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,24	325,00	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	Е7-22 ЭСЧТ2-4	•УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т ШТ	10,00	8,19	1,46	82	10	14	1,63	16
				0,97	0,52			5	0,67	7
30	608-1496 ПР-Т06-08 П1496	•ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М300 М3	0,80	65,62	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	608-1497 ПР-Т06-08 П1497	•ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 М300 М3	1,45	63,70	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	С147-1 ПР-Т06-08 ТАК1	•АРМАТУРА А-1 100КГ	0,16	22,90	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	С147-8 ПР-Т06-08 ТАК1	•АРМАТУРА А-3 100КГ	1,60	25,00	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	С147-16 ПР-Т06-08 ТАК1	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	С147-24 ПР-Т06-08 ТАК1	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,15	41,30	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	С147-30 ПР-Т06-08 ТАК1	•ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	1,15	5,58	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	Е6-162 ЭСЧТ15-3	•УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 800ММ М3	3,36	49,00	1,18	165	25	4	12,20	41
				7,41	0,35			1	0,45	2
38	С124-10 СЦМЧ2Р4 П10	•АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,10	338,00	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	С124-12 СЦМЧ2Р4 П12	•АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,45	325,00	-	146	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е6-181 ЭСНТ15-9	•УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ М3	0,45	44,50 4,94	0,92 0,28	20	2	- -	0,79 0,36	4 -
41	С124-12 ЭСНЧ2Р4 П12	•АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,04	325,00 -	- -	13	-	- -	- -	- -
42	Е7.285 ЭСНТ17-1	•УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,05	362,00 92,00	0,90 2,40	18	5	- -	141,00 3,10	7 -
43	Р13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч. П.3.5.1	•ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: РЕ-021 100М2 ЦЕНА:7,91,1:1	0,01	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,29	- -
44	Р13-153 ЭСНТ18-6 Т.Ч. П.3.5.1	•ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10,3,1:1,2	0,01	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
45	Р11-69 ЭСНТ11-3	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М300 100М2 ЦЕНА 84,7+(33,4-28,1),2+2	0,21	96,36 15,58	1,02 0,31	20	3	- -	20,50 0,48	6 -
46	Е11-78 ЭСНТ11-4	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ 100М2 ЦЕНА (19+(33,4-28,1),0,5),2	0,21	35,48 8,94	0,46 0,14	7	-	- -	1,82 0,18	- -
47	Е11-11 ЭСНТ1-11	•НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200 М3 ЦЕНА 29,3+(28,2-26,3),1,02	1,79	31,24 1,62	- -	55	3	- -	2,90 -	5 -
48	Е11-67 ЭСНТ11-1	•УКЛАДКА БЕТОНА М400 ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЕ 100М2 ЦЕНА 123+(38,9-29,3),3,06	0,18	192,38 20,58	1,74 0,52	27	4	- -	49,20 0,67	7 -
49	Р11-77 ЭСНТ11-11	•ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,18	9,83 7,84	0,08 0,02	2	1	- -	12,60 0,83	2 -
50	Е24-34 ЭСНТ8-7 ЭСНЧ1Р4 П124	•УТЕПЛЕНИЕ БУНКЕРА ПОТОЛКА ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М125 ТОЛЩИНОЙ 80ММ М3 ЦЕНА 43,8+23,4,0,99	2,51	66,97 15,88	1,31 0,39	168	40	3 1	26,20 0,58	66 1
51	Р24-31 ЭСНТ8-4 ЭСНЧ1Р4П12 4	•УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 80ММ М3 ЦЕНА 35,9+23,4,0,97	2,28	58,60 12,78	1,23 0,62	129	28	2 1	21,30 0,88	47 2
52	Е19-298 ЭСНТ6-1	•УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН ДО 4М	0,59	386,00 66,00	5,90 1,77	228	39	3 1	115,00 2,28	68 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
53	Е15-299	•УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	1,61	396,00	6,20	638	119	10	128,60	206
	ЭСНТ60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		ПОТОЛКОВ ДО 4М		74,00	1,80			3	2,32	4
		100М2								
54	Е15-658	•ПРОСТАЯ ОКРАСКА	1,25	44,80	0,58	56	10	-	14,50	18
	ЭСНТ158-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН ДО 4М		7,90	0,15			-	0,19	-
		100М2								
55	Е15-659	•ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,54	45,90	0,78	25	5	-	16,20	9
	ЭСНТ158-2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ ДО 4М		8,70	0,21			-	0,27	-
		100М2								
56	Е8-19	•УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	39,10	9,32	0,32	364	16	13	0,80	31
	ЭСНТ3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПАНДУС								
		М3		0,40	0,10			4	0,13	5
57	Е6-1	•УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	15,64	30,36	0,28	475	11	4	1,37	21
	ЭСНТ1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М200								
		М3		0,70	0,09			1	0,18	2
		ЦЕНА 27,4+(28,2-25,3),1,02								
58	Е6-86	•АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ	0,53	285,30	1,40	151	4	1	12,30	7
	ЭСНТ9-10	СЛОЕВ И МАБЕТОНОК								
	ЕИМ42Р4	Т		6,76	0,42			-	0,54	-
	М2									
		ЦЕНА 15,3+270								
59	Е6-15	•БЕТОННЫЙ ПАНДУС ИЗ БЕТОНА	23,46	38,51	0,34	903	12	8	0,99	23
	ЭСНТ1-15	М400								
		М3		0,52	0,10			2	0,13	3
		ЦЕНА 27,8+(36,3-25,8),1,02								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			7473	599	118		1044

			РУБ.					35		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7473	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1234	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	322	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			695	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9402	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1205
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	856	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			9402	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1205
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	856	-		-

РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е9-43 ЭСЧТ6-4 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ: П10 К=1,83 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9.10 К=1,85	•МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ М ЦЕНА 6.03.1 03.1.85	10,00	7,39 1,60	4,92 1,71	74	16	49 17	2,35 2,21	23 22
61	С121-1827 СЦНЧ2Р1 П1#27	•ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 Т	0,10	275,00 -	- -	28	-	- -	- -	- -
62	С121-1827 СЦНЧ2Р1 П1#27	•ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 ВСТ3КП2 Т ЦЕНА=275-8.1.01	0,10	266,92 -	- -	27	-	- -	- -	- -
63	С121-1827 СЦНЧ2Р1 П1#27	•ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС5 Т ЦЕНА 275-6.1.01	0,31	281,06 -	- -	87	-	- -	- -	- -
64	С121-1827 СЦНЧ2Р1 П1#27	•ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т ЦЕНА 275-1.1.01	0,31	276,01 -	- -	86	-	- -	- -	- -
65	С121-1827 СЦНЧ2Р1 П1#27	•ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ	0,10	294,19 -	- -	29	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		соединительными планками,пролетом до 12м,составного сечения из листовой стали и прокатных профилей,звенья прямолинейные 2 из стали ВСТ3СП5-1								
		ЦЕНА 275-19.1.01								
66	Е9-132 эСИТ28-1 т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 т.ч. П1.6 ТАБ1 П1-9.10 К=1,05	•МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	2,29	72,57 29,31	32,88 10,76	166	67	76 25	43,90 13,80	101 32
		ЦЕНА:67.1.1.03.1.05								
67	Е9-132 эСИТ28-1 т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	•МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,10	69,11 27,91	31,31 10,25	7	3	3 1	43,90 13,22	4 1
		ЦЕНА 67.1.1.03								
68	Е9-132 эСИТ28-1 т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-9.10 К=1,09	•МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,21	75,33 30,43	34,13 11,17	16	6	7 2	43,90 14,41	9 3
		ЦЕНА:67.1.1.03.1.09								
69	С121-1987 СИНЧ2Р1 П1987	•БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ;ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП	0,10	288,92 -	- -	29	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:297-8.1.Р1								
70	С121-1987 СИНЧ2Р1 П1987	•БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ;ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	0,21	297,07 -	- -	62	-	- -	- -	- -
71	С121-1987 СИНЧ2Р1 П1987	•БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА	2,08	298,01 -	- -	620	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ;ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1								
		Т								
		ЦЕНА 297+1.1,01								
72	С121-1987 СЦМЧ2Р1 П1987	*БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,ОГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ;ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ 09Г2С-12	0,21	348,84	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА 297+(34+2,4.(72,2:10)).1,01								
73	#9-239 ЗСНТ32-13 Т.Ч. П1.5 ТАБЛ1 П10 К=1,03	*СЪЕМНЫЕ ЖИТЫ	0,21	72,82	20,60	15	7	4	53,80	11
		Т		35,33	6,15			1	7,93	2
		ЦЕНА 70.7.1,03								
74	С121-2896 СЦМЧ2Р1 П2896	*СТОИМОСТЬ СЪЕМНЫХ ЩИТОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,21	338,92	-	71	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 347-8.1,01								
75	#9-46 ЗСНТ7-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	*МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЗФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	0,16	59,74	33,06	10	2	5	22,60	4
				14,21	12,15			2	15,67	3
		Т								
		ЦЕНА 58.1,03								
76	С121-1975 СЦМЧ2Р1 П1975	*ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,10	349,92	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА 358-8.1,01								
77	С121-1981 СЦМЧ2Р1 П1981	*ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП	0,06	318,92	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА 327-8.1,01								
78	ДОПВ3КСЦМ ТАБ12 П14	*ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189	3,89	31,41	-	122	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 31,1,1,01								
79	СЦМЧ2Р1 ТБ9	*ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ	3,89	6,56	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 6,5,1,01								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ.					1602	101	144		152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					48		63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			1602	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			138	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			1875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	171	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	руб.			1875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	171	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			10360	983	583		1666
			руб.					216		303
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			8758	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			1447	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	259	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			813	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			11018	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		1885
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	1309	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			1602	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			138	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			1875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	171	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			12893	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		2112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	1480	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIIКАТЕГОРИИ СОЛОДОВНИК Ю
ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ДУБИЦКАЯ Н.И.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

23935-38

903-I-270.89 Альбом 24 часть2

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.65

Порядковый номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	м³	940,00	1285	1616	1	1	12,55
2	БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	м3	97,90	7473	9402	76	96	72,92
3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	т	3,89	1602	1875	411	482	14,54
	ИТОГО:	м3	191,00	10360	12893	54	67	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1.4Р ФОРМА 4
Золошлакоудаление механическое

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1.65А

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГРИЕННО-ДРОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-86
АЛЬБОМ 7 КМ1-46
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,039 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ВАРИАНТЕ ДРОБИЛКА ТИПА ВДГ-15 К СМЕТЕ 1.65								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
1	Е6-177 ЭСЧ16-5	•УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М3	3,04	52,90 / 7,92	1,28 / 0,38	161	24	4 / 1	13,90 / 0,49	42 / 1
2	С124-10 СЦМЧ2Р1 П19	•АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,01	338,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
3	С124-12 СЦМЧ2Р1 П12	•АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,20	325,00 / -	- / -	65	-	- / -	- / -	- / -
4	Е6-84 ЭСЧТ9-8	•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,14	355,00 / 38,00	1,30 / 0,39	50	5	- / -	64,00 / 0,50	9 / -
5	Е13-121 ЭСЧТ15-6 Т.Ч. П.3.5.1	•ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 ЦЕНА:7.71.1.1	0,03	8,49 / 2,25	0,22 / 0,07	1	-	- / -	3,41 / 0,09	- / -
6	Е13-153 ЭСЧТ18-6 Т.Ч. П.3.5.1	•ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10.3.1.1.2	0,03	22,66 / 3,32	0,27 / 0,09	1	-	- / -	5,06 / 0,12	- / -
7	Е11-69 ЭСЧТ11-3	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М300 100М2	0,20	96,36 / 15,53	1,02 / 0,31	19	3	- / -	28,50 / 0,40	6 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА 84,7+(33,4-28,1),2,2								
8	Е11-78	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,28	35,40	0,46	7	-	-	1,82	0
	ЭСНТ11-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ								
		100М2		0,94	0,14			-	0,18	0
		ЦЕНА (15+(33,4-28,1),0,5),2								
9	Е7-285	•УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,09	362,00	8,00	33	0	1	141,00	13
	ЭСНТ17-1	Т								
				92,00	2,40			-	3,10	0
10	Е13-121	•ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	8,48	0,22	1	-	-	3,41	0
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т.Ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	0
	П.3,5.1	100М2								
		ЦЕНА:7,71.1.1								
11	Е13-153	•ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,02	22,66	0,27	1	-	-	5,06	0
	ЭСНТ15-6	100М2								
	Т.Ч.			3,32	0,09			-	0,12	0
	П.3,5.1									
		ЦЕНА:18,3.1.1.2								
12	62-1496	•ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	0,90	65,60	-	59	-	-	-	0
	ПР-Т86-88	М-300								
	П1496	М3		-	-			-	0	0
13	62-1497	•ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ	1,75	63,70	-	111	-	-	0	0
	ПР-Т86-88	0,2М3 М-300								
	П1497	М3		-	-			-	0	0
14	С147-1	•АРМАТУРА А-1	0,18	22,90	-	4	-	-	0	0
	ПР-Т86-88	100КГ								
	ТАБЛ1			-	-			-	0	0
15	С147-8	•АРМАТУРА А-3	1,48	25,80	-	37	-	-	0	0
	ПР-Т86-88	100КГ								
	ТАБЛ1			-	-			-	0	0
16	С147-16	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,19	32,10	-	6	-	-	0	0
	ПР-Т86-88	100КГ								
	ТАБЛ1			-	-			-	0	0
17	С147-24	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,13	41,30	-	47	-	-	0	0
	ПР-Т86-88	100КГ								
	ТАБЛ1			-	-			-	0	0
18	С147-38	•ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	1,13	5,50	-	6	-	-	0	0
	ПР-Т86-88	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
	ТАБЛ1	100КГ		-	-			-	0	0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			612	40	5		70
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			612	-	-		0
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			181	-	-		0
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	17	-		0
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			57	0	-		0
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			770	-	-		0
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	50	-		0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			770	0	0		0
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	0	0		80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	58	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
19	Е6-177 ЭСИТ15-5	*УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	-	3.19	52.98	1.28-	169-	25-	4	13.98-	44
			-	7.92	0.38			- 1	0.49-	2
		М3								
20	С124-18 СИНЧ2Р1 П18	*АРМАТУРА КЛАССА А1	-	0.01	338.00	- -	3	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
21	С124-12 СИНЧ2Р1 П12	*АРМАТУРА КЛАССА А3	-	0.24	325.00	- -	78	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
22	Е6-84 ЭСИТ9-8	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	-	0.10	355.00	1.30-	36-	4	- - 64.20-	6
		Т		-	38.00	0.39			- - 0.58	-
23	Е13-121 ЭСИТ15-6 Т.Ч. П.3.5.1	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	-	0.02	8.48	0.22-	1	-	- - 3.41	-
			-	2.25	0.07			- - 0.09		-
		100М2								
		ЦЕНА:7.71.1.1								
24	Е13-153 ЭСИТ18-6 Т.Ч. П.3.5.1	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	-	0.02	22.66	0.27-	1	-	- - 5.06	-
		100М2	-	3.32	0.09			- - 0.12		-
		ЦЕНА:10.3.1.1.2								
25	Е11-69 ЭСИТ11-3	*УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ЧЕРН	-	0.22	96.35	1.02-	21-	3	- - 28.58-	6
		100М2	-	15.50	0.31			- - 0.48		-
		ЦЕНА 84.7+(33.4-28.1).2+2								
26	Е11-78 ЭСИТ11-4	*УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	-	0.22	35.40	0.46-	8	-	- - 1.82	-
		100М2	-	2.94	0.14			- - 0.18		-
		ЦЕНА(15+(33.4-28.1).0.51).2								
27	Е7-285 ЭСИТ17-1	*УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	-	0.05	362.00	8.00-	18-	5	- - 141.00-	7
		Т		-	92.00	2.40			- - 3.10	-
28	Е13-121 ЭСИТ15-6 Т.Ч. П.3.5.1	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	-	0.01	8.48	0.22-	1	-	- - 3.41	-
			-	2.25	0.07			- - 0.09		-
		100М2								
		ЦЕНА:7.71.1.1								
29	Е13-153 ЭСИТ18-6 Т.Ч. П.3.5.1	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	-	0.01	22.66	0.27-	1	-	- - 5.06	-
		100М2	-	3.32	0.09			- - 0.12		-
		ЦЕНА:10.3.1.1.2								
30	608-1496 ПР-Т06-08 П1496	*ПЛИТЫ ДОБОРНЫ ОБЪЕМОМ ДО 0.2М3 М-300	-	0.80	65.60	- -	52	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
31	608-1497 ПР-Т06-08 П1497	*ПЛИТЫ ДОБОРНЫ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.2М3 М-300	-	1.45	63.70	- -	92	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	С147-1	*АРМАТУРА А-1	-	0.16	22.90	- -	4	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т26-88	100КГ									
	ТАБЛ1				-	-			-	-	-
33	С147-8	АРМАТУРА А-3	-	1.60	25.80	-	48		-	-	-
	ПР-Т26-88	100КГ									
	ТАБЛ1				-	-			-	-	-
34	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	-	0.05	32.10	-	2		-	-	-
	ПР-Т26-88	100КГ									
	ТАБЛ1				-	-			-	-	-
35	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	-	1.15	41.30	-	48		-	-	-
	ПР-Т26-88	100КГ									
	ТАБЛ18				-	-			-	-	-
36	С147-38	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	-	1.15	5.58	-	6		-	-	-
	ПР-Т26-88										
	ТАБЛ1	100КГ			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				581-	37-	4	-	63
			РУБ.					-	1	-	8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				581	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				96	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	17	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				54	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				731	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	74
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	55	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				731	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	74
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	55	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				31	3	1		7
			РУБ.						-	-	1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				31	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				8	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				39	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	3	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				39	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	3	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА Э.И

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК СОЛОДОВНИК Л.В.

Проверил Зав.группой Михайлова Н.М.

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.654

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			612	770	-	-	1974,36
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	581	- 731	-	-	1874,35
	ИТОГО:		-	31	39	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.66

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОДУВОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-56
АЛЬБОМ 7 КМ1-45
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.464 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 293 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.287 ТЫС.РУБ.

N ПП	НИиР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Р1-159 ЭСНТ22-8 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 Кк1,15	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА:112*106,71.0,15	0,19	128,81 5,02	122,72 48,76	24 9	1	23 9	10,28 70,21	2 13
2	Р1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3.67 Кк1,2 Т.Ч.3.72 Кк1,8 ЦЕНА:120.0,8.1,2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,02	115,20 115,20	- -	2 -	2 -	- -	210,88 -	4 -
3	Р1-168 ЭСНТ22-7 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 Кк1,15 ЦЕНА:91,2*86,89.0,15	ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3	-	104,23 4,11	99,92 39,79	1 -	-	- -	8,33 57,30	- -
4	С316-1 ОИПГ СТР28	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	327,28	0,29 0,86	- -	95 -	28 -	- -	0,69 -	29 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-195 ЭСНТ25-2 т.ч. п.1.11 ТАБ.3 п.5 К=1,1	*РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,15	14,33 1,59	12,47 3,99	2	-	2 1	3,23 5,75	- 1
		ЦЕНА: 13,2+11,34,0,1								
6	Е1-175 ЭСНТ22-14 т.ч. п.1.11 ТАБ.3 п.3 К=1,15	*РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,15	178,21 7,64	170,30 70,61	26	1	25 10	15,50 101,68	2 15
		ЦЕНА: 156+148,69,0,15								
7	С3Т0-1 СНИГ стр28	*ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ1КМ т	259,00	0,29 0,06	- -	75	16	- -	0,29 -	23 -
8	Е1-257 ЭСНТ31-2 т.ч. п.1.11 ТАБ.3 п.5 К=1,1	*ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 50 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,13	20,79 -	20,79 7,25	3	-	3 1	- 10,44	- 1
		ЦЕНА: 18,9.1.1								
9	Е1-260 ЭСНТ31-13 т.ч. п.1.11 ТАБ.3 п.5 К=1,1	*ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 ДО 25М 1000М3	0,13	47,52 -	47,52 16,63	6	-	6 2	- 23,95	- 3
		ЦЕНА: 18,8.1.1.4								
10	Е1-1194 ЭСНТ11А-10	*УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,33	9,69 6,20	3,49 2,29	13	8	5 3	11,20 3,30	15 4
11	Е1-968 ЭСНТ31-2	*ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,15	46,00 46,00	- -	7	7	- -	99,30 -	15 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		254	55	64		98
				РУБ.				26		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		254	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ К Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		23	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		317	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	88	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			317	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОДУВОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ								
12	F23-4 ЭСНТ1-4	*УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ БЕТОННОГО М100	1,30	29,80	-	39	2	-	2,64	3
		М3		1,32	-			-	-	-
13	F6-86 ЭСНТ9-10	*АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,03	285,30	1,40	9	-	-	12,30	-
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
		ЦЕНА:15.3+270								
14	F23-147 ЭСНТ17-4	*УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 В СУХИХ ГРУНТАХ	8,40	44,10	0,34	370	20	3	4,30	36
		М3		2,36	0,11			1	0,14	1
15	С1Ї3-822 СЦНЧ1Р3 ПВ92	*ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Е15-250 ЭСНТ55-1	*ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,40	83,00	6,20	33	15	3	65,00	26
		100М2		37,10	3,85			2	4,97	2
17	F6-253 ЭСНТ29-4	*ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	39,90	0,22	-	9	8	-	0,30	12
		М2		0,19	-			-	-	-
18	Е1Ї-55 ЭСНТ8-1	*УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,13	70,00	0,95	9	1	-	10,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
19	Е1Ї-47 ЭСНТ3-5	*УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	0,13	45,80	3,75	6	3	-	29,50	4
		100М2		20,90	1,12			-	1,44	-
20	Е1Ї-48 ЭСНТ3-6	*НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47	0,13	14,20	1,64	2	1	-	9,11	1
		100М2		6,50	0,49			-	0,63	-
21	F11-55 ЭСНТ8-1	*УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,13	70,00	0,95	9	1	-	10,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
22	F11-56 ЭСНТ8-2	*ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,13	27,20	0,46	4	-	-	0,68	-
		100М2		0,32	0,14			-	0,10	-
		ЦЕНА:13.6.2								
23	F13-240 ЭСНТ27-7	*УКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ В УГЛАХ КОЛОДЦА	6,40	1,72	0,01	11	2	-	0,53	3
		М2		0,34	-			-	-	-
24	Е8-27 ЭСНТ4-7	*БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,39	90,00	1,50	35	8	-	33,60	13
				19,50	0,45			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
25	Е41-1 ЭСНТ1-1	*ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛИТЬЕМ АСФАЛЬТОМ В ДВА СЛОЯ ПО 10ММ	0,11	138,00 26,40	2,42 0,73	15	3	- -	51,40 0,94	6 -
		100М2								
26	Е19-290 ЭСНТ18-1	*УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,11	51,60 7,64	0,74 0,22	6	1	- -	14,30 0,28	2 0
		100М2								
27	Е19-328 ЭСНТ18-2	*НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ №М290 ПО ТОЛЩИНЕ 30ММ	0,11	37,95 0,45	0,75 0,30	4	-	- -	1,05 0,39	- 0
		100М2								
		ЦЕНА:2,53.15								
28	Е19-45 ЭСНТ8-2	*УСТАНОВКА ДОСОК В ЩИТЫ М2	6,00	4,91 0,60	0,06 0,02	29	4	- -	1,15 0,23	7 0
29	Е19-288 ЭСНТ33-2	*АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПЕРЕБОРОДОК	0,69	6,64 0,39	0,04 0,01	4	-	- -	0,74 0,01	- 0
		10М2								
30	Е6-83 Е6-83 ЭСНТ9-7	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,03	441,00 124,00	1,40 0,42	13	4	- -	210,00 0,56	6 -
31	Е6-84 ЭСНТ9-*	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КР, ДО 2Т Т	0,06	355,00 98,00	1,30 0,39	21	2	- -	64,00 0,50	4 -
32	Е45-218 ЭСНТ25-3	*КОВОВЫЕ СКОБЫ Т	0,03	121,00 85,70	25,90 7,77	4	3	1 -	137,00 10,02	4 0
33	Р111-343 ЕЧНЧ.1Р1 Р343	*ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ КГ	33,30	0,30 -	- -	10	-	- -	- -	- -
34	Р13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч. П.Т.5.1	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,02	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,89	- -
35	Р19-153 ЭСНТ19-6 Т.Ч. П.Т.5.1	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ 115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,02	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	9,06 0,12	- 0
		ЦЕНА 12.3.2.1.1								
36	Р22-362 ЭСНТ22-5	*УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ Т	0,02	777,00 190,00	162,00 48,60	16	4	3 1	305,00 62,69	6 1
37	Е16-224 ЭСНТ23-2	*ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ САЛЬНИК	1,00	8,90 1,59	0,01 -	9	2	- -	2,60 0	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				607	84	10		140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			674	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			850	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			865	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛЫ								
38	Е7-723 ЭСИТ54-1	*УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ М3	2,48	6,93 1,89	2,99 1,06	17	4	8 3	2,96 1,37	3
39	408-1491 ПР-Т86-88 П.1.491	*ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 М3	0,50	62,50 -	- -	31	-	- -	- -	-
40	Ё147-1 ТАБ1	*АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	-
41	Ё147-3 ТАБ1	*АРМАТУРА А-3 100КГ	0,24	25,00 -	- -	6	-	- -	- -	-
42	Ё147-16 ТАБ1	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,03	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	-
43	408-1592 ПР-Т85-88 П.1.592	*ЛОТКИ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 2М3 М3	1,98	67,56 -	- -	134	-	- -	- -	-
		ЦЕНА:69,2-0,82,2								
44	Ё147-1 ТАБ1	*АРМАТУРА А-1 100КГ	0,19	22,90 -	- -	4	-	- -	- -	-
45	Ё147-3	*АРМАТУРА А-3	1,11	25,00	-	28	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
46	С1с7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				224	4	8		7
		РУБ.						3		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				224	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				37	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				21	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				282	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	14	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				282	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	14	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1165	143	82		239
		РУБ.						33		44
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1152	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				198	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	31	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				107	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1449	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		286
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	202	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				9	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				11	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				1464	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		293
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	207	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА З.И.
Составил инженер П категории Конозобко Т.И.
Проверил зав.группой Михайлова Н.М.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.66

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	187,00	254	317	1	1	21,65
2	ПРОДУВОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ	М3	9,76	687	865	70	89	59,08
3	КАНАЛЫ	М3	2,48	224	282	90	113	19 26
	ИТОГО:		-	1165	1464	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.67

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КК1.86
АЛЬБОМ 7 КЧ1-46
АЛЬБОМ 8 КУИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,123 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 536 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,380 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е1-238 ЭСНТ29-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	*СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА 1000М3 ЦЕНА 33.8.1.1	0,12	37,18 - 12,98	37,18	4	-	5 2	- 18,69	- 2		
2	Е1-237 ЭСНТ29-8 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	*ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 236 ВО 50М 1000М3 ЦЕНА 27.7.1.1.4	0,12	121,88 - 42,59	121,88	14	-	14 5	- 61,33	- 9		
3	Е1-169 ЭСНТ22-8 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	*РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА 112+106,71.10.15	0,14	128,81 5,07 48,76	122,72	17	1	17 7	10,20 70,21	1 9		
4	Е1-949 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3.67	*ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,15	115,20 115,20	-	19	19	- -	210,80 -	28 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2									
	Т.Ч.3.72									
	К=4,8									
		ЦЕНА 128,1,2,8,8								
5	Е1-168	*ПОГРУЗКА СРЕЗАННОГО И	0,13	104,23	99,92	13	1	13	0,33	1
	ЭСНТ22-7	ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА								
	Т.Ч.	1000М3		4,11	39,79			5	57,30	7
	П.1.11									
	ТАБ.3 П.3									
	К=1,15									
		ЦЕНА 91,2+86,89,8,15								
6	С310-1	*ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	469,00	0,29		136	28	-	0,09	42
	СИП2	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
	СТР29	Т		0,06	-			-	-	-
7	Е1-195	*РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,22	14,33	12,47	3	-	3	3,23	1
	ЭСНТ25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	Т.Ч.	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			1	5,75	1
	П.1.11	1000М3								
	ТАБ.3 П.5									
	К=1,1									
		ЦЕНА 13,2+11,34,8,1								
8	Е1-175	*РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,22	178,21	170,30	39	2	38	15,58	3
	ЭСНТ22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т.Ч.	ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5М3 НА		7,64	70,61			14	101,68	22
	П.1.11	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	ТАБ.3 П.3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		1000М3								
		ЦЕНА 156+148,89,8,15								
9	С310-1	*ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	385,00	0,29	-	112	23	-	0,09	35
	СИП2	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
	СТР29	Т		0,06	-			-	-	-
10	Е1-257	*ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,16	23,79	20,79	3	-	3	-	-
	ЭСНТ31-2	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М		-	7,25			1	10,44	2
	П.1.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1									
		ЦЕНА 18,9,1,1								
11	Е1-268	*ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,16	47,52	47,52	8	-	8	-	-
	ЭСНТ31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	16,63			3	23,95	4
	П.1.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
	ТАБ.3 П.5	ДО 25М								
	К=1,1	1000М3								
		ЦЕНА 10,8,1,1,4								
12	Е1-256	*ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,02	16,39	16,39	1	-	-	-	-
	ЭСНТ31-1	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М		-	5,73			-	8,25	-
	П.1.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
	ТАБ.3 П.5	ПЕСКОМ								
	К=1,1	1000М3								
		ЦЕНА 14,9,1,1								
13	Е1-267	*ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,02	40,70	40,70	1	-	1	-	-
	ЭСНТ31-12	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.	перемещении грунта		-	14,21			-	28,46	-
	п.1.11	бульдозерами к расценке н 256								
	таб.3 п.5	до 25м								
	к=1,1	1000м3								
		цена 9,25.1.1,4								
14	РСЦП.4-28	стоимость песка	20,00	7,79	-	156	-	-	-	-
		м3								
				-	-			-	-	-
15	Е1-1184	уплотнение грунта	1,65	9,69	3,49	16	10	6	11,20	18
	ЭСНТ11я-10	пневматическими трамбовками								
		грунты 1,2 групп		6,20	2,29			4	5,30	9
		100м3								
16	Е1-948	засыпка вручную траншей пазух	0,17	46,00	-	8	8	-	99,30	17
	ЭСНТ41-2	котлованов и ям грунт 2								
		группы		46,00	-			-	-	-
		100м3								
17	Е1-1196	устройство грунтовых подушек	0,53	24,00	23,90	13	-	13	0,19	-
	ЭСНТ128-1	на просадочных грунтах								
		100м3		0,09	7,23			4	19,41	6
	итого прямые затраты по разделу 1		руб.			559	88	121		146
			руб.					48		65
		в том числе:								
	стоимость общестроительных работ -		руб.			559	-	-		-
	накладные расходы -		руб.			91	-	-		-
	нормативная трудоемкость в н.р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	сметная заработная плата в н.р. -		руб.			-	14	-		-
	плановые накопления -		руб.			51	-	-		-
	всего,стоимость общестроительных работ -		руб.			701	-	-		-
	нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		218
	сметная заработная плата -		руб.			-	150	-		-
	итого по разделу 1		руб.			701	-	-		-
	нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		218
	сметная заработная плата -		руб.			-	150	-		-
		раздел 2. бетонные и железобетонные конструкции								
18	Е11-2	уплотнение грунта щебнем	1,91	43,30	0,99	83	7	2	7,19	14
	ЭСНТ1-2	100м2								
				3,57	0,30			1	0,39	1
19	ФЕ-1Я	устройство песчаных оснований	38,85	9,32	0,32	359	15	12	0,80	30
	ЭСНТ3-1	под фундаменты								
		м3		0,49	0,10			4	0,13	5
20	Е11-65	пропитка гидроизолирующего	1,52	157,45	17,90	248	21	27	27,40	42
	ЭСНТ12-3	песчаного слоя толщиной 100мм								
		100м2		13,80	5,37			8	6,93	11
		цена 78,3+50,3,1,25,2								
21	Е1-1196	гидроизолирующий слой	0,15	24,00	23,90	4	-	4	0,19	-
	ЭСНТ128-1	100м3								
				0,09	7,23			1	10,41	2
22	Ф6-39	устройство фундаментов под	3,72	37,33	1,20	139	9	4	4,35	16
	ЭСНТ3-1	оборудование бетонных из								
		бетона м-100 объемом до 5м3		2,34	0,36			1	0,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М200								
		М3								
		ЦЕНА 35,7*(27,4-25,8).1.02								
23	Е6-15	*УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	4,77	29,43	0,34	140	2	1	0,99	5
	ЭСНТ1-15	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100		---	---			---	---	---
		БЕТОННЫХ М200		0,52	0,10			-	0,13	1
		М3								
		ЦЕНА 27,8*(27,4-25,8).1.03								
24	Е6-13	*УСТРОЙСТВО	0,91	36,03	0,34	33	3	-	5,07	5
	ЭСНТ1-13	ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М-100 БЕТОННЫХ М200		2,78	0,10			-	0,13	-
		М3								
		ЦЕНА 34,4*(27,4-25,8).1.02								
25	Е6-98	*УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И	34,50	33,83	0,33	1167	53	11	2,81	97
	ЭСНТ11-1	СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100		---	---			---	---	---
		БЕТОННЫХ М200		1,55	0,10			3	0,13	4
		М3								
26	Е6-83	*УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	478,00	2,20	5	-	-	34,40	-
	ЭСНТ9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ		---	---			---	---	---
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
27	Е6-83	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	218,00	2
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
28	Е6-84	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,60	2
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
29	Е6-85	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,13	329,00	1,30	43	2	-	21,00	3
	ЭСНТ9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ		---	---			---	---	---
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
30	Е13-121	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,04	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03Л		2,25	0,07			-	0,09	-
	П.3.3.1	100М2								
31	Е13-153	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,04	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	100М2		---	---			---	---	---
	Т.Ч.			3,32	0,09			-	0,12	-
	П.3.3.1									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2226	114	61		216
			----					---		---
			РУБ.					18		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2226	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			206	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2801	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	197	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2801	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	197	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
32	Е9-51 ЭСНТ8-1 т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	•КАРКАС ЛЕСТНИЦ	0,42	19,78 6,18	9,37 3,52	8	3	3 1	9,15 4,54	4 2
		ЦЕНА 19.2.1.03								
33	Е9-51 ЭСНТ8-1 т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П1-4 К=1,03	•КАРКАС ЛЕСТНИЦ	0,10	20,37 6,37	9,66 3,63	2	1	1 -	9,15 4,68	1 -
		ЦЕНА 19.2.1.03.1,03								
34	Р191-1941 ЭЦМЧ2Р1 Р1941	•КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЕГКОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ШВЕЛЛЕРОВ,МАССА 1М.Т ДО 0,1 Т ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,42	267,92 -	- -	113	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 276-Р.1.01								
35	Р191-1941 ЭЦМЧ2Р1 Р1941	•КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЕГКОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ШВЕЛЛЕРОВ,МАССА 1М.Т ДО 0,1 Т ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,10	277,01 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 276+1.1.01								
36	Е9-46 ЭСНТ7-1 т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	•МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КЭ999,НАДЕЖНОСТИ -0,95/	0,52	59,74 14,21	33,06 12,15	31	7	17 6	22,68 15,69	12 8
		ЦЕНА 58.1.03								
37	Е9-46 ЭСНТ7-1 т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П1-9,10 К=1,05	•МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КЭ999,НАДЕЖНОСТИ -0,95/	0,10	62,73 14,92	34,71 12,76	6	1	3 1	22,68 16,46	8 8
		ЦЕНА 58.1.03.1,05								
38	Р191-1975 ЭЦМЧ2Р1 Р1975	•ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ Т ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,31	349,92 -	- -	108	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 358-А.1.01								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
39	С191-1975 ЭЦМЧ2Р1 П1075	•ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1		0,18	359,01	-	36	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА 358-1.1.01									
40	С191-1981 ЭЦМЧ2Р1 П1981	•ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП		0,21	318,92	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА 327-8.1.01									
41	Е9-47 ЭСНТ7-2 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	•МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/		0,21	48,20	18,13	10	4	4	30,10	6
					19,57	5,59			1	7,21	2
		ЦЕНА 46.8.1.03									
42	С121-1979 ЭЦМЧ2Р1 П1979	•ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2		0,21	317,92	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА 326-8.1.01									
43	30ПВ3КОЦМ ТБ12 П14	•ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ П01189		1,35	31,41	-	42	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА 31.1 1.01									
44	ЭЦМЧ2Р1 ТБ7	•ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ		1,35	6,56	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА 6.5.1.01									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.				527	16	28		25
			----						---		---
			РУБ.						9		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				527	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				47	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				47	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				621	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	33	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.				621	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	33	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3312	218	218		387
			РУБ.					75		185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2789	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			469	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	79	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			257	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		493
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	347	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			527	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		536
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	380	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАНЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ КОНОЗОСКО Т.И.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.Ч.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.67

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб) прямых затрат	Сумма (руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость (руб) прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость (руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	м³	268,80	559	781	2	2	17,88
2	БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	м3	9,40	2226	2881	236	297	67,94
3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	т	1,35	527	621	390	460	15,84
	ИТОГО:		-	3312	4123		-	170,00

23935-38

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6.4

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К БЛОКУ КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6КЖ1-86
АЛЬБОМ 7 КМ1-46
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,662 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 162 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,121 ТЫС.РУБ.

N ПП	НОМЕР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-169 ЭСНТ22-8 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1.15	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА112-106.71.0.15	0.86	128.01 5.02	122.72 48.76	8	-	8 3	10.28 70.21	1 4
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1.2 Т.Ч.3.72 К=4.8	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0.01	115.20 115.20	- -	1	1	- -	218.88 -	2 -
3	Е1-168 ЭСНТ22-7 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1.15	ЦЕНА128.1.2.0.8 ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3		104.23 4.11	99.92 39.79	1	-	- -	8.33 57.30	- -
4	С318-1 СИП2 СТР.28	ЦЕНА91.2-86.69.0.15 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИИ 1КМ Т	100.58	0.29 0.86	-	31	7	- -	0.09 0	10 0
5	Е1-195 ЭСНТ.23-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ	0.02	14.33	12.47	1	-	-	3.83	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.	средствами грунт 2-3 группы		1,59	3,99			-	5,75	-
	п.1.11	1000м3								
	тав.3 п.5									
	к=1,1									
		цена:13,2+11,34,0,1								
6	Е1-175	•Разработка грунта	0,02	178,21	170,30	4	-	3	15,50	-
	эсмт.22-14	экскаваторами с ковшом								
		вместимостью 2,5м3 на		7,64	70,61			1	101,60	2
	т.ч.	гусеничном и колесном ходу с								
	п.1.11	погрузкой на								
	тав.3 п.5	автомобили-самосвалы грунт 2								
	к=1,15	группы для обратной засыпки								
		1000м3								
		цена:156+148,09,0,15								
7	С3Iр-1	•Транспортирование грунта на	29,75	0,29	-	9	2	-	8,89	3
	смнг	расстояние 1км								
	стр,28	т		0,06	-			-	-	-
8	Е1-257	•Засыпка траншей и котлованов	0,02	20,79	20,79	1	-	-	-	-
	эсмт31-2	мощностью до 50 квт с								
	т.ч.	перемещением грунта до 10м		-	7,25			-	10,44	-
	п.1.11	бульдозерами грунт 2 группы								
	тав.3 п.5	1000м3								
	к=1,1									
		цена:18,9.1.1								
9	Е1-260	•Добавлять на каждые	0,02	47,52	47,52	1	-	1	-	-
	эсмт.31-13	последующие 10м при								
		перемещении грунта		-	16,63			-	23,95	-
	т.ч.	бульдозерами к расценке н 257								
	п.1.11	до 25м								
	тав.3 п.5	1000м3								
	к=1,1									
		цена:18,8.1.1.4								
10	Е1-1184	•Уплотнение грунта	0,15	9,69	3,49	1	1	-	11,20	2
	эсмт.118-1	пневматическими трамбовками								
	8	:грунты 1,2 групп		6,20	2,29			-	3,30	-
		100м3								
11	Е1-969	•Засыпка вручную траншей пазух	0,02	46,00	-	1	1	-	99,30	2
	эсмт.31-2	котлованов и ям грунт 2								
		группы		46,00	-			-	-	-
		100м3								
12	Р8-18	•Устройство песчаных оснований	66,00	9,32	0,32	615	26	22	0,80	53
	эсмт.3-1	под фундаменты								
		м3		0,40	0,10			7	0,13	9
13	Е6-11	•Устройство щебеночных	22,00	11,89	0,37	262	10	8	0,89	20
	эсмт.3-2	оснований под фундаменты								
		м3		0,45	0,11			2	0,14	3
14	Е6-38	•Устройство фундаментов под	1,41	37,33	1,20	53	3	2	4,35	6
	эсмт.3-1	оборудование бетонных из								
		бетона м-100 объемом до 5м3		2,34	0,36			1	0,46	1
		м-200								
		м3								
		цена:35,7+(27,4-25,8),1,02								
15	Р6-84	•Установка закладных деталей	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,60	2
	эсмт,9-8	весом кг, до 20								
		т		38,00	0,39			-	0,50	-
16	Е15-121	•Огрунтовка поверхностей за	0,01	8,48	7,22	1		-	3,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ.15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т.Ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П.3.5.1	100М2								
		ЦЕНА:7,71.1.1								
17	Е15-153	•ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,01	22,66	0,27	1	-	-	5,66	-
	ЭСНТ.18-6	СЛОЯ								
	Т.Ч.	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
	П.3.5.1									
		ЦЕНА:18,3.2								
18	Е7-17	•УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ	0,17	49,00	0,99	8	-	-	1,40	-
	ЭСНТ.1-17	РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ								
		•ФУНДАМЕНТОВ ПОД ТРАВЕРСУ		0,69	0,30			-	0,39	-
		100М2								
19	Е7-2	•УКЛАДКА ТРАВЕРС МАССОЙ ДО 1Т	15,00	2,09	1,59	31	8	24	0,86	13
	ЭСНТ.1-2	ШТ								
				0,58	0,57			9	0,74	11
20	604-1963	•СТОИМОСТЬ ТРАВЕРС ИЗ БЕТОНА	3,15	62,00	-	198	-	-	-	-
	ПР.КТ36-00	М-200								
		М3		-	-			-	-	-
	П.1.496									
		ЦЕНА:(43,4+6,98.2,5+0,8).1,02								
21	С147-1	•АРМАТУРА А-I	0,44	22,90	-	10	-	-	-	-
	ТАБ.1	100КГ								
				-	-			-	-	-
22	С147-9	•АРМАТУРА А-3	1,57	25,00	-	39	-	-	-	-
	ТАБ.1	100КГ								
				-	-			-	-	-
23	С147-24	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,78	41,30	-	32	-	-	-	-
	ТАБ.1	100КГ								
				-	-			-	-	-
24	С147-38	•ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,78	5,50	-	4	-	-	-	-
	ТАБ.1	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
		100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1324	60	68		114
			РУБ.					23		38
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1324	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			216	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	38	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			122	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1662	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		162
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	121	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1662	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		162
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	121	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА З.И.
Составил инженер П категории Жарко Л.П.
Проверил зав.группой Михайлова Н.М.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

23935-38

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1.6в

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЗОХОДЫ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-86
АЛЬБОМ 7 КМ1-46
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,926 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1893 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,320 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-169 ЭСН22-8 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	*РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА 112+106,71,0,15	0,26	128,01 5,02	122,72 48,76	33	1	31 12	10,20 70,21	3 18
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3,67 К=1,2 Т.Ч.3,72 К=0,8	*ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 ЦЕНА 120,1,2,0,8	0,08	115,20 115,20	- -	9	9	- -	218,08 -	18 -
3	Е1-168 ЭСНТ22-7 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	*ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3 ЦЕНА91,2+86,89,0,15	0,01	104,23 4,11	99,92 39,79	1	-	- -	8,33 57,38	- -
4	С3-10-1 СЦПГ СТР28	*ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	462,00	0,29 0,06	- -	134	28	- -	0,09 -	42 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-195 ЭСНТ25-2 т.ч. п.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	*РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,25	14,33 1,59	12,47 3,99	4	-	3 1	3,25 5,75	1 1
		ЦЕНА 13.2-11.34.0.1								
6	Е1-175 ЭСНТ22-14 т.ч. п.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	*РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,25	178,21 7,64	170,38 70,61	44	2	42 17	15,50 161,68	4 25
		ЦЕНА 156+148,69.0,15								
7	С3Ю-1 СЦМГ СТР29	*ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	430,50	0,29 0,06	- -	125	26	- -	0,09 -	39 -
8	Е1-257 ЭСНТ31-2 т.ч. п.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	*ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,22	20,79 -	20,79 7,25	5	-	5 2	- 10,44	- 2
		ЦЕНА 18.9.1.1								
9	Е1-259 ЭСНТ31-13 т.ч. п.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	*ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 ДО 25М 1000М3	0,22	47,52 -	47,52 16,63	11	-	11 4	- 23,95	- 5
		ЦЕНА 18.9.1.1.4								
10	Е1-1184 ЭСНТ118-10	*УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	2,21	9,69 6,20	3,49 2,29	21	14	8 5	11,20 3,30	25 7
11	Е1-965 ЭСНТ81-2	*ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,25	46,00 46,00	- -	12	12	- -	99,30 -	25 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.		399	92	108		157
				----				---		---
				РУБ.				41		58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		399	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		67	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		36	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		502	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		220
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	144	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		220
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	144	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ ГАЗОХОДА								
12	Е6-1 ЭСНТ1-1	*УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	3,99	27,40	0,28	109	3	1	1,37	5
		м3		0,70	0,08			-	0,10	-
13	Е6-5 ЭСНТ1-5	*УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 М150	18,40	37,88	0,59	697	67	11	6,66	123
				3,63	0,18			3	0,23	4
		м3								
		ЦЕНА 38,9-(28,2-27,2).1,015								
14	С124-1 СЦМЧ2Р4 П1	*АРМАТУРА КЛАССА А1	0,23	270,00	-	62	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
15	С124-3 СЦМЧ2Р4 П3	*АРМАТУРА КЛАССА А3	0,35	270,00	-	95	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
16	Е7-49 ЭСНТ3-19	*УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ СООРУЖЕНИЯ ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т	8,00	16,20	6,60	130	35	53	7,38	59
				4,42	2,39			19	3,08	25
		шт								
17	608-73 ПР-Т26-08 П7,3	* /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ, ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ/ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т М400	10,00	78,75	-	788	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА 76,3+0,82+1,63								
18	С147-1 ТАБ1	*АРМАТУРА А-1	2,26	22,90	-	52	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
19	С147-5 ТАБ1	*АРМАТУРА А-3	6,78	25,00	-	169	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
20	С147-24 ТАБ1	*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,55	41,30	-	105	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	С147-30 ТАБ1	*ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	2,55	5,58	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	Е7-233 ЭСНТ13-7-1 ,8	*УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 3М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	10,00	16,10	1,85	161	22	19	3,81	38
				2,19	0,55			6	0,71	7
		шт								
23	Е7-227	*УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ	2,00	10,50	1,30	21	3	3	2,52	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3СНТ13-6-1 .8	ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1.5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,47	0,38			1	0,49	1
		ШТ								
24	Е7-199 3СНТ12-1	•УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	8,00	0,52	0,23	4	2	2	0,45	4
				0,25	0,08			1	0,10	1
		ШТ								
25	Е7-204 3СНТ12-4	•УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	16,00	1,02	0,56	16	5	9	0,59	9
				0,34	0,21			3	0,27	4
		ШТ								
26	Е7-215 3СНТ13-2-1 .8	•УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	12,00	6,32	1,81	76	20	21	2,84	34
				1,67	0,54			6	0,78	8
		ШТ								
27	608-1491 ПР-Т26-88 П1491	•ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 М200	0,96	60,86	-	58	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 62.5-0.82.2								
28	608-1491 ПР-Т26-88 П1491	•ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 М300	13,10	62,50		824	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
29	608-1496 ПР-Т26-88 П1496	•ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М200	0,48	63,96	-	31	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 55.6-0.82.2								
30	608-1496 ПР-Т26-88 П1496	•ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М300	0,96	65,66		63	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
31	608-1497 ПР-Т26-88 1497	•ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 М300	2,00	63,70	-	127	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	С147-1 ТАБ1	•АРМАТУРА А-1	0,44	22,90	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
33	С147-8 ТАБ1	•АРМАТУРА А-3	7,35	25,80	-	184	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	С147-16 ТАБ1	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,96	32,10	-	31	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
35	Е9-115	•МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	12,06	34,71	16,45	419	134	199	15,60	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ15-3 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1.6 К=1,25 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,25	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т		11,12	5,27			64	6,80	82
36	С191-1985 СНИЧ2Р1 1985	•БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	12,86	246,81	-	2967	-	-	-	-
		ЦЕНА 245•1.1.01		-	-			-	-	-
37	СНИЧ2Р1 БОП83 ТЧ12П14	•ОКРАСКА БАЛОК 2 СЛОЯМИ ПФ1189 Т	12,86	31,41	-	379	-	-	-	-
		ЦЕНА 31.1.1.01		-	-			-	-	-
38	Е6-182 ЭСНТ16-10	•УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 180ММ М3	0,85	53,80	0,89	46	5	1	10,80	9
				5,91	0,27			-	0,35	-
39	Е6-179 ЭСНТ15-7	•УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 180ММ М3	0,43	58,60	1,29	25	4	-	15,30	7
				8,64	0,39			-	0,50	-
40	Е6-181 ЭСНТ16-9	•УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ М3	0,16	44,50	0,92	7	1	-	0,79	1
				4,94	0,28			-	0,36	-
41	Е6-173 ЭСНТ16-1	•УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М3	1,44	42,70	0,81	61	7	1	8,40	12
				4,61	0,24			-	0,31	-
42	С124-10 СНИЧ2Р1 П19	•АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,83	338,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	С124-12 СНИЧ2Р4 П19	•АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,85	325,00	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	Е45-115 ЭСНТ14-1	•СТЕНЫ ИЗ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА М3	49,20	42,60	1,17	2096	322	57	12,30	603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,55	0,35			17	0,45	22
45	Е15-275	*ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ КЛАДКИ	1,16	32,22	1,00	37	24	1	37,00	43
	ЭСНТ55-13	ГЛИНЯНЫМИ РАСТВОРАМИ								
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
46	Е19-287	*УТЕПЛЕНИЕ ПОКР.	4,25	37,04	0,56	157	5	3	2,54	11
	ЭСНТ9-4	КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ								
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
47	Е19-299	*УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,85	51,60	0,74	44	7	-	14,30	12
	ЭСНТ18-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
48	Е19-299	*УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,31	51,60	0,74	16	2	-	14,30	4
	ЭСНТ18-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ ПО КАРНИЗУ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
49	Е12-300	*НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,31	37,95	0,75	12	-	-	1,05	-
	ЭСНТ18-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО		0,45	0,30			-	0,39	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩИНЫ								
		30ММ								
		100М2								
		ЦЕНА 2,53.15								
50	Е19-297	*ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,85	7,71	0,19	7	2	-	4,72	4
	ЭСНТ9-18	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
51	Е12-159	*УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	1,15	254,00	10,40	293	48	12	58,48	67
	ЭСНТ2-1-2	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		34,90	3,14			4	4,35	5
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ								
		РУБЕРОИДА РМ-350 С								
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА								
		РК-420 3 СЛОЯ НАЯ								
		100М2								
52	Е12-289	*УМЕНЬШЕНИЕ ДО 3 СЛОЕВ	1,15	49,90	1,30-	57-	12-	1	10,90-	22
	ЭСНТ9-6	100М2								
			-	10,70	0,39			- -	0,50-	1
53	Е12-283	*ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	0,93	107,00	2,38	100	6	-	10,60	10
	ЭСНТ8-8	100М								
				6,20	0,11			-	0,14	-
54	Е19-142	*ОКРАСКА АЛКИДНО-СТИРОЛЬНОЙ	0,56	15,18	2,16	8	-	-	1,20	1
	ЭСНТ17-6	ЭМАЛЬЮ								
	СЦМЧ10652,	100М2		0,81	0,05			-	0,06	-
	639									
		ЦЕНА 12,6+(938-766),0,015								
55	Е6-84	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,09	355,00	1,30	32	3	-	64,00	6
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КР. ДО 2Т								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
56	Е19-121	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т.Ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П.3.5.1	100М2								
		ЦЕНА.7,71.1.1								
57	Е19-153	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,02	22,64	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	100М2								
	Т.Ч.			3,32	2,09			-	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.5.5.1									
		ЦЕНА:10,3,1.1.2								
58	Е11-55	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0.63	70.00	0.95	44	6	-	18.88	12
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9.88	0.28			-	0.36	-
59	Е11-56	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0.63	13.60	0.23	9	-	-	0.34	-
	ЭСНТ8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ 25ММ								
		100М2		0.16	0.07			-	0.29	-
60	Е45-115	•УКЛАДКА КИРПИЧА НА ГЛИНЯНОМ	0.16	41.32	1.17	337	53	18	12.38	188
	ЭСНТ14-1	РАСТВОРЕ В ПОЛАХ								
		М3		6.55	0.35			3	0.45	4
		ЦЕНА 42.6-(23.5-17.71.0.27								
61	Е19-276	•ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ ГЛИНЯНЫМ	0.63	48.17	1.10	30	15	-	45.00	28
	ЭСНТ55-14	РАСТВОРОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ								
	ЕЦНЧ1Р1	АСБЕСТА		24.48	0.33			-	0.43	-
	п1•	100М2								
		ЦЕНА 25.5+17.7.0.7+46.5.0.33,0.7								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			10924	781	402		1375

			РУБ.					128		163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7159	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1181	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		186
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	209	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			669	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9009	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1374
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	920	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3765	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			324	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	58	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			327	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4416	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		299
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	258	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			13424	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1673
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1176	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			11323	875	502		1932

			РУБ.					169		221
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7558	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1248	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	220	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			704	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9510	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1594
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1064	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3765	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			324	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			327	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	256	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			13926	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1893
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1320	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ТЕХНИК IIКАТЕГОРИИ КУКАНОВА З.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.68

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. изм.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	264,28	399	582	1	1	3,60
2	КОНСТРУКЦИИ ГАЗОХОДА			10924	13424	-	-	96,40
	ИТОГО:		-	11323	13926	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.69

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ХИМЗАЩИТА ГАЗОХОДОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ № 491-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.882 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 469 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.352 ТЫС.РУБ.

Составлена в ценах 1984 г.

N пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающих машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е13-265 ЭСН Т33-9	*ОБЕСПЫЛИВАНИЕ СТЕН М2	90.00	0.07 0.06	0.01 -	6 -	5 -	1 -	0.10 -	9 -
2	Е13-265 ЭСН Т33-9 Т.Ч.П.3.7 К=1,3	*ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОЛОВ М2	111.20	0.09 0.08	0.01 -	10 -	9 -	1 -	0.13 -	14 -
		ЦЕНА:0,07+0,06,0,3								
3	Е13-265 ЭСН Т33-9	*ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОТОЛКОВ М2	80.00	0.07 0.06	0.01 -	6 -	5 -	1 -	0.10 -	8 -
4	Е13-265 ЭСН Т33-9 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	*ОБЕСПЫЛИВАНИЕ РАМОК М2	9.80	0.08 0.07	0.01 -	1 -	- -	- -	0.12 -	- -
		ЦЕНА:0,07+0,06,0,2								
5	Е13-252 ЭСН Т33-6 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	*ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ РЕШЕТЧАТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМКИ М2	0.80	1.59 0.42	1.06 0.32	1 -	- -	1 -	0.71 0.41	1 -
		ЦЕНА:1,52+0,35,0,2								
6	Е13-267 ЭСН Т34-2 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	*ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ УАЙТ-СПИРИТОМ РАМКИ 100М2	0.01	16.72 5.52	6.80 4.20	1 -	- -	- -	10.56 5.42	- -
		ЦЕНА:15,8+4,6,0,2								
7	Е13-38 ЭСН Т4-3 Т.Ч. П.П. 1.9 И 3.18 К=Р,9	*ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНОЙ 35ММ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ /ПОЛОВ/ 100М2	1.11	641.70 181.70	12.00 3.60	712 -	113 -	13 4	153.00 4.64	170 5
		ЦЕНА:653-113,0,1								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е13-285 ЭСН Т37-5 ИСЦСТР16	•РАЗДЕЛКА ШВОВ ЭПОКСИДНОЙ ЗАМАЗКОЙ ПРИ ФУТЕРОВКЕ ПЛИТКОЙ М2		111,00	1,48 0,91	- -	164	101	- -	1,38 -	144 -
9	Е24-14 ЭСН Т4-1 ИСЦЗТР16 СЦМЧ1СТР11 1 П353	•ЗАБИВКА ЗАЗОРОВ АСБЕСТОВЫМ ШНУРОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ РАСТВОРЕ М3		0,01	1324,81 40,60	0,99 0,30	13	-	- -	75,90 0,39	1 -
		ЦЕНА:42,1+1623,0,79+(25,9+1,33),0,02									
10	Е11-55 ЭСН Т9-1	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ 100М2		0,01	72,71 9,88	0,95 0,28	1	-	- -	18,80 0,36	- -
		ЦЕНА:70+1,33,2,84									
11	Е11-56 ЭСН Т9-2	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ 100М2		0,01	28,56 0,32	0,46 0,14	1	-	- -	0,68 0,18	- -
12	Е14-м-У-806 69Г	•ПОКРЫТИЕ ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-82-02В 4 СЛОЯ М2		171,00	7,67 0,29	- -	1312	50	- -	0,49 -	84 -
		ЦЕНА:8,26,1,12+5,9,1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				2228	283	17		431
			----						---		---
			РУБ.						4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				2228	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				367	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	65	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				207	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				2802	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		469
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	352	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				2802	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		469
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	352	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР I КАТЕГОРИИ ЗУБИЦКАЯ Н.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 8

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 РП-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 35.088 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4243 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,961 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
1	Е1-238 ЭСНТ,29-1 Т.Ч. П.1,11 ТАБ,5 П,5 КЕ1,1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 25М / 1000М3	0,94	37,18 / -	37,18 / 12,98	35	-	35 / 12	- / 10,69	- / 17
2	Е1-237 ЭСНТ,29-8 Т.Ч. П.1,11 ТАБ,5 П,5 КЕ1,1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 12М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 238 ДО 28М / 1000М3	0,94	30,47 / -	30,47 / 10,65	29	-	29 / 10	- / 15,34	- / 14
3	Е1-168 ЭСНТ,22-7 Т.Ч. П.1,11 ТАБ,5 П,5 КЕ1,15	ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ / 1000М3	0,96	104,23 / 4,11	99,92 / 39,79	98	4	93 / 37	0,33 / 37,30	0 / 34
		ЦЕНА:91.2-86,89.8.15								
4	С318-1 СЫРГЧ.1 СТР.28	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ / Т	1638,88	0,29 / 0,86	- / -	475	98	-	0,09	147
5	Е1-1139 ЭСНТ,116-1 2	ПЛАНИРОВКА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ / 100М2	46,88	2,43 / 1,48	0,95 / 0,27	114	69	45 / 15	2,94 / 0,39	138 / 18
6	Е1-1184 ЭСНТ118-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП / 100М3	2,46	9,69 / 6,20	3,49 / 2,29	24	15	9 / 6	11,28 / 3,30	28 / 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			775	486	211		321
			РУБ.					78		111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			775	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			975	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		443
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	287	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			975	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		443
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	287	-		-
		РАЗДЕЛ 2. АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ								
7	Е1-231 ЭСНТ,29-2 Т.Ч. П.1,11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	•УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ 1000М3	1,02	44,88 -	44,88 15,73	46	-	46 16	- 22,65	- 23
		ЦЕНА:40.8.1.1								
8	Е1-238 ЭСНТ,29-9 Т.Ч. П.1,11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	•ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 231 ДО 20М 1000М3	1,02	35,53 -	35,53 12,43	36	-	37 13	- 17,00	- 18
		ЦЕНА:32.3.1.1								
9	Е1-165 ЭСНТ,22-7 Т.Ч. П.1,11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	•ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	1,02	104,23 4,11	99,92 39,79	106	4	102 41	8,53 57,30	8 58
		ЦЕНА:91.2-89,99.8.15								
10	С318-1 СНИПЧ.1 СТР.28	•ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА 1КМ Т	1785,88	0,29 0,06	- -	518	107	- -	0,29 -	161 -
11	Е27-19 ЭСНТ,7-1	•УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА М3	283,88	8,68 0,07	0,21 0,05	2463	20	59 14	0,15 0,06	43 17
12	Е27-42 ЭСНТ,11-1	•УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2 100М2	28,38	194,50 1,74	12,76 4,13	5520	49	362 117	3,38 5,33	94 151
13	Е27-51	•ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОСЛОЙНЫХ	28,38	41,10	2,46	1166	77	70	4,92	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ.12	ОСНОВАНИЯ ПОД ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПО РАСЦЕНКЕ Н.42 И 45 ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛЩ. 18СМ 100М2		2.73	0.81			23	1.04	30
		ЦЕНА:13.7.3								
14	Е27-164 ЭСНТ.39-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ Н 1,2 ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ 100М2	28.38	163.00 2.08	4.74 1.78	4626	59	135 51	3.75 2.38	106 65
15	Е27-165 ЭСНТ.39-2	УВЕЛИЧЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 4СМ 1000М2	2.84	194.00 0.83	-	551	-	-	0.87	-
16	Е27-164 ЭСНТ.39-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ Н 1,2 ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ 100М2	28.38	201.00 2.08	4.74 1.78	5704	59	135 51	3.75 2.38	106 65
17	Е27-165 ЭСНТ.39-2	УВЕЛИЧЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 3СМ 1000М2	2.84	240.00 0.83	-	681	-	-	0.87	-
18	Е27-78 ЭСНТ.19-2	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ 100М	9.62	551.00 42.10	6.71 0.21	5301	586	7 2	74.00 0.27	712 3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			25356	761	953		1370
			РУБ.					328		430
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			25356	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4184	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		386
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	751	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2365	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			31903	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2186
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1848	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			31903	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2186
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1848	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ТРОТУАРЫ								
19	Р1-231 ЭСНТ.29-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1.1	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ТРОТУАРЫ 1000М3	0.01	44.00 -	44.00 15.73	1	-	- -	- 22.65	- -
		ЦЕНА:48.8.1.1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е1-238 ЭСНТ.29-9 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 ДО 20М 1000М3 ЦЕНА:32.3.1.1	0.01	35.53 -	35.53 12.43	1	-	- -	- 17.90	- -
21	Е1-168 ЭСНТ.22-7 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	=ПОГРУЗКА ГРУНТА 1000М3 ЦЕНА:91.2+66.89.0.15	0.01	104.23 4.11	99.92 39.79	1	-	- -	0.33 57.30	- -
22	С310-1 СЦОГЧ.1 СТР.28	=ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	10.50	0.29 0.06	- -	3	1	- -	0.09 -	1 -
23	Е27-42 ЭСНТ11-1	=УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2 100М2	0.40	194.50 1.74	12.76 4.13	78	1	5 2	3.30 5.33	1 2
24	Е27-51 ЭСНТ12	=ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПО РАСЦЕНКЕ Н.42 И 45 ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛЩ 12СМ 100М2	0.40 -	41.10 2.73	2.46- 0.81	16-	1-	1 - -	4.92- 1.04	2 -
25	Е27-159 ЭСНТ.42-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100М2	0.40	156.00 8.23	- -	62	3	- -	14.40 -	6 -
26	Е27-78 ЭСНТ.19-2	=УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ 100М	0.48	551.00 40.10	0.71 0.21	264	19	- -	74.00 0.27	36 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			394	23	4		42
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			394	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			495	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			495	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
27	Е48-157 ЭСНТ.18-3	*ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 100М2	46.80	11.68	3.20	543	934	10	24.88	1123
				11.40	3.00			4	8.10	5
28	Е48-159 ЭСНТ.8-5	*ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НАСЫПАЕМОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ НА КАЖДЫЕ 5СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 2СМ 100М2	46.80	2.26	-	106	106	-	4.48	210
				2.26	-			-	-	-
29	Е48-214 ЭСНТ.18-6	*ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ,МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ 100М2	46.80	15.18	-	707	113	-	4.39	205
				2.42	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ.				1356	753	10		1538
		РУБ.						4		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				1356	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				127	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				1707	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	797	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ.				1707	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	797	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				27681	1725	1178		3271
		РУБ.						412		548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				27681	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				4601	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		424
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	826	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				2598	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				35080	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4243
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	2961	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ.				35080	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4243
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	2961	-		-

Начальник отдела Храмцова В.И.
Составил инженер Пкатегории Дубицкая Н.И.
Проверил зав.группой Михайлова Н.М.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	М2	4680,00	775	975	-	-	2,78
2	АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ	М2	7751,00	25356	31903	3	4	90,94
3	ТРОТУАРЫ	М2	40,00	394	495	9	12	1,41
4	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	М2	4680,00	1356	1707	-	-	4,87
	ИТОГО:		-	27881	35080	-	-	100,00

gost.e-ecolog.ru