ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-270.89

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-I0-I,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ
ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ

А Л Ь Б О М 23

СМЕТЫ НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРО - МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

I989г.

23935-36
ЦЕНА 5-70

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать V 1990 года

Заказ № 5024 Тираж 400 экз.

23935-36

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-270.89

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-I0-I,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ
ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ

А Л Ь Б О М 23

СМЕТЫ НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Разработан
институтом "Харьковский Сантехпроект"

Утвержден и введен в действие
ГПКНИИ "СантехНИИпроект"
Протокол от I2.07.I989г. № I0

Главный инженер В.А.Слюсарев
Главный инженер проекта Л.И.Левонтин
Начальник отдела В.В.Володченко

© ЦИТП Госстроя СССР, 1990

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 23 23935-36

№№ пп	Наименование смет	№№ смет	№№ страниц
I	Оборудование трансформаторной подстанции	I.46	3
2	Электросиловое оборудование	I.47	5
3	Земляные работы	I.47А	I9
4	Электроосвещение	I.48	2I
5	Щит управления IЩ /2Щ, 3Щ, 4Щ/	Калькуляция № I	33
6	Щит управления 5Щ	Калькуляция № 2	37
7	Щит управления 6Щ	Калькуляция № 3	42
8	Щит управления IШ	Калькуляция № 4	46
9	Ящик 36-я /60-я/	Калькуляция № 5	52
I0	Пост управления ПКУI5-2I.III-54У2	Калькуляция № 6	55
II	Пост управления ПКУI5-2I.I2I-54У2	Калькуляция № 7	57
I2	Пост управления ПКУI5-2I.I3I-54У2	Калькуляция № 8	59
I3	Наружные сети 0,4 кв	6.I	6I
I4	Земляные работы	6.2	65
I5	Наружное электроосвещение	7.I	67
I6	Земляные работы	7.2	72

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-36 16925
903-I-270.89 Альбом 23

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,46

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 МАРКИ ЭМСО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19,122 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 18,755 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,367 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 271 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,167 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 2КТП-400-10/0,4-122-80У3 СОСТОЯЩАЯ ИЗ:											
1	1505 П01012	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТИПА ТМЗ-400/10	2,00	1520,00	3040	-	-	-	-	-	-		
		ИТ		-				-	-	-	-		
2	П8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО:3	2,00	-	-	84	39	23	40,00	80	-		
		ИТ		42,00				9	5,80	12	-		
3	1505 П10006	-ШКАФ ВВОДНОЙ ТИПА ШВР-3	2,00	670,00	1340	-	-	-	-	-	-		
		ИТ		-				-	-	-	-		
4	П8-90-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП	2,00	-	-	12	8	4	7,00	14	-		
		ИТ		6,18				2	1,48	3	-		
5	1505 П10006	-ШКАФ ТИПА ШНВ-1	2,00	3530,00	7060	-	-	-	-	-	-		
		ИТ		-				-	-	-	-		
6	П8-90-2	-ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП	2,00	-	-	24	14	9	12,00	24	-		
		ИТ		11,80				5	2,98	6	-		
7	1505 П10006	-ШКАФ ЛИНЕЙНЫЙ ШНЛ-1	1,00	3250,00	3250	-	-	-	-	-	-		
		ИТ		-				-	-	-	-		

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-36 16925
903-I-270.89 Альбом 23

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	У8-90-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП		1,00	-	-	6	4	2	7,00	7	-
			ЧТ		6,18				1	1,48	1	-
9	1505 П10006	-ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ ШНС-1		1,00	3045,00	3045	-	-	-	-	-	-
			ЧТ		-				-	-	-	-
10	У8-90-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП		1,00	-	-	6	4	2	7,00	7	-
			ЧТ		6,18				1	1,48	1	-
11	У8-90-4	-УСТАНОВКА АВТОМАТОВ В НИЗКОВОЛЬТНОГО РУ КТП,ТОК,А,ДО:1000	ШКАФАХ	16,00	-	-	103	52	16	6,00	96	-
			ЧТ		6,46				9	0,70	11	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			17735	235	121	56		228	-
			РУБ.						27		34	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					177				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1220	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.			18755	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.				-					
		ИТОГО:	РУБ.				235	121	56		282	-
			РУБ.						27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				104	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.				-	-	-		9	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	19	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.			18755	339	140	56		271	-
			РУБ.						27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				28	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.			18755	367	140	56		271	-
			РУБ.						27			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			19122	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		271	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	167	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА
Проверил ведущий инженер Т.А.Прохорова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-36 16939
903-I-270.89 Альбом 23

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,47

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 1 МАРКИ ЭМ1-ЭМ49

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	30,285 ТЫС.РУБ;
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	11,768 ТЫС.РУБ;
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	18,517 ТЫС.РУБ;
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	5870 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,685 ТЫС.РУБ;

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ГП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1508 ДОП	-УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УК4-0,4-1331/3У3	2,00	750,00	1500	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТ		-				-	-	-	-	-	-
2	Ц8-70-6	-МОНТАЖ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ	1,00	-	-	9	4	4	5,95	6	-		
		ИТ		9,03				2	2,37	2	-		
3	1504 ДОП125 П04-548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ 122002Б	7,00	11,60	81	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТ		-				-	-	-	-	-	-
4	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	7,00	-	-	24	10	-	2,00	14	-		
				3,40				-	0,01	-	-		
		ИТ											
5	1504 ДОП 103 П09-256	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЕЧНЫЙ ВП62-215-171	8,00	2,90	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТ		-				-	-	-	-	-	-
6	Ц8-539-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ	8,00	-	-	35	10	1	2,00	16	-		
				4,42				-	0,03	-	-		
		ИТ											
7	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ	7,00	1,95	14		-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78= 0,390 КГ ШТ									
8	П8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	7,00	- 1,99	-	14	8	- -	2,00 0,01	14 -	- -
9	1504 ДОП7	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2 ШТ	4,00	2,05 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
10	П8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	4,00	- 1,99	-	8	4	- -	2,00 0,01	8 -	- -
11	1504 ДОП7	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-222-3 ШТ	4,00	2,90 -	12	-	-	- -	- -	- -	- -
12	П8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	4,00	- 1,99	-	8	4	- -	2,00 0,01	8 -	- -
13	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79 1,700 КГ ШТ	2,00	3,45 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -
14	П8-84-1	-МОНТАЖ СИРЕНЫ ШТ	2,00	- 0,38	-	1	1	- -	1,00 -	2 -	- -
15	1701-03324	-АМПЕРМЕТР Э-365-2 ШТ	4,00	4,20 -	17	-	-	- -	- -	- -	- -
16	П8-83-1	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	4,00	- 2,44	-	2	2	- -	1,00 -	4 -	- -
17	СКЦ3-84 ВЫП.1 П22095	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3086-21У3 ШТ	1,00	327,00 -	327	-	-	- -	- -	- -	- -
18	Ц СКЦ3-84 ВЫП1 П22095	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 17,86	-	18	10	- -	15,94 -	16 -	- -
19	П8-523-4	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕ	6,00	- 3,46	-	21	9	- -	2,00 0,03	12 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА-ТОК ДО 100 А									
		ШТ									
20	СКЦ9-84	-ПУНКТ СИЛОВОЙ ПР24Г5206-21У3	2,00	491,00	982	-	-	-	-	-	-
	ВЫП.1	ШТ									
	П2-1737			-				-	-	-	-
21	Ц СКЦ9-84	-МОНТАЖ	2,00	-	-	37	19	2	15,06	30	-
	ВЫП.1	ШТ									
	П2-1737			18,50				1	0,41	1	-
22	СКЦ9-84	-ПУНКТ СИЛОВОЙ	2,00	506,00	1012	-	-	-	-	-	-
	ВЫП1	ПР24Д-7514-21У3									
	П2-1535	ШТ		-				-	-	-	-
23	Ц СКЦ9-84	-МОНТАЖ	2,00	-	-	47	18	2	14,38	29	-
	ВЫП1	ШТ									
	П2-1535			23,50				1	0,57	1	-
24		-ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 1Щ(2Щ+3Щ+4Щ)	4,00	512,00	2048	-	-	-	-	-	-
	КАЛЬКУЛЯЦИ	ШТ									
	Я Н1			-				-	-	-	-
25	Ц	-МОНТАЖ ЩИТА	4,00	-	-	420	108	8	44,00	176	-
	КАЛЬКУЛЯЦИ	ШТ									
	Я Н1			105,00				4	1,29	5	-
26		-ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 5Щ	1,00	3587,00	3587	-	-	-	-	-	-
	КАЛЬКУЛЯЦИ	ШТ									
	Я Н2			-				-	-	-	-
27	Ц	-МОНТАЖ ЩИТА	1,00	-	-	588	178	9	258,00	258	-
	КАЛЬКУЛЯЦИ	ШТ									
	Я Н2			588,00				4	5,16	5	-
28		-ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 6Щ	1,00	830,00	830	-	-	-	-	-	-
	КАЛЬКУЛЯЦИ	ШТ									
	Я Н3			-				-	-	-	-
29	Ц	-МОНТАЖ ЩИТА	1,00	-	-	136	44	2	62,00	62	-
	КАЛЬКУЛЯЦИ	ШТ									
	Я Н3			136,00				1	1,29	1	-
30		-ШКАФ ЗАКРЫТЫЙ 1Щ	1,00	768,00	768	-	-	-	-	-	-
	КАЛЬКУЛЯЦИ	ШТ									
	Я Н4			-				-	-	-	-
31	Ц	-МОНТАЖ ШКАФА	1,00	-	-	149	59	2	81,00	81	-
	КАЛЬКУЛЯЦИ	ШТ									
	Я Н4			149,20				1	1,29	1	-
32		-ЯЩИК 36-Я(60-Я)	2,00	46,00	92	-	-	-	-	-	-
	КАЛЬКУЛЯЦИ	ШТ									
	Я Н5			-				-	-	-	-
33	Ц	-МОНТАЖ ЯЩИКА	2,00	-	-	18	6	2	4,00	8	-
	КАЛЬКУЛЯЦИ	ШТ									
	Я Н5			9,00				-	-	-	-
34		-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ	20,00	6,00	120	-	-	-	-	-	-
	КАЛЬКУЛЯЦИ	ПКУ15-21.111-54У2									
	Я Н6	ШТ		-				-	-	-	-
35	Ц	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	20,00	-	-	20	-	-	1,00	20	-
	КАЛЬКУЛЯЦИ	ШТ									
	Я Н6			1,00				-	-	-	-
36	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ	20,00	-	-	40	22	1	2,00	40	-
		УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ									
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА									
		КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ									
		КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ		1,99				-	0,01	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3									
		ШТ									
37		-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,121-54У2	6,00	9,00	54	-	-	-	-	-	-
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н7	ШТ		-				-	-	-	-
38	U КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н7	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	6,00	-	-	18	6	-	1,00	6	-
				3,00				-	-	-	-
39	U8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	6,00	-	-	12	7	-	2,00	12	-
				1,99				-	0,01	-	-
40		-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,131-54У2	7,00	12,00	84	-	-	-	-	-	-
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н8	ШТ		-				-	-	-	-
41	U КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н8	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	7,00	-	-	28	7	-	2,00	14	-
				4,20				-	-	-	-
42	U8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	7,00	-	-	14	8	-	2,00	14	-
				1,99				-	0,01	-	-
43	U8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	50,00	-	-	130	63	4	2,00	100	-
				2,60				1	0,01	-	-
44	U8-522-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А ШТ	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
				3,37				-	0,03	-	-
45	U8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,07	-	-	2	1	-	31,00	2	-
				25,10				-	2,03	-	-
46	U8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 КОМПЛ	2,00	-	-	6	2	-	2,00	4	-
				2,32				-	2,01	-	-
47	U8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				2,38				-	-	-	-
48	U8-534-14	-МОНТАЖ КЛЕММНОЙ КОРОБКИ ПО 10 КЛЕММ ШТ	13,00	-	-	50	22	1	2,77	36	-
				3,84				-	0,01	-	-
49	U8-534-16	-ТО ЖЕ, ДО 20 КЛЕММ ШТ	24,00	-	-	138	58	1	3,89	93	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5,73				-	0,01	-	-
50	П8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	2,72	-	-	76	42	6	25,00	68	-
		100ШТ		27,80				1	0,31	1	-
51	П8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,40	-	-	13	6	1	25,00	10	-
		100ШТ		32,50				-	0,40	-	-
52	П8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	6,70	-	-	9	8	1	2,00	13	-
		100ШТ		1,34				-	0,08	-	-
53	П8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	2,95	-	-	5	3	1	2,00	6	-
		100ШТ		1,65				-	0,15	-	-
54	П8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	0,78	-	-	34	9	1	17,00	13	-
		100ШТ		43,90				-	0,36	-	-
55	П8-397-5	-МОНТАЖ ЛОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРИ ШИРИНЕ ДО 100ММ	0,58	-	-	74	35	23	96,00	56	-
		ТН		128,00				6	12,87	7	-
56	П8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,31	-	-	33	11	11	61,00	19	-
		Т		108,00				3	12,69	4	-
57	П8-397-2	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	1,10	-	-	135	30	44	49,00	54	-
		Т		123,00				13	14,71	16	-
58	П8-408-3	-МОНТАЖ ГИБКОГО ВВОДА К1080	19,00	-	-	16	6	-	1,00	19	-
		МТ		0,83				-	-	-	-
59	П8-408-3	-ТО ЖЕ, К1081	14,00	-	-	12	4	-	1,00	14	-
		МТ		0,83				-	-	-	-
60	П8-408-3	-МОНТАЖ ГИБКОГО ВВОДА К1082	23,00	-	-	19	7	-	1,00	23	-
		МТ		0,83				-	-	-	-
61	П8-408-5	-ТО ЖЕ,К1087У3	3,00	-	-	5	1	-	1,00	3	-
		МТ		1,53				-	-	-	-
62	П8-408-5	-ТО ЖЕ,К1087У3	4,00	-	-	6	2	-	1,00	4	-
		МТ		1,53				-	-	-	-
63	П8-408-5	-ТО ЖЕ,К1088У3	7,00	-	-	11	3	-	1,00	7	-
		МТ		1,53				-	-	-	-
64	П8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,65	-	-	21	6	4	16,00	10	-
		100М		32,00				1	2,94	2	-
65	П8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ	9,18	-	-	496	213	212	43,00	395	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ		54,00				89	12,55	115	-
		100М									
66	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,53	-	-	34	15	14	52,00	28	-
				64,10				5	12,82	7	-
		100М									
67	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,24	-	-	17	8	6	60,00	14	-
				70,70				2	13,42	3	-
		100М									
68	Ц8-406-4	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,24	-	-	24	11	9	85,00	20	-
				98,40				3	17,54	4	-
		100М									
69	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	3,92	-	-	117	64	22	30,00	118	-
				29,90				6	1,90	7	-
		100М									
70	Ц8-406-7	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,10	-	-	4	2	1	41,00	4	-
				43,80				-	2,88	-	-
		100М									
71	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	4,16	-	-	30	24	-	10,00	42	-
				7,24				-	0,06	-	-
		100М									
72	Ц8-418-5	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,10	-	-	1	1	-	11,00	1	-
				8,44				-	0,06	-	-
		100М									
73	Ц8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,30	-	-	3	2	-	12,00	4	-
				11,30				-	0,21	-	-
		100М									
74	Ц8-418-7	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 72ММ	0,10	-	-	2	1	-	15,00	1	-
				19,40				-	0,21	-	-
		100М									
75	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	9,20	-	-	45	22	22	4,00	37	-
				4,98				7	0,92	8	-
		100М									
76	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,10	-	-	1	-	-	5,00	-	-
				6,02				-	1,12	-	-
		100М									
77	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	22,37	-	-	27	26	-	2,00	45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2									
		100М		1,21				-	-	-	-
78	П8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100М		1,38				-	-	-	-
79	П8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	30,60	-	-	1464	555	387	31,00	946	-
		100М		48,00				123	5,21	159	-
80	П8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	59,73	-	-	771	438	26	13,00	776	-
		100М		12,90				10	0,22	13	-
81	П8-148-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,15	-	-	2	1	-	16,00	2	-
		100М		15,60				-	0,41	-	-
82	П8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	10,22	-	-	102	64	3	11,00	112	-
		100М		10,00				1	0,13	1	-
83	П8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	274,00	-	-	134	60	-	1,00	274	-
		ШТ		0,49				-	-	-	-
84	П8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	58,00	-	-	47	23	-	1,00	58	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
85	П8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	6,00	-	-	8	3	-	1,00	6	-
		ШТ		1,33				-	-	-	-
86	П8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	24,00	-	-	39	11	-	1,00	24	-
		ШТ		1,61				-	-	-	-
87	П8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	48,00	-	-	104	24	-	1,00	48	-
		ШТ		2,17				-	-	-	-
88	П8-153-27	-ЗАДЕЛКА 3-Х И 4-Х ЖИЛЬНОГО СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2	170,00	-	-	97	60	-	0,56	95	-
		М		0,57				-	-	-	-
89	П8-153-28	-ТО ЖЕ, СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2	30,00	-	-	21	12	-	0,66	20	-
		ШТ		0,69		"		-	-	-	-
90	П8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,50	-	-	5	2	-	6,00	3	-
		10ШТ		10,00				-	0,13	-	-
91	П8-471-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ	3,00	-	-	80	14	3	9,00	27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УГЛОВОЙ СТАЛИ 63Х63Х6ММ									
		10МТ		26,60				1	0,26	1	-
92	П8-472-3	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,60	-	-	63	34	4	39,00	62	-
				39,30				1	0,52	1	-
		100М									
93	П8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	3,70	-	-	208	50	6	24,00	89	-
				56,10				-	0,13	-	-
		100М									
94	П8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	11,30	-	-	725	151	20	24,00	271	-
				64,20				2	0,26	3	-
		100М									
95	П8-472-11	-ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ	15,00	-	-	36	23	3	3,00	45	-
		10МТ		2,40				-	0,01	-	-
96	П8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЖИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	83,00	-	-	115	78	3	1,00	83	-
				1,38				-	-	-	-
		МТ									
97	П8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЖИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	8,00	-	-	16	12	-	2,00	16	-
				2,04				-	-	-	-
		МТ									
98	П8-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЖИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:2,5Т	5,00	-	-	13	8	-	2,00	10	-
				2,62				-	-	-	-
		МТ									
99	П8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	3,44	-	-	1297	115	16	61,00	210	-
		Т		377,00				5	1,82	6	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
100	1517-2352	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ТОК 220В ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 380В ЧАСТОТА 50ГЦ ТОК 100А КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3 ТИП ВСТРАИВАЕМОГО ПАКЕТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ-3-100СП-26=ЯВМ-3-100	6,00	-	-	183	-	-	-	-	-
				32,60				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МРТУ 16-536-007-66									
		ШТ									
101	1504	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	П17090	ДВУХПОЛЮСНАЯ									
	К=1,082	РШ-У-2-0-05-6/220		0,24				-	-	-	-
		ШТ									
102	1504	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	П17090	РШ-У-20-С-56-*0/220									
	К=1,082	ШТ		0,24				-	-	-	-
103	1602	-ЗВОНОК ТИПА ЗВП-220	1,00	-	-	9	-	-	-	-	-
	П05114	ШТ									
	К=1,082			9,41				-	-	-	-
104	С154-29	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	50,00	-	-	109	-	-	-	-	-
		ЗАМИЗЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-1056М1Б									
		ШТ		2,17				-	-	-	-
105	С154-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ЗАМИЗЕННЫЕ ТИПА ПВ2-60М3Б									
		ШТ		2,26				-	-	-	-
106	С154-133	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	2,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		КАБЕЛЬНАЯ ТИПА РКЛ-25-4									
		ШТ		2,64				-	-	-	-
107	С154-134	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ТИПА ВКЛ-25-4									
		ШТ		1,83				-	-	-	-
108	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,82	-	-	136	-	-	-	-	-
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С									
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С									
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ									
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С									
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И									
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5		166,00				-	-	-	-
		1000М									
109	С151-1078	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,09	-	-	26	-	-	-	-	-
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С									
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С									
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ									
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С									
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И									
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х10		306,00				-	-	-	-
		1000М									
110	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,07	-	-	13	-	-	-	-	-
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С									
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С									
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ									
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С									
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ									
		ММ2:3Х2,5		191,00				-	-	-	-
		1000М									
111	С151-1091	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66	1,85	-	-	461	-	-	-	-	-
	К=1,3	КВ,СЕЧЕНИЕМ 4Х2,5 ММ2									
		1000М		248,30				-	-	-	-
112	С151-1081	-ТО ЖЕ, 2Х35+1Х16ММ2	0,16	-	-	127	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М									
				795,60				-	-	-	-
113	С151-1092	-ТО ЖЕ, 3Х4+1Х2,5ММ2	0,28	-	-	75	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				272,40				-	-	-	-
114	С151-1093	-ТО ЖЕ,3Х6+1Х4ММ2	0,43	-	-	144	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М		339,60				-	-	-	-
115	С151-1094	-ТО ЖЕ, 3Х10+1Х6ММ2	0,07	-	-	34	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М		448,80				-	-	-	-
116	С151-1095	-ТО ЖЕ,3Х16+1Х10ММ2	0,16	-	-	93	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М		601,20				-	-	-	-
117	С151-1096	-ТО ЖЕ, 3Х25+1Х16ММ2	0,25	-	-	206	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М		823,20				-	-	-	-
118	С151-1097	-ТО ЖЕ,3Х35+1Х16ММ2	0,04	-	-	37	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М		1044,00				-	-	-	-
119	С151-1098	-ТО ЖЕ,3Х50+1Х25ММ2	0,50	-	-	660	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М		1320,00				-	-	-	-
120	С151-1260	-ТО ЖЕ,3Х70+1Х25ММ2	0,17	-	-	312	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М		1836,00				-	-	-	-
121	С151-1261	-ТО ЖЕ, 3Х95+1Х35ММ2	0,06	-	-	124	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М		2256,00				-	-	-	-
122	С151-1262	-ТО ЖЕ,3Х120+1Х35ММ2	0,03	-	-	68	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М		2700,00				-	-	-	-
123	С151-1041	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,03	-	-	5	-	-	-	-	-
		1000М		194,00				-	-	-	-
124	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	2,97	-	-	579	-	-	-	-	-
		1000М		195,00				-	-	-	-
125	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,21	-	-	45	-	-	-	-	-
		1000М		211,00				-	-	-	-
126	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1,10	-	-	305	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1000М									
127	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,84	-	-	308	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									
128	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,16	-	-	73	-	-	-	-	-
				458,00				-	-	-	-
		1000М									
129	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	3,18	-	-	70	-	-	-	-	-
				22,00				-	-	-	-
		1000М									
130	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,03	-	-	1	-	-	-	-	-
				29,50				-	-	-	-
		1000М									
131	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,07	-	-	2	-	-	-	-	-
				23,60				-	-	-	-
		1000М									
132	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	30,00	-	-	9	-	-	-	-	-
				0,30				-	-	-	-
		М									
133	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	195,00	-	-	78	-	-	-	-	-
				0,40				-	-	-	-
		М									
134	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С	0,30	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20		1,12				-	-	-	-
		10МТ									
135	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25	2,10	-	-	3	-	-	-	-	-
				1,26				-	-	-	-
		10МТ									
136	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20	0,60	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,35				-	-	-	-
		10МТ									
137	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	4,20	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
		10МТ									
138	С159-485	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63	1,00	-	-	8	-	-	-	-	-
				7,99				-	-	-	-
		10М									
139	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	42,00	-	-	63	-	-	-	-	-
				1,51				-	-	-	-
		10М									
140	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				2,49				-	-	-	-
		10М									
141	С159-547	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	3,00	-	-	17	-	-	-	-	-
				5,52				-	-	-	-
		10М									
142	0113 СТР14 К=1,069	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМЕТРОМ 10Х1,6ММ	345,00	-	-	59	-	-	-	-	-
		М		0,17				-	-	-	-
143	0113 СТР14 К=1,069	-ТО ЖЕ, 25Х1,6ММ	760,00	-	-	182	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
144	0113 СТР15 К=1,069	-ТО ЖЕ,33Х2ММ	65,00	-	-	22	-	-	-	-	-
		М		0,34				-	-	-	-
145	0113 СТР15 К=1,069	-ТО ЖЕ,48Х2ММ	35,00	-	-	17	-	-	-	-	-
		М		0,48				-	-	-	-
146	0113	-ТО ЖЕ,60Х2ММ	35,00	-	-	22	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТР15	М									
	К=1,089			0,63				-	-	-	-
147	241649	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГИБКИЙ	35,00	-	-	6	-	-	-	-	-
	П1-062	ТИПА Р3-У-Х№18									
	К=1,089	М		0,17				-	-	-	-
148	241649	-ТО ЖЕ,Р3-У-Х№22	20,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	П1-064	М									
	К=1,089			0,22				-	-	-	-
149	241649	-ТО ЖЕ, Р3-У-Х№25	10,00	-	-	3	-	-	-	-	-
	П1-065	М									
	К=1,089			0,33				-	-	-	-
150	241829	-НАКОНЕЧНИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	ДОП13	МТ									
	П13-105			0,29				-	-	-	-
151	2405 ДОП2	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614	13,00	-	-	96	-	-	-	-	-
	П11-043	МТ									
	К=1,082			7,36				-	-	-	-
152	2405 ДОП2	-ТО ЖЕ,ТИПА У615	24,00	-	-	291	-	-	-	-	-
	П11044	МТ									
	К=1,082			12,12				-	-	-	-
153	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79									
	К=1,072	1000МТ		235,84				-	-	-	-
154	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3	0,26	-	-	88	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79									
	К=1,072	1000МТ		337,68				-	-	-	-
155	2405-1863	-СТОЙКИ=К1152У3	0,04	-	-	17	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79									
	К=1,072	1000МТ		428,80				-	-	-	-
156	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3	0,67	-	-	93	-	-	-	-	-
		ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79									
	К=1,072	1000МТ		139,36				-	-	-	-
157	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3	0,30	-	-	85	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79									
	К=1,072	1000МТ		289,44				-	-	-	-
158	2405 ДОП3	-ШВЕЛЛЕР ТИПА УСЭК 53У3	51,00	-	-	94	-	-	-	-	-
	П1-1063	МТ									
	К=1,072			1,84				-	-	-	-
159	2405ДОП.3П	-ШВЕЛЛЕР ТИПА УСЭК 56У3	27,00	-	-	16	-	-	-	-	-
	.1-1066	МТ									
	К=1,072			0,58				-	-	-	-
160	2405	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТИПА	165,00	-	-	208	-	-	-	-	-
	ДОП15	НЛ10-П2У3									
	П1-1331	МТ		1,26				-	-	-	-
	К=1,072										
161	2405	-ТО ЖЕ,НЛ20-П2У3	51,00	-	-	108	-	-	-	-	-
	ДОП15	МТ									
	П1-1334			2,12				-	-	-	-
	К=1,072										
162	2405	-ТО ЖЕ,НЛ40-П2У3	155,00	-	-	392	-	-	-	-	-
	ДОП15	МТ									
	П1-1337			2,53				-	-	-	-
	К=1,072										
163	2405	-ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3	1320,00	-	-	66	-	-	-	-	-
	ДОП15	МТ									
	П1-1344			0,05				-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,272											
164	2405-1010	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1080У3 ТУ36-1684-81		19,00	-	-	29	-	-	-	-	-
	К=1,089		МТ		1,52				-	-	-	-
165	2405-1011	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1081 У3 ТУ36-1684-81		14,00	-	-	23	-	-	-	-	-
	К=1,089		МТ		1,63				-	-	-	-
166	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-81		23,00	-	-	43	-	-	-	-	-
	К=1,089		МТ		1,85				-	-	-	-
167	2405-1016	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1086У3 ТУ36-1684-81		3,00	-	-	7	-	-	-	-	-
	К=1,089		МТ		2,29				-	-	-	-
168	2405-1017	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1087У3 ТУ36-1684-81		4,00	-	-	11	-	-	-	-	-
	К=1,089		МТ		2,78				-	-	-	-
169	2405-1018	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1088У3 ТУ36-1684-81		7,00	-	-	27	-	-	-	-	-
	К=1,089		МТ		3,92				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		11542	8612	2991	888			5293	-
			РУБ.						294		374	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				3879					
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		226	-	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		11768	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			6417						
		ИТОГО:	РУБ.			15029	2991	888			5667	-
			РУБ.						294			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2223	-	-			-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-			203	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	400	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ.		11768	17252	3391	888			5870	-
			РУБ.						294			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1265	-	-			-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ.		11768	18517	3391	888			5870	-
			РУБ.						294			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		30285	-	-	-			-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			5870	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3685	-			-	-

Составил инженер Г.Л.Гура Проверил ведущий инженер Т.А.Прохорова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.47А

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 МАРКИ ЭМ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,043 ТЫС,РУБ;
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 73 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,035 ТЫС,РУБ;

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-960	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	0,29	74,50	-	21	21	-	154,00	44
		10 М3		74,50	-	-	-	-	-	-
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ГАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,29	46,00	-	13	13	-	99,30	29
		10 М3		46,00	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		34	34	-		73
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	34	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	35	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		34	34	-		73
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	34	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-

СОСТАВИЛ инженер Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер Т.А.ПРОХОРОВА

23935-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 16984
903-I-270.89 Альбом 23

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1,48

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 1 ЭМ1-ЭМ49 МАРКИ
9000

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12,088 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 1,658 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 10,350 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2585 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,700 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА									
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	СКЦЭ-84 ВЫП1 П2-2046	-ПУНКТ СИЛОВОЙ ПР11-3061-54У3 МТ	2,00	275,00	550	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
2	Ц СКЦЭ-84 ВЫП1 П2-2046	-МОНТАЖ ПУНКТА МТ	2,00	-	-	20	9	2	7,14	14	-
				9,76				1	0,36	1	-
3	СКЦЭ-84 ВЫП1 П2-1407	-ПУНКТ СИЛОВОЙ ПР24-3208-21У3 МТ	2,00	400,00	800	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
4	Ц СКЦЭ-84 ВЫП1 П2-1407	-МОНТАЖ ПУНКТА МТ	2,00	-	-	39	19	2	15,46	31	-
				19,40				1	0,41	1	-
5	СКЦЭ-84 ВЫП1 П2-2022	-ПУНКТ СИЛОВОЙ ПР11-3049-54У1 МТ	2,00	107,00	214	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
6	Ц СКЦЭ-84 ВЫП1 П2-2022	-МОНТАЖ ПУНКТА МТ	2,00	-	-	13	5	2	4,30	9	-
				6,45				1	0,36	1	-
7	Ц8-612-3	-МОНТАЖ ЩИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ-8501У3 100МТ	0,02	-	-	9	4	-	315,00	6	-
				430,00				-	4,12	-	-
8	Ц8-612-7	-ТО ЖЕ, ЩИТКА ЯОУ-8502 У3	0,02	-	-	10	6	-	503,00	10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100ШТ									
				508,00				-	3,22	-	-
9	П8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	4,00	-	-	10	5	-	2,00	8	-
				2,60				-	0,01	-	-
		ШТ									
10	П8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,11	-	-	3	2	-	28,00	3	-
		100ШТ		23,80				-	0,03	-	-
11	П8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,16	-	-	3	2	-	20,00	3	-
		100ШТ		19,60				-	0,03	-	-
12	П8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,41	-	-	20	16	-	68,00	28	-
		100ШТ		49,80				-	0,08	-	-
13	П8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,30	-	-	8	5	-	31,00	9	-
		100ШТ		25,10				-	0,03	-	-
14	П8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,33	-	-	10	6	-	34,00	11	-
				30,00				-	0,14	-	-
		100ШТ									
15	П8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,18	-	-	32	17	-	159,00	29	-
				179,00				-	1,50	-	-
		100ШТ									
16	П8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,65	-	-	18	10	1	25,00	16	-
				27,60				-	0,31	-	-
		100ШТ									
17	П8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,65	-	-	1	1	-	2,00	1	-
				1,34				-	0,06	-	-
		100ШТ									
18	П8-397-4	-МОНТАЖ ЛОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШИРИНОЙ ДО 50ММ	0,07	-	-	13	7	4	152,96	11	-
		ТН		166,00				1	19,74	1	-
19	П8-397-5	-ТО ЖЕ, ШИРИНОЙ ДО 100ММ	0,09	-	-	12	5	4	96,00	9	-
		ТН		128,00				1	12,87	1	-
20	П8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,04	-	-	4	1	1	51,00	2	-
				108,00				-	12,69	1	-
		Т									
21	П8-147-13	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ТИПА УСЭК	0,15	-	-	7	2	-	17,00	3	-
		100ШТ		43,90				-	0,36	-	-
22	П8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,34	-	-	18	8	8	43,00	15	-
				54,00				3	12,65	4	-
		100М									
23	П8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ	0,39	-	-	12	6	3	30,00	12	-
				29,90				1	1,90	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИАМЕТР ДО 5ММ									
		100М									
24	П8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,25	-	-	2	1	-	10,00	3	-
				7,24				-	0,06	-	-
		100М									
25	П8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,68	-	-	58	24	20	26,00	44	-
				34,80				6	4,97	8	-
		100М									
26	П8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И КРОНШТЕЙНЫ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	3,10	-	-	15	7	7	4,00	12	-
				4,88				2	0,92	3	-
		100М									
27	П8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,66	-	-	4	2	2	5,00	3	-
				6,02				1	1,12	1	-
		100М									
28	П8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,10	-	-	4	4	-	2,00	8	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
29	П8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,66	-	-	1	1	-	2,00	1	-
				1,38				-	-	-	-
		100М									
30	П8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	4,70	-	-	60	35	18	13,00	61	-
				12,70				6	1,52	7	-
		100М									
31	П8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	20,55	-	-	1249	481	469	41,00	843	-
				60,80				173	10,84	223	-
		100М									
32	П8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,59	-	-	40	15	16	44,00	26	-
				66,00				5	11,46	7	-
		100М									
33	П8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	16,00	-	-	600	176	368	20,00	320	-
				37,50				117	9,44	151	-
		100М									
34	П8-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	3,50	-	-	301	44	75	22,00	77	-
				86,10				24	8,78	31	-
		100М									
35	П8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	0,39	-	-	19	7	6	31,00	12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		48,00				2	5,21	2	-
		100М									
36	П8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,20	-	-	3	1	-	13,00	3	-
				12,90				-	0,22	-	-
		100М									
37	П8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	12,00	-	-	19	6	-	1,00	12	-
				1,61				-	-	-	-
		ШТ									
38	П8-170-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	47,00	-	-	9	7	-	0,30	14	-
				0,19				-	-	-	-
		ПРОХОД									
39	П8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,02	-	-	1	-	-	20,00	-	-
				15,40				-	0,01	-	-
		100ШТ									
40	П8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,87	-	-	81	28	45	57,00	50	-
				93,00				14	20,90	18	-
		100ШТ									
41	П8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	1,12	-	-	311	65	65	103,00	115	-
				278,00				20	23,48	26	-
		100ШТ									
42	П8-595-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С ГЛУХИМ КРЕПЛЕНИЕМ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ	0,02	-	-	3	1	1	76,00	2	-
				138,00				-	25,54	1	-
		100ШТ									
43	П8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,04	-	-	7	3	2	122,00	5	-
				167,00				1	20,64	1	-
		100ШТ									
44	П8-601-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/	0,52	-	-	22	22	-	74,00	38	-
				42,50				-	0,01	-	-
		100ШТ									
45	П8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,52	-	-	191	18	16	62,00	32	-
				368,00				5	12,68	7	-
		100ШТ									
46	П8-603-1	-МОНТАЖ ПОТОЛОЧНЫХ	0,46	-	-	47	16	-	63,00	29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СВЕТИЛЬНИКОВ									
		100ШТ		103,00				-	0,44	-	-
47	П8-604-1	-МОНТАЖ НАСТЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	0,25	-	-	23	9	6	61,00	15	-
		10СШТ		92,40				2	9,96	2	-
48	П8-603-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА ПСК	0,13	-	-	13	5	-	63,00	8	-
		100ШТ		103,00				-	0,44	-	-
49	П8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,52	-	-	196	17	3	61,00	32	-
		Т		377,00				1	1,82	1	-
50	П8-608-1	-СВЕТИЛЬНИКИ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА	0,08	-	-	3	3	-	56,00	4	-
		10СШТ		41,60				-	0,12	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
51	1517 ДОП 16 П02-491 К=1,076	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЯОУ-8502 У3	2,00	-	-	114	-	-	-	-	-
		ШТ		57,03				-	-	-	-
52	1517 ДОП 16 П02-490 К=1,076	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЯОУ-8501	2,00	-	-	84	-	-	-	-	-
		ШТ		41,96				-	-	-	-
53	1504-06010 К=1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПП1-10/Н3М3Б ОСТ 16 0.526.001-77 0,190 КГ	4,00	1,00	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
54	1507 ДОП 15 П1197 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП 11Х100	21,00	-	-	123	-	-	-	-	-
		ШТ		5,84				-	-	-	-
55	1507 ДОП8 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП02-100	3,00	-	-	20	-	-	-	-	-
		ШТ		6,68				-	-	-	-
56	1507-1010 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=НКС01Х100/П20-01У Л4 ТУ16-535.589-81	8,00	-	-	41	-	-	-	-	-
		ШТ		5,09				-	-	-	-
57	1507 П3014 ПРИМИН К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НБ005Х60	9,00	-	-	23	-	-	-	-	-
		ШТ		2,54				-	-	-	-
58	1507 ДОП3 П1-171	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП 21Х100	38,00	-	-	169	-	-	-	-	-
		ШТ		4,44				-	-	-	-
59	1507-1057 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3 ОСТ16.0.046-79	46,00	-	-	468	-	-	-	-	-
		ШТ		10,17				-	-	-	-
60	1507-5132 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ 3	13,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		ШТ		1,35				-	-	-	-
61	1507-3214	-СВЕТИЛЬНИК=НБ026Х100/Р20-02У Л4	16,00	-	-	41	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,082	МТ		2,54				-	-	-	-
62	1507 ДОП3 П1-171	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП21Х200	41,00	-	-	239	-	-	-	-	-
	К=1,082	МТ		5,84				-	-	-	-
63	1507 ДОП15 1-199	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП11Х200	81,00	-	-	535	-	-	-	-	-
	К=1,082	МТ		6,60				-	-	-	-
64	1507-3021	-СВЕТИЛЬНИК=НС002-150/Н02-01У Л4	15,00	-	-	35	-	-	-	-	-
	К=1,082	МТ		2,33				-	-	-	-
65	1507-1021	-СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНЫЙ=РВО-42У2	8,00	-	-	33	-	-	-	-	-
	К=1,082	ТУ16-545.132-77		4,11				-	-	-	-
		МТ									
66	1507-2001	-СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ=ВЗГ-14У1	2,00	-	-	43	-	-	-	-	-
	К=1,082	ТУ16-545.294-80		21,26				-	-	-	-
		МТ									
67	1507-1139	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛСП02-2Х40= ТУ16-535.901-74	24,00	-	-	493	-	-	-	-	-
	К=1,082	МТ		20,56				-	-	-	-
68	1507-1140	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛСП02-2Х80= ТУ16-535.901-74	24,00	-	-	564	-	-	-	-	-
	К=1,082	МТ		23,48				-	-	-	-
69	1507-3052	-СВЕТИЛЬНИК=Л201Г240-31,32,33 УХЛ4	4,00	-	-	74	-	-	-	-	-
	К=1,082	ОСТ16.535.044-79		18,39				-	-	-	-
		МТ									
70	1507-3056	-СВЕТИЛЬНИК=Л201Г265-31,32,33 УХЛ4	4,00	-	-	87	-	-	-	-	-
	К=1,082	ОСТ16.535.044-79		21,86				-	-	-	-
		МТ									
71	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	5,80	-	-	42	-	-	-	-	-
		10ШТ		7,20				-	-	-	-
72	С153-233	-ЛАМПЫ ЛБ80,ЛД80,ЛДЦ80,ЛТБ80,ЛХБ80	4,90	-	-	41	-	-	-	-	-
		10ШТ		8,39				-	-	-	-
73	С153-232	-ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65	0,90	-	-	7	-	-	-	-	-
		10ШТ		7,74				-	-	-	-
74	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	11,60	-	-	16	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,42				-	-	-	-
75	С153-280	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Г245-255-100	13,00	-	-	16	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,21				-	-	-	-
78	С153-281	-ТО ЖЕ, Г245-255-150	4,50	-	-	5	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,19				-	-	-	-
77	С153-284	-ТО ЖЕ, Г245-255-200	8,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,44				-	-	-	-
78	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С	1,86	-	-	310	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5		166,00				-	-	-	-
		1000М									
79	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	1,21	-	-	230	-	-	-	-	-
				190,00				-	-	-	-
		1000М									
80	С151-1077	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6	0,30	-	-	68	-	-	-	-	-
				225,00				-	-	-	-
		1000М									
81	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,12	-	-	24	-	-	-	-	-
				191,00				-	-	-	-
		1000М									
82	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,06	-	-	12	-	-	-	-	-
				227,00				-	-	-	-
		1000М									
83	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
				283,00				-	-	-	-
		1000М									
84	С151-1092 К=1,2	-ТО ЖЕ, 3Х4+1Х2,5ММ2	0,20	-	-	54	-	-	-	-	-
		1000М		272,40				-	-	-	-
85	С151-1093 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х6+1Х4ММ2	0,08	-	-	27	-	-	-	-	-
		1000М		339,60				-	-	-	-
86	С151-1094 К=1,2	-ТО ЖЕ, 3Х10+1Х6ММ2	0,23	-	-	103	-	-	-	-	-
		1000М		448,80				-	-	-	-
87	С151-1095	-ТО ЖЕ, 3Х16+1Х10ММ2	0,06	-	-	36	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,2	100М						-	-	-	-
				601,20				-	-	-	-
88	С151-1096	-ТО ЖЕ, 3Х25+1Х16ММ2	0,03	-	-	25	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М						-	-	-	-
				823,20				-	-	-	-
89	С151-1097	-ТО ЖЕ,3Х35+1Х25ММ2	0,03	-	-	31	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М						-	-	-	-
				1044,00				-	-	-	-
90	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,86	-	-	19	-	-	-	-	-
				22,00				-	-	-	-
		1000М									
91	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,40	-	-	12	-	-	-	-	-
				29,50				-	-	-	-
		100М									
92	С153-269	-ЛАМПЫ Б235-245-60	3,20	-	-	3	-	-	-	-	-
		10МТ						-	-	-	-
				1,04				-	-	-	-
93	С153-305	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО12-60	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		10МТ						-	-	-	-
				0,88				-	-	-	-
94	С153-309	-ЛАМПЫ МО36-60	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		10МТ						-	-	-	-
				0,88				-	-	-	-
95	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	10,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				0,30				-	-	-	-
		М									
96	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	25,00	-	-	10	-	-	-	-	-
				0,40				-	-	-	-
		М									
97	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20	0,10	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,12				-	-	-	-
		10МТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25	0,30	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,25				-	-	-	-
99	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20	0,20	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,35				-	-	-	-
100	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	0,60	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,48				-	-	-	-
101	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,50	-	-	5	-	-	-	-	-
		10М		1,83				-	-	-	-
102	0113 СТР14 К=1,089	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМЕТРОМ 25Х1,6ММ	40,00	-	-	10	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
103	0503 СТР248 К=1,089	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	170,00	-	-	34	-	-	-	-	-
		М		0,20				-	-	-	-
104	С159-632	-ТРОЙНИК Т90-100Х100	1,70	-	-	10	-	-	-	-	-
		10ШТ		5,83				-	-	-	-
105	С159-641	-МУФТА М-50	5,50	-	-	12	-	-	-	-	-
		10ШТ		2,20				-	-	-	-
106	С159-651	-ВТУЛКА В-50	6,80	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,11				-	-	-	-
107	С159-655	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ 25	3,40	-	-	3	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,80				-	-	-	-
108	1507-7020 К=1,082	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000ШТ		281,32				-	-	-	-
109	6401 15 К=1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 0-1-02-1/220	27,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		ШТ		0,25				-	-	-	-
110	1504-06028 К=1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ 0-4-1Р44-01-6/220=ПВ2-10 ЗО М1Б ОСТ 16 0,526,001-77	41,00	-	-	75	-	-	-	-	-
				1,84				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МТ									
111	1504-17090	-РОЗЕТКА МТЕПСЕЛЬНАЯ	30,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		РШ-Ц-2-05-6/220=РШ-Ц-20-0-01-									
	К=1,082	10/220		0,24				-	-	-	-
		ГОСТ 7396-76									
		МТ									
112	1504-17091	-РОЗЕТКА МТЕПСЕЛЬНАЯ	33,00	-	-	23	-	-	-	-	-
		РШ-П-2-0-1РУЗ-01-10=РШ-Ц-20-1									
	К=1,082	Р43-01-10/220		0,70				-	-	-	-
		ГОСТ 7396-76									
		МТ									
113	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ	18,00	-	-	246	-	-	-	-	-
	К=1,077	ТРАНСФОРМАТОРОМ									
		282Х205Х150ММ=ЯТП-0,25		13,68				-	-	-	-
		ТУ 36,631-76									
		МТ									
114	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3	0,06	-	-	15	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79									
	К=1,072	1000МТ		235,84				-	-	-	-
115	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3	0,06	-	-	9	-	-	-	-	-
		ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79									
	К=1,072	1000МТ		139,36				-	-	-	-
116	2405-1790	-СКОБЫ=К1157У3	0,13	-	-	12	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79									
		1000МТ		90,05				-	-	-	-
117	2405	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЛ5-П2	30,00	-	-	31	-	-	-	-	-
	ДОП15	МТ									
	П1-1330			1,02				-	-	-	-
	К=1,072										
118	2405 ДОП	-ТО ЖЕ, НЛ10-П2	25,00	-	-	29	-	-	-	-	-
	15	МТ									
	П1-1331			1,18				-	-	-	-
	К=1,072										
119	2405	-ТО ЖЕ,НЛ20-П2	6,00	-	-	12	-	-	-	-	-
	ДОП15	МТ									
	П1-1334			1,98				-	-	-	-
	К=1,072										
120	2405 ДОП3	-УГОЛОК УСЭК 55У3	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
	П11065	МТ									
	К=1,072			1,29				-	-	-	-
121	2405 ДОП3	-УГОЛОК УСЭК 60У3	4,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	П11070	МТ									
	К=1,072			0,08				-	-	-	-
122	2405 ДОП3	-ПОЛОСА УСЭК-57У3	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	П11067	МТ									
	К=1,072			0,47				-	-	-	-
123	2405 ДОП3	-ПОЛОСА УСЭК 56У3	6,00	-	-	3	-	-	-	-	-
	П11066	МТ									
	К=1,072			0,54				-	-	-	-
124	2405 ДОП3	-ПАТРУБОК УСЭК 82У3	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	П11092	МТ									
	К=1,072			0,16				-	-	-	-
125	2405 ДОП3	-ШАЙБА ПАРАПАЛЬНАЯ УСЭК 76У3	40,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	П11084	МТ									
				0,02				-	-	-	-
126	2405	-ПЛАНКА УСЭК 84У3	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП19	МТ									
	П11366			0,18				-	-	-	-
127	2405 ДОП3	-МПИЛЬКА УСЭК 80У3	45,00	-	-	12	-	-	-	-	-
	П1-1092	МТ									
	К=1,072			0,26				-	-	-	-
128	2405 ДОП3	-МВЕЛЛЕР УСЭК 53У3	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
	П1-1063	МТ									
	К=1,072			1,72				-	-	-	-
129	2405-1368	-КОРОБКИ	0,04	-	-	2	-	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У194МХЛ2									
	К=1,082	ТУ36-1882-82,ИЗМ.НР2-78		43,28				-	-	-	-
		1000МТ									
130	2405-1338	-КОРОБКА=У196	0,03	-	-	2	-	-	-	-	-
		ГОСТ8594-78									
	К=1,082	1000МТ		64,92				-	-	-	-
131	2405-1364	-КОРОБКИ	300,00	-	-	129	-	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3									
	К=1,082	ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79		2,43				-	-	-	-
		МТ									
132	2405-1365	-КОРОБКИ	70,00	-	-	31	-	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-74-У3									
	К=1,082	ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79		0,44				-	-	-	-
		МТ									
133	2405-1343	-КОРОБКИ=У245У3	25,00	-	-	28	-	-	-	-	-
		ТУ36-1460-82									
	К=1,082	МТ		1,14				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		1568	3550	1136	1145		1997	-
			РУБ.					388		500	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				2281				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		90	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		1658	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			5076					
		ИТОГО:	РУБ.			8626	1136	1145		2497	-
			РУБ.					388			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			987	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		88	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	176	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1658	9613	1312	1145		2585	-
			РУБ.					388			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			757	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		1658	10370	1312	1145		2585	-
			РУБ.					388			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		12028	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2585	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1700	-		-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1568	3550	1136	1145		1997	-
			РУБ.					388		500	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				2281				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		90	-	-	-	-	-	
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		1658	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			5076					
		ИТОГО:	РУБ.			8626	1136	1145		2497	-
			РУБ.					388			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			987	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		88	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	176	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1658	9613	1312	1145		2585	-
			РУБ.					388			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			757	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1658	10370	1312	1145		2585	-
			РУБ.					388			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		12008	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2585	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1700	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-36 16914

903-I-270.89 Альбом 23

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 1Щ(2Щ,3Щ,4Щ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 МАРКИ ЭМСО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,615 ТЫС.РУБ;
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,510 ТЫС.РУБ;
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,105 ТЫС.РУБ;
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 44 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,028 ТЫС.РУБ;

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 1Щ СОСТОЯЩИЙ ИЗ:												
1	1517-1035	-ПАНЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗМЕРОМ 2200Х1100Х600ММ= ОСТ16-0,684,198-75	1,10	42,12	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-		
2	П8-571-1	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ,1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ПРИ ГЛУБИНЕ КАРКАСА 600ММ М	1,10	-	-	43	7	2	11,00	12	-	-	-	-
				39,40				1	0,89	1	-			
3	СКЦ8-84 ВЫП2 П.3-151	-БЛОК Б5130-2674УХЛ4 ШТ	2,00	33,48	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-			
4	П СКЦ8-84 ВЫП2 П.3-151	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	7	4	-	3,30	7	-	-	-	-
				3,48				-	-	-	-			
5	СКЦ8-84 ВЫП2 П.3-151	-БЛОК Б5130-2974УХЛ4 ШТ	1,00	33,48	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-			
6	П СКЦ8-84 ВЫП2 П.3-151	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	3	2	-	3,30	3	-	-	-	-
				3,48				-	-	-	-			
7	СКЦ8-84 ВЫП2 П.3-151	-БЛОК Б5130-2874 ШТ	1,00	33,48	33		-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-			
8	П СКЦ8-84	-МОНТАЖ	1,00	-	-	3	2	-	3,30	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВЫП2	МТ									
	П,3-151			3,48				-	-	-	-
9	СКЦ9-84	-БЛОК Б5130-3474	1,00	44,28	44	-	-	-	-	-	-
	ВЫП2	МТ									
	П,3-153			-				-	-	-	-
10	Ц СКЦ9-84	-МОНТАЖ	1,00	-	-	4	2	-	3,84	4	-
	ВЫП2	МТ									
	П,3-153			4,14				-	-	-	-
11	СКЦ9-84	-БЛОК Б5130-3674	1,00	72,36	72	-	-	-	-	-	-
	ВЫП2	МТ									
	П,3-156			-				-	-	-	-
12	Ц СКЦ9-84	-МОНТАЖ	1,00	-	-	4	2	-	3,44	3	-
	ВЫП2	МТ									
	П,3-156			4,10				-	-	-	-
13	СКЦ9-84	-БЛОК Б5430-3474	1,00	50,76	51	-	-	-	-	-	-
	ВЫП2	МТ									
	П,3-225			-				-	-	-	-
14	Ц СКЦ9-84	-МОНТАЖ	1,00	-	-	4	2	-	3,84	4	-
	ВЫП2	МТ									
	П,3-225			4,14				-	-	-	-
15	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И МИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	7,00	1,62	11	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
16	1504	-РЕЛЕ ТИПА РЭВ 202У3	2,00	6,05	12	-	-	-	-	-	-
	П,12120	МТ									
				-				-	-	-	-
17	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	2,00	2,70	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
18	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
				1,19				-	-	-	-
		МТ									
19	1504-12051	-РЕЛЕ ТИПА РПУ2-М96220У3Е=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78	3,00	7,13	21	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		0,450 КГ МТ									
20	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	3,00	2,70	8	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
21	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	3,00	-	-	4	2	-	1,00	3	-
				1,19				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
22	1504 ДОП99 П.13-430	-РЕЛЕ ТОКА РТ-140	1,00	4,21	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	4,05	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
24	Ц6-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
25	1503 П005009	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТК-120-100/5	2,00	3,89	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
26	1517-1464-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКДО 50А=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ	2,00	1,30	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
27	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	2,00	-	-	1	-	-	0,20	-	-
				0,51				-	-	-	-
		ШТ									
28	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А	50,00	0,43	22	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
29	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	19,00	0,11	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
30	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,97	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ,									
31	1517-1511-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ПРОЧЕЙ АППАРАТУРЫ=МИНОДЕРЖАТЕЛЬ МПС	6,00	1,35	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
32	0207 СТР 164	-ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ СИЛОВАЯ СБОРНАЯ	1,78	1,60	3	-	-	-	-	-	-
		КГ		-				-	-	-	-
33	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	3,30	1,57	5	-	-	-	-	-	-

1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
					-				-	-	-	-
			М									
34	0106 СТР10	-МИНА НУЛЕВАЯ	КГ	0,26	1,40	-	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
35	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ МИН ДО 60 ММ=		1,10	1,57	2	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
			М									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		469	76	25	2		42	-
				РУБ.					1		1	
		НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				27				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		41	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -		РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.		510	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.			-					
		ИТОГО:		РУБ.			76	25	2		43	-
				РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			24	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.		510	100	27	2		44	-
				РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			5	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.		510	105	27	2		44	-
				РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		615	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	28	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-36 16913
903-I-270.89 Альбом 23

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р2 СТОИМОСТЬ ШИТА УПРАВЛЕНИЯ ЗШ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 МАРКИ ЭМСО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,175 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 3,587 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,588 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 256 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,182 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ШИТ ОТКРЫТЫЙ 5Ш СОСТОЯЩИЙ ИЗ:											
1	1517-1035	-ПАНЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗМЕРОМ 2200Х5100Х600ММ= ОСТ16-0.684.198-75	5,10	42,12	215	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
2	П8-571-1	-ШИТ ВЫСОТОР СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ПРИ ГЛУБИНЕ КАРКАСА 600ММ М	5,10	-	-	201	34	9	11,00	56	-	-	-
				39,40				4	0,69	5	-		
3	СКЦ9-84 ВЫП2 П.3-151	-БЛОК Б5130-2674 ШТ	5,00	33,48	167	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
4	П СКЦ9-84 ВЫП2 П.3-151	-МОНТАЖ ШТ	5,00	-	-	17	10	-	3,30	17	-	-	-
				3,48				-	-	-	-		
5	СКЦ9-84 ВЫП2 П.3-152	-БЛОК Б5130-3174 ШТ	8,00	45,36	363	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
6	П СКЦ9-84 ВЫП2 П.3-152	-МОНТАЖ ШТ	8,00	-	-	33	19	-	3,84	31	-	-	-
				4,14				-	-	-	-		
7	СКЦ9-84 ВЫП2 П.3-153	-БЛОК Б5130-3274 ШТ	8,00	51,84	415	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
8	П СКЦ9-84	-МОНТАЖ	8,00	-	-	29	15	-	2,96	24	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВЫП2	МТ									
	П.3-153			3,58				-	-	-	-
9	1504-12051	-РЕЛЕ ТИПА РПУ2-М96440У3Б=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	55,00	7,13	392	-	-	-	-	-	-
		0,450 КГ МТ		-				-	-	-	0,02
10	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 6 ТИПОВ=	55,00	4,05	223	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
11	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	55,00	-	-	65	40	-	1,00	55	-
		МТ		1,19				-	-	-	-
12	СКЦ3-84	-БЛОК Б5130-2074	3,00	33,48	100	-	-	-	-	-	-
	ВЫП2	МТ									
	П.3-151			-				-	-	-	-
13	Ц СКЦ3-84	-МОНТАЖ	3,00	-	-	10	6	-	3,30	10	-
	ВЫП2	МТ									
	П3-151			3,48				-	-	-	-
14	СКЦ3-84	-БЛОК Б5130-2474	1,00	33,48	33	-	-	-	-	-	-
	ВЫП2	МТ									
	П.3-151			-				-	-	-	-
15	Ц СКЦ3-84	-МОНТАЖ	1,00	-	-	3	2	-	3,30	3	-
	ВЫП2	МТ									
	П.3-151			3,48				-	-	-	-
16	1504	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-31-3400	1,00	20,52	21	-	-	-	-	-	-
	ДОП117	МТ									
	П01-781			-				-	-	-	-
17	1517-1352-6	-УСТАНОВКА=	1,00	5,62	6	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
18	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1,00	-	-	2	1	-	1,00	1	-
		МТ		1,77				-	-	-	-
19	1504	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-25-340010000	3,00	8,53	26	-	-	-	-	-	-
	ДОП93	МТ		-				-	-	-	-
	П.01-694										
20	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	3,00	3,13	9	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
21	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	3,00	-	-	3	2	-	1,00	3	-
				1,14				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МТ									
22	1504 ДОП12 П.01-401	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2026 МТ	1,00	7,67	8	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
23	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	1,00	3,13	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
24	П8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,14				-	-	-	-
		МТ									
25	СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-151	-БЛОК Б5130-2974 МТ	1,00	33,48	33	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
26	П СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-151	-МОНТАЖ МТ	1,00	-	-	3	2	-	3,30	3	-
				3,48				-	-	-	-
27	СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-245	-БЛОК Б5437-3074 МТ	4,00	35,64	143	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
28	П СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-245	-МОНТАЖ МТ	4,00	-	-	9	5	-	2,13	9	-
				2,29				-	-	-	-
29	СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-155	-БЛОК Б5130-3774 МТ	3,00	68,04	204	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
30	П СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-155	-МОНТАЖ МТ	3,00	-	-	12	6	-	3,44	10	-
				4,10				-	-	-	-
31	СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-157	-БЛОК Б5130-3974 МТ	5,00	100,44	502	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
32	П СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-157	-МОНТАЖ МТ	5,00	-	-	21	11	-	3,44	17	-
				4,10				-	-	-	-
33	1504-01251	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А3716=А3712Ф ТУ16-522.028-74 4,000 КГ МТ	1,00	28,08	28	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
34	1504-01261	-РАСЦЕПИТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3710 3-Х ПОЛЮСНЫМ=	1,00	6,80	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
35	1517-1352-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А=	1,00	5,62	6	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
36	П8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ	1,00	-	-	2	1	-	1,00	1	-
				1,77				-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А										
			ШТ									
37	1517-1496-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ 63А ДО 200А		350,00	0,54	189	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
			ШТ									
38	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ, НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ, УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=		97,00	0,11	10	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
			ШТ									
39	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК, ЭЛЕМЕНТОВ, КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ, КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ, ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=		6,00	4,97	30	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
			КОМПЛ									
40	1517-1511-2	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ПРОЕКТ АППАРАТУРЫ=ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПС		21,00	1,62	34	-	-	-	-	-	-
			КТ		-				-	-	-	-
41	0207 СТР164	-ШИНА СИЛОВАЯ СБОРНАЯ	КГ	8,26	1,60	13	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
42	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=		15,30	1,57	24	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
			М									
43	0106 СТР10	-ШИНА НУЛЕВАЯ	КГ	2,75	0,14	-	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
44	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=		5,10	1,57	8	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
			М									
45	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ЩИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=		38,00	1,62	62	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
			ШТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		3274	411	155	9		241	0,02
				РУБ.					4		5	
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				164				
				РУБ.		313	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -		РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.		3587	-	-	-		-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-36 16913
903-I-270.89 Альбом 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.				-						
ИТОГО:	РУБ.				411	155	9			246	0,02
	РУБ.						4				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				137	-	-			-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	-	-			-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.				-	-	-			12	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	23	-			-	-
ИТОГО:	РУБ.			3587	548	176	9			258	0,02
	РУБ.						4				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				40	-	-			-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	-	-			-	-
ИТОГО:	РУБ.			3587	588	176	9			258	0,02
	РУБ.						4				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4175	-	-	-			-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	-	-			-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-			258	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	182	-			-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-36 16912

903-I-270.89 Альбом 23

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ НЗ СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 6Щ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 МАРКИ ЭМ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,966 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,830 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,136 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 62 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,045 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 6Щ СОСТОЯЩИЙ ИЗ:											
1	1517-1035	-ПАНЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗМЕРОМ 2200Х900Х600ММ= ОСТ16-0,684.196-75	0,90	42,12		38	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	-
2	П8-571-1	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ,1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ПРИ ГЛУБИНЕ КАРКАСА 600ММ М	0,90	-		-	35	6	2	11,00	10	-	
				39,40					1	0,69	1	-	
3	СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-151	-БЛОК Б5130-2674 МТ	1,00	33,48		33	-	-	-	-	-	-	
				-					-	-	-	-	
4	П СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-151	-МОНТАЖ МТ	1,00	-		-	3	2	-	3,30	3	-	
				3,48					-	-	-	-	
5	СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-151	-БЛОК Б5130-3074 МТ	1,00	33,48		33	-	-	-	-	-	-	
				-					-	-	-	-	
6	П СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-151	-МОНТАЖ МТ	1,00	-		-	3	2	-	3,30	3	-	
				3,48					-	-	-	-	
7	СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-153	-БЛОК Б5130-3274 МТ	1,00	51,84		52	-	-	-	-	-	-	
				-					-	-	-	-	
8	П СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	1,00	-		-	4	2	-	2,96	3	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВЫП2	МТ									
	П.3-153			3,58				-	-	-	-
9	СКЦ9-84	-БЛОК Б5130-3474	2,00	44,28	89	-	-	-	-	-	-
	ВЫП2	МТ									
	П3-153			-				-	-	-	-
10	Ц СКЦ9-84	-МОНТАЖ	2,00	-	-	8	5	-	3,84	8	-
	ВЫП2	МТ									
	П.3-153			4,14				-	-	-	-
11	СКЦ9-84	-БЛОК Б5430-1674	7,00	42,12	295	-	-	-	-	-	-
	ВЫП2	МТ									
	П.3-222			-				-	-	-	-
12	Ц СКЦ9-84	-МОНТАЖ	7,00	-	-	24	14	-	3,30	23	-
	ВЫП2	МТ									
	П.3-222			3,48				-	-	-	-
13	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ШИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	12,00	1,82	19	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
14	1504 ДОП 105	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ВА51-33-34Р010000	1,00	32,72	33	-	-	-	-	-	-
	П.01-747	МТ		-				-	-	-	-
15	1517-1382-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,63А ДО 160А=	1,00	5,40	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
16	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1,00	-	-	2	1	-	1,00	1	-
				1,77				-	-	-	-
		МТ									
17	1504 ДОП93	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-25-34Р0	7,00	8,53	60	-	-	-	-	-	-
	П.01-694	МТ		-				-	-	-	-
18	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	7,00	2,92	20	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
19	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	7,00	-	-	8	5	-	1,00	7	-
				1,14				-	-	-	-
		МТ									
20	1504 ДОП93	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА5125-22001000	1,00	8,53	9	-	-	-	-	-	-
	П.01-694	МТ		-				-	-	-	-
21	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	1,00	2,92	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
22	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А		1,14				-	-	-	-
		МТ									
23	1504 ДОП117 П.01-761	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА5131-3420I-00	1,00	20,52	21	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
24	1517-1352-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А=	1,00	5,40	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
25	18-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1,00	-	-	2	1	-	1,00	1	-
				1,77				-	-	-	-
		МТ									
26	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А	70,00	0,43	30	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
27	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	22,00	0,11	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
28	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,97	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ,									
29	1517-1511-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ПРОЧЕЙ АППАРАТУРЫ=ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПС	6,00	1,35	8	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
30	0207 СТР164	-ШИНА СИЛОВАЯ СБОРНАЯ	1,46	-	-	2	-	-	-	-	-
		КГ		1,48				-	-	-	-
31	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	2,70	1,57	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		М									
32	0106 СТР1?	-ШИНА НУЛЕВАЯ	0,49	0,14	-	-	-	-	-	-	-
		КГ		-				-	-	-	-
33	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	0,90	1,57	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		М									

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-36 16912
903-I-270.89 Альбом 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		765	92	39	2		60	-
			РУБ.					1		1	
	НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				41				
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		65	-	-	-	-	-	-
	МЕФМОНТАЖ -		РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.		830	-	-	-		-	-
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.			-					
	ИТОГО:		РУБ.			92	39	2		61	-
			РУБ.					1			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			36	-	-		-	-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	-	-		-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.			-	-	-		1	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	5	-		-	-
	ИТОГО:		РУБ.		830	128	44	2		62	-
			РУБ.					1			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			8	-	-		-	-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	-	-		-	-
	ИТОГО:		РУБ.		830	136	44	2		62	-
			РУБ.					1			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		966	-	-	-		-	-
	НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	-	-		-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	45	-		-	-

СОСТАВИЛ инженер Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-36 15911
903-I-270.89 Альбом 23

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1.4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 4 СТОИМОСТИ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ 1М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 МАРКИ ЭМ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,917 ТЫС.РУБ;
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,768 ТЫС.РУБ;
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,149 ТЫС.РУБ;
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 81 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,060 ТЫС.РУБ;

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖ.ИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖ.ИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 1М СОСТОЯЩИЙ ИЗ:											
1	1517-1062	-ШКАФ ЗАМКНУТЫЙ РАЗМЕРОМ 2200Х1000Х600 ММ= ОСТ 16-0.800.652-79 М	1,00	130,00	130	-	-	-	-	-	-	-	-
2	П8-571-4	-МИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ М	1,00	-	-	14	5	2	9,00	9	-	-	-
				14,10				1	0,93	1	-		
3	1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2-М96220=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78 0,450 КГ ШТ	22,00	6,60	145	-	-	-	-	-	-	-	0,01
4	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С 4ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	22,00	3,75	82	-	-	-	-	-	-	-	-
5	П8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	22,00	-	-	26	16	-	1,00	22	-	-	-
				1,19				-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1504ДОП.11 2П.12-290	-РЕЛЕ ТИПА РКВ11-33-43 МТ	5,00	10,90	54	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
7	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= МТ	5,00	2,50	13	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
8	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МТ	5,00	-	-	6	4	-	1,00	5	-
				1,19				-	-	-	-
9	1504П.1209 1	-РЕЛЕ СКОРОСТИ РС-67 МТ	1,00	34,00	34	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
10	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= МТ	1,00	3,75	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
11	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МТ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
12	1504ДОП.1-47,2-47П,12-300	-РЕЛЕ ТИПА ВС-43-32 МТ	1,00	11,10	11	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
13	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= МТ	1,00	3,75	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
14	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МТ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
15	1504ДОП.37 П.06-544	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12С0102У3 МТ	6,00	2,40	14	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
16	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 МТ	6,00	1,25	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
17	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	6,00	-	-	3	1	-	0,30	2	-
				0,43				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ								
		ЦЕПЬ									
18	1504ДОП.37 П.06-545	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12А2027У3	1,00	3,20	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
19	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
20	П8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	-	-	1	-	-	0,30	1	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
21	1504ДОП.37 П.06-546	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12А3021У3	1,00	4,05	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
22	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
23	П8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	3,00	-	-	1	1	-	0,30	1	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
24	1504ДОП.37 П.06-554	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12С1206У3	1,00	9,80	10	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
25	1517-1450-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 12 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,ПМТ	1,00	7,40	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
26	П8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	12,00	-	-	5	2	-	0,30	4	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
27	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ	18,00	0,80	14	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
28	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕИ	18,00	1,25	22	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3		-				-	-	-	-
		МТ									
29	П8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО МТИФТОВ 2	18,00	-	-	14	8	-	0,70	13	-
				0,78				-	-	-	-
		МТ									
30	1507-5047	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС12011=АС-12011У2	14,00	0,33	5	-	-	-	-	-	-
		0,017 КГ МТ		-				-	-	-	-
31	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	14,00	0,75	11	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
32	П8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ МТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	14,00	-	-	8	5	-	0,50	7	-
				0,55				-	-	-	-
		МТ									
33	1507-5047	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС12013=АС-12011У2	7,00	0,33	2	-	-	-	-	-	-
		0,017 КГ МТ		-				-	-	-	-
34	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	7,00	0,75	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
35	П8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ МТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	7,00	-	-	4	2	-	0,50	4	-
				0,55				-	-	-	-
		МТ									
36	1507-5058	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Р-УЗ-01	16,00	1,05	17	-	-	-	-	-	-
		0,210 КГ МТ		-				-	-	-	-
37	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И	16,00	0,75	12	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		ШТ									
38	П8-674-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	16,00	- 2,55	-	9	5	- -	0,50 -	8 -	- -
		ШТ									
39	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ,СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А	200,00	0,40 -	80	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
40	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	56,00	0,10 -	6	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
41	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,60 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
		КОМПЛ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ		705	93	51	2		78	0,01
			РУБ					1		1	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ				53				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ		63	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ		768	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ			-					
		ИТОГО:	РУБ			93	51	2		79	0,01
			РУБ					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			45	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	8	-		-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-36 16911
903-I-270.89 Альбом 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО:		РУБ.		768	138	59	2		81	0,01
			РУБ.					1			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-	-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	-	-		-	-
	ИТОГО:		РУБ.		768	149	59	2		81	0,01
			РУБ.					1			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		917	-	-	-		-	-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	-	-		-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	59	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-36 16910
903-I-270.89 Альбом 23

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 5 СТОИМОСТИ ЯЩИКА 36-Я(60-Я)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 МАРКИ ЭМ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,055 ТЫС.РУБ;
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,046 ТЫС.РУБ;
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,009 ТЫС.РУБ;
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ;

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 36-Я(60-Я) СОСТОЯЩИЙ ИЗ:											
1	1517-1113	-ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗМЕРОМ 600Х400Х350 ММ=ЯС-1,ЯР-1,МС-1,МР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75	1,00	29,00		29	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	
		МТ											
2	П8-572-4	-ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	1,00	-		-	5	2	1	3,00	3	-	
				4,74					-	0,36	-	-	
		КГ											
3	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	2,00	0,80		2	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	
		0,200 КГ МТ											
4	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КР,ПКР,КСМ-2,ЛКУ,К 3	2,00	1,25		2	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	
		МТ											
5	П8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	2,00	-		-	1	1	-	0,50	1	-	
				0,45					-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО МТИФТОВ 1									
		МТ									
6	1504ДОП.37 П.06-544	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12С0102У3	1,00	2,40	2	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
7	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-
		СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2		-				-	-	-	-
		МТ									
8	18-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	-	-	1	-	-	0,30	-	-
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
9	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ	10,00	0,40	4	-	-	-	-	-	-
		РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А		-				-	-	-	-
		МТ									
10	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ	6,00	0,10	1	-	-	-	-	-	-
		НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=		-				-	-	-	-
		МТ									
11	1517-1507	-УСТАНОВКА	1,00	2,85	3	-	-	-	-	-	-
		РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=		-				-	-	-	-
		КОМПЛ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ		44	7	3	1		4	-
			РУБ					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ				4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ		2	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ		46	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ			-					
		ИТОГО:	РУБ			7	3	1		4	-
			РУБ					-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					2	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.					-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.					-	-	-		-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	-	-		-	-
ИТОГО:	РУБ.				46	9	3	1		4	-
	РУБ.							-			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					-	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.					-	-	-		-	-
ИТОГО:	РУБ.				46	9	3	1		4	-
	РУБ.							-			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					-	-	-		-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				55	-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		4	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	3	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-36 16909

903-1-270.89 Альбом 23

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 6 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ,15-21,111-54У2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 МАРКИ ЭМ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,007 ТЫС.РУБ;
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,006 ТЫС.РУБ;
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,001 ТЫС.РУБ;
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г;

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	1504ДОП,82 -85П,18-24	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,111-54У2	1,00	4,45	4	-	-	-	-	-	-			
	0	МТ		-				-	-	-	-			
2	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	1,00	0,80	1	-	-	-	-	-	-			
		0,200 КГ МТ		-				-	-	-	-			
3	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-			
		МТ		-				-	-	-	-			
4	П8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО МТИФТОВ 2	1,00	-	-	-	1	-	-	0,70	1	-		
		МТ		0,70				-	-	-	-			
5	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	1,00	0,10	-	-	-	-	-	-	-			
		МТ		-				-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		6	1	-	-		1	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		6	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			1	-	-		1	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		6	1	-	-		1	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		6	1	-	-		1	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7 -	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		-	-

СОСТАВИЛ инженер Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-36 16908
903-I-270.89 Альбом 23

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 7 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ,15-21,121-54У2

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 МАРКИ ВМ,СС НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,012 ТЫС.РУБ;
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,009 ТЫС.РУБ;
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,003 ТЫС.РУБ;
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ;

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1504ДОП,85 П,18-241	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,121-54У2	1,00	4,85	5	-	-	-	-	-	-	
				-								
		МТ										
2	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 0,200 КГ	2,00	0,80	2	-	-	-	-	-	-	
				-								
		МТ										
3	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3	2,00	1,25	2	-	-	-	-	-	-	
				-								
		МТ										
4	18-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:Р.ЗЛКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО МТИФТОВ 2	2,00	-	-	2	1	-	0,70	1	-	
				0,78				-	-	-	-	
		МТ										
5	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИ4КИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	2,00	0,10	-	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-	
		МТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9	2	1	-		1	-
		РУБ.						-		-	
	НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					1				
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
	МЕФМОНТАЖ -	РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.			9	-	-	-		-	-
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.				-					
	ИТОГО:	РУБ.				2	1	-		1	-
		РУБ.						-			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-	-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	-	-		-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.				-	-	-		-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	-	-		-	-
	ИТОГО:	РУБ.			9	3	1	-		1	-
		РУБ.						-			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				-	-	-		-	-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	-	-		-	-
	ИТОГО:	РУБ.			9	3	1	-		1	-
		РУБ.						-			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				12 -	-	-		-	-
	НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	-	-		-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕЛАКЦИЯ 6.2.1) 23935-36 16907
903-I-270.89 Альбом 23

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 8 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131-54У2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 МАРКИ ЭМ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,016 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,012 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ . ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1504ДОП.82 -85П.18-24 2	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131-54У2 шт	1,00	5,60 -	6	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ шт	2,00	0,80 -	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 шт	2,00	1,26 -	2	-	-	-	-	-	-	-	-
4	П8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО МТИФТОВ 2 шт	2,00	- 0,78	-	2	1	-	0,70	1	-	-	-
5	1504-18022	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50 И 60ГЦ,220В НОМИНАЛЬНЫР ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ГИБОВИДНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ=КЕ-141У3 ТУ 16-526.407-76	1,00	1,20 -	1	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,160 КГ МТ									
6	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3	1,00	1,25 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
		МТ									
7	08-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО МТИФТОВ 2	1,00	- 0,78	-	1	-	- -	0,70 -	1 -	- -
		МТ									
8	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	3,00	0,10 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
		МТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		12	3	1	-		2	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1				
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		12	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			3	1	-		2	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		12	4	1	-		2	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		12	4	1	-		2	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		16	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-	

Составил инженер Г.Л.Гура Проверил ведущий инженер Т.А.Прохорова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС РЕДАКЦИЯ 6.2.1)
903-I-270.89 Альбом 23

23935-36 16987

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6.1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ НАРУЖНЫЕ СЕТИ 0,4КВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 2 МАРКИ ЭМ1-ЭМ49

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,713 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,713 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	201 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,129 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	П8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	-	-	-	5	2	2	43,00	4	-	
		100М		54,00					1	12,55	1	-	
2	П8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,10	-	-	-	6	3	3	52,00	5	-	
		100М		64,10					1	12,82	1	-	
3	П8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	1,90	-	-	-	24	11	5	10,00	19	-	
		100М		12,50					2	1,15	2	-	
4	П8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОГНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	0,70	-	-	-	7	2	5	5,00	4	-	
		100М		9,57					2	3,53	2	-	
5	П8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	1,20	-	-	-	4	1	2	2,00	2	-	
		100М		3,08					1	1,01	1	-	
6	П8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	0,70	-	-	-	6	2	5	6,00	4	-	
		100М		8,86					2	3,01	2	-	
7	П8-143-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ	1,20	-	-	-	6	2	5	3,00	4	-	
		100М		5,07					2	1,61	2	-	
8	П8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	2,80	-	-	-	134	51	35	31,00	87	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		48,00				11	5,21	15	-
		100М									
9	П8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	1,11	-	-	14	8	-	13,00	14	-
				12,90				-	0,22	-	-
		100М									
10	П8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,10	-	-	11	7	-	11,00	12	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
11	П8-153-27	-ЗАДЕЛКА СИЛОВОГО 4-Х ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 2,5ММ2	2,00	-	-	1	1	-	0,55	1	-
				0,57				-	-	-	-
		МТ									
12	П8-153-28	-ТО ЖЕ,СЕЧ.ДО 10ММ2	6,00	-	-	4	2	-	0,66	4	-
		МТ		0,69				-	-	-	-
13	П8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	2,00	-	-	3	1	-	1,00	2	-
				1,61				-	-	-	-
		МТ									
14	П8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	-	-	1	-	-	1,00	2	-
				0,49				-	-	-	-
		МТ									
15	П8-170-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	14,00	-	-	3	2	-	0,30	4	-
				0,19				-	-	-	-
		ПРОХОД									
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
16	С151-1091 К=1,3	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ.4Х2,5ММ2	0,10	-	-	24	-	-	-	-	-
		1000М		248,30				-	-	-	-
17	С151-1092 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х4+1Х2,5ММ2	0,26	-	-	69	-	-	-	-	-
		1000М		272,40				-	-	-	-
18	С151-1094 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х10+1Х6ММ2	0,15	-	-	67	-	-	-	-	-
		1000М		448,80				-	-	-	-
19	С151-1097 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х35+1Х16ММ2	0,16	-	-	162	-	-	-	-	-
		1000М		1044,00				-	-	-	-
20	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,05	-	-	11	-	-	-	-	-
				211,00				-	-	-	-
		1000М									
21	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,	10,00	-	-	4	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8		0,40				-	-	-	-
		М									
22	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3	10,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,62				-	-	-	-
		М									
23	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25	0,10	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,25				-	-	-	-
		10ШТ									
24	С113-113	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40	0,10	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,74				-	-	-	-
		10ШТ									
25	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	0,20	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
		10ШТ									
26	С113-122	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-40	0,20	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,79				-	-	-	-
		10ШТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	233	95	62		168	-
			РУБ.					22		26	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				157				
			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									

23935-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 16987
903-I-270.89 Альбом 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.				343					
	ИТОГО:	РУБ.				576	95	62		194	-
		РУБ.						22			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				84	-	-		-	-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	-	-		-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.				-	-	-		7	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	12	-		-	-
	ИТОГО:	РУБ.		-		660	107	62		201	-
		РУБ.						22			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				53	-	-		-	-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	-	-		-	-
	ИТОГО:	РУБ.		-		713	107	62		201	-
		РУБ.						22			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			713	-	-	-		-	-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	-	-		-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		201	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	129	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-36 16988
903-I-270.89 Альбом 23

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6.2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 2 МАРКИ ВМ1-ВМ49

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,306 ТЫС.РУБ;
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 101 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,057 ТЫС.РУБ;

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИМ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,18	139,00	-	25	25	-	282,00	51
			100М3	139,00	-			-	-	-
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ГАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,18	46,00	-	8	8	-	99,30	18
			100М3	46,00	-			-	-	-
3	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	90,00	1,67	0,01	150	17	1	0,32	29
			М	0,19	-			-	-	-
4	ССЦ П616	-КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ	0,65	71,00	-	60	-	-	-	-
			ТЫС.ШТ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		243	50	1		98
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		243	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		132	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	50	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		306	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-36 16988
903-I-270.89 Альбом 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		101
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	57	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				306	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		101
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	57	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				243	50	1		98
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				243	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				132	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	50	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				40	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				23	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				306	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		101
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	57	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				306	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		101
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	57	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-36 16986
903-I-270.89 Альбом 23

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7.1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 2 МАРКИ ЭМ1-ЭМ49

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,900 ТЫС.РУБ;
В ТОМ ЧИСЛЕ;
ОБОРУДОВАНИЯ 0,014 ТЫС.РУБ;
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,886 ТЫС.РУБ;
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 440 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,279 ТЫС.РУБ;

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
1	1504 ДОП 12 П04543	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002Б	2,00	5,00	10	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
		МТ		-				-	-	-	-		
2	П8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	-	-	7	3	-	2,00	4	-	-	-
				3,40				-	0,01	-	-		
		МТ											
3	1504 ДОП7	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2	2,00	2,05	4	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
		МТ		-				-	-	-	-		
4	П8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	2,00	-	-	4	2	-	2,00	4	-	-	-
				1,99				-	0,01	-	-		
		МТ											
5	П8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	-	-	5	2	2	43,00	4	-	-	-
				64,00				1	12,55	1	-		
		100М											
6	П8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,05	-	-	3	1	1	52,00	3	-	-	-
				64,10				-	12,82	1	-		
		100М											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	П8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,15	-	-	11	5	5	60,00	9	-
		100М		70,70				2	13,42	2	-
8	П8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,45	-	-	13	7	3	30,00	14	-
		100М		29,90				1	1,90	1	-
9	П8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	3,01	-	-	38	18	7	10,00	30	-
		100М		12,50				3	1,15	3	-
10	П8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	3,01	-	-	29	8	21	5,00	15	-
		100М		9,57				6	3,53	11	-
11	П8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	3,01	-	-	27	9	18	6,00	18	-
		100М		8,86				7	3,01	9	-
12	П8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,47	-	-	71	27	19	31,00	46	-
		100М		48,00				6	5,21	8	-
13	П8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,30	-	-	13	8	-	11,00	14	-
		100М		10,00				-	0,13	-	-
14	П8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В ОПОРЫ	2,55	-	-	15	7	7	5,00	13	-
		100М		6,02				2	1,12	3	-
15	П8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	2,55	-	-	4	3	-	2,00	5	-
		100М		1,38				-	-	-	-
16	П8-153-28	-ЗАДЕЛКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2	44,00	-	-	30	18	-	0,66	29	-
		ШТ		0,69				-	-	-	-
17	П8-622-4	-УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА НА ОПОРЕ	18,00	-	-	295	37	33	4,00	72	-
		ШТ		16,40				13	0,92	17	-
18	П8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,12	-	-	45	4	-	61,00	7	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
19	П8-85-2	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ БЕЗ КОЖУХА	0,90	-	-	24	17	-	31,00	28	-
		100ШТ		26,50				-	0,01	-	-
20	П8-534-2	-МОНТАЖ ПРОТЯЖНОГО ЯЩИКА С КЛЕММАМИ	18,00	-	-	64	29	1	3,00	54	-
		ШТ		3,58				-	0,01	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
21	1507-4028	-СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	18,00	-	-	428	-	-	-	-	-
	К=1,082	РКУ01-250-009=РКУ01-250-009У1		23,80				-	-	-	-
		ТУ16-535.529-75									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С153-241	-ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ250/10/ 10МТ	1,80	-	-	103	-	-	-	-	-
				57,00				-	-	-	-
23	С151-1092 К=1,2	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 3Х4+1Х2,5ММ2	0,32	-	-	87	-	-	-	-	-
		1000М		272,40				-	-	-	-
24	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,08	-	-	18	-	-	-	-	-
				227,00				-	-	-	-
		1000М									
25	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,16	-	-	30	-	-	-	-	-
				190,00				-	-	-	-
		1000М									
26	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,03	-	-	6	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
27	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,53	-	-	15	-	-	-	-	-
				29,50				-	-	-	-
		1000М									
28	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	30,00	-	-	12	-	-	-	-	-
				0,40				-	-	-	-
		М									
29	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3	10,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,62				-	-	-	-
		М									
30	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,	35,00	-	-	27	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3			0,78				-	-	-	-
			М									
31	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25		0,30	-	-	1	-	-	-	-	-
					1,25				-	-	-	-
			10ШТ									
32	С113-113	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40		0,10	-	-	1	-	-	-	-	-
					1,74				-	-	-	-
			10ШТ									
33	С113-114	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-50		0,40	-	-	1	-	-	-	-	-
					3,37				-	-	-	-
			10ШТ									
34	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25		0,60	-	-	1	-	-	-	-	-
					2,48				-	-	-	-
			10ШТ									
35	С113-122	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-40		0,20	-	-	1	-	-	-	-	-
					0,79				-	-	-	-
			10ШТ									
36	С113-123	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-50		0,80	-	-	1	-	-	-	-	-
					1,44				-	-	-	-
			10ШТ									
37	2405 ДОП10 П11257 К=1,082	-ЯМИК ПРОТЯЖНОЙ ТИПА К654	ШТ	18,00	-	-	132	-	-	-	-	-
					7,36				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		14	702	205	117		369	-
				РУБ.					43		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				322				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		14	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			866					
		ИТОГО:	РУБ.			1568	205	117		425	-
			РУБ.					43			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			179	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		15	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		14	1747	236	117		440	-
			РУБ.					43			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			139	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		14	1886	236	117		440	-
			РУБ.					43			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1900	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		440	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	279	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2.1) 23935-36 16985

903-I-270.89 Альбом 23

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7,2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 2 МАРКИ ЭМ1-ЭМ4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,472 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 584 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,400 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-439	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,18	47,50	38,19		9	2	7	20,00	4
				9,31	12,70				2	18,29	3
		100 ШТ									
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,09	46,00	-		4	4	-	99,30	9
				46,00	-				-	-	-
		100М3									
3	608-7229 ССП П2555	-ОПОРЫ СЦ-1,2-10	18,00	39,30	-		707	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-	-
4	Е33-690	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР НА НАРУЖНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ ПРИ РАБОТЕ С ПУТИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ	18,00	50,90	37,06		916	76	667	7,60	137
				4,22	9,52				171	12,28	221
		ШТ									
5	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,64	74,50	-		48	48	-	154,00	99
				74,50	-				-	-	-
		100М3									
6	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,64	46,00	-		29	29	-	99,30	64
				46,00	-				-	-	-
		100М3									
7	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ	55,00	1,67	0,01	**	92	10	1	0,32	18
				0,19	-				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 100ММ								
8	ССЦ П616	-КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ ТЫС,ШТ	2,25	71,00	-	160	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				1965	169	675		331
		РУБ,						173		224
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1965	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				254	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	342	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				707	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				324	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	58	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				183	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2472	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		584
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	400	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				2472	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		584
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	400	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				1965	169	675		331
		РУБ,						173		224
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1965	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				254	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	342	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				707	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				324	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	58	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				183	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2472	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		584
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	400	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				2472	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		584
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	400	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г,Л,ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

gost.e-ecolog.ru