ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-270.89

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-I0-I,4Р.
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ
ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ

А Л Ь Б О М 22

СМЕТЫ НА РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ, СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

I989г.

23935-35
ЦЕНА 8-89

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать V 1990 года

Заказ № 5025 Тираж 400 экз.

23935-35

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-270.89

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-IO-I,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ

А Л Ь Б О М 22

СМЕТЫ НА РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ, СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Разработан
институтом "Харьковский Сантехпроект"

Утвержден и введен в действие
ГПКНИИ "СантехНИИпроект"
Протокол от I2.07.I989г. № IO

Главный инженер В.А.Слюсарев

Главный инженер проекта Л.И.Левонтин

Начальник отдела В.В.Володченко

© ЦИТП Госстроя СССР, 1990

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 22

№№ пп	Наименование смет	№№ смет	№№ страниц
I	Средства автоматизации котлоагрегатов Е-I0-I,4Р	I.38	3
2	Средства автоматизации газоимпульсной очистки	I.38А	I6
3	Средства автоматизации деаэрационно-питательной установки и общекотельного оборудования	I.39	2I
4	Средства автоматизации водоподогревательной установки	I.40	33
5	Средства автоматизации установки горячего водоснабжения	I.4I	43
6	Средства автоматизации водоподготовительной установки с осветлительнми фильтрами для Ш типа воды /схема № I/	I.42	54
7	Средства автоматизации водоподготовительной установки без осветлительных фильтров для Ш типа воды /схема № 2/	I.43	6I
8	Средства автоматизации водоподготовительной установки для I и П типов воды /добавляется к сметам I.42 или I.43; схемы №№ 3,4/	I.44	67
9	Средства автоматизации водоподготовительной установки для IУ типа воды /добавляется к сметам I.42 или I.43; схемы №№ 5 и 6/	I.45	7I
I0	Щит общих замеров котлоагрегата	Калькуляция № I	76
II	Щит управления котлоагрегата ЩКЕ	Калькуляция № 2	79
I2	Щит управления № I деаэрационно-питательной установки и общекотельного оборудования	Калькуляция № 3	85
I3	Щит управления № 4 деаэрационно-питательной установки и общекотельного оборудования	Калькуляция № 4	89
I4	Щит управления № 2 водоподогревательной установки	Калькуляция № 5	92
I5	Щит управления № 3 установки горячего водоснабжения	Калькуляция № 6	96
I6	Средства телефонизации	I.49	I00
I7	Средства радиофикации	I.50	I05
I8	Средства электрочасофикации	I.5I	II0
I9	Средства пожарной сигнализации	I.52	II2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-35 16971
903-I-270.89 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,38

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ КОТЛОАГРЕГАТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3,17,18 МАРКИ А,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 37,115 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 29,600 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 7,515 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3172 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,926 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 1	-ЩИТ ОБЩИХ ЗАМЕРОВ КОТЛОАГРЕГАТА	4,00	192,00	768	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
2	П КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 1	-МОНТАЖ	4,00	-	-	32	16	-	7,00	28	-		
		ШТ		8,00				-	-	-	-		
3	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 2	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОАГРЕГАТА МКЕ	4,00	542,00	2168	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
4	П КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 2	-МОНТАЖ	4,00	-	-	44	16	-	7,00	28	-		
		ШТ		11,00				-	-	-	-		
5	170648-1382	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-291	14,00	0,95	13	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
6	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	12,00	2,00	24	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
7	П11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	12,00	-	-	3	3	-	0,50	6	-		
		ШТ		0,21				-	-	-	-		
8	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.Н.Ч.-163	10,00	2,85	9	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
9	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	8,00	1,50	12	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МТ		-				-	-	-	-
10	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	8,00	-	-	2	2	-	0,50	4	-
		МТ		0,21				-	-	-	-
11	1704 ДОП48	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-0879 МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 400ММ	8,00	10,50	84	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
12	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	8,00	-	-	4	4	-	1,00	8	-
				0,50				-	-	-	-
		МТ									
13	1704-20471	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ=ТНЖ-Н ТУ25-11-918-76	41,00	9,70	398	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,08
		1,840 КГ МТ									
14	Ц11-96-1	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ИЛИ ЖИДКОСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ	41,00	-	-	27	26	-	1,00	41	-
		МТ		0,67				-	-	-	-
15	1704-21397 ДОП 43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У	12,00	8,00	96	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
16	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	12,00	-	-	10	9	-	1,00	12	-
		МТ		0,80				-	-	-	-
17	1704-20473	-ТЯГОНАПОРОМЕР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ=ТДЖ1,2500 ТУ25-11-935-78	5,00	7,50	38	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
		1,950 КГ МТ									
18	Ц11-96-1	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ИЛИ ЖИДКОСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ	5,00	-	-	3	3	-	1,00	5	-
		МТ		0,67				-	-	-	-
19	1704-21186 ДОП 35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22ДИ-2150-02-УХЛ 3,1-0,5	4,00	560,00	2240	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
20	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА КОНСТРУКЦИИ	4,00	-	-	11	10	-	5,00	20	-
				2,68				-	-	-	-
		КОМПЛ									
21	1704-51087 ДОП17	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36 ДВУХКАНАЛЬНЫЙ	4,00	175,00	700	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
22	Ц11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	4,00	-	-	4	4	-	2,00	8	-
		МТ		0,96				-	-	-	-
23	17142-4046-2	--ПОТЕНЦИОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ =КПУ1-505	4,00	235,00	940	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		12,000 КГ МТ		-				-	-	-	0,05
24	П11-41-1	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ, ТИПЫ:КПП1, КПМ1, КПУ1	4,00	-	-	17	17	-	6,00	24	-
				4,25				-	-	-	-
		МТ									
25	1704-21154 ДОП 35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДИ-2110-02-УХЛ 3,1-0,5	4,00	680,00	2720	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
26	П11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ	4,00	-	-	11	10	-	5,00	20	-
				2,68				-	-	-	-
		КОМПЛ									
27	17142-4048-6	-ПОТЕНЦИОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ =КПУ1-506	8,00	235,00	1880	-	-	-	-	-	-
		12,000 КГ МТ		-				-	-	-	0,10
28	П11-41-1	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ, ТИПЫ:КПП1, КПМ1, КПУ1	8,00	-	-	34	33	-	6,00	48	-
				4,25				-	-	-	-
		МТ									
29	1704-21242 ДОП 35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДИВ-2310-02-УХЛ 3,1-1	4,00	680,00	2720	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
30	П11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ	4,00	-	-	11	10	-	5,00	20	-
				2,68				-	-	-	-
		КОМПЛ									
31	1704-51416 ДОП59	-УСИЛИТЕЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ У29,3	16,00	65,00	1040	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
32	П11-409-10	-МОНТАЖ	16,00	-	-	36	35	-	3,47	56	-
				2,23				-	-	-	-
		МТ									
33	1704-50369	-МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭО-100/25-025Р=МЭО-10/25-0,25Р-68,МЭО-10/63-0,63Р-68 ТУ25-02-1401-74	16,00	155,00	2480	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,42
		25,000 КГ МТ									
34	П11-540-4	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ:МАССА ДО 50КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ	16,00	-	-	106	45	2	4,00	64	-
				6,63				-	0,03	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МТ									
35	1704-20784	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-10-150 С УРАВНИТЕЛЬНЫМИ КОНДЕНСАЦИОННЫМИ СОСУДАМИ=ДК 14321-73	4,00	25,00	100	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ МТ		-				-	-	-	0,01
36	Ц11-140-3	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:150 КОМПЛ,	4,00	-	-	17	4	-	2,00	8	-
				4,36				-	-	-	-
37	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ ГОСТ14318-73	8,00	4,65	37	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ МТ		-				-	-	-	0,02
38	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	8,00	-	-	27	26	-	6,00	48	-
		МТ		3,41				-	-	-	-
39	1704-21362 ДОП 36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ ДСС-711 ИН	4,00	200,00	800	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
40	Ц11-247-2	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ	4,00	-	-	20	13	1	5,00	20	-
		МТ		4,90				-	0,04	-	-
41	1704-21376 ДОП 36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-4СП	4,00	205,00	820	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
42	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	-	-	18	11	1	5,00	20	-
		МТ		4,59				-	0,04	-	-
43	1704-21314 ДОП 36	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДД-2420-02-УХЛ 3,1-0,5	4,00	715,00	2860	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
44	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ	4,00	-	-	11	10	-	5,00	20	-
				2,66				-	-	-	-
45	17142-4032-2	-ПОТЕНЦИОМЕТР САМОПИШУЩИЙ =КСУ1-005	4,00	270,00	1080	-	-	-	-	-	-
		12,500 КГ МТ		-				-	-	-	0,05
46	Ц11-40-8	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР МАЛОГАБАРИТНЫЙ, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ, ТИП КСП2, КСМ2 ИЛИ КСУ2, КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ИЗМЕРЕНИЯ ДО 6	4,00	-	-	14	14	-	6,00	24	-
				3,60				-	-	-	-
47	1704-19276 ДОП	-БЛОК КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ БКС-2,1	24,00	35,00	840	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-35 16971
903-I-270.89 Альбом 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	П11-511-6	-МОНТАЖ	24,00	-	-	163	93	2	6,21	149	-
		МТ		6,81				-	0,03	1	-
49	170648-159	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ХИМИЧЕСКИЙ	1,00	20,00	20	-	-	-	-	-	-
	1	ПЕРЕНОСНОЙ ГХП-100									
		МТ		-				-	-	-	-
50	1704-50182	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ=В-01	32,00	1,15	37	-	-	-	-	-	-
		ТУ25-02-1683-74									
		0,100 КГ МТ		-				-	-	-	-
51	П11-618-1	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ,ТИП ВО1	32,00	-	-	4	4	-	1,00	32	-
		МТ		0,12				-	-	-	-
		ПРИБОРЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО СО ЩИТОМ ЩКЕ									
52	1701 ДОП	-ЛОГОМЕТР М4542	4,00	44,00	176	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
53	П11-34-1	-ЛОГОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	-	-	5	5	-	2,00	8	-
		МТ		1,28				-	-	-	-
54	1704-51421	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС	16,00	190,00	3040	-	-	-	-	-	-
	ДОП 59	29.1.12									
		МТ		-				-	-	-	-
55	П11-407-1	-МОНТАЖ	16,00	-	-	83	82	-	8,00	128	-
		КОМПЛ		5,20				-	-	-	-
56	1504-06380	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ТОЧЕК	4,00	4,20	17	-	-	-	-	-	-
		ПТИ-М									
		МТ		-				-	-	-	-
57	П11-580-10	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОЧЕЧНЫЙ	4,00	-	-	9	9	-	4,00	16	-
		ЩИТОВОЙ МЕТОЧНЫЙ ИЛИ									
		ДЖЕКОВЫЙ,КОЛИЧЕСТВО ЦЕПЕЙ		2,26				-	-	-	-
		ИЗМЕРЕНИЯ,ДО:20									
		МТ									
58	П11-91-1	-МАНОМЕТР МЕМБРАННЫЙ	8,00	-	-	9	9	-	2,00	16	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ									
		БЕСШКАЛЬНЫЙПОСТАВЛЯЕТСЯ		1,10				-	-	-	-
		КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ									
		ОБОРУДОВАНИЕМ									
		МТ									
59	П11-190-1	-УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ С	8,00	-	-	19	18	-	4,00	32	-
		КРЫЛЬЧАТКОЙ ИЛИ ВЕНТИЛЬНЫЙ									
		ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНО С		2,34				-	-	-	-
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ									
		ОБОРУДОВАНИЕМ									
		МТ									
60	П11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	8,00	-	-	2	2	-	0,50	4	-
		СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНО С		0,21				-	-	-	-
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ									
		ОБОРУДОВАНИЕМ									
		МТ									
61	П12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА	12,00	-	-	10	9	-	1,00	12	-
		УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ									
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		0,81				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОХОДА 15-25ММ									
		МТ									
62	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	64,00	-	-	49	46	-	1,00	64	-
				0,76				-	-	-	-
		МТ									
63	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	4,00	-	-	4	3	-	1,00	4	-
				1,04				-	0,01	-	-
		МТ									
64	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	24,00	-	-	35	28	1	2,00	48	-
				1,47				-	0,01	-	-
		МТ									
65	Ц11-582-4	-НА КАЖДЫЕ ДВА ЗАЖИМА СВЕРХ 32	32,00	-	-	1	1	-	0,05	2	-
		МТ		0,04				-	-	-	-
66	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	1,15	-	-	32	18	2	25,00	29	-
				27,80				-	0,31	-	-
		100МТ									
67	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,34				-	0,06	-	-
		100МТ									
68	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,80	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,65				-	0,15	-	-
		100МТ									
69	Ц8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ МАССОЙ ДО 0,9 КГ	105,00	-	-	2	1	-	0,02	2	-
		МТ		0,02				-	-	-	-
70	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,26	-	-	28	9	10	61,00	16	-
				108,00				3	12,69	3	-
		Т									
71	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,09	-	-	11	2	4	49,00	4	-
				123,00				1	14,71	1	-
		Т									
72	Ц8-397-2	-МОНТАЖ МШ 400П	0,32	-	-	39	9	13	49,00	16	-
		Т		123,00				4	14,71	5	-
73	Ц11-620-5	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ	14,00	-	-	55	13	1	1,46	20	-
		МТ		3,90				-	0,03	-	-
74	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3 КГ	40,00	-	-	37	16	1	0,64	26	-
				0,92				-	0,01	-	-
		МТ									
75	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,32	-	-	30	4	23	19,00	6	-
		100М		92,30				7	28,51	9	-
76	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА	20,00	-	-	7	6	1	1,00	20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА		0,34				-	-	-	-
		ШТ									
77	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	6,00	-	-	27	26	-	6,00	48	-
		ШТ		3,41				-	-	-	-
78	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	1,00	-	-	32	9	7	16,00	16	-
		100М		32,00				2	2,94	3	-
79	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,04	-	-	110	47	47	43,00	88	-
		100М		54,00				20	12,55	26	-
80	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,73	-	-	47	21	19	52,00	38	-
		100М		64,10				7	12,82	9	-
81	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,44	-	-	4	4	-	15,00	7	-
		100М		9,89				-	0,10	-	-
82	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	1,23	-	-	14	11	-	16,00	20	-
		100М		11,20				-	0,12	-	-
83	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБМЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,00	-	-	5	2	3	4,00	4	-
		100М		4,88				1	0,92	1	-
84	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	6,27	-	-	8	7	-	2,00	13	-
		100М		1,21				-	-	-	-
85	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	6,50	-	-	312	118	82	31,00	201	-
		100М		48,00				26	5,21	34	-
86	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	15,38	-	-	198	113	7	13,00	200	-
		100М		12,90				3	0,22	3	-
87	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	18,50	-	-	185	115	5	11,00	203	-
		100М		10,00				2	0,13	2	-
88	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	226,00	-	-	111	50	-	1,00	226	-
		ШТ		0,49				-	-	-	-
89	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	72,00	-	-	58	29	-	1,00	72	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14		0,81				-	-	-	-
		МТ									
90	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	24,00	-	-	24	12	-	1,00	24	-
				1,02				-	-	-	-
		МТ									
91	Ц12-522-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ	355,00	-	-	103	78	8	0,40	142	-
				0,29				4	0,01	4	-
		М									
92	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	211,00	-	-	51	44	4	0,40	84	-
				0,24				-	-	-	-
		М									
93	Ц12-523-2	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	269,00	-	-	66	56	5	0,40	108	-
		М		0,24				-	-	-	-
94	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,48	-	-	181	16	3	61,00	29	-
		Т		377,00				1	1,82	1	-
95	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,71	-	-	40	10	1	24,00	17	-
				56,10				-	0,13	-	-
		100М									
96	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	202,00	-	-	109	107	-	1,00	202	-
		1ВВОД		0,54				-		-	-
97	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	20,00	-	-	21	21	-	1,00	20	-
		1ВВОД		1,05				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
98	С130-1039	-КРАН 14М1	12,00	-	-	13	-	-	-	-	-
		МТ		1,07				-	-	-	-
99	2307-10364 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДУ15;РУ16=ПО ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА	24,00	-	-	29	-	-	-	-	-
				1,21				-	-	-	-
		МТ									
100	2307-10370 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15,РУ16=ПО ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА	16,00	-	-	24	-	-	-	-	-
				1,48				-	-	-	-
		МТ									
101	2307 ДОП К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б50Р-3М	24,00	-	-	211	-	-	-	-	-
		МТ		8,78				-	-	-	-
102	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	1,33	-	-	269	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1		202,00				-	-	-	-
		1000М									
103	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1	0,16	-	-	44	-	-	-	-	-
				281,00				-	-	-	-
		1000М									
104	С151-1817	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1	0,03	-	-	10	-	-	-	-	-
				401,00				-	-	-	-
		1000М									
105	С151-1819	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х1	0,14	-	-	86	-	-	-	-	-
				614,00				-	-	-	-
		1000М									
106	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,78	-	-	152	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
107	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,49	-	-	136	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
108	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1,02	-	-	374	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									
109	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	0,10	-	-	59	-	-	-	-	-
				592,00				-	-	-	-
		1000М									
110	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,08	-	-	37	-	-	-	-	-
				458,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1000М									
111	1509	-ПРОВОД ГИБКИЙ МАРКИ ПВ3	750,00	-	-	15	-	-	-	-	-
	СТР88	СЕЧЕНИЕМ 1 ММ2									
	К=1,116	М		0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
112	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	125,00	-	-	53	-	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С									
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1		0,42				-	-	-	-
		ЧЕРНЫЕ									
		ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д									
		ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В									
		ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т									
		ДУ-25 Т-3,2									
		М									
113	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ	1,60	-	-	2	-	-	-	-	-
		КОВКОГО ЧУГУНА С									
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ		1,25				-	-	-	-
		ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75									
		ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В									
		ММ-ДУ ДУ-25									
		10ШТ									
114	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ	3,20	-	-	2	-	-	-	-	-
		КОВКОГО ЧУГУНА С									
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ		0,48				-	-	-	-
		КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75									
		ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В									
		ММ -ДУ ДУ-25									
		10ШТ									
115	0113	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	85,00	-	-	20	-	-	-	-	-
	СТР14	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ									
	К=1,089	10704-76		0,24				-	-	-	-
		М									
116	0113	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	75,00	-	-	26	-	-	-	-	-
	СТР15	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ									
	К=1,089	10704-76		0,34				-	-	-	-
		М									
117	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	4,50	-	-	7	-	-	-	-	-
		СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ									
		ДИАМЕТРОМ25		1,51				-	-	-	-
		10М									
118	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	12,50	-	-	31	-	-	-	-	-
		СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ									
		ДИАМЕТРОМ32		2,49				-	-	-	-
		10М									
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
119	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	345,00	-	-	107	-	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С									
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1		0,31				-	-	-	-
		ЧЕРНЫЕ									
		ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д									
		ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В									
		ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДУ-20 Т-2,8									
		М									
120	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	25,00	-	-	11	-	-	-	-	-
				0,42				-	-	-	-
		М									
121	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20	3,80	-	-	4	-	-	-	-	-
				1,12				-	-	-	-
		10ШТ									
122	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25	1,60	-	-	2	-	-	-	-	-
				1,25				-	-	-	-
		10ШТ									
123	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20	7,60	-	-	3	-	-	-	-	-
				0,35				-	-	-	-
		10ШТ									
124	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	3,20	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
		10ШТ									
125	0113 СТР75 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 14Х2 ГОСТ 8734-75	220,00	-	-	106	-	-	-	-	-
		М		0,48				-	-	-	-
126	0113 СТР76 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 32Х2 ГОСТ 8734-75	280,00	-	-	202	-	-	-	-	-
		М		0,72				-	-	-	-
127	241649-1064 К=1,089	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-М22	100,00	-	-	23	-	-	-	-	-
		М		0,23				-	-	-	-
128	2405 ДОП23 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10	4,00	-	-	22	-	-	-	-	-
		ШТ		5,52				-	-	-	-
129	2405 ДОП 23 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20	16,00	-	-	110	-	-	-	-	-
		ШТ		6,87				-	-	-	-
130	2405 ДОП 23	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-40	8,00	-	-	90	-	-	-	-	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,082			11,20				-	-	-	-
131	2405-1661	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,11	-	-	27	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000МТ		235,84				-	-	-	-
132	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,02	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000МТ		87,90				-	-	-	-
133	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,08	-	-	16	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000МТ		203,68				-	-	-	-
134	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,11	-	-	30	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000МТ		289,44				-	-	-	-
135	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ,НР3-79	130,00	-	-	70	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,54				-	-	-	-
136	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ,НР3-79	16,00	-	-	9	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,54				-	-	-	-
137	2405-11655 ДОП34	-ЛОТОК ЛМТ-40	4,00	-	-	16	-	-	-	-	-
	К=1,072	МТ		4,02				-	-	-	-
138	2405-11659 ДОП 34	-ЛОТОК ЛМТ-У40	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,072	МТ		2,30				-	-	-	-
139	2405-3068 К=1,072	-МОСТ МАРНИРНЫЙ=ММ400-ПУ1 ТУ36-1108-74,ИЗМ НР3-79	40,00	-	-	103	-	-	-	-	-
		МТУКА		2,57				-	-	-	-
140	2405 ДОП 5	-ПРИЖИМ КАБЕЛЬНЫЙ НЛ-ПР	15,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	МТ		0,05				-	-	-	-
141	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	8,00	-	-	17	-	-	-	-	-
	К=1,072	МТ		2,14				-	-	-	-
142	2405-11256 ДОП10	-ПРОФИЛЬ ЗП 2000	25,00	-	-	32	-	-	-	-	-
	К=1,072	МТ		1,29				-	-	-	-
143	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	30,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,15				-	-	-	-
144	2405-1790	-СКОБЫ=К1157У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,04	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000МТ		90,05				-	-	-	-
145	241829-060 09	-КРОНШТЕЙН	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,072	МТ		2,14				-	-	-	-
146	241829-060 12	-ПОДСТАВКА ДСС	4,00	-	-	3	-	-	-	-	-
	К=1,072	МТ		0,80				-	-	-	-
147	2405-1248 ПРИМ К=1,073	-СЕКЦИЯ ТРОЙНИКОВАЯ СТ 200=ТГ200У3 ТУ36-1109-77	4,00	-	-	20	-	-	-	-	-
		МТ		4,94				-	-	-	-
148	2405-1245 ПРИМ К=1,073	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ СП200=ПГ200У3 ТУ36-1109-77	12,00	-	-	81	-	-	-	-	-
		МТ		6,76				-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 16971
903-I-270.89 Альбом 22 23935-35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	2405-1251	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ СУ	4,00	-	-	15	-	-	-	-	-
	ПРИМ	200=УГ200У3									
	К=1,073	ТУ36-1109-77		3,76				-	-	-	-
		МТ									
150	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 100-200П	8,00	-	-	22	-	-	-	-	-
	55	МТ									
	К=1,098			2,74				-	-	-	-
151	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 64-200	12,00	-	-	26	-	-	-	-	-
	59	МТ									
	К=1,098			2,20				-	-	-	-
152	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ	8,00	-	-	41	-	-	-	-	-
	К=1,098	КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ									
		ГОСТ14318-73		5,11				-	-	-	-
		МТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		28157	2801	1605	253		2950	0,74
			РУБ.					81		102	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				1858				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		1443	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		29600	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			2829					
		ИТОГО:	РУБ.			5630	1605	253		3052	0,74
			РУБ.					81			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1335	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		120	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	240	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		29600	6965	1845	253		3172	0,74
			РУБ.					81			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			550	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		29600	7515	1845	253		3172	0,74
			РУБ.					81			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		37115	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3172	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1926	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ
ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-35 17639
903-I-270.89 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,38А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ГАЗОИМПУЛЬСНОЙ ОЧИСТКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3,17,18 МАРКИ А,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,924 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,160 ТЫС,РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,764 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	222 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,148 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1704-20471	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ=ТНЖ-Н ТУ25-11-918-76 1,840 КГ	9,00	9,70	87	-	-	-	-	-	-	0,02
		МТ		-				-	-	-		
2	U11-96-1	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ИЛИ ЖИДКОСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ	9,00	-	-	6	6	-	1,00	9	-	
		МТ		0,67				-	-	-	-	
3	1704-21405 ДОП,43	-МАНОВАКУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У	8,00	8,00	64	-	-	-	-	-	-	
		МТ		-				-	-	-	-	
4	U11-91-2	-НАПОРОМЕР,ТЯГОМЕР,ИЛИ ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	8,00	-	-	6	6	-	1,00	8	-	
		МТ		0,79				-	-	-	-	
5	U8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	8,00	-	-	21	10	-	2,00	16	-	
		МТ		2,60				-	0,01	-	-	
6	U8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	4,00	-	-	2	1	-	1,00	4	-	
		МТ		0,38				-	-	-	-	
7	U12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ПАЛКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА	16,00	-	-	12	12	-	1,00	16	-	
				0,76				-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ									
		МТ									
8	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	4,00	-	-	6	5	-	2,00	8	-
		МТ		1,47				-	0,01	-	-
9	Ц11-582-3	-НА КАЖДЫЕ 2 ЗАЖИМА СВЕРХ 32	16,00	-	-	1	-	-	0,05	1	-
		МТ		0,04				-	-	-	-
10	Ц11-620-3	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПП30 И ЗП2000	16,00	-	-	15	6	-	0,64	10	-
		МТ		0,92				-	0,01	-	-
11	Ц11-620-5	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ К-314	4,00	-	-	16	4	-	1,46	6	-
		МТ		3,90				-	0,03	-	-
12	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	9,00	-	-	2	2	-	0,30	3	-
				0,24				-	-	-	-
		М									
13	Ц12-522-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ	19,00	-	-	6	4	-	0,40	8	-
				0,29				-	0,01	-	-
		М									
14	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,24	-	-	2	2	-	15,00	4	-
		100М		9,69				-	0,10	-	-
15	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,24	-	-	13	6	5	43,00	10	-
		100М		54,00				2	12,55	3	-
16	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,09	-	-	6	3	2	52,00	5	-
		100М		64,10				1	12,82	1	-
17	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,12	-	-	4	1	1	16,00	2	-
		100М		32,00				-	2,94	-	-
18	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,12	-	-	1	-	-	4,00	-	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
19	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,14	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		100М		1,21				-	-	-	-
20	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	2,27	-	-	109	41	29	31,00	70	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М		48,00				9 -	5,21 -	12 -	-
21	П8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	0,57	- 10,00	-	6	4	- -	11,00 0,13	6 -	- -
22	П8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	8,00	- 0,49	-	4	2	- -	1,00 -	8 -	- -
23	П11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 1ВВОД	4,00	- 0,54	-	2	2	- -	1,00 -	4 -	- -
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
24	1504-06002 К=1,08	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77 ШТ	8,00	- 0,97	-	8	-	- -	- -	- -	- -
25	1507-1071 К=1,08	-СИГНАЛ СВЕТОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ=ССВ-15МУ2 ТУ16,535,329-77 ШТ	4,00	- 10,91	-	44	-	- -	- -	- -	- -
26	С153-253	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ П220-230-25,1 10ШТ	0,40	- 0,98	-	1	-	- -	- -	- -	- -
27	2307 ДОП, К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б90Р-3М ШТ	16,00	- 8,78	-	140	-	- -	- -	- -	- -
28	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5 1000М	0,29	- 277,00	-	80	-	- -	- -	- -	- -
29	1509 СТР.88 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ.1ММ2 М	130,00	- 0,02	-	3	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
30	0113 СТР.14 К=1,089	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ10704-76 М	25,00	- 0,24	-	6	-	- -	- -	- -	- -
31	0113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ 10704-76 М	10,00	- 0,34	-	3	-	- -	- -	- -	- -
32	241649-1064 К=1,089	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-Ш22 М	12,00	- 0,23	-	3	-	- -	- -	- -	- -
33	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	2,50	- 1,51	-	4	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
34	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М	10,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				0,26				-	-	-	-
35	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	20,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,31				-	-	-	-
36	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20 10ШТ	0,20	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,12				-	-	-	-
37	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20 10ШТ	0,40	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,35				-	-	-	-
38	2405 ДОП.23 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-40 ШТ	4,00	-	-	45	-	-	-	-	-
				11,20				-	-	-	-
39	2405-1860 К=1,072	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	4,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		ШТ		2,14				-	-	-	-
40	2405 ДОП.10 К=1,072	-ПРОФИЛЬ 3П2000 ШТ	8,00	-	-	10	-	-	-	-	-
				1,29				-	-	-	-
41	2405-1711 К=1,072	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-76,ИЗМ НР3-79 1М	16,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,15				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		151	243	118	37		200	0,02
			РУБ.					12		16	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-ОКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				155				
			РУБ.		9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		160	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			367					
		ИТОГО:	РУБ.			610	118	37		216	0,02
			РУБ.					12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		160	710	136	37		222	0,02
			РУБ.					12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		160	764	136	37		222	0,02
			РУБ.					12			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		924	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	148	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-35 16977

903-I-270.89 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е10-1.4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.39

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ОБМЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3,17,18 МАРКИ А,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,951 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 6,514 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2,437 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 929 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,569 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р3	-ШИТ УПРАВЛЕНИЯ Н-Р1 ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ОБМЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	1,00	544,00		544	-	-	-	-	-	-	
				-					-	-	-	-	
		ШТ											
2	П КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р3	-МОНТАЖ	1,00	-		-	8	4	-	7,00	7	-	
		ШТ											
				8,00					-	-	-	-	
3	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р4	-ШИТ УПРАВЛЕНИЯ Н-Р4	1,00	239,00		239	-	-	-	-	-	-	
		ШТ											
				-					-	-	-	-	
4	П КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р4	-МОНТАЖ	1,00	-		-	8	4	-	7,00	7	-	
		ШТ											
				8,00					-	-	-	-	
5	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-141	10,00	0,90		9	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-					-	-	-	-	
6	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	7,00	2,00		14	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-					-	-	-	-	
7	П11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	-		-	1	1	-	0,50	4	-	
		ШТ		0,21					-	-	-	-	
8	1764-10020	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С	1,00	96,00		96	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79 17,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02
9	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ ПНЕВМОДАТЧИКОМ, ГАЗОВЫЙ ШТ	1,00	- 1,24	-	1	1	- -	2,00 -	2 -	- -
10	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 10М	0,60	- 5,58	-	3	1	- -	2,00 -	1 -	- -
11	1704-21397 ДОП,43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У ШТ	20,00	8,00 -	160	-	-	- -	- -	- -	- -
12	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	20,00	- 0,80	-	16	15	- -	1,00 -	20 -	- -
13	1704-51421 ДОП,59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29.1.12 ШТ	4,00	190,00 -	760	-	-	- -	- -	- -	- -
14	Ц11-407-1	-МОНТАЖ КОМПЛ	4,00	- 5,20	-	21	20	- -	8,00 -	32 -	- -
15	1704-51416 ДОП,59	-УСИЛИТЕЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ У29.3 ШТ	4,00	65,00 -	260	-	-	- -	- -	- -	- -
16	Ц11-409-10	-МОНТАЖ ШТ	4,00	- 2,23	-	9	9	- -	3,47 -	14 -	- -
17	1704-20779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-0,6-50-1А/Б=ДК 14321-73 2,800 КГ ШТ	1,00	14,80 -	15	-	-	- -	- -	- -	- -
18	Ц11-140-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 КОМПЛ	1,00	- 1,27	-	1	1	- -	1,00 -	1 -	- -
19	1704-21372 ДОП,36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ ПСС-711ИН2С ШТ	2,00	220,00 -	440	-	-	- -	- -	- -	- -
20	Ц11-247-8	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ,САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ ДАВЛЕНИЯ: РЕМИТОВОЙ МОНТАЖ КОМПЛ	2,00	- 5,84	-	12	8	- -	7,00 2,04	14 -	- -
21	1704-20784	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-10-150-1А/Б С УРАВНИТЕЛЬНЫМИ КОНДЕНСАЦИОННЫМИ СОСУДАМИ=ДК 14321-73 2,800 КГ ШТ	1,00	25,00 -	25	-	-	- -	- -	- -	- -
22	Ц11-140-3	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР	1,20	- 4,36	-	4	1	- -	2,00 -	2 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:150 КОМПЛ,									
23	1704 ДОП.17 П,5-1087	-БЛОК ПИТАНИЯ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ 22БП-36 МТ	1,30	175,00 -	175	-	-	- -	- -	- -	- -
24	U11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП МТ	1,00	- 0,96	-	1	1	- -	2,00 -	2 -	- -
25	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ ГОСТ14318-73 2,800 КГ МТ	2,00	4,65 -	9	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
26	U11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МТ	2,00	- 3,41	-	7	7	- -	6,00 -	12 -	- -
27	170648-1257	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ,В,Ч,-240,ДЛ,Н,Ч,-103 МТ	6,00	0,85 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
28	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П МТ	3,00	1,50 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
29	U11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МТ	3,00	- 0,21	-	1	1	- -	0,60 -	1 -	- -
30	1704-21405 ДОП,43	-МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У МТ	1,00	8,00 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
31	U11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МТ	1,00	- 0,80	-	1	1	- -	1,00 -	1 -	- -
32	1704-50522	-ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА=ДН-П ТУ25-02-161384-78 2,500 КГ МТ	1,00	16,00 -	16	-	-	- -	- -	- -	- -
33	U11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/ МТ	1,00	- 1,78	-	2	2	- -	3,00 0,01	3 -	- -
34	1704-20206	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР САМОПИШУЩИЙ=МТС-711 ТУ25-02-101962-79 7,500 КГ МТ	1,00	57,00 -	57	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
35	U11-93-4	-МАНОМЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР С ТРУБЧАТОР ПРУЖИНОЙ,САМОПИШУЩИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДВУХЗАПИСНОЙ МТ	1,00	- 1,65	-	2	2	- -	3,00 -	3 -	- -
36	1704-21170 ДОП,35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДИ-2130-02-УХЛ 3,1-0,5 МТ	1,00	630,00 -	630	-	-	- -	- -	- -	- -
37	U11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО	1,00	- 2,68	-	3	3	- -	5,00 -	5 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ									
38	1704-50369	-МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭО-100/25-0,25Р=МЭО-10/25-0, 25Р-68,МЭО-10/63-0,63Р-68 ТУ25-02-1401-74	2,00	155,00	310	-	-	-	-	-	-
		26,000 КГ МТ		-				-	-	-	0,05
39	Ц11-540-4	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ:МАССА ДО 50КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ	2,00	-	-	13	6	-	4,00	8	-
		МТ		6,63				-	0,03	-	-
40	1704-21376 ДОП.36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-4СГ	1,00	205,00	205	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
41	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	5	3	-	5,00	5	-
		МТ		4,59				-	0,04	-	-
42	1704-21314 ДОП.36	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22ДД-2430-0,2-УХЛ 3.1-0,5	1,00	715,00	715	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
43	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
				2,68				-	-	-	-
44	170648-1382	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В,Ч,-160, ДЛ.Н,Ч,-291 .	7,00	0,95	7	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
45	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	5,00	2,00	10	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
46	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	5,00	-	-	1	1	-	0,50	3	-
		МТ		0,21				-	-	-	-
47	1704-21202 ДОП.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДИ-2150-02-УХЛ.3.1-0,5	2,00	560,00	1120	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
48	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ	2,00	-	-	5	5	-	5,00	10	-
				2,68				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75 2,200 КГ МТ	3,00	7,80 -	23	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
50	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ МТ	3,00	- 1,27	-	4	4	- -	2,00 -	6 -	- -
51	1704-51600 ДОП,78	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР ЭРСУ-4 МТ	3,00	60,00 -	180	-	-	- -	- -	- -	- -
52	Ц11-405-1	-МОНТАЖ КОМПЛ	3,00	- 2,66	-	8	8	- -	4,00 -	12 -	- -
53	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ,В,Ч,-240,ДЛ,Н,Ч,-163 МТ	9,00	0,85 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
54	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П МТ	7,00	1,50 -	11	-	-	- -	- -	- -	- -
55	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МТ	7,00	- 0,21	-	1	1	- -	0,60 -	4 -	- -
56	2402-03006	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8 20,000 КГ МТ	1,00	15,25 -	15	-	-	- -	- -	- -	- 0,02
57	1704-12040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУЛЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 1,500 КГ МТ	4,00	20,50 -	82	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
58	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ МТ	4,00	- 0,36	-	1	1	- -	1,00 -	4 -	- -
59	1704 ДОП,	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ СТВГ-65 МТ	1,00	56,00 -	56	-	-	- -	- -	- -	- -
60	Ц11-155-2	-ВОДОСЧЕТНИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 100 МТ	1,00	- 2,55	-	3	2	- -	3,00 -	3 -	- -
61	П8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А МТ	2,00	- 2,60	-	5	3	- -	2,00 0,01	4 -	- -
62	П8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 МТ	1,00	- 0,38	-	1	-	- -	1,00 -	1 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	П12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	17,00	-	-	14	13	-	1,00	17	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
64	П12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	16,00	-	-	12	12	-	1,00	16	-
				0,76				-	-	-	-
		ШТ									
65	П11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	5,00	-	-	5	4	-	1,00	5	-
				1,04				-	0,01	-	-
		ШТ									
66	П11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	10,00	-	-	15	12	-	2,00	20	-
				1,47				-	0,01	-	-
		ШТ									
67	П11-582-4	-НА КАЖДЫЕ 2 ЗАЖИМА СВЕРХ 32	8,00	-	-	1	-	-	0,05	-	-
		ШТ		0,04				-	-	-	-
68	П8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,49	-	-	14	8	1	25,00	12	-
				27,80				-	0,31	-	-
		100ШТ									
69	П8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,10	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,65				-	0,15	-	-
		100ШТ									
70	П8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ВЕСОМ ДО 0,9КГ	45,00	-	-	1	-	-	0,02	1	-
		ШТ		0,02				-	-	-	-
71	П8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,23	-	-	28	6	9	49,00	11	-
				123,00				3	14,71	3	-
		Т									
72	П11-620-5	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ	5,00	-	-	20	5	-	1,46	7	-
				3,90				-	0,03	-	-
		ШТ									
73	П11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	13,00	-	-	12	5	-	0,64	8	-
				0,92				-	0,01	-	-
		ШТ									
74	П11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	22,00	-	-	7	6	1	1,00	22	-
				0,34				-	-	-	-
		ШТ									
75	П11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	1,00	-	-	3	3	-	6,00	6	-
		ШТ		3,41				-	-	-	-
76	П11-614-1	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ	2,00	-	-	8	7	-	6,00	12	-
				3,90				-	0,01	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МТ									
77	П8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,65	-	-	21	6	4	16,00	10	-
				32,00				1	2,94	2	-
		100М									
78	П8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,79	-	-	97	42	41	43,00	77	-
				54,00				17	12,55	22	-
		100М									
79	П8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,44	-	-	28	12	11	52,00	23	-
				64,10				4	12,82	6	-
		100М									
80	П8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	-	-	4	2	2	60,00	3	-
				70,70				1	13,42	1	-
		100М									
81	П8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,19	-	-	2	2	-	15,00	3	-
				9,89				-	0,10	-	-
		100М									
82	П8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,24	-	-	3	2	-	16,00	4	-
				11,20				-	0,12	-	-
		100М									
83	П8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,65	-	-	3	2	1	4,00	3	-
				4,68				-	0,92	1	-
		100М									
84	П8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,77	-	-	2	2	-	2,00	4	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
85	П8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,75	-	-	132	50	35	31,00	85	-
				48,00				11	5,21	14	-
		100М									
86	П8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	4,93	-	-	64	36	2	13,00	64	-
				12,90				1	0,22	1	-
		100М									
87	П8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	2,71	-	-	27	17	-	11,00	30	-
				13,00				-	0,13	-	-
		100М									
88	П8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	52,00	-	-	25	11	-	1,00	52	-
				0,49				-	-	-	-
		МТ									
89	П8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	32,00	-	-	26	13	-	1,00	32	-
				0,81				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МТ									
90	И8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30	2,00	-	-	3	1	-	1,00	2	-
		МТ		1,37				-	-	-	-
91	И12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	5,00	-	-	1	1	-	0,30	1	-
		М		0,24				-	-	-	-
92	И12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	154,00	-	-	37	32	3	0,40	62	-
		М		0,24				-	-	-	-
93	И8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,08	-	-	30	3	-	61,00	5	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
94	И8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОЙТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,21	-	-	12	3	-	24,00	5	-
		100М		56,10				-	0,13	-	-
95	И11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	45,00	-	-	24	24	-	1,00	45	-
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
96	И11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		1ВВОД		1,05				-	-	-	-
97	И12-698-1	-ВОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	6,00	-	-	7	3	1	1,00	6	-
		МТ		1,16				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
98	1504-06072	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМЕНЯЕМЫЙ=ПВ2-60 М3Б	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,082	ОСТ 16 0.526.001-77		2,22				-	-	-	-
		МТ									
99	1602-50120	-ЗВОНОК МЗ-1	1,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		МТ		3,67				-	-	-	-
	К=1,082										
100	С130-1039	-КРАН 14М1	13,00	-	-	14	-	-	-	-	-
		МТ		1,07				-	-	-	-
101	2307-10364	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДУ15;РУ16=ПО	12,00	-	-	15	-	-	-	-	-
	К=1,098	ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА		1,21				-	-	-	-
		МТ									
102	2307 ДОП, К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ТРЕХХОДОВЫЙ 1014-00Б ДИАМЕТРОМ 6ММ	4,00	-	-	54	-	-	-	-	-
				13,62				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2307-10059	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ15,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ	4,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,098			0,99				-	-	-	-
		МТ									
104	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,10	-	-	20	-	-	-	-	-
				202,00				-	-	-	-
		1000М									
105	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1	0,14	-	-	39	-	-	-	-	-
				281,00				-	-	-	-
		1000М									
106	С151-1817	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1	0,05	-	-	20	-	-	-	-	-
				401,00				-	-	-	-
		1000М									
107	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,15	-	-	29	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
108	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,15	-	-	42	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
109	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,26	-	-	94	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									
110	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,03	-	-	11	-	-	-	-	-
				458,00				-	-	-	-
		1000М									
111	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5	0,03	-	-	20	-	-	-	-	-
				811,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1000М									
112	1509	-КАБЕЛЬ КРЭТВ СЕЧЕНИЕМ	165,00	-	-	91	-	-	-	-	-
	СТР.82	4Х0,5ММ2									
	К=1,119	М		0,55				-	-	-	-
113	1509	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ	250,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	СТР.88	1ММ2									
	К=1,116	М		0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
114	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ									
		ДИАМЕТРОМ25		1,51				-	-	-	-
		10М									
115	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	2,50	-	-	6	-	-	-	-	-
		СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ									
		ДИАМЕТРОМ32		2,49				-	-	-	-
		10М									
116	0113	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	185,00	-	-	44	-	-	-	-	-
	СТР.14	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ									
	К=1,089	10704-76		0,24				-	-	-	-
		М									
117	0113	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	45,00	-	-	15	-	-	-	-	-
	СТР.15	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ									
	К=1,089	10704-76		0,34				-	-	-	-
		М									
118	0113СТР.15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	5,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 48Х2 ГОСТ									
	К=1,089	10704-76		0,48				-	-	-	-
		М									
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
119	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С									
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1		0,26				-	-	-	-
		ЧЕРНЫЕ									
		ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д									
		ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В									
		ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т									
		ДУ-15 Т-2,8									
		М									
120	0113СТР.75	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ	160,00	-	-	77	-	-	-	-	-
		14Х2 ГОСТ 8734-75									
	К=1,029	М		0,48				-	-	-	-
121	0113СТР.67	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ	5,00	-	-	94	-	-	-	-	-
		108Х5 ГОСТ 9940-81									
	К=1,029	М		18,73				-	-	-	-
122	241649-106	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ	65,00	-	-	15	-	-	-	-	-
	4	Р3-Ц-Х-М22									
	К=1,089	М		0,23				-	-	-	-
123	2405ДОП.23	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10	5,00	-	-	28	-	-	-	-	-
		ШТ									
	К=1,082			5,52				-	-	-	-
124	2405ДОП.23	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20	8,00	-	-	55	-	-	-	-	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,082			6,87				-	-	-	-
125	2405ДОП.23	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-40	2,00	-	-	22	-	-	-	-	-
		МТ									
	К=1,082			11,20				-	-	-	-
126	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79									
	К=1,072	1000МТ		235,84				-	-	-	-
127	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3	0,04	-	-	13	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79									
	К=1,072	1000МТ		337,68				-	-	-	-
128	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
		ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79									
	К=1,072	1000МТ		203,68				-	-	-	-
129	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3	0,05	-	-	13	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79									
	К=1,072	1000МТ		289,44				-	-	-	-
130	2405-11655	-ЛОТОК ЛМТ-40	25,00	-	-	101	-	-	-	-	-
	ДОП.34	МТ									
	К=1,072			4,02				-	-	-	-
131	2405-1472	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=225У1	10,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,ИЗМ,НР3-79									
	К=1,072	1М		0,64				-	-	-	-
132	2405-11256	-ПРОФИЛЬ ЗП 2000	10,00	-	-	13	-	-	-	-	-
	ДОП.10	МТ									
	К=1,072			1,29				-	-	-	-
133	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79									
	К=1,072	1М		0,15				-	-	-	-
134	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ТУ36-22-80									
	К=1,072	МТ		2,14				-	-	-	-
135	241829-060	-КРОНШТЕЙН К2	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	09	МТ									
	К=1,072			2,14				-	-	-	-
136	241829-060	-ПОДСТАВКА ДСП	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	12	МТ									
	К=1,072			0,80				-	-	-	-
137	2405-1381	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ=ПК300,90	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ТУ36-1070-75									
	К=1,072	МТ		1,61				-	-	-	-
138	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 64-200	8,00	-	-	18	-	-	-	-	-
	59	МТ									
	К=1,098			2,20				-	-	-	-
139	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П	4,00	-	-	8	-	-	-	-	-
	53	МТ									
	К=1,098			1,92				-	-	-	-
140	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225У	10,00	-	-	21	-	-	-	-	-
	54	МТ									
	К=1,098			2,09				-	-	-	-
141	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ									
	К=1,098	ГОСТ14318-73		5,11				-	-	-	-
		МТ									
142	1704-20665	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	2,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		СРЕДНИЙ=СРС ГОСТ14320-73									
	К=1,098	МТ		5,78				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		6209	844	466	111		851	0,13
			РУБ.					38		50	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				577				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		305	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		6514	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			1060					
		ИТОГО:	РУБ.			1904	466	111		901	0,13
			РУБ.					38			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			383	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		28	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	65	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		6514	2287	531	111		929	0,13
			РУБ.					38			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			170	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		6514	2457	531	111		929	0,13
			РУБ.					38			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		8971	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		929	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	569	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 23935-35 16989
903—I-270.89 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,40

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3,15,17,18 МАРКИ А,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,538 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 3,024 ТЫС,РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,514 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 703 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,449 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р5	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ Н-Р2 ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ	1,00	429,00	429	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	-			
		МТ												
2	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р5	-МОНТАЖ	1,00	-	-	8	4	-	7,00	7	-			
		МТ		8,00				-	-	-	-			
3	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ,В,Ч,-240,ДЛ,Н,Ч,-163	5,00	0,85	4	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	-			
		МТ												
4	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	4,00	1,50	6	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	-			
		МТ												
5	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	-	-	1	1	-	0,50	2	-			
				0,21				-	-	-	-			
		МТ												
6	170648-1382	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ,В,Ч,-160, ДЛ,Н,Ч,-291	4,00	3,95	4	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	-			
		МТ												
7	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	2,00	2,30	4	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	-			
		МТ												
8	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-			
				0,21				-	-	-	-			
		МТ												
9	1794	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	3,00	10,00	30	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП.40	СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-0879 МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160ММ		-				-	-	-	-
		МТ									
10	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ	3,00	-	-	2	1	-	1,00	3	-
		ИЛИ ДВОЙНОЙ		0,50				-	-	-	-
		МТ									
11	1704-10015	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ДЛИНОЙ	2,00	70,00	140	-	-	-	-	-	-
		КАПИЛЛЯТОРА 25 М=		-				-	-	-	0,03
		ТУ25-02-141565-79									
		15,000 КГ МТ									
12	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ	2,00	-	-	2	2	-	2,00	4	-
		БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ		1,24				-	-	-	-
		ПНЕВМОДАТЧИКОМ, ГАЗОВЫЙ									
		МТ									
13	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ	1,60	-	-	9	2	-	2,00	3	-
		ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ		5,58				-	-	-	-
		10М									
14	1704-51426	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ	1,00	220,00	220	-	-	-	-	-	-
	ДОП.59	РС29.2.22		-				-	-	-	-
		МТ									
15	Ц11-407-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	5	5	-	8,00	8	-
		КОМПЛ		5,20				-	-	-	-
16	1704-51416	-УСИЛИТЕЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	2,00	65,00	130	-	-	-	-	-	-
	ДОП.59	У29.3		-				-	-	-	-
		МТ									
17	Ц11-409-10	-МОНТАЖ	2,00	-	-	4	4	-	3,47	7	-
		МТ		2,23				-	-	-	-
18	1704-21397	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У	17,00	8,00	136	-	-	-	-	-	-
	ДОП.43	МТ		-				-	-	-	-
19	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	17,00	-	-	14	13	-	1,00	17	-
		МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ		0,80				-	-	-	-
		МТ									
20	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР,	6,00	7,80	47	-	-	-	-	-	-
		ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ		-				-	-	-	0,01
		ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У									
		ТУ25-02-31-75									
		2,200 КГ МТ									
21	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	6,00	-	-	8	7	-	2,00	12	-
		МАНОВАКУУММЕТР		1,27				-	-	-	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ									
		ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ									
		ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ									
		МТ									
22	1704-21202	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	1,00	560,00	560	-	-	-	-	-	-
	ДОП.35	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР		-				-	-	-	-
		22ДИ-2150-02-УХЛ 3,1-0,5									
		МТ									
23	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
		ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ		2,68				-	-	-	-
		КОМПЛ									
24	1704-51421 ДОП,59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29.1.12	1,00	190,00	190	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
25	П11-407-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	5	5	-	8,00	8	-
		КОМПЛ		5,20				-	-	-	-
26	1704-20786	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-200-1-А/Б=ДК 14321-73	2,00	34,00	68	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ МТ		-				-	-	-	0,01
27	П11-140-4	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:200	2,00	-	-	14	2	-	2,00	4	-
		КОМПЛ		7,01				-	-	-	-
28	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКУ ГОСТ14318-73	2,00	4,65	9	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ МТ		-				-	-	-	0,01
29	П11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	2,00	-	-	7	7	-	6,00	12	-
		МТ		3,41				-	-	-	-
30	1704-21372 ДОП,36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ ДСС-711 ИН-2С	2,00	220,00	440	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
31	П11-247-8	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ,САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ ДАВЛЕНИЯ: НЕМИТОВОЙ МОНТАЖ	2,00	-	-	12	8	-	7,00	14	-
		КОМПЛ		5,84				-	0,04	-	-
32	1704-20779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-6,6-50-1-А/Б=ДК 14321-73	1,00	14,80	15	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ МТ		-				-	-	-	-
33	П11-140-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		КОМПЛ		1,27				-	-	-	-
34	1704-21362 ДОП,36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ ДСС-711ИН	1,00	200,00	200	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
35	П11-247-2	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ	1,00	-	-	5	3	-	5,00	5	-
		МТ		4,90				-	0,04	-	-
36	1704-51086 ДОП,17	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36 ОДНОКАНАЛЬНЫЙ	1,00	120,00	120	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
37	П11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		МТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,96				-	-	-	-
38	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В,Ч,-160, ДЛ.Н,Ч,-141	3,00	0,90	3	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
39	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	2,00	2,00	4	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
40	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
		шт		0,21				-	-	-	-
41	170648-1382	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В,Ч,-160, ДЛ.Н,Ч,-291	2,00	0,95	2	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
42	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	1,00	2,00	2	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
43	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	-	-	0,50	-	-
		шт		0,21				-	-	-	-
44	1704-21405 доп,43	-МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У	2,00	8,00	16	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
45	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		шт		0,80				-	-	-	-
46	170648-1383	-ТЕРМОМЕТР У 4	3,00	1,25	4	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
47	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	2,00	2,00	4	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
48	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
		шт		0,21				-	-	-	-
49	170648-1259	-ТЕРМОМЕТР П2	3,00	0,90	3	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
50	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	2,00	1,50	3	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
51	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
		шт		0,21				-	-	-	-
52	1704-10020	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯРА 25 М= ТУ25-02-141565-79	1,00	96,00	96	-	-	-	-	-	0,02
		17,000 КГ шт		-				-	-	-	
53	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ ПНЕВМОДАТЧИКОМ, ГАЗОВЫЙ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		шт		1,24				-	-	-	-
54	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-
				5,58				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10М									
55	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	27,00	-	-	22	20	-	1,00	27	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
56	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	6,00	-	-	5	4	-	1,00	6	-
				0,76				-	-	-	-
		ШТ									
57	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
				1,04				-	0,01	-	-
		ШТ									
58	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	5,00	-	-	7	6	-	2,00	10	-
				1,47				-	0,01	-	-
		ШТ									
59	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,10	-	-	3	2	-	25,00	3	-
				27,80				-	0,31	-	-
		100ШТ									
60	Ц8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ МАССОЙ ДО 0,9КГ	9,00	-	-	1	-	-	0,02	-	-
				0,02				-	-	-	-
		ШТ									
61	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ 3КГ	3,00	-	-	3	1	-	0,64	2	-
				0,92				-	0,01	-	-
		ШТ									
62	Ц11-620-5	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ	3,00	-	-	12	3	-	1,46	4	-
				3,90				-	0,03	-	-
		ШТ									
63	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	10,00	-	-	3	3	-	1,00	10	-
				0,34				-	-	-	-
		ШТ									
64	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,30	-	-	10	3	3	16,00	6	-
				32,00				1	2,94	1	-
		10ПМ									
65	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	-	-	8	3	3	43,00	6	-
				54,00				1	12,55	2	-
		10ПМ									
66	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,24	-	-	15	7	6	52,00	12	-
				64,10				2	12,82	3	-
		10ПМ									
67	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	-	-	4	2	2	60,00	3	-
				70,70				1	13,42	1	-
		10ПМ									
68	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В	0,15	-	-	1	1	-	15,00	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		9,89				-	0,10	-	-
		100М									
69	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,15	-	-	2	1	-	16,00	2	-
				11,20				-	0,12	-	-
		100М									
70	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	-	-	1	-	-	17,00	1	-
				13,80				-	0,27	-	-
		100М									
71	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБМЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,30	-	-	1	1	-	4,00	1	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
72	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮМИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,86	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
73	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,45	-	-	70	26	19	31,00	45	-
				48,00				6	5,21	8	-
		100М									
74	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	3,20	-	-	41	23	2	13,00	42	-
				12,90				1	0,22	1	-
		100М									
75	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,79	-	-	8	5	-	11,00	9	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
76	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	32,00	-	-	16	7	-	1,00	32	-
				0,49				-	-	-	-
		МТ									
77	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	22,00	-	-	18	9	-	1,00	22	-
				0,81				-	-	-	-
		МТ									
78	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	115,00	-	-	299	145	8	2,00	230	-
				2,60				1	0,01	1	-
		МТ									
79	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	48,00	-	-	12	10	1	0,40	19	-
				0,24				-	-	-	-
		М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	П8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,05	-	-	19	2	-	61,00	3	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
81	П11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	35,00	-	-	19	19	-	1,00	35	-
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
82	П11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	3,00	-	-	3	3	-	1,00	3	-
		1ВВОД		1,05				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
83	С130-1039	-КРАН 14М1	22,00	-	-	24	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
84	2307-10364	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДУ15;РУ16=ПО	6,00	-	-	7	-	-	-	-	-
	К=1,098	ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА		1,21				-	-	-	-
		ШТ									
85	2307-10059	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ15,РУ10=ПО	5,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	К=1,098	БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ		0,99				-	-	-	-
		ШТ									
86	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,11	-	-	22	-	-	-	-	-
				202,00				-	-	-	-
		1000М									
87	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1	0,04	-	-	11	-	-	-	-	-
				281,00				-	-	-	-
		1000М									
88	С151-1817	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1	0,04	-	-	14	-	-	-	-	-
				401,00				-	-	-	-
		1000М									
89	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,07	-	-	15	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
90	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,09	-	-	24	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
91	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,17	-	-	62	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5 1000М		367,00				-	-	-	-
92	С151-2264	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5 1000М	0,04	- 458,00	-	18	-	- -	- -	- -	- -
93	1509 СТР.88 К=1,116	-ПРОВОД ГИБКИЙ МАРКИ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 1ММ2 М	120,00	- 0,02	-	2	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
94	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	1,50	- 1,51	-	2	-	- -	- -	- -	- -
95	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М	1,50	- 2,49	-	4	-	- -	- -	- -	- -
96	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40 10М	0,50	- 3,68	-	2	-	- -	- -	- -	- -
97	0113 СТР,14 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ10704-76 МТ	15,00	- 0,24	-	4	-	- -	- -	- -	- -
98	0113 СТР,15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ10704-76 М	25,00	- 0,34	-	9	-	- -	- -	- -	- -
99	0113 СТР,15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 48Х2 ГОСТ10704-76 М	5,00	- 0,48	-	2	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
100	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М	120,00	- 0,26	-	31	-	- -	- -	- -	- -
101	С113-109	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С	1,50	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15		0,98				-	-	-	-
		10ШТ									
102	С113-118	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-15	2,60	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,27				-	-	-	-
		10ШТ									
103	0113 СТР,75 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 14Х2 ГОСТ8734-75	50,00	-	-	24	-	-	-	-	-
		М		0,48				-	-	-	-
104	241649-106 4 К=1,089	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-М22	30,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		М		0,23				-	-	-	-
105	2405 ДОП,23 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10	2,00	-	-	11	-	-	-	-	-
		ШТ		5,52				-	-	-	-
106	2405 ДОП,23 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20	6,00	-	-	34	-	-	-	-	-
		ШТ		6,67				-	-	-	-
107	2405-1861 К=1,072	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
		1000ШТ		235,84				-	-	-	-
108	2405-1698 К=1,072	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
109	2405-1471 К=1,072	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ,НР3-79	8,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		1М		0,54				-	-	-	-
110	2405-1711 К=1,072	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		1М		0,15				-	-	-	-
111	241829-060 12 К=1,072	-ПОДСТАВКА ДСС	3,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
112	241829-060 59 К=1,098	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 64-200	4,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		ШТ		2,20				-	-	-	-
113	241829-060 54 К=1,098	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225У	6,00	-	-	13	-	-	-	-	-
		ШТ		2,09				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2889	718	382	44		661	0,08
			РУБ.					13		17	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				426				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		135	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-35 16989
903-I-270.89 Альбом 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		3024	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			370					
		ИТОГО:	РУБ.			1088	382	44		678	0,08
			РУБ.					13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			319	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		25	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	54	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		3024	1407	436	44		703	0,08
			РУБ.					13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			107	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		3024	1514	436	44		703	0,08
			РУБ.					13			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		4538	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		703	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	449	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕЛАКЦИЯ 6.2.1) 23935-35 16978
903-1-270.89 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.41

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,15,17,18 МАРКИ А,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7,041 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	5,677 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,364 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	630 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,411 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 6	-КИТ УПРАВЛЕНИЯ Н-РЗ УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МТ	1,00	471,00 -	471 -	-	-	- -	- -	- -	- -		
2	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 6	-МОНТАЖ МТ	1,00	- 8,00	-	8	4	- -	7,00 -	7 -	- -		
3	170648-1382	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-291 МТ	2,00	0,95 -	2 -	-	-	- -	- -	- -	- -		
4	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У МТ	1,00	2,00 -	2 -	-	-	- -	- -	- -	- -		
5	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МТ	1,00	- 0,21	-	1	-	- -	0,50 -	- -	- -		
6	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-141 МТ	17,00	0,90 -	15 -	-	-	- -	- -	- -	- -		
7	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У МТ	15,00	2,00 -	30 -	-	-	- -	- -	- -	- -		
8	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МТ	15,00	- 0,21	-	3	3	- -	2,50 -	7 -	- -		
9	1724-51426	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ	1,00	220,00	220	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП59	РС29,2,22									
				МТ				-	-	-	-
10	Ц11-407-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	5	5	-	8,00	8	-
				КОМПЛ							
				5,20				-	-	-	-
11	1704-51416	-УСИЛИТЕЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	2,00	65,00	130	-	-	-	-	-	-
	ДОП59	У29,3									
				МТ				-	-	-	-
12	Ц11-409-10	-МОНТАЖ	2,00	-	-	4	4	-	3,47	7	-
				МТ							
				2,23				-	-	-	-
13	1704-21397	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У	37,00	8,00	296	-	-	-	-	-	-
	ДОП 43			МТ							
				-				-	-	-	-
14	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	37,00	-	-	30	28	-	1,00	37	-
		МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
				МТ							
				0,80				-	-	-	-
15	1704-20786	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ	1,00	34,00	34	-	-	-	-	-	-
		ДКС-200-1-А/Б=ДК 14321-73									
		2,800 КГ		МТ				-	-	-	-
16	Ц11-140-4	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА	1,00	-	-	7	1	-	2,00	2	-
		УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА									
		,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО									
		ПРОХОДА,ММ,ДО:200									
				7,01				-	-	-	-
				КОМПЛ							
17	1704-21362	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ	1,00	200,00	200	-	-	-	-	-	-
	ДОП 36	САМОПИШУЩИЙ ДСС-711 ИН									
				МТ				-	-	-	-
18	Ц11-247-2	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ	1,00	-	-	5	3	-	5,00	5	-
		САМОПИШУЩИЙ									
				МТ				-	0,04	-	-
19	1704-51421	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС	1,00	190,00	190	-	-	-	-	-	-
	ДОП 59	29,1,12									
				МТ				-	-	-	-
20	Ц11-407-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	5	5	-	8,00	8	-
				КОМПЛ							
				5,20				-	-	-	-
21	172648-1258	-ТЕРМОМЕТР	7,00	0,85	6	-	-	-	-	-	-
		П2,ДЛ,В,Ч,-240,ДЛ,Н,Ч,-163									
				МТ				-	-	-	-
22	172648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ	6,00	1,50	9	-	-	-	-	-	-
		ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П									
				МТ				-	-	-	-
23	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	6,00	-	-	1	1	-	2,50	3	-
		СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
				МТ							
				0,21				-	-	-	-
24	1704	-МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	8,00	32	-	-	-	-	-	-
	ДОП43	МВП4-У									
				МТ				-	-	-	-
25	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	4,00	-	-	3	3	-	1,00	4	-
		МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
				МТ							
				0,80				-	-	-	-
26	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР,	5,00	7,80	39	-	-	-	-	-	-
		ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У									
		ТУ25-02-31-75		-				-	-	-	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2,200 КГ МТ									
27	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	5,00	- 1,27	-	6	6	- -	2,00 -	10 -	- -
		МТ									
28	1704-10019	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79	1,00	89,00 -	89	-	-	- -	- -	- -	- 0,02
		17,000 КГ МТ									
29	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	1,00	- 1,66	-	2	2	- -	2,00 -	2 -	- -
		МТ									
30	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	0,60	- 5,58	-	3	1	- -	2,00 -	1 -	- -
		10М									
31	1704 ДОП 17 П,5-1087	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36 МТ	1,00	175,00 -	175	-	-	- -	- -	- -	- -
32	Ц11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП МТ	1,00	- 0,96	-	1	1	- -	2,00 -	2 -	- -
33	1704-10015	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79	1,00	70,00 -	70	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
		15,000 КГ МТ									
34	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ ПНЕВМОДАТЧИКОМ, ГАЗОВЫЙ	1,00	- 1,24	-	1	1	- -	2,00 -	2 -	- -
		МТ									
35	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	0,60	- 5,58	-	3	1	- -	2,00 -	1 -	- -
		10М									
36	1724 ДОП40	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-0879 МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160ММ	2,00	10,00 -	20	-	-	- -	- -	- -	- -
		МТ									
37	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	2,00	- 0,50	-	1	1	- -	1,00 -	2 -	- -
		МТ									
38	1701 ДОП	-ЛОГОМЕТР Р9000 МТ	1,00	44,00 -	44	-	-	- -	- -	- -	- -
39	Ц11-34-1	-ЛОГОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МТ	1,00	- -	-	1	1	- -	2,00 -	2 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1704-21226 ДОП35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22ДВ-2230-02-УХЛ 3.1-0,5	1,00	1,28 630,00 -	630	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -
		ШТ									
41	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА КОНСТРУКЦИИ	1,00	- 2,68	-	3	3	- -	5,00 -	5 -	- -
		КОМПЛ									
42	17142-4032-6	--ПОТЕНЦИОМЕТР САМОПИШУЩИЙ =КСУ1-006	1,00	270,00	270	-	-	-	-	-	-
		12,500 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
43	Ц11-41-8	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕГУЛИРУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ, ТИПЫ КСП1, КСМ1, КСУ1	1,00	- 4,07	-	4	4	- -	6,00 -	6 -	- -
		ШТ									
44	1704-21315 ДОП35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДД-2440-02-УХЛ 3.1-0,5	1,00	840,00 -	840	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
45	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА КОНСТРУКЦИИ	1,00	- 2,68	-	3	3	- -	5,00 -	5 -	- -
		КОМПЛ									
46	17142-4048	-ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КПУ-562=КПУ1-501	2,00	235,00	470	-	-	-	-	-	-
		12,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02
47	Ц11-41-1	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ, ТИПЫ КПП1, КПМ1, КПУ1	2,00	- 4,25	-	9	8	- -	6,00 -	12 -	- -
		ШТ									
48	1704-50182	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ=В-01 ТУ25-02-1683-74	2,00	1,15	2	-	-	-	-	-	-
		0,100 КГ ШТ		-				-	-	-	-
49	Ц11-618-1	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ,ТИП В01	2,00	-	-	1	-	-	1,00	2	-
		ШТ									
50	1704 ДОП40	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-0879 МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 250ММ	1,00	0,12 10,00 -	10	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	П11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				0,50				-	-	-	-
		МТ									
52	1704-51048 ЛОП13	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО-40	2,00	71,00	142	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
53	П11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	2,00	-	-	5	5	-	4,00	8	-
				2,55				-	-	-	-
		МТ									
54	П11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	1,20	-	-	7	2	-	2,00	2	-
				5,58				-	-	-	-
		10М									
55	170648-1257	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.Н.Ч.-103	3,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
56	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	2,00	1,50	3	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
57	П11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
		МТ		0,21				-	-	-	-
58	1704-50065	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	89,00	89	-	-	-	-	-	-
		28,000 КГ МТ		-				-	-	-	0,03
59	П11-541-3	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С МЕМБРАННЫМ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО:100	1,00	-	-	3	2	-	4,00	4	-
				2,94				-	0,03	-	-
		МТ									
60	1704 ДОП	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-100	1,00	66,00	66	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
61	П11-155-2	-ВОДОСЧЕТНИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 100	1,00	-	-	3	2	-	3,00	3	-
				2,55				-	-	-	-
		МТ									
62	1704-51049 ЛОП13	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО-50	1,00	88,00	88	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
63	П11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	-	-	3	3	-	4,00	4	-
				2,55				-	-	-	-
		МТ									
64	П11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	3,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-
				5,58				-	-	-	-
		12М									
65	1704-21314 ДОП35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ	1,00	715,00	715	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22ПД-2430-02-УХЛ 3,1-0,5		-				-	-	-	-
		ШТ									
66	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА КОНСТРУКЦИИ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
				2,68				-	-	-	-
		КОМПЛ									
67	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	40,00	-	-	32	30	-	1,00	40	-
				0,61				-	-	-	-
		ШТ									
68	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	8,00	-	-	6	6	-	1,00	8	-
				0,76				-	-	-	-
		ШТ									
69	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО:16	6,00	-	-	6	5	-	1,00	6	-
				1,04				-	0,01	-	-
		ШТ									
70	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО:32	2,00	-	-	3	2	-	2,00	4	-
				1,47				-	0,01	-	-
		ШТ									
71	Ц11-620-5	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ	2,00	-	-	8	2	-	1,46	3	-
				3,90				-	0,03	-	-
		ШТ									
72	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	4,00	-	-	4	2	-	0,64	3	-
				0,92				-	0,01	-	-
		ШТ									
73	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	11,00	-	-	4	3	-	1,00	11	-
				0,34				-	-	-	-
		ШТ									
74	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	2,00	-	-	7	7	-	6,00	12	-
				3,41				-	-	-	-
		ШТ									
75	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,30	-	-	10	3	3	16,00	5	-
				32,00				1	2,94	1	-
		100М									
76	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,19	-	-	10	4	5	43,00	8	-
				54,00				2	12,55	2	-
		100М									
77	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,24	-	-	15	7	6	52,00	12	-
				64,10				2	12,82	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
78	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	-	-	7	3	3	60,00	6	-
				70,70				1	13,42	1	-
		100М									
79	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	-	-	1	1	-	15,00	1	-
				9,89				-	0,10	-	-
		100М									
80	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,10	-	-	1	1	-	16,00	2	-
				11,20				-	0,12	-	-
		100М									
81	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	-	-	1	1	-	17,00	2	-
				13,80				-	0,27	-	-
		100М									
82	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,30	-	-	1	1	-	4,00	1	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
83	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,96	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
84	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	5,00	-	-	240	91	63	31,00	155	-
				48,00				20	5,21	26	-
		100М									
85	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,83	-	-	8	5	-	11,00	9	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
86	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	30,00	-	-	15	7	-	1,00	30	-
				0,49				-	-	-	-
		МТ									
87	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	22,00	-	-	18	9	-	1,00	22	-
				0,81				-	-	-	-
		МТ									
88	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	43,00	-	-	10	8	1	0,30	13	-
				0,24				-	-	-	-
		М									
89	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16КГСА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	33,00	-	-	8	7	1	0,40	13	-
				0,24				-	-	-	-
		М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,04	-	-	15	1	-	61,00	2	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
91	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	27,00	-	-	15	14	-	1,00	27	-
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
92	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	12,00	-	-	13	12	-	1,00	12	-
		1ВВОД		1,05				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
93	С130-1039	-КРАН 14М1	34,00	-	-	36	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
94	2307-10364	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДУ15;РУ16=ПО	8,00	-	-	10	-	-	-	-	-
	К=1,098	ЗАПОРОЧПРОМАРМАТУРА		1,21				-	-	-	-
		ШТ									
95	2307-10059	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ15,РУ10=ПО	6,00	-	-	6	-	-	-	-	-
	К=1,098	БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ		0,99				-	-	-	-
		ШТ									
96	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,11	-	-	21	-	-	-	-	-
				202,00				-	-	-	-
		1000М									
97	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1	0,14	-	-	38	-	-	-	-	-
				281,00				-	-	-	-
		1000М									
98	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,06	-	-	13	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
99	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,10	-	-	26	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
100	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,10	-	-	37	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,10	- 458,00	-	44	-	- -	- -	- -	- -
102	1509 СТР86 К=1,116	-ПРОВОД ГИБКИЙ МАРКИ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 1ММ2 М	130,00	- 0,02	-	3	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
103	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	1,00	- 1,51	-	2	-	- -	- -	- -	- -
104	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М	1,00	- 2,49	-	2	-	- -	- -	- -	- -
105	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40 10М	1,00	- 3,68	-	4	-	- -	- -	- -	- -
106	2113 СТР14 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ 10704-76 ШТ	20,00	- 0,24	-	5	-	- -	- -	- -	- -
107	2113 СТР 15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ 10704-76 М	25,00	- 0,34	-	9	-	- -	- -	- -	- -
108	2113 СТР15 К=1,089	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 48Х2 ГОСТ 10704-76 М	10,00	- 0,48	-	5	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
109	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М	45,00	- 0,26	-	12	-	- -	- -	- -	- -
110	С113-109	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15 10ШТ	0,50	- 0,98	-	1	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С113-118	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-15	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,27				-	-	-	-
112	0113 СТР75 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 14Х2 ГОСТ 8734-75 М	35,00	-	-	17	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
113	241649-106 4 К=1,089	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш22 М	30,00	-	-	7	-	-	-	-	-
				0,23				-	-	-	-
114	2405 ДОП 23 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10 ШТ	6,00	-	-	33	-	-	-	-	-
				5,52				-	-	-	-
115	2405 ДОП23 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20 ШТ	2,00	-	-	14	-	-	-	-	-
				6,87				-	-	-	-
116	2405-1711 К=1,072	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79 1М	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,15				-	-	-	-
117	2405-11256 ДОП10 К=1,072	-ПРОФИЛЬ ЗП 2000 ШТ	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,29				-	-	-	-
118	2405-1859	-СТОЙКИ=К310МУХЛ2 ТУ36-22-80 ШТ	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				1,66				-	-	-	-
119	241829-060 12 К=1,072	-ПОДСТАВКА ДСС ШТ	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,80				-	-	-	-
120	241829-060 55 ПРИМ К=1,098	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-200 ШТ	1,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				2,74				-	-	-	-
121	241829-060 53 К=1,098	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П ШТ	10,00	-	-	19	-	-	-	-	-
				1,92				-	-	-	-
122	1704-20673 К=1,098	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКУ ГОСТ14318-73 ШТ	2,00	-	-	10	-	-	-	-	-
				5,11				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	5402		601	340	82		578	0,10
			РУБ.					26		33	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				422				
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.	275	-	-	-	-	-	-	-
			РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	5677	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			380					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			981	340	82		611	0,10
			РУБ.					26			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			287	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		19	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		5677	1268	385	82		630	0,10
			РУБ.					26			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		5677	1364	385	82		630	0,10
			РУБ.					26			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		7041	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		630	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	411	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,42

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 3 ТИПА ВОДЫ С ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫМИ ФИЛЬТРАМИ (СХЕМА Н-Р1)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,15,17,18 МАРКИ А,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,132 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 2,465 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,667 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 299 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,205 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	1784-10015	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯРА 25 М= ТУ25-02-141565-79 15,000 КГ МТ	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ МТ	1,00	-	1,66	-	2	2	-	2,00	2	-	-
3	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 10М	0,60	-	5,58	-	3	1	-	2,00	1	-	-
4	1784-21397 ДОП.40	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У МТ	15,00	8,00	-	120	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МТ	15,00	-	2,50	-	12	12	-	1,00	15	-	-
6	1784-22781	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС0,6-80-1-А/Б=ДК 14321-73 2,800 КГ МТ	1,00	17,30	-	17	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц11-140-2	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА	1,00	-	-	-	3	1	-	1,00	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:100 КОМПЛ		2,65				-	-	-	-
8	1704-21375 ДОП,36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-160М	12,00	140,00	1680	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
9	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	12,00	-	-	55	34	2	5,00	60	-
		МТ		4,59				-	0,04	-	-
10	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ,В,Ч,-160, ДЛ,Н,Ч,-141	3,00	0,90	3	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
11	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	2,00	2,00	4	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
12	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
		МТ		0,21				-	-	-	-
13	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ,В,Ч,-240,ДЛ,Н,Ч,-163	2,00	0,85	2	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
14	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
15	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	-	-	0,50	-	-
		МТ		0,21				-	-	-	-
16	1704-51046 ДОП,13)	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО-20	1,00	66,00	66	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
17	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	-	-	3	3	-	4,00	4	-
		МТ		2,55				-	-	-	-
18	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-
		10М		5,58				-	-	-	-
19	1704-20779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС0,6-50-1-А/Б=ДК 14321-73 2,800 КГ	11,00	14,80	163	-	-	-	-	-	0,03
		МТ		-				-	-	-	
20	Ц11-140-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 КОМПЛ	11,00	-	-	14	7	1	1,00	11	-
				1,27				-	-	-	-
21	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ	18,00	-	-	14	14	-	1,00	18	-
		МТ		0,80				-	-	-	-
22	1704-21405 ДОП,43	-МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У	3,00	8,00	24	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
24	1704-51600 ДОП,78	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР ЭРСУ-4	3,00	60,00	180	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	3,00	-	-	8	8	-	4,00	12	-
		КОМПЛ		2,66				-	-	-	-
26	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	16,00	-	-	13	12	-	1,00	16	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
27	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6УПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	24,00	-	-	18	17	-	1,00	24	-
		ШТ		0,76				-	-	-	-
28	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		ШТ		1,04				-	0,01	-	-
29	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		1,47				-	0,01	-	-
30	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	7,00	-	-	6	3	-	0,64	4	-
		ШТ		0,92				-	0,01	-	-
31	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,02	-	-	2	1	1	61,00	1	-
		Т		108,00				-	12,69	-	-
32	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
		ШТ		0,34				-	-	-	-
33	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,10	-	-	3	1	1	16,00	2	-
		100М		32,00				-	2,94	-	-
34	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	-	-	3	1	1	43,00	2	-
		100М		54,00				-	12,55	1	-
35	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,15	-	-	10	4	3	52,00	8	-
		100М		64,10				1	12,82	2	-
36	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,10	-	-	1	-	-	4,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		4,68				-	0,92	-	-
		100М									
37	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,29	-	-	1	-	-	2,00	1	-
		100М		1,21				-	-	-	-
38	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,50	-	-	24	9	6	31,00	16	-
		100М		48,00				2	5,21	3	-
39	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,77	-	-	10	6	-	13,00	10	-
		100М		12,90				-	0,22	-	-
40	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,20	-	-	2	1	-	11,00	2	-
		100М		10,00				-	0,13	-	-
41	Ц8-153-13	-ЗАЛЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	6,00	-	-	3	1	-	1,00	6	-
		ШТ		0,49				-	-	-	-
42	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	173,00	-	-	42	33	3	0,30	52	-
		М		0,24				-	-	-	-
43	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	-	-	4	-	-	61,00	1	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
44	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
45	С130-1039	-КРАН 14М1	16,00	-	-	17	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
46	2307-10364	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДУ15;РУ16=ПО	24,00	-	-	29	-	-	-	-	-
	К=1,098	ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА		1,21				-	-	-	-
		ШТ									
47	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,05	-	-	9	-	-	-	-	-
		1000М		195,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	0,11	-	-	29	-	-	-	-	-
		1000М		277,00				-	-	-	-
49	1509	-ПРОВОД ГИБКИЙ МАРКИ ПВ3	40,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	СТР,88	СЕЧЕНИЕМ 1ММ2									
	К=1,116	М		0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
50	0113	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	СТР,14К=1,	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6									
	089	ГОСТ10704-76		0,24				-	-	-	-
		М									
51	0113	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	15,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	СТР,15	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2									
	К=1,089	ГОСТ10704-76		0,34				-	-	-	-
		М									
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
52	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	180,00	-	-	47	-	-	-	-	-
		М		0,26				-	-	-	-
53	С113-109	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,98				-	-	-	-
54	С113-118	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-15	4,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,27				-	-	-	-
55	0113	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ	2,00	-	-	37	-	-	-	-	-
	СТР,67	108Х5 ГОСТ9940-81									
	К=1,029	М		10,73				-	-	-	-
56	241649-106	-ГИБКИ МЕТАЛЛОРУКАВ	10,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	4	Р3-Ц-Х-Ф22									
	К=1,089	М		0,23				-	-	-	-
57	2405	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10	2,00	-	-	11	-	-	-	-	-
	ДОП,23	ШТ									
	К=1,282			5,52				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2405	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20	1,00	-	-	7	-	-	-	-	-
	ДОП.23	МТ									
	К=1,082			6,87				-	-	-	-
59	2405-1708	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1434-76,ИЗМНР 2-80		0,17				-	-	-	-
		МТ									
60	2405-1470	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=85У1	10,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,ИЗМ,НРЗ-79									
	К=1,072	1М		0,38				-	-	-	-
61	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79									
	К=1,072	1М		0,15				-	-	-	-
62	2405-1911	-ЖВЕЛЛЕРЫ	6,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1									
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79		0,59				-	-	-	-
		1М									
63	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	53	МТ									
	К=1,098			1,92				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2331	270	179	18		282	0,04
			РУБ.					3		6	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				197				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		134	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		2465	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			209					
		ИТОГО:	РУБ.			479	179	18		288	0,04
			РУБ.					3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			143	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		11	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2465	622	202	18		299	0,04
			РУБ.					3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2465	667	202	18		299	0,04
			РУБ.					3			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3132	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		299	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-95 16990
903-I-270.89 Альбом 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	205	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-35 16991

903-I-270.89 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,43

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ БЕЗ ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ 3 ТИПА ВОДЫ (СХЕМА Н-Р 2).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,15,17,18 МАРКИ А,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,911 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 1,475 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,436 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 185 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,124 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	1764-10015	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-22-141565-79 15,000 КГ ШТ	1,00	70,00	70	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	0,01		
2	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	1,00	-	-	2	2	-	2,00	2	-		
				1,66				-	-	-	-		
3	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 10М	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-		
				5,58				-	-	-	-		
4	1724-21397 ЛОП 40	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У ШТ	12,00	8,00	96	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	-		
5	Ц11-93-1	-МАНОЧЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	12,00	-	-	10	9	-	1,00	12	-		
				0,80				-	-	-	-		
6	172648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.Б.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-140 ШТ	3,00	0,90	3	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	-		
7	172648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ	2,00	2,00	4	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У									
		ШТ		-				-	-	-	-
8	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
9	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.Н.Ч.-163	2,00	0,85	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	-	-	0,50	-	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
12	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	10,00	-	-	8	8	-	1,00	10	-
		ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ		0,80				-	-	-	-
		ШТ									
13	1704-51046 ДОП13	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО-20	1,00	66,00	66	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	-	-	3	3	-	4,00	4	-
		ШТ		2,55				-	-	-	-
15	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-
		10М		5,58				-	-	-	-
16	1704-21405 ДОП 43	-МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У	1,00	8,00	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
18	1704-20779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС 0,6-50-1-А/Б=ДК 14321-73	7,00	14,80	104	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ		-				-	-	-	0,02
		ШТ									
19	Ц11-140-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50	7,00	-	-	9	4	-	1,00	7	-
		КОМПЛ		1,27				-	-	-	-
20	1704-21375 ДОП36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-160М	7,00	140,00	980	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	-	-	32	20	1	5,00	35	-
		ШТ		4,59				-	0,04	-	-
22	1704-51600 ДОП78	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР ЭРСУ-4	1,00	60,00	60	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	Ц11-406-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР	1,00	-	-	3	3	-	4,00	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ		2,66				-	-	-	-
		КОМПЛ									
24	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	12,00	-	-	10	9	-	1,00	12	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
25	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	14,00	-	-	11	10	-	1,00	14	-
				0,76				-	-	-	-
		ШТ									
26	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,04				-	0,01	-	-
		ШТ									
27	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,47				-	0,01	-	-
		ШТ									
28	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	6,00	-	-	6	2	-	0,64	4	-
				0,92				-	0,01	-	-
		ШТ									
29	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,01	-	-	1	-	-	61,00	1	-
				108,00				-	12,69	-	-
		Т									
30	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				0,34				-	-	-	-
		ШТ									
31	Ц8-406-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,10	-	-	3	1	1	16,00	2	-
				32,00				-	2,94	-	-
		100М									
32	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	-	-	3	1	1	43,20	2	-
				54,00				-	12,55	1	-
		100М									
33	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,05	-	-	3	1	1	62,00	3	-
				64,10				-	12,82	1	-
		100М									
34	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,10	-	-	1	-	-	4,00	-	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
35	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,19	-	-	1	-	-	2,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2									
		100М		1,21				-	-	-	-
36	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,30	-	-	14	5	4	31,00	9	-
		100М		48,00				1	5,21	2	-
37	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,63	-	-	8	5	-	13,00	8	-
		100М		12,90				-	0,22	-	-
38	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,10	-	-	1	1	-	11,00	1	-
		100М		10,00				-	0,13	-	-
39	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	4,00	-	-	2	1	-	1,00	4	-
		ШТ		0,49				-	-	-	-
40	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	101,00	-	-	24	19	2	0,30	30	-
		М		0,24				-	-	-	-
41	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	-	-	4	-	-	61,00	1	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
42	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
43	С130-1039	-КРАН 14М1	12,00	-	-	13	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
44	2307-10364	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДУ15;РУ16=ПО	14,00	-	-	17	-	-	-	-	-
	К=1,096	ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА		1,21				-	-	-	-
		ШТ									
45	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,05	-	-	10	-	-	-	-	-
		1000М		195,00				-	-	-	-
46	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,06	-	-	15	-	-	-	-	-
		1000М		277,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
47	0113 СТР14 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ 10704-76 М	5,00	- / 0,24	-	1	-	- / -	- / -	- / -	- / -
48	0113 СТР15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ 10704-76 М	5,00	- / 0,34	-	2	-	- / -	- / -	- / -	- / -
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
49	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М	105,00	- / 0,26	-	27	-	- / -	- / -	- / -	- / -
50	С113-109	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15 10ШТ	1,20	- / 0,98	-	1	-	- / -	- / -	- / -	- / -
51	С113-118	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-15 10ШТ	2,40	- / 0,27	-	1	-	- / -	- / -	- / -	- / -
52	0113 СТР 67 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 108Х5 ГОСТ 9940-81 М	2,00	- / 18,73	-	37	-	- / -	- / -	- / -	- / -
53	241649-106 4 К=1,089	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-М22 М	10,00	- / 0,23	-	2	-	- / -	- / -	- / -	- / -
54	2405 ДОП 23 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10 ШТ	1,00	- / 5,52	-	6	-	- / -	- / -	- / -	- / -
55	2405 ДОП23 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20 ШТ	1,00	- / 6,87	-	7	-	- / -	- / -	- / -	- / -
56	2405-1708 К=1,072	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР 2-80 МТ	1,00	- / 0,17	-	1	-	- / -	- / -	- / -	- / -
57	2405-1470 К=1,072	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=85У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ,НРЗ-79 1М	6,00	- / 0,38	-	2	-	- / -	- / -	- / -	- / -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 23935-35 16991
903-I-270.89 Альбом 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	4,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,15				-	-	-	-
59	2405-1911	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1	6,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79 1М		0,59				-	-	-	-
60	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225Г	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	Б3	МТ									
	К=1,098			1,92				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1395	173	110	10		175	0,03
			РУБ.					1		4	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				120				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		80	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		1475	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			148					
		ИТОГО:	РУБ.			321	110	10		179	0,03
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			89	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1475	410	123	10		185	0,03
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1475	436	123	10		185	0,03
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1911	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		185	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,44

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 1 И 2 ТИПОВ ВОДЫ(ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТАМ 1,42 ИЛИ 1,43,СХЕМЫ Н-Р·3,4)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,15,17,18 МАРКИ А,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,621 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,434 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,187 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	46 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,028 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	1704-20448	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУ ММЕТР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОРРОЗИЙНО-СТОЙКИЙ=МВМП-160КС ТУ25-02-182037-77 12,500 КГ МТ	3,00	97,00	291	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,04		
2	Ц11-91-5	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ МТ	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-	-	-
				0,82				-	-	-	-		
3	1704-20447	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУ ММЕТР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОРРОЗИЙНО-СТОЙКИЙ=ММП-160КС ТУ25-02-182037-77 5,000 КГ МТ	1,00	97,00	97	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
4	Ц11-91-5	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ МТ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-	-	-
				0,82				-	-	-	-		
5	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ВКМ-1У	2,00	7,80	16	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ25-02-31-75 2,200 КГ МТ									
6	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ МТ	2,00	- 1,27	-	3	2	- -	2,00 -	4 -	- -
7	1704-3136 ДОП.1	-РОТАМЕТР РМ-0,016КУ3 МТ	1,00	7,50 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
8	Ц11-149-2	-РОТАМЕТР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 40 КОМПЛ	1,00	- 1,51	-	2	1	- -	2,00 -	2 -	- -
9	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ МТ	2,00	- 0,81	-	2	2	- -	1,00 -	2 -	- -
10	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ МТ	10,00	- 0,76	-	8	7	- -	1,00 -	10 -	- -
11	Ц11-614-1	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ МТ	2,00	- 3,90	-	8	7	- -	6,00 0,01	12 -	- -
12	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 МТ	1,00	- 1,47	-	1	1	- -	2,00 0,01	2 -	- -
13	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ МТ	1,00	- 0,92	-	1	-	- -	0,64 0,01	1 -	- -
14	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0,05	- 32,00	-	2	-	- -	16,00 2,94	1 -	- -
15	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,05	- 4,66	-	1	-	- -	4,00 0,92	- -	- -
16	Ц12-823-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР	14,00	- 0,24	-	3	3	- -	0,40 -	6 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЙ 22ММ									
		М									
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
17	С130-1039	-КРАН 14М1	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
18	2307-10609	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ИЗ СТ.12Х18Н9Т	10,00	-	-	66	-	-	-	-	-
	К=1,096	15НЖ6БК,ДУ6,РУ25		6,59				-	-	-	-
		ШТ									
19	1509	-ПРОВОД ГИБКИЙ МАРКИ ПВ3	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	СТР,86	СЕЧ,1ММ2									
	К=1,116	М		0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
20	0113	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ	15,00	-	-	7	-	-	-	-	-
	СТР,75	14Х2 ГОСТ8734-75									
	К=1,029	М		0,46				-	-	-	-
21	0113	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ	1,00	-	-	19	-	-	-	-	-
	СТР,67	108Х6 ГОСТ9940-81									
	К=1,029	М		18,73				-	-	-	-
22	241649-106	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	4	Р3-ЦХ-М22									
	К=1,089	М		0,23				-	-	-	-
23	2405	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20	1,00	-	-	7	-	-	-	-	-
	ДОП,23	ШТ									
	К=1,082			6,87				-	-	-	-
24	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79									
	К=1,072	1М		0,15				-	-	-	-
25	1704-20685	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	2,00	-	-	16	-	-	-	-	-
		СРЕДНИЙ=СРС ГОСТ14320-73									
		ШТ		8,00				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		412	36	26	-		44	0,04
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				26				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		22	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		434	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			118					
		ИТОГО:	РУБ.			154	26	-		44	0,04
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-35 16992
903-I-270.89 Альбом 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		434	176	28	-		46	0,04
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		434	187	28	-		46	0,04
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		621	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЯ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-35 16993
903-I-270.89 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,45

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ (СХЕМЫ Н-Р 5,6)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,15,17,18 МАРКИ А,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,385 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,277 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,108 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	60 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,030 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1704-20779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-50-1-А/Б=ДК 14321-73 2,600 КГ	1,00	14,80	15	-	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-	
2	Ц11-140-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-	
		КОМПЛ		1,27				-	-	-	-	
3	1704-21375 ДОП 36	-ДИМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-160М	1,00	140,00	140	-	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-	
4	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	5	3	-	5,00	5	-	
		МТ		4,59				-	0,04	-	-	
5	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-	
		МТ		0,80				-	-	-	-	
6	1704-21405 ДОП 43	-МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У	3,00	6,00	24	-	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-	
7	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-	
		МТ		0,80				-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1704-21397 ДОП43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У	3,00	8,00	24	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
9	11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-
		МТ		0,80				-	-	-	-
10	1704-51600 ДОП78	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР ЭРСУ4	1,00	60,00	60	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
11	11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	1,00	-	-	3	3	-	4,00	4	-
		КОМПЛ		2,66				-	-	-	-
12	12-609-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		МТ		0,81				-	-	-	-
13	12-611-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
		МТ		0,76				-	-	-	-
14	11-562-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		МТ		1,47				-	0,01	-	-
15	11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	1,00	-	-	1	-	-	0,64	1	-
		МТ		0,92				-	0,01	-	-
16	8-406-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,05	-	-	2	-	-	16,00	1	-
		100М		32,00				-	2,94	-	-
17	8-416-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,05	-	-	1	-	-	16,00	1	-
		100М		11,20				-	0,12	-	-
18	8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,05	-	-	3	1	1	52,00	3	-
		100М		64,10				-	12,82	1	-
19	8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,05	-	-	1	-	-	4,00	-	-
		100М		4,88				-	0,92	-	-
20	8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,10	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		10СМ		1,21				-	-	-	-
21	8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	0,29	-	-	14	5	4	31,00	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		48,00				1	5,21	2	-
		100М									
22	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,10	-	-	1	1	-	11,00	1	-
		100М		10,00				-	0,13	-	-
23	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	-	-	1	-	-	1,00	2	-
		ШТ		0,49				-	-	-	-
24	П12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	14,00	-	-	3	3	-	0,30	4	-
		М		0,24				-	-	-	-
25	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
26	С130-1039	-КРАН 14М1	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
27	2307-10364	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДУ15;РУ16=ПО	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,098	ЗАПОРОМПРОМАРМАТУРА		1,21				-	-	-	-
		ШТ									
28	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	0,04	-	-	11	-	-	-	-	-
		1000М		277,00				-	-	-	-
29	1509 СТР88 К=1,116	-ПРОВОД ГИБКИЙ МАРКИ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 1ММ2	15,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
30	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	0,50	-	-	1	-	-	-	-	-
		10М		2,49				-	-	-	-
31	2113 СТР 15 К=1,289	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ 10704-76	5,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,34				-	-	-	-
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
32	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С	15,00	-	-	4	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8		0,26				-	-	-	-
		М									
33	С113-109	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15	0,20	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,98				-	-	-	-
		10ШТ									
34	С113-118	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-15	0,40	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,27				-	-	-	-
		10ШТ									
35	241649-106 4	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-М22	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,089	М		0,23				-	-	-	-
36	2408 ДОП 23	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20	1,00	-	-	7	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		6,87				-	-	-	-
37	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,15				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		263	53	28	5		47	-
			РУБ.					1		3	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				33				
			РУБ.		14	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.	-		-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		277	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			30					
		ИТОГО:	РУБ.			83	28	5		50	-
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		277	104	29	5		50	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 23935-35 16993
903-I-270.89 Альбом 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		297	108	29	5		50	-
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		385	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-	-

СОСТАВИЛ инженер И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-35 16931

903-I-270.89 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 1 ЩИТ ОБЩИХ ЗАМЕРОВ КОТЛОАГРЕГАТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 15 МАРКА А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,200 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,192 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
1	1517-01973 ДОП7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-3Д-1-600Х600 ШТ	1,00	84,00	84	-	-	-	-	-	-		
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,00	- 3,10	-	3	3	-	5,00 0,14	5	- -		
3	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77 0,150 КГ ШТ	3,00	0,75 -	2	-	-	-	-	-	-		
4	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	3,00	3,65 -	11	-	-	-	-	-	-		
5	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ДВП4-2В=ПТ ТУ 36,1101-71 0,036 КГ ШТ	12,00	0,14 -	2	-	-	-	-	-	-		
6	1504-03064	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ=ПТ ТУ 36,1101-71 0,002 КГ ШТ	24,00	0,06 -	1	-	-	-	-	-	-		
7	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	12,00	0,70 -	8	-	-	-	-	-	-		
8	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 0,110 КГ ШТ	1,00	0,36 -	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ МТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
10	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
11	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ МТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
12	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25 МТ	1,00	0,15	-	-	-	-	-	-	-
13	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР. МТ	1,00	0,75	1	-	-	-	-	-	-
14	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2=РШ-П-20-1Р43-01-10/220 ГОСТ 7396-76 0,060 КГ МТ	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
15	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР. МТ	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
16	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= МТ	22,00	0,10	2	-	-	-	-	-	-
17	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А МТ	140,00	0,40	56	-	-	-	-	-	-
18	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2600ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	П11-706-6	КОМПЛ, -РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		ШТ		2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		176	5	4	-		7	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		16	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		192	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			5	4	-		7	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		192	8	4	-		7	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		192	8	4	-		7	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		200	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И,Н,БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-35 16932
903-1-270.89 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 2 ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОАГРЕГАТА ЩКЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 15 МАРКА А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,645 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,542 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,103 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	68 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,047 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
1	1517-01973 ДОП7	-ЩИТ ЩКАФНОЙ ЩМ-3Д-600Х600 ЩТ	1,00	84,00	84	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц11-435-1	-ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ КОТЛОВ ДКВР,С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРОЙ СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ТРЕХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ И ТРАНЗИСТОРНОГО УСИЛИТЕЛЯ /БЕЗ ПЕРВИЧНЫХ ПРИБОРОВ/, ТИП Щ-К1 ИЛИ Щ-К2 КОМПЛ	1,00	- 58,04	-	58	40	1	63,00 0,10	63 -	- -	- -
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ= ТУ 16-526.128-78 0,660 КГ ШТ	9,00	4,40 -	40	-	-	-	- -	- -	- -	- 0,01	-
4	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	9,00	4,40 -	40	-	-	-	- -	- -	- -	- -	-
5	1507-5053	-АРМАТУРА=АСКМ-1У3,АСКМ-3У3 0,019 КГ ШТ	10,00	0,25 -	3	-	-	-	- -	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ МТ	10,00	0,85	9	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
7	3609-10459	-РЕЗИСТОР П3-25 МТ	10,00	0,10	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
8	1517-1421-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=МАЛОЙ МОЩНОСТИ ПОСТОЯННЫЕ ВС,МОН,БЛП,МГП,ПКВ,МЛТ,КЛН,ММТ МТ	10,00	0,70	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
9	1504 12273 ПРИМ ДОП73	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43-33 МТ	1,00	18,00	18	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
10	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= МТ	1,00	4,40	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
11	1504-13221	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП256 МТ	1,00	6,00	6	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
12	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= МТ	1,00	4,40	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
13	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-01 0,330 КГ МТ	5,00	1,60	8	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
14	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ МТ	5,00	0,85	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
15	1504-06003	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ3-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77 0,220 КГ МТ	2,00	1,05	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
16	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= МТ	2,00	3,65	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
17	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77 0,150 КГ МТ	2,00	0,75	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
18	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= МТ	2,00	3,65	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1504-12272 ДОП70	-РЕЛЕ ПЭ-37 МТ	3,00	5,10 -	15	-	-	- -	- -	- -	- -
20	1517-1429-2-	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= МТ	3,00	4,40 -	13	-	-	- -	- -	- -	- -
21	1504-12236 ДОП12	-РЕЛЕ РПЛ 12204 МТ	1,00	4,20 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
22	1517-1429-2-	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= МТ	1,00	4,40 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
23	1504-03063	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ-КОРПУС С ПРУЖИННЫМИ КОНТАКТАМИ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=ПТ ТУ 36.1101-71 0,036 КГ МТ	1,00	0,26 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
24	1517-1379-2-	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= МТ	1,00	0,70 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
25	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522.110-74 0,270 КГ МТ	9,00	1,45 -	13	-	-	- -	- -	- -	- -
26	1517-1351-4-	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= МТ	9,00	1,30 -	12	-	-	- -	- -	- -	- -
27	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	260,00 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
28	1517-1481-2-	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ МТ	1,00	0,85 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
29	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526.427-76 3,200 КГ МТ	3,00	0,80 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
30	1517-1444-2-	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К	3,00	1,50	5	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3		-				-	-	-	-
		МТ									
31	1504-17091	-РОЗЕТКА МТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СЫРЫХ ПООМЕЩЕНИЯ=РМ-Ц-20-1Р43-01-10 /220 ГОСТ 7396-76	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		0,060 КГ МТ									
32	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, МПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,МТЕККЕР-1 И ДР.	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
33	1504-12290	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11-43-122	1,00	10,90	11	-	-	-	-	-	-
	ДОП129	МТ									
				-				-	-	-	-
34	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	1,00	2,90	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
35	1504-12290	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11-33-222	2,00	10,90	22	-	-	-	-	-	-
	ДОП129	МТ									
				-				-	-	-	-
36	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	2,00	2,90	6	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
37	1504-12236	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПЛ 10404	3,00	4,20	13	-	-	-	-	-	-
	ДОП90	МТ									
	ПРИМ			-				-	-	-	-
38	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	3,00	2,90	9	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
39	1504-12236	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПЛ 12204	2,00	4,20	8	-	-	-	-	-	-
	ДОП90	МТ									
				-				-	-	-	-
40	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	2,00	2,90	6	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
41	1504-12235	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПЛ 13104	2,00	4,20	8	-	-	-	-	-	-
	ДОП90	МТ									
				-				-	-	-	-
42	1504-12238	-ПРИСТАВКА ПКЛ 1104	2,00	-		3	-	-	-	-	-
	ДОП44	МТ									
				1,70				-	-	-	-
43	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧ	2,00	2,90	6	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=		-				-	-	-	-
		МТ									
44	3609 ДОП	-РЕЗИСТОР ППБ-15Г	1,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
45	1517-1421-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=МАЛОЙ МОЩНОСТИ ПОСТОЯННЫЕ ВС,МОН,БЛП,МГП,ПКВ,МЛТ,КЛН,ММТ	1,00	0,70	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
46	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	55,00	0,10	6	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
47	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	199,00	0,40	80	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
48	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ,									
49	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		МТ		2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		502	60	41	1		65	0,01
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				42				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		40	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		542	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			3					
		ИТОГО:	РУБ.			63	41	1		65	0,01
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		3	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 23935-35 16932
903-I-270.89 Альбом 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		542	96	47	1		68	0,01
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		542	103	47	1		68	0,01
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		645	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И,Н,БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2.1) 23935-35 16927

903-I-270.89 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р3 ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ Н-Р1 ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ОБМЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 15 МАРКА А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,552 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,544 ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
1	1517-01973 ДОП.7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-3Д-1-800Х600 ШТ	1,00	94,00	94	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-	-	-
				3,10				-	0,14	-	-		
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ= ТУ 16-526.126-78 0,650 КГ ШТ	16,00	4,40	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01		
4	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	16,00	4,40	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
5	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77 0,150 КГ ШТ	7,00	0,75	5	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
6	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	7,00	3,85	26	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ДВП4-2В=ПТ ТУ 36.1101-71 0,036 КГ МТ	22,00	0,14	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
8	1504-03064	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ=ПТ ТУ 36.1101-71 0,002 КГ МТ	44,00	0,06	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
9	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= МТ	22,00	0,70	15	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
10	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-01 0,330 КГ МТ	13,00	1,60	21	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
11	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ МТ	13,00	0,85	11	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
12	1507-5058	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Р-УЗ-01 0,210 КГ МТ	2,00	1,05	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
13	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ МТ	2,00	0,85	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
14	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 0,110 КГ МТ	1,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
15	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ МТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
16	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 0,240 КГ МТ	10,00	1,40	14	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
17	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ МТ	10,00	0,85	9	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
18	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 100ШТ	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
19	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ МТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
20	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25	12,00	0,15	2	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		-				-	-	-	-
21	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР.	12,00	0,75	9	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
22	1504-13333	-РЕЛЕ ТОКА РТД-12	1,00	33,60	34	-	-	-	-	-	-
	ДОП.27	ШТ		-				-	-	-	-
23	1517-1433-2	-РЕЛЕ ТОКВЕ СЛОВЫЕ КТУШЕЧЕ ДО63А=	1,00	1,60	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
24	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37	1,00	5,10	5	-	-	-	-	-	-
	ДОП,70	ШТ		-				-	-	-	-
25	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	4,40	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
26	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-0=РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ГОСТ 7396-76 0,060 КГ	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
27	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ИПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР.	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
28	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	52,00	0,10	5	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
29	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	220,00	0,40	88	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
30	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ,		-				-	-	-	-
31	В11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 2393535 16927
903-I-270.89 Альбом 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТ		2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	503	5	4	-			7	0,01
			РУБ.				-			-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			4					
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	41	-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	544	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		-						
		ИТОГО:	РУБ.		5	4	-			7	0,01
			РУБ.				-				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		3	-	-			-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.		-	-	-			-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	-	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ.	544	8	4	-			7	0,01
			РУБ.				-				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	-	-			-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ.	544	8	4	-			7	0,01
			РУБ.				-				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	552	-	-	-			-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	4	-			-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-35 16928
903-I-270.89 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 4 ШИТ УПРАВЛЕНИЯ 4 ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 15 МАРКА А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,246 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,238 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ

1	1517-01973 ДОП7	-ШИТ ШКАФНОЙ ШМ-ЗД-1-600Х600	1,00	84,00	84	-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-					-	-	-	-	
2	Ц11-683-1	-ШИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-		
		ШТ		3,10				-	0,14	-	-		
3	1504-06072	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМЕНЕННЫЙ=ПВ2-60 М3Б ОСТ 16 0,526,001-77 1,200 КГ	2,00	2,05	4	-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-				-	-	-	-		
4	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	2,00	3,65	7	-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-				-	-	-	-		
5	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77 0,150 КГ	12,00	0,75	9	-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-				-	-	-	-		
6	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	12,00	3,65	44	-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-				-	-	-	-		
7	1504-06034	-4,8	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ВЫКЛЮЧАТ		-				-	-	-	-		
8	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	1,00	3,65	4	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=									
		МТ		-				-	-	-	-
9	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ	12,00	0,14	2	-	-	-	-	-	-
		ДВП4-2В=ПТ									
		ТУ 36,1101-71		-				-	-	-	-
		0,036 КГ МТ									
10	1504-03064	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ=ПТ	24,00	0,06	1	-	-	-	-	-	-
		ТУ 36,1101-71									
		0,002 КГ МТ		-				-	-	-	-
11	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ	12,00	0,70	8	-	-	-	-	-	-
		ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=									
		МТ		-				-	-	-	-
12	1504-04233	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,БЕЗ ТЕПЛОВОГО									
		РЕЛЕ,В ЗАМКНУТОМ		-				-	-	-	-
		ИСПОЛНЕНИИ,2-Я									
		ВЕЛИЧИНА,2З+2Р									
		БЛОК-КОНТАКТА=ПМЕ-221									
		ГОСТ 5,316,76									
		2,100 КГ МТ									
13	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	2,00	5,00	10	-	-	-	-	-	-
		МТ									
				-				-	-	-	-
14	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	1,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-
		0,110 КГ МТ									
				-				-	-	-	-
15	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,									
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И		-				-	-	-	-
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ									
		СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		МТ									
16	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
		1000МТ									
				-				-	-	-	-
17	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,									
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И		-				-	-	-	-
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ									
		СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		МТ									
18	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25	1,00	0,15	-	-	-	-	-	-	-
		МТ									
				-				-	-	-	-
19	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ	1,00	0,75	1	-	-	-	-	-	-
		ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТ									
		ЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И		-				-	-	-	-
		ДР,=ПРОВОЛОЧНЫЕ									
		КРУПНОГАБАРИТНЫЕ									
		ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР,									
		МТ									
20	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ	29,00	0,10	3	-	-	-	-	-	-
		НАДПИСИ,УСТАНОВКА И									
		ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ		-				-	-	-	-
		УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=									

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-35 16928
903-I-270.89 Альбом 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МТ									
21	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	90,00	0,40	36	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
22	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1600 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ.									
23	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		МТ		2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		220	5	4	-		7	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		18	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.			-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		238	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			5	4	-		7	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		238	8	4	-		7	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		238	8	4	-		7	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		246	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ
ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 23935-35 16929

903-I-270.89 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-РЬ МИТА УПРАВЛЕНИЯ 2 ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 15 МАРКА А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,437 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,429 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКООТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
1	1517-01973 ДОП,7	-МИТ МКАФНОЙ МШ-3Д-1-800Х600 МТ	1,00	94,00	94	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
2	П11-680-1	-МИТ МКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 МТ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-	-	-
				3,10				-	0,14	-	-		
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ= ТУ 16-526.128-78 0,650 КГ МТ	11,00	4,40	48	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01		
4	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЯ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 МТ	11,00	4,40	48	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
5	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.021-77 0,15Г КГ МТ	5,00	0,75	4	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
6	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= МТ	5,00	3,65	16	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ В ПЛАВКОЙ ДВП4-2В=ПТ ТУ 36,1101-71 0,036 КГ ШТ	12,00	0,14	2	-	-	-	-	-	-
8	1504-03064	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ=ПТ ТУ 36,1101-71 0,002 КГ ШТ	24,00	0,06	1	-	-	-	-	-	-
9	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	12,00	0,70	8	-	-	-	-	-	-
10	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСВ-Р-УЗ-01 0,330 КГ ШТ	4,00	1,60	6	-	-	-	-	-	-
11	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	4,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-
12	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 0,110 КГ ШТ	1,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-
13	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
14	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 0,240 КГ ШТ	14,00	1,40	20	-	-	-	-	-	-
15	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	14,00	0,85	12	-	-	-	-	-	-
16	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
17	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
18	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25 ШТ	15,00	0,15	2	-	-	-	-	-	-
19	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР. ШТ	15,00	0,75	11	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1504-12272 ДОП.70	-РЕЛЕ ПВ-37	2,00	5,10	10	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
21	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	2,00	4,40	9	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
22	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ш-2-0-РШ-Ш-20-1Р43-01-10/220 ГОСТ 7396-76 0,060 КГ	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
23	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.,=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ЕУ-222А,ИКР-1,ИКР-2,ИКР-3,РПК-6, МПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР.	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
24	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	36,00	0,10	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
25	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	220,00	0,40	88	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		МТ									
26	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯМИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ,1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ,1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ,									
27	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		МТ		2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		397	5	4	-		7	0,01
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				4				
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		32	-	-	-	-	-	-
			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		429	-	-	-		-	-

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			5	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		429	8	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		429	8	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		437	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ инженер И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 23935-35 16930
903-I-270.89 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р6 МИТА УПРАВЛЕНИЯ 3 УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 15 МАРКА А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,479 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,471 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ												
1	1517-01973 ДОП,7	-МИТ МКАФНОЙ ММ-3Д-1-800Х600 МТ.	1,00	94,00	94	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	-			
2	U11-680-1	-МИТ МКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 МТ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-			
				3,10				-	0,14	-	-			
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ= ТУ 16-526.126-76 0,650 КГ МТ	13,00	4,40	57	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	0,01			
4	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЯ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 МТ	13,00	4,40	57	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	-			
5	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77 0,152 КГ МТ	5,00	0,75	4	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	-			
6	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= МТ	5,00	3,65	18	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ДВП4-2В=ПТ ТУ 36,1101-71 0,036 КГ ШТ	12,00	0,14 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
8	1504-03064	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ=ПТ ТУ 36,1101-71 0,002 КГ ШТ	24,00	0,06 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
9	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	12,00	0,70 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
10	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-01 0,330 КГ ШТ	6,00	1,60 -	10	-	-	- -	- -	- -	- -
11	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	6,00	0,85 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
12	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 0,110 КГ ШТ	1,00	0,38 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
13	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
14	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 0,240 КГ ШТ	12,00	1,40 -	17	-	-	- -	- -	- -	- -
15	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	12,00	0,85 -	10	-	-	- -	- -	- -	- -
16	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 100ШТ	-	260,00 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
17	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
18	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25 ШТ	13,00	0,15 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
19	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.,=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР. ШТ	13,00	0,75 -	10	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1504-12272 ДОП.70	-РЕЛЕ ПЭ-37 МТ	4,00	5,10 -	20	-	-	- -	- -	- -	- -
21	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= МТ	4,00	4,40 -	18	-	-	- -	- -	- -	- -
22	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-0=РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ГОСТ 7396-76 0,060 КГ МТ	1,00	0,65 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
23	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР. МТ	1,00	1,15 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
24	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= МТ	42,00	0,10 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
25	1517-1496-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А МТ	220,00	0,40 -	88	-	-	- -	- -	- -	- -
26	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ,1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ,1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ,	1,00	4,60 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
27	U11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950 МТ	1,00	- 2,47	-	2	1	- -	2,00 0,01	2 -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		434	5	4	-		7	0,01
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				4				
		ЗЕФМОНТАЖ -	РУБ.		37 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		471	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			5	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		471	8	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		471	8	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		479	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ  ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ  ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-35 16951

903-I-270.89 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.49

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 2 МАРКИ СССО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,495 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,396 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,099 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	64 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,043 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

РАЗДЕЛ 1. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	6203	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СПЕКТР ШТ	5,00	34,00	170	-	-	-	-	-	-	
2	П10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	5,00	- 0,37	-	2	2	- -	0,50 -	3 -	-	
3	П10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М	0,10	- 30,70	-	3	2	- -	28,00 2,01	3 -	-	
4	П10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М	0,36	- 7,92	-	3	3	- -	13,00 -	6 -	-	
5	П8-486-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,21	- 54,00	-	11	5	5 2	43,00 12,55	9 3	-	
6	П8-489-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ	0,21	- 17,00	-	4	2	2 1	13,00 3,34	3 1	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:120ММ2									
		100М									
7	П8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,63	-	-	1	1	-	2,00	1	-
		100М		1,21				-	-	-	-
8	П10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
		ШТ		2,42				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
9	1509 ДОП,5 ТБ,7-106 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ1Х2Х0,5ММ2	120,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,02				-	-	-	-
10	1509 ТБ7-023 СТР 170 К=1,118 К=1,25 ПРИМЕЧАНИЕ П.2 СТР 169	-КАБЕЛЬ МАРКИ ТПВ-10Х2,5Х0,5ММ2	10,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,23				-	-	-	-
11	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		1,03				-	-	-	-
12	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	21,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		М		0,40				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. 170	26	17	7		27		-
				РУБ.			3		4		
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		24					
		МЕФМОНТАЖ -		РУБ. 10	-	-	-	-	-	-	-
				РУБ. -	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ. 180	-	-	-		-		-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.	13						
		ИТОГО:		РУБ.	39	17	7		31		-
				РУБ.			3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		180	51	18	7		31	-
			РУБ.					3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		180	53	18	7		31	-
			РУБ.					3			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		233	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-	-
		РАЗДЕЛ 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ									
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
13	6203	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СПЕКТР	6,00	34,00	204	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
14	П10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	6,00	-	-	2	2	-	0,50	3	-
		шт		0,37				-	-	-	-
15	П10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,10	-	-	3	2	-	28,00	3	-
		100м		30,70				-	2,01	-	-
16	П10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	1,80	-	-	14	14	-	13,00	23	-
		100м		7,92				-	-	-	-
17	П10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
		шт		2,42				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
18	1509 ДОП.5 ТБ7-106 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ1Х2Х0,5ММ2	180,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		м		0,02				-	-	-	-
19	1509 ТБ 7-023 СТР,170 К=1,118 К=1,25	-КАБЕЛЬ МАРКИ ТПВ-10Х2,5Х0,5 ММ2	10,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		м		0,23				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРИМЕЧАНИЕ П,2 СТР,169										
20	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		МТ		1,03				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		204	21	20	-		32	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				20				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		12	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		216	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			7					
		ИТОГО:	РУБ.			28	20	-		32	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		216	44	22	-		33	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		216	46	22	-		33	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		262	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		374	47	37	7		59	-
			РУБ.					3		4	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				44				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		22	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		396	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			20					
		ИТОГО:	РУБ.			67	37	7		63	-
			РУБ.					3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		396	95	40	7		64	-
			РУБ.					3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		396	99	40	7		64	-
			РУБ.					3			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		495	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР БУГАЙ И.Н.

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПРОХОРОВА Т.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕЛАКЦИЯ 6.2.1) 28935-35 16953
903-I-270.89 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,50

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ РАДИФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 2 МАРКИ СССО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,943 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,298 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,645 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,507 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	351 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,266 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ												
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	ПР-НТ 084-3206	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-304 НТ	7,00	5,60	39	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ НТ	7,00	-	-	19	16	-	4,00	28	-	-	-	
				2,73				-	-	-	-	-	-	
3	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ НТ	12,00	-	-	29	27	-	3,00	36	-	-	-	
				2,42				-	-	-	-	-	-	
4	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,21	-	-	11	5	5	43,00	9	-	-	-	
				54,00				2	12,55	3	-	-	-	
5	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,21	-	-	1	-	-	4,00	1	-	-	-	
				4,88				-	0,92	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;КИРПИЧНОЙ 100М	1,64	- 7,92	-	13	12	- -	13,00 -	21 -	- -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
7	1509-78 СТР100 К=1,2 К=1,118	-ПРОВОД МАРКИ ПТВЖ СЕЧЕНИЕМ 2Х0,6ММ2 М	35,00	- 0,02	-	1	-	- -	- -	- -	- -
8	1509-78 СТР 100 К=1,2 К=1,118	-ПРОВОД МАРКИ ПТВЖ СЕЧЕНИЕМ 2Х1,2ММ2 М	150,00	- 0,03	-	5	-	- -	- -	- -	- -
9	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	5,00	- 0,14	-	1	-	- -	- -	- -	- -
10	С155-12	-КОРОБКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ УК-2С ШТ	7,00	- 0,16	-	1	-	- -	- -	- -	- -
11	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5 М	21,00	- 0,30	-	6	-	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	39	73	60		5		95	-
			РУБ.					2		3	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			55					
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	40	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		14						
		ИТОГО:	РУБ.		87	60		5		98	-
			РУБ.					2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		51	-		-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	21		-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.		-	-		-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	9		-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.	40	138	69		5		102	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		40	149	69	5		102	-
			РУБ.					2			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		189	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	117	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ -Ч			-	-	-		102	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	71	-		-	-
		РАЗДЕЛ 2. ДВУХСТОРОННЯЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ									
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
12	1602-02003 6	-АППАРАТ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ПГС-02Д	2,00	20,70	41	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
13	U10-844-2	-АППАРАТУРА ПГС В:КАМЕРАХ	2,00	-	-	31	30	-	11,00	22	-
				15,70				-	-	-	-
14	1602-02002 5	-АППАРАТ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ПГС-10	3,00	67,50	203	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
15	U10-844-2	-АППАРАТУРА ПГС В:КАМЕРАХ	3,00	-	-	47	46	-	11,00	33	-
				15,70				-	-	-	-
16	U8-426-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,21	-	-	11	5	5	43,00	9	-
				54,00				2	12,55	3	-
17	U8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,21	-	-	2	1	-	11,00	2	-
				10,00				-	0,13	-	-
18	U8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	2,09	-	-	127	49	48	41,00	86	-
				60,60				18	10,84	23	-
19	U10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	2,70	-	-	21	20	-	13,00	35	-
				7,92				-	-	-	-
20	U10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	8,00	-	-	19	18	-	3,00	24	-
				2,42				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,24	- 166,00	-	39	-	- -	- -	- -	- -
22	1609 ДОП,5 ТБ7-106 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ1Х2Х0,5ММ2 М	220,00	- 0,02	-	4	-	- -	- -	- -	- -
23	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,05	- 45,10	-	2	-	- -	- -	- -	- -
24	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 МТ	5,00	- 1,63	-	8	-	- -	- -	- -	- -
25	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П МТ	3,00	- 0,14	-	1	-	- -	- -	- -	- -
26	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5 М	21,00	- 0,30	-	6	-	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	244	259	169		53		211	-
			РУБ.					20		26	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			222					
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.	14	-	-	-	-	-	-	-
			РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	258	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		59						
		ИТОГО:	РУБ.		318	169		53		237	-
			РУБ.					20			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		141	-		-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	71		-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		12	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		256	459	195	53		249	-
			РУБ.					20			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	97	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		256	496	195	53		249	-
			РУБ.					20			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		754	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	390	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	215	-		-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		283	332	229	58		306	-
			РУБ.					22		29	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				287				
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		15	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		298	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			73				-	
		ИТОГО:	РУБ.			405	229	58		335	-
			РУБ.					22			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			192	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	92	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		16	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		298	597	264	58		351	-
			РУБ.					22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	125	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		298	645	264	58		351	-
			РУБ.					22			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		943	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	507	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		351	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	286	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР БУРАЯ И.Н.,

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПРОХОРОВА Т.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-3S 16950
903-I-270.89 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.51

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 2 2 МАРКИ СССО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,200 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,200 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	74 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,066 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБМАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	П10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	8,00	-	-	25	23	-	2,00	16	-	
		МТ		3,16				-	0,01	-	-	
2	П10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	7,00	-	-	17	16	-	3,00	21	-	
		МТ		2,42				-	-	-	-	
3	П10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 12СМ	2,50	-	-	20	19	-	13,00	33	-	
				7,92				-	-	-	-	
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ										
4	1703 Ч2 П1052 К=1,25	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВП-200-24-326	8,00	-	-	70	-	-	-	-	-	
		МТ		8,75				-	-	-	-	
5	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	7,00	-	-	1	-	-	-	-	-	
		МТ		0,14				-	-	-	-	
6	1509 ДОП,5 Т5.7-106 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ1Х2Х0,5ММ2	250,00	-	-	5	-	-	-	-	-	
		М		0,02				-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	-	62	58	-			70	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			58					
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	-	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		76						
		ИТОГО:	РУБ.		138	58	-			70	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		48	-	-			-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.		-	-	-			4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	8	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ.	-	186	66	-			74	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		14	-	-			-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ.	-	200	66	-			74	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	200	-	-	-			-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			74	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	66	-			-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР БУГАЙ И.Н.

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПРОХОРОВА Т.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 23935-35 16949
903-I-270.89 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1,52

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 2 МАРКИ СССО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,640 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,873 ТЫС,РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,767 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1188 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,973 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1602 ДОП,19 П,030131	-КОНЦЕНТРАТОР ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТОПАЗ НА 10 ЗОН МТ	1,00	630,00 / -	630	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
2	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ МТ	1,00	- / 20,20	-	20	18	- / -	26,00 / -	26 / -	- / -
3	1602 ДОП,8	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИП-104-1 МТ	75,00	0,80 / -	60	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
4	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ МТ	75,00	- / 0,97	-	73	66	- / -	1,00 / -	75 / -	- / -
5	1602 ДОП	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР МТ	4,00	1,20 / -	5	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
6	Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ МТ	4,00	- / 0,45	-	2	2	- / -	1,00 / -	4 / -	- / -
7	3608 ДОП4	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВ-24-9 МТ	1,00	30,00 / -	30	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц10-775-5	-МОНТАЖ	1,00	-	-	8	2	-	3,42	3	-
		МТ		7,78				-	-	-	-
9	1511-4014	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 10НК-28Т	2,00	43,00	86	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
10	Ц8-123-15	-БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ МЕЛОЧНЫХ 10-ЭЛЕМЕНТНЫЙ ЕМКОСТЬ 45А,Ч	2,00	-	-	6	4	-	3,00	6	-
		БЛОК		3,16				-	-	-	-
11	Ц8-125-3	-ФОРМИРОВАНИЕ БАТАРЕЙ ПЕРЕНОСНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ МЕЛОЧНЫХ	2,00	-	-	87	86	-	55,00	110	-
		МТ		43,70				-	-	-	-
12	Ц8-125-7	-КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ БАТАРЕЯ МЕЛОЧНЫХ	18,00	-	-	551	540	-	39,00	702	-
		МТ		30,60				-	-	-	-
13	3609-10132	-РЕЗИСТОР МЛТ	75,00	0,20	15	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
14	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	75,00	-	-	10	10	-	0,22	17	-
		МТ		0,14				-	-	-	-
15	3609 ДОП	-ДИОД Д-105	10,00	0,13	1	-	-	-	-	-	-
		МТ		-				-	-	-	-
16	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	10,00	-	-	3	3	-	1,00	10	-
		МТ		0,32				-	-	-	-
17	П10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	23,00	-	-	56	51	-	3,00	69	-
		МТ		2,42				-	-	-	-
18	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,45	-	-	27	11	10	41,00	16	-
		100М		60,60				4	10,84	5	-
19	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,10	-	-	3	2	-	28,00	3	-
		100М		30,70				-	2,01	-	-
20	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	5,80	-	-	46	44	-	13,00	75	-
		100М		7,92				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
21	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	22,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		МТ		0,14				-	-	-	-
22	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10									
		МТ		1,03				-	-	-	-
23	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,03	-	-	4	-	-	-	-	-
		1000М		166,00				-	-	-	-
24	1509 Т62-004 СТР,20 К=1,126	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВРГ СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ2	20,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,08				-	-	-	-
25	1509 СТР170 К=1,25	-КАБЕЛЬ ТПВ10Х2Х0,5	10,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,23				-	-	-	-
26	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,02	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000М		45,10				-	-	-	-
27	1509 ДОП,5 Т67-106 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ1Х2Х0,5ММ2	565,00	-	-	11	-	-	-	-	-
		М		0,02				-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	827	892	839	10		1118	-
	РУБ.				4		5	
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			849				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	46	-	-	-	-	-	-
МЕФМОНТАЖ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	873	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		24					
ИТОГО:	РУБ.		916	839	10		1123	-
	РУБ.				4			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		720	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.		-	-	-		65	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	130	-		-	-
ИТОГО:	РУБ.	873	1636	969	10		1188	-
	РУБ.				4			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		131	-	-		-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 23935-35 16949
903-I-270.89 Альбом 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		873	1767	969	10		1188	-
			РУБ.					4			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2640	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1188	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	973	-		-	-

СОСТАВИЛ — ИНЖЕНЕР БУГАЙ И.Н.

ПРОВЕРИЛ — ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПРОХОРОВА Т.А.

gost.e-ecolog.ru