9370/13

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-71.86

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4(3)К-120А ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 480(360)М3/МИН ВОЗДУХА С ВАРИАНТАМИ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ

АЛЬБОМ 13

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

Ц 3-42

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-71.86

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4(3)К-120А ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 480(360)М3/МИН ВОЗДУХА С ВАРИАНТАМИ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ

АЛЬБОМ 13

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

СТОИМОСТЬ

ОБЩАЯ	84,92 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	84,92 ТЫС.РУБ.
1М3 ЗДАНИЯ	23,94 РУБ.
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	195,36 РУБ.

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:
ГИПРОСТРОЙДОРМАШ; АЛЬБОМЫ 1,2,3,7,8,9,10,11
РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ; АЛЬБОМЫ 4,5,6,7,8,9,12,13

УТВЕРЖДЕН МИНСТРОЙДОРМАШЕМ
РЕШЕНИЕ N 640 ОТ 14.11.1986Г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ
С 14.11. 1986Г.
ПРИКАЗ N 640

9370/13

Т.П.904-I-71.86 /А.13/

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4(3)К-120А ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 480(360)М3/МИН ВОЗДУХА С ВАРИАНТАМИ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ

АЛЬБОМ 13

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

АЛЬБОМ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

АЛЬБОМ 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ И КИП

АЛЬБОМ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 6. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

АЛЬБОМ 7. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 8. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 9. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

АЛЬБОМ10. СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ11. СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ12. СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ13. СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ: АЛЬБОМЫ 1,2,3,7,8,9,10,11

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 4,5,6,7,8,9,12,13

УТВЕРЖДЕН МИНСТРОЙДОРМАШЕМ

РЕШЕНИЕ N 640 ОТ 14 11 1986Г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ

С 14.11. 1986Г.

ПРИКАЗ N 640

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА [подпись] Р.Р.НИКИТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА [подпись] Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1, ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2, ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ
РАЗДЕЛ 1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
3, СМЕТА N1 - ПО ЗАДАНИЮ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 3К-120А
4, КАЛЬКУЛЯЦИИ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ,НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РАЗДЕЛ 2,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
5, СМЕТА N2 - НА ОТОПЛЕНИЕ
6, СМЕТА N3 - НА ВЕНТИЛЯЦИЮ
7, СМЕТА N4 - НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ
8, СМЕТА N5 - НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ
9, СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН-227-82.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН 1).

СМЕТЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ И ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АР, КЖ И КМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СБОРНИКОВ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, СБОРНИКА СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СБОРНИКОВ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ ЧАСТИ 1,2 И 3.

1. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:
   - А) НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ =16,5 ПРОЦЕНТОВ
   - Б) НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ =13,5 ПРОЦЕНТОВ
   - В) НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ = 8,6 ПРОЦЕНТОВ
2. ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = 8 ПРОЦЕНТОВ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ УСЛОВНО ПРИНЯТО:

1. ГРУНТ ПО ТРУДОЕМКОСТИ РАЗРАБОТКИ 2 ГРУППЫ,
2. РАЗРАБОТКА ОБЩЕГО КОТЛОВАНА ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3,
3. РАССТОЯНИЕ ОТВОЗКИ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА И ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1КМ.

СОСТАВИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ ПЕТРУСЕНКО Т.И.

ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ

N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ(ТЫС.РУБ)
1.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	75,21
2.	ОТОПЛЕНИЕ	1,66
3.	ВЕНТИЛЯЦИЯ	1,40
4.	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ	0,20
5.	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	6,51
	ИТОГО:	84,98
	В Т.Ч.ОБОРУДОВАНИЕ	0,06

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ

РУК.СМЕТНОЙ ГРУППЫ Т.И.ПЕТРУСЕНКО

РАЗДЕЛ 1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Т.П.904-1-71.86/А.13/

ГОССТРОЯ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗК-120А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СААКЬЯНЦ Ю.К.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

Т.П.904-1-71.86 /А.13/

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА СМЕТА 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 3К-120А

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ,КМ ТП904-1-

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 75,206 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 3550,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 21,18 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-175 Т1-22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	1,34	175,14	235 235	- -	10 -	225 91
2	Е1-231 Т1-29-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1000М3	0,08	44,16	3 3	- -	- -	3 1
3	Е1-948 Т1-79-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,25	144,00	36 36	- -	36 -	- -
4	Е1-174 Т1-22-13	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,10	147,08	15 15	- -	1 -	14 6
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	2599,20	0,29	754 -	- -	- -	- -
6	Е1-195 Т1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	1,44	13,20	19 18	- -	2 -	16 5
7	Е1-174 Т.1-22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1000М3	0,91	147,08	134 133	- -	6 -	127 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1634,40	0,29	474	-	-	-
9	Е1-257 Т1-31-2	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1000М3	0,64	20,46	13	- 13	-	13 4
10	Е1-968	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	100М3	2,72	46,00	125	- 125	125	- -
11	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	6,36	9,69	62	- 62	39	23 15
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2351	- 440	219	421 173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1870			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	308			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	173			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	2351			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
12	Е11-2 Т.11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,74	43,30	32	- 4	3	1 -
13	Е6-2 Т6-1-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	М3	0,80	36,66	29	- 2	2	- -
14	Е6-5 Т6-1-5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	М3	32,60	38,71	1262	- 137	118	19 6
15	Е6-6 Т6-1-6	ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	9,20	36,97	340	- 38	26	12 4
16	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,16	270,00	43	-	-	-
17	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,91	270,00	246	-	-	-
18	Е6-80 Т6-9-4	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	0,06	478,00	29	- 1	1	- -
19	Е7-15 Т7-1-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	11,00	6,50	72	- 60	30	30 11
20	ССЦ П9-348	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	2,58	67,90	175	-	-	-
21	ССЦ П9-352	ТО ЖЕ,ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ	М3	0,60	67,50	41	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,25	22,40	28	-	-	-
23	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,58	22,40	13	-	-	-
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,25	24,50	6	-	-	-
25	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,38	31,60	12	-	-	-
26	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,15	40,80	6	-	-	-
27	Е6-2 Т6-1-2	-НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	1,64	35,90	59	- 4	4	- -
		ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ							
28	Е11-3 Т11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	2,01	10,40	21	- 3	3	- -
29	Е7-1 Т7-1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т	ШТ	39,00	1,52	59	- 58	14	44 16
30	Е7-2 Т7-1-2	-ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 1,5Т	ШТ	7,00	2,09	15	- 15	4	11 4
31	Е7-3 Т7-1-3	-ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 3,5Т	ШТ	2,00	2,99	6	- 7	2	5 2
32	ССЦ П9-96	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3	5,41	61,06	330	-	-	-
33	ССЦ П9-97	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	М3	2,03	50,76	103	-	-	-
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,37	22,40	8	-	-	-
35	ССЦ П,9-97	-СТОИМОСТЬ ЛИЦЕВЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	М3	1,20	54,04	65	-	-	-
36	ССЦ П9-120	-ТО ЖЕ,ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3	М3	2,30	51,14	118	-	-	-
37	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,62	22,40	14	-	-	-
38	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,47	24,50	36	-	-	-
39	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,27	40,80	11	-	-	-
40	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПОДПОРНЫХ СТЕН ,3	М3	1,10	32,20	35	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6-11-1	БЕТОНА КЛАССА В7,5							
41	Е7-668 Т7-47-11	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	23,00	0,72	17	2 -	14	- 3
42	ССЦ П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,38	62,70	24	17 -	-	1 -
43	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,10	31,60	3	- -	-	- -
44	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,33	40,80	14	- -	-	- -
45	Е23-157 Т23-23-1	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	4,00	1,27	5	- -	3	- -
46	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	4,00	17,80	71	3 -	-	- -
47	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,72	40,80	30	- -	-	- -
48	Е7-356 Т7-25-6	-УСТАНОВКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ЛОТКА СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,2М2	М3	1,56	9,52	15	- -	4	- 6
49	ССЦ П8-522	-СТОИМОСТЬ ЛОТКА ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	1,56	71,26	111	10 -	-	2 -
50	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,40	1	- -	-	- -
51	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,01	31,60	1	- -	-	- -
52	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,01	40,80	1	- -	-	- -
53	Е7-340 Т7-24-1	-УСТАНОВКА ПЛИТЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2	М3	0,06	31,70	2	- -	-	- -
54	ССЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССАВ15	М3	0,06	59,16	4	- -	-	- -
55	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,03	24,50	1	- -	-	- -
56	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	-	31,60	1	- -	-	- -
57	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛ	100КГ	-	40,80	1	- -	-	- -
58	Е7-127 Т7-9-1	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	1,50	3	- 3	1	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	ССЦ П9-9	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	0,02	64,40	1	-	-	-
60	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01	31,60	1	-	-	-
61	Е41-30 Т41-4-7	=НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДПОРНЫХ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОБИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ	100М2	0,56	54,30	30	- 19	18	1 -
62	Е13-103 Т,13-14-1	=ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30	100М2	0,46	7,43	3	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	4471	- 384	250	134 47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	3554			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	586			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	331			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	4471			
		РАЗДЕЛ 3, КАРКАС							
63	Е7-32 Т7-3-2	=УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т	ШТ	2,00	10,60	21	- 14	6	8 3
64	Е7-33 Т7-3-3	=ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ ДО 3Т	ШТ	14,00	12,70	178	- 130	52	78 28
65	ССЦ П9-5	=СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	12,68	78,96	1001	-	-	-
66	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	1,42	22,40	32	-	-	-
67	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	12,13	24,50	297	-	-	-
68	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,05	31,60	1	-	-	-
69	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	5,16	40,80	211	-	-	-
70	Е9-33 Т9-4-10	=МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК И НАСАДОК ФАХВЕРКА	Т	1,57	43,00	68	- 48	20	28 10
71	С121-1781	=СТОИМОСТЬ НАСАДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ	Т	0,10	250,00	25	-	-	-
72	С121-1785	=ТО ЖЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ	Т	1,47	259,00	381	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	Е7-288 Т7-17-4	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,04	328,00	13	- - 1	1	- - 1
74	С147-24	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	1,34	40,80	55	- -	-	- -
75	Е7-124 Т7-7-6	=УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	17,30	138	- - 134	64	70 - 26
76	ССЦ П8-60	=СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 12М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В45	М3	12,60	99,16	1249	-	-	-
77	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	4,65	24,50	114	-	-	-
78	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,21	31,60	70	-	-	-
79	С147-6	=АРМАТУРА АТ-5	100КГ	11,91	23,50	280	-	-	-
80	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,65	40,80	108	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	5297	- 327	143	184 67

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	3768
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	621
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	352
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	4741
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	474
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	41
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	41
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	556

РАЗДЕЛ 4, СТЕНЫ

81	Е11-55 Т11-8-1	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,47	70,00	33	- 5	5	- -
82	Е11-56 Т11-8-2	=ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100М2	0,47	27,20	13	-	-	-
83	Е8-30 Т8-5-1	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	3,72	36,20	127	- 11	8	3 1
84	Е8-31 Т8-5-1	=ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	3,72	33,90	126	-	8	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							11		1
85	Е7-247 Т7-14-1	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ЦТ	94,00	16,30	1532	= 919	381	538 194
86	ССЦ П,6-323	=СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 21СМ	М2	40,20	11,80	474	= =	=	= =
87	ССЦ П8-343	=ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М2	594,98	12,20	7259	= =	=	= =
88	С147-24	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,88	40,80	36	= =	=	= =
89	ССЦ П8-360	=СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 12М ИЗ БЕТОНАКЛАССА В12,5	М3	9,00	58,90	530	= =	=	= =
90	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	3,78	24,50	93	= =	=	= =
91	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,67	31,60	53	= =	=	= =
92	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,74	40,80	112	= =	=	= =
93	С147-24	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	3,15	40,80	129	= =	=	= =
94	Е7-714	=УСТРОЙСТВО ЗАДЕЛКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	34,27	4,85	166	= 167	156	11 3
95	Е7-127 Т7-9-1	= УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	1,50	9	 9	3	6 2
96	Е7-133 Т7-9-3	=ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1,5Т	ЦТ	1,00	1,97	2	= 2	1	1 =
97	ССЦ П9-92	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	0,07	64,40	5	= =	=	= =
98	ССЦ П9-93	=ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3	0,45	65,70	30	= =		= =
99	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,22	22,40	5	= =	=	= =
100	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,30	24,50	7	= =	=	= =
101	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,04	31,60	1	= =	=	= =
102	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,07	40,80	3	= =	=	= =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	Е8-194 Т8-22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,35	71,10	25	- - 14	14	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	13546	- 576		562
							1138		201
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10770			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1774			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1002			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13546			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ							
104	Е7-204 Т7-12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ШТ	43,00	0,90	39	15	15	24
							39		9
105	ССЦ П8-415	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 750КГ/М2	М2	26,64	9,17	244	- -	-	-
106	ССЦ П8-431	-ТО ЖЕ,ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ	М2	2,96	9,55	28	- -	-	-
107	ССЦ П8-491	-ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ,СПЛОШНЫХ	М2	7,01	16,60	116	- -	-	-
103	Е7-745 ДОП,В1 Т7-60-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ	100М2	0,38	112,00	43	- -	-	-
109	ДОП,ПР-НТ 06-04- 1980/4 П,944 С111-28	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	М2	37,50	12,74	478	- -	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	1194	- 15		24
							39		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	948			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	156			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	90			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1196			
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ							
110	Е7-183 Т7-11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО	ШТ	24,00	8,02	192	- 40	40	69
							109		25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		25М							
111	КАЛЬК 1	=СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2 БЕЗ ОТВЕРСТИЯ	ШТ	21,00	187,50	3938	-	-	-
112	КАЛЬК 2	=ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ	ШТ	1,00	189,04	189	-	-	-
113	КАЛЬК 3	=ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1450ММ	ШТ	2,00	180,94	362	-	-	-
114	С147-24	=СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100КГ	1,02	40,80	42	-	-	-
115	Е7-209 Т7-12-7	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	3,00	2,43	7	- 6	3	3 1
116	ССЦ П8-237	=СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ	М3	0,42	75,90	32	-	-	-
117	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,15	22,40	3	-	-	-
118	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,11	31,60	4	-	-	-
119	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,22	40,80	9	-	-	-
120	С147-24	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,05	40,80	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	5919	- 115	43	72 24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	4704			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	776			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	439			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	5919			
		РАЗДЕЛ 7, КРОВЛЯ							
121	Е12-153 Т12-2-6	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	4,87	319,00	1554	- 328	255	73 22
122	Е12-289 Т12-9-6	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 12-153	100М2	4,87	49,90 -	243	- - 58	52 - 12	6 2
123	Е26-19	=ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТЕРМОВКЛАДЫШАМИ ИЗ	М3	2,59	8,05	21	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т26-4-6	ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 60ММ							
124	С114-114	=СТОИМОСТЬ ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ИЗ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫХ ПЛИТ	М3	2,59	78,90	206	12 = =	=	= =
125	Е12-289 Т12-9-6	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НАД СТЫКАМИ	100М2	0,54	49,90	27	= = 6	6	= =
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	1966	= 288	221	67 20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1563			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	257			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	146			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1966			
		РАЗДЕЛ 8, АВЕРИ							
126	Е10-105 Т10-20-1	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,62	1,65	4	= 2	1	1 =
127	Е10-140 Т10-26-1	=КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,62	1,34	3	= =	=	= =
128	Е10-107 Т10-20-3	=УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	12,36	2,00	25	= 9	8	1 =
129	Е10-108 Т10-20-4	=ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2	М2	6,73	1,58	11	= 5	6	1 =
130	С122-274	=СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АН024-10П	М	2,62	13,00	31	= =	=	= =
131	С122-223	=ТО ЖЕ,МАРКИ АГ24-15	М2	3,58	13,80	49	= =	=	= =
132	С122-219	=ТО ЖЕ,МАРКИ АГ21-10	М2	6,27	13,50	85	= =	=	= =
133	С122-218	=ТО ЖЕ,МАРКИ АГ21-8	М2	1,68	14,20	24	= =	=	= =
134	С122-217	=ТО ЖЕ,МАРКИ АГ21-7	М2	4,41	15,00	66	= =	=	= =
135	С122-266	=ТО ЖЕ,ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ПД6	М2	3,15	28,60	90	= =	=	= =
136	С111-466	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	6,94	7	= =	=	= =
137	С111-468	=ТО ЖЕ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	7,00	3,11	22	= =	=	= =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	С111-449	-ТО ЖЕ,АВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	2,00	3,51	7	-	-	-
139	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ АВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ	100М2	0,01	222,00	3	-	1	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	537	-	14	3
							17		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	427			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	71			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	39			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	537			
		РАЗДЕЛ 9, ОКНА							
140	Е10-73 Т10-13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	33,59	2,18	73	-	24	8
							32		2
1 1	С122-152	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ЧАРКИ ПНД12-18,1	М2	4,42	12,50	55	-	-	-
142	С122-153	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПНД 12-30,2	М2	29,17	13,30	388	-	-	-
143	С111-435	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ ОДНОСТВОРНЫХ	КОМПЛ	2,00	1,72	3	-	-	-
144	С111-439	-ТО ЖЕ,ТРЕХСТВОРНЫХ	КОМПЛ	8,00	3,87	31	-	-	-
145	Е15-708 Т201-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,34	373,00	125	-	22	-
							22		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	850	-	46	8
							54		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	675			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	112			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	63			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРО ТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	850			
		РАЗДЕЛ 10, ВОРОТА							
146	Е9-49 Т9-7-4	-УСТАНОВКА ВОРОТ С РАСПАШНЫМИ ПОЛОТНАМИ	Т	0,72	103,00	74	-	16	40
							56		11
147	С121-1969	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ВОРОТ	Т	0,33	287,00	95	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
148	РАСПОР ГОССТРОЯ СССР ОТ 15.08.83Г	=СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	Т	0,13	526,75	68	=	=	=
149	Е7-701 Т7-51-1	=ПРОКЛАДКА РЕЗИНЫ	100М	0,35	62,30	15	=	1	=
150	С111-365	=СТОИМОСТЬ РУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	КГ	2,60	1,00	2	1 =	=	=
151	С111-363	=СТОИМОСТЬ РЕЗИНЫ ЛИСТОВОЙ РУЛОННОЙ	КГ	9,50	1,62	15	=	=	=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	321	= 57	17	60 11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	100			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	124			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	169			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	197			
		РАЗДЕЛ 11, ПЕРЕГОРОДКИ							
152	Е8-46 Т8-5-9	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	1,13	457,00	516	= 62	53	9 3
153	Е7-747 АОП В 1 Т7-61-1	=УСТРОЙСТВО ПАНЕЛЬНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	100М2	0,87	135,00	117	=	=	=
154	АОП, ПР-НТ 06-06-1980/4 П961 С111-28	=СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	М2	86,57	14,29	1237	=	=	=
155	Е9-51 Т9-8-1	=МОНТАЖ СТОЕК	Т	0,10	19,20	2	= 2	1	1 =
156	С121-1782	=СТОИМОСТЬ СТОЕК МАРКИ СТ20	Т	0,10	275,00	28	=	=	=
157	Е13-168 Т43-18-21	=ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ СТОЕК АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,09	14,26	1	=	=	=
		СТАЛЬНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ							
158	Е7-320	=УСТАНОВКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК	М	4,42	2,35	10	=	5	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т7-21-12								
							9		1
159	Е7-330	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АВЕРНЫХ СТВОРОК	ШТ	4,00	6,26	25	-	19	-
	Т7-22-8	С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК							
							19		-
160	С121-1781	=СТОИМОСТЬ СТОЕК	Т	0,02	250,00	5	-	-	-
							-		-
161	С121-1794	=СТОИМОСТЬ КАРКАСА АВЕРНЫХ СТВОРОК	Т	0,05	410,00	21	-	-	-
							-		-
162	С130-1490	=СТОИМОСТЬ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	М2	7,65	3,01	23	-	-	-
							-		-
163	С111-364	=СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВОГО ПРОФИЛЯ	КГ	1,28	1,57	2	-	-	-
							-		-
164	С147-24	=СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100КГ	0,01	40,80	1	-	-	-
							-		-
165	Е13-168	=ОКРАСКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК	100М2	0,08	14,26	1	-	-	-
	Т43-18-21	АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА							
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	2493	-	78	16
							92		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1910			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	314			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	177			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	2401			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	56			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	64			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	23			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	28			
		РАЗДЕЛ 12, ПОЛЫ							
		ТИП 1							
166	Е11-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,09	43,30	47	-	4	1
	Т11-1-2								
							5		-
167	Е11-11	=ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	10,90	29,30	319	-	18	-
	Т11-1-11	ТОЛЩИНОЙ100ММ							
							16		-
168	Е6-86	=АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩ. СЛОЕВ И	Т	0,01	15,30	1	-		-
	Т6-9-10	НАБЕТОНОК							
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169	С124-43	=СТОИМОСТЬ СЕТКИ	Т	0,01	392,00	4	-	-	-
170	Е11-67 Т,11-11-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	1,09	123,00	134	- 24	22	2 1
171	Е11-68 Т11-11-2	=ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67	100М2	1,09	221,20	241	- 13	9	4 1
		ТИП 2							
172	Е11-2 Т11-1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,44	43,30	19	- 2	2	- -
173	Е11-11 Т11-1-11	=ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	4,40	29,30	129	- 7	7	- -
174	Е11-135 Т11-20-3	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,44	417,00	183	- 29	27	2 1
		ТИП 3							
175	Е11-57 Т11-8-3	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,10	81,50	8	- 2	2	- -
176	Е11-58 Т11-8-4	=ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-57	100М2	0,10	15,40	2	- -	-	- -
177	Е11-135 Т11-20-3	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,10	417,00	43	- 6	6	- -
		ТИП 4							
178	Е11-2 Т11-1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,06	43,30	3	- -	-	- -
179	Е11-11 Т11-1-11	=ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ100ММ	М3	0,65	29,30	19	- 1	1	- -
180	Е11-55 Т11-8-1	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,06	70,00	5	- 1	1	- -
181	Е11-205 Т11-28-1	=ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ	100М2	0,06	519,00	34	- 3	3	- -
		ТИП 5							
182	Е11-55 Т11-8-1	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,16	70,00	11	- 2	2	- -
183	Е11-56 Т11-8-2	=ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100М2	0,16	68,30	11	- -	-	- -
184	Е11-205 Т11-28-1	=ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ	100М2	0,16	519,00	83	- 7	7	- -
		ТИП 6							
185	Е11-2 Т11-1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,16	43,30	50	- 5	4	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186	Е11-6 Т11-1-6	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М3	9,28	16,00	148	- 27	17	10 3
187	Е11-83 Т11-13-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	1,16	121,00	140	- 22	21	1 -
		ТИП 7							
188	Е11-67 Т11-11-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,32	123,00	40	- 7	7	- -
189	Е11-68 Т11-11-2	=ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67	100М2	0,32	252,80	82	- 4	3	1 -
		ТИП 8							
190	Е11-67 Т11-11-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,70	123,00	86	- 15	14	1 -
191	Е11-68 Т11-11-2	=ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67	100М2	0,70	284,40	199	- 11	7	4 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	2568	- 211	184	27 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	2041			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	337			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	190			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	2568			
		РАЗДЕЛ 13, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
192	Е9-44 Т9-6-5	=МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	М	72,00	7,03	506	- 444	113	331 115
193	Е9-47 Т9-7-2	=ТО ЖЕ,РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК	Т	12,03	46,80	563	- 440	229	211 65
194	Е9-46 Т9-7-1	=ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЦ	Т	1,48	58,00	86	- 67	20	47 17
195	С121-1825 Т,Ч;П14	=СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5	Т	3,87	245,06	948	- -	-	- -
196	С121-1825 Т,Ч;П,14	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	0,47	230,92	109	- -	-	- -
197	С121-1979	=СТОИМОСТЬ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5	Т	0,30	339,13	102	- -	-	- -
198	С121-1979	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1	Т	0,93	341,15	317	- -	-	- -
199	С121-1979	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6	Т	0,14	326,00	46	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	С121-1979	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1	Т	2,79	327,01	912	-	-	-
201	С121-1979	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	7,70	317,92	2448	-	-	-
202	С121-1975	=ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,19	358,00	68	-	-	-
203	С121-1981	=ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,06	327,00	20	-	-	-
204	С121-451	=ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТОЛИ;МЛХ60-12,8 6	ШТ	3,00	23,30	70	-	-	-
205	С121-437	=ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;МЛХР60-30,8 6	ШТ	1,00	59,90	60	-	-	-
206	С121-457	=ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТОЛИ;МЛХ60-30,8 6	ШТ	1,00	50,00	50	-	-	-
207	С121-526	=ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПМХР-12,10 6	ШТ	1,00	22,80	23	-	-	-
208	С121-529	=ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПМХР-15,10 6	ШТ	2,00	25,20	50	-	-	-
209	С121-541	=ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПМХР-30,10 6	ШТ	3,00	43,40	130	-	-	-
210	С121-494	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ60-10,12,ОГПМЛХ60-10,12 7	ШТ	6,00	3,16	19	-	-	-
211	С121-497	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ60-10,30,ОГПМЛХ60-10,30 7	ШТ	4,00	6,59	26	-	-	-
212	С121-647	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,9 7	ШТ	6,00	4,61	28	-	-	-
213	С121-652	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,24 7	ШТ	3,00	8,85	27	-	-	-
214	С121-653	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,30 7	ШТ	5,00	11,50	58	-	-	-
215	С121-657	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,54 7	ШТ	3,00	18,60	56	-	-	-
216	С121-693	=СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;РН2 6	ШТ	9,00	1,26	11	-	-	-
217	С121-697	=СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И	ШТ	40,00	2,22	89	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КРУГЛОЙ СТАЛИ;РН6 Е					-		-
218	С121-702	-СТУПЕНИ И НАСТИЛЬ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;РН11 6	ШТ	2,00	3,69	7	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	8008	-	362	589
							951		197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6829			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	587			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	592			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	8008			
		РАЗДЕЛ 14, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
219	Е15-201 Т15-51-1	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,25	85,30	21	-	9	2
							11		1
220	Е15-210 Т15-52-3	-ТО ЖЕ,ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ	100М	0,72	34,60	25	-	13	1
							14		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ	58	-	22	3
							25		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	46			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	58			
		РАЗДЕЛ 15, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
221	Е15-297 Т15-59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	4,21	20,70	87	-	78	-
							78		-
222	Е15-294 Т15-59-1	-ТО ЖЕ,СТЕН ИЗ СБОРНЫХ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ	100М2	7,35	8,17	60	-	39	1
							40		-
223	Е15-273 Т15-55-5 -12	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	1,55	114,80	178	-	86	13
							00		7
226	Е15-658 Т15-168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	100М2	1,22	44,80	55	-	10	-
							10		-
225	Е15-659 Т15-168-2	-ТО ЖЕ,БАЛОК ПОКРЫТИЯ И ПОТОЛКОВ	100М2	0,86	45,90	40	-	8	-
									-
226	Е15-511 Т15-153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100М2	0,44	11,90	5	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
227	Е15-134 Т13-16-7	-ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА СТЕН,БАЛОК И ПОТОЛКОВ	100М2	13,99	6,90	97	3 - -	10	- 2 -
228	Е15-82 Т15-14-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	100М2	0,20	422,00	84	12 - -	19	1 - -
229	Е15-138 Т13-17-2	-ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,27	10,90	3	19 - -	-	- - -
230	Е15-153 Т13-15-6	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115	100М2	2,30	20,60	47	- - -	7	- - -
231	Е15-168 Т15-18-21	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	3,23	7,13	23	7 - -	3	- - -
232	С147-30	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 ПО ОДНОМУ СЛОЮ ГРУНТА ГФ-021	100КГ	0,05	5,10	1	3 - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15		РУБ	855	-	263	16
							279		8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	680
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	112
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	63
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	855

РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		ОТМОСТКА							
233	Е27-173 Т27-43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	100М2	0,78	230,00	179	- 16 -	11	5 1 -
234	Е27-176 Т27-43-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173	100М2	0,78	18,12	14	- - -	-	- - -
235	Е27-169 Т27-42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,78	156,00	122	- 6 -	6	- - -
236	Е27-172 Т27-42-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169	100М2	0,78	25,30	20	- 1 -	-	- - -
		ОГРАДА							
237	Е7-315 Т7-21-9	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТКИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ПРИ ВЫСОТЕ ОГРАД ДО 1,2М	М	34,00	3,79	129	- 66 -	40	26 8 -
238	Е7-329 Т7-22-7	-УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ БЕТОННЫХ СТОЛБОВ	ШТ	2,00	7,17	14	- 13 -	6	7 2 -
239	С121-1869	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН КАЛИТКИ	Т	0,05	288,00	14	- - -	-	- - -
240	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,50	40,50	20	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
241	ССЦ П9-1	=СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ ОГРАДЫ ИЗ БЕТОНА М200	М3	1,02	82,66	84	-	-	-
242	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,75	22,60	17	-	-	-
243	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,10	31,60	3	-	-	-
244	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,30	40,80	12	-	-	-
		КРЫЛЬЦА							
245	Е11-2 Т11-1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,02	43,30	1	-	-	-
246	Е11-11 Т11-1-11	=КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	0,20	29,30	6	-	-	-
247	Е11-77 Т11-11-11	=ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,02	9,83	1	-	-	-
		ПАНДУС							
248	Е11-2 Т11-1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,11	43,30	5	-	-	-
249	Е11-11 Т11-1-11	=ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	0,75	29,30	22	-	1	-
250	Е11-77 Т11-11-11	=ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,10	9,83	1	-	1	-
251	С147-26	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПО ЛИСТУ АР-4	100КГ	6,60	40,80	269	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	16		РУБ	1137	-	66	38
							104		11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	891
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	147
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	83
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1121
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	16

РАЗДЕЛ 17, ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
252	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,45	43,30	63	- 6	5	1 -
253	Е6-30 Т6-3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10	М3	27,03	36,54	988	- 96	63	33 10
254	Е6-83 Т6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,04	441,00	18	- 5	5	- -
255	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,90	40,80	37	- -		- -
256	Е6-80 Т6-9-4	-АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	0,06	478,00	29	- 1	1	- -
257	Е6-35 Т6-3-6	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10	М3	150,30	32,41	4871	- 328	204	124 18
258	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,53	270,00	143	-	-	-
259	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	5,98	278,00	1662	-	-	-
260	Е6-83 Т6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	1,35	441,00	595	- 169	167	2 1
		КАНАЛЫ							
261	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ	100М2	0,23	43,30	10	- 1	1	- -
262	Е11-3 Т11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ КАНАЛОВ	М3	7,30	10,40	76	- 12	12	- -
263	Е7-723 Т7-54-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ	М3	45,76	6,93	317	- 219	82	137 49
264	ССЦ П8-521	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	6,16	73,66	454	-	-	-
265	ССЦ П8-522	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3	М3	7,20	71,26	513	-	-	-
266	ССЦ П8-524	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 2М3	М3	23,40	67,56	1581	-	-	-
267	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,26	22,40	6	-	-	-
268	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	7,24	24,50	177	-	-	-
269	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,51	31,60	16	-	-	-
270	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,22	40,80	50	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
271	ССЦ П8-5 3	=СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	4,00	60,80	243	-	=	-
272	ССЦ П8-518	=СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,90	66,56	60	-	=	-
273	ССЦ П8-518	=ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	4,02	68,20	274	-	=	-
274	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,11	22,40	2	-	=	-
275	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	4,00	24,50	98	-	=	-
276	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,31	31,60	41	-	=	-
277	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,90	40,80	37	-	=	-
278	ССЦ П9-96	=СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,08	62,70	5	-	=	-
279	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,02	31,60	1	-	=	-
280	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,08	40,80	3	-	=	-
281	Е6-225 Т6-26-3	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УЧАСТКОВ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	М3	8,20	54,61	448	- 79	72	7 2
282	С124-25	=АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,10	309,00	31	-	=	-
283	С124-27	=АРМАТУРА КЛАСАА А3	Т	0,11	284,00	31	-	=	-
284	Е6-83 Т6-9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,06	441,00	26	- 7	7	-
285	Е6-161 Т6-15-2	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	М3	0,57	49,50	28	- 5	5	-
286	С124-7	=АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	253,00	5	-	=	-
287	С124-9	=АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02	286,00	6	-	=	-
288	Е6-83 Т6-9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	- 1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
289	Е6-144 Т6-14-2	=ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕНОК КАНАЛОВБЕТОНОМ КЛАССА В7,5	М3	3,43	61,81	212	- 37	33	4 1
290	С147-24	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ПЕРЕКРЫТИИ КАНАЛОВ	100КГ	0,86	40,80	35	- -	-	- -
291	Е41-30 Т41-4-7	=НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ	100М2	0,75	54,30	41	- 26	24	2 1
292	Е13-103 Т13-14-1	=ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30	100М2	0,75	7,43	6	- 2	2	- -
		РЕЗЕРВУАР							
293	Е11-2 Т11-1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,18	43,30	8	- 1	1	- -
294	Е6-226 Т6-26-4	=МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ РЕЗЕРВУАР РЕМ1 ИЗБЕТОНА КЛАССА В15	М3	18,70	43,02	804	- 107	84	23 7
295	С124-16	=АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,70	270,00	189	- -	-	- -
296	С124-17	=АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	1,01	256,00	259	- -	-	- -
297	Е6-83 Т6-9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,25	441,00	110	- 31	31	- -
298	Е6-80 Т6-9-4	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	-	478,00	-	- -	-	- -
299	С147-24	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	1,12	40,80	46	- -	-	- -
300	Е41-26 Т41-4-3	=ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	100М2	0,15	45,10	7	- 3	3	- -
301	Е11-83 Т11-13-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,15	121,00	18	- 3	3	- -
302	Е11-84 Т11-13-2	=ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-83	100М2	0,15	282,00	42	- 3	3	- -
		ПОДВАЛ							
303	Е11-3 Т11-1-3	=УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОДВАЛА	М3	3,80	10,60	40	- 6	6	- -
304	Е7-356 Т,7-25-6	=УСТАНОВКА ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВАЛА	М3	22,51	9,52	214	- 159	61	98 34
305	ССЦ П,8-522	=СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	22,51	71,26	1604	- 4	-	- -
306	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	1,50	22,60	34	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
307	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	15,51	24,50	380	-	-	-
308	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,23	31,60	7	-	-	-
309	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,35	40,80	96	-	-	-
310	Е7-340 Т7-24-1	-УСТАНОВКА ПЛИТ СТЕН ПОДВАЛА ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2	М3	1,00	31,70	32	-	8	8
311	Е7-341 Т7-24-2	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 9М2	М3	4,04	22,50	91	16 -	20	3 22
312	ССЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,00	60,80	61	42 -	-	7 -
313	ССЦ П,8-504	-ТО ЖЕ,РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3М2	М3	4,04	62,50	252	-	-	-
314	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,20	22,40	4	-	-	-
315	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,90	24,50	46	-	-	-
316	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,74	31,60	55	-	-	-
317	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,89	40,80	36	-	-	-
318	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,79	40,80	32	-	-	-
319	Е6-127 Т6-13-3	-ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕН ПОДВАЛА БЕТОНОМКЛАССА 12,5	М3	0,70	48,14	34	-	3	-
		ПРИЯМОК ПРМ1					3		-
320	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,17	43,30	7	-	1	-
321	Е6-226 Т,6-26-4	-СТЕНЫ И ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ	М3	6,50	43,02	280	-	29	8
322	С126-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,20	270,00	54	37 -	-	2 -
323	С126-17	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,51	256,00	131	-	-	-
324	Е6-83 Т6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
325	Е6-80 Т6-9-4	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	0,01	478,00	5	1 -	-	-
326	Е7-94 Т7-7-1	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 25М	ШТ	1,00	4,50	5	- -	1	3
327	ССЦ П9-285	СТОИМОСТЬ БАЛКИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4М,ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	0,71	68,50	49	4 -	-	1 -
328	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,28	22,40	6	- -	-	- -
329	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,92	24,50	22	- -	-	- -
330	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,07	40,80	3	- -	-	- -
331	Е7-177 Т7-11-1	УКЛАДКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА	ШТ	1,00	5,70	6	- -		2 -
332	ССЦ П8-513	СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	0,61	64,80	40	3 -	-	1 -
333	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,17	22,40	4	- -	-	- -
334	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,34	24,50	8	- -	-	- -
335	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04	40,80	2	- -	-	- -
336	Е7-204 Т7-12-4	УКЛАДКА ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ШТ	4,00	0,90	4	- -	1	2 -
337	ССЦ П8-518	СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	0,70	68,20	48	3 -	-	1 -
338	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,40	1	- -	-	- -
339	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,38	24,50	9	- -	-	- -
340	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,02	40,80	1	- -	-	- -
341	Е7-351 Т7-25-1	УСТАНОВКА ОПОРНОГО КОЛЬЦА	М3	0,02	13,30	1	- -	-	- -
342	ССЦ П9-236	СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА КЦО-1	М	0,07	13,30	1	- -	-	- -
343	Е6-185	МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА ПМ1	М3	0,40	46,56	19	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т6-16-13	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15							
344	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,03	338,00	10	2 -	-	- -
345	Е23-157 Т23-23-1	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	1,00	1,27	1	- -	1	- -
346	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	17,80	18	1 -	-	- -
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИЯМКА					-		-
347	Е12-286 Т12-9-3	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СЛОИ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	100М2	0,15	17,30	3	- -	2	- -
348	С114-116	-СТОИМОСТЬ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	0,62	43,60	27	2 -	-	- -
349	Е11-55 Т11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,15	70,00	10	- -	1	- -
350	Е11-56 Т11-8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100М2	0,15	13,60	2	1 -	-	- -
351	Е13-225 Т13-25-1	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	14,96	1,83	27	- -	13	3 -
352	Е13-226 Т13-25-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-225	М2	14,96	0,69	10	16 -	4	1 -
353	Е11-47 Т11-3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100М2	0,15	45,80	7	4 -	3	- -
354	Е11-83 Т11-13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,15	121,00	18	3 -	3	- -
		КОЛОДЕЦ					3		-
355	Е11-3 Т11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЕЦ	М3	0,40	10,40	4	- -	1	- -
356	Е22-446 Т22-30-1	-КОЛОДЕЦ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М3	1,47	106,00	156	1 -	9	- 10
357	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,10	40,80	4	19 -	-	3 -
358	Е13-114 Т13-14-13	-ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦА МАСТИКОЙ ЭД-16 НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ЗА 2 РАЗА	100М2	-	73,50	1	- -	-	- -
359	Е13-115 Т13-14-14	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-114	100М2	-	73,20	1	- -	-	- -
360	Е41-30 Т41-4-7	-НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТ КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ	100М2	0,12	54,30	7	- -	4	- -
							4		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361	Е41-26 Т41-4-3	-ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	0,03	45,10	1	- 1	1	- -
362	Е13-103 Т13-14-1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30,41-26	100М2	0,15	7,63	1	- -	-	- -
363	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	17,80	18	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	17		РУБ	23635	- 1474	985	489 162

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	18775	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3103	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1752	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	23630	
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	5	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	5	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	75206	- 3504 2691 6195 946

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	52722	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8698	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4912	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	66332	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	7342	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	647	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	652	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	8841	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	23	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	28	
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	5	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	5	

СОСТАВИЛ ПЕТРУСЕНКО

ПРОВЕРИЛ ХОЛИНА

Т.П.904-1-71.86/А.13/

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ, НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ=1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-119	=СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2	М2	17,79	5,35	95,18
2	Е26-19 ССЦ Ч1 Р4 П116 Т26-4-6	=УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,25*76,6Х1,03=86,95	М3	0,97	86,95	84,34
3	Е12-289 Т12-9-6	=НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,16	49,90	7,98

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 187,50 РУБ

Т.П.904-I-7I.86 /А.I3/

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ, НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986Р

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ=1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ ПВ-150	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700 ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 600КГ/М2	М2	17,41	6,64	115,60
2	Е26-19 ССЦ Ч1 Р4 П114 Т26-4-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05-76,6Х1,03=86,95	М3	0,77	86,95	66,95
3	Е12-289 Т12-9-6	-НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,13	69,90	6,69

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 189,04 РУБ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ, НЕУЧТЕННЫХ
СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ=1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-156	=СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1450 ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2	М2	16,25	7,51	122,04
2	Е26-19 ССЦ ч1 Р6 П114 Т26-6-6	=УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05*76,6Х1,03=86,95	М3	0,62	86,95	53,91
3	Е12-289 Т12-9-6	=НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,10	49,90	4,99

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 180,94 РУБ

Т.П.904-1-71.86 /А.13/

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР СМЕТА 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	1444,00	1870	2351	1	1	3,13
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	59,20	3534	4671	60	79	5,95
3	КАРКАС	М3	25,28	4262	5297	167	209	7,06
4	СТЕНЫ	М2	677,00	10770	13546	15	20	18,01
5	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	74,10	948	1194	12	16	1,59
6	ПОКРЫТИЕ	М2	427,00	4704	5919	11	13	7,87
7	КРОВЛЯ	М2	487,00	1563	1966	3	4	2,61
8	ДВЕРИ	М2	21,51	427	537	19	24	0,71
9	ОКНА	М2	33,59	675	850	20	25	1,13
10	ВОРОТА	М2	12,96	269	321	20	24	0,43
11	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	129,60	1989	2493	15	19	3,31
12	ПОЛЫ	М2	404,00	2061	2568	5	6	3,41
13	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	16,13	6829	8008	423	496	10,68
14	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	25,20	46	58	1	2	0,08
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	1698,60	680	855	-	-	1,14
16	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3ЗДАН	3550,00	905	1137	-	-	1,51
17	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М3ЗДАН	3590,00	18780	23635	5	6	31,43
	ИТОГО:	М3	3550,00	60292	75206	16	21	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 3)

```
Э11015' Н8В1' ' 1  1,1' ' ' ' 3550' М3*
0' ' ТП904-1-' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗК-120А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' СМЕТА 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АР,КЖ
          ,КМ ТП904-1-' ОСТАШЕВСКИЙ Г,В,*
Н10=16,5*
Р1  М3' 1444*
Е1-175#Т1-22-14(А3,1,15)(А4,1,1)' 1343*
Е1-231#Т1-29-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 76' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
Е1-948#Т1-79-2(А5,1,2)' 25' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
Е1-174#Т1-22-13(А3,1,15)(А4,1,1)' 101' ' ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
С310-1' 1444,1,8*
Е1-195#Т1-25-2' 1444*
Е1-174#Т,1-22-13(А3,1,15)(А4,1,1)' 908' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
С310-1' 908,1,8*
Е1-257#Т1-31-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 636' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
Е1-968' 272' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ*
Е1-1184' 636*
Р2  М3' 59,2*
Е11-2#Т,11-1-2(А2=38,74)' 73,8*
Е6-2#Т6-1-2(А2+26,6,1,02#)' 0,8' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
Е6-5#Т6-1-5(А2+27,2,1,015#)' 2,1,5+2,4,3+3,3+2,7+1,6,2' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
Е6-6#Т6-1-6(А2+27,2,1,015#)' 4,6,2' ' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3*
С124-1' 0,0135,(5+3+1+3)*
С124-3' 0,908*
Е6-80#Т6-9-4' (3,42,(2+2+4+2+2)+0,97,4,2+2,31,(2+2)),0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
Е7-15#Т7-1-15(А2=1,11)' 11*
ТССЦ#П9-348(=1)' 4,0,27+3,0,26+3,0,24' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕНДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ Д
          О 5Т ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
ТССЦ#П9-352(=1)' 0,6' 67,5' ТО ЖЕ,ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ' М3*
С147-1' 23,2+10,4,4+10,2,3+7,8,3*
С147-2' 6,2,4+5,8,3+5,4,3*
С147-8' 24,8*
С147-15' 3,8,(4+3+3)*
С147-24' 2,8+1,2,(4+3+3)*
Е6-2#Т6-1-2(А2=33,08)' 1,64' ' НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
П2 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ*
Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)' (0,5,(5,1,3+4,6)+3,0,1,7,2),0,1*
Е7-1#Т7-1-1' 4+8+8+14+4+2*
Е7-2#Т7-1-2' 2+1+2+2' ' ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 1,5Т*
Е7-3#Т7-1-3' 2' ' ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 3,5Т*
ТССЦ#П9-96(=1)' 0,127,15+0,146,24' 62,7-0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,МАССОЙ
          ДО 5Т,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
ТССЦ#П9-97(=1)' 0,406,5' 52,4-0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3  М3*
С147-1' 1,46,5+0,74,15+0,76,24*
ТССЦ#П,9-97(=1)' 0,6,2' 52,4+0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛИЦЕВЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМОМ БОЛ
          ЕЕ 0,2 ДО 1М3  М3*
ТССЦ#П9-120(=1)' 1,15,2' 49,5+0,82,2' ТО ЖЕ,ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3' М3*
С147-1' (12,9+18,3),2*
С147-8' (54,6+19,0),2*
С147-24' (8,8+4,6),2*
Е6-90#6-11-1(А2=30,32)' 0,27+0,15,2+0,53' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПОДПОРНЫХ СТЕН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
Е7-668#Т7-47-11' 23' ' УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК*
ТССЦ#П9-96(=1)' 0,015,21+0,035,2' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3' М3

С147-16' 0,4,21+0,7,2*
С147-24' 1,4,21+2,2,0*
Е23-157#Т23-23-1' 4*
```

```
C113-822' 4*
C147-24' 2,9,24+2,1,4*
E7-356#T7-25-6(A2=2,48)' 1,56' ' УСТАНОВКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ЛОТКА СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,2М2*
TCCЦ#П8-522(=1)' 1,56' 72,9-0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКА ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
C147-1' 6,2*
C147-16' 0,5*
C147-24' 0,7*
E7-340#T7-24-1(A2=15,98)' 0,06' ' УСТАНОВКА ПЛИТЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2*
TCCЦ#П8-503(=1)' 0,06' 60,8-0,82,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССАВ15' М3
C147-8' 3,2*
C147-16' 0,4*
C147-24' 0,3*
E7-127#T7-9-1( 2*
TCCЦ#П9-9(=1)' 0,01,2' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ
                ДО 3М' М3*
C147-15' 1*
E41-30#T41-4-7' 56' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТ
                ОВ ПОДПОРНЫХ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙБИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
E13-103#T,13-14-1' 46' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30*
P3' М3' 25,28*
E7-32#T7-3-2(A2=3,4)' 2*
E7-33#T7-3-3(A2=3,41)' 14' ' ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т*
TCCЦ#П9-5(=1)' 12,68' 80,6-0,82,2' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1
                М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
C147-1' 9,9,14+1,8,2*
C147-8' 80,6,14+42,2,2*
C147-16' 2,3,2*
C147-24' 8,4,14+26,3+52,9+15,6,5+39,3,2+19,3,3+15,4+22,0+34,7+32,7*
E9-33#T9-4-10' 1,57' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК И НАСАДОК ФАХВЕРКА*
C121-1781' 0,1' ' СТОИМОСТЬ НАСАДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ*
C121-1785' 1,47' ' ТО ЖЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ*
E7-288#T7-17-4' 0,042*
C147-24' 2,22,0+38,0,8+16,2,2+2,6,1+2,6,3' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
E7-124#T7-7-6' 8*
TCCЦ#П8-60(=1)' 1,8,7' 91+1,63,2+2,45,2' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3,МАССОЙ ДО 5Т,
                ДЛИНОЙ ДО 12М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В45' М3*
C147-8' 66,4,7*
C147-16' 31,6,7*
C147-6' 170,1,7*
C147-24' 16,0,7+21,8,7*
P4' М2' 677*
E11-55#T11-8-1(A2=59,17)' 47' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
E11-56#T11-8-2(A2=13,21)(A1,2)' 47' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
E8-30#T8-5-1(A2=31,18)' 9,8,0,38*
E8-31#T8-5-1(A2=31,13)' 9,8,0,38' ' ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М*
E7-247#T7-14-1' 94*
TCCЦ#П,6-323(=1)' 2,98,1,185,8+1,48,1,185,6+2,98,1,185+1,185,1,185' 11,80' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕ
                ГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛ
                ЩИНОЙ ДО 21СМ' М2*
TCCЦ#П8-343(=1)' 5,98,1,185,25+5,98,1,785,(7+6+1)+5,98,1,675,14+6,23,1,185,(1+7+9+1)+6,23,1,785,(2+1)' 12,2
                ' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М' М2*
C147-24' 87,8' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
TCCЦ#П8-360(=1)' 12,0,75' 58,9' СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 12М ИЗ БЕТОНАКЛАССА В12,5' М3*
C147-8' 31,5,12*
C147-16' 13,9,12*
C147-24' 22,8,12*
C147-24' 319' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
E7-714' 6,0,61+1,5,14+7,5,135,1,3*
E7-127#T7-9-1' 6*
```

```
104   E7-133#T7-9-3' 1' ' ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1,5Т*
105   ТССЦ#П9-92(=1)' 0,075' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ
                ДО 3М' М3*
106   ТССЦ#П9-93(=1)' 0,45' 65,7' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М' М3*
107   С147-1' 22*
108   С147-8' 30*
109   С147-15' 4*
110   С147-24' 7*
111   Е8-194#Т8-22-6  35*
112   Р5' М2' 76,1*
113   Е7-204#Т7-12-4' 43' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
114   ТССЦ#П8-415(=1)' 1,48,18' 9,17' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т
                ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 750КГ/М2' М2*
115   ТССЦ#П8-431(=1)' 1,48,2' 9,55' ТО ЖЕ,ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ' М2*
116   ТССЦ#П8-491(=1)' 0,375,11+0,24,12' 16,6' ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ,СПЛОШНЫХ' М2*
117   ТЕ7-745#ДОП,В1#Т7-60-1(=1)' 38' 112' УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ' 100М2*
118   ТДОП ПР-НТ#06-04-#1980/4#П.944#С111-28(=1)' 37,5' 11,1,1,148' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ
                ПЕРЕКРЫТИЯ' М2*
119   Р6' М2' 427*
120   Е7-183#Т7-11-4(А2=3,47)' 24*
121   Т КАЛЬК 1(=1)' 21' 187,5' СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М
                2 БЕЗ ОТВЕРСТИЯ' ШТ*
122   Т КАЛЬК 2(=1)' 1' 189,04' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ' ШТ*
123   Т КАЛЬК 3(=1)' 2' 142,94' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1450ММ' ШТ*
124   С147-24' 102' ' СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
125   Е7-209#Т7-12-7' 3*
126   ТССЦ#П8-237(=1)' 0,16,2+0,1' 75,9' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ' М3*
127   С147-1' 5,3,2+4,7*
128   С147-15' 4,2,2+3,1*
129   С147-24' 7,4,2+7*
130   С147-24' 12,0,4' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
131   Р7' М2' 487*
132   Е12-153#Т12-2-6' 487*
133   Е12-289#Т12-9-6(ВП)' 487' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 12-153*
134   Е26-19#Т26-4-6' 2,59' ' ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТЕРМОВКЛАДЫШАМИ ИЗ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
135   С114-114(А1,1,03)' 2,59' ' СТОИМОСТЬ ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ИЗ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫХ ПЛИТ*
136   Е12-289#Т12-9-6' 54' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НАД СТЫКАМИ*
137   Р10  М2' 21,51*
138   Е10-105#Т10-20-1' 2,42*
139   Е10-140#Т10-26-1' 2,42*
140   Е10-107#Т10-20-3' 2,09,3+1,68+1,47,3*
141   Е10-108#Т10-20-4' 3,58+3,15' ' ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2*
142   С122-274' 2,42' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН024-10П*
143   С122-223' 3,58' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ24-15*
144   С122-219' 2,09,3' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-10*
145   С122-218' 1,68' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-8*
146   С122-217' 1,47,3' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-7*
147   С122-266' 3,15' ' ТО ЖЕ,ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ПД6*
148   С111-446' 1' ' СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
149   С111-448' 7' ' ТО ЖЕ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
150   С111-449' 2' ' ТО ЖЕ,ДВУПОЛЬНЫХ*
151   Е15-730' 1,75,0,675*
152   Р11' М2' 33,59*
153   Е10-73#Т10-13-2' 33,59*
154   С122-152' 4,42' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПНД12-18,1*
155   С122-153' 29,17' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ПНД 12-30,2*
156   С111-435' 2' ' СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ ОДНОСТВОРНЫХ*
157   С111-439' 8' ' ТО ЖЕ,ТРЕХСТВОРНЫХ*
158   Е15-708#Т201-2-33' 33,59*
```

```
876   159   Р12' М2' 12,96*
877   160   Е9-49#Т9-7-4' 0,718' ' УСТАНОВКА ВОРОТ С РАСПАШНЫМИ ПОЛОТНАМИ*
878   161   С121-1969' 0,331' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ВОРОТ*
879   162   Т РАСПОР#ГОССТРОЯ#СССР ОТ#15,08,83Г(=1)' 0,131' 526,75' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬ
                  НОГО СЕЧЕНИЯ' Т*
880   163   Е7-701#Т7-51-1' 35' ' ПРОКЛАДКА РЕЗИНЫ*
881   164   С111-365' 2,4' ' СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ*
882   165   С111-363' 9,5' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНЫ ЛИСТОВОЙ РУЛОННОЙ*
883   166   Р13' М2' 129,6*
884   167   Е8-46#Т8-5-9(А2=402,91)' 113*
885   168   ТЕ7-747#ДОП В 1#Т7-61-1(=1)' 4,1,(0,595,34+0,295,3)' 135' УСТРОЙСТВО ПАНЕЛЬНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК' 1
                  00М2*
886   169   Т ДОП, ПР-НТ#06-04-#1980/4#П941#С111-28(=1)' 4,1,(0,595,34+0,295,2+0,295,1)' 12,45,1,148' СТОИМОСТЬ АСБЕСТО
                  ЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК' М2*
887   170   Е9-51#Т9-8-1' 16,9,6,0,001' ' МОНТАЖ СТОЕК*
888   171   С121-1782' 16,9,6,0,001' ' СТОИМОСТЬ СТОЕК МАРКИ СТ20*
889   172   Е13-166#Т43-18-21(А1,2)' 9' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ СТОЕК АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА*
890   173   П2 СТАЛЬНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ*
891   174   Е7-320#Т7-21-12(А2=0,44)' 1,45+1,47+1,505' ' УСТАНОВКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК*
892   175   Е7-330#Т7-22-8(А2=1,51)' 4' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АВЕРНЫХ СТВОРОК С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК*
893   176   С121-1781' 8,3,3,0,001' ' СТОИМОСТЬ СТОЕК*
894   177   С121-1794' 0,045' ' СТОИМОСТЬ КАРКАСА АВЕРНЫХ СТВОРОК*
895   178   С130-1490' 1,5,1,8,2+1,5,1,5' ' СТОИМОСТЬ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ*
896   179   С111-364' 0,64,2' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВОГО ПРОФИЛЯ*
897   180   С147-24' 1' ' СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
898   181   Е13-168#Т43-18-21(А1,2)' 8' ' ОКРАСКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА*
899   182   Р14' М2' 404*
900   183   П2 ТИП 1*
901   184   Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 109*
902   185   Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 10,9' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ100ММ*
903   186   Е6-86#Т6-9-10(А2=7,14)' 0,01*
904   187   С124-43' 0,01' ' СТОИМОСТЬ СЕТКИ*
905   188   Е11-67#Т,11-11-1(А2=100,76)' 109*
906   189   Е11-68#Т11-11-2(А2=14,93)(А1,14)' 109' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67*
907   190   П2 ТИП 2*
908   191   Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 44*
909   192   Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 4,4' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
910   193   Е11-135#Т11-20-3(А2=351,08)' 44*
911   194   П2 ТИП 3*
912   195   Е11-57#Т11-8-3(А2=65,88)' 10,4*
913   196   Е11-58#Т11-8-4(А2=14,89)' 10,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-57*
914   197   Е11-135#Т11-20-3(А2=351,08)' 10,4*
915   198   П2 ТИП 4*
916   199   Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 6,5*
917   200   Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 0,65' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ100ММ*
918   201   Е11-55#Т11-8-1(А2=59,17)' 6,5*
919   202   Е11-205#Т11-28-1' 6,5' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ*
920   203   П2 ТИП 5*
921   204   Е11-55#Т11-8-1(А2=59,17)' 16*
922   205   Е11-56#Т11-8-2(А2=13,21)(А1,5)' 16' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
923   206   Е11-205#Т11-28-1' 16' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ*
924   207   П2 ТИП 6*
925   208   Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 116*
926   209   Е11-6#Т11-1-6(А2=13,12)' 9,28'   * ТОЛЩИНОЙ 80ММ*
927   210   Е11-63#Т11-13-1(А2=101,41)' 116*
928   211   П2 ТИП 7*
929   212   Е11-67#Т11-11-1(А2=100,76)' 32,4*
930   213   Е11-68#Т11-11-2(А2=14,93)(А1,16)' 32,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67*
931   214   П2 ТИП 8*
```

```
932   215   E11-67#T11-11-1(A2=100,76)' 70*
933   216   E11-68#T11-11-2(A2=14,93)(A1,18)' 70' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67*
934   217   P8' T' 16,13*
935   218   E9-44#T9-6-5' 72' ' МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ*
936   219   E9-47#T9-7-2' 11,57,1,04' ' ТО ЖЕ,РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК*
937   220   E9-46#T9-7-1' 1,48' ' ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЦ*
938   221   C121-1825#T,Ч,П14(A1=6,1,01#)' 3,72,1,04' ' СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5*
939   222   C121-1825#T,Ч,П,14(A1=8,1,01#)' 0,45,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
940   223   C121-1979(A1=13,1,01#)' 0,29,1,04' ' СТОИМОСТЬ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
941   224   C121-1979(A1=15,1,01#)' 0,89,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1*
942   225   C121-1979' 0,13,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6*
943   226   C121-1979(A1=1,1,01#)' 2,68,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1*
944   227   C121-1979(A1=8,1,01#)' 7,4,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
945   228   C121-1975' 0,194*
946   229   C121-1981' 0,061*
947   230   C121-451' 3*
948   231   C121-437' 1*
949   232   C121-457' 1*
950   233   C121-526' 1*
951   234   C121-529' 2*
952   235   C121-541' 3*
953   236   C121-496' 3*3*
954   237   C121-497' 4*
955   238   C121-647' 6*
956   239   C121-652' 3*
957   240   C121-653' 5*
958   241   C121-657' 3*
959   242   C121-693' 9*
960   243   C121-697' 40*
961   244   C121-702' 2*
962   245   P17' M2' 25,2*
963   246   E15-201#T15-51-1(A2=44,8)' 6,0,2,4*6,23,4,2-1,01,2,4-3,6,3,6    ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ
                РАСТВОРОМ*
964   247   E15-210#T15-52-3(A2=15,9)' 72' ' ТО ЖЕ,ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ*
965   248   P16  M2' 1698,4*
966   249   E15-297#T15-59-4(A2=2,05)' 421*
967   250   E15-294#T15-59-1(A2=2,59)' 735' ' ТО ЖЕ,СТЕН ИЗ СБОРНЫХ Ж.Б, ПАНЕЛЕЙ*
968   251   E15-273#T15-55-5#-12(A2=51,1)' 155' ' ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ*
969   252   E15-653#T15-168-1' 122*
970   253   E15-659#T15-163-2' 51*35,4' ' ТО ЖЕ,БАЛОК ПОКРЫТИЯ И ПОТОЛКОВ*
971   254   E15-511#T15-153-4' 40*4' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ*
972   255   E13-134#T13-16-7' 858*406*135' ' ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА СТЕН,БАЛОК И ПОТОЛКОВ*
973   256   E15-82#T15-14-1' 20' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
974   257   E13-138#T13-17-2' 27' ' ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115*
975   258   E13-153#T13-15-6(A1,2)' 42,7,5,38' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДВУМЯСЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115*
976   259   E13-168#T13-18-21' 323' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177*
977   260   C147-30' 4,77' ' ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 ПО ОДНОМУ СЛОЮ ГРУНТА ГФ-021*
978   261   P18  МЗЗДАН' 3550*
979   262   П2 ОТМОСТКА*
980   263   E27-173#T27-43-1(A2=203,6)' 78' '  ЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПЕРИ
                МЕТРУ ЗДАНИЯ*
981   264   E27-174#T27-43-2(A2=8,76)(A1,2)(ВП)' 78' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173*
982   265   E27-169#T27-42-1(A2=147,77)' 78' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25ММ*
983   266   E27-172#T27-42-2(A2=23,99)' 78' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169*
984   267   П2 ОГРАДА*
985   268   E7-315#T7-21-9(A2=1,85)' 34*
986   269   E7-329#T7-22-7(A2=0,65)' 2*
987   270   C121-1869' 0,023,2' ' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН КАЛИТКИ*
988   271   C147-24' 6,0,3*80,0,6    СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
```

```
 989    272        ТССЦ#П9-1(=1)' 1,02' 84,3-0,82,2' СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ ОГРАДЫ ИЗ БЕТОНА М200' М3*
 990    273        С147-1' 74,8*
 991    274        С147-15' 10,2*
 992    275        С147-24' 30,4*
 993    276        П2 КРЫЛЬЦА*
 994    277        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 1,71,1,3*
 995    278        Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 0,2' ' КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
 996    279        Е11-77#Т11-11-11' 1,71,1,3*
 997    280        П2 ПАНАУС*
 998    281        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 2,1,5,2*
 999    282        Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 0,75' ' ПАНАУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
1000    283        Е11-77#Т11-11-11' 2,0,5,0*
1001    284        С147-24' 12,3,0,2,12+48,4,2+3,0,46+7,0,46+4,0,66+60,6,10,6' ' * ПО ЛИСТУ АР-4*
1002    285        Р35' МЗЗДАН' 3590*
1003    286        П2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
1004    287        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 145,3*
1005    288        Е6-30#Т6-3-1(А2+1,02,26,6#)' 27,03' ' * ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10*
1006    289        Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,013,3*
1007    290        С147-24' 2,15,0,3' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1008    291        Е6-80#Т6-9-4(А2=455,6)' (0,51,(20,3+4,4+2)+3,3,1,39+0,94,3,3+0,97,4),0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
1009    292        Е6-35#Т6-3-6(А2+1,015,27,2#)' 50,1,3' ' * ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10*
1010    293        С124-1' 0,175,3*
1011    294        С124-2' 1,992,3*
1012    295        Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,45,3*
1013    296        П2 КАНАЛЫ*
1014    297        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 22,6' ' * ПОД МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ*
1015    298        Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)' 7,3' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ КАНАЛОВ*
1016    299        Е7-723#Т7-54-1' 45,76' ' УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ*
1017    300        ТССЦ#П8-521(=1)' 0,2,(12+11)+6,0,09+6,0,17' 75,3-0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА
                       В15' М3*
1018    301        ТССЦ#П8-522(=1)' 10,0,41+5,0,62' 72,9-0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3' М3*
1019    302        ТССЦ#П8-524(=1)' 15,1,56' 69,2-0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 2М3' М3*
1020    303        С147-1' 0,8,10+3,1,5+0,4,6*
1021    304        С147-8' 724*
1022    305        С147-16' 51*
1023    306        С147-24' 122*
1024    307        ТССЦ#П8-5 3(=1)' 0,5,8' 60,3' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
1025    308        ТССЦ#П8-518(=1)' 15,0,06' 68,2-0,82,2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3
                       ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
1026    309        ТССЦ#П8-518(=1)' 0,0,08+49,0,06-15,0,04' 68,2' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
1027    310        С147-1' 1,2,5-1,6,3*
1028    311        С147-8' 400*
1029    312        С147-16' 131*
1030    313        С147-24' 90*
1031    314        ТССЦ#П9-96' 0,08' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
1032    315        С147-16' 0,4,4*
1033    316        С147-24' (1,4+0,7),4*
1034    317        Е6-225#Т6-26-3(А2+27,3,1,015#)' 8,2' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УЧАСТКОВ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ
                       СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
1035    318        С124-25' 0,097*
1036    319        С124-27' 0,109*
1037    320        Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,063*
1038    321        Е6-161#Т6-15-2(А2+27,2)' 0,57' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
1039    322        С124-7' 0,016*
1040    323        С124-9' 0,021*
1041    324        Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,014*
1042    325        Е6-144#Т6-14-2(А2+1,015,27,3#)' 2,5+0,93' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕНОК КАНАЛОБЕТОНОМ КЛАССА В7,5*
1043    326        С147-24' 7,1,3+5,4,9+4,4+4,3,0+3,2,3+8,0,6+12,1,2+10,3' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ПЕРЕКРЫТИИ КАНАЛОВ*
1044    327        Е41-30#Т41-4-7' 75' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТ
```

Т.П.904-I-7I.86 /А.I3/

```
                ОВ КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
                E13-103#T13-14-1' 75' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30*
1045    328     П2 РЕЗЕРВУАР*
1046    329     E11-2#T11-1-2(A2=38,74)' 5,9,3,1*
1047    330     E6-226#T6-26-4(A2=1,015,28,2#)' 18,7' ' МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ РЕЗЕРВУАР РЕМ1 ИЗБЕТОНА КЛАССА В15*
1048    331     C124-16' 0,704*
1049    332     C124-17' 1,014*
1050    333     E6-83#T6-9-7(A2=315,6)' 0,247*
1051    334     E6-80#T6-9-4(A2=455,6)' 0,002*
1052    335     C147-24' 4,13,8*4,14,1' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1053    336     E41-26#T41-4-3' 5,5,2,7*
1054    337     E11-83#T11-13-1(A2=101,41)' 5,5,2,7*
1055    338     E11-84#T11-13-2(A2=17,31)(A1,15)' 5,5,2,7' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-83*
1056    339     П2 ПОДВАЛ*
1057    340     E11-3#T11-1-3(A2=8,78)' 3,8' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ П ДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОДВАЛА*
1058    341     E7-356(A2=2,48)#T,7-25-6' 0,94,4*3,75,5' ' УСТАНОВКА ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВАЛА*
1059    342     TССЦ#П,8-522(=1)' 0,94,4*3,75,5' 72,9-0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3
1060    343
1061    344     C147-1' 6,3.4*24,9,5*
1062    345     C147-8' 1551*
1063    346     C147-16' 0,9,4*3,9.5*
1064    347     C147-24' 235*
1065    348     E7-340#T7-24-1(A2=15,98)' 0,5,2' ' УСТАНОВКА ПЛИТ СТЕН ПОДВАЛА ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2*
1066    349     E7-341#T7-24-2(A2=12,21)' 2,02,2' ' ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 9М2*
1067    350     TССЦ#П8-503(=1)' 1,0' 60,8' СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
1068    351     TССЦ#П,8-504(=1)' 4,04' 62,5' ТО ЖЕ,РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3М2' М3*
1069    352     C147-1' 19,6*
1070    353     C147-8' 189,6*
1071    354     C147-16' 173,8*
1072    355     C147-24' 89,3*
1073    356     C147-24' 9,1,2*4,0,12*1,1,12' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1074    357     E6-127#T6-13-3(A2=1,02,27,2#)' 0,7' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕН ПОДВАЛА БЕТОНОМКЛАССА 12,5*
1075    358     П2 ПРИЯМОК ПРМ1*
1076    359     E11-2#T11-1-2(A2=38,74)' 3,6,4,6*
1077    360     E6-226#T,6-26-4(A2=1,015,28,2#)' 6,5' ' СТЕНЫ И ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 1
                50ММ*
1078    361     C124-16' 0,196*
1079    362     C124-17' 0,513*
1080    363     E6-83#T6-9-7(A2=315,6)' 0,013*
1081    364     E6-80#T6-9-4(A2=455,6)' 16,0,8,0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
1082    365     E7-94#T7-7-1(A2=0,66)' 1*
1083    366     TССЦ#П9-285(=1)' 0,71' 68,5' СТОИМОСТЬ БАЛКИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4М,ОБЬЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5'
                М3*
1084    367     C147-1' 28*
1085    368     C147-8' 91,5*
1086    369     C147-24' 6,7*
1087    370     E7-177#T7-11-1(A2=2,63)' 1' ' УКЛАДКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА*
1088    371     TССЦ#П8-513(=1)' 0,61' 64,8' СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
1089    372     C147-1' 17*
1090    373     C147-8' 34*
1091    374     C147-24' 4*
1092    375     E7-204#T7-12-4' 4' ' УКЛАДКА ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
1093    376     TССЦ#П8-518(=1)' 0,7' 68,2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0.2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
1094    377     C147-1' 6*
1095    378     C147-8' 38*
1096    379     C147-24' 2,0*
1097    380     E7-351#T7-25-1' 0,02' ' УСТАНОВКА ОПОРНОГО КОЛЬЦА*
1098    381     TССЦ#П9-236(=1)' 0,07' 13,3' СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА КЦО-1' М*
1099    382     E6-185#T6-16-13(A2=1,015,29,3#)' 0,4' ' МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА ПМ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
```

```
1100   383   C124-10' 0,034*
1101   386   E23-157#T23-23-1' 1*
1102   385   C113-822' 1*
1103   386   П2 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИЯМКА*
1104   387   E12-286#T12-9-3' 3,4,4,4' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
1105   388   C114-116' 3,4,4,4,0,04,1,03' ' СТОИМОСТЬ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
1106   389   E11-55(A2=59,17)#T11-8-1' 3,4,4,4*
1107   390   E11-56(A2=13,21)#T11-8-2' 3,4,4,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
1108   391   E13-225#T13-25-1' 3,4,4,4' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
1109   392   E13-226#T13-25-2' 3,4,4,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-225*
1110   393   E11-67#T11-3-5' 3,4,4,4*
1111   394   E11-83#T11-13-1(A2=101,41)' 3,4,4,4*
1112   395   П2 КОЛОДЕЦ*
1113   396   E11-3#T11-1-3(A2=8,78)' 0,4' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЕЦ*
1114   397   E22-446#T22-30-1(A2=93,0)' 1,47' ' КОЛОДЕЦ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
1115   398   C147-24' 10,3' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1116   399   E13-114#T13-14-13' 0,11' ' ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦА МАСТИКОЙ ЭД-16 НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛ
                 Ы С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ЗА 2 РАЗА*
1117   400   E13-115#T13-14-14' 0,11' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-114*
1118   401   E41-30#T41-4-7' 12' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА
                 СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
1119   402   E41-26#T41-4-3' 3' ' ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
1120   403   E13-103#T13-14-1' 15' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30,41-26*
1121   404   C113-822' 1*
1122   405   К' ПЕТРУСЕНКО' ХОЛИНА*
```

РАЗДЕЛ 2

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Т.П.904-1-71.86 /А.13/

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗК-120А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ОТОПЛЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — ОСТАШЕВСКИЙ Г.Б.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ДЗЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО — КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗК-120А

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,662 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,232 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 3330,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,47 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАЗДЕЛ 1, ОБОРУДОВАНИЕ,НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ									
1	2307-10393	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2 ДУ25;РУ16	ШТ	1,00	46,00	46	-	-	-
2	Ц12-800-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ	ШТ	1,00	2,12	2	3	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	52	3	2	-
									-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	46
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	49
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	3			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	3			
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ							
3	ЦЕНА А60АА	=АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АО2-4-01У3 С ЭЛЕ-ТРОДВИГАТЕЛЕМ 6АА63В4	ШТ	3,00	188,10	564	-	-	-
4	Е20-755 Т,20-24-2	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,25	ШТ	3,00	9,14	27	35 17	14	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	591	35 17	14	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	591			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	68			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	691			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	35			
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
5	Е16-35 Т16-7-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	56,00	0,86	48	26 13	12	1 -
6	Е16-36 Т,16-7-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	36,00	0,91	33	17 8	8	- -
7	Е16-37 Т,16-7-1 ТЕХН,Ч5 П,3,1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М	М	20,00	1,04	21	10 4	4	- -
8	Е16-38 Т,16-7-1 ТЕХН,Ч5 П,3,1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М	М	74,00	1,15	85	36 17	16	1 -
9	Е16-39 Т,16-7-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	36,00	1,29	46	17 8	8	- -
10	С130-103	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	16,00	1,47	24	- -	-	- -
11	С130-104	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	10,00	1,69	17	- -	-	- -
12	С130-105	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	3,00	2,02	6	- -	-	- -
13	С130-106	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2	ШТ	4,00	2,53	10	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32							
16	С130-863	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б15К ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	0,65	1	-	-	-
15	С130-1039	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	3,00	1,07	3	-	-	-
16	С130-2060	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С-27НТ,Д=40ММ	ШТ	2,00	23,00	66	-	-	-
17	Е16-135 Т,16-12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д=40ММ	ШТ	2,00	1,60	3	5	2	-
18	С130-1775	ФЛАНЦЫ,Д=40ММ	ШТ	4,00	0,78	3	2 -	-	-
19	С121-2019	ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ	Т	-	356,00	-	-	-	-
20	Е16-219 Т,16-22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,22	3,94	9	17	8	-
21	Е18-132 Т,18-5-5	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	47,50	4,34	206	8 14	5	1
22	Е18-186 Т,18-11-1	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	ШТ	2,00	20,60	41	6 11	5	-
23	Е18-196 Т,18-11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	5,00	7,29	36	5 14 6	6	-
24	Е18-215 Т18-14-2	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	34,90	35	2 1	1	-
25	Е18-226 Т,18-15-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	1,00	3,91	4	-	-	-
26	Е18-227 Т,18-15-3	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	1,00	4,43	4	-	-	-
27	Е18-228 Т,18-15-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	2,00	2,41	5	1	-	-
28	Е20-697 Т,20-18-2	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100КГ	0,08	36,10	3	1	-	-
29	ЦЕНА ЗАВОДА	ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Р=16-225	ШТ	3,00	2,00	6	-	-	-
30	Ц12-698-16	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ	ШТ	6,00	1,33	8	9	5	1
31	Ц12-698-10	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРОВ	ШТ	2,00	6,30	13	6 14	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							7		0
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	877	196	86	5
							91		0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	38			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	23			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	689			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	89			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	50			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	61			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	37			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	839			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	171			
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
32	Е8-194 Т,8-22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,18	71,10	13	- 7		- 0
33	Е13-121 Т,13-15-6	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020	100М2	0,34	7,71	3	- 1	1	- 0
34	Е13-168 Т,13-18-21 ТЕХН,Ч, П,3,8	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 А 2 РАЗА	100М2	0,30	14,65	6	- 1	1	- 0
35	Е26-15 Т,26-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,25	22,70	6	- 5	5	- 0
36	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,26	66,90	17	- 0	0	- 0
37	Е26-70 Т26-13-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ	100М2	0,11	24,70	3	- 2	2	- 0
38	С111-367	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	М2	12,65	0,25	3	- 0	0	- 0
39	Е26-73 Т,26-13-9	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,11	12,60	1	- 1	1	- 0
40	15-10 П,16-002	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ		12,10	1,25	15	- 0	0	- 0
41	С111-32	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ВА-1200 ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100ШТ	0,02	106,00	2	- 0	0	- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ	82	-	17	-	
						17		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	67				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	10				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	5				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	82				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	1662	232	119	8	
						127		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	46				
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ	1				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	1				
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ	1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	49				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	29				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	10				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ	6				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	2				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ	6				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	41				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ	26				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	67				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	10				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	5				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	82				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	1280				
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -		РУБ	1				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	100				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ	61				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	109				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ	45				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	490				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ	206				

Составила Логвиненко Р.И.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ,НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ			51	52	-	-	3,13
2	ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ			592	651	-	-	39,17
3	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			716	877	-	-	52,77
4	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			67	82	-	-	4,93
	ИТОГО:	М3	3550,00	1426	1662	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 10)

```
Ø18190' Н8В1Г1' ' 1' 1,1' ' ' ' 3550' М3*
Ю' ' Т,П,904-1-08' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 3К-120А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 2' ОТОПЛЕНИЕ' ' ОСТАШЕВСКИЙ Г,В,
Р ОБОРУДОВАНИЕ,НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ*
Н15=32' Н24=1,5' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
2307-10393(=14)' 1*
Ц12-800-1(А5,1,25)' 1' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ*
Р ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ*
Н15=63' Н21=5*
ТЦЕНА(=23)#А6ОДА' 3' 171,1,1  АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ А02-4-01У3 С ЭЛЕ-ТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4' ШТ*
Е20-755#Т,20-24-2' 3*
Р21*
Н15=63' Н21=2*
Е16-35#Т16-7-1' 56*
Е16-36#Т,16-7-1' 36*
Е16-37(А5,1,05)#Т,16-7-1#ТЕХН,Ч,#П,3,1' 20' ' + ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М*
Е16-38(А5,1,05)#Т,16-7-1#ТЕХН,Ч,#П,3,1' 74' ' + ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М*
Е16-39#Т,16-7-1' 36*
С130-103' 16*
С130-104' 10*
С130-105' 3*
С130-106' 4*
С130-863' 1*
С130-1039' 3*
СТ130-2060(=21)' 2' 23' ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С-27НТ,Д=40ММ' ШТ*
Е16-135#Т,16-12-1' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д=40ММ*
С130-1775' 4' ' ФЛАНЦЫ,Д=40ММ*
С121-2019(=21)' 0,0042' ' ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ*
Е16-219#Т,16-22' 222*
Е18-132#Т,18-5-5' 47,5*
Е18-184#Т,18-11-1' 2*
Е18-196#Т,18-11-6' 5*
Е18-215#Т18-14-2' 1*
Е18-226#Т,18-15-2' 1*
Е18-227#Т,18-15-3' 1*
Е18-228#Т,18-15-4' 2*
Е20-697#Т,20-18-2' 8' ' СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ*
Н15=32' Н21=0*
ТЦЕНА(=6)#ЗАВОДА' 3' 2' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г-16-225' ШТ*
Ц12-698-16' 6' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ*
Ц12-698-10' 2' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРОВ*
Р20*
Н10=16,5' Н15=0*
Е8-194#Т,8-22-6' 18*
Е13-121#Т,13-15-6' 34' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020*
Е13-168(А5,1,2)(А1,2)#Т,13-18-21#ТЕХН,Ч,#П,3,8' 30' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 А 2 РАЗА*
Е26-15#Т,26-4-2' 0,25*
С114-351' 0,25,1,03*
Е26-70#Т26-13-7' 11' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОВ*
С111-367' 11,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
Е26-73#Т,26-13-9' 11' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ*
Т15-10(=19)#П,16-002' 11,1,1' 1,2,1,04' СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ*
С111-32' 2' ' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЭА-1200 ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕ
                ЛЬНЫХ ПРИБОРОВ*
К*
```

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗК-120А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЗЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г

Т.П.904-I-7I.86 /A.I3/

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-

ФОРМА 6

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 3К-120А

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,398 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,152 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 3550,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,39 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. , ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР							
1	23-08-01 П26	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО КЦ4-848 НОМЕР 12 СЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 В4У2	ШТ	2,00	397,76	796	-	-	-
2	Е20-753 Т.20-23-5	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДАЮЩИМ МАССОЙ,Т, ДО 0,8	ШТ	2,00	18,90	38	65	20	10
							30		3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	919	65	20	10
							30		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	834
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	16
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	68
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	14
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	919
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
3	Е20-706 Т,20-20-2 15-01 01-0396 01-398	ВЕНТАГРЕГАТ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ Ц4-70 НОМЕР 4 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4	ШТ	1,00	99,43	99	11 5	5	-
4	Е20-4 Т,20-1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	14,00	5,21	73	28 12	12	-
5	Е20-107 Т,20-1-1 Т,Ч,П,3,1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 ПРОКЛАДКА НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	3,00	6,11	18	6 3	3	-
6	Е20-108 Т,20-1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	М2	3,00	6,36	19	6 3	3	-
7	С130-515	ВСТАВКИ ГИБКИЕ ВВ-19(1ШТ) И ВН-12(1ШТ)	М2	0,65	11,20	7	-	-	-
8	С130-660	ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	2,00	0,13	1	-	-	-
9	Е20-607 Т,20-7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	2,00	1,48	3	4 2	2	-
10	Е20-686 Т,20-10-1	УСТАНОВКА МЕСТНЫХ ОТКОСОВ ПРИ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКЕ Ч17,5	100КГ	0,60	4,08	2	5 2	2	-
11	С130-672 ПРИМЕН	СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	60,00	0,85	51	-	-	-
12	Е20-488 Т,20-11-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 315	ШТ	1,00	5,15	5	4 2	2	-
13	Е20-530 Т,20-12-3	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 710	ШТ	1,00	36,20	36	12 5	5	-
14	Е20-542 Т,20-13-3	УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ УП1-08	ШТ	1,00	30,10	30	6 3	3	-
15	Е20-697 Т,20-18-2	КРОНШТЕЙНЫ УП101 ДЛЯ УЗЛОВ ПРОХОДА	100КГ	0,26	36,10	9	2 1	1	-
16	Е20-1003 Т,20-47-2	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ АО-39	10ШТ	0,50	12,80	6	3 1	1	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	442	87 39	39	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	359
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	68
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	36			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	442			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	87			
		РАЗДЕЛ 3, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
17	Е13-153 Т,13-18-6 К=2	-ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,11	20,60	2	- - -	-	- - -
18	Е26-19 Т,26-4-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ УЗЛА ПРОХОДА УП1-03	М3	0,05	8,05	1	- - -	-	- - -
19	С114-688 АОП,1	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПИ-75 ПО ГОСТ 9573-82	М3	0,06	15,40	1	- - -	-	- - -
20	Е26-50 Т,26-10-5	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	М2	4,00	1,30	5	- - -	-	- - -
21	Е26-52 Т,26-11-3 ТЕХН,Ч, П,1,12	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ,10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	0,04	187,32	7	- 2	2	- -
22	Е26-68 Т,26-13-4	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ УЗЛА ПРОХОДА УП1-08	М2	2,10	1,29	3	- 1		- -
23	С114-697 АОП1, ПРИМЕН	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ ТСТБ ПО ТУ6-11-118-75	М2	2,20	1,09	2	- -	-	- -
24	Е26-69 Т,26-13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ УЗЛА ПРОХОДА УП1-08	100М2	0,10	81,10	8	- 3	3	- -
25	С111-367 ПРИМЕН	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКМ-350Б ПО ГОСТ 10923-76	М2	11,50	0,25	3	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	37	- 6	6	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	37			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1398	152 75	65	10 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	37			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1193			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	66			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	47			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	102			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1301			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	152			

Составила Логвиненко Р.И.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	* ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР			835	919	-	-	65,74
2	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			360	442	-	-	31,62
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			32	37	-	-	2,65
	ИТОГО:	М3	3550,00	1227	1398	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
Э18192' Н8В1Г1' ' 1' 1,1' ' ' ' 3550' М3*
Ю' ' Т.П.904-1-08' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗК-120А РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 3' ВЕНТИЛЯЦИЮ' ' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
Н21=5' Н15=63*
Р, ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР*
Т23-08-01(=23)#П26' 2' 352,1,130' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО КЦ4-84В НОМЕР 12 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100
                В4У2' ШТ*
Е20-753(=16)#Т,20-23-5' 2*
Р21*
Е20-706(А2*(42-34),1,104#)#Т,20-20-2#15-01#01-0394#01-398' 1' ' ВЕНТАГРЕГАТ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ Ц4-
                70 НОМЕР 4 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4*
Е20-4#Т,20-1-1' 14*
Е20-107(А5,1,06)#Т,20-1-1#Т,Ч,П,3,1' 3' ' * ПРОКЛАДКА НА ВЫСОТЕ ДО 5М*
Е20-108#Т,20-1-1' 3*
С130-515' 0,65' ' ВСТАВКИ ГИБКИЕ ВВ-19(1ШТ) И ВН-12(1ШТ)*
С130-640' 2*
Е20-407#Т,20-7-1' 2*
Е20-484#Т,20-10-1' 60' ' УСТАНОВКА МЕСТНЫХ ОТКОСОВ ПРИ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКЕ 1П7,5*
С130-672#ПРИМЕН' 60' ' СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ*
Е20-488#Т,20-11-1' 1*
Е20-530#Т,20-12-3' 1*
Е20-542#Т,20-13-3' 1' ' УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ УП1-08*
Е20-697#Т,20-18-2' 26' ' КРОНШТЕЙНЫ УП101 ДЛЯ УЗЛОВ ПРОХОДА*
ЕТ20-1003(=3)#Т,20-47-2' 5' 12,8#2,51#0,02#0,01#10,27' ВИБРОИЗОЛЯТОРЬ ДО-39' 10ШТ*
Р20*
Н21=0' Н10=16,5' Н15=0*
Е13-153(А1,2)#Т,13-18-6#К=2' 11' ' ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
Е26-19#Т,26-4-6' 0,05' ' * УЗЛА ПРОХОДА УП1-03*
СТ114-688(=19)#ДОП,1' 0,05,1,03,1,15' 15,4' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПЧ 75 ПО Г
                ОСТ 9573-82' М3*
Е26-50#Т,26-10-5' 4' ' УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ*
Е26-52(А5,1,28)(А3,2,5)(А4,2,5)(А2,2,5)#Т,26-11-3#ТЕХН,Ч,#П,1,12' 4*
Е26-68#Т,26-13-4' 2,1' ' * УЗЛА ПРОХОДА УП1-08*
СТ116-697(=19)#ДОП1,#ПРИМЕН' 2,1,1,05' 1,09' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ ТСТБ ПО ТУ6-11-118-75' М2
Е26-69#Т,26-13-5' 10' ' * УЗЛА ПРОХОДА УП1-08*
С111-367#ПРИМЕН' 10,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКМ-350Б ПО ГОСТ 10923-76*
К*
```

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= Т.П.904-1=

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 3К-120А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ= РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ДЗЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО — КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

Т.П.904-1-71.86 /А.13/

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Тип.904-1-

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗК-120А

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,203 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,066 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 19,00 М

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 10,68 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АРТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		РАЗДЕЛ 1. , ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ									
1	Ц11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,80	2	3	2	-	2	-
2	1704-20082	МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ-МТП-160 ТУ25-02-181071-78	ШТ	2,00	7,51	15	2	-	-	-	-
3	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	М	19,00	0,68	9	16	8	1	9	-
4	Ц12-699-1	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗК4-66-70 ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ И ОТВОРНЫЕУСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-225	ШТ	6,00	1,19	5	6	2	-	2	-
5	Ц12-790-2	ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ	ШТ	1,00	1,87	2	3	2	-	2	-
6	Ц12-805-1	КЛАПАНЫ БУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ	ШТ	1,00	1,85	2	3	2	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;15-25							
7	Ц12-805-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАЧЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;40-50	ШТ	1,00	2,15	2	3 2	2	- -
8	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	5,00	0,75	4	6 4	4	- -
9	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ	ШТ	4,00	0,76	3	5 3	3	- -
10	Ц12-867-1	-КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГОРШКИ СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	ШТ	1,00	1,67	2	3 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	68	46 27	26	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	31			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	53			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	46			
		РАЗДЕЛ 2, , МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ							
11	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	5,00	1,67	7	- -	-	- -
12	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 32	ШТ	4,00	2,53	10	- -	-	- -
13	С130-878	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МАЛОПОДЪЕМНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 17Ч3БР1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ; 40	ШТ,	1,00	8,68	9	- -	-	- -
14	С130-882	-КЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ 18Ч2БР ДЛЯ ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,45 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	ШТ	1,00	13,70	14	- -	-	- -
15	С130-929	-КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ 45Ч12НЖ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	1,00	3,89	4	- -	-	- -
16	С130-1534	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	М	5,15	0,63	3	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	С130-1537	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	М	16,42	0,91	13	-	-	-
18	С130-2059	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27КЖ,А=32ММ	ШТ	1,00	19,80	20	-	-	-
19	ЦЕНА ЗАВОДА	ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-225	ШТ	2,00	1,99	6	-	-	-
20	С121-2019	ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ	Т	-	356,00	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	91	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	84			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	91			
		РАЗДЕЛ 3, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
21	Е26-15 Т26-4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,20	22,70	5	-	4	-
22	С116-351	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,21	66,90	14	-	-	-
23	Е26-70 Т,26-13-7	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,08	24,70	2	-	1	-
24	С111-367	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, РК-350	М2	9,20	0,25	2	-	-	-
25	Е26-73 Т,26-13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,08	12,60	1	-	1	-
26	15-10 16-002	ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М2	8,60	1,32	11	-	-	-
27	Е13-121 Т,13-15-6	ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-020	100М2	0,03	7,71	1	-	-	-
28	Е13-168 Т,13-18-21 ТЕХН,ЧЬ П,3,8	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,03	14,65	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	44	-	6	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	44			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	203	46	32	1
							33		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	115			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	144			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	46			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	44			

Составила Логвиненко Р.И.

Т.П.904-1-71.86 /А.13/

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			66	68	-	-	33,30
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ			84	91	-	-	44,83
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			37	44	-	-	21,67
	ИТОГО:	Н	19,00	187	203	8	10	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 11)

```
418   1   В18191' Н8В1Г1М1' ' 1' 1,1' ' ' ' 19' М*
419   2   Ю' ' Т.П.904-1-08' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗК-120А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 4' ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ
                ' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
420   3   А2=М*
421   4   А2=С*
422   5   А2=Т*
423   6   Р, ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
424   7   Н15=32*
425   8   Ц11=93=1' 2*
426   9   1704=20082(А1,1,104)' 2*
427  10   Ц12=1=1' 19*
428  11   Ц12=699=1' 4' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ=66=70 ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ И ОТБОРНЫЕУСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Р16=
                225*
429  12   Ц12=790=2' 1*
430  13   Ц12=805=1' 1*
431  14   Ц12=805=2' 1*
432  15   Ц12=807=1' 5*
433  16   Ц12=807=2' 4*
434  17   Ц12=867=1' 1*
435  18   Р, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ*
436  19   С130=103(=13)' 5*
437  20   С130=106(=13)' 4*
438  21   С130=878(=13)' 1*
439  22   С130=882(=13)' 1*
440  23   С130=929(=13)' 1*
441  24   С130=1534(=13)' 5,1,03' ' ' ' ' 11078,1*
442  25   С130=1537(=13)' 14,1,03' ' ' ' ' 11081,1*
443  26   СТ130=2059(=13)' 1' 19,8' ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27К#,Д=32ММ' ШТ*
444  27   ТЦЕНА(=13)#ЗАВОДА' 2' 1,8,1,104' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Р16=225' ШТ*
445  28   С121=2019(=13)' 0,0021' ' ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ' ' ' 10269,1*
446  29   Р20*
447  30   Н10=16,5' Н15=0*
448  31   Е26=15#Т26=4=2' 0,2*
449  32   С116=351' 0,2,1,03' ' ' ' ' 3163,1*
450  33   Е26=70#Т,26=13=7' 8*
451  34   С111=367' 8,1,15' ' ' ' ' 3024,1*
452  35   Е26=73#Т,26=13=9' 8*
453  36   Т15=10(=19)#16=002' 8,1,05' 1,2,1,1' ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ' М2' ' 3024,1*
454  37   Е13=121#Т,13=15=6' 3' ' ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ=020*
455  38   Е13=168(А5,1,2)(А1,2)#Т,13=18=21#ТЕХН,Ч,#П,3,8' 3' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ=177 ЗА 2 РАЗА*
456  39   К*
```

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗК-120А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — ОСАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — Верченко Л.В.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО — Кобзарь А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗК-120А

ОСНОВАНИЕ: ВК ТП904-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,514 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 3550,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,83 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ							
1	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,25	1	-	-	-
2	Е16-192 Т18-1 ПРИМЕН	-ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20 ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ	УЗЕЛ	1,00	83,90	84	- 7	7	-
3	С130-2334 ПРИМЕН	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-15, 15ММ	ШТ	1,00	46,10	46	-	-	-
4	Е16-41 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	7,00	1,20	8	- 2	2	-
5	Е16-42 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	7,00	1,35	9	- 2	2	-
6	Е16-2 Т1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	М	3,00	3,29	10	- 1	1	-
7	Е16-21 Т3-2	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	Т	0,01	468,00	5	-	-	-
8	Е16-219 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,14	3,94	1	- 1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Е16-220 Т22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,03	4,22	1	-	-	-
10	Е13-121 ТЧ П3,5 П3,8 Т15-6	ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	100М2	0,02	8,93	1	-	-	-
11	Е13-153 Т18-6	ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,02	23,32	1	-	-	-
12	Е1-936 ТЧ П3,73 Т78-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	111,10	7	-	7	-
13	Е1-999 Т86-2	КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,06	23,00	1	-	1	-
14	С122-405	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	1,44	3,34	5	-	-	-
15	Е1-968 Т81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	46,00	3	-	3	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	222	-	24	-
							24		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	18			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	21			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	165			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	21			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	201			
		РАЗДЕЛ 2 ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ							
16	Ц12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	5,00	0,75	6	-	6	-
							4		
17	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	5,00	1,82	9	-	-	-
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 25 ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, КОМПЛ 1							
18	Ц11-155-4	ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	ШТ	1,00	1,76	2	-	2	-
							2		
19	С130-2335	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-25	ШТ	1,00	48,80	49	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Ц12-700-23	ВВОДНАЯ СЧЕТЧИКА 25 ММ	КОМПЛ	1,00	6,17	6	-	4	1
21	Ц12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	4,00	0,75	3	5 -	3	- -
22	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,25	1	3 -	-	- -
23	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	3,00	1,82	5	- -	-	- -
24	Ц12-809-1	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 15ММ	ШТ	1,00	0,81	1	- -	1	- -
25	Ц11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	1,00	0,80	1	1 -	1	- -
26	С130-1969	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ С ТРУБКОЙ СИФОНОМ;ОБМ-1-100	КОМПЛ	1,00	4,04	4	1 -	-	- -
27	Ц12-800-1 УКАЗ П2-8	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	ШТ	1,00	2,12	2	- -	2	- -
28	2307-10396 ПРИМЕН	ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЧ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-02РГБУЕ 25 ММ	ШТ	1,00	20,00	20	2 -	-	- -
29	С139-1391	КОМПЛЕКТЫ ОТВЕСНЫХ ФЛАНЦЕВ 25 ММ, РУ=16	КОМПЛЕКТ	1,00	3,99	4	- -	-	- -
30	Ц12-807-1	МОНТАЖ КРАНА ПОЛИВОЧНОГО 25 ММ	ШТ	2,00	0,75	2	- -	1	- -
31	Ц12-809-1	ТО ЖЕ, КРАНА ВОДОРАЗБОРНОГО 15 ММ	ШТ	2,00	0,81	2	1 -	2	- -
32	С130-87	КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ 25 ММ	ШТ	2,00	1,82	4	2 -	-	- -
33	С130-1963	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15А	КОМПЛ	2,00	1,51	3	- -	-	- -
34	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	М	97,00	0,48	47	- -	42	6 -
35	С130-1534	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 15ММ	М	15,45	0,63	10	46 -	-	1 -
36	С130-1536	ТО ЖЕ, 25 ММ	М	84,46	0,80	68	- -	-	- -
37	Е16-2 Т1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	М	3,00	3,29	10	- -	1	- -
38	Е16-21	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ	Т	0,01	468,00	5	1 -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т3-2	НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ							
39	Е16-220 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,03	4,22	1	-	-	-
40	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ	М	97,00	0,08	8	-	6	2
41	С130-1684	-РУКАВ В(11)-6,3-31-63-У	М	40,00	2,23	89	8 -	-	-
42	Е13-121 Т4 П3,5 П3,8 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	100М2	0,14	8,93	1	-	-	-
43	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,14	23,32	3	-	1	-
44	Е22-163	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 25 ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ	М	4,00	0,55	2	1 -	1	-
45	Е1-936 Т,Ч2 П,3Ч73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	111,10	7	- 7	7	-
46	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,06	23,00	1	- 1	1	-
47	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	1,44	3,34	5	-	-	-
48	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	66,00	3	- 3	3	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	669	- 89	82	7 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	20
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	21
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	324
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	52
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	27
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	403
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	22
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	26
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			РУБ	19			
		РАЗДЕЛ 3, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ							
49	С130-2026	=ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15 ММ, 15Б1БК	ШТ	1,00	1,03	1	-	-	-
50	С130-2027	=ТО ЖЕ, 20ММ	ШТ	2,00	1,24	2	-	-	-
51	Е16-192 Т18-1 ПРИМЕН	=ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20 ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ	УЗЕЛ	1,00	83,90	84	- 7	7	-
52	С130-2334	=СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-20, 20ММ	ШТ	1,00	46,10	46	-	-	-
53	Е18-228 Т15-6	=УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	1,00	2,41	2	-	-	-
54	Е17-50 Т3-3	=УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	ШТ	1,00	4,59	5	- 1	1	-
55	Е16-41	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	15,00	1,20	18	- 3	3	-
56	Е16-42	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	17,00	1,35	23	- 4	4	-
57	Е16-219 Т22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,32	3,94	1	- 1	1	-
58	Е13-121 Т,Ч. П,3,5 П,3,8 Т15-6	=ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	100М2	0,03	8,93	1	-	-	-
59	Е13-153 Т18-6	=ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,03	23,32	1	-	-	-
60	Е26-7 Т2-7	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М3	0,08	23,40	2	- 1	1	-
61	С114-313	=СТОИМОСТЬ	М3	0,08	103,00	8	-	-	-
62	Е26-84 Т15-6	=ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,03	179,00	6	- 3	3	-
63	С114-193	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	-	1870,00	6	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	251	-	20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							20		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	24			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	30			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	182			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	23			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	221			
		РАЗДЕЛ 4, ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ, ПОДАЮЩИЙ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ							
64	Ц7-281-10М	=МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ПРИ ВЕСЕ АГРЕГАТА ДО 0,425Т	ШТ	3,00	18,10	54	=	36	0
							42		3
65	2301-1034	=НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ МОНОБЛОЧНЫЙ ТИПА КМ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160С2 М201=КМ90/35 ТУ 26-06-966-74 С ИЗМ.Н.3 1980Г	ШТ	3,00	255,00	765	=	=	=
							=		=
66	С7 П7-281-10	=ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ	КВТ.Ч	63,00	0,03	2	=	=	=
							=		=
67	Ц8-481-20	=ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	ШТ	3,00	2,04	6	=	4	=
							4		=
68	Ц12-802-7	=ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	ШТ	3,00	9,42	28	=	16	2
							16		=
69	Ц12-802-8	=ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200	ШТ	3,00	12,60	38	=	21	3
							24		1
70	Ц12-803-5	=КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	ШТ	3,00	5,22	16	=	13	1
							16		=
71	С130-2253	=ЗАДВИЖКИ 150ММ, 30Ч47БР	ШТ	3,00	72,30	217	=	=	=
							=		=
72	С130-2254	=ТО ЖЕ, 200 ММ	ШТ	3,00	112,00	336	=	=	=
							=		=
73	2307-10816	=КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421Р ДУ150;РУ16	ШТ	3,00	14,27	43	=	=	=
							=		=
74	С159-1379	=КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 150ММ, РУ=10 К ЗАДВИЖКАМ	КОМПЛЕКТ	3,00	12,70	38	=	=	=
							=		=
75	С159-1380	=ТО ЖЕ,200 ММ	КОМПЛЕКТ	3,00	14,10	42	=	=	=
							=		=
76	С159-1399	=ТО ЖЕ,150ММ, РУ=16 К КЛАПАНАМ	КОМПЛЕКТ	3,00	14,60	63	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	Ц12-2-8 Т,Ч ПЗ	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 159Х3,2ММ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ	Т	0,11	87,29	10	- 10	8	2 1
78	Ц12-2-9	=ТО ЖЕ, 219Х4ММ	Т	0,61	56,44	34	- 32	25	7 6
79	Ц12-2-9	=ТО ЖЕ, 273Х4ММ	Т	0,02	56,44	1	- 1	1	- -
80	С159-3368 КОРР ПО ТОЛЩ	=СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 159Х3,2 ММ	Т	0,10	633,77	43	- -	-	- -
81	С159-3358 КОРР ПО ТОЛЩ	=ТО ЖЕ, 219Х4 ММ	Т	0,61	384,75	235	- -	-	- -
82	С159-3368 КОРР ПО ТОЛЩ	=ТО ЖЕ, 273Х4 ММ	Т	0,02	382,85	8	- -	-	- -
83	С159-3862	=ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ,ШИФРА:ПГ-159	ШТ	1,00	2,32	2	- -	-	- -
84	С159-3864	=ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ,ШИФРА:ПГ-219	ШТ	2,00	3,29	7	- -	-	- -
85	Ц12-698-11 СО СТОИМ	=ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗК4-1-75 И ЗК4-48-70	ШТ	5,00	4,62	23	- 16	13	3 -
86	Е13-121 Т,Ч, П,3,5 П,3,8 Т15-6	=ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	100М2	0,21	9,74	2	- 1	1	- -
87	Е13-153 Т18-6	=ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,21	23,32	5	- 1	1	- -
88	Е22-168	=УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	12,00	1,66	20	- 5	2	3 1
89	Ц12-758-5	=ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 133-159 ММ	М	7,00	0,27	2	- 1	1	- -
90	Ц12-758-6	=ТО ЖЕ, 219 ММ	М	27,00	0,41	11	- 11	8	3 1
91	Ц12-758-7	=ТО ЖЕ, 273 ММ	М	0,50	0,59	1	- -	-	- -
92	Е1-962 Т78-1	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,29	142,00	41	- 41	41	- -
93	Е1-999 Т86-2	=КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М	100М3	0,29	23,00	7	-	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ					5		-
94	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	6,96	3,34	23	-	-	-
							-		-
95	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,29	46,00	13	-	13	-
							13		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	2414	-	207	30
							237		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	765			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	11			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	23			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	813			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1238			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	118			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	106			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1460			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	113			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	141			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ, ОБРАТНЫЙ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ							
96	Ц7-281-10М	-МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ПРИ ВЕСЕ АГРЕГАТА ДО 0,425Т	ШТ	3,00	18,10	54	-	36	6
							42		3
97	2301-1034	-НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ МОНОБЛОЧНЫЙ ТИПА КМ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160С2 М201-КМ90/35 ТУ 26-06-946-74 С ИЗМ.Н.3 1980Г	ШТ	3,00	255,00	765	-	-	-
							-		-
98	С7 П7-281-10	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОССОВ	КВТ,Ч	63,00	0,03	2	-	-	-
							-		-
99	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	ШТ	3,00	2,06	6	-	4	-
							6		-
100	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	ШТ	3,00	9,42	28	-	14	2
							14		-
101	Ц12-802-8	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200	ШТ	3,00	12,60	38	-	21	3
							24		1
102	Ц12-803-5	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР	ШТ	3,00	5,22	16	-	13	1
							14		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150							
103	С130-2253	=ЗАДВИЖКИ 150ММ, 30Ч47БР	ШТ	3,00	72,30	217	-	-	-
104	С130-2254	=ТО ЖЕ, 200ММ	ШТ	3,00	112,00	336	-	-	-
105	2307-10816	=КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ150;РУ16	ШТ	3,00	14,27	43	-	-	-
106	С159-1379	=КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 150ММ, РУ=10 К ЗАДВИЖКАМ	КОМПЛЕКТ	3,00	12,70	38	-	-	-
107	С159-1380	=ТО ЖЕ, 200 ММ	КОМПЛЕКТ	3,00	14,10	42	-	-	-
108	С159-1399	=ТО ЖЕ, 150 ММ, РУ=16 К КЛАПАНАМ	КОМПЛЕКТ	3,00	14,40	43	-	-	-
109	Ц12-2-8	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 159Х3,2 ММ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ	Т	0,12	87,29	10	-	8	2
110	Ц12-2-9	=ТО ЖЕ, 219Х4 ММ	Т	0,59	56,44	33	10 -	24	1 7
111	Ц12-2-9	=ТО ЖЕ, 273Х4 ММ	Т	0,41	56,44	23	31 -	17	4 5
112	С159-3348 КОРР ПО ТОЛЩ	=СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 159Х3,2 ММ	Т	0,11	433,77	48	22 -	-	3 -
113	С159-3358 КОРР ПО ТОЛЩ	=ТО ЖЕ, 219Х4ММ	Т	0,59	384,75	227	-	-	-
114	С159-3368 КОРР ПО ТОЛЩ	=ТО ЖЕ, 273Х4ММ	Т	0,34	384,75	131	-	-	-
115	С159-3868	=ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ,ШИФРА:ПГ-325	ШТ	1,00	7,21	7	-	-	-
116	С159-3864	=ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ,ШИФРА:ПГ-219	ШТ	2,00	3,29	7	-	-	-
117	Ц12-698-11 СО СТОИМ	=ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗК4-1-75 И ЗК4-48-70	ШТ	4,00	4,62	18	-	11	2
118	Е16-7 Т1-5	=ВЫПУСКИ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ 200 ММ	М	6,00	10,10	61	13 -	3	- 1
119	Е16-221 Т22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,06	5,47	1	4 -	-	-
120	Е13-121 ТЧ П3,5 П.3.8	=ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	100М2	0,30	8,93	3	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т15-6								
121	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,30	23,32	7	- 1	1	- -
122	Е22-168 Т11-6	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	12,00	1,66	20	- 5	2	3 1
123	Е22-169 Т11-7	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250ММ	М	4,00	2,03	8	- 2	1	1 -
124	Ц12-758-5	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 133-159 ММ	М	9,00	0,27	2	- 3	2	1 -
125	Ц12-758-6	-ТО ЖЕ, 219 ММ	М	26,00	0,41	11	- 10	7	3 1
126	Ц12-758-7	-ТО ЖЕ,273 ММ	М	12,00	0,59	7	- 8	5	3 1
127	Е1-942 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,29	142,00	41	- 41	41	- -
128	Е1-936 ТЧ П3,73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,12	111,10	13	- 13	13	- -
129	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,41	23,00	9	- 7	7	- -
130	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	9,84	3,34	33	- -	-	- -
131	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,41	46,00	19	- 19	19	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	2716	- 290	250	40 15

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	765
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	11
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23
ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	813
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1385
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	130
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	119
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	155			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	24			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	194			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	62			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	75			
		РАЗДЕЛ 6, КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ							
132	Е17-22 Т1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	КОМПЛ,	1,00	18,50	19	- 1	1	- -
133	Е17-64 Т4-2	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ ЧУГУННЫМ С ЛАТУННЫМ ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ Т-ПВ И Т-КВ-1	КОМПЛ,	1,00	29,80	30	- 2	2	- -
134	2301-6060	-НАСОС (ПЕРЕНОСНОЙ)-ГНОМ10-10	ШТ	2,00	73,00	146	- - - -	-	- -
135	Е17-36 Т1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ,	2,00	6,31	13	- 1	1	- -
136	Е16-39 Т7-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 40 ММ	М	20,00	1,29	26	- 4	4	- -
137	Е16-33 Т6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	10,00	1,92	19	- 4	4	- -
138	Е16-34 Т6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	19,00	3,10	59	- 7	7	- -
139	Е16-34 Т6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М (СТОЯК)	М	4,00	3,12	12	- 2	2	- -
140	Е8-194 Т22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,04	71,10	3	- 2	2	- -
141	Е1-936 ТЧ П3,73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,13	111,10	14	14	14	- -
142	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,13	23,00	3	- 2	2	- -
143	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,12	3,34	10	- - - -	-	- -
144	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,13	46,00	6	- 6	6	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							6		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	417	-	65	-
							45		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	146			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	2			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	155			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	36			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	44			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	178			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	24			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	218			
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ							
145	Е16-34 Т6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	2,00	3,10	6	- 1	1	- -
146	Е1-942 Т4 П3,73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,04	156,20	7	- 7	7	- -
147	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,04	23,00	1	- 1	1	- -
148	С122-403	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	1,06	3,34	4	- -	-	- -
149	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,04	46,00	2	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	25	- 11	11	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	8			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	6514	=	639	77
							716		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	1696			
		ТАРА И УПАКОВКА =			РУБ	24			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	51			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ	22			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	1802			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	2947			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	298			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	252			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	3497			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	382			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	57			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	34			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	473			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	609			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	79			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	54			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	742			

Составила Славутская Р.М.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ			183	222	-	-	3,41
2	ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ			383	469	-	-	7,20
3	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ			206	251	-	-	3,85
4	ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ, ПОДАЮЩИЙ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ			2164	2644	-	-	37,06
5	ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ, ОБРАТНЫЙ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ			2415	2716	-	-	41,69
6	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ			369	417	-	-	6,40
7	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ			20	25	-	-	0,38
	ИТОГО:	М3	3550,00	5760	6514			100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
1261   1   Э19046' Н8М1Г181' ' 1' 1,1' ' ' ' 3550' М3*
1262   2   0' ' ТП904-1' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗК-120А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 5' ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ'
                ВК ТП904-1' ОСАШЕВСКИЙ Г.В.*
1263   3   Д2-Б*
1264   4   Д3-Д*
1265   5   Д4-А*
1266   6   Д2-М*
1267   7   Д4-Ж*
1268   8   Д2-С*
1269   9   Д2-Т*
1270  10   Н10=16,5*
1271  11   Р ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ*
1272  12   С130-85' 1*
1273  13   Е16-192#Т18-1#ПРИМЕН' 1' ' ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20 ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ*
1274  14   СТ130-2334(=21)#ПРИМЕН' 1' 46,10' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-15, 15ММ' ШТ*
1275  15   Е16-41(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-3' 7*
1276  16   Е16-42(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-3' 7*
1277  17   Е16-2#Т1-2' 3*
1278  18   Е16-21#Т3-2' 0,011*
1279  19   Е16-219#Т22' 14*
1280  20   Е16-220#Т22' 3*
1281  21   Е13-121(А5,1,2)(А1,1,1)#ТЧ#П3,5#П3,8#Т15-6' 2' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ*
1282  22   Е13-153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 2' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
1283  23   Е1-936(А5,1,1)#ТЧ#П3,73#Т78-1' 6*
1284  24   Е1-999#Т86-2' 6*
1285  25   С122-405' 6,0,24*
1286  26   Е1-968#Т81-2' 6*
1287  27   Р ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ*
1288  28   Ц12-807-1' 5*
1289  29   С130-87(=13)' 5*
1290  30   П#ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 25 ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, КОМПЛ 1*
1291  31   Ц11-155-4' 1*
1292  32   СТ130-2335(=13)' 1' 48,8' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-25' ШТ*
1293  33   Ц12-700-23' 1' ' ЛИНИЯ ОБВОДНАЯ СЧЕТЧИКА 25 ММ*
1294  34   Ц12-807-1' 4*
1295  35   С130-85(=13)' 1*
1296  36   С130-87(=13)' 3*
1297  37   Ц12-809-1' 1' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 15ММ*
1298  38   Ц11-93-1' 1*
1299  39   С130-1949(=13)' 1*
1300  40   Ц12-800-1(А5,1,25)#УКАЗ#П2-8' 1' ' + С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ*
1301  41   Н24=1,5' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,5*
1302  42   2307-10396(=14)#ПРИМЕН' 1' ' ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-02РГБУЕ 25 ММ*
1303  43   С159-1391' 1' ' КОМПЛЕКТЫ ОТВЕСНЫХ ФЛАНЦЕВ 25 ММ, РУ=16*
1304  44   Ц12-807-1' 2' ' МОНТАЖ КРАНА ПОЛИВОЧНОГО 25 ММ*
1305  45   Ц12-809-1' 2' ' ТО ЖЕ, КРАНА ВОДОРАЗБОРНОГО 15 ММ*
1306  46   С130-87(=13)' 2' ' КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ 25 ММ*
1307  47   С130-1943(=13)' 2*
1308  48   Ц12-1-1' 15+22+60*
1309  49   С130-1534(=13)' 15,1,03' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 15ММ' ' ' 10301,1,0/10302
                0,0012*
1310  50   С130-1536(=13)' 82,1,03' ' ТО ЖЕ, 25 ММ' ' ' 10301,1,0/10302,0,0021*
1311  51   Е16-2#Т1-2' 3*
1312  52   Е16-21#Т3-2' 0,011*
1313  53   Е16-220#Т22' 3*
1314  54   Ц12-758-1' 97*
```

```
1315      55        С130-1484(=13)' 40' ' РУКАВ В(11)-6,3-31-43-У*
1316      56        Е13-121(А5,1,2)(А1,1,1)#Т4#П3,5#П3,8#Т15-6' 14' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ*
1317      57        Е13-153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 14' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
1318      58        Е22-163' 4' ' ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 25 ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ
1319      59        Е1-936(А5,1,1)#Т,Ч,#П;3,73#Т78-4' 6*
1320      60        Е1-999#Т86-2' 6*
1321      61        С122-405' 6,0,-4*
1322      62        Е1-968#Т81-2' 6*
1323      63        Р ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ*
1324      64        СТ130-2026(=21)' 1' 1,03' ВЕНТИЛЬ НУФТОВЫЙ 15 ММ, 15Б15К' ШТ*
1325      65        СТ130-2027(=21)' 2' 1,24' ТО ЖЕ, 20ММ' ШТ*
1326      66        Е16-192#Т18-1#ПРИМЕН' 1' ' ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20 ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ*
1327      67        СТ130-2334(=21)' 1' 46,10' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-20, 20ММ' ШТ*
1328      68        Е18-228#Т15-4' 1*
1329      69        Е17-50#Т3-3' 1*
1330      70        Е16-41(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)' 15*
1331      71        Е16-42(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)' 17*
1332      72        Е16-219#Т22' 32*
1333      73        Е13-121(А5,1,2)(А1,1,1)#Т,Ч,#П,3,5#П,3,8#Т15-6' 2,7' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ*
1334      74        Е13-153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 2,7' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
1335      75        Е26-7#Т2-7' 0,08' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ*
1336      76        С114-313' 0,08,0,98' ' СТОИМОСТЬ*
1337      77        Е26-84#Т15-6' 3,2' ' ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
1338      78        С114-193' 3,2,0,961' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
1339      79        Р ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ, ПОДАЮЩИЙ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ*
1340      80        Ц7-281-10М(=6)' 3' 18,1#12,0#2,02#0,97#4,08' МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ПРИ ВЕС
                        Е АГРЕГАТА ДО 0,425Т' ШТ*
1341      81        2301-1034(=16)' 3*
1342      82        СТ7#П7-281-10(=10)' 21,3' 0,033' ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ' КВТ,Ч*
1343      83        Ц8-481-20' 3*
1344      84        Ц12-802-7' 3*
1345      85        Ц12-802-8' 3*
1346      86        Ц12-803-5' 3*
1347      87        СТ130-2253(=13)' 3' 72,30' ЗАДВИЖКИ 150ММ, 30Ч67БР' ШТ*
1348      88        СТ130-2254(=13)' 3' 112' ТО ЖЕ, 200 ММ' ШТ*
1349      89        2307-10816(=13)(А1,1,098)' 3*
1350      90        С159-1379' 3' ' КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 150ММ, РУ=10 К ЗАДВИЖКАМ*
1351      91        С159-1380' 3' ' ТО ЖЕ,200 ММ*
1352      92        С159-1399' 3' ' ТО ЖЕ,150ММ, РУ=10 К КЛАПАНАМ*
1353      93        Ц12-2-8(А1,1,1)#Т,Ч#П3' 0,11' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 159Х3,2ММ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ
                        И СТЫКАМИ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ*
1354      94        Ц12-2-9(А1,1,1)' 0,61' ' ТО ЖЕ, 219Х4ММ*
1355      95        Ц12-2-9(А1,1,1)' 0,02' ' ТО ЖЕ, 273Х4ММ*
1356      96        С159-3368#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,10,1,04' 456,6,0,95' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 159Х3,2 ММ'
                        ' 10308,1,0*
1357      97        С159-3358#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,59,1,04' 405,0,95' ТО ЖЕ, 219Х4 ММ' ' ' 10308,1,0*
1358      98        С159-3368#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,02,1,04' 403,0,95' ТО ЖЕ, 273Х4 ММ' ' ' 10308,1,0*
1359      99        С159-3862' 1' ' ' ' ' 10726,0,006/10728,0,006*
1360     100        С159-3864' 2' ' ' ' ' 10726,0,01/10728,0,01*
1361     101        Ц12-698-11#СО СТОИМ' 5' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗК4-1-75 И ЗК4-48-70*
1362     102        Е13-121(А5,1,2)(А1,1,2)#Т,Ч,#П,3,5#П,3,8#Т15-6' 21' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ*
1363     103        Е13-153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 21' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
1364     104        Е22-168' 12*
1365     105        Ц12-758-5' 7*
1366     106        Ц12-758-6' 27' ' ТО ЖЕ, 219 ММ*
1367     107        Ц12-758-7' 0,5' ' ТО ЖЕ, 273 ММ*
1368     108        Е1-962#Т78-1' 29*
1369     109        Е1-999#Т86-2' 29*
1370     110        С122-405' 29,0,24*
```

```
1371    111     E1-968#T81-2' 29*
1372    112     Р ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ, ОБРАТНЫЙ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ*
1373    113     Ц17-281-10М(=6)' 3' 18,1#12,0#2,02#0,97#4,08' МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ПРИ ВЕС
                Е АГРЕГАТА ДО 0,625Т' ШТ*
1374    114     2301-1034(=14)' 3*
1375    115     С17#П7-281-10(=10)' 21,3' 0,033' ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОССОВ' КВТ,Ч*
1376    116     Ц8-481-20' 3*
1377    117     Ц12-802-7' 3*
1378    118     Ц12-802-8' 3*
1379    119     Ц12-803-5' 3*
1380    120     С7130-2253(=13)' 3' 72,30' ЗАДВИЖКИ 150ММ, 30Ч67БР' ШТ*
1381    121     С7130-2254(=13)' 3' 112' ТО ЖЕ, 200ММ' ШТ*
1382    122     2307-10816(=13)(А1,1,098)' 3*
1383    123     С159-1379' 3' ' КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 150ММ, РУ=10 К ЗАДВИЖКАМ*
1384    124     С159-1380' 3' ' ТО ЖЕ, 200 ММ*
1385    125     С159-1399' 3' ' ТО ЖЕ, 150 ММ, РУ=16 К КЛАПАНАМ*
1386    126     Ц12-2-8(А1,1,1)' 0,12' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 159Х3,2 ММ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫК
                АМИ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ*
1387    127     Ц12-2-9(А1,1,1)' 0,59' ' ТО ЖЕ, 219Х4 ММ*
1388    128     Ц12-2-9(А1,1,1)' 0,41' ' ТО ЖЕ, 273Х4 ММ*
1389    129     С159-3348#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,11,1,04' 456,6,0,95' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 159Х3,2 ММ' '
                ' 10308,1,0*
1390    130     С159-3358#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,57,1,04' 405,0,95' ТО ЖЕ, 219Х4ММ' ' ' 10308,1,0*
1391    131     С159-3368#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,33,1,04' 405,0,95' ТО ЖЕ, 273Х4ММ' ' ' 10308,1,0*
1392    132     С159-3868' 1' ' ' ' ' 10726,0,006/10728,0,006*
1393    133     С159-3864' 2' ' ' ' ' 10726,0,1/10728,0,01*
1394    134     Ц12-698-11#СО СТОИМ' 4' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗК4-1-75 И ЗК4-48-70*
1395    135     Е16-7#Т1-5' 6' ' ВЫПУСКИ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ 200 ММ*
1396    136     Е16-221#Т22' 6*
1397    137     Е13-121(А5,1,2)(А1,1,1)#Т4#П3,5#П,3,8#Т15-6' 30' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ*
1398    138     Е13-153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 30' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
1399    139     Е22-168#Т11-6' 12*
1400    140     Е22-169#Т11-7' 4*
1401    141     Ц12-758-5' 9*
1402    142     Ц12-758-6' 26' ' ТО ЖЕ, 219 ММ*
1403    143     Ц12-758-7' 12' ' ТО ЖЕ,273 ММ*
1404    144     Е1-942#Т78-1' 29*
1405    145     Е1-936(А5,1,1)#Т4#П3,73#Т78-1' 12*
1406    146     Е1-999#Т86-2' 41*
1407    147     С122-405' 41,0,24*
1408    148     Е1-968#Т81-2' 41*
1409    149     Р КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ*
1410    150     Е17-22#Т1-5' 1*
1411    151     Е17-64#Т4-2' 1*
1412    152     2301-6060(=14)' 2' ' * (ПЕРЕНОСНАЯ)*
1413    153     Е17-36#Т1-9' 2*
1414    154     Е16-39(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-1' 20' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 4
                0 ММ*
1415    155     Е16-33#Т6-1' 10*
1416    156     Е16-34#Т6-1' 19*
1417    157     Е16-34(А5,1,05)#Т6-1' 4    * НА ВЫСОТЕ ДО 5М (СТОЯК)*
1418    158     Е8-194#Т22-6' 4*
1419    159     Е1-936(А5,1,1)#Т4#П3,73#Т78-1' 13*
1420    160     Е1-999#Т86-2' 13*
1421    161     С122-405' 13,0,24*
1422    162     Е1-968#Т81-2' 13*
1423    163     Р КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ*
1424    164     Е16-34#Т6-2' 2*
1425    165     Е1-942(А5,1,1)#Т4#П3,73#Т78-1' 4,4*
```

Т.П.904-1-71.86 /А.13/

```
1426    166         E1=999#T86=2' 4,4*
1427    167         C122=405' 4,4,0,24*
1428    168         E1=968#T81=2' 4,4*
1429    169         K*
```

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

РЕСУРСЫ	КОЛИЧЕСТВО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч	4782,67
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ	3504,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ	416,81
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч	1366,51
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ	855,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ	33,06

НАЧАЛЬНИК ОСП-1 СААКЬЯНЦ Ю.К.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖ. ХОЛИНА Л.П.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

49/27
Заказ № 5421; Инв. № 9370/13 Тираж 170

Сдано в печать 6/7 1982 Цена 3-42

gost.e-ecolog.ru